

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Главное Управление по охране памятников истории
(наименование республиканского органа охраны памятников)

и культуры.

П А С П О Р ТI. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Храмовый комплекс. Церковь Флора и Лавра.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. исч-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с. которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1887 годIV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Архангельская область, Шенкурский район
(АССР, края, область, район, автономная обл.)с.Стеховское. Провод из г.Шенкурска

капитальный ремонт, населенный пункт, путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назн-нию	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздорови-тельн.	жилые помещения	хозяйственное	не исполь-зуется
музей библ. клуб			больш. санат. д/цтд.		учреждение торгов. промышл. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида —

Фото фрагментов —

Генплан —

Обмеры: план —

фасад —

разрез —

Схематический план
охранной зоны —

Вкладыш к разд. УПа), УШ

I стр.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разнеделии коллекции, место хранения коллекций.
для памятников истории	история возникновения; краткая характеристика событий и связей с которыми объект приобрел значение памятника.
для памятников архитектуры и монументального искусства	—автор, строитель, заказчик, история создания,

Деревянная церковь Флора и Лавра построена в 1887 году на средства прихожан. В Архангельском областном архиве сохранилась копия проекта церкви, который был составлен в 1883 году губернским архитектором Герлицким. При строительстве церкви были допущены некоторые отступления. Так, алтарная часть, показанная на проекте прямоугольной, в натуре выполнена пятигранной. Некоторые габаритные размеры проекта несколько не совпадают с обмерными габаритами в натуре (разница в 20–30 см). Есть некоторые отступления и от декоративного убранства фасадов. В целом объемно-пространственная и плановая структура здания соответствует проекту.

В 1888 году фасады были оббиты тесом, в 1889 году — выкрашены.

6) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Частично утрачена металлическая обшивка кровли храма, главы и пр. Утрачено убранство интерьеров. Частично прогнили полы. Частично заложены окна первого и второго света.

7) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления памятной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планированной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер дворца фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников изобразительного искусства	— основные особенности композиционного и художественного решения; тексты, материал, техника, размер.

Церковь Флора и Лавра расположена в стороне от села на высоком правом берегу реки Ваги. К югу от нее находится кирпичная церковь Рождества Христова.

Здание деревянное, рублено "в лапу", фасады оббиты тесом (гвозди кованые) со следами покраски. Плановая структура церкви вытянута по продольной оси. Объемно-пространственная композиция складывается из прямоугольного в плане двухсветного четверика храма, к которому с востока примыкает более узкий пониженный пятигранный объем апсиды, с запада — равный алтарь, но прямоугольный в плане объем притвора. Четверик храма завершен высокой четырехскатной кровлей, на которую водружен восьмигранный барабан с луковичной граненой главой и металлическим ажурным крестом. Кровля алтаря пятискатная, притвора — двухскатная. Все кровли по обрешетке покрыты железом. Композиция боковых фасадов четверика — симметрична, в три световые оси. В центре расположен входной проем по бокам окна. Все проемы прямоугольные. Рамочные наличники оконных проемов завершены фронтонами. Над северный и южным входами в храм устроен деревянный козырек, такой же козырек помещен над западным проемом в притвор. Окна второго света — ромбовидные, углы ромба имеют прямоугольные обрамления. Оконные проемы притвора, расположенные на общих осях общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

(см. вкладыш № I)

Выстроенная во второй половине XIX века в формах эклектики церковь является характерным примером небольшой культовой постройки. Архитектура и декоративное убранство здания строго и аскетично.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ

ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1) ГААО, ф. 29, оп. 38, д. 135, л. 1, 2. 1883 г. Копия проекта церкви.

2) Атлас Архангельской епархии, Архангельск, 1890 г.

(см. вкладыш № I)

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятника архитектуры и истории:

культурного слоя
каждой находки

для памятников архитектуры и истории:

конструкций
закрытой
сухи
потолков
пола
декора фасадов,
интерьеров

в Интерьере:

живописи
скульптуры
бронзы, иска-за

для памятников монументального искусства:

шовков
постановки
скульптуры
грунта
крайчного слоя

	хорошее	среднее	плохое	износ
культурного слоя	+	-	+	-
каждой находки	-	+	-	+
конструкций	+	-	+	-
закрытой	-	+	-	+
сухи	+	-	+	-
потолков	+	-	+	-
пола	+	-	+	-
декора фасадов,	+	-	+	-
интерьеров	-	+	-	+
живописи	-	+	-	+
скульптуры	-	+	-	+
бронзы, иска-за	-	+	-	+
шовков	-	+	-	+
постановки	-	+	-	+
скульптуры	-	+	-	+
грунта	-	+	-	+
крайчного слоя	-	+	-	+

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) характер охраны:

Союзная республ. местная из с

б) дата и № документа о принятии под открытие: **нет**

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны памятника не установлены.

20.12.1990.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование: **не используется**

д) дата и № первичного документа:

Дата составления паспорта

Составитель

Финогенов А.И., искусств

(ф. и. отчество или подпись)

Римаш



Инспектор по охране памятников:



'0000020029'

ВКЛАДЫ В I

к паспорту "Храмовый комплекс Церкви
Флора и Лавра".

Архангельская обл., Шенкурский р-н, с.
Стеховское.

к разделу Уп.)

южной и северной стенах и алтари, помещенные на диагональных гранях, по своим пропорциям и оформлению соответствуют окнам первого света храма.

В интерьере подиумные плоские потолки. Стены сруба обтесали, в храме углы обработали "в лаз". Поля досатие (запалены удобрением). Храм сообщается с притвором небольшим проемом, расположенным по продольной оси, с алтарем — большим проемом, равным по ширине алтаря. В храме сохранились три верхние ряды иконостаса: дёсясуний, праздничный и пророческий. В иконостасе все релии для икон прямоугольные. Раму украсают позолоченные разные полуколонки, выполненные в технике глухой резьбы с преобладанием растительного орнамента. Все полотна дверей цитовные из японских с секирными замками. В окнах металлические кубоватые решетки.

к разделу III.

3. Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии, Архангельск, 1896, с. 114-115.

Обзорные планы, крошки, негативы и отпечатки хранятся в Архангельском областном управлении культуры.

























1.8.19

3.4

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) (индекс)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР, МК, Гл. Управление по охране памятников
 Адрес Архангельская обл., Шенкурский район, с. Теховская
(наименование государственного органа охраны)
(ACCP, край, область; район, автономный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Храмовый комплекс. Церковь Флора и Лавра.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник архитектуры

памятник истории

памятник архитектуры

памятник монумент. ис-
кусства

4

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1887 год.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-закуренное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
предлож. по исполь.						+

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

республиканский	республ.	местная	не состоит
			+

наличие утвержденной охранной зоны

да

нет

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	+

место хранения документов
 Дата составления картотеки

декабрь 1974
 М.П.

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
республиканский, местный	республикан., местные	+

Фимагенов А.И. искусство

Составитель (Ф. И., О. подпись)

(специалист по охране памятников)

(Ф. И., О. подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Краткое описание

Деревянная церковь Флора и Лавра построена в 1887 году на средства прихожан. Проект здания был разработан архитектором Герлицким. В 1888 году фасады были обшиты тесом, в 1889 году — покрашены. Объемно-пространственная композиция складывается из двухсветного четверика храма к которому примыкает пятигранная апсида и прямоугольный в плане притвор. Храм завершен высокой четырехскатной кровлей, на которую поставлен восьмигранный барабан с главой и крестом. Композиция боковых фасадов симметрична в три световые оси. В центре расположены входной проем по бокам окна. Все проемы прямоугольные с рамочными наличниками. Окна второго света — ромбовидные. В интерьере сохранились верхние ряды иконостаса.

Выстроенная в формах эклектики церковь является характерным примером небольшой культовой постройки. Архитектура и декоративное убранство церкви строго и аскетично.

