

ПАСПОРТ  
НА ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ

1. Наименование. Павильон на Комсомольской площади/палатка Усова/
2. Адрес. Ивановская обл. Лестянский р-н, с.Мыт. *Введенский храм*  
Комсомольская площадь.
3. Время сооружения - XVIII век XIX в.
4. Автор, строитель, заказчик - местный купец Усов.
5. Расположение. Павильон расположена неподалеку от здания превращенного колхоза в 200м от церковного комплекса и автобусной остановки. Проезд осуществляется на маршрутном автобусе Щуя-Лестяки до остановки с.Мыт.
6. Исторические сведения, строительная периодизация - нет.
7. Тип, планировочная структура, основные габариты.  
Кирпичная односветовая павильон с чердачным помещением. На уровне земли находится одно помещение. Основные габариты: ~~оборужения~~ 12,7 x 7,28 м.
8. Конструктивная система. Кирпичное здание покрыто продольным цилиндрическим сводом, опирающимся на наружные стены. Между чердаком и нижним помещением устроено бревенчатое перекрытие. Стены павильона к земле значительно утолщаются. На восточной стене имеются две контрфорсы. Кровля павильона металлическая из деревянных стропилах. Снаружи стены побелены по кирпичу, внутри оштукатурены известковым раствором.
9. Объемно-пространственная композиция памятника, значение его в ансамбле, окружающей застройке и ландшафте.  
Павильон представляет собой низкий прямоугольный объем, покрытый подъемистой двухскатной кровлей. Из-за того, что стены павильона к земле утолщаются, создается впечатление, что здание глубоко вросло в землю. Павильон стоит по середине площади и хорошо обозревается со всех сторон.

10. Декоративное убранство фасадов.

Здание почти лишено декоративного убранства. Под кровлей идет двухполочный карниз, который на торцовых стенах разрывается широким окошком чердачного помещения. Окна и двери панельки заbraneы тяжелыми металлическимистворами с коваными замками. Дверь на западном фасаде заглублена в нишу.

II. Интерьер памятника:

а/ основные помещения, их габариты и архитектурная характеристика, система взаимосвязи.

-Панелька имеет единственное помещение, в которое ведут две широкие двери на западном и северном фасаде. Освещается помещение одним окошком на северном фасаде. В чердачное помещение можно попасть по приставной лестнице.

б/ характер художественного оформления архитектурных элементов стен, сводов, столбов, пола, перекрытий, проемов/рельеф, лепнина, чеканка/ - нет

в/монументальная живопись /время, автор, школа, месторасположение, сюжеты, технике исполнения/ - нет

г/стенковая живопись - иконы, картины и пр. -нет

д/скульптура /время, автор, школа и т.д./ - нет

е/ сохранившееся внутреннее убранство и оборудование - нет

12. Историческое и художественное значение памятника.

Интересный пример хозяйственной постройки.

13. Фиксация памятника (фото, обмеры, зарисовки, где находится, цифры) И С Н Р П М, август 1970г.

14. Реставрационные работы (характер, время, автор, место хранения материалов) - не проводились.

15. Состояние памятника. У основания стен и на углах выбиты кирпичи.

Побелка частично осыпалась. Северная стена просела и дала значительную диагональную трещину. На северном фасаде заложено кирпичом существовавшее ранее окно. Кровля в порядке. Общее состояние памятника удовлетворительное.

- I6. Современное и перспективное использование памятника. Склад
- I7. Охрана памятника - не охраняется.
- I8. Основная библиография -
- I9. Дополнительные сведения.

24 августа 1970г.

С.Гнедовский

Редактор

В.И.Казаринова



\*D000028797\*







