丙　口縁石一箇所

本管取付一箇所	掘方跡埋戻一箇所	本管水替一箇所	同二箇所	掘方水替一箇所	同二箇所
四・五〇	每十尺	一・五〇	一・八〇	一・五〇	一・八〇
四・〇〇	〇・九〇円	一・五〇	一・八〇	一・五〇	一・八〇
三・〇〇	〇・八〇	一・五〇	一・八〇	一・五〇	一・八〇
二・五〇	〇・七〇	一・五〇	一・八〇	一・五〇	一・八〇
一〇・〇〇	六・〇

品名	種類	代價
丙	筒	
双口	同	〇・五〇円
量水器	同	一・〇〇円
鐵桝一箇所		〇・二〇円
	煉瓦工	
單口煉瓦桝一箇所		〇・八〇円
双口 同	同	一・〇〇円
量水器桝一五〇迄		一・五〇円
同	二五〇迄	二・〇〇円
煉瓦桝手直シ百枚ニ付		〇・五〇円
消火栓煉瓦桝移轉人夫		十二人
量水器 同		十五人
	運搬費	
十	丁以內	一・九〇円
二十	丁同	二・五〇円
三十	丁同	三・一〇円
四十	丁同	三・七〇円
五十	丁同	四・二〇円
六十	丁同	四・八〇円
七十	丁同	五・五〇円
八十	丁同	六・二〇円

品名	種類	代價
		一・〇〇円
	（手傳人夫）	
		二・〇〇円
	（同　）	
		〇・二〇円
	（同　）	
		一・六〇円
	（傳手人夫）	
		二・〇〇円
	（同　）	
		三・〇〇円
	（同　）	
		四・〇〇円
	（同　）	
		一・〇〇円
	（同　）	

品名	種類	代價
		〇・八〇円
	（堀方跡埋）	
		一・〇〇円
	（堀方跡埋）	
		一・二〇円
	（同　）	
		一・五〇円
	（同　）	
		二・〇〇円
	（同　）	

品名	種類	代價
自閉水栓鐵柱用		四・八四円
木	捻	一 吋
		〇・〇〇六円
鉛	貫	
		一・七二四円

品名	種類	代價	品名	種類	代價	品名	種類	代價	品名	種類	代價
自閉水栓	鐵柱用	四・八九四円	木捻	一吋	〇・〇〇六円	鉛	貫	一・七二四円			
チヤンブル	同	八・〇八六	同	一・二分ノ一	〇・〇〇八	布入ゴム	厚一分	〇・〇〇三			
兜	同	一・五一四	同	二吋	〇・〇一三	木炭	貫	〇・三九二			
臺石	同	八・一一四	同	二・二分ノ一	〇・〇一五	セメント	一樽	五・九九四			
流石	甲	六・七八四	水止栓	乙 一・二分ノ一	一〇・一七六	ハンダ	貫	五・三三九			
安全弁		〇・七四四	同	一・四分ノ一	六・八九〇	道路砂利	坪	四七・〇一一			
コンネクション	ナツ	〇・五九九	阻水弁	甲 一・四分ノ一	一〇・〇四一	洗砂	同	二四・四三三			
安全弁用	九十度	〇・一九五	阻水弁	乙 二吋	三四・五〇三	洗砂利	同	五〇・八三八			
土管	半角形	〇・一五七	同	二吋	二五・五三八	逵	一枚	〇・一二六			
同	丸形	〇・一九一	チエツキバルプ	五〇粍	二三・二四	日本麻	貫	五・二〇〇			
同	一切	〇・四九六	同	四〇粍	一六・五三一	ローソク	一本	〇・〇一四			
結成石	同	〇・五一三	同	三〇粍	一三・七八〇	雜巾	十枚	〇・二三〇			
モルター	同	〇・〇〇四	同	二五粍	一〇・六〇〇	コークス	貫	〇・一一〇			
木捻		四分ノ三吋				竹	一本	〇・一一			

繼足金物

八分ノ三吋	長一寸五分	〇・九四一円	八分ノ三吋	同 二寸
八分ノ三吋	同二寸五分	一・一九〇円	八分ノ三吋	同 三寸
二分ノ一吋	同二 寸	一・二二七円	二分ノ一吋	同 二寸五分

品名	代價
同三　寸	一・六八六円
八分ノ三吋メツキ同二　寸	一・二六八円
八分ノ三吋メツキ同三　寸	一・三九九円
二分ノ一吋メツキ同二寸五分	一・六九六円
單口消火栓スピンドル	一〇・〇一七円
双口バルブ皮	〇・三三九円
双口スピンドル	一一・一三〇円
七五粍阻水弁スピンドル	三・一八〇円
一五〇粍阻水弁スピンドル	一〇・二八一円
水止栓筐蓋	〇・三五六円

量水器注油及修繕

種目	品名	代額
注油	單口消火栓バルブ皮	〇・二三六円
修繕	双口スピンドル甲	一一・〇三九円
	パツキング皮	〇・〇八〇円
	一〇〇粍ピストル	五・三〇〇円
	消火栓カツプリング皮	〇・二四九円
	筐用鐵ボルト	〇・二七八円
職工	八分ノ三吋メツキ同一寸五分	一・〇六八円
人夫	八分ノ三吋メツキ同二寸五分	一・三二八円
同	二分ノ一吋メツキ同二　寸	一・三五五円
同	二分ノ一吋メツキ同三　寸	一・八四五円
取付	一個〇・二〇円	〇・二五円
取換	一個〇・二〇円	〇・二五円
同	一個〇・二五円	〇・二〇円
接合	一個〇・二五円	〇・二〇円
職工	一個〇・三〇円	
人夫	一個〇・三〇円	

以上ハ現場施行ノ場合

パツキング、ボールト、指針、硝子蓋類　〇・一一〇円

歯車、歯車軸　〇・三四〇円

翼車翼車軸、平圓盤　〇・五七〇円

五十粍以上ノモノハ實際ノ使役員數ニ依ル。

以上ハ現場施行ノ場合

パツキング、ボールト、指針、硝子蓋類　〇・一一〇円

歯車、歯車軸　〇・三四〇円

翼車翼車軸、平圓盤　〇・五七〇円

五十粍以上ノモノハ實際ノ使役員數ニ依ル。

接合	一吋四分ノ一	一吋二分ノ一	二吋
鉛人			
工			
代工	一・〇〇〇円	一・一一〇円	一・二一七〇円
數一普枝	〇・一五〇	〇・一八〇	〇・二二〇
敷設毎十尺	〇・一八〇	〇・二二〇	〇・二七〇
夫毎十尺	〇・一〇〇	〇・一二〇	〇・一五〇
	〇・五〇〇		

技接合代價ハ普通接合ノ一個八分トス。

大正十五年度
昭和元年度
市土木局下水課

整理工事協定單價表

一　管渠埋殺費、新設費、移設費（單位百尺）

工種	適用範圍	埋殺費	新設費	移設費
取付管内徑〇・五尺管	全部	二三・六一〇円	二三六・四二〇円	三五八・七七〇円
同上内徑〇・七五尺管	同	三七・三三〇	二八四・六九〇	四二一・七八〇
同上内徑一・〇尺管	同	五五・三一〇	三四九・一六〇	四八四・八三〇

本管	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同
内徑〇・七五尺管	内徑一・〇尺管	内徑一・二五尺管	内徑一・五尺管	内徑一・七五尺管	内徑二・〇尺管	内徑二・二五尺管	内徑二・五尺管	内徑三・〇尺管	内徑三・五尺管	内徑四・〇尺管
平均土被四・〇尺未満上四・〇尺以上	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同
上四・〇尺未満上四・〇尺以上	上四・〇尺未満上四・〇尺以上	上四・〇尺未満上四・〇尺以上	上四・〇尺未満上四・〇尺以上	上四・〇尺未満上四・〇尺以上	上四・〇尺未満上四・〇尺以上	上四・〇尺未満上四・〇尺以上	上四・〇尺未満上四・〇尺以上	上六・〇尺未満上六・〇尺以上	上六・〇尺未満上六・〇尺以上	上六・〇尺未満上六・〇尺以上
三九・〇七〇 三九・〇七〇	五七・八八〇 五七・八八〇	八一・二九〇 八一・二九〇	八二・八九〇 八二・八九〇	一〇七・六九〇 一〇七・六九〇	一二八・八五〇 一二八・八五〇	一六二・三九〇 一六二・三九〇	一九〇・四四〇 一九〇・四四〇	二四七・六三〇 二四七・六三〇	三六四・六八〇 三六四・六八〇	四四五・六七〇 四四五・六七〇
四二五・一四〇 四四一・〇〇〇	四九三・七八〇 五一二・七九〇	五八五・七〇〇 六〇八・五八〇	六三二・九八〇 六五八・五三〇	七七三・七六〇 八〇三・一六〇	八六八・八八〇 九〇一・四三〇	一、〇九三・三八〇 一、一二九・〇九〇	一、二五二・一二〇	一、二一一・一二〇	一、二九六・九七〇 一、三七七・二六〇	一、三四一・九五〇 一、四三六・八五〇
七〇九・〇二〇 七四一・三五〇	七七四・四八〇 八一二・五〇〇	八七二・九四〇 九一八・七一〇	九二三・八四〇 九七四・八四〇	一、〇九二・九三〇 一、一五一・四八〇	一、一八六・七二〇 一、二五一・〇七〇	一、四九二・九七〇 一、五六三・五二〇	一、八〇七・〇一〇	一、六〇五・四五〇	一、七七七・三九〇 一、九三二・二六〇	一、七一三・一九〇 一、九一八・〇六〇
二、〇〇七・三七〇 二、一〇二・四六〇	二、〇九二・〇九〇 二、一七一・七九〇	二、一七二・二三〇 二、一九七・〇九〇	二、四三二・〇九〇 二、六一七・七九〇							

二　管渠、再設、費撤去費、修正費（單位百尺）

工種	適用範圍	再設費	撤去費	修正費
取付管内徑〇・五尺管	全部	二〇五・三〇〇円	一五三・四七〇円	—
同上内徑〇・七五尺管	同	二五二・〇三〇	一六九・七五〇	—
同上内徑一・〇尺管	同	二九九・五五〇	一八五・二八〇	—
本管内徑〇・七五尺管	平均土被四・〇尺未満上四・〇尺以上	三九七・〇七〇 四一三・九三〇	三一一・九五〇 三一八・四二〇	三三・八九〇 三三・八九〇
同上内徑一・〇尺管	上四・〇尺未満四・〇尺以上	四四七・〇〇〇 四六六・〇一〇	三三七・四八〇 三四六・四九〇	五六・九一〇 五六・九一〇
同上内徑一・二五尺管	同	四九五・〇五〇 五一六・〇五〇	三七三・二五〇 三八八・九五〇	六二・八八〇 六二・八八〇
同上内徑一・五尺管	同	五九四・〇六〇 六一九・二六〇	四四八・三〇〇 四六六・七五〇	七五・四六〇 七五・四六〇
同上内徑二・〇尺管	同	七四二・五〇〇 七七三・八〇〇	五六〇・四〇〇 五八三・四五〇	九四・二三〇 九四・二三〇
同上内徑二・五尺管	同	八九一・〇〇〇 九二八・六〇〇	六七二・五〇〇 七〇〇・〇〇〇	一一二・九〇〇 一一二・九〇〇
同上内徑三・〇尺管	同	一〇四〇・五〇〇 一〇八四・二〇〇	七八四・六〇〇 八一六・九〇〇	一三一・八六〇 一三一・八六〇
同上内徑三・五尺管	同	一一八九・〇〇〇 一二三九・八〇〇	八九六・七〇〇 九三三・八〇〇	一五〇・八三〇 一五〇・八三〇
同上内徑四・〇尺管	同	一三三八・〇〇〇 一三九五・四〇〇	一、〇〇八・七〇〇 一、〇五〇・九〇〇	一六九・八〇〇 一六九・八〇〇
同上内徑四・五尺管	同	一、四八七・〇〇〇 一、五五一・〇〇〇	一、一二一・七〇〇 一、一六七・六〇〇	一八八・七七〇 一八八・七七〇
同上内徑五・〇尺管	同	一、六三六・〇〇〇 一、七〇六・八〇〇	一、二三三・六〇〇 一、二八四・五〇〇	二〇七・七四〇 二〇七・七四〇
同上内徑五・五尺管	同	一、七八五・〇〇〇 一、八六二・六〇〇	一、三四五・五〇〇 一、四〇一・四〇〇	二二六・七一〇 二二六・七一〇
同上内徑六・〇尺管	同	一、九三四・〇〇〇 二、〇一八・四〇〇	一、四五七・四〇〇 一、五一七・三〇〇	二四五・六八〇 二四五・六八〇
同上内徑六・五尺管	同	二、〇八三・〇〇〇 二、一七四・二〇〇	一、五六九・三〇〇 一、六三四・一〇〇	二六四・六五〇 二六四・六五〇
同上内徑七・〇尺管	同	二、二三二・〇〇〇 二、三二九・八〇〇	一、六八一・三〇〇 一、七五〇・九〇〇	二八三・六二〇 二八三・六二〇
同上内徑七・五尺管	同	二、三八一・〇〇〇 二、四八五・四〇〇	一、七九三・三〇〇 一、八七一・〇〇〇	三〇二・五九〇 三〇二・五九〇
同上内徑八・〇尺管	同	二、五三〇・〇〇〇 二、六四〇・八〇〇	一、九〇五・七〇〇 一、九九一・九〇〇	三二一・五六〇 三二一・五六〇
同上内徑八・五尺管	同	二、六七九・〇〇〇 二、七九六・六〇〇	二、〇一八・一〇〇 二、一〇五・三〇〇	三四〇・五三〇 三四〇・五三〇
同上内徑九・〇尺管	同	二、八二八・〇〇〇 二、九五二・四〇〇	二、一三〇・五〇〇 二、二二二・〇〇〇	三五九・五〇〇 三五九・五〇〇
同上内徑九・五尺管	同	二、九七七・〇〇〇 三、一〇八・二〇〇	二、二四三・〇〇〇 二、三三八・九〇〇	三七八・四七〇 三七八・四七〇
同上内徑一〇・〇尺管	同	三、一二六・〇〇〇 三、二六四・〇〇〇	二、三五五・七〇〇 二、四五五・六〇〇	三九七・四二〇 三九七・四二〇
同上内徑一〇・五尺管	同	三、二七五・〇〇〇 三、四二〇・〇〇〇	二、四六八・四〇〇 二、五七六・三〇〇	四一六・三七〇 四一六・三七〇
同上内徑一一・〇尺管	同	三、四二四・〇〇〇 三、五七五・六〇〇	二、五八一・一〇〇 二、六九六・二〇〇	四三五・三二〇 四三五・三二〇
同上内徑一一・五尺管	同	三、五七三・〇〇〇 三、七三一・二〇〇	二、六九三・八〇〇 二、八一二・九〇〇	四五四・二七〇 四五四・二七〇
同上内徑一二・〇尺管	同	三、七二二・〇〇〇 三、八八七・八〇〇	二、八〇六・五〇〇 二、九二九・六〇〇	四七三・二二〇 四七三・二二〇
同上内徑一二・五尺管	同	三、八七一・〇〇〇 四、〇四四・四〇〇	二、九一九・三〇〇 三、〇三二・七〇〇	四九二・一七〇 四九二・一七〇
同上内徑一三・〇尺管	同	四、〇二〇・〇〇〇 四、二〇一・〇〇〇	三、〇三二・一〇〇 三、一四五・〇〇〇	五一一・一二〇 五一一・一二〇
同上内徑一三・五尺管	同	四、一六九・〇〇〇 四、三五七・四〇〇	三、一四五・〇〇〇 三、二五八・九〇〇	五三一・〇七〇 五三一・〇七〇
同上内徑一四・〇尺管	同	四、三一八・〇〇〇 四、五一四・八〇〇	三、二五八・九〇〇 三、三七三・〇〇〇	五五一・〇二〇 五五一・〇二〇
同上内徑一四・五尺管	同	四、四六七・〇〇〇 四、六七〇・六〇〇	三、三七三・〇〇〇 三、四八七・一〇〇	五七一・〇〇〇 五七一・〇〇〇
同上内徑一五・〇尺管	同	四、六一六・〇〇〇 四、八二七・四〇〇	三、四八七・一〇〇 三、六〇一・二〇〇	五九一・〇〇〇 五九一・〇〇〇

同	上	内徑一・二五尺管	同	上四・〇〇尺以上	同	上四・〇〇尺未滿	五二一・六二〇	五四四・五一〇	三五一・三一〇	三七四・二〇〇	八八・六四〇	八八・六四〇
同	上	内徑一・五尺管	同	上四・〇〇尺以上	同	上四・〇〇尺未滿	五四五・七五〇	五七一・三〇〇	三七八・〇九〇	四〇三・五四〇	一二五・八四〇	一二五・八四〇
同	上	内徑一・七五尺管	同	上四・〇〇尺以上	同	上四・〇〇尺未滿	六六二・二〇〇	六九一・六一〇	四三〇・七三〇	四五九・八七〇	一七四・九三〇	一七四・九三〇
同	上	内徑二・〇尺管	同	上四・〇〇尺以上	同	上四・〇〇尺未滿	七三二・二一〇	七六四・七七〇	四五四・五一〇	四八六・三〇〇	二一四・三八〇	二一四・三八〇
同	上	内徑二・二五尺管	同	上四・〇〇尺以上	同	上四・〇〇尺未滿	九一八・五五〇	九五四・二六〇	五七四・四一〇	六〇九・二六〇	二四八・六九〇	二四八・六九〇
同	上	内徑二・五尺管	同	上四・〇〇尺以上	同	上四・〇〇尺未滿	一、〇七七・二九〇	一、〇〇八・一〇〇	五九七・三五〇	六八三・四四〇	二〇四・六八〇	二〇四・六八〇
同	上	内徑三・〇尺管	同	上六・〇〇尺以上	同	上四・〇〇尺以上六・〇〇尺未滿	一、一七四・二三〇	一、〇九三・九五〇	六一一・四九〇	七一〇・九七〇	三五七・九五〇	三五七・九五〇
同	上	内徑三・五尺管	同	上六・〇〇尺以上	同	上四・〇〇尺以上六・〇〇尺未滿	一、二八五・一一〇	一、一九七・〇九〇	八〇一・九四〇	七四三・三八〇	三五七・九五〇	三五七・九五〇
同	上	内徑四・〇尺管	同	上六・〇〇尺以上	同	上四・〇〇尺以上六・〇〇尺未滿	一、三五九・四四〇	一、二六八・八五〇	八四一・八七〇	九三二・四八〇	三〇四・六八〇	三〇四・六八〇
同	上	内徑四・五尺管	同	上六・〇〇尺以上	同	上四・〇〇尺以上六・〇〇尺未滿	一、六八五・三一〇	一、五九〇・二一〇	九三二・七六〇	一、〇二二・三五〇	七二七・八一〇	七二七・八一〇
同	上	内徑五・〇尺管	同	上六・〇〇尺以上	同	上四・〇〇尺以上六・〇〇尺未滿	二、一三八・八三〇	二、〇四三・九〇〇	九七六・〇八〇	一、〇五四・九一〇	八九五・〇一〇	八九五・〇一〇

幅一・〇尺深一・三尺 截頭卵形渠	全部	—	八六・三四〇	—
幅一・五尺深二・〇尺 截頭卵形渠	同	—	九五・一二〇	—
幅二・〇尺深二・五尺 截頭卵形渠	同	—	一〇三・九二〇	—

三　人孔新設費、移設費（單位一個）

工種	適用範圍	新設費	移設費	摘要
內徑三・〇尺圓形人孔	全部	一五〇・二四〇円	一一一・一一〇円	
縱徑四・〇尺橫徑三・〇尺 楕圓形人孔	人孔深五・〇尺未滿	一五九・二四〇	一三五・一六〇	
同上	同上五・〇尺以上六・〇尺未滿	一七九・四〇〇	一五五・三二〇	
同上	同上六・〇尺以上七・〇尺未滿	一八五・六〇〇	一六二・一三〇	
同上	同上七・〇尺以上	二一四・五九〇	一九一・一二〇	
內徑四・〇尺圓形人孔	同上五・〇尺未滿	一七九・八六〇	一五六・〇四〇	
同上	同上五・〇尺以上六・〇尺未滿	二〇三・六二〇	一七九・八〇〇	
同上	同上六・〇尺以上七・〇尺未滿	二〇六・八〇〇	一八三・五九〇	
同上	同上七・〇尺以上八・〇尺未滿	二三九・三四〇	二一六・一三〇	
同上	同上八・〇尺以上九・〇尺未滿	二六五・四九〇	二四二・二八〇	
同上	同上九・〇尺以上	三二八・一四〇	三〇四・九三〇	

內徑五・〇尺圓形人孔	人孔深六・〇尺未滿	二三七・二五〇	二二五・一九〇	
同上	同上六・〇尺以上七・〇尺未滿	二八三・七三〇	二六一・六七〇	
同上	同上七・〇尺以上八・〇尺未滿	三一九・四六〇	二九七・四一〇	
同上	同上八・〇尺以上九・〇尺未滿	三二一・二〇〇	二八九、七六〇	
同上	同上九・〇尺以上	三九〇・五〇〇	三六九・〇六〇	
分水人孔	全部			內徑五・〇尺圓形人孔單價ヲ適用ス

四　人孔埋殺費、再設費、撤去費（單位一個）

工種	適用範圍	埋殺費	再設費	撤去費	摘要
內徑三・〇尺圓形人孔	全部	円 —	円 一〇三・三七〇	円 七・七四〇	
縱徑四・〇尺橫徑三・〇尺楕圓形人孔	人孔深五・〇尺未滿	—	一二九・〇九〇	六・〇七〇	
同上	同上五・〇尺以上六・〇尺未滿	—	一四九・二五〇	六・〇七〇	
同上	同上六・〇尺以上七・〇尺未滿	—	一五五・四五〇	六・六八〇	
同上	人孔深七・〇尺以上	—	一八四・四四〇	六・六八〇	
內徑四・〇尺圓形人孔	同上五・〇尺未滿	—	一四九・七一〇	六・三三〇	
同上	同上五・〇尺以上六・〇尺未滿	—	一七三・四七〇	六・三三〇	
同上	同上六・〇尺以上七・〇尺未滿	—	一七六・六五〇	六・九四〇	
同上	同上七・〇尺以上八・〇尺未滿	—	二〇九・一九〇	六・九四〇	

五、燈孔新設費、移設費（單位一個）

工種	適用範圍	新設費	移設費
內徑〇・五尺燈孔	燈孔深五・〇尺未滿	一・一〇〇円	八・五二〇円
同上	同上五・〇尺以上	一三、六九〇	一一・一〇〇
同上	同上六・〇尺以上七・〇尺未滿	一七三・四七〇	六・三三〇
同上	同上七・〇尺以上八・〇尺未滿	一七六・六五〇	六・九四〇
同上	同上八・〇尺以上九・〇尺未滿	二〇九・一九〇	六・九四〇
同上	同上九・〇尺以上	二三五・三四〇	六・九四〇
同上	同上六・〇尺未滿	二九七・九九〇	八・〇九〇
內徑五・〇尺圓形人孔	同上六・〇尺以上七・〇尺未滿	二〇七・一〇〇	八・〇九〇
同上	同上七・〇尺以上八・〇尺未滿	二五三・五八〇	八・〇九〇
同上	同上八・〇尺以上九・〇尺未滿	二六九・三一〇	八・〇九〇
同上	同上九・〇尺以上	二八一・〇五〇	八・七一〇
分水人孔	全部	三六〇・三五〇	八・七一〇
第一種角形人孔	全部	一四・四二〇	四・六二〇
第二種角形人孔	全部	二一・二七〇	五・一四〇
第三種角形人孔	全部	二八・七六〇	六・二七〇

六、燈孔再設費、撤去費（單位一個）

工種	適用範圍	再設費	撤去費	摘要
內徑〇・五尺燈孔	燈孔深五・〇尺未滿	五・二三〇円	三・二九〇円	
同上	五・〇尺以上	七・八一〇	三・二九〇	

七、自働洗滌槽新設費、移設費（單位一個）

工種	適用範圍	新設費	移設費	摘要
甲種自働洗滌槽	全部	四六八、七七〇円	三六七、四七〇円	
乙種同上	全部	四七七、七九〇	三八一、五八〇	

八、自働洗滌槽再設費、撤去費（單位一個）

工種	適用範圍	再設費	撤去費	摘要
甲種自働洗滌槽	全部	三四五・八一〇円	二一・六五〇円	
乙種同上	全部	三六四・八六〇	一六・七一〇	

九、洗滌扉新設費、移設費（單位一組）

工種	適用範圍	新設費	移設費	摘要

一〇、洗滌扉再設費、撤去費（單位一組）

工種	適用範圍	再設費	撤去費	摘要
內徑〇・七五尺洗滌扉	全部	三・〇七〇円	三・三七〇円	
內徑一・〇尺同上	同上	三・〇七〇	三・三七〇	
內徑一・二五尺同上	同上	三・七七〇	三・四〇〇	
內徑一・五尺同上	同上	三・八三〇	三・四五〇	

九、洗滌扉新設費、移設費（單位一組）

工種	適用範圍	新設費	移設費	摘要
內徑〇・七五尺洗滌扉	全部	七・七二〇円	六・四四〇円	
內徑一・〇尺同上	同上	七・九四〇	六・四四〇	
內徑一・二五尺同上	同上	一一・四八〇	七・一七〇	
內徑一・五尺同上	同上	一〇・八四〇	七・二八〇	
內徑一・七五尺同上	同上	一五・二八〇	七・三三〇	
內徑二・〇尺同上	同上	二九・九六〇	八・〇五〇	
內徑二・二五尺同上	同上	五一・六三〇	八・三二〇	
內徑二・五尺同上	同上	六三・五〇〇	八・四七〇	
內徑二・七五尺同上	同上	七八・九〇〇	八・六五〇	

工種	適用範圍	新設費	移設費	摘要
甲種自働洗滌槽	全部	三四五・八二〇円	二二・六五〇円	
乙種同上	全部	三六四・八六〇	一六・七二〇	

工	種	適用範圍	埋殺費	新設費	移設費
內徑 一・七五尺同 上	同	同	三・八五〇	三・四八〇	
內徑 二・〇 尺同 上	同	同	四・五五〇	三・五〇〇	
內徑 二・二五尺同 上	同	同	四・六八〇	三・六三〇	
內徑 二・五 尺同 上	同	同	四・七六〇	三・七一〇	
內徑 二・七五尺同 上	同	同	四・八五〇	三・八〇〇	

一一、雨水桝埋殺費、新設費、移設費（單位一個）

工	種	適用範圍	埋殺費	新設費	移設費
內法 一・八 尺雨水桝	全	部	三一・八九〇円	八八・五一〇円	七五・六五〇円

一二、雨水桝再設費、撤去費（單位一個）

工	種	適用範圍	再設費	撤去費	摘要
內法 一・八 尺雨水桝	全	部	七一・一五〇円	四・五〇〇円	

一三、汚水桝埋殺費、新設費、移設費（單位一個）

工	種	適用範圍	埋殺費	新設費	移設費
內法 一・五 尺汚水桝	全	部	九・一九〇円	三六・五四〇円	二六・二六〇円
內法 二・〇 同 上	同	同	一三・七〇〇	五一・〇六〇	三八・七一〇

一四、汚水桝再設費、撤去費（單位一個）

工	種	適用範圍	再設費	撤去費	摘要

一四、汚水桝再設費、撤去費（單位一個）

工種	適用範圍	再設費	撤去費	摘要
内法一・五尺	汚水桝全部	二五・二九〇円	二・九七〇円	
内法二・〇尺	同上同	三五・〇四〇	三・六八〇	

一五、合流桝埋殺費、移設費（單位一個）

工種	適用範圍	埋殺費	移設費	摘要
内法二・〇尺	合流桝全部	二四・六七〇円	四八・四九〇円	
内法二・五尺	同上同	三〇・四七〇	九六・一四〇	

一六、合流桝再設費、撤去費（單位一個）

工種	適用範圍	再設費	撤去費	摘要
内法二・〇尺	合流桝全部	四三・六七〇円	四・八二〇円	
内法二・五尺	同上同	九〇・三六〇	五・七八〇	

工種	適用範圍	新設費	移設費	摘要
内法一・五尺	汚水桝全部	三六・五四〇円	二八・二六〇円	
内法二・〇同上同		五二・〇六〇	三八・七二〇	

一、一地區集計ニ依リ其ノ處理方ヲ要求シタルモノハ其ノ要求セシ日ノ單價ヲ當該集計全部ニ適用スルコト

二、止ムヲ得ス一地區集計ニ關スル一部分ノ工事ヲ一地區集計ニ先シ要求シタルモノト雖モ當該一地區集計ニ併算シ

下水道整理工事費單價適用方法

前項同樣ノ適用ヲナスコト

三、一工事(前項ニ於ケル一部分ノ工事ヲ除ク)ニ關シテハ之ヲ要求シタル日ノ單價ヲ適用スルコト

四、本單價ハ工事施行ニ當リ實施上ノ難易ニ拘ラズ變更ヲナササルコト但シ別記截頭卵形渠、人孔、燈孔、自働洗滌槽、桝等ニ於ケル撤去方法ヲ甚敷變更スル場合ニ關シテハ次項ニ準シ處理スルコト

五、本單價表ニ含マサル特種工作物ニ就テハ本單價作成ノ內容ニ準シ當局ニ於テ作成セル單價ニ依ルコト但輕微ナルモノニシテ工事費差額僅少ナル場合ハ便宜以寄工作物ノ單價ヲ適用スルコト

六、工事實施上道路復舊ヲ要セサル部分ニ對シテハ當該單價ヨリ別表道路復舊費ヲ控除スルコト

七、管渠單價ハ管渠延長(人孔間中心距離ヨリ人孔內徑ヲ減シタルモノ)ニ對シ各一線毎ノ平均土被(兩端人孔取付部ニ於ケル土被ノ平均)ヲ計リ適用スルコト

八、人孔單價ハ人孔深(綠石高ト最底ノ管底高トノ垂直差)ニ依リ燈孔單價ハ孔道ノ長サニ依リ自働洗滌槽單價ハ蓋部構造ノ狀況ニ依リ甲、乙二種ニ分類シ又桝類竝洗滌扉單價ニ對シテハ內法或ハ扉徑ニ依リ適用スルコト

九、分水人孔ニ對シテハ內徑五尺圓形人孔單價ヲ適用スルコト

十、人孔竝自働洗滌槽ニ於ケル水道引込設備ハ一工事トシテ處理スルコト

十一、各單價適用方法左ノ如シ

(イ)管渠新設費(第一表)

一、本管竝取付管新設ニ要スル一切ノ費用ニシテ新設管ヲ既設工作物ニ接續スル費用ヲ含ムモノトス

二、舊管ト同位置ニ於テ管徑ノ增大ヲナス場合ニシテ舊管基礎面ヲ變更スルノ要ナキ場合ニ於テハ新管ニ對スル普通新設費ヨリ別記修正費中舊管管徑ニ該當スル修正單價ヲ減シタルモノヲ以テ新管ノ新設費トシ計算シ舊管ノ撤去費ハ別ニ計上セサルコト

(ロ)管渠修正費(第二表)

(イノ二ニ於ケル新管新設費ヲ求ムル單價ニシテ舊管管徑別ニ計算セルモノニシテ新管ノ普通新設費ヨリ減額スヘキモノトス

(ハ)管渠埋殺費(第一表)

事業上當局ニ於テ埋殺ヲ要求シタルモノニ對シ適用スルモノトス

(ニ)管渠撤去費(第二表)

管ノ撤去費ハ別ニ計上セサルコト

(ロ) 管渠修正費(第二表)

(イ)ノ二ニ於ケル新管新設費ヲ求ムル單價ニシテ舊管管徑別ニ計算セルモノニシテ新管ノ普通新設費ヨリ減額スヘキモノトス

(ハ) 管渠埋殺費(第一表)

事業上當局ニ於テ埋殺ヲ要求シタルモノニ對シ適用スルモノトス

(ニ) 管渠撤去費(第二表)

管渠撤去ニ要スル一切ノ費用ニシテ生存工作物ニ對スル取付部分密閉等ニ對スル費用ヲ含ムモノトス

(ホ) 管渠再設費(第二表)

工事者ニ代リ當局ニ於テ撤去工事ヲ爲シタル場合ハ其撤去材ニ新材料ヲ補足シ管渠ノ再設ヲナスニ要スル一切ノ費用トス

(ヘ) 管渠移設費第一表)

管渠移設ニ伴フ撤去、再設ニ要スル一切ノ費用トス

(ト) 截頭卵形渠撤去費(第二表)

卵形渠ノ石蓋ヲ撤去シ渠内ニ土砂ヲ塡充埋戻ヲナスニ要スル一切ノ費用トス

(チ) 人孔、燈孔、自働洗滌槽竝洗滌扉新設費(第三、五、七、九表)

人孔、其他ノ新設ニ要スル一切ノ費用トス

(リ) 人孔、燈孔自働洗滌槽竝洗滌扉撤去費(第四、六、八、十表)

一、人孔撤去費ハ蓋部竝一部煉瓦ヲ打毀シタル後孔内ニ土砂ヲ塡充スルカ或ハ强固ナル床ヲ爲シ埋戻ヲナスニ要スル一切ノ費用トス

二、燈孔撤去費ハ燈孔撤去ニ要スル一切ノ費用トス

三、自働洗滌槽撤去費ハサイフオン管ヲ除キタル以外ノ自働洗滌裝置ヲ撤去スルニ要スル外甲種洗滌槽ニ於テハ側壁ヨリ上部全部、乙種洗滌槽ニ於テハ鐵筋コンクリート床ヨリ上部全部ノ撤去ヲナシ尙槽内ニ土砂ヲ塡充埋戻ヲナスニ要スル一切ノ費用ヲ含ムモノトス

四、洗滌扉撤去費ハ洗滌扉撤去ニ要スル一切ノ費用トス

丙　第一章　整理の狀況

(ヌ) 人孔、燈孔、自働洗滌槽竝洗滌扉再設費(第四、六、八、十表)
工事者ニ代リ當局ニ於テ撤去工事ヲナシタルモノニ該當スル分ニ對シ適用スルモノニシテ撤去材ニ新材料ヲ補足シ人孔其他ノ再設ヲナスニ要スル一切ノ費用トス

(ル) 人孔、燈孔、自働洗滌槽竝洗滌扉移設費(第三、五、七、九表)
人孔其他ノ移轉ニ伴フ撤去再設ニ要スル一切ノ費用トス

(オ) 角形人孔埋殺費(第四表)
事業上當局ニ於テ埋殺ヲ要求シタルモノニ適用スルモノトス

(ワ) 雨水桝竝汚水桝新設賃(第十一、十三表)
雨水桝竝汚水桝新設ニ要スル一切ノ費用トス

(カ) 雨水桝、汚水桝竝合流桝埋殺費(第十一、十三、十五表)
事業上當局ニ於テ埋殺ヲ要求セルモノニ對シ適用スルモノトス

(ヨ) 雨水桝、汚水桝竝合流桝撤去費(第十二、十四、十六表)
各撤去費共蓋部ヲ撤去シタル後桝内ニ土砂ヲ塡充スルカ或ハ强固ナル床ヲナシ埋戻ヲナスニ要スル一切ノ費用トス

(タ) 雨水桝、汚水桝竝合流桝再設費(第十二、十四、十六表)
工事者ニ代リ代行者(普通區劃整理施行者)カ撤去工事ヲナシタルモノニ該當スル分ニ對シ適用スルモノニシテ撤去材ニ新材料ヲ補足シ雨水桝其他ノ再設ヲナスニ要スル一切ノ費用トス

(レ) 雨水桝、汚水桝竝合流桝移設費(第十一、十三、十五表)
雨水桝其他ノ移轉ニ伴フ撤去及再設ニ要スル一切ノ費用トス

十二、本方法及單價表ニ記載セサル事項及本方法ニ疑義ヲ生シタルトキハ當局ノ決スル所ニ依ルコト

下水道整理工事仕樣書

一、工事實施ニ當リテハ區發第四六三四號地下埋設物其他整理手續ニ依ルノ外當局係員ノ指揮監督ヲ受ケ「バラツク」ノ移轉其他ニ支障ナキ樣取扱ヒノコト

(レ) 雨水桝、汚水桝並合流桝移設費(第十一、十三、十五表)

雨水桝其他ノ移轉ニ伴フ撤去及再設ニ要スル一切ノ費用トス

十二、本方法及單價表ニ記載セサル事項及本方法ニ疑義ヲ生シタルトキハ當局ノ決スル所ニ依ルコト

下水道整理工事仕様書

一、工事實施ニ當リテハ區發第四六三四號地下埋設物其他整理手續ニ依ルノ外當局係員ノ指揮監督ヲ受ケ「バラヅク」ノ移轉其他ニ支障ナキ樣取扱ヒノコト

二、下水道新設、再設、移設又ハ撤去工事ハ復興事業局規定ノ道路占用竝工事施行ニ關スル取扱手續ニ依リ相當手續ノ上施行スルコト但シ普通砂利道路ノ路面復舊用砂利厚ハ二寸一回敷トシ鋪裝道路ノ取扱ヒハ別ニ定ムル所ニ依ルコト

三、事業上當局ニ於テ撤去セル撤去材ノ引渡ニ對シテハ土木局ノ要求ニ依リ其ノ一部ヲ整理地域ニ隣接スル土木局ノ材料置場ニ運搬交付スルコトアルヘシ

四、工事竝使用材料ノ仕樣ニ關シテハ東京市下水課制定ノ工事仕樣書ニ準スルコト

五、當局ヨリ要求シタル工事ノ內容ヲ變更セントスル時ハ當局ノ承認ヲ受クルコト

六、工事ニ當リテハ排水關係其他ノ爲他ニ損害ヲ與ヘサルコトニ留意シ工事上ノ損害竝障害物移轉防護費等總テ土木局ニ於テ負擔スルコト

七、本仕樣書ニ明記セサル事項竝本仕樣書記載事項ニ疑義アルトキハ當局ノ決スル所ニ依ルコト

別表　道路復舊費一覽表

一管　渠(單位百尺)

工種	適用範圍	新設	再設	撤去
取付管內徑〇・五尺管	全部	一六・五一四円	一六・五一四円	一六・五一四円
同上內徑〇・七五尺管	同	一九・八七二	一九・八七二	一九・八七二
同上內徑一・〇尺管	同	二三・四五四	二三・四五四	二三・四五四

同上	内径三・〇尺管	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同
同上	内径四・五尺管	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同

同上	内径三・五尺管	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同
本管内径〇・七五尺管		同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上

二人　孔（單位一個）

種	適用範圍	新設	再設	撤去
工				
內徑三・〇尺圓形人孔	全部	二・九一三円	二・九一三円	三・六〇七円
縱徑四・〇尺 橫徑三・〇尺 楕圓形人孔	深五・〇尺未滿	三・八一五	三・八一五	三・〇七八
同	同五・〇尺以上六・〇尺未滿	三・八一五	三・八一五	三・〇七八
同	同六・〇尺以上七・〇尺未滿	三・八一五	三・八一五	三・〇七八
同	同七・〇尺以上	六・七四八	六・七四八	三・〇七八
內徑四・〇尺圓形人孔	同五・〇尺未滿	四、五〇九	四、五〇九	三、〇七八
同	同六・〇尺以上	七五・六三五	七五・六三五	七七・七五〇
同	同六・〇尺未滿六・〇尺以上	七五・六三五 七五・六三五	七五・六三五 七五・六三五	七七・七五〇 七七・七五〇
同	同六・〇尺未滿六・〇尺以上	六三・八七九 六三・八七〇	六三・八七九 六三・八七〇	六五・六五一 六五・六五一
同	同六・〇尺未滿六・〇尺以上	六八・〇七七 六八・〇七七	六八・〇七七 六八・〇七七	六九・九七五 六九・九七五
內徑四・〇尺管	同上	六一・二〇〇	六一・二〇〇	六三・九四一
內徑三・〇尺管	同上	六三・八七九 六三・八七〇	六三・八七九 六三・八七〇	六五・六五一 六五・六五一
內徑三・五尺管	同上	六八・〇七七 六八・〇七七	六八・〇七七 六八・〇七七	六九・九七五 六九・九七五
內徑四・〇尺管	同上	七五・六三五 七五・六三五	七五・六三五 七五・六三五	七七・七五〇 七七・七五〇
內徑四・五尺管	同上	七五・六三五 七五・六三五	七五・六三五 七五・六三五	七七・七五〇 七七・七五〇
幅一・〇尺截頭卵形渠	全部	—	—	三八・八七五
幅一・五尺同	深二・〇尺上	—	—	四三・一九七
幅二・〇尺同	深二・五尺上	—	—	四七・五一〇

同	上	同上五・〇尺以上六・〇尺未滿	四、五〇九	—	—	四、五〇九	三、〇七八
同	上	同上六・〇尺以上七・〇尺未滿	四、五〇九	—	—	四、五〇九	三、〇七八
同	上	同上七・〇尺以上八・〇尺未滿	七、六一九	—	—	七、六一九	三、〇七八
同	上	同上八・〇尺以上九・〇尺未滿	七、六一九	—	—	七、六一九	三、〇七八
內徑五・〇尺圓形人孔	上	同　上	九・〇尺以上	七、六一九	—	—	三、〇七八
同	上	同　上	六・〇尺未滿	五、九七一	—	—	三、〇七八
同	上	同上六・〇尺以上七・〇尺未滿		五、九七一	—	—	三、〇七八
同	上	同上七・〇尺以上八・〇尺未滿		九、四三	—	—	三、〇七八
同	上	同上八・〇尺以上九・〇尺未滿		九、四三	—	—	三、〇七八
同	上	同　上	九・〇尺以上	九、四三	—	—	三、〇七八
分水人孔	各種共通						內徑五・〇尺圓形人孔單價ヲ準用ス
第一種角形人孔	全部						二、一四五
第二種角形人孔	同						二、三三一
第三種角形人孔	同						二、七九九

三　燈　孔（單位一個）

工種	適用範圍	撤去
內徑〇・五尺燈孔	燈孔深五・〇尺未滿	一、七一〇
同　上	同　上五・〇尺以上	一、七一〇

四　自働洗滌槽（單位一個）

工種	適用範圍	新設	撤去
再設			

四　自働洗滌槽（單位一個）

工種	適用範圍	新設	再設	撤去
甲種自働洗滌槽	全部	三・七六三円	三・七六三円	九・七〇三円
乙種　同上	同上	六・〇三三	六・〇三三	六・三七五

五　雨水桝（單位一個）

工種	適用範圍	新設	再設	撤去
內法一・八尺雨水桝	全部	一・二一九円	一・二一九円	二・一七七円

六　汚水桝（單位一個）

工種	適用範圍	新設	再設	撤去
內法一・五尺汚水桝	全部	〇・六五三円	〇・六五三円	一・五三三円
內法二・〇尺　同上	同上	〇・九〇一	〇・九〇一	一・八九七

工種	適用範圍	撤去
內徑〇・五尺燈孔	燈孔深五・〇尺未滿	一、七一〇
同上	同上五・〇尺以上	一、七一〇

七　合流桝（單位一個）

工種	適用範圍	再設	撤去
内法二・〇尺　合流桝	全部	〇・九〇一円	二・三三二円
内法二・五尺　合流桝	同	一・五三	二・七九九

別表

道路復舊費

本復舊費ハ復舊一面坪當リ金參圓四拾貳錢トシ左表工作物別道路復舊面積ニ依リ算定ス

（イ）地中電線路道路復舊面積表

種類	形狀寸法	單位	工事種別	復舊面積
トラフ管路	大型幅一二寸　一條	一、〇〇〇尺當リ	堀返シ	八三・三坪
同	同　二條	同	同	一二八・三
同	相型幅八寸　一條	同	同	六九・三
同	同　二條	同	同	八八・三
同	小型幅五寸　一條	同	同	六六・六
同	同　二條	同	同	八三・三
同	小型幅三寸　一條	同	同	五五・〇

（ロ）架空電線路復舊面積表

種類	形狀寸法	單位	工事種別	復舊面積

（ロ）架空電線路復舊面積表

種類	形狀寸法	單位	工事種別	復舊面積
電柱	三五尺	一本當リ	根寄セ	〇・六坪
同	三〇尺	同	同	〇・六
同	二八尺	同	同	〇・五
同	二六尺	同	同	〇・五
同	二五尺	同	同	〇・五
同	二〇尺	同	同	〇・二
同	一五尺	同	同	〇・二
支柱	三三尺	同	同	〇・六
同	二八尺	同	同	〇・五

大正十五年度下半期
昭和元年度下半期
東京市電氣局
東京電燈株式會社
屋內電氣工作物

整理工事費協定單價表

電燈ノ部

工種	單位稱呼	單價	摘要
撤去	燈	〇・二七円	電燈ノ配線器具取外シ工事

工種	形狀寸法	單位稱呼	單價	摘要
電熱器ノ部				
撤去				
撤去再設		同	二・五九	バラツク取毀移轉ノ場合電燈配線器具ノ撤去再設工事但「スヰツチ」場位置替工事ヲ含ム
修理		同	〇・六二	バラツク曳方移轉及其他ノ場合ニ於テ電燈設備ニ修理ヲ要スルモノニ適用シ修理ノ狀況ニ應シ修理セル以降（電源ニ對シ）ノ電燈ニ影響スル場合ニハ其範圍內ノ電燈ニモ適要スルコトアルヘシ
位置變更		同	〇・九一	同一室內ノ位置變更及同一建物內又ハ屋外ニ於ケル水平二間以內ノ位置變更
「スヰツチ」場位置替		個所	二・五〇	「スヰツチ」場ノミノ位置變更ノ爲「スヰツチ」計器、屋內配線等ヲ移動スル工事ニシテ二回路迄ニ適用ス二回路以上ノ場合ハ一回路增ス每ニ金五十五錢ヲ加算スルモノトス
同		同	一・二五	既設電燈五燈以上十燈以下ニシテ一燈ノミ又十一燈以上ニシテ一燈乃至二燈ノミノ撤去再設ヲ要スル場合ノ「スヰツチ」計器、屋內配線等ノ位置替工事

撤去				
一「キロワット」迄	臺		〇・八二	配線及配電盤ノ取外シ工事
バラツク取毀移轉ノ場合ニ於ケル配線及配電盤ノ取				

工種	形狀寸法	單位稱呼	單價	摘要
電熱器ノ部				
撤去	一「キロワット」迄	臺	円 〇・八二	配線及配電盤ノ取外シ工事
撤去再設	同	同	八・六四	バラック取毀移轉ノ場合ニ於ケル配線及配電盤ノ取外シ及再設工事
撤去再設修理	同	同	一・四四	バラック曳方移轉及其他ノ場合ニ於ケル配線及配電盤ノ修理工事
撤去再設修理位置變更	同	同	四・一九	受口ノ同一屋内ニ於ケル位置變更工事或ハ單ニ「スキツチ」場ノミノ位置變更工事
撤去	一「キロワット」超過三「キロワット」迄	同	一・二三	右
撤去再設	同	同	三・九二	
撤去再設修理	同	同	一・九六	
撤去再設修理位置變更	同	同	六・七一	
撤去	三「キロワット」超過五「キロワット」迄	同	一・五一	右
撤去再設	同	同	一七・〇三	
撤去再設修理	同	同	二・六六	
撤去再設修理位置變更	同	同	八・六三	
撤去	五「キロワット」超過十「キロワット」迄	同	一・七八	右
撤去再設	同	同	二〇・〇九	
撤去再設修理	同	同	三・三五	
撤去再設修理位置變更	同	同	一〇・三五	

電動機ノ部

工種	形狀寸法	單位稱呼	單價	摘要
撤去修理	一馬力乾臺	同	一・三七	配線及配電盤ノ取外シ工事
撤去再設修理	同	同	三・八九	バラツク取毀移轉ノ場合ニ於ケル配線及配電盤ノ撤去再設工事
撤去再設修理	一馬力超過三馬力乾	同	四・八六	バラツク曳方移轉及其他ノ場合ニ於ケル配線及配電盤ノ修理工事
撤去再設修理	同	同	一六・七〇	同右
撤去再設修理	三馬力超過五馬力乾	同	一九・四一	同右
撤去再設修理	五馬力超過七・五馬力乾	同	二三・四八	同右
撤去再設修理	七・五馬力超過一〇馬力乾	同	二七・六二	同右

修理	
同	
同	
同	
九・三八	

一、屋内電氣工作物ノ整理方法ハ遞信省令電氣工作物規程ニ準據スルハ勿論區發第四六三四號通牒整理手續ニ準シ各需用家ノ迷惑ヲ來サヌ樣施行スルコト

屋内電氣工作物整理工事仕樣書

一、前項整理工事上ヨリ生スル漏電、停電等一切ノ電氣事故ハ各電氣供給事業者之カ責ニ任スルコト

一、屋内電氣工作物移設ノ場合ハ既設材料ヲ以テ充當スヘキヲ原則トシ材料ニ不足ヲ生シタル時ハ既設材料ト同一質ノモノヲ以テ補足スルコト

一、各工事ニヨリ生シタル過剰材料ハ之ヲ所有者ニ返還スルコト

一、工事着手、竣功ニ關スル手續ハ復興事業局道路供用竝ニ占用事務取扱手續ニ準據スルコト

一、工事落成ノ場合ハ復興事業局所轄出張所員ノ立會檢査ヲ受クルコト

大正十五年度昭和元年度
東京市電氣局電線路竝引込線 整理工事費協定單價表

地中線工事費單價表

（イ）トラフ管路工事費（單位一尺）

形狀寸法	新設	移設	撤去	埋殺
大型 一二寸一條	一・七〇九円	一・九六二円	〇・八四二円	〇・二五〇円
同 同 二條	三・〇八二	三・三一七	一・四〇五	〇・六九三
相型 八寸一條	一・〇六三	一・四一三	〇・六四九	〇・一五八
同 小型 二條	一・七四四	二・〇八四	〇・九三〇	〇・三一六
同 五寸一條	〇・九〇八	一・二六六	〇・五七二	〇・一二八

修理	
撤去再設	同
撤去再設	八・五馬力超過一〇馬力迄
同	同 二・四七
同	二七・六二 同
同	右
同	八・〇七

同	同	二	條	一・五〇六	〇・二五七
同	三寸	一	條	〇・六五四	〇・〇八三
三寸丸土管		一	條	〇・四三九	〇・〇四四
二寸丸土管		一	條	〇・三九九	〇・〇三〇

				一・八九一	〇・八五五
				〇・九八八	〇・四五六
				〇・六九二	〇・二九三
				〇・六五七	〇・二八三

（ロ）ダクト工事費（單位一尺）混凝土管

形狀	寸法	新設	埋殺
四	條	積	七・〇五四 円
六	條	積	八・五八〇
八	條	積	一〇・二九

形狀	寸法	新設	埋殺
			一・五七七 円
			二・〇九〇
			二・五九九

（ハ）地中電纜工事費（單位一尺）

形狀	寸法	新設	移設	撤去	埋殺
高壓三〇萬「サーキュラーミル」三心入		四・九一七 円		〇・三八 円	二・一三三 円
同 二〇萬	同 三心入	三・四九九		〇・一八五	一・五〇八
同 一五萬	同 三心入	二・七三〇		〇・一三一	一・一八三
同 一一、二萬	同 三心入	二・二五五		〇・一四一	一・〇〇八

同	同	一〇萬	三心入	二・二八	〇・三六六
同	同	五萬	三心入	一・四二三	〇・二七一

				〇・一一三	〇・九五八
				〇・〇八八	〇・六〇八

同	一〇萬	同	三心入	二・二一八	〇・三六六	〇・一一三	〇・九五八
同	五萬	同	三心入	一・四二三	〇・二七一	〇・〇八八	〇・六〇八
同	SWG六番	同	三心入	一・三〇七	〇・二五二	〇・〇八二	〇・五五八
同	同	同	二心入	一・〇二三	〇・二一八	〇・〇七三	〇・四三三
同	同	一〇番	三心入	〇・九三七	〇・二四五	〇・〇六三	〇・三九八
同	同	同	二心入	〇・六二二	〇・一九四	〇・〇五六	〇・二六八
低壓六〇萬「サーキユラーミル」		同	二心入	五・二二三	〇・八五二	〇・二七一	二・二五八
同	五〇萬	同	二心入	四・六五四	〇・七五九	〇・二四一	二・〇〇八
同	四〇萬	同	二心入	三・七二六	〇・六一〇	〇・一九二	一・六〇八
同	三〇萬	同	三心入	三・八二三	〇・五八九	〇・一七八	一・六五八
同	同	同	二心入	三・二四九	〇・五一〇	〇・一五五	一・四〇八
同	二〇萬	同	三心入	二・七五〇	〇・四七二	〇・一五一	一・一八三
同	同	同	二心入	二・三〇九	〇・四九〇	〇・一〇六	一・〇〇三
同	一五萬	同	三心入	二・三三五	〇・五〇〇	〇・一一二	一・〇〇八
同	同	同	二心入	一・七六〇	〇・四〇四	〇・〇九六	〇・七五八
同	一〇萬	同	三心入	一・七六四	〇・四一一	〇・〇九九	〇・七九八
同	同	同	二心入	一・四一四	〇・三三三	〇・〇八〇	〇・六〇八
同	七・五萬	同	三心入	一・五二三	〇・三四三	〇・〇七八	〇・六五八
同	同	同	二心入	一・一八〇	〇・二七七	〇・〇六五	〇・五〇八

形狀	寸法	新設	移設	撤去	埋殺
同	五萬	同	同	同	同
同	同	同	同	同	同
同	SWG	同	同	同	同
同	六番	三心入	一・一八三	〇・一八四	〇・〇六八	〇・五〇八
同	同	二心入	〇・九五一	〇・二三三	〇・〇五六	〇・四〇八
同	同	二心入	一・〇〇八	〇・二四四	〇・〇五八	〇・四三三
同	同	二心入	〇・八三三	〇・二〇五	〇・〇四九	〇・三五八
同	八番	三心入	〇・七九七	〇・二三〇	〇・〇四三	〇・三四四
同	同	二心入	〇・五一一	〇・一八六	〇・〇三八	〇・二一六
同	一〇番	三心入	〇・五三三	〇・一九一	〇・〇三八	〇・二三六
同	同	二心入	〇・四一七	〇・一九九	〇・〇三二	〇・一七六
同	一二番	三心入	〇・四四七	〇・一八五	〇・〇三四	〇・一八九
同	同	二心入	〇・三九〇	〇・一九〇	〇・〇三二	〇・一六四
同	一四番	二心入	〇・三二三	〇・一八三	〇・〇三一	〇・一三四
同	一六番	二心入	〇・二六六	〇・一五八	〇・〇三〇	〇・一〇九
特別高壓「サーキュラーミル」（トラフ式）三心入	三〇萬	同	五・二六〇	〇・九一六	〇・三五四	二・二三四
同	二〇萬	同	四・一一七	〇・七八五	〇・三一〇	一・七三四
同	三〇萬同（ダクト式）三心入	同	五・二五五	一・七二一	〇・五八二	二・二二五
同	二〇萬同	同	四・一一一	一・四一四	〇・三三八	一・七二五

（三）電纜接續工事費（單位一個）

形狀	寸法	新設	移設	撤去	埋殺
高壓一號	直線函	五一・六〇〇円	四四・二九〇円	五・一五〇円	一一・二二〇円
同	分線函	六九・八六〇	六〇・二八〇	六・九一〇	一六・三六〇

（ホ）電纜立上リ工事費（單位一箇所）

形狀	寸法	新設	移設	撤去
高壓五萬「サーキユラーミル三心入		一二四・一七〇円		六七・八六〇円
低壓七・五萬	同以上	六九・八二〇		四一・八八〇
				一五・九五〇
				七・七〇〇

（ヘ）電纜接續工事費（單位一個）

形狀	寸法	新設	移設	撤去
高壓一號	直線函	五一・六〇〇円	四四・二九〇円	五・一五〇円
同	分線函	六九・八六〇	六〇・二八〇	六・九二〇
高壓特號	直線函	七〇・三二〇	六一・二九〇	一六・六四〇
低壓一號	同	三八・二七〇	三三・五三〇	五・一五〇
同	分線函	五〇・八七〇	三九・六四〇	五・二七〇
低壓三號	直線函	二〇・九五〇	二三・二六〇	三・五〇〇
同	分線函	二五・四〇〇	二五・五五〇	四・一六〇
低壓四號	直線函	一四・五〇〇	一四・三七〇	一・八五〇
同	分線函	一三・二一〇	一四・一九〇	二・一八〇
低壓五號	直線函	九・四九〇	一〇・六九〇	一・八五〇
同	分線函	一六・五八〇	一五・一三〇	二・一八〇
特別高壓	直線函	一三〇・八〇〇	一〇八・四三〇	三六・五八〇
同	鉛管	一〇五・五八〇	一二・五〇〇	六・九二〇

同　五萬　同　二心入	五二・四七〇	三五・五三〇	七・七〇〇
同　SWG　八番　以下	三〇・七二〇	二二・三〇〇	四・〇二〇

（ヘ）變壓塔、開閉塔、配電函工事費（單位一個）

種別	形狀寸法	新設	移設	撤去
變壓塔	煉瓦積　横四尺　縱六尺　高七尺	九七八・八八〇円	五四三・〇〇〇円	六五・四四〇円
變壓塔	鐵板製　三尺角型	五八八・一九〇	二三七・二七〇	四二・五六〇
高壓開閉塔	鑄鐵製　三尺丸型	七一八・七一〇	一七八・六六〇	二九・五八〇
低壓開閉塔	鐵板製　二尺丸型	二四七・六四〇	一三三・〇二〇	二九・四三〇
低壓配電函	中型	一〇七・八〇〇	六八・五二〇	一三・二五〇
同	小型	四一・三二〇	三四・〇〇〇	六・八七〇

（ト）人孔工事費（單位一個）

形狀寸法	新設	移設	撤去
内部　縱六尺　横四尺　高六尺	八三二・四八〇円	七六九・六五〇円	五五・八六〇円

（チ）地中引込線工事費（單位一箇所）

種類	形狀寸法	新設	移設	撤去

（ロ）腕木工事費（單位一本）

種類	形狀寸法	新設	移設	撤去
電燈引込	低壓SWG一六番二心入	一五・八四〇円	一六・一八〇円	三・四七〇円
動力引込	同　八番三心入	三六・五九〇	三一・五一〇	六・八七〇
電力裝置引込	同五萬「サーキュラーミル」二心入	三九・六七〇	三三・九七〇	六・八四〇

架空線工事費單價表

（イ）電柱工事費（單位一本）

形	狀寸法（長）	新設	移設	撤去
一	五尺	五八・一五〇円	三六・〇〇〇円	一一・五五〇円
二	〇尺	四二・二三〇	三〇・〇五〇	一〇・一五〇
二	八尺	三三・八一〇	二四・〇六〇	七・八八〇
二	六尺	二三・一四〇	二〇・二〇〇	七・〇九〇
二	五尺	一八・四七〇	一六・四六〇	五・五二〇
三	〇尺	九・九五〇	九・九四〇	三・九九〇
三	五尺	六・九一〇	七・八九〇	三・一六〇

（チ）地中引込線工事費（單位一箇所）

內部	縱六尺　橫四尺　高六尺	八三一・四八〇円	七六九・六五〇円	五五・八六〇円

形狀	寸法	新設	移設	撤去
高壓三線式長六尺（三寸角）		七・五六〇円	四・三六〇円	〇・八八〇円
同　二線式長四尺（三寸角）		四・六七〇	二・九二〇	〇・六七〇
低壓動力用長四尺（二・五寸角）		三・七九〇	二・六六〇	〇・六五〇
同　電燈用長三尺（二・五寸角）		二・九九〇	二・三三〇	〇・六二〇
同　動力引込用長三尺（二寸角）		一・九二〇	一・八八〇	〇・六〇〇
同　電燈引込用長二尺（二寸角）		一・四八〇	一・二九〇	〇・三五〇

（六）架線工事費（單位一尺）

形狀	寸法	新設	移設	撤去
BS	零番	〇・二〇八円	〇・一〇三円	〇・〇一八円
BS	二番	〇・一四〇	〇・〇八〇	〇・〇一六
BS	四番	〇・〇八八	〇・〇五一	〇・〇〇九
BS	六番	〇・〇六〇	〇・〇三八	〇・〇〇九
BS	八番	〇・〇四八	〇・〇三八	〇・〇〇九

（ハ）支線柱工事費（單位一箇所）

形狀	寸法	新設	移設	撤去
一形	五尺	一八・四八〇円	一二・三一〇円	五・八一〇円
同 BWG八番鐵線五條撚	三條撚	九・八六〇円	一〇・五一〇円	〇・六六〇円

（ホ）地支線工事費（單位一箇所）

形狀	寸法	新設	移設	撤去
二三形	三尺八尺	五〇・八七〇円 三一・五八〇	三一・三一〇円 二一・六〇〇	九・九一〇円 七・四五〇

（ニ）支柱工事費（單位一本）

形狀	寸法（長）	新設	移設	撤去
BS BS	十二番	〇・〇三七	〇・〇三三	〇・〇〇九
	十番	〇・〇三〇	〇・〇三〇	〇・〇〇九

形狀	寸法（長）	新設	移設	撤去
BS BS	八番	〇・〇二八	〇・〇二八	〇・〇〇九
	六番	〇・〇二六〇	〇・〇二四八	〇・〇〇九

（ト）變壓器臺工事費（單位一箇所）

種別	新設	移設	撤去
電燈用	五四・三七〇円	五四・三八〇円	一三・五八〇円
動力用	七一・九一〇	六九・一六〇	一五・四一〇

（チ）油入開閉器工事費（單位一個）

種別	新設	移設	撤去
油入開閉器	九九・二六〇円	三一・六三〇円	四・三五〇円

（リ）架空引込線工事費（單位一箇所）

種別	新設	移設	撤去
電燈引込	五・三九〇円	四・二三〇円	〇・八三〇円
動力引込	一四・一五〇	七・六六〇	〇・九九〇
電力裝置引込	一〇・三八〇	六・二三〇	〇・九九〇

電線路竝ニ引込線協定單價適用方法

一、一地區集計ニ依リ其處理方ヲ要求シタルモノハ其要求セシ日ノ單價ヲ當該集計全部ニ適用スルコト

二、事業上止ムヲ得ス一地區集計ニ關スル一部分ノ工事ヲ該一地區集計ニ先シ要求シタルモノト雖モ其一地區集計ニ併算シ前項ト同樣ノ適用ヲ爲スコト

三、一工事（前項一部分ノ工事ヲ除ク）ニ關シテハ之ヲ要求シタル日ノ單價ヲ適用スルコト

四、地中電線路ノ各費用ノ適用方法ハ左記ニ依ルコト

電線路竝ニ引込線協定單價適用方法

一、一地區集計ニ依リ其處理方ヲ要求シタルモノハ其要求セシ日ノ單價ヲ當該集計全部ニ適用スルコト

二、事業上止ムヲ得ス一地區集計ニ關スル一部分ノ工事ヲ該一地區集計ニ先シ要求シタルモノト雖モ其一地區集計ニ併算シ前項ト同樣ノ適用ヲ爲スコト

三、一工事(前項一部分ノ工事ヲ除ク)ニ關シテハ之ヲ要求シタル日ノ單價ヲ適用スルコト

四、地中電線路ノ各費用ノ適用方法ハ左記ニ依ルコト

(イ)「トラフ」管路工事單價ハ「トラフ」管路ノ新設移設竝ニ撤去工事ニ適用スル單價ニシテ電纜ノ敷設費ハ含マサルモノトス

(ロ)「ダクト」ノ新設工事單價ハ「ダクト」ノ新設ニ要スル一切ノ費用ヲ含ミ埋殺費ハ埋殺ノ場合ニ適用ス

(ハ)地中電纜工事單價ハ電纜接續工事費及管路敷設費ハ之ヲ含マサルモノトス

(ニ)電纜接續工事單價ハ直接埋設式(トラフ管路)ノ場合ト引込式「ダクト」ノ場合トニ區別シ直接埋設式ノ分ハ接續函ノ新設工事(電纜接續工事共)ニ新設費ヲ接續函取付替工事(電纜接續工事共)ニ移設費ヲ及接續函撤去工事ニ撤去費ヲ適用シ

引込式ノ分ハ人孔内ニ於ケル鉛管接續ノ新設工事(電纜接續工事共)ニ新設費ヲ鉛管接續替工事(電纜接續工事共)ニ移設費ヲ及鉛管接續撤去工事ニ撤去費ヲ適用ス

(ホ)電纜立上リ工事單價ハ地中ニ埋設セル電纜ヲ電柱ニ立上クル工事ニ適用シ終端函取付竝ニ電線接續工事費ヲ含ム

(ヘ)變壓塔、開閉塔及配電函工事單價ハ之等ノモノノ新設、移設竝ニ撤去工事ニ適用シ新設又ハ移設ニ於テハ基礎工事及內部ノ結線竝ニ開閉裝置ヲ含ミ塔又ハ函內ニ引込ム電纜ハ含マサルモノトス

(ト)人孔工事單價ハ人孔ヲ新設移設竝ニ撤去スル工事ニ適用ス

(チ)地中引込線工事單價ハ引込線一箇所ノ引込分岐工事及立上リ箇所ノミノ工事ニ適用シ引込分岐線立上リ點ニ至ル間ノ電纜及「トラフ」管路等ノ費用ヲ含マス

五、架空電線路ノ各費用ノ適用方法ハ左記ニ依ルコト

丙　第一章　整理の狀況

(イ) 電柱工事單價ハ各種素柱壹本ニ適用シ腕木裝置及架線工事ヲ含マス
(ロ) 腕木工事單價ハ各種腕木裝置及本ニ適用シ碍子及其取付費ヲ含ム
(ハ) 架線工事單價ハ各種電線ノ單線延長ニ適用ス
(ニ) 支柱工事單價ハ本柱ニ取付ケタル素柱一本ニ適用ス
(ホ) 地支線工事單價ハ本柱ニ取付ケタル地支線一箇所ニ適用ス
(ヘ) 支線柱工事單價ハ本柱ニ取付ケタル支柱及地支線一箇所ニ適用ス
(ト) 變壓器臺工事單價ハ二線式ノ場合ハ電燈用ヲ適用シ三線式ノ場合ハ動力用ヲ適用シ臺裝置附屬電線及碍子等一切ヲ含ミタルモノトス但シ變壓器ハ含マス
(チ) 油入開閉器工事單價ハ支持用腕木及附屬電線ヲ含ミタル一箇分ニ適用ス
(リ) 架空引込線工事單價ハ引込一箇所ニ適用シ引込用電線及支持物ヲ含ム但シ引込用小柱及本柱ヨリ小柱迄ニ至ル電線ハ含マサルモノトス
六、道路復舊工事ヲ必要トセサル場合ハ單價表中ヨリ別表ニ記載セル道路復舊費ヲ控除スルコト
七、本方法又ハ單價表ニ明記セサル事項及本方法ニ疑義アルトキハ本市ノ決スル處ニ依ルコト

電線路施設工事仕樣書

一、電線路施設工事方法ニ關シテハ遞信省令電氣工作物規程及區發第四六三四號地下埋設物其ノ他ノ工作物整理手續ニ準據スルコト
二、電線路施設工事ハ復興事業局所定道路占用竝ニ工事施行ニ關スル取扱ヒ手續ニ依リ相當手續ノ上施行スルコト但シ普通砂利道路ノ路面復舊用砂利(玉川砂利又ハ之レト同等以上ノ素質ヲ有スルモノ)ノ厚サハ二寸一回敷トシ鋪裝道路ノ取扱ハ別ニ定メタル處ニ依ルコト
三、電線路撤去ノ場合ハ撤去材料ヲ電氣供給事業者ニ於テ引取リ工事現場ニ放棄セサルコト
四、本市ニ於テ豫メ協定シタル其地區ノ配電線路ノ形狀寸法ヲ變更セムトスル時ハ本局出張所ノ承認ヲ受クルコト
五、電線路施設工事上ヨリ生スル漏電停電等一切ノ電氣事故ハ東京市電氣局其ノ責ニ任スルコト
六、本仕樣書ニ明記セサル事項竝ニ本仕樣書記載事項ニ疑義アルトキハ本局ノ決スル處ニ依ルコト

ニ準據スルコト

二、電線路施設工事ハ復興事業局所定道路占用竝ニ工事施行ニ關スル取扱ヒ手續ニ依リ相當手續ノ上施行スルコト但シ普通砂利道路ノ路面復舊用砂利(玉川砂利又ハ之レト同等以上ノ素質ヲ有スルモノ)ノ厚サハ二寸一回敷トシ鋪裝道路ノ取扱ハ別ニ定メタル處ニ依ルコト

三、電線路撤去ノ場合ハ撤去材料ヲ電氣供給事業者ニ於テ引取リ工事現場ニ放棄セサルコト

四、本市ニ於テ豫メ協定シタル其地區ノ配電線路ノ形狀寸法ヲ變更セムトスル時ハ本局出張所ノ承認ヲ受クルコト

五、電線路施設工事上ヨリ生スル漏電停電等一切ノ電氣事故ハ東京市電氣局其ノ責ニ任スルコト

六、本仕樣書ニ明記セサル事項竝ニ本仕樣書記載事項ニ疑義アルトキハ本局ノ決スル處ニ依ルコト

別表　道路復舊費

本復舊費ハ復舊一面坪當リ金參圓四拾貳錢トシ下表工作物別道路復舊面積ニ依リ算定ス

(イ)　地中電線路道路復舊面積表

種類	形狀寸法	單位	工事種別	復舊面積
「トラフ」管	大型一二寸一條	一、〇〇〇尺當リ	新設又ハ撤去	八三・三面坪
同	同　二條	同	同	一二八・三
同	相型幅八寸一條	同	同	六九・三
同	同　二條	同	同	八八・三
同	小型幅五寸一條	同	同	六六・六
同	同　二條	同	同	八三・三
同	小型幅三寸一條	同	同	五五・〇
同	三寸丸土管一條	同	同	四一・七

同	電纜接續函	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同
二寸丸土管一條	特別高壓直線函一箇所	高壓一號直線函	同分線函	高壓特號直線函	低壓一號直線函	同分線函	低壓三號直線函	同分線函	低壓四號直線函	同分線函	低壓五號直線函	同分線函	同
同	新撤去設	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同
同	一	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同
同	一	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同
四一・七	一・〇〇	〇・五〇	〇・五〇	〇・五〇	〇・五〇	〇・五〇	〇・五〇	〇・五〇	〇・五〇	〇・五〇	〇・五〇	〇・四〇	〇・四〇

「コンクリートダクト」

同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同
四條	積	一、〇〇〇尺當リ	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同
同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同
同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同	同
一二・五〇	一三・〇〇	〇・五〇	〇・五〇	〇・五〇	〇・五〇	〇・五〇	〇・五〇	〇・五〇	〇・五〇	〇・五〇	〇・五〇	〇・四〇	〇・四〇

「コンクリートダクト」	四條積	一、〇〇〇尺當リ	同	同	一二・五〇
同	六條積	同	同	同	一二・〇〇
同	八條積	同	同	同	一三三・三〇
人孔		一箇當リ	同	同	三・二一・五

移設ハ新設ト撤去ヲ合シタル面積トス

（ロ）架空電線路道路復舊面積表

種類	形狀寸法	一本當リ復舊面積	種類	形狀寸法	一本當リ復舊面積
電柱	三五尺	新設 面坪 〇・五〇 撤去 〇・五〇	電柱	一五尺	新設 面坪 〇・一五 撤去 〇・一五
同	三〇尺	同 〇・五〇 同 〇・五〇	支柱	三三尺	同 〇・五〇 同 〇・五〇
同	二八尺	同 〇・四〇 同 〇・四〇	同	二八尺	同 〇・四〇 同 〇・四〇
同	二六尺	同 〇・四〇 同 〇・四〇	地支線	八番五條	同 〇・五〇 同 〇
同	二五尺	同 〇・四〇 同 〇・四〇	同	八番三條	同 〇・四〇 同 〇
同	二〇尺	同 〇・一五 同 〇・一五	支線柱	柱一五尺 八番五條	同 〇・八〇 同 〇・四〇

丙　第一章　整理の狀況

丙　移設ハ新設ト撤去トヲ合シタル面積トス

大正十五年度昭和元年度
東京電燈株式會社
中電線路

整理工事費協定單價表

工種	單位	新設費	撤去費	移設費
特別高壓 三〇萬cm×三 一條	尺	六・八七三円	〇・九一四円	二・五五八円
同	二條	同	一一・九六二	一・〇四四	三・三七三
同	三條	同	一七・〇五二	一・一八八	四・一九〇
同	四條	同	二三・〇二一	一・五七四	五・五四五
同	一〇萬cm×三 一條	同	五・七七〇	〇・九一四	二・四四八
同	二條	同	九・七五七	一・〇四四	三・一五三
同	三條	同	一三・七四五	一・一八八	三・八六〇
同	四條	同	一八・六〇一	一・五七四	五・一〇五
壓 三〇萬cm×三 一條	同	五・三七八	〇・七五五	二・二九二
同	二條	同	九・四七〇	〇・八六一	三・一三四
同	三條	同	一三・五六三	〇・九六四	三・九七四
同	四條	同	一八・一四五	一・一六七	五・〇八五
同	五條	同	二三・六九七	一・四八九	六・四三四

| | | |

高	底	径	備考
一一・〇	一〇・〇	一・〇	同

丙	低	同	一〇・五四
		同	一〇・五四
		同	一〇・五四

低壓一〇〇〇萬C.M	尺	低壓一〇〇〇萬C.M	尺
同　一條　一三×〇キ	同	同　一條　一三×〇キ	同

| | | |

| 尺 | | |

| | | |

鑄鐵管路	四D	尺	六・六七四	一、七四三	五・七八一
同	六D	同	九・四六五	二・二四九	七・七三六
同	九D	同	一三・一五五	二・六五八	九・八八三
同	一二D	同	一七・一〇三	三・二五三	一三・四五九
同	一六D	同	二三・〇一九	三・八二六	一五・三三七
同	二〇D	同	二七・一〇五	四・五二四	一八・四九九
同	二五D	同	三三・三一〇	五・一六二	二一・九九三
管路內電纜引入					
特別高壓	一五〇□mm×三	一條	尺	六・一四三	〇・二六四	一・八七四
同	同	二條	同	一三・一九三	〇・四四四	三・五六六
同	同	三條	同	一八・二四四	〇・六二八	五・二六二
同	四條以上一條當リ		同	六・〇八一	〇・二〇九	一・七五四
同	一〇〇□mm×三	一條	同	四・八〇四	〇・二六四	一・五六四
同	同	二條	同	九・五一六	〇・四四四	二・九四四
同	同	三條	同	一四・二三八	〇・六二八	四・三三〇
同	四條以上一條當リ		同	四・七四二	〇・二〇九	一・四四三
高壓	一五〇□mm×三	一條	同	三・四二九	〇・二〇九	一・一四八
同	同	二條	同	六・七八〇	〇・三三五	二・一三二
同	同	三條	同	一〇・一三二	〇・四六三	三・一一七

丙

第一章　整理の狀況

| | | |

丙	壓	五〇萬cm以上	同	三三・二〇〇
等	〃	一〇以上	同	一四〇・六〇〇
低	〃	一〇未滿	同	六七・六九〇
同	同	同	同	一〇・二九〇
同	同	同	同	五・八三〇
同	同	同	同	四・七三〇
同	同	同	同	一〇〇・一八〇
同	同	同	同	四九・七六〇
同	同	同	同	二九・五七〇

地中電線路協定單價適用方法

一、一地區集計ニ依リ其處理方ヲ要求シタルモノハ其要求セシ日ノ單價ヲ當該集計全部ニ適用スルコト

二、事業上止ムヲ得ス一地區集計ニ關スル一部分ノ工事ヲ該一地區集計ニ先シ要求シタルモノト雖モ其一地區集計ニ併算シ前項ト同樣ノ適用ヲナスコト

三、一工事(前項一部分ノ工事ヲ除ク)ニ關シテハ之ヲ要求シタル日ノ單價ヲ適用スルコト

四、各費用ノ適用方法ハ左記ニ依ルコト

(イ)直接埋設地中電線路工事單價ハ電纜ヲ地中ニ直接新設、移設竝ニ撤去スル工事ニ適用シ電纜接續工事費ヲ含マサルモノトス

(ロ)管路工事單價ハ鑄鐵管使用管路、コンクリート管使用管路ニ區別シ各々管路ノ新設、移設竝ニ撤去スル工事ニ適用シ電纜引込工事單價ハ特別高壓用電纜或ハ高壓用電纜ヲ管路內ニ新設、移設竝ニ撤去スル工事ニ適用シ人孔ノ工事ハ含マサルモノトス

(ハ)管路內電纜接續工事ヲ含マサルモノトス

(ニ)人孔工事單價ハ人孔ヲ新設、移設竝ニ撤去スル工事ニ適用ス

(ホ)電纜接續工事單價ハ直接埋設式(トラフ管路)ノ場合ト引込式[ダクト]ノ場合トニ區別シ直接埋設式ノ分ハ接續函ノ新設工事電纜接續工事共)ニ新設費ヲ接續函取付替工事(電纜接續工事共)ニ移設費ヲ及接續函撤去工事ニ撤去費ヲ適用シ引込式ノ分ハ人孔內ニ於ケル鉛管接續ノ新設工事(電纜接續工事共)ニ新設費ヲ鉛管接續替工事(電纜接續工事共)ニ移設費ヲ及鉛管接續撤去工事ニ撤去費ヲ適用ス

(ヘ)電纜立上リ工事單價ハ地中ニ埋設セル電纜ヲ電柱ニ立上クル工事ニ適用シ終端函取付竝ニ電線接續工事費ヲ含

(ニ)人孔工事單價ハ人孔ヲ新設、移設竝ニ撤去スル工事ニ適用ス

(ホ)電纜接續工事單價ハ直接埋設式(トラフ管路)ノ場合ト引込式「ダクト」ノ場合トニ區別シ直接埋設式ノ分ハ接續函ノ新設工事電纜接續工事共)ニ新設費ヲ接續函取付替工事(電纜接續工事共)ニ移設費ヲ及接續函撤去工事ニ撤去費ヲ適用シ引込式ノ分ハ人孔内ニ於ケル鉛管接續ノ新設工事(電纜接續工事共)ニ新設費ヲ鉛管接續替工事(電纜接續工事共)ニ移設費ヲ及鉛管接續撤去工事ニ撤去費ヲ適用ス

(ヘ)電纜立上リ工事單價ハ地中ニ埋設セル電纜ヲ電柱ニ立上クル工事ニ適用シ終端函取付竝ニ電線接續工事費ヲ含ム

(ト)道路復舊費

道路復舊工事ヲ必要トセサル場合ハ單價表中ヨリ別表ニ記載セル道路復舊費ヲ控除スルモノトス

五、本方法又ハ單價表ニ明記セサル事項及本方法ニ疑義アルトキハ本市ノ決スル所ニ依ルコト

(別表)

一、本復舊費ハ復舊一面坪當リ金參圓四拾貳錢トシ下表工作物別道路復舊面積ニ依リ算定ス

種類	形狀寸法	工事種別	長一尺當復舊面積	備考
特高地中電線路	三〇萬二〇萬cm三心入自一條至三條	新設又ハ撤去	面坪 〇・〇七五	一尺一寸トラフ
同	同 四條	同	〇・〇七八	一尺五寸トラフ
高壓地中電線路	自一條至三條	同	〇・〇七〇	八寸トラフ
同	四條	同	〇・〇七五	一尺一寸トラフ
同	自五條至六條	同	〇・〇八九	八寸トラフ二條
低壓地中電線路	自一百萬cm至二零番 自一條至三條	同	〇・〇七〇	八寸トラフ四條以上ナシ
同	自零番至拾番 自一條至三條	同	〇・〇五〇	四寸トラフ
混凝土管	六及九ダクト	同	〇・一二	
同	一二及一六ダクト	同	〇・一三五	
同	二〇及二五ダクト	同	〇・一三六	

鑄鐵管路	二及四ダクト	同	〇・一〇五	同	同	同
同	六及九ダクト	同	〇・一三一	同	同	同
同	一二及一六ダクト	同	〇・一三八	同	同	同
同	二〇及二五ダクト	同	〇・一五五	同	同	同
特高地中線　接續函	直接埋設式全部	同	〇・七〇〇	一箇所當リ復舊面積		
高壓地中線　接續函	同	同	〇・五〇〇	同	同	同
低壓地中線　接續函	低壓電線五〇萬cm以上	同	〇・五〇〇	同	同	同
同	低壓直型四零番ヨリ零番迄	同	〇・三五〇	同	同	同
同	零番未滿四番迄	同	〇・二五〇	同	同	同
同	六番以下	同	〇・一五〇	同	同	同
人孔	三味線胴型A及B型	新設	三・八九〇	同	同	同
同	同	撤去	一・七五〇	同	同	同
同	同	新設	四・四〇〇	同	同	同
同	CD及E型	撤去	一・九一〇	同	同	同

地中電線路施設工事仕樣書

一、電線路施設工事方法ニ關シテハ遞信省令電氣工作物規程及區發第四六三四號地下埋設物其他工作物整理手續ニ準據スルコト

二、電線路施設工事ハ土地區劃整理施行地區內ニ於ケル道路占用竝ニ工事施行ニ關セル取扱手續ニ依リ相當手續ノ上施行スルコト但普通砂利道路ノ路面復舊用砂利(玉川砂利又ハ之レト同等以上ノ素質ヲ有スルモノ)ノ厚サハ二寸一回敷トシ鋪裝道路ノ取扱ハ別ニ本市ノ定ムル所ニ依ルコト

三、電線路撤去ノ場合ハ撤去材料ヲ電氣供給事業者ニ於テ引取ルコトトシ工事現場ニ放棄シ置クヘカラサルコト

四、本市ニ於テ豫メ協定シタル其地區ノ配置電線路ノ形狀寸法ヲ變更セムトスル時ハ本市出張所ノ承認ヲ受クルコト

一、電線路施設工事方法ニ關シテハ遞信省令電氣工作物規程及區發第四六三四號地下埋設物其他工作物整理手續ニ準據スルコト

二、電線路施設工事ハ土地區劃整理施行地區内ニ於ケル道路占用竝ニ工事施行ニ關セル取扱手續ニ依リ相當手續ノ上施行スルコト但普通砂利道路ノ路面復舊用砂利(玉川砂利又ハ之レト同等以上ノ素質ヲ有スルモノ)ノ厚サハ二寸一回ニ敷トシ鋪裝道路ノ取扱ハ別ニ本市ノ定ムル所ニ依ルコト

三、電線路撤去ノ場合ハ撤去材料ヲ電氣供給事業者ニ於テ引取ルコトトシ工事現場ニ放棄シ置クヘカラサルコト

四、本市ニ於テ豫メ協定シタル其地區ノ配置電線路ノ形狀寸法ヲ變更セムトスル時ハ本市出張所ノ承認ヲ受クルコト

五、電線路施設工事上ヨリ生スル漏電停電等一切ノ電氣事故ハ電氣供給事業者其ノ責ニ任スルコト

六、本仕樣書ニ明記セサル事項竝本仕樣書記載事項ニ疑義アルトキハ本市ノ決スル所ニ依ルコト

大正十五年度
昭和元年
東京電燈株式會社
弱電流電線路

整理工事費協定單價表

弱電流電線路整理工事費協定單價表

工種	單位	新設費	撤去費	移設費
架空電話「ケーブル」五〇對	尺	一・三九 円	〇・〇六六 円	〇・三一八 円
同	同	〇・七三	〇・〇六〇	〇・二三八
同	一五對	〇・五三	〇・〇四八	〇・一八四
電話二ケ燃赤黒線	八對	〇・〇七七	〇・〇一三	〇・〇六一
地中電話「ケーブル」五〇對	同	二・〇六五	〇・四五九	一・一六八
同	同	一・三八六	〇・四四六	一・〇七三
同	一五對	一・二〇八	〇・四四二	一・〇四六
電話線五〇對「ポツトヘツド」	八對	一〇八・六三六	一一・八二五	四五・三七六
同	同	九〇・〇四六	一一・八二五	四四・三八六

弱電流電線路施設工事仕様書

記

一、電線路施設工事方法ニ關シテハ遞信省令電氣工作物規程及區發第四六三四號地下埋設物其ノ他ノ工作物整理手續ニ準據スルコト

二、電線路施設工事ハ復興事業局規定道路占用竝ニ工事施行ニ關スル取扱手續ニ依リ相當手續ノ上施行スルコト但普通砂利道路ノ路面復舊用砂利(玉川砂利又ハ之レト同等以上ノ素質ヲ有スルモノ)ノ厚サハ二寸一回敷トシ鋪裝道路ノ取扱ハ別ニ當市ノ定ムル所ニ依ルコト

三、電線路撤去ノ場合ハ撤去材料ヲ電氣供給事業者ニ於テ引取ルコトトシ工事現場ニ放棄シ置クヘカラサルコト

四、止ムヲ得サル事由ニ依リ當局ニ於テ定メタル配置電線路ノ形狀寸法ヲ變更セムトスルトキハ當局ノ承認ヲ受クルコト

五、電線路施設工事上ヨリ生スル漏電停電等一切ノ電氣事故ハ電氣供給事業者其ノ責ニ任スルコト

六、本仕様書ニ明記セサル事項竝ニ本仕様書記載事項ニ疑義アルトキハ當局ノ決スル所ニ依ルコト

弱電流電線路協定單價適用方法

記

一、一地區集計ニ依リ其ノ處理方ヲ要求シタルモノハ其ノ要求セシ日ノ單價ヲ當該集計全部ニ適用スルコト

二、事業上止ムヲ得ス一地區集計ニ關スル一部分ノ工事ヲ一地區集計ニ先シ要求シタルモノト雖モ當該一地區集計ニ併算シ前項同樣ノ適用ヲナスコト

三、一工事(前項一部分ノ工事ヲ除ク)ニ關シテハ之ヲ要求シタル日ノ單價ヲ適用スルコト

四、各費用ノ適用方法ハ左記ニ依ルコト

(イ)架空電話線工事單價ハ既設電柱ニ電話線ヲ添架スルコトニ適用ス但腕木取付ヲ含ミ「ポツトヘツト」取付工事ヲ含マス

(ロ)地中電話線工事單價ハ地中電話線ヲ地中ニ直接新設、移設竝ニ撤去スル工事ニ適用ス

(ハ)「ポツトヘツト」ノ新設工事(プラットホーム及電話線接續工事共)ニ新設費ヲ取付工事(プラットホーム及電話線接續工事共)ニ移設費ヲ及「ポツトヘツト」(プラットホームヲ含ム)ノ撤去工事ニ撤去費ヲ適用ス

(ニ)道路復舊費

道路復舊工事ヲ必要トセサルトキハ單價表中ヨリ別表ニ記載スル道路復舊費ヲ控除スルモノトス

四、各費用ノ適用方法ハ左記ニ依ルコト

(イ) 架空電話線工事單價ハ既設電柱ニ電話線ヲ添架スルコトニ適用ス但腕木取付ヲ含ミ「ポツトヘツト」單價ハ「ポツトヘツト」ノ新設工事(プラットホーム及電話線接續工事共)ニ新設費ヲ取付工事ニ適用ス

マス

(ロ) 地中電話線工事單價ハ地中電話線ヲ地中ニ直接新設、移設竝ニ撤去スル工事ニ適用ス

(ハ)「ポツトヘツト」單價ハ「ポツトヘツト」ノ新設工事(プラットホーム及電話線接續工事共)ニ新設費ヲ取付工事(プラットホーム及電話線接續工事共)ニ移設費ヲ及「ポツトヘツト」(プラットホームヲ含ム)ノ撤去工事ニ撤去費ヲ適用ス

(ニ) 道路復舊費

道路復舊工事ヲ必要トセサルトキハ單價表中ヨリ別表ニ記載スル道路復舊費ヲ控除スルモノトス

五、本方法又ハ單價表ニ明記セサル事項及本方法ニ疑義アルトキハ當局ノ決スル所ニ依ルコト

別表　砂利敷一回分(砂利厚二寸)道路復舊費

種類	形狀寸法	工事種別	長一尺當復舊金額	備考
地中電話線ケーブル	八、一五五〇對	新設又ハ撤去	○・一七一円	四寸トラフ

移設ノ場合ハ新設及撤去金額トス

大正十五年度昭和元年度
東京電燈株式會社
架空配電線及引込線

整理工事費協定單價表

種別	形狀寸法	稱呼	新設	撤去	移設
電柱(クレオソート注入)	五〇尺	本	一六二・〇〇〇円	三二・七九〇円	九〇・九一〇円
同	四五尺	同	一三〇・二六〇	一七・三一〇	六八・三一〇
同	四〇尺	同	八七・五八〇	一四・四五〇	五四・二〇〇
同	三五尺	同	五五・一三〇	一一・五六〇	三九・三四〇
同	三二尺	同	四〇・五六〇	一一・二四〇	三三・三六〇
同	三〇尺	同	三一・六四〇	九・五八〇	二七・七四〇
同	二八尺	同	二七・六六〇	七・六三〇	二三・九八〇

電柱（クレオソート注入）	二六尺	本	二一・九四〇	六・九七〇	一九・八八〇
支柱（クレオソート注入）	四五尺	同	一一七・一六〇	一五・七八〇	六三・六五〇
同	四〇尺	同	八四・九四〇	一三・八一〇	五〇・四四〇
同	三五尺	同	五二・八〇〇	一〇・九一〇	三六・三四〇
同	三三尺	同	三八・二一〇	一〇・三七〇	三〇・〇八〇
同	三〇尺	同	三〇・七五〇	八・九一〇	二四・七八〇
同	二八尺	同	二五・七五〇	七・四六〇	二〇・八六〇
同	二六尺	同	二〇・三九〇	六・八〇〇	一八・一三〇
地支線	7/8 #	個所	一〇・九三〇	〇・七三〇	一〇・七六〇
同	7/10 #	同	八・七五〇	〇・六三〇	八・八〇〇
同	7/12 #	同	七・六九〇	〇・六〇〇	七・八三〇
支線柱	7/8 #	同	五〇・五七〇	七・二四〇	三五・一一〇
同	7/10 #	同	四三・三五〇	六・八六〇	三一・二六〇
同	7/12 #	同	三八・一三〇	六・八六〇	二九・五四〇
共通支線	7/8 #	同	九・八七〇	一・六六〇	九・八八〇
同	7/10 #	同	七・二七〇	一・三一〇	七・四三〇
同	7/12 #	同	五・四五〇	一・三〇〇	五・八九〇
繼柱	八尺	本	一二・八七〇	二・四二〇	一〇・二四〇
同	一三尺	同	一八・〇四〇	二・七〇〇	一二・四三〇

| | | |

碍子型開閉器		個所	一〇・三一〇	一・五〇〇	七・六四〇
避雷器裝置	オートヴルブ型	同	八八・五三〇	二・三一〇	一七・八二〇
引込線	高壓引込	引込	二一・六八〇	一・二七〇	一二・五六〇
同	動力引込	同	一七・一一〇	〇・二四〇	九・八六〇
同	電燈引込	同	五・八二〇	〇・五九〇	四・七三〇
電柱根寄	各線改修 五〇尺	引込本	—	—	一・〇九〇 二一・五八〇
同	四五尺	同	—	—	一九・三八〇
同	四〇尺	同	—	—	一六・七六〇
同	三五尺	同	—	—	一三・五一〇
同	三二尺	同	—	—	一二・三〇〇
同	三〇尺	同	—	—	一〇・六五〇
同	二八尺	同	—	—	一〇・〇一〇
同	二六尺	同	—	—	八・二六〇
支柱根寄	四五尺	同	—	—	一四・四六〇
同	四〇尺	同	—	—	一二・五九〇
同	三五尺	同	—	—	一〇・二一〇
同	三二尺	同	—	—	九・〇四〇
同	三〇尺	同	—	—	八・六〇〇
同	二八尺	同	—	—	八・三二〇

同	三五尺	同	—	—	一〇・二一〇
同	三二尺	同	—	—	九・〇四〇
同	三〇尺	同	—	—	八・六〇〇
同	二八尺	同	—	—	八・三二〇

同	二六尺	同	—	—	七・六〇〇
弛ミ取リ	#4/0	一條一間	—	—	一・一〇〇
同	#〇	同	—	—	〇・八〇〇
同	#四	同	—	—	〇・七〇〇
同	#六	同	—	—	〇・五七〇
同	#八	同	—	—	〇・五七〇

架空電線路竝ニ引込線協定單價適用方法

一、一地區集計ニ依リ其處理方ヲ要求シタルモノハ其要求セシ日ノ單價ヲ當該集計全部ニ適用スルコト

二、事業上止ムヲ得ス一地區集計ニ關スル一部分ノ工事ヲ該一地區集計ニ先シ要求シタルモノト雖モ其一地區集計ニ併算シ前項ト同樣ノ適用ヲナスコト

三、一工事(前項一部分ノ工事ヲ除ク)ニ關シテハ之ヲ要求シタル日ノ單價ヲ適用スルコト

四、各費用ノ適用方法ハ左記ニ依ルコト

(イ) 電柱工事單價ハ各種素柱壹本ニ適用シ腕木裝置及架線工事ヲ含マス

(ロ) 腕木工事單價ハ各種腕木裝置一本ニ適用シ碍子及其取付費ヲ含ム

(ハ) 架線工事單價ハ架線一ト間ノ長短ニ拘ラス各種電線一間本(一徑間一條)ニ適用ス

(ニ) 支柱工事單價ハ本柱ニ取付ケタル各種素柱一本ニ適用ス

(ホ) 地支線又ハ共通支線工事單價ハ各々本柱ニ取付ケタル地支線又ハ共通支線一箇所ニ適用ス

(ヘ) 支線柱工事單價ハ本柱ニ取付ケタル支柱及地支線一箇所ニ適用ス

丙

(ト)　變壓器工事單價ハ柱上ニ於ケル變壓器裝置一箇所ニ適用シ臺裝置、附屬電線及碍子等一切ヲ含ム

(チ)　油入開閉器工事單價ハ柱上ニ於ケル碍子型開閉器裝置一箇所ニ適用シ附屬電線等ヲ含ム

(リ)　碍子型開閉器工事單價ハ支持用腕木及附屬電線ヲ含ミタル一箇所ニ適用ス

(ヌ)　避雷器工事單價ハ柱上ニ於ケル避雷器裝置一箇所ニ適用シ腕木及關屬電線ヲ含ム

(ル)　引込線工事費單價ハ柱上ニ於ケル避雷器裝置一箇所ニ適用シ附屬電線ヲ含ム

(ヲ)　引込線改修單價ハ電線ノミノ改修ニ適用ス但支持點ノ修理工事ヲ含ム

(ワ)　繼柱工事單價ハ各種素柱ヲ本柱ニ取付ケ或ハ取外ス工事ニシテ腕木裝置及架線ヲ含マス

(カ)　電柱根寄セ工事單價ハ在來柱ヲ其儘移動スル場合ニシテ電柱建入直シモ本單價ヲ適用ス但シ弛ミ取リハ含マス

(ヨ)　支柱根寄セ工事單價ハ在來支柱ヲ其儘移動スル場合ニ適用ス

(タ)　弛ミ取リ工事單價ハ電線一條一ト間分トシ電柱根寄セニ伴フ電線ノ弛ミ取リハ電柱連續根寄本數ニ一ヲ加ヘタル間ノ數以內ニ限リ之ヲ適用ス

(レ)　道路復舊費

五、本方法又ハ單價表ニ明記セサル事項及本方法ニ疑義アルトキハ本市ノ決スル所ニ依ルコト

架空電線路施設工事仕樣書

一、電線路施設工事方法ニ關シテハ遞信省令電氣工作物規程及區發第四六三四號地下埋設物其ノ他ノ工作物整理手續ニ準據スルコト

二、電線路施設工事ハ復興事業局規程道路占用竝ニ工事施行ニ關スル取扱ヒ手續ニ依リ相當手續ノ上施行スルコト但シ普通砂利道路ノ路面復舊用砂利(玉川砂利又ハ之レト同等以上ノ素質ヲ有スルモノ)ノ厚サハ二寸一回敷トシ鋪裝道路ノ取扱ハ別ニ本市ノ定メタル所ニ依ルコト

三、電線路撤去ノ場合ハ撤去材料ヲ電氣供給事業者ニ於テ引取ルコトトシ工事現場ニ放棄スヘカラサルコト

四、本市ニ於テ豫メ協定シタル其ノ地區ノ配置電線路ノ形狀寸法ヲ變更セムトスル時ハ本市出張所ノ承認ヲ受クルコト

五、電線路施設工事上ヨリ生スル漏電、停電等一切ノ電氣事故ハ電氣供給事業者其ノ責ニ任スルコト

ニ準據スルコト

二、電線路施設工事ハ復興事業局規程道路占用竝ニ工事施行ニ關スル取扱ヒ手續ニ依リ相當手續ノ上施行スルコト但シ普通砂利道路ノ路面復舊用砂利(玉川砂利又ハ之レト同等以上ノ素質ヲ有スルモノ)ノ厚サハ二寸一回敷トシ鋪裝道路ノ路面復舊用砂利又ハ之レト同等以上ノ素質ヲ有スルモノ)ノ厚サハ二寸一回敷トシ鋪裝

三、電線路撤去ノ場合ハ撤去材料ヲ電氣供給事業者ニ於テ引取ルコトトシ工事現場ニ放棄スヘカラサルコト

四、本市ニ於テ豫メ協定シタル其ノ地區ノ配置電線路ノ形狀寸法ヲ變更セムトスル時ハ本市出張所ノ承認ヲ受クルコト

五、電線路施設工事上ヨリ生スル漏電、停電等一切ノ電氣事故ハ電氣供給事業者其ノ責ニ任スルコト

六、本仕樣書ニ明記セサル事項竝本仕樣書記載事項ニ疑義アルトキハ本市ノ決ルス所ニ依ルコト

(別表)

一　本復舊費ハ復舊一面坪當金參圓四拾貳錢トシ下表工作物別道路復舊面積ニ依リ算定ス。

砂利敷一回分(砂利二寸厚)道路復舊費

架空電線路及引込線道路復舊面積表

品種	形狀寸法	一本當リ復舊面積	品種	形狀寸法	一本當リ復舊面積
電柱	五〇尺	新撤去設	同柱	二八尺	新撤去設
同	四五尺	新撤去設	同	二六尺	新撤去設
同	四〇尺	新撤去設	電柱	二八尺	新撤去設
同	三五尺	新撤去設	同	二六尺	新撤去設
同	三二尺	新撤去設	支柱	四五尺	新撤去設
同	三〇尺	新撤去設	同	四〇尺	新撤去設
支	三〇尺	新撤去設	同	三五尺	新撤去設

支柱	三二尺	新設撤去	〇・五 〇・五	地支線	八番七撚	新設撤去	〇・四 —
地支線	一二番七撚	新設撤去	〇・四 —	同	一〇番七撚	新設撤去	〇・四 —
支線柱	八番七撚	新設撤去	〇・八 〇・四	支線柱	一二番七撚	新設撤去	〇・八 〇・四
同	一〇番七撚	新設撤去	〇・八 〇・四				

移設ノ場合ハ新設及撤去ノ復舊面積ノ總和トス

品名	形狀寸法	一本當リ復舊面積	品名	形狀寸法	一本當リ復舊面積
電柱根寄セ	五〇尺	〇・九面坪	支柱根寄セ	四五尺	〇・八面坪
同	四五尺	〇・八	同	四〇尺	〇・七
同	四〇尺	〇・七	同	三五尺	〇・六
同	三五尺	〇・六	同	三二尺	〇・五
同	三二尺	〇・五	同	三〇尺	〇・五
同	三〇尺	〇・五	同	二八尺	〇・五
同	二八尺	〇・五	同	二六尺	〇・五
同	二六尺	〇・五			

砂利敷一回分砂利二寸厚道路復舊費

本費ハ復舊一面坪當リ金三圓四十二錢トシ上記工作物道路復舊面積ニ依リ算定ス

大正十五年度
昭和元年度

瓦斯本枝管工事費協定單價表

瓦斯本枝管工事費單價表

一、瓦斯本枝管(單位一間)

形狀寸法(內徑)	新設	撤去	移設	埋殺	摘要
一吋	三・六六〇円	二・〇三〇円	四・八二〇円	〇・五九〇円	
一吋四分ノ一	四・八三〇	二・〇三〇	五・三〇〇	一・〇四〇	
一吋二分ノ一	五・一一〇	二・〇三〇	五・五一〇	一・〇八〇	
二吋	六・二九〇	二・〇三〇	六・一五〇	一・四〇〇	
二吋二分ノ一	七・九三〇	二・〇三〇	六・八七〇	二・〇五〇	
三吋	一一・五七〇	三・八六〇	一〇・三九〇	二・八九〇	
三吋二分ノ一	一三・〇七〇	四・〇八〇	一一・一三〇	三・四五〇	
四吋	一四・六六〇	四・二三〇	一一・七四〇	四・〇三〇	
四吋二分ノ一	一八・〇二〇	四・八五〇	一三・四三〇	五・二一〇	
五吋	二一・四八〇	五・七一〇	一五・八一〇	六・二九〇	
六吋	二七・五九〇	六・二六〇	一七・六五〇	八・七四〇	
七吋	三一・六一〇	七・〇一〇	一〇・一〇〇	一〇・〇八〇	
八吋	三六・八一〇	七・八八〇	二二・五一〇	一一・八四〇	

同　同

砂利敷一回分砂利二寸厚道路復舊費

本費ハ復舊一面坪當リ金三圓四十二錢トシ上記工作物道路復舊面積ニ依リ算定ス

二	八	尺
二	六	尺
		〇・五
同		
二	六	尺
		〇・五

四	四	三	三	三	三	二	二	二	二	一	一	一	一
六	〇	八	六	二	〇	八	四	二	〇	八	六	四	二
吋	吋	吋	吋	吋	吋	吋	吋	吋	吋	吋	吋	吋	吋
吋	吋	吋	吋	吋	吋	吋	吋	吋	吋	吋	吋	吋	吋
一四七・八八〇	一五七・二二〇	一六八・四一〇	一八〇・一六〇	一八五・六九〇	一九〇三・九三〇	二一八・四一〇	二一四五・六五〇	二一六五・二四〇	二一八三・〇六〇	二二八・四八〇	二二四二・四〇〇	二二六六・三五〇	二三四・一八〇
一〇・二〇〇	一〇・五八〇	一三・五一〇	一五・七九〇	一七・六二〇	一九・六三〇	二二・五一〇	二七・四四〇	二九・八九〇	三三・四八〇	三七・一二〇	四四・〇一〇	四九・四五〇	五七・八四〇
二九・六一〇	三四・一四〇	四〇・一一〇	四五・九八〇	五一・六四〇	五七・六五〇	六三・一五〇	八一・四三〇	八八・四〇〇	九六・九九〇	一一一・三五〇	一二八・六五〇	一四三・三七〇	一六四・六〇〇
一五・一九〇	一八・五八〇	二三・五四〇	二六・六四〇	二八・〇〇〇	三五・三一〇	四〇・七四〇	四九・二三〇	五六・三七〇	六二・五五〇	七五・二四〇	八二・二一〇	八九・八八〇	一〇〇・三九〇

二、鑄鐵管接續及切斷(單位一箇所)

形狀寸法(內徑)	甲接續	乙接續又ハ切斷	摘要
三吋	二五・五〇〇	一四・三九〇	內徑三乃至一〇吋管ノ甲接續延長ヲ一箇所〇・六間ト定ム

二八・二八〇	一五・三三〇
三一・三一〇	一五・九八〇

形狀寸法(內徑)	甲接續	乙接續又ハ切斷	摘要
三吋	二五・五〇〇	一四・三九〇	內徑三乃至一〇吋管ノ甲接續延長ヲ一箇所〇・六間ト定ム
三吋一二分ノ一	二八・二八〇	一五・三三〇	
四	三一・三一〇	一五・九八〇	
五	三八・四二〇	一七・九五〇	
六	四五・二〇〇	一九・〇八〇	
八	五六・二八〇	二八・二八〇	
九	六三・九九〇	三〇・六三〇	
一一	八〇・八五〇	三七・二七〇	
一一	一一〇・六二〇	五一・一五〇	內徑一二乃至二〇吋管ノ甲接續延長ヲ一箇所一間ト定ム
一一	一四一・四二〇	五八・八三〇	
一一	一七九・七六〇	六八・九九〇	
一二	二一二・七四〇	九〇・六五〇	
一二	二六二・八九〇	一〇七・六一〇	
一二	三〇六・七六〇	一二四・八五〇	內徑二二乃至三〇吋管ハ甲接續延長ヲ一箇所一・五間ト定ム
一二	三六二・三四〇	一四七・三六〇	
二二	五〇一・六三〇	二〇九・八六〇	
二二	五八三・〇七〇	二三五・六〇〇	
二二	六七三・〇二〇	二七五・二四〇	內徑三二乃至四六吋管ハ甲接續延長ヲ一箇所一・八間ト定ム
二三	八三四・五五〇	三二六・〇八〇	
二三	九六五・〇三〇	四一九・八九〇	

（別表）

瓦斯本枝管道路復舊費

形狀寸法（内徑）	米	吋	四	四	四	五	六	八	九	一一	一一	一一	一二	一二	一二	一二	一二	一二	一二	一二	一二	一二	一二	一二	一二
	米	吋	六																						
撤直管去新一設間又當ハ	一、一〇八・三〇〇	一、四四一・七二〇																							
㈡直管間移當設	四八〇・四一〇	五九一・七二〇																							
㈡甲箇接所當續																									
㈡乙箇接所當續																									

形狀寸法（内徑）	米	吋	一一	一二	一二	一二	一二	一二	一二	一二	一二	一二	一二	一二	一二	一二	一二	一二	一二	一二	一二	一二	一二	一二	一二
	米	吋	一一	一二	一二	一二	一二	一二	一二	一二	一二	一二	一二	一二	一二	一二	一二	一二	一二	一二	一二	一二	一二	一二	一二
			吋	乃至一吋二分ノ一	一吋二分ノ一乃至二吋二分ノ一	二吋二分ノ一乃至三吋	三吋乃至四吋	四吋乃至五吋	五吋乃至六吋	六吋乃至八吋	八吋乃至九吋	九吋乃至一一吋	一一吋乃至一二吋	一二吋乃至一三吋	一三吋乃至一四吋	一四吋乃至一五吋	一五吋乃至一六吋	一六吋乃至一七吋	一七吋乃至一八吋	一八吋乃至一九吋	一九吋乃至二〇吋	二〇吋乃至二一吋	二一吋乃至二二吋	二二吋乃至二三吋	二三吋乃至二四吋	二四吋乃至二五吋
撤直管去新一設間又當ハ	圓		〇・六〇	〇・八〇	一・〇三〇	一・一三〇	一・一八〇	一・二三〇	一・三〇	一・三七〇	一・四七〇	一・五四〇	一・六一〇	一・七一〇												
㈡直管間移當設	圓		一・三七〇	一・五四〇	二・〇三〇	二・一六〇	二・二九〇	二・三五〇	二・四〇	二・四九〇	二・五九〇	二・六七〇	二・七六〇	二・八五〇												
㈡甲箇接所當續	圓		〇・六〇	〇・八〇	一・〇三〇	一・一四〇	一・二〇〇	一・二六〇	一・三二〇	一・三九〇	一・四五〇	一・五二〇	一・五九〇	一・六六〇												
㈡乙箇接所當續	圓		〇・六〇	〇・八〇	一・〇三〇	一・一四〇	一・二〇〇	一・二六〇	一・三二〇	一・三九〇	一・四五〇	一・五二〇	一・五九〇	一・六六〇												

| | | |

別ニ接續費ヲ加算ス

瓦斯本枝管内徑三吋以上ノ鑄鐵管甲接續ノ場合ニ在リテハ瓦斯本枝管接續及切斷表摘要欄ニ記載セル延長ヲ控除スルモノトス

一吋二分ノ一以下ノ錬鐵管移設ノ場合ハ當局ニ於テ特ニ既設管ノ撤去ヲ命スル場合ノ外新設費ヲ以テ計算スルコト

(ロ)　本枝管新設費

本費ハ管路(附屬阻止辨、水取器及異形管共)ノ新設ニ要スル一切ノ費用ニシテ一線路工事ヲ不連續ニ埋設セル場合ニ起ル中間ノ連結費ヲ含ムモノトス

新設管路ノ始點竝ニ終點ニ於ケル既設管ヘノ接續費ハ別ニ瓦斯本枝管接續費ヲ加算ス

瓦斯本枝管内徑三吋以上ノ鑄鐵管接續ノ場合ニ在リテハ瓦斯本枝管接續及切斷表摘要欄ニ記載スル延長ヲ控除スルモノトス

(ハ)　本枝管撤去費

管路(附屬阻止辨、水取器及異形管共)ノ撤去ニ要スル一切ノ費用トス

(ニ)　本枝管埋殺費

移設又ハ撤去ヲ困難トスル瓦斯管路(附屬阻止辨、水取器及異形管共)ニシテ當局ニ於テ埋殺ヲ命シタル場合ニ適用ス

(ホ)　鑄鐵管甲接續費

新設又ハ移設管ヲ既設管ニ接續スル場合又ハ既設管路ヲ新設又ハ移設セル管路ニ接續スル場合ニ適用シテ接續セル場合ニ適用ス

以外ノ異形管ヲ使用シテ接續スル管ノ口徑ニヨリ一箇所ニ付一單價トス、但シ既設管ヲ切斷シ丁字又ハ十字形異形管ヲ挿入シ接續スル場合ニ於テハ其既設管ノ口徑ニヨリ本費ヲ適用ス

(ヘ)　鑄鐵管乙接續費

新設又ハ移設管路ヲ既設管ニ接續スル場合又ハ既設管ヲ新設又ハ移設管路ニ接續スル場合ニ於テ[センブル]ノミナルトキハ[センブル]以外ノ

(ホ) 鑄鐵管甲接續費

新設又ハ移設管ヲ既設管ニ接續スル場合又ハ既設管路ヲ新設又ハ移設セル管路ニ接續スル場合ニ適用ス

以外ノ異形管ヲ使用シテ接續セル場合ニ適用ス

接續スル管ノ口徑ニヨリ一箇所ニ付一單價トス、但シ既設管ヲ切斷シ丁字又ハ十字形異形管ヲ挿入シ接續スル場合ニ於テハ其既設管ノ口徑ニヨリ本費ヲ適用ス

(ヘ) 鑄鐵管乙接續費

新設又ハ移設管路ヲ既設管ニ接續スル場合又ハ既設管ヲ新設又ハ移設管路ニ接續スル場合ニ於テ「センブル」ノミヲ使用スル場合ニ適用ス一箇所ニ付一單價トス、但既設管路カ將來撤去スヘキモノナルトキハ「センブル」以外ノ異形管ヲ用ヒテ接續スル場合ト雖モ本單價ヲ適用スルモノトス

(ト) 鐵管切斷費

撤去又ハ埋殺シ管路ヲ始點又ハ終點ニ於テ既設管ヨリ切斷シ閉栓工事ヲナス場合各一箇所ニ付一單價ヲ適用シ撤去又ハ埋殺費ニ加算ス

(チ) 鍊鐵管接續又ハ切斷費

鍊鐵管接續又ハ切斷ハ工事ノ難易ニ關セス其管徑ニ應シ接續費一箇所毎ニ瓦斯本枝管新設內徑二吋半以下ノ鍊鐵管ノ接續又ハ切斷ハ工事ノ難易ニ關セス其管徑ニ應シ接續費一箇所毎ニ瓦斯本枝管新設費ノ一間分單價ヲ適用ス

(リ) 道路復舊費

道路復舊工事ヲ必要トセサルトキハ單價表中ヨリ別表ニ記載スル道路復舊費ヲ控除スルモノトス

五、本方法又ハ單價表ニ記載セサル事項及本方法ニ疑義アルトキハ當局ノ決スル所ニ依ルコト

瓦斯本枝管工事仕樣書

一、工事實施ニ當リテハ區發第四六三四號地下埋設物其ノ他ノ工作物整理手續ニ依ルノ外當局係員ノ指揮監督ヲ受ケ「バラック」ノ移轉ニ支障ナキ樣取扱ヒノコト

二、瓦斯本枝管新設、移設又ハ撤去工事ハ復興事業局所定ノ道路占用竝ニ工事施行ニ關スル取扱手續ニ依リ相當手續ノ上施行スルコト但普通砂利道路ノ路面復舊用砂利厚(玉川砂利又ハ之ニ準スヘキ砂利質ヲ有スルモノ)ハ二寸一回敷トシ鋪裝道路ノ取扱ハ別ニ本市ノ定ムル所ニ依ルコト

三、瓦斯用鑄鐵管及同鍊鐵管ハ大正十四年五月東京瓦斯株式會社ヨリ復興局ニ提出ノ瓦斯用鑄鐵管仕樣書竝ニ瓦斯用鍊鐵管仕樣書ニ據リ合格シタルモノナルコト

四、前項以外ノ材料品ハ當局ニ於テ指定スルモノト同等以上ノ品質ヲ有スルモノニ限ルコト
五、當局ヨリ要求シタル工事ノ内容ヲ變更セムトスル時ハ當局ノ承認ヲ受クルコト
六、瓦斯供給上及工事上他人ニ損害ヲ加ヘサルコトニ留意スルコト但シ避クヘカラサル事由ニ依リ發生シタル損害ト雖モ東京瓦斯株式會社ニ於テ其ノ責ニ任スルコト
七、本仕様書ニ明記セサル事項竝本仕様書記載事項ニ疑義アルトキハ當局ノ決スル所ニ依ルコト

大正十五年度
昭和元年度

瓦斯引込管工事費協定單價表

瓦斯引込管工事單價表

（直管單位一〇尺）

形狀寸法（内徑）	新設	撤去	移設	埋殺
四分ノ三吋	四・八六〇円		六・一一〇円	〇・九一〇円
一吋	五・六一〇		六・五五〇	一・二三〇
一吋四分ノ一	七・九六〇	二・一三〇円	八・〇三〇	二・一〇〇
一吋二分ノ一	八・九七〇		八・八五〇	二・三五〇
二吋	一一・五一〇		一〇・六七〇	三・〇八〇

二、取出口裝置（單位一箇所）

形狀寸法（内徑）	新設	撤去	移設	埋殺

註　鑄鐵管ヲ穿孔シ又ハ錬鐵管ヲ切斷シ取出ス場合

二、取出口裝置（單位一箇所）

註　鑄鐵管ヲ穿孔シ又ハ錬鐵管ヲ切斷シ取出ス場合

形狀寸法（內徑）	新設	撤去	移設	埋殺
四分ノ三吋	八・六一〇円		八・八一〇円	二・〇六〇円
一	九・四三〇		九・三〇〇	二・三五〇
一吋四分ノ一	一一・九三〇	二・五一〇円	一〇・五八〇	三・二〇〇
一吋二分ノ一	一四・〇一〇		一一・九一〇	三・八一〇
二	一七・六四〇		一四・〇三〇	四・八九〇

三、特種取出口裝置（單位一箇所）

註　鑄鐵管ヲ切斷シテ取出ス場合

形狀寸法（內徑）	新設	撤去	移設
供給本管三吋 引込管一吋乃至四分ノ一吋	三一・二七〇円	七・四〇〇円	三一・六四〇円
供給本管四吋 引込管一吋乃至二分ノ一吋	五九・五一〇	七・四〇〇	三九・八八〇
供給本管五吋 引込管一吋乃至二分ノ一吋	四八・四九〇	七・四〇〇	四八・八五〇
供給本管六吋			

引込管　二吋

形狀寸法（内徑）	新設	撤去	移設	埋殺
	円	円	円	円
四分ノ三吋	五・〇二〇	〇・八九〇	三・四八〇	一・五三〇
一吋	五・三九〇	〇・八九〇	三・九一〇	一・六九〇
一吋四分ノ一	六・二〇〇	〇・八九〇	四・六九〇	一・九六〇
一吋二分ノ一	六・八二〇	〇・八九〇	五・二八〇	二・一二〇
二	八・一二〇	〇・八九〇	六・五五〇	二・五三〇

四、水取器（單位一箇所）

形狀寸法（内徑）	新設
	円
四分ノ三吋	五七・七九〇
一吋	七・四〇〇
一吋四分ノ一	五六・六六〇

五、切廻シ（單位一箇所）

註　支障既設管ヲ屈曲敷設スル工事

形狀寸法（内徑）	切廻	形狀寸法（内徑）	切廻
	円		円
四分ノ三吋	五・八三〇	一吋二分ノ一吋	一〇・九七〇
一吋	六・八五〇	二	一五・〇二〇
一吋四分ノ一	九・七九〇		

引込瓦斯管工事費單價適用方法

一、一地區集計ニ依リ其ノ處理方ヲ要求シタルモノハ其ノ要求セシ日ノ單價ヲ當該集計全部ニ適用スルコト

二、事業上止ムヲ得ス一地區集計ニ先シ要求シタルモノト雖モ當該一地區集計ニ併算シ前項同樣ノ適用ヲナスコト

三、一工事（前項一部分ノ工事ヲ除ク）ニ關シテハ之ヲ要求シタル日ノ單價ヲ適用スルコト

四分ノ三	五・八三〇	一吋二分ノ一	一〇・九七〇
一吋	六・八五〇	二吋	一五・〇二〇
一吋四分ノ一	九・七九〇		

引込瓦斯管工事費單價適用方法

一、一地區集計ニ依リ其ノ處理方ヲ要求シタルモノハ其ノ要求セシ日ノ單價ヲ當該集計全部ニ適用スルコト

二、事業上止ムヲ得ス一地區集計ニ先シ要求シタルモノト雖モ當該一地區集計ニ併算シ前項同樣ノ適用ヲナスコト

三、一工事(前項一部分ノ工事ヲ除ク)ニ關シテハ之ヲ要求シタル日ノ單價ヲ適用スルコト

四、各費用ノ適用方法ハ左記ニ依ルコト

(イ) 瓦斯引込管新設費

引込管路新設(取出口及屋內管トノ連結共)ニ要スル一切ノ費用トス

在來管路ノ移設ニ際シ之ニ代ル管路ノ延長ヲ增加スル必要アル場合ハ右增加部分ニ對シテモ本費ヲ適用ス

(ロ) 瓦斯引込管移設費

管路ノ移設(取出口及屋內管トノ連結替共)ニ要スル補足材料等一切ノ費用トス自四分ノ三吋至一吋四分ノ一管ノ移設ノ場合ハ當局ニ於テ特ニ既設管ノ撤去ヲ命スル場合ノ外新設費ヲ以テ計算スルコト

(ハ) 瓦斯引込管撤去費

管路ノ撤去(取出口及屋內管トノ切斷共)ニ要スル一切ノ費用トス

移設ノ爲メ在來管路ノ員數ニ剩餘ヲ生シタル場合其ノ剩餘ニ對シテモ本費ヲ適用ス

(ニ) 取出口裝置、新設費

引込管取出口(コツク及ボツクス共)ニ要スル總テノ費用ヲ含ム

(ホ) 取出口裝置、移設費

取出口(コツク及ボツクス共)移設ニ要スル補足材料等總テノ費用ヲ含ム

(ヘ) 取出口裝置、撤去費

取出口(コツク及ボツクス共)撤去ニ要スル「プラツク」等ノ材料其他凡テノ費用ヲ含ム

(ト) 前三項ノ取出口裝置ハ普通取出口裝置及特殊取出口裝置ニ別チ前者ハ鑄鐵管ヨリ穿孔、取出ノ場合及錬鐵管取出ノ場合ニ後者ハ鑄鐵管ヲ切斷シテ取出ス場合ニ適用ス

(チ)　水取器新設費

新設(管路トノ連結共)ニ要スル總テノ費用ヲ含ム

(リ)　水取器移設費

移設(管路トノ連結替共)ニ要スル總テノ費用ヲ含ム

(ヌ)　水取器撤去費

撤去(管路トノ切斷共)ニ要スル總テノ費用ヲ含ム

在來引込管ニ附屬セル水取器ニシテ移設後不必要トナリタル場合ニ適用ス

(ル)　切廻シ工事費

切廻シニ要スル一切ノ費用ヲ含ム

(ヲ)　埋殺費

引込瓦斯管取出口裝置及水取器等ニシテ撤去又ハ移設ヲ困難トスル場合ニ適用スルモノトス

(ワ)　道路復舊費

道路復舊工事ヲ必要トセサルトキハ單價表中ヨリ別表ニ記載スル道路復舊費ヲ控除スルモノトス

五、本方法又ハ單價表ニ記載セサル事項及本方法ニ疑義アルトキハ當局ノ決スル所ニ依ルコト

（別　表）

瓦斯引込管工事道路復舊費

一、瓦斯引込管工事十尺當(內徑四分ノ三吋乃至二吋ニ適用)	
新設又ハ撤去ノ場合	一・一四(円)〇
移設ノ場合	二・二八〇
二、取出口裝置一箇所當(內徑四分ノ三吋乃至二吋ニ適用	
新設ノ場合	一・七一(円)〇
撤去ノ場合	〇・八五(円)〇
移設ノ場合	二・五七(円)〇

一、瓦斯引込管工事十尺當(内徑四分ノ三吋乃至二吋ニ適用)

新設又ハ撤去ノ場合　一・一四〇圓

移設ノ場合　二・二八〇

二、取出口裝置一箇所當(内徑四分ノ三吋乃至二吋ニ適用

新設ノ場合　一・七一〇

撤去ノ場合　〇・八五〇

移設ノ場合　二・五七〇

三、切廻一箇所當(内徑四分ノ三吋乃至二吋ニ適用)　〇・五九〇

四、特種取出口裝置一箇所當(本管内徑三吋乃至六吋ニ適用)

新設又ハ移設ノ場合　一・五四〇

引込瓦斯管各種工事仕様書

一、工事實施ニ當リテハ區發第四六三四號地下埋設物其他工作物整理手續ニ依ルノ外當局係員ノ指揮監督ヲ受ケ「バラツク(ノ移轉ニ支障ナキ様取扱ヒノコト

二、瓦斯引込管新設、移設又ハ撤去工事ハ復興事業局所定ノ道路占用竝ニ工事施行ニ關スル取扱手續ニ依リ相當手續ノ上施行スルコト但普通砂利道路ノ路面復舊用砂利厚(玉川砂利又ハ之ニ準スヘキ砂利質ヲ有スルモノ)ハ二寸一回敷トシ鋪裝道路ノ取扱ハ別ニ本市ノ定ムル所ニ依ルコト

三、瓦斯引込管ヲ道路ニ埋設スル深サハ特別ノ事由ニ依リ當局ニ於テ承認シタルモノノ外少クトモ土冠リ二尺以上ヲ保タシメ現在及將來新設ノ人車道境界又ハ地先下水ノ下端トナル様施行ノコト

四、瓦斯引込管ノ移設ニ際シ鐵管ノ取出口等ハ在來ノ寸法及數量ニ據ルコト但止ムヲ得サル事由ニ依リ變更ノ必要アルトキハ當局ノ承認ヲ受クルコト

五、瓦斯引込管ノ材質ハ大正十四年五月東京瓦斯株式會社ヨリ復興局ニ提出セル錬鐵瓦斯管購入仕様書ニ據リ合格シタルモノナルコト

六、瓦斯供給上及工事上他人ニ損害ヲ加ヘサルコトニ留意スルコト但避クヘカラサル事由ニ依リ發生シタル損害ト雖モ東京瓦斯株式會社ニ於テ其ノ責ニ任スルコト

七、本仕様書ニ明記セサル事項竝本仕様書記載事項ニ疑義アルトキハ當局ノ決スル所ニ依ルコト

大正十五年度
昭和元年度

瓦斯屋内設備工事費協定單價表

瓦斯屋内設備工事費單價表

一、屋内管（單位一〇尺）

形狀寸法（内徑）	新設	撤去	移設	摘要
二分ノ一吋	円 二・六四〇	円 〇・四〇〇	円 一・九一〇	
四分ノ三吋	二・七八〇	〇・五〇〇	二・一九〇	
一吋	三・六一〇	〇・五八〇	二・七二〇	
一吋四分ノ一	五・七九〇	〇・八四〇	四・一三〇	
一吋二分ノ一	七・〇四〇	一・三三〇	五・五八〇	
二吋	九・一五〇	一・六六〇	七・一三〇	

二、計量器（單位個）

形狀寸法（燈數）	撤去	移設	摘要
三自二〇用	円 〇・六五〇	円 二・七八〇	
自五至一〇用	〇・九七〇	三・二八〇	
一五至三〇用	一・七一〇	五・二六〇	

種類	撤去	移設	摘要
カラン	円 〇・二四〇	円 一・〇五〇	

五	〇	三・八五〇	二一・七三〇
八	〇	五・三六〇	一六・二〇〇
	用		

三、「カラン」（單位一箇所）

三	〇	円 〇・六五〇	円 二・七八〇
自	用	〇・九七〇	三・二八〇
自	〇	一・七一〇	五・二六〇
二	用		
至	一		
五	〇		
至	用		
三	〇		
	用		

瓦斯屋內設備工事費單價適用方法

一、瓦斯屋內設備工事費ハ該工事ヲ要求シタル日ノ單價ヲ適用スルコト

二、各費用ノ適用方法ハ左記ニ依ルコト

(イ) 屋內管移設費

在來設備ノ移設ニ要スル一切ノ費用ニシテ屋內管、屋內水取器及繼手ノ損傷紛失等ノ補塡、腐蝕材料ノ取替ヘ等凡テヲ含ム

(ロ) 屋內管新設費

屋內設備新設ニ要スル一切ノ費用ニシテ各種ノ繼手類及屋內水取器等ノ材料ヲ含ム

(ハ) 屋內撤去費

在來設備撤去(水取器其他)ニ要スル一切ノ費用ヲ含ム

(ニ) 計量器移設費

在來計量器移設(屋內管トノ連結共)ニ要スル一切ノ費用ヲ含ム

(ホ) 計量器撤去費

丙 第一章 整理の狀況

在來計量器撤去(屋內管トノ切斷共)ニ要スル一切ノ費用ヲ含ミ單ニ取外シノミニシテ移設ノ要ナキ場合ニ適用ス

(ヘ)「カラン」移設費

在來「カラン」移設(「カラン」及附屬材料ノ補足竝ニ屋內管ノ連結共)ニ要スル一切ノ費用ヲ含ム

(ト)「カラン」撤去費

在來「カラン」ノ撤去ニ要スル一切ノ費用ヲ含ミ單ニ取外シノミニシテ移設ノ要ナキ場合ニ適用ス

(チ)屋內鉛管ニ對スル工事費ノ單價ハ便宜上左ノ如ク計算ス

鉛管八分ノ三吋乃至二分ノ一吋ニハ　二分ノ一吋ノ屋內鐵管單價

鉛管八分ノ五吋乃至四分ノ三吋ニハ　四分三吋ノ屋內鐵管單價

三、本方法又ハ單價表ニ記載セサル事項及本方法ニ疑義アルトキハ當局ノ決スル所ニ依ルコト

瓦斯屋內設備工事仕樣書

一、工事實施ニ當リテハ區發第四六三四號地下埋設物其他工作物整理手續ニ依ルノ外當局係員ノ指揮ヲ受ケ「バラツク」ノ移轉ニ支障ナキ樣取扱ヒノコト

二、瓦斯屋內設備移設ニ際シ鐵管計量器及「カラン」等ハ在來ノ寸法又ハ員數ニ據ルコト但シ止ムヲ得サル事由ニ依リ變更ノ必要アリタルトキハ當局ノ承認ヲ受クルコト

三、瓦斯屋內設備移設ニ際シ必要ナル材料ハ是レヲ補足シ過剩トナリタル材料ハ所有者ニ還附スルコト

四、瓦斯屋內用鍊鐵管ハ大正十四年五月東京瓦斯株式會社ヨリ復興局ニ提出ノ瓦斯用鍊鐵管仕樣書ニ合格シタルモノナルコト

五、瓦斯供給上及工事上他人ニ損害ヲ加ヘサルコトニ留意スルコト但避クヘカラサル事由ニ依リ發生シタル損害ト雖モ東京瓦斯株式會社ニ於テ其ノ責ニ任スルコト

六、本仕樣書ニ明記セサル事項竝本仕樣書記載事項ニ疑義アルトキハ當局ノ決スル所ニ依ルコト

五、瓦斯供給上及工事上他人ニ損害ヲ加ヘサルコトニ留意スルコト但避クヘカラサル事由ニ依リ發生シタル損害ト雖モ東京瓦斯株式會社ニ於テ其ノ責ニ任スルコト

六、本仕樣書ニ明記セサル事項竝本仕樣書記載事項ニ疑義アルトキハ當局ノ決スル所ニ依ルコト

第五節　工事狀況

本市に於て整理を爲したる地下埋設物其の他之に準ずる工作物の數量は本枝管線處理電柱二萬七千二百二十九本、管線路七十九萬七百二十八間、其の他六千三百二箇所(一地區集計電柱一萬二千六百六十三本、管線路六十六萬二千三百十九間、應急整理一工事電柱千六百三十三本、管線路三萬七千七百八十八間、其の他六千八十二箇所、假本整理電柱一萬二千九百三十三本、管線路九萬六百二十一間其の他二百二十箇所)及私有管線路處理三十四萬六千三百三十九件にして內道路占用の許可又は承認を爲したる要求工事五萬八百七十二件內道路後修を要したるもの二萬八千五百五十六件なり、之を事業別に見るときは水道工作物二十二萬二千九百九十九間、其の他九萬八千九百七十二件及二千三百五十九箇所整理費四百四十二萬千五百七十六圓、下水工作物管線路三萬三千五百八十六間、其の他二千五百四十三箇所整理費七十五萬千百六十二圓、市電工作物電柱七千七十三本、管線路九萬九百四十間其の他二萬二百五十七件及百二十四箇所整理費九十六萬二千二百九十八件、東電工作物電柱二萬百三十六本、管線路五萬二千八百八十八間、其の他十五萬八千四百四十八件及三百九十五箇所整理費二百九十八萬千二百四十六圓、瓦斯工作物管線路三十九萬三百十五間、其の他六萬八千四百六十三件及八百七十三箇所整理費三百二十一萬八千百九十七圓其の他電柱二十本及百九十九件八箇所、整理費一萬五千六百三十七圓なり、而して國施行地區に於ける本市負擔額は五十八萬八千六百二十五圓及補助線街路中地區外工事に屬せるもの十五件一萬二千八百三十五圓にして其の工事狀況及國市負擔區分を見るに左の如し。

工事一覽

種別	合計		道路修後	私有管線	整假理本	事一整應急工理	計區一集地	
	數量	金額					管線路	電柱
市水道局	次、空三件	三、三五九、空四五圓	七、次五〇件	九、九七三件	其の他計 一ヶ所	電柱	二六、三圓	一、七五九、空五圓
市土木局下水課	四、四三、五七所	四、三五次、空三圓	一六、九五一件	二、三五次、四九三件	三、四三、空五四ヶ所	二、四六三本	三、三七、三圓	一、七五九、空五圓
市電氣局	三、三五〇件	三、〇二三、五四圓	一、四六〇本	二、三五七、四四件	四、三六六ヶ所	三、四六三本	四、三六、四圓	二、三七、空四圓
東京電燈株式會社	三五、四六四件	三五、〇四三、三六圓	三、三五九、空四圓	三、四六、四六件	三、三五、三六ヶ所	三、四六三本	三、三七、三圓	二、三七、空四圓
東京瓦斯株式會社	四、三六、九三件	四、三六、九三圓	一、四六〇本	二、三五七、四四件	三、三五、三六ヶ所	三、四六三本	三、三七、三圓	二、三七、空四圓
其の他	一、三三、三七六件	一、三三、三七六圓	一、四六〇本	二、三五七、四四件	三、三五、三六ヶ所	三、四六三本	三、三七、三圓	二、三七、空四圓
計	一、三三、三七六件	一、三三、三七六圓	一、四六〇本	二、三五七、四四件	三、三五、三六ヶ所	三、四六三本	三、三七、三圓	二、三七、空四圓

備考　一　數量欄中には附帶工事數量は揭げざるも金額は合算せり。

二　事業者別合計欄數量には道路後修の數量を合まず。

工事一覽

（地區外工事の分）

種別	計		電柱	管線路	計	其の他	電柱	管線路	計區一集地
	數量	金額							
市水道局	次、空三件	三、三五九、空四五圓	一、四六〇本	二、三五七、四四件	三、三五、三六ヶ所	三、四六三本	三、三七、三圓	二、三七、空四圓	
市電氣局	三、三五〇件	三、〇二三、五四圓	一、四六〇本	二、三五七、四四件	三、三五、三六ヶ所	三、四六三本	三、三七、三圓	二、三七、空四圓	
株式會社東京電燈	三五、四六四件	三五、〇四三、三六圓	三、三五九、空四圓	三、四六、四六件	三、三五、三六ヶ所	三、四六三本	三、三七、三圓	二、三七、空四圓	
株式會社東京瓦斯	四、三六、九三件	四、三六、九三圓	一、四六〇本	二、三五七、四四件	三、三五、三六ヶ所	三、四六三本	三、三七、三圓	二、三七、空四圓	
警視廳	一、三三、三七六件	一、三三、三七六圓	一、四六〇本	二、三五七、四四件	三、三五、三六ヶ所	三、四六三本	三、三七、三圓	二、三七、空四圓	
計	一、三三、三七六件	一、三三、三七六圓	一、四六〇本	二、三五七、四四件	三、三五、三六ヶ所	三、四六三本	三、三七、三圓	二、三七、空四圓	

工事一覽

（地區外工事の分）

種別		市水道局 數量	市水道局 金額	市電氣局 數量	市電氣局 金額	東京電燈株式會社 數量	東京電燈株式會社 金額	東京瓦斯株式會社 數量	東京瓦斯株式會社 金額	警視廳 數量	警視廳 金額	計 數量	計 金額
應急整理一工事	管線路	六三間	八二七円	六七間	三二一円	—	—円	三七間	二、六三一円	八三間	四、三九七円	二五〇間	八、一六六円
	其の他	一五六ケ所	一、八四八	—	—	—	—	一ケ所	九二	—	—	一五七ケ所	一、九四〇
	計		二、六七五		三二一				二、七二三		四、三九七		一〇、一〇六
假本整理	電柱	—	—	—	—	二〇本	一、〇二七	—	—	—	—	二〇本	一、〇二七
	管線路	二四一間	一、二二三	一六六間	四五四	—	—	—	—	—	—	四〇七間	一、六七七
	計		一、二二三		四五四		一、〇二七						二、七〇四
道路後修		—	—	—	—	二件	二六	—	—	—	—	二件	二六
合計		三〇四間	三、八九八	二三三間	七六五	二〇本	一、〇五三	三七間	二、七二三	八三間	四、三九七	二〇本	一三、八三六
		一五六ケ所						一ケ所				一五七ケ所	

備考

一　數量欄中には附帶工事數量は掲げざるも金額は合算せり。

二　事業者別合計欄數量には道路後修の數量を含まず。

國市負擔分區

種別		水道	下水	電氣 市電	電氣 東電	瓦斯	其の他	計
丙	第一章　整理の狀況							

| | | |

線	國負擔	六一三、八九九	—	五六、〇七六	三五九、四六八	四四三、九〇九	二、一七一	一、四七五、五二三
計	市負擔	一、六四五、五九四	—	一四五、八一二	一、〇五九、二九二	一、一四八、三七一	一二、七六六	四、〇一一、八三五
	計	二、二五九、四九三	—	二〇一、八八八	一、四一八、七六〇	一、五九二、二八〇	一四、九三七	五、四八七、三五八
道路後修	市負擔	一八三、九五一	—	一四、七九一	四三、一〇一	一六一、九〇三	—	四〇三、七四六

合計	國負擔	一、一二三、八二四	一九六、〇八四	一六三、三一二	六五四、五九一	八四九、九七一	二、一七一	二、九八八、九五三
	市負擔	三、二九八、七五二	五五五、〇七八	七九八、九八七	二、三二六、六五五	二、三六八、二二五	一三、四六六	九、三六一、一六三
	計	四、四二一、五七六	七五一、一六二	九六二、二九九	二、九八一、二四六	三、二一八、一九六	一五、六三七	一二、三五〇、一一六

年度別工事進捗狀況

種別	大正十四年	大正十五年昭和元年	昭和二年	昭和三年	昭和四年	昭和五年	計
一地區集計 電柱	五八本	八一九本	三、五七四本	五、九八九本	二、〇八一本	一四二本	一二、六六三本
一地區集計 管線路	三、五四七間	二一、三三六間	一二五、七八四間	二六四、二七〇間	二九、七六一間	二七、六二一間	六六二、三一九間
應急整理一工事 電柱	一七本	一五五本	四八三本	四八一本	四七六本	二本	一、六三三本
應急整理一工事 管線路	一二七間	八六〇間	八、五八六間	七、八五四間	一七、一五一間	三、二二〇間	三七、七八八間
應急整理一工事 其の他	九ケ所	三八〇ケ所	一、六四四ケ所	一、二七七ケ所	二、三五五ケ所	四一七ケ所	六、〇八二ケ所
假本整理 電柱	一九本	二二〇本	五七〇本	二、〇九〇本	九、七一七本	三一七本	一二、九三三本
假本整理 管線路	一、〇一七間	一、七五八間	六、六九二間	四、六六七間	六三、〇五一間	一三、四三六間	九〇、六二一間
假本整理 其の他	—	—	一八ケ所	三五ケ所	一三八ケ所	二九ケ所	二二〇ケ所
私有管線	二、〇二一件	二五、九一九件	一二六、八一〇件	一八七、六五一件	一三、五一三件	四三五件	三四六、三三九件
道路後修	—	三〇件	九、一四八件	一三、八九四件	六、四八二件	二件	二八、五五六件
	九四本	一、一九四本	四、六一七本	八、五六〇本	一三、二七四本	四八〇本	二七、二二九本

種別	計																							
合計	四、六八一間	二、〇二一件	九ヶ所	二三、九五四間	二五、九一九件	三八〇ヶ所	一四一、〇六三間	一二六、八一〇件	一、六六三ヶ所	二七六、七九一間	一八七、六五一件	一、三一三ヶ所	二九九、九六三間	一三、五一三件	二、四九三ヶ所	四四、二七七間	四三五件	四四六ヶ所	七九〇、七二八間	二四六、三三九件	六、三〇三ヶ所			

備考　年度別合計欄數量には道路後修の數量を含まず。

年度別工事進捗狀況

（地區外工事の分）

種別		昭和三年		昭和四年		昭和五年		計		
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額	
應急整理工事	管線路	一ヶ所	一七一円	二五〇間	八、一六六円	一ヶ所	一〇〇円	二五〇間	八、一六六円	
	其の他	二ヶ所	一七一	一五一ヶ所	一、五七〇	四ヶ所	一〇〇	一五七ヶ所	一、九四一	
	計		三四二		九、七三六		二〇〇		一〇、一〇七	
假本整理	管線路		三六	二四一間	一、二三三	一六六間	四五四	四〇七間	一、六七六	
	電柱	二本	三六	一八本	九九一			二〇本	一、〇二七	
	計		七二		二、二二三		四五四		二、七〇三	
道路後修			一〇七	二件	一二六		四	二件	一二六	
合計			三四九		一二、九七五		五五四		一三、八三六	
進捗合	%		三		九三		四		一〇〇	

年度別工事費支拂進捗狀況

種別	計
大正十四年	
大正十五年昭和元年	
昭和二年	
昭和三年	
昭和四年	
昭和五年	
支拂未濟	
計	

年度別工事費支拂進捗狀況(公園施行地區)

種別	一地區集計	假本整理	私有管線	道路後修	計	進捗歩合%	本年計
	應急整理一工事						
	圓	圓	圓	圓	圓		圓
昭和五年	一,二三五,六六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	九五五,六六〇	七六	九五五,六六〇
昭和四年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
昭和三年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
昭和二年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
大正十五年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
大正十四年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
大正十三年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
大正十二年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
大正十一年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
大正十年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
大正九年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
大正八年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
大正七年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
大正六年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
大正五年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
大正四年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
大正三年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
大正二年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
大正一年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治四十五年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治四十四年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治四十三年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治四十二年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治四十一年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治四十年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治三十九年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治三十八年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治三十七年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治三十六年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治三十五年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治三十四年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治三十三年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治三十二年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治三十一年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治三十年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治二十九年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治二十八年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治二十七年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治二十六年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治二十五年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治二十四年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治二十三年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治二十二年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治二十一年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治二十年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治十九年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治十八年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治十七年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治十六年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治十五年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治十四年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治十三年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治十二年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治十一年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治十年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治九年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治八年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治七年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治六年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治五年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治四年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治三年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治二年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治一年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
計	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇

年度別工事費支拂進捗狀況

種別	一地區集計	假本整理	私有管線	道路後修	計	進捗歩合%	本年計
	應急整理一工事						
	圓	圓	圓	圓	圓		圓
昭和五年	一,二三五,六六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	九五五,六六〇	七六	九五五,六六〇
昭和四年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
昭和三年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
昭和二年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
大正十五年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
大正十四年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
大正十三年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
大正十二年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
大正十一年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
大正十年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
大正九年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
大正八年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
大正七年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
大正六年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
大正五年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
大正四年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
大正三年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
大正二年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
大正一年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治四十五年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治四十四年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治四十三年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治四十二年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治四十一年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治四十年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治三十九年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治三十八年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治三十七年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治三十六年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治三十五年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治三十四年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治三十三年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治三十二年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治三十一年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治三十年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治二十九年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治二十八年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治二十七年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治二十六年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治二十五年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治二十四年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治二十三年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治二十二年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治二十一年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治二十年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治十九年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治十八年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治十七年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治十六年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治十五年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治十四年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治十三年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治十二年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治十一年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治十年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治九年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治八年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治七年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治六年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治五年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治四年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治三年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治二年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
明治一年	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇
計	一,一四五,九六〇	四〇〇,〇〇〇	一五〇,〇〇〇	一〇〇	八四五,九六〇	六七	一,一四五,九六〇

年度別工事費支拂進捗狀況　（地區外工事の分）

種別	昭和四年		昭和五年		計	
		%		%		%
應急整理一工事	七、〇二九円	五一	三、〇七七円	四九	一〇、一〇六円	一〇〇
假本整理	—		二、〇七四		二、七〇四	
道路後修	七、〇二九	二六	五、八〇七	二六	三、八三六	一〇〇
計						
進捗歩合%						

第六節　道路占用

道路占用事務は職制上土木局に於て處理し來りたるも區劃整理事業の如く短期間に多數の工事を施行する場合に於ては建物移轉と街路工事と相錯綜する爲其の間連絡等に齟齬を來す惧あるに依り區劃整理事業施行局に於て之を取扱ふは事業の進捗上甚だ便利なるに依り區劃整理施行區域内の占用事務は之を區劃整理局に於て取扱ふ事に決定したり之が爲區劃整理事業の進捗程度を考慮し順次整理地區別に引繼を受け之を處理したり、而して區劃整理局に於て取扱ひたる道路占用工作物は遞信省、警視廳、東京市水道局、同土木局下水課、同電氣局、東京電燈株式會社、東京瓦斯株式會社及東京電力株式會社に依り施設せらるゝ各種工作物にして永久性を有するものに限其の他左記の如き一時的施設と見做さるゝ道路占用は土木局に於て區劃整理施行者の意見を聽き處理することゝせり。

一　街燈建設の爲路端又は歩道の車道側を占用せしむること

二　道路に出入すべき通路を設くるが爲路端側溝又は街渠上を占用せしむること

三　標燈又は看板の類を路面上二・四二米以上（八尺以上）の高さに於て〇・六〇米以内（二尺以内）突出せし

二　道路に出入すべき通路を設くるが爲路端側溝又は街渠上を占用せしむること

三　標燈又は看板の類を路面上二・四二米以上(八尺以上)の高さに於て〇・六〇米以内(二尺以内)突出せしむること

四　家屋牆壁等の工事の爲全期間六十日を超えざる範圍内に於て側溝上又は路端を板圍の爲占用せしむること、但し出幅〇・九〇米(三尺)を超えざるもの又は幅員七・二七米(四間)以下の道路にして其の幅員の八分の一を超えざるものに限る。

五　露店又は祭典縁日、歳の市、草市、市日賣出等の爲必要なる施設に付路面を臨時占用せしむること

一　要求工事・非要求工事　道路占用事務を工事費、補償關係に依り取扱を區劃整理に因るもの(要求工事)及區劃整理に因らざるもの(非要求工事)の二種に區分し處理したるも道路占用の許可又は承認等に關しては性質上何等異りたることなく工事を區劃整理施行の必要上之を施行するか關係事業者の必要により施行するかに因り便宜上之を區分したるに過ぎず、即ち要求工事として處理したるものは區劃整理事業に直接又は間接に關係ある各種工作物の移設、新設、撤去等の工事にして區劃整理施行者の工事として關係事業者に委託施行せしめ其の費用の全部又は一部を區劃整理施行者之を負擔し、占用許可又は承認は關係事業者之を受け工事を施行せるものにして、非要求工事は關係事業者自己の必要に因り施行せる各種工作物の移設、新設等の工事にして區劃整理事業とは何等關係なく施行せらるゝものにして費用は當然關係事業者の負擔なり、此の如く道路占用事務其の物より見る時は兩者に何等差異あるものに非ず。

而して前記要求工事及非要求工事に對し關係事業者に占用の許可又は承認を爲し事業者工事を施行し之が竣功を見たる時は占用位置、數量、寸法等を詳細道路臺帳に記入し占用事務を閉止したる時土

木局に一括書類及臺帳の引繼を爲せり、道路占用事務開始竝閉止を爲したる年月日を示せば左の如し。

地區	開始年月日	閉止年月日	地區	開始年月日	閉止年月日
一	大正一五、三、一〇	昭和四、九、一五	一四	昭和二、二、一	昭和四、九、一五
二	昭和二、五、一五	昭和四、九、一五	一五	大正一五、三、一〇	昭和四、八、一五
三	昭和二、三、三〇	昭和四、三、一五	一六	昭和二、二、一	昭和四、九、一五
五	昭和二、一、一五	昭和四、一二、一五	一八	大正一五、八、一五	昭和四、八、一五
七	昭和二、三、三〇	昭和四、一二、一五	一九	昭和二、四、一	昭和四、一二、一五
八	昭和二、六、一〇	昭和四、一三、一五	二〇	大正一五、三、一〇	昭和四、一三、一五
九	昭和二、六、一〇	昭和四、一三、一五	二二	昭和二、六、一〇	昭和四、一三、一五
一	昭和二、三、三〇	昭和四、一〇、一五	二三	昭和二、四、一	昭和四、一三、一五
五	昭和二、一、一五	昭和四、一〇、一五	二五	昭和二、六、一〇	昭和四、一〇、一五
八	昭和二、七、一〇	昭和四、一三、一五	二六	昭和二、二、一	昭和四、一〇、一五
九	大正一五、三、一〇	昭和四、八、一五	二七	昭和二、六、一〇	昭和四、九、一五
一〇	昭和二、六、一〇	昭和四、一〇、一五	二八	大正一五、三、一〇	昭和四、九、一五
一一	昭和二、六、一〇	昭和四、一〇、一五	二九	昭和二、四、一	昭和四、一二、一五
一二	昭和二、六、一〇	昭和四、一三、一五	三〇	大正一五、三、一〇	昭和四、一三、一五
一三	昭和二、一、一	昭和四、九、一五	三二	大正一五、三、一〇	昭和四、一三、一五

二　取扱狀況　本市に於ける占用事務取扱件數は總計十一萬二千六百十三件其の延長百八萬七千三百八間掘鑿面坪三十八萬七千三百四十六坪にして之を表示すれば左の如し。

事業者別	大掘鑿 件數	大掘鑿 延長	大掘鑿 掘鑿面坪	小掘鑿 件數	小掘鑿 延長	小掘鑿 掘鑿面坪	合計 件數	合計 延長	合計 掘鑿面坪
市水道局	一、三三四	二三八、七八五間	七九、一四四坪	三〇、二六二	一〇〇、五一〇間	二八、五六四坪	三一、五九六	三三九、二九五間	一〇七、七〇八坪
市土木局下水課	一四三	九〇、三〇九	六六、五三五	一九	三九九	一九九	一六二	九〇、七〇八	六六、七三四
市電氣局	一、二三三	七九、七五一	二八、六六二	七〇五	一、八四九	六四九	一、九二八	八一、六〇〇	二九、三一二
市保健局	一	—	—	—	—	—	一	—	—

東京電燈株式會社	四、八二五	八二、六七七	三二、八六〇	三一九	六七九	二六六	五、一四四	八三、三五六	三三、一二六
東京瓦斯株式會社	二、三四三	三四五、二五三	一〇四、八四九	七一、一六三	一三八、四五七	四一、五〇一	七三、五〇六	四八三、七一〇	一四六、三五〇
遞信省	一四九	八、六二九	四、一一〇	—	—	—	一四九	八、六二九	四、一一〇
警視廳	二八	一〇	七	—	—	—	二八	一〇	七
計	一〇、一四五	八四五、四一四	三一六、一六七	一〇二、四六八	二四一、八九四	七一、一七九	一一三、六一三	一、〇八七、三〇八	三八七、三四六

第七節　共同溝

復興局に於ては主要道路に於ける地下埋設物の根本的整理計畫を樹立し共同溝の施設を爲し總ての工作物を此處に收容し埋設物の增設修繕維持に對し將來路面の掘鑿を根絶すると共に地上工作物をも併せて收容し路面利用率の增進埋設物の地下占用地積の節約に依る地下利用效率の增進竝管理の簡易確實其の他施設費維持費の低下等を計りたれ共第四十七議會に於て共同溝豫算二千萬圓を七百萬圓に削減せられ更に大正十五年七月一般地下埋設物整理費の不足を來したる關係より共同溝費を之に流用したる爲三十萬圓に減額せられたる結果當初の計畫は全く實施に至らず試驗的に幹線第二號(九段坂)に百五十間幹線第五號(濱町公園街路兩側步道下)に五百二十間幹線第七號(日本橋區槇町東京驛裏口正面)兩側步道下の一部に四百七十間の築造を爲したるに過ぎず。

第二章　本枝管線整理

第一節　一地區集計工事

廢道敷內に存する多數の地下埋設物其の他工作物及引込管路數條に代り一條或は二條の口徑大なる

第二章　本枝管線整理

第一節　一地區集計工事

管路を代用新設するを利益とする場合(代用管)に於て、其の整理費を建物移轉關係又は道路の種別等により之を一律に決定するは甚だ困難なるのみならず、其の取扱複雜にして到底之が整理を完全に施行する事を得ざるを爲、是等工作物に對しては各事業者別に一地區內に存するものを全部一括し、整理方法等を定め各事業者と一地區毎に整理に關する契約を締結し工事を施行したり、而して其の整理費は各種道路、運河、公園施設の爲に潰れたる宅地の潰地面積に比し按分し其の費用を國市兩者に於て負擔せり。

一地區集計工事に關する設計は全部復興局に於て事業者別に種類、延長、寸法及移設、新設、撤去埋殺竝附帶工事に對し調査設計を爲したるものに基き復興局、東京市及事業者の三者連署にて契約を爲したり(契約書樣式例規參照)

一地區集計工事の契約を締結したる事業者は東京市(水道、下水及電氣)東京電燈株式會社及東京瓦斯株式會社にして其の他遞信省、警視廳及近衛師團所管工作物は全部國に於て工事を施行し其の費用も亦全部國に於て負擔せる關係上一地區集計工事として特に契約の締結を爲さず之を處理したり、又前記以外の官公署及會社は其の所有工作物の整理數量極めて少かりし爲之亦一地區集計の契約を爲さず一工事毎に之を處理したり。

一、工　事　一地區集計工事施行に關する契約を締結したる時は事業者必要に應じ工事に著手し得るも取扱の便宜上更に整理施行者より建物移轉の進捗程度及道路工事關係等を調査し一地區內に於ける工作物の整理時期等を考慮し、必要に應じ之を分割し施行位置、日時、移設、新設、撤去、埋殺、附帶工事(假工事を含む)等工事種別等を明記したる工事要求書を事業者に送付し工事を分割施行したり。

一地區集計契約工作物中調査の結果又は工事施行に當り契約と異なる整理を必要とする場合即ち新に廢道內に管線路を發見し整理を要するものある時、或は廢道內に入り整理を要すべく契約せる管線

丙　管路等にして廢道に入らざる爲整理を要せざるに至りたる時等當初契約に變更を來したる場合は設計變更の手續を爲すと共に費用負擔者(國施行地區の場合は市に、市施行地區の場合は國に)に其の旨通知を爲し工事を施行せり、然れ共取扱を簡易ならしむる爲當初契約と同一位置に於ける管線路にして單に延長のみの變更に對しては設計變更の手續を省略し精算により之を處理し、尙一地區集計工事中新設として計畫せるものにして事實上其の施設を必要とせざる場合は强ひて施設を爲さゞる方針なるも事情により他の箇所に契約せる管線路と同一なるものを事業者の都合により便宜設計變更を爲すことを認め位置變更の手續を採り工事を施行せるものあり。

又一地區集計工事中代用管を新設し得る場合は新設私道にして幅員一間以下の通り抜け道路及同在來道路の公私道竝新設私道にして通り抜けならざる幅員一間以上の道路に數條の管路を施設するより一條又は二條の口徑大なる管路を施設するを利益とする場合、即ち四分の三吋瓦斯管三條あり供給管より直接三戸に各引込み居りたる場合に於て、之を移設するに當り一條の二吋管を新設し、之より各戸に引込を利益とする場合に限り之を新設せり、而して一般代用管の取扱は前記の如き方針の下に施設したるも水道工作物に關する代用管の施設は水道局と協議の結果其の施設し得る道路は前記の如き範圍に限定せるも施設の位置は整理施行者の必要以外の箇所に施設し得る事としたる爲代用管の口徑を四分の三吋と限定し且其の延長は一地區內に於ける舊廢公道及幅員一間以上の舊廢私道の總延長を限度とし工事を施行せり、之が爲若し整理施行者の必要により該廢道の總延長以上に代用管の施設を必要とせる場合は水道局の負擔を以て之を施行する事となしたり。

而して分割要求工事にして工事竣功したる時は工事竣功屆を整理施行者に提出せしめ更に一地區內總工事を完了せる時は工事竣功調書を提出せしめ竣功檢査を爲せり、其の工事狀況を示せば左の如し。

二、精　算　一地區集計工事に關する契約を締結し工事に著手したる時は契約金額の三分の一以上に相當する工事を完了せる場合は更に契の第一回前渡金を事業者に支拂ひ、契約金の三分の一以內の前渡金を支拂ひ、總工事完了せる時精算を爲し殘額の支拂を爲したり(地下埋設物其の他工作物實施手續第十二號參照)然れ共工事其の他の都合に因り第二回前渡金の支拂を爲

阻礙とし工事を施行せり　之が爲若し整理施行者の必要により該廢道の總延長以上に代用管の施設を必要とせる場合は水道局の負擔を以て之を施行する事となしたり。

而して分割要求工事にして工事竣功したる時は工事竣功屆を整理施行者に提出せしめ更に一地區內總工事を完了せる時は工事竣功調書を提出せしめ竣功檢査を爲せり、其の工事狀況を示せば左の如し。

二、精　算　一地區集計工事に關する契約を締結し工事に著手したる時は契約金額の三分の一以內の第一回前渡金を事業者に支拂ひ、契約金の三分の一以上に相當する工事を完了せる場合は更に契約金額の三分の一以內の前渡金を支拂ひ、總工事完了せる時精算を爲し殘額の支拂を爲したり(地下埋設物其の他工作物實施手續第十二號參照)然れ共工事其の他の都合に因り第二回前渡金の支拂を爲さず直に精算を爲したるもの尠からず尙第四地區第十二地區の水道工作物の如く前渡金の支拂を省略し直に精算を爲したるは異例に屬するものと云ふべし。

工事一覽

地區別	電柱 數量	電柱 金額	管線 數量	管線 金額	路計 金額
一	一三三本	五、三九五円	一一、三七一間	五一、一〇四円	五六、五九九円
二	六〇	三、三八一	七、六七七	三〇、六八四	三四、〇六五
三	二〇	一、九一〇	二、四五九	二八、四九四	三〇、四〇四
四	四九	三、二六五	一、八七八	一〇、三四五	一三、六一〇
五	一四〇	六、〇七二	一〇、八六二	四二、七七三	四八、八四四
七	一六八	五、七六〇	九、二〇七	三五、一六一	四〇、九二一
八	三〇五	二六、七九九	二〇、二五八	一〇一、五五八	一二八、三五七
九	四八二	一五、四五五	一七、一七八	九二、三八三	一〇七、八三八
一一	一六一	九、六〇一	二、一八九	五三、四三一	六三、〇三二

| | | |

丙															
六〇	五九	五七	五六	五五	五四	五三	五二	五一	五〇	四八	四七	四六	四五	四四	四三	四二	四一	四〇

別地區	大正十四年		昭和二年		昭和四年		昭和五年		計	
	電柱	管線路	電柱	管線路	電柱	管線路	電柱	管線路	電柱	管線路
一	本	哩	本	哩	本	哩	本	哩	本	哩
二	—	—	—	—	—	—	一	〇·一	一	〇·一
三	—	—	—	—	—	—	一	〇·一	一	〇·一
四	三	一·二	一	〇·一	一	〇·一	一	〇·一	六	一·四
五	—	—	—	—	—	—	一	〇·一	一	〇·一
六	—	—	—	—	—	—	一	〇·一	一	〇·一
七	—	—	—	—	—	—	一	〇·一	一	〇·一
八	—	—	—	—	—	—	一	〇·一	一	〇·一
九	—	—	—	—	—	—	一	〇·一	一	〇·一
一〇	—	—	—	—	—	—	一	〇·一	一	〇·一
計	三	一·二	一	〇·一	一	〇·一	一〇	一·〇	一六	一·四

工事進捗況

別地區	大正十四年		昭和二年		昭和四年		昭和五年		計	
	電柱	管線路	電柱	管線路	電柱	管線路	電柱	管線路	電柱	管線路
一	本	哩	本	哩	本	哩	本	哩	本	哩
二	—	—	—	—	—	—	一	〇·一	一	〇·一
三	—	—	—	—	—	—	一	〇·一	一	〇·一
四	三	一·二	一	〇·一	一	〇·一	一	〇·一	六	一·四
五	—	—	—	—	—	—	一	〇·一	一	〇·一
六	—	—	—	—	—	—	一	〇·一	一	〇·一
七	—	—	—	—	—	—	一	〇·一	一	〇·一
八	—	—	—	—	—	—	一	〇·一	一	〇·一
九	—	—	—	—	—	—	一	〇·一	一	〇·一
一〇	—	—	—	—	—	—	一	〇·一	一	〇·一
計	三	一·二	一	〇·一	一	〇·一	一〇	一·〇	一六	一·四