3 0544 8058 1

浙西水利議事會年刊

蜩隱范耀雯署

官
143·689
23·1
元:17-19

浙西水利議事會年刊目錄

總理遺像
總理遺囑
總理遺教
本會會職員攝影
凡例
序
法規
浙西水利議事會章程
浙西水利議事會議事細則
浙西水利議事會浙西水利經費保存支付細則

浙西水利議事會常務委員選舉規則
浙西水利議事會辦事處組織規程
浙西水利議事會辦事處辦事規則
浙西水利議事會驗收工程規則
浙西水利議事會補助浙西各市縣水利工程經費規則
浙西水利議事會取締魚籪規則
浙西水利工程事務所經臨經費預算標準 附工程事務所經常經費預算標準表
浙西水利工程隊規程

議決案表

民國十七年三月一日春季常會開會日起至十八年三月十七日春季常會前一日止
議決案表
民國十八年三月十八日春季常會開會日起至十九年五月末日止議決案表

工程

(甲)議決工程

呈報議決疏濬海寧上塘河幹流工程情形文附指令

呈報議決疏濬崇桐兩縣屬運河工程情形文附指令

呈報議決開闢嘉興鴛鴦湖尾閭新河工程情形文附指令及建議案

公函楊主任錫鰲聲知議決疏濬平湖乍浦塘河第二段工程請限令包工繼續施工文附查勘報告書

呈復議決疏濬海寧上塘河幹流工程暨計劃預算情形文附指令

呈報議決孝豐塘福河岸水埠添築塊石護脚工程情形文附指令及查勘報告書

呈報議復疏濬長興夾浦等四漊港工程情形文附指令

呈報議決武康新塘搶水工程變更計劃情形文附指令

呈報議決疏濬海鹽縣境塘河工程情形文附計劃及指令

呈報議決開濬梅溪最要淤沙工程情形文附指令

呈報議決疏濬武康湘溪河道工程情形文附指令

呈報議決興修孝豐許家莊石家道安泗等處隄岸埂垞各工程情形文附指令
呈報議決疏浚吳興錢山漾北端火石港河道工程情形文附指令
呈報議決復測疏濬海寧縣屬上塘河工程土方情形文附指令
呈報議決疏濬吳興埭溪鎮沙港暨上下沈港淤沙工程情形文附指令暨查勘報告書
呈報議決勘定開闢嘉興鴛鴦湖尾閭新河施工線情形文附指令
呈報議決實測崇桐兩縣屬運河工程情形文附指令
呈報議決海鹽縣屬白洋河北段工程由會撥款疏濬情形文附指令暨建議案及查勘報告書
呈報議決修築武康塘涇陡門工程情形文附指令
呈報議決疏濬平湖乍浦塘河第一段工程情形文附指令暨查勘報告書
呈報議決疏濬嘉興城東濠河工程情形文附指令
呈報議決疏濬崇桐運河暨海鹽白洋河北段工程經費情形文附指令暨報告書
呈報議決疏濬海鹽縣境塘河工程情形文附指令
呈報議決修築杭州市暨杭縣屬上塘河一帶五里塘賀家堰等處塘岸工程情形文附

呈報議決疏濬海寧縣屬上塘河長許段河道工程情形文附指令
呈報議復嘉興城東濠河塊石護岸及釘樁工程情形文附指令
呈報議決疏濬海鹽縣境塘河工程計劃圖表情形文附指令
呈報議決疏濬平湖乍浦塘河第一段工程計劃預算情形文附指令
呈報議決復測長興夾浦等漊港工程計劃圖表情形文附指令
呈報議決疏濬平湖乍浦塘河第二段工程情形祈察核令遵文附指令暨驗收報告書
呈報議決疏濬餘杭石家灘河道工程情形文附指令
呈報議決疏濬長興金村港工程情形文附指令
呈報議決疏濬安吉梅溪淤沙工程情形文附指令
呈報議決嘉興城東濠河護岸工程情形文附指令

(乙)工程計劃

呈報議決規定工程計劃則例情形文附指令

疏濬餘杭南湖滾壩下至蔣家潭河道工程計劃書
疏濬海鹽縣屬白洋河實施工程計劃書
開闢嘉興鴛鴦湖尾閭新河工程實施工作計劃書
疏濬崇桐兩縣運河實施工程計劃書
疏濬海寧縣屬上塘河實施工程計劃書
疏濬海鹽縣境內各段塘河工程計劃書
疏濬安吉梅溪淤沙工程計劃預算書
添建餘杭縣屬新灣塘洋灰混凝土搶水工程工料估計預算書
附圖
（一）疏濬餘杭南湖滾壩下游蔣家潭河道工程位置圖
（二）疏濬運河崇桐段工程位置圖
（三）疏濬上塘河海寧至長安段工程位置圖
（四）疏濬海鹽白洋河工程位置圖

(丙)補助工程
呈報議決浙西水利經費宜指撥十分之二移充補助各縣工款文附指令
呈報議決修正補助浙西各市縣水利工程經費規則情形文附指令
呈報議決撥款補助修築武康城區下路塘工程情形文附指令
呈報議決撥款補助修築德清險塘工程情形文附指令暨查勘報告書
呈報議決撥補嘉興縣新篁市河工程情形文附指令
呈報議決撥補修築德清縣屬三里塘工程情形文附指令
呈報議決撥補開濬嘉興新篁市河工程情形文附指令
呈報議決修築德清險塘工程變更計劃暨撥款補助文附指令暨德清縣公函
呈報議決撥款補助開濬平湖乍浦鎮海鹽暨油車兩港工程情形文附指令
(丁)驗收工程
呈報議決修訂浙西水利工程驗收規則情形文附指令
呈報議決驗收修築餘杭新灣塘工情形文附指令

呈報議決驗收疏濬海寧縣屬上塘河第一第二兩段工程情形文附指令暨兩次驗收報告書
呈報孝豐塘福河岸水埽護脚塊石暨黃金壩新河水閘工程議請准予驗收文附指令暨驗收報告書
呈報疏濬武康中溪桂枝橋暨橫塘橋等處砂墩工程議請准予驗收文附指令暨驗收報告書
呈報議決驗收開闢嘉興鴛鴦湖新河工程並津貼難工遠方銀數暨加濬河底深度各情形文附指令暨查驗報告書

文牘

呈報議決補充浙西水利議事會章程建議案情形文附飭令
呈報議決浙西水利議事會議事規則請察核示遵文
呈報議決浙西水利議事會辦事處辦事細則祈察核備案文
呈報議決浙西水利經費保存支付細則祈察核令遵文附飭令
呈報議決浙西水利議事會辦事處組織規程祈察核令遵文附飭令
呈報議決浙西水利議事會常務委員選舉規則請備案文附飭令

呈報議決修正浙西水利議事會議事細則暨辦事處辦事規則祈察核令遵文附廳令
呈報議決修正浙西水利經費保存支付細則祈察核令遵文附廳令
呈報議決疏濬平湖乍浦塘河工程事務所經常費暨開辦費預算情形文附廳令
呈報議決浙西水利議事會全年度經臨經費支出預算書情形文附廳令
呈報議決設置浙西水文測量隊辦法暨經費預算情形文附廳令及建議案
呈報議決修訂浙西水利議事會議事細則條文情形文附指令
呈報議決奉令指定水利經費三萬元爲本年度辦理浙西水文測量及觀測經臨等費情形文附指令
呈報議復崇桐運河等各工程俟浙江省水利局呈復後應請將計劃預算仍交本會核議文附指令
呈報議決承辦浙西水利工程應由本會驗收情形文附指令
呈報議決本會應仍添設技術股情形並繕送規程暨預算清摺文附指令
呈報議決武康浚河工程停頓事務所經費酌減開支情形文附指令

呈報議決疏濬平湖乍浦塘河工程在杭招工投標用費情形文
呈復議決疏濬平湖乍浦塘河工程事務所停工期內減支經常費預算情形文附指令
呈報議復水利局擬購挖泥機船並將舊有機船撥局管用情形文附指令
呈報議決禁墾餘杭縣屬南北兩湖及三苕溪情形文附指令
呈請擬訂水利局派員協助測量事項規則俾資遵循文附指令
呈報議決開闢嘉興鴛鴦湖尾閭新河工程監工處經臨各費預算書情形文附指令
呈復議決疏浚崇桐運河工程事務所經常臨時各費預算書情形文附指令
呈報議決辦理浙西水文測量及觀測經臨等費預算情形文附指令及預算表
呈報議決修訂浙西水利工程驗收規則第六條情形文附指令
公函水利局請查勘餘杭新灣塘搶水角工程如必須建築壩即擬定計劃送會核議文
附水利局覆函
呈報議復十七年度浙西水文測量經費預算情形文附指令
呈報議決疏濬崇桐運河工程事務所經臨各費情形文附指令

呈報議復疏濬海寧縣屬上塘河工程事務所請領籌備期間經費情形文
呈報議決疏濬海寧縣屬上塘河工程事務所經常費預算情形文
公函海寧縣政府請轉飭寧長汽車公司在仙樂橋南洋灰橋脚及雁翅妥爲拆卸改建並釘樁木文
呈報議決杭縣永泰鄉扞籬養魚有碍水利情形文附指令
呈報議決十八年度浙西水文測量經費預算情形文附預算
呈報議決增加開闢嘉興鴛鴦湖尾閭新河監工處臨時經費情形文附指令
呈報議決增加開闢嘉興鴛鴦湖尾閭新河工程暨收用地畝遷移建築物等經費情形文附指令及查勘報告書
呈報議決疏濬嘉興城東濠河工程經費預算情形文附指令
呈報議決長興縣境建築公路應增旱橋水洞以暢水流文附指令
公函水利局聲復議決浙西水利工程完竣經驗收後辦理結束日期以半月爲限文
呈報議決疏濬桐鄉城南河道工程情形文附指令及查勘報告書

呈報議決撥款補助修築餘杭邵家瀼塘堤及漏洞工程情形文附指令及查勘報告書
呈報本會會所全部延焚情形文附指令
呈報本會被焚器具書籍各工程事務所單據及損失儀器卷宗等項造具清册祈備案文附指令
呈報議復海鹽縣屬白洋河南段工程係由賑款疏濬本會不必推員驗收情形文附指令
呈報議決借撥浙西水文測量不敷經費情形文附指令
呈報議決取締浙西各縣河道傾棄垃圾情形文附指令
呈報議復水利局整理浙西水道意見書情形文附指令及意見書
呈報議決追加修築餘杭新灣塘不敷工款暨給領未發工程經費情形文附指令
呈報議復疏濬海寧上塘河工程事務所墊支籌備期間經費情形文附指令
呈報議復水利局擬具浙西水利全部測量暨濬治運河挖泥機船預算情形文附指令
呈報議銷疏濬德清縣城河工程收支決算表及單據情形文附指令
呈報議決核銷餘杭邵家瀼隄塘及漏洞工程經費收支決算册據情形文附指令

呈報議決取締浙西各縣河道魚籪規則案情形文附指令及查勘報告書
呈報議決海寧春富壩雙涧洞工程應照補助規則辦理情形文附指令
呈報議決浙西水利工程事務所經常臨時費預算標準情形文附指令
呈報議決修復海寧陳家壩工程應照補助規則辦理情形文附指令
呈報議決疏浚崇桐運河工程事務所臨時費預算第一項第二目追加五元情形文附指令
呈報購置飛機測量機借撥水利經費銀數業已轉給水利局祈備查文附指令
呈報疏濬海寧上塘河工程議給獎金以資鼓勵情形文附指令
呈報議決挖泥機船經常費用預算情形文附指令
呈報議決疏濬武康湘溪河道工程應遵照補助規則辦理情形文附指令及查勘報告書
呈報議決開闢嘉興鴛鴦湖尾閭新河工程浚出土方壓損民產情形文附指令
呈報議決海寧上塘河陡門陳家等壩工程應照補助規則辦理情形文附指令
呈報議復購用飛機測量情形文附指令

呈報議決海寧沈家壩坍損應請令縣追繳前款俾資修復情形文附指令
呈復議決疏濬海寧上塘河工程事務所籌備期間經費不能追認情形文附指令
公函水利局聲復浙西水利工程隊人員不敷派充各事務所主任時儘可另委至工程師同意問題俟規程核准後函達公決文
呈報議決修正浙西水利工程隊規程情形繕送清摺請察核施行文附指令
呈報議決浙西水利工程隊人員派充各事務所兼職應不再兼薪情形文附指令
呈報議決浙西水利工程隊十八年月支經常費暨臨時費預算情形文附指令及預算
呈報議決給領修築餘杭新灣塘未發工程經費情形文附指令
呈報議銷修復德清三里塘工程挑運土礫加護塘底經費支出清單册據並驗收情形文附指令及驗收報告書
呈報議決驗收孝豐山湖鎮圩堤工程暨葉向榮等造送收支清册各情形文附指令及驗收報告書
呈報議決辦理浙西水利工程及查勘各事宜擬訂辦法情形文附建議案暨指令

呈復議決浙西水利工程隊工程師暨佐理工程師均經大會同意請轉令查照文附指令
呈報議決浙西水利工程隊十八年經常費預算情形文附指令
呈報議決海鹽白洋河施工線內民房橋梁應准拆除免礙進行文附指令
呈報議決修築餘杭新灣塘工程經費溢支銀數不能追加情形文附指令
呈報議決湯前主任續請核給海寧上塘河事務所籌備期間經費情形文
呈報議決疏浚平湖乍浦塘河第一段工程事務所經臨經費預算及各項規約情形文
附指令
呈報議決孝豐金家街暨安泗村隄埂工程監工處經臨經費預算及各項規約情形文
附指令
呈報議決疏濬海鹽縣境塘河工程事務所經臨經費預算及各項規則情形文附指令
呈報議決補助浙西各市縣水利工程經費擬請按照年度分別提存藉清款項情形文
附指令
呈復查明十七十八兩年度水利經費實餘銀數暨補助浙西各市縣水利工程經費情

形分別填表請察核文附指令
呈請核銷修築餘杭新灣塘工程經費收支册據情形文附指令

經費

本會經管浙西水利經費十六年度收支款項決算書
本會經常臨時費十六年度收支款項決算書
本會經管浙西水利經費十七年度收支款項決算書
本會經常臨時費十七年度收支款項決算書
本會經管浙西水利經費十八年度收支款項決算書
本會經常臨時費十八年度收支款項決算書

附刊

浙西水利議事會全年度支出預算書
疏濬海寧縣屬上塘河工程事務所經常費支付預算書
疏濬崇桐兩縣屬運河工程事務所經常費支付預算書

疏濬崇桐兩縣屬運河工程事務所臨時費支付預算書
疏濬海鹽縣屬白洋河北段工程事務所經常費支出預算書
疏濬海鹽縣屬白洋河北段工程事務所臨時費支出預算書
疏濬平湖乍浦塘河工程事務所經常費支付預算書
疏濬海鹽縣境塘河工程事務所經常費支付預算書
疏濬海鹽縣境塘河工程事務所臨時費支付預算書
開闢嘉興鴛鴦湖尾閭新河工程監工處經常費支付預算書
開闢嘉興鴛鴦湖尾閭新河工程監工處臨時費支付預算書
議決浙江省水利局添購浙西水利測量儀器經費預算書
浙西水利議事會會員表
浙西水利議事會職員表

總理遺像

總理遺囑

余致力國民革命凡四十年其目的在求中國之自由平等積四十年之經驗深知欲達到此目的必須喚起民衆及聯合世界上以平等待我之民族共同奮鬬

現在革命尚未成功凡我同志務須依照余所著建國方略建國大綱三民主義及第一次全國代表大會宣言繼續努力以求貫澈最近主張開國民會議及廢除不平等條約尤須於最短期間促其實現是所至囑

總理遺教

建國方略之二（實業計劃）第四部改良現存水路及運河之丙項，……江南水路系統，……此項系統包含南運河，與黃浦江，與太湖，及其與爲聯絡之水路而言，此中吾所欲爲最重要之改良，乃在滬廣濬深蘇湖宜興間之水路，以聯長江與太湖，而又貫通太湖濬一深水道，以達南運河，蘇州，嘉興間之一點，其在嘉興，歧爲兩支，一支循嘉興，松江之運河，以達黃浦江，他一支則至乍浦之計劃港，（即東方大港）此項長江黃浦間水路，當其未達上海之前，應先行濬治廣深至其極限，使能載足流水，一面以洗滌上海港面不容淤積，一面亦使內河船舶，來往於江海之間者經此，大減其路程也，而此水路又可爲挾土壤俱來之用，太湖暨旁通湖沿水路之大目的以外，又有此種填築計劃，及本地載貨之利益可收，於是其獲利之性質，可以加倍確實……。

我們從　總理的遺教上看來，便知浙西水利的重要，地位的優越，不言可知了！

（編者附識）

會員張立

會員錢宗翰

會員鍾元棟

會員馮雨蒼

彥邦陳員會

楨副汪員會

梅廷張員會

源學江員會

會員姚汝森

會員沈寶璋

會員周楨

會員馬經權

會員金鴻修

會員顧　鼎

會員萬德懿

會員陳其禾

職員陳麟書

職員陳順怡

職員張　輔

職員蔡經煒

職員章明之

職員吳　翺

凡例

一本刊自奉浙江省政府修正本會章程改組後之第一期故所記載自民國十七年三月一日奉令召集開會起至十九年五月末日止以期與前刊劃清界限

一本刊定名雖似更端另起但所載文件與前刊仍相啣接彼此可以參看

一本刊編載內容較之前刊棄取詳略雖各不同而宗旨則仍無背

一本刊列目首法規次議決案表三工程並附圖四文牘五經費而以附刊終焉

一本刊所載案件以經大會議決者爲限藉省篇幅

一本刊所載往來文牘依照議決案表先後敘次以便參考

一本刊時逾兩載案牘繁多挂漏錯誤在所不免閱者諒之

序

水出於山而趨於海者高下使然也浙西之水發源於天目龍飛鳳舞勢若建瓴奔騰直瀉以東西兩苕爲幹道以杭嘉兩屬運河爲分支大都流入太湖分洩蘇境以達於海來源去委息息相通自都水失官年久不治巨流支河菱封泥淤農田所資以灌溉商貨所藉以運輸者乃盡失其利邦人士呼號奔走爲徹土綢繆之計於民國六年間始將浙西水利議事會組織成立即爲治水史上之新紀元淤則導之淺則濬之雖困於財力枝節以圖誠非治本之策然急則治標亦足補苴於一時其經費爲浙西人民所輸納取諸地方用諸地方其性質純屬自治自政治改革後突奉

中央執行委員會政治會議決議將本會裁併太湖流域水利工程處

即經前屆會員暨地方人士集會討論僉以本會性質係完全地方水利連帶之組合顯與國立省立水利機關有別電呈中央暨省政府切實聲明同時省政府以浙西水利工程仍宜由浙省政府監督原有水利工程機關決定進行步驟俾浙西水利工程得以循序興辦向中央陳述意見於是有南京丁園之水利工程會議浙省政府委員携帶意見書四項前往列席其意見書內第二項浙西水利經費係由浙西十五縣地丁百貨絲繭捐等項帶徵附加稅若併入國家稅歲出項下移歸非省立機關主持自應先徵浙西人民同意否則將來引起人民反對浙省政府不特不能强迫附徵且無詞以對浙西人民等語足徵浙省政府早已計及浙西水利工款之爲特別負擔與注重輿論之

至意南京會議結果治標工程及其經費仍由浙省政府主持當奉國民政府秘書處錄案函知到會並奉浙省政府委員會議決浙西水利議事機關應予恢復所有本會章程續由省政府修正重行公布改選會員於十七年三月召集開會於是中經停頓之各工程始能商榷進行擇要舉辦既無此疆彼界之分益收合力通籌之效惟苦於經費有限恆多不能同時並舉之虞至各縣屬之支流小港確與農田水利有關者則酌撥歉項以資補助此不過根據量入爲出之原則以慰浙西擔負之人民當亦爲知者所共諒也茲因年刊之編輯爰誌本會之歷略弁諸簡端

中華民國二十年七月浙西水利議事會常務委員馬經權略恆謹序

浙西水利議事會章程

第一條　浙西水利議事會受省政府之監督指揮保管浙西水利經費並議決浙西水利興革事宜

第二條　浙西水利議事會會員額定十六人由浙西與水利有關之杭州市市長及十五縣縣長會同市縣黨部每市縣推舉一人呈請省政府核定委任之

杭州市應推出之會員在杭州市市黨部未成立前暫由市長推舉

第三條　浙西水利議事會會員之資格如左

一曾在國內外大學土木工程或河海工程本科畢業者

二曾在國內外專門學校土木工程或河海工程本科畢業者

三曾任水利工程重要職務三年以上確有經驗者

第四條　浙西水利議事會會員任期二年但連舉得連任

第五條　每年於三月九月由省政府召集常會各一次每次開會期間爲兩星期臨時會得由省政府於必要時召集之或經會員半數以上之聯名函請由省政府召集之

第六條　議事會由會員選舉常務委員二人常駐會內處理日常事務開會時輪流主席

常務委員任期半年但連舉得連任

第七條　浙西水利議事會之職權如左

一保管水利經費

二討論省政府交議水利工程規劃及預決算書

三建議水利與革事宜

以上二三兩項議決後均應呈報省政府核定之

第八條　浙西水利經費如左

一地丁附捐　浙西各縣除於澄昌化富陽新登臨安五縣外每地丁銀一兩帶徵浙西水利經費銀元五分分上下兩忙繳納

二貨物附加捐　就浙西各統捐及其他現由統捐劃出獨立徵收之各貨物稅局所徵貨物捐稅（於澄昌化富陽新登臨安及開口各局上舉各捐不在內）每徵捐銀一元帶徵浙西水利經費銀元六分隨徵捐代收

三絲捐　杭嘉湖蠶府屬除於澄昌化新登富陽臨安五縣外絲包出省者每包抽大洋一元由統捐局代收

四蔴捐　杭嘉湖蠶府屬除於澄昌化新登富陽臨安五縣外乾蔴每百觔加抽大洋五角由蔴捐委員帶徵以上四項捐款由帶徵之各縣局所按月照數逕解省金庫並開具清單四份以三份呈報省政府秘書處財政廳建設廳餘一份由各縣局所逕送浙西水利議事會

第九條　浙西水利經費由議事會常務委員保管並商承省政府指定國家或地方銀行存儲之

常務委員接到前條各縣局所通知後應即將各縣局解到款額劃存所指定之銀行登入存摺一面填具收款聯單呈報省政府備案

常務委員支付款項時應依照預算並填具支款聯單呈由省政府主席及建設廳長核准蓋章後方准支付

保管支付細則由議事會議定呈請省政府核准施行

前項收款聯單及支款聯單式另定之

第十條　浙西水利經費專充浙西水利用途任何機關不得挪用

第十一條　省政府製定之水利工程計劃及預算決算案於開會時由省政府派員到會說明之

第十二條　議事會經臨各費預算由會議定呈請省政府核准之

第十三條　會員失職或辭職時由省政府裁奪並令縣照章選補

第十四條　本章程如有未盡事宜由省政府隨時修正之

第十五條　本章程自省政府公布日施行

浙西水利議事會議事細則

第一章　總則

第一條　本細則依據　浙江省政府第九十五次會議議決修正浙西水利議事會章程訂定之

第二條　本會常會期間爲兩星期如重要議案不及議決時得延長一星期應於閉會三日前聲敘理由呈報　省政府備案臨時會期間於呈准召集時擬定之但不得逾十日

第二章　會議

第三條　議事會以全體會員三分二出席爲開會之法定人數

第四條　會議時由常務委員二人輪流主席如同時請假或缺席時得推臨時主席

第五條　議事會議案非有出席會員過半數之可決不能議決可否同數時取決於主席

第六條　會議時會員席次於常會開始時以抽籤法定之

第七條　每日開會時間規定爲四小時必要時得延長之其逐日開會時間及開議散會延會中止休息由主席宣告之

第八條　會員對於議事日程議案有認爲必要時得請變更議事日程

第九條　開議時如有意見須起立發言如二人以上同時起立由主席依其席次定發言之先後

第十條　各會員對於會議事件遇有異議時主席得用起立或投票表決之

第十一條　會議時應備議事錄紀載必要事項散會前由書記宣讀經主席簽名存會備查按日油印議事錄呈送省政府建設廳並分送各會員

第十二條　會議時文牘書記均須列席分別掌理撰擬文件及會議紀錄

第三章　審查會

第十三條　本會因審查議案得設審查會

第十四條　審查員除常務委員外分爲兩組(一)工務組(二)財務組

第十五條　兩組審查員於常會開始時由大會推定之

第十六條　審查會應各推一人爲審查長審查長有請假或缺席時得臨時改推審查長代行其職務

第十七條　審查會開會時間由審查長定之

第十八條　審查一案畢即作成報告書交由常務委員提出於大會但此項報告書須有該組過半數審查員同意簽名方作有效

定十九條　關於審查案件他組會員得到會陳述意見但不與表決之列

第二十條　審查會得請常務委員向各官署及團體調取關於該項事件之文卷閱表

第二十一條　各項案件應於閉會前交付審查各項審查案件應於閉會前爲審查之報告

第二十二條　遇有特別案件及有連帶關係時得開特務審查會（審查員以全體會員任之審查長由大會推定）或由兩組聯合審查之

第四章　議案

第二十三條　各項交議及建議案件應由常務委員於開會期內分別編列議事日程

第二十四條　各種請願案件之提出須有會員之介紹

第二十五條　臨時動議案須有二人以上之附議

第二十六條　已否決之案件在本屆會期不得重行提出

第二十七條　本會會員爲議決之預備遇有實地調查時應將調查所得報告於大會

第五章　請假或缺席

第二十八條　會員在開會期內因故不能出席須具請假書送會備查

第二十九條　會場應備簽到簿散會時由主席於缺席會員姓名下蓋請假或缺席字戳

第三十條　會議閉會時由常務委員將會員缺席次數彙報　省政府查核

第六章　附則

第三十一條　本細則如有未盡事宜得提出大會修正之

第三十二條　本細則自呈奉　省政府建設廳核准之日施行

浙西水利議事會浙西水利經費保存支付細則

第一條　本細則依照省政府第九十五次議決修正浙西水利議事會章程第八條第九條之規定訂定之

第二條　浙西帶徵水利經費之各縣局所應按月掃數解繳省金庫（地方銀行）並依照本會章程第八條附項之規定將清單一份逕送本會

第三條　議事會常務委員接到前項解款清單時即依照本會章程第九條一二兩項之規定劃存於指定之國家或地方銀行

第四條　議事會對於是項經費之保存收支應有左列各種簿冊之設置

（一）收款聯單簿

用五聯式首聯爲收據第二第三第四三聯爲報單末聯爲存根收到各縣局所解款後即截付首一聯以第二聯呈報　省政府第三第四兩聯分呈建設廳財政廳末一聯存會

（二）支款聯單簿

用兩聯式首聯備送銀行爲支款憑證末聯爲存根存會備查向銀行支款時照填用途及數目於兩聯其送銀行一聯須遵章由常務委員二人簽名呈送　省政府主席暨建設廳長核准蓋章

（三）浙西各縣局所報解帶徵水利經費簿

（四）浙西水利經費收支簿

（五）本會經費收支簿

第五條　存儲銀行之經費應按月結算將收存及支付各數列表並造具四柱清冊呈報　省政府查核同時分布於各會員

第六條　存儲銀行之經費其息金應先向銀行訂明辦法專案呈報按照銀行章程每半年向銀行一結並將收入息金數呈報省政府備案

第七條　本會甲月支出經費於乙月十五日以前造送支出計算書呈送　省政府核銷

第八條　本會各項計算書冊之呈送須連同付款單據

第九條　本會支出浙西水利經費之預決算書冊應於常會或臨時會議決之

第十條　本細則如有未盡事宜得由常會或臨時會提出修改之

第十一條　本細則呈奉　省政府核准後施行

浙西水利議事會常務委員選舉規則

第一條　本規則依省政府公布修正浙西水利議事會章程第六條訂定之

第二條　本會常務委員由會員互選之

第三條　選舉常務委員於會員三分之二以上出席時行之

第四條　選舉常務委員分次投票以無記名單記法行之

第五條　選舉常務委員票數以出席會員過半數者當選設無過半數時應以得票額最多數者加倍開列重行投票仍以過半數者當選

第六條　投票時開票檢票得由本會職員掌理之

第七條　當選者之票數應當衆報告

第八條　常務委員因故辭職或出缺時應即開會補選其任期以補足前任未滿任期爲限

第九條　本規則如有未盡事宜得由大會議決修改之

浙西水利議事會辦事處組織規程

第一條　本會辦事處分設文書會計兩股暨技術員

第二條　文書股設文牘員一人承常務委員之監督指揮掌左列各事項

（一）關於一切文件起草及各種紀錄事項

（二）關於編製議程及印配議案事項

（三）關於保管印信檔案圖書紀錄事項

（四）關於收發文件事項

第三條　文書股得設助理二人輔助文牘員辦理一切事件如遇必要時得添設臨時書記一人

第四條　會計股設會計員一人承常務委員之監督指揮掌左列各事項

（一）關於水利經費稽核事項

（二）關於本會經費收支事項

（三）關於編製預決算及每月收支表冊事項

（四）關於保管各種器具事項

（五）關於工役進退事項

第五條　會計股得設助理一人輔助會計員辦理一切事件並兼司庶務事宜

第六條　本會設技術員一人承常務委員之監督指揮掌左列各事項

（一）關於覆核工程估計事項
（二）關於協助驗收工程事項
（三）關於保管儀器圖冊事項

第七條　本辦事處各職員均由常務委員選選相當人員提出會議任用之呈報省政府備案

第八條　本規程自呈奉省政府建設廳核准之日施行

浙西水利議會事辦事處辦事規則

第一條　本規則凡本處辦事人員均應遵守之

第二條　本處辦事人員應受常務委員之指揮監督

第三條　本處辦事人員各分職守如遇有特別事項均須受常務委員之指揮共同辦理

第四條　本處辦事人員對於職守均須忠實盡職

第五條　本處休假日期依　國民政府之規定

第六條　本處辦事人員因故請假者須得常務委員之許可並依照　省政府請假規則辦理

第七條　本處辦公時間依照　省政府規定時間辦理

第八條　本處備簽到簿辦事人員每日上下午到會均須簽到以資考核

第九條　本處辦事人員在規定辦公時間以內均不得兼任其他機關職務

第十條　本規則如有未盡事宜得由常務委員提交大會修正之

浙西水利議事會驗收工程規則

第一條　凡經本會議決興辦各工程應於呈報完工時同時分函本會推員驗收

第二條　本會接到前項報告時即由大會公推會員一人會同本籍會員前往驗收如在閉會期內前項驗收會員由常務委員推定一人擔任之

第三條　凡關於各項工程需用材料及器械之購置於　省政府建設廳派員驗收時須會同本會會員驗收其推員手續應照前條辦理

第四條　驗收時應核對原計劃及圖說如有不符之處應即報由本會呈請　省政府建設廳責令照案修足

第五條　凡經本會推定驗收會員須即行會同　省政府建設廳委員出發驗收

第六條　驗收會員驗收後應將驗收情形作成報告書報告本會由常務委員呈報　省政府建設廳核奪但經本會審議後發生疑義驗收會員應負完全責任

第七條　本規則有未盡之處得由大會提出修正之

第八條　本規則俟呈奉　省政府建設廳核准施行

浙西水利議事會補助浙西各市縣水利工程經費規則

第一條　本會依據本規則之規定議撥補助浙西各市縣興辦水利工程經費時其議撥數目以各市縣應辦局部水利工程之輕重緩急爲標準

第二條　前條補助經費總額以每年度浙西水利經費總數十分之二爲最高限度並於年度終了時將補助各市縣水利工程經費數目列表呈報　省政府建設廳備案

第三條　各市縣關於水利之局部緊要工程聲請補助者至少須自籌經費之半數並備具請願書及工程計劃預算送由本會核議或由市縣政府呈請　省政府建設廳交議

第四條　補助經費經本會議決呈請　省政府建設廳核准後由各市縣政府於該處實施工程已達二分之一時備文向本會領取補助工費二分之一其餘俟驗收後領取

第五條　前項補助經費應以本會議決呈准補助之工程地段爲限不得任意變更

第六條　凡經本會補助經費之工程浙江省水利局得派員指導督促進行本會亦得隨時查察如發現疑義時均應呈請　省政府建設廳派員驗勘其確有情弊者應呈請　省政府建設廳核准將未領之補助費全數撤銷並得呈請核准令將已領之補助費全數償還

第七條　凡經本會補助經費之工程機關其組織及經辦人員均應呈報　省政府建設廳備案

第八條　凡經本會補助經費之工程完竣後應遵照驗收規則辦理

第九條　凡經本會補助經費之工程完竣後應即造具決算書連同各種單據呈報　省政府建設廳令交本會審查請銷

第十條　本規則自呈奉　省政府建設廳核准後施行

浙西水利議事會取締魚斷規則

第一條　凡浙西各縣江河湖蕩等處之魚斷應依本規則取締之

第二條　凡魚斷有左列情形之一者應即拆除

一　在宣洩洪水之江流或幹河設置者

二　在瀦蓄洪水之湖蕩設置者

三　在有閘水利之支河要口設置者

四　在潮汛經過之處設置者

五　在小量僅足備水道交通之淺狹河道設置者

第三條　凡已在浙西各縣江河湖蕩等處設置之魚斷應由各該管縣政府查明設斷地點繪具圖說並切實敘明有無第二條各款所列之情形報由　建設廳核定應否拆除飭縣遵辦並分令浙西水利議事會暨浙江省水利局備查

第四條　凡各地魚斷如有因對於第二條各款所列之情形發生疑義而有爭執時應由各該管縣政府會同浙江省水利局暨浙西水利議事會實地查勘明白呈報　建設廳核奪

第五條　浙西各縣所有江河湖蕩等處劃後不准再行增設魚斷如有私自增設者不論其有無第二條各款所列之情形均應即予拆除

第六條　凡遇江河湖蕩等處疏浚時所有該地魚斷得令隨時拆除如疏浚後認爲不妨礙水利者仍得准其在原處設置

第七條　本規則由　建設廳核定施行

浙西水利工程事務所經臨經費預算標準　附工程事務所經常經費預算標準表

第一條　凡浙西水利工程在浙西水利經費項下撥款興辦者其工程事務所經臨經費預算均應遵守本標準之規定

第二條　凡辦西水利工程合同或承攬訂定以後應由浙江省水利局根據標準之規定造具事務所經臨經費預算呈報　建設廳核定後函知浙西水利議事會備查

第三條　工程事務所每月經常經費預算金額之等級規定如左

第一級　月支九百元

第二級　月支八百元

第三級　月支七百五十元

第四級　月支七百元

第五級　月支六百五十元

第六級　月支六百元

第七級　月支五百五十元

第八級　月支五百元

第九級　月支四百五十元

第十級　月支四百元

前項各級工程事務所經常經費預算之新工及辦公費兩項百分數規定如附表

第四條　工程事務所每月經常經費預算之規定應以左列(甲)款計數時間(乙)款計數金額所得金額爲標準視其金額與前條何級金額相近卽支何級經費如所得金額適爲前條任二級金額之平均數時除應支二級中較低一級之經費

(甲)計數時間以所辦各項工程合同或承攬規定完工時間最長者爲根據再加時間三分之一爲標準

(乙)計數金額以所辦各項工程經費預算總金額百分之十爲標準

第五條　工程事務所應於開工前五日成立於驗收後十日撤銷在此期內均按照規定預算支用經常經費但如因特殊情形停工至一月以上時其逐月經常經費最少須減去百分之六十以資撙節並應於停工前由浙江省水利局呈報　建設廳核定後函知浙西水利議事會備查

第六條　臨時費以籌備期間之薪給及辦公費暨購置投標木樁等費爲範圍

第七條　工程事務所未成立以前如委派工程主任辦理籌備事宜時其時期應以一個月爲限所需經費除主任一人事務員一人之薪給得依預算核定補發外其所支辦公費應核實報銷以五十元爲最高限度

第八條　凡工程事務所必須購置儀器及器具時得支購置費但應核實報銷以工程費總額一百分之一爲最高限度

第九條　投標費以一百元爲最高限度木樁等費以工程費總額二百分之一爲最高限度均核實支銷之

第十條　凡普通水利工程所需工程經費較少無設立工程事務所之必要者得設立監工處派員監修其經常經費預算不適用第二條規定之等級但其經臨經費總數應以所辦工程經費預算總額百分之十五爲最高限度並應由浙江省水利局擬具經臨經費預算呈報　建設廳核定後函知浙西水利議事會備查

第十一條　本規則自　建設廳核准之日施行

浙西水利工程事務所經常經費預算標準表

級別	第一級	第二級	第三級	第四級	第五級	第六級	第七級	第八級	第九級	第十級	百分數
預算總數	九〇〇	八〇〇	七五〇	七〇〇	六五〇	六〇〇	五五〇	五〇〇	四五〇	四〇〇	一〇〇%

第一項 薪工	738	656	615	574	533	492	451	410	369	328	82%
第一目 主任											
第二目 監工員											
第三目 事務員											
第四目 看工											
第五目 公役											
第二項 辦公費	162	144	135	126	117	108	99	90	81	72	18%
第一目 文具											
第二目 郵電											
第三目 消耗											
第四目 租金											
第五目 川旅費											
第六目 雜費											

說明　本表內第一項第一目主任月支薪給自八十元起至一百八十元止第二目監工員月支薪給自三十元起至七十元止第三目事務員月支薪給自三十元起至四十元止連同其他各目詳細預算均應斟酌實際情形擬定呈核並應遵守本表內第一項及第二項百分數之範圍

浙西水利工程隊規程

第一條　浙西水利工程隊受浙江省水利局之指揮監督辦理浙西各市縣水利工程暨調查測勘計畫指導各項事宜

第二條　浙西水利工程隊設工程師一人佐理工程師三人工程員事務員各若干人

前項工程員事務員之員額由水利局視事務之繁簡分別擬定呈由　建設廳發交浙西水利議事會審議後呈　廳核定之

第三條　浙西水利工程隊工程師秉承水利局局長主持全隊事務佐理工程師輔助工程師辦理一切事務工程員事務員分辦各項事務

第四條　浙西水利工程隊工程師及佐理工程師均由浙江省水利局局長遴選相當人員經浙西水利議事會之同意委任之並呈報　建設廳備案

第五條　浙西水利工程隊工程員及事務員由水利局委任呈報　建設廳備案並函知浙西水利議事會備查

第六條　浙西水利工程隊辦事細則由水利局擬訂呈請　建設廳核准後函知浙西水利議事會備查

第七條　凡辦理浙西各市縣水利工程時應設工程事務所或監工處其主任人員即就浙西水利工程隊原有人員分別充任之

第八條　凡浙西水利測量隊內外工作遇必要時得由浙西水利工程隊協助進行

第九條　凡經浙西水利議事會撥款補助之浙西水利工程浙西水利工程隊得隨時指導督促進行

第十條　凡浙西之河道圩堤閘壩以及關於水利之各項建築暨防災灌溉工事浙西水利工程隊得隨時查勘詳晰報告酌擬計畫

第十一條　浙西水利工程隊應按月造具報告送由水利局分別呈送　建設廳察核並函知浙西水利議事會備查

第十二條　浙西水利工程隊經臨經費預算由水利局分別擬定呈由　建設廳發交浙西水利議事會審議後呈　廳核定之

前項經費經　建設廳核定後在浙西水利經費項下按月支給

第十三條　本規程自呈奉　建設廳核准後施行

議決案表

民國十七年三月一日春季常會開會日起至十八年三月十七日春季常會前一日止議決案表

案	由	議決日期	議決結果	附記
金會員鴻修等提出補充浙西水利議事會章程建議案		十七年春季常會三月六日	議決結果僉謂常駐會員宜以全體會員分三組輪流駐會不但勞逸均平即稽核收支調查工程在會務亦易於進行惟於對內對外事項尤屬負責有人至於水利經費之保存支付仍照原章程辦理得以保持其獨立所以補充條文尚屬周密應即呈請省政府核准施行	
張會員立等動議本會議事規則應即推員擬訂議請核准俾資遵守案		三月七日	公推汪會員胡槓萬會員德懿爲起草員	
張會員立等動議本會辦事處辦事細則應即推員擬訂議請核准俾資遵守案		三月八日	公推萬會員德懿汪會員胡槓擬訂	
萬會員德懿等動議謂補充本會章程建議案內有保存支付方法關係綦重		三月八日	公推張會員廷梅萬會員德懿等擬訂浙西水利經費保存支付細則	

應請參照歷屆辦法議訂細則案				
擬訂浙西水利經費保存支付細則	三月九日	經會議逐條修正通過		
萬會員德懿等動議本會辦事處之組織自應參照歷屆辦法另擬規程以便依據而資辦公案	三月十日	公推金會員鴻修張會員廷梅萬會員德懿等擬訂本會辦事處組織規程		
擬定浙西水利議事議事規則	三月十二日	經衆討論結果照修正條文通過呈請核准施行		
擬訂浙西水利議事會辦事處組織規程	三月十三日	公決照修正條文通過		
擬訂浙西水利議事會辦事處辦事細則	三月十四日	公決照修正條文通過		
省政府建設廳令據呈送本會議事規則辦事細則暨浙西水利經費保存支付細則飭即遵照修正章程逐項修改再行呈核案	十七年第一屆臨時會五月一日			
省政府建設廳令據呈送本會辦事處組織規程飭即遵照修正併將關於浙	五月一日	再案併諮討論結果僉以此次應行修正各種規則均屬重要應由推員擔任起草俾臻周妥當經公推顧會員鼎萬會員德		

西水利興革事宜切實建議討論隨時呈核案			經馮會員雨蒼張會員廷梅爲修正各種規則起草員
浙西水利議事會互選細則草案	五月二日		經衆討論結果衆以本案事爲選舉常務委員而定其標題應改爲浙西水利議事會常務委員選舉規則其草案二字應刪並將各條文予以修正照案通過
浙西水利議事會議事細則	五月三日		公決照修正條文通過
浙西水利經費保存支付細則	五月三日		公決照修正條文通過
浙西水利議事會辦事處辦事規則	五月三日		公決照修正條文通過
浙西水利議事會辦事處組織規程	五月三日		公決照修正條文通過
選舉常務委員	五月四日		公決常務委員額二人應分兩次投票第一次馮雨蒼得十三票第二次金鴻修得十二票均當選爲第一任常務委員
省政府令據海寧縣政府呈請撥款開浚上塘河幹流工程飭即議復案	五月七日		議決結果衆以是項工程應先將海甯北門外東段第一斷面起至長安虹橋境第一斷面止先行開浚照原計劃共計土方五萬八千五百八十八方七分四釐每方連車水築塲計工價四角八分共計銀二萬八千一百二十二元五角九分

		五釐二毫浚出泥土不得堆卸河岸傾入河身致水量仍不能充分容蓄至西段疏浚工程應俟東段施工將竣時再行核議
省政府令據楊主任錫鰲呈送疏浚平湖乍浦塘河工程事務所經常費支付預算書轉飭知照案	五月七日	
省政府令據楊主任呈送疏浚平湖乍浦塘河工程事務所開辦費清摺轉飭議復案	五月七日	以上兩案議決結果僉謂該事務所經常費預算書內列各項目共計銀三百八十八元核與本會歷辦各水利工程事務所經常費議決預算數尚屬相符應予照支惟該所開辦費清摺內購置各項應予删減之處甚多茲經逐項審定比照列支原數共減去銀六十六元外共計銀一百八十元俾資撙節
張會員提出疏浚餘杭南湖滾壩下至蔣家潭河道工程建議案	五月七日	議決結果僉以餘杭南湖滾壩下經蔣家潭至童家河頭河道淤塞已由前會推員履勘並派技術員實測在案據報是項工程計分三段內除第三段河槽尚深河底全係砂石出土卸土諸多困難且不能築壩因無別路可以洩水不妨從緩外應將第一第二兩段先行疏浚計第一段自滾壩下至餘臨汽車橋止長三千六百尺平均開闊六十尺深十尺八寸強共去土一萬六千八百五十六方五四第二段自汽車橋至蔣家潭上游三叉河口止長二千七百尺平均開闊四十五尺深八尺二寸

			弱共去土九千九百六十二方五三南共去土二萬六千八方七百十九方另七所需方價雖據勘得該處土質堅硬多夾砂石施工較難然擬七角之數未免太鉅應減爲六角計共銀一萬六千另九十一元四角四分二釐應連同前次測估圖冊呈送省政府察核施行
汪會員提出開闢嘉興鴛鴦湖尾閭新河工程建議案	五月七日	公推馮會員雨蒼姚會員汝霖會同汪會員胡楨前往查勘報會核議	
汪會員等提出開辦浙西水文測量以資通盤籌劃浙西水利工程建議案	五月七日	議決結果僉以規劃水利治本工程水文測量最關緊要所擬辦法均係實事求是經費亦力求撙節應即照案呈准舉辦是項測量隊俟本會技術委員會呈准設立即附屬於該會在未設立前擬由本會暫設水文測量處添設隊長一人總司其事其隊長月支薪給一百元公旅費三十元以資舉辦	
沈前會員濬昌等函送測勘崇桐運河工程圖表清册案	五月七日	議決結果僉以崇桐運河工程前准該縣會員函送實測圖表業由前會議決疏浚在案現因是項工程與農田交通所關甚鉅應即及時興辦所有施工計劃查核圖表均無不合崇德環城一段計去土二萬另六百七十四方亦分石門灣一段計去土五千二百八十五方又附浚長塘河計去土三千九百五十九方五分總共去土二萬九千九百十九方六分每方連築	

浙西水利議事會全年度支出預算書草案	五月七日	議決結果經常費年支爲九七七六元常會臨時費年支爲五九九元二角所有臨時會期內各項開支卽照常會規定數目不另編訂預算
省政府令據沈主任楨呈復孝豐塘福河岸水垜添築塊石護脚工程擬送計劃預算暨圖說飭卽議復案	五月七日	公決沈主任所擬是項塊石護脚工程計劃預算是否適宜應推員實地查勘當經推定陳會員邦彥錢會員宗翰會同萬會員德懿前往查勘報會核議本案付審查
孝豐沈雨林等請願飭修長潭壩被水冲損壩址並築壩邊岸隄各工程案	五月七日	公決由前推陳錢萬三會員於查勘塘福河岸水垜添建塊石護脚工程之便順道履勘報會核議本案付審查
建設廳令據呈報議決浙西水利議事會議事細則暨辦事處辦事規則請予備案議事細則尙欠妥洽抄發修正各條文飭再遵照呈核案	十七年秋季常會九月十七日	議決結果僉以奉發修正各條文於事實上頗多困難未能遵循施行茲再妥愼審度情形予以修改應卽逐條簽註呈復俾臻完善
建設廳令據議決浙西水利議事會全年度及支出預算書飭卽遵照核減另編呈核案	九月十七日	議決結果本案遵令照數核減另編預算呈核

建設廳令指定水利經費三萬元爲本年度籌辦浙西水文測量及觀測經臨等費飭即議復案	九月十八日	議決結果僉以十七年會計年度開始未久浙西水利經費收入項下爲數無多此次所指之三萬元係就十六年結存項下百分之二十爲比例籌辦浙西水文測量及觀測經臨等費本年度預算共計若干現時規畫是否較本會前次所擬呈者爲周密均滋疑義本會受十五縣民衆託付重任對於民衆特別負擔之水利經費其支配用途自應審愼周詳勿使絲毫虛耗本案應即由會詳細草復請將指定之經費用途暨規畫預算等項交會核議	
建設廳令奉省政府委員會議決擴充錢塘江工程局組設浙江省水利局並任戴恩基爲局長抄發原案飭即知照案	九月十八日	議決結果僉以本會爲十五縣民衆代表之組合謀十五縣農田水利之幸福以地方之款委託地方人辦理地方事業與其他機關及團體性質迥異對於水利經費工程本會實有保管及監察之責應即呈請建設廳飭知水利局凡關於浙西十五縣水利工程規劃事項應請先行交議方得動支經費否則絕對不能承認俾符保管及監察原旨	
建設廳令知疏浚海寧上塘河幹流工程現已決定飭交浙江水利局辦理並飭將計劃書圖送局備查案	九月十八日	公決是項工程計劃書圖應即轉送該局備查惟所擬計劃預算等項應即呈請交會核議	
建設廳令知疏浚餘杭南湖淺壩下至蔣家潭河道工程現已決定飭交浙江	九月十八日	公決應即呈請建設廳將該局所擬是項工程計劃預算等項交會核議	

水利局辦理案			
建設廳令知疏浚崇桐運河工程現已決定飭交水利局辦理案	九月十八日	公決應即呈請建設廳將該局所擬是項工程計劃預算交會核議	
錢會員宗翰等動議開口統捐局在杭州市範圍以內應請一律帶徵水利經費案	九月十八日	議決結果應即呈請省政府准予一律帶徵是項經費	
馬會員經權等動議驗收工程與核發工款有連帶關係應請規定俾資施行案	九月十八日	議決結果應即另提驗收工程規則案並推定張會員廷梅汪會員胡槙馬會員經權擬訂規則條文	
建設廳令據楊主任呈送遵編疏浚平湖乍浦塘河工程事務所十七年度支出預算書轉飭議復案		議決結果僉以浙西水利工程事務所之久暫係視承辦工程之大小爲標準完工後即須裁撤並非永久設置所有支出經常費亦係在浙西水利經費內動支不屬於省稅範圍不能與其他機關相比無編造全年度預算之必要即以乍浦塘河工程而論完工期限爲七個月其經常費月支預算經議決呈准有案應將情形切實呈復	
包工沈紹成等書陳承辦疏浚平湖乍浦塘河第二段工程墊資無着負累難	九月二十日	議決結果僉以所陳是否屬實未能懸斷自非實地測勘不足以明其相當公推姚會員汝霖沈會員資璋會同陳會員邦彥	

支懇秉公核議俾維血本案		馳赴該工次就近借用該事務所技術員將已竣各工段測勘報會核議本案付工務組審查
浙西水利議事會驗收工程規則草案	九月二十日	經衆逐條討論分別修正通過
前浙西水利議事會會長移交浙西水利經費收支清册案	九月二十一日	特務審查報告以查經管浙西水利經費自十三年五月十六日起至十七年五月五日止收支欵項清册及十三年五月份起至十七年二月末日止浙西水利議事會經臨各費收支清册二種逐項審核尚屬翔實惟查十六年份前二十六軍周軍長向蔣前會長借去洋十萬元有該軍長借據存卷同年浙江省政府議決提借洋十萬元由何主席提去曾經指令浙江菸酒事務局於菸酒稅項下每月撥還一萬元迄未履行應請常務委員或由會另行推員向省政府建設財政兩廳協商如數撥還以符定章又太湖流域水利工程處短交洋六千元亦應呈請省政府限期歸還俾資結束等語復經大會議決僉以二十六軍周軍長借洋十萬元前准函復該項借欵業經呈報財政部轉知浙江財政廳存案現應由常務委員會同推定會員向財政廳協商可否即在償還舊欠公債項下撥還至省政府提借十萬元其指定擔保品之菸酒稅刻已改歸中央是否繼續有效並無明令宣示亦應向建財兩廳妥爲協商早日如數撥還以重專欵當經推定張會員立陳會員邦彥會同辦理所

		有太湖流域水利工程處短交銀六千元應即呈請省政府限期歸還餘照審查報告通過
杭縣政府函據陳榮清等呈報臨平鎮吳家堰塘路被水沖潰業已派員搶修轉請設法辦理案	九月二十一日	議決結果僉以該縣特別補助經費項下早已撥補淨盡現在無欵可撥函復杭縣縣長查照
湯主任函陳疏浚杭縣上塘河裏旺橋至艮山門城河口工程方價低廉包工賠累不貲擬請查案議給津貼案	九月二十四日	議決是項工程原定方價四角八分並不低廉若允追加將來各處工程援例以請本會殊屬窮於應付本案應予否決
省政府令據吳興縣政府呈請撥款開浚埭溪鎮沙港工程轉飭議復案	九月二十四日	公推馮會員雨蒼沈會員寶璋會同姚會員汝霖前往查勘報會核議
馮會員等提出本會添設技術股建議案	九月二十五日	公決本案認爲成立並公推萬會員德懿汪會員胡楨沈會員寶璋擬訂浙西水利議事會技術股規程由大會修正通過
餘杭商民協會等函陳沙田局派員蒞餘設所放墾北湖妨害水利請嚴重制止案	九月二十六日	議決結果僉以餘杭南北兩湖同爲浙西水利重要關鍵利害切身所有丁銀等項攤派於有關係各縣向在禁墾之例且餘邑並非臨江濱海之區此外別無沙田實無設所放墾之必要本會職責所在應即呈請省政府凡屬有關妨害水利之區一律禁止放墾並請撤銷餘杭沙田事務所等語一致通過

建設廳令據楊主任呈報疏浚平湖乍浦塘河工程事務所停工期間酌減開支擬送預算轉飭議復案		財務組審查報告大會議決該主任擬自七月一日起在停工期內減支事務所經費計月支洋六十元審核册列各項均尚核實應予照支以資辦公	
建設廳令據楊主任呈送疏浚平湖乍浦塘河工程在杭兩次招工投標用費計算書收據轉飭議復案	九月二十六日	財務組審查報告大會議決楊主任所送在杭兩次招工投標用費計算書計銀一百另一元二角核對單據尚無不合應予照支	
建設廳令據沈主任呈送遵編疏浚碧浪湖菜花涇工程事務所十七年度支出預算書轉飭議復案	九月二十七日	議決結果僉以設置事務所之久暫須視工程大小爲標準不能與其他永久機關相提並論實無編造全年度預算之必要應照案呈復	
建設廳令據沈主任呈送遵編孝豐烏牆弄闢河工程事務所十七年度支出預算書轉飭議復案	九月二十七日	公決本案應援照前案呈復毋庸編造全年度預算	
建設廳令據浙江省水利局呈擬購大號挖泥機船一艘繪圖請卽撥款二萬元並請將舊有機船撥局管用轉飭議復案	九月二十七日	公決浙西各縣屬河流大都面積狹隘橋梁甚多適用挖泥機船之處甚少對於添購一艘在實際上不需要且十七年度浙西水利經費收入項下支配各處緊要工欵不敷甚巨實無購置之必要至於水利局擬訂機船開浚方價每方以四角三分	

		計算將來能否適符未能確定是項計算殊難稱爲精確所有本會原有機船現正修理間俟沈主任報告工竣再行核議撥借	
馮會員等提出修築杭州市暨杭縣屬上塘河塘岸工程建議案	九月二十七日	議決結果是項塘岸工程果否關係水利且自艮山門起至臨平鎮止綿長四十餘里工程浩大需費必鉅本會財力能否担負自應先事衡度所擬辦法能否適宜非推員查勘不足以期周妥當經推定汪會員胡楨顧會員鼎會同錢會員宗翰馮會員雨蒼前往履勘報會核議	
馮會員等提出整理杭州市城內河道工程建議案	九月二十七日	公決是項河流與農田無甚關係所稱取締填塞部分屬於衛生性質係在市政府管轄範圍以內應請提案人自行向市政府請願辦理其疏浚部分俟補助費案成立後如有餘欵再行核定現從緩議	
周會員楨等提出長興夾浦等四漊港工程請查案趕速興工建議案	九月二十七日	公決是項工程計劃預算早經決議呈報惟橋梁係屬交通本會懸屆辦理浚河工程對於建橋費用本不負担故前次議決預算書內未將橋梁工程費列入應再呈請迅予興辦	
建設廳令據沈主任呈報武康新塘搶水工程變更計劃請轉飭審議案	九月二十七日	公決查變更計劃圖案僅有建築物本身平面剖面圖究竟該建築物應設在溪身何處對於上下游水流之變更應發生何	

湯主任函請議銷杭縣屬上塘河工程事務所十四年九月至十六年十二月經常費支出計算書據案	九月二十七日	公決該所每月計算書雖項目之間略有增減對於額支總數毫無出入核對單據尚屬相符姑予核銷	種影響均未提及無從查核應呈請派員勘估擬具圖說及施工細則交會再議	
沈主任函送疏浚碧浪湖菜花涇工程事務所十一年七月份經常費支出計算書表收據請予議銷案	九月二十七日	公決該所經常費自十年十月份至十一年七月份計十個月預算數月支六百二十六元查核每月支出如文具郵電等費雖有流通之處比照預算均有減無增單據核對相符應予核銷		
沈主任函送疏浚碧浪湖菜花涇工程事務所十一年八月至十四年六月經常費支出計算書據請予議銷案		公決該所經常費自十一年八月至十四年六月份計三十五個月預算數月支三百六十六元查核每月支出如文具郵電等費均有流用之處核對單據相符應予列銷		
沈主任函送碧浪湖菜花涇工程事務所十四年七月至十月份經常費支出計算書據請予議銷案	九月二十七日	公決該事務所經常費自十四年七月至十月份計四個月預算數月支二百三十七元每月支數尚與預算相符單據亦無不合應予核銷		
沈主任函送疏浚碧浪湖菜花涇工程事務所帶辦竹馬漾監工處十年十月	九月二十七日	公決該事務所帶辦竹馬漾監工處十年十月至十一年六月計九個月經常費預算月支九十七元查核相符應予核		

至十一年六月經常費支出計算書據請予議銷案	九月二十七日	銷	
沈主任函送疏浚碧浪湖榮花涇工程事務所帶辦蓄水橋港監工處十四年一月至六月經常費支出計算書據請予議銷案	九月二十七日	公決該事務所帶辦雲水橋港工程監工處經常費自十四年一月至六月計六個月預算數月支一百三十五元查核單據相符應予核銷	
沈主任函送疏浚碧浪湖榮花涇工程事務所帶辦德清監工處十四年四月至十月經常費支出計算書據請予議銷案	九月二十七日	公決該事務所帶辦德清監工處自十四年四月至十月計七個月經常費預算數月支二百元核對冊據比照預算尚無不合應予列銷	
沈主任函送疏浚碧浪湖榮花涇工程事務所兼德清監工處十四年十一月至十六年十二月經常費支出計算書據請予議銷案	九月二十七日	公決該事務所兼德清監工處經常費自十四年十一月至十六年十二月止計二十六個月預算數月支三百六十六元每月支數比照原預算尚無不合單據相符應予列銷	
沈主任函送孝豐烏墻弄闢河工程臨時測量辦事處十四年四五兩月經常費支出計書據請予核銷案	九月二十七日	公決孝豐烏墻弄闢河工程臨時測量辦事處十四年四五兩月經常費預算數月支二百三十七元查核冊據尚無不合應予核銷	
沈主任函送孝豐烏墻弄闢河工程事務所帶辦黃金壩監工處暨長潭壩監工處十四年一月至七月經常費預算月支八十四元又帶辦長潭壩監工處十五年十二月	九月二十七日	公決該事務所帶辦黃金壩監工處十五	

工處經常費支出計算書據請予議銷案				至十六年六月經常費預算計月支八十四元查核表冊單據均屬相符應予列銷
建設廳令據疏浚杭縣屬上塘河工程事務所呈送十七年一月至五月份經常費支出計算書件請轉飭議銷案	九月二十七日			公決該事務所每月計算書與額支總數毫無出入惟核對單據尚屬相符姑予核銷
建設廳令據沈主任呈送疏浚碧浪湖菜花涇工程事務所帶辦武康監工處十五年八月份至十六年十二月份經常費支出計算書據請轉飭審議案	九月二十七日			公決武康工程監工處十五年八月份至十六年十二月份經常費按照預算數支銀二百零八元查核單據相符應予核銷
建設廳令據沈主任呈送孝豐烏牆弄闢河工程事務所十六年七月至十二月經常費支出計算書據請轉飭審議案	九月二十七日			公決該事務所十六年七月至十二月份經常費月支洋二百九十六元查核冊據尚無不合應予核銷
海鹽褚益初等請願疏浚海鹽縣境塘河工程附送計劃預算請核議施行案	九月二十七日			議決結果食以海鹽縣境塘河分甲乙丙丁戊己六段前經推員查勘報告有疏浚之必要並經切實測量繪送土方冊圖說過會查土方冊內聲明除丁段已由地方紳耆開浚外所有甲乙丙戊己五段工程共計去土二萬一千五百七十方九分每方工價以五角五分計算共合工價銀一萬一千八百六十三元九角九分五釐應即呈請興工以重水利

建設廳令據呈報議決閘口統捐局帶徵浙西水利經費情形業經省委會議決未予照辦轉飭知照案	十七年第二屆臨時會十一月七日		
省政府令據呈請閘口統捐局帶徵浙西水利經費現經委員會議決照審查報告通過所請未便照辦飭卽知照案	十一月七日	以上兩案併議討論結果僉以錢江上游各貨不准運銷浙東如紹紙貨火腿炭等類由閘口運往嘉湖一帶銷售者甚夥財政廳核報告所稱直運浙東暨錢江沿岸一帶似未盡然該局既在杭州市範圍以內自應一律帶征水利經費應再據理呈請核准實行	
建設廳令據浙江省水利局呈復派員接收杭縣上塘河工程事務所儀器器具等件情形海寧上塘河卽須興工應飭交用案	十一月八日	議決結果僉以水利局因辦理浙西水利工程擬撥用杭縣上塘河事務所儀器器具等件原爲節省經費起見業由大會公決俟該所造冊報會點收無誤後再行撥借於呈復海寧上塘河案內連帶聲明現在該所結束已久應卽派本會會計員前往該所照案點收報會以資撥借一面函知湯主任趕速造冊送會	
建設廳令據呈報議決添設技術股情形案	十一月八日	討論結果僉以本會前因技術上之支配所以有添設該股之呈請茲奉令准僅添設技術員一人將來需用水利局協助之處必多應卽由會呈請建設廳擬訂協助技術事項規則俾資遵循	

建設廳令據呈報議決浙西水利工程驗收規則尚欠妥洽應行修正隨發修正條文飭即遵照呈核案	十一月九日	討論結果僉以本案隨發之修正各條文於實行時尚有困難之處現飭承辦公署將各條文字間略加修改俾臻周妥當將是項規則二三五六等條文字修改後照案通過	
建設廳令據浙江省水利局呈復派員測勘餘杭南湖滾壩下至蔣家潭河道工程情形轉飭知照案	十一月九日	議決結果僉以浙西水文測量預算案經另行議決是項河道淤塞已甚亟宜開浚俾農田得資灌溉所謂急則治標不必俟水文測量成立後始行測估蓋洪澇時蔣家潭河道所承受之水來自南湖滾壩及湯公蕩兩處該壩暨遙均屬有規則之建築物而南湖洪水位亦不難調查確定故其最大洩水量似可按水力學公式配量估定應即由會再行呈請轉飭該局迅速派員測估俾早興工	
建設廳令據呈復浙江省水利局擬購挖泥機船併將舊有機船撥局管用情形飭將十七年及歲入歲出等案妥擬呈報再行審核案	十一月九日	討論結果僉以是案關於擬購挖泥機船問題前因查核十七年度浙西水利經費歲入歷歲出預算數兩相比較不敷尚鉅質無餘款可資購置是以據情呈復轉飭該局查照茲奉令飭所有購置及撥用兩項統應如何辦法均未明示至十七年度浙西水利經費歲入歲出兩預算案前經決付特務審查一俟報會自應提前核議再行另文呈報本案令文意義未明應從緩議	

建設廳令據呈復辦理浙西水文測量案情形飭將預算妥速議復並將開辦費先行簽發俾資籌備案	十一月九日	特務審查報告大會議決結果僉以查浙江省水利局十七年度浙西區域內水文測量計劃各項經常費及開辦費應行參改之點均體察各方面情形是爲增減另列表詳惟查此項測量既用浙西水利經費辦理與用省款者有別應正名爲浙江省水利局十七年度代辦浙西區域水文測量計劃又查浙西水利經費係出自浙西十五縣一市臨安一縣並不在內錢塘江雖係主要水流亦不在動支浙西水利經費範圍以內應由浙江省水利局另籌測量經費以免混淆至各種觀測結果均應由水利局按月報告到會方可支領下月應領之款本年度結束後水利局應造具全年度測量成績報告書並經濟決算書據以便本會可稽以決定次年度繼續委辦之方針庶合手續等語並擬訂代辦浙西區域水文測量經費預算一致通過
張會員立等動議查案呈請拆除湖墅歸錦橋兩岸被佔石磡俾免流量阻滯案	十一月九日	議決是案前經本會呈奉前省長公署核准令飭杭縣會同省會警察廳督拆迄未實行茲值杭州市工務局改築各處橋梁之時應即由會查案呈請省政府建設廳轉飭工務局於改築該橋梁時將被佔兩岸石磡一律拆除以暢河流
省政府令准太湖流域水利工程處函復挪借浙西水利經費銀款俟部發欠	十一月十三日	議決結果僉以浙西水利經費爲浙西十五縣民衆特別負擔修浚浙西十五縣水利工程之專款無論何機關不得移用曾

費再行撥還轉飭知照案			經省政府訂有專條明令公布任案是項挪借之款該處本應早日清償迨一再催促始以俟部發欠費再行撥還見復撥其語意遙遙無期應再呈請省政府轉催迅速設法如數清償以重公款	
孝豐葉向榮等書陳山湖鎮至汪村等處墟堤被水沖坍擬具估計圖表請撥款修築案	十一月十三日		議決結果僉以本案附具建築圩堤工程估計表頗欠明瞭自應實地查勘惟據稱業已分呈應即由會呈請建設廳轉飭水利局於派員履勘時先行函知本會轉請本籍會員會同前往詳細查勘報會核議	
平湖乍浦商會函據乍浦鎮錢木業聲陳疏浚乍浦塘河工作遲緩交通商業均有妨碍情形擬請將該包工第一段承攬撤銷另行招工開浚轉請核議案	十一月十四日		議決結果僉以本案由會照轉楊主任查照所有北段工程工作如此遲緩應照前訂承攬履行其南段工程應否仍歸該包工繼續承辦亦應由該主任斟酌情形辦理報會	
張會員廷梅等動議本會歷辦各水利工程事務所俟報開工後始能發給工程及經常各費且須按旬列表報告工作狀況以備稽核而資發款案	十一月十四日		公決嗣後凡動支浙西水利經費辦理之工程事務所應仍援照前例辦理俾符成案由會函請水利局轉飭遵照	
建設廳令據浙江省水利局呈復派員查勘開闢嘉興鴛鴦湖聯絡濠股河工程情形擬設監工處督促辦理飭將經臨各費預算妥議呈核案	十一月十五日			

汪會員胡楨動議本屆臨時會截至本日屆滿爰將前項監工處經臨各費預算提前擬定應請併案討論俾早興工案	十一月十五日	議決結果僉以查核所擬該監工處月支經常費預算尚可照行開辦時所需器具等件可由前續辦嘉興運河塘岸工程事務所留存各件酌予撥用惟須造冊送會備查俟該工程完竣後應即如數歸還本會以重公物所有該監工處經常費預算月支銀二百六十二元臨時費預算支銀五十元應予照支並限三個月完工	
浙西水利經費十七年度歲入預算書草案 浙西水利經費十七年度歲出預算書草案	十一月十五日	特務審查報告大會議決結果僉以本會經管浙西水利經費逐年收入並不一致十七年度歲入預算自難根據各年平均徵解數編列應就財政廳函送十七年度各縣局所新徵數照編計共銀二十三萬七千九百六十八元六角七分至十七年度歲出預算書列支各數均經本會議決呈報有案無可剔減計其支銀三十三萬一千八百三十三元五角七分八釐兩比不敷銀九萬三千八百六十四元九角八釐擬在十六年度結存浙西水利經費項下支給尚可抵注應即呈請備案	
張會員廷梅等提出浙西水利經費宜指撥十分之二移充補助各縣工款建議案	十一月十五日	特務審查報告以本案應予成立惟對於原提條文間有未盡詳細之處亦經分別增訂修正等語經大會通過	

汪會員胡楨等提出規定工程計劃則例建議案	十一月十五日	特務審查報告以審查原提各條文均尚妥洽惟第十條應改爲凡辦理浙西水利工程人員均須遵照本則例各項規定等語呈請省政府核准分別令行等由經大會通過
金會員鴻修等提議呈請查案開浚安吉縣屬梅溪最要淤沙工程案	十一月十五日	特務審查報告經大會公決本案前經大會於十二年十二月間呈奉省長公署照准在案並於十三年前省長公署照准在案並於十七年度列入歲出預算應即由會呈請省政府轉飭浙江省水利局照案籌備興工
建設廳令據武康縣呈轉飭會查案疏浚湘溪河道工程飭即查復案	十一月十五日	工務組審查報告以湘溪河道工程既經議決開浚有案應將本案始末情形呈復建設廳如須將是項工程交會議決應請轉飭水利局造具詳細計劃送會再行核議等語經大會通過
孝豐許乃賡等請願查案興修孝豐許家莊石家道安泗等處隄岸堰埠工程案	十一月十五日	工務組審查報告以本會歷次修築水埠石塘頗因設計不善均無良好結果此次工程設計仍未詳密應呈請建設廳飭水利局擬具完善計劃再行核議等語經大會通過
馮會員雨蒼等報告查勘吳興埭溪疏浚沙港工程情形案	十一月十五日	議決結果僉以是項工程現經實地查勘所得該港實因上沈港一帶淤沙沖入所致原請頗計劃添建卻家橋閘以阻來沙不如浚上沈港以卸沙爲易見效擬於前照照原計劃開深對於後港加工開浚以免該港久遠推移更計劃應俟該請願人具書

楊主任函報疏浚平湖乍浦塘河第二段工程進行遲緩逾限未竣繕送十一月上旬工作報告表請予備查案	十一月十五日	公決應將乍浦商會函稿各節復請楊主任查照承辦辦理	到會再行核議
建設廳令據浙江省水利局呈復遵擬疏浚崇桐兩縣屬運河工程經臨經費預算表轉飭議復案	十一月十五日	財務組審查報告以查是案應比照本會議決海寧上塘河設所辦法改定名稱為疏浚崇桐運河工程事務所其經常費預算書內佐理工程師應援案仍改為主任新金月支八十元公費二十元工程員薪金應改為六十元川旅費應改為二十元。	
建設廳令據疏浚碧浪湖菜花涇工程事務所呈送十七年一月份至六月份經常費支出計算書表收據轉飭議復案	十一月十五日	總計月支共四百十九元又開辦費內椿木費計銀一百元查該工段全長度計一萬餘尺所需椿木即行拆耗亦不必多至二千根茲擬減列為四十元餘照原預算編列經臨時費銀一百九十四元七角	財務組審查報告經大會議決查該所經常費月支銀二百九十六元茲據造送十七年一月份至六月份支出計算書查核各項目暨收據既均相符應予呈報核銷
建設廳令據孝豐烏漾弄闢河工程事務所呈送十七年一月至六月份經常	十一月十五日		

民國十八年三月十八日春季常會開會日起至十九年五月末日止議決案表

案	由	開議日期	議決結果	附記
費支出計算書表暨收據轉飭議復案			書核與預算書相符查對收據亦尚無不合應予呈報核銷	
建設廳令准水災籌賑委員會函知會勘本市區災情擬建會堡區土埂以工代賑附送估計表轉飭審議案	春季常會	十八年三月二十二日		
水利局函知會勘杭州市會堡區工振建築觀音堂外土埂案定期商議辦法請推員與議案	三月二十二日		以上兩案議決結果僉以會堡區觀音堂外土埂向屬海寧塘工局管轄原非任本會範圍以內不能動支浙西水利經費以災賑論應飭募集振款項下撥給本會不必推員與議呈復建設廳並函復水利局查照	
建設廳令據水利局呈報開闢嘉興鴛鴦湖尾閭新河工程監工處組織成立情形造送經常臨時暨開辦等費預算書飭即填單呈簽案	三月二十二日			

		公決該監工處經常臨時預算業經議決應予照撥至工程經費應由常委隨時查察工程進行狀況酌量核給開辦費另案審議先付財務組審查
建設廳令據水利局呈請增加開闢嘉興鴛鴦湖尾閭新河工程監工處開辦經費預算轉飭議復案	三月二十二日	公決應即由會員派前赴嘉興濟生會將寄存各項器具收回後再行核議
建設廳令據呈復議決修訂浙西水利工程驗收規則情形第六條仍應修正抄發條文飭即遵照案	三月二十二日	議決結果僉以奉發修正條文尚有未能遵行之處應再予以修訂茲將修訂條文錄下第六條驗收會員驗收後應將驗收情形作成報告書報告大會經審議後呈報建設廳核奪在審議時如發生疑義驗收人員應共同負責
餘杭縣政府函據陳旋吉等呈請轉會撥款補助修築邵家灘塘隄工程擬具設計書轉請核議案	三月二十二日	公決是案附送設計書尚有疑義應派技術員馳赴該處工次詳細勘估繪圖送會如已竣工可查取簿據核對本案先付財務組審查
建設廳令據疏浚杭縣上塘河工程事務所呈明辦理結束延期請並追認七八兩月份經費情形檢發支出計算書表暨收據轉飭議復案	三月二十二日	公決是項工款聯單本會早已呈簽實因建設廳以該所未報結束致遲簽發該主任斷不能因工款未發將事務所延至八月份始報裁撤前次議決增加七月份半個月經費已屬顧全事實茲請追加實難承認

杭縣政府函據許仲廉等呈請修浚上四區定山三陽等閘暨定山等浦各工程轉請撥款補助興工案	三月二十二日						
杭縣政府函據張鑫伯等呈請建築上四區定山閘工程業經派員勘估酌撥工款轉請補助案	三月二十二日	以上兩案合併討論結果僉以是項工程是否在本會辦理範圍以內應先由本籍會員協同技術員前往查勘					
餘杭陳貴春等請願查案修建餘杭新灣塘搶水角工程俾固塘身案	三月二十三日	公決該處有無加建搶水角之必要及利害關係應由會函請浙江省水利局派員查勘					
建設廳令據水利局呈復改訂十七年度浙西水利測量經費預算並請領購置費暨開辦第一個月經費各情形抄發預算書飭即填單呈簽案	三月二十三日						
建設廳令據水利局呈報浙西水利測量業經委員着手籌備成立情形飭即按月撥給經費以利進行案	三月二十三日	以上兩案由工務財務兩組聯合審查併案報告議決結果謂十七年度浙西水文測量經臨各費前經議決呈報有案茲查	浙江省水利局以全年度經費作爲五個月開支而文內並未將編製理由敘明無從討論所有是項經費應仍照原預算發給以符議案				

沈會員寶璋等報告查勘吳興機坊港工程情形案	三月二十五日	公決是項工程即應由會呈請建設廳轉飭水利局詳細測量估計
水利局函報實測海寧縣屬上塘河工程情形檢送土方表暨平斷面圖請查照案	三月二十五日	工務組審查報告略謂本案據陳技佈員前往查看報稱石柱上第一水準標高度係五〇、〇〇米文所列五〇〇、〇〇沢顯係筆誤圖表及土方計算亦經陳技佈員查核相符比較前次測量所得五萬八千五百八十八方確能減少一萬二千九百八十一方等語經大會議決應照審查報告所列土方數爲標準列於預算照給工款
馮會員雨蒼等動議海寧上塘河施工已久所有工作進行狀況若何自應推員前往查察案	三月二十五日	公決推定顧會員鼎同本籍鎭會員元棣協同技佈員前往查勘
建設廳令據呈報議決浙西水利經費宜指撥十分之二移充補助各縣工款情形業經審核抄發修正規則條文飭即遵照案	三月二十六日	特務審查報告經大會議決以建設廳令須修正條文均較原案完善關於支配款項原案以平均普遍爲原則修正案改爲各縣應辦局部水利工程以輕重緩急爲標準在精神上似更嚴密可以照行惟本會組織範圍係浙西一市十五縣業於本會章程第二條內規定是項標題及條文內凡各縣二字均應改爲各市縣方孚妥善
建設廳令據水利局呈轉疏浚海寧縣屬上塘河工程事務所聲稱籌備成立	三月二十六日	財務組審查報告略謂查該事務所據報於十二月二十一日正式成立在未成立以前所稱籌備一切並無事實可尋不得

請領墊支經費情形附送册據轉飭審議具復案			以杭上塘河之先辦測量者可比又查該主任於十一月十七日奉委即於十八日起請支給經費是給費不以任事之日起算而以奉委之日爲標準殊無先例可援碍難准支等語經衆討論一致通過
建設廳令據水利局呈爲疏浚海寧縣屬上塘河工程事務所經常費預算數不敷支配擬請增加情形轉飭照數撥給提議追認案	三月二十六日		
水利局函知奉令核准增加疏浚海寧縣屬上塘河工程事務所經常費預算情形擬送修正預算書請查照案	三月二十六日	由財務組審查併案報告經大會議決海寧上塘河工程事務所經常費預算前由本會議決對於職員額並未減少現遇主任復以工段延長不敷支配請撥照杭縣上塘河工程事務所經費預算案增加監工員三人月各支銀四十元事務員一人月支銀二十元共計每月增加銀一百四十元務須依限完工不得延長以資撙節	
建設廳令據水利局呈請增加開闢嘉興鴛鴦湖尾閭新河工程監工處開辦經常預算轉飭議復案	三月二十六日		
水利局函知開闢嘉興鴛鴦湖新河監工處經臨暨開辦等費墊支情形請即	三月二十六日	財務組審查併案報告略謂該監工處於一月二十日成立所需經費可予照支惟該處成立後應即依照本會議決計劃先	

如數核發案		將購地拆讓房屋及招工投標等事次第舉辦限期施工現在辦理如何情形亦應報會以便查核又開辦費內如預付房租未可列入支欵裝修監工處房屋等費亦非必要惟購置費一項既准水利局函以規劃測量已購需用物品應准在臨時費內加列購置一項計銀五十元仍核實支銷其餘器具即由前運河塘岸事務所移用亦不必另列開辦費預算以簡手續查各項工程及事務所經費歷由本會按照工程進行狀況分期呈請核准簽發水利局擬以是項工程經費全數存局候撥核與本會章程第九條不符碍難承認等語經衆討論結果僉以該監工處成立已久所有工作進行狀況及承攬等項均未報會無從查核應推員查察本案照審查報告通過並推定顧會員鼎會同本籍會員汪胡楨前往查察報會核議	
建設廳令據水利局呈復組織崇桐運河工程事務所經臨各費預算不敷支配擬請增加銀數轉飭知照案	三月二十六日		
水利局函知奉令核准增加崇桐運河工程事務所經臨各費抄送預算書請查照案	三月二十六日		

建設廳令據水利局呈復遵擬疏浚崇桐運河工程事務所經臨各費預算情形轉飭遵照呈候簽發案	三月二十六日	以上三案由財務組審查併案報告略謂查崇桐運河工程事務所經費前經議決月支四百十九元現增設監工員二人月支各四十元共月增銀八十元總共月支銀四百九十九元可予追加惟臨時費第一項增加五元查原表分有項目水利局未將預算函送未知增在何目無從決定前項經費應俟與工有期設所開辦仍按月支給不必先期呈請簽發以符本會保管經費之本旨等語經衆討論一致通過	
汪會員提議疏浚嘉興東城濠河工程經費預算案	三月二十六日	財務組審查報告大會以查是項工程除刷去改造宣公橋工料費三千元外計竣土五千五百九十七方每方五角計方價洋二千七百九十八元五角拆除房屋十幢貼費每幢五十元計洋五百元購地三十畝每畝二百元計洋六百元改造石駁岸	
建設廳令據水利局呈轉嘉興鴛鴦湖尾閭新河監工處聲報測估土方總數及收用地畝遷移建築物等項送册表暨圖擬請增加經費轉飭審議案	三月二十七日	議決結果僉以是項工程土方總數是否確實應請前推會員鼎暨本籍會員汪胡楨協同技術員便查勘並將移交器具件數一併查明復會本案先付工務財務聯合審查	三十丈每丈十元計洋三百元共計洋四千一百九十八元五角惟本年度工程經費預算早經核定此項工費應予編入十八年度歲出預算等語一致通過

建設廳令據水利局呈轉嘉興鴛鴦湖尾閭新河監工處請領本年一月份十二天暨二月份經臨各費造送預算書飭將前領開辦費一併填單呈簽案			
建設廳令據水利局呈轉嘉興鴛鴦湖尾閭新河監工處請領三月份經常臨時各費造具預算書轉飭填單呈簽案		以上兩案合併討論議決結果僉以本會議決該監工處臨時費係爲招標廣告及椿木等項之用原屬一時之費備考欄內業經註明何能按月照支殊屬誤會一月份十二天及二三兩月份臨時費預算書應即發還請領經常費俟查勘會員報會後再行核發	
汪會員提議請用機船開浚嘉興北鄉重要工程附送計劃大綱案	三月二十七日	公推萬會員德懿錢會員宗翰會同本籍會員前往履勘	
陳會員邦彥報告監視海寧上塘河土方單價開標情形	三月二十七日	公決應由會函請水利局將是項工程承攬抄送過會並請轉飭該所按句報告工作進行狀況俾資查核	
張會員廷梅等提議海鹽縣白洋河北段工程請予由會撥款疏浚案	三月二十八日	公決推定錢會員汝霖會同本籍會員前往查勘本案先付工務組審查	
建設廳令據德清縣呈報險塘下陷請撥款興修轉飭具復案	三月二十八日		
德清縣政府函知奉令准撥修築險塘工款請查照給領案			

德清縣政府代電請查案核撥險塘工款俾早興修案	三月二十八日	財務組審查併案報告略謂德清險塘工程經費計共需銀三千九百七十二元五角應依照本會補助規則補助銀一千九百八十六元其餘半數應由該縣自行籌集以便興工等語經衆討論一致通過	
餘杭縣政府函據陳旋吉等呈請轉會撥款補助修築邵家灘堤塘工程情形擬具計劃書轉請核議案	三月二十八日		
餘杭縣政府函據郎祖翼等呈報邵家灘塘身陞陷漏洞甚多修築工款不敷請轉會補助興辦併請核議案	三月二十八日	財務組審查併案報告略謂是案前由大會指派陳技術員查勘據報修築塘隄及漏洞情形飭屬並檢送設計書收支款項請冊審核尚無不合惟此案未經議決已先興工完竣手續殊爲錯誤而餘杭險塘搶修工程又屬迫不及待宜由會另擬救濟辦法俾有遵循是項工款姑准酌予補助銀一千三百元嗣後不得援以爲例等語經衆議決應即由會函致餘杭縣政府轉飭原請願人將全部單據送會查核無異再行撥給	
水利局函陳浙西全部河流疏浚計劃請將舊有挖泥機船交局管用擬具十八年度浙西水利全部測量暨浚治運河挖泥機船兩項預算書請予議復案	三月二十九日	議決結果僉謂本會經費上年度收支各款業經決議編訂預算呈報有案本案付財務組審查惟舊有機船養船費似不可少應另案議定	

建設廳令據水利局呈轉海寧上塘河工程事務所請將工程經費餘款提前發給飭即填單呈簽案	三月二十九日	議決結果僉以是項工程經費應即填單呈簽存會俟竣工後再行發給	
孝豐馬開仕等請願撥款建築金家弄村一帶隄岸工程擬送概算及圖說請核議案	三月二十九日	公推沈會員資璋會同萬會員德懿前往查勘	
建設廳令據吳興埭溪區款產委員會呈請加浚埭溪邵家橋外上沈港口及下沈港口最要淤沙工程情形檢發繪圖飭即具復案	三月二十九日		
吳興埭溪區王紹庭等請願加浚埭溪邵家橋外上沈港口及下沈港口最要淤沙工程繪圖請核議案	三月二十九日	工務組併案報告經大會議決由會呈請建設廳轉令水利局趕速估計一俟計劃圖冊送會再行核議興工	
建設廳令知饒技士呈復驗收餘杭新灣塘工程情形飭將建築搶水角併議具復案	三月二十九日		

姚會員等報告驗收餘杭新灣塘工程情形案	三月二十九日	工務組併案報告略謂該塘已經本會推員驗收驗得所有工作甚合法與舊塘含接處亦堅實核與省委呈報各點無異	
張會員等報告查勘桐鄉城南河道工程情形案	三月二十九日	工務組審查報告略謂是項工程不特關係農田灌溉且於交通尤重待浚甚殷所有計劃設施亦甚妥善應予開浚由會呈	
建設廳令據杭縣沈德懿等呈請取締五都區永泰鄉扦簾養魚妨害水利又邵寅舫等請予維持實業各情飭即會同水利局查勘案	三月三十日	議決結果僉以浙西各河道設立魚斷阻礙水流迭經本會議決呈准令飭各縣查明拆除在案永泰鄉扦簾養魚一案既已由建設廳委員會同查復確與水利有關自應拆除以暢河流毋庸再行會勘應即由會查案呈復嚴令一律拔除俾利宣洩	
建設廳令據長興縣長呈報建設委員周玉瑞等提議長杭公路橫亘縣境下游阻礙洪漲請求增多旱橋水洞並儘先疏浚太湖各漊港俾資洩瀉轉飭知照案	三月三十日	議決結果僉以長興往杭公路橫亘下游阻礙洪漲妨害農田自應呈請轉令公路局增多旱橋水洞以暢河流並飭水利局規定各路建築橋梁水洞公式送交公路局凡在浙西各縣範圍以內均宜依照辦理並將是項水洞計劃送會備查	港業已由會議決開浚有案惟長興

顧會員等報告查勘海寧上塘河工程開浚深寬各度情形案	三月三十日	議決結果僉以是項工程開浚深寬各度既經查勘所得均屬有盈無絀工作頗善即將報告備查至仙樂橋以南寧長汽車路所築洋灰橋之亂石雁翅有碍疏浚應即拆除改建並環釘木樁或用洋灰工程保護以免危險應即由會函請海甯縣政府轉飭該公司遵照辦理如延不遵辦設或橋脚坍損阻遏河流由該公司負責賠償
顧會員等報告查勘嘉興鴛鴦湖尾閭新河監工處報送土方總數及收用地畝遷移建築物並接收器具等項情形案	三月三十日	
建設廳令據水利局呈轉嘉興鴛鴦湖尾閭新河監工處聲報測估土方總數及收用地畝遷移建築物等項造送册表擬請增加經費轉飭審議案	三月三十日	工務財務兩組聯合審查報告經大會公決是項工程既經顧會員查勘所得尚無異議自應增加經費
陳會員其禾等提議撥款補助修築武康城區下路塘擬送工程計劃書圖案	三月三十日	財務組審查報告經大會議決武康城區下路塘修築工料計銀八百零七元五角現由該縣籌集的欵請予撥助半數核案相符該縣在民國六年前所存特別補助專欵尚存銀四百元七角六釐應予儘數撥補一切領欵手續仍須按照補助規則辦理以重工欵

嘉興陶汝諧等請願撥款開浚接戰港	三月三十日		
工程擬送計劃預算圖說案			
汪會員提議速請議決補助嘉興接戰港工程經費案	三月三十日	財務組併案審查報告經大會議決是項工程預算共需經費銀二千五百三十元五角應予補助銀一千二百元該處已籌經費計一千元現擬籌二百元尚未達半數以上應即如數籌足領款一切手續仍須依照本會補助規則辦理以重工款	財務組併案審查報告略謂預算內應予補助銀一千二百元該處已籌二百元尚未達半數以上應即如數籌足領款一切手續仍須依照本會補助規則辦理以重工款
萬會員等提議補助孝豐縣修築長潭南端隄岸工程經費俾竟全工案	三月三十日	財務組審查報告略謂孝豐公民沈雨林等請願撥款補助修築該縣長潭南端堤岸一案所具工料預算計銀一千一百十二元既由就地籌集工款半數應准撥補銀五百五十六元一切須依照補助規則辦理等語經衆討論一致通過	財務組審查報告略謂孝豐公民沈雨林等請願撥款補助修築該縣長潭南端堤岸一案所具工料預算計銀一千一百十二元既由就地籌集工款半數應准撥補銀五百五十六元一切須依照補助規則辦理等語經衆討論一致通過
建設廳令據水利局呈報浙西水利測量現正組織成立擬送十八年度水利測量經費預算轉飭議復案	三月三十日		
水利局函送十八年度浙西水利測量經費預算書請核議案	三月三十日	工務財務兩組聯合審查併案報告略謂本會前曾議決以歲入十分之二充浙西水文測量經費茲查水利局所定十八年度預算二九九五二元並未越出歲入十分之二之範圍與上次所定原則不相違背應予通過等語衆無異議	工務財務兩組聯合審查併案報告略謂本會前曾議決以歲入十分之二充浙西水文測量經費茲查水利局所定十八年度預算二九九五二元並未越出歲入十分之二之範圍與上次所定原則不相違背應予通過等語衆無異議
選舉常務委員	三月三十日	依照選舉規則分次投票第一次張廷梅得十五票第二次姚汝霖得十四票均當選爲第三任常務委員	依照選舉規則分次投票第一次張廷梅得十五票第二次姚汝霖得十四票均當選爲第三任常務委員

陳會員其禾等動議本會年刊自第二屆第三期以後迄未繼續編纂亟宜照舊編印以資聯接	三月三十日	公決應歷屆編纂所需是項經費依照年刊成案辦理			
建設廳令據水利局呈報孝豐塘福河十八年第一屆臨時會岸水埠護脚塊石暨黃金壩新河水閘等工程完竣轉飭推員會同驗收案	五月二十二日				
沈主任函報承辦孝豐塘福鎮水埠塊石護脚暨黃金壩新河水閘等工程完竣請予驗收案	五月二十二日				
水利局函據烏牆弄閘河事務所呈報塘福水埠塊石護脚暨黃金壩新河水閘工程完竣請會同驗收並限期結束轉請查照案	五月二十二日	公推陳會員邦彥會同安孝兩縣本籍會員協同技術員前往分別驗收			
建設廳令准浙江賑務會函轉海鹽縣政府聲報白洋河自湯家浦至長川壩大堰橋工程完竣轉飭推員會往驗收案	五月三十三日				

建設廳令准浙江賑務會函知海鹽縣屬白洋河自湯家浦至長川壩大堰橋等處工竣業經派員並轉飭推員會同驗收案	五月二十三日	議決結果僉以海鹽白洋河南段工程係救濟災黎以工代賑完全由賑務會撥款興辦並非本會議決補助經費之水利工程無會同驗收之必要不必推員應即據情呈復轉知以清權限
建設廳令據餘杭陳貴春等呈請飭會追加修築新灣塘不敷工款並請核給未領工程經費轉飭審議案	五月二十四日	
餘杭陳貴春等陳請追加修築餘杭新灣塘不敷工款並請核給未領經費俾資歸墊案	五月二十四日	議決結果併付財務組審查一面由會函知本籍會員轉知承辦人陳貴春等迅將是項工程經費收支決算造具清冊連同收據送會審核
建設廳令據杭縣吳清泉等書陳永泰鄉河道扦簾養魚有利無害請准推廣等情飭即會勘擬具取締規則案	五月二十四日	
水利局函送擬訂浙江省取締魚斷規則草案請核議案	五月二十四日	議決結果僉以浙西各河道扦簾養魚妨害水利本會迭經決議呈請省署一再嚴禁各在案因無具體辦法致難實現茲爲願全民生起見姑採取締主旨查水利局所擬規則重在登記納費似涉開放不但與本會屢次議情拆除原則大相抵觸且

			滋弊資殊難適用應由會推員擬訂取締魚斷規則草案呈請建設廳核准公布施行俾維水利當推陳會員邦彥馮會員雨蒼萬會員德鑫爲起草員	
陳會員其禾等動議查本會前賃惠興路會所突被延焚全部器具什物損失殆盡應請決定是項費用數目俾資辦理案	五月二十四日		公決應擬具概算核議	
建設廳令據武康縣呈轉建設委員會議請查案修築塘涇陡門工程轉飭議復案	五月二十四日		議決結果倉以該縣塘涇陡門工程前經本會議決撥補修築嗣因延不興工遂將該款提會存儲在案現又請撥補興修應由會呈請令飭該縣依照補助規則辦理	
建設廳令據武康縣呈轉建設委員會議請查案催浚湘溪河道工程轉飭議復案	五月二十五日		公決由本會會員協同技術前往查勘擬具疏浚計劃及圖報會核議	
建設廳令據水利局呈復派員測估餘杭南湖淩壩下至蔣家潭一帶河道工程情形檢同圖表等項飭即議復案	五月二十七日		由工務組審查報告經大會議決倉以淩壩至蔣家潭一帶河道前經本會姚技術員前往測量計算共需浚河工費一萬六千九十一元今照水利局計劃挖溪培堤需銀一萬九千七百十一元五角超出原數三千六百二十元實係已將隄岸工程	

		估計在內亦屬事實上所需要自應依照水利局計畫先行籌備施工至蔣家潭下游河道應否疏浚應由水利局繼續施測以便將來逐步改善所有橋梁工程不在本會撥款建築範圍以內應由地方自行籌建
建設廳令據嘉興縣呈轉張雲山等請改測嘉興鴛鴦湖新河施工線情形檢發繪圖飭即議復案	五月二十七日	工務組審查報告經大會議決僉以嘉興鴛鴦湖尾閭新闢河道既經徐技正復行勘定一線拆屋較少工費較省而急轉灣曲均可免除自宜予以採用且事實上業已開工多日工事進行亦經依照徐技正勘定線辦理應當加以追認
建設廳令據水利局呈報實測崇桐運河工程情形檢發圖表飭即審議案	五月二十七日	工務組審查報告略謂查崇桐運河應浚各段既經水利局測估爲二萬七千三百七十二方擬用機船開挖惟原令謂崇德環城及石門灣一帶河道均可繞道似宜仍用人工築壩則工費既省工程亦較切實今假定每方工價大洋六角計算共需洋一萬六千四百二十三元二角此項工價將來仍俟投標決定等語經衆討論一致通過
鍾會員等對於水利局整理浙西水道意見書		討論結果僉以本會經管水利經費係由浙西十五縣民衆特列負擔屬於地方自治性質專爲謀農田灌溉之利益交通其次是以本會對於各縣水利工程以逐年經費之收入量爲支配分其緩急次第興辦俾免經濟竭蹶之虞查測量一項本會前奉省令飭在水利經費收入項下提取百分之二十爲原則迭將預算議決呈報有案而浙西全部地形及各河流分段形

		勢曾由前陸軍測量局及前水利委員會測繪圖說齊全有卷可稽現在採用飛機測量浙東部分係由省欵辦理浙西事同一律亦應由省政府撥欵舉辦以昭公允至於浙西洪水盛漲勢若建瓴直瀉而下壬戌大水下游隄岸均遭淹沒原有河道尚難容納流量倘照水利局意見將各狹小河港遽爾封鎖不但平時農田失灌溉之利一遇山洪暴發宣洩無從勢必橫溢縱使河岸建築堅固難保無泛濫之虞又關於調查等事各屬修浚水利工程在實施時均設有工程主任可以委託亦不必另設工程處以資撙節至於河道淤淺之處必須疏浚者亦當分別測估敘明理由擬送精確計劃預算及圖說方符定章而資審議由會備文呈復
建設廳令據水利局呈轉海寧上塘河事務所墊支籌備期間經費情形檢送冊據請予核給轉飭議復案	五月二十七日	議決該所前次請予核給是項籌備經費業經本會否認呈請轉飭知照在案本案應仍照前次議決辦理
水利局函據湯主任呈報疏浚海寧上塘河全部工程遵限完竣請示結束期限轉請核議俾資飭遵案	五月十二九日	議決嗣後關於浙西水利工程事務所承辦工程完竣應以驗收後半個月爲結束期限

鍾會員等提議取締海寧河道傾棄垃圾案	五月二十九日	議決本案認爲成立所有浙西各縣幹河支流均應一律嚴禁即應呈請建設廳通令浙西十五縣政府嚴行查禁
張會員廷梅等提議海鹽縣白洋河北段工程請予由會撥款疏浚案	五月二十九日	
姚會員等報告查勘海鹽白洋河北段工程情形案	五月二十九日	工務組審查併案報告經大會議決僉以海鹽白洋河北段河道淤塞疏浚自不可緩當由姚會員等查勘報告大致相同所有疏浚計劃已由水利局測估在先查核平剖面圖及土方表亦尚符合應准予撥欵興辦
水利局函陳浙西全部河流疏浚計劃請將舊有挖泥機船交局管用擬具十八年度浙西水利全部測量暨浚治運河挖泥機船兩項預算請予議復案	五月二十九日	
建設廳令據水利局呈購大號挖泥機船疏浚浙西全部河流業經核減預算轉飭議復案	五月二十九日	以上兩案由財務組審查併案報告略謂此項計劃原爲規劃浙西全部水利起見惟查本會經費全年實收數至多不過十五六萬元之譜除去水利局代辦之浙西水文測量經費二萬九千餘元又奉准各市縣補助費三萬餘元所剩祇十萬元而弱現在十八年度支出預算書雖未確定而水利局已送到會之各工程在在需欵大者逾萬小亦七八千四五千不等將來霉水秋水發生時有無臨時出險工程尚不可知是項經費委實無力負擔等語經衆討論一致通過

餘杭縣政府函復派員查勘邵家灣隄塘及漏洞工程情形檢送收支決算册據請核議案	五月二十九日	財務組審查報告略謂核對各種單據數目相符經大會議決在各市縣補助經費項下撥補銀一千三百元自應准予照撥應由會函致除杭縣政府派員攜帶印領來會領取等語經衆討論一致通過
浙西水利議事會取締魚籪規則案	五月二十九日	照修正通過呈報建設廳
陳委員等提議援案指撥息金建築會所案	五月三十日	討論結果僉以本會實租民房爲會所內部建築本不適用房屋過小不敷辦公曾經議決經管浙西水利經費項下息金自行建築呈奉前省長公署令准並推員籌備嗣時局未將此款劃出另儲茲因舊居既禁新遷之屋更不敷用與其以巨價租賃仍不適用何如自行建築一勞永逸且動撥舊欠公債項下息金並非水利正款核與本會章程亦不違背況每月經常費內房租一目從此刪除化零支爲整用在實際上亦無出入本案應認爲成立即由會據情呈請建設廳核示
建設廳令據水利局呈報督促孝豐烏竹弄水埠等項工程確定完工期限並遵減員額以資撙節各情形轉飭議復案	五月三十日	財務組審查報告略謂查該處工程業已竣事務所限於四月末日裁撤經費亦即停給會奉建設廳令知復由本會推員驗收在案自應由會函致沈主任將款項文件器具等送交本會點收一面將工程經常等費造成決算連同單據送會核銷等語經衆討論結果僉以本案關於減員一層事務所現已裁撤不成問題餘照審查報告通過

本會添購測量用具及器具文具等項預算案	五月三十日	財務組審查報告經大會議決僉以本會會所突被延焚以致各種器具書籍不及搬移悉遭焚燬而測量用具如晒圖架子皮帶尺等均蕩然無存惟原有水準儀一架間有損壞修理苟能完好不必再事添購除中號水準儀連平面分面圖圈一架可暫删去外其餘添置器具文具等件詳細考核尚屬實在應俟購置完畢實支實銷前項經費應呈請撥款以資購辦
顧會員提議請加撥補助德清險塘工程經費以竟全功而資防衛案	五月三十日	財務組審查報告略謂德清險塘應行修築之處有一千四百尺前次黃縣長所請補助祇有修到九百尺現須添築五百尺以竟全功經費已由縣籌集半數顧會員所提議增撥補助費一千一百零三元原無不可惟計劃預算未曾提及無從懸揣應由會函致顧會員補送計劃預算以便核議等語經衆討論一致通過
建設廳令據餘杭陳貴春等呈請令飭追加修築新灣塘不敷工款呈請核給未領工程經費轉飭審議案	五月三十日	
餘杭陳貴春等陳請追加修築新灣塘不敷工款並請核給未領工程經費俾資歸墊案	五月三十日	財務組審查併案報告經大會議決是項未領工程經費應俟承辦人陳貴春等將收支清冊及單據送會核對後照數發給其溢支工款須另案決議即由會致本籍會員轉知承辦人查照辦理

建設廳令據德清縣呈請疏浚縣河工程決算收據請核銷案	五月三十日	財務審查報告經大會議決查是案各種單據及決算冊數目相符自應准予核銷以資結束
建設廳令據水利局呈復測量孝豐山湖鎮及汪村等處圩堤工程情形附送圖表轉飭審議案	五月三十日	財務組審查報告經大會議決孝豐山湖鎮及汪村一帶建築塘隄工程係原堤冲坍由水利局計劃修理並增加其高度是項工程係由地方籌措款項由本會撥款補助所擬計劃爲鞏固堤塘起見自屬可行預備費一節應即刪去
建設廳令據水利局呈復測量平湖乍浦塘河第一段工程情形檢發圖表飭即議復案	五月三十日	工務財務兩組聯合審查報告大會議決結果僉以該段河道爲浙海商業交通重要之區農田尤資灌溉關係綦重此次水利局計劃浚深度至多爲六十六生的至少爲二十生的平均不過四十五生的米達合英尺僅十七寸强減少土方三萬七千三百餘方實非適宜應再由本籍會員會同水利測量員前往重行詳測報會核議
建設廳令據水利局呈復會勘孝豐金家衖村一帶隄塘工程情形擬送修築計劃圖表轉飭審議案	五月三十日	
沈會員等報告查勘孝豐金家衖村一帶隄塘工程情形案	五月三十日	工財兩組聯合審查併案報告略謂查孝豐金家弄建築河岸工程水利局計劃其新築河岸頂尖高爲五十二米達五〇係根據民國十七年最大水位高爲五十米達八五民國十一年最大水位高爲五十二米達一三四擬定所建之塊石河岸長

		度共三百八十四米達計工資價格三千一百四十三元六角四分九釐材料價格一千三百二十五元三角二分共計工料
		兩項銀四千四百六十八元九角六分九釐計劃尚無不合自屬可行惟水利局擬加預備費計銀四百四十六元八角九分七釐應即刪除等語經衆討論一致通過
水利局函知派員會勘武康證道寺前前溪河口建築隄塘工程情形擬送計劃表請予核議案	五月三十日	工務組審查報告略謂查武康證道寺前前溪河口擬築搶水一座前由沈主任擬具計劃圖案到會計需銀三千一百七十四元二角六分業經呈請令飭水利局派員勘估在案茲准水利局函開據雷工程師復稱該處河面展寬原定搶水計劃不能適用擬在舊河口處改築隄塘較爲可靠等由查核各圖及說明書尚屬詳盡可用計共需銀三千五百七十元二角七分計較原預算增加銀三百九十六元一分應由會呈請轉令水利局從速施工等語經衆討論一致通過
本會經管浙西水利經費十八年度歲入預算書草案	五月三十日	
本會經管浙西水利經費十八年度歲出預算書草案	五月三十日	兩案合併討論結果僉以關於歲入部分十八年度浙西各縣局所應徵比額迄未准財政廳開單送會惟有暫照十七年度編列至歲出部分所列各項尚無不合其在水利局復估中各工程依照本會議決預算原案編列者則須於備考欄內分別

		聲明等語一致通過	
姚會員等奉省政府主席面諭撥用浙西水利經費興辦飛機測量事項報告書	十八年第二屆臨時會 七月十日	討論結果僉以浙西河道購用飛機測量足徵省政府注意浙西十五縣人民之疾苦力爲民衆謀交通灌溉之利益惟舉辦飛機測量以先應用三角測量水利局未將計劃交會無從討論應由會呈請省政府迅飭將是項飛機測量精確計劃交會俾可審議一面由常務委員晉謁張主席詳陳理由	
水利局函奉令轉據海寧縣長呈報陳家壩被水冲坍請予勘修等情業飭杭海各段工程處會同上塘河事務所先行搶修案	七月十日	議決結果僉以是項工程應照本會補助規則辦理	
水利局函奉令派員勘估海寧春富壩雙澗洞工程情形擬送計劃圖說請核議案	七月十二日		
建設廳令據水利局呈報派員查勘海寧春富壩雙澗洞工程情形擬具計劃飭即審議案	七月十二日	議決結果僉以海寧上塘河工程刻已完竣事務所亦已結束所請追列上塘河預算案內一節應毋庸置議即由會函知該縣政府俟將是項工程就地籌足工欵半數再依照本會補助規則辦理一面呈復建設廳並函知水利局查照	

餘杭縣函據喻錫林等呈報山前莊關帝廟後起至窯廠一帶塘堤亟須修築擬請撥款補助案	七月十三日	議決結果僉以是項工程應由會函知俟杭縣政府查照本會補助規則轉知原請願人補具計劃送會再行核議	
馮會員等報告查勘杭縣上四鄉定山三陽等閘暨定山周家等浦各工程情形案	七月十五日		
杭縣政府函請撥款興修上四區隄塘閘浦等工程擬送計劃估價表請予核議案	七月十五日		
建設廳令據杭縣浮山聯合村委員會等呈請飭撥水利經費修浚迴龍浦工程轉飭核議案	七月十五日		
杭縣浮山聯合村委員會等陳報上四鄉迴龍浦淤塞水患頻仍請撥款修浚俾免荒歉案	七月十五日	以上四案合併討論結果僉以該處堺堤閘浦等工程不可勝數似此零星請願本會頗難議應由會呈請轉飭水利局派員實地測勘擬具全部計劃送會核議	

陳會員等報告查勘平湖乍浦塘河第一段工程情形案	七月十六日	議決結果僉以該段塘河爲乍至平唯一要道農田灌溉尤爲重要現經查勘所得水利局規畫河底寬度最狹者爲八公尺最大者爲二十六公尺大多數爲十公尺似非適宜自應予以變更該段河道寬度如不滿十四公尺者均改爲十四公尺乍浦西門吊橋左近十八十九兩號楷亦一律辦理惟吊橋一座應由地方集資同時修建其兩岸建築物由本會給價拆讓即由會呈請轉飭水利局趕期興工	
建設廳令據水利局呈復孝豐坑口村及武康證道寺各石埂工程試用鍍鋅鐵絲籠建築法造具書圖請交會案重行議復案	七月十六日	工務組審查報告略謂查孝豐南鄉坑口村附近修築石埂三處共長六百三十公尺水利局原估用竹籠護腳計共需工料洋二千八百九十六元一角八分六釐茲又擬改用鐵絲籠滿蓋坡面計需工料洋三萬五千二百九十七元五分四釐計增多洋三萬二千四百元八角六分八釐超出原估計十倍以上雖鐵絲耐久堅實遠勝竹籠衡之本會目下財力實有心長力短難以擔任之勢況若溪在坑口村一帶河漕寬廣水流並常改道軌跡歷歷可視爲目前防護計似當維持三公尺高石埂及竹籠護腳之原計劃於經濟事實兩有裨益等語經衆討論一致通過	
陳會員等報告驗收海寧縣屬上塘河第一段工程情形案	七月十六日		

張會員等報告驗收海寧縣屬上塘河第二段工程情形案	七月十六日	以上兩案工務組審查合併報告經大會議決僉以第一第二兩段工程先後驗收報告及勘面均與原計劃核對無誤准予核收	
水利局函知崇桐運河工程事務所臨時費不敷增加五元情形補送預算書請審議追加案	七月十六日	財務組審查報告略謂是案前以追加事務所臨時費五元未曾聲明加在何項目現准浙江省水利局函復在贈置第一項第二目下追加五元查第二目前列棕棚運架床五副計洋二十二元現追加五元爲二十七元尚無不合應予照加等語經衆討論一致通過	
建設廳令據水利局呈復派員測勘孝豐許家莊安泗洛書房等處河道工程情形擬送計劃圖說等項飭即審議案	七月十六日	工務組審查報告略謂審查孝豐安泗建築堤埂計劃尚無不合與金家弄建築河岸工程合設置工處亦爲可行惟水利局所定置工處預算每月五百元以四個月爲限共需洋二千元起訖定案雖以照行依照原計劃除去預備費外金家弄暨安泗工程共計洋一萬一千三百二十二元四角七毫依定百分之十五計算則置工處經常費總額不得過一千六百九十八元三角六分以四個月計之每月不能超過四百二十六元五角九分查原預算應減去置工員一人工役二人每月預算即爲四百二十六元與此數方相符合應請水利局照此支配等語經衆討論一致通過	

建設廳令據水利局呈復武康新塘搶水已不適用擬改築塘堤工程轉飭審議案	七月十七日	議決結果僉以武康證道寺前新塘上首建築石埂前由水利局規劃擬用竹籠塡石估洋三千五百七十三元七角業經決議呈報在案現又改用鍍鋅鐵絲籠工料兩項竟超過原計劃一萬餘元先後兩岐本會仍應維持竹籠塡石原案呈復建設廳轉飭水利局知照
餘杭陳貴春等陳報修築新灣塘工程款項收支情形造具冊據請核議撥給未領工款及不敷經費案	七月十七日	財務組審查報告略謂查是案收支各欵核與所送冊據有不符之處購地項下黏據內共計地八畝四分每畝八十元合計洋六百七十二元而冊列僅有八畝二分地價爲六百五十六元並未加以說明何以相差地二分少列洋十六元錯誤究在何處無從臆斷又查購地冊內共列十戶陳茂高四戶係立賣地契徐東如等六戶係立賣泥契且載明賣泥不賣地挖泥後所剩低窪之處仍歸原主而價格並無區別應由會函知承辦人陳貴春等詳細聲敍理由送會審議等語經大會通過
建設廳令據嘉興縣長呈爲新篁市河年久失浚請撥款補助飭即審議案	七月十七日	財務組審查報告略謂查該處市河淤塞日甚自應趕速疏浚以利交通惟所列方價每方一元二角而塌水尚不在內究嫌太鉅應由請願人量予酌減以資撙節所送市河全圖亦太簡略預算書內列土方價爲六千九百元少列十二元尤有未合應由會呈請令飭嘉興縣政府轉知請願人分別改正送由本會核議撥補等語經大會通過

建設廳令據水利局擬具購置飛機測量機預算及付款方法飭在浙西水利經費項下先行借撥第一期付款案	七月十八日	討論結果以本會議決舉辦浙西水利工程經費十七年度計列銀三十一萬八千六百七十二元六角六分九釐收支相抵不敷甚鉅若以歷年餘款抵支尚可挹注乃議決各工程迄未分別舉辦轉使會員等屢受地方人士詰質茲因水利局擬購飛機測量機借撥十七年度議決之工程經費不但應辦各工程致受影響即核與奉頒本會章程第十條內載浙西水利經費專充浙西水利工程用途任何機關不得挪用之規定亦有未符應由大會具稿呈復建設廳核示
汪會員提出浙西水利工程事務所經常臨時費預算標準案	七月十八日	
建設廳令浙西水利工程修浚時應視工程大小厘定設立事務所或監工處之標準並規定經臨費預算範圍飭即議復案	七月十八日	特務審查併案報告略謂查工程事務所事務之繁簡與工程經費略成正比例與工作規定時間成反比例故每月經常費預算數應按此原則規定不能僅以工程經費之多寡爲多寡今特擬就標準十條附表一紙俾以後工程案一經建設廳核准興工即可照此標準支配經臨各費又查本會議決工程事務所經臨各費以不超過工程費百分之十五爲率但實行之際超過者頗爲不少故本標準第三條取工程百分之十以分配各月經常費預算而留百分之五以備不足等語經衆討論結果將修正條文通過

陳會員報告查勘開闢嘉興鴛鴦湖新河包工常厚記在民地任意堆土並藉詞請加方價情形案	七月十八日	議決結果僉以本案既經陳會員實地查勘所得該河自八十五號椿起因就近拆除民房起見河線略有變更以後浚出土方搖過鐵路者亦有隨地堆積者應俟該段完工報請驗收時帶便量收上方始得	
建設廳令據德清縣呈報縣屬三里塘圩損派員測勘情形擬迄修築計劃預算及略圖請撥補工款轉飭審議案	十八年秋季常會九月二十五日	財務組審查報告大會議決所送計劃預算共計工料銀八百二十一元二角九分請撥浦洋三百元核與本會補助規則尚無不合應俟該塘全工告竣由會推員查勘屬實報會再行核撥	
水利局函陳浙西全部河流疏浚計劃請將舊有挖泥機船交局管用擬具十八年度浙西水利全部測量暨浚治運河挖泥機船兩項預算請予議復案	九月二十五日	財務組審查報告大會議決結果關於挖泥機船經常費用應分爲工作與不工作兩層計算工作期間司機一人月支三十五元副手一人有時幫助火夫月支二十四元火夫一人月支二十四元小工三人每人月支十五元每月共支洋一百二十八元不工作時期司機一人月支三十元火夫一人月支二十四元小工一人月支十五元每月共支洋七十四元應由會呈請轉飭遵照	
建設廳令據包商李潤記呈報承辦海寧上塘河工作困難屢受損失擬請酌加方價轉飭核議案	九月二十五日		

水利局函據包商李潤記呈報承辦海寧上塘河工作困難屢受損失擬請酌加方價轉請核議案	九月二十五日		
包商李潤記聲陳承辦海寧上塘河工程困難屢出屢受損失乏力賠累請予追加方價維持工艱附送難工表請核議案	九月二十五日	財務組審查併案報告大會議決結果僉以該包工承辦海寧上塘河工程迭遭意外損失仍能遵照原定計劃加深度如期完工挑運遠方平均在百尺以上者竟達四千八百二十二方沿河兩岸毫無堆土殊屬難能所有開浚河底瓦礫六千九百三十六方每方加洋一角五分計洋一千零四十元四角拔去河底樁木一千七百零七支每支加洋五分計洋八十五元三角五分百尺以上遠方每方加洋一角五分計洋一千八百四十九元五分應照審查報告通過以資獎勵	
建設廳令據水利局呈轉湯主任陳述墊支海寧上塘河事務所籌備期間經費情形附送册據請追認轉飭議復案	九月二十八日		
水利局函據湯主任呈復墊支海寧上塘河事務所籌備期間經費情形轉請	九月二十八日	兩案併議討論結果僉以是項籌備經費前經公決否認在案應仍照前議辦理	

核議案			
建設廳令據水利局呈報處理嘉興鴛鴦湖新河浚去土方壓損民產情形檢送總表轉飭審議案	九月三十日		
水利局函陳開闢嘉興鴛鴦湖尾閭新河工程堆積土方損害民產情形繕表請予核議案	九月三十日	兩案併讀討論結果僉以開浚該處河道原爲該地人民謀交通農田之利益桑樹等稍有損害事所難免遽請賠償似屬過分是項要求理由殊欠充分本會萬難承認賠償	
水利局函知開闢嘉興鴛鴦湖新河工程告竣請推員驗收案	九月三十日	公推陳會員邦彥馮會員雨苕協同技術員前往驗收	
陳會員等報告查勘武康湘溪河道工程情形案	九月三十日	議決結果應由會函致武康縣政府轉知建設委員會依照補助規則辦理就地的款確數並擬定詳細計劃預算函說送會再行核議	
武康餘英里長潘蓮初呈報修築城區下路塘工程完竣請予驗收案	九月三十日	議決結果僉以是項補助工程應由承辦人呈報該縣政府函轉本會推員會同驗收始符定章茲先推定陳會員邦彥會同本籍會員俟該縣政府函會即行前往驗收	

建設廳令據水利局呈復測勘海鹽塘河各段工程情形擬送計劃圖表轉飭審議案	九月三十日	工務組審查報告略謂查海鹽縣境內各段塘河工程測量成果及第一第二計劃比較第一計劃係一比一五坡度實較緩於舊有河坡且兩岸高阜可不必挖至頂巔於工程經濟可節省萬元之譜自應以第一計劃爲適宜細查是項河道工程測量時所得之斷面圖兩岸高阜桑地寬度八九公尺占爲多數將河內挖取土方堆置地脚田中高度以桑地同高爲限已可不致坍瀉入河故其堆土地點可更爲須距離兩岸在十公尺以上每方單價減爲六角又兩岸開去桑地二十五畝二分五釐單價每畝七十元應查其地質優劣分等酌給其撥款重建橋梁一節不在本會範圍之內等語經衆討論結果僉以該處桑地其地質既有優劣收用畝分給價應分三等以四十四十五五十爲率惟不得超過每畝五十元限度俟照審查報告通過
建設廳令據永利局呈報派員測勘嘉興城東濠河工程情形繪送圖表轉飭審議案	九月三十日	工務組審查報告略謂查水利局現送工價估計表應浚土方較原估有減無增惟方價增銀六百九十七元二角五分擬暫予照列仍俟投標後按照標價核實計算又增列樁木三百八十支估洋三百八十元改造駁岸二十一丈每丈估洋四十元共洋八百四十元應詳具圖說送會俾便核定至將來開工有期應設監工處儘可查照頒布工程事務所經臨費預算標準

		辦理等語當經大會一致通過
建設廳令知辦理浙西水利工程及查勘各事宜人員擬由水利局指定工程師暨佐理工程師各二人專任飭即核議辦法預算復奪案	十月一日	特務審查報告略謂浙江省水利局應設工程師員額及工程師職務之配置應就該局組織規程內訂定飭遵毋庸本會代議至辦理浙西水利工程其經費在浙西水利經費項下撥發工程機關受水利局之指揮監督業於頒發組織浙江省水利局案內第三項明白規定惟遇有應行測勘案件及擬訂各項水利工程計劃預算雖奉建設廳飭由水利局通籌送核但證以本會議決與辦各處工程均因測量人員不敷分配以致經年累月尚未測竣與工似此遲延委有救濟之必要究應如何擬定辦法以臻妥善之處應由大會推員起草另案審議呈候核定等語經衆討論結果照審查報告通過當推金會員鴻修陳會員邦彥萬會員德懿馬會員經權四人爲起草員另擬辦法提交核議
建設廳令據水利局呈報查勘海寧沈家壩坍損情形擬具治標辦法轉飭審議案	十月一日	
水利局函據海寧張長祿等聲報上塘河之陡門等壩潰決已派員勘修其沈		以上兩案併讀討論結果僉以海寧縣境之壩爲數既多工費亦微殊難專設事務所或監工處辦理設各壩稍有坍損應由

家壩擬以應賠之款移作搶修費請核議案

就地人民隨時籌款修復如關係路大者或照本會補助規則辦理至沈家壩現又圮壩損水利局擬於該壩之上橫築土壩以資蓄水即以原辦人沈士瑤應行賠修之款移充是項工費辦法尚屬可行應由會呈請建設廳轉飭海甯縣政府切實辦理

十月一日

水利局函准海甯縣電請勘修上塘河之陡門沈家先生陳家等壩轉請迅議撥款案

以上兩案併議討論議決結果僉以海甯上塘河陡門等壩近來大半坍塌滲漏亟宜修建惟該處河工已竣事務所業已撤銷未便再委專員興辦應由會呈報建設廳令行該縣政府分別轉知依照本會補助規則辦理

十月一日

杭縣縣政府函據喬司區村里籌備會電陳海甯陳家壩坍損喬司支港日就乾涸請速修理以資灌溉轉請辦理案

議決結果僉以是項工程包工承攬載明每隔十日約估已成工作按八成計算給價一次而本會填單呈簽頗需時日值茲工程進行之際需款孔殷委係實情惟預撥一萬元存局辦法本會無此先例茲為顧全事實及慎重公款起見應照請撥總數分填聯單十紙呈簽存會按照工作狀況隨時向銀行撥給至該事務所應用器具等項現在海甯上塘河事務所業已裁

十月二日

建設廳令據水利局呈送崇桐運河工程包工承攬並請轉令撥發工程費及事務所臨時費飭即填單呈簽案

設立浙西水利工務處建議案	十月二日	議決結果金以本案建議理由尚屬充分所擬辦法亦無不合組織規程照修正條文通過	撤所有器具等件儘可移交應用如必須添置者應實支實銷是項臨時費不必填單呈簽以資撙節
顧會員等報告查勘杭州市及杭縣上塘河一帶河岸情形案			
建設廳令奉省政府飭知據水利局呈復查勘杭縣上四區修築隄塘浚浦造閘等工程情形轉飭審議案	十月二日	議決結果金以願會員等查勘所得艮山門外五里塘及賀家堰一帶塘岸受損最鉅自應由會函請水利局測估俾資興修工務組審查報告以本案奉建設廳令飭審議補助自應按照補助規則辦理惟圖表未全難以審核應呈廳令行杭縣政府補具詳細圖表再行核議	
水利局函據開闢嘉興鴛鴦湖新河監工處呈報規畫加浚新河底深度繪送圖表轉請核議案	十月二日	工務組審查報告大會以查嘉興鴛鴦湖新河加浚深度至吳淞零點似應先由驗收會員於驗收時順道量取該河兩端連接之河道深度並調查最高低水位及察勘取土堆土發生困難致增方價等各實地情形始得審核等語一致通過	
建設廳令據饒技士呈報驗收孝豐塘福河岸水埠護脚塊石及黃金壩新河水管工程情形飭即審議案	十月二日		
陳會員等報告驗收孝豐塘福河岸水埠護脚塊石及黃金壩新河水管工程情形	十月二日	工務組審查併案報告以孝豐塘福河岸第一第二水埠護脚塊石工程長寬丈尺及坡度既與原計劃圖式相符埠墻裂縫	

案				
				洋灰已修補完全自應准予驗收惟兩傘石塘背後所填亂石因去歲大水冲刷陷落一二尺及兩傘中之塘岸底脚成爲凹形以及第二傘首坍陷之洋灰條石塘岸七丈五尺因早經完工驗收在案茲爲顧全永久計自應呈請建設廳令飭水利局妥爲計劃修補以免續損壞黃金塢新河水閘本身工作與原計劃尺度符合亦應准予列收新河兩端崩潰日久恐有危及閘身自應併案設法辦理等語當由大會通過
建設廳令據饒技士呈復監視海鹽白洋河北畏及崇桐運河兩處浚河工程開標情形轉飭議復案	十月二日			
建設廳令據水利局呈報海鹽白洋河北畏工程兩次開標情形轉飭議復案	十月二日			
建設廳令據水利局呈報崇桐運河招工開標情形並擬追加預算轉飭併案審議案	十月二日			
張會員廷梅報告監視崇桐運河暨海鹽白洋河北畏兩處工程開標情形案	十月二日			

姚會員報告監視海鹽白洋河北段工程第二次開標情形案	十月二日		
水利局函知海鹽白洋河北段工程據李潤記投標方價超出預算擬請核議追加工價增加預備費一成及修正施工細則條文併請查照案	十月二日		
水利局函請提前核議追加崇桐運河工價及增設一成預備費以利進行案	十月二日	以上七案財務組併案審查報告以崇桐運河土方價格本以英方計算每方洋六角現既以立方公尺核算每公方價爲二角二分超過原預算每方價格二分二釐而弱共去土方爲七萬七千四百九十七立方公尺應增加洋六百二十六元二角七分二釐該處係運河幹流又逼近城市施工困難自係實情應予追加又海鹽白洋河北段工程本以立方公尺計算原定價格每立方公尺一角四分第一次投標祇李潤記一家價開一角七分因其超過三分乃爲第二次投標結果竟無一標仍與李潤記磋商減去一分價爲一角六分查該處工程自W九號至W二十三號已由海鹽縣工賑事務所修浚完竣自應除外現自E七十六號至W九號一段共去土七萬六千四十一公方四分共需銀一萬二千一百六十六元六角二分四釐較原預算增加銀一千零六十七元九角二分八釐是項原定方價係依照該縣工賑價格現在招工承包似有不同亦應予以	

		追加所有該兩處堆土及遠方等事項即查照所訂施工細則修正辦法亦無不可另加預備費一成應即删除等語由大會一致通過
德清縣政府函報修復三里塘工程完竣請予驗收並撥給補助經費案	十月三日	議決結果是項工程應由前推查勘該縣魚簖各會員順道驗收報會核議
水利局函據嘉興鴛鴦湖新河監工處呈請核示應否加給包工工資等情轉請併議見復案	十月三日	議決結果僉以是項工程挑運遠方情形曾經推員查勘在案茲又報稱開挖河底瓦礫亂石及拔起木樁等難工要求增加工價究竟如何實情應由驗收新河工程各會員順道查看報會核議
陳會員等報告驗收武康中溪等處疏浚工程情形案	十月三日	工務組審查報告以是項工程先後由建設廳技士水利局工程員及本會驗收會員等報告均以河中深度與原計劃相符惟上游及沿岸土質均富有砂性以致斜坡有坍銓處坡脚稍積流砂查核各段水深點平均數與原計劃深度比較尚有盈餘應准列收其桂枝橋砂墩工程抽測二號斷面其中一斷面稍有差欠按該段工程原計劃共計四號樁如以兩斷面平均扯算深度差數尚少況該工程地點係居山溪經大水後稍淤積勢所難免亦應准予驗收等語經大會一致通過
建設廳令據嘉興縣呈轉新篁開浚市河修正預算圖說及補具計劃書轉飭	十月三日	財務組審查報告略謂新篁市河日就淤塞前由縣據情請求撥補以便疏浚嗣以方價過鉅且所送市河全圖太嫌簡略預

議復案			算書亦有錯誤之處由會呈請令行縣政府轉飭請顧人分別修正在案茲由縣函述該處市河施工困難情形方價照原估減少一角已萬難再減現每方定爲一元一角另加築塢經費三百二十元兩共計洋六千六百五十六元就地已籌集三千五百餘元不足之數請撥款補助並附改正預算圖說及補具計劃書各件尚無不合擬由會酌撥洋三千元俾早興辦惟斷面圖並土方計算冊應於未施工以前先行補送俾收時有所依據其餘悉照補助規則辦理等語由大會一致通過
選舉常務委員	十月三日		依照選舉規則分次投票第一次投票立得十一票第二次馬經權得九票均當選爲第四任常務委員
建設廳令據餘杭縣呈轉閑林里委員會呈請開浚石家灘砂墩檢發圖說轉飭核議案	十八年第三屆臨時會十一月二十六日		
餘杭閑林里委員會書陳廟灣橋下游石家灘砂墩淤積情形繪送略圖請予核議疏浚案	十一月二十六日		以上兩案併議討論結果應由會函請水利局迅速測估復會核議
建設廳令據水利局呈轉長安商會等請浚長許段河道工程轉飭審議案	十一月二十七日		

長安商會等函請撥款續浚長安至杭縣鹽官第一橋之長許段河道工程案	十一月二十七日	以上兩案併議討論結果僉以杭海兩縣屬上塘河綿亘百二十五里業經本會撥款先後開浚已達十分之八九本案請浚長安至許村一段即係原案中之西段現在東段既已竣工此段自宜續浚以竟全功應交工務組審查	
周會員等建議疏浚長興金村港工程案	十一月二十七日	議決結果是項工程應推員查勘一面函請浙江省水利局測估復會核議當推定沈會員寶璋陳會員邦彥會同周會員楨協同技術員前往履勘	
長興周玉瑞等代電催請迅速開浚夾浦鎮烏橋港工程案	十一月二十八日	議決結果僉以烏橋港即夾浦港前經函請水利局測估在案迄未實施查該港爲著水尾閭宣洩要道疏浚實難再緩應再函催從速測量估計俾早興工	
張會員等提議修正本會經常費預算案	十一月二十八日	議決結果僉以本會現賃房屋較前狹小不敷辦公亟以當時舊居被焚後倉卒之間無地可容原爲暫居起見茲因此產行將變賣自應及早覓屋另遷惟預算內房屋一目月支六十四元係數年前與賄姓約訂年限未滿以前不得加租之限制房租因此低廉近來房屋供不敷求欲賃合宜房屋自非增加預算不可茲假定加編列修正預算俟呈奉令准後即將新覓民房租定俾早遷移	

姚會員等提議增加本會各職員薪金及工役工食案	十一月二十八日	議決結果僉以現在社會生活程度逐漸增高各職員薪金及公役工食均屬微薄似不足以稱事自應酌量予以增加照修正預算通過	
建設廳令據水利局呈報議決辦理浙西水利工程及查勘各事宜擬訂辦法情形案	十一月二十九日	特務審查報告大會討論結果僉以修正條文第八條之意義本會議決總綱上業已載明似無須另列專條本條應予刪去條照修正案通過	
建設廳令據水利局呈送浙西水利工程隊十八年度經臨經費預算轉飭審議案	十一月二十九日	特務審查報告逐項修正列下第一款經常費一二四元第一項俸給工食九三四元第一目工程師俸給二〇〇元第二目佐理工程師俸給三六〇元第三目工程員俸給一〇〇元第四目佐理工程員俸給一六〇元第五目事務員俸給五〇元第六目測夫工食六四元第二項辦公費二九〇元第一目工程師川旅費三〇〇元第二目佐理工程師等川旅費一五〇〇元第三目測夫津貼四〇元第四目文具及用品三〇元第五目雜費四〇元又該隊支出臨時費預算第一款臨時費三五〇元第一項購置費三五〇元第一目器具二〇〇元第二目儀器一五〇元經常費暨臨時費預算尚無不合應予通過	

德清縣函送修築險塘變更計劃書圖請核議撥補工款案	十一月三十日	工務財務兩組聯合審查報告略謂所請撥款補助修築該縣險塘工程核與本會補助規則尚無不合工程材料兩項共計洋一萬一千五百八十元六分四毫惟查各市縣補助款事務所經常費均由地方自籌不適用浙西水利工程事務所經臨費預算標準之規定查是項工程重要擬將該縣十七十八兩年度補助款五千元儘數撥補以資興辦除照補助規則辦理等語經兼討論一致通過						
孝豐葉向榮等呈報修築山湖鎮圩堤工程驗收完竣造冊送請撥給補助工款案	十一月三十日							
陳會員等報告驗收孝豐山湖鎮圩堤工程情形案	十一月三十日							
建設廳令據水利局呈報驗收孝豐山湖鎮圩堤工程情形仰即轉飭原承辦人補修具報案	十一月三十日	以上三案工財兩組聯合審查併案報告以該處修築堤岸工程共需工料洋三千三百六十元二角九分五毫請求補助半數內有汪村工程尚未興築應除去工料洋二千五百零二元五角九分五毫撥補半數亦祇須洋一千二百五十一元二角九分七毫現送收支清冊共支出洋三千七百四十三元二角三分超過甚鉅祇有照							

			議決之原預算撥給洋一千二百五十元惟查驗收會員及建設廳訓令均以坡面用塊石疊砌而成須均用洋灰鑲嵌所有未曾嵌膏之處應責成原承修人遵行補嵌完竣報由孝豐縣政府派員驗勘後函復過會再行發給等語經大會一致通過	
杭縣政府函請撥款補助修浚上四區定山迴龍兩閘工程擬送概算圖說案	十一月三十日		工財兩組聯合審查報告大會議決結果僉以定山迴龍兩閘工程關係重要每閘需洋六千三百六十元兩共計洋一萬二千七百二十元應在本會十七十八兩年度補助費項下儘數撥洋五千元俾早興工徐照補助規則辦理	
建設廳令據杭縣政府呈爲浮山聯合村委員會請浚上四區迴龍浦工程附送圖件轉飭審議案	十一月三十日		工財兩組聯合審查報告以該區興修塘閘浦等工程據稱已由地方及振務會撥款等項共籌得洋一萬三千一百元尙不敷洋八千四百五十元請求本會撥款補助尙無不合惟查十七十八兩年度杭縣補助經費已儘數補助該區定山迴龍兩閘工程費苦無餘款可撥應俟十九年度再行提議興修等語經大會通過	
建設廳令據水利局呈轉長安商會等請浚長許段工程轉飭審議案	十一月三十日			
長安商會等函請撥款續浚長安至杭縣鹽官第一橋之長許段河道工程案	十一月三十日		以上兩案工務組審查併案報告以海甯上塘河工程本會前經會議通過且杭海上塘河東西兩段均經疏浚其間長許一	

建設廳令據德清縣呈報挑運土礫加護三里塘底情形附送工程經費支出計算書轉飭審議案	十一月三十日				段現請與工本屬正當惟前送圖表已隔兩年之久情形不無變遷應函致水利局復測再行審議等語經大會一致通過
建設廳令據德清縣呈送挑運土礫加護三里塘底支出經費清單收據請核銷等情檢發原件飭卽審議案	十一月三十日				
建設廳令據德清縣呈轉修復三里塘工程經費收支清册單據請核銷等情檢發原件飭卽審議案	十一月三十日				
陳會員等報告驗收德清三里塘工程情形案	十一月三十日	二十一元二角九分現在支出數爲八百二十一元四角本會補助僅三百元而就地籌募多至五百二十四角九分超過八百元以上四案財務組審查併案報告以德清縣政府所送修築三里塘收支清册單據等件核對均屬相符惟照原預算爲八百	徐元並准驗收會員報告以修築該塘工程均屬合法添用石料比較原計劃更爲堅實經費亦極節省自應准予核銷以資		

		結束等語經大會一致通過
建設廳令據水利局呈送餘杭南湖滾壩至蔣家潭河道工程事務所經費預算飭將臨時費塡單呈簽案	十一月三十日	財務組審查報告大會議決結果該事務所經常費月支洋五百元係遵照本會議決標準之規定照第八級開支尙無不合臨時門所列購置消耗兩項共計洋一百八十八元二角亦屬撙節自應准予照支
乍浦商會請願撥款補助開浚乍浦鎭海鹽及油車兩港工程擬送計劃圖表案	十一月三十日	財務組審查報告以查平湖縣屬海鹽港及油車前港所需工價連塲水在內共洋四千六百十九元一角六分另加一切雜支約計總數在五千之譜惟雜支一項應由地方自籌以符成案現擬在補助費項下撥給洋二千三百元俾得早日興工餘照補助規則辦理等語經大會一致通過
馬會員經權等提議浙西水利工程隊人員充各事務所兼職應不再兼薪案	十一月三十日	議決結果僉以浙西水利工程事務所經臨費預算標準業經呈奉核准公布在案現在浙西水利工程隊規程亦已成立該隊人員將來派充各工程事務所主任或工程員等職應將造送事務所月支經常費預算內主任或工程員俸薪項下應領數內扣除以免重支而資撙節
餘杭陳貴春等呈復查明修築新灣塘工程經費收支册據情形請議給未領	十一月三十日	議決結果僉以是項工程久經報竣驗收在案所需工程經費除已撥給洋二千五百元外其餘款悉由地方籌墊現在時逾

工款案			數年亦應結束應即將議決預算銀數先行照給以資歸墊其追加不敷工款一層應指付財務組審查俟報告後再行核議
水利局函陳浙西水利工程隊佐理工程師同時派充事務所主任不敷辦理十一月三十日測勘事宜可否另委主任俾免偏廢請予議復並擬定工程隊成立日期造送銜名履歷併請查照案		議決結果查以浙西水利工程隊佐理工程師等職務在規程第七條明白規定如不敷分任事務所主任時仍可酌量委任以免貽誤又查奉發修正該隊規程條文及經費預算案前經議呈報應俟核准後始可實行所有該隊人員亦應於該隊成立時遵照修正規程第四條之規定由局函會再行提付公決俾昭鄭重	
建設廳令據呈報議決浙西水利工程隊十八年度經臨各費預算所有佐理工程師工程員川旅費一項飭再審議	十九年第一屆臨時會一月十四日	議決結果查以該隊經常費預算內列佐理工程師工程員川旅費原定係就借宿及雜費三項每日各以七角計算以便分別列支尚無不合自應遵令追加每月以十五日計算共需洋一百五十七元即由會修正呈復轉飭知照	
呈奪案			
建設廳令據水利局呈報浙西水利工程隊組織成立日期造送履歷轉飭迅將預算議復並查照工程人員銜名予以同意案	一月十四日		
水利局函知浙西水利工程隊組織成立日期並擬調委各員造送履歷清冊	一月十四日	議決結果查核冊列工程師李文涵佐理工程師黃報潤周唆羨書田履歷尚屬合格自應予以同意其餘工程員石廷芳等	

請查照同意案		均照銜名存查
建設廳令據水利局呈報餘杭滾壩至蔣家潭河道施工線內拆去草舍擬酌給遷費應准備案轉飭知照案	一月十四日	
水利局函知餘杭滾壩至蔣家潭河道施工線內草舍阻礙工作應予拆讓請津貼遷移費案	一月十四日	議決結果是項草舍既在施工線內阻礙工作自應一律拆讓以利進行所擬每間津貼四元計九間共洋三十六元事屬可行應即照案通過由會呈請建設廳令局轉飭遵照辦理
水利局函據徐主任呈報海鹽白洋河施工線內民房橋梁阻碍進行已派員查勘擬具辦法轉請查照案	一月十四日	議決結果僉以該處施工線內民房橋梁阻碍工作據查勘所得擬將六十二號至六十四號河岸邊橋樁向南移進二公尺既無妨礙塘身且可免拆讓廟宇及民房各一所惟六十三號附近一段平房一所十二椽無法改移令其拆讓應給拆讓費六十元擬在所改河面少挖土方五百五十二公方工價內扣除發給又石雁橋及石屑橋雖屬往來要道但長僅十尺左右與新開河面相差太遠礙難保留應予拆除各辦法尚無不合應由會呈請令行水利局轉飭遵照辦理
建設廳令據水利局呈送整理杭縣西險大塘內鴨沙塘工程計劃圖表轉飭	一月十五日	議決結果僉以查是項工程係十七年霪汛時省府通飭各縣查報境內河道有無洪水淹沒及塘堤坍損情事以資防護案

審議案		內經前縣長蔣志澄呈報省政府轉飭水利局查勘設計事隔兩年形勢不無變遷是否有修復之必要非推員查勘不足以明真相公推陳會員邦彥會同馮會員雨蒼協同技術員履勘報會核議	
水利局函據李佐理工程師文涵呈復會查杭德兩縣境內魚籪情形請查照案	一月十五日		
陳會員等報告查勘杭德兩縣境內魚籪各情形案	一月十五日	以上兩案併讀議決結果僉以杭德兩縣境內各河道設置魚籪有妨水利者自宜全部拆除俾暢河流惟德清縣境之渾金潭東字漾等處及在偏隅港灣之內設置之籪尚無妨礙可酌予保留應照查勘報告呈請建設廳轉飭遵照並分函杭德兩縣政府及水利局知照	
杭縣永泰村委員會呈爲永泰村河道設籪養魚妨碍水利農田請轉呈勒限拔除案	一月十五日	公決查杭縣境內永泰古蕩各河道設籪養魚早經會勘明確有礙水利交通呈請建設廳飭縣一律拔除在案應將查勘及議決情形函復該會查照	
陳技術員報告查勘崇桐運河工程挑運遠方情形案	一月十五日	議決結果是項工程挑運遠方茲經查勘所得已由水利局預定辦法估計土方運遠距離及其數量以示限制列表交由該	

建設廳令知提議允許中國農工銀行杭州分行參加存放浙西水利經費案業奉省委會議決照准飭即遵照案	一月十五日	議決本會經管浙西水利經費存儲銀行係屬指定記載法規茲奉令知允許杭州中國農工銀行參加存放自應遵照辦理俟此後浙西各縣局所報解款項積有成數酌予撥存該行生息	事務所遵照辦理將來似不致發生其他問題本案應予備查
建設廳令據呈報議決修正浙西水利經常費項下職員薪金及公役工食預算情形飭即核減門役公役另列預算呈核案	一月十五日	議決此次提議修正預算實因社會生活程度驟高各員役薪工微薄實難稱事實從事實上着想量予增加且查門役公役各有任務委實難以核減應仍維持原議決案再行呈請核准施行	
建設廳令飭將主管事業擬具五年計劃及經費收支概算限期呈核案	一月十五日	議決本案係對於各行政機關所主管固定事業而言若對於本會討論水利事項及經費收支均無確定何從依據擬具五年計劃是項通令不適用於本會應予備查	
建設廳令據呈報議決修正浙西水利工程隊規程情形原訂第八條條文毋庸刪除飭即遵照案	一月十五日	議決結果僉以廳令謂該隊規程第一條規定各事項僅具大綱原訂第八條所補充之意義深恐浙西水利測量遇必要時測量隊人員不敷支配得由工程隊協助進行原期通力合作辦事迅捷起見自應遵令毋庸刪除	
杭縣上四區泉讓聯合村村長葛瑞源呈請趕修村轄南北兩塘及鄭家磐頭	一月十五日	公決杭縣上四鄉各塗頭業奉省政府議決劃歸海塘工程處管轄不在本會範圍以內函復該村長知照	

各工程俾免水患案

建設廳令據水利局呈送復擬疏浚海鹽縣境塘河工程計劃圖表轉飭審議案

一月十六日

工務組審查報告經大會議決海鹽縣境塘河工程十五段共計去土九萬五千五百四十五立方公尺又百分之八十五每立方公尺工資因南岸桑地高疊挑運較遠堆土須二角三分共計工程費洋一千九百七十五元五角五分似可照准是項預算連同遠方在內應即招包投標與辦以重水利其南岸開去桑地須約估四十畝每畝五十元計洋二千元於施工時分清官民地丈量收買亦屬可行惟每畝單價至多不得超過五十元仍應分等給價所購地畝應於開工時實地丈量並以計劃上必須開去者爲限

建設廳令據水利局呈送遵擬疏浚餘杭石家灘河道工程計劃圖表轉飭審議案

一月十六日

工務組審查報告略謂餘杭石家灘河道計劃圖表共浚河長二百四十八公尺又十分之八其新河底深度開至低水位下一公尺水流似可通暢兩岸坡度依據舊河斜坡有一比一五及一比二等尚屬妥善共計挖去土方二千八百八十五立方公尺又十分之七每立方公尺挖土工資二角四分七釐共計洋七百十二元七角七分鋪草皮長三十二公尺又十分之三計二百五十九平方公尺又十分之九每平方公尺工資洋八分計洋二十元角九分亦七屬適宜惟填土已先給有挖土工

		資且塡塞於舊河脚較堆置舊河岸上爲便利似應酌減整理費每立方公尺洋一角合計工程費洋七百五十二元五角五分呈請轉令水利局令飭餘杭蔣家潭工程事務所帶辦而免拖延等語經大會通過
建設廳令據水利局呈復測估長興夾浦等漊港淤塞附送計劃圖表轉飭審議案	一月十六日	
水利局函送修正長興福緣港疏浚計劃圖表請查照核議案	一月十六日	工務組審查併案報告略謂查長興蘆圻福緣夾浦花橋四港工程均分人工與機船兩部開挖其人工開挖者每立方公尺單價應減爲二角三分共計人工開挖土方九萬零二百九十九立方公尺又百分之八十三合計工程費洋二萬一千三百十八元九角七分其機船開挖工程計土方五萬七千九百五十一立方公尺又百分之七十六單價每立方公尺四角五分包括機船運泥船挑運土方及燃料品機匠等一概在內共計工程費洋二萬六千零七十八元二角九分四港合餉草皮五千五百平方公尺每平方公尺洋應減爲八分合計需洋四百四十元俟訂立承攬時並須訂明機船開挖土方範圍內如有可以利用人工或因水小機船不能停靠改用人工隔水掘挖者其土方仍照人工每立方公尺二角三分計算以資撙節至

			修正疏緣港灣曲爲直線甚爲妥善其費列預算約計增加工程洋一千六百五十元似可於施工時實測詳細土方數量依照人工開挖土方工資計算核發等語經大會通過
建設廳令據水利局呈送嘉興城東濠河塊石護岸及釘樁工程計劃圖表轉飭審議案	一月十六日	工務組審查報告略謂查嘉興城東濠河城東塊石護岸延長二十一丈而圖上尺寸與照公尺又無是項護岸位置圖無從審核似應呈請建設廳轉令水利局補具位置地形圖並塊石計算方式庶可審查等語復經大會贊同	
建設廳令據水利局呈轉湯前主任續請議給海寧上塘河工程事務所籌備期間經費情形檢發冊件轉飭議復案	一月十六日	財務組審查報告大會議決查該事務所籌備期間一切費用或不能免茲遵廳令並查照浙西水利工程事務所經臨經費預算標準第七條之規定擬給主任一個月薪金八十元事務員一人給一個月薪金四十元辦公費洋五十元三共計洋一百七十元所有各種簿冊即於具復時隨文呈繳並請轉令水利局發還更正另造清冊送會核發款項以符法案而資結束	
餘杭陳貴春等呈復查明修築新灣塘工程經費收支册據情形請議給未領工款案	一月十六日	財務組審查報告經大會議決查修築餘杭新灣塘工程經費內計工料銀四千三百十三元六角五分六釐又購地費六百元南共計銀四千九百十三元六角五分六釐除前已發給二千五百元外尚有未領工程經費銀二千四百十三	

		元六角五分六釐業經呈請簽單備發至溢出七百六十元三角九分六釐顯與本會議決案不符應由地方自行籌措藉資結束不得率請追加漫無限制
建設廳令發修正浙西水利工程隊規程第四第五兩條條文飭即知照案	一月十六日	議決結果僉以本會因歷屆議決測估各工程水利局以工程人員不敷支配一再延未舉辦故提議組設浙西水利工程隊原期督促進行迅捷起見擬訂是項規程第四第五兩條原文主旨係遵照建設廳第一二一一號訓令內開辦理水利工程人員應熟悉地方情形庶可通盤計劃措置適宜等因之意義所以有委任該隊工程師暨佐理工程師須得本會同意之規定況是項規程甫經呈奉令准施行所有第四第五兩條條文自應維持原議決案不必再行修正以昭慎重而期周密即由會再行呈請察核施行
建設廳令據水利局呈送孝豐塘福鎮補築河岸底脚暨黃金壩新河河底安設水管工程計劃圖表轉飭審議案	一月十六日	工務組審查報告略謂查黃金壩新河河底安設水管工程暨塘福河岸補築底脚塘岸工程所需黃沙塊石均可就地取材價值較廉比照原預算可減少洋一千二百三十九元四角二分共計經費洋七千三百十七元六角三分應即呈請令轉水利局早日興工並更正該項說明書上誤列工資洋一百元另行補具說明書存會備查

建設廳令據呈請檢發平湖乍浦塘河第二段土方册經已審對無異飭仍遵前令辦理案	一月十六日	議決是項工程第二段報告竣工後公推陳會員邦彥協同技術員往驗收具書復會核與憲委林技士錢清水利局當工程師鴻基測驗情形均屬相同乃閱時既久始行竣測致有跋異其中難免因流沙淤積之故況該包工沈紹成等缺乏工程經驗承辦是項工程已賠累不貲正如建設廳訓令所云惟應如何辦理之處應即
建設廳令據水利局呈送復擬疏浚平湖乍浦塘河第一段工程計劃圖表轉飭審議案	一月十六日	工務組審查報告經大會議決查乍浦塘河第一段工程計需土方費洋二萬三千九百三十六元二角二分又加築石壩估計工料洋一千九百四十八元五分及西門吊橋雨旁房屋拆讓並收用土地估價費約需洋五百元尚屬妥善姑照是項預算呈請令飭水利局早日招工投標興辦其拆讓房屋五家及收用土地祇數應於開工前詳細分別數量造冊送會核定
建設廳令知本廳建設會議水利局提議浙西水利工程經費請加預備費一案議決情形飭再審議案	十九年第二屆臨時會二月二十日	議決結果僉以本會議辦浙西各縣水利工程均未列有預備費一項並無發生若何困難情事嗣後水利局辦理浙西水利工程典工之時如遇有必要之支出爲原預算所未列須追加者可將彼此理由交會審議所有各工程估計表內自不必增列預備費一項應即由會依據建設會議照辦理
杭州市工務局函知籌修城廂各街巷路心石板情形諮詢宣洩市河辦法請公決案	二月二十四日	審查報告原質呈復建設廳轉飭水利局遵照辦理
		公決宣洩市河因無具體辦法附逕過會無從討論

查照案			
水利局函據楊主任震西呈報疏浚餘杭滾壩至蔣家潭河道施工線內發現巖石阻碍工作轉飭派員查勘案	二月二十四日		
陳技術員報告查勘餘杭滾壩至蔣家潭河道施工線內發現巖石情形案	二月二十四日		以上兩案併設討論議決是項岩石開掘固屬困難惟包工要求工資每英方達三元五角未免太鉅前次開浚海甯上塘河工程亦曾發現石礫似與是項岩石相仿應將本案交付工務組審查參照成案酌量現時情形妥定方價報告大會核議至
建設廳令據水利局呈爲添購浙西水利測量儀器擬具預算轉飭審議案	二月二十五日		討論結果僉以浙江省水利局爲整個省水利之樞紐本不應有東西畛域之分茲據繆科長陳述提議本案主旨係因無測量儀器之故以致浙西各工程停頓若不添購決難進行且是項儀器係用於浙西方面自應由浙西水利經費添置等語查水利經費係浙西民衆特殊負擔今因謀浙西農田水利永久之利益勤支斯款及歲屬正當惟預算列支各項儀器量數金額是否適宜自應指付特務審查以昭愼重由水利局繆科長維宜出席說明議決浙西各工程未能立時舉辦原因經衆公決本屆會員任期已滿所有未辦各工程係
水利局函復查明議決浙西水利工程未能立時舉辦詳情開附清單並派員	二月二十五日		

澄會說明請查照案			經本屆會期議決者應請水利局提前辦理俾資結束而免積壓本案應予備查
陳會員等報告查勘長興金村港情形案	二月二十五日	議決結果僉以該港經查勘所得確爲長興北部洩水入湖之要道原有溝港已坍損去年公路成橫梗於太湖之濱洩落無從暢泄西北兩面均受阻橫溢勢所難免除山溪外自三角港以上因甚將成斜過向東流似可不必開浚以免旱潦之患鳳儀橋金村港逢湖口止約長三里亟應測量疏浚恢復原有水閘救濟農田會呈請轉飭浙江省公路局於該港左右添築大小涵洞俾暢流並飭速測估暨核定建築涵水洞方式以重水利	
民政廳令據水利局呈送疏浚安吉梅溪工程計劃圖表業經修正飭將二百號至三百三十號一段審議呈奪案	二月二十六日	工務組審查報告略謂查水利局擬送疏浚梅溪計劃業奉民政廳會同核定將百丈廳開新河及一百六十六號至二百號一段工程歸地方籌集經費並以賑款補助辦理其二百號至三百三十號一段工程由本會撥發水利經費設所對圖表二百號至三百號一段計去土一六九九方每方二角六分計工五五九銀四萬三千五百八十五元八角二分尚屬無誤雖較原定預算三萬八千二百十八元但查原來土方單價以千八百三十七元七角五分增加銀四千英方計算每方四角五分至五角不等且舊有溪面較爲遼闊出土目前工價較昂且舊有溪面較爲遼闊出土目前工價較昂且舊有溪面較爲遼闊出土目前工價較昂

		等語復經大會通過呈請轉飭水利局尅日設所興工俾慰民望	
建設廳令據饒技士呈報驗收崇桐運河第一段工程情形轉飭審議案	二月二十六日		
陳會員等報告驗收崇桐運河第一段工程情形案	二月二十六日	工務組審查併案報告略謂該段工程自零號至五十一號椿業經建設廳委饒技士會同本會推定會員前往驗收比較原計劃尚無鉅大出入按諸原估圖表亦無不合應准列收等語經衆討論結果僉以是項工程第二第三兩段亦已工竣報請驗收本案審查報告暫時保留俟全部驗收報會後再行併議呈請列收	
建設廳令據呈復議決浙西水利工程隊規程第四第五兩條條文情形應仍遵前令修正飭即知照案	二月二十六日	議決結果僉以該隊規程甫經核准施行而該隊工程師暨佐理工程師亦曾奉令交議經本會同意呈准轉飭知照在案查該隊之組織因爲浙西水利興革進行迅速起見原非本會章程內規定且係動用浙西水利專款與由省稅支出者不同況該隊工程人員須經本會同意者係遵照建設廳第一二一一號訓令以該工程人員是否熟悉浙西地方情形必須交會審議無非爲愼重計其性質與本會會員必先由各縣地方同意者無甚區別應再由會據情呈請仍照八二八四號指令施行以臻周密	

建設廳據水利局呈送浙西水文測量十七年度歲出決算表册轉飭審議案	二月二十七日		
建設廳令據水利局呈送浙西水文測量臨時支出計算書據轉飭審議案	二月二十七日		
建設廳令據水利局呈送十七年度第八月至十二月份浙西水文測量經常臨時購置等費支出計算書據轉飭審議案	二月二十七日		
水利局函復浙西水文測量十七年度歲出決算表册各項用途請查案追加案	二月二十七日	以上四案特務審查併案報告略謂查水利局檢送浙西水文測量隊支出計算書列支四千七百八十七元四角七分較原預算數減銀三十元五角三分又十八年二月份起至六月終止五個月經常費支出計算書共支銀七千三百六十六元五角五分較預算數減銀二千五百三十八元四角五分核對冊據無誤惟四月份列支局長總工程師等巡視浙西水利情形旅費銀三百五十一元七角二分四釐爲原預算所未列支應予剔除五條十一月份列支照相機全副銀四十七元六角二分銀馬一匹銀三十三元九角四分明錶火車錶六分即使事實上所必需亦未便於經常費內列銷又查收回車費計銀三角二分雖爲數甚微而浙西測量隊經常費內挪支應付剔除五條十七年度臨時購置費列支四千七百八十七元四角三分又十八年二月份起至六月終止五個月經常費支出計算書共支銀七千三百六十六元五角五分較預算數減銀二千五百三十八元四角五分核對冊據無誤惟四月份列支局長總工程師等巡視浙西水利情形旅費銀三百五十一元七角二分四釐爲原預算所未列支應予剔除五條十一月份列支照相機全副銀四十七元六角二分銀馬一匹銀三十三元九角四分明錶火車錶六分即使事實上所必需亦未便於經常費內列銷又查收回車費計銀三角二分雖爲數甚微而浙西測量隊經常費內挪支應付剔除五條十七年度臨時購置費列支四千七百八十七元四角三分又十八年二月份起至六月終止五個月經常費支出計算書共支銀七千三百六十六元五角五分較預算數減銀二千五百三十八元四角五分核對冊據無誤惟四月份列支局長總工程師等巡視浙西水利情形旅費銀三百五十一元七角二分四釐爲原預算所未列支應予剔除五條十一月份列支照相機全副銀四十七元六角二分銀馬一匹銀三十三元九角四分明錶火車錶六分即使事實上所必需亦未便於經常費內列銷又查收回車費計銀三角二分雖爲數甚微而浙西測量隊經常費內挪支應付剔除五條		

		量費內亦不應有此項支出綜上各款應除銀四百三十三元五角八分四釐經臨費共計結存銀三千零零二元五角八分四釐應即由會函知水利局如數繳還並將四五兩月份計算書表更造齊全以便呈銷又查所送節餘項下動用臨時購置費支出計算書據共支銀一千零四十一元三角五分未經編訂預算函會核議遽自動支於例未符碍難議銷等語當經大會通過呈請轉飭水利局查照辦理
建設廳令據水利局呈爲添購浙西水利測量儀器擬具預算轉飭審議案	二月二十七日	特務審查報告略謂查水利局因缺乏儀器延誤工作擬請撥款購置經緯儀三具水準儀七具流速儀一具專備浙西水利工程隊水文測量及各工程事務所之用本會爲促進工程起見自可照辦惟定貨轉運需時交貨期限往往延至數月之久遇有不適實用之品更換尤多周折似以購備現貨爲宜至所需經費應暫以現送預算爲準於交貨時分別照撥並由會推員點收造冊報核一面另訂保管使用各項詳細規則函知水利局查照整理以重公物而期周密等語當經大會議決因預算內第一節一百四十八號經緯儀用途頗尠置備一具足敷應用宜減去一具第二節三角架亦減去一具兩共核減銀六百八十四元五角餘照審查報告通過由會另繕修正預算呈請轉飭知照

建設廳令據水利局呈復嘉興城東濠河護岸石料計算方式補呈位置圖轉飭審議案	二月二十七日	工務組審查報告大會議決該工程估列挖土工程費銀三千四百九十五元七角五分又購地拆讓房屋共銀四百五十元	嗣因增列樁木三百八十支計銀三百八十元改造駁岸二十丈計銀八百四十元未將圖說送會無從核定現已分別造送
		查核無異姑予照列俟工竣後實支實銷惟打樁及砌岸地面如係私人所有應責成業主依式建置不得在水利經費內支撥以重公欵並由水利局先期函會備核等語當經大會通過	
建設廳令據水利局呈送整理杭縣西險大塘內鴨沙塘工程計劃圖表轉飭審議案	二月二十七日		
陳會員等報告查勘杭縣西險大塘內鴨沙塘工程情形案	二月二十七日	工務組審查併案報告大會議決結果僉以是項工程既經推員查勘認爲重要似應依照估計預算共需銀一萬四千一百七十八元二分早日興工俟工竣後實支實銷惟第四號與第五號間之原有條石搶水如無妨礙新築石坡儘可不必拆除以資堅實	
水利局函據楊主任呈報疏浚餘杭滾壩至蔣家潭河道施工線內發現巖石	二月二十七日		

阻碍工作轉請派員查勘案

建設廳令據饒技士呈復查明餘杭滾壩至蔣家潭河道發現巖石情形應酌量加價飭即擬定呈核案

陳技術員報告查勘餘杭滾壩至蔣潭河道施工線內發現巖石情形案

建設廳令據水利局呈擬疏浚海鹽縣境塘河工程事務所經臨經費預算及各項規約轉飭知照案

二月二十七日

以上三案工務組併案審查報告大會議決餘杭滾壩在施工線內發現巖石似可依照包工承攬第三條之規定酌給開掘工資惟在河底開石工作困難量方亦屬不易所擬在完工後收量上方價內扣除剔去其空隙核實計算並於石方價內扣除土方原價事屬可行至石方單價比照成案及參酌目前情形每方至多不得超過洋三元以資挹注而示限制

財務組審查報告路謂該縣境內各河除贖地費二千元外共需工程費洋二萬一千九百七十五元五角五分水利局造送事務所經常費預算書月支洋五百元限三個月完工因天雨等事以四個月計算共支洋二千元核與預算標準尚無不合惟臨時費預算書內列各項共計洋二百七十六元而購置項下及測繪用具儘可在該縣白洋河工程事務所接收動用倘再不敷應用必須添置者亦得實銷總以不超出經臨費預算標準爲限度至於主任人員應儘先在工程隊中調用實

		用公費自可照支薪金應即刪去每月經常費應支洋四百元等語經衆討論一致通過
建設廳令據水利局呈擬疏浚平湖乍浦塘河第一段工程事務所經臨經費預算及各項規約轉飭知照案	二月二十七日	財務組審查報告略謂平湖乍浦塘河第一段工程經費除加築石壩及拆讓房屋收用土地等費共洋二千四百四十八元五分不計外土方價需洋二萬三千九百三十六元二角二分水利局造送該事務所經常費預算書月支洋五百元限三個月完工因天雨停工等事以四個月計算核與預算標準尚無不合臨時費預算書共支洋二百七十元六角除樁木登報費兩項外其餘應用器具儘可向前工程事務所楊主任索取點交收用設再不敷必須添置者亦得實支實銷主任薪金一目與海鹽塘河工程事務所事同一律亦應刪去該事務所經常費每月應支洋四百元以資撙節等語當經大會通過
建設廳令據水利局呈復孝豐金家衖及安泗村監工處經臨費預算碍難核減情形轉飭知照案	二月二十七日	財務組審查報告略謂金家弄及安泗村堤埂工程合設一監工處早經本會議決在案水利局造送該處經常費月支洋三百六十元限三個月完工以四個月計算應支洋一千四百四十元又臨時費預算洋二百五十四元二角兩共洋一千六百九十四元二角核諸工程事務所經臨經費預算標準第十條之規定尚無不合監工處主任儘可由浙西水利工程隊人員調用祇給公費不支薪金所有該監工處經常費每月計支洋二百六十元以資撙節等語當經大會通過

張會員廷梅等動議海鹽白洋河工程未竣土方尚多經常費給領已將超過標準規定應函催水利局轉飭尅期竣工案	二月二十七日	經衆公決應即由會函致水利局嚴催尅期竣工以重公欵而免虛糜	
金會員鴻修等動議補助浙西各市縣水利工程規則早經呈准公布施行擬將十七十八兩年度歲出預算書內列補助費分別提出專款存儲以清款項案	二月二十七日	議決應將十七十八兩年度補助費依照歲出預算書內列收數目分別提出專欵存儲將來仍依照規則議撥銀數藉以維持平均普遍之原則祛除含混籠統之弊竇應即由會呈請建設廳核准施行	

(甲)議決工程

呈報議決疏浚海寧縣屬上塘河幹流工程情形文十七年五月十七日發

呈爲呈報議決疏浚海寧縣屬上塘河幹流工程情形仰祈察核施行事案奉

省政府建字第五四五六號令開案查海寧縣政府呈請撥用浙西水利經費開浚海甯縣屬上塘河一案前據該會遵將十五年秋季常會關於該案議決情形查明具復並將該縣原送計劃圖及預算書等件檢齊呈送來府當以該項浚河工程是否必要自非實地查勘不足以明眞相卽經派建設廳科員雷鴻基前往該縣切實勘查去後茲據復稱竊查該縣上塘河可分東西兩段東段自縣城北門至長安鎭令公廟前計十九里許西段自長安鎭至許村鹽官第一橋縣界亦十九里許全河共長三十九里有零寬度各處不等最狹處海寧北門外一段僅約三丈其他各處平均約五六丈最闊處亦有達百尺以上者該河水源除本河流域內有限之雨量外則專恃杭州西湖之水流經杭縣境至鹽官第一橋而達海寧縣境志書稱二十五里塘河卽此河道此河關係該縣沿河數十里農田水利至爲重大因近年淤淺常遭亢旱兩岸農田收成較之下塘河區域大爲減色每逢久旱兩岸農民嘗擱河築埂藉瀦餘瀝以資灌溉斯時舟楫不通交通之利完全斷滅若非旱亢之時來往舟楫亦稱便利下塘河船隻可翻壩而上於上河上塘河船隻亦可翻壩而下於下河雖滬杭鐵道經過海甯縣境而笨重貨物仍多利賴該河道之交通往來運輸於杭海兩縣以及下河所達之各地現查上下河水面相差約六七尺船隻翻壩之法笨而且險惜國人猶不知仿築雙閘於兩河水面懸殊之地以便船隻之行駛耳沿河堰閘壩爲數甚多均與下塘河相通若遇久雨霪霖閘壩可爲宣洩之路每屆伏暑亢旱恆患淺阻斷流故該河患旱而不患霪歷來固已如斯海甯縣城至長安一段近年淤淺尤甚因離源流較遠每値夏季舟楫往往不能通行乾涸程度甚至河底可以行人長安以西至鹽官橋一段情形較好但較之杭縣境內河底已高數尺蓋上塘河在杭縣境者歷年均已撥用浙西水利經

費陸續開浚惟海甯縣境之上塘河民國以來從未浚過同屬一河情形性質正復相同似不宜將在甲縣境內者全段浚深在乙縣境內者置諸不問此種理由固屬至當惟海寧縣上塘河東西兩段全長及四十里若同時興工開浚則需款甚鉅一時財力恐難辦到不若斟酌情形分別緩急先將東段即自長安至海寧一段興工浚治西段則容緩籌計因東段淤淺較甚且爲長安至縣城之要道西段雖亦淤淺但至久旱之日尚不至於河水全涸也即全河均得浚深沿河堤塢尚宜注意修護否則沿途漏瀉過甚盡入下河則雖水源甚遠之海甯上塘河一帶雖稍事浚深恐仍難收蓄水灌溉而兼利航之效詳勘該河近狀該縣所呈急應浚治各情形尚屬實在原呈平面圖說經沿河巡勘參照比對大致尚無訛差至於斷面各圖表示水下情狀非經實測無以證明惟沿途用篙試探現在水深均約五尺左右全河淤淺情形已見一班至於浚河計劃似宜參酌杭縣境內已浚各段深淺以定施工標準鈞府如俯准該縣之請求似可先行令交浙西水利議事會暫照原定經費核議具復俟將來決定施工時責由主辦人員再行詳酌實情規定最終計劃分期分段呈准興工等情據此查該縣上塘河河道既與水利交通均有密切關係復確有淤淺過甚情形是開浚工程自爲必要分期分段陸續浚治之辦法尤屬妥洽據呈前情合行檢還原送圖本及預算書等件令仰該會於本年春季開會時將該案工程經費預算以及分期興工辦法決議具復以憑核辦除將是案應俟交會決議具復再行核辦情形分別令知外仰即遵照辦理原送海寧上塘河開浚計劃書圖及預算書等件隨令發還此令等因奉此遵經提交大會指付審查旋准報告內開是項工程應將海甯北門外東段自第一斷面起至長安虹橋境第五十一斷面止先行開浚照原計劃共去土方五萬八千五百八十八方七分四厘每方連車水築壩計工價銀四角八分共計銀二萬八千一百二十二元五角九分五厘二毫浚出泥土不得堆卸河岸傾入河身致水量仍不能充分容蓄至西段疏浚工程應俟東段施工將竣時再行核議等語經衆討論一致通過理合將議決疏浚海甯縣屬上塘河幹流工程緣由備文呈報仰祈

察核施行實爲公便謹呈

浙西水利議事會常務委員馮雨蒼
浙西水利議事會常務委員金鴻修

浙江省政府建設廳令第九六九號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決疏浚海甯上塘河幹流工程情形仰祈察核施行由

呈悉仰候決定辦法後再行飭遵此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議決疏浚崇桐兩縣屬運河工程情形文十七年五月十八日發

呈爲呈報議決疏浚崇桐兩縣屬運河工程情形仰祈察核施行事案查接管卷內前准曹前會員元朗等提出擇要疏浚崇桐兩縣屬運河工程建議案內稱竊維浙西之水發源於天目經餘杭德清而入崇德貫嘉與而注泖泖分達於具區擅宣洩之用資灌溉之利交通以稗便提饟市以臻蕃庶迺來失修已久杭屬尙稱暢流至崇德環城一帶並崇桐交界之石門灣鎭淤淺過甚天稍旱乾舟楫膠滯農田枯涸非急籌疏浚無以資救濟本會前曾有疏浚之議迄未見諸實行今以地方人民之呼籲再三籌度擇最關緊要之二段擬請先予施工以順輿情而興水利查崇德縣環城一帶計去土二萬零六百七十四方六分石門灣一段計去土二千五百八十五方五分又附浚長安塘河一段計去土三千九百五十九方五分總共計去土二萬九千九百十九方六分每方擬定工價併築壩戽水計銀八角共計需銀二萬三千九百三十五元六角八

分用特連同形勢圖表一本計算冊兩本送請公決從速復估以便冬令水涸時即行興工以重水利而利交通等由經前會長提交大會公推張會員廷梅沈會員濟昌等會同技術員姚士霖前往履勘具報在案前經張會員廷梅馬會員經權在本屆臨時會內提出動議迅予議決施工當由大會指付審查旋准報告內開以查崇桐運河工程前准該會員函送實測圖表業由前會議決疏浚在案現查是項工程與農田交通所關甚巨應即及時興辦所有施工計劃查核圖冊均無不合崇德環城一段計去土二萬零六百七十四方六分石門灣一段計去土五千二百八十五方五分又附浚長安塘河計去土三千九百五十九方五分總共去土二萬九千九百十九方六分每方連築塲犂水原擬價銀八角按照本會歷辦工程尙無如此之鉅應酌減爲五角八分共計銀一萬七千三百五十三元三角六分八釐等語經衆討論一致通過所有議決疏浚崇桐兩縣運河工程緣由理合檢同原送形勢圖一冊計算冊兩本並繕錄履勘報告書備文呈報仰祈

察核施行實爲公便謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員馮雨蒼

浙西水利議事會常務委員金鴻修

浙江省政府建設廳令第九六七號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決疏浚崇桐兩縣屬運河工程情形仰祈察核由

呈件均悉仰候辦法核定後另令飭遵件存此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議決開闢嘉興鴛鴦湖尾閭新河工程情形文十七年十月二日發

呈爲呈報議決開闢嘉興鴛鴦湖尾閭新河工程情形仰祈察核施行事案准汪會員胡楨建議開闢嘉興鴛鴦湖尾閭新河工程案前由大會公推姚委員汝霖暨雨蒼會同汪會員胡楨前往查勘業經呈報在案旋准姚會員汝霖等報告書內稱查西南湖與南湖(即鴛鴦湖)本係通流惟經鐵路八十一號橋之收縮不無擁擠之嫌絲竹街一帶房屋繁盛舊河淤淺狹小已無可開之能當此城垣拆卸街市更新欲收交通之便另開新河誠有必要按圖細察地勢擬開新河兩旁並無田畝僅有少數民房餘均桑地似無大礙至工作之區亦爲最短最要之線對於南營基之新闢市場實爲有利似宜酌量核議舉辦惟計劃中造橋兩座雖是甚要實與本會歷屆辦理情形容有未符等由當經提交大會指付工務組審查報告大會經衆討論僉謂嘉興鴛鴦湖因尾閭不暢以致蓄洩失調另開新河實爲有利應予興辦惟計劃內造橋兩座與本會歷屆辦理水利工程情形實有未符應即剔除計開河工程經費共支銀五千三百零三元五角由會呈請迅予興辦等語一致通過所有議決開闢嘉興鴛鴦湖尾閭新河工程情形理合繕具計劃概算清摺並檢同原圖一紙備文呈報仰祈

察核施行謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈送清摺一扣圖一紙

浙西水利議事會常務委員馮雨蒼

浙西水利議事會常務委員金鴻修

浙江省政府建設廳指令第一七一八號

令浙西水利議事會

呈一件據送開闢嘉興鴛鴦湖尾閭新河工程圖摺由

呈件均悉已據情轉令浙江省水利局詳細查勘矣仰即知照圖摺存此令

建設廳廳長程振鈞

附開闢嘉興鴛鴦湖尾閭新河建議案

（一）理由

嘉興城南之鴛鴦湖爲浙西中樞之水樞上承天目武林之水下達於泖浦以入海水旱賴以調節農田資其灌溉關係浙西水利至爲重大惟查此湖尾閭僅恃日暘橋河與絲竹街市河二處自滬杭鐵路建築而日暘橋河即被其擁擠自絲竹街一帶市廛日甚而絲竹街河即被侵佔沮洳細流宣洩之能力已不足齒數是以一遇盛漲則鴛鴦湖之水噎塞漲死歷旬而不退一遇旱暵則泖浦來水未由上達沿湖禾稼求勺水而不可得凡處在嘉興上游各縣亦間接直接受其影響此嘉興鴛鴦湖尾閭必須改善之理由也但日暘橋河既有鐵道爲之阻絲竹街河之兩旁又復市廛密布若加開浚均屬需款甚鉅故不如於日暘橋西首另闢新河沿滬杭鐵路直達濠股河較爲便捷耳

（二）計劃

此尾閭新河（見附圖）起自日暘橋西首沿鐵路線而北直達濠股河計長一千四百五十呎橫斷面頂寬六十呎底寬四十呎深十呎岸坡爲一比一

（三）概算

土方七千二百五十方（每方洋五角）共洋三千六百二十五元

購地十七畝五分七厘（每畝五十元）共洋八百七十八元五角

房屋拆讓費共十幢（每幢八十元）共洋八百元

木橋兩座共洋二千元

合計洋七千三百零三元五角

提案者汪胡楨押

公函楊主任錫鑾聲知議決疏濬平湖乍浦塘河第二段工程請限令包工繼續施工文

十七年十月六日發

逕啓者案據包工沈紹成等書陳承辦疏浚平湖乍浦塘河第二段工程墊資無着負累難支再懇秉公核議俾維血本等情據此查是案前據該包工等具書到會即經函請查復在案茲據前情當經提交大會推定沈會員寶璋姚會員汝霖會同陳會員邦彥前往查勘旋准報告到會復經大會討論僉以該塘河應即繼續疏浚由會函知楊主任限令該包工於十月十五日以前迅速開工俾早完竣如屆期仍不開工應將該包工所繳保證金沒收另行招工等語一致通過相應函請

貴主任查照辦理是所切盼此致

疏濬平湖乍浦塘河工程事務所主任楊

浙西水利議事會常務委員馮雨若

浙西水利議事會常務委員金鴻修

附沈會員寶璋等查勘包工沈紹成等疏濬平湖乍浦塘河第二段工程情形報告書

逕復者前准　會函囑即查勘平湖濬河包工所訴各節遵即偕同赴平並由楊主任導往工次查見五〇一號至六〇〇號爲本段施工地

點現測水深無可實量惟查長生橋之水準點下一一・五呎爲應濬之深度量見此點至距水面爲一呎三吋水面下至已濬深之度爲八呎六吋强是未濬深之度尙有一呎半强又查楊主任前報收方數已有二千五百五十九方五分並核各旬工作人數計作工日中得二千一百餘名（核沈包報數亦符）內並連築壩車水工三百餘名合計起土工數不過一千七百餘名是每人平均每日工作約有方半之譜已幾有不可能之勢恐楊主任收方未免失之於寬沈包呈稱剋扣實屬無稽至木行米行欵項均由沈包自行接洽後因米木兩行不肯放賬乃由沈包函致楊主任處懇求代爲擔保所欠之款卽在工資項下扣算原函俱在不難復按今轉以爲楊主任代爲介紹自己股開之行交易貨物實無情理之可言總之該包於投標格外減低方價貪攬工作旣不知量力於前又無工程經驗種種錯誤已可顯見茲將查勘情形作成報告書逕請

大會公鑒

會員沈寶璋押

姚汝霖押

陳邦彥押

呈復議決疏浚海寧上塘河幹流工程暨計劃預算情形文 十七年十月十八日發

呈爲呈復議決疏浚海甯縣屬上塘河幹流工程暨計劃預算情形仰祈察核施行事案奉

鈞廳第三二八號訓令內開案據浙江省水利局呈爲呈報查勘海寧縣屬上塘河河道情形並擬具預算及土方表式仰祈察核事竊奉

鈞廳第二〇九號訓令開查海甯縣屬上塘河幹流疏浚工程前據浙西水利議事會議決辦法令飭籌備與工派員查勘妥擬預算等因奉此局長遴派佐理工程師趙震有質地履勘去後茲據復稱遵卽馳赴海甯按照浙西水利議事會疏浚上塘河計劃圖表逐一查勘擇要復測所有

該段地形與橫剖面大致相符惟疏浚計劃規定之河底深度似尙不足亢旱之年全河穩圻交通既不能行舟灌溉又無從車戽而該會所定之深度大都且不及原河之深在低水位之上與水利裨益甚少故至少擬加深一尺所定河底以原河之闊狹爲標準致參差不一現擬改爲五十尺其所測之橫斷面間距約七百尺不能得精密之方數施工時須相距一百尺測橫斷面一次繪圖計算方得準確等情據此查該會所定深度既不及原河之深應加深一尺而河底又闊狹不等應改爲五十尺其間有不及此數者以兩岸房屋及高岸關係姑仍其舊原測橫斷面間距七百尺似難精密俟施工前再行詳測核算土方現就該會所測各斷面以臧局擬定之深寬更正方數詳列一表約計去土六萬零三百五十八方三分八厘以每方五角五分計需工價洋三萬三千一百九十七元一角零九垣預計完工期限需六個月該河兩岸農田汲水全恃此河而農忙時又不能開浚大水天雨亦須停工此次停工日期應在限期之外由海寧長安兩處分段進行水可放入下河大部分之水已無勞車戽理合擬具預算及土方表式暨疏浚海甯上塘河臨時工程處經臨各段預算備文呈送仰祈察核等情據此查臨時經費預算書內第二項購置費現在毋庸置前已分令該局將前杭縣屬上塘河工程事務所所有器具接收在案如該項接收器具不敷撥用時再行添購除指令外合行仰該會妥議呈覆附發原送預算表二份土方表一紙仍繳此令等因奉經提交大會指付工務財務兩組聯合審查旋准報告大會經衆討論僉以海寧上塘河上承西溯之水來源本不甚多每當大旱水涸車戽灌田每有供不應求之勢然此爲水源所限放欲水量之增加必須另定根本計劃似非疏河道中略加深度所能見效該河自海寧鹽官第一橋至臨平一段間前以瓦礫堆積其淤淺最甚者當水位最低時上下游幾斷通流故由前會議決首先疏浚而杭屬上塘河又以河水傾向下游爲慮紛紛請願幷予疏浚均已次第竣工此次海寧上塘河下游河道奉省政府交議疏浚本會以事同一律議決呈請舉辦茲復奉令交議水利局測計劃審核圖冊將應浚深度加浚一尺原爲增加水量起見惟該河水源有限此次測定深度曾否比較上游已浚各段而得其平衡以免水淺時有偏枯之處亦應先爲計及河底闊度劃一規定似較妥善惟查核該處塘河河底除北門一段外浚闊至四十尺已不礙交通土方單價亦應仍照本年竣工之艮山門段方價改爲

四角八分該河出水不待車戽似無不足除均照該局所定計劃辦理該局此次係擇要抽測至實施工程時應將全段測定橫斷面繪圖列表並編具全部計劃預算送會查核所有該處名稱應改爲工程事務所預算內第一項第一目佐理工程師應改爲主任薪金減爲八十元公費二十元第一項第二目工程員薪給應減爲六十元第二項第五目川旅費二十五元應減爲十五元除均照原案列支總計月支四百十四元開辦費內購置一項原可省去現杭縣屬上塘河事務所已告結束所有儀器器具等正由本會電催造冊繳會俟該事務所成立時可點交應用惟於該所工竣後仍須照冊繳會以重公物至所需梢木費可另單核實支用開辦經費可無庸議各等語一致通過所有議決疏浚海甯縣屬上塘河幹流工程計劃預算各緣由理合繕具經常費支出預算書一份備文呈復仰祈察核施行謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈送預算書一份

浙西水利議事會常務委員馮雨苍

浙西水利議事會常務委員金鴻修

浙江省政府建設廳指令第三〇〇一號

令浙西水利議事會

呈一件呈復議決疏浚海寧縣屬上塘河幹流工程計劃預算情形由

呈暨附件均悉已令飭浙江省水利局迅速組織工程事務所籌備興工奘第三二八號令附發各件仍繳件存此令

建設廳長程振鈞

呈報議決孝豐塘福河岸水牮添築塊石護脚工程情形文十七年十月十八日發

呈爲呈報議決孝豐塘福河岸水牮添築塊石護脚工程情形仰祈察核施行事案奉

浙江省政府建字第九〇二一號令開案據孝豐烏牆弄開闢新河工程事務所主任沈楨呈稱呈爲遵令擬具塘福河岸水牮添築塊石護脚工程計畫預算暨圖說仰祈鑒核示遵事竊屬所承辦塘福河岸水牮工程前因山水迭發第一水牮竟被冲坍三丈靠近兩水牮基脚之處均被冲成深潭牮身岌岌可危急應設法補救節經雷委員勘明呈復並奉鈞府建字第一九〇五八號令開水牮之前既成深潭宜即設法保護應由該主任妥籌辦法具報以憑核奪此令等因奉此伏查塘福鎮地居西苕要衝來水之猛過於海潮衝擊之力異常强大該鎮原有街市三條業已衝去二條有半現在之河身即從前之街市水勢洶湧於此可見前築洋灰水牮完工未幾底脚即被衝成丈餘深潭遂致牮身不能自保第一水牮即被衝坍三丈第二水牮亦屬可危倘不設法保護不僅已修者無補於事恐未坍者亦將坍落難免前工盡棄再四思維惟有注重牮身基脚加意保護茲擬在牮脚添築塊石護脚俾得抵抗水力保障安全是否有當理合擬具計畫預算連同圖說備文呈請鈞府鑒核令遵俾竟全功實爲公便並附呈清摺牮身護脚石外邊長二百十四尺內邊長八十四尺平均長一百四十九尺面寬三尺底寬三十六尺平均寬十九尺半計高十一尺合計塊石三百十九方六分每方連運費砌疊工在內計洋六元共計工料洋一千九百十七元六角計牮兩座共計工料銀三千八百三十五元二角各等情據此查是項護脚工程關係重要急宜趕辦除所呈估計方數計算略有差誤每方連運費砌疊工在內計洋六元亦嫌過巨已令飭該主任核實估計呈報核奪外合即令仰該會提前議決撥款以便早日興工仰即遵照此令等因奉此並准沈主任函同前由前經推定陳會員邦彥錢會員宗翰會同萬會員德懿前往查勘並經呈報在案茲准陳會員邦彥等將查勘情形報會復經提交大會公同討論僉以塘福河岸水牮添築塊石護脚工程既准查勘會員報告有添築塊石之必要急宜趕辦沈主任所擬每牮需用塊石二百六十五方九分八厘每方四元五角外加簰運費五角堆疊工五角共計每方五元五角應予照支等語一致通過所有議決塘福河岸水牮

添築塊石護脚工程情形理合繕具陳會員等查勘報告備文呈報仰祈
察核施行謹呈
浙江省政府建設廳廳長程
計呈清摺一扣

浙西水利議事會常務委員馮雨蒼
浙西水利議事會常務委員金鴻修

浙江省政府建設廳指令第二〇二〇號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決孝豐塘福河岸水牮添築塊石護脚工程情形由
呈摺均悉已令浙江省水利局轉飭該事務所遵照迅即添築矣仰即知照摺存此令

建設廳廳長程振鈞

附陳會員邦彥等查勘孝豐塘福河岸水牮添築塊石護脚工程情形報告書

逕復者前准　會函案奉
省政府令開據沈主任槓呈報塘福河岸水牮添築塊石護脚工程擬送計劃預算暨圖說飭即議復一案業經提交大會指付審查一面推定邦彥宗翰會同本籍鴻會員前往查勘並將查勘情形報會核議等由准此即於本月十三日由杭出發馳抵塘福由沈主任導往工次勘得第一牮沖坍處有二丈六尺而强將來修築必須展闊至三丈以外方能緊接護脚塊石即在坍牮後面塡塔者約有二百方之譜惟第二

牟後方從前購地挑塡之土冲刷殆盡設或再遇大水危險堪虞自應趕速塡築以固牟基查兩牟原計畫共需塊石六百三十八方目下所塡者不及三分之一當即面告沈主任務請早日趕辦藉便驗收而資結束會員等既抵工次此數日內適值風雨交作山洪暴發溪流湍急漂沒竹木農產無算竟將第二牟下游新築塘岸冲坍七丈有奇致毗連之桑地亦被冲去五六丈水勢大而且急冒過塘頂反從後面空虛處擠入底脚鬆動塘身遂不能支持鄉民駭汗奔走前來相告請求設法救濟當時囑伊予等愛莫能助可用書面來會請願或由縣政府核轉辦理始各散去會員等目覩種種情狀故不得不連帶陳述之所有此次查勘塘福河岸水牟添築塊石護脚工程情形作成報告送請

大會公鑒

會員陳邦彥　押

錢宗翰　押

萬德懿　押

呈報議復疏濬長興夾浦等四漊港工程情形文 十七年十月十八日發

呈爲議復疏浚長興夾浦等四漊港工程情形仰祈察核施行事案奉

前浙江省長公署第一零二七五號指令據呈報議決疏浚長興夾浦等漊港工程情形由內開呈件均悉察閱附送各港圖說除夾浦外施工線內均有橋梁照擬定施工線寬度各橋梁似均須改動何以預算經費內僅列有土方工價並無橋工費用應再查明詳晰聲復候核仰即知照各件暫存此令等因並准周會員楨等提出長興夾浦等四漊港工程緊要擬請查案施工建議案內稱查浙西下流之水蓄洩於太湖而各漊港實爲之咽喉漊有三十九屬於吳興港有三十四屬於長興而長興之三十四港年久失修下流淤塞上流失其依歸致水患頻仍秋收難望前經辰安鄉臧紹裘等及弁鄉農會請願開浚業由本會議決擇要疏浚呈報在案嗣以軍興未克舉辦現在軍事結束各項工程均已次第

施行本會似應庶承前議繼續進行查民國十五年九月本會議決先疏夾浦福緣廬圻北橋四港均爲緊要工程而夾浦一港尤爲四港中之最要者蓋夾浦爲長興北鄉惟一之巨港近年來天旱時水深不過數寸交通完全斷絕澈既亦感困難若遇洪水則水流不暢泛濫堪虞其他三港雖頗有新塘港之暢流然距離已遠滾旱亦易成災總之夾浦福緣廬圻北橋四港若不從速疏浚則長興數十萬生靈非災於水亦將困於旱矣本會前經議決開浚預算及計畫亦已全備今若進行較爲容易根爲防患未然特提是案仍希公決等由當經提交大會公同討論僉謂橋梁係屬交通本會歷屆辦理浚河工程對於建橋費用本不負擔故前次議決預算案內未將橋工經費列入況長興夾浦等四漊港計畫預算前經決議呈報在案應呈請迅予與辦等語所有議決長興夾浦等浚港工程情形理合備文呈請仰祈

察核施行謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員馮雨若

浙西水利議事會常務委員金鴻修

浙江省政府建設廳指令第二〇二一號

令浙西水利議事會

呈一件據呈議復疏浚長興夾浦等四漊港工程情形由

呈悉長興夾浦等四漊港工程圖冊及其計畫預算應再補送一份呈候令飭浙江省水利局復勘後再行核辦仰即遵照此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議決武康新塘搶水工程變更計劃情形文十七年十月十八日發

呈爲呈報議決武康新塘搶水工程變更計劃情形仰祈察核施行事案奉
鈞廳第二九二號訓令內開案據疏浚碧浪湖菜花涇工程事務所呈稱呈爲呈報武康工程繼續開工併機船修理情形仰祈鑒核事案奉鈞
廳指令職所呈報工程進行情形由內開呈件均悉查該事務所挖泥機船前因船身暨機件均有損壞由嚴聚興機器廠訂攬承修於十六年
十二月派委員雷鴻基前往驗收訂明此項機船自驗收日起一年以內倘有損壞等情概由嚴聚興負責修理並立具保固結在案何以開工
未久機器時有損壞以致工程完全停頓自應責成原機廠負責修理再查橫塘橋機船開浚工程既因機船損壞一時不能修復工程停頓該
所應自八月十六日起將主任俸給停支酌留辦公職員所需經費每月准支一百元以資撙節前據雷委員查勘該事務所經辦武康各項工
程報告其新塘上首搶水一座尚未着手興工來呈並未提及實屬玩延至中溪古板橋一段工程前溪桂枝橋砂墩工程及新豐橋人工開浚
工程既據呈稱辦理完竣亦應將工程情形詳細陳明呈請驗收據呈前情除令知浙西水利議事會外合亟令仰該主任迅速遵照令指各節
詳候核奪並仰將停工期內機船修理各項情形隨時呈報毋再延誤致干未便件存切切此令等因奉此伏查橫塘橋砂墩工程剩餘土方爲
數不多業經飭工仍向上海德新廠租賃機船一艘輪拖駛運武康已於本月二十五日開車取土至於損壞之機船早經飭工撐運拱埠停泊
登雲橋堍仍由嚴聚興負責修理刻已將機器拆卸並將底盤翻砂另製務求堅固靈便應用合宜並隨時派員督促俾得早日修竣新塘上首
原計劃本有建築搶水一座用以變更流水方向但自證道寺前前溪故道開復以後該處溪身由數十尺之寬忽展開至二三百尺形勢大爲
變遷按照原計劃萬難適用乃於本年二月間適逢浙西水利議事會正在開會即將是項計劃量爲變更函請提前核議迄今未蒙議決是以
尚未動工奉令前因除將完工各段工程另文呈請驗收外理合先將繼續開工暨機船修理各情形備文呈請鑒核等情據此除分令浙江省
水利局派員查勘明定期限嚴令督促責令迅速完工一併呈請驗收新塘搶水計劃應俟浙西水利議事會議復後再行令知該局派員興辦
併仰將派員查勘限期完工情形先行呈報候奪外合亟令仰該會於秋季常會時提前將該事務所二月間函請變更新塘搶水計劃一案妥

擬呈奉切切此令等因並准沈主任楨函同前由附送新塘捨水變更計劃暨圖說過會前經大會推定錢會員宗翰張會員廷梅會同陳會員其禾前往查勘旋准錢會員等報告書內稱查該處來水係由英溪直瀉而下如遇霪水驟漲時勢甚洶湧若僅建築捨水恐洪流受激仍不免有過入舊河之虞現沈主任擬在舊河口一段改築堤塘其高度定爲十尺使上游來水盡入新河若遇山洪暴漲仍得越隄塘而分瀉舊河以殺水勢較爲妥適是日適水利局雷工程師以查察工程到武公同商酌意見相同復經景見應作斜坡式隄塘計五百尺以順水勢而免冲激相應將會勘情形函請公決等由復經提交大會指付工務組審查茲准報告大會經衆討論僉以此案據沈主任呈文內稱新塘上首原計劃有捨水一座但自證道寺前前溪故道開浚以後該處溪身由數十尺之寬忽展開至二三百尺形勢大爲變遷按照原計劃萬難適用故有變更計劃之擬議茲查所述變更計劃圖案僅有建築物本身平面剖面圖究竟該建築物應設在溪身何處對於上下游水流之變更應發生何種影響均未提及無從查核應呈請

鈞廳派員勘估擬具詳細圖說及施工細則交會再議等語一致通過所有議決武康新塘捨水工程變更計劃情形理合備文呈報仰祈察核施行謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員馮雨蒼

浙西水利議事會常務委員金鴻修

浙江省政府建設廳指令第三〇二七號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決武康新塘捨水工程變更計劃由

呈悉已令浙江省水利局派員會同沈主任詳細勘查矣仰即知照此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議決疏濬海鹽縣境塘河工程情形文十七年十一月五日發

呈爲呈報議決疏浚海鹽縣境塘河工程情形仰祈察核施行事案准海鹽褚益初張書紳金汝棉吳慶年等請願書內稱查海鹽全境處嘉興平湖上游東南地勢高阜而西北低下故數十年中每有水旱偏災邑境無不波及水利之興修尤關重要查其河道最著者東南曰秦溪凡水之源於邑境及海甯沿海諸山者胥交匯於此自是河道縱橫而歸納於招賢烏坵南塘河會合北流一出邑城之北門而達平湖一出嶼城大塘而達嘉興西北曰長水塘承海甯以上衆水之歸或直流而北通王店或斜出而東經黃湖此邑境河流宣洩之要道而農田水利興廢之關鍵也乃自近年以來水災頻仍上源涸湧之水挾泥沙而下逕致官塘大渠亦節節淤淺水流不暢如秦溪及嶼城塘河南段黃湖南北兩咽喉均爲衆水匯流之處而阻塞日甚又長水塘爲上游來水北流正道河身本不甚寬全恃該塘夾河以資分洩而今淺狹之處甚至不通舟楫農田灌溉尤爲不便以上諸河及今逐段疏浚擇其要者範圍尙不甚廣且水流既暢冲刷泥沙庶不致因一節之淤淺而累及全河若待至數年則吾邑水利恐有不堪設想者書紳等利害切已爲一邑濟除災害計爲嘉平兩邑清治上游計謹擬分段施工計劃及土方經費概算書陳請核議施行等由並附送計劃預算過會前經推定陳會員淮錢會員崇翰張會員廷梅暨鴻修等前往查勘旋准報告書內開勘得甲段工程內自通元延興橋西首起東至鹽叉港口止計長約二百五十丈最見現水深度自一二尺至三尺不等均有開浚之必要其鹽叉港口以東至文星橋東首約長七十餘丈水深在四五尺以上可無庸再浚其乙丙丁三段及已段長水塘夾河查與計劃書情形大略相同惟丙段闊度不及四丈戊段貫湖南北段淤淺之處原案共計二百丈經此次查勘所見亦不過百餘丈以上各段均爲塘河經流要道似宜疏浚以暢水流其應減土方之處以未經實測無從臆斷爲此報告送請公鑒等由並經委託前浙江水利委員會測量員曹浚川分別實測業將土方冊暨圖說等

件送會當經提交大會指付審查旋准報告大會經衆討論僉以海鹽縣境塘河分爲甲乙丙丁戊己六段前經推員查勘報告有疏浚之必要並經切實測量繪送土方冊圖說過會查土方冊內聲明除丁段縣城北門河道已由地方自行籌款開浚外所有甲乙丙戊己五段工程均應疏浚以暢水流共計去土二萬一千五百七十方九分每方工價依照平湖乍浦塘河工程議決案以五角五分計算共計工價銀一萬一千八百六十三元九角九分五釐應即由會呈請興工以重水利等語一致通過所有議決疏浚海鹽縣境塘河工程情形理合繕具計劃預算檢同土方冊圖說備文呈報仰祈

察核施行謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈送計劃預算清摺一扣土方冊二本圖說一冊計十七頁

浙西水利議事會常務委員馮雨苍

浙西水利議事會常務委員俞鴻修

謹將議決疏浚海鹽縣境塘河除丁段由地方自行籌款開浚外所有甲乙丙戊己五段工程計劃預算繕具清摺呈請

鑒核

計開

（甲）

通元鎮市河去土三千二百五十九方八分

長闊深各度詳列土方冊內

（乙）

大竹橋港第一段去土七千五百七十六方

大竹橋港第二段去土五百七十三方五分

長闊深各度詳列土方冊內

（丙）

塍城鎮市河去土五百四十四方

塍城新木橋港去土三千九百零二方五分

長闊深各度詳列土方冊內

（戊）

沈蕩鎮市河去土七百五十七方

黃河小天竺港去土一千七百九十方五分

長闊深各度詳列土方冊內

（己）

南木橋港西段去土二百八十五方五分

南木橋港東段去土六百六十六方二分

小橫山港去土六百九十一方六分

千家木橋港去土一百十方

胡家濱港去土二百五十二方五分

汪家堰橋港西段去土九百五十方

又　東段去土八十四方八分

西河港去土一百二十七方

長閘深度均列土方冊內

以上五段共計去土二萬一千五百七十方九分

以上每方工價連扉水築壩一切在內計銀五角五分共列方價銀一萬一千八百六十三元九角九分五釐

浙江省政府建設廳指令第三四四〇號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決疏浚海鹽縣境塘河工程情形由

呈件均悉已檢同冊令飭浙江省水利局派員測勘矣仰即知照件存此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議決開濬梅溪最要淤沙工程情形文十七年十一月二十日發

呈爲呈報議決開浚梅溪最要淤沙工程情形仰祈察核施行事案准金會員鴻修等臨時動議呈請查案開浚梅溪淤沙工程案內稱查疏浚梅溪淤沙工程一案前經本會議照計劃預算將十一十二十三三項工程計經費銀三萬八千八百元列入次要責成地方籌款舉辦除由本

會撥款開辦計經費銀三萬八千八百三十七元七角五分與次要工程同時施工呈奉
前省長公署指令照准在案嗣因軍事頻繁延未照辦本年入秋風雨成災安吉佔西若上游勢若建瓴受災尤重現在已由縣政府暨各團體會同組織工賑委員會多方乞振即以所得賑款爲辦理梅溪次要工程經費不足仍由地方籌補並限就地招工於振濟之中寓防災之意兼籌並顧殊爲難得惟以籌劃需時本會此次臨時會又將屆滿不及來會辭請施工特由會員等提出臨時動議即請大會決議轉呈
建設廳令飭水利局查照原案着手進行務與次要工程同時興工等由准此查是案於民國十三年十一月間議決經前會長錄案呈報嗣於是年十二月四日奉
前省長公署第一〇三四五號指令准如所議辦理等因在案茲准前由當經提交大會指付特務審查旋准報告大會公同討論僉以本案前經本會於十三年十二月間呈奉前省長公署照准有案並已列入十七年歲出預算書應即呈請轉飭籌辦等語一致通過理合備文呈報仰祈
察核迅予令飭浙江省水利局查照辦理實爲公便謹呈
浙江省政府建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員陳其禾
浙西水利議事會常務委員陳邦彥

浙江省政府建設廳指令第三九一一號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決開浚梅溪最要淤沙工程情形由

呈悉查此案雖於民國十三年十一月間奉經前省長公署核准但事隔四載溪道不無變遷原定計劃是否適用工價是否合度自應切實勘測以憑核奪仰候令飭浙江省水利局會同第三區縣長會議議決併案辦理此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議決疏濬武康湘溪河道工程情形文十七年十一月二十二日發

呈爲呈復議決疏浚武康湘溪河道工程情形仰祈

察核施行事案奉

鈞廳第五九〇號訓令內開案據武康縣縣長趙才標呈稱案准職縣建設委員會函稱本屆第八次常會據朱委員滂沈委員洙建議疏浚湘溪一案內開查湘溪爲上柏鎭之市河商貨運輸公衆飲料盡行仰給於是溯自清光緒間開浚以來迄今已歷數十年未經疏浚溪身淤淺不堪衆之歷受山水冲下沙礫日甚一日半月不雨則溪水乾涸見底舟船淺擱阻塞交通飲料缺乏妨碍衞生急待開浚刻不容緩曾由上柏民衆請願浙西水利議事會提議當經該會議決疏浚前溪帶浚湘溪在案現在前溪早經實行疏浚則湘溪之帶浚議決案自當照案實行以利交通而維飲料爰特依法建議應請公決等情當經提交大會討論結果一致通過相應函請轉呈建設廳令飭浙西水利議事會照案執行等由到縣准此查上柏爲屬縣之首鎭湘溪又爲上柏鎭交通之要道年久失於疏浚似與交通衞生兩有妨碍浙西水利議事會既議決帶浚有案現在前溪一帶工程將次告竣自應繼續照案實行以符原案而維水利准函前由理合據案備文呈請仰祈鈞長鑒核迅賜轉令浙西水利議事會照案執行實爲公便等情據此查疏浚湘溪是否由該會議決本廳無案可稽據呈前情除指令外合行令仰該會查明具復以憑核辦切切此令等因奉此查是案於民國十年五月間據武康縣公民沈湛史全榮吳綱賈隨等請願書內稱竊武邑湘溪爲苕霅上游發源於天目之支派及餘安孝三邑與武接壤諸山兩岸連阡累陌田數萬頃左有上柏市鎭爲商務輻輳之區湘溪承萬山流派而爲上游總匯然河身窄

小河床淤淺一遇霖雨則泉水集注恆虞傾瀉旁溢澤國與嗟旱毋見時即流斷汚停田禾飲料以及交通多大感不利頻年苦澇告荒豈僅沿溪居民呻吟嗷嗷哀聲盈耳而若霅流域亦間接受莫大影響公民等食息是區深知利害欲思補救惟有順勢而利導之庶喉關暢達來去從容旱則不至斷流尚可以資灌溉水則急湍勢殺可無潰決之虞上游下流關係既如此基重安可徘徊觀望而不爲請命乎查湘溪亟應疏浚地點有二段一爲自水橋起至東橋止長約四百丈一爲自南斗方起至龍鳳橋止長約二百丈河面闊度平均約二丈平均去土約四千八百方每土一方約工價洋三角五分共約計洋一千六百八十元現貴會既擬帶浚前溪湘溪與前溪距離僅十里且疏浚湘溪需款不多正可歸入大計劃同時辦籍省另行設所之費爲此陳述前由懇請迅予議決施行等情據經前會長提交大會討論結果僉謂武康前溪工程經會決議緩辦此案亦應從緩等語函致介紹會員轉知原請願人查照在案茲奉前因遵經提交大會指付工務組審查旋准報告大會經衆討論僉以本案前於民國十年五月間經武康縣民沈淮等具書請願大致以武邑湘溪爲苕霅上游承萬山流派然河身窄小河床淤淺雨則旁溢旱即停流擬請於疏浚前溪時同時疏浚自水橋起至東橋止約四百丈又自南斗方起至龍鳳橋止約二百丈共須去土四千八百方每方約價三角五分共須洋一千六百八十元經交大會議決以武康前溪工程經會決議緩辦所請湘溪工程亦應從緩本年十一月四日奉

建設廳令據武康縣縣長呈略稱武康疏浚前溪業將完工帶浚湘溪自應照案實行惟湘溪既未議決開浚有案應將本案始末呈復如須將湘溪工程交付本會議決應請轉令浙江省水利局造具詳細計劃另案付議各等語一致通過理合備文呈復仰祈

察核施行謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員陳其采

浙西水利議事會常務委員陳邦彥

浙江省政府建設廳指令第四一〇五號

令浙西水利議事會

呈一件呈復議決疏浚武康湘溪河道工程情形由

呈悉查武康湘溪工程既據該會議決緩辦自毋庸轉令浙江省水利局另擬計劃且此項工程係關於水利之局部工程即需興辦亦應遵照補助規則辦理仰即知照此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議決興修孝豐許家莊石家道安泗等處隄岸隄垡各工程情形文

十七年十一月二十六日發

呈爲呈報議決興修孝豐許家莊石家道安泗等處隄岸埂垡工程情形仰祈

察核施行事案據孝豐許乃賡李明海許錦璋諸佐廷諸福星劉長根石傳福等請願書內稱爲繼續請願迅予決議追認興工事竊乃賡等於民國十五年一再請願修築許家莊石家道安泗等處堤岸埂垡業蒙貴前會議決於是年七月推定前陳副會長邦彥張會員廷梅金會員鴻修葉會員向陽來各該處實地勘察認爲應辦之舉又於同年八月派陳測量員來各該處測量完竣繪圖報會期在必行旋因我軍克浙政治更張貴會既因閉會此事遂停頓迄今兩年來經過數次大水各該地堤岸累有變遷損失綦重就地居民鑒於後患方殷痛定思痛固無日不望貴會早日決議施行藉圖補救雖曰亡羊補牢猶未爲晚否則長此以往則必至無可挽救爲止而況各該處之修築與不修築與貴會所築長潭塲塘福河岸之永久不永久尤有密切之關係蓋乃賡等前此所陳計劃修築各該處之埂垡使水勢變急爲緩則水力減輕長潭塲不受較大之衝激即無汆毀之虞管見所及乃賡等曾於前此請願書中一再陳述言之頗詳今者費如許工程之長潭塲一旦果爲汆毀使乃賡等

向所預言竟不幸而中是則根本之圖果欲使長潭塘工程鞏固者則非從事於許家莊各該處之埧垿不爲功蓋最近長潭塘之衆毀實予吾人於事實上可靠之證明茲者聞貴會對於烏泰港長潭塘等處工程又須派員來孝履勘正可於便中來許家莊等處作一度之詳細之勘察擬具有把握之工程測度同時幷乞貴會將十五年度貴前會對於該項問題之決議案予以追認而各該處之修築工程更期於最短期間使諸實現則非但就地居民獲益不尠而長潭塘亦可藉以保障即貴會亦得以貫澈主張竟其全功收事半功倍之效惟冀貴會權衡利害准予所請以保農田而與水利等情據此查是案於民國十五年五月間由許乃庶等請願修築許家莊石家道安泗等處埧隄工程並補送計劃圖說到會經前會長提交大會公推張會員廷梅金會員鴻修暨 邦彥會同本籍會員葉向陽前往查勘具書報會即由會函致烏塘弄閘河工程事務所沈主任就近勘估擬具計劃預算繪圖送會嗣因軍事頻興未會復測茲據前情當經提交大會指付工務組審查旋准報告大會經衆討論僉以此案於十五年五月間經孝豐許乃庶等請願修築石家道安泗等處埧堤工程八月補送計劃說明書頒到會同月會員陳邦彥等履勘報告謂如照許乃庶等請願全部修築本會恐無此財力祇有擇要興修應由會函致沈主任勘估十五年十一月沈主任報告到會附有設置水牮石塘圖及預算書共計銀二萬三千四百元本年九月許乃庶等復請從速議決實行查本會歷次修築水牮石塘概因設計不善均無良好結果此次工程設計仍未詳密應由會呈請

建設廳令飭浙江省水利局擬具完善計劃再行核議等語一致通過理合繕錄許乃庶等請願書二件計劃圖說及會員履勘報告書各一件沈主任擬送預算一件並檢同設置水牮石塘圖一份備文呈報仰祈

察核令飭浙江省水利局查照辦理實爲公便謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈抄錄許乃庶等請願書二件請願人擬送計劃一件圖說一件會員履勘報告書一份沈主任擬送計劃預算書一份圖一份

浙西水利議事會常務委員陳其禾
浙西水利議事會常務委員陳邦彥

浙江省政府建設廳指令第三七六二號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決與修孝豐許家莊石家道安泗等處堤岸埂垒工程情形由

呈件均悉已令飭浙江省水利局派員測勘矣仰即知照件存此令

建設廳長程振鈞

呈報議決疏浚吳興錢山漾北端火石港河道工程情形文十七年十一月二十七日發

呈爲呈報議決疏浚吳興錢山漾北端火石港河道工程情形仰祈

察核施行事案准姚會員汝霖等提出疏浚吳興錢山漾北端火石港河道工程建議案內稱吳興縣南錢山漾與碧浪湖受東苕之灌注滋蓄至關重要久以下游淤塞往往涸則泛濫頻災旱則交通受阻前自本會疏浚該南處工程雖已告一段落實尙未竣全功如錢山漾北端碧浪湖南口之間地名火石港河面雖寬終年祇小舟可通輸運均繞道遠行若不急行疏浚交通農田均受其害至菜花涇之東端通二里橋一段爲各航路之總匯及文昌閣附近一段爲分瀉之巨口前均以經費之限制功虧一簣日久易以就淤盡棄前功殊爲可惜民國十三年早經潘前會員澄鑑迭次提出議案並經大會推員複勘決議施工函由沈主任質施測估繪具圖說送會於十五年決議施行各在案嗣以軍事發生會務停頓尙未呈准舉辦竊查火石港爲錢山漾與碧浪湖之咽喉卽東苕之正流淤淺橫梗爲害至巨碧浪湖之南口尙有一千六百餘尺與菜花涇之東口同受經費之制限爲工不卒現在本會會務正積極進行工程亟應次第議辦本員特將此項最要工程提付會議務請於最短

期間議決施工以竣全功而慰人民之望等由准此查是案於民國十三年十二月間由潘前會員澄鑑等提議疏浚吳興錢山漾北段淤淺以暢東苕溪下游經前會長提交大會公推張會員廷梅金會員鴻修會同本籍會員潘澄鑑等前往履勘具書報會即由會函致沈主任測估擬定計劃預算並平面圖土方冊交由大會指付審查旋准報告大會決議以沈主任所送疏浚火石港及碧浪湖南端工程計劃共計土方五萬八千七百二十九方需款至八萬二千二百二十元六角之鉅設計似嫌過於擴大若憑空削減又欠精確擬再由會函致沈主任將火石港及碧浪湖南端所擬計劃縮小範圍切實規劃總以水流暢達交通便利爲主旨等語函致沈主任查照規劃迄未擬復茲准前由當經提交大會經衆討論僉以從前設計既有未善應由會錄案呈請

建設廳令飭浙江省水利局精確測估擬具計劃預算圖說交會再行核議等語一致通過理合繕錄潘前會員建議案會員履勘報告書並沈主任擬定計劃預算圖說各一件土方冊三本備文呈報仰祈

察核施行謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈抄錄潘前會員建議案一件履勘報告書一件沈主任擬定計劃預算圖各一件土方冊三本

浙西水利議事會常務委員陳其禾

浙西水利議事會常務委員陳邦彥

浙江省政府建設廳指令第三六九〇號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決吳興火石港河道工程情形由

呈件均悉查火石港爲貫絡碧浪湖與錢山漾之要道又係東苕溪之幹流如果淤淺壅塞自應開濬以期暢達惟苕溪爲浙西之主要河流計劃自宜審愼測驗不厭求詳非僅明其本港之形勢即可得精密之計劃也浙江省水利局現將準備組織浙西水利測量隊苕溪自應先行整理據呈前情候令飭水利局於整理苕溪時將火石港河道儘先測估以便與辦仰即知照該會呈送估計圖表應備具兩份呈候存轉並仰遵照件存此令

呈報議決復測疏濬海寧縣屬上塘河工程土方情形文

建設廳廳長程振鈞

十八年四月三日發

呈爲議決浙江省水利局復測海甯縣屬上塘河工程土方情形仰祈

察核施行事案准浙江省水利局函開敝局奉令組織疏浚海甯縣屬上塘河工程事務所業將派員組織成立招標開工積極進行等情先後函請查照在案茲奉

建設廳訓令令發貴會復議疏浚計劃土方預算表件等因遵經派員分段復測第以貴會測量原卅距之已隔多時與實地情形未能脗合且因瀕海閘改建原定水準標點已無存在茲定吳家堰靈官亭石拉底盤上爲第一號水準標點假定高度五〇〇、〇〇呎復定長安鎮運德海潮王廟前河岸突出石上爲第十一號水準標點高度爲四九、八三呎依此標準杭海甯縣屬河底標高比較結果擬將該處河底標高浚至三七、五〇呎河底寬度除爲甯岸市屋所限制外一律浚至四〇、〇〇呎自海甯至長安一段平斷面復測估計計應浚土方四萬五千六百餘方較前預算減一萬四千餘方除呈報

建設廳並督令該事務所積極進行外相應檢同土方表平斷面圖件函請查照等由並附送土方表六紙平斷面圖共二十三紙過會准此查海甯縣屬上塘河工程計劃預算業經議決呈報在案茲准前由當經提交大會公同討論僉以第一號水準標點是否錯誤應先派技術員隨

驊書前往查測復會指付工務組審查旋准報告大會以查本案據陳技術員前往查看報告謂石柱上第一水準標高度係五〇、〇〇呎來文所稱五〇〇、〇〇呎顯係筆誤所有圖表及土方計算亦經陳技術員查核相符是比較前次測算所得五萬八千五百八十八方確能減少一萬二千九百八十一方共計應浚土方四萬五千六百零七方照李潤記得標每方工價四角一分計算共計銀一萬八千六百九十八元八角七分等語一致通過除將土方表暨圖留會備查外所有議決復測海甯縣屬上塘河工程土方緣由理合備文呈報仰祈

察核施行謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員陳其禾

浙西水利議事會常務委員陳邦彥

浙江省政府建設廳指令第二七九三號

令浙西水利議事會

呈一件呈爲議決水利局復測海甯縣屬上塘河工程土方情形由

呈悉此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議決疏濬吳興埭溪鎮沙港暨上下沈港淤沙工程情形文十八年四月八日發

呈爲呈報議決疏浚吳興埭溪鎮沙港暨上沈港及下沈港淤沙工程情形仰祈

察核施行事案奉

鈞廳第三二號訓令內開案據吳興縣縣長呈稱案據職縣埭溪區自治委員王紹庭呈稱竊以埭溪鎮沙港爲進出咽喉要道年久不浚淤塞不堪經委員於十五年春間協同前埭溪市農會會長楊培綸逐細查勘繪具圖說計劃書會銜呈奉前知事李轉呈前省長令飭浙西水利局派員復勘疏浚於是年三月二十四日奉令轉呈省長公署第二一零零號指令開呈悉候令浙西水利議事會議復核奪等因嗣閱五月六日浙江報載水利議事會開會記吳興縣呈爲埭溪沙港淤塞請撥款疏浚附送計劃書圖案公決付第一組審查云云乃待至九月間仍未奉示如何審查辦理又經備文呈請前知事李轉呈嗣於十五年十月奉第四九六號訓令開案奉浙江省長公署第八二五五號指令本公署呈爲埭溪沙港淤塞請催浙西水利議事會從速派員勘撥款開浚由內開呈悉候再令催浙西水利議事會迅行議復核奪此令等因轉行知照在案迄今一載有餘未奉派員復勘港淤塞益甚市面攸關疏浚勢難再緩現值春水未漲淤沙顯露查勘較易之時合鎮紳民莫不懸頸切望理合再行備文呈請仰祈鑒核迅賜轉呈省政府查案令催浙西水利議事會從速議復派員復勘早日開浚以利水道等情到縣據此查此案前據該委員一再聲請疊經轉呈在案茲據前情理合備文轉呈仰祈鈞府察核示遵實爲公便等情據此仰該會於開會時迅速議復以憑核奪此令又十七年十二月六日奉

鈞廳第七六三號訓令內開案據吳興埭溪區款產委員會呈稱竊埭溪沙港爲水路出入必經之處年久沙積節節淤塞行舟往來殊感不便十五年春間經委員紹庭任自治職時會同前農會長前往勘測僉具說明計劃各書繪圖呈請前吳興縣知事李轉呈前省長行知浙西水利局會議查勘與浚茲奉水利議事會委員來埭經委員等陪同前往逐細履勘以邵家橋外來水分流之上沈港口及下游下沈港口爲最要因前圖未經載入茲復繪具詳圖並具請願書備文呈請仰祈廳長鑒核吊查案卷速飭浙西水利局派員復勘撥給公款興工疏浚能乘今冬或明年春初水涸之際早日開辦尤爲便利等情計呈送請願書一份圖二幅據此查吳興埭溪沙港既據該會查勘其河流形狀當已明瞭上沈港口及下沈港口之沙墩於水流有無妨礙亟應查明以憑核奪據呈前情除指令外合行令仰該會迅將查勘情形具報候奪此令各等因奉

此查是案前奉浙江省長公署令飭議復嗣以軍興致未審議緣奉前因即經大會指付審查並推定馮會員雨蒼沈會員寶璋會同本籍會員姚汝霖前往查勘具書報會當經遵令繕錄查勘報告書先行呈復在案茲准王紹庭等請願加浚上沈港及下沈港淤沙並附草圖到會復經提交大會指付工務組併案審查旋准報告大會以查是案該原請開浚之沙港全係上沈港及下沈港淤漲已甚以致沿山泥沙冲入前港邵家橋一帶日見淤淺亟宜開浚惟上沈港之淤漲下沈港之沙墩自應同時疏濬否則不易見功應由會呈請令飭浙江省水利局即日測估一俟計劃圖冊送會再行核議興工等語經衆討論一致通過所有議決疏浚吳興埭溪鎮沙港暨上沈港及下沈港淤沙工程各緣由理合檢同草圖備文呈報仰祈

察核施行謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈原圖一紙

浙西水利議事會常務委員陳其禾

浙西水利議事會常務委員陳邦彥

浙江省政府建設廳指令第二九五〇號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決疏浚吳興埭溪鎮沙港暨上沈港下沈港淤沙工程情形祈察核由

呈件均悉已令飭浙江省水利局派員測勘並將原擬計劃詳細審核應俟該局呈復後再行核飭交議仰即知照件存此令

建設廳廳長程振鈞

附馮會員雨蒼等查勘吳興埭溪疏浚沙港工程報告書

敬復者前准　會函勘查疏浚埭溪沙港工程案遵即偕往埭鎮由原請人王君紹庭等雇舟指引查該河路確爲埭溪鎮惟一之出口道商旅農田均關重要現水雖尚未乾涸深處不及三尺淺處不過尺許西端爲蒸沙港東端爲外沙港沙漲成墩日見淤塞惟查沙之來源大都由西面運山冲洗而下二十年前邵家橋一帶水路未遭冲決沙由上沈港經下沈港而出近年則因上沈港一帶淤淺洪水遂決開邵家橋口冲入前港致成今河現狀雨蒼等此次來勘父老農民數十人環言欲開沙港須先開上沈港之淤沙並開去該港口之沙墩庶有大效並言前次呈請未深究受病之源故近日已另呈請加開該處工程以治其本雨蒼等又親往細勘確見此情極爲眞的始悉前呈計劃邵家橋建閘一層因此起見惟添建邵家橋閘以阻沙之來不如浚上沈港以卸沙爲易見效衆鄉老深以爲然故對於前港（即裏外沙港）照原計劃開深爲益實大對後港（即上沈港及下沈港口沙墩）加工開浚以維久遠庶不致不十年而又復故態此就地查勘所得實在情形懇即轉呈建設廳令水利局從速派員切實估計興工以蘇民困特造具報告送請

大會公決

會員馮雨蒼　押

沈寶璋　章

姚汝霖　章

呈報議決勘定開闢嘉興鴛鴦湖尾閭新河施工線情形文

十八年六月三日發

呈爲呈報議決勘定嘉興鴛鴦湖尾閭新河施工線情形仰祈

察核施行事案奉

鈞廳第一零八五號訓令內開案查前據嘉興縣長呈據該縣住民張雲山等以嘉興鴛鴦湖尾閭開闢新河掘毀多屋請予復勘改避等情會濟令飭浙江省水利局派員查勘去後旋據該局復稱張雲山等所呈改變新河計劃茲經實地測勘其需用之民屋仍雖減少而於工程經費又復無所節省似未便因此遽予更張並據嘉興縣長呈據公民田月斧等聯名呈請將新開河河道略易西邊利用潘家橋南段原有河道如此辦理在住居落北街上下岸之民房固可保存不少而河西之汪姓平屋亦不致大礙民居行兼籌並顧可以享舊有河道之利可以收事半功倍之效一舉數得莫善於此等情並附圖說一紙合再據情轉呈仰祈鈞座鑒核俯准令行浙江省水利局會議覆勘乞賜令遵各等情據此除分別指令外當經令委本廳技正徐世大前往復勘茲據該員覆稱遵即前往實地履勘並審查水利局暨公民田月斧等所呈圖說如利用潘家橋南段河道約長二百七十尺平均寬二丈深一丈約可省土五百餘方其張雲山及陳姓樓房因可避免而吳姓樓房王姓張姓平房勢必全行拆讓河西亦須拆除半房三間以拆屋論未見若何減少而自鴛鴦湖進口至潘家橋四百尺間須彎急灣二次與開闢新河以利交通之意似相背謬（見藍圖橙色線）水利局原計劃拆屋雖多路線較為適當然減少人民目前痛苦計似可將路線略移東向（見藍圖綠色線）張雲山及陳姓餘屋雖係拆除而吳馮王三姓之屋可以保全以餘易整就輕避重是以公私兩方兼籌並顧且開河土方處置為難潘家橫河西臨湖之處似可墊地若干以償拆屋所讓之地（見藍圖綠色）在鴛鴦湖未見所損而原具呈人所惴惴於民行未利而民居已毀之處可以無庸顧慮矣所有奉令查勘嘉興鴛鴦湖尾閭開闢新河河道情形理合具文呈報是否有當至祈鑒核等情計呈繳原圖兩紙據此查嘉興鴛鴦湖尾閭開闢新河工程已據該會議決與修並令飭浙江省水利局暨嘉興縣長知照外合行令仰該會迅即提前審議呈奪以憑核辦附發原圖仍繳此令等因奉此遵經提交大會指付工務組審查旋准報告以查嘉興鴛鴦湖尾閭新闢河道既經徐技正復行勘定一線拆屋較少工費較省而急轉灣曲均可免除自宜予以採用且事實上該河已經開工多日工事進行已循徐技正勘定線辦理應當加以追認等語經兼討論一致通過所有議決勘定嘉興鴛鴦湖尾閭新河施工

線情形理合檢同奉發原圖二紙備文呈繳仰祈
察核施行謹呈
浙江省政府建設廳廳長程
計呈繳原圖二紙

浙西水利議事會常務委員張廷梅
浙西水利議事會常務委員姚汝霖

浙江省政府建設廳指令第四五一六號

令浙西水利議事會
呈一件呈報議決勘定嘉興鴛鴦湖尾閭新河施工綫情形由
呈及繳件均悉除令飭浙江省水利局知照外仰即知照繳件存此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議決實測崇桐兩縣屬運河工程情形文十八年六月三日發

呈爲呈報議決實測崇桐運河工程情形仰祈察核施行事案奉
鈞廳第一一二五號訓令內開案查疏浚崇桐運河一案前據該會議決興辦當經核定經臨預算令飭浙江省水利局迅速測繪呈核籌備興工去後茲據該局局長戴恩基復稱奉經轉飭浙西水利測量隊即日出發測量妥擬疏浚計劃呈候核轉去後茲據復稱竊維運河之水縱貫浙西交通素稱便捷鎮市因以蕃庶乃邇來年久失修僅杭屬尚稱暢流至崇德環城一帶舟楫膠滯農田枯涸非急籌疏浚無以資救濟隊長

奉委查勘由長安渡杭路第一四五號鐵橋起沿長安下塘河崇桐運河至石門灣之東高橋止計長三十四里先從水準測量着手設立永久水準標點十六個並測量河道斷面一百五十個繪就河道形勢圖二十三幅斷面圖九幅縱剖面圖一幅又土方表一幅核計長安塘應浚土方二千五百零一方崇德縣環城一帶應浚土方一萬八千七百二十八方五分石門灣應浚土方六千一百四十一方五分共計二萬七千三百七十二方惟該處河道多年船舶往來頻繁若用築埧開挖方法縱較小船隻仍可繞道支港而輪船貨載必須斷絕交通似於商業頗多不利不若改用挖泥機船較爲便利雖每方工價略增比較尙屬得計茲以每方工價一元四角計算全部工程需銀三萬八千三百二十元八角又崇德沿城各段河道內積瓦礫泥土最高將來河泥挖出時不宜再在城脚堆土致有隨浚隨卸之虞合併聲明等情附送圖表各三份前來局長復核無異除留存一份備查外理合檢同圖表各二份備文呈請鈞廳鑒核交議施行等情計呈送崇桐運河形勢詳圖斷面圖縱斷面圖及土方表各二份據此查核所擬圖表尙無不合惟浚挖河土人工與機船比較方價大於一倍以上工費時間雨不經濟況崇德環城一帶及石門灣市河道狹窄平時水淺輪船均由武林橋繞道菱湖烏鎮等處至於普通小船沿河均可繞行人工築埧似無斷絕交通之虞自應參酌實地情形詳細審議以求撙節據呈前情除指令外合行檢發原件各一份令仰該會迅即審議呈奪此令等因並附發形勢詳圖斷面圖縱斷面圖及土方表各一份奉此遵經提交大會指付工務組審查旋准報告崇桐運河應浚各段經水利局測估爲二萬七千三百七十二方擬用機船開挖而原令以崇德環城及石門灣一帶河道均可繞道自宜仍用人工築埧則工費既省工程亦較切實今假定每方工價大洋六角計算計共需洋一萬六千四百二十三元二角此項工價將來仍俟投標得價核算等語經衆討論一致通過所有議決實測崇桐運河工程情形理合備文呈報仰祈

察核施行謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員張廷梅
浙西水利議事會常務委員姚汝霖

浙江省政府建設廳指令第四五一九號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決實測崇桐運河工程情形祈察核由

呈悉已據情令飭浙江省水利局確定完工期限籌備設所與工並將事務所臨時費預算第一項所分節目詳晰開單呈報暨函送該會審核矣仰即知照此令

呈報議決海鹽縣屬白洋河北段工程由會撥款疏浚情形文

建設廳廳長程振鈞

十八年六月五日發

呈爲呈報海鹽縣屬白洋河北段工程由浙西水利經費項下撥款疏濬情形仰祈察核施行事案奉

鈞廳第七五二號訓令內開案准浙江水災籌賑委員會公函內開案據海鹽縣長李光宇調查員方倘先會報該縣災情並稱議定先由各區查明有關蓄洩爲不可緩之應修河流由縣會同就地公正人士督率災民辦理即在冬季則內委託鹽平塘工工程處擔任測量完竣來春實施工賑約計全邑修浚經費至省約需三萬餘元另案請撥水利經費辦理等情據此相應函請貴廳長查照轉飭鹽平塘工工程處擔任測量、並希商撥浙西水利經費以資工用而拯災黎仍希見復至紉公誼等由准此除函復併分令浙江省水利局轉飭鹽平海塘工程處派員測量外合行令仰該會迅即審議呈奪此令又本年三月十四日奉

鈞廳第四七一號訓令內開案查海鹽各區應修河道前准浙江賑務會公函請轉飭鹽平段海塘工程處擔任測量並希商撥浙西水利經費

以資工用等由業經分令浙江省水利局暨該會分別辦理並函復在案茲據浙江省水利局局長戴恩湛呈復以海鹽白洋河疏浚計劃尙有小部分略須變更改測需時轉致延誤可否先行籌設工振委員會籌備與工並懇於賑務會指定一萬元外再令浙西水利議事會籌撥等情前來察核該局長所陳各節尙無不合且查此案迭據海鹽縣縣長籌設工賑委員會會同浙江省水利局鹽平段工程處將工程部分會縣主持函請浙江振務會查照暨指令浙江省水利局遵照外合行令仰該會遵照前令於本屆春季常會開會時將補助海鹽白洋河工程經費一案提前審議呈候核准撥發至前項工程各種計劃圖表已令水利局俟改測後逕送該會備查奚併仰知照此令各等因抄發原呈一件並准海鹽縣籌振委員會浙江省水利局函同前由粘送圖表過會復准張會員等提出海鹽縣白洋河北段工程由會撥給水利經費疏浚建議案當經提交大會推定廷梅汝霖前往查勘具書報告大會指付工務組併案審查旋准報告以查海鹽縣白洋河工程前由該縣李縣長函請撥款補助工費並呈奉令飭審議在案惟以本會補助費提撥成數有限一處工程勢難撥補至一萬餘元之鉅現在該處南段河工已舉辦工賑疏浚將竣又張會員等提議以北段河道淤塞尤當疏浚更不可緩擬請由會撥款與工復由會推舉會員等查勘報告情形大致相同所有疏浚計劃已由水利局測估在先查核平剖面圖及土方表亦尙符合除該河南段已由該縣舉辦工賑疏浚外北段工程准予由會撥款計銀一萬一千零九十八元六角九分六厘以資興辦而重水利等語經衆討論一致通過除圖表附卷存查外所有議決海鹽縣白洋河北段工程由會撥款疏浚情形理合繕謂建議案暨查勘報告書備文呈報仰祈

察核施行實爲公施謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計抄呈建議案一件查勘報告書一件

浙西水利議事會常務委員張廷梅

浙西水利議事會常務委員姚汝霖

浙江省政府建設廳指令第四五八四號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決海鹽白洋河北段工程由浙西水利經費項下撥款疏浚情形祈察核由

呈件均悉已令飭浙江省水利局籌備設所興工並妥擬事務所經費預算呈候核飭審議矣仰即知照件存此令

建設廳廳長程振鈞

附張會員廷梅等建議疏浚海鹽縣白洋河北段工程請予由會撥欵疏浚案

查海鹽白洋河疏浚工程前奉

建設廳令飭水利局派員一再測量繪具計劃圖冊並土方表函送本會核議在案查是項工程全長計十四公里以上需用工欵計二萬一千三百餘元現鹽邑以賑濟災黎舉辦工賑擬先將原有賑欵一萬元疏浚該河南段工程（按照水利局計劃因 W23 斷面起至 W218 斷面止）計去土七三一五六・二立方公尺所有北段工程自小橋北 E76 斷面起至岩頭橋北 BW23 斷面止計去土方七九二七六・四立方公尺每立方公尺計需方價洋一角四分共計銀一萬一千零九十餘元請予由會撥欵疏浚俾竟全工而重水利此請

大會公鑒

提出者張廷梅　押

連署者錢宗翰　押

附姚會員汝霖等查勘海鹽白洋河工程情形報告書

逕復者霖等前准

會推遵即馳赴海鹽至白洋河一帶按照水利局派員測估計劃及平剖面圖土方表等切實查勘均係符合該處地勢較高農田灌溉全仰給於是河其南段(地點椿號見原案內)已由浙江賑務會撥款舉辦工賑實行疏浚約在四月間當可竣工惟北段(地點椿號見原案內)一帶淤塞尤甚更以蘆葦叢生水流間至斷絕霖等此次赴鹽地方人士紛紛陳述該處農田缺水灌溉之苦前已一再陳請水利局派員測估圖表齊全對於實施工程企望尤殷自有及時疏浚之必要所有查勘海鹽白洋河工程情形合具報告送請

大會公鑒

會員姚汝霖　章

張廷梅　章

呈報議決修築武康塘涇陡門工程情形文十八年六月十三日發

呈爲議復修築武康塘涇陡門工程情形仰祈

察核轉令查照事案奉

鈞廳第一一〇五號訓令內開案據武康縣縣長趙才標呈稱案准屬縣建設委員會函開本屆第二次常會據程委員季長提出撥欵修築塘涇陡門一案當經出席委員公決以是案前由浙西水利議事會議決撥欵興修有案應函縣政府轉呈建設廳令飭浙西水利議事會查案提前施工以免危險等語一致通過檢同議案送請查照等由到縣准此卷查塘涇陡門於民國十一年間由浙西水利議事會在特別補助費項下撥補四百元在修築圩堤案內撥補四百元兩次共計撥補銀八百元均有案可稽嗣以工程逾期未修提會存儲茲准前由理合抄錄議決案備文呈請仰祈鈞長鑒核迅賜轉令浙西水利議事會查案執行實爲公便等情計呈送議決案一件據此除指令外合行抄發原件令仰該

會查案審議呈奉此令等因並抄發武康建設委員會議決案一件奉此遵經提交大會公同討論僉謂武康塘涇陡門前由本會在該縣特別補助款項下撥銀四百元復由修築圩堤案內提撥銀四百元湊因該工程逾期未修一再催促仍復延不興工當經大會公決以特別補助數目既未具領應即將原案撤銷並將圩堤案內撥補銀四百元提回存儲復於十七年三月間議決將該縣特別補助專款內尚存銀四百元七角六厘盡數撥補修築城區下路塘工程均經呈准有案塘涇陡門如急待修築者應依照補助浙西各市縣水利工程經費規則第三條辦理各等語一致通過錄奉前因理合將議決情形備文呈復仰祈察核轉令查照實爲公便謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員張廷梅
浙西水利議事會常務委員姚汝霖

浙江省政府建設廳指令第五一三四號

令浙西水利議事會

呈一件呈爲議復修築武康塘涇陡門工程情形祈轉令查照由

呈悉已令飭武康縣政府遵照補助規則第三條辦理矣此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議決疏濬平湖乍浦塘河第一段工程情形文十八年七月二十二日發

呈爲呈報議決疏濬平湖乍浦塘河第一段工程情形仰祈察核施行事案奉

鈞廳第一〇六八號訓令內開案查平湖乍浦塘河工程前以包工沈紹成工作延誤業將第一段包工承攬撤銷並令飭浙江省水利局派員復測另擬辦法去後茲據該局局長戴恩基覆稱節經令飭浙西水利測量隊隊長何幼良遵照辦理去後茲據復稱遵令前往乍浦細察河道形勢並由迎龍橋至虹霓之惠濟橋計長五千七百七十公尺先從水準測量着手設立永久水準標點四個並測量河道斷面計二百零八個繪就河道形勢圖計二十幅斷面圖十二幅及縱剖面圖一大幅按由迎龍橋至北水門之河道河面遼闊船隻沿河停泊者甚多故計畫河底濬深後之闊度爲十四公尺由長豐橋至虹霓雖爲航駛必經之要道然船隻停泊者甚鮮故計畫河底濬深後之闊度爲十公尺至於北水門至北門吊橋一段雖河底之淤淺較他處爲甚然往來皆小船且北門吊橋以外之河道其淤淺狀況亦復於斯若將該段河道同時疏濬對於航駛徒耗費而無實惠今除將該段暫不疏濬外所有乍浦至虹霓應濬土方爲二萬七千三百十六方三分若每方工價以大洋六角計算共需銀一萬六千三百八十九元七角八分又查乍浦爲浙海商業之重鎮腹地交通之門戶是故塘河之疏濬實屬刻不容緩理合將製就各種圖表三份呈送前來查核所擬計畫尙屬完密惟與原案完全不同濬土方數亦有出入理合檢同圖表兩份呈請察核並乞轉行浙西水利議事會核議以便繼續進行實爲公便等情計呈送乍浦河道工程位置及平面圖二冊河道橫斷面圖二冊縱斷面圖二冊土方表二份據此查乍浦塘河第一段工程濬土方數較原預算減少甚鉅各種計畫亦有變更應再詳細審議以憑核飭興修據呈前情除指令外合行檢發原件令仰該會迅卽審議呈奪此令等因檢發乍浦河道工程位置及平面圖一冊河道橫斷面圖一冊縱斷面圖一冊土方表一份奉經提交大會公決以水利局擬送計劃既與原案完全不同濬土方數亦有出入自應推員會同水利局測量員前往查勘當經推定陳會員邦彥協同技術員會同水利局楊工程師震西前往復測具報會卽經復交大會公同討論僉謂乍浦塘河第一段河底寬度不滿十四公尺者一律改爲十四公尺乍浦西門吊橋左近亦改寬爲十四公尺該處兩旁房屋自應價買拆讓惟橋梁應歸地方自行籌款建築由會呈請建設廳轉令浙江省水利局查照辦理等語一致通過除圖表存卷備查外所有議決疏濬平湖乍浦塘河第一段工程情形理合繕錄陳會員

等查勘報告書備文呈報仰祈
察核施行實爲公便謹呈
浙江省政府建設廳廳長程
計呈送
繕錄陳會員等查勘報告書一份

浙西水利議事會常務委員張廷梅
浙西水利議事會常務委員姚汝霖

浙江省政府建設廳指令第五八一六號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決疏濬平湖乍浦塘河第一段工程情形祈察核由

呈件均悉已令飭浙江省水利局遵照辦理將改擬計畫預算具報查核並確定完工期限籌備興工暨分令平湖縣政府迅即妥譯經費將西門吊橋會商水利局設法修築仰即知照件存此令

建設廳廳長程振鈞

附陳會員郭彥等查勘平湖乍浦塘河第一段工程情形報告書

逕復者前准　會函以平湖乍浦塘河第一段工程業由大會推定貴會員會同水利局測量員前往查勘並經分別函請查照在案茲准浙江省水利局函開准經委派敝局佐理工程師楊震西前往會同查勘請將查勘情形報會核議等由准此即於本月七日協同本會技術員

會同水利局楊工程師隨帶各種計劃圖樣前往乍浦塘河第一段所在地依據圖樣之第一號永久水準標點測得是日水位高爲二百九十二生的旋往乍浦金安橋塊查看水利局所訂立之水位高低標尺計是日水位高爲一百五十五生的當即檢閱該站記載員記載簿查得近數月來最高水位爲一百九十四生的係七月七日記載最低水位爲四十八生的係四月六日記載高低相差爲一百四十六生的詢之該站記載員及就地公民據云水位最低時比四月六日之四十八生的相差至多不過五六寸之譜故假定再小十六生的則最低水位爲二十二生的與七月七日高水位相差一百七十二生的查是日標尺水位爲一百五十五生的比七月七日高水位低去三十九生的即高出最低水位一百三十三生的則是日根據滯浦局零點測得之二百九十二生的減去是日水位與最低水位差數一百三十三生的得一百五十九生的爲最小水位時根據浚浦局零點開浚之水深尺寸合之英尺約有五呎之譜其計劃河底寬度最狹者爲八公尺最大者爲二十二公尺大多數爲十公尺查該段塘河於施工時全段均無高低差誤使河底成爲滯浦局零點一直線當能於最低水位時得五呎之水深而寬度因該河爲乍至平唯一要道農田灌溉尤爲重要往來輸船貨船木排等非常繁盛似應更變大多數河底寬度爲十四公尺除乍浦吊橋左近十八十九二號椿稍爲切岸或修築石岸更變坡度外其餘椿號河底改爲十四公尺均能與原河底相似理合將查勘乍浦塘河第一段工程實地情形作成報告送請

大會公決

會　員陳邦彥　章

技術員陳驎書　章

呈報議決疏濬嘉興縣城東濠河工程情形文 十八年十月五日發

呈爲呈報議決疏浚嘉興東城濠河工程情形仰祈察核施行事案奉

鈞廳爲一六五八號訓令內開案查前據該會呈送疏浚嘉興東城濠河工程計劃預算圖摺等件請予察核前來當經令飭浙江省水利局派員查勘去後茲據該局局長戴恩基復稱奉經委派浙西水利測量隊隊長何幼良遵令查勘去後茲據呈稱遵即前往嘉興細察河道形勢由南門至運河計長二千七百四十四公尺先從水準測量着手設立永久水準標點三只並測量河道斷面計八十七個繪就河道形勢圖七幅斷面圖六幅縱剖面圖一幅土方表一張又工程估計表及說明書各一份等語前來查所估工程經費共洋五千一百六十五元七角五分較諸浙西水利議事會原送預算超出九百六十七元二角五分其理由已於工價估計表內詳細說明尙屬核實至實際興辦河工尙須添設工程事務所以資管理是項事務所經費亦爲原預算所未列似應由浙西水利議事會一併復議追加庶得準備與工奉令前因理合檢同令發原件及此次復測圖表說明書等備文呈復仰祈鑒核交議施行等情計呈送嘉興東城濠河形勢圖縱橫斷面圖土方表工程說明書估計表各二份據此查嘉興瀕臨湖尾閭工程依照完工期限即可告竣此項疏浚東城濠河工程應由該監工處移併接辦毋須再行增設工程事務所以資撙節據呈前情除指令外合行檢發原件令仰該會迅即審議呈奪此令等因附發形勢圖縱橫斷面圖土方表工程說明書估計表各一份奉此遵經提交大會指付工務組審查旋准報告大會以查水利局現送工價估計表應浚土方較原估有減無增惟方價增加銀六百十七元二角五分擬暫予照列仍俟招工投標後按照標價核實計算又增列椿木三百八十支估洋三百八十元改造駁岸二十一丈每丈估洋四十元共洋八百四十元應詳具圖說送會俾便核定至將來開工有期應設監工處儘可查照頒布工程事務所經臨經費預算標準辦理等語經衆討論一致通過所有議決疏浚嘉興東城濠河工程緣由理合備文呈報仰祈

察核施行實爲公便謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員張廷梅

浙西水利議事會常務委員姚汝霖

浙江省政府建設廳指令第七五一九號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決疏浚嘉興東城濠河工程情形由

呈悉已據情令行浙江省水利局遵照並飭擬岸圖說計畫呈核矣仰即知照此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議決疏浚崇桐運河暨海鹽白洋河北段工程經費情形文 十八年十月十六日發

呈爲呈報議疏浚崇桐運河暨海鹽白洋河北段工程經費情形仰祈察核施行事案奉

鈞廳第一三〇〇號訓令內開案查崇桐運河及海鹽白洋河疏浚工程前據浙江省水利局呈報定期招工投標請派員監視開標以昭鄭重等情卽經令委本廳技士饒洞九前往該局會同監視開標去後茲據呈復略稱技士遵卽依期前往監視查是日招標工程計有二起一係海鹽白洋河浚深土方工程二係崇桐河浚深工程而投標包商則僅有李潤記一家查該商對於崇桐河新訂價格每立方公尺二角二分開工日期九月十六日限一百五十天完工土方總量七七四九七、六立方公尺其對於白洋河所投價格每立方公尺一角七分開工日期九月十六日限一百五十天完工土方總量七九二七六、四立方公尺查兩標價格相差頗多經技士質問後由工程師朱重光及水利議事會會員張廷梅說明崇桐河工程困難情形並證明每立方公尺二角二分之價格尙未超過議事會預訂之數又查標內註明遠方堆土每五公尺以外加運費二分核與施工細則第六條距河岸二十尺以外堆土之規定不符由技士質問後當卽公同商定沿距河岸二十尺至四十尺爲堆土範圍四十尺以外加運費二分當日會商結果崇桐河工程決由李潤記承包其白洋河則因所投價格與預訂數目不符決定改期再行

招標以上各情理合具文呈請鑒核等情並附繳施工細則等件到廳據此查前據該會呈報議決實測崇桐運河工程情形共估洋一萬六千四百二十三元二角並據聲明此項工價將來仍俟投標得價核算經衆討論一致通過等情在卷今據該技士所報崇桐土方每立方公尺二角二分之價格土方總量爲七七四九七・六立方公尺應需銀一萬七千四十九元四角七分二釐核與原估一萬六千四百二十三元二角計增出銀六百二十六元二角七分二釐業已超過預算據呈前情除指令外合再令仰該會即便審議呈復以憑核奪此令又九月二十六日奉鈞廳第一三一三號訓令內開案據浙江省水利局局長戴恩基呈稱呈爲呈報疏浚海鹽白洋河北段工程兩次開標情形擬請交會核議追加預算並修正施工細則第六條請察核備案事竊職屬疏浚海鹽白洋河工程事務所應浚該河北段土方工程奉經鈞廳令派委員並准浙西水利議事會推舉會員於八月三十一日九月十四日兩次蒞局公同監視開標第一次僅有李潤記所投一標內載每方工價爲一角七分與浙西水利議事會議決原案所定單價相差三分之多經勸令李潤記自動減讓一分尙差二分當場商諸鈞委暨議事會推舉會員以爲此次開標僅李潤記一家不如再登報續招標一次以昭愼重而第二次開標則幷無一人投標當復商諸委員會員咸以李潤記向來包工成績尙屬優良既經兩次投標並無他人應投均主依李潤記減讓價目令其擬辦查該北段應浚土方七萬九千二百七十六方四分以每方加增工價二分計之共應超出預算洋一千五百八十五元五角二分八釐又該李潤記投標單內註有遠方運費每五公尺外應加貼洋二分等字樣亦經會商監視開標委員會員均令改爲在三十公尺外每更遠五公尺加貼運費二分以期公允是項費用亦爲預算所未列且遠方運費究需幾何難以預行估計準確再四籌思擬請將上述超出預算之方價一千五百八十五元五角二分八厘照數列入預算外再按土方經費總額另增預備費一成以便作開支遠方運費及其他工程設備支出之用是否有當理合備文呈請鈞廳鑒核乞賜轉令浙西水利議事會核議追列俾可早日興工再該河北段工程施工細則前經職局擬訂呈核在案茲查該細則第六條規定與該段實地情形不甚相符擬即修正如下（新開之土其堆積地點須在築塘一個距河岸二十尺以外如築塘側面不能堆土准在對岸堆積其堆積高度均不得逾三呎並由監工人員

指定之）合併呈明仰祈察核備案實爲公便等情據此查海鹽白洋河北段自五七十六號至W二十三號共去土七萬九千二百七十六公方四分每公方工價一角四分計銀一萬一千九十八元六角九分六釐前據該會議決呈請修浚業經令飭浙江省水利局籌備興工在案現在該處工程兩次招工投標均無結果該局會等共同會商均主張李潤記減讓價目每公方一角六分令其攜辦事屬可行惟W九號至W二十三號已據海鹽縣工賑事務所修浚完工其五七十六號至W九號一段共去土七萬六千四十一公方四分如每公方以一角六分計算需銀一萬二千一百六十六元六角二分四釐較原預算應增加銀一千六十七元九角二分八釐至出土遠方自應另加預備費一成俾酌增遠方工價據呈前情除指令外合行令仰該會迅即提交大會審議具復以憑核辦此令又同日奉

鈞廳第一三一四號訓內開案據浙江省水利局局長戴恩賚呈稱呈爲呈報疏浚崇桐運河招工開標情形擬請追加土方經費暨一成預備費仰祈核轉交議事竊職局疏浚崇桐運河工程事務所應浚土方工程奉經鈞廳令委饒委員洞九並准浙西水利議事會推舉張會員廷梅於八月三十一日上午十一時蒞局公同監視開標結果僅有李潤記所投一票查其票載標價爲每公方二角二分拆合英方單價六角二分三釐弱共計該河應浚土方七萬七千四百九十七方六分應需工價一萬七千零四十九元四角七分二釐較諸原定預算超出洋六百二十六元二角七分二釐當經商諸饒委員張會員以李潤記前包海寧上塘河工程成績尚稱優良此次又無他人照原定單價投標不若即依該李潤記所填單價歸其承攬所有前項超出預算之工價洋六百二十元二角七分二釐應請交會審議追加者一又李潤記所填標價尚附註有遠方運費每五公尺外另加貼洋二分等語查運土過於遠遠自應酌加工資惟據開以五公尺爲限過此即應增加運費似嫌過分亦經會商監視委員酌令改爲自三十公尺外起算更遠五公尺則每公方加洋二分更遠十公尺則每公方加洋四分不滿五公尺者不計其餘依此類推如此辦理已得李潤記之同意令其繕訂承攬赶日開工查該遠方運費爲原預算所未列惟實際既係需要其數額併難以預定東西各國對於工程估計大率皆有預備費二成以備不時之需而免搖動預算因於是項遠方運費擬按工程經費總額另加一成預備費以便於此

項核實開支即將來於工程方面或有其他不時之需亦可資以準備以免阻碍工程進行應請交會審議追加者二所有崇桐運河工程招工開標情形及請追加預算各緣由理合專文呈報仰祈鈞廳鑒核俯賜令交浙西水利議事會核議施行實爲公便等情據此查崇桐運河超出預算之工價六百二十六元二角七分二釐前於本廳技士饒洞九呈報監視開標案內業經令飭該會查核審議在案至出土遠方工作困難自應另加預備費一成俾得酌增遠方工價以利進行據呈前情除指令外合行令仰該會迅即提交大會併案審議具復核奪此令各等因奉此並准浙江省水利局函同前由暨職會會員報告崇桐運河及海鹽白洋河北段工程開標情形先後到會即經提交大會指付財務組併案審查茲准報告大會以查崇桐運河土方價格本以英方計算每方價洋六角現既以立方公尺核算每公方價爲二角二分兩相比較超過原預算每方價格二分三釐而弱其去土方七萬七千四百九十七方六公尺應增加洋六百二十六元二角七分二釐該處係運河幹流又逼近城市施工困難關係實情似應予以追加俾得早日興辦又海鹽白洋河北段工程本以立方公尺計算原定價格每立方公尺爲一角四分等一次投標祇李潤記一家價開一角七分因其超過三分乃爲第二次投標結果竟無一標因仍與李潤記磋商伊自願減去一分僅爲一角六分查該處工程依照

建設廳二三一三號訓令內開自W九號至W三十三號已由海鹽縣工賑事務所修竣完工自應除外現自E七十六號至W九號一段共去土七萬六千四十一公方四分共需銀一萬二千一百六十六元六角二分四釐較原預算增加銀一千零六十七元九角二分八釐是項原定方價係查照該縣工賑價格現在招工承包似有不同亦應予以追加所有該兩處堆土及遠方等事項即查照所訂施工細則修正辦法亦無不可至另加預備費一成本會早經廢止而歷辦各處重要工程從未聞有何等困難似可毋庸另立預備費名目等語經提出討論一致通過所有議決疏浚崇桐運河暨海鹽白洋河北段工程經費各緣由理合備文呈報仰祈

察核施行實爲公便謹呈

浙西水利議事會常務委員張廷梅
浙西水利議事會常務委員姚汝霖

浙江省政府建設廳指令第七六二四號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決疏浚崇桐運河暨海鹽白洋河北段工程經費情形祈察核施行由

呈悉仰候令行浙江省水利局遵照辦理可也此令

建設廳廳長程振鈞

附張會員廷梅等監視崇桐運河及白洋河開標報告書

逕啓者梅以准　會推監視崇桐運河及海鹽白洋河工程開標情形是日上午十時前赴水利局晤戴局長適建設廳饒委員同時蒞止會同監視並詢悉此次領去標紙雖有數紙而應投者寥寥故待至十一時許始行開標櫃內標紙僅有兩張一爲崇桐運河工程一爲海鹽白洋河工程投標人均爲李潤記而所投標價均未合於原估方價查崇桐運河工程第一次議決係用英方計算每方價銀六角第二次水利局復估改用公尺方係用機船疏浚經本會決議仍用人工故方價如舊此次所投標紙係用公尺方計算每方二角二分完工期限計一百五十天經與饒委員戴局長公同討論以運河施工較難且原估預算又在數年之前現時工食較貴亦係實情審查標紙核得每立方公尺照英方核算計超過約八釐零爲數尚屬有限可准予訂立承攬以便即日施工惟標紙內所列遠土每五公尺加費二分殊屬含混經幾費斟酌最後決定應在訂立承攬時飭知該包工李潤記依照水利局規定施工細則出土須離舊河岸五公尺以外其有遠至三十公尺以上

每五公尺加費二分但仍須受事務所之指揮以示限制此監視崇梧運河工程開標之情形也至白洋河工程標紙每一立方公尺爲一角七分查該處出土較易且超過原估在三分以上已決定重行投標矣以上情形報請大會公鑒

會　員張廷梅　章

呈報議決疏浚海鹽縣境塘河工程情形文十八年十月十六日發

呈爲遵令議決疏浚海鹽縣境塘河工程情形仰祈察核施行事案奉鈞廳第一八五六號訓令內開案查前據該會呈報議決疏浚海鹽縣境塘河工程情形並附送圖說計劃等件請予察核前來當經檢同原件令飭浙江省水利局派員測勘去後茲據該局局長戴恩基復稱奉經轉令鹽屮段海塘工程處遵照辦理嗣據呈復復勘結果未見精確後經令飭浙西測量隊重行測勘去後茲據該隊長何幼良呈稱職隊遵經前赴該縣先行按照原圖實地勘察一次查得各段位置均係源流宣洩要道其關於水利交通農田灌溉自有重要之價值考其致淤之原因厥有三端(一)每逢春秋雨汛大作上游夾沙泥泥暴漲下注遇河形褊遲處易使泥沙沉滯此乃致淤之主因(二)有因雨岸高阜斜度陡急農民四季翻種遇大雨則耨土奔瀉入河河底因此增高河身因此變狹如乙段大竹橋港丙段嗄城新木橋戊段黃湖小天竺港等均有上述之弊病(三)市河居民每喜侵佔官河私填駁岸致河面犬牙不齊宜洩難暢泥沙沉着如嗄城沈蕩通元諸鎮實蒙受此種影響不少至於現時淤淺狀況則依照測時水面之眞高核算甲段通元鎮乙段大竹橋港有水二尺至三尺間丙段嗄城鎮有水二尺至二尺半間新木橋港中間已完全淤涸戊段沈蕩市河暨小天竺港有水二尺半至三尺間其餘各小段水深均在一尺半至二尺半間不等業已遵令按段詳細測繪並由海鹽西門外武聖宮濬浦局第五百廿七號水準標點起點沿各段塘河施行水準測量計初測與復測約計長一百里並沿岸安設永久水準標點十六個臨時水準標點五十一個現在設計規劃之方法以觀

察航行交通情形定施工口寬底寬查南岸舊坡形勢及泥土性質定施工坡度之比例考察最底水位流量宜洩及交通灌溉情況定施工底高綫再查測定各段大都因淤狹過甚設計上必須放寬河面應切去南岸桑地者照第一計劃計二十五畝二分六釐照第二計劃五十一畝七分八釐又查得嶼城招寶橋汪家堰沅盪橋均係石基木面該兩橋基礎已傾斜不固面亦腐敗不堪貲溯小天竺港之增家堰石橋已完全坍圮僅存有亂石耳又嶼城新木橋南木橋千家大橋均已破壞不堪以上各橋行旅往來殊屬危險似宜撥款重建茲依照新測各段成果分別計劃詳審妥備謹擬計劃兩種第一計劃各段應浚土方爲二萬八千三百八十三方九分若每方工價以大洋七角計算共需銀一萬九千八百六十八元七角三分第二計劃各段應浚土方爲三萬九千四百三十八方三分若每方工價以大洋七角計算共需銀二萬七千六百零六元八角一分所有應行開去兩岸桑地第一計劃計二十五畝二分五釐以每畝七十元計共需銀一千七百六十八元二角第二計劃計五十一畝七分八釐共需銀三千六百二十四元六角各工段所開掘之土准可擇兩旁空地堆放惟堆土處須距兩岸至少在一百呎以上俾免鬆土日後和雨衝瀉入河之弊等語並附呈海鹽縣境各塘河斷面縱剖面圖施工段位置圖平面圖土方表估計表說明書各三份前來復核所擬兩種計劃一則坡度較緩去土較多一則坡度較急去土較少均屬切實可行理合檢同奉發各件連同計劃圖表一併備文呈送仰祈鑑核交議施行等情計呈送海鹽境內各塘河圖表並附繳件據此查該局所擬兩種計劃因坡度緩急不同土方與購地均有增減工程經費相差約近萬元據呈該河致淤之主因其第二點因兩岸高阜斜度陡急鬆土易於奔瀉自應將坡度改緩以固兩岸至市河居民侵佔官河情形俟疏浚以後令行海鹽縣政府轉飭嚴禁據呈前情除指令外合行檢發圖表令仰該會審議呈候核奪此令等因並附發海鹽境內各塘河斷面圖縱剖面圖施工段位置圖平面圖各一份估計表說明書土方表各一份奉此遵即提交大會指付工務組審查旋准報告內開以查海鹽縣境內各段塘河工程測量成果及第一第二計劃比較第一計劃係一比一五坡度實已較緩於舊有河坡且兩岸高阜可不必挖至頂嵐於工程經濟可節省萬元之譜自應以第一計劃爲適宜惟查乍浦塘河第一段河道工程及嘉興惡港湖新河工程均欲變更河底深度至

浚浦局零點是項工程地居平原河底深度亦應以浚浦局零點爲計劃河底標準高較爲妥善至於計劃上兩岸堆土地點至少須距河岸在百尺以上每方單價七角似嫌過鉅細查是項河道工程測量時所得之斷面圖兩岸高阜桑地寬度八九公尺居其多數將河內挖取土方堆設地脚田中其高度以桑地同高爲限即不致拋卸入河故其堆土地點可改爲須距兩岸在十公尺以上每方單價亦可減爲六角其土方及工程經費總數即由水利局詳細列表送會審核以資興辦又兩岸開去桑地二十五畝二分五釐單價每畝應辨別肥瘠分等給價惟至多以五十元爲限至撥款重建橋梁一節不在本會範圍以內應另行設法與修等語經衆討論一致通過所有議決疏浚海鹽縣境各段塘河工程緣由理合備文呈報仰祈

察核施行實爲公便謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員張廷梅

浙西水利議事會常務委員姚汝霖

浙江省政府建設廳指令第七七二一號

令浙西水利議事會

呈一件呈爲遵令議決疏浚海鹽縣境塘河工程情形祈察核由

呈悉已據情令飭浙江省水利局遵照辦理應俟具復再行核飭審議仰即知照此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議決修築杭州市暨杭縣屬上塘河一帶五里塘賀家堰等處塘岸工程情形文

十八年十月十八日發

呈爲呈報議決修築杭州市暨杭縣屬上塘河五里塘賀家堰等處塘岸工程情形仰祈察核施行事案准馮會員雨蒼錢會員宗翰等提出修築杭州市暨杭縣上塘河一帶五里塘賀家堰等處塘岸日漸坍卸亟應撥款修築建議案並擬具修築方法即經提交大會公推顧會員鼎汪會員胡楨會同錢會員宗翰馮會員雨蒼前往查勘旋准報告到會復經大會討論僉以杭縣上塘河一帶之五里塘賀家堰等處塘岸既以勘明坍損應由會呈請

建設廳令飭浙江省水利局將詳細計劃送會再行核議等語一致通過理合將議決情形並繕錄建議案暨查勘報告書備文呈報仰祈察核施行實爲公便謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈清摺二扣

浙西水利議事會常務委員張廷梅

浙西水利議事會常務委員姚汝霖

浙江省政府建設廳指令第八〇八二號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決修築杭州市暨杭縣上塘河五里塘賀家堰等處塘岸工程情形祈察核由

呈件均悉已據情令飭浙江省水利局派員詳細測勘妥擬計劃矣應俟具復核辦仰即知照件存此令

建設廳廳長程振鈞

附馮會員雨蒼等提出修築杭州市暨杭縣屬上塘河一帶塘岸工程建議案

查杭縣屬上塘河自艮山門起至海甯鹽官第一橋止爲杭海舟楫運輸之要道迭經本會撥款疏浚農田交通均受其利惟沿河塘岸爲上下河農田之保障杭縣屬計自艮山門起至臨平鎭延長四十餘里其中大半均係土塘原砌有石塊者如五里塘一帶亦已坍圮無存全段塘岸年久失修受水衝激下層底脚多半空虛外側泥土日漸坍卸以致塘身日就狹窄路面低陷不平一遇大水崩潰塘處近如賀家堰等處已以衝毀上聞爲農田水利及保護塘隄計所有杭州市暨杭縣屬上塘河一帶塘岸亟應撥款修築其修築方法約略如次

一、將塘身加闊填高塘面闊度至少以一丈二尺爲準不足之處於內側附土加闊低陷之處夯實填平並於路面將原有石板舖修整齊以利交通

二、向來砌有石埠地方將舊石料收集加以修砌以免石條橫梗河中妨害水路

三、底脚空虛之處泥土較鬆外面宜加釘排樁以固塘身而免坍卸

四、滲漏之處除外面釘立樁木並於內側附土地方亦加釘一排樁木其下填塞石灰三和土以防滲漏

以上辦法係爲目前最簡易行之舉如將來經費有餘仍可逐段興修於外面一律砌以石塊釘立排樁現在通盤籌劃爲農田水利及交通計不妨暫依上列方法先行修築至詳細計劃應由會推員查勘核實估計俾便興修是否有當敬請

大會公決

建議者馮雨蒼　押

連署者錢宗翰　押

沈寶璋　押

鍾元棣　押

姚汝霖　押

附顧會員鼎等查勘杭州市暨杭縣屬上塘河一帶塘岸情形報告書

奉　會函囑　鼎等查勘杭州市暨杭縣上塘河一帶塘岸等由遵即會同前往查得艮山門外五里塘一帶塘岸塘身單薄異常因背面水濕飽飽通達下河宣洩過甚水流衝激雖經地方修復仍虞坍損亟應將該處後面水溝加土填塞以固塘身此外以賀家堰一帶塘岸爲最甚一因該處上流河道灣曲時有衝激一因石岸根脚太淺據土人云有類似泥鰍者常從岸底穿穴以致塘身受損應在該石塘外面掘深加以保證工程並將上流灣曲處略爲整理使流向平直得免上項危害其餘各地塘岸不免有殘損之處亦應加以整理再附帶查得皋亭塢地方從前開河時未將塢基完全掘去並有木樁留在河底妨害航行鹽官第一橋附近據鄉民云又留有塢基痕跡似應責成前工程事務所從速施工回復原狀以利交通是否請

公決

會　員顧　鼎　押

馮雨蒼　押

錢宗翰　押

呈報議決疏濬海寧縣屬上塘河長許段河道工程情形文 十八年十二月四日發

呈爲呈報議決疏浚海寧縣屬上塘河長許段河道工程情形仰祈察核施行事案奉

鈞廳第一七二五號訓令內開案據浙江省水利局局長戴恩基呈稱竊據長安商會主席王晉笙長安里委員會常務委員汪培三等呈稱竊

上塘河爲省城直達海寧及舊嘉屬一帶重要河流查省會至海寧鹽官第一橋早已疏通海寧至長安亦於去歲蒙鈞局疏浚竣工在案惟長安至杭縣界鹽官第一橋二十里程之長許一段尙未續浚按此段河道年久未疏水道日積淤淺儲水甚少非僅舟行不利每遇農田需灌溉時天時稍旱涸可立待而長安許村南鎭之市河尤其淤泥壅塞故現在將屆冬乾舟行已形擱淺趁此農隙之時施工較易且杭海百廿五里綿長河道已開浚至六分之五現再將此段疏通然後全功克竟擬懇鈞局迅賜派員履勘將長許二十里河道即日撥款繼續疏浚以利農田而便舟楫地方幸甚等情據此查所請疏浚自長安迄鹽官第一橋之長許段河道以與已浚之杭縣至鹽官長安至海寧二段相銜接庶交通益臻便利尙屬治河要圖惟事關水利經費當由浙西水利議事會權衡緩急次第興辦如果經費有着然後從事設計不致徒費手續否則不如待至有款興辦時再行設計爲妥據呈前情除指令外理合轉呈鈞廳鑒核乞賜令交浙西水利議事會審議呈奪以便遵辦等情據此查海寧上塘河自長安迄鹽官第一橋之長許段即西段疏浚工程前據該會議決應俟東段施工將竣時再行核議等情現在東段工程早已告竣自應繼續開浚以期聯貫而暢宣洩據呈前除指令外合行令仰該會迅即查照前案審議具復以憑核奪此令等因奉此並准長安商會等函同前由即經提交大會指付工務組審查旋准報告內開查海寧上塘河工本會前經會議通過且杭海上塘河東西兩段均經疏浚其間長許一段現請興工本屬正當惟前送圖表已隔兩年之久情形不無變遷應由浙江省水利局即爲復測再行審議等語經衆討論一致通過所有議決疏浚海寧縣屬上塘河長許段工程緣由理合備文呈報仰祈

察核施行謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員張　立

浙西水利議事會常務委員馬經權

浙江省政府建設廳指令第九二七六號

令浙西水利議事會

呈一件呈爲議決疏浚海寧上塘河長許段工程情形祈察核施行由

呈悉查此案既經議決應予疏浚自應迅即規測以資依據仰候令行浙江省水利局遵照辦理可也此令

建設廳長程振鈞

呈報議復嘉興城東濠河塊石護岸及釘樁工程情形文

十九年一月二十日發

呈爲遵令議復嘉興城東濠河塊石護岸及釘樁工程情形仰祈

察核事案奉

鈞廳第七五號訓令內開案查前據該會呈報議決疏浚嘉興城東濠河一案內樁木駁岸兩項應詳具圖說送會核定等情前來當經令飭浙江省水利局遵照辦理去後旋據該局呈送是項圖說請鑒核等情會以審核所擬計劃圖表約有三點未盡妥善（一）駁岸乾砌鋪石之縫不宜使與流向平行平行則水易鑽入搜底鋪河底者宜使正處流向鋪岸坡者宜使向下游斜仰（附草圖）如是則不惟不爲水所鑽搜而且爲沙所填實應增繪平面圖表明鋪石並於做品章程內說明使投標者明瞭（二）拆毀房屋以幢計算大小未有規定易生流弊應以地皮每方分別樓平屋之新舊或從舊習慣以每間每椽計算並規定開間十一呎進深三呎半爲標準椽於實施時修正之（三）塊石河岸斷面圖額名爲秀城橋東塊石護岸圖平面圖額名嘉興城東濠河宣公橋附近兩岸釘列樁木圖查材料工價估計表額名嘉興秀城橋東塊石護岸工程二十一丈內有一項杉木樁三百八十支與平面圖標明支數相符是則一項工程平斷圖名稱不同且斷面圖未將護脚杉木樁繪列杉木之小徑若干亦未註明平面圖縮尺比例係用英尺斷面圖係用米突同一種工程之圖所用縮尺如無特別情形應須一律免使投標人發生

誤會該局對於製圖殊欠注意又測繪者計劃者估計者核定者皆應簽名負責除將原送藍圖用紅筆簽註外仰卽遵照分別修正呈候核奪原件發還等語指令在案茲據該局局長戴恩基呈復內稱查令內第一點鋪砌塊石方法依奉發草圖所示鋪岸坡者須向下游斜仰鋪河底者宜正處流向實際上恐難施行以塊石形狀不整漫無定式欲其歪斜一律勢所難能且查漾河普通水流頗靜流向亦難定準現該處乾砌塊石採用竪砌之法似與護岸工程尙屬相宜除遵令加繪平面圖外並加繪前視圖以使投標者益易明瞭至令開第二點拆毀房屋之地價及拆讓費自應遵令規定標準期無流弊原預算中以疇計算自非拆屋標準擬仍按常例於開工時將施工綫釘定以後再行詳細測量調查然後以標準椽尺寸（開間十一呎進深三呎半）計算將應拆房屋按椽給價令開第三點秀城橋東塊石護岸圖與宣公橋附近兩岸釘列椿木圖地點不同工程各別二者本無關係茲爲避免投標者之誤會起見已將該二項工程之估計表分別開列並遵令由此次修正之繪圖者設計者核定者逐一簽名負責理合將修正計劃圖表備文呈送仰祈鈞廳鑒核交議實爲公便等情計呈送圖表等件據此除指令外合行檢發原件令仰該會迅卽審議呈奪此令等因並附發計劃圖表各一份奉此遵經提交大會指付工務組審查旋准報告內稱查嘉興城東漾河秀城橋東塊石護岸圖圖上僅註明護岸延長二十一丈而圖上尺寸均用公尺並無是項護岸位置圖無從審核自應呈請轉令浙江省水利局補具位置地形圖並塊石石子計算方式庶可審查等語復經大會討論一致通過理合備文呈復仰祈

察核轉令查照實爲公便謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員張　立

浙西水利議事會常務委員馬經權

浙江省政府建設廳指令第一一五三號

呈一件爲遵令議復嘉興城東濠河塊石護岸及釘樁工程情形祈察核由

呈悉已據情令飭浙江省水利局遵照辦理具復核奪矣仰卽知照此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議決疏濬海鹽縣境塘河工程計劃圖表情形文

十九年一月二十日發

呈爲呈報議決海鹽縣境塘河工程計劃圖表情形仰祈察核施行事案奉

鈞廳第二〇八三號訓令內開案查前據該會呈報議決疏浚海鹽縣境塘河工程情形請予察核施行等情前來當經據情令飭浙江省水利局遵照辦理呈復候奪暨指令知照在案茲據該局局長戴恩基呈復內稱職局原擬疏浚海鹽塘河計劃係以英方計算茲照新章改按立方公尺計算浚至浚浦局零點爲止應去土九五五四五、八五立方公尺其堆土地點按諸該河兩岸地形因有可在十公尺以外堆土之處而須在三十公尺以外堆土者實亦不少若土方單價一律改爲六角未免有不敷之虞故折衷其間擬定每立方公尺之單價爲二角三分至購地費則照浙西水利議事會規定限度每畝減爲五十元核計土方工資及購地費兩項共需銀二萬三千九百七十五元五角五分業已遵令製成圖表說明書理合備文呈送仰祈鑒核交議施行計呈送工程說明書圖等件據此除指令外合行檢發圖表令仰該會審議具復以憑核奪此令等因並檢發修正疏浚海鹽各塘河工程說明書估計表土方冊一冊平面圖一冊縱橫斷面圖一份奉此遵卽提交大會指付工務組審查旋准報告內稱查海鹽縣境各段塘河工程圖表及計劃預算其河底深度已均浚至黃浦岑點兩岸坡度僅嗆城鎭塘河通元鎭塘河沈蕩鎭塘河因市屋壓力較重爲一比二外其嗆城新木橋港大竹橋港第一段大竹橋港第二段貫湖小天竺港南木橋西段南木橋東段千家木橋胡家濱港小橫山港汪家堰橋港西河港及西河港東段均爲一比一、五合計浚河工程十五段共計去土九萬五千五百四十五立方

公尺又百分之八十五每立方公尺工資因兩岸桑地高壘挑運較遠堆土須洋二角三分共計工程經費洋二萬一千九百七十五元五角五分自可照准是項預算連同遠方早日招包投標與辦以重水利其兩岸開去桑地預算約佔四十畝每畝五十元計洋二千元於施工時分清官民地界丈量收買亦屬可行惟每畝單價至多不得超過五十元其他較瘠者或係荒地應分等酌減所有購地四十畝應於開工時實地丈量造冊送會備核所購地畝應以計劃上必須開去者爲限等語經衆討論一致通過所有議決疏浚海鹽縣境塘河工程緣由理合備文呈報仰祈

察核施行謹呈

浙江省政府建設廳廳長

浙西水利議事會常務委員張　立

浙西水利議事會常務委員馬經權

浙江省政府建設廳指令第九〇六號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決疏浚海鹽縣境塘河工程計劃圖表情形祈察核由

呈悉已令飭浙江省水利局確定完工期限籌備興工並遵照預算標準妥擬工程事務所經臨經費預算呈核矣仰即知照此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議決疏濬平湖乍浦塘河第一段工程計劃預算情形文十九年一月二十二日發

呈爲呈報議決疏濬平湖乍浦塘河第一段工程情形仰祈察核施行事案奉

鈞廳第一九三〇號訓令內開案據浙江省水利局局長戴恩基呈稱呈爲遵令復擬疏濬平湖乍浦塘河第一段工程計劃圖表請予察核交議事案奉鈞廳第一九二五號訓令節開乍浦塘河河底寬度一律改爲十四公尺應即按圖修改核算土方至西門吊橋兩旁房屋亦應給價拆讓並加築石壩估計工費等因遵經按照令開河底寬度另行繪圖列表計需土方共二萬三千九百三十六元二角二分又擬具加築石壩計劃計工料銀一千九百四十八元五分至西門吊橋兩旁房屋應拆讓者約有五家估計所收用之土地及拆讓費約需洋五百元除俟開工時由事務所依照成例核實開支造報外所有遵令更擬疏濬平湖乍浦塘河第一段工程計劃理合檢同圖表備文呈請鈞廳鑒核交議施行等情計呈送乍浦塘河圖表等件據此除指令拆讓房屋估價應逕函該會核議外合行檢發原送圖表令仰該會迅即審議具覆以憑核奪此令等因並附發縱剖面圖一紙橫斷面圖十二紙石岸位置圖一紙石岸設計圖一紙說明書估計表各一份土方表一份奉此遵經提交大會指付工務組審查旋准報告以查乍浦塘河第一段工程計劃圖表計需土方費洋二萬三千九百三十六元二角二分又加築石壩計劃估計工料洋一千九百四十八元五分及西門吊橋兩旁房屋拆讓並收用土地估價約需洋五百元尙屬妥善姑照是項預算呈請令飭水利局早日招人投標興辦以重水利其拆讓房屋五家及收用土地畝數應於開工前詳細分別數量造冊送會核定等語經衆討論一致通過所有議決疏濬平湖乍浦塘河第一段工程緣由理合備文呈報仰祈

察核施行謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員張　立

浙西水利議事會常務委員馬經權

浙江省政府建設廳指令第一〇八〇號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決疏濬平湖乍浦塘河第一段工程情形祈察核由

呈悉查該處工程既據該會議決興修已令飭浙江省水利局確定完工期限籌備興工並遵照預算標準妥擬工程事務所經臨經費預算呈奪矣至拆讓房屋及收用地畝應俟該局於開工前造冊具報後再行核飭遵照仰即知照此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議決復測長興夾浦等澳港工程計劃圖表情形文十九年一月二十二日發

呈爲呈報議決復測長興夾浦等澳港計劃圖表情形仰祈察核施行事案奉

鈞廳第二二二號訓令內開案查前據該會呈報議決疏浚長興夾浦等四澳港附送計劃預算請鑒核前來當經令飭浙江省水利局派員勘測去後茲據該局局長戴恩基呈送復測圖表暨說明書等件請鑒核交議等情據此查核該局所呈圖表大致尚無不合惟福綠港在第八第十二兩斷面處作九十度之灣曲水流必多阻滯應審核該處地形從第八斷面起向北取一直線與第十二斷面相連接較爲妥適據呈前情除令飭浙江省水利局遵照指示各節擬具計劃逕函該會外合行檢發圖表等件令仰該會迅即審議具報察奪此令附發計劃說明書土方表估計表各一份工程位置圖縱橫斷面圖各一張橫斷面八張形勢圖四張又十九年一月十六日奉

鈞廳第一三一號訓令內開案查前據浙江省水利局局長戴恩基呈送長興四澳港計劃預算圖表請鑒核交議前來會以福綠港在第八第十二兩斷面處作九十度之灣曲水流必多阻滯應審察該處地形從第八斷面起向北取一直線與第十六斷面相連接較爲妥適等語令飭該局遵照指示各節擬具計劃逕函該會並檢同圖表分令該會審議各在案茲據該局局長呈送修正長興福綠港形勢圖一紙計算書一紙據此本廳復加審核大致尚無不合除令飭該局俟議復核飭施工時再行詳細測估外合行令仰該會迅即查照前令併案審議呈候核奪原

呈圖表據已逕函該會不另檢發此令各等因並准水利局函同前由附送修正福綠港形勢圖計算書各一紙過會當經提交大會指付工務組審查旋准報告內稱查長興菴圻福綠夾浦花橋四港工程圖表及計劃預算每港工程均分人工與機船兩部開挖其人工開挖者每立方公尺單價爲二角五分機船開挖者每立方公尺單價爲四角五分合計全部工程經費銀四萬九千二百零三元二角六分比較原議決預算五萬一千九百五十七元零八分有減無增惟查長興四港人工開挖工程其河身深寬及兩岸堆土情形與海鹽各段塘河相仿自宜減爲每立方公尺工資洋二角三分以求一律共計人工開挖土方計九萬零二百九十九立方公尺又百分之八十三每立方公尺減除二分計洋一千八百零六元其機船開挖工程共計土方五萬七千九百五十一立方公尺又百分之七十六單價每立方公尺四角五分應包括機船運泥船拋運土方及燃料品機匠等一概在內共計工程經費洋二萬六千零七十八元二角九分四港合鋪草皮五千五百平方公尺每平方公尺計洋一角合計洋五百五十元亦應照徐杭石家灘河道工程所鋪草皮每平方公尺減爲八分共計減除洋一百十元合計比原計劃預算減去工程費洋一千九百十六元庶可以同一單價與徐杭石家灘及海鹽各段塘河同時招標興辦以利進行其標定後訂立承攬時並須訂明其機船開挖土方範圍內如有可以利用人工開挖之處或因水小機船不能停靠改用人工隔水掘挖者其所挖土方仍照人工開挖土方每立方公尺二角三分計算以資撙節至修正福綠港灣曲爲直線甚爲妥善其剪剔預算約計增加工程洋一千六百五十元應於施工時實測詳細土方數量列表送會俾可依照人工開挖土方工資計算核發等語復經大會一致通過所有議決復測長興夾浦等四漊港工程緣由理合備文呈報仰祈

察核施行謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員馬經權

浙江省政府建設廳指令第一一八七號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決疏浚長興夾浦等四漊港工程計劃圖表情形祈察核由

呈悉已令飭浙江省水利局確定完工期限籌備興工並遵照預算標準妥擬工程事務所經臨經費預算呈核奚至廟緣港改作直線工程應俟施工時詳細測量估計土方列表具報後再行核飭遵照仰即知照此令

建設廳廳長程振鈞

呈復議決疏濬平湖乍浦塘河第二段工程情形祈察核令遵文

十九年一月二十三日發

呈爲議復疏濬平湖乍浦塘河第二段工程情形仰祈察核事案奉

鈞廳第一〇七六號訓令內開案查前據本廳技士林鏡清暨浙江省水利局局長戴恩基先後呈報驗收平湖乍浦塘河第二段工程河底深度與原定計劃相差七寸七分約計七百餘方因該處含有游沙易於淤積包工賠累自是實情並據該會呈報會同驗收時查明該處河土性質大半多屬游沙適值天寒水冷游沙沒脛工作尤感困難各等情前來會經指令水利局將該段工程未浚土方確數詳測列表按照承攬規定條文妥擬辦法並分令該會於本年春季常會開會時將該段工程驗收情形審議呈奪各在案茲據水利局局長戴恩基呈報詳測乍浦塘河第二段已浚未浚土方輸圖列表請予鑒核並據包工沈紹成等呈請發還保證金各等情據此查該局覆測未浚土方有三千七百餘方不及工程之半與驗收結果大相懸殊即使河底變遷在所難免亦不應相差有如此之鉅究與驗收抽測之斷面有無特殊情形該局暨驗收人員均應負責該處未浚工程本應責成原包工人補浚完工或按照承攬處罰姑念復測與驗收時間相隔已久不免有若干游沙淤積且該包

工辦理工程缺乏工程經驗賠累已屬不貲自應參照該段工程實際困難各點核議辦法據呈前情除指令水利局批斥包工沈紹成並令飭本廳技士林鏡清知照外合行抄發原呈等件令仰該會轉知該會會員陳邦彥知照俟秋季常會開會時提前審議呈奪再該包工呈控各節已據水利局查明無切實佐證並仰知照此令等因並抄發水利局原呈一件沈紹成等原呈清摺各一件又復測乍浦塘河第二段圖表一份奉此遵經提交大會指付工務組審查旋准報告大會公同討論僉謂平湖乍浦塘河第二段工程報竣後本會推定陳會員邦彥協同技術員陳驎書前往驗收具書復會核與廳委林技士鏡清水利局雷工程師鴻基測驗情形均屬相同乃閱時既久始行覆測致有歧異其中難免有游沙淤積之故況該包工承辦工程缺乏工程經驗賠累已屬不貲正如建設廳訓令內所云惟應如何辦理之處應由會呈請建設廳核奪等語一致通過理合將議決情形備文呈復仰祈察核令遵謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員張　立
浙西水利議事會常務委員馬經權

浙江省政府建設廳指令第一一〇〇號

令浙西水利議事會

呈一件呈爲議復疏浚平湖乍浦塘河第二段工程情形祈察核令遵由

呈悉查該處工程既據本廳技士林鏡清浙江省水利局工程師雷鴻基該會會員陳邦彥技術員陳驎書會同驗收先後呈報均屬相同該包工沈紹成既有特別困難情形自應依照驗收結果扣除土方七百方所有工價銀三百二十二元在保證金內備抵後餘款發還以示體恤茲

據來呈除令飭浙江省水利局遵照辦理外仰即知照此令

建設廳廳長程振鈞

附陳會員邦彥等會同驗收疏濬平湖乍浦塘河第二段工程情形報告書

敬復者前准　會函以准楊主任錫縉江電稱疏濬平湖乍浦塘河第二段工程完竣請即推員驗收俾資開壩等由邦彥等即於一月十日會同建設廳委員林鏡清浙江省水利局委員雷鴻基馳抵平湖由楊主任導赴蘇家濼至東湖口第二段工次驗得長生橋水準標點高爲十一尺五寸當即根據標高及原定計劃測得河底深度八十八點並抽測五百零九號五百二十五號及五百六十一號三處斷面其長寬度與原計劃尙相符合惟河底深度相差約有七寸六分之譜據楊主任聲稱該項工程開工後曾因農事關係停止工作夏秋風水灌激又見淤漲旋於十月十五號續開工後河土性質大半多屬游沙曾由楊主任代招就地工人幫同疏濬適值天寒水冷淤沙凝脗工作尤感困難兼之標價過低以致承攬人無力依限完工自是實在情形茲經勘得河底土質沙性居多合之全段方數相差在十分之一之譜於實際上似尙無妨礙合將驗收深度抄錄八十八點並繪成斷面圖一紙送請

大會公鑒

附斷面圖一紙並錄抽測河底深度點於下

河底深度八十八點		
10.36	11.26	10.16
10.41	11.31	10.36
10.26	11.06	10.46
10.31	11.26	10.76
10.31	11.26	10.66
10.31	10.96	10.66
10.31	10.86	10.46
10.36	10.76	10.66
10.56	10.76	10.26
10.71	10.66	9.96
10.81	10.46	9.81
10.81	10.56	10.16
10.76	10.76	10.36
10.81	10.61	10.46
10.81	10.81	10.76
10.81	10.61	10.66
10.81	11.76	10.66
10.81	11.46	10.66
10.86	10.26	10.46
10.76	10.21	
10.76	10.36	
10.96	10.66	
11.16	10.71	
11.11	10.56	
11.16	10.46	
11.06	10.56	
11.11	10.56	
11.26	10.36	
11.16	10.51	
11.11	10.71	
11.21	10.96	
11.11	10.66	
11.06	10.66	
11.26	10.46	
	10.66	
	10.26	
	9.96	
	9.81	
	10.16	
	10.36	
	10.46	
	10.76	
	10.66	
	10.66	
	10.66	
	10.46	

以上合計九百四十四尺七寸八分以八十八點扯算計平均深度十尺七寸三分強

會　員陳邦彥　押

技術員陳驊書　押

呈報議決疏濬餘杭石家灘河道工程情形文十九年一月三十日發

呈爲呈報議決疏濬餘杭石家灘河道工程情形仰祈察核施行事案奉

鈞廳第二〇七三號訓令內開案查前據餘杭縣縣長鄭師泉呈以據該縣東區閑林里委員會暨轉飭疏浚將家潭下游淤塞河道除去石家灘沙墩等情附送圖說並據該閑林里委員會呈同前情到廳當經檢發圖說令飭浙江省水利局繼續施測妥擬計劃具報核奪並令飭該會審議具復暨指令知照各在案茲據浙江省水利局局長戴恩基呈復內稱奉經令飭浙西測量隊遵照測量設計去後茲據該隊隊長羅孝斌呈稱遵即帶同測量員張承貽佐理測量員陳子修前往餘杭閑林里會同該里常務委員韓彭齡前往石家灘經由該委員指明沙墩所在之處查與訓令內附發圖說相符當即將該處施測繪成平斷面圖查石家灘位在蔣家潭下游廟灣之下約五百公尺之處爲閑林里水道之門戶今此處沙墩淤積高處且有在低水位上二三公尺者而閑林里入口之水道在最低水位時河底竟爾全露以致冬季水低之時舟楫不通閑林里貨運交通均極不便而口外沙墩且與蔣家潭廟灣一帶河道水流均有阻礙實有開浚之必要惟查其所以淤積之因實由河流挾沙泥而行每至河道斷面面積漸大之處流速減低挾沙之力亦減沙泥沈澱河底漸積成墩故細查蔣家潭下游一帶河道每遇有支流之口河身擴大之處或河旁有池塘通河之處必有淤積即若溪沙淤亦同此情形至此次河流所挾沙泥之量甚多且細考其質實爲泥沙螺殼蛤貝之混合物此種混合土中實有一部本爲魚塘塘土查沿河魚塘甚多而塘外多爲桑地鄉民每年自塘中取土即以填垂桑田用爲肥料而沿河桑地每填至極高河岸斜坡均爲填滿常有填至壁立如墻者及夏期水漲流速此種填土均被刷入洪流之中加多河流原有挾沙之量及

冬鄉民重復加塡塘土年年無已貽害河道爲力甚巨目前各段河道尙無洪水時河流沙量之分析記載未能確定流中沙泥各稍來源之成分惟上游來源爲數當必不少故欲整理此處河道根本之法除研究河源流向等外下列兩事亦極須注意(一)須將河岸定一標準坡度使岸土不易入流更須禁止沿河人民依坡塡土不致塘土冲刷入河(二)須將河身各段依其流量之適宜定出標準斷面使各處流速無驟增驟減之弊而於支流之口亦須同加注意勿使積量驟然擴散則沈澱淤積一處之弊自減查此項河道每有通河之魚塘及河身驟廣之處而淤塞卽每在此項故根本治理宜於此等地方築堤使河身斷面變爲一律而支流之口亦均須整理今查石家灘淤積其根本辦法仍須由上述兩項着手且須全部整治而需費亦必甚巨惟目前閘林里水道幾已阻塞有卽行開浚之必要故祇得將此項沙墩先行開去以濟目前茲謹將此項開浚工程說明書及估計表附呈是否有當仰祈鈞長鑒核施行等情並附呈石家灘河道平面圖斷面圖工程說明書估計表等各一份前來查石家灘沙墩適當蔣家潭河道之出口既係淤積甚高有害宣洩自應加以疏浚察核所擬計劃尙無不合理合檢同圖表說明書備文呈送仰祈鈞廳鑒核交議實爲公便等情計呈送石家灘河道平面圖斷面圖工程說明書估計表土方表各二份據此除指令外合行檢發圖表令仰該會提出大會併案審議詳細具復以憑核奪此令等因並附發平面圖斷面圖各一張工程說明書估計表土方表各一份奉此查是案前奉令發簡明圖說下會卽經函請水利局測估在案茲奉前因遵經提交大會指付工務組審查旋准報告以查除杭石家灘河道計劃圖表共浚河長二百四十八公尺又十分之八其新河底深度開至低水位下一公尺水流似可通暢兩岸坡度依據老河斜坡有一比一五及一比二等尙屬妥善共計挖去土方二千八百八十五立方公尺又十分之七每立方公尺挖土工資洋二角四分七釐共計洋七百十二元七角七分正舖草皮長三十二公尺又十分之三計二百五十九平方公尺又十分之九每平方公尺洋八分計洋二十元七角九分二釐亦屬適宜惟塡土一次因須限制水流計塡老河脚長三十二公尺又十分之三計塡土一百八十九立方公尺又十分之九其塡土工資每立方公尺亦爲二角四分七釐似嫌過鉅查是項塡土已先給有挖土工資且塡塞於老河脚較堆置老河岸上爲便利自應酌給整理費每立方公尺

洋一角比原計劃減去二十七元九角二分合計工程洋七百五十二元五角五分呈請飭令浙江省水利局即令飭餘杭蔣家潭工程事務所帶辦而免拖延等語經衆討論一致通過所有議決疏浚餘杭石家灘河道工程緣由理合備文呈報仰祈
察核施行謹呈
浙江省政府建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員張　立
浙西水利議事會常務委員馬經權

浙江省政府建設廳指令第一一五二號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決疏浚餘杭石家灘河道工程情形由

呈悉查餘杭石家灘工程原估經費銀七百八十元四角六分如將填土工減去二十七元九角二分應爲七百五十二元五角四分已代更正並令飭浙江省水利局將此項工程劃歸餘杭蔣家潭工程事務所帶辦茲日興工矣仰即知照此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議決疏濬長興金村港工程情形文十九年二月二十八日發

呈爲呈報議決疏濬長興金村港工程情形仰祈察核事案准周會員楨等提出疏濬長興金村港工程建議案內開查長興溇水全恃港港東入太湖而溇港之情形今昔不同公路築後昔之無足輕重者今則爲溇流之唯一水道如金村港是已金村港位在長興之北鄉西北兩方羣山環繞洪水均經該港直入太湖而河身淤塞已非一朝幸該港流域地勢較高洪水來時雖田野陂成澤國然爲時不久農田尚不絕望今則

情形不同有不得不急爲開濬者綠公路橫亘於太湖之邊不啻爲金村港流域築一隄塘西來大水勢如萬馬之奔騶而將入太湖頓受阻於公路雖公路局應地方人士之請求築有涵洞宛不若昔日之暢流無阻而金村港則又淤塞不通致昔之田野陂成澤國者今則人畜房屋岌岌可危昔之爲時不久農田尙不絕望若此後深恐浸沒不退顆粒無收地方人士羣情惶恐如大難之將臨槙於本年九月返長時特邀察看環請提出本會公決疏濬槙鑒於該港情形之危急羣情之不安爰特提出建議希本會議決撥款開濬由會呈請轉令水利局迅速測估俾早興工以免水患等由淮經大會推定陳會員邦彥沈會員寶章會同本籍會員周槙協同陳技術員麟書前往查勘旋淮具書報告內稱勘得金村港爲長興北部洩水入湖要道原自北川界常豐涧屈曲傾斜水向東流經鳳儀橋金村橋過公路而入太湖湖口原有閘座現已坍損僅存閘底全港河身淤淺狹小據就地人民面稱該港自逐漸淤塞以來幸賴地勢傾斜每遇洪水尙能於短促時間越阡陌直瀉入湖去歲公路落成適橫梗於太湖之濱洩瀉無從入湖之水頓受阻碍在金村港西週三里之遙遇旱因港身淤塞不能引湖水灌溉遇水因洩瀉無門將成澤國環請提前疏濬並恢復原有水閘救濟農田邦彥等察看實地形勢除鳳儀橋三角港以上因傾斜過甚將成山溪似可不必開濬其自三角港起向東經鳳儀橋金村橋達湖口止約長三重似應迅速測量從事疏濬並挖去兩岸侵佔河岸恢復原有寬度俾得暢流重築原有水閘救濟旱涝不致一瀉無餘應由會呈請

建設廳轉飭公路局在金村港左右添築大小涵洞分洩洪水以重水利而保田廬合將履勘長興金村港實在情形作成報告送請大會公鑒等由即經提交大會公同討論僉以該處自三角港起向東經鳳儀橋金村港達湖口止既經查勘應行疏濬自當迅速測估以便付議與辦應由會呈請轉飭水利局趕速測估交會審議並請分令公路局在金村港左右添築大小涵洞各數處以資分洩洪水等語一致通過所有議決疏洩長興金村港情形理合備文呈報仰祈

察核施行實爲公便謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員張　立
浙西水利議事會常務委員馬經權

浙江省政府建設廳指令第二二四一號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決疏濬長興金村港工程情形祈察核由

呈悉已令飭浙江省公路局暨水利局分別遵照辦理仍俟具復核奪仰即知照此令

建設廳廳長程振鈞
秘書主任霍資樹代行

呈報議決疏濬安吉梅溪淤沙工程情形文

十九年二月二十八日發

呈爲呈報議決疏浚安吉梅溪淤沙工程情形仰祈察核施行事案奉

民政廳暨

鈞廳第九〇號訓令內開案查安吉梅溪疏浚淤沙工程分爲最要次要兩項其最要者歸該會撥發水利經費設所與辦次要者由地方籌集經費並以振欵補助辦理業經本建設廳核定分令遵照並令飭浙江省水利局分別計劃去後茲據該局局長錢恩基呈稱經職局令據浙西測量隊測量完竣查照原計劃所定施工地段重爲設計自百丈廳以上數百公尺起開浚至荆灣市止規定標準斷面爲河底寬四十公尺深二公尺（自低水位下起算）并因該溪流至大字脚處爲分二流紆曲過甚不易宣洩擬於百丈廳處開一新河直達梅溪鎮以期水流暢順

綜計挖土攤地等費共需銀二十四萬三千八百七十五元五角七分較諸原估預算超出三倍有奇若依原定最要次要工程地段分別計之其最要者需銀七萬七千九百七十一元四角三分次要者需銀一十六萬五千九百零四元一角四分惟查同在一流不宜使其壅此通彼質無緩急可分至此次估價所以較原估爲高者除原計劃之應浚深闊以無圖表可稽無從比較外其重大原因一以原計劃係成立於六年以前迄今水道淤墊情形恐不無變遷一以原計劃之土方單價係按每方四角五分或五角計算今則工價較高改按每立方公尺二角六分計算以致相差甚鉅前定分別籌款施工辦法似已不能完全適用至原計劃內應在新開河處建築埧水一節查與小市溪水流有關須待發水時期將水流情形詳細觀察後再定辦法現在未便預擬又此次所開土方多屬黃沙可利用爲工程材料擬於施工時招商承運以免日久沖瀉入河反致爲害所有遵令重擬疏浚梅溪計劃緣由理合檢同圖表說明書呈請鈞廳察核示遵再關於工賑工程部份應派之指導員擬自前項計劃奉准後再行遴員呈報合併聲明等情計呈送圖表等件據此查該局所估工費照原預算增加過鉅地方財力實有未逮即參以該溪情形亦不必過於深廣茲將下擺渡至荊灣一段改爲河寬三十四公尺河深在低水位下二公尺半水流已足暢行交通亦可無阻況百丈廳新河開鑿以後水源已猛或可藉水流冲刷之力使大字脚至下擺渡一段激成河槽故擬暫緩開浚至原分最要次要工程亦非過有軒輊祇能就所定預算分別辦理應將百丈廳新河及一百六十六號至二百號一段工程計工費銀三萬八千七百六十元四角五分歸疏浚梅溪水利工程處籌款舉辦其二百號至三百三十號一段工程計工費銀四萬三千五十五元八角二分歸該會撥發水利經費設所興辦據呈前情除指令遴委工程指導員一員前往該縣水利工程處指導暨分令安吉縣政府遵照核定地段設立水利工程處籌備興工外合行檢發修正圖表令仰該會迅將二百號至三百三十號一段工程詳細審議呈候核奪此令等因並附發平面圖二張縱橫斷面圖十四張土方計算表五張奉此查疏浚安吉梅溪淤沙工程前經議決呈報有案茲奉前因即經提交大會指付工務組審查旋准報告大會以查水利局擬定疏浚安吉梅溪計劃業奉民建兩廳會同核定將百丈廳開闢新河及一百六十六號至二百號一段工程歸地方籌集經費並以賑款補助辦理其

二百號至三百三十號一段工程由本會撥發水利經費設所照辦至核定計劃係以河底寬三十四公尺河深在低水位下一公尺半計算核對圖表二百號至三百三十號一段計去土一六五九九方三一公方每方二角六分計工費銀四萬三千五十五元八角二分尙屬無誤雖較原定預算三萬八千八百三十七元七角五分增加銀四千二百十八元零七分但查原來土方單價以英方計算每方四角五分至五角不等目前工價較昂且舊有溪面較爲遼闊出土略難自可准予照列俟竣工後實支實銷等語經衆討論一致通過所有議決疏浚安吉梅溪淤沙工程情形理合備文呈報仰祈

察核施行實爲公便謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員張　立

浙西水利議事會常務委員馬經權

浙江省政府建設廳指令第二三三號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決疏浚安吉梅溪淤沙工程情形祈察核由

呈悉已令飭浙江省水利局確定完工期限與梅溪水利工程處同時興工並遵照預算標準妥擬工程事務所經臨經費預算呈核矣仰即知照此令

建設廳廳長程振鈞

秘書主任霍寶樹代行

呈報議決嘉興城東濠河護岸工程情形文十九年三月一日發

呈爲呈報議決嘉興城東濠河護岸情形仰祈察核施行事案奉鈞廳第五五一號訓令內開案查前據該會呈報議決嘉興城東濠河工程情形請轉令浙江省水利局補具秀城橋東塊石護岸位置地形圖並塊石石子計算方式庶可審查等情前來當經令飭浙江省水利局遵照辦理去後茲據該局局長戴恩基覆稱查職局前次補送之嘉興城東濠河塊石護岸及釘樁工程估計圖表原屬疏浚嘉興城東濠河工程計劃之一部分其護岸工程位置即在呈送疏浚濠河計劃時所附形勢圖之內茲爲便於注目起見特將工程地位添繪紅色另製晒圖二份以期益臻明晰至護岸延長寫作二十一丈者係與原送估計表所列尺寸一致而免前後兩歧之故如折合公尺計爲六七、二公尺築護岸用之塊石石子數量係按圖計算即以護岸斷面面積與護岸延長尺寸相乘即得估計表所列之砌工方數再加百分之三十即得所列石料方數是項計算方法極爲簡單現復重加釋明似可毋庸另製算式錄奉前因理合備文呈復仰祈鈞廳核轉施行等情計呈送工程位置地形圖二份據此除指令外合行檢發原圖一份令仰該會迅即查照前令併案審議呈候核奪此令等因並檢發工程位置地形圖一份奉此遵經提交大會指付工務組審查旋准報告內開查嘉興城東濠河工程估列挖土工程費銀三千四百九十五元七角五分又購地拆讓房屋共舉四百五十元嗣因增列樁木三百八十支計銀三百八十元改造駁岸二十一丈計銀八百四十元未將圖說送會無從核定現已分別造送查尚無異姑予照列俟工竣後實支實銷惟打樁及砌岸地面如係私人所有應責成業主依式建置不得在水利經費內支撥以重公款即由水利局先期查明函會備核等語經衆討論一致通過所有議決嘉興城東濠河護岸情形理合備文呈報仰祈

察核施行謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員張　立
浙西水利議事會常務委員馬經權

浙江省政府建設廳指令第二三八〇號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決嘉興城東濠河護岸工程情形請察核由

呈悉已令飭浙江省水利局確定完工期限籌備與工並遵照預算標準安揑監工處經臨經費預算呈核奕仰即知照此令

建設廳廳長程振鈞

秘書主任霍資樹代行

(乙)工程計劃

呈報議決規定工程計劃則例情形文十七年十一月廿三日發

呈爲呈報議決規定工程計劃則例情形仰祈察核施行事案准汪會員胡楨提出規定工程計劃則例建議案內稱查本會所接受之工程議案所附計劃書類繁簡每不一律常有無法審查當否之苦應請大會規定則例俾擔任測算之技術人員有所遵從而利實施等由並附工程計劃則例案准經提交大會指付特務審查茲准報告大會經衆討論僉以本會所接受之各工程案件附送計劃圖表等類繁簡每不一律以致審議時發生困難應由本會規定工程計劃則例俾辦理浙西水利工程設計人員有所遵循原提條文業經修正由會呈請核准分別令行等語一致通過所有議決規定工程計劃則例情形理合繕具清摺備文呈報仰祈

察核施行謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈送清摺一扣

浙西水利議事會常務委員陳其采

浙西水利議事會常務委員陳邦彥

浙江省政府建設廳指令第三七七三號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決規定工程計劃則例情形由

呈件均悉查浙江省水利局規劃全省水利工程對於各種圖表自有統系不應將浙西部分獨加限制關於本省水利之查勘測量計劃施工等事項均應詳定章則俾得有所準繩前經本廳迭令水利局擬訂在案仰候抄發工程計劃則例令局迅速擬訂呈核再行飭遵清摺暫存此令

建設廳廳長程振鈞

疏濬餘杭南湖滾壩至蔣家潭河道工程計劃書

滾壩係一闊頂長方形之洩水口每遇大水之時東苕溪水漲則一部份過量之水由龍舌嘴而入南湖南湖水滿由滾壩洩出流至餘杭塘河滾壩至蔣家潭河道爲滾壩下游洩水要道民國十一年因南湖水大下游淤塞滾壩下游受莫大水災損失茲將依計算之結果及洩水之需要並願全經濟計先自滾壩口起至蔣家潭止其長五千六百八十英呎加以疏浚定河底坡度每萬尺降四尺以應洩水需要並將浚出之土

方在河南岸築成小堤使河道兩岸與濱塲兩側塘堤連結共計應浚土方二萬七千五百零一英方又五五並築成兩岸土堤一萬一千三百六十英尺估計預算經費洋一萬八千七百七十二元九角三分自十八年十二月六日開工後因河中發現山脚包工人挖鑿困難且原河灣曲太甚須略量修改致工程僅成半數尚在繼續進行

疏浚海鹽縣屬白洋河實施工程計劃書

疏浚海鹽白洋河工程計分東西兩段其東段距城東約七里許之五門東起沿繞海塘經劉王廟橋石塵橋至縣城西南止共長四千三百另九公尺中水位時原有平均水深不過六公寸如遇枯水淺處河底現露水面計開浚河底標準寬五公尺兩岸坡度一比二深度在最低水位下六公寸共計去土七萬五千六百零五公方又四分之一經水利局投標以每公方一角六分爲得標價格於十八年十月二十六日興工十九年四月二十三日完工計施工一百八十日遇雨停工者佔八十三日工作人數合計一萬八千四百九十三工用去國幣銀一萬二千零九十六元八角四分由浙江省水利局承辦其西段自縣城西南起至長川塢止由華洋義賑會捐助款項以工代賑開浚故不照列

開闢嘉興鴛鴦湖尾閭新河工程實施工作計劃書

嘉興鴛鴦湖尾閭新河工程係半地開闢新河以連接城東漾河與鴛鴦湖之交通計購用民田十六畝三分一厘二毫拆除房屋一百四十八椽塌三十一方八分六共計收用民地及房屋遷移費洋二千五百七十元開闢新河長一千四百七十六英尺底寬四十英尺兩岸坡度一比一深自平地至河底平均十六呎水深在低水位時可得四英尺有半之譜合計去土九千一百五十七英方經水利局投標結果當厚記以每方四角一分得標計工程經費洋三千七百五十四元五角五分於十八年五月二日開工旋經就地公民逐次呈請經建設廳派員履勘將新河方向略爲變更由本會議決共計去土九千七百七十一英方五零五每方四角一分計工程經費洋四千零零六元三角一分七厘而收用地畝及房屋遷移等費亦因之稍有更動共計收用地畝及房屋遷移費實用洋二千一百元一角二分總計工程經費洋六千一百零六元四

角三分七厘於十八年九月底完工驗收相符惟因鐵路基地關係少浚土方一百八十方扣除洋七十三元八角合計實支工程經費洋六千零三十二元六角三分七厘

疏浚崇桐兩縣屬運河實施工程計劃書

疏浚崇桐兩縣屬運河工程計分二段第一段自長安塘河起經登雲橋繞崇德縣南向東北過迎恩橋至北門外市止共長二千九百九十五公尺七原有河底中部深度在低水位下淺者僅七公寸深者亦不過一公尺零此次計劃河底深度計開至低水位下一公尺六寸標準底寬十公尺如第二段自石門灣鎮南毛家浜起至市東育嬰堂門前止共長一千零三十公尺五原有河身中部在低水位下不過一公尺此次計劃深度及標準斷面因同爲運河與第一段相同以上兩段工程共計去土七萬六千八百八十公方四分四厘由包工李潤記以每公方二角二分得標自十八年九月十六日開工至十九年三月三十一日完工計作工期間一百五十日遇雨停工期間四十七日工作人數三萬六千工左右工程經費連遠土加價在內合計國幣一萬九千八百二十元三角六分

疏浚海寧縣屬上塘河實施工程計劃書

疏浚海寧縣屬上塘河工程計自長安虹橋起至海寧縣城北門外止共長三萬五千三百英尺除因兩岸房屋石岸關係不能將河底加寬外均以開浚河底寬四十英尺爲標準深度在低水位下六英尺兩岸斜坡一比一總計挖去河土四萬五千六百零七英方經本會議決每英方單價四角八分旋由水利局投標以李潤記每方四角一分得標於十八年一月三日開工至十八年六月五日竣事計支工程經費洋一萬八千六百九十八元八角七分旋因石井萬家等處河底發現椿木瓦礫及挑遠土等計增加工資洋一千八百四十九元零五分總計工程經費連拔除河底椿木及遠土瓦礫加價在內用去國幣二萬零五百四十七元九角二分正

疏浚海鹽縣境內各段塘河工程計劃書

疏浚海鹽縣境內塘河計有歟城塘河歟城新木橋河通元鎮河大竹橋港國道橋港沈瀆鎮塘河貢河小天竺南木橋西段南木橋東段干家木橋胡家浜港小橫山港汪家堰橋港西河港西河港東段十四處是項計劃係就海鹽塘河之最淺者擇要疏浚計河底深度浚至低水位下一公尺七寸寬度依原有河底參酌兩岸牆形配合計開浚河底寬自十公尺至三公尺二寸不等其大部斷面爲六公尺合共計須挖去土方九萬五千五百四十五立方公尺又八五預估工程經費洋二萬一千九百七十五元五角五分又因河岸過高不能自河底向上挖成坡度者於施工時按段收買民地加寬河面計預估購地費洋二千元於十九年五月五日開工現尙未完工

以上各項工程係將已開工者按段列入其已議決而未興工者俟開工後編入下次年刊合併聲明

疏浚梅溪淤沙工程計劃預算書

查西苕溪水道本由曹埠經陽山甕浮塘橋東烏山圩村梅溪鎮以下荊灣小溪口等處入長興境自大字腳淤漲成陸乃紆行至二里許大部份流入迴步溪直趨吳山港雖有一部份折而西流灌入主溪但水量既弱流沙易停加以浮石山橫梗於前致隨帶之泥沙逐漸高墊不至淤塞不止爲標本並治計非就大字腳開一新河俾水直達主溪不可並築堵水以導入正流截去浮石山對岸之角及溪中淤地之一邊使水暢利而順軌至新開河至倉前陡門兩岸淤沙有高出水面五六呎者面積大至四五萬方呎者在溪流灣曲之處淤積尤多頃應擇要開去俾得長流無阻又新開河上游溪流及倉前陡門至荊灣一帶淤沙亦應分別疏浚以增水量而免泛濫茲將各項工程開列計劃預算於後

計開

(一)大字腳開闢新河導水直達梅溪計長七百五十呎開闊二百呎浚深十八呎（查水準測量結果該處地面高出普通水面十呎強）作一與二、五坡計切去土方二萬八百二十五方內除蕩土三千方計土方一萬七千八百二十五方每方工價洋四角五分計洋八千零二十一元二角五分

新開河河基河磡用地三十畝屯土用地四十畝共購地七十畝每畝估價洋三十元計洋二千一百元

(二)新開河對面百丈廳築搶水一座長六十呎兩邊各四十呎高十八呎底脚三呎全用三和土面上十五呎三和土自六呎半起每高一呎半遞減半呎以一呎半收頂計需三和土六十六方每方用洋灰四桶計工料價洋五十元共洋三千三百元中間砌亂石四十二方每方洋六元計洋二百五十二元十六呎長八寸徑松樁一百八十支每支工料價洋二元五角計洋四百五十元三項共合洋四千零零二元

(三)浮石山對岸老鴉截去一角(因是處溪面僅一百二十呎深度平均十五呎故水勢湍急時虞泛濫)計切去土方四千方每方工價洋四角五分計洋一千八百元

(四)浮石山對岸東南角溪中有淤地一塊開去一邊計切去土方五千方每方工價洋四角五分計洋二千二百五十元

(五)新開河對岸轉角處淤沙面積四萬方呎平均高出水面五呎現擬開去三萬方呎浚至水面下五呎計深十呎應切去土方三千方每方工價洋四角五分計洋一千二百元

(六)浮石山對岸淤沙面積一萬七千方呎平均高出水面三呎現擬浚至水面下五呎計深八呎應切去土方一千三百六十方每方工價洋四角五分計洋六百十二元

(七)浮石山東南角淤地之外有淤沙一塊面積四萬二千方呎現擬開去三萬五千方呎平均高出水面二呎二吋擬浚至水面下五呎計深七呎二寸應切去土方二千五百二十方每方工價洋四角五分計洋一千一百三十四元

(八)浮石山頁北淤沙面積二萬二千方呎平均高出水面一呎半現擬開至水面下五呎計深六呎半應切去土方一千四百三十方每方工價洋四角五分計洋六百四十三元五角

(九)新開河起至倉前陡門止兩岸零星淤沙共面積七萬方呎平均高出水面一呎現擬開至水面下四呎計深五呎應切去土方三千五百

方每方工價洋四角五分計洋一千五百七十五元

(十)自新開河起至倉前陡門止計長四千五百呎除新開河口及浮石山脚不必再浚外其餘平均深度不足三呎者擬一律浚深五呎以長三千五百呎寬二百呎計共應切去土方三萬五千方內除已浚深之淤沙及河度坡勢土方一萬方尙餘二萬五千方每方工價洋五角(因係水面下去土故估價略昂)計洋一萬二千五百元

(十一)大字脚原有上游溪流(指新開河西南而言)深度平均不足三呎擬浚深三呎以暢泉源計長二千呎平均寬二百呎應切去土方二萬二千方每方工價洋五角計洋六千元(此項工程應列次要由地方集款開辦)

(十二)倉前陡門起至梅溪下攔渡止兩岸淤沙四十五萬方呎平均高出水面三呎現擬開至水面下三呎計深六呎應切去土方二萬七千方每方工價洋五角(因運土較遠故估價略昂)計洋一萬三千五百元(此項工程應列次要由地方集款開辦)

(十三)梅溪下攔渡至荊溝一帶兩岸淤沙計三萬八千六百方每方工價洋五角計洋一萬九千三百元(此項工程應列次要由地方集款開辦)

(十四)以上切去之土方除就近設法屯積外至少須購地一百畝備屯土之用每畝估價洋三十元共計洋三千元

上列各項尺寸方數均就最近實測所得計算總共計洋七萬七千六百三十七元七角五分

添建餘杭縣屬新灣塘洋灰混凝土搶水一座工料估計預算書

計開

混凝土搶水一座總計工料費洋三千七百十五元五角六分五厘

(說明)搶水高十八尺用一、三、六、成分混凝土(洋灰一成黃沙三成寸半石子六成)砌築分五層工作下三層用整塊式之混凝

土砌築計二十五方六五六上二層用分塊式之混凝土砌築（即用闊一尺三寸長二尺厚一尺之人造石）計十一方一一五計共用混凝土三十六方七七一每方價六十五元核計洋二千三百九十元一角一分五厘另用水泥十五桶每桶八元黃沙一方價四元爲澆灌底脚嵌砌縫隙之用計洋一百二十四元底脚打梅花式樁（小徑五寸長九尺松樁）一百八十支每支連打工八角計洋一百四十四元護樁（小徑五寸十四尺長松樁）一百五十支每支連打工一元四角計洋二百十元底脚樁縫夯嵌三寸石子二方填堵三寸石子三十一方三五每方七元計洋二百三十三元四角五分填土二百四十方因半里外取土連夯工每方一元一角計洋二百六十四元築三尺闊五尺高一百四十尺長小瑞一條土方木料樁板等洋三百元雜工（搭架零星等）一百工每工五角計洋五十元

以上工程尙未興工其計劃預算係照議決原案編列將來實施工程時如有修改編入下次年刊合併聲明

（丙）補助工程

呈報議決浙西水利經費宜指撥十分之二移充補助各縣工欵文十七年十一月二十一日發

呈爲呈報議決浙西水利經費宜指撥十分之二移充補助各縣工欵仰祈察核令遵事案准張會員廷梅錢會員宗翰顧會員鼎等提出浙西水利經費指撥十分之二移充補助各縣工欵建議案內稱查本會以興辦水利爲職責凡關於水利工程均在應修應浚之列惟收入限於定額而本會又無議決攤充經費之職權故對於應修應浚各工程每有不能同時並舉之憾又有一鄉或數鄉間隄塘閘壩河渠等關於農田灌溉至爲切要地方財力又不能獨自興辦而本會又以非全縣或數縣公共利害之關係漠視而不爲籌劃似非注重水利之至意查本會前屆議決案本有特別補助經費一項現在此項經費已支撥罄盡而各縣之請願補助者仍接續而來本會亦曾參酌情形議於允許其已竣



餘杭南湖滾壩下游蔣家潭河道工程位置圖
比例五萬分一



崇桐運河工程位置圖

比例二十四萬分一



海寧上塘河工程位置圖

比例尺五萬分一

——— 工程所在地



海鹽白洋河工程位置圖

工者如吳興頭塘等未興工而正待議決者如德清險塘等此皆不得謂非重要之工程酌予撥補便地方得本會之補助而紓其財力本會得地方之籌款而多辦工程誠爲一舉兩利之道惟動用補助經費亦應參照前屆議決補助規則訂立專章以資遵守庶款不虛糜工歸實際此本案提出之理由也等由並附浙西水利經費補助規則當經提交大會指付特務審查茲准報告大會經兼討論僉以浙西隄塘閘壩河渠等關係農田灌溉極爲重要現因修築塘隄等案紛紛請求撥補查從前特別補助經費案已撥給無餘自應將浙西水利經費指撥十分之二移充補助局部緊要工款俾可酌議撥補原提條文亦經分別增訂修正應由會呈請核准施行等語一致通過所有議決浙西水利經費指撥十分之二移充補助各縣工款情形理合將浙西水利經費補助規則繕具清摺備文呈報仰祈

察核令遵謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈清摺一扣

浙西水利議事會常務委員陳其禾

浙西水利議事會常務委員陳邦彥

浙江省政府建設廳指令第三九六二號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決浙西水利經費宜指撥十分之二移充補助各縣工款情形由

呈摺均悉據呈指撥浙西水利經費十分之二補助各縣工款辦法頗爲切要至所擬補助規則業經本廳審核修正隨令抄發仰即繕錄全文一份呈候備查清摺發還此令

計抄發修正規則一紙

呈報議決修正補助浙西各市縣水利工程經費規則情形文十八年四月九日發

建設廳廳長程振鈞

呈爲呈報修正補助浙西各市縣水利工程經費規則情形仰祈察核備案事案奉鈞廳第三九六二號指令據呈報議決浙西水利經費宜指撥十分之二移充補助各縣工款情形由內開呈摺均悉據呈指撥浙西水利經費十分之二補助各縣工款辦法頗爲切要至所擬補助規則業經本廳審核修正隨令抄發仰即繕錄全文一份呈候補查清摺發還此令等因計抄發修正規則一紙奉此當經提交大會公同討論僉謂本會章程第二條內既有杭州市之規定則是項規則標題及條文內凡各縣二字應改爲各市縣方臻完善等語一致贊同理合備文呈請更正仰祈察核備案實爲公便謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員陳其禾

浙西水利議事會常務委員陳邦彥

浙江省政府建設廳指令第二九五七號

令浙西水利議事會

呈一件呈報修正補助浙西各縣水利工程經費規則情形祈備案由

呈悉准予如議修正仍仰將是項規則繕錄全文一份呈送備查此令

呈報議決撥款補助修築武康城區下路塘工程情形文十八年四月九日發

建設廳廳長程振鈞

呈爲呈報議決撥款補助修築武康城區下路塘工程情形仰祈察核事案准會員陳其禾等建議款補助修築武康城區下路塘案內稱武康縣城區下路塘即前次本會疏浚中溪沿河之堤岸關係下路等畈農田至爲重要祇以年久失修漸見坍損自中溪河道疏浚後因河底開深塘脚漸被坍損更甚去秋復被山洪盪激自藤橋東起至廻龍橋止突然坍陷長度約計二百七十五丈餘如萬春橋至藤橋以及廻龍橋至賀公橋一帶亦均坍損不堪統計修復約需工價銀洋八百零七元五角若不從速籌劃修復原狀轉瞬霉水泛濫不特塘堤全部被坍即疏浚之中溪亦將漸受該塘坍下之泥淤漲勢必功虧一簣泰綠地方瘠苦黎之連年遭災無力興修其禾誼關桴桑實難坐視除商諸當地父老籌措的款外查民國六年前支配補助武康工程經費尚存本會銀洋四百元用特繪具圖說擬具計劃送請核議務希推員履勘切實估計即將前存補助經費洋四百元如數撥給以竟全功而慰民望等由並附送圖說一紙計劃書一份准經提交大會指付財務組審查旋准報告大會以查武康縣城區下路塘修築工料費計銀八百零七元五角現由該縣籌集的款請予撥助半數核案相符該縣在民國六年前所存特別補助專款尚存銀四百元七角六厘應予儘數撥補所有領款一切手續須按照補助規則辦理以重公款等語經衆討論一致通過所有議決撥款補助修築武康城區下路塘工程緣由理合繕具圖說暨計劃書備文呈報仰祈

察核施行實爲公便謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈圖說一紙計劃書一份

浙西水利議事會常務委員陳其禾

浙西水利議事會常務委員陳邦彥

浙江省政府建設廳指令第二七九二號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決撥款補助修築武康城區下路塘工程情形祈察核由

呈件均悉該處修築塘隄工程既據該會議決撥款補助自應遵照補助浙西各縣水利工程經費規則辦理至是項規則曾經本廳審核修正令飭該會繕錄全文一份呈候備查並應迅予繕送仰即遵照件存此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議決撥款補助修築德清縣險塘工程情形文十八年四月十一日發

呈爲呈報議決撥款補助修築德清縣險塘工程情形仰祈察核事案奉

浙江省政府第八一七八號令開案查本府前據德清縣長呈稱縣南鄉十七區內分九莊係南苕溪流域上承天目山之水來勢湍急河身比地較高古來築有土塘名曰險塘年久失修塘身愈薄河底愈高急應興修約需經費四千元擬以該縣民國十六年前實業局裁撤後截存經費約六百元本年該縣應徵水利經費約一千八百元留作此項用費不敷之款擬由縣長另行籌備並附計劃圖說暨預算等情前來即經令飭該縣長所呈興修險塘圖說過於簡略核估工費均嫌過巨應即補具險塘詳明圖說核實估計呈候核奪後再行令飭浙西水利議事會決議撥款至本年該縣應徵水利經費仍應照案徵解不得運行留用所請動用該縣實業局截存經費一節暫毋庸議在案茲據該縣長復稱遵經函請疏浚碧浪湖工程主任沈楨重新核實估計繪具險塘平剖面圖斷面詳細圖說等由去後茲准沈主任函送是項圖說並稱前擬工料係照就地情形核實估計確難減少等由到縣准此復經縣長詳加查核是項工程確需四千元之譜委實不能再減際此春汛已屆塘工勢難

展緩萬一山洪暴發險塘決口國家人民兩受損失再行興修工程更屬浩大縣長爲未雨綢繆計仍請先行撥給水利補助費二千四百元以便即日動工而防水患不敷之款擬由縣長另行籌備奉令前因理合檢同險塘平剖斷面圖說備文呈請鈞府察核迅予發給水利經費俾資從速興修實爲公感至於應徵水利經費早經掃數報解合併呈明等情前來查所呈險塘設計圖坡度過於陡峻其他計畫仍欠明瞭應再擬詳細計畫以憑核奪惟春汛已屆險塘關係民生自應迅速籌備興工除飭該縣遵令辦理外合行令仰該會將所請補助經費一節妥議呈候轉飭該縣知照此令又十七年六月三日奉

鈞廳第一一七一號令發圖說二張預算書一件抄呈一件嗣奉令催迅速議復各等因並准德清縣政府函電請撥補助經費查是案前經大會指付審查並推定張會員廷梅錢會員宗翰會同本籍會員顧鼎前往查勘具書報會經上年秋季常會期內指付工務組審查旋准報告大會僉謂查德清特別補助費業經分撥殆盡該縣呈請補助似應俟本會張會員廷梅所提各縣補助經費案呈奉核准後再行另案議決等語現查補助規則已奉令准當將撥款修築德清險塘一案提交大會指付財務組審查茲准報告內開以查德清縣險塘工程經費計共需銀三千九百七十二元五角應依照本會補助規則補助銀一千九百八十六元其餘半數應由該縣自行籌集以便興工所有領款一切手續應先由會檢同補助規則函知該縣依照辦理等由經衆討論一致通過除函致德清縣政府外所有議決撥款補助修築德清縣險塘工程緣由理合抄錄查勘報告備文呈報仰祈

察核施行謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈抄錄查勘報告一件

浙西水利議事會常務委員陳其禾

浙西水利議事會常務委員陳邦彥

浙江省政府建設廳指令第三〇六〇號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決撥款補助修築德清險塘工程情形並抄送查勘報告祈察核由

呈件均悉仍仰遵照補助規則辦理件存此令

建設廳廳長程振鈞

附張會員廷梅等查勘德清險塘工程情形報告書

逕復者廷梅等接准　會推查勘德清險塘工程遂即於二十二日偕同前往會同該縣黃縣長到塘查勘該塘係在苕溪流域水勢湍急其頂衝地方前已利用城牆條石疊砌成塘足資捍禦而石塘以下五百呎至九百呎之處土塘單薄本月間風雨交加山洪暴漲廻流激盪塘身岌岌可危而尤以五十呎之處爲尤甚黃縣長面邀當時塘身幾至陷落冒雨招集人夫於塘之前後底脚密打樁木編釘竹笆堆土搶修幸免出險惟此係一時救急之計至修理工料等費仍擬照所送計劃辦理除請由會撥款補助外並籌款擬將全段九百呎一併興修云云廷梅等勘得搶修之處堆土既較舊塘約高二三尺之譜惟狹陡不堪該塘關係重要自應及時興修查核所送計劃圖說係用塊石疊砌該處水流湍急罅漏滲刷易致圮損應否加用洋灰嵌縫較爲堅實此查勘德清險塘工程之情形也再本會前以該塘重要會於疏浚該處砂墩時商由沈主任將起土就近堆積塘內藉以鞏固塘身此次經過舊時堆土之處均以種植桑林惟農民貪圖小利漸至侵佔塘面致人行之路僅存羊腸一線應請由會函致黃縣長仍令照舊時塘面一律讓進以利交通合併報告此致

大會公鑒

會員張廷梅　押
錢宗翰　押
顧鼎　押

呈報議決撥補嘉興縣新篁市河工程經費情形文十八年七月二十二日發

呈爲議復撥補嘉興縣新篁浚河工程經費情形仰祈察核轉令查照事案奉鈞廳第一六五九號訓令內開案據嘉興縣縣長閻幼甫呈以該縣西篁南篁北篁等里委員會呈請撥款補助新篁浚河工程經費令仰該會迅即審議呈候核奪等因附抄發圖說及預算書各一份奉此遵經提交大會指付財務組審查旋准報告大會以該處市河淤塞日甚自應趕速疏浚以利交通惟所列方價每土方一元二角而塢水尚不在內即使開挖市河較他項工程實多困難然如此工價究嫌太鉅應由請願人量予酌減以資撙節所送市河全圖亦太簡略預算書內列土方價爲六千九百元照算所列十二元尤有未合應由會呈請建設廳令行嘉興縣政府轉飭請願人分別改正送由本會核議撥補等語經兼討論一致通過理合備文呈復仰祈察核令行嘉興縣政府轉飭查照辦理實爲公便謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員張廷梅
浙西水利議事會常務委員姚汝霖

浙江省政府建設廳指令第五八一二號

令浙西水利議事會

呈一件呈爲議復撥補嘉興新塍淩河工程經費情形由

呈悉已令飭嘉興縣政府遵照辦理矣仰即知照此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議決撥補修築德清縣屬三里塘工程情形文十八年九月二十八日發

呈爲呈報議決撥補修築德清縣屬三里塘工程情形仰祈

察核施行事案奉

鈞廳第一三二三號內開案據德清縣縣長黃人望呈稱竊查屬縣三里塘塘身坍損僱工修復一案前由公民吳邇呈請募捐興修在案現該公民因事他適負責無人縣長乃派屬政府技術員前往勘測繪就略圖擬具計劃預算共計應需工料費銀八百二十一元二角九分擬請鈞廳撥助水利經費銀三百元其餘不敷之款責成公民沈棻華等募捐足額頃因霪汛將屆恐成巨災已飭該公民沈棻華僱工興修一俟完成即當冊報所有請撥水利經費補助等緣由理合連同略圖預算備文呈請仰祈察核迅予示遵等情計附呈德清縣東門外三里塘修築堤塘計劃預算一份略圖二紙據此除指令外合行令仰該會審議呈奪檢發原件仍繳此令等因並檢發計劃預算一份略圖二紙奉此遵經提交大會指付財務組審查旋准報告大會以審查是案所送計劃預算塘裏修築兩段塘外修築四段共計工料銀八百二十一元二角九分請撥補洋三百元核與本會補助規則尚無不合應俟該塘全工告竣由會推員查勘屬實報告到會再行核撥等語經衆討論一致通過所有議決撥補修築德清縣屬三里塘工程緣由理合檢同原發計劃預算一份略圖二紙備文呈報仰祈

察核施行實爲公便謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈繳計劃預算一份略圖二紙

浙西水利議事會常務委員張廷梅
浙西水利議事會常務委員姚汝霖

浙江省政府建設廳指令第七三五六號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決撥補修築德清三里塘工程情形祈察核由

呈暨繳件均悉查此案迭據德清縣縣長呈送支出經費清單暨收據發票等件請派員驗收准予核銷並迅將補助費三百元早日發給各等情均經檢同原件先後令飭該會審議在案現在前項補助經費既據該會議決辦法該處塘工又復告竣自應推員揭驗以憑核辦據呈前情除令行德清縣政府知照外仰即遵照迭令並查核計畫單據推舉會員前往揭驗具復察奪繳件存此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議決撥補開濬嘉興新篁市河工程情形文十八年十月五日發

呈爲呈報議決撥補開浚嘉興新篁市河工程情形仰祈察核施行事案奉

鈞廳第一二三一號訓令內開案查前據該會呈報開浚嘉興新篁市河該縣政府所送圖說預算諸多未合請令行轉飭諸願人分別更正送會核議撥補等情前來當經令飭嘉興縣政府將所列浚土方價切實核減並繪具詳圖連同工程計劃預算呈候轉飭復議去後茲據該縣縣長蔣志澄復稱奉經轉令新篁西南北三里委員會遵照辦理去後茲據該三里委員會呈稱查本案所列一元二角土方價係由委員等招致江北工頭到場估計緣該市河年久失修瓦礫層積推原其故蓋由沿河居民隨時傾倒垃圾並雨岸修理房屋時瓦匠貪圖省力亦往往將碎

磚瓦傾棄河中又東西兩港人家豢鴨頗多每晚驅鴨上岸時用磚礫拋擲年深月久堆積獨多開掘爲難甚於他處故此次所定工價亦稍增加現以過鉅奉令切實核減當又召集會議無如各該工頭僉謂近來百物昂貴工資增漲且開掘時既設壩遮斷所有內存之水必須盡量戽出此項工價連同在內數亦不貲擬請仍照原價發給等語再四磋商未允遵辦嗣經另行招工估計始據每土方核減一角計銀一元一角以全河五千七百六十土方計算共合銀六千三百三十六元另加築壩八處需銀三百二十元合計兩項經費共需銀六千六百五十六元查核原列浚河捐項收入約計銀三千五百餘元以收抵支尚不敷銀三千一百餘元仍請撥補銀三千元藉利進行至前繪圖說未詳今加以分段註明丈數及築壩數前列土方價照案少列銀十二元係屬筆誤奉令前因理合繪具詳圖並附工程計劃書預算書一併備文呈請務祈鑒核迅予轉呈交會復議照撥實爲公感等情計附送圖說及計劃預算書各一份到縣據此縣長伏查該會送到修正預算尚屬核實重繪圖說以及補具計劃均屬詳明應予轉呈核辦除指令外理合具文轉呈仰祈鈞廳鑒核俯賜轉飭復議指令祗遵實爲公便等情計呈送圖說及計劃預算書各一份據此除指令外合行檢發圖說等件令仰該會即便提交大會審議具復以憑核辦檢發原件仍繳此令等因並檢發圖說及計劃預算各一份奉此遵經提交大會指付財務組審查旋准報告大會以審查是案嘉興新篁市河年久失修日就淤塞前由縣據情請求撥款補助以便疏浚嗣經審查會以方價過鉅且所送市河全圖太嫌簡略預算書亦有錯誤之處由會呈請

建設廳令行嘉興縣政府轉飭請願人分別改正送會核議在案現復由縣將該處市河施工困難情形減去方價一角每方定爲一元一角另加築壩經費三百二十元兩共計洋六千六百五十六元就地已籌集洋三千五百餘元不足之數請求本會撥款補助並附送改正市河全圖經費預算書及補具計劃書各一份呈請轉飭本會復議查此次所送改正圖說等件尚無不合擬由會酌撥洋三千元俾得早日興工惟斷面圖並土方計算冊應於未施工以前先行補送俾將來驗收時有所依據其餘悉照補助規則辦理等語經衆討論一致通過所有議決撥款補助開浚嘉興新篁市河工程緣由理合檢同奉發圖說及計劃預算各一份備文呈繳仰祈

察核施行實爲公便謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈綴圖說及計劃預算各一份

浙西水利議事會常務委員張廷梅

浙西水利議事會常務委員姚汝霖

浙江省政府建設廳指令第七五一七號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決撥補開浚嘉興新篁市河工程經費請核由

呈暨綴件均悉已令行嘉興縣政府轉飭請願人知照仍仰遵照補助規則辦理可也此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議決修築德清縣屬險塘工程變更計劃暨撥欵補助情形文十八年十二月四日發

呈爲呈報議決修築德清縣屬險塘工程變更計劃暨撥欵補助情形仰祈察核施行事案准德清縣縣政府函開查敝縣南門外險塘年久失修塘身傾陷業經呈准修築並蒙貴會議決准撥補助費銀一千九百八十六元各在案然時越兩載河流變遷塘身陷落更形危殆且工料價值今昔各異按諸前擬計劃預算均多不合茲擬將原計劃加以變更之理略述如下一、原計劃之底脚堆石及護樁堆石際此淺水期間猶深入水中十餘尺勢必作壩戽水始得工作而所費實屬不貲今所改築之石塘塘側傾斜水勢衝動力得以和緩塘下加以木樁三行亦足鞏固二、從原擬築石塘五百呎迤東北五十呎之處塘身更狹向稱坍塘去夏傾陷過半曾經拾修現擬添築石塘五十呎以期鞏固三、全部

塘身寬平均祇六呎苕溪經塘逕由西南至原有石塘對岸橫受地阻忽折東流水勢湍急衝力甚巨塘之以險名卽因於此現擬加闊塘身寬至二十呎以資鞏固但工程較前浩大需款亦巨今遵照貴會補助浙西各市縣水利工程經費規則第三條之規定擬請補助半數以便卽日興工而防水患除呈請

浙江省建設廳核示外相應檢同計劃預算平斷面圖函送貴會核議准予補助等由並附送計劃書經費支出預算書各一份平面圖斷面圖各一紙准此查德清縣險塘工程前經議決補助銀一千九百八十六元呈奉令准並經函知德清縣政府查照各在案茲准前由卽經提交大會指付工務財務兩組聯合審查旋准報告內開審查是案所請撥欵補助修築該縣險塘工程核與本會補助規則尚無不合工程材料兩項共計洋一萬一千五百八十元零六分八釐惟查各市縣補助欵事務所經費均由地方自籌不適用浙西水利工程事務所經臨費預算標準之規定審查結果以險塘工程重要擬將該縣十七十八兩年度補助欵五千元儘數撥補以資興辦其餘應悉照補助規則辦理等語經衆討論一致通過所有議決修築德清險塘工程變更計劃暨撥欵補助各緣由理合備文呈報仰祈

察核施行再工程計劃經費支出預算書暨平面圖斷面圖德清縣政府僅送一份存卷備查不敷分呈合併聲明謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員張　立

浙西水利議事會常務委員馬經權

浙江省政府建設廳指令第九二五一號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決修築德清險塘工程變更計劃暨撥欵補助情形祈察核由

呈悉案查前據德清縣縣長呈送險塘計劃書預算書各一份平面圖斷面圖各一紙請核准令遵前來會以查核所擬石塘計劃尚無不合惟斜坡石條應全部加砌釘脚石以求堅固所列分項工料價格皆嫌浮大如松樁樁工土方塊石等項單價均較去年原估相差甚鉅又所計土方亦與圖樣未符仰即遵照切實核減詳細覆估再行呈候核奪原件發還等語指令在案茲據來呈此項工程業經該會議決補助五千元除令飭該縣縣政府將工程事務所經臨各費重行刪除並遵照前令指示各節詳細復估外應俟呈復再行核辦仰即知照此令

建設廳廳長程振鈞

附德清縣政府公函

逕啓者查敝縣南門外險塘年久失修塘身傾陷業經呈准修築並蒙　貴會議決准撥補助費銀一千九百八十六元各在案然時越兩載河流變遷塘身陷落更形危殆且工料價值今昔各異按諸前擬計劃預算諸多不合茲擬將原計劃加以變更之理略述如下一、原計劃之底脚堆石及護樁堆石際此淺水期間猶深入水中十餘尺勢必築壩戽水始得工作而所費實屬不貲今所改築之石塘塘側傾斜水勢衝動力得以和緩塘下加以木樁三行亦足鞏固二、從原擬築石塘五百呎迤東北五十呎之處塘身更狹向稱拼塘去夏傾陷過半會經搶修現擬添築石塘五十呎以期鞏固三、全部塘身寬平均祇六呎若溪經塘逕由西南至原有石塘對岸橫受地阻忽折東流水勢湍急衝力甚巨塘之以險名即因於此現擬加闊塘身寬至二十呎以資鞏固但工程較前浩大需款亦巨今遵照　貴會補助浙西各市縣水利工程經費規則第三條之規定擬請補助半數以便即日興工而防水患除呈請浙江省建設廳核示外相應檢同計劃預算平斷面圖函送　貴會核議准予補助至紉公誼此致

浙西水利議事會

計附送工程計劃書經費支出預算書各一份平面圖斷面圖各一紙

計劃書

考苕溪源自天目經餘杭而杭縣過武康之塘逕流入德境至南門外險塘地方折而東流每遇春水暴漲水勢湍急異常舊有土塘不足捍禦時有傾陷之虞搶修之舉不一而足爲一勞永逸計非將該塘修築不可茲擬具修築險塘計劃於左送請　鑒核

原有土塘長九百呎原寬牢均六呎內側添填土質十四呎共二十呎底脚添填二十呎自原有石塘起向東北迤延改築石塘五百五十呎塘高十三呎傾斜四呎外側十一呎舖以石料塘面土壤高於二呎者循其舊不足二呎者加填土質石塘前側底脚每十呎打以十五呎木樁三行計三十支釘以蓋樁石上復盡舖六吋厚之條石裏面填以亂石厚二呎半最上舖以蓋口石又爲鞏固塘身起見條石下半部加以釘脚石預計全塘工程五個月可以完成另繪險塘平斷面各圖藉資參考

德清縣修築險塘工程事務所支出預算書

支出經常臨時門

科目	預算數	備考
第一款　修築石塘及填土工程經費	一一、四八〇、六八〇元	
第一項　石木料	六、五七八、〇〇〇	

第一目	蓋樁石	六〇五、〇〇〇	長二呎九吋至四呎七吋寬一呎十吋厚十一吋共五百五十呎每十呎大洋十一元合計如上數
第二目	蓋口石	四九五、〇〇〇	長二呎九吋至四呎七吋寬一呎七吋半厚八吋半共五百五十呎每十呎大洋九元合計如上數
第三目	條石	二、一一二、〇〇〇	長二呎九吋至五呎六吋寬九、八吋厚六吋共五百五十呎十二層計算合六千六百呎每十呎大洋三元二角合計如上數
第四目	亂石	一、〇八九、〇〇〇	填厚二呎六吋長五百五十呎高十一呎每十吋一、一方（高十一呎長十吋）合一五一、二五方每方大洋七元二角合計如上數
第五目	釘脚石	四六二、〇〇〇	六百六十只每只大洋七角合計如上數
第六目	木樁	一、八一五、〇〇〇	松木長十五呎直徑四呎每十呎三十枝計五百五十呎合一千六百五十枝每枝大洋一元一角合計如上數
第二項	工資	四、九〇二、六八〇	
第一目	石工	一、〇〇三、二〇〇	斜面每十呎一、二方計五百五十呎合六十六方每方二十工共一千三百二十工每工大洋七角六分合計如上數
第二目	填肚工	二八七、二八〇	長五百五十呎厚二呎半每十呎一、一方合一五一、二五方每方二工半計三百七十八工每工大洋七角六分合計如上數
第三目	打樁工	一、四六三、〇〇〇	長五百五十呎每十呎三十五工合一千九百二十五工每工大洋七角六分合計如上數

第四目　填　土　工	二、一四九、二〇〇	險塘全長九百呎厚寬平均六呎每十呎平均加填土質一、二方合一百零八方又現塘面加寬十四呎底面填出二十呎高十一呎每十呎計土一八、七方計九百呎合一六八三方總計一七九一方每方洋一元二角合計如上數
第二款　事務所經費	一、一四〇、〇〇〇	依據浙西水利工程事務所經臨經費預算標準第四條乙項預算並照五個月工程平均支配合計如上數
第一項　薪　金	九三五、〇〇〇	依據浙西水利工程事務所經臨經費預算標準表預算並照五個月工程平均支配合計如上數
第一目　主任薪金	三五〇、〇〇〇	主任一人月支薪金洋七十元五個月計算合計如上數
第二目　監工薪金	一五〇、〇〇〇	監工一人月支薪金洋三十元五個月計算合計如上數
第三目　事務員薪金	一四〇、〇〇〇	事務員一人月支薪金洋二十八元五個月計算合計如上數
第四目　看工薪金	二四〇、〇〇〇	看工三人月各支薪金洋十六元五個月計算合計如上數
第五目　工役工食	五五、〇〇〇	工役一人月支工食洋十一元五個月計算合計如上數
第二項　辦　公　費	二〇五、〇〇〇	依據浙西水利工程事務所經臨經費預算標準第八條預算並照五個月工程平均支配合計如上數
第一目　文　具	二〇、〇〇〇	月支四元五個月計算合計如上數

第二目	郵電	五、〇〇〇	月支一元五個月計算合計如上數
第三目	消耗	五〇、〇〇〇	月支十元五個月計算合計如上數
第四目	租金	六〇、〇〇〇	月支十二元五個月計算合計如上數
第五目	川旅費	四〇、〇〇〇	月支八元五個月計算合計如上數
第六目	雜費	三〇、〇〇〇	月支六元五個月計算合計如上數
第三款	事務所臨時費	一〇〇、〇〇〇	依據浙西水利工程事務所經臨經費預算標準第六條預算
第一項	儀器	六〇、〇〇〇	依據浙西水利工程事務所經臨經費預算標準第八條預算
第二項	投標費	四〇、〇〇〇	依據浙西水利工程事務所經臨經費預算標準第九條預算

以上三款總計洋一萬二千七百二十元六角八分正

呈報議決撥款補助開濬平湖乍浦鎮海鹽暨油車兩港工程情形文 十八年十二月十三日發

呈爲呈報議決撥款補助開浚乍浦鎮海鹽暨油車兩港工程情形仰祈察核事案准乍浦商會會長徐清華請願書內開爲請願事案查平湖

乍浦塘河前經貴會議決疏浚所有第二段自蔡家漾至東湖口工程現已完浚第一段自乍浦迎龍橋至虹霓堰工程疏浚之期間亦不遠預計將來開工以後勢必築壩戽水斷絕交通斯固爲工程進行中必經之歷程商民人等雖覺頓形不便但亦祇能忍痛一時豈敢多數貪瞻惟念乍浦爲本省海口之一在昔擁有浙西重鎭之雄名今且已有籌設東方大港之大計其爲重要不言而喻近年以來雖未能躋於通商大埠之列而各地商貨遠而閩粵近而溫台甬紹迤由乍浦進口以輸入於內地各埠或內地各埠由乍浦出口以輸出於閩粵及溫台甬紹者不可勝計考其商貨之流通實惟乍浦塘河是賴一旦阻隔不能交通各地商人勢必因而裹足結果將使貨絕於市商輟其業循至國稅民生交受其困蓋不僅足以影響商業而已也敝會爲思患預防之計不得不爲衆籌並願之謀因思乍浦長豐橋北首尙有旁支一道土名海鹽港由此西行轉而北向亦可以達平湖河港雖甚淤淺但使加以開掘商貨亦能往來敝會有鑒於斯擬就地籌集款項在乍浦塘河第一段工程尙未開始之前自行先將此港雇工疏浚庶幾日後塘河開工祇須一俟長豐橋至海鹽港口間短距離河道疏浚完畢乍之間卽可繞行此港以相往來雖其路綫不無較爲委長而乍浦商業已能不因浚河而形停頓爲計良得現經實地測量查得海鹽港應行疏浚之線長爲一千三百八十八米達計開至底寬四米達共去土方二萬四十六米達方每方連築壩戽水估工銀二角須銀四千九元二角又油車前港一段俗名油車港長爲三百九十米達計開三千零四十九方八每方估工銀二角須銀六百零九元九角六分兩共須工銀四千六百十九元一角六分另加一切雜支約計非有銀五千元不可無如民力有限衆以時間匆促籌募必難足數爲此陳述緣由並備具斷面圖平面圖土方計算表各一紙送請貴會察核准於水利經費項下撥款補助俾得早日動工俾免臨渴掘井之憂以收維持商業之效等由並附送斷面圖平面圖土方計算表平面圖斷面圖各一紙察閱之下均尙詳細所需工價連壩水在內共計洋四千六百十九元一角六分另加一切雜支約計總數在五千元之譜惟雜支一項應概由地方自籌以符成案現擬在補助費項下撥給洋二千三百元俾得早日興工餘應悉照補助規則辦理等語經衆討論一

致通過所有議決撥補開浚乍浦鎮海鹽暨油車南港工程緣由理合連同土方計算表斷面圖平面圖各一份備文呈報仰祈察核施行謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈土方計算表平面圖斷面圖各一份

浙西水利議事會常務委員張　立
浙西水利議事會常務委員馬經權

浙江省政府建設廳指令第九五六〇號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決撥款補助開浚乍浦鎮海鹽及油車南港情形祈察核由

呈件均悉已令飭浙江省水利局派員指導督促進行並分令平湖縣政府轉飭乍浦商會遵照補助規則辦理暨飭檢圖表一份逕送該局備查矣仰即知照件存此令

建設廳廳長程振鈞

(丁)驗收工程

呈報議決修訂浙西水利工程驗收規則情形文十七年十一月廿三日

呈爲呈報議決修訂浙西水利工程驗收規則情形仰祈察核令遵事案奉

鈞廳第一九五〇號指令呈報議決浙西水利工程驗收規則尙欠妥洽茲將應行修正各條隨文抄發仰卽遵照併繕錄一份呈候存核驗收規則發還此令等因並抄發修正各條清單一紙奉此遵經提交大會公同討論僉以浙西水利工程驗收規則間有窒碍難行之處亟應詳加修訂以期妥善查歷來各工程完竣後由會推定會員會同本籍會員前往驗收俾一切情形易於明瞭故此次驗收規則內自應明白規定又竣工在閉會期內如驗收會員指定由常務委員互推設遇其他常務委員出發調查或請假時反爲規則所限制不能另推在會會員致多延擱亟應修正免致困難至於驗收完畢後應將驗收詳情具書報會經過審議卽行呈報以昭愼重所有第二條至第六條各條文均經訂正由會呈奉核准俾資遵循各等語一致通過理合繕具清摺一扣備文呈報仰祈

察核令遵謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈送清摺一扣

浙西水利議事會常務委員陳其禾

浙西水利議事會常務委員陳邦彥

浙江省政府建設廳指令第四〇二五號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決修訂浙西水利工程驗收規則情形由

呈件均悉查核修訂之第二三五各條尙屬可行應准如擬辦理惟第六條仍應修正因驗收會員既係該會推定當負完全責任故驗收後卽應呈報本廳以憑核奪但該會開會時驗收會員得將驗收情形報告該會再行審議仰卽遵照修正第六條條文隨令抄發併仰繕錄該會驗

改規則全文呈候存核清摺發還此令

計發還清摺一扣又抄發修正第六條條文一紙

建設廳廳長程振鈞

呈報議決驗收餘杭新灣塘工程情形文 十八年四月八日發

呈爲議復驗收餘杭新灣塘工程情形仰祈察核事案奉

鈞廳第六一三號令據本廳技士饒洞九呈復驗收餘杭新灣塘工程情形令仰遵照前令併案詳議呈奪等因並准姚會員汝霖等報告書同前由又據餘杭陳貴春等請願查案修築新灣塘捨水角工程俾固塘身等情前來當經提交大會指付工務組併案審查旋准報告書內開審查是案以該塘已經本會驗收驗得所有工作甚爲合法與舊塘含接處亦甚堅實又查與省委呈報各點亦復無異至修建捨水角一項工程應俟浙江省水利局復估計劃送會再行核議等由經衆討論一致贊同理合備文呈報仰祈

察核令遵再飭會員等驗收報告前已遵令繕呈在案合併聲明謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員陳其禾

浙西水利議事會常務委員陳邦彥

浙江省政府建設廳指令第二九五六號

令浙西水利議事會

呈一件呈爲議復驗收餘杭新灣塘工程情形祈察核由

呈悉查餘杭新灣塘工程驗收情形既據該會審查無異應准備案至新灣塘捨水角工程前據餘杭東區公民陳貴春等呈請迅予建築前來當經抄發工程計畫令飭浙江省水利局切實查勘在案據呈前情應俟該局勘復後再行令交該會審議仰即知照此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議決驗收疏浚海寧縣上塘河第一第二兩段工程情形文

十八年七月二十六日發

呈爲呈報議決驗收疏浚海甯縣屬上塘河第一第二兩段工程情形仰祈察核事查疏浚海寧縣屬上塘河第一第二兩段工程先後完竣接奉

鈞廳令飭推員會同驗收並准浙江省水利局函同前由當經推定陳會員邦彥協同陳技術員驊書會同馳往該處驗收第一段工程具書報會指付工務組審查並將驗收第一段詳情檢同斷面圖先行呈報在案所有該處第二段工程奉令後即經推定廷梅暨鎛會員元棣協同陳技術員驊書前往會同驗收具書報會復經指付工務組審查旋准工務組合併審查報告以審查第一第二兩段工程先後驗收報告及斷面圖均經與原計劃核對當無錯誤自應准予核收等語經兼討論一致通過理合繕錄第二段驗收報告書暨斷面圖一紙備文呈報仰祈察核備查再第一段工程驗收報告書暨第一段斷面圖業經先行呈報在案合併聲明謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈送清摺一扣圖一紙

浙西水利議事會常務委員張廷梅

浙西水利議事會常務委員姚汝霖

浙江省政府建設廳指令第六二五九號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決驗收海寧上塘河第一第二兩段工程情形由

呈件均悉核與本廳委員饒洞九驗收情形相符除令行水利局檢呈前項工程決算暨各項單據再行令該會審議呈復核辦外仰卽知照附件存此令

建設廳廳長程振鈞

附陳會員邦彥等驗收海寧縣屬上塘河第一段工程報告書

敬復者前准

會函案准浙江省水利局函開案據疏浚海寧縣屬上塘河工程事務所主任湯兆頤呈稱查該段河道自令公廟第一號樁起至石井一百九十一號樁止第一段工程依照規定計劃督飭工人分別開浚共計去土二萬二千七百十一方業已工竣呈請迅賜轉請派員會同驗收俾便開壩等情前來除呈請

建設廳派員驗收並派本局雷工程師隨同前往外相應函請貴會迅予推舉會員會同前往驗收等由邦彥等卽於四月二十五日會同建設廳委員饒洞九浙江省水利局委員雷鴻基馳抵海寧長安鎮由湯主任導赴工次勘得令公廟前石岸凸出石上之水準標點第十一號其高度爲四十九尺八三當卽根據該點測得壩內水面高爲四十一尺二二原計劃河底高爲三十七尺五壩內水面至已浚河底水深應爲三尺七二自第一號樁起至一百九十一號樁止逐段量取水深一百十二點均在三尺七二以上同時抽測二十號三十號八十號一百四十九號一百九十一號五斷面亦均與原計劃深度及河底寬度相符坡度亦甚整齊理合抄錄逐段水深一百十二點並繪具比較原計劃斷面圖一紙送請

大會公鑒

抄附量取水深點

4.20	4.90	4.10
4.10	4.10	4.30
4.20	4.10	4.40
4.10	4.10	4.70
	4.10	4.40
	4.10	4.40
	4.00	4.40
	4.10	4.20
	4.10	4.10
	4.30	4.20
	4.30	4.40
	4.20	4.20
	4.20	4.20
	4.20	4.10
	4.10	4.10
	4.10	4.10
	4.10	4.20
	4.10	4.10
	4.10	4.20
	4.00	4.10
	4.10	4.30
	4.10	4.20
	4.20	4.20
	4.20	4.10
	4.20	4.10
	4.10	4.30
	4.10	4.10
	4.20	4.10
	4.10	4.10
	4.10	4.10
	4.10	4.10
	4.90	4.40
	4.00	4.10
	4.10	4.10
	4.10	4.10
	4.10	4.20
	4.00	4.10
	4.00	4.20
	4.00	4.10
	4.00	4.20
	4.10	4.20
	4.00	4.10
	4.90	4.00
	4.00	4.40
	4.00	4.20
	4.10	4.10
	4.20	4.10
	4.00	4.20
	4.00	4.20
	4.00	4.10
	4.20	4.10
	4.20	4.30
	4.10	4.10
	4.10	4.10

會　員陳邦彥　章

技術員陳驎書　章

附張會員廷梅等驗收海寧上塘河第二段工程情形報告書

敬復者前准

會函案准浙江省水利局函開案據疏浚海寧上塘河工程事務所主任湯兆頤呈報上塘河第二段工程業已一律工竣請核轉派員會同驗收俾便開壩而資結束等情據此查現屆農忙之際亟於開壩以資灌溉除令派敝局工程師雷鴻基前往工次勘驗並呈報建設廳派員驗收外相應函請推員會同驗收等由廷梅等即於七月二日會同建設廳委員饒洞九水利局工程師雷鴻基前往海寧長安鎮由湯主任導往石井工次自第一次已完工驗收之一百九十一號邊樁起根據原計劃測量時之水準標高第十六號五二、七八及十七號四九、七二逐段測量河底深度均在原計劃河底深度三七、五〇以下惟自三百五十一號起至三百五十四號止河底深度比原定計劃少去自五寸至三寸不等河底寬亦較狹尺許據湯主任面稱因原計劃河底僅八英尺且兩邊均係住戶幫岸坡度爲一比一容易傾坍會由該

處居民呈請水利局變更計劃當奉水利局令准將該四號減開深一尺寬二尺其土方照減開尺寸扣除同時抽測一百九十七號二百六十八號三百三十七號三斷面與原計劃斷面比較均屬有盈無絀又當驗收時包工李潤記及工頭五六人圖請順便實地查勘全段瓦礫河底樁木及因雨岸房屋將塗去土方挑遠等困難情形經沿河察勘亦尚實在理合將驗收上塘河第二段工程情形作成報告並繪具比較斷面圖抄附河底水平七十五點送請

大會公鑒

抄附河底水平點於下

37.03	37.13
37.03	37.13
37.03	37.23
37.03	37.13
37.13	37.03
37.03	37.13
36.93	37.13
36.93	37.13
37.03	37.23
37.03	37.23
37.03	37.23
37.03	37.33
37.03	37.33
37.03	37.23
36.93	37.23
36.93	37.23
37.13	37.23
37.03	37.33
37.73	37.33
37.73	37.33
37.93	37.33
	37.33
	37.33
	37.23
	37.33
	37.23
	37.33
	37.33
	37.33
	37.33
	37.33
	37.33
	37.33
	37.23
	37.33
	37.33
	37.33
	37.13
	37.03
	37.13
	37.13
	37.23
	37.13
	37.13
	37.23
	37.23
	37.13
	37.23
	37.23
	37.03
	37.23
	37.23
	37.23
	37.23

會員張廷梅 章

鍾元棣 押

技術員陳麟書 章

呈報孝豐塘福河岸水垒護脚塊石及黃金壩新河水閘工程議請准予驗收文

十八年十月九日發

呈爲呈報孝豐塘福河岸水垒護脚塊石及黃金壩新河水閘工程議請准予驗收情形仰祈察核事案奉

鈞廳第一二七八號訓令內開案查前據浙江水利局呈報孝豐塘福河岸水垒護脚塊石及黃金壩新河水閘工竣請派員驗收等情前來當

委派本廳技士饒洞允會同該會前往驗收在案茲據該員呈復內稱技士遵即會同浙西水利議事會所推會員陳邦彥技術員陳驊書閘河工程事務所主任沈槓暨水利局工程師雷鴻基等取具圖件前往孝豐塘福鎮由沈主任槓導往各工次分別勘驗茲驗得塘福河第一第二兩水牮護脚塊石內弦長各八十四尺緊貼塘脚加灰堆砌其寬度及坡度尙能與原計劃圖式相符牮墻裂縫洋灰修補亦已完妥黃金壩新河水閘洋灰底脚及側墻蓋頂尺寸幷閘口兩旁膠砌塊石暨墻均能與原計劃相合全閘本身工作尙稱堅實以上兩項工程應請准予驗收惟技士對於該各項工程尙有參加意見之處一塘福河兩水牮石塘背後所塡亂石因去歲大水冲剧陷落一二尺許似宜加工修補令與塘頂相平以免大水溢塘繼續冲陷致危塘身二黃金壩新河水閘兩端相連之土堤參差不齊據沈主任面稱是項工程除蓋頂外完工日久屢經大水冲刷所致卽該隄南端原日距閘約有五六百尺迭遭大水後陡次向北崩蹟目下距閘僅有七十尺勢甚可危且全隄土質鬆浮毫無抵抗能力而隄後迤東一帶田岸亦相隨坍塌甚多若不設法加以救濟勢必有繼續崩塌之虞又查新河及兩岸地勢該處實無建閘之必要原因東岸居民欲由西岸涵洞引水灌溉若然則於兩岸間接一曲管 siphon 已足無事若許高大之水閘轉足爲累以上各情合併呈明是否有當仰祈鈞裁等情據此查各該處工程既據委員驗明與原計劃相符自應准予核收至該技士所陳救濟塘福河兩水牮石塘背後所塡之亂石與黃金壩新河水閘兩端相連之土隄辦法尙無不合據呈前情除令飭浙江省水利局將該技士條陳辦法查勘核議具復並指令外合行令仰該會卽便將驗收情形審議呈奪此令等因奉此查孝豐塘福河岸水牮護脚塊石及黃金壩新河水閘工程前經推定陳會員邦彥會同安吉孝豐兩縣本籍會員金鴻修萬德懿協同技術員陳驊書前往驗收具書報告當經提交大會指付工務組審查旋准報告內開以查孝豐塘福河岸第一第二水牮護脚塊石工程長寬丈尺及坡度既與原計劃圖式相符牮墻裂縫洋灰亦已修補完全似應准予驗收惟兩水牮石塘背後所塡亂石因去歲大水冲剧陷落一二尺及兩牮中之塘岸底脚成爲凹形以及第二牮東首坍陷之洋灰條石塘岸七丈五尺因早經完工驗收在案茲爲顧全永久計自應呈請

建設廳令飭水利局妥爲計劃修補以免續損傷黃金壩新河水閘本身工作既與原計劃尺度相符亦可准予驗收新河兩墻崩潰日久恐有害及閘身自應併案設法辦理等語復經大會討論一致通過理合將議決情形並繕錄驗收報告備文呈報仰祈察核令准實爲公便謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計附呈清摺一扣

浙西水利議事會常務委員張廷梅
浙西水利議事會常務委員姚汝霖

浙江省政府建設廳指令第七五四三號

令浙西水利議事會

呈一件呈報孝豐塘福河岸水牮護脚塊石及黃金壩新河水閘工程議請准予驗收情形由

呈件均悉查該處工程既據該會會同驗明與原計劃圖式丈尺相符應准核收至所擬救濟辦法亦無不合除令飭浙江省水利局併案辦理外仰即知照此令

建設廳廳長程振鈞

附陳會員邦彥等驗收孝豐塘福河岸水牮護脚塊石暨黃金壩新河水閘等工程情形報告書

敬復者前准　會函案奉

浙江省政府建設廳令據水利局呈報孝豐塘福河岸水牮護脚塊石暨黃金壩新河水閘等工程完竣請予驗收轉飭推員會往一案並准

沈主任暨水利局函同前由當經提交大會公推陳會員邦彥會同安孝兩縣本籍會員協同技術員前往工次驗收並將驗收情形詳細報會以資核議等由邦彥等即於五月二十四日會同建設廳委員饒洞九水利局工程師雷鴻基前往孝豐塘福鎮由沈主任導赴工次查得第一第二兩牮緊貼牮塘之護脚塊石內弦長八十四尺包裹水牮底脚其寬及坡度查對原計劃圖樣尙屬相符洋灰牮塘亦修理竣事惟第二牮及兩牮中間之塘岸後面所塡土方及塊石自去年九月內被大水冲損後未曾修復與牮頂高度相差尙有二尺五寸至一尺不等長約二百七十尺平均寬約三十尺似宜旁塡大號塊石鑲平牮頂以防大水隘塘時機衝深搖動塘身其他如兩牮中間之塘岸底脚因兩牮均有護脚石凸出中間塘岸底脚成爲凹形水勢盤旋深陷堪虞亦應再加防禦工作固其基礎其接在第二牮東首坍陷之洋灰條石塘岸七丈五尺亦應變更地位拆除改築後即前往黃金場新河量取水閘洋灰閘墻頂板等尺寸尙與原計劃圖樣相符惟兩端相接之土岸參差不齊據沈主任面稱該項工程除蓋板外完工已久屢經大水冲損所致即前開新河口之南端距水閘約有五百餘尺自遭大水歎次新河口向北崩卸目下距水閘已不足七十尺勢甚可危查勘新河南端東首之田畝亦坍去甚多如不加以救濟則水閘南端土岸有續坍之虞將來或須更變水閘地位或改造鐵質渡河水管庶可收灌溉之效准函前由相應將驗收情形作成報告送請

大會公鑒

會員陳邦彥　章

金鴻修　押

萬德懿　押

技術員陳驎書　章

呈報武康中溪桂枝橋暨橫塘橋等處工程議請准予驗收情形文十八年十月九日發

呈爲呈報武康中溪桂枝橋暨橫塘橋等處工程議請准予驗收情形仰祈察核事案奉

鈞廳第七六一號令據疏浚碧浪湖菜花涇工程事務所主任呈稱武康橫塘橋等處工程均已完工令仰推員驗收等因奉此並准浙江省水利局暨沈主任槙先後函同前由即經公推陳會員邦彥暨陳會員其禾協同技術員陳驊書前往驗收具書報告過會即經提交大會指付工務組審查茲准工務組報告內開以查武康橫塘橋砂墩新豐橋至楊樹灣及中溪迴龍橋至古板橋一段各項工程先後由

建設廳技士水利局工程員及本會驗收會員等報告均以河中深度與原計劃尚屬相符惟上游及沿岸土質均富有砂性以致斜坡間有坍塌坡脚稍積流砂查核以上各段水深點平均數與原計劃深度比較尚有盈餘似應准予驗收其桂枝橋砂墩工程抽測二號斷面其中一斷面積稍有差欠按該段工程原計劃共計四號梧如以兩斷面平均扯算深度差數尚少況該工程地點位居山溪經大水後稍有流積勢所難免亦應准予驗收至該處各段工程平剖面斷面圖土方底冊應遵照

建設廳令文迅速函致該工程主任補送以便轉呈備查等語經衆討論一致通過所有議決武康中溪桂枝橋暨橫塘橋等處工程准予驗收緣由理合備文呈報仰祈

察核令准再陳會員邦彥等驗收報告前經遵令先行繕呈在案合併聲明謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員張廷梅

浙西水利議事會常務委員姚汝霖

浙江省政府建設廳指令第七六一三號

令浙西水利議事會

呈一件呈報武康中溪桂枝橋暨橫塘等處工程議請准予驗收由

呈悉查疏浚深度與原計劃既屬相符自應准予驗收除分令外仰卽知照此令

建設廳廳長程振鈞

附陳會員邦彥等驗收武康證道寺前前溪中溪等河道工程暨查勘難工追加方價情形報告書

逕復者前准　會函以沈主任函報武康證道寺前前溪中溪等處河道工程業已竣工請推員驗收當卽推定　邦彥　等前往驗勘等由遵卽約同沈主任前往工次勘得中溪工程第一段自零號椿至十八號椿止其水準點在城隍橋橋耳朱原定爲一百零一尺一寸八分定河底應浚深度八寸四尺自定點至水面爲十尺是水面下應有深度爲七尺一寸八分測得各點共計二十六點平均浚深七尺四寸第二段自六十二號至七十八號止共計十六個椿號每號計長一百尺共水準點原定百尺河底定應浚深度爲八十四尺自定點至水面爲十一尺三寸是水面下應浚深四尺七寸現以逐椿測得各點共計十八點平均深度五尺四寸三分核與原計劃深度已超過兩岸闊度百尺至七十尺止不等又自十八號椿至三十六號椿止此段工程適於六月四日完竣當時沈主任面請會員等乘便併同驗收現勘得十八號椿至三十六號椿止共水準點在豐橋原定爲百零一尺一寸一分河底深度爲八十四尺自定點至水面爲十尺八寸是水面下應有深度爲六尺三寸一分測得各點共計十四點平均深度六尺五寸與原計劃亦已有盈無絀又證道寺前前溪計長一千尺每椿計長百尺並有十個椿號現測得水準點百尺在證道寺前石庫門口石上應深八十五尺水面十一尺三寸三分浚深河底三尺六寸七分逐段測見各點共計十六點平均浚深三尺六寸亦與原計劃相符惟零號椿至三號椿中間約二百五十尺左右被山洪沖激沙石塡塞若不設法挑挖擇要築垜新河工程恐不數年而化爲烏有矣所有驗收證道寺前前溪中溪河道工程水深表開列於後特具報告逕請

大會公鑒

中溪自零號至十八號椿水深點

7373
7475
7471
7472
7478
7375
7474
7476
7575
7674
7774
7273
74
74　總平均七尺四寸

自十八號至三十六號椿止水深點

65
65
68
65
62
68
65
67
64
64
65
62
67
63　平均六尺五寸

自六十二號至七十八號椿止水深點

5255
5553
5456
5453
5356
55
55
56
53
56
53
56
55　總平均五尺四寸

證道寺前前溪水深點

3537
3737
3636
3536
3737
3836
3837
3836　平均三尺六寸

又查前溪中溪兩處難工請追加方價勘得該兩處礁係塊石油沙居多惟所請追加每方洋一角應需洋五千四百六十五元究嫌太鉅卻何量予追加之處並候

大會議決

會員陳邦彥　押
錢宗翰　押
顧宗泥　押
陳其禾　押

技術助手陳爾昌　押

附姚技術員驗收武康中溪疏浚工程報告書

敬復者前准　會函以沈主任報請驗收武康中溪中間一段河工奉　命馳往驗收遵即前往由沈主任導往工次自三十六號樁至六十三號樁勘驗一周並查籐橋水準點爲一〇一、四一即自定點量至水面爲十一尺三寸又查河底應浚深度爲八四、〇〇是水面下應有深度爲六尺一寸一分逐樁量見三十一點平均扯見六尺四寸强已屬有盈無絀兩岸斜坡坡度亦尚合法與原計劃似屬相符其七十八號至八十號兩樁間量見深度亦無不合惟七十九號半以外尚爲未竣之工至楊樹灣與前溪接通之處正在築塌車水證道寺前疏浚之故道新沖下之沙石應俟上首之石搶水築工時隨時挖取作塡塔之用似爲一舉兩得當與沈主任商洽一切亦甚爲然特將查驗情形造具報告送請

會長大鑒

技術員姚士霖　押

呈報議決驗收開闢嘉興鴛鴦湖新河工程並津貼難工及遠方銀數暨加浚河底深度各情形文十八年十二月九日發

呈爲呈報議決驗收嘉興鴛鴦湖新河工程並津貼難工及遠方銀數暨加浚嘉興鴛鴦湖新河河底深度各情形仰祈察核事案奉

鈞廳第一四一三號訓令內開案據浙江省水利局局長戴恩基呈據開闢嘉興鴛鴦湖尾閭新河監工員楊震西呈送設計加深新河河底二呎八吋之圖表一份請交議撥欵興辦俾竟全功等情前來查土方表附註欄所載車水築塌尚不在內開工時須研究人工與機船價格何者較廉以爲着手施工之標準等語殊欠允當據呈前情除指令外合行令仰該會審議具復以憑核奪所有原送計劃圖表據已逕函分送不另

轉發此令等因奉此並准水利局函送加深新河河底計劃圖表各一份又准水利局函請派員驗收開闢嘉興鴛鴦湖新河已竣工程過會又於十月二日准水利局函開案據開闢嘉興鴛鴦湖尾閭新河監工處呈稱竊查新河河口一段貼近鐵路所有挖起土方必須挑過軌道安放自八百五十號至一千二百號止共有土方二千三百三十一方需工較鉅並有一部分河底瓦礫木樁亂石雜列其間則據樁起石較之開挖土方大相懸殊計據起大小樁木二千一百三十根挖起大小亂石二十三方所以該包工屢請加給工資是非過分之求應否酌給職處未敢擅專爲此備文呈請察核令遵等情據此查前據常厚記以改變路綫運土困難要求酌加工資呈由監工處轉呈到局曾經函請核議在案茲據前情合再函達貴會請煩併案核議見復等由准經推定陳會員邦彥馮會員雨若協同陳技術員磷書前往驗收已竣工程及運土難工情形旋准具書報告到會均經提交大會指付工務組審查嗣由工務組審查完畢以查嘉興鴛鴦湖尾閭新河工程驗收斷面圖既與原計劃無甚差異自應准予驗收其鴛鴦湖口因鐵路基地關係少浚土方一百八十方應請函致浙江省水利局早日舉辦補浚而利交通其加浚河底深度工程由水利局擇定機器或人工先行復會俾可於開浚嘉興城東漾河時同時帶辦共挑過鐵路運土自八百號至一千二百號止既未全部挑運仍有十分之二三堆置河邊自應七折計算計運土一千六百三十二方其運土距離挑過鐵路不過四五十尺因橈價過低自可以原預算核定價格爲限每方加洋七分共計洋一百十四元二角四分松樁二千一百三十支應照海寧上塘河辦法每支津貼洋五分計洋一百零六元五角惟是項難工加價應俟誤期罰金妥算後再行發給等語報告大會經衆討論一致通過理合將議決錄由並繕錄陳會員邦彥等勘驗報告書二件備文呈報仰祈

察核施行謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈送清摺二扣

浙西水利議事會常務委員張　立
浙西水利議事會常務委員馬經權

浙江省政府建設廳指令第九六號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決驗收嘉興鴛鴦湖新河工程並津貼難工及遠方銀數暨加深河底深度各情形祈察核由

呈件均悉已令行浙江省水利局逕照分別辦理矣件分別存發此令

建設廳廳長程振鈞

附陳會員邦彥等驗收嘉興鴛鴦湖新河工程情形報告書

敬復者前准　會函內開案准浙江省水利局函報開闢嘉興鴛鴦湖新河工程告竣請推員驗收一案准經提交大會公推　邦彥等協同技術員前往驗收等由邦彥等遵即於十月八日會同建設廳陳技士慶水利局李工程師文涵前往嘉興鴛鴦湖新河工次由楊監工員領導勘得原計劃第八十一號鐵路橋上之水準標其高度係高出吳淞零點二十四尺五寸九分當即用水平儀依照計劃河底寬四十尺測得橫斷面四處計河底深度三十二點其最深者計高出吳淞零點二尺零六分最淺者高出吳淞零點三尺三寸一分總計三十二點平均數計高出吳淞零點二尺六寸六分稍強與原計劃河底深度高出吳淞零點二尺八寸相較有盈無絀河面寬度及坡度因兩岸高低不同稍有參差較原圖樣相差尚微其鴛鴦湖新河口因關係鐵路地段未能商妥致少淺土方一百八十方與實地尚屬相符理合扣除工程經費充作將來補挖費用同時並測得是日水面計高出吳淞零點八尺一寸一分減除新河未淺深度二尺八寸計新河開壩後應有水深五尺三寸一分今歲最低水位計高出吳淞零點六尺三寸假定最低水位比今歲縮小半尺比吳淞零點高出五尺八寸則除去未淺深度二尺

八寸尙有水深三尺往來船隻總可通行惟新河兩端河道素極深闊較諸新河深有三四尺之譜理合將驗收嘉興鴛鴦湖新河工程詳細情形作成報告書送請

大會公鑒

計附送斷面比較圖一紙抄新河深度三十二點

會員陳邦彥 章

馮雨蒼 押

技術員陳驊書 章

附陳會員邦彥等查勘嘉興鴛鴦湖新河難工及遠方情形報告書

敬復者前准 大會公決以驗收嘉興鴛鴦湖新河工程時便道查勘遠土及河底樁木石塊實地詳情 邦彥 等於驗收完畢後遵卽量取挑過鐵路土方計長四百九十六尺寬四十五尺深度約有十餘尺因原有地平高下無從證實不能估計復查水利局函開八百五十號至一千二百號止爲挑過鐵路遠土惟該段土方共計僅有二千三百三十一方並不全數挑過鐵路而堆置河邊南岸之土約有十分之二三復由楊監工員導往堆置河底拔起樁木場所共計八堆每堆約有二百餘支合計約有一千七百根之譜據楊監工員面稱是項樁木係由看工每日記數共計二千一百三十根被工人作爲薪料及偷去者約有四五百支似亦無甚懸殊至於河底挖取塊石二十三方因未堆方無從量估並聞已由包工人移去少數作爲他用似可無庸另議加價所有便道查勘嘉興鴛鴦湖新河工程難工及遠方詳細情形作成報告書送請

大會公鑒

會員陳邦彥　章
馮雨蒼　押
技術員陳嶽書　章

文牘

呈報議決補充浙西水利議事會章程建議案情形文 十七年三月十日發

呈爲呈報議決補充本會章程建議案情形仰祈察核令遵事案准金會員鴻修張會員廷梅等提出補充本會章程建議案內稱查現行浙西水利議事會章程較諸從前因革損益之處甚多惟第六條規定會議主席於會議時推定之是主席既非常設而賦予常駐會會員之權能又僅限於保管經費處理登記各縣局所解到款項及填具支款聯單兩項任務其他關於對內對外事項誰負其責亦未規定又浙西水利經費乃浙西民衆特殊負擔依章程第九條所定浙西水利經費由議事會常駐會會員保管並商承省政府指定殷實銀行存儲之及同條附則所定常駐會員接到前條省政府通知後應即將各縣局所解到款項登入存摺一面填具收款聯單呈報省政府備案等語是不問任何銀行祇須省政府暨常駐會員認爲殷實便可存儲轉不如原來存儲於國家或地方銀行爲確定而常駐會員於接到省政府通知後設或財政廳未將各縣局所送解省庫之款項仍庫撥付無論收款聯單無憑填具即存摺亦無款可登綜上所述情形對於現行章程似尚有分別補訂之必要謹就管見所及條列於後(一)常駐會員宜以全體會員分三組輪值以均勞逸而利會務也查水利經費爲浙西民衆特別負擔有地丁附捐有百貨附捐有絲繭附捐徵收機關有各專局各統捐局各認捐公所各縣縣政府查本會歷辦成案其徵起款項揣數報解者固屬不少而虧欠挪移甚至有歷任交代延未結清者亦所難免是常駐會員之職務不僅限於保管現存之經費即對於前項已徵未解各款應仍隨時稽核遇有虧短及潛滋情事更應隨時核明呈請省政府嚴令催解以重專款本會會員由各縣推選而來即各有應盡之責且對於各該縣局所徵收狀況見聞較確輪流駐會不特勞逸均平即稽核收支亦較爲便利又水利工程之設施本會會員亦應各於常駐期內輪流出發實地調查報告本會俾議決事項有所根據不致貽閉門造車之誚至常駐會員公費各會員既負擔其義務原不必計其厚薄擬請另以演算規定以備伸縮餘地此關於常駐會員額及職務之規定應請補充者一也(二)水利經費之保存支付宜仍照歷屆定章辦理以保持獨立也查浙西水利經費向由財政廳依據各縣局所報解款項彙集成數按月儘數撥發到會並發支付通知即由會填具領款總收據持赴金庫領取但不

得逕支現金應由會函知該撥款指定銀行即由金庫匯付隨取匯付憑條列入存摺另以收款聯單呈報省政府備案至支付辦法前須由本會正副會長簽發支款聯單經常駐會員四人以上之連署簽名呈請省政府核准蓋章發交領款人員憑單向銀行支取此歷屆辦理保管經費之成規也十年之間水利經費得常保持其獨立未始不有賴於此查現行浙西水利議事會章程第九條對於水利經費之保管支付雖已分別歸定但按諸實際似有窒礙如已上述可否仍照歷屆成案通令各徵收機關於解款時開具清單四份以三份呈送省政府財政廳建設廳一份逕函本會由會函請財政廳飭庫照撥以省手續其餘撥存支付方法關係尤重擬請另由會參照原有辦法議定章程呈請省政府核准施行以期周密此關於水利經費保存支付之規定應請補充者二也基上理由仍請參照歷屆辦法謹擬補充條文請大會公決等由當經提交本屆大會公同討論議決結果僉謂常駐會員宜以全體會員分爲三組輪流駐會不但勞逸均平即稽核收支調查工程在會務亦易於進行其他關於對內對外事項尤屬負責有人至於水利經費之保存支付宜仍照歷屆定章辦理得以保持其獨立所擬補充條文尙屬周密應即由會呈請

省政府核准施行等語所有議決補充本會章程建議案緣由理合繕具補充條文清摺備文呈請仰祈

察核令遵實爲公便謹呈

浙江省政府

計呈送清摺一扣

浙西水利議事會臨時主席陳邦彥

浙江省政府建設廳令第七三號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決補充本會章程建議案情形由

呈件均悉據呈報議決補充該會章程建議案情形並送清摺等情前來業經省政府委員會第九十五次會議議決照審查報告將該會章程第二第四第六第八第九第十二六條修正通過除分令外合行抄發該會章程修正條文令仰該會遵照摺存此令

計抄發浙西水利議事會章程修正條文一份

建設廳廳長程振鈞

呈報議決浙西水利議事會議事規則請察核示遵文 十七年三月十日發

呈爲呈報事竊職會於本月二日開會時經張會員立勳議以本會此次改組係依據省政府公布章程所有前奉核定之各種法規不無有異同之點應先將各種規則推員起草經會議決呈奉核准始有依據等語經衆贊同當經推定汪會員胡楨萬會員德懿將議事規則草案編定復交大會討論業經逐條議決通過理合將前項規則繕具清摺備文呈送仰祈

察核示遵實爲公便謹呈

浙江省政府

計呈送

浙西水利議事會議事規則一份

浙西水利議事會臨時主席陳邦彥

呈報議決浙西水利議事會辦處辦事細則祈察核備案文 十七年三月十六日發

呈爲呈報議決　職會辦事處辦事細則繕具清摺仰祈察核備案事竊　職會本屆春季常會期內經張會員立勳議謂本會辦事處組織規程雖應擬訂而辦事處之辦事細則亦應參照辦法另行推員起草交會議決俾辦事人員有所遵守等語經衆贊同即經公推萬會員德懿汪會員胡楨等擬訂本會辦事處辦事細則交由大會指付審查復經公同討論一致通過理合將議決　職會辦事處辦事細則繕具清摺備文呈報仰祈

察核備案實爲公便謹呈

浙江省政府

計呈送清摺一扣

浙西水利議事會臨時主席陳邦彥

呈報議決浙西水利經費保存支付細則祈察核令遵文十七年三月十日發

呈爲呈報議決浙西水利經費保存支付細則繕具清摺仰祈察核令遵事案查補充本會章程建議案業經議決繕具補充條文呈請察核在案茲由萬會員德懿動議謂補充本會章程建議案內有保存支付方法關係甚重擬請另由會參照匯辦法議訂細則呈請

省政府核准施行等由則對於水利經費保存支付方法亦應規定以期周密等語經衆贊同當經公推張會員廷梅萬會員德懿等擬訂浙西水利經費保存支付細則交由大會公同討論一致通過理合繕具是項保存支付細則清摺一扣備文呈請仰祈

察核令遵實爲公便謹呈

浙江省政府

計呈清摺一扣

浙江省政府建設廳令第一〇二號　　浙西水利議事會臨時主席陳邦彥

令浙西水利議事會

呈三件呈送議事規則新察核辦事細則新備案經費保存支付細則新察核令遵由

選呈暨附件均悉查該會章程業經省政府委員會第九十五次會議議決照審查報告修正通過並經省政府抄發修正條文令仰該會遵照各在案據呈前情仰即遵照修正章程將該會各種細則規則分別修改再行呈核附件發還此令

計發還清摺三扣

建設廳廳長程振鈞

呈報議決浙西水利議事會辦事處組織規程祈察核令遵文十七年三月十五日發

呈爲呈報議決職會辦事處組織規程繕具清摺仰祈察核令遵事竊職會本屆春季常會期內經萬會員德懿金會員鴻修等先後發言謂本會議事規則茲已擬訂付議而本會辦事處之組織自應參照歷屆辦法推員另擬規程以便依據而資辦公等語經衆贊同當經公推金會員鴻修張會員廷梅萬會員德懿等擬訂本會辦事處組織規程提交大會公同討論一致通過理合將議決職會辦事處組織規程繕具清摺備文呈報仰祈

察核令遵實爲公便謹呈

浙江省政府

計呈送清摺一扣

浙西水利議事會臨時主席陳邦彥

浙江省政府建設廳令第二三四號

令浙西水利議事會

呈一件呈送辦事處組織規程祈核遵由

呈件均悉查該會辦事處組織應按照該會章程第一第七兩條之規定設文書會計二股仰即遵令將附發該會辦事處組織規程修正併詳擬預算呈奪關於浙西水利技術事宜亦應將浙西河道精密測量及浙西水利有關各縣雨量流量等項觀測次第興辦現擬指定本年該會水利經費收入百分之二十爲籌設浙西水利測量及觀測經臨等費併仰該會將本年浙西水利經費收支預算妥議具復關於浙西水利與革事宜仍望該會會員切實建議詳密討論決議後隨時呈奪此令

計發還浙西水利議事會辦事處組織規程清摺一扣

建設廳廳長程振鈞

呈報議決浙西水利議事會常務委員選舉規則請備案文 十七年五月三日

呈爲議決浙西水利議事會常務委員選舉規則仰祈察核備案事查照奉頒職會章程第六條內載議事會選舉常務委員二人等語即經大會公同討論僉謂常務委員規定由會員選舉則選舉規則應先推員擬訂以資遵守當經推定姚會員汝霖暨邦彥等爲起草員即將選舉規則擬就交由大會議決通過理合將是項規則繕具清摺備文呈報仰祈

察核備案實爲公便謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈送清摺一扣

浙西水利議事會臨時主席陳邦彥

浙江省政府建設廳令第六百四十一號

令浙西水利議事會

呈一件呈爲議決浙西水利議事會常務委員選舉規則祈察核備案由

呈及清摺均悉查核呈送該會大會議決常務委員選舉規則一份尚屬可行應准備案仍仰將選舉情形呈報備查清摺存此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議決修正浙西水利議事會議事細則暨辦事處辦事規則祈察核令遵文

十七年五月五日發

呈爲呈報議決浙西水利議事會議事細則暨辦事處辦事規則仰祈察核令遵事案奉

鈞廳第一〇二號令據呈送議事細則辦事細則經費保存支付細則祈察核令遵由內開迭呈暨附件均悉查該會章程業經省政府委員會第九十五次會議議決照審查報告修正通過呈經省政府抄發修正條文令仰該會遵照各在案據呈前情仰即遵照修正章程將該會各種細則規則分別修改再行呈核附件發還此令等因奉此遵經提交大會公推馮會員雨若張委員廷梅顧委員鼎萬會員德懿等四人將議事細則辦事處辦事規則逐一修正復由大會討論一致通過除經費保存支付細則另行呈報外所有議決浙西水利議事會議事細則暨辦事處辦事規則理合繕摺備文呈報仰祈

察核令遵質爲公便謹呈

浙江省政府建設廳

計呈清摺二扣

浙西水利議事會臨時主席陳邦彥

浙江省政府建設廳令第七三六號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決浙西水利議事會議事細則暨辦事處規則由

呈件均悉查該會議決浙西水利議事會議事細則尚欠妥洽茲將應行修正各條隨文抄發仰即遵照修正後再行呈核至議決浙西水利議事會辦事處辦事規則一份尚屬可行應准備案議事細則發還規則存此令

計發還議事細則一份又抄發議事細則修正各條一份

建設廳廳長程振鈞

呈報議決修正浙西水利經費保存支付細則祈察核令遵文十七年五月五日發

呈爲呈報議決浙西水利經費保存支付細則仰祈察核令遵事案奉

鈞廳令發浙西水利經費保存支付細則仰即修改再行呈核等因奉經提交大會公推馮會員雨蒼張會員廷梅顧會員鼎萬會員德懿等四人將浙西水利經費保存支付細則詳加修正復由大會討論僉謂查省府公布修正章程第八條規定帶徵水利經費之各縣局所按月照數逕解省金庫又第九條第二項規定常務委員接到各縣局所解款通知後應即將解到之款劃存所指定之銀行登入存摺等語查中國銀行

係國家金庫議事會常務委員不能向國家金庫將解存之款隨到隨劃惟本省地方銀行係省立銀行以之經收地方水利費解款甚屬相宜且與定章適合等語浙西水利經費保存支付細則經費通過理合繕具清摺備文呈報仰祈
察核令遵實爲公便謹呈
浙江省政府建設廳廳長程
計呈送清摺一扣

浙西水利議事會臨時主席陳邦彥

浙江省政府建設廳令第一一六八號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決浙西水利經費保存支付細則祈察核由

呈悉所送浙西水利經費保存支付細則准予先行備案惟查該細則第四條第一款收款聯單簿未見周妥應改爲用五聯式首聯爲收據第二第三第四三聯爲報單末聯爲存根收到各縣局所解款後即截付首聯以第二聯呈報省政府第三第四兩聯分呈建設廳財政廳末一聯存會仰即更正具報細則存此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議決疏濬平湖乍浦塘河工程事務所經常費暨開辦費預算情形文

十七年五月十二日發

呈爲呈報議決疏濬平湖乍浦塘河工程事務所經常費暨開辦費預算情形仰祈察核施行事案奉

省政府建字第二五九七號令開案據平湖疏濬乍浦塘河工程事務所主任楊錫綮呈稱竊前擬組織河工事務所器備與工曾經呈請鈞政府察核備案旋奉建字第一八八七九號令開呈悉該所疏濬工程應趁冬令水涸趕速開辦招工投標規則應速妥擬呈候核奪並預定與工日期及竣工期限呈報備查仰即遵照辦理毋延切切此令等因奉此查平邑前次疏濬城河以及黃姑塘河暨運願公河新埭市河等工程均係分段築壩就近招僱濱河農民工作取其價值低廉惜形熟悉歷經試辦頗有成效招工投標辦法雖較便利施之平邑河工似覺未盡適宜至乍浦塘河關係商業交通及農田取水須俟經過陰歷年關開始工作預計陰歷四月前農民尚未開耕之際如無大雨可將乍浦至虹霓堰止一段工程疏濬奉令前因理合據情聲復並將事務所經常及開辦經費預算擬送仰祈鑒核令遵深爲公便等情據此查該主任所擬經常費預算尚無不合應予照准惟開辦經費預算清摺殊嫌簡略應另擬詳晰清摺呈候再核至擬辦濬河工程共計七萬餘方預算工價達三萬九千餘元僱工挑濬不特管理爲難能否於四個月內完工亦屬疑問自以公開投標爲宜仍應遵照前令迅擬投標章程及施工細則並預定開工日期在杭投標以便與工據呈前情除指令外合行抄發該事務所經常費支付預算一份令仰該會知照此令又本年三月九日奉省政府建字第六五二一號令開案據平湖疏濬乍浦塘河工程事務所呈稱竊查前復河工辦法並造送經常費及開辦經費預算呈請鑒核當奉鈞政府建字第一七二三號令內開呈暨附件均悉所擬經常費支付預算書尚無不合應予照准惟開辦經費預算清摺殊欠詳晰應另行造送再行核奪至擬辦濬河工程共計七萬餘方預算工價達三萬九千餘元僱工挑濬不特管理爲難能否於四個月內完工亦屬疑問自以公開投標爲宜仍仰遵照前令迅擬投標章程及施工細則並預定開工日期在杭投標以便與辦預算書存清摺發還此令等因奉此遵將發還開辦經費預算清摺詳細改造並擬具投標章程及施工細則茲謹分別抄列清摺備文呈送至開工日期預定三月中旬理合一併具報仰祈察核令遵實爲公便等情據此查該事務所經常費預算業經抄發該會令仰知照在案據呈前情除以呈悉查該所開辦費預算尚無不合惟投標章程第十條開工期應改爲訂立承攬後十天內第十二條即將三成餘款悉數充公云云應改爲所有工程事務所損失即以三成

餘款充公賠補如有不足再責成保人賠償又查施工細則第九條應酌償損失句宜改爲應由包工賠償其損失現距預定開工日期已近亟待投標與工除令知浙西水利議事會并抄發開辦費預算於開會時連同前發該所經常費預算決議具復外仰即分別修正迅速與工仍將修正投標章程施工細則暨投標情形呈報並分函浙西水利議事會備查預算存投標章程施工細則發還令知該所外合將該所開辦費預算抄發令仰該會於開會時連同前發該所經常費預算決議具復此令各等因並抄發經常費預算開辦費預算各一份下會奉此遵經提交大會併案指付審查旋准報告以查乍浦塘河工程事務所經常費預算書內所列各項目共計銀三百八十八元核與本會歷屆議決各工程事務所經費尙無不合應予照支惟查該所開辦費清摺內購置各項應予修改之處甚多茲經逐項改定另摺開明除減去銀六十六元外共銀一百八十元等語復經大會討論一致通過理合繕具疏濬平湖乍浦塘河工程事務所經常費預算書暨開辦費預算清摺各一份備文呈報仰祈

察核施行實爲公便謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計附呈經常費預算書一份開辦費預算清摺一份

浙西水利議事會常務委員馮雨蒼

浙西水利議事會常務委員金鴻修

浙江省政府建設廳令第一二九五號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決疏濬平湖乍浦塘河工程事務所經常費及開辦費預算情形祈察核由

呈件均悉查疏濬平湖乍浦塘河工程事務所所送開辦費預算前經本廳查核尚無不合令飭該會於開會時連同前發該所經常費預算決議具復嗣據該所呈報於本年四月十六日正式成立並請發給開辦費又經令知該會速將支款聯單送廳以憑核發各在案迄今爲時已久始據該會議復將該所開辦費預算減去銀六十六元既與本廳前令不符且該所成立已久前項開辦費早已用去更未便復令縮短預算仍仰查照該所原定開辦費預算數目剋日將支款聯單送呈簽發爲要經常費預算書存開辦費預算清摺發還此令

計發還疏濬平湖乍浦塘河工程事務所開辦費預算清摺一扣

建設廳廳長程振鈞

呈報議決浙西水利議事會全年度經臨經費支出預算書情形文 十七年五月十二日發

呈爲呈報議決職會支出預算書仰祈察核令遵事案照奉頒職會章程第十二條內載議事會經臨各費預算由會議定呈請省政府核准之等語遵於本屆臨時會內擬訂全年度經常臨時各費支出預算書草案提由大會指付特務審查旋准報告討論僉謂此項支出預算書係屬掃飾開列應即呈請核准俾便按照規定數目動支至三月九月兩次常會臨時費業已另款編入惟每年召集臨時會若干次無憑懸擬所有每屆臨時會臨時費應請准予援照常會期節目列支不另編訂由會先行隨案聲明等語所有議決本會經常臨時各費緣由理合繕具支出預算書備文呈報仰祈

察核令遵實爲公便謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈送支出預算書一份

浙西水利議事會常務委員馮雨苾

浙西水利議事會常務委員金鴻修

浙江省政府建設廳令第一三六九號

令浙西水利議事會

呈一件呈送全年度支出預算書祈察核由

呈件均悉查該會原預算每年常會時各會員每日支公費二元其應支川旅費者並支川旅費二元現預算各會員公費川旅費每日均增至四元殊嫌過鉅應酌加爲每人每日支公費三元其應支川旅費者每人每日並支川旅費三元仰卽遵照辦理另編預算送廳以憑備案預算書發還此令

計發還支出預算書一份

呈報議決設置浙西水文測量隊辦法暨經費預算情形文

建設廳廳長程振鈞

十七年五月十八日發

呈爲呈報議決設置浙西水文測量隊辦法暨經費預算情形仰祈察核施行事竊查本屆臨時會期內汪委員胡楨顧會員鼎等提出開辦浙西水文測量以資通盤籌劃浙西水利工程建議案當經提交大會指付審查旋准報告內開查規劃水利治本工程水文測量最關緊要所擬辦法均係實事求是經費預算亦力求撙節應卽照案呈准舉辦是項測量隊俟本會技術委員會呈准設立卽附屬於該會在未設立前擬由本會暫設水文測量處添聘隊長一人總司其事其隊長薪水月支一百元公旅費三十元以資舉辦等語經衆討論一致通過理合繕錄建議案一份暨預算清摺一扣備文呈報仰祈

察核施行實爲公便謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈送建議案一份預算清摺一扣

浙西水利議事會常務委員馮雨蒼

浙西水利議事會常務委員金鴻修

浙江省政府建設廳令第九七〇號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決設置浙西水文測量隊辦法暨經費預算情形由

呈暨附件均悉仰候辦法核定後另令飭遵件存此令

建設廳廳長程振鈞

附汪會員胡楨等提出開辦浙西水文測量以資通盤籌畫浙西水利工程建議案

（理由）計劃水利工程之初必須詳知水文狀況庶此修彼飾無過不足之弊如利在儲水者苟不知用水及損耗之量則難以爲之度利在宣洩者苟不知洪水之多寡久暨則難以爲之備利在交通者苟不知水位漲落及低水狀況者則難以爲規劃也今議事會成立以來祇工程用款已達百萬以上而事務所經費不與焉考其所辦工程均屬局部並無科學的資料以爲之根據長此以往恐將以得失成敗之數一任諸天是烏乎可今爲革新浙西水利工程計則開辦水文測量實爲急不容緩爰將組織辦法及經費預算開列於后

（辦法）設置流量隊三隊專測武林天目各水源流量水準隊一隊以逆接水準高度並測量中下游各水道流量茲將各隊任務開列於后

（一）杭餘流量隊　測量杭縣及餘杭南北溯各水源

(二)西苕流量隊　測量西苕溪各水源

(三)長興流量隊　測量長興上苕溪等水源

(四)水準隊　自長興經吳興德清杭縣並沿瀝杭路至江蘇境與浚浦局水準線連接以確定浙西各地之地面高度並設置浙西中下游各河之水位記載站水準點測量完畢後專任測量浙西中下游各河道之流量

會員汪胡楨　押

顧鼎　押

呈報議決修訂浙西水利議事會議事細則條文情形文

十七年九月二十一發

呈爲呈報議決修訂職會議事細則情形仰祈察核事案奉

鈞廳第七三六號令據呈報議決浙西水利議事會議事細則暨辦事處辦事規則由內開呈件均悉查該會議決浙西水利議事會議事細則尚欠妥洽應行修正各條隨文抄發仰即遵照修正後再行呈核等因附發還議事細則一份奉經遵令先行繕摺呈覆在案茲由大會公同討論僉稱奉發修正各條文除第七第十一第三十二條應行遵照修正外其第二條第二十一條及第二十三條尚有窒礙難行之處經衆悉心修訂體叙理由另摺呈核所有議決修訂　職會議事細則緣由理合繕具清摺備文呈報仰祈

察核令遵實爲公便謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈清摺一扣

浙西水利議事會常務委員馮雨蒼

浙西水利議事會常務委員金鴻修

浙江省政府建設廳指令第一五三二號

令浙西水利議事會

呈一件據呈送修改議事細則由

呈件均悉據稱該會議事細則第二條第二十一條第二十三條倘有窒礙難行之處准予修改如呈備案仰將該細則繕錄全文一份呈送備查摺存此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議決奉令指定水利經費三萬元爲本年度辦理浙西水文測量及觀測經臨等費情形文十七年九月二十一日發

呈爲呈報議決奉令指定水利經費三萬元爲本年度辦理浙西水文測量及觀測經臨等費情形仰祈察核事案奉

鈞廳訓令內開案查興辦水利必須先明水文例如雨量之多寡水位之漲落流量之大小含沙之數量及性質等事項均應測驗研究至數年或數十年之久庶可河道流域特異之點及其變遷之程度均同逐漸明瞭以爲河床堤岸閘壩等項整理規劃之準則而交通灌溉水力防洪各項事業亦得斟酌財力分別緩急逐漸整理開發矣本省水利開辦已久浙西水利經費帶徵已逾十稔曾於十七年四月令飭該會指定本年該會收入百分之二十爲十六年度籌設浙西水利測量及觀測經臨等費在案旋據該會呈送議決浙西水文測量隊辦法暨經費預算等情前來察核辦法預算均欠周密而應量爲規劃除以該局長職司全省水利應將全省水文測量如何次第籌設之處通盤規劃並先將浙西水利測量應辦事項浙西幹流應設水標斷面之地點雨量觀測辦法測量隊之組織各項觀測規則及經臨等費預算詳晰擬定附圖說明呈

奪抄發浙西水利議事會議決與辦浙西水文測量原呈及建議案預算書各一件並令知浙西水利議事會指定三萬元爲本年度辦理浙西水利測量及觀測經臨等費等語令知浙江省水利局長外查浙西水利經費至十七年六月止已積存十餘萬元現在十七年度已開始應暫指定三萬元爲本年度辦理浙西水利測量及觀測經臨等費仰即遵照妥議呈奪此令等因奉此遵於本月十八日提付大會公同討論僉以設置浙西水文測量隊辦法暨經費預算前經議決呈奉第九七〇號令開呈暨附件均悉仰候辦法核定後另令飭遵件存此令等因在案現在既已另飭浙江省水利局將辦法組織及預算詳晰擬定呈奪在未交會審核議決以先關於指定三萬元爲辦理浙西水文測量及觀測經臨等費一節似屬一無依據無從討論且本會經管浙西水利經費項下積存十餘萬元係十六年度結存款項前經本會前次呈復奉令指定本年水利經費百分之二十提供籌設浙西水利測量及觀測經臨等費文內聲敘情形應在十七年度列支而十七年度收支預算正在公同編訂似亦不能將十六年度積存款項目爲十七年度收入之款併同指定至浙江省水利局辦理浙西水文測量及觀測經臨等費究需若干亟應轉請令飭該局迅日擬定呈轉到會始可決議等語經衆一致通過所有議決奉令指定水利經費三萬元爲本年度辦理浙西水文測量及觀測經臨等費各緣由理合備文呈報仰祈

察核施行謹呈

浙江省政府

浙西水利議事會常務委員馮雨蒼

浙西水利議事會常務委員金鴻修

浙江省政府建設廳指令第一五三四號

令浙西水利議事會

浙西水利議事會年刊　文牘

呈一件據呈辦理浙西水文測量未交預算無從討論由

呈悉查辦理浙西水文測量及覘測經臨等費預算業經令交該會核議在案仰速妥議議決呈復將開辦費先行簽發俾得籌備至經常費仍應按月照議支付此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議復崇桐運河等各工程俟浙江省水利局呈復後應請將計劃預算仍交本會核議文

十七年九月二十四日發。

呈爲呈報議復疏浚崇桐運河海甯上塘河幹流暨餘杭南湖滾壩下至將家潭河道工程情形仰祈察核施行事本年八月二十九日奉鈞廳第二〇八號訓令內開案查前該會議決疏浚崇桐運河工程一案現已決定令飭浙江省水利局辦理除以運河爲交通要道項應分別緩急循序疏浚除令知浙西水利議事會外合行抄發原呈暨報告書令仰該局長派員勘測浙西運河妥擬全部整理規劃並將現時崇桐兩縣屬運河淤淺情形交通灌溉情形原定應浚深度河道斷面是否適當所測土方是否精密方價是否合宜各點切實查明以及應否依據議決辦法先將崇桐兩屬運河擇要疏浚之處詳陳候奪等語令飭該局遵照外合行令仰該會知照此令同日又奉第二〇九號訓令內開案查該會議決疏浚海甯縣屬上塘河幹流工程一案現已決定令飭浙江省水利局辦理除以現在杭縣屬上塘河工程已辦理完竣海甯縣屬上塘河亦應迅速興工以利灌溉除令知浙西水利議事會將疏浚海甯上塘河計劃書一本計劃圖一本橫斷面圖一本函送該局備查外合行抄發原呈令仰該局長派員籌備興工迅將海寧縣屬上塘河現時淤淺情形交通灌溉情形及原定應浚深度河道斷面是否適當各點切實查勘妥擬施工次第完工期限連同辦理此項工程人員俸給辦公等費預算及施工土方表冊分別詳陳候奪等語令飭該局局長遵照外合行令仰該會知照迅將疏浚海寧上塘河計劃書一本計劃圖一本斷面圖一本函送該局備查此令並奉第二一〇號訓令內開案查該會議

決疏浚餘杭南湖滙塌下至蔣家潭河道工程一案現已決定令飭浙江省水利局辦理除以蔣家潭河道爲南湖滙塌洩水要口南湖爲諸蓄南苕霅漲之蓄水湖在浙西全部河道浚治規劃未決定以前南苕南湖等處上下游河道究應如何分別緩急妥爲規劃之處以及現時餘杭南湖滙塌下至蔣家潭河道淤淺情形交通灌溉情形原定應浚深度河道斷面是否適當所測土方是否精密方價是否合宜各點均應切實勘測規劃以期周密除令知浙西水利議事會外合行抄發原呈暨報告書令仰該局長迅派工程人員前往測勘妥擬計劃詳陳候奪等語令飭該局局長遵照外合行令仰該會知照此令各等因奉此除將疏浚海甯上塘河計劃書計劃圖斷面圖各一本函送浙江省水利局外業經提交大會公同討論僉謂崇桐運河海甯上塘河幹流暨餘杭南湖滙塌下至蔣家潭河道工程三案現奉令飭浙江省水利局派員查勘原爲周密起見惟上列各工程計劃預算一俟浙江省水利局呈復後應仍發交本會決議以符法案等語一致通過理合備文呈報仰祈

察核施行謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員馮雨若

浙西水利議事會常務委員金鴻修

浙江省政府建設廳指令第一五三三號

令浙西水利議事會

呈一件據呈議復餘杭崇桐海甯各疏浚工程仍應發交議決以符法案由

呈悉查海甯上塘河疏浚工程曾由浙江省水利局擬具計劃呈送前來已令交該會核議在案至崇桐運河暨餘杭滙塌下河道疏浚工程應俟該局呈送到廳再行發會決議仰即知照此令

呈報議決承辦浙西水利工程應由本會驗收情形文十七年十月六日發

建設廳廳長程振鈞

呈爲呈報議決承辦浙西水利工程應由職會驗收情形仰祈察核令遵事案准馬會員經權等提出承辦浙西水利工程應由本會驗收建議案內稱浙西水利工程本會會員應負調查監察之責任在施工期內工作狀況尙易查考至工程開始時所購材料及完竣時應竣之深闊長各度是否與原定計劃悉相符合非駛赴工程所在地切實測驗不能得其底蘊故本會對於各項工程不能不訂一驗收規則以資遵守等由當經提交大會公同討論僉謂浙西水利工程計劃預算係由本會議決呈准興辦在工程開始時應購材料是否適宜及完工後應竣之深寬長度數與原案是否符合自應由會推員親赴工程所在地實行測驗始能得其究竟分別核銷所有驗收規則應即推員擬訂等語經衆推定張會員廷梅汪會員胡楨擬訂驗收規則草案復經提交大會討論通過所有議決承辦浙西水利工程應由職會驗收緣由理合繕具驗收規則清摺備文呈報仰祈

察核令遵謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈送清摺一扣

浙西水利議事會常務委員馮雨蒼

浙西水利議事會常務委員金鴻修

浙江省政府建設廳指令第一九五〇號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決浙西水利工程驗收規則祈察核由

呈件均悉查該會議決浙西水利工程驗收規則尚欠妥洽茲將應行修正各條隨文抄發仰即遵照併繕錄一份呈候存核驗收規則發還此令

計發還驗收規則一份又抄發修正各條清單一紙

建設廳廳長程振鈞

呈報議決本會應仍添設技術股情形並繕送規程暨預算清摺文 十七年十月六日發

呈爲呈報議決 職會添設技術股情形仰祈察令遵事案准馮會員雨蒼等提出本會添設技術股建議案內稱浙西水利經費乃由浙西十五縣人民負担以之辦理十五縣水利工程本會會員於會議時審查時均應詳加討論力求精確適當有時接受建議案件暨民衆請願書類其附具計劃概算圖說究竟是否精確適當間有忖諸闕如又無强其提出者附具之可能則在審議之時非先行履勘明白僅憑書面上之審查勢必漫無標準無從決定且各地工程進行之狀況如何工料之堅固與否會員既爲浙西十五縣人民之代表應負調查驗勘責任是遇有決議工程事件或查察工程時必須有技術人員隨時協同勘測俾得有所依據不至空言無補彰彰明甚此本會應仍添設技術股之理由也其添設技術股員額及預算擬由會推員起草是否有當務請公決等由當經提交大會經衆討論僉謂本會決議各工程事件或查察工程時非有技術人員隨時協同測勘則在會議時審查時對於工程計劃圖表是否精確無從決定故技術一股本會應仍添設等語並經推定萬會員德慈汪會員胡楨沈會員寶璋擬訂浙西水利議事會技術股規程草案暨技術股每月支出經常費預算案復經大會討論修正通過所有議決 職會添設技術股情形理合繕具技術股規程並月支經常費預算清摺兩扣備文呈報仰祈

察核令遵謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈送清摺二扣

浙西水利議事會常務委員馮雨若

浙西水利議事會常務委員金鴻修

浙江省政府建設廳指令第一九五一號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決添設技術股情形祈察核由

呈件均悉查該會爲議事機關本無添設技術股之必要該會會員富有水利工程學識對於各種工程案件必能詳密審查如因輔助乏人應准添技術員一人測地夫二人協同覆勘至於建議案件之須測量估計者應隨時呈請本廳令飭浙江省水利局派員協助技術員之職責應於復核工程估計協助驗收及保管儀器圖冊三項爲限毋庸另列規程卽於該會辦事處組織規程內另訂一條技術員准月支俸薪八十元測地夫二人月各支十五元此項經費應列入該會經常預算書內據呈前情仰卽遵照妥爲擬訂呈奪清摺發還此令

計發還清摺兩扣

呈報議決武康浚河工程停頓事務所經費酌減開支情形文十七年十月八日發

建設廳廳長程振鈞

呈爲呈報議決武康浚河工程停頓事務所經常費酌減開支情形仰祈察核施行事案奉

鈞廳第一三七號訓令內開案據浙江省疏浚碧浪湖柒花涇工程事務所主任沈楨呈稱伏查職所經辦武康前溪中溪等處工程所有中溪

工程暨前溪證道寺前等處工程前由浙西水利議事會驗收並經雷委員驗明外尚有中溪古板橋一段工程前溪桂枝橋砂墩工程又新豐橋人工各段工程均於去年陸續竣工節經繕單報告浙西水利議事會在案本年卽將機船工程着手開濬每日出土約有七十餘方惟因該處砂石太多蟹爪泥斗易於漏洩以致事倍工半未能迅速五月七日新豐橋機船工程完全告竣卽於八日撐運橫塘橋裝置一切十一日開車取土此處全部均係砂石開挖更難機器時有損壞雖隨修隨做不免多耗人工煤料出土反有減少迨至六月十五日機器完全損壞不能開車祇得酌留工人四十餘人整理岸坡及試車拋土等事迄今一月有餘雖經原修機廠派匠修理終未能順利開車剋已招請滬廠機匠到武修理一經修竣卽當繼續開車脫土不過二千餘方完工在卽所有本年工程進行情形除函知浙西水利議事會外理合遵照繕具報告單備文呈送仰祈鑒核等情據此查該事務所挖泥機船前因船身暨機件均有損壞由嚴泉與機器廠訂攬承修於十六年十二月派委員雷鴻基前往驗收訂明此項機船自驗收日起一年以內倘有損壞等情概由嚴泉與負責修理並立具保固結在案至今爲時未久機器時有損壞雖經該機廠派匠修理終未能順利開機以致工程停頓自應責成原機廠負責修理再查橫塘橋機船開浚工程既因機船損壞一時不能修復工程停頓後所應自八月十六日起將主任俸給停支酌留辦公職員所需經費每月准支一百元以資撙節已浚各段工程亦應呈請驗收據呈前情除指令該事務所主任沈楨遵照外合行令仰該會遵照俟開會時妥議具復候奪此令等因奉此當經提交大會指付財務組審查旋准報告大會經衆討論僉以武康淡河工程因機船坍損停工待修期間自應減少開支援照本會議決平湖乍浦塘河工程事務所停工減費成案自八月十六日起定爲月支六十元俟該所竣報開工後再回復原預算支給以免兩歧等語一致通過理合備文呈報仰祈察核施行謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

浙江水利議事會常務委員馮雨蒼

浙江水利議事會常務委員金鴻修

浙江省政府建設廳指令第一八二三號

令浙西水利議事會

呈一件呈報武康浚河工程停頓事務所經費酌減開支由

呈悉已令飭浙江省水利局查明停工日期照案支給矣仰即知照此令

建設廳廳長程振鈞

呈復議決疏浚平湖乍浦塘河工程在杭招工投標用費情形文十七年十月十八日發

呈爲呈復議決疏濬平湖乍浦塘河工程在杭招工投標用費情形仰祈察核施行事案奉

鈞廳第一六七八號令開案據疏浚平湖乍浦塘河工程事務所主任呈稱竊職所承辦疏浚平湖乍浦塘河工程依照投標章程於三月間主任親自赴杭辦理投標業經呈報在案惟招標廣告並紙張筆墨主任赴杭川旅等費共需銀一百零一元二角其時事務所未經成立無從出支業由主任暫時墊用茲謹將墊支投標經費銀一百一元二角造具支出計算書收支對照表連同單據粘存簿理合備文呈送鈞廳察核准予核銷俾便領支以資歸墊等情據此除指令外合行檢發原送支出計算書收支對照表各一份連同單據粘存簿一本令仰該會審查具復以憑核奪書表簿仍繳此令等因附發原送支出計算書收支對照表各一份單據粘存簿一本奉此遵經提交大會指付財務組審查旋准報告大會經衆討論僉以查平湖乍浦塘河工程事務所楊主任所送在杭兩次招工投標用費計算書計銀一百零一元二角核對單據尚無不合應予照支等語一致通過所有議決疏浚平湖乍浦塘河工程在杭兩次招工投標用費情形理合備文呈復仰祈

察核施行再奉發原送支出計算書收支對照表各一份單據粘存簿一本茲已一併隨文呈繳合併聲明謹呈

浙江省政府建設廳長程

計呈繳支出計算書收支對照表各一份單據粘存簿一本

浙西水利議事會常務委員馮雨蒼

浙西水利議事會常務委員金鴻修

呈復議決疏濬平湖乍浦塘河工程事務所停工期內減支經常費預算情形文

十七年十月十八日發

呈爲呈復議決疏浚平湖乍浦塘河工程事務所停工期內減支經常費預算情形仰祈

察核施行事案奉

鈞廳第五二號訓令內開案據疏濬平湖乍浦塘河工程事務所呈稱竊職所承辦平湖乍浦塘河第二段工程已於六月十七日停工開塲各情均經先後呈報

鈞廳並函知浙西水利議事會查照在案查現在工程既已停止所中事務減少惟平時公文往來以及承攬人方面尙有未了之事件時須接洽一俟農事畢後籌備繼續疏濬等事在在需人辦理擬請酌留書記一人公役一名其餘郵費茶水油燭房租等項亦應量加減縮至主任因公舟車往來薛領公費不支俸給庶於撙節公款之中仍無停頓事務之慮所有停工期內事務所經費擬請酌留款項以資應繼辦公其餘各項自七月一日起停止支給各緣由是否有當理合造具停工期內減支經費預算書送請

鈞廳鑒核祇遵實爲公便等情據此除指令外合行檢發原送預算書一份令仰該會議復候查此令等因附發預算書一份奉此遵經提交大會指付審查旋准財務組審查報告大會經衆討論以平湖乍浦塘河工程事務所經常費前由本會議決月支銀三百八十八元嗣以第二段工程因農田需水拆塲停工約經呈准有案茲據該主任擬自七月一日起在停工期內減支事務所經費計月支銀六十元現經審查所列各項均尙核實應予照支以資辦公

等語一致通過所有議決疏濬平湖乍浦塘河工程事務所停工期內減支經常費預算情形理合備文呈復仰祈
察核施行謹呈
浙江省政府建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員馮雨蒼
浙西水利議事會常務委員金鴻修

浙江省政府建設廳指令第三〇五八號

令浙西水利議事會

呈二件呈復議決疏濬平湖乍浦塘河工程在杭招工投標用費情形又呈爲呈報議決疏濬平湖乍浦塘河工程事務所停工期內減支預算由

兩呈暨緻件均悉已令飭浙江省水利局轉知疏濬平湖乍浦塘河工程事務所知照矣緻件存此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議復水利局擬購挖泥機船並將舊有機船撥局管用情形文十七年十月十九日發

呈爲議復浙江省水利局擬購挖泥機船並將舊有機船撥局管用情形仰祈
察核事案奉
鈞廳第三四五號訓令內開案據浙江省水利局呈稱呈爲呈請事竊查浙西水利急待興修關於各項水利測量計劃業經遵令擬就呈報並請核奪示遵在案茲查浙西河道近多淤淺既屬阻碍船舶航運之發展亦復難收灌溉農田之效用至河身淤淺宣洩不暢一遇洪潦尤多泉

害似宜擇要疏浚方足以維水利惟浙西應浚各河範圍甚廣將來逐漸施工若用人工開浚所費工款甚巨且開工期間航運交通必遭阻斷爲節省經費便利施工起見似宜酌用挖泥機以增收效率爲此擬請准予賜撥浙江水利經費購置挖泥機一具形式擬採購聯珠車戽式挖泥量以每日挖取普通河泥一百二十方爲率連同動戽重油引擎以及浮船附件並運泥駁船五隻價值總共約需二萬三千元之譜此項機船每日取土一百二十方每年以做工二百日計算則可浚取河泥二萬四千方就其常年費用言之則引擎用油每日以二十元計每年做工二百日共需油費四千元司理機器及照料工人等經常開支每月以一百二十元計則每年需經常費一千四百四十元購置價之利息以八厘計每年應需利息一千八百四十元該機以可用十年計算則每年拆耗平均約二千三百元再加修理費每年約八百元總共支出方面連息金拆耗總共約一萬零三百八十元常年計算土方價目僅約四角三分比較人工開浚實屬較爲經濟且常年均可工作交通毫無阻礙隨浚隨移管理甚易再查浙西水利議事會原有挖泥機船一具聞係雙瓣蟹爪式每日浚土約及六十方職局籌畫各項浚河工程興工在即擬請先將原有機船撥歸職局管理應用以利進行所有擬請撥發浙西水利經費二萬三千元購置大號挖泥機一具辦法並請將浙西原有挖泥機一具撥歸職局管理應用之處是否有當伏乞鑒核察奪指令祇遵擬購挖泥機之圖式一紙隨文附呈等情據此查疏浚碧浪湖菜花涇工程事務所原有挖泥機船一具時有損壞曾由嚴聚興機器廠訂攬承修訂明自驗收之日起一年以內倘有損壞等情概由嚴聚興負責修理乃應用未久機器時有損壞雖經該廠派匠修理終未能順利開機前經令飭該主任責成原機廠修理並分令該會在案據呈前情除令飭水利局督促該所主任嚴令原機廠負責修理或由該廠賠償損失另招滬廠機匠到武修理外合亟檢同原送擬購挖泥機圖式一紙令仰該會妥議呈奪挖泥機圖式一紙附發仍繳此令等因附發圖式一紙奉此遵經提交大會公同討論僉謂浙西各河流大多狹隘且多橋梁是項挖泥機船就實際言並非必要況查十七年度浙西水利經費歲入歲出草案收支相抵不敷甚鉅正在悉心議訂實無添購機船之可能至舊有挖泥機船一艘係就浙西水利經費撥款購置應否撥由浙江省水利局管用俟修理完竣再議等語一致通過理合檢同圖式備文呈復仰

祈

察核實爲公便謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈繳　挖泥機圖式一紙

浙西水利議事會常務委員馮雨苾

浙西水利議事會常務委員俞鴻修

浙江省政府建設廳指令第三〇〇號

令浙西水利議事會

呈一件呈復浙江省水利局擬購挖泥機船併將舊有機船撥局管用情形由

呈暨繳件均悉查機器疏浚實較人工疏浚爲便利機器疏浚時對於航運交通以及農田水利均無妨害若河道幹流均用人工疏浚工程時有停頓之虞浙西河道除港叉失流外其主要幹流不僅狹陡挖泥機船形式甚多本可詳爲選擇前據浙江省水利局呈請核示前來正值該會秋季常會之期特爲提前交議令該會謂挖泥機船就實際言並非必要立論殊欠允當據呈前情除令飭浙江省水利局查明浙西河流狀況將各種挖泥機船之形式悉心研究詳陳候核外仰該會迅將十七年度浙西水利經費歲入歲出等案妥擬呈報再行審核令遵繳件存此

令

建設廳廳長程振鈞

呈報議決禁墾餘杭縣屬南北兩湖及三苕溪情形文十七年十月二十九日發

呈爲呈報議決禁止餘杭縣屬南北兩湖及三苕溪放墾並撤銷餘杭沙田事務所情形仰祈察核施行事案准餘杭商民協會等函開餘杭全縣轄境並非臨江濱海向無沙田乃本年九月十日突有舊杭屬沙田局派單純水來餘設立第三區事務所張貼布告清理沙田民情惶駭奔走相告業經敝會等分電陳請撤銷該事務所以免糾紛在案比聞該事務所之設立其目標在墾放北湖查南北兩湖關係浙西水利甚重該布告但云南湖爲苕水宣蓄之區不在墾放之列殊不知苕水有三曰南苕曰中苕曰北苕南苕以南湖爲儲蓄北苕則會合南中兩苕以北湖爲尾閭是南北兩湖同爲三苕暴漲之地一經開墾不獨餘杭首當其衝禍且遍於浙西三郡稍明水利者類能言之今該局但知南湖之浚墾而不知北湖之同在禁例俱孰甚焉況現在中苕溪漲沙地畝已奉

建設廳令飭疏治夫既曰疏治其不能墾放可知若任其丈量開墾顯與明令抵觸且北湖禁碑具在成案並存萬不能徇一二人之讆言弛數百年之例禁至所稱其餘沙田更不必辭而闢之矣敝會等爲愼重人民生命財產起見除分呈

民政建設兩廳俯准明令撤銷該事務所以符禁案而免糾紛外相應函請貴會查照嚴重制止等由准經提交大會公同討論僉以餘杭北湖居瓶窰上游有高屋建瓴之勢緣南湖祇承南苕之水至湯灣渡而南苕與中苕匯合至龍舌嘴而北苕之水亦來匯三苕併流水勢湍急非有北湖無從瀦蓄故南北兩湖同在浚墾之例且餘杭本非臨江濱海之區焉有沙田既無沙田當無設所之必要今沙田事務所張貼布告一若除南湖以外均可指爲沙田須知南湖始於漢北湖始於唐所有丁銀等項攤派於有關係各縣是兩湖同爲浙西水利重要關鍵利害切身吾浙西十五縣人民理應一致力爭斷不能僅顧該所少數之收入而貽多數民衆之大患且聞吳興沿湖亦有人請辦沙田之訊爲杜漸防微計更難緘默應呈請

省政府嚴令制止尅日撤銷餘杭沙田事務所等語一致通過理合備文呈請仰祈

察核施行謹呈

浙江省政府　浙西水利議事會常務委員馮雨蒼
浙西水利議事會常務委員金鴻修

浙江省政府令民字第二六四四號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決禁止餘杭縣屬南北南湖及三苕溪放槳幷撤銷餘杭沙田事務所情形仰祈察核施行由

呈悉查舊杭屬沙田分局在餘杭設立第三區事務所放槳南湖及三苕溪一案迭經該縣商民協會等呈請明令取消等情到府業經民政廳函請浙江沙田局查復茲據函稱查此案前據餘杭款產委員會並商民協會先後狀訴到局當經分別令行茲據舊杭屬分局呈復職局第三區事務所業於九月三十日結束等情前來相應函復即希查照等語該事務所業已結束據呈前情合行令仰知照此令

浙江省政府委員會主席何應欽
常務委員蔣伯誠
陳儀懷
民政廳廳長朱家驊

呈請擬訂水利局派員協助測量事項規則俾資遵循文十七年十一月十六日發

呈爲議決浙江省水利局派員協助測量情形呈請擬訂協助技術事項規則俾資遵循事案奉

鈞廳第一九五一號指令呈報議決添設技術股情形祈察核由內開呈件均悉查該會爲議事機關本無添設技術股之必要該會會員富有

水利工程學識對於各種工程案件必能詳密審查如因輔助乏人應准添技術員一人測地夫二人協同覆勘至於建議案件之須測量估計者應隨時呈請本廳令飭浙江省水利局派員協助技術員之職責應以覆核工程估計協助驗收及保管儀器圖冊三項爲限毋庸另列規程即於該會辦事處組織規程內另訂一條技術員准月支俸薪八十元測地夫二人月各支十五元此項經費應列入該會經常預算書內據呈前情仰即遵照妥爲擬訂呈奪清摺發還此令等因奉此遵經提交大會公同討論僉以本會前因浙西各工程遇有推員調查或驗收勘測時必須有技術人員隨時協助所以有添設技術股之呈請茲奉令准僅添技術員一人將來需用水利局人員協助之處甚多應先由會呈請建設廳擬訂協助技術事項規則俾資遵循並函請浙江省水利局查照本案辦理等語一致通過除將職會辦事處組織規程暨經常費預算另行呈送外理合備文呈請仰祈

察核令遵實爲公便謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

浙江水利議事會常務委員陳其禾

浙江水利議事會常務委員陳邦彥

浙江省政府建設廳指令第三五〇五號

令浙西水利議事會

呈一件呈爲議決浙江省水利局派員協助測量情形呈請擬訂協助技術事項規則俾資遵循由

呈悉仰候令飭浙江省水利局詳細擬訂呈奪俟核准後再行飭遵仰即知照此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議決開闢嘉興鴛鴦湖尾閭新河工程監工處經臨各費預算書情形文

十七年十一月二十日發

呈爲呈報議決開闢嘉興鴛鴦湖尾閭新河工程監工處經臨各費預算情形仰祈察核施行事案奉

鈞廳第六四九號訓令內開案查該會建議開闢嘉興鴛鴦湖聯絡濠股河一案曾經轉發閤件令飭浙江省水利局派員查勘去後茲據復稱局長遵即轉發閤件令派工程師李仲強前赴擬闢新河地點查勘去後茲據呈復工程師馳赴該處詳細察勘查得鴛鴦湖本與濠股河通流惟經過南門外絲竹街舊河該河淺狹河流不暢交通艱難而兩旁房屋繁盛不能開闢所擬於鴛鴦湖尾閭另開新河聯絡濠股河於交通實有利益等情前來奉令前因理合具文呈復並將奉發請撥閤件隨文呈繳仰祈鈞長察核等情據此查開闢新河於交通既有利益自應興辦惟是項工程無特設工程事務所之必要應設立監工處由水利局督促辦理以資撙節除指令外合行令仰該會迅即妥議經臨預算呈候核奪此令等因奉此遵經提交大會擬具開闢嘉興鴛鴦湖尾閭新河工程監工處經常費暨臨時費預算書經衆討論僉以是項工程自應遵令設立監工處由水利局督促辦理以資撙節計經常費月支銀二百六十二元臨時費共計銀五十元限三個月竣工由會呈請轉令查照辦理等語一致通過理合繕具開闢嘉興鴛鴦湖尾閭新河工程監工處經臨各費預算書備文呈報仰祈

察核施行謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈送預算書一份

浙西水利議事會常務委員陳其禾

浙西水利議事會常務委員陳邦彥

浙江省政府建設廳指令第三五七四號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決開闢嘉興營盤湖尾閭新河工程暨工處經臨各費預算情形由

呈件均悉已令浙江省水利局籌備興工矣仰即知照件存此令

建設廳廳長程振鈞

呈復議決疏浚崇桐運河工程事務所經常臨時各費預算書情形文

十七年十一月二十二日發

呈爲呈復議決疏浚崇桐兩縣屬運河工程事務所經常臨時各費預算書情形仰祈察核施行事案奉

鈞廳第六三三號訓令內開案據浙江省水利局呈稱呈爲遵令擬具疏浚崇桐運河經臨經費預算仰祈察核事案奉

鈞廳第一九二三號指令呈爲職局呈復浙西水利議事會議決疏浚崇桐運河計劃尙屬可行由內開呈悉既據派員查勘議事會議決疏浚計劃尙屬可行應准籌備興工仰速妥擬經臨預算呈候交議毋延此令等因奉此遵經擬具經臨預算計經常費月需四百六十四元臨時費需洋二百五十四元七角其工程經費擬暫照水利議事會預算辦理完工期暫限定六個月農忙時田中戽水以及因天雨大水停工等日皆應除外奉令前因理合將擬具經臨經費預算表具文呈送是否有當仰祈鈞長察核示遵等情據此除指令外合行令仰該會妥議呈奪附發預算表二份仍繳此令等因奉此遵經提交大會指付財務組審查旋准報告大會經兼討論僉以是案應比照本會決議海甯上塘河設所辦法改定名稱爲疏浚崇桐兩縣屬運河工程事務所其經常費預算書內第一項第一目之佐理工程師應援案仍改爲主任薪金月支八十元公費二十元第一項第二目工程員薪金改爲六十元第二項第五目川旅費應改爲二十元總計月支共四百十九元又開辦費第二項第一目椿木費計銀一百元查該工段全長度計一萬餘尺所需椿木卽有折耗亦不必多至二千根茲擬減列爲四十元餘均照原預算編列綜計臨時費列銀一百九十

四元七角各等語一致通過所有議決疏浚崇桐兩縣屬運河工程事務所經臨各費預算書情形理合繕具前項經臨經費預算兩份備文呈復仰祈

察核施行再奉發預算表二份隨文呈繳合併聲明謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈繳奉發預算表二份又議決預算書二份

浙西水利議事會常務委員陳其禾

浙西水利議事會常務委員陳邦彥

浙江省政府建設廳指令第三六〇二號

令浙西水利議事會

呈一件呈復議決疏浚崇桐兩縣屬運河工程事務所各費預算情形由

呈件均悉已令飭浙江省水利局迅速組織工程事務所籌備與工矣件存此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議決辦理浙西水文測量及觀測經臨等費預算情形文十七年十一月二十六日發

呈爲呈報議決辦理浙西水文測量及觀測經臨等費預算情形仰祈察核施行事案奉

鈞廳第一五三四號指令據呈辦理浙西水文測量未交預算無從討論由內開呈悉查辦理浙西水文測量及觀測經臨等費預算業經令交該會核議在案仰速妥議議決呈復將開辦費先行簽發俾得籌備至經常費仍應按月照議支付此令等因奉此遵經提交大會指付特務審

查旋准報告大會經兼討論僉以浙江省水利局十七年度浙西區域內水文測量計劃各項經常費及開辦費應行修改之點均體察各方面情形量爲增減另列詳表惟查此項測量既用浙西水利經費辦理與用省款有別應正名爲浙江省水利局十七年度代辦浙西區域水文測量計劃又查浙西水利經費係出自浙西十五縣一市臨安一縣並不在內錢塘江雖係主要水流亦不在動支浙西水利經費範圍以內應由浙江省水利局另籌測量經費以免混淆至各種觀測結果均應由浙江省水利局按月報告到會方可支領下月應領之款本年度結束後應由浙江省水利局造具全年度代辦浙西區域水文測量成績報告書暨經費決算書送會以便本會可稽以決定次年度繼續委辦之方針庶合手續各等語一致通過除將開辦費另行呈請簽發外所有議決辦理浙西水文測量及觀測經臨等費預算緣由理合繕具開辦及經常費預算表備文呈報仰祈

察核施行實爲公便謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈送預算表一份

浙西水利議事會常務委員陳其禾

浙西水利議事會常務委員陳邦彥

浙江省政府建設廳指令第二一五三號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決辦理浙西水文測量及觀察經臨等費預算情形由

呈件均悉案查浙西水利測量經臨預算前據浙江省水利局呈擬前來業經令該會審議茲據呈復議決情形併預算表一份察核所擬辦法

並無平剖面測量僅流雨量溫度氣壓風力水標等等觀察即專辦水文測量亦應確定水準標點及流速站橫斷面況浙西水利關係甚重旱潦洊臻窾結在是根本整治實爲切要之圖舉辦測量尤應縝密將事以期精確規劃而收實效除抄發預算令飭浙江省水利局以該會議決之預算爲範圍自十七年度第八月份起分爲五個月核實撙節另擬預算呈候核飭遵照併將浙西水利測量着手籌備俾得屆時舉辦外仰即知照此令

建設廳廳長程振鈞

浙江省水利局十七年度代辦浙西區域水文測量經費預算表

科目	預算數	備考
第一款　浙西區域水文測量經費	一四、七二三元	
第一項　購置費	一、三九一	開辦費
第一目　儀器	一、三九一	
第一節　流速計	六〇〇	流速計一具支洋如上數
第二節　雨量計	一二〇	雨量計十架每架洋十二元合計如上數

第三節　溫度計	二一元	溫度計十架記載最高最低者一架約洋十二元普通者九架每架洋一元合計如上數
第四節　氣壓表	二二〇	水銀氣壓表一架計洋如上數
第五節　風力計	二五〇	風力計一架洋如上數
第六節　水標	一八〇	水標十八支連樁木及人工在內每支以十元計合計如上數
第二項　經常費	一三、三三二	以全年度計算
第一目　薪金工食	七、六九二	
第一節　測量隊	四、二〇〇	隊長一人月支洋一百六十元測量員一人月支洋一百元佐理員一人月支洋六十元事務員一人月支洋三十元合計如上數
第二節　記載員	一、二二四	水標十八處均委當地妥實人員記載每月每處津貼洋四元雨量及溫度記載員共十處均就地委托公共團體或私人代記每處每月津貼洋三元合計如上數
第三節　測夫	五〇四	測量隊測夫共三人月各支工食洋十四元合計如上數
第四節　汽船老大	三六〇	汽船老大一人釜司機月支工食洋三十元合計如上數

第五節　汽船水手	三六〇元	汽船水手二名月各支工食洋十五元合計如上數
第六節　公役	一四四	測量隊公役一名月支工食洋十二元合計如上數
第七節　公費	七二〇	測量隊三人每人月支川旅津貼洋二十元合計如上數
第八節　津貼	一八〇	測夫三名月支川旅津貼各五元合計如上數
第二目　辦公費	五、六四〇	
第一節　消耗費	五、四〇〇	汽船用汽油及其他每月約支洋三百元測量隊筆墨圖紙木樁等消耗月約支洋一百五十元合計如上數
第二節　郵電	二四〇	測量隊月支洋二十元共計如上數

呈報議決修訂浙西水利工程驗收規則第六條情形文十八年三月二十五日發

呈爲呈報議決修訂浙西水利工程驗收規則第六條情形仰祈察核事案奉

鈞廳第四〇二五號指令呈報議決修訂浙西水利工程驗收規則情形由內開呈件均悉查核修訂之第二三五各條尚屬可行應准如擬辦

理惟第六條仍應修正因驗收會員既係該會推定當負完全責任故驗收後即應呈報本廳以憑核奪但該會開會時驗收會員得將驗收情形報告該會再行審議仰即遵照修正第六條條文隨令抄發併仰繕錄該會驗收規則全文呈候存核清摺發還此令等因奉此當經提交大會公同討論僉謂浙西水利工程驗收規則第六條仍有未盡妥善之處應即重行修訂當經公同修正一致通過理合繕錄清摺備文呈報仰祈察核施行謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈送清摺一扣

浙西水利議事會常務委員陳其禾

浙西水利議事會常務委員陳邦彥

浙江省政府建設廳指令第二一七五號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決修訂浙西水利驗收規則第六條情形由

呈件均悉查浙西水利驗收規則前經本廳核定並據該會繕錄全文呈請備案前來當經抄發浙江省水利局遵照並指令在案驗收會員係該會推定驗收後作成報告書報告該會由常務委員轉呈本廳核奪原為便於工程結束起見此項報告在大會審議時如發生疑義該驗收會員亦負完全責任是第六條已完密規定毋庸重行修訂仰即知照清摺發還此令

計發還清摺一扣

建設廳廳長程振鈞

公函水利局請查勘餘杭新灣塘搶水角工程如必須建築應即擬定計劃送會核議文

十八年三月二十七日發

逕啓者案據餘杭東區公民陳貴春莫贊庭等請願書稱餘杭縣屬之新灣塘自民國十五年七月間被洪水冲擊大潰後蒙貴會派員履勘因該處地形係成一大灣曲之勢其塘內緊對苕溪來水之直衝其塘外又有極大池潭水面數百畝緊貼塘脚故當時計劃一面修復塘身一面於該塘之緊冲來水處添築混凝土搶水角一座以捍溪流而殺水勢此項搶水角工程前蒙貴會派員估計核准在案現因新灣塘工程業已修復完竣呈報驗收在案而此項搶水工程與該處所築塘身實有唇齒相依之勢且查得搶水角溪身對面本淤成高大沙灘俗名牯牛墩凸於溪中實爲大梗故此項搶水角既能保護塘身又能搶刷沙墩實有迅予建築之必要爲此請求貴會派員與築不勝感禱之至再此項搶水角工程如能再加高大若干實屬格外有效等情當經提交大會公同討論僉謂此項搶水角是否可以抵禦溪流殺水勢應由會函請浙江省水利局派員前往查勘如果有建築搶水角之必要應即擬定精確計劃預算送會再行審議等語相應函請貴局長查照辦理實紉公誼此致

浙江省水利局局長戴

浙西水利議事會常務委員陳其禾
浙西水利議事會常務委員陳邦彥

附浙江省水利局公函

逕啓者案准大函據餘杭公民陳貴春等請願建築新灣塘搶水一案請查照辦理等由准此查此案前奉建設廳令同前因即經令派敝局總工程師白郎都前往查勘在案一俟報告到局再行函達相應函復即希

查照爲荷此致

浙西水利議事會

局長戴恩基

呈報議復十七年度浙西水文測量經費預算情形文

十八年三月三十日發

呈爲議復十七年度浙西水文測量經費預算情形仰祈

察核事案奉

鈞廳第一七三號訓令內開案查浙西水利測量經臨預算業經令飭浙江省水利局依據該會議決之預算爲範圍自十七年度第八月份起分爲五個月核實撙節另擬呈核併將浙西水利測量着手籌備俾得屆時舉辦並指令該會遵照在案茲據該水利局局長戴恩基復稱遵即派員籌備並依浙西水利議事會議決經費範圍作五個月開支編製十七年度浙西水利測量經臨經費預算表具文呈送仰祈鈞長察核再預算經費項下購置經費銀四千八百十八元暨開辦第一個月即十七年度第八月份經常費銀一千九百八十一元兩共計銀六千七百九十九元應請令飭浙西水利議事會先行簽付下局以利進行而免延誤是否有當伏候指令祇遵等情計呈送預算書一份據此查核改擬之測量預算尙屬核實除指令該局迅予籌備外合行抄發預算令仰該會卽將購置費暨開辦第一個月經常費共銀六千七百九十九元填具支款聯單呈候簽發此令並附抄發預算書一份又本年三月十九日奉

鈞廳第五一八號訓令內開案查浙西水利測量迭令浙江省水利局迅速籌備將本省境內運河暨東西苕溪測量循序進行各種水文亦應同時舉辦各在案茲據該局局長戴恩基呈復遵於本年二月一日令委何幼良爲浙西水利測量隊隊長卽日着手籌備成立並陸續委派測量隊人員除將收到浙西水利議事會撥付測量隊購置費銀四千八百十八元暨開辦第一個月經常費一千九百八十一元分別派員購置

應用儀器等件並妥擬各項測量施行細則分配業務及工作地點次序赶期舉辦等情前來除指令將各種觀測結果工作狀況詳列表式按月呈報本廳審核並函送該會備查俟年度終了以後即應將浙西水利測量成績暨經費決算造具兩份呈候核轉並將各項測量施行細則暨測量程序迅擬呈核外合行令仰該會知照所有浙西水利測量隊經常經費應遵照預算按月呈候簽發以利進行此令各等因奉此當經提交大會公同討論僉謂十七年度浙西水文測量經臨各費前經遵令議決呈報有案茲將全年度之經費作爲五個月開支浙江省水利局呈報文內並未將縮短期間之理由詳細敘明無從討論所有是項測量費用應仍照原預算發給以符議案等語一致通過理合備文呈報仰祈

察核施行謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員陳其采

浙西水利議事會常務委員陳邦彥

浙江省政府建設廳指令第二五七七號

令浙西水利議事會

呈一件呈爲議復十七年度浙西水利測量經費預算祈察核由

呈悉查十七年度浙西水利測量經費預算前經本廳核定令飭浙江省水利局遵照組織浙西水利測量隊並分令該會知照在案該測量隊已於二月一日成立各種測量已循序進行萬難中輟仍應查照核定預算按月簽發至縮短期間之理由應候令飭浙江省水利局俟該會開臨時會時派員列席聲明仰即遵照此令

呈報議決疏浚崇桐運河工程事務所經臨各費情形文

建設廳廳長程振鈞

十八年三月三十日發

呈爲呈報議決疏浚崇桐運河工程事務所經臨各費預算情形仰祈察核施行事案奉

鈞廳第三〇九號訓令內開案據浙江省水利局呈爲呈復奉令組織疏浚崇桐運河事務所另擬經常費預算仰祈察核示遵事案奉

鈞廳第七六二號訓令據浙西水利議事會呈復奉令提議疏浚崇桐運河經臨各費預算議決應比照海甯上塘河設所辦法改定名稱修正預算經費呈請復奪等情令發預算書表仰即籌備與工具報等因奉此查疏浚崇桐運河工程既經水利議事會議決設立事務所辦理原定工務事務人員似尚不敷分配對於議事會規定經費不得不酌量增加以利工作請於支出經常門第一項薪金欄內增加監工員三人事務員一人支出臨時門第一項購置欄內亦復略有增加計需每月經常費五百九十三元臨時支出費一百九十九元七角是否有當理合另擬經臨經費預算表具文呈請

鈞長鑒核施行等情據此查海甯上塘河事務所工務事務人員前經核定准予增加令飭該會遵照在案茲經核定崇桐運河工程事務所支出經常門准予增設監工員二人月各支銀四十元共計每月增支銀八十元共月支銀四百九十九元支出臨時門准予增加銀五元共計支銀一百九十九元七角除指令該局遵照迅速籌備興工併另造預算遵送該會外仰即知照此令又本年三月三日奉

鈞廳第三八八號訓令內開案據浙江省水利局呈爲遵令另造核減崇桐運河事務所經常費支出預算仰祈察核事案奉指令第九三三號據該局呈復奉令組織疏浚崇桐運河事務所另擬經常經費預算由內開呈暨附件均悉查浙西水利工程事務所經費業經決定暫以工程經費百分之十五爲標準崇桐運河工程經費預算既據海甯上塘河工程經費預算減少銀一萬餘元自應將該局所送該工程事務所經費預算酌量核減茲經核定該工程事務所支出經常門准予增設監工員二人月各支銀四十元共計每月增支銀八十元總共月支銀四百九十九元支出臨時門准予照支共計銀一百九十九元七角除令飭浙西水利議事會知照外仰即遵照迅速籌備興工務將完工期限縮短以

費撙節另造經常支出預算書呈報備案並分送該會備查經常經費支出預算書發還臨時經費預算書存此令並發還該預算書一份等因奉此遵即按照指令核減另造經常經費支出預算書除函送浙西水利議事會外理合連同預算書具文呈請鈞廳察核備案等情據此除令飭該局迅速測量繪圖呈核籌備興工外合亟令仰該會遵照呈候簽發此令各等因並准浙江省水利局函同前由附送預算書一份當經提交大會指付財務組審查旋准報告大會以查崇桐運河工程事務所經費前經議決月支四百十九元現增設監工員二人月支各四十元共計每月增支銀八十元總共月支銀四百九十九元可予追加又臨時費第一項增加五元惟查原表分有項目此次水利局未將預算函送不知列在何目無從增加前項經費應俟興工有期設所開辦仍按月支給不必先期呈請簽發以符本會保管經費之本旨等語經衆討論一致通過所有議決增加崇桐運河工程事務所經費預算緣由理合檢具預算書備文呈報仰祈

察核施行謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈送預算書一份

浙西水利議事會常務委員陳其禾

浙西水利議事會常務委員陳邦彥

浙江省政府建設廳指令第三五七八號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決疏浚崇桐運河事務所經臨費費預算情形由

呈件均悉已令飭浙江省水利局知照迅將崇桐運河事務所臨時費預算第一項所分節目詳晰開單呈報並函送該會以憑審核矣仰即知

照此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議復疏浚海寧縣屬上塘河工程事務所請領籌備期間經費情形文

十八年三月三十日發

呈爲遵令議復疏浚海甯縣屬上塘河工程事務所請領籌備期間經費情形仰祈察核事案奉

鈞廳第二一七號訓令內開案據浙江省水利局呈稱案據疏浚海甯縣屬上塘河工程事務所主任湯兆頤呈稱竊於十七年十一月十七日奉令委辦疏浚海甯縣屬上塘河工程事宜當將籌備情形分別呈報在案旋於十二月十八日奉由鈞局選定得標人後於二十一日將職所正式組織成立所有奉委之日起至十二月二十日止籌備時間經費理合造具清冊連同單據備文呈送請予核發歸墊等情前來查該所請發籌備時間經費應否准予撥給理合檢同清冊簿據備文呈請鈞廳察核轉行浙西水利議事會核復辦理實爲公便等情據此除指令外合行檢發原送冊簿令仰該會審議具復以憑核辦此令等因並附發清冊一份簿據二份奉此當經提交大會指付財務組審查旋准報告大會以查該事務所據報於十二月二十一日正式成立在未成立以前所稱籌備一切並無事實可尋不得以杭縣上塘河之先辦測量者可比又查該主任於十一月十七日奉委即於十八日起至十二月二十日止請支給經費是給費不以任事之日起算而以奉委之日爲標準殊無先例可援碍難准支等語經衆討論一致贊同理合將議決情形備文呈復仰祈

察核轉飭知照再是項籌備期間經費已由大會否認所有奉發清冊一份簿據二份自應隨文呈繳發還湯主任合併聲明謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈送清冊一份簿據二份

浙西水利議事會常務委員陳其禾
浙西水利議事會常務委員陳邦彥

呈報議決疏浚海寧縣屬上塘河工程事務所經常費預算情形文

十八年三月三十日發

呈爲遵令議決疏浚海甯縣屬上塘河工程事務所經常費預算情形仰祈察核施行事案奉

鈞廳第五〇號訓令內開案據浙江省水利局呈稱爲呈請增加疏浚海寧上塘河工務事務人員另擬預算呈送仰祈察核施行事竊據職屬疏浚海甯縣屬上塘河工程事務所主任湯兆頤呈稱奉發海甯上塘河工程事務所經常費預算書一份內列工程員暨事務員共三人委實不敷佐理況海甯上塘河爲往來要道是項工程尤須趕速竣工以預算書內規定事務員兩人辦理文牘會計庶務及書記等事務以工程員一人而兼監察全部工作實有事煩人寡之患即以杭縣屬上塘河工程事務所而論每次工段全長僅居海甯二分之一尙且規定監工員三人技術員一人事務員三人分別專司其事而新定者祇有三人未免過少實難分配非請援案增加不足以資助理並另擬預算書呈請核轉前來查上塘河工程事務所經常費預算前奉鈞令據浙西水利議事會議決修正轉發下局奉經轉飭遵照去後比以上塘河土方開標結果完工期限僅定爲一百一十天且工區延長二十里自非多增工務事務人員實不足以利進行而資督促該主任所請增加監工員三人事務員一人計增預算經費銀一百七十四元按之工程實際實係萬難減少據呈前情理合另繕經費預算書具文呈請鈞長鑒核俯准施行實爲公便等情並呈送預算書一份據此查海寧上塘河工程現已開工所定限期較前縮短自應將該事務所逐月經費酌量增加以期迅速進行茲經核定准予增加監工員三人月各支銀四十元事務員一人月支銀二十元共計每月增加銀一百四十元如該事務所能於五個月內完工結束以每月支銀五百五十四元計共應支銀二千七百七十元實尙不及該事務所工程經費百分之十比較該會前送歲出預算內第三項第一目工程事務所經費以工程經費百分十五計算之規定節省尙多據呈前情除指令該局遵照另造預算逕送該會外合行令仰該會

遵照發給俟該會開會時再由常務委員提交大會追認此令等因並准浙江省水利局函同前由附送預算一份過會當經提交大會指付財務組審查旋准報告大會以查海寧上塘河工程事務所經常費預算書前准水利局編訂送由本會決議對於職員員額並未減少現該事務所湯主任復以工段延長不敷支配請援照杭縣上塘河工程事務所經費預算案增加監工員三人月各支銀四十元事務員一人月支銀二十元共計每月增加銀一百四十元如能遵限以五個月完工亦無不可惟查從前各事務所往往以工段延長限期迫促爲添員加費之理由及預算既已議加又復以工段延長爲展緩期限之藉口亦數見不鮮上塘河工程又較下河爲易應由湯主任隨時督促務須依限完工不得延長以資撙節等語經衆討論一致通過所有議決增加海甯縣上塘河工程事務所經常費綠由理合繕具預算書備文呈報仰祈

察核施行謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈送預算書一份

浙西水利議事會常務委員陳其禾

浙西水利議事會常務委員陳邦彥

公函海寧縣政府請轉飭寧長汽車公司在仙樂橋南洋灰橋脚及雁翅妥爲拆卸改建並釘樁木文 十八年四月六日發

逕啓者敝會公推顧會員鼎等查察海寧上塘河工程進行狀況旋准報告書內有查得仙樂橋以南(即第二十六號邊樁左近)有寧長汽車路所築洋灰橋一座當初所築橋脚及雁翅底脚甚淺高露可危是以該處河底未能深浚應請由會函知海寧縣政府令飭甯長汽車公司乘此上塘河工程未驗收以前將該橋之亂石雁翅妥爲拆卸改建並釘木樁或加用洋灰工程保證方無危險等由常經大會議決應由會函

請

貴政府轉飭該公司遵照辦理如延擱不理設或橋脚毋損阻遏河流應由該公司負責賠修相應函達請煩

查照並希轉令該公司遵照此致

海甯縣政府

呈報議決杭縣永泰鄉扞簾養魚有碍水利情形文十八年四月六日發

呈爲議復杭縣永泰鄉扞簾養魚妨害水利情形仰祈察核事案奉

鈞廳第六三〇號訓令內開案查杭縣五都區永泰鄉扞簾養魚一案迭據該縣公民沈德懿等唐博泉等沈元輝等呈爲土劣扞簾養魚妨害農田水利請予嚴令取締並據邵寅舫等呈請保護各等情前來均經令行杭縣縣長遵照禁令查明取締並分別批示去後嗣據杭縣縣長覆稱縣屬蓄魚糾紛殊多一方迭請立案一方控告不絕或以權利之爭或以有害水利農田請委派熟諳水利專員會同詳查以息爭端並據該縣公民姚耕三等方桂卿等呈請飭縣拆除魚簖以利農田各等情據此當經令委本廳科員趙震有會同杭縣縣長前往查勘去後旋據該會呈稱縣長遵派五都區管理公欵公產錢委員建設科長朱宗正會同委員馳往該鄉查永泰之水來自東苕溪之奉口勞家兩陡門兩注於運河脉絡貫通暢行無阻令所築魚簖均在來去之咽喉水流宣洩爲其阻滯如長慶橋附近野水荷花滿布河面爲魚簖關欄蔓延二三里水利交通互受其害是全河魚簖應予拆除一面設法將野水荷花打撈淨盡雖遇洪流或亦不致遲滯矣理合將會勘情形繪圖呈復仰祈鑒核等情據此卽經指令杭縣縣長遵照迭令拆除魚簖將野水荷花打撈淨盡以利宣洩並指令該科員知照各在案茲據該縣公民沈宏昌等書爲魚簖逾限存在延不拆除祈派員詣勘令縣執行並據何祖培呈爲會撈水草擬具辦法請求令飭杭縣飭辦並懇免拆魚簖維持實業又據邵寅舫書爲扞簾養魚事同一律請俯賜核辦准予公平待遇停止執行以免損失而維實業各等情據此查扞簾養魚如果阻塞河流妨害水利

交通自應嚴令取締例如德清縣縣長查明沿途設斷稻田受害會令限至去年陰曆年底一律拆除究竟該縣縣長是否遵照辦理杭縣塘棲五澤良渚一帶有無扦簖放秧情事與水利交通有無妨害既據邵寅舫書請公平待遇應再併案復查以期平允據呈前情除分別批示並分令浙江省水利局外合行檢發原呈令仰該會會同該局詳細查勘會呈候奪此令等因並抄發何祖培沈宏昌等暨邵寅舫原呈各一件奉此遵經提交大會公同討論僉謂浙西設立魚簖有礙水流迭經本會議決呈准令飭浙西各縣查明辦理各在案現在杭縣永泰鄉扦簖養魚一案既由

建設廳委員會同查復確與水利有關亟應拆除以暢河流何必再行復查應由會呈復仍請查照呈准拆除魚簖辦法嚴令一律據呈以利宣洩等語一致通過錄案前因理合將議決情形備文呈復仰祈

察核施行謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員陳其禾

浙西水利議事會常務委員陳邦彥

浙江省政府建設廳指令第二八九〇號

令浙西水利議事會

呈一件呈爲議復杭縣永泰鄉扦簖養魚妨害水利情形祈察核由

呈悉查浙西各縣禁築魚簖既前據該會議決呈准有案杭縣永泰鄉扦簖養魚自應援案一律辦理惟該公民邵寅舫吳佐泉迭次呈請保護亦應復勘以期平允據呈前情除令飭浙江省水利局派員復勘外仰即遵照前令會訂扦簖養魚取締規則呈候核奪飭遵此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議決十八年度浙西水文測量經費預算情形文 十八年四月六日發

呈爲呈報議決十八年度浙西水文測量經費預算情形仰祈察核施行事案奉

鈞廳第六〇〇號訓令內開案據浙江省水利局呈稱案查浙西水利測量業於十八年二月二日起陸續令委職員組織成立即行奉令重行測勘浙西水利議事會通過撥款興辦之工程爲數甚多乃令派該隊次第往乍浦桐鄉等處測量擬具計畫以便交議在案一俟此項局部工程測算完畢常仍依照原定計畫舉辦浙西各河道水文測量茲以十八年度瞬將開始而浙西水利議事會下次常會照章須在十八年九月份舉行深恐該年度預算不能及早成立即測量事業有中斷之虞爰參照事實需要擬具十八年度預算理合具文呈請鑒核懇爲轉令浙西水利議事會於本年春季常會內議決通過實爲公便等情據此合亟檢發原送預算書一份令仰該會迅即妥爲核議具復以憑察奪此令等因附發預算書一份並准浙江省水利局函同前由常即提交大會指付工務財務兩組聯合審查旋准報告大會以查本案前曾議決以歲入十分之二充浙西水文測量經費茲查水利局所定十八年度預算一九九五二元並未越出歲入十分之二之範圍與上次所定原則不相違背應依照工作旬報按月撥給等語經衆討論一致通過所有議決十八年度浙西水利測量經費預算緣由理合繕具預算備文呈報仰祈察核施行謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈預算清摺一扣

浙西水利議事會常務委員陳其禾

浙西水利議事會常務委員陳邦彥

附議決十八年度浙西水利測量經費預算清摺

科目	全年預算數	備考
第一款　浙西水利測量經費	二九、九五二元	
第一項　薪津工食	二〇、八三二	
第一目　薪給	一二、〇〇〇	測量隊隊長一人月支二百十元測量員三人月支一百四十元者一人月支一百二十元者二人佐理測量員五人月支八十元者二人事務員一人月支六十元者二人合計如上數
第二目　津貼	二、二五六	潮水河水標四處每月津貼十二元淸水河水標二十處每處每月津貼四元雨量計二十處每處每月津貼三元以上均委托當地妥當人記載
第三目　測工	三、八四〇	測工二十人平均每人月支工食十六元合計如上數
第四目　公役	三三六	公役二人月支工食十四元合計如上數
第五目　公費	二、四〇〇	測量隊隊長月支公費四十元測量員及佐理測量員八人各月支公費二十元合計如上數
第二項　辦公費	九、一二〇	

第一目　遷移費	一、二〇〇	測量隊出發川旅月支遷移費一百元年計如上數
第二目　消耗	四、〇八〇	測量隊所用水標水準椿及筆墨圖紙等月支三百四十元年計如上數
第三目　雜費	一、〇八〇	修理儀器及零星購置等項月支九十元年計如上數
第四目　郵電	三六〇	月支三十元年計如上數
第五目　川旅費	二、四〇〇	除測量隊長及測量員等已支公費無須另支川旅費外測工往來每月以二百元計

呈報議決增加開闢嘉興鴛鴦湖尾閭新河監工處臨時經費情形文

十八年四月八日發

呈爲呈報議決增加嘉興鴛鴦湖尾閭新河監工處臨時經費預算情形仰祈察核事案奉

鈞廳第二九四號訓令內開案據浙江省水利局呈稱案照開闢嘉興鴛鴦湖尾閭新河委派監工員周國勳組織監工處情形業經呈報在案茲據該員呈報監工處於一月二十日正式成立並造具逐月支付經常費及臨時費開辦費各預算書前來局長復核無異理合檢同預算書各二份備文呈請鈞廳察核轉行浙西水利議事會撥付過局以便轉給具領至該會議決工程計劃概算銀五千三百三元五角係備土方工價及購地拆讓房屋各項支付併祈令行從速撥存職局俾該處請領前項經費由局隨時給領以免延誤工程實爲公便等情據此除指令外合行檢發原送經常費臨時費開辦費預算書各一份令仰該會迅將鴛鴦湖尾閭新河監工處應領各項經費支款聯單呈送來廳以憑簽發

此令計發經臨費開辦費預算書各一份又本年三月二日奉
鈞廳第三八一號訓令內開案據浙江省水利局呈爲呈送開闢鴛鴦湖新河追加臨時預算據情呈請鑒核轉行議復事案據開闢嘉興鴛鴦湖尾閭新河監工員周國勳呈稱自奉令飭開闢鴛鴦湖新河首先租定民屋一所開始辦公當時曾向鈞局領借開辦費銀五十元嗣因查閱臨時費預算書中有註明各項用品擬就前嘉興運河塘岸工程事務所積存器具借用不必另購字樣詎自職處成立以來時將匝月所有前運河塘岸工程事務所寄存嘉興濟生會內一切器具儀器物品迄未交來詢之不復而職處因規劃測量亟待用品甚多不得不擇要酌購以備需用現計已購物品超過原定開辦費預算銀五十元之外預料最節省開辦經費至少支出銀元一百二十元或可酌備用品爲持另擬職處開辦經費預算書送請察核咨請浙西水利議事會復議追加並呈轉浙江省政府建設廳核准令准無任迫禱待命之至等情前來據此查該監工處以前運河塘岸工程事務所一切器具儀器物品迄未移交現因待用甚亟擬請擇要酌購以備需用呈請追加預算尚無不合除函請浙西水利議事會復議追加外理合檢同原送預算書一份具文呈請鈞廳察核轉行實爲公便等情據此除指令合亟令仰該會詳議呈復此令各等因並准浙江省水利局函同前由當經提交大會指付財務組併案審查旋准報告大會以查嘉興鴛鴦湖尾閭新河工程監工處經臨各費可予照支惟該處自成立後應即依照本會議決計劃先將購地拆讓房屋及招工投標等事次第切實舉辦限定日期迅速施工現在辦理如何情形亦應函報到會以便查核又開辦費內如預付房租未可列入支款裝修監工處房屋等費亦非必要惟購置費一項既准水利局函以規劃測量已購需用物品應准在臨時費內加列購置一項計銀五十元仍核實支銷其餘器具即由前運河塘岸事務所移用已無不足亦不必另列開辦費預算以省手續又查各項工程及事務所經費歷由本會按照工程進行狀況分期呈請
省政府建設廳核准簽發茲水利局擬以是項工程經費全數存局候撥查與本會章程第九條不符礙難承認等語經衆討論一致通過除臨時費五十元前已塡單呈簽至增加購置費銀五十元俟核准後另行塡單呈請簽發外所有議決增加嘉興鴛鴦湖尾閭新河監工處臨時經

費預算緣由理合備文呈報仰祈
察核施行謹呈
浙江省政府建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員陳其禾
浙西水利議事會常務委員陳邦彥

浙江省政府建設廳指令第二九九五號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決增加嘉興鴛鴦湖尾閭新河監工處臨時費預算情形由

呈悉除令行浙江省水利局知照一面將嘉興鴛鴦湖尾閭新河工程監工處成立後辦理情形函報該會備查一面轉飭該監工處在臨時費內加列購置一項計銀五十元核實開支外仰即將增加購置費銀五十元支款聯單呈送簽發此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議決增加開闢嘉興鴛鴦湖尾閭新河工程暨收用地畝遷移建築物等經費情形

文十八年四月八日發

呈爲呈報議決增加開闢嘉興鴛鴦湖尾閭新河工程暨收用地畝遷移建築物等經費情形仰祈察核施行事案奉
鈞廳第五八三號訓令內開案據浙江省水利局局長戴恩基呈稱呈爲呈請增撥嘉興鴛鴦湖尾閭新河工程經費請予令交浙西水利議事會複議通過以便興工事案查職局奉令興辦嘉興鴛鴦湖尾閭新河經已派員設立監工處次第將收用地畝賠償建築物遷移費暨土方確

數估算完竣造具圖冊呈送到局經局長詳加察核見所有估算尚屬確切惟估計土方總數爲四千五百七十八元七角二分半較浙西水利議事會原估超出九百五十三元七角二分半估計收用地畝費爲一千十二元八分較該會原估超出一百三十三元五角八分估計建築物建移費爲一千三百五十四元九角二分較該會原估超出五百五十四元九角二分三共超出一千六百四十二元二角二分五釐均緣該會原案通過之前並未確切測估所致查此河既於嘉興縣交通實有利益而該縣商會商民協會商界聯合會建設委員會黨務指導委員會等又均先後函電職局催促興辦在卷尤徵地方屬望甚殷不容延緩自應呈請鈞廳迅予令交浙西水利議事會重行付議如數增加該河預算並就十七年度該會海甯上塘河工程費預算節省項下勻撥以便迅速興工早日蕆事所有呈請增撥嘉興鴛鴦湖尾閭新河工程經費緣由理合備文連同該河土方總數及收用地畝建築物遷移費估計表三種暨該河平面圖縱橫剖面圖各二份呈請鑒核令轉實爲公便等情計呈送圖表等件據此查嘉興鴛鴦湖尾閭新河工程前據該會議決並呈送圖表前來業經令飭浙江省水利局設立監工處籌備興工在案茲據該局派員復測核實估計所有土方總數收用地畝及遷移費等共計超出原預算一千六百四十二元二角二分五釐所請在海寧上塘河工程費預算節省項下勻撥之處尚無不合自宜准予追加以便興工據呈前情除指令外合行檢發原件令仰該會迅即審議呈奪此令等因附發土方計算表收用地畝估計表建築物遷移費清冊各一份平面圖縱橫剖面圖各一份奉此當經提交大會指付工務財務兩組聯合審查並經推定顧會員鼎會同本籍會員汪會員胡楨協同技術員陳驎書前往查勘具書報會並准工務財務聯合審查完畢報告大會經衆討論僉謂此案既由顧會員鼎等查察均與計劃圖樣相符土方數量應予增加共計土方總數合銀四千五百七十八元七角二分五釐但查該河原定收用地畝範圍以內尚有樓屋十六椽平屋四椽及基地三分爲杜絕將來居民侵佔起見自應一併拆除並收買其地基亦准在建築物拆讓費內照加樓屋十六椽計洋一百六十元平屋四椽計洋二十八元又在購地費內加地三分計洋十五元共洋二百零三元總計購地及建築物遷移費合銀二千五百七十元應由會呈請令飭迅速興工並由該監工處補造增加購地等費表冊送會以資備查等語一致通過

所有議決增加開闢嘉興鴛鴦湖尾閭新河工程暨購地等經費線由理合繕錄查勘報告備文呈報仰祈察核施行謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈送顧會員等查勘報告書一件

浙西水利議事會常務委員陳其禾
浙西水利議事會常務委員陳邦彥

浙江省政府建設廳指令第二九四五號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決增加開闢嘉興鴛鴦湖尾閭新河工程收用地畝遷移建築物等經費情形並呈送查勘報告書祈察核由

呈件均悉已據情令飭浙江省水利局迅速興工並將增加之購地及建築物遷移費等補造表冊二份呈候查核分別存轉候仰即知照件存此令

建設廳廳長程振鈞

附顧會員鼎等查勘開闢嘉興鴛鴦湖尾閭新河監工處報送土方總數及收用地畝遷移建築物並接收器具等項情形報告書

敬復者前准　會函推　鼎等查勘嘉興鴛鴦湖尾閭新河監工處報送土方總數及收用地畝遷移建築物並查明接收器具等項希即一併查明復會等由　鼎等當即前赴嘉興由周監工員導赴新河工次查得新河兩旁邊樁及中樁均已按段測量釘就即經查對圖樣並抽測斷

面及覆核鐵路橋定之水準標等均與計劃圖樣相符核其深度大都在十三尺以上據周監工員面稱該新河深度須與兩端深度啣接以致土方數量較前增加其購地情形因召集產主公估價值均以田與地需分等級故定桑地每畝爲七十元田及屋基地空地每畝爲五十元至於其他建築物津貼亦因有樓屋平屋之分估定價格亦有上下其辦法似甚相宜但查該河原定收用地畝範圍計寬八十英尺惟其中有樓屋十六椽平屋四椽及屋基地三分係在範圍之內據監工員聲稱可令其改建駁岸以免拆去致未曾列入預算但鼎等意爲杜絕將來居民侵佔起見應一併拆除兼收買其地基似應在建築物賠償費內照加樓屋十六椽一百六十元平屋四椽二十八元又在收用地畝費內加地三分十五元三共二百零三元所有由濟生會移交各項器具因房屋太小暫時寄存陳列館內照周監工員送來清冊核對無誤至成立監工處後逐日工作情形已由該監員造具旬報六紙准函前因理合將查勘嘉興鴛鴦湖尾閭新河情形作成報告並連同該監工員旬報六紙送請

大會公鑒

計附送旬報六紙

會員顧　鼎　押

呈報議決疏濬嘉興城東濠河工程經費預算情形文十八年四月九日發

呈爲呈報議決疏濬嘉興東城濠河工程經費預算情形仰祈察核施行事案准汪會員胡楨提出開浚嘉興縣東城濠河工程建議案內稱嘉興東城濠本爲嘉興主要幹河以鴛鴦湖及長水塘爲來源以滮湖漢魏塘長縴塘王江涇運河爲去委全河長七千七百呎凡往來嘉興之輪船貨艤莫不艤於是河而兩岸市廛林立尤爲商業精華所聚故此河不僅浙西宣洩所關亦絲米百貨往來之要道自洪楊以後六十餘年來未加疏濬以致節節淤阻茲由實測結果知最淺之處在低水位時存水不足二尺以是一逢冬季水落重載貨船即不能通航輪船民船時亦

有關淺之處影響交通實非淺尠關係水利尤爲鉅大今此河左岸城垣業已卸除道路暢卽告成氣象爲之一新則此河在交通上益形重要疏浚之舉不容稍緩等由當經提交大會指付工務組審查旋准報告經衆討論僉謂嘉興東城濠關係水利實非淺鮮工程計劃尙無不合亟應開浚惟改造宣公橋一節與本會歷屆辦理各處工程殊有不合應卽刪減但事關經費應由財務組審查等語當卽指付財務組審查完畢報告大會以查是項工程除依照大會決議工務組審查案將改造宣公橋工料費三千元刪除外計浚土五千五百九十七方每方五角計方價洋二千七百九十八元五角拆除房屋十幢津貼費每幢五十元計五百元購地三畝每畝二百元計六百元改造石駁岸三十丈每丈十元計三百元共計四千一百九十八元五角經大會核議認爲工程重要自應興辦惟本年度工程經費預算早經核定此項工費應予編入十八年度預算以便施工等由一致通過所有議決疏濬嘉興東城濠河工程經費預算緣由理合繕具計劃預算檢同原送平面圖二張橫斷面圖一張備文呈報仰祈

察核施行謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈計劃預算清摺一扣平面圖二張橫斷面圖一張

浙西水利議事會常務委員陳其禾

浙西水利議事會常務委員陳邦彥

浙江省政府建設廳指令第二九八八號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決疏浚嘉興東城濠河工程經費預算並送計畫預算暨平面斷面圖祈察核由

呈件均悉仰候令飭浙江省水利局派員查勘呈奪後再行核辦件存發此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議決長興縣境建築公路應增旱橋水洞以暢水流文 十八年四月九日發

呈爲呈報議決長興縣境建築公路應增旱橋水洞以暢水流並請令飭浙江省水利局規定公式俾資遵照事案奉鈞廳第六二八號訓令內開案據長興縣縣長朱浣青呈稱查本月十六日職府建設委員會第十八次常會周委員玉瑞鍾委員學書提議以長興西北南三面山嶺環繞東瀕太湖地勢傾斜東西高度相差四十丈以上每值霖雨山洪暴發之際水漲二三丈如合溪區虹溪區林義區白阜區城區弁鄉區辰安區等處田禾往往悉被淹沒一片汪洋不分河渠自西而東直向太湖傾瀉如遇暴漲暴退田禾仍無損害而太湖沿岸之三十六漊港爲各溪瀉水之咽喉適因十九漊塞水阻上游潰決堤圩每成巨災茲查省公路自南至北橫亘縣境下游路基聳峙阻碍山洪衝激迴旋公路亦易坍損若不速求補救之方凡公路以西各區農田三十餘萬畝成災堪虞現在各鄉農民深爲惶恐亟應呈請建設廳迅予電飭省公路局轉飭杭長路工程局應順當地農民之請求增多旱橋水洞以暢水流一面令飭浙西水利議事會儘先疏浚太湖漊港俾便洩瀉以救農田等情據此查此案前據長興救濟院院長楊在亭等暨公民周玉瑞等電同前情曾經分別令飭公路局酌核辦理在案據呈前情除令飭公路局迅即併案核辦外合行令仰該會知照此令等因奉經提交大會公同討論僉謂長興應浚四漊港業經議決呈報在案應再呈請令飭浙江省水利局迅予興工惟公路局在該處建作旱橋水洞由會呈請令行水利局規定公式多添橋洞以防水患況公路現正積極進行凡在浙西範圍以內宜依照辦理等語一致通過理合備文呈請仰祈

察核施行謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員陳其禾
浙西水利議事會常務委員陳邦彥

浙江省政府建設廳指令第三一五三號

令浙西水利議事會

呈二件呈報議決長興縣境建築公路應增旱橋水洞以暢水流並請迅浚漊港又補送長興夾浦等四漊港工程圖冊暨計劃預算祈察核由

兩呈暨附件均悉查長興漊港既據該會議決疏浚業經檢發原件令飭浙江省水利局派員復測詳擬計劃至建築公路應多添橋洞以防水患一節除杭長公路橋樑涵洞水管已據浙江省公路局呈報業經區工程處注意增設外其他各處公路復經分令各該局遵照勘測洩水之量多添旱橋水洞會商辦理矣仰即知照附件存此令

建設廳廳長程振鈞

公函浙江省水利局聲復議決浙西水利工程完竣經驗收後辦理結束日期以半個月爲限文

逕啓者案准

貴局公函內開案據疏濬海寧縣屬上塘河工程事務所主任湯兆頤呈稱竊奉委令疏濬海寧縣屬上塘河工程事宜規定包工於一百一十日完工並責成職所於五個月內辦竣現在包工李潤記自本年一月三日開工迄今爲期不及五個月其間除雨雪停工不計按月均有旬報

表報告所做工程現正全段告竣自可遵限完工決不致有逾鈞限惟職所呈請委員蒞所驗收以後尚有督促開壩等種種一切手續爲時至少須有半月現擬預爲計算最早至六月終當可蔵事主任爲慎重將事起見除另文呈請驗收外理合具文呈報鑒核備案實爲公便等情據此查該工程事務所所請該河工程將來驗收後尚有督促開壩等種種手續結束需時自係實情相應函達貴會請爲議定各處工程事務所結束日期須在驗收若干日後以便轉飭遵辦俾歸一律等由准經提交大會公同討論僉謂工程全段告竣經驗收後辦理結束日期以半個月爲限等語相應函復請煩

貴局查照辦理實紉公誼此致

浙江省水利局

呈報議決疏浚桐鄉城南河道工程情形文 十八年四月十三日發

呈爲呈報議決疏浚桐鄉城南河道工程情形仰祈

察核施行事案准馬會員經權等提出查案開浚桐鄉城南河道工程建議案內開查桐鄉城區南門外河道紆曲狹隘往往以一二里之直徑線繞至十餘里者河身淺窄交通固極感不便而盈虛潮汐有難宣泄之弊就中以酒店橋港至道院港一段爲最此段距離僅及三里然因河流不通繞越東西兩港均須二十里左右近年河水乾涸鄰近田畝既受澇溉艱難交通要道亦感運輸不便若必疏浚東西兩港道阻且長工大費鉅惟有將酒店橋港至道院港一段河流開浚其間尚有茅蓬濱周家木橋港可以貫通爲事輕而易舉而裨益於農田水利者甚巨本會前曾准前桐鄉縣參事沈思濟等請願開浚備具圖說及工程概算提交大會討論議決派員前往查勘在案後值軍興中止迄已二年現在情形視前更覺不良竊維疏浚水道爲建設要圖而開浚酒店橋港實爲桐鄉水利目前切要之舉擬請本會查案呈請

省政府俾得從早將此段河道施行開浚等由查是案前准桐鄉縣參事沈思濟等請願開浚備具圖說及工程概算到會即經大會推員查勘

嗣因軍興中止茲准前由當經提交大會推定張會員立金會員鴻修會同本籍會員前往履勘具書報會復經指付工務組審查旋准報告書內開以查是案工程不特於農田灌溉緊要且於交通尤重待浚甚殷所有計劃設施亦甚妥善頃應予以疏浚由會呈請令飭浙江省水利局復估俟圖冊等件送會再議與工等由經衆討論一致通過所有議決疏浚桐鄉城南河道工程緣由理合繕具概算暨圖說並張會員立等履勘報告書備文呈報仰祈

察核施行謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈概算清摺一扣圖一紙繕錄履勘報告書一份

浙西水利議事會常務委員陳其禾

浙西水利議事會常務委員陳邦彥

浙江省政府建設廳指令第三〇五九號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決疏浚桐鄉城南河道工程情形並呈送概算圖說暨履勘報告祈察核由

呈暨附件均悉已檢同原件令飭浙江省水利局派員測勘妥擬計劃矣仰即知照此令

建設廳廳長程振鈞

附張會員立等查勘桐鄉城南河道工程情形報告書

敬復者案准　函囑查勘桐鄉城南河道工程詳細報會以資核議等由立等於本月八日前往桐鄉會同原請願人沈思滑等於十日晨同

赴南門外酒店濱向南行經周家木橋濱茅蓬濱棟樹濱達道院港止約長四里南北兩端均係交通要道據請願人面稱向以河流不通東西繞越紆迴曲折約有二十里之遙農田浪蕾交通往來困苦不堪急需由酒店橋至道院港開一新河含接兩端以便農田灌溉而利交通其預開之新河兩端可將酒店橋濱及橫接道院港之棟樹濱路加寬深惟兩濱極端連成直線經過多屬桑地比田高出四尺有奇地勢愈高河面愈寬兩相比較在田內開成新河其土方可減少十分之四原計劃屈曲原因係擇田多地少之區並利用原有周家木橋濱及茅蓬濱連接畫定其預定之深寬各度亦均根據地勢高低及兩端大港爲標準所有設施情形似甚經濟合宜至於開闢新河之價購土地據請願人云已由桐鄉縣商會議決負擔購買并來函證明其辦法亦甚妥善茲將查勘桐鄉城南河道工程情形造具報告送請
大會公決

計附桐鄉縣商會函一件

會員張　立　押
金鴻修　押
馬經權　押

呈報議決撥欵補助修築餘杭邵家瀼塘堤及漏洞工程情形文十八年四月十三日發

呈爲呈報議決撥欵補助修築餘杭邵家瀼塘堤及漏洞工程情形仰祈察核施行事案准餘杭縣政府函開案據餘杭陳旋吉邵祖翼等呈稱竊餘杭南苕承天目萬山之水每當春霖霪雨奔流急湍潰決堤塘釀成巨患者已難數計且年久失浚溪底高遒平陸全恃塘堤爲屏障而城區東南一莊邵家瀼塘身陷今夏溪水暴漲岌岌欲傾經竭力救護得未出險茲際冬令水涸農閒正可及時修築而估計工程須二千八百餘金第餘邑連年荒歉人民十室九空且該塘所管田畝僅一千一百餘畝歷經集議多次結果攤派畝捐至多祇一千元之數工鉅款絀措手

無從若坐視不修轉瞬春水發生一經潰決不特餘邑城東兩區有其魚之患即杭縣欽履調露瓶窰等鄉亦當其衝且波及於舊杭嘉湖三屬民田水利爲此迫不得已謹估具工程設計書請求察核轉函浙西水利議事會俯賜撥欵補助俾便尅日施工等情並工程設計書據此除批示外相應檢同設計書函達貴會即希查照見復又本年一月二十七日准餘杭縣政府函開案據餘杭郎祖翼張浩等呈稱竊東南一莊邵家瀝塘身窪陷自上年十二月三日開工修築計開瀝河挑塘泥工程截至一月十六日止已達二千三百七十四工現已開至瀝底不料發現貼東大漏洞三個小漏洞兩個貼西大漏洞三個貼北瀝門口大漏洞兩個瀝內小漏洞一個當請潘建設科長詣勘屬實惟此項漏洞工程當時並不在預算之列現在核實估計至少須增加洋六百三十四元除畝捐可收洋一千四百餘元外尚不敷洋二千數十元工鉅欵絀羅掘已窮事關杭嘉湖三屬水利前曾繕具工程設計書呈請轉陳浙西水利議事會撥欵補助迄未得復焦灼萬分謹再合詞呈請察核俯賜轉函浙西水利議事會迅予援助俾竟全工等情據此查拆修邵家瀝堤塘一案前由該民等擬具工程設計書呈請轉函撥款補助前來業經函達貴會查照在案茲據前情除派員前往查勘並批示外相應函達貴會即希查照併案核議撥欵補助各等由准經提交大會由會指派陳技術員麟書前往查勘繪圖送會以資審議去後旋由陳技術員具書報會復經大會指付財務組審查茲准報告書內開以是案業由大會指派陳技術員前往查勘據報修築塘堤及漏洞情形繪圖並檢送設計書收支款項清冊審核尚無不合惟此案未經議決已先興工完竣手續殊爲錯誤而餘杭險塘搶修工程又屬不迫及待是項經費姑准酌予補助銀一千三百元嗣後不得援以爲例現查工程既已告竣應即函致餘杭縣政府轉飭原請顯人迅將是項全部工費單據送會復核無異再行撥給等由經衆討論一致通過除函致餘杭縣政府外所有議決撥欵補助修築餘杭邵家瀝塘堤及漏洞工程緣由理合繕具陳技術員查勘報告暨設計書收支清冊連同略圖備文呈報仰祈

察核施行謹呈

浙江省建設廳廳長程

計抄呈報告書一份收支清冊一份圖一紙設計書一份

浙西水利議事會常務委員陳其禾
浙西水利議事會常務委員陳邦彥

浙江省建設廳指令第　　號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決撥款補助修築餘杭邵家溇塘堤及漏洞工程情形並呈送查勘報告書設計書暨收支清冊祈察核由

呈暨附件均悉餘杭邵家溇堤塘及漏洞工程既據該會派員查勘業已完工所有設計書及收支款項亦無不合姑准補助惟飭後各縣補助工程仍應遵照補助規則辦理仰即知照件存此令

建設廳廳長程振鈞

附陳技術員麟書查勘餘杭邵家瀼塘堤及漏洞工程情形報告書

敬復者麟書奉派查勘餘杭邵家溇工程情形遵即於三月二十三日前往餘杭會同原請願人沈爾康等同赴距餘杭城東市約五里許之邵家溇工次查得該溇係南苕溪放水入沙河灌溉農田之要口據該請願人等面稱因多年失修溇洞南旁底脚被水冲空以致該溇外圈及溇塘下陷塘身岌岌可危曾於去歲十二月三十日由該請願人等籌募畝捐招工興辦於月之二十一日完工其工程做法係將該溇之外圈及緯塘挖至溪底將所有被水冲空之處及其他泛水漏洞做烏榹三和土底脚墻三道護以黃泥石灰仍將原溇圈及緯塘做好與原塘嘲接同時修理緯洞並開淺與沙河連接之水溝而利農田即經量取水溝長寬各度並繪具草圖呈於工程款項由該請願人根據清冊結具清摺理合將查勘情形估成報告連同草圖一紙清摺兩扣送請

大會公鑒

附草圖一紙清摺兩扣

呈報本會會所全部延焚情形文十八年五月二十日發

技術員陳麟書　押

呈爲呈報職會會所全部延焚情形仰祈察鑒事竊職會於五月五日會所全部延焚當時曾將本質關防一顆暨交通地方中國三銀行水利經費存摺移出均無遺失惟文卷圖冊繁多雖經匆促搬移其中有無損失容俟詳細檢點所有器具書籍及儀器等件焚燬殆盡除呈報建設廳外理合將職會延焚情形先行備文呈報仰祈

察鑒謹呈

浙江省政府

浙西水利議事會常務委員陳其禾

浙西水利議事會常務委員陳邦彥

浙江省政府指令第三一六五號

令浙西水利議事會

呈一件爲呈報會所全部延焚情形祈察鑒由

呈悉准予備案仍仰將籌備善後暨檢點文卷圖冊有無損失情形隨時呈請建設廳核辦此令

省政府主席張人傑

常務委員蔣伯誠
朱家驊
建設廳廳長程振鈞

呈報本會被焚器具書籍各工程事務所單據及損失儀器卷宗等項造具清册祈備案

文十八年八月二十三日發

呈爲呈報職會被焚及損失器具書籍儀器卷宗暨各工程事務所單據籍具清册仰祈察核備案事竊職會會所突被延焚慘形前經代電呈報

鈞廳暨分呈

省政府備案旋奉

鈞廳寒電內開魚代電悉查該會現已召集臨時會議仰即另覓相當會所函購緊要器具整理文卷圖册另定臨時會開會日期一面詳細查明該會文卷圖册搬移時究竟有無損失器具儀器共計焚燬若干分別開單具報備核等因奉此遵將焚燬器具書籍及各工程事務所單據並損失儀器卷宗分別查明造具清册理合備文呈報仰祈

察核准予備案謹呈

浙江省建設廳廳長程

計呈清册一本

前任浙西水利議事會常務委員陳其采

前任浙西水利議事會常務委員陳邦彥

浙江省政府建設廳指令第六五〇九號

令前任浙西水利議事會常務委員陳其禾
陳邦彥

呈一件呈報會所被焚及損失器具書籍儀器卷宗暨各工程事務所單據簿具清冊祈備案由

呈件均悉准予備案件存此令

建設廳長程振鈞

呈報議復海鹽縣屬白洋河南段工程係由賑款疏浚本會不必推員驗收情形文

十八年五月二十八日發

呈爲議復海鹽縣屬白洋河南段工程係由賑款疏浚　職會不必推員驗收情形仰祈察核事案奉鈞廳第一三三七號訓令內開案准浙江賑務會公函第五五九號內開案准海鹽縣政府公函以白洋河工程自湯家浦至長川壩大堰橋向分四段計長約九里已完全竣工請派員驗收等由准此除函復外應請貴廳迅派熟悉工程技術幹員查照水利局原定計劃前往詳細查勘驗收以重工賑而收實效至紉公誼仍希見復等由准此查海鹽白洋河工程經費迭經令飭該會審議補助在案准函前由除委派本廳技正徐世大暨令飭浙江省水利局派員隨同驗收委員前往勘驗並函復外合行令仰該會迅即遵奉推舉會員會同驗收仍將會驗情形詳報候奪此令等因奉此當經提交大會公同討論僉謂海鹽縣屬白洋河工程分南北兩段南段工程自湯家浦至長川壩堰橋全係賑務會撥款疏浚以工代賑並未動用本會水利經費此次工竣本會不必推員會同驗收等語一致通過錄奉前因理合將議決情形備文呈復仰祈察核施行謹呈

浙江省建設廳長程

浙西水利議事會常務委員張廷梅
浙西水利議事會常務委員姚汝霖

浙江省建設廳指令第四五七九號

令浙西水利議事會

呈一件呈爲議復海鹽縣屬白洋河南段工程係由振歆疏浚不必推員驗收祈察核由

呈悉此令

呈報議決借撥浙西水文測量不敷經費情形文

建設廳廳長程振鈞

十八年五月三十一日發

呈爲呈報議決浙西水文測量經常費情形仰祈

察核事案奉

鈞廳第一一四五號訓令內開案據水利局呈稱案查浙西測量隊應領逐月經常費前准浙西水利議事會撥到開辦第一月卽本年二月份止業經報明在案所有三四兩月份應領前項經費每月銀一千九百八十一元共計銀三千九百六十二元理合分造逐月預算書具文呈請

鈞廳核轉並令迅速撥付以資應用實爲公便等語據此除指令外合行檢發原送預算書二份令仰該會將此項經費支款聯單呈送來廳以憑發發此令等因並准浙江省水利局函同前由當經提交大會並由水利局派雷工程師鴻基到會聲明浙西水文測量費用就事實上而言依照原預算列銀每月一千一百十一元實係不敷但現在開支照改訂預算書月列銀一千九百八十一元亦屬有徐云云復經公同討論僉

謂是項經常費前在春季常會期內業經議決應仍照本會原預算按月發給呈報在案茲爲事實法律雙方衆願起見所有十七年度浙西水文測量經常費自應仍依原預算每月發給銀一千一百十一元如確係不敷銀八百七十元由水利局向本會借撥俾利進行一俟年度終了應將實支數編造決算冊據交會再行核議追加各等語一致通過除支款聯單另行呈請簽發外理合將議決浙西水文測量經常費緣由備文呈報仰祈

察核施行實爲公便謹呈

浙江省建設廳廳程

浙西水利議事會常務委員張廷梅

浙西水利議事會常務委員姚汝霖

浙江省建設廳指令第四四八三號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決浙西水文測量經常費情形察核施行由

呈悉仰候令行浙江省水利局俟年度終了即將此項借撥經費支數編造決算冊據送交該會核議追加此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議決取締浙西各縣河道傾棄垃圾情形文十八年六月四日發

呈爲呈報議決取締浙西各縣河道傾棄垃圾情形仰祈察核施行事案准鍾會員元棣等提出取締海甯河道傾棄垃圾建議案內稱查得海甯縣城北市河至長安令公廟前上塘河一段現已疏浚完竣公家需款二萬餘元甚非容易且是河並無輪船往來傾棄煤渣之事惟歷來城

內及北門市河以及村市兩岸舖戶居民每將垃圾以及柴炭等灰傾棄河內習慣相沿已非一日又城北葫蘆潭下河至斜橋一段內有郭店李祥豐油車一座其逐所燒柴炭等灰均堆存岸側日積月久凸出河岸且多卸入河底重儎船隻每有阻滯此種妨碍雖出於不知不覺究屬利己損人不顧公益實有礙於河道本席既有所見自應提議應請由會呈由建設廳令行海寧縣嚴行取締規定罰則查禁以免淤淺等由准經提交大會公同討論僉謂河道兩岸居民店舖往往將垃圾堆積河岸或拋棄河中非但有礙水流勢必日漸淤淺不僅海寧一縣爲然應由會呈請通令浙西各縣嚴行取締以重水利等語一致通過所有議決取締浙西各縣河道傾棄垃圾情形理合備文呈報仰祈

察核施行實爲公便謹呈

浙江省建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員張廷梅

浙西水利議事會常務委員姚汝霖

浙江省建設廳指令第四五八五號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決取締浙西各縣河道傾棄垃圾情形祈察核由

呈悉已據情通令浙西各縣縣長佈告周知並轉飭所屬水陸警察一體遵照隨時查禁矣仰即知照此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議復水利局整理浙西水道意見書情形文十八年六月六日發

呈爲議復水利局整理浙西水道意見書情形仰祈察核事案奉

鈞廳第一三〇〇號訓令內開案據浙江省水利局局長戴恩基呈稱竊局長率同總工程師巡視浙西水道事竣回局業經呈報在案茲由總工師白郎都擬具整理浙西水道意見書一份切要工程一覽表一份經費預算表一份前來應請提交浙西水利議事會議決照撥以資興修而維水利是否有當理合具文呈送仰祈察核施行不勝待命之至等情計呈送整理浙西水道意見書預算表暨切要工程一覽表原譯文各一份據此除指令外合行抄發原件令仰該會審議呈奪此令等因奉此遵經提交大會公同討論僉謂本會水利經費係由浙西十五縣人民所負担屬於地方自治性質專爲謀農田灌溉之利益而交通其次故本會成立迄今對於各工程無不以逐年經費之收入量爲支配分其緩急次第與辦俾免經濟竭蹶之虞查水利局整理浙西水道意見書內有關於理論性質者有關於交議性質者除理論性質者本會同人自當加以注意隨時遇案參考外惟關於交議性質者決議如下查測量一項前奉令飭在水利經費收入項下提取百分之二十爲原則洗將預算議決呈報在案況浙西全部地形及各河流分段形勢早經本省陸軍測量局暨前水利委員會舉辦有案可稽何必重複巨款耗費時日如果測量非用飛機不可則浙東一部分既由

省政府撥款辦理而浙西人民亦盡完納捐稅之義務事同一律似亦應由

省政府撥款辦理而浙西人民亦盡完納捐稅之義務事同一律似亦應由

省政府撥款以昭公允至於浙西水源來自天目洪水盛漲勢若建瓴直瀉而下民國十一年之水下游隄岸被其淹沒原有河道尙不能容納流量倘將狹小河港遽爾封鎖不但平時農田失灌溉之利卽遇山洪暴發宣洩不易橫溢愈甚縱使河岸兩旁建築堅固之隄岸能保無洪水泛溢之虞此本會所不敢決者關於調查等事嘉湖兩屬與工時均設有工程主任隨時可以委託工作亦不必另設工程處以資撙節河道淤淺之處必須疏浚者亦當分別施工地段敘明理由擬送精確計劃預算及圖說方符定章而資審議各等語一致通過理合將議決情形備文呈復仰祈

察核施行謹呈

浙西水利議事會常務委員張廷梅
浙西水利議事會常務委員姚汝霖

浙江省建設廳指令第四五七七號

令浙西水利議事會

呈一件呈爲議復水利局整理浙西水道意見書情形祈察核由

呈悉已令飭浙江省水利局知照矣仰卽知照此令

建設廳廳長程振鈞

附張會員廷梅等對於水利局整理浙西水道之意見書

浙西河流發源天目以東西南若爲幹道以杭嘉運河爲分支下注瀉港以入太湖分洩浦漵以達於海其間港汊錯綜密如蛛網來源去委息息相通農田所賚以灌溉者在此商貨所藉以運輸者亦在此自滿清末造年久不治巨流支港菱封泥淤水流偪狹見不勘本會設立淤者議濟塞者議通雖僅屬於逐部之施工而不迨爲治本之大計此亦爲經費所限而無庸諱言者也治水之要上游宜蓄下游宜洩其間支流河港又必使其深洄往復如人身血脈筋筋貫通而四體百骸得其營養自非有具體之計劃不足謀根本之救濟地方之財力有不足則以國家之財力經營之分期程功以底於成浙西水利庶有豸乎此次水利局工程師白郎都於視察兩苕中流河道及運河流域就浙西河流之一部觀察所及發表意見嘗內如上游山谷中建蓄水池以調節水旱下游河道疏浚淤淺以宣洩霪潦中流支幹水道則取繩侵佔排除障礙並保持其深通均爲切要之圖以之治一部之水宜然以之治全部之水亦未必不然惟其間有改良河道辦法如收束過寬河身

封鎖狹小河道以及當山洪暴漲時祇能由築有堅固堤防之一二天然河流導之入海等本會不無懷疑之點試縷述之原意見書擬將過寬河蕩加以填築改良查此項河蕩以水勢言暫可爲停蓄之資以物產言亦可收魚菱之利若必將寬處一律塡狹深恐所費不貲亦屬得不償失至狹小河道關係農田灌溉至爲重要若盧洪流之泛濫向有建築圩岸辦法祇宜於低窪處多築圩岸以資防衛若必盡行封鎖而舉一天然河流堅築堤防爲導水入海之計則浙西下游現無出水海口必紆迴而假道蘇境深恐洪流被束水位陡見增高聚狂瀾於一途洶湧澎湃堤防或有橫決之處鄰境且有爲壑之患此亦不得不先爲計及者也至於待施各項工程自應分別緩急切實估定計劃爲本會財力所能擔負者自必築於糾成但本會之意以現在疏浚淤淺工程未經告竣如人身疾病宜先去腸胃之積滯一切整理計劃似尚有待焉又查原案經費預算以舉辦測量爲最鉅亦以舉辦測量爲最要水文測量已由本會議撥款項與辦而查飛機測量經費已奉省政府議決撥款與辦浙東西事同一律均負輸納捐稅之義務則前項測量費似亦應請省款辦理以免偏枯又查原表第二款所列經費亦占本會全年度實收數之全部此項購置等費實爲財力所不逮嘉湖兩屬河道興工時均設立工程主任如有調查等事可以隨時委其工作不必另設工程處以資撙節意見如此是否有當還祈

公決

提出者張廷梅　押

贊同者莫德懿　押

姚汝霖　押

呈報議決追加修築餘杭新灣塘不敷工款暨給領未發工程經費情形文

十八年六月六日發

呈爲議復追加修築餘杭新潛塘不敷工款暨給領未發工程經費情形仰祈察核令遵事案奉

鈞廳第一一六六號訓令內開案據餘杭東區公民陳賞春莫贊庭等呈稱爲公民等承辦修築餘杭新潛塘工程業經全部完竣前已報請驗收在案所有是項工程一切設施均遵照浙西水利議事會議決計劃書辦理及聲明變更辦理之點外公民等又因就地民衆之要求故此塘工程比照原計劃所定實屬增加高闊前蒙鈞廳委員查勘亦認爲有多無少後經饒委員全部驗收手續均已完畢總計此塘工程共計用過銀洋五千六百七十四元零五分二釐比照原計劃之數只有四千九百十三元六角五分六釐應透用不敷洋七百六十元零三角九分六厘但此項不敷之數確係實在正用並非糜費所致公民等無力賠累請求體恤追加不勝感德之至所有新潛塘全部工程實在用過銀洋五千六百七十四元零五分二釐除去前已領過銀洋二千五百元外尚有三千一百七十四元零五分二釐請求鈞廳俯賜察核飭令浙西水利議事會迅予撥給具領以便歸還借款而完手續實爲公便等情據此除令飭餘杭縣長轉飭該公民等知照外合行令仰該會審議具復以憑核辦此令等因並據餘杭縣陳賞春等書同前由當經指付財務組審查旋准報告大會以查修築新潛塘工程與本會所定計劃據稱溢出洋七百六十元零三角九分六釐應由會函請本籍張會員立轉知陳賞春等迅將各種單據連同決算冊送會以便核發而資結束等語經衆討論一致通過所有議決追加修築餘杭新潛塘不敷工款暨給領未發工程經費情形理合備文呈復仰祈

察核令遵實爲公便謹呈

浙江省建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員張廷梅

浙西水利議事會常務委員姚汝霖

浙江省建設廳指令第四六一三號

令浙西水利議事會

呈一件爲議復追加修築餘杭新溝塘不敷工款暨給領未發工程經費情形祈察核令遵由

呈悉准如所擬辦理仰卽知照此令

呈報議復疏濬海寧上塘河工程事務所墊支籌備期間經費情形文十八年六月六日發

建設廳廳長程振鈞

呈爲議復海甯上塘河工程事務所墊支籌備期間經費情形仰祈察核事案奉

鈞廳第一〇八二號訓令內開案據水利局呈稱呈爲據情轉呈海甯上塘河工程事務所墊支籌備期間經費冊簿請予察核轉行議撥歸墊事案查前奉訓令第七六六號略開以據浙西水利議事會呈議復疏浚海甯上塘河工程事務所請領籌備期間經費一案經提交大會否認發還冊簿令局轉行該所知照等因奉經轉行知照去後茲據該所主任湯兆頤呈以奉查職所於十七年十一月十七日奉委後以委任令內有仰該員卽便遵照負責迅速組織工程事務所籌備興工等因是以不敢延緩至誤要工遂於十八日親赴海寧縣境查察施工地點妥擇適宜地址租定房屋於十一月二十一日先行任事趕速籌備卽將投標規則擬送以便招工投標並陸續赴局商量進行計劃佈置一切非無事實可稽迨得標人還定後始於十二月二十一日報告事務所正式成立在十二月二十一日以前作爲籌備期間者已屬撙節開支凡在遵令籌備期間內之費業經墊支倘責令賠墊實屬負累太鉅茲查十一月二十一日任事之日起扣至十二月二十一日正式成立前一日止除剔除三天薪公工食計銀二十元四角由兆頤賠支外共計墊付銀三百零三元零九分一釐應請卽賜轉呈令飭審議撥給以資歸墊而免賠累准收據因已支付在先未能更換應將原據附繳以昭實在繳奉前令所有任事日起在籌備期間墊支各款理合聲敍緣由檢同單據清冊呈請察核轉呈令飭浙西水利議事會迅予議撥歸墊等情前來除指令候呈請轉行議撥歸墊外理合據情並檢同冊據具文呈請鈞廳察核轉

行浙西水利議事會迅即議撥歸墊實爲公便等情據此除指令外合行檢發原送冊薄令仰該會詳議呈復以憑核奪此令等因附發清冊一份薄據二份奉此當經提交大會公同討論僉謂該事務所成立以前在籌備期間墊支經費本會應仍照奉季常會時間議決不能承認等語一致通過理合將議決情形檢同冊據備文呈復仰祈

察核令行水利局轉飭知照謹呈

浙江省建設廳廳長程

計呈繳海甯上塘河工程事務所籌備期間薪工川旅費雜項清冊一份薄據二份

浙西水利議事會常務委員張廷梅

浙西水利議事會常務委員雒汝霖

浙江省建設廳指令第四六二九號

令浙西水利議事會

呈一件爲議復海寧上塘河工程事務所墊支籌備期間經費情形祈察核令行水利局轉飭知照由

呈件均悉仰候令行水利局轉飭知照可也件存發此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議復水利局擬具浙西水利全部測量暨濬治運河挖泥機船預算情形文

十八年六月八日發

呈爲議復水利局擬具浙西水利全部測量暨濬治運河挖泥機船預算情形仰祈

察核事案奉

鈞廳第一二一四號訓令內開案據浙江省水利局局長戴恩基呈稱呈爲復擬浙西水利全部測量經費預算暨浚治運河挖泥機經費預算併案呈請鑒核轉行提議事案據總工程師白郎都聲述意見以浙西諸江河於灌溉及交通均有莫大之關係但其河身大都淤塞灌溉既感困難交通又受阻礙故開浚一事實爲急務然欲事開浚非有精良之機器不爲功查浙西流域僅有舊式小挖泥機一具可用與否尙成問題即使能用其所挖泥量亦屬甚少因其每日工作八小時挖出之泥最多不過一百八十立方公尺奏效極微欲達全工告成之目的殊費時日故欲救目前之急自非添購較大之機不可照本局預算添購之開河機器至少每日八小時工作須能挖四百立方公尺該機器且須具有轉運機(所具轉運器爲活動式如遇不適用之地點可以隨時除去甚爲便利)則挖出之泥運達河岸既省人工復免費時奏效自速茲將應購船隻及機器之價目開列於左

(一)具有轉運機之挖泥機一具價五〇、〇〇〇元

(二)駁船十隻每隻五〇〇元共價　五、〇〇〇元

(三)馬達船一隻　價一五、〇〇〇元

總計七萬元

以上計畫恐一時不克實現爲速成起見當先將舊有挖泥機修復並購駁船十隻以供該機船裝泥之用則立時可以開工工程方面當先疏浚運河下年度疏浚運河費用預算共計一萬四千元另詳預算表至於浙西全部河道之治理須有精密之河流圖表此種精密圖表尙付缺如故測量亦爲急務飛機測量計劃幸蒙

省政府通過此外關於三角水準水文等測量亦已詳立預算共計銀一一四、八八〇元上列三項費用務乞批准以慰民望等語並附所擬

十八年度浙西測量預算表一份據此局長復查浙西水文測量計劃十八年度經費預算業經擬呈鈞廳並函送浙西水利議事會提議在案惟原預算爲撙節經費起見僅屬局部之工作並非全部之計劃現在白總工程師復擬辦法包舉浙西全部之河流通盤籌劃爲計日成功之預備在兩種計劃上雖有局部全部之分似可並行而不悖自未便舍於上聞至於舊有挖泥機一具前經請撥歸職局管用業令飭浙西水利議事會即將該項機船移交職局自亦可爲目前浚治運河之需茲將復擬浙西水利全部測量經費預算暨浚治運河挖泥機船預算各一份具文呈請核奪迅賜轉行浙西水利議事會趕於常會期內提議立案以備進行實爲公便等情計呈送預算書二份據此查浙西水利測量預算該局所擬浚治運河挖泥機船預算書內第一項第二目及二項第四目均可刪去以運河一帶均有江北小船可以雇用毋須另購船隻常雇工夫其第三項以下應於施工時在工程費項下臨時支出不應列入經常費內以資撙節據呈前情除指令外合行令仰該會審議呈奪前項預算二份已由該局逕送該會不另抄發此令等因奉此並准水利局函同前由附送預算二份過會當經提交大會指付財務組合併審查旋准報告大會以併查此項計劃原爲規劃浙西全部水利起見惟查本會經費常年實收數至多不過十五六萬之譜除去水利局代辦之浙西水文測量經費二萬九千餘元又奉准各市縣補助費洋三萬餘元所剩祇十萬元而現在十八年度支出預算書雖未確定而水利局已送到會之工程如餘杭之蔣家潭武康之證道寺前前溪河口建築堤塘孝豐之金家弄一帶堤塘及安溪建築河岸嘉興之城東濠河海鹽之白洋河在在需款款大者逾萬小亦七八千四五千不等而吳興之機坊港火石港等尚不與焉將來霉水秋水發生時有無臨時出險工程尚不可知審查結果此項經費委實無力擔任等語一致通過理合將決議情形備文呈報仰祈

察核並請轉令知照實爲公便謹呈

浙江省建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員張廷梅

浙西水利議事會常務委員姚汝霖

浙江省建設廳指令第五四八一號

令浙西水利議事會

呈一件呈爲議復水利局擬具浙西水利全部測量暨浚治運河挖泥機船預算情形由

呈悉仰候轉令水利局知照此令

呈報議銷疏濬德清縣城河工程收支決算表及單據情形文十八年六月十二日發

建設廳廳長程振鈞

呈爲呈報議銷疏浚德清縣河工程收支決算表暨單據懇請察核轉呈核銷事本年十一月十七日奉鈞府建字第二一八八號訓令內開爲令遵事案查疏浚縣河決算及搬運雨岸流泥前奉廳令催促業經本政府訓令建字第一六另二號轉飭遵照在案迄今已兩閱月未據呈報實屬遲延合亟令仰該主任遵照迅即依照前令將雨岸河泥運竣造具決算連同單據一併呈復以憑核轉毋再玩延切切此令等因奉此查縣河疏浚早已完工並經呈奉鈞府轉奉建設廳委員驗收在案祇緣堆置雨岸河泥適值河水漲大未能限期運去是以遷延迄今未報結束茲查前項河泥業經督飭搬運城外合行造具決算表連同各項單據備文呈請鈞府鑒核迅賜轉呈核銷實爲公便再統計收支不敷銀四元九角六釐由主任捐助付訖合併陳明等情案查鈞廳訓令第二零二號略開該縣疏浚縣河工程既已完竣似可准予驗收惟河泥堆置雨岸尚未撥清仰該縣長轉飭工程主任迅速運去派員驗撥並造具決算呈請核銷以資結束等因縣長奉呈後當即派員前往驗撥雨岸堆置河泥果已搬運完竣奉令前因除指令該主任外理合連同疏浚縣河決算表一份粘貼收據簿一冊備文呈報仰祈審查准予核銷實爲公便等情據此查該

縣疏浚縣河工程前經本廳派員前往驗收據復稱縣河工程既已完竣似可准予驗收惟河泥堆置兩岸尙未搬清決算亦未呈送應請令飭迅將堆置河泥搬運完竣造具決算呈請核銷等情前來業經令飭該縣長遵照辦理俟兩岸河泥運竣時由縣派員驗勘呈報各在案據呈前情除指令外合亟檢同原送決算表一份收據簿一冊令仰該會詳議呈復以憑核奪附發各件仍繳此令等因附發決算表一份收據簿一冊奉此查是案前經議決在該縣特別補助款項下撥給銀四百元呈奉令准在案茲奉前因遵經提交大會指付財務組審查旋准報告以審查是案各種單據及決算表數目相符自應准予核銷以資結束等語經衆討論一致通過所有議銷德清縣河工程決算表暨單據情形理合檢同奉發決算表及單據簿備文呈繳仰祈

察核施行謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈繳決算表一份收據簿一冊

浙西水利議事會常務委員張廷梅

浙西水利議事會常務委員姚汝霖

浙江省政府建設廳指令第四七九三號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議銷疏浚德清縣河工程收支決算表暨單據情形祈察核施行由

呈悉仰候令行德清縣縣長轉飭知照此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議決核銷餘杭邵家瀼隄塘及漏洞工程經費收支決算册據情形文

十八年六月十二日發

呈爲呈報議決核銷餘杭邵家瀼隄塘及漏洞工程決算册據情形仰祈察核事案准餘杭縣政府函開案准貴會公函第六六號內開案准函開據陳旋吉等邵祖翼等呈請轉會撥款補助修築邵家瀼堤塘及漏洞工程擬具計劃轉請核議等由過會當經提交大會指派陳技術員前往查勘本案先付財務組審查旋由陳技術員查復併付原組審查茲准報告大會以是案業由大會指派陳技術員前項查勘據報修築塘堤及漏洞情形繪圖並檢送設計書收支款項清册審查尚無不合惟此案未准議決已先興工完竣手續殊爲錯誤而餘杭險塘搶修工程又屬迫不及待是項工費姑准酌予補助銀一千三百元嗣後不得援以爲例等由經衆討論僉謂是項工程既已完竣應即由會函致餘杭縣政府轉飭原請願人將該項全部單據檢齊送會復核無異再行撥給銀一千三百元以昭慎重除呈報外相應函請查照辦理等由准此即經轉飭遵照辦理在案茲據修築邵家瀼塘經理沈爾康陳旋吉等先後呈稱邵家瀼塘自上年十二月三十日開工於本年三月二十一日修築完竣所有各項工程材料及收支款項理合繕具清册及決算書收據粘存簿備文呈請察核分別呈轉並請派員驗收備案等情前來當由敝政府派員前送查勘工程尚稱堅固審核收支册據亦均駁實除將書册各一份備案並批示外相應檢同清册決算書收據粘存簿函送貴會即希查照並將補助銀一千三百元函送過府以便轉發而資結束等由並附送收支清摺一扣決算書一份收據粘存簿一本過會查是案旋准餘杭縣政府函據陳旋吉等呈請轉會修築邵家瀼塘堤及漏洞工程擬具設計書請核議撥款補助一案當經議決酌予補助銀一千三百元呈奉令准並經函致餘杭縣政府轉飭原請願人迅將是項全部單據送會覆核無異再行撥給各在案茲准前由復經提交大會指付財務組審查旋准報告以審查是案核對各種單據數目相符前經大會議決在各市縣補助經費項下撥補銀一千三百元自應准予照撥應由會函致餘杭縣政府派員攜帶印領來會領取轉給具報等語經衆討論一致通過除函致餘杭縣政府外所有議銷餘杭邵家瀼堤塘及漏洞工程決

算冊據情形理合檢同收支清摺決算書收據簿各一份備文呈送仰祈
察核施行實爲公便謹呈
浙江省建設廳廳長程
計呈送收支清摺一扣決算書一份單據簿一份

浙西水利議事會常務委員張廷梅
浙西水利議事會常務委員姚汝霖

浙江省政府建設廳指令第四七七三號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決核銷徐杭鄧家溇堤塘及涵洞工程決算冊據情形祈察核施行由
呈件均悉准如所議辦理件存此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議決取締浙西各縣河道魚籪規則案情形文十八年六月十四日發

呈爲呈報議決取締魚籪規則案情形仰祈察核施行事案奉
鈞廳第八一零號訓令內開案查杭縣永泰鄉扦罾養魚一案雙方互控糾紛滋多曾經抄發原呈令飭該會會同浙江省水利局切實查勘在案茲據吳浩泉等書以鄉河養魚有利無害請求察核准其分別推廣魚蕩維持原案以保實業等情前來除批示並分令外合行抄發原呈令仰該會迅即遵照前令會同浙江省水利局切實查勘繪具路圖呈候核辦並仰會擬浙西各縣扦罾養魚取締規則呈候核奪通令施行此令

等因附抄原呈一件又本年五月二十五日奉
鈞廳第一三七六號令同前因遵照是案前奉令飭會同水利局詳細查勘會呈候奪等因下會當經大會決議以杭縣永泰鄉扞籬養魚一案既由
鈞廳委員查復確與水利有關亟應拆除以暢河流何必再行推員復查等語呈復在案緣奉前因遵經提交大會推定馮會員雨蒼陳會員邦彥萬會員德懿擬訂取締魚斷規則復由大會公同修正一致通過所有議決取締魚斷規則案情形理合繕具清摺備文呈報仰祈
察核施行再奉發魚斷形勢圖三紙隨文呈繳合併聲明謹呈
浙江省政府建設廳廳長程
計呈送清摺一扣圖一紙

浙西水利議事會常務委員張廷梅
浙西水利議事會常務委員姚汝霖

浙江省政府指令第四七二〇號

令浙西水利議事會
呈一件呈送取締魚斷規則祈察核由

呈件均悉查浙西取締魚斷規則業經本廳詳加修正除指令浙江省水利局暨通令浙西各縣遵照辦理並分令杭縣德清兩縣政府將杭縣境內之永泰鄉胡家漾吳家漾塘棲良渚五蕩一帶德清境內之七條河夏家漾六蛟河齊眉山漾錢家漾草地圩漾等處及各縣境內其他各處魚斷一律遵照規則會同詳細履勘外仰即遵照會同浙江省水利局暨杭德兩縣政府查明辦理會呈候奪原件暫存修正規則附發此令

計附發浙西取締魚斷規則一份

浙江省政府主席張人傑
常務委員朱家驊
程振鈞
建設廳廳長程振鈞

附陳會員邦彥等查勘杭德兩縣屬境內魚籪各情形報告書

遞復者 邦彥等准

會推任查勘杭海兩縣屬境內魚籪各情形因即先至德清會同水利局工程師李文涵及德清縣縣政府指派建設科科長張造時分赴各處切實查勘關於該縣境內各魚籪應否拆除該縣政府已先擬具辦法呈廳核示茲查得齊眉山漾爲大溪經流之處設籪養魚殊足阻礙溪流惟該處魚籪在查勘時確已拆除尙有雁蕩漾荇溪漾羅塔漾仲家漾牛頭漾等處均爲河流要道應永久不准設以暢水流又查一七條河六竅河草地圩夏家漾錢家漾等處雖係支河水流宣洩關係較輕而該處鄉民往往因此發生爭執糾紛不已似應併予拆除其餘如渾金潭東字漾等處及在偏隅港灣之內設置魚斷與水利尙無妨礙可予保留者仍應由該縣政府依照浙西取締魚籪規則第三條辦理以符定章此查勘德清縣屬各魚籪之情形也回杭後至杭縣縣政府接洽一切旋以該縣設籪地址正衝由公安分局調查報告尙未彙齊適值本會臨時會開會至十二月二日始得約同出發至塘棲亭址臨山永秦瓶窰良渚等處查勘一周該縣魚籪之應拆除者如永泰古漾各河道迭經

建設廳委員趙科員震有及水利局朱工程師重光先後查報以該處爲苕水流入運河之要道此次查勘時考察水流並沿途詢問該處鄉

民無一不以妨礙水利見告自應全部拆除已無疑義又塘棲南塘河口一帶里仁橋及新橋溝均有摸魚斷各一處阻礙交通依照浙西取締魚斷規則第二條第一項之規定應即拆除又張四漾即姜思漾河道進口處雖不甚寬闊而民船往來亦屬不少依照浙西取締魚斷規則第二條第三項之規定亦無保留之餘地至西太漾魚斷查非交通要道及其他之瓶窯良渚亭址等現在築斷處所與水利尚少影響擬予保留此查勘杭縣屬境內各魚斷之情形也以上各節相應具書報請

公鑒

會員陳邦彥　章

張廷梅　章

呈報議決海寧春富塭雙澗洞工程應照補助規則辦理情形文 十八年七月十七日發

呈爲呈報議決海甯春富塭雙澗洞工程應照補助規則辦理情形仰祈察核事案奉

鈞廳第一五四二號訓令內開案查前據海甯縣縣長呈據該縣建設委員會公決請於硤浚上塘河之便將春富塭雙澗洞兩處一併帶修以維水利等情前來當經令飭浙江省水利局派員勘查去後茲據該局局長戴恩基復稱奉經委派職局工程師朱重光前往實地勘查妥爲設計在案茲據朱工程師繪具報告書及計劃圖表前來查核所擬計劃尚無不合除逕函浙西水利議事會請予議決追列上塘河預算案內以便即時興修外理合將計劃圖表備文呈送仰祈

鈞廳鑒核施行等情計呈送計劃說明估計表等件據此除指令外合行令仰該會迅即審議呈奪原呈計劃圖表已由該局函送該會不另檢發此令等因並准浙江省水利局函同前由附送計劃圖表過會當經提交大會公同討論僉謂海甯上塘河工程業已全部工竣該事務所亦經撤銷不能帶修該縣春富塭雙澗洞工程應查照補助規則辦理由地方籌有半數以上的款再行核議等語一致通過除函復浙江省水利局外理合將議決情形備文呈報仰祈

察核迅予轉令海寧縣查照實爲公便謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員張廷梅

浙西水利議事會常務委員姚汝霖

浙江省政府建設廳指令第五六三九號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決海寧春富壩雙澗洞工程應照補助規則辦理祈察核由

呈悉已令飭海寧縣政府遵照辦理矣仰即知照此令

建設廳廳程振鈞

呈報議決浙西水利工程事務所經常臨時費預算標準情形文十八年七月二十五日發

呈爲呈報議決浙西水利工程事務所經常臨時費預算標準情形仰祈察核施行事案奉

鈞廳第一七九二號訓令內開案查浙西水利工程修浚之時均須設立工程事務所或監工處主持其事爲各項工程進行迅速起見自應將工程計劃估計與事務所或監工處經臨經費預算同時議決以憑核辦除令飭浙江省水利局嗣後呈送工程計劃估計應連同設立事務所或監工處之經臨經費預算一併呈送核飭審議外合行令仰該會遵照應俟工程大小厘訂設立事務所或監工處之標準並規定經臨經費預算之範圍呈候核轉遵照此令等因奉此並准汪會員胡楨提出浙西水利工程事務所經臨各費預算標準建議案當經指付特務審查旋准報告以查工程事務所事務之繁簡與工程經費略成正比例與工作規定時間成反比例故其每月經常費預算數應按此原則規定之不

能僅以工程經費之多寡爲多寡也今特擬就標準十條附表一紙俾以後工程案一經議決呈奉核准與工即可照此標準支配經臨各費又查本會議決工程事務所經臨各費以不超過工程費百分之十五爲率但實行之際超過者頗不爲少故本標準第三條取工程費百分之十以分配各月經常費預算而留百分之五以備不足等語復由大會修正一致通過所有議決浙西水利工程事務所經臨費預算標準情形理合繕具清摺暨預算表各一份備文呈報仰祈

察核施行實爲公便謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈送清摺一扣表一紙

浙西水利議事會常務委員張廷梅

浙西水利議事會常務委員姚汝霖

浙江省政府建設廳指令第六一〇二號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決浙西水利工程事務所經臨預算標準情形附送表摺祈察核由

呈件均悉察核所擬預算標準大致尚無不合業經本廳分別修正隨文附發除令飭浙江省水利局遵照辦理外仰即遵照件暫存此令

計抄發浙西水利工程事務所經臨經費預算標準一份附經臨經費預算標準表一紙

建設廳廳長程振鈞

呈報議決修復海寧陳家壩工程應照補助規則辦理情形文十八年八月一日發

呈爲呈報議決修復海甯縣陳家壩工程應照補助規則辦理情形仰祈察核施行事案准浙江省水利局函開案奉
建設廳訓令第一一八三號內開案據海甯縣縣長蔣志澄呈稱案查前准郭周區耿產委員孫鳳藻函稱陳家壩在郭周區一都五莊與十八都八莊交界之處以年久失修水從底泛日夜衝激坍損可危請即履勘興修以重水利等由准經令據委員查稱該陳家壩壩身長計英尺三丈闊二丈六尺中剩殘壩一尺至六尺不等深約二丈餘尺東西坍損均約丈餘上河水流湍急自非立即修築不可等情據此正核辦間復准該耿產委員孫鳳藻函稱水利局現在開浚上塘河爲瀉水起見將該陳家壩完全開去現水已瀉盡應請移文省水利局及時修築以資防堵等由即經縣長召集建設委員開臨時會議提出議辦衆以該陳家壩關係上河水利農田灌溉全賴於是爲今治標之計惟有呈請鈞廳轉飭水利局赶日修復倘再遷延時日梅雨水漲則上塘河疏浚之功且將盡棄等語所有陳家壩坍損情形暨建設委員會議決各緣由理合備文呈請仰祈鑒核俯准施行實爲德便等情據此除指令外合行令仰該局查核具復以憑核辦此令等因奉經轉令上塘河工程事務所查勘具復去後據稱查該壩早經坍損日夜漏水無時或息以致底脚激空當職所第二段工程與工時本擬開由打鐵壩瀉水因查得該壩本係坍損僅係兩端築壩則上河水勢自然由該壩瀉出毋須掘毀亦無開去痕跡等語並備具該壩平剖面圖各一份前來復經委派散局工程師雷鴻基前往復勘茲據雷工程師報告略稱查得該壩原係土埂一道長約二丈許橫斷河面分隔上塘下塘二河使上河之水不致流入下河並無過船及洩水等功用據該地鄉民聲稱去歲九月間即已發現坍卸漏洞情形現在土壩南側大都均已坍卸最狹處僅餘一尺且下層漏洞甚大上河之水位甚高漏入下河水流甚急現在若不搶修恐壩身將坍卸無餘上河水流將盡洩入下河察勘情形險迫萬狀若依普通工程辦理猶恐緩不濟急等語敝局以事關險要且所需經費無多業令杭海段工程處會同上塘河工程事務所先行搶修以防潰決俟工竣取具決算轉請核銷暨呈報
建設廳外相應函請貴會查照備案等由准經提交大會公同討論僉謂海甯縣屬陳家壩坍損日甚急待修復惟是項工程應照補助規則辦

理等語一致通過理合備文呈報仰祈
察核迅予令飭查照辦理實爲公便謹呈
浙江省政府建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員張廷梅
浙西水利議事會常務委員姚汝霖

浙江省政府建設廳指令第六〇四四號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決修復海甯陳家塢工程應照補助規則辦理情形祈察核由

呈悉仰候令飭浙江省水利局迅將工程決算核實造報再行核辦此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議決疏浚崇桐運河工程事務所臨時費預算第一項第二目追加五元情形文

十八年八月二十四日發

呈爲呈報議決疏浚崇桐運河工程事務所臨時費預算第一項第二目增加五元情形仰祈察核施行事案准浙江省水利局函開案奉建設廳訓令飭將疏浚崇桐運河事務所臨時費預算第一項所分節目詳晰開單呈報並函送貴會審核等因奉經查明該所臨時費預算原擬爲一百九十四元七角嗣因第一項第二目原擬不敷故又增加五元合計爲一百九十九元七角曾經將預算送廳核准奉到指令在案茲奉前因除呈復外相應抄送臨時預算一份函請貴會查照希即審核追加等由並附送預算一份過會准此查疏浚崇桐運河工程事務所臨時費第一項增加五元前因水利局未將預算函送無從議加呈奉令飭函送在案茲准前由當經提交大會指付財務組審查旋准報告以審

查是案前以追加該事務所臨時費五元未曾聲敘加在何目現准浙江省水利局函復在購置第一項第二目下追加五元查第二目前列棕棚連架床五副計洋二十二元現追加五元爲二十七元尙無不合應予照加等語經衆討論一致通過所有議加崇桐運河工程事務所臨時費五元情形理合備文呈報仰祈

察核施行實爲公便謹呈

浙江省政府建設廳廳長稈

浙西水利議事會常務委員張廷梅

浙西水利議事會常務委員硃汝霖

浙江省政府建設廳指令第六四六一號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決疏浚崇桐運河工程事務所臨時經費預算第一項第二目增加五元情形由

呈悉仰卽遵照前令迅將該項工稈事務所臨時經費塡具支款聯單呈候簽發除令水利局外仰卽知照此令

建設廳廳長稈振鈞

呈報購置飛機測量機借撥水利經費銀數業已如數轉給水利局祈備查文

十八年九月五日發

呈爲呈報借撥浙西水利經費銀五萬三千一百二十元購置飛機測量業已如數轉給浙江省水利局仰祈察核備查事案奉鈞廳第一七九四號訓令內開案查前據浙江省水利局擬具購置飛機測量預算前來業由本廳提議經

省政府委員會第二百三十五次會議議決通過在案查本省飛機測量亟待舉辦購置飛機測量機所需經費共計銀二十一萬二千四百七十八元現因省庫尚無的款可以籌撥所有前項購置飛機測量機經費第一期付款計銀五萬三千一百二十元應在浙西水利經費項下先行借撥除令飭浙江省水利局知照外合行抄同原件令仰該會遵照辦理具復此令飭奉

省政府第二九六六號訓令內開以是項測量亟待進行合行令仰該會遵照填具支款聯單呈候簽發在案茲准浙江省水利局函開以查飛機測量正在積極進行購置機件簽定合同即須交付定銀所有奉准借撥款項既經簽發轉給除備具印收一紙派敝局會計戴天堯賫赴貴會領取外相應函達即希查照撥發俾查應用等由並附印收一紙過會即經將借撥水利經費銀五萬三千一百二十元如數交由水利局會計戴天堯領去惟是項經費前奉令文因省庫尚無的款先行借撥如將來省款充裕時請予照數撥還俾議決各工程可以早日興工除將水利局印收存卷備查外理合將撥付借款日期備文呈報仰祈

察核備案實爲公便謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員張廷梅

浙西水利議事會常務委員姚汝霖

浙江省政府建設廳指令第六七〇三號

令浙西水利議事會

呈一件呈報借撥浙西水利經費銀五萬三千一百二十元購置飛機測量機業已如數轉給水利局祈察核備查由

呈悉此令

呈報疏浚海寧上塘河工程議給獎金以資鼓勵情形文十八年九月三十日發

建設廳廳長程振鈞

呈爲呈報疏浚海甯縣屬上塘河工程議給獎金以資鼓勵情形仰祈察核令遵事案奉鈞廳第一二一一號訓令內開案據包商李潤記呈以海寧上塘河工程困難屢受損失請求調查實在追加方價以資彌補等情計附呈難工表二紙據此除批示外合行抄發原呈暨原難工表令仰該會調查明確審議具復以憑核辦此令等因抄發原呈一件難工表二紙奉此並准浙江省水利局函同前由暨包商李潤記書同前情即經提交大會指付財務組審查旋准報告大會以併案審查包工李潤記以每方四角一分之單價包做海寧上塘河延長約二十里之工程其兩端及中間石井萬家等處沿河市屋林立河底瓦礫椿木參雜其間建設廳及浙江省水利局迭據該包工備陳困難情形先後令行函轉到會計浚去河底瓦礫六千九百三十六方據去河底椿木一千七百零七支爲沿途房屋所阻挑運遠土均在百尺以上共計四千八百二十二方而該包工仍能遵照計劃加浚深度如期完工查杭屬上塘河疏浚時包工往往亂堆河土損害兩岸花息曾由會給款償還此次並無前項情事殊堪獎許且對於工程進行時突遭大水冲坍塌身重復厚水種稀困難似應照浚去瓦礫方數每方加洋一角五分計洋一千零四十元四角據去河底椿木支數每支加洋五分計洋八十五元三角五分百尺以上遠方方數每方加洋一角五分計洋七百二十三元三角以上合計洋一千八百四十九元零五分以資獎勵合之全段土方總數每方加單價四分之譜並不超過原預算四角八分之標準至其他大水損失及開工時等候圖樣多浚深度等應由該包工自行彌補等語經衆討論一致通過所有議復海甯上塘河工程應予獎勵各緣由理合備文呈報仰祈察核令遵實爲公便謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員張廷梅
浙西水利議事會常務委員姚汝霖

浙江省政府建設廳指令第七三八三號

令浙西水利議事會

呈一件呈報疏浚海寧縣屬上塘河工程議給獎金以資鼓勵祈察核令遵由

呈悉准予如議辦理除令飭浙江省水利局遵照辦理具報外仰即知照此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議決挖泥機船經常費用預算情形文十八年九月三十日發

呈爲呈報議決挖泥機船經常費用預算情形仰祈察核施行事案奉

鈞廳第一二一四號訓令內開案據浙江省水利局局長戴恩基呈稱爲復擬浚治運河挖泥機船預算呈請核奪迅賜轉行浙西水利議事會趕於常會期內提議立案以備進行實爲公便等情據此查該局所擬浚治運河挖泥機船預算書內第一項第二目及第二項第四目均可刪去以運河一帶均有江北小船可以僱用毋須另購船隻常僱工夫其第三項以下應於施工時在工程費項下臨時支出不應列入經常費內以資撙節據呈前情除指令外合行令仰該會審議呈奪前項預算二份已由該局逕送該會不另抄發此令等因奉此並准浙江省水利局函送挖泥機船預算書過會即經提交大會指付財務組審查旋准報告大會以審查是案關於挖泥機船經常費用預算書一部分前經公決於審查時對於機船無論工作及不工作時管船人均不可少應有養船經費等語自應分爲工作與不工作兩層計算工作期間司機一人月支三十五元副手一人有時幫助火夫月支二十四元又火夫一人月支二十四元小工三人每人月支十五元共計月支一百二十八元不工作

時期司機一人月支三十五元火夫一人月支二十四元小工一人月支十五元共計月支七十四元等語經衆討論一致通過所有議決挖泥機船經常費用預算緣由理合備文呈報仰祈

察核施行實爲公便謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員張廷梅

浙西水利議事會常務委員姚汝霖

浙江省政府建設廳指令第七三七二號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決挖泥機船經常費用預算情形祈察核施行由

呈悉准如所擬辦理仰即知照此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議決疏濬武康湘溪河道工程應遵照補助規則辦理情形文十八年十月四日發

呈爲呈報議決疏浚武康湘溪河道工程應遵照補助規則辦理情形仰祈

察核令縣遵照事案查疏浚武康湘溪河道工程一案前奉

鈞廳第五九〇號訓令即經議決呈奉

鈞廳第四一〇五號指令據呈復議決疏浚武康湘溪河道工程情形由內開呈悉查武康湘溪工程既據該會議決緩辦自毋庸轉令浙江省

水利局另擬計劃且此項工程係關於水利之局部工程即需與辦亦應遵照補助規則辦理仰即知照此令等因在案嗣奉鈞廳第一一〇六號訓令內開案據武康縣縣長趙才標呈稱案准屬縣建設委員會函開本屆第二次常會據蔡委員霖勳議上屆朱委員濤沈委員淶建議疏浚湘溪一案即經函請轉呈建設廳令飭浙西水利議事會照案執行在案茲已時越半載浙西水利議事會歷開常會迄未提議及此今春天久不雨溪水乾涸舟楫停滯飲料缺乏疫病滋生交通衛生兩有妨礙現在前溪工程已經告竣帶浚湘溪自應繼續實行應再函縣轉呈令催等語一致通過請查照辦理等由到縣准查此案前經呈奉鈞廳指令以疏浚湘溪本廳無案可稽仰候令飭浙西水利議事會查明具復再行核辦在案茲准前由合再據情備文轉請仰祈鈞長鑒核迅予令飭浙西水利議事會查案執行實爲公便等情據查疏浚湘溪一案本廳無案可稽前經令飭該會查明具復在案據呈前情除指令外合行令仰該會迅遵前令查復以憑核辦此令等因奉此遵經提交大會公推陳會委員其禾協同技術員陳驎書前往查勘具書報告復經提交大會公同討論僉謂勘明該溪既係上柏鎮交通要道於農田亦有關係淤淺日甚急宜疏浚應由會呈請令行武康縣政府轉知建設委員會依照補助規則籌集地方的款並擬具詳細計劃預算及圖說送由本會核議等語一致通過所有議決武康湘溪河道工程應遵照補助規則辦理各緣由理合備文呈報仰祈

察核施行實爲公便謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員張廷梅

浙西水利議事會常務委員姚汝霖

浙江省政府建設廳指令第七四二五號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決疏浚武康湘溪河道工程情形由

呈悉已據情令飭武康縣政府遵照補助規則第三條之規定辦理具報候核矣仰即知照此令

建設廳廳長程振鈞

附陳會員其禾等查勘武康湘溪河道工程報告書

敬復者前准　會函內開奉

建設廳令據武康縣呈轉建設委員會議請查案催浚湘溪河道工程轉飭議復一案即經提交大會公決以是項工程應由本籍會員協同技術員前往查勘詳細報會以便核議等由其禾等於即日前往距離武康約十里許之上柏鎮沿溪察勘查得該溪係上柏鎮交通要道位居苕溪上游河身淤淺牽小計其長度約有三里之譜於交通衞生農田均有關礙似宜先事測量造具詳細計劃預算從事疏浚所有查勘情形理合作成報告送請

大會公決

會　員陳其禾　章

技術員陳驎書　章

呈報議決開闢嘉興鴛鴦湖尾閭新河工程浚出土方壓損民產情形文

十八年十月五日發

呈爲遵令議復開闢嘉興鴛鴦湖尾閭新河工程浚出土方壓損民產情形仰祈察核事案奉

鈞廳第一二七九號訓令內開案查前據嘉興縣縣長以據該縣民婿陸徐氏呈爲開河堆泥害及桑地請予轉呈處理賠償損失等情轉呈前來當經抄發原呈令飭浙江省水利局查明辦理具報在案前據該局局長戴恩基復稱查職局先據嘉興鴛鴦湖尾閭新河竝工處呈稱新河

工程自興工以來關於掘土挑泥堆積河旁兩岸當時未經預算遠近分別估價多寡以致一般小工不肯遠走幾步發生堆積過高壓掩桑樹傾倒墻壁情事茲據被損害人吳翰臣劉華舟陸瑞昌黃友筐碼克明蔡榮市等書請損害賠償惟有照錄原文呈乞察核辦理等情即經指令除劉華舟花息一項查屬不實遵照

省政府第三六五九號指令應免置議外其餘所稱壓拼墻垣草棚究有若干損失幾何開報數目是否核實桑樹被壓如已枯死亦應核計損失價值一併詳細列表以便提請浙西水利議事會酌議賠償如果並未枯死應即切勿沿河人民願全建設事業勿爲過分要求在案奉令後又以該竪工處抄送吳翰臣等六家要求損害賠償各書內並無陸徐氏其人是否即係被損害人陸瑞昌之家屬令飭竪工處一併查明具復去後茲據該處分別調查實在詳列損害民產總表並稱新河兩旁俱無隙地可以堆積土方河南係屬鐵路河北均係桑地且間有住居民房以致掘起之泥土堆積河邊不免略有損壞原非包工人故意爲之惟該民等無端遷怒損失自應由公家酌量賠償以恤民產至陸徐氏即係陸瑞昌之家屬並非別有其人等語呈復前來局長覆覈無異除檢同原表一份逕函浙西水利議事會審議竪指令外理合將辦理情形連同損害民產表備文呈報仰祈鑒核備查等情計送損害民產表一份據此除指令外合亟令仰該會審議具復以憑察奪損害民產表已據分送不另抄發此令等因奉此並准浙江省水利局函同前由附送損害民產表一紙過會即經提交大會公同討論僉謂本會議決該處河道原爲該地人民謀交通農田之利益桑樹等稍有損害事所難免遽請賠償實係過分要求不能承認等語一致通過理合將議決情形備文呈報仰祈

察核施行實爲公便謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

浙江省政府建設廳指令第七五一八號

浙西水利議事會常務委員姚汝霖

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決鴛鴦湖新河浚出土方壓損民產情形請察核由

呈悉已令飭浙江省水利局知照此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議決海寧上塘河陡門陳家等壩工程應照補助規則辦理情形文十八年十月九日發

呈爲呈報議決海寧上塘河陡門陳家等壩應照補助規則辦理情形仰祈察核令行水利局暨海寧縣政府遵照事案准浙江省水利局函開頃據海寧長安區陡門村長張長祿安南村長朱訪秋修東村長徐鳳詔修南村長沈爾康文進村長吳心澄洋江村長蘇藹如上南村長陳貴生楊渡村長郭惠祿等諫代電稱上塘河之陡門壩沈家壩先生壩陳家壩白洋澗霉雨浸損壩堤潰決若不搶修水洩殆盡秋收無望爲此電請派員履勘撥欵搶修以重要政等情查海寧上塘河閘壩多至數十座泰半漏水地方團體紛請搶修除陳家壩形勢最危已令杭海段海塘工程處會同海寧上塘河工程事務所暨海寧縣政府先行墊欵搶修沈家壩因係前長安區自治委員沈士珉經修不善曾由貴會議令賠修迄未實行擬即以其應賠之欵移作目前該壩搶修費用業經呈

廳核示外其餘各壩修理之費以及陳家沈家二壩將來收築完善之費似須通盤籌劃權衡緩急而後次第設計方切實用擬請貴會議定撥款辦法函知敝局以便酌量估計興修據電前情除批復外相應函達並希見復等由並准水利局准海寧縣政府馬代電同前由准經提交大會公同討論僉謂海寧上塘河之陡門等壩既由水利局查明潰決估計興修除沈家壩呈請令縣追繳前款責令修復外其餘各壩均應由該

縣政府查照補助規則辦理等語一致通過理合將議決海寧陡門等塘情形備文呈報仰祈察核施行謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員張廷梅
浙西水利議事會常務委員姚汝霖

浙江省政府建設廳指令第七六一五號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決海寧上塘河陡門陳家等塘應照補助規則辦理情形由

呈悉查海寧上塘河各塘霉雨浸損前經令據浙江省水利局呈報查勘情形並陳明此後各村遇有各塘漏水應先自行填築如滲漏過鉅則應呈請縣政府斟酌辦理其中年久失修必須改築之閘塘亦須呈由縣政府先行整頓閘塘收入統籌辦法再由職局計劃標準圖樣分年修築庶幾上塘河數十座閘塘得以昭垂久遠不致時有潰決之虞等情請鑒核前來曾經令飭海寧縣政府遵照辦理隨時具報在案茲據來呈應俟該縣縣長查明具復核飭水利局計劃後再行轉飭遵辦仰即知照此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議復購用飛機測量情形文十八年十月十一日發

呈爲議復購用飛機測量情形仰祈察核事案准姚會員等報告書內開六月二十八日接建設廳電話奉省政府張主席諭邀本會員至來音小築面洽要公遵於二十九日下午五時前往由程廳長導引晤見張主席奉諭以水利建設首重測繪求

其速而且詳莫善於用飛機測量其人才先借用外邦現已延請多人到杭惟飛機尚未購置頃欲趕辦又礙於經費之未集查水利會尚有積存款項應即撥用以濟此項要需汝霖等以茲事體大會中經費僅足敷逐部疏浚工程之用且查照預算已支配無餘並另將工程支配清單呈閱主席以此項工程所謂頭痛救頭脚痛救脚儘可絡續舉辦本主席爲浙西全局計飛機測量實無可緩又面囑再行多邀會員數人到彼處會談汝霖等以事關重要但本會係合議制非開會議無從解決應請召集臨時會議當奉主席暨陳廳長面囑定於七月十號召集以便決議並查此項飛機測量經費爲前屆會期內奉建設廳交議水利局籌製預算案內之一款前經議決以此項經費應與浙東一例由省款支出本會工款已支配殆盡未能負担呈復在案茲奉張主席面諭指撥工款以濟飛機測量之要需如何籌議撥用之處特具報告送請公決等由遂經提交大會公同討論僉謂浙西河道賡用飛機測量足證

張主席注意浙西十五縣人民之疾苦力爲浙西民衆謀交通灌溉之利益惟舉辦飛機測量之先應用三角測量水利局未將計劃交會無從詳細討論應由會呈請迅飭將是項測量精確計劃交會俾可趕速審議呈復等語一致贊同理合將議決情形備文呈復仰祈

察核施行謹呈

浙江省政府

浙西水利議事會常務委員張廷梅

浙西水利議事會常務委員姚汝霖

浙江省政府指令第四三二六號

令浙西水利議事會

呈一件呈爲議復賡用飛機測量情形祈察核由

呈悉查勘覺飛機測量機頂算業經本政府委員會議決通過因暫無的款可撥曾由建設廳令飭該會將飛機測量機第一期付款先行借撥在案茲據來呈已令飭浙江省水利局妥擬飛機測量計劃呈候核飭審議矣仰即知照此令

浙江省政府主席張人傑

常務委員朱家驊

程振鈞

建設廳廳長程振鈞

呈報議決海寧沈家壩坍損應請令縣追繳前款俾資修復情形文 十八年十月十四日發

呈爲呈報議決海寧沈家壩坍損應呈請令縣追繳前款俾資修復情形仰祈察核施行事案奉

鈞廳第一九二一號訓令內開案查前據海寧縣縣長呈報沈家壩坍損情形暨建設委員會議決案請轉飭興修前來當經令飭浙江省水利局派員查勘去後茲據該局局長戴恩基復稱當經轉令海寧上塘河工程事務所主任湯兆頤遵照辦理旋據繪呈該壩平剖面圖一份到局見所擬修理計劃尚欠妥善後經令派職局工程師雷鴻基前往查勘重擬圖奉鈞廳箚代電開該壩被霉雨浸損壩身坍決應迅速搶修等因又經併令雷工程師相機搶堵在案茲據該工程師呈稱查得該沈家壩一名振安閘在海寧縣長安鎮西北三里許該壩一端爲上塘河一端爲下塘河大水之時上下塘河水面相差約及二公尺以上此壩之功用一方面即在蓄上河之水不致盡洩入下河另一方面若上河之水面漲至一定之高度時即可由此壩瀉入下河故此壩功用蓄洩關係頗重但與交通尚無關係因係石壩並無過船之用壩底均係塊石壩身兩側及上下臨河之壩壁均係條石砌成壩頂並有石橋以便石壩左右之交通壩口闊度約爲四公尺壩長上河方面至下河方面約爲十一公尺現在底脚已空上河之水由底脚漏入下河左右石壁之內土方陷落成洞石壁亦有倒坍之處與工修理自不容緩惟據附近居民聲稱此

塌坍損已久多年前即有滲漏情形復經調查民國八年間爲修築此塌及長安上閘橋石塌等工程浙西水利議事會曾撥補助費四百六十二元工程由長安區自治委員沈士珉承辦工竣以後由浙西水利議事會派員勘驗認爲沈家塌工程草率應責成原承辦人負責賠修其驗收報告書中有謂塌址外觀狀似鑒齊所添石料亦屬相符惟塌之南端上面已陷深闊丈許之大洞一處北岸亦陷洞數尺已漸傾斜塌底亦形滲漏底石間有冲刷之處等語但事隔數年迄未修復工程師奉令勘查除將該塌修築計劃遵令妥擬另行呈送鑒核外合將調查情形先行具文報告關於該處地方前曾自治委員領款修塌未結之案應請呈由建設廳令行海甯縣政府查案呈報核辦關於該塌坍損相機搶堵一節工程師到地查勘時以人地生疏無從召集工人並於該塌坍損情形數年來即已如此似與他處塘工出險應即搶堵情形稍有不同現查該處前曾領有公款未將該塌修好似應由該縣政府就近查追公款提出搶堵之用工程師竊以現在搶堵方法可在上塘河方面橫築土塌一道暫時可阻上河之水不漏入下河將來興工時復可藉以阻水(Caffor Dam)誠一舉兩得惟此事可商由該縣政府就近辦理該塌坍損漏水已經數年並無若何巨大之危險此時似可不必加以其他之搶修工作一俟修築計劃擬定呈准本年冬初即可興工等語呈復前來查所稱於沈家塌之上先建土塌以資蓄水其經費即以沈前自治委員應以負責賠修之款匯繳移用爲目前治標辦法似尚切實可行除俟擬就根本計劃另文呈送外所有遵令派員查勘暨擬具治標辦法各緣由理合備文呈復仰祈鈞廳鑒核俯賜令縣追款興築藉維現狀而便改建實爲公便等情據此查核該局所擬治標辦法尚屬可行該縣前自治委員沈士珉承辦是項工程既據該會驗收不合責成賠修乃事隔數年尚未修復自應查明實情追繳前款責令建築土塌以資利濟據呈前情除令飭海寧縣政府遵照辦理並指令將該塌修築計劃妥擬呈核外合行令仰該會知照此令等因奉經提交大會公同討論僉謂海寧沈家塌前准驗收會員報告工程草率以致坍陷即經本會呈准令飭該縣勒令原承辦人補修完竣在案迄今多年延未補修應呈請

建設廳令行該縣政府將前長安區自治委員沈士珉領去款項從嚴追繳以資修復等語一致通過理合將議決情形備文呈報仰祈

察核施行實爲公便謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員張廷梅
浙西水利議事會常務委員姚汝霖

浙江省政府建設廳指令第七六二二號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決海寧沈家塢拼損應呈請令縣追繳俾資修復由

呈悉查此案會經本廳核定辦法以該前自治委員沈士珉經辦工程如此草率本應按照現時估計工價如數責令賠償因念該員業已病故身後應條除修築正欵免予置議外迭經令飭海寧縣縣長將該會補助經費四百六十二元全數追繳在案茲據來呈已令催該縣縣長迅即遵照迭令從嚴追繳矣仰即知照此令

建設廳廳長程振鈞

呈復議決疏浚海寧上塘河工程事務所籌備期間經費不能追認情形文

十八年十月十八日

呈爲議復疏浚海寧上塘河工程事務所籌備期間經費情形仰祈察核事案奉鈞廳第一八一四號訓令內開案據水利局呈稱呈爲再行據情呈請轉行撥發海寧上塘河工程事務所籌備時間經費並送冊簿仰祈鈞鑒事案據疏浚海寧上塘河工程事務所主任湯兆頤呈稱案奉職局訓令轉行鈞廳訓令第一五七八號節開以據浙西水利議事會呈議復海

寧上塘河工程事務所籌備期間經費一案經提交大會公同討論僉謂該事務所成立以前在籌備期間墊支經費本會應仍照案季常會時間議決不能承認等語一致通過檢同冊據呈復請轉飭知照等情除指令外檢發所繳冊據令局轉飭知照等因奉此合行檢發冊據令仰該所知照此令等因奉此伏查主任於十七年十一月十七日奉鈞令查有該員堪以委任爲疏浚海寧上塘河工程事務所主任合行令委並抄發預算書一份仰該員即便遵照負責迅速組織工程事務所籌備與工並將籌備情形赶日具報以便轉呈毋延切切此令等因主任奉令後即將該段工程籌備與工並將事務所儀器器具等件由杭搬遷至寧非無事實可考且查該湖監工處同一浙西水利工程於奉令即行成立籌備水利議事會核發監工處經費未聞有所核減而職所因成立後開支較大故遲至開工時始報成立者無非爲節省經費起見今因節省經費之故反將一個月時間之籌備經費責令賠累主任責重俸薄實在無法彌補總之主任奉令即便遵照負責迅速組織工程事務所籌備與工斷不能因主任節省經費至開工時成立之故即將籌備經費否認奉令前因理合將敘緣由檢同清冊單據備文呈復所有墊付銀三百零三元九分一並早經於工程費項下移挪經呈明在案現在亟待結束仰祈迅賜撥給俾免包工藉口等情前來查該主任所稱奉令組織工程事務所籌備與工在未報成立前即已負責組織其至開工時始報成立者係以節省經費起見不能因節省經費至開工時成立之故即將籌備經費否認且在開工時始報成立事前當然須有各項籌備據稱既有事實可考自應據情轉呈鈞廳察核理合檢同原呈冊簿備文呈請仰祈訊賜轉行浙西水利議事會提議追認將應發經費撥付到局以便轉給具領俾資結束實爲公便等情據此除指令外合行檢發原送簿冊令仰該會審議具復以憑察奪此令附發海寧上塘河事務所籌備時間經費清冊一本單據簿二本奉此並准水利局函同前由當經交由大會公同討論僉以該事務所在成立以前籌備經費前經議決否認呈報在案此次應仍照前議不能追認等語一致通過理合檢同奉發冊簿備文呈復仰祈

察核轉令知照實爲公便謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈續海寧上塘河工程事務所籌備期間經費清冊一本單據簿二本

浙西水利議事會常務委員張廷梅
浙西水利議事會常務委員姚汝霖

浙江省政府建設廳指令第七八七七號

令浙西水利議事會

呈一件爲議復疏浚海寧上塘河工程事務所籌備期間經費情形祈察核由

呈件均悉仰候令行水利局轉飭知照件存此令

建設廳長程振鈞

公函浙江省水利局聲復浙西水利工程隊人員不敷派充各事務所主任時儘可另委至工程師等同意問題俟規程核准後函達公決文十八年十二月二日發

逕啓者案准

貴局函開查浙西水利工程隊規程第一條規定工程隊之任務共有調查測勘計劃指導等多種尋繹貴會設此規定之意原係遵照建設廳第一二一一號訓令所開指定工程師暨佐理工程師各二人專辦浙西水利事宜平日調查浙西水利災況以爲興革張本遇有測勘案件前往測勘規劃至興修時即任爲工程事務所或監工處主任等語以爲釐訂惟查浙西水利工程現所開工者共有崇德運河海鹽白洋河餘杭塘埧下至蔣家潭河道等三處在工程隊未成立前業經敝局遴委佐理工程師陳立慈爲崇德運河工程事務所主任佐理工程師楊

震西爲餘杭塘埧下至蔣家潭河道工程事務所主任又遴委徐爾振爲海鹽白洋河工程事務所主任各在案自浙西工程隊成立後依照上開規定暨令文辦理本應代以工程隊之佐理工程師繼充各該工程事務所主任乃查浙西工程隊祇設佐理工程師三人而浙西水利工程又常有數處同時開工若將工程隊之佐理工程師盡行派往各地充當主任則其他調查測勘計劃之件勢將無人主辦仍與未設工程隊無異敝局籌思再四對於浙西水利之調查測勘計劃指導各事既宜並重不可偏廢則於現在及將來開工之各工程事務所主任即有不能專派工程隊人員充任之處茲值貴會常會期內相應詳敘緣由函請核議見復爲荷再敝局擬將該隊於本年十二月一日組織成立遴委李文涵爲該隊工程師周峻黃報潤義書田三人爲該隊佐理工程師除呈報外合併取具履歷函達查照等由並附履歷四份過會准經提交大會議決結果僉以浙西水利工程隊內佐理工程師等職務在規程第三條及第七條均經明白規定設或不敷分任浙西各工程事務所主任時仍可酌量另委主任以免延誤又查本發修正浙西水利工程隊規程內條文暨該隊十八年經臨經費預算書前經議決分別呈報應俟奉到鈞令核准後始可實行所有工程師及佐理工程師亦應於該隊成立時遵照修正規程第四條規定函致本會再行提付公決等語一致通過相應函達請煩

查照辦理實級公誼此致

浙江省水利局

浙西水利議事會常務委員張　立

浙西水利議事會常務委員馬經權

呈報議決修正浙西水利工程隊規程情形繕送清摺請察核施行文十八年十二月三日發

呈爲呈報議決修正浙西水利工程隊規程情形並繕具清摺仰祈察核施行事案奉

鈞廳第八二八四號指令據呈報議決浙西水利工程隊辦法情形並送清摺請察核施行由內開呈件均悉所送浙西水利工務處組織規程業經本廳改爲浙西水利工程隊組織規程逐條修正隨文抄發除令飭浙江省水利局妥擬預算呈核轉飭審議外仰即知照原件姑存此令等因並抄發規程一份奉此即經提交大會指付特務審查旋准報告大會經衆討論僉以浙西水利工程隊工程人員之工作已於本規程第一條內明白規定規程內第八條自可刪除其餘修正各條與本會原議決之條文大體相同應即遵行等語一致通過所有討論修正浙西水利工程隊規程緣由理合繕具清摺備文呈報仰祈

察核施行謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈清摺一扣

浙西水利議事會常務委員張　立

浙西水利議事會常務委員馬經權

浙江省政府建設廳指令第九二七七號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決修正浙西水利工程隊規程情形繕具清摺祈察核由

呈件均悉查本規程第一條所規定之各項事宜僅具大綱其原定第八條所補充之意義深恐浙西水利測量遇必要時而測量隊人員不敷支配得由工程隊協助進行原期通力合作辦事迅捷起見應毋庸刪除仰即遵照清摺發還此令

計發還清摺一扣

呈報議決浙西水利工程隊人員派充各事務所兼職應不再兼薪情形文

建設廳廳長程振鈞

十八年十二月四日發

呈爲呈報議決浙西水利工程隊人員派充各事務所兼職應不再兼薪情形仰祈

察核令遵事案准　經權　張會員廷梅等提出浙西水利工程隊人員充各事務所兼職應不再兼薪建議案內開查各工程事務所經臨經費預算標準業經大會議決呈奉核准公布在案現在浙西水利工程隊規程既已成立此後各工程事務所主任或工程人員由浙西水利工程隊內人員兼充者則每月應仍支原薪並應在標準案各級經常費內扣除以昭核實等由即經提交大會公同討論僉以浙西水利工程隊人員將來派充各事務所主任或工程員等應將所送事務所經常費預算書內應領俸給分別扣除以免重支而資撙節等語一致通過理合將議決緣由備文呈報仰祈

察核令遵謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員張　立

浙西水利議事會常務委員馬經權

浙江省政府建設廳指令第九三三〇號

令浙西水利議事會

呈一件具報議決浙西水利工程隊人員派充各事務所兼職應不再兼薪情形祈察核令遵由

呈悉已據情令飭浙江省水利局遵照辦理矣仰即知照此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議決浙西水利工程隊十八年月支經常費暨臨時費預算情形文

十八年十二月四日發

呈爲遵令議決浙西水利工程隊十八年經常費暨臨時費預算情形仰祈察核施行事案奉鈞廳第一八九一號訓令內開案查前據該會呈報議決設立浙西水利工務處擬具規程請察核等情前來業經本廳將前項工務處改爲浙西水利工程隊並將規程詳加修正指令知照分令浙江省水利局遵照妥擬預算呈核在案茲據該局局長戴恩基呈送浙西水利工程隊十八年度歲出經臨費預算請察核轉飭審議等情據此除指令外合行檢發原送預算令仰該會迅即查照前令併案審議具復以憑核辦此令等因並附發預算表一份奉此遵經提交大會指付特務審查旋准報告大會討論僉以浙西水利工程隊經常費係按月支出原送十八年度歲出經臨經費預算應分列兩表度字刪去其經常費內第一項第一目工程師月支俸給減爲二百元第二項第一第二兩目出差費改爲川旅費其佐理工程師及工程員川旅費每人每日各支銀二元第四目全刪即以第五目改爲第四目另列第五目雜費月支銀四十元惟查工程員事務員之員額在水利局未曾遵照修正規程第二條附項規定手續辦理以前暫依原送預算第一項第三目至第五目編列其餘悉照原表列入至臨時費仍照原預算開列是項經常臨時兩種預算均應俟奉廳令核准後方可實行各等語一致通過所有議決浙西水利工程隊十八年月支經常費暨臨時費兩項預算緣由理合繕表兩份備文呈報仰祈察核施行實爲公便謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈預算表兩份

浙西水利議事會常務委員張　立
浙西水利議事會常務委員馬經權

附修正浙西水利工程隊十八年支出經常費預算

科目	月支預算數	備考
第一款　經常費	一二二四、〇〇〇	
第一項　俸給工食	九三四、〇〇〇	
第一目　工程師俸給	二〇〇、〇〇〇	工程師一人月支二百元
第二目　佐理工程師俸給	三六〇、〇〇〇	佐理工程師三人月各支一百二十元合如上數
第三目　工程員俸給	一六〇、〇〇〇	工程員二人月各支八十元合如上數暫照原送預算編列
第四目　佐理工程員俸給	一〇〇、〇〇〇	佐理工程員二人月各支五十元合如上數暫照原送預算編列
第五目　事務員俸給	五〇、〇〇〇	事務員一人月支五十元合如上數暫照原送預算編列

第六目　測夫工食	六四、〇〇〇	測夫四名月各支十六元合如上數
第二項　辦公費	二九〇、〇〇〇	
第一目　工程師川旅費	三〇、〇〇〇	工程師一人每日支川旅費三元每月以十天計算合如上數
第二目　佐理工程師川旅費	一五〇、〇〇〇	佐理工程師三人工程員二人每日每人支川旅費二元以十五日計算合如上數
第三目　測夫津貼	四〇、〇〇〇	測夫四名每日每名津貼五角每月以二十日計算合如上數
第四目　文具及用品	三〇、〇〇〇	紙張簿冊筆墨圖表郵電等費合如上數
第五目　雜費	四〇、〇〇〇	以備臨時雜支各費之用仍核實報銷

附浙西水利工程隊十八年支出臨時經費預算

科目	預算數	備考
第一款　臨時費	三五〇、〇〇〇	

第一項 購置費	三五〇、〇〇〇	
第一目 器具	二〇〇、〇〇〇	棹椅圖樣製圖桌及零星購置等物約計如上數
第二目 儀器	一五〇、〇〇〇	製圖儀器約如上數

浙江省政府建設廳指令第　號

令浙西水利議事會

呈一件爲遵令議決浙西水利工程隊十八年度經臨費預算祈察核由

呈件均悉查核所呈預算大致尚無不合惟佐理工程師工程員之川旅費原定每日二元一角係就膳宿雜三項各以七角計算該隊出外川旅即可分別列支仍仰審議呈奪臨時預算書存經常預算書發還此令

計發還修正浙西水利工程隊十八年支出經常經費預算一本

建設廳廳長程振鈞

呈報議決給領修築餘杭新灣塘未發工程經費情形文十八年十二月六日發

呈爲呈報議決給領修築餘杭新灣塘未發工程經費情形並填具支款聯單仰祈察核簽發以資轉給事案奉鈞廳第一一六六號訓令內開案據餘杭東區公民陳貴春莫發庭等呈稱竊公民等承辦修築餘杭新灣塘工程業經全部完竣前已報請驗收在案所有是項工程一切設施均遵照浙西水利議事會議決計劃書辦理及聲明變更辦理之點外公民等又因就地民衆之要求故此塘

工程比照原計劃所定實屬增加高闊前蒙當委員查勘亦認爲有多無少後經饒委員全部驗收手續均已完畢總計此塘工程共計用過銀五千六百七十四元零五分二釐比照原計劃之數只有四千九百十三元六角五分六釐應透用不敷洋七百六十元零三角九分六釐但此項不敷之數確係實在正用並非糜費所致公民等無力賠累請求體恤追加不勝感德之至所有新灣塘全部工程實在用過銀洋五千六百七十四元零五分二釐除去前已領過銀二千五百元外尚有三千一百七十四元零五分二釐請求鈞廳俯賜察核飭令浙西水利議事會迅予撥給具領以便歸完借款而完手續實爲公便等情據此除令飭徐杭縣縣長轉飭該公民等知照外合行令仰該會審議具復以憑核辦此令等因奉經大會決議以修築新灣塘工程與本會所定計劃據稱溢出洋七百六十元零三角九分六釐應由會函請本縣會員轉知陳貴春等造送決算冊據以便核發等語呈奉令准在案嗣由陳貴春等將是項決算冊據造送過會復經提交大會公同討論僉謂所送單據連同決算冊應指付財務組審查所有溢出銀七百六十元三角九分六釐俟審查完竣報告大會核議再行呈報外查是項工程業經驗收審核無異呈報有案應將原預算內計工料銀四千三百十三元六角五分六釐又購地費六百元兩共計銀四千九百十三元六角五分六釐除前已發給銀二千五百元外尚有未領工程經費銀二千四百十三元六角五分六釐自應照數先行發給俾免久塾等語一致通過茲准陳貴春等請領前來所有議決給領修築徐杭新灣塘未發工程經費各緣由理合連同支款聯單備文呈請仰祈

察核准予簽發俾資轉給謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈利字第一三五號支款聯單一紙

浙西水利議事會常務委員張　立

浙西水利議事會常務委員馬經權

浙江省政府指令第七二六九號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決給領修築餘杭新潛塘未發工程經費情形並填具支款聯單祈簽發由

呈悉准如所擬辦理填送修築餘杭新潛塘未發工程經費支款聯單一紙計銀二千四百十三元六角五分六釐業經蓋章隨令附發仰即查收轉給具報備查此令

計附發利字第一三五號支款聯單一紙

浙江省政府主席張人傑

常務委員朱家驊

程振鈞

建設廳廳長程振鈞

呈報議銷修復德清三里塘工程暨挑運土礫加護塘底經費支出清單册據並驗收情形文十八年十二月七日發

呈爲呈報議決核銷修復德清三里塘工程暨挑運土礫加護三里塘底經費支出清單册據並驗收情形仰祈察核事案奉鈞廳第一八二五號訓令內開案查德清縣縣長黃人望呈請修築該縣東門外三里塘請補助水利經費一案前據該縣長呈送預算略圖前來當經檢附原件令仰該會審議呈奪在案茲據該縣長先後呈報挑運土礫加護三里塘底並送工程經費支出計算書等情前來除指令外合亟抄發原呈二件並檢發原計算書一份令仰該會併案審議呈復核奪原計算書仍繳此令等因並抄發原呈二件又檢發原計算書一份

又八月二十四日奉

鈞廳第一〇四〇號訓令內開案查前據德清縣縣長黃人望呈請補助該縣東門外三里塘修築經費並送書圖計算等件到廳業經檢發附件先後令飭該會併案審議呈奪暨指令知照各在案茲據該縣長呈送工程支出經費清單收據等件請予核銷等情前來除指令外合行抄同原呈並檢發附件令仰該會審核具復以憑核辦檢發各件仍繳此令並抄發原呈一件檢發清單一紙收據十六紙又九月七日奉

鈞廳第一一三六號訓令內開案據德清縣縣長黃人望呈稱為屬縣三里塘修復工竣呈送報銷清冊等件懇請派員驗收准予核銷幷迅給補助費等情轉令審議呈復以憑核辦檢發原件仍繳此令計檢發報銷清冊一份包約清單各一紙發票八紙各等因奉此遵經推定陳會員邦彥張會員廷梅會同本籌會員顧鼎協同技術員陳驛書前往驗收具書報會均經提交大會指付財務組併案審查旋准報告內開併案審查德清縣政府所送修築三里塘收支清冊單據等件逐項核對均屬相符惟照原預算為八百二十一元二角九分現在支出數為八百二十一元六角九分超過洋四角本會補助僅三百元而就地籌募多至五百二十餘元並准驗收會員報告以修築該塘工程均屬合法添用石料比較原計劃更為堅實經費亦極節省等語自應准予核銷以資結束等由經衆討論一致通過所有議銷修復德清三里塘工程暨挑運土磔加築三里塘底經費支出清單冊據並驗收情形理合繕錄驗收報告備文呈報仰祈

察核再奉發原計算書一份清單一紙收據十六紙報銷清冊一份包約清單各一紙發票八紙一併隨文呈繳合併聲明謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈繳原計算書一份清單一紙收據十六紙報銷清冊一份包約清單各一紙發票八紙又驗收報告清摺一扣捐款清單一紙

浙西水利議事會常務委員張　立

浙西水利議事會常務委員馬經權

浙江省政府建設廳指令第九四五七號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決核銷修復德清三里塘工程暨挑運土礫加謎三里塘底經費支出清單冊據並驗收情形祈察核由

呈件均悉據稱該項修理工程工作均尚合法應准核銷除抄附驗收報告清摺令行德清縣政府知照外仰即知照繳件存此令

建設廳廳長程振鈞

附陳會員邦彥等驗收修復德清三里塘工程情形報告書

敬復者前准

會函案准德清縣政府函報修復三里塘工程完竣請予驗收並撥款補助經費一案准經提交大會公決是項工程應由查驗魚鮮會員順道驗收並將驗收情形詳細報會核議等由邦彥等即於十月五日前往德清查勘魚鮮時由縣長黃人望導往東門外三里塘工次勘得修築石塘裏外塘身長二百六十五尺及沿塘修理各工程工作均尚合法新添塊石間用條石榰木等比較原計劃更爲堅實經費亦極節省理合將驗收德清三里塘修築石塘工程情形作成報告書送請

大會公鑒

會員陳邦彥 章

張廷梅 章

技術員陳驎書 押

呈報議決驗收孝豐山湖鎮圩堤工程暨葉向榮等造送收支清册各情形文

十八年十二月十一日發

呈爲呈報議決驗收孝豐山湖鎭圩堤工程暨葉向榮等造送收支清冊各情形仰祈察核轉令飭知事案奉

鈞廳第一九三二號訓令內開案查孝豐山湖鎭圩堤工程前據孝豐縣呈報工竣請轉飭派員驗收等情到廳當經分令浙江省水利局派員會同該會會員前往驗收並指令知照各在案茲據浙江省水利局局長戴恩基呈復略稱當即派佐理工程師孫維梅會同水利議事會會員前往茲據孫維梅呈稱工程師遵於十月二十四日馳赴山湖鎭會同浙西水利議事會會員陳邦彥技術員陳麟書並原承辦人葉向榮前往工次驗收查得所築新舊堤圩前後兩面均用石塊砌成其長高尺寸及式樣均與原定計畫稍有變更隨將做成工程詳細測量新堤計長一百三十八公尺平均高二公尺零六生的斜坡一比一、五至一比二河底新築平面計三五〇、二五公尺面方舊堤長九十四公尺平均高六十八生的一斜坡一比一至一比二、五河底新築平面計二一九、三公尺面方洋灰嵌縫工程共四六五、一公尺面方據承辦人面稱謂堤後土方因挑取地點甚遠不如用石之便故改土爲石並於河底平面底脚下加塡石塊厚約一公尺至嵌縫洋灰因就地工人缺少經驗配合沙灰時洋灰成分太多致不能全部嵌補查是項工程於本年一月間開工正在興築河底平面之際適水利議事會萬會員水利局工程師雷鴻基同來查勘計畫工程其時天旱水涸機遇難逢由承辦人面告雷工程師並請指示工程進行事宜遂趕速工作至本年五月工竣迨縣政府轉到水利局令呈報開工日期派員指導令文其時堤圩砌疊工程均經完成惟洋灰因運轉困難嵌縫工程未克同時告竣待至洋灰運齊始將嵌縫工程完成呈請驗收等情工程師查驗所築堤圩工程除河底平面基礎及堤圩底脚石塊因淹沒下部無法查驗外其餘工程均尚堅固至所用工料金額據承辦人所稱各節共同核算較之原預算亦屬有盈無絀且各項材料票據及包工承攬均由就地村里委員會監視諒無偷減之弊等情附呈平面圖斷面圖各一紙實地象片二紙據此理合將派員驗收山湖鎭堤圩工程情形備文呈報伏乞鈞察等情

計呈山湖鎮工程平面圖斷面圖各一紙質地照片二紙前來據此查該處所築圩堤加築河底平面尙屬堅固惟堤身寬度及坡度各段不同殊欠整齊姑念此項工程係就原有舊堤修築與完全新築堤岸情形有別尙屬可原但坡石用塊石疊成必須用洋灰鑲嵌所有未鑲之處應即補修以臻堅固據呈前情除指令並分令孝豐縣轉飭原承辦人遵照補修具報外合行令仰該會知照此令等因奉此查孝豐山湖鎮圩堤工程前經推定陳會員邦彥會同本籍會員萬德懿協同陳技術員麟書前往驗收具書報告並准孝豐山湖鎮公民葉向榮等造送收支清冊過會均經提交大會指付工務財務兩組聯合審查旋准報告內開併案審查該處修築堤岸工程共需工料洋三千三百六十元二角九分五厘請求補助半數內有汪村工程尙未興築應除去工料洋八百五十七元七角山湖堤岸應需洋二千五百零二元五角九分五厘撥補半數亦祇須洋一千二百五十一元二角九分七厘現在送會收支清冊共支出洋三千七百四十三元二角三分超過甚鉅審查結果祇有照議決之原預算撥給洋一千二百五十元惟查

建設廳訓令及驗收會員報告均以坡面用塊石疊砌而成須均用洋灰鑲嵌所有未曾嵌齊之處應責令原承修人速行補嵌完竣報由孝豐縣政府派員驗勘後函復過會再行發款等語經衆討論一致通過所有議決驗收孝豐山湖鎮圩堤工程暨造送收支清冊各緣由理合繕錄驗收報告檢同收支清冊備文呈報仰祈

察核令行孝豐縣政府轉飭遵照實爲公便謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈驗收報告清摺一扣收支清冊一份

浙西水利議事會常務委員張　立

浙西水利議事會常務委員馬經楹

浙江省政府建設廳指令第六八號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決驗收孝豐山湖鎮圩堤工程暨葉向榮等造送收支清冊各情形祈察核由

呈件均悉已據情令飭孝豐縣政府轉知遵辦具報仰即知照件存此令

建設廳廳長程振鈞

附陳會員邦彥等驗收修築孝豐山湖鎮圩堤工程情形報告書

敬復者前准　會函案奉　建設廳訓令內開據孝豐縣呈報山湖鎮修築圩堤工竣轉飭推員驗收等因並准浙江省水利局函同前由准經推定邦彥等前往山湖鎮驗收並將驗收情形詳細報會等由邦彥等遵即於十月二十四日會同水利局工程師孫維梅前往孝豐山湖鎮由原請願人葉向榮等導往工次測得新築堤長一百三十八公尺並斷面五處計平均堤高二尺〇六分公尺斜坡自一比一至一比二不等舊堤增高工程計長九十四公尺並斷面四處計平均加高六寸八分一厘公尺斜坡自一比一至一比二、五不等及堤脚河底平面石五百六十九尺五寸五分平方公尺洋灰嵌縫工程四百六十一尺一寸平方公尺核與原計劃圖樣不甚符合據原請願人辯稱是項工程測量時正在興築底脚底脚完竣適在春初當即依據水利局工程師雷鴻基口述情形繼續趕速工作除洋灰嵌縫工程因洋灰輸運困難一時不能工作外其餘砌疊等工程早已五月間竣事待接到縣政府令飭呈報開工日期派員指導公文時工程早已完成所有各項材料發票及工程承攬等均由就地村里委員監視等情查是項工程除長度外其高及斜坡均與計劃參差據原請願人面稱因加做底脚深約一公尺以致比原計劃低去約四公寸之譜惟底脚一時不能挖看但合計總數尚無偷減情事惟洋灰嵌縫因就地工人缺少經驗配合黃沙時洋灰成分多至一比二致不能全部嵌齊應仍責令原請願人補足其堤後改土爲石工程亦極穩固足以阻塘後山嶺上來水衝激理合將驗收孝豐山湖鎮

石堤工程情形作成報告書送請
大會公鑒

計附送平面圖一紙斷面圖一紙

會員陳邦彥 章
萬德懿 押
技術員陳驊書 押

呈報議決辦理浙西水利工程及查勘各事宜擬訂辦法情形文十八年十月十四日發

呈爲遵令議決辦理浙西水利工程及查勘各事宜擬訂辦法情形仰祈察核施行事案奉

鈞廳第一二一一號訓令內開案查水利事業關係農田及交通至爲重要浙西各縣水利工程自民國六年帶徵浙西水利經費以來業經分別緩急循序興修惟辦理水利工程人員應熟悉地方情形庶可通盤計劃尤須久於其任方能盡心考察措置適宜現在辦理浙西水利人員均屬臨時任用隨工程機關之久暫爲進退恐難免有敷衍之心自應由水利局指定工程師暨佐理工程師各二人專辦浙西水利事宜在平日可調查浙西水利狀況以爲興革之張本遇有測勘案件會同該局工程測量人員前往測勘規畫至興修時即任爲工程事務所或監工處主任庶所辦工程計畫既爲夙所明瞭而對於地方情況又無隔膜之虞浙西水利工程更可多少裨益除令行浙江省水利局知照外合行令仰該會迅即核議辦法妥擬預算呈候核奪此令等因奉此遵經提交大會指付特務審查旋准報告大會經衆討論僉以浙江省水利局應設工程師員額及工程師職務之配置應就該局組織規程內訂定俾遵毋庸本會代議至辦理浙西水利工程其經費在浙西水利經費項下撥發工程機關受水利局之指揮監督業於組織浙江省水利局案內第三項明白規定惟遇有應行測勘案件及擬訂各項水利工程計劃預算

雖

建設廳飭由該局通籌送核但證以本會議決興辦各處工程如長興夾浦等漢港安吉梅溪淤沙餘杭南湖滚壩至蔣家潭河道孝豐金家衖堤塘等處在測估中各處工程如吳興機坊港埭溪沙港火石港河道桐鄉城南河道餘杭新灣塘搶水等處均因測量人員不敷分配以致經年累月尚未測竣興工似此遲延委有救濟之必要究應如何擬訂辦法以臻妥善之處應由會推員起草另案審議呈候核定等語一致可決即由大會公推金會員鴻修陳會員邦彥馬會員經權萬會員德懿等爲起草員旋准擬送設立浙西水利工務處建議案暨浙西水利工務處組織規程交由大會議決結果認爲是項辦法原係顧全水利促進工程起見自應設立浙西水利工務處俾可救濟浙西水利工務處組織規程當經公同修正通過理合將議決情形並繕具設立浙西水利工務處建議案暨浙西水利工務處組織規程備文呈報祈仰

察核施行實爲公便謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計附呈　繕具設立浙西水利工務處建議案暨浙西水利工務處組織規程清摺各一扣

浙西水利議事會常務委員張廷梅

浙西水利議事會常務委員姚汝霖

附金會員鴻修等設立浙西水利工務處建議案

(一)理由

(一)查浙西水利工程機關應受浙江省水利局之指揮監督業於省政府委員會第一四三次會議議決組織浙江省水利局案內第三項明白規定惟遇有本會議決應先測估案件及擬訂各項水利工程計劃預算雖奉　建設廳令飭水利局分別遵辦但證以一年來經

過情形往往因測量人員不敷分配致將各項要工無形停滯如爲顧全水利促進工程起見自非設法救濟不可此提出之理由一也

(二)凡辦理水利工程人員應熟悉地方情形通盤籌劃尤須久於其任方能盡心考察措置適宜現在委任各工程主任均隨工程機關之久暫爲進退不免有敷衍之心亦應予以救濟且現在公布浙西水利工程事務所經臨經費預算標準內列金額以各項工程經費預算爲比例自百分之十至百分之十五不等爲數並不在少果能設立機關專司其事則將來實施工程時即可就原任人員隨時調用關於經費亦可酌盈劑虛免多糜費此提出之理由二也

(二)辦法

(甲)設立浙西水利工務處

(乙)浙西水利工務處專辦浙西各市縣水利工程事宜

(丙)浙西水利工務處附設於浙江省水利局並受水利局局長之指揮監督

(丁)浙西水利工務處之組織另以規程定之

(戊)浙西水利工務處主任人員由水利局局長遴選相當人員經浙西水利議事會之同意委任之並呈報　省政府建設廳備案

(己)浙西水利工務處經臨經費在浙西水利經費項下支給另以預算定之

浙江省政府建設廳指令第八一八四號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決浙西水利工程辦法情形並送清摺祈察核施行由

呈件均悉所送浙西水利工務處組織規程業經本廳改爲浙西水利工程隊組織規程逐條修正隨文抄發除令飭浙江省水利局妥擬預算

呈核轉飭審議外仰即知照原件姑存此令

計抄發規程一份

建設廳廳長程振鈞

呈復議決浙西水利工程隊工程師暨佐理工程師均經大會同意請轉令查照文

十九年一月十七日發

呈爲遵令議復浙西水利工程隊工程師暨佐理工程師均經大會同意仰祈

鑒察轉令水利局查照事案奉

鈞廳第二二一號訓令內開案據浙江省水利局局長戴恩棠呈以關於浙西水利前待調查測勘計劃之處甚多浙西水利工程隊人員已分別支配於十八年十二月十日成立請轉行該會迅將前送預算議決等情計呈送履歷清冊一份據此查該工程隊經臨經費預算前據該會議決呈報前來曾因佐理工程師暨工程員川旅費一目尙須更改令飭該會復議在案現在工程隊既已成立應先依照原擬預算核實開支俟議復後再行核辦據呈前情除令飭該局遵照外合行令仰該會迅即遵照前令審議具復並查照工程人員銜名予以同意原呈履歷據呈已逕函該會不另抄發此令等因並准浙江省水利局函同前由附送履歷過會當經提交大會公決工程師李文涵佐理工程師黃報潤周峻義曹田一律通過同意所有工程員佐理工程員等併予備案除該隊經常費預算另文呈報外理合備文呈復仰祈

鑒察轉令水利局查照實爲公便謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員張　立

浙西水利議事會常務委員馬經權

浙江省政府建設廳指令第一一八六號

令浙西水利議事會

呈一件爲遵令議復浙西水利工程隊工程師佐理工程師均經大會同意請轉令水利局查照由

呈悉已令飭浙江省水利局知照矣仰卽知照此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議決浙西水利工程隊十八年經常費預算情形文

十九年一月十七日發

呈爲呈報議決浙西水利工程隊十八年經常費預算情形仰祈察核事案奉

鈞廳指令據職會呈報議決浙西水利工程隊十八年度經臨經費預算祈察核由內開呈件均悉查核所呈預算大致尙無不合惟佐理工程師工程員之川旅費原定每日二元一角係就膳宿雜三項各以七角計算該隊出外川旅卽可分別列支仍祈審議呈奪臨時預算書存經常預算書發還此令等因並發還修正浙西水利工程隊十八年度支出經常經費預算一本奉此遵經提交大會公同討論僉以該隊佐理工程師工程員川旅費原定每日二元一角既係就膳宿雜費三項各以七角計算自宜予以列支惟仍應質支實銷等語一致通過理合繕具經常費預算備文呈報仰祈

察核施行謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈浙西水利工程隊十八年度支出經常費預算一份

浙西水利議事會常務委員張　立
浙西水利議事會常務委員馬經權

浙江省政府建設廳指令第一一八五號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決浙西水利工程隊十八年度經常費預算祈察核由

呈件均悉察核所呈預算尚無不合已抄同該工程隊經臨經費預算令飭浙江省水利局遵照核實支給造冊報核矣仰即知照此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議決海鹽白洋河施工線內民房橋梁應准拆除免碍進行文十九年一月十七日發

呈爲呈報議決海鹽縣白洋河施工線內民房橋梁應准拆除免碍進行情形仰祈察核事案准浙江省水利局函開案據白洋河工程事務所主任徐爾振呈稱五圖白洋河西岸有民房半屋及廟宇各一所阻碍工程應即一併拆讓而便進行民房援照省公路局收用土地暫行細則第二十二條補助拆讓費至廟宇一所應否援照民房給費等情又據該主任呈稱有橋梁二座妨碍工作若令其拆除地方上未免發生異議等情據此當令工程師尹之任前往查勘以憑核辦茲據尹之任呈稱遵即於二日赴海鹽會同該事務所監工員譚柏生到地查勘查五圖白洋河一段南邊號椿離海塘塘脚四公尺有餘在施工界線內計有民房廟宇三所如按照原定計劃施行工作則預算時又未將拆讓費列入思維再四擬將六十二號至六十四號河岸邊椿向南移進二公尺對於塘身既無妨害所有廟宇及民房各一所亦可免去拆讓惟六十三號附近一段因無法改移擬將施工界內平房茶店一所十二椽令其拆讓應給拆讓費六十元前項費用擬在所改河面土方價內扣除發給（省挖土方約有五百二十五公方按照投標方價一角六分計算約合八十餘元）以免超出原預算又查石雁橋及石屑餘橋雖爲五圖至海

鹽之要道但該橋長只十尺左右與新開河面相差太遠碍難保留在新橋未修築前由本地人民自備小船擺渡或搭便橋通行所需經費既少自易於籌集交通亦不至隔絕至附近六十三號橋公路局新建之木橋現已釘定基樁唯該橋橋洞既小而橋墩又橫亘河中不但妨阻水流將來於航行上亦有莫大之影響究應如何辦法理合連同圖件呈請鑒核等情前來據此查原有計劃平面圖縮尺係五千分之一未能將拆讓民房佔計在內復以公路新建木橋橋墩方向不與河岸線平行勢非變更路線向南移讓不可一方面更須顧全海塘使河岸不致靠近塘脚該工程師所擬拆去民房十二椽實屬萬不得已至於石屑橋與石塀橋即不適用自應拆除以去障碍除呈建設廳備案外相應檢同原圖函達貴會請即查照等由並附送平斷面圖各一紙土方表一紙過會准經提交大會公同討論僉以海鹽白洋河施工線內六十三號附近一段拆去平房一所計十二椽自可照行其拆讓費六十元准在所改河面土方價內扣除發給石屑石塀兩橋亦應一併拆除以免阻碍進行等語一致通過所有議決拆除海鹽白洋河施工線內民房橋梁線由理合備文呈報仰祈察核施行謹呈

浙江省政府建設廳廳長秤

浙西水利議事會常務委員張　立

浙西水利議事會常務委員馬經權

浙江省政府建設廳指令第八八九號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決海鹽白洋河施工線內民房橋梁應准拆除免碍進行情形祈察核由

呈悉已令飭浙江省水利局知照矣仰即知照此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議決修築餘杭新灣塘工程經費溢支銀數不能追加情形文 十九年一月二十五日發

呈爲呈報議決修築餘杭新灣塘工程經費溢支銀數不能追加情形仰祈察核迅令餘杭縣政府轉飭知照事案查餘杭公民陳貴春莫資庭等承辦修築餘杭新灣塘工程業經驗收審查無異呈報有案所有該工程經費依照原計劃預算溢出銀七百六十元三角九分六釐業由大會公決應由會函請本籍會員轉知陳貴春等造送決算冊據以便審核去後旋由陳貴春等將是項決算冊據造送到會復經提交大會指付財務組審查一面將原預算內計前已領去銀二千五百元外尚有未發工程經費銀二千四百十三元六角五分六釐填具支款聯單呈奉簽發以資轉給而免久懸各在案前准財務組審查報告大會以審查是案修築餘杭新灣塘工程經費原預算內計工料銀四千三百十三元六角五分六釐又贖地費銀六百元兩共計銀四千九百十三元六角五分六釐除前已發給銀二千五百元外尚有未領工程經費銀二千四百十三元六角五分六釐業經先行呈奉簽單備發至溢出洋七百六十元三角九分六釐顯與本會議決案不符即使事屬爲難亦應由地方自行籌措藉資結束不得率請追加漫無限制等語經衆討論一致通過除將決算冊核與贖地契據間有未符發還更正後再行呈報外理合將議決修築餘杭新灣塘工程經費溢支銀數不能追加緣由備文呈報仰祈

察核迅予令行餘杭縣政府轉飭陳貴春莫資庭等知照實爲公便謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員張　立

浙西水利議事會常務委員馬經權

浙江省政府建設廳指令第一一九〇號

呈一件呈報議決修築餘杭新溝塘工程經費銀數不能追加情形由

呈悉已令飭餘杭縣政府轉飭該公民陳貴庭等知照矣仰即知照此令

建設廳廳長程振鈞

呈報議決湯前主任續請核給海寧上塘河事務所籌備期間經費情形文

十九年二月四日發

呈爲呈報議決湯前主任續請核給海寧上塘河事務所籌備期間經費情形仰祈察核事案奉

鈞廳第一九六六號訓令內開案據水利局呈稱呈爲再行據情呈請事案奉訓令第一六七八號內開案據該局呈請轉行撥發海寧上塘河工程事務所籌備時間經費並造冊據祈察核等情前來卽經令行浙西水利議事會審議具復以憑察奪在案茲據該會復稱奉經交由大會公同討論僉以該事務所在成立以前籌備經費前經議決否認呈報在案此次應仍照前議不能追認等語一致通過理合檢同奉發冊籍備文呈復仰祈察核轉令知照實爲公便等情據此除指令外合行檢發所報冊據令仰該局轉飭知照此令等因計發還清冊單據三本奉此遵卽轉行知照並發還原件去後旋據湯前主任呈復仍請轉函議事會核發到局據經職局以此項籌備經費業經三請三駁碍難照轉指令在案茲又續據呈稱竊兆頤前因辦理海寧上塘河工程遵令籌備經費遵照浙西水利議事會第一次議決應自任事之日起算呈請函轉議事會復議核給在案茲奉令飭不能照轉並附發還計算書簿共三本等因奉此兆頤本不敢續陳惟兆頤充任主任係鈞局所屬不得不再將籌備經費移墊已久無法彌補之困難情形向我鈞局縷陳之兆頤自十七年十一月十七日奉鈞局三九號委令後當卽遵令負責迅速前往該施工地點租定房屋組織工程事務所並將儀器器具等件由杭先後搬運至寧佈置一切非無事實可考且查經臨經費預費標準第七條本

有籌備經費之規定即按之浙西水利議事會第一次議決案有不宜以委任之日起算而以任事之日起算等語亦非絕對否決當經將任事日期聲明並荷轉知在案如果將籌備期間經費再行否認不惟與標準第七條之規定有所未合且與第一次議決案亦不相符但任事在先而事務所遲至開工時始報成立者原爲節省經費起見倘因撙節之故反將一個月之籌備經費駁令兆頤賠累在兆頤充任主任責重俸微委實無從彌補現在亟待結束合再連同冊籌備文呈請仰祈鑒察下情迅予照准前呈轉函浙西水利議事會審議發給以資結束等情前來查該前主任逸次呈請發給籌備期間經費雖奉令飭轉據浙西水利議事會呈覆一再否認而該主任並不因屢請屢駁中止其情節自有可原蓋既係設所與工該員奉委後自應先赴施工地點查勘布置覓賃房屋派定員役並搬運器具儀器以便成立事務所但在此種籌備期中支用遷移川旅各費亦屬實在萬無可省所稱非無事實可考者亦自有故今經費既已移墊請款又屢次奉駁該主任在差時月支俸給不過八十元似難担負賠累況現行新標準第七條本月籌備經費之規定在議事會因亦深知凡屬事務所成立之前不能不先有籌備則對於本案似應持平辦理以示體恤理合再行據情呈請並附送書冊仰祈鈞長察核轉行浙西水利議事會復核事實妥議撥發以昭平允而資結束實爲公便等情據此除以呈件均悉案查籌設疏浚海甯上塘河工程事務所及辦理該處工程時間均在浙西水利工程事務所經臨費預算標準實行之前該所原不能援引此項標準所定辦法請領籌備期間經費惟念該所籌備情形稍有不同開支較鉅姑依照此項標準第七條之規定以主任一人事務員一人一月薪給及辦公費五十元爲範圍令飭浙西水利議事會審議具復再行察奪飭遵仰即轉飭知照等語指令外究竟應否准支之處合行檢發原送冊籌仰該會審議具復以憑察奪此令等因並附發冊籌三本奉此遵經提交大會指付財務組審查旋准報告大會以查海甯上塘河工程事務所移交接辦故當時不另訂開辦等費後由湯前主任逸請給發籌備期間各項開支計洋三百零三元九分一厘曾經大會一再否決在案復奉

建設廳訓令內有依照浙西水利工程事務所經臨費預算標準第七條之規定以主任一人事務員一人一月薪給及辦公費五十元爲範圍

仿即審議具復以憑察奪並檢發原送冊簿下會查該事務所籌備期間一切費用或不能免茲遵照鈞令并查照各工程事務所經臨經費預算標準第七條之規定擬給主任一個月薪洋八十元事務員一人給一個月薪洋四十元辦公費洋五十元三共計一百七十元所有各種冊簿即於具復時隨文呈繳並請轉令水利局發還更正另造清冊送會核發款項以符法案而資結束等語一致通過所有議決湯前主任續請核給海甯上塘河事務所籌備期間經費緣由理合將奉發冊簿三本備文呈繳仰祈

察核施行謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈繳海甯上塘河事務所籌備期間經費冊簿三本

浙西水利議事會常務委員張　立

浙西水利議事會常務委員馬經權

呈報議決疏浚平湖乍浦塘河第一段工程事務所經臨經費預算及各項規約情形文

十九年三月四日發

呈爲呈報議決疏浚平湖乍浦塘河第一段工程事務所經臨經費預算暨各項規約情形仰祈察核施行事案奉鈞廳第五五九號訓令內開案查前據該會呈報議決疏浚平湖乍浦塘河第一段工程情形請鑒核前來當經令飭浙江省水利局確定完工期限籌備興工並遵照預算標準妥擬工程事務所經臨經費預算呈核去後茲據該局局長哉恩基遵稱當即遵照預算標準定三個月完工以四個月計算擬定事務所經臨預算所有施工細則及招工投標各項規約亦均擬定一併鈞長核准後即行登報招工奉令前因理合將所擬疏浚平湖乍浦塘河第一段工程事務所經臨費預算暨各項規約一併呈請鑒核伏乞准予施行實爲公便再石壩部分應待橋梁築成後

再行興工合併陳明等情計呈送經臨預算暨招工投標規則等件據此查核所擬預算暨各項規約尚無不合至該處石壩據呈須待橋梁築成後再行興工自應遵照前令由局會會商平湖縣政府將此項吊橋同時改建以免貽誤據呈前情除指令遵照迅予招工訂攬等備與工隨時報核外合行檢發原件令仰該會知照此令等因並檢發經臨預算暨招工投標規則承攬格式施工細則各一份奉此當經提交大會討論結果除將各項規約遵章備查外經臨費預算指付財務組審查旋准報告查平湖乍浦塘河第一段工程經費除加築石壩及拆讓房屋收用土地等費共洋二千四百四十八元五分不計外計土方價需洋二萬三千九百三十六元二角二分水利局造送該事務所經常費預算書月支洋五百元限三個月完工因天雨停工等事以四個月計算核與本會預算標準尚無不合至於臨時費預算書內共列洋二百七十元六角除樁木投標費兩項外其餘應用器具可向前工程事務所場主任接收備用設有不敷必須添購亦得實支實銷主任在工程隊中派充照支公費刪除薪金以資撙節共計每月支洋四百元等語一致通過所有議決疏浚平湖乍浦塘河第一段工程事務所經臨經費預算暨各項規約情形理合繕具預算書備文呈報仰祈

察核施行謹呈

浙江政府省建設廳廳長程

計呈送修正預算書各一份

浙西水利議事會常務委員張　立

浙西水利議事會常務委員馬經權

浙江省政府建設廳指令第二四〇九號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決疏浚平湖乍浦塘河第一段工程事務所經臨經費預算暨各項規約情形祈察核由
呈件均悉已抄同預算二份令飭浙江省水利局遵照矣仰即知照件存此令

建設廳廳長程振鈞

秘書主任霍寶樹代行

呈報議決孝豐金家衖暨安泗村堤埂工程監工處經臨經費預算及各項規約情形文

十九年三月四日發

呈爲呈報議決孝豐金家衖暨安泗村堤埂工程監工處經臨經費預算及各項規約情形仰祈察核轉令遵照事案本

鈞廳第二三四號訓令內開案查前據浙江省水利局局長戴恩基呈送修築孝豐金家衖暨安泗村堤埂工程監工處經臨經費預算並各項規約請派員監視開標等情前來曾以察核各項規約尙無不合惟預算內監工處主任公費查預算標準無此規定應予刪除又購置等費以工程費總額百分之一爲最高限度亦應核減等語指令該局遵照修正並委派本廳技士饒洞九前往監視開標各在案茲據該局局長呈覆內稱查浙西議事會規定事務所監工處經臨費標準均照平常工程地點普通工程爲根據所以節糜費杜濫支也然遇工程地段有特殊之情形時亦不能不變通處理孝豐僻處山麓俄嶺崇墻交通阻隔來往旅費用費浩大卽以因公晉省每月往返以一次計費所需旅費約三十元規定之數已無餘存其餘往來工地督促監視工作應有川資尙無着落深恐遇事觀望不前因而延誤要公故於第一目主任薪金項下加給公費二十元卽係津貼補助之意又查金家衖安泗村兩處距離約十餘里照工程情形本應分設監工處兩所職局爲節費起見故合併爲一當然施工時主任與監工員仍應分駐兩處以便隨時指揮其購置一項照分配兩處器具計算較規定數雖稍增加然爲便利監工計亦不能不略爲變通至所擬經臨預算以工程四月時間計算共需銀一千六百九十四元二角亦未超出原有工程總數百分之十五之規定奉令

前因詳加審查以該處情形特殊難以核減不能因惜小費致碍工程之進行是否有當理合備文具報仰祈鑒核施行等情計呈送預算書二本據此除令飭將開標情形報查外合行檢發預算令仰該會知照此令等因檢發預算二本奉此並准浙江省水利局函同前由當經提交大會討論結果除將各項規約遵章備查外經臨費預算指付財務組審查旋准報告以孝豐縣修築金家街一帶及安泗村等處堤埂工程合設一監工處經常費預算早經本會議決呈奉轉飭在案水利局此次造送該處經常費預算書月支洋三百六十元限三個月完工以四個月計算應支洋一千四百四十元又臨時費預算書內列洋二百五十四元二角兩共計洋一千六百九十四元二角核諸本會工程事務所經臨經費預算標準第十條之規定尚無不合監工處主任儘可由浙西水利工程隊人員調用祇給公費不支薪金經常費每月支洋二百六十元等語復經大會一致通過所有議決孝豐金家街暨安泗村堤埂工程監工處經臨費預算情形理合繕具預算書備文呈報仰祈

察核施行謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈經臨費預算書各一份

浙西水利議事會常務委員張　立

浙西水利議事會常務委員馬經權

浙江省政府建設廳指令第二四〇六號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決孝豐金家街及安泗村堤埂工程監工處經臨經費預算及各項規約情形由

呈件均悉已抄同預算各一份令飭浙江省水利局遵照矣仰即知照件存此令

建設廳廳長程振鈞

秘書主任霍寶樹代行

呈報議決疏浚海鹽縣境塘河工程事務所經臨經費預算暨各項規約情形文

十九年三月四日發

呈爲呈報議決疏浚海鹽縣境塘河工程事務所經臨經費預算暨各項規約情形仰祈察核施行事案奉鈞廳第五六〇號訓令內開案查前據該會呈報議決疏浚海鹽縣境塘河工程情形請鑒核前來當經令飭浙江省水利局確定完工期限籌備與工並遵照預算標準妥擬工程事務所經臨經費預算呈核去後茲據該局局長戴思基復稱當即遵照預算標準擬三個月完工以四個月計算擬定事務所經臨預算所有施工細則及招工投標各項規約亦經擬定一併鈞座核准後即行登報招工奉令前因理合將所擬疏浚海鹽縣境塘河工程事務所經臨預算書暨各項規約一併呈請鑒核伏乞准予施行不勝公感之至等情計呈送經臨預算暨招工投標規則等件據此查核所擬預算暨各項規約尚無不合惟浙西水利工程隊業已成立所有工程事務所主任爲後應在工程隊中酌量調用如有不敷再予另行添委以資撙節據呈前情除指令遵照迅予招工訂期開備與工隨時報核外合行檢發原件令仰該會知照此令等因並檢發經臨預算暨招工投標規則承攬格式施工細則各一份奉此當經提交大會討論結果除將各項規約遵章備查外該事務所經臨經費預算指付財務組審查旋准報告以該縣境內各河道除勝地費二千元外共需工程經費洋二萬一千九百七十五元五角五分水利局造送工程事務所經常費預算書月支洋五百元限三個月完工因天雨等事以四個月計算共支洋二千元核與本會預算標準尚無不合惟臨時費預算書所列各項共計洋二百七十元六角內除購置一項可俟該縣白洋河工程完竣接收該所動用設有不敷必須添置者亦得實支實銷總以不超出經臨費預算標準爲限度至於主任人員應儘先在工程隊中調用照支公費刪除薪金共計月支洋四百元等語一致通過所有議決

疏浚海鹽縣境塘河工程事務所經臨經費預算暨各項規約情形理合繕具預算書備文呈報仰祈察核施行謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈送經臨預算書各一份

浙西水利議事會常務委員張　立
浙西水利議事會常務委員馬經權

浙江省府政建設廳指令第二四〇八號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決疏浚海鹽縣境塘河工程事務所經臨經費預算及各項規約情形祈察核由

呈件均悉已抄同預算各一份令飭浙江省水利局遵照矣仰即知照件存此令

建設廳廳長程振鈞
秘書主任霍寶樹代行

呈報議決補助浙西各市縣水利工程經費擬請按照年度分別提存藉清款項情形文

十九年三月六日發

呈爲呈報議決補助浙西各市縣水利工程經費擬請按照年度分別提存藉清款項情形仰祈察核令遵事查浙西各市縣興辦局部水利工程准在浙西水利經費項下議撥補助其總額以每年度水利經費總數十分之二爲最高限度前經議訂補助規則呈准公布施行在案惟前

項補助經費截至本屆臨時會止除杭縣嘉興平湖德清孝豐五縣外其他各縣尚未議撥自宜訂有辦法以清款項爰由出席會員公同討論擬將編列十七十八兩年度歲出預算書內補助費銀四萬七千五百八十元八角一分四釐分別提出專款存儲將來仍依規則議撥數目藉以維持平均普遍之原則祛除舍混籠統之弊資一致通過理合將議決情形備文呈報仰祈

察核令遵實爲公便謹呈

浙江省府政建設廳廳長程

浙西水利議事會常務委員張　立

浙西水利議事會常務委員馬經權

浙江省政府建設廳指令第一五三三號

令浙西水利議事會

呈一件呈報議決補助浙西各市縣水利工程經費擬請按照年度分別提存藉清欵項情形祈察核令遵由

呈悉查補助浙西各市縣水利工程經費會經核定以全年度收入總數十分之二爲最高限度現查該會十七十八兩年度收入浙西水利經費截至十九年二月份止共銀五十餘萬元以十分之二計算應爲十餘萬元據呈補助費銀四萬七千五百八十元八角一分四釐是否已將撥補之杭縣嘉興平湖德海孝豐五縣各水利工程經費除去應即查明十七十八兩年度收入浙西水利經費究竟各共若干並將撥補杭縣等五縣之水利經費係屬何項工程其補助費各爲若干一併列表具復再行核辦仰即遵照此令

建設廳廳長程振鈞

秘書主任霍寶樹代行

呈復查明十七十八兩年度水利經費實解銀數暨補助浙西各市縣水利工程經費情形分別填表請察核文十九年四月二十四日發

呈爲遵令查復十七十八兩年度水利經費實解銀數暨補助浙西各市縣水利工程經費情形分別填表仰祈察核令遵事案奉鈞廳第二五三三號指令據職會呈報議決補助浙西各市縣水利工程經費擬請按照年度分別提存藉清款項情形祈察核令遵由內開呈悉查補助浙西各市縣水利工程經費曾經核定以全年度收入總數十分之二爲最高限度現查該會十七十八兩年度收入浙西水利經費截至十九年二月份止共銀五十餘萬元以十分之二計算應爲十餘萬元據呈補助費銀四萬七千五百八十元八角一分四厘是否已將撥補之杭縣嘉興平湖德清孝豐五縣各水利工程經費除去應即查明十七十八兩年度收入浙西水利經費究竟各共若干並將撥補杭縣等五縣之水利經費係屬何項工程共補助費各爲若干一併列表具復再行核辦仰即遵照此令等因奉此查十七年度浙西水利經費歲入預算係依照浙西各縣局所應徵銀數編列共計銀二十三萬七千九百零四元零七分而補助浙西各市縣水利工程經費即以全年度歲入總數十分之二計算共計銀爲四萬七千五百八十元八角一分四釐十八年度浙西水利經費歲入數係根據十七年度編列故十八年度補助費銀數與十七年度相同業經議決列表先後呈報有案茲查十七十八兩年度補助費銀各四萬七千五百八十元八角一分四釐係遵照水利經費歲入預算書計算而撥補杭縣嘉興等縣各水利工程經費並未除去今奉鈞令內開現查該會十七十八兩年度收入浙西水利經費截至十九年二月份止共銀五十餘萬元想係連同公債本息各銀行存息及十六年度積存數目併計在內奉令前因除十七十八兩年度補助浙西各市縣水利經費早經先後編入歲出預算書內不再列表外所有十七十八兩年度實收浙西水利經費銀數暨補助杭縣等各工程經費已分填兩表理合備文呈復仰祈察核令遵謹呈

浙江省政府建設廳廳長程
計呈送
浙西水利經費十七十八兩年度收入表一紙補助浙西各市縣水利工程經費表一紙

浙西水利議事會常務委員張　立
浙西水利議事會常務委員馬經權

浙江省政府建設廳指令第四〇一二號

令浙西水利議事會

呈一件呈復查明十七十八兩年度水利經費實解銀數暨補助浙西各市縣水利工程經費情形祈察核令遵由

呈表均悉查核所列補助經費既係依據補助規則照歲入預算總數提出十分之二准予專款存儲隨時核撥仰即知照表存此令

建設廳廳長程振鈞

秘書主任霍寶樹代行

呈請核銷修築餘杭新灣塘工程經費收支冊據情形文十九年四月七日發

呈為呈請核銷修築餘杭新灣塘工程經費收支冊據仰祈察核事案查修築餘杭新灣塘工程業經驗收無異並由承辦人陳貴泰等造送決算冊據過會前經大會議決溢支銀數不能追加所有決算冊核與購地契據稍有未符應即更正當經呈報在案茲查是項購地契據已由陳貴泰等聲明當時代筆人誤寫以致地畝多列二分經已在契據上簽註改正理合檢送新灣塘工程經費決算冊據備文呈送仰祈察核准予列銷實為公便謹呈

浙江省政府建設廳廳長程

計呈送

新濟塘工程經費收支決算冊一本又收據及地契共三十二件粘成一本

浙西水利議事會常務委員張　立
浙西水利議事會常務委員馬經權

浙江省政府建設廳指令第三六〇〇號

令浙西水利議事會

呈一件呈請核銷修築餘杭新濟塘工程經費收支冊據由

呈件均悉准予列銷件存此令

建設廳廳長程振鈞

秘書主任霍寶樹代行

征旅

本會經管浙西水利經費十六年度決算書

今將本會十六年度經管浙西水利經費自民國十七年五月六日起至六月末日止收支款項造具四柱清册送請

鑒核

計開

舊管

一 收前會長移交洋一萬五千八百三十五元九角

又 浙江善後公債票面洋五萬元

又 整理六厘公債票面洋二千四百元

前件於十七年五月六日准前會長移交如上數呈報有案理合登明

一 收前會長移交浙西各縣局所解交浙江地方銀行之水利經費洋一萬一千零二十三元一角七分

前件計十七年二月十六日起至四月終止准浙西各縣局所解交浙江地方銀行之水利經費合計如上數呈報有案理合登明

新

收

一　收浙西各縣局所解交浙江地方銀行之水利經費洋一萬四千六百六十八元七角一分

前件計十七年五月份准浙西各縣局所解交浙江地方銀行之水利經費洋四千四百二十元八角又六月份洋一萬零二百四十七元九角一分合計如上數呈報有案理合登明

一　收銀行息金洋六百三十九元三角六分

前件計十七年六月份浙江中國銀行結存息洋一百五十三元二角杭州交通銀行結存息洋二百零九元七角八分浙江地方銀行結存息洋二百七十六元三角八分合計如上數呈報有案理合登明

右共收入洋一萬五千三百零八元零七分

兩共收入洋四萬二千一百六十七元一角四分

開

除

一　支疏濬杭縣屬上塘河工程事務所經費洋七百九十元

前件於十七年六月廿五日奉准給領事務所三四月份經常費如上數呈報有案理合登明

一　支疏濬碧浪湖工程事務所經費洋七百三十二元

前件於十七年六月廿六日奉准給領事務所三四月份經常費洋如上數呈報有案理合登明

一　支孝豐烏牆弄闢河工程事務所經費洋五百九十二元

前件於十七年六月廿六日奉准給領事務所三四月份經常費洋如上數呈報有案理合登明

一　支疏濬平湖乍浦塘河工程事務所經費洋五千四百四十元

前件於十七年六月三十日奉准給領事務所開辦費洋二百四十六元又四月份半個月事務所經常費洋一百九十四元又工程費洋五千元合計如上數呈報有案理合登明

右共支出洋七千五百五十四元

實在

收支相抵揭存洋三萬四千六百十三元一角四分

前件計存浙江中國銀行洋三千三百四十二元四角六分杭州交通銀行洋二千二百四十六元二角四分浙江地方銀行洋二萬八千七百七十九元四角四分抑存洋二百四十五元合計如上數

又　浙江善後公債票面洋五萬元

又　整理六厘公債票面洋二千四百元

本會經常臨時費十六年度決算書

今將本會十六年度經常臨時費自民國十七年五月六日起至六月末日止收支款項造具四柱清册送請

鑒核

計開

舊管

一　收前會長移交洋五千八百九十八元五角一分四釐

前件於十七年五月六日准前會長移交如上數呈報有案理合登明

新收

一　收經常臨時費洋二千六百五十五元五角

前件計奉准給領十七年三月份春季常會臨時費洋八百卅一元六角又五月份經常臨時費一千一百三十九元九角又六月份經常費洋六百八十四元合計如上數呈報有案理合登明

兩共收入洋八千五百五十四元零一分四釐

開除

一　支本會經常臨時費洋二千一百八十一元三角三分八釐

前件計十七年三月份奉准核銷洋六百二十六元五月份奉准核銷洋九百三十四元七角二分五釐六月份奉准核銷洋六百二十元六角一分三釐合計如上數呈報有案理合登明

實在

收支相抵揭存洋六千三百七十二元六角七分六釐

本會經管浙西水利經費十七年度決算册

今將本會十七年度經管浙西水利經費自民國十七年七月一日起至十八年六月末日止收支款項造具四柱清册送請

鑒核

計開

舊管

一 收十六年度結存洋三萬四千六百十三元一角四分

又 浙江善後公債票面洋五萬元

又 整理六厘公債票面洋二千四百元

新收

一 收財政廳撥解水利經費洋八萬三千三百八十八元三角八分二厘

前件於十七年七月准財政廳撥解浙西各縣局所解交金庫之水利經費如上數呈報有案理合登明

一 收財政廳撥解水利經費洋四萬四千五百二十七元五角六分六厘

前件於十八年四月准財政廳撥解浙西各縣局所解交金庫之水利經費如上數呈報有案理合登明

一　收浙江償還舊欠公債票面洋二十萬元

前件於十六年二月間二十六年借水利經費洋十萬元同年十月間浙江省政府借水利經費洋十萬元共計洋二十萬元於十七年十一月准　建設廳函送浙江償還舊欠公債票面洋二十萬元抵還前項借款呈報有案理合登明

一　收浙西各縣局所解交浙江地方銀行之水利經費洋十六萬六千九百五十八元一角

前件於十七年七月份准浙西各縣局所解交浙江地方銀行之水利經費洋二萬九千零四十九元五角六分又八月份洋二萬一千五百零二元二角八分又九月份洋一萬一千一百二十九元二角又十月份洋一萬三千五百十一元五角四分又十一月份洋一萬八千六百十二元六角又十二月份洋一萬四千七百七十九元三角七分又十八年一月份洋一萬二千二百三十二元四角九分又二月份洋六千二百七十四元三角八分又二月份洋六千七百五十四元二角一分又四月份洋八千二百二十四元一角七分又五月份洋一萬二千一百五十四元四角五分又六月份洋一萬二千七百三十三元八角五分合計如上數呈報有案理合登明

一　收浙江善後公債本息洋二萬零六百元

前件於十七年九月抽中還本洋八千元（前存公債票面洋五萬元除此次抽中還本外應存公債票面洋四萬二千元）又息金洋二千五百元十八年二月抽中還洋八千元（前存公債票面洋四萬二千元除此次抽中還本外應存公債票面洋三萬四千元）又息金洋二千一百元合計如上數呈報有案理合登明

一　收浙江償還舊欠公債息金洋二萬元

前件於十七年十一月收息金洋一萬元十八年四月又收息金洋一萬元合計如上數呈報有案理合登明

一 收整理六厘公債息洋一百四十四元

前件十八年一月收息洋如上數呈報有案理合登明

一 收孝豐烏墻弄閘河工程事務所繳還購地費洋四千元

前件於十七年十二月准該所繳還洋一百零七十四元二角二分又十八年一月續准該所繳還洋二千九百二十五元七角八分合計如上數呈報有案理合登明

一 收銀行息金洋一萬四千五百七十三元一角二分

前件於十七年十二月計中國銀行結存息洋一千零四十四元零八分交通銀行結存息洋一千二百五十五元二角地方銀行結存息洋二千九百零七元八角五分又十八年六月計中國銀行結存息洋一千六百零四元八角六分交通銀行結存息洋二千二百七十六元零七分地方銀行結存息洋五十四百八十五元零六分合計如上數呈報有案理合登明

一 收杭州交通銀行裁厘成分洋四厘

前件於十八年四月存該行洋四萬四千五百二十七元五角六分因該行有分無厘照五去只入成例實收洋四萬四千五百二十七元五角七分計裁厘成分洋如上數呈報有案理合登明

右共收入洋三十五萬四千一百九十一元一角七分二厘

又浙江債還當欠公債票面洋二十萬元

兩共收入洋三十八萬八千八百零四元三角一分二厘

開除

一　支本會經常臨時費洋一萬四千七百二十九元六角八分

前件於十七年七月奉准給領三月份奉季常會臨時費洋八百三十一元六角又五月份經常臨時費洋一千一百三十九元九角又六月份經常費洋六百八十四元九月奉准給領七月份經常費洋六百八十四元又八月份經常費洋六百八十四元十月奉准給領九月份經常臨時費洋一千五百二十四元九角二分十一月奉准給領十月份經常費六百八十四元十八年一月奉准領給十七年十一月份經常臨時費洋一千四百四十二元六角四分又十七年十二月份經常費洋七百九十四元三月奉准給領十八年一二月份經常費洋一千五百八十八元四月奉准給領三月份經常臨時費洋一千六百四十元二角六分又四月份經常費洋七百九十四元六月奉准給領五月份經常臨時費洋一千四百四十四元三角六分又六月份經常費洋七百九十四元合計如上數呈報有案理合登明

一　支疏濬杭縣上塘河工程事務所經費二千三百七十五元六角

前件於十七年七月奉准給領廣濟橋段硬土津貼洋五百十七元九角二分八月奉准給領工程費洋八百七十元一角八分九月奉准給領五月份事務所經常費洋三百九十五元十一月奉准給領六月份事務所經常費三百

九十五元十八年二月奉准給領十七年七月份半個月經常費洋一百九十七元五角合計如上數呈報有案合併登明

一 支疏濬海寧上塘河工程事務所經費洋一萬九千九百六十六元五角七分

前件於十八年二月奉准給領工程費洋五千元三月奉准給領工程費洋五千元四月奉准給領十七年十二月份十一天事務所經常費洋一百九十六元五角七分又十八年一月份事務所經常費洋五百五十四元又二月份事務所經常費洋五百五十四元三月份事務所經常費洋五百五十四元又工程費洋四千元又工程費洋三千元六月奉准給領四月份事務所經常費洋五百五十六元又五月份事務所經常費洋五百五十六元合計如上數呈報有案理合登明

一 支開闢嘉興鴛鴦湖尾閭新河工程監工處經費洋六千七百七十二元七角九分七厘

前件於十八年四月奉准給領監工處臨時費洋五十元又二月份監工處經常費洋二百六十二元又一月份十二天監工處經常費洋一百零四元七角九分七厘又三月份監工處經常費洋二百六十二元又收用地畝及遷移費洋二千五百七十元五月奉准給領工程費洋二千元又工程費洋一千元六月奉准給領四五月份監工處經常費洋五百二十四元合計如上數呈報有案理合登明

一 支疏濬平湖乍浦塘河工程事務所經費洋二千零五十七元二角

前件於十七年七月奉准給領五月份事務所經常費洋二百八十八元又十八年二月奉准給領十七年六月份事

務所經常費洋三百八十八元又十七年七月份至十月份止停工期內事務所經常費洋二百十元又十七年十月十六日至十二月份事務所經常費洋九百七十元又兩次投標用費洋一百零一元二角合計如上數呈報有案理合登明

一　支疏濬碧浪湖工程事務所兼武康監工處經費洋三千三百五十五元

前件於十七年八月奉准給領六七月份事務所經常費洋七百三十二元十二月份奉准給領八月份二十天事務所經常費洋二百四十四元又九十月份事務所經常費洋七百三十二元又十一月份事務所經常費洋三百六十六元十八年三月奉准給領十七年十二月份事務所經常費洋三百六十六元又一月份事務所經常費洋三百六十六元四月奉准給領二月份半個月事務所經常費洋一百八十三元合計如上數呈報有案理合登明

一　支孝豐島墻弄闢河工程事務所經費洋六千一百八十一元七角八分

前件於十七年八月奉准給領五月份事務所經常費洋二百九十六元九月奉准給領六七月份事務所經常費洋五百九十二元十八年一月奉准給領十七年八月份至十月份事務所經常費洋八百八十八元又十一月份事務所經常費洋二百九十六元又添築塘磡河岸護脚工程費洋二千九百二十五元七角八分三月奉准給領十七年十二月事務所經常費洋二百九十六元又十八年一月份事務所經常費洋二百九十六元四月奉准給領二三月份事務所經常費洋五百九十二元合計如上數呈報有案理合登明

一　支浙江水利局代辦浙西水文測量經費洋一萬零七百六十一元

前件於十八年二月奉准給領洋六千七百九十九元六月奉准給領三四月份經費洋二千二百二十二元又撥借三四月份經費洋一千七百四十元合計如上數呈報有案理合登明

一 支撥補餘杭邵家灘隄塘及漏洞工程費洋一千三百元

前件於十八年六月奉准給領如上數呈報有案理合登明

一 支本會勘驗各處工程川旅費洋四百八十九元

前件於十七年十一月奉准給領洋一百九十五元十八年四月奉准給領洋二百九十四元合計如上數呈報有案理合登明

一 支浙江中國銀行裁厘數洋二厘

前件於十七年七月份存該行洋四萬三千三百八十八元三角八分二厘因該行有分無厘照五去六入成例實存洋四萬三千三百八十八元三角八分計被裁去厘數如上數呈報有案理合登明

一 支浙江地方銀行裁厘成分洋三厘

前件於十八年四月向該行支取洋一百零四元七角九分七厘因該行有分無厘照五去六入成例實支洋一百零四元八角計裁厘成分洋如上數呈報有案理合登明

右共支出洋六萬七千九百八十八元六角三分二厘

實在

收支相抵結存洋三十二萬零八百十五元六角八分

又浙江善後公債票面洋三萬四千元

又浙江償還舊欠公債票面洋二十萬元

又整理六厘公債票面洋二千四百元

本會經常臨時費十七年度決算書

今將本會十七年度經常臨時費自民國十七年七月一日起至十八年六月末日止收支款項造具四柱清册送請

鑒核

計開

舊管

一 收十六年度結存洋六千三百七十二元六角七分六釐

新收

一 收經常臨時費洋一萬二千零七十四元一角八分

前件計十七年七月份經常費洋六百八十四元八月份經常費洋六百八十四元九月份經常臨時費洋一千五百二十四元九角二分十月份經常費洋六百八十四元十一月份經常臨時費洋一千四百四十二元六角四分十二月份經常費洋七百九十四元十八年一月份經常費洋七百九十四元二月份經常費洋七百九十四元三月份經常臨時費洋一千六百四十元二角六分四月份經常費洋七百九十四元五月份經常費洋一千四百四十四元三角六分六月份經常費洋七百九十四元合計如上數呈報有案理合登明

一　收息金洋四十二元三角七分

前件計本年度結存息金洋如上數呈報有案理合登明

右共收入洋一萬二千一百十六元五角五分

兩共收入洋一萬八千四百八十九元二角二分六釐

開除

一　支本會經常臨時費洋一萬一千三百十八元零一分三釐

前件計十七年七月份奉准核銷洋六百三十七元七角一分八月份洋六百四十五元七角四分一釐九月份洋一千三百八十六元五角六分八釐十月份洋六百三十四元七角三分九釐十一月份洋一千三百五十一元零九分十二月份洋七百五十六元五角三分五釐十八年一月份洋七百六十二元四角零二釐二月份洋七百四十四元三角五分七釐三月份洋一千五百二十九元三角零七釐四月份洋七百五十九元四角七分一釐五月份洋一千三百四十六元一角七分一釐六月份洋七百六十三元九角二分二釐合計如上數呈報有案理合登明

實在

收支相抵結存洋七千一百七十一元二角一分三釐

本會經管浙西水利經費十八年度決算册

今將本會十八年度經管浙西水利經費自十八年七月一日起至十九年六月末日止收支款項造具四柱清册送請

鑒核

計開

舊管

一 收十七年度結存洋三十二萬零八百十五元六角八分

浙江償還舊欠公債票面洋二十萬元

浙江善後公債票面洋三萬四千元

整理六厘公債票面洋二千四百元

新收

一 收財政廳撥解水利經費洋十萬一千五百二十三元四角六分六釐

前件於十八年九月三日准財政廳撥解浙西各縣局所解交金庫之水利經費洋六萬六千四百五十四元四角七

分十九年二月十日續准財政廳接解水利經費洋三萬五千零六十八元九角九分六釐合計如上數呈報有案理合登明

一收浙西各縣局所解交浙江地方銀行之水利經費洋十萬三千七百七十六元七角四分

前件計十八年七月份准浙西各縣局所解交地方銀行洋一萬四千四百零五元四角八分八月份洋七千零三十元二角五分九月份洋六千五百三十六元一角十月份洋七千六百二十三元零七分十一月份洋九千六百五十六元一角八分十二月份洋一萬零五百五十六元三角四分十九年一月份洋三千九百九十八元九角九分二月份洋六千零四十三元一角二分三月份洋七千二百八十八元七角四分四月份洋六千六百四十四元九角一分五月份洋八千一百零三元六角九分六月份洋一萬五千八百八十九元八角七分合計如上數

一收浙江善後公債本息洋二萬零九百元

前件於十八年八月三十一日浙江善後公債第九次抽中還本洋一萬元（查前存公債票面洋三萬四千元除此次抽中還本外應存票面二萬四千元）息洋一千七百元又十九年三月一日第十次抽中還本洋八千元（查前存公債票面洋二萬四千元除此次抽中還本外應存票面洋一萬六千元）息洋一千二百元合計如上數呈報有案理合登明

一收浙江償還舊欠公債息金洋一萬元

前件於十八年十月三日第三次息金洋一萬元十九年四月七日第四次息金洋一萬元合計如上數呈報有案理

合登明

一 收整理六厘公債本息洋四百四十四元

前件於十八年十二月二十四日抽中還本洋三百元（查前存公債票面洋二千四百元除此次抽中還本外應存票洋二千一百元）息洋一百四十四元合計如上數呈報有案理合登明

一 收各銀行息金洋二萬五千六百二十八元八角八分

前件於十八年十二月份計中國銀行結存息洋二千四百二十二元七角二分交通銀行結存息洋三千八百六十三元三角九分地方銀行結存息洋五千九百零二元一角九分十九年六月份計中國銀行結存息洋二千一百二十二元七角九分交通銀行結存息洋三千九百三十五元七角四分地方銀行結存息洋四千九百二十四元五角中國農工銀行結存息洋二千四百五十七元五角五分合計如上數呈報有案理合登明

一 收疏濬平湖乍浦塘河工程事務所繳還工程餘款洋一千四百十六元四角三分八釐

前件於十八年十月四日准該所繳還工程餘款如上數呈報有案理合登明

一 收開闢嘉興鴛鴦湖新河工程餘款洋二百九十一元九角一分三釐

前件於十八年九月奉准給發工程費洋七百五十四元五角五分除當時由浙江省水利局具領工程費洋三百元外於十九年六月繳由該局具領工程費洋一百六十二元六角三分七釐合計洋四百六十二元六角三分七釐應餘工程費洋如上數呈報有案理合登明

一　收杭州交通銀行裁釐成分洋二釐

前件於十八年十月四日存該行洋一千四百十六元四角三分八釐因該行有分無釐照五去六入例計實列摺洋一千四百十六元四角四分計裁釐成分洋如上數呈報有案理合登明

一　收浙江中國銀行裁釐成分洋四釐

前件於十九年二月十日存該行洋二萬零六十八元九角九分六釐因該行有分無釐照五去六入例計實列摺洋二萬零六十九元計裁釐成分洋如上數呈報有案理合登明

一　收財政廳撥交抵還浙江省水利局飛機借款水利經費浙江建設公債票面洋十五萬六千二百四十元

前件於十八年九月奉准借撥浙江省水利局飛機借款水利經費洋五萬三千一百二十元又十九年六月奉准續借水利經費洋十萬元合計十五萬三千一百二十元奉令准以浙江建設公債九八抵還計公債票面洋十五萬六千二百四十五元旋准財政廳函稱該項公債並無五元票故撥還如上數呈報有案理合登明

右共收入洋二十七萬三千九百八十一元四角四分三釐

又浙江建設公債票面洋十五萬六千二百四十元

兩共收入洋五十九萬四千七百九十七元一角二分三釐

開除

一支本會經常臨時費洋一萬四千三百三十六元九角

前件於十八年八月奉准給領本會添置儀器器具洋一千四百三十九元九月奉准給領七月份經常臨時費洋一千四百四十四元三角六分又八月份經常費洋七百九十四元十一月奉准給領九月份經常臨時費洋一千四百零六元七角二分又十月份經常臨時費洋一千零二十二元一角八分十二月奉准給領十一月份經常臨時費洋一千四百四十二元六角四分十九年二月奉准給領十八年十二月份經常費七百九十四元又十九年一月份經常臨時費洋一千四百零四元四角八分三月奉准給領二月份經常臨時費洋一千六百三十一元五角二分四月奉准給領三月份經常費洋九百八十六元五月奉准給領四月份經常費洋九百八十六元又五月份經常費洋九百八十六元合計如上數呈報有案理合登明

一支疏濬海寧上塘河工程事務所經常費工程費洋四千四百五十九元三角五分

前件於十八年七月奉准給領工程費洋一千六百九十八元八角七分又事務所六月份經常費洋五百五十四元八月奉准給領七月份二十天事務所經常費洋三百五十七元四角三分十一月奉准給土方追加費洋一千八百四十九元零五分合計如上數呈報有案理合登明

一支疏濬崇桐運河工程事務所經常費工程費洋二萬二千二百十八元七角四分七釐

前件於十八年九月奉准給領臨時費洋一百九十九元七角十月奉准給領工程費洋三千元九月二十天事務所經常費洋三百三十二元六角七分十一月奉准給領工程費洋二千元又半個月籌備費洋一百二十元又事務所十月份經常費洋四百九十九元十二月份奉准給領工程費洋一千元十九年一月奉准給領工程費洋二千

元又工程費洋二千元又十一月份事務所經常費洋四百九十九元又十二月份事務所經常費洋四百九十九元又一月份事務所經常費洋四百九十九元二月奉准給領工程費洋三千元三月奉准給領工程費洋二千元又二月份事務所經常費洋四百九十九元又投標廣告費洋六十元七角五分四月奉准給領三月份事務所經常費洋四百九十九元五月奉准給領工程費洋二千零四十九元四角七分又工程費洋一千零七十九元五角九分又四月份二十三天事務所經常費洋三百八十二元五角六分七釐合計如上數呈報有案理合登明

一支疏濬海鹽白洋河工程事務所經常費工程費洋一萬三千五百六十九元九角三分

前件於十八年十一月奉准給領工程費洋三千元十二月奉准給領十月份十天事務所經常費洋一百四十一元九角三分又十一月份事務所經常費洋四百元又籌備期內經費洋四百二十八元又工程費洋三千元十九年一月奉准給領工程費洋二千元又工程費洋二千元又十八年十二月份事務所經常費洋四百元二月奉准給領十九年一月份事務所經常費洋四百元又工程費洋一千元五月奉准給領二三月份經常費洋八百元合計如上數呈報有案理合登明

一支疏濬餘杭南湖淺壩至蔣家潭河道工程事務所經常費工程費洋一萬七千六百六十六元六角

前件於十八年十二月奉准給領工程費洋五千元又十二月份經常費洋五百元又籌備費洋一百八十八元二角十九年一月奉准給領工程費洋六千元又一月份事務所經常費洋五百元二月奉准給領工程費洋二千元三月奉准給領工程費洋二千元又二月份事務所經常費洋五百元四月奉准給領投標廣告費洋七十八元四角

五月奉准給領三月份事務所經常費洋五百元六月奉准給領四月份事務所經常費洋五百元合計如上數呈報有案理合登明

一 支開闢嘉興鴛鴦湖新河工程監工處經臨費工程費洋一千六百七十二元三角八分

前件於十八年八月奉准給領六月份監工處經常費洋二百六十二元又七月份洋二百六十二元九月奉准給領工程費洋七百五十四元五角五分又八月份監工處經常費洋二百六十二元十月奉准給領臨時費洋五十元十九年五月奉准給領投標廣告費洋八十一元八角三分合計如上數呈報有案理合登明

一 支疏濬海鹽塘河工程事務所經費工程費洋五千五百七十元

前件於十九年六月奉准給領工程費洋三千元又工程費洋二千元又警備費洋一百七十元又五月份事務所經常費洋四百元合計如上數呈報有案理合登明

一 支孝豐烏牆弄闢河工程事務所經費洋二百九十六元

前件於十八年七月奉准給領四月份事務所經常費如上數呈報有案理合登明

一 支疏濬平湖乍浦塘河工程事務所經常費洋五百八十二元

前件於十八年十月奉准給領十八年一月份事務所經常費洋三百八十八元又二月份半個月洋一百九十四元合計如上數呈報有案理合登明

一 支浙江省水利局代辦浙西水文測量經費洋三萬一千四百十八元

前件十八年七月奉准給領五月份經費洋一千一百十一元又八百七十元又六月份經費洋一千一百十一元又八百七十元八月奉准給領七月份經費洋二千四百九十六元九月奉准給領八月份經費洋二千四百九十六元十月奉准給領九月份經費洋二千四百九十六元十一月奉准給領十月份經費洋二千四百九十六元十二月奉准給領十一月份經費洋二千四百九十六元十九年一月奉准給領十八年十二月份經費洋二千四百九十六元二月奉准給領十九年一月份經費洋二千四百九十六元三月奉准給領二月份經費洋二千四百九十六元四月奉准給領三月份經費洋二千四百九十六元五月奉准給領四月份經費洋二千四百九十六元又五月份經費洋二千四百九十六元合計如上數呈報有案理合登明

一　支浙江省水利局浙西水利工程隊經費洋七千三百八十一元四角六分七釐

前件於十九年三月奉准給臨時費洋三百五十元又十八年十二月份二十二天經常費洋八百七十三元九角六分七釐又十九年一二月份經常費洋二千四百六十三元四月奉准給領三月份經常費洋一千二百三十一元五角五月奉准給領四月份經常費洋一千二百三十一元五角又五月份經常費洋一千二百三十一元五角合計如上數呈報有案理合登明

一　支撥補各縣水利工程經費洋五千八百九十二元三角七分

前件於十八年八月奉准給領撥補武康下路塘工程費洋四百元七角一分十一月奉准給領撥補孝豐長潭塢工程費洋二百七十八元又撥補德清三里塘工程費洋三百元十九年二月奉准給領餘杭新溝塘工程費洋二千

四百十三元六角六分五月奉准給領撥補德清險塘工程費洋二千五百元合計如上數呈報有案理合登明

一 支浙江省水利局添購儀器經費洋四千六百九十九元一角

前件於十九年五月奉准給領如上數呈報有案理合登明

一 支浙江省水局飛機借款洋十五萬三千一千一百二十元

前件於十八年九月奉准給領五萬三千一百二十元十九年六月奉准給領十萬元合計如上數奉准以浙江建設公債九八抵還呈報有案理合登明

一 支本會勘驗各處水利工程川旅費洋六百七十五元

前件於十八年十一月奉准給領洋三百九十三元十九年四月奉准給領洋二百八十二元合計如上數呈報有案理合登明

一 支杭州中國農工銀行裁釐成分洋三釐

前件於十九年三月七日向該行支洋八百七十三元九角六分七釐因該行有分無釐照五去六入成例實支洋八百七十三元九角七分計裁釐成分洋如上數呈報有案理合登明

一 支杭州中國農工銀行裁釐成分洋三釐

前件於十九年五月向該行支洋三百八十二元五角六分七釐因該行有分無釐照五去六入成例實支洋三百八十二元五角七分計裁釐成分洋如上數呈報有案理合登明

一　支杭州交通銀行裁去釐數洋三釐

前件於十九年六月十四日向該行存洋二百九十一元九角一分三釐因該行有分無釐照五去六入成例實存洋二百九十一元九角一分計被裁去釐數如上數呈報有案理合登明

右共支出洋二十八萬三千五百五十七元八角五分三厘

實在

收支相抵揭存洋三十一萬一千二百三十九元二角七分

浙江善後公債票面洋一萬六千元

浙江償還舊欠公債票面洋二十萬元

浙江建設公債票面洋十五萬六千二百四十元

整理六厘公債票面洋二千一百元

本會經常臨時費十八年度決算册

今將本會十八年度經常臨時費自民國十八年七月一日起至十九年六月末日止收支款項造具四柱清册送請

鑒核

計開

舊管

一 收十七年度結存洋七千一百七十一元二角一分三厘

新收

一 收本會經常臨時費洋一萬五千一百七十四元六角八分

前件計奉准給領十八年七月份經常臨時費洋一千四百四十四元三角六分又八月份經常費洋七百九十四元又九月份經常臨時費洋一千四百零六元七角二分五月份經常臨時費洋一千零二十二元一角八分又十一月份經常臨時費洋一千四百四十二元六角四分又十二月份經常費洋七百九十四元又十九年一月份經常臨時費洋一千四百零四元四角八分又二月份經常臨時費洋一千六百三十一元五角二分又三月份經常費洋九百八十六元又四月份經常費洋九百八十六元又五月份經常費洋九百八十六元又六月份經常臨時費

洋二千二百七十六元七角八分合計如上數呈報有案理合登明

一　收息金洋四十四元八角九分

前件計十八年度結存息洋如上數呈報有案理合登明

右共收入洋一萬五千二百十九元五角七分

兩共收入洋二萬二千三百九十元七角八分三厘

開除

一　支本會經常臨時費洋一萬四千四百三十一元一角八分三厘

前件奉准核銷計十八年八月份洋一千三百二十一元四角四分四厘又八月份洋七百五十二元九角二分三厘又九月份洋一千二百六十五元八角二分八釐本會會所延燒損失及遷移費洋二百三十五元八角四分九釐又十月份洋九百七十三元一角零五釐又十一月份洋一千三百十九元七角三分八釐又十二月份洋七百七十七元九角一分二釐又十九年一月份洋一千二百四十八元又本會遷移費洋一百七十六元五角一分六釐又五月份洋九百八十三元六角一分六釐又六月份洋一千九百零七元二角八分合計如上數呈報有案理合登明

一　支本會年刊經費洋一千七百十三元三角六分

前件奉准給領如上數呈報有案理合登明

右共支出洋一萬六千一百四十四元五角四分三厘

實在

收支相抵揭存洋六千二百四十六元二角四分



浙西水利議事會全年度支出預算書

科目	全年度預算數	說明
第一款 經常費	一三、一七六、〇〇〇元	
第一項 俸薪費	九、一二〇、〇〇〇	
第一目 公費	三、二六四、〇〇〇	
第一節 常務委員公費	一、九二〇、〇〇〇	常務委員二人月各支公費洋八十元以十二個月計算應共支洋如上數
第二節 會員公費	一、三四四、〇〇〇	每年常會二次每次兩星期共二十八天會員十六人每人每日各支公費洋三元應共支洋如上數
第二目 薪金	四、四四〇、〇〇〇	

第一節　職員薪金	四、四四〇、〇〇〇	文牘一員會計一員月各支洋七十元技術一員月支洋一百元文書股助理二員月支洋五十元者一員會計股助理一員月支洋四十元共支洋三百七十元以十二個月計算應共支洋如上數
第三目　工食	一、四一六、〇〇〇	
第一節　公役工食	一、四一六、〇〇〇	測夫二名月各支洋十七元門役二名公役四名月各支洋十四元共支洋一百十八元以十二個月計算應共支洋如上數
第二項　辦公費	一、七七六、〇〇〇	
第一目　文具	四八〇、〇〇〇	
第一節　紙張筆墨印刷物	四八〇、〇〇〇	月支洋四十元以十二個月計算應共支洋如上數
第二目　郵電	二八八、〇〇〇	
第一節　郵電費話報	二八八、〇〇〇	月支洋二十四元以十二個月計算應共支洋如上數

第三目　購置	二八八、〇〇〇	
第一節　書籍報紙器具	二八八、〇〇〇	月支洋二十四元以十二個月計算應共支洋如上數
第四目　消耗	七二〇、〇〇〇	
第一節　茶水煤炭燈電	七二〇、〇〇〇	月支洋陸十元以十二個月計算應共支洋如上數
第三項　雜費	二、二八〇、〇〇〇	
第一目　房租	二、〇四〇、〇〇〇	
第一節　房租	二、〇四〇、〇〇〇	月支洋一百七十元以十二個月計算應共支洋如上數
第二目　預備費	二四〇、〇〇〇	

第一節　預備費	二四〇、〇〇〇	月支洋二十元以十二個月計算應共支洋如上數
第二款　常會期臨時費	四八九、〇五〇	
第一項　俸給	六九、〇五〇	
第一目　薪金	五六、〇〇〇	
第一節　臨時書記薪金	五六、〇〇〇	每日支洋二元以三月九月兩次常會二十八天計算應共支洋如上數
第二目　工食	一三、〇五〇	
第一節　臨時公役工食	一三、〇五〇	每日支洋四角六分六釐以三月九月兩次常會二十八天計算應共支洋如上數
第二項　辦公費	八四、〇〇〇	

第一目　文具		二八、〇〇〇	
第一節　紙張墨筆印刷物		二八、〇〇〇	每日支洋一元以三月九月兩次常會二十八天計算應共支洋如上數
第二目　郵電		二八、〇〇〇	
第一節　郵電費		二八、〇〇〇	每日支洋一元以三月九月兩次常會二十八天計算應共支洋如上數
第三目　消耗		二八、〇〇〇	
第一節　茶水煤炭燈電		二八、〇〇〇	每日支洋一元以三月九月兩次常會二十八天計算應共支洋如上數
第三項　雜費		三三六、〇〇〇	
第一目　川資		三三六、〇〇〇	

第一節　川資	三三六、〇〇〇	會員十六人除杭州市會員及杭縣會員外共計會員十四人每人每日各支川資洋三元計海寧一天餘杭二天嘉興一天嘉善一天平湖二天海鹽二天崇德二天桐鄉二天吳興二天長興三天德清一天武康二天安吉三天孝豐四天合計二十八天以來回四次計算應共支洋如上數

疏濬海寧縣屬上塘河工程事務所經常費支付預算書

支出經常門

科目	每月預算數	備考
第一款　疏濬海寧縣屬上塘河工程事務所經常費	五五四、〇〇〇	
第一項　薪金工食	四八四、〇〇〇	
第一目　主任薪金及公費	一〇〇、〇〇〇	主任一人月支薪金洋八十元公費洋二十元合計如上數
第二目　工程員薪金	六〇、〇〇〇	工程員一人月支薪金洋六十元如上數
第三目　監工員薪金	一二〇、〇〇〇	監工員三人月各支洋四十元合計如上數

第四目　事務員薪金	一〇〇、〇〇〇	事務員三人月支洋四十元者二人月支洋二十元者一人合計如上數
第五目　看工工食	八〇、〇〇〇	看工四人月各支洋二十元合計如上數
第六目　公役工食	二四、〇〇〇	公役二人月各支洋十二元合計如上數
第二項　辦公費	七〇、〇〇〇	
第一目　文具	一〇、〇〇〇	紙張簿冊筆墨及畫圖用品等文具月支如上數
第二目　郵電	一〇、〇〇〇	郵發電報費月支如上數
第三目　消耗	一〇、〇〇〇	茶水薪炭燈油等消耗月支如上數
第四目　租金	一〇、〇〇〇	事務所房屋租金月支如上數

第五目　川旅費	一五、〇〇〇	因公往來川旅費月支如上數
第六目　雜費	一五、〇〇〇	一切零星雜費月支如上數

疏浚崇桐兩縣屬運河工程事務所支出預算書

支出經常門

科目	每月預算數	備考
第一款　疏浚崇桐兩縣屬運河工程事務所經常費	四九九、〇〇〇	
第一項　薪金工食	四二四、〇〇〇	
第一目　主任薪金及公費	一〇〇、〇〇〇	主任一人月支薪金洋八十元公費洋二十元合計如上數
第二目　工程員薪金	六〇、〇〇〇	工程員一人月支薪金洋六十元合支如上數
第三目　監工員薪金	八〇、〇〇〇	監工員二人月各支薪金洋四十元合計如上數

第四目　事務員薪金	八〇、〇〇〇	事務員二人月各支薪金洋四十元合支如上數
第五目　看工工食	八〇、〇〇〇	看工四人月各支工食洋二十元合支如上數
第六目　公役工食	二四、〇〇〇	公役二人月各支工食洋十三元合計如上數
第二項　辦公費	七五、〇〇〇	
第一目　文具	一〇、〇〇〇	紙張簿冊筆墨及圖畫用品等文具月支洋十元合支如上數
第二目　郵電	一〇、〇〇〇	郵費電報費月支洋十元合支如上數
第三目　消耗	一〇、〇〇〇	茶水薪炭燈油等消耗月支洋十元合支如上數
第四目　租金	一〇、〇〇〇	事務所房屋租金月支洋十元合計如上數

第五目　川旅費	二〇、〇〇〇	因公來往川旅費月支洋二十元合計如上數
第六目　雜費	一五、〇〇〇	一切零星雜費月支洋十五元合計如上數

疏浚崇桐兩縣屬運河工程事務所臨時經費預算書

支出臨時門

科目	預算數	備考
第一款　疏浚崇桐兩縣屬運河工程事務所臨時費	一九九、七〇〇	
第一項　購置	一五九、七〇〇	
第一目　桌椅	五五、二〇〇	條桌五張洋二十元方桌二張洋八元板桌二張洋四元椅八張洋十二元長櫈四條洋三元二角方櫈八張洋八元合計如上數
第二目　床舖	四二、〇〇〇	棕綳連架床六付洋二十七元舖板連櫈六付洋十五元合計如上數
第三目　廚房用具	一五、〇〇〇	

第四目　測繪用品	四七、五〇〇	三角板一付洋一元五角皮尺四付洋四十元花樑四支洋四元圖板一塊洋二元合計如上數
第二項　消耗	四〇、〇〇〇	
第一目　樁木	四〇、〇〇〇	施工前後測量樁木等費約計如上數

疏浚海鹽縣屬白洋河北段工程事務所經常費支出預算書

支出經常門

科目	每月預算數	備考
第一款 疏浚海鹽縣屬白洋河工程事務所經常費	四〇〇、〇〇〇	
第一項 薪金工食	三三八、〇〇〇	
第一目 主任薪金	八〇、〇〇〇	主任一人月支薪金洋八十元合計如上數
第二目 監工員薪金	九〇、〇〇〇	監工員二人月薪分五十元四十元兩級月支如上數
第三目 事務員薪金	七五、〇〇〇	事務員二人月薪分四十元三十五元兩級月支如上數
第四目 看工工食	五八、〇〇〇	看工三人月支二十元者二人月支十八元者一人合計如上數

第五目　公役工食	二五、〇〇〇	公役二人月各支洋十二元五角合計如上數
第二項　辦公費	七二、〇〇〇	
第一目　文具	一〇、〇〇〇	紙張簿冊筆墨及閣畫用品等文具月支洋十元計如上數
第二目　郵電	六、〇〇〇	郵電費月支洋六元計如上數
第三目　消耗	一五、〇〇〇	茶水薪炭油燭等消耗費月支洋十五元計如上數
第四目　租金	一〇、〇〇〇	事務所房屋租金月支洋十元計如上數
第五目　川旅費	一五、〇〇〇	因公來往川旅費月支洋十五元計如上數
第六目　雜費	一六、〇〇〇	一切零星雜費月支洋十六元計如上數

疏浚海鹽縣屬白洋河北段工程事務所臨時費支出預算書

支出臨時門

科目	預算數	備考
第一款 疏浚海鹽縣屬白洋河工程事務所臨時費	四二八、〇〇〇	
第一項 薪金	一二〇、〇〇〇	
第一目 主任薪金	八〇、〇〇〇	主任一人籌備期內月支薪金八十元如上數
第二目 事務員薪金	四〇、〇〇〇	事務員一人籌備期內月支薪金四十元如上數
第二項 購置	一一八、〇〇〇	
第一目 桌椅	二四、〇〇〇	條桌三張洋十二元椅八張洋十二元合計如上數方桌及長櫈由就地借用

第二目	床鋪	三七、五〇〇	棕綳連架床五副洋二十二元五角鋪板連棋六副洋十五元合計如上數
第三目	廚房用具	一五、〇〇〇	
第四目	測繪用具	四一、五〇〇	三角板一副洋一元五角皮尺四副洋四十元合計如上數花桿及水平儀等向局借用
第三項	消耗	四〇、〇〇〇	
第一目	椿木	四〇、〇〇〇	施工前後測量椿木等費約計如上數
第四項	投標費	一〇〇、〇〇〇	投標廣告費用約計如上數
第一目	投標費	一〇〇、〇〇〇	
第五項	辦公費	五〇、〇〇〇	籌備期內辦公費用

疏濬平湖乍浦塘河工程事務所經常費支付預算書

支出經常門

科目	每月預算數	備考
第一款　工程事務所經常費	三八八、〇〇〇	
第一項　俸薪	二四〇、〇〇〇	
第一目　主任俸給	八〇、〇〇〇	俸給六十元公費二十元（如請領款項因公會議往來川旅費之用）合計如上數
第二目　職員薪金	一六〇、〇〇〇	測量隊技術一員月支洋四十元監工隊助手二員月各支洋三十元事務員二員書記一員月各支洋二十元合計如上數
第二項　工食	七六、〇〇〇	

第一目　夫役工食		七六、〇〇〇	測地衆看工三名月各支洋十二元公役四名月各支洋十元合計如上數
第三項　文具		六、〇〇〇	
第一目　紙張筆墨		六、〇〇〇	
第四項　郵電		六、〇〇〇	
第一目　郵電		六、〇〇〇	
第五項　購置		八、〇〇〇	
第一目　器具報紙		八、〇〇〇	
第六項　消耗		二二、〇〇〇	

第一目　茶水煤炭	一二、〇〇〇	
第二目　油燭	一〇、〇〇〇	
第七項　雜費	一八、〇〇〇	
第一目　房租	六、〇〇〇	
第二目　川旅	一二、〇〇〇	職員因公往來旅費每日以四角計算合計如上數
第八項　預備費	一二、〇〇〇	
第一目　搬運器具置備繩樁	一二、〇〇〇	竝工處隨工程遷移所有器具必須隨同搬運其繩樁爲測量施工時所必需合計如上數

疏濬海鹽縣境塘河工程事務所經常經費支付預算書

支出經常門

科目	每月預算數	備考
第一款 海鹽縣境塘河工程事務所經常經費	四〇〇、〇〇〇	
第一項 薪金工食	三一〇、〇〇〇	
第一目 事務所主任公費	二〇、〇〇〇	主任一人由浙西水利工程隊調充不支薪金月支公費洋二十元如上數
第二目 監工員薪金	九〇、〇〇〇	監工員二人一人月支洋五十元一人月支洋四十元合計如上數
第三目 事務員薪金	八〇、〇〇〇	事務員二人月各支洋四十元合計如上數

第四目　看工工食	八〇、〇〇〇	看工四人月各支洋二十元合計如上數
第五目　公役工食	四〇、〇〇〇	公役三人二人月各支洋十四元一人月支洋十二元合計如上數
第二項　辦公費	九〇、〇〇〇	
第一目　文具	一〇、〇〇〇	紙張筆墨簿冊畫圖用具等文件月支如上數
第二目　郵電	六、〇〇〇	
第三目　消耗	二〇、〇〇〇	茶水薪炭燈油月支如上數
第四目　租金	一六、〇〇〇	事務所監工處二處月支如上數
第五目　川旅費	二〇、〇〇〇	因公往來杭州海鹽旅費月支如上數

第六目 雜費	一八、〇〇〇	

疏濬海鹽縣境塘河工程事務所臨時經費支付預算書

支出臨時門

科目	預算數	備考
第一款 海鹽縣境塘河工程事務所臨時經費	一七〇、〇〇〇	
第一項 購置	二〇、〇〇〇	
第一目 炊具	八、〇〇〇	碗匙筷鐵柴窩等合計如上數因崇桐運河工程事務所移交不敷應用必須添置
第二目 測繪用具	一二、〇〇〇	皮尺一支計如上數因崇桐運河工程事務所皮尺已壞不能應用故須添置
第二項 木椿	五、〇〇〇	

第一目　投標費	一〇〇、〇〇〇	招工投標登報廣告各項之用計如上數

開闢嘉興鴛鴦湖尾閭新河工程監工處經常經費支付預算書

支出經常門

科目	每月預算數	備考
第一款 監工處經常費	二六二、〇〇〇	
第一項 薪金工食	一七二、〇〇〇	
第一目 監工員薪金	六〇、〇〇〇	監工員一人月支如上數
第二目 事務員薪金	七〇、〇〇〇	事務員二人月支洋四十元者一人月支洋三十元者一人合計如上數
第三目 夫役工食	五八、〇〇〇	測夫二名月各支洋十五元公役一名月支洋十二元合計如上數
第二項 辦公費	九〇、〇〇〇	

第一目　紙張筆墨	一〇、〇〇〇	紙張筆墨應支如上數
第二目　測繪用品	一五、〇〇〇	測繪用品應支如上數
第三目　郵電	五、〇〇〇	郵費電報月支如上數
第四目　消耗	一〇、〇〇〇	茶水薪炭燈油消耗月支如上數
第五目　租金	一〇、〇〇〇	監工處房租月支如上數
第六目　川旅費	二〇、〇〇〇	因公往來川旅費月支如上數
第七目　購置	一〇、〇〇〇	添購物品應支如上數
第八目　雜費	一〇、〇〇〇	各項零星費用應支如上數

開闢嘉興鴛鴦湖尾閭新河工程監工處臨時經費支付預算書

支出臨時門

科目	每月預算數	備考
第一款 臨時費	一〇〇、〇〇〇	
第一項 消耗	五〇、〇〇〇	
第一目 消耗	五〇、〇〇〇	招標廣告及樁木等費用預計如上數
第二項 購置	五〇、〇〇〇	
第一目 購置	五〇、〇〇〇	各項用品器具購置如上數

（說明）本預算所列購置一項係備規劃測量添購需用物品仍應核實支銷其餘器具即由前嘉興運河塘岸工程事務所移用惟須造册送會備查俟工竣後應由該監工處照數繳還本會保管合併登明

議決浙江省水利局添購浙西水利測量儀器經費預算書

科目	全年度預算數	說明
第一項　添購浙西測量儀器經費	四、六九九、一〇〇	
第一目　經緯儀	一、〇九六、七〇〇	
第一節　一百四十八號經緯儀	六七五、〇〇〇	計一具價洋如上數
第二節　三角架	八、五〇〇	計一具價洋如上數
第三節　一百五十九號經緯儀	四〇五、〇〇〇	計一具價洋如上數
第四節　三角架	八、二〇〇	計一具價洋如上數

第二目　水準儀	二、三五五、〇〇〇	
第一節　威爾特廠水準儀	七八〇、〇〇〇	計二具每具價洋三百九十元合計如上數
第二節　威爾特廠水準尺	一二〇、〇〇〇	計二支每支長四公尺價洋六十元合計如上數
第三節　一百四十號水準儀	一一九、〇〇〇	計五具每具價洋二百五十八元合計如上數
第四節　二百三十六號水準尺	一三〇、〇〇〇	計四具每具價洋三十二元五角合計如上數
第五節　水平準	三五、〇〇〇	計四個每個價洋八元七角五分合計如上數
第三目　流速儀	四〇〇、〇〇〇	
第一節　流速儀	四〇〇、〇〇〇	計一具價洋如上數

第四目　運費及包裝費	三八五、〇〇〇	
第一節　運費及包裝費	三八五、二〇〇	依全部儀器價百分之十計算合如上數
第五目　關稅	四六二、二〇〇	
第一節　關稅	四六二、二〇〇	依全部儀器價百分之十二、五計算合計如上數

（附說）查是項儀器經費預算係本會於十九年二月間議決添購專備浙西測量隊及各事務所之用藉以促進工程復於二月間呈奉

建設廳第二二八九號指令照准在案合併聲明

浙西水利議事會會員表

姓名	字別	籍貫	通訊處
錢宗翰	墨卿	杭縣	杭州新市場長壽路新六號
馮雨蒼	雨蒼	杭縣	杭州運司河下一百五十六號
張立馨	叔餘	杭	餘杭黃湖鎮杭寓裏橫河橋長官弄十五號
鍾元棣	景楡	海寧	杭州小塔兒巷九號
汪胡楨	幹夫	嘉興	嘉興縣城南門外帆落浜
江學源	濬岷	嘉善	嘉興縣城衆安橋七號

陳邦彥	虞笙	平湖			（已故）
張廷梅	仲英	海鹽	硤石北關廂顧永盛米店收轉		
沈寶璋	公達	嘉興	嘉興北門外月河		
馬經權	達庵	桐鄉	石門灣		
姚汝霖	雨巖	吳興	吳興城內篇吉巷		
周植	耕南	長興	杭州閘口鐵路機器廠		
顧鼎	仲平	德清	杭州蒲場巷		
陳其禾	嘉生	武康	武康縣城千秋橋		

金鴻修	振庸	安吉	湖屬梅溪鎮杭寓奎垣巷九號
萬德懿	文淵	孝豐	杭州馬坡巷

浙西水利議事會職員表

姓名	字別	籍貫	通訊處
陳順怡	雲階	孝豐	孝豐縣城北街
蔡經煒	春颿	德清	德清縣城餘不弄
陳麟書	瑞青	吳興	杭州馬所巷十六號
張輔子	弼餘	姚	餘姚上塘鎮葆眞堂藥店收轉高橋芳潤堂
吳翰伯	翔長	興	杭寓新市場東浣紗路平遠里三號 長興縣城溝水弄
童明之	明之	杭縣	杭州馬所巷九號

中華民國二十年十二月出版

非賣品

發行所　杭州靈壽寺巷三號　水利議事會　自働電話二五五七號

編輯部　杭州靈壽寺巷三號　水利議事會　電話一一六七號

印刷所　杭州青年路羊血弄二一號　浙江印刷公司　電話一一二一號長途電話四二四號