

471

特206

992

土木關係法規集

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

始



特206  
992



土木關係法規集



# 土木關係法規集

## 目次

一	土木出張所設置規程(大正十五年六月十四日) 告示第一六三號	一
一	土木出張所事務規程	二
一	代決處分ノ件(昭和三年七月十六日) 內務部長通牒	三
一	代決處分ノ件(昭和五年九月六日) 內務部長通牒	六
一	土木出張所ヲ經由スヘキ文書ニ關スル件(大正十五年訓令甲第二二號)	七
一	道路工事執行令(大正九年十一月八日) 內務省令第三六號	六
一	道路工事執行令細則(大正十四年縣令第四七號)	四
一	諸工事等請負契約ニ關スル件(昭和五年十月二十五日) 內務部長通牒	七
一	請負人資格證明書ニ記載スヘキ納稅額ニ關スル件(昭和二年三月二十九日) 土木課長通牒	四

工事施行方法變更ニ關スル件(昭和六年七月三日).....七四  
 (內務部長通牒)

道路橋梁ノ新設改築工事費地元負擔ニ關スル件(昭和六年七月七日).....七五  
 (內務部長通牒)

一 工事執行規程(大正十四年十一月二十三日).....七七  
 (縣令第五號)

一 工事檢查規程(大正五年五月十日).....七七  
 (訓令第二六號)

一 各障修繕工事處理方(大正六年一月二十四日).....八二  
 (訓令第二號)

一 土木工事取締規則(大正十四年十一月六日).....八三  
 (縣令第四四號)

水車設置願調查ニ關スル件.....八六  
 同上ノ件.....八六

一 青年團在郷軍人分會土木作業規程(大正十一年五月二十五日).....九一  
 (縣令名二三號)

一 青年團在郷軍人分會土木作業規定取扱手續(大正十一年五月二十五日).....九六  
 (訓令乙第一號)

一 土木作業功勞金ニ關スル件(昭和三年八月三十日).....九六  
 (內務部長通牒)

青年團在郷軍人分會土木作業功勞金ニ關スル件(昭和六年四月十三日).....九  
 (內務部長通牒)

青年團在郷軍人分會土木作業勸獎ニ關スル件(昭和六年二月二十五日).....九  
 (內務警察兩部長通牒)

同上ノ件(昭和六年三月二日).....一〇一  
 (內務部長通牒)

農業水利改良工事ニ關スル件(昭和二年五月十八日).....一〇一  
 (內務部長通牒)

一 道路愛護治水施設保全獎勵規程(昭和七年四月二十二日).....一〇二  
 (告示第一四五號)

一 道路愛護治水施設保全獎勵參加團體作業方法(昭和七年四月二十二日).....一〇  
 (告示第一五五號)

一 道路愛護治水施設保全獎勵ニ關スル件依命通牒(昭和七年四月二十二日).....二五  
 (內務部長警察部長通牒)

一 道路工夫設置規程(大正十四年十一月十九日).....一三三  
 (廳訓第九號)

土木費

一 土木費支辨並土木費補助規則(大正十五年六月二十一日).....一四九  
 (縣令第四七號)

一 土木費縣費補助規程(大正十三年六月二十三日).....一五九  
 (訓令甲第八號)

道路 橋 梁

一 道路法(大正八年四月十一日)……………一七五

一 國道路線認定ノ件……………一七四

一 府縣道路線認定ノ件……………一七四

一 道路法第五十二條ノ規定ニ依リ監督官廳ノ(大正九年三月三十日)……………一七三

一 認可ヲ受クルコトヲ要セサル件(内務省令第六號)……………一七三

一 同上ノ件(昭和二年)……………一七三

一 同上ノ件(訓令甲第一四號)……………一七三

一 同上ノ件第一條第五號ノ規定ニ依ル府縣道指定ノ件(大正十五年九月一日)……………一七二

一 土地所有權移轉登記囑託ノ件(大正十二年六月五日)……………一七一

一 土木局長會計課長通牒)……………一七一

一 道路法第二十八條第一項ノ規定ニ依ル占用(大正九年七月一日)……………一七〇

一 ノ許可又ハ承認ニ關スル件(内務省訓令第一一號)……………一七〇

一 道路法第六十二條ノ規定ニ依ル不用物件等(大正八年十一月二十六日)……………一六九

一 ノ管理及處分ニ關スル件(勅令第四七四號)……………一六九

一 道路法施行期日ノ件(大正八年十一月四日)……………一六八

一 勅令第四五九號)……………一六八

一 道路法施行令(大正八年十一月五日)……………一六八

一 勅令第四六號)……………一六八

一 變更又ハ廢止シタル道路ノ路線ヲ處分シタルトキ報告方(大正十年)……………一六七

一 訓令第三三號)……………一六七

一 道路管理者ノ通行禁止又ハ占用許可承認ノ場合處理方(大正十年六月十九日)……………一六六

一 訓令第二二號)……………一六六

一 道路通行禁止ニ關スル件(昭和三年四月二十日)……………一六六

一 内務部長通牒)……………一六六

一 同上ノ件(昭和五年七月二十二日)……………一六六

一 内務部長通牒)……………一六六

一 道路損傷負擔金徵收規程(昭和七年一月十九日)……………一六五

一 縣令第五號)……………一六五

一 道路損傷負擔金徵收規程施行細則(昭和七年一月十九日)……………一六四

一 縣令第六號)……………一六四

一 道路占用規則(大正十四年)……………一六三

一 縣令第四三號)……………一六三

一 電柱建替願取扱ニ關スル件(昭和二年四月二十三日)……………一六三

一 内務部長通牒)……………一六三

一 電柱建設道路占用ニ關スル件(昭和二年三月八日)……………一六二

一 内務部長通牒)……………一六二

一 道路一時占用許可處分ニ關スル件(昭和二年八月十五日)……………一六一

一 土木課長通牒)……………一六一

一 道路河川國有土地水面等ニ關シメトル法實施(昭和六年三月五日)……………一六〇

一 内務部長通牒)……………一六〇

- 一 國道府縣道軒擔占用整理ニ關スル件(昭和四年三月三十一日).....三二九
- 一 國道ニ於ケル積雪排除方(明治三十九年).....三三一
- 一 縣費支辨ニ係ル河港道路橋梁等破損ノ場合通報方(明治三十四年).....三六一
- 一 官有堤塘道路並木敷ノ使用ハ其費用ヲ(明治二十四年六月五日).....三六三
- 一 負擔スル市町村ニ於テ處分ノ件(訓令第一〇一號).....三六三
- 一 災害異變ニ依リ堤防道路橋梁港灣ノ破壞流失埋(大正五年五月三日).....三六三
- 一 沒其他異常アリタルトキ其狀況即報方(訓令第二五號).....三六三
- 一 渡船取締規則(明治三十三年十二月二十八日).....三六四
- 一 道路取締令(大正九年十二月十六日).....三六六
- 一 道路構造令(大正八年十二月六日).....三六九
- 一 街路構造令(大正八年十二月六日).....三九七
- 一 道路維持修繕令(大正十年五月二十八日).....三〇一
- 一 軌道法(大正十年四月十四日).....三〇四

- 一 水道條例(明治二十三年二月十三日).....三四
- 一 水道條例第三條及第四條ノ規定ニ依ル職權委任ノ件(大正十年七月十九日).....三九
- 一 水道條例第二十一條ノ二ノ規定ニ依ル職權委任ニ關スル件並同條例第三條及第十一條但書(大正十年八月一日).....三三〇
- 一 ノ規定ニ依ル命令ニ關スル件(內務省發衛第二三二號).....三三〇
- 一 各地方長官宛土木衛生兩局長通牒).....三三〇
- 一 下水道法(明治三十三年三月七日).....三三三
- 一 下水道法施行規則(明治三十四年七月十日).....三三五
- 一 索道事業規則(昭和二年九月三日).....三三六
- 一 遞信省令第三六號).....三三六
- 一 索道事業ノ許可等ニ關スル件(昭和二年九月三日).....三四九
- 一 遞信省令第二號).....三四九
- 一 索道事業施行細則(昭和三年九月二十九日).....三五五
- 一 訓令甲第二五號).....三五五
- 一 索道事業規則ニ依ル文書ニ關スル件(昭和三年九月二十日).....三六〇
- 一 縣令第五五號).....三六〇
- 一 河川法(明治二十九年四月八日).....三六一
- 一 法律第七一號).....三六一

- 一 河川法施行規程(明治二十九年六月三日)……………三七九
- 一 河川法施行規程第十一條第一項但書ニ依ル命令ノ件(昭和七年一月六日)……………三八三
- 一 河川法準用ノ件(昭和二年四月二十三日)……………三八三
- 一 同上ノ件(告示第一一六號)……………三八三
- 一 同上ノ件(昭和三年十一月三十日)……………三八九
- 一 同上ノ件(告示第三〇八號)……………三八九
- 一 同上ノ件(昭和四年十一月十二日)……………三九一
- 一 同上ノ件(告示第二九五號)……………三九一
- 一 河川法準用ニ關スル件(昭和三年五月十五日)……………三九二
- 一 同上ノ件(縣令第四〇號)……………三九二
- 一 同上ノ件(昭和四年十一月十二日)……………三九二
- 一 同上ノ件(縣令第七〇號)……………三九二
- 一 同上ノ件(昭和六年十二月八日)……………三九二
- 一 同上ノ件(鳥取縣告示第四二六號)……………三九二
- 一 河川法ニ依ル支川認定(大正十二年四月一日)……………三九三
- 一 告示第八五號……………三九三
- 一 河川取締規程(大正六年四月三十日)……………三九四
- 一 縣令第二二號……………三九四
- 一 舊慣ニ依リ引水ヲ爲スモノ、整理ニ關スル件(昭和三年十月八日)……………四〇七

- 一 河川港灣取締規程(大正二年四月二十日)……………四〇九
- 一 縣令第二一號……………四〇九
- 一 水害豫防ニ關スル施設標準(大正六年十月八日)……………四一三
- 一 訓令第三八號……………四一三
- 一 袋川筋ニ於テ桴筏三聯以上併列シテ繫留スルヲ禁スル件(明治二十年五月三日)……………四一八
- 一 縣令第六二號……………四一八
- 一 發電用水利使用出願手續(大正六年五月十九日)……………四一八
- 一 告示第一三二號……………四一八
- 一 境港務所設置規程(昭和七年一月十九日)……………四一八
- 一 告示第一五號……………四一八
- 一 境港務所事務規程……………四一八
- 一 境港務所員服制(昭和七年二月二日)……………四三七
- 一 告示第四一號……………四三七
- 一 境港務所員服裝禮式規程……………四三九
- 一 境港埋立地使用料條例(昭和七年一月十九日)……………四四一
- 一 條例第一號……………四四一
- 一 境港灣取締規程(昭和七年二月二日)……………四四三
- 一 縣令第八號……………四四三
- 一 境港繫船岸壁管理規程(昭和七年二月五日)……………四四三
- 一 縣令第九號……………四四三

- 一 伯耆國境ヲ開港ノ件(明治三十二年七月二十一日)……………四四五
- 一 境港並米子港物揚場使用規則(昭和二年十二月四日)……………四五六
- 一 燈臺浮標其他航海碇泊ニ關係アル海岸(明治三十年一月十三日)……………四五六
- 一 建設増改等アル場合報告方(訓令第二號)……………四五六
- 一 河川法ヲ施行若ハ準用セサル河川又ハ港灣ニ關スル件(大正十一年五月二十六日)……………四五七
- 一 港灣指定ノ件(抄錄)(內務省告示第一三二號)……………四五九
- 一 重要港灣指定ノ件(抄錄)……………四六〇
- 一 港灣區域決定ノ件(抄錄)……………四六〇
- 土 地 水 面
- 一 國有財産法(大正十年四月八日)……………四六一
- 一 國有財産法(法律第四三號)……………四六一
- 一 國有財産法施行令(大正十一年一月二十八日)……………四六八
- 一 內務省所管國有財産取扱規程(大正十一年六月十九日)……………四八二
- 一 國有財産使用及產物採取規則(大正十五年一月二十五日)……………四八九

- 一 市町村ニ於テ維持保存スル公園地使用料徵收等取扱方(明治二十四年六月四日)……………五〇二
- 一 公有水面埋立法(大正十四年四月九日)……………五〇二
- 一 公有水面埋立法施行期日ノ件(大正十一年四月八日)……………五〇二
- 一 公有水面埋立法施行令(大正十一年四月八日)……………五〇二
- 一 公有水面埋立法施行令(勅令第一九三號)……………五〇二
- 一 公有水面埋立法施行令(勅令第一九四號)……………五〇二
- 一 同令第三十二條ニ依ル河川港灣指定ノ件(大正十一年四月八日)……………五〇〇
- 一 公有水面埋立法施行令細則(大正十四年九月十二日)……………五〇一
- 一 公有水面埋立法施行令(縣令第四〇號)……………五〇一
- 一 土地收用法(明治三十三年三月七日)……………五〇七
- 一 土地收用法(法律第二九號)……………五〇七
- 一 土地收用法施行令(明治三十三年三月三十一日)……………五〇一
- 一 土地收用法第六條ニ基キテ發スル命令ノ件(明治三十三年三月三十日)……………五〇七
- 一 土地收用法第六十九條ニ依リテ發スル命令ノ件(明治三十三年三月三十日)……………五〇七
- 一 土地收用法第六十九條ニ依リテ發スル命令ノ件(勅令第一〇二號)……………五〇七
- 一 土地收用法第八十五條第三項ニ基キテ發スル(明治三十三年三月三十日)……………五〇七
- 一 命令ノ件(勅令第一〇三號)……………五〇七



經 理

- 一 鳥取縣會計規則(大正九年八月二十九日)..... 五七三  
    (縣令第四八號)
- 一 使用料手數料ニ關スル細則(明治三十五年十月二十八日)..... 六三一  
    (縣令第五九號)
- 一 水利使用料徵收規程(昭和二年六月十七日)..... 六三三  
    (縣令第四八號)
- 一 土木建築設計圖案調製手數料徵收ニ關スル件(大正十五年二月十五日)..... 六三四  
    (縣令第六號)
- 一 土木建築設計圖案調製委託手續(大正十五年二月十五日)..... 六三四  
    (告示第三八號)
- 一 境港務所員並傭人ノ服裝品給與規程..... 六三六
- 一 縣有動產管理方法(明治三十一年九月三十日)..... 六三七  
    (訓令第一一三號)
- 一 縣有財產管理規則(大正八年三月三日)..... 六三九  
    (告示第五三號)
- 一 縣有財產管理ニ關スル細則(大正八年三月三日)..... 六四一  
    (告示第五四號)
- 一 縣有財產管理手續(大正八年三月六日)..... 六四三  
    (訓令第七號)

- 一 不用古材處分ニ關スル件(大正十五年七月十九日)..... 六四二  
    (內務部長通牒)

附 錄

- 一 勞働者災害扶助法..... 六四四
- 一 勞働者災害扶助法施行細則..... 六四七

### ◎土木出張所設置規程

(大正十五年六月十四日  
告示第一六三號)

第一條 左ニ掲クル事務ヲ掌理セシムル爲土木出張所ヲ置ク

- 一 國道府縣道及縣費支辨ニ屬スル河川港灣ノ管理並工事ノ施行ニ關スル事項
- 二 量水標ノ管理並觀測人ノ監督ニ關スル事項
- 三 市道町村道ノ監督ニ關スル事項
- 四 縣費補助ニ係ル土木工事ニ關スル事項
- 五 市町村其ノ他公共團體又ハ私人ノ起業ニ係ル土木工事ニ關スル事項
- 六 公共用財産ノ使用收益ニ關スル事項
- 七 前各號ノ外特ニ命シタル事項

第二條 土木出張所ノ名稱位置及管轄區域左ノ如シ

名 稱	位 置	管 轄 區 域
鳥取土木出張所	鳥取市東町	鳥取市、岩美郡、氣高郡一圓

郡家土木出張所	八頭郡加茂村	八頭郡一圓
倉吉土木出張所	東伯郡倉吉町	東伯郡一圓
米子土木出張所	西伯郡米子市	西伯郡一圓
根雨土木出張所	日野郡根雨町	日野郡一圓

●土木出張所事務規程

(大正十五年六月十四日訓令乙第一一號)

第一條 土木出張所(以下單ニ出張所ト稱ス)ニ左ノ職員ヲ置ク

所長	若干名
員	

第二條 所長ハ本廳ノ命ヲ承ケ管轄區域内ノ事務ヲ掌理シ所員ヲ指揮監督ス  
 所員ハ所長ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス  
 所長事故アルトキハ上席所員其ノ事務ヲ代理ス

第三條 所長ハ出張所ノ區域内ヲ更ニ二以上ノ工區ニ分割シ各工區ニ工區擔任者ヲ置キ所員中ヨリ之ヲ命スヘシ  
 工區ヲ定メ工區擔任者ヲ命シタルトキハ其ノ都度報告スヘシ之ヲ變更シタルトキ亦同シ  
 工區擔任者ハ其ノ工区内ニ住居執務スルモノトス 但シ特別ノ事由アル場合ハ此ノ限ニ在ラ

第四條 工區擔任者ノ掌理スヘキ事務ノ概目左ノ如シ

- 一 道路河川及其ノ附屬物ノ維持修繕ニ關スル事項
- 二 道路河川及其ノ附屬物ノ占用又ハ使用ニ關スル事項
- 三 道路工夫ノ監督ニ關スル事項
- 四 前各號ノ外特ニ命セラレタル事項

第五條 所長ハ所員ノ事務分擔ヲ定メ報告スヘシ之ヲ變更シタルトキ亦同シ

第六條 所長ハ工事監督上必要アリト認ムルトキハ本廳ノ承認ヲ受ケ所員ノ臨時駐在所ヲ設置スルコトヲ得

第七條 當該年度内ニ於テ執行ヲ要スル工事ハ配當豫算ノ範圍内ニ於テ緩急ヲ斟酌シ第一號様式ニ依リ實施設計書ヲ調製シ第二號様式ニ依リ起工方ヲ稟議スヘシ  
 工事執行ノ爲用地買収又ハ地上物件ノ移轉ヲ要スルモノアルトキハ第三號様式ニ依ル調書ヲ設計書ニ添付スヘシ

第八條 起工決裁ノ通知ヲ受ケタルトキハ速ニ請負契約締結ノ手續ヲ爲スヘシ

入札執行ノ公告ヲ爲シタルトキハ第四號様式ニ依リ報告スヘシ

入札人其ノ他ノ者ニ示スヘキ設計書ハ金額歩掛等ヲ記載セサルモノトス

入札執行ニ際シテハ豫定價格ヲ定ムヘシ

郵便入札ヲ受理シタルトキハ其ノ受理ノ日時ヲ附記シ置クヘシ

再入札ニ付スルモ落札人ナキトキハ更ニ希望者ヨリ見積書ヲ徴シ豫定價格ノ範圍内ニ於テ隨意契約ヲ締結スルコトヲ得

第九條 請負契約ヲ締結シタルトキハ契約書其ノ他關係書類ヲ添へ第五號様式ニ依リ報告スヘシ

第十條 起工決裁後工事ノ變更ヲ要スルトキハ變更設計書(新舊對照設計トシ舊設計ハ)ヲ調製シ稟(朱書、新設計ハ墨書トス)

### 議スヘシ

第十一條 設計變更其ノ他ノ事由ニ依リ工事業業中止ノ必要ヲ認メタルトキハ其ノ事由ヲ具申スヘシ

第十二條 請負契約ニ基キ處分ヲ要スル事項アルトキハ其ノ事由ヲ具申スヘシ

第十三條 請負金又ハ補助金假渡ノ願書ヲ受理シタルトキハ調査ヲ遂ケ第六號様式ノ一又ハ同様式ノ二ニ依リ出來形檢定書ヲ作り其ノ出來形歩合並假渡ヲ爲シ得ヘキ金額ヲ示スヘシ

假渡金ノ請求書ヲ受理シタルトキハ前項ノ檢定書ヲ添へ進達スヘシ但シ請負金請求書ニ在リテハ支出科目ノ記載ヲ要ス

第十四條 工事竣功ノ屈書ヲ受理シタルトキハ出來形ノ調査ヲ遂ケ其ノ竣功ヲ認ムルトキハ屈書欄外ニ検査要求ノ旨ヲ記載シ所長及監督員認印ノ上進達スヘシ 但シ一ヶ所千圓未満ノ工事(國ノ査定ヲ受ケタルモノヲ除ク)ニ在リテハ出張所限検査ヲ遂ケ竣功及檢了年月日ヲ記載シ所長及監督員認印ノ上進達スヘシ

第十五條 前二條ニ依ル工事出來形ノ調査又ハ検査ハ所長又ハ所長ノ命シタル技手、道路技手、土

木技手、又ハ工手ニ於テ之ヲ行フヘシ

第十六條 請負金又ハ事業費精算認定申請書ヲ受理シタルトキハ所長認印ノ上進達スヘシ 但シ請負金請求書ニ在リテハ支出科目ノ記載ヲ要ス

第十七條 工事ニ要スル物件ノ購入、借入又ハ勞力供給ニ關シテハ第七條乃至第十六條ノ規定ヲ準用ス

第十八條 道路堤防等ノ新設改築又ハ除却ノ結果不用ニ歸シタル土地アルトキハ調書及圖面ヲ添ヘ其ノ存廢ニ關スル意見ヲ具申スヘシ

第十九條 工所用殘材若ハ不用古材ヲ生シタルトキ又ハ並木其ノ他道路河川堤防等ノ樹木ニ枯損若ハ障害ト爲ルヘキモノヲ生シタルトキハ其ノ種類、員數竝處分ニ關スル意見(賣却セントスルモノハ豫定價格ヲ)ヲ具申スヘシ記載シ)ヲ具申スヘシ

第二十條 非常天災其ノ他ノ原因ニ依リ道路、河川、港灣等ニ被害アリタルトキハ其ノ概況ヲ急報シ爾後速ニ調査ヲ遂ケ第七號様式ニ依リ報告スヘシ

前項報告後遲滯ナク復舊工事設計書ヲ調製シ第八號様式ニ依ル個所限金高表ヲ添ヘ災害ノ止

ミタル日ヨリ十五日以内ニ提出スヘシ

第二十一條 所長又ハ所員ニシテ上縣若ハ管轄區域外ニ出張ヲ要スルトキハ特ニ命令アル場合ノ外本廳ノ承認ヲ受クヘシ月額旅費ノ支給ヲ受ケサル者ノ區域内出張ノ場合亦同シ

第二十二條 所長及技術ニ従事スル所員ハ第九號様式ニ依リ勤務日誌ヲ調製スヘシ

第二十三條 左ニ掲クル事項ハ所長之ヲ專行スヘシ

- 一 非常天災其ノ他ノ場合ニ於テ緊急ヲ要シ指揮ヲ受クルノ邊ナキトキニ限り配當豫算ノ範圍内ニ於テ一ヶ所ノ工費百圓未滿ノ應急工事ヲ執行シ又ハ渡船ヲ設クルコト
  - 二 緊急ヲ要スル場合五日以内ノ期間ニ於テ工事作業ノ假中止ヲ命スルコト
  - 三 道路ニ關スル工事ノ爲道路ノ通行ヲ禁止シ又ハ制限ヲ爲スコト
- 此ノ場合ニ於テハ警察官署ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス

前項各號ノ場合ニ於テハ速ニ事由ヲ具シ關係書類ヲ添ヘ報告スヘシ

第二十四條 左ニ掲クル事項ハ各其ノ期限迄ニ報告スヘシ

- 一 前月中ニ於ケル縣費支辨工事功程報告(第十號様式)

二 前月中ニ於ケル所長及所員ノ勤務日誌並勤務狀況報告(第十一號様式)

毎月五日限

三 翌年度指定工事豫算調(第十二號様式)

毎月五日限

六月三十日限

四 縣費支辨工事年度繰越調(第十三號様式)

三月十五日限

第二十五條 出張所ノ經由ヲ要スル文書ヲ受理シタルトキハ速ニ調査ヲ遂ケ意見ヲ附シ進達スヘシ

但シ輕易ナル事件ニ付テハ當該文書ノ餘白ニ所長認印ノ上進達スルコトヲ得

第二十六條 所長更迭シタルトキハ未決事件演述書及簿冊目錄ヲ調製シ新任者ニ引繼クヘシ

引繼ヲ了シタルトキハ前項ノ演述書寫及目錄寫ヲ添ヘ新舊所長連署報告スヘシ

第二十七條 出張所ニハ別表ニ掲クル簿冊ヲ備フヘシ

第二十八條 本規定ニ定ムルモノノ外本廳庶務細則及縣會計規則ヲ準用ス

附 則

本規程ハ大正五年七月一日ヨリ施行ス

第一號様式

大正 年度	豫算	部 款	項	目	節
	高算				
大正 年 月 日 提出	實施	技師	差引	着手 大正 年 月 日	竣 大正 年 月 日
	高施				
調査		所長	設計者		
精算					

工 事 設 計 書

(道路河川名)

(工事施行箇所地名)

工 費 金

内 譯







知事宛

何年度縣工事實施報告

備考	査定番號	道路河川	工事個所	工種	起工	請負額	實施	施行	着手	請負人氏名
	港灣名	郡市	町村	大字	決裁額	殘額	方法	竣功	期日	

備考

通常工事ト災害工事トハ各別紙ニ調製シ災害工事は在リテハ尙國庫補助關係ノ分ト單獨縣費ノ分ト別紙ニ調製スヘシ  
 入札又ハ見積書一通ヲ以テ請負契約ヲ締結シタルトキハ其ノ理由ヲ備考欄ニ記載スヘシ入札又ハ見積書及契約書ハ本書ニ添付スヘシ

第六號様式ノ一

技師	調査	所長	監督
----	----	----	----

縣工事出來形檢定書

國(縣)査第 號

何路線(何川筋)何郡市町村大字何

何々工事

設計額 何程

此請負額 何程

請負人 何 某

一金何程

外

金何程

金何程

仕 譯

出來形何分ニ對シ今回下付スヘキ額

前回迄下付濟額

追テ下付スヘキ額



金何程  
金何程  
仕程

譯

前回迄交付済額  
追テ交付スヘキ額

計	品	種	數	量	尺	數	單	價	代	價	摘	要
此ノ何分 <small>(補助歩含)</small> ノ九分額												
							円			円		

右檢定候也

年 月 日

土木出張所長名

知事宛

第七號様式

發何第 號

土木出張所長名

年 月 日

知事宛

災害報告

一 災害の概況

災害ノ月日及原因	天 候	風 向
量水標ノ位置 平水位、最高水位及其ノ日時 又ハ波浪ノ高サ 増水、減水又ハ波浪盛衰ノ狀 况	河川筋何郡市町村大字何平水位何尺 最高水位何尺何月何日午前「後」何時 何港又ハ何海岸最高波浪何尺何月何日午前「後」何時	
警戒防禦ノ狀況		

二 被害個所









縣費補助工事關係綴	同	
縣工事設計書綴	同	經常部ト臨時部トハ別冊ト爲スコト
縣費補助工事設計書綴	同	
工事費差引簿	同	經常部ト臨時部トハ別口座ニ依リ整理スルコト
道路工夫關係綴	同	同
收受件名簿	同	秘密文書ト普通文書トハ別冊ト爲スコト
發送件名簿	同	同
請負人資格證明書綴	同	
工事實施報告綴	同	
工事景况報告綴	同	
工事出來形檢定書綴	同	
消耗品受拂簿	同	
備品消耗品關係綴	同	

縣訓令綴	同	
縣告示綴	同	
縣工事臺帳	同	經常部ト臨時部トハ別冊トシ更ニ路川毎ニ口座ヲ設ケ整理スルコト
縣費補助工事臺帳	同	
道路工夫給支給臺帳	同	
日誌	同	
備品臺帳	同	
備品貸付簿	同	
簿冊臺帳	同	
河道川路占有使用關係綴	七年	
河道川路生產物採取關係綴	同	
縣工事關係綴	同	



郵便切手受拂簿	同
出勤簿	同
出張記録簿	同
勤務日誌綴	三年
市外電話決裁簿	同
文書送致簿	同
雜件綴	同

取扱例

- 一 無期及七年保存ノ書類綴ニハ卷首ニ索引目錄ヲ附スルモノトス
- 二 特殊ノ書類ニシテ本表ノ區時ニ依リ難キモノハ本廳ノ承認ヲ受ケ別ニ編纂スルコトヲ得
- 三 書類綴ハ分量ノ多少ニ依リ一年分ヲ數冊ト爲シ又ハ數年分ヲ一冊ト爲スコトヲ得
- 四 書類綴ハ綴込ヲ打切リタルトキ簿冊臺帳ニ登載スルモノトス

- 五 保存期限ヲ經過シタルモノハ其ノ處分方法ヲ具シ稟伺スルモノトス
- 六 保存期限ヲ經過シタルモノト雖モ必要ト認ムルトキハ引續キ保存スルモノトス

●代決處分ニ關スル件

(昭和三年七月十六日發土第二〇三號  
内務部長通牒各土木出張所長宛)

左ニ掲クル事項ハ其職ニ於テ代決處分ノ上別紙第一號書式ニ依ル指令書ヲ交付シ第二號書式ニ依リ毎月五日迄ニ前月分ヲ取纏メ御報告相成度依命此段及通牒候也  
追テ異例又ハ疑義ニ涉リ若ハ特ニ重要ト認ムル事項ハ本廳ノ指揮ヲ受ケ處分相成度此段申添ヘ候也

記

- 一、左ニ掲クル河川產物ノ採取許可
  - 土砂、砂利、礫、栗石ノ類      一人一回    六十立方米未滿
  - 轉石、同                              百個未滿
  - 割石、同                              三立方米未滿

雜草 全部

- 二、道路雜草ノ採取許可
- 三、道路一時占用ノ許可又ハ承認

第一號書式ノ一

何第 號(所轄土木出張所收受番號)

住 所

氏 名

昭和 年 月 日 附願河川產物採取ノ件左記條件ヲ附シ許可ス

年 月 日

記

知 事

一、採取ノ區域 何川筋 何郡市町村大字字番地

河川敷(又ハ堤防)何平方米

一、種類及數量

一、採取ノ期間 許可ノ日ヨリ 何日間トス

一、拂下代金ハ「何程トス但所轄土木出張所長ノ發スル納額告知(納入告知書)書ニ依リ納付スヘシ」

一、採取及運搬ノ方法ハ願書記載ノ通トス

一、採取ニ着手セムトスルトキ又ハ終了シタルトキハ所轄土木出張所ニ届出テ其指揮又ハ検査ヲ受

クヘシ

一、其他必要事項アラハ記掲ノコト

(道路雜草採取許可指令ハ本書式ニ準シ調製ノコト)

第一號書式ノ二

第 號(所轄土木出張所收受番號)

住 所

氏 名

昭和 年 月 日附願道路線占用ノ件左記條件ヲ附シ許可ス

年 月 日

三四

記

知

事

一、占用ノ位置 國府縣道何々線

何郡何町村大字字番地先

一、占用ノ長 何米(幅員何程)

二、占用ノ的目 土砂運搬ノ爲横斷軌條敷設

一、占用ノ期間 許可ノ日ヨリ何日間トス

一、占用料ハ(何程トス)但所轄土木出張所長ノ發スル納額告知書(納入告知書)ニ依リ納付スヘシ

一、軌條敷設ノ方法ハ左記各號ニ依ルヘシ

(イ) 軌間全部及軌條外兩側各一尺五寸通ニ軌條ト同一高サノ板張ヲ爲スコト

(ロ) 斜角ヲ四十五度ヨリ緩ナラシムルコト

一、車輛運行ノ際ハ相當監視人ヲ附シ交通ノ危險ヲ防止スヘシ

一、夜間ハ車輛ヲ運行セサルトキト雖モ點燈スヘシ

一、軍隊又ハ多人數隊伍ヲ組ミテ通行スルトキハ待避スヘシ

一、占用期間滿了若ハ軌條ノ使用ヲ終了シタルトキハ直ニ施設工作物ヲ取拂ヒ路面ハ充分之ヲ搗固メ撰砂利三寸以上敷均シ原形ニ復スヘシ

一、工事ニ着手セムトスルトキ又ハ竣功シタルトキ若ハ路面ノ復舊ヲ爲シタルトキハ所轄土木出張所ニ届出テ其ノ指揮並検査ヲ受クヘシ

(本書式ハ一例ヲ示シタルニ過キササルヲ以テ實際處分ニ當リテハ適宜取捨又ハ追加スルモノトス)

第二號書式

年 月 日

何土木出張所長

鳥取縣知事 殿

河川產物採取(道路占用)(道路雜草採取)許可報告(何年何月分)

三五

採取(占用)ノ場所	數量(面積)	代 金	許可ヲ受ケタル者ノ住所氏名
河川筋(府縣道何々線) 何郡何町村大字何何番 地先			
計			

備 考

河川産物ハ國庫收入ニ屬スルモノト縣收入ニ屬スルモノトハ各別紙ニ記載スルコト

### 代 決 處 分 ノ 件

(昭和五年九月六日發土第二〇九號)  
(内務部長通牒各土木出張所長宛)

昭和三年七月十六日付發第二〇三號ヲ以テ通牒ニ係ル首標ノ件ハ今回左記ノ通追加相成候條處分濟ノ上ハ前通牒ノ通御取運相成度此段及通牒候也

追而異例又ハ疑義ニ涉ル事件若ハ特ニ重要ト認ムル事項ハ本廳ノ指揮ヲ受ケ處分相成度申添候

### 記

一、河川一時占用ノ許可又ハ承認

### 土木出張ヲ經由スヘキ文書ニ關スル件

訓令甲第二二號(大正十五年六月十八日)

市 町 村 長

特ニ規定アルモノノ外左ノ各號ノ一ニ該當スル文書ハ所管土木出張所ヲ經由スヘシ

本令ハ大正十五年七月一日ヨリ施行ス

大正十五年四月鳥取縣訓令甲第五號ハ之ヲ廢止ス

- 一、道路法第二十四條ノ規定ニ依ルモノ
- 二、道路占用ニ關スルモノ
- 三、河川法第十七條及第十八條ノ規定ニヨルモノ
- 四、土木工事取締規則ニ依ルモノ

- 五、公共用財産ノ用途變更及廢止ニ關スルモノ
- 六、國有財産使用及產物採取ニ關スルモノ
- 七、明治二十四年六月鳥取縣訓令第百一號ニ依ルモノ

### 道路工事執行令

(大正九年十一月八日  
内務省令第三六號)

- 第一條 道路工事執行ノ方法ハ直營及請負トス
- 第二條 左ニ掲クル場合ニ於テハ直營トスヘシ
  - 一、請負ニ付スルヲ不適當ト認ムルトキ
  - 二、急施ヲ要シ請負ニ付スルノ暇ナキトキ
  - 三、請負契約ヲ締結スルコト能ハサルトキ
  - 四、特ニ直營ト爲スノ必要アリト認ムルトキ
- 第三條 請負ニ付セムトスルトキハ一般競争入札ニ付スヘシ
- 第四條 左ニ掲クル場合ニ於テハ三名以上ヲ指名シ競争入札ニ付スルコトヲ得

- 一、一般競争入札ニ付スルヲ不適當ト認ムルトキ
  - 二、急施ヲ要シ一般競争入札ニ付スルノ暇ナキトキ
  - 三、一般競争入札ニ付スルモノ入札人ナキトキ又ハ落札人ナキトキ
  - 四、特ニ指名競争入札ニ付スルノ必要アリト認ムルトキ
- 第五條 左ニ掲クル場合ニ於テハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
- 一、競争入札ニ付スルヲ不適當ト認ムルトキ
  - 二、急設ヲ要シ競争入札ニ付スルノ暇ナキトキ
  - 三、競争入札ニ付スルモノ入札人ナキトキ又ハ落札人ナキトキ
  - 四、豫定價格カ國道、府縣道、地方費道又ハ道路法第十七條但書ノ規定ニ依ル市ノ市道ニ在リテハ二千圓未滿(郡道)準地方費道、道路法第十七條但書ノ規定ニ依ラサル市ノ市道又ハ區道ニ在リテハ千圓未滿町村道ニ在リテハ五百圓未滿ナルトキ
  - 五、競争入札ニ付スルコト能ハサルトキ
- 第六條 左ノ各號ノ一ニ該當スルモノハ入札人若ハ請負人又ハ其ノ代理人トナルコトヲ得ス

- 一、無能力者
  - 二、破産若ハ家資分散ノ宣告ヲ受ケ復權セサル者又ハ身代限ノ處分ヲ受ケ負債ノ辨濟ヲ了ヘサル者
  - 三、六年ノ懲役又ハ禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者
  - 四、六年未滿ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ處セラレ其ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至ル迄ノ者
  - 五、責付又ハ保釋中ノ者
  - 六、入札又ハ請負ニ關シ不正ノ行爲アリタル後二年ヲ經過セサル者
- 道路管理者ハ特別ノ事由アル場合ヲ除クノ外市區村ト請負契約ヲ締結スルコトヲ得ス
- 第七條 一般競争入札ハ入札期日ヨリ五日前入札ニ必要ナル事項ヲ公告スヘシ
  - 第八條 入札人ハ左ニ掲クル要件ヲ具備スルコトヲ要ス但シ道路管理者ニ於テ相當ト認ムル學識經驗ヲ有スル技術者ヲシテ工事ヲ擔當セシムルモノニ在リテハ此ノ限ニ在ラス
  - 一、引續キ二年以上土木請負業ニ従事スルコト

二、其ノ他地方長官ノ定ムル要件

第九條 入札ヲ爲サムトスル者ハ入札金額ノ百分ノ三以上ノ入札保證金ヲ納付スヘシ但シ指名競争

入札又ハ豫定價格二千圓未滿ノ工事ニ付テハ之ヲ減免スルコトヲ得

第十條 左ノ各號ノ一ニ該當スル入札ハ之ヲ無効トス

- 一、本令、本令ニ基キテ發スル命令又ハ道路管理者ノ定ムル入札條件ニ違反シタルトキ
- 二、入札人又ハ其ノ代理人二以上ノ入札ヲ爲シタルトキ
- 三、入札人協定シテ入札ヲ爲シタルトキ
- 四、入札ニ際シ不正ノ行爲アリタルトキ

第十一條 入札人中豫定價格以內ニシテ豫定價格ノ三分二ヲ下ラサル最低價格ノ入札ヲ爲シタル者

ヲ以テ落札人トス但シ設計附入札ニ在リテハ設計及入札金額ニ依リ落札人ヲ定ム

同一ノ入札アリタルトキハ抽籤ヲ以テ落札人ヲ定ム

落札人ナキトキハ直ニ再入札ニ付スルコトヲ得

第十二條 落札人ハ落札ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ五日以內ニ道路管理者ト請負契約ヲ締結シ契約書

ヲ作成スヘシ

落札人前項ノ期間内ニ請負契約ヲ締結セサルトキハ落札ハ其ノ效力ヲ失フ

第十三條 請負人ハ請負金額ノ百分ノ十以上ノ契約保證金ヲ納付スヘシ但シ指名競争入札又ハ隨意契約ノ方法ニ依リ請負契約ヲ締結スル場合ニ在リテハ之ヲ減免スルコトヲ得

第十四條 入札保證金及契約保證金ハ國債證券、地方債券、勸業債券、農工債券、拓殖債券、興業債券其ノ他道路管理者ニ於テ適當ト認ムル有價證券ヲ以テ代用スルコトヲ得

前項ノ場合ニ於テ國債證券ハ其ノ額面金額ニ依リ其ノ他ハ該地方ニ於ケル前月市場價格ノ十分ノ八ヲ以テ之ヲ換算ス

第十五條 入札保證金ハ入札終了後之ヲ還付ス但シ落札人ニ對シテハ契約保證金納付ノ際之ヲ還付ス

契約保證金ハ工事完成後之ヲ還付ス但シ契約ニ依リ擔保義務終了迄其ノ全部又ハ一部ヲ留保スルコトヲ得

第十六條 請負人ハ道路管理者ノ承諾ヲ得シテ工事ノ執行ヲ他人ニ委託スルコトヲ得ス

第十七條 請負人ハ工事ノ執行ニ付道路管理者ノ指揮監督ニ從フヘシ

第十八條 請負人ハ工事竣功シタルトキ道路管理者ノ検査ヲ受クヘシ

第十九條 請負人天災事變其ノ他正當ノ事由ニ依リ契約期間内ニ工事ヲ竣功スルコト能ハサルトキハ道路管理者ニ期間ノ延長ヲ求ムルコトヲ得

第二十條 契約期間内ニ工事ヲ竣功セサルトキハ遅延日數一日ニ付請負金額千分一ノ違約金ヲ徵收ス

前項ノ違約金ハ請負金額中ヨリ之ヲ控除ス

第二十一條 左ニ掲クル場合ニ於テハ道路管理者ハ契約ヲ解除スルコトヲ得

- 一、契約期間内ニ工事竣功ノ見込ナキトキ
- 二、工事ノ執行ニ付不正ノ行爲アリタルトキ
- 三、正當ノ事由ナクシテ管理者ノ指揮監督ニ從ハサルトキ
- 四、本令、本令ニ基キテ發スル命令又ハ契約ニ違反シタルトキ

第二十二條 前條ノ規定ニ依リ契約ヲ解除シタルトキハ工事ノ既成部分ニ對シ道路管理者ニ於テ相

當ト認ムル金額ヲ交付ス契約無効ノ場合亦同シ

第二十三條 入札ニ付不正ノ行爲アリタルトキ又ハ第十二條第二項ノ規定ニ依リ落札其ノ效力ヲ失ヒタルトキハ入札保證金ヲ沒收ス

第二十一條ノ規定ニ依リ契約ヲ解除シタルトキハ契約保證金ヲ沒收ス請負人ノ責ニ歸スヘキ事由ニ依リ契約無効トナリタル場合亦同シ

前二項ノ規定ニ依リ沒收シタル保證金ハ道路管理者タル行政廳ノ統轄スル公共團體ノ收入トス

第二十四條 道路管理者ハ請負人ニ對シ工事ノ出來形ニ相當スル金額ノ十分八以内ノ假拂ヲ爲スコトヲ得

第二十五條 本令ニ規定セサル事項ハ地方長官ノ定ムル所ニ依ル

第二十六條 道路法第十八條第二項ノ規定ニ依ル管理者並道路管理者ニ非サル者ニ於テ工事ヲ執行スル場合及北海道拓殖費ヲ以テ工事ヲ執行スル場合ハ本令ヲ適用セス

第二十七條 本令ハ工事ニ要スル物件ノ購入、借入又ハ勞力供給ノ場合ニ之ヲ準用ス

附 則

本令ハ大正九年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス

道路工事執行令施行細則

(大正十四年十一月十五日) 沿革 (昭和二年十月) 縣令第六五號改正

第一章 總 則

第一條 道路工事執行ノ方法ハ道路工事執行令ノ外本令ノ定ムル所ニ依ル

第二條 一般競争入札ハ左ニ掲クル事項ヲ公告シテ之ヲ行フ

- 一、工事施行ノ場所及工事ノ種類
- 二、設計書、仕様書、圖面及標本等ヲ示スヘキ場所
- 三、入札及開札ノ日時、場所
- 四、工事竣功又ハ物件納付期間
- 五、入札保證金ノ割合
- 六、其ノ他必要ト認ムル事項



指名競争入札ハ少クトモ三日前書面ヲ以テ前項各號ノ事項ヲ本人ニ通知シテ之ヲ行フ

第三條 前條ノ入札公告又ハ通知ハ道路管理者ノ都合ニ依リ之ヲ取消シ又ハ變更スルコトアルヘシ

第四條 道路工事執行令第五條ニ規定シタルモノノ外左ニ掲クル場合ニ於テハ隨意契約ニ依ルコトヲ得

一、工事ノ堅否ニ關シ特ニ利害關係ヲ有スル人民ニ其ノ工事ヲ請負ハシムルトキ

二、現ニ請負ニ付シタル工事ニ關聯スル工事ヲ其ノ請負人ニ請負ハシメ又ハ供給中ノ工使用物件ト同種ノモノヲ同一個所ニ要スル場合ニ於テ其ノ供給者ヨリ買入ルルトキ

第五條 道路工事執行令並本令ノ規定ニ基キ道路管理者ノ爲シタル處分ニ依リ損害ヲ受クコトアルモ請負人ハ其ノ賠償ヲ請求スルコトヲ得ス

第六條 本令ニ於テ主務吏員ト稱スルハ請負入札ニ關スル事務又ハ工事監督ヲ擔任スル官吏吏員若ハ職員ヲ謂フ

## 第二章 入札人ノ資格要件及入札手續

第七條 入札人ハ道路工事執行令第八條第一號ニ規定スル事項ノ外左ニ掲タル要件ヲ具備スルコト

ヲ要ス

一、豫定價格三千圓未滿ノ工事ニ付テハ二年以來直接國稅年額十圓以上ヲ納ムル者

二、豫定價格三千圓以上一萬圓未滿ノ工事ニ付テハ二年以來直接國稅年額三十圓以上ヲ納ムル者

三、豫定價格一萬圓以上ノ工事ニ付テハ二年以來直接國稅年額五十圓以上ヲ納ムル者  
家督相續ニ依リ財産ヲ取得シタルモノニ付テハ其ノ財産ニ付被相續人ノ爲シタル納稅ヲ以テ其ノ者ノ爲シタル納稅ト看做ス

豫定價格千圓未滿ノ工事又ハ法人ニ在リテハ第一項各號ノ制限ニ依ラサルコトヲ得

第八條 道路工事執行令第八條但書ニ依リ學術經驗ヲ有スル技術者ヲシテ工事ヲ擔當セシムル場合ハ其ノ技術者ノ經歷書ヲ添ヘ連署ヲ以テ入札前豫メ道路管理者ノ承認ヲ受クヘシ

第九條 道路工事執行令第六條ニ規定シタルモノノ外左ノ各號ノ一ニ該當シ又ハ該當スト認ムルモノハ爾後二箇年間入札人若ハ請負人又ハ其ノ代理人トナルコトヲ得ス

一、工事ノ監督検査ニ際シ主務吏員ノ職務ノ執行ヲ妨害シ又ハ妨害セシメタル者

二、工事ノ進行ヲ妨害シ又ハ妨害セシメタル者

三、工事ヲ執行スルニ當リ粗漏又ハ怠慢アリト認めラレタル者

四、道路工事執行令第二十一條ニ依リ契約ヲ解除セラレタル者

第十條 入札ヲ爲サムトスル者ハ設計書、仕様書、注文書、圖面、契約書案及現狀等ヲ熟覽シ本人

又ハ代理人自ラ出頭シテ入札書(第一號様式)ヲ作り封緘ノ上資格證明書(第二號様式)入札保

證金納付書(第三號様式)又ハ領收書ト共ニ指定ノ場所、日時迄ニ提出スヘシ但シ書留郵便ヲ

以テ提出スルコトヲ得

郵便入札ヲ爲サムトスル者ハ入札書ト資格證明書及入札保證金納付書又ハ領收證書トハ別封

トナシ入札時限前一時間迄ニ之ヲ送達スヘシ此ノ場合ニ於テハ保證金還付ニ要スル費用ヲ添

付スヘシ

郵便ニ依リ入札保證金ヲ還付スル場合ニ於テハ書留郵便ニ依ルモノトス但シ郵送中亡失毀損

シ又入札人ハニ損害ヲ與フルコトアルモ道路管理者ハ賠償ノ責ニ任セス

第一項ノ資格證明書本籍又ハ住所地市區町村長ノ證明ヲ受クルコトヲ要ス本證明書ハ一會計

年度間其ノ効力ヲ認ムル場合アルヘシ

代理人ハ入札時限前委任狀ヲ差出スヘシ

第十一條 入札書記載ノ文字ヲ加除訂正シタルトキハ其ノ傍ニ捺印スヘシ

一旦差出シタル入札書ハ之ヲ訂正取消シ又ハ引換スルコトヲ得ス

第三章 開札及契約締結

第十二條 開札ハ主務吏員二名以上立會ノ上入札人ノ面前ニ於テ之ヲ執行ス但シ開札時限ニ至ルト

キハ入札人ノ在否ニ拘ラス之ヲ行フ

入札人又ハ其ノ代理人現ニ開札場ニ在ラサルトキハ道路工事執行令第十一條第二項ノ抽籤ハ

主務吏員代テ之ヲ行フ

第十三條 道路工事執行令第十條ニ規定シタルモノノ外左ノ各號ノ一ニ該當スル入札ハ無効トス

一 一人ニテ二人以上ノ代理人ト爲リ若ハ二人以上連署シ又ハ入札人ニシテ自己ノ入札ヲ爲シ

尙他人ノ代理人トシテ爲シタルトキ

二 金額氏名捺印其ノ他ニ關スル要件ヲ闕キ又ハ確認シ難キトキ

三 金額氏名ヲ加除訂正シタル入札書ニシテ其ノ傍ニ捺印ナキトキ

第十四條 入札ノ効力ハ主務吏員之ヲ決定ス

前項ノ決定ニ對シテハ入札人及落札人ハ異議ノ申立ヲ爲スコトヲ得ス

第十五條 道路工事執行令第二十三條ニ規定シタルモノノ外左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ニ於テハ

入札又ハ之ヲ棄却シ其ノ入札保證金ヲ沒收ス

一 入札人又ハ代理人タル資格ヲ有セサルモノ入札ヲ爲シタルトキ

二 資格證明書又ハ委任狀ヲ差出サスシテ入札ヲ爲シタルトキ

三 入札又ハ落札ノ取消シヲ請求シタルトキ

四 契約保證金ヲ納付セサルトキ

第十六條 落札人定リタルトキハ直ニ其ノ旨ヲ本人ニ告知ス落札告知ノ後前條ニ依リ其ノ落札カ即

時効力ヲ失ヒタル場合ニ於テ他ニ落札トナルヘキモノナキトキハ道路工事執行令第十一條第

三項ノ規定ニ依ル

第十七條 落札ノ通知ヲ受ケタルモノハ道路工事執行令第十二條ニ規定スル期間内ニ契約保證金ヲ

納付(第四號様式)シ契約書(第五號様式)及其ノ内譯書(道路管理者ノ示シタル仕様書、設計書ニ準シ工事ノ位置及種類、名稱、材料ノ數量、單價、步掛リ計金其ノ他必要ナル事項)ヲ提出スヘシ

前項内譯書ノ單價、步掛リ等ヲ不相當ト認ムルトキハ請負金額ヲ目途トシ訂正セシムルコトアルヘシ此ノ場合ニ於テ請負人ハ之ヲ拒ムコトヲ得ス

設計變更又ハ契約解除等ノ場合ニ於テ道路管理者ノ相當ト認ムル内譯單價ヲ以テ計算スルコトニ異議ナキ者ハ道路管理者ノ作製セル仕譯書ニ署名捺印シテ前項仕譯書ニ代フルコトヲ得地元利害關係人連帶シテ契約ヲ爲ス場合ニ於テハ總代人一名ヲ選定シ契約竝之ニ依リ生スル一切ノ權限ヲ委任スヘシ

第十八條 隨意契約ヲ爲サムトスルトキハ設計書、仕様書、圖面又ハ注文書ヲ示シテ見積書ヲ徴シ道路工事執行令第十一條ニ準シ請負契約ヲ締結スルモノトス

前項ノ場合ニ於テ契約保證金ヲ要スルトキハ同時ニ之ヲ納付セシム

第十九條 入札保證金又ハ契約保證金ニ代用スヘキ有價證券ハ無記名ノモノタルコトヲ要ス

第四章 工事ノ執行及監督

五二

第二十條 請負人ハ特ニ期日ヲ定メタルモノノ外契約書ヲ差出シタル日ヨリ五日以内ニ工事ニ着手スヘシ

天災事變其ノ他正當ノ事由ニ依リ前項ノ期間内ニ工事ニ着手スルコト能ハサルトキハ其ノ事由ヲ詳具シ着手延期ノ承認ヲ受クヘシ

第二十一條 請負人ハ其ノ債務ヲ讓渡シ又ハ之ヲ下請負ニ付スルコトヲ得ス

第二十二條 請負人死亡、所在不明其ノ他止ムヲ得サル事故ノ爲其ノ債務ヲ履行スルコト能ハサル場合ニ於テ其ノ相續人ノカ繼承ヲ願出ツルトキハ其ノ業務ニ經驗アリト認メラレ且本令第九條ニ該當セサル者ニ限り之ヲ承認スルコトアルヘシ

第二十三條 請負人功程書(第六號様式)ノ提出ヲ命セサレタルトキハ指定ノ期日迄ニ主務吏員ニ差出スヘシ

第二十四條 請負人ハ日出ヨリ日没ニ至ル迄ノ間ニ於テ作業ニ従事スヘキ時間ヲ定メ主務吏員ノ承認ヲ受クヘシ其ノ之ヲ變更スルトキ亦同シ

主務吏員ハ必要アリト認ムルトキハ前項ノ時間ヲ伸縮シ又ハ夜間作業ヲ爲サシムコトアルヘシ

第二十五條 請負人ハ常ニ工事場ニ出場シ一切ノ事務ヲ處辨スヘシ但シ疾病其ノ他ノ故障アルトキハ相當代理人ヲ定メ主務吏員ノ承認ヲ受クルコトヲ要ス

第二十六條 工事ニ使役スル職工人夫ノ行爲ニ關シテハ請負人ハ總テ其ノ責ニ任スルモノトス前項ノ職工人夫ニシテ不適當ト認ムルトキハ使役ヲ禁スルコトアルヘシ

第二十七條 水田地中其ノ他ノ工事ニシテ施行後其ノ出來形ノ適否ヲ認知シ難キモノハ豫メ主務吏員ノ検査ヲ受クルコトヲ要ス

請負人前項ノ規定ニ違反シタルトキハ其ノ適否ヲ認知シ得ル方法ヲ行ハシメ又ハ改築ヲ命スルコトアルヘシ但シ之カ爲ニ要スル費用ハ請負人ノ負擔トス

第二十八條 工事ニ使用スル材料ハ總テ主務吏員ノ検査ヲ受クルコトヲ要ス但シ道路管理者ヨリ交付シタルモノハ此ノ限ニ在ラス

検査ニ合格セサルモノハ指示ニ從ヒ直ニ現場ヨリ搬出スヘシ

五三

第二十九條 設計書中在來ノ材料ヲ使用スルコトヲ明記シタル場合ニ於テハ其ノ材料ハ契約ノ締結

ト同時ニ之ヲ交付シタルモノト看做シ爾後不足毀損滅失又ハ紛失ハ總テ請負人ノ責任トス

第三十條 道路工事執行令第十九條並本令第二十條ノ延期願(第七號様式)ハ豫定期日ヨリ少クトモ  
三日前之ヲ差出スコトヲ要ス

第三十一條 道路管理者ニ於テ必要ト認ムル時ハ契約事項ノ變更若ハ債務履行ノ中止ヲ命シ又ハ契約ヲ解除スルコトアルヘシ此ノ場合ニ於テ請負人ハ之ヲ拒ムコトヲ得ス

第三十二條 前條ニ依リ契約事項ノ變更ヲ爲シタル爲請負金額ノ變更ヲ必要トスルトキ又ハ契約ヲ解除シタルトキハ請負金額ニ比準シ道路管理者ニ於テ相當ト認ムル所ニ依リ之ヲ増減シ若ハ既成部分並檢收材料ニ對シ支拂ヲ爲スモノトス

請負人ハ契約事項ノ變更通知ヲ受ケタル日ヨリ三日以内ニ請書(第八號様式)ヲ提出スヘシ  
契約金額ヲ増加シタルトキハ同期間内ニ契約保證金ヲ追納セシメ之ヲ減額シタルトキハ既納ノ契約保證金ヲ變更セサルモノトス

第三十三條 契約事項ノ變更ヲ爲シタル爲契約日數ノ増減ヲ必要トスルトキハ管理者ノ定ムル所ニ

依ル

工事施行ノ中止期間ハ道路管理者ニ於テ中止ヲ命シタル日ノ翌日ヨリ中止解除ノ當日迄トシ  
此ノ中止期間ハ既定ノ契約日數ニ算入セス

第三十四條 工事ノ種類ニ依リ竣功檢査後一定ノ期間ヲ定メ保證セシムルコトアルヘシ此ノ場合ニ於テハ豫メ契約書ニ其ノ期間ヲ表示セシムルモノトス

第三十五條 保證期間中ニ於テ瑕疵ニ原因シ工事ニ損壞ヲ生シタルトキハ期間ヲ指定シ請負人ヲシテ之ヲ修理セシム若シ指定ノ期間内ニ之ヲ修理セサルトキハ道路管理者ニ於テ之ヲ修理シ又ハ第三者ヲシテ之ヲ修理セシメ其ノ費用ハ請負人ノ負擔トシ保證金ヲ以テ之ニ充テ尙不足アルトキハ之ヲ追徴ス

## 第五章 検査及請求金支拂

第三十六條 道路工事執行令第十八條ノ竣功檢査ヲ受ケムトスルトキハ三日以内ニ主務吏員ヲ經テ届出(第九號様式)スヘシ

第三十七條 前條ノ檢査ヲ行フトキハ請負人ハ之ニ立會スヘシ

請負人前項ノ検査ニ立會セサルトキハ検査ノ結果ニ對シ異議ノ申立ヲ爲スコトヲ得ス

第三十八條 竣功検査ノ爲必要アリト認ムルトキハ工事ノ一部ヲ取毀タシムルコトアルヘシ此ノ場合ニ於テ其ノ部分ハ道路管理者ニ於テ更ニ期限ヲ定メ請負人ノ費用ヲ以テ之ヲ復舊セシムルモノトス

請負人前項ノ取毀又ハ復舊ニ應セサルトキハ道路管理者ニ於テ之ヲ執行シ又ハ第三者ヲシテ之ヲ執行セシメ其ノ費用ハ請負人ノ負擔トシ請負金額ヨリ之ヲ控除スルモノトス

第三十九條 工事ノ出來形所定ノ設計書、仕様書、圖面等ニ相違シ若ハ粗惡不完全ト認ムルトキハ契約期間内ニ改築又ハ修補ヲ爲サシムヘシ此ノ場合ニ於テ契約期間ニ殘餘ナキトキハ道路管理者ノ指定スル所ニ依ル

前條第二項ノ規定ハ請負人指定ノ期間内ニ前項ノ改築又ハ修補ヲ爲ササル場合ニ之ヲ準用ス  
第四十條 請負人前二條ノ復舊改築又ハ修補ヲ指定ノ期間内ニ完了セサルトキハ其ノ遅延日數ニ付道路工事執行令第二十條ノ規定ヲ準用ス

道路管理者ハ事宜ニ依リ改築、修補ニ代ヘ其ノ適當ト認ムル所ニ依リ請負金ヲ減額スルコト

ヲ得

第四十一條 道路工事執行令第二十四條ノ規定ニ依ル請負金ノ假拂ハ一廉ノ契約金額千圓以上ノ工事ニシテ三步以上成功シタルトキ左ノ區分ニ依ル

- 一 請負金 千圓以上 一回
- 二 同 三千圓以上 二回
- 三 同 五千圓以上 三回
- 四 同 一萬圓以上 四回
- 五 同 一圓以上ハ五千圓ヲ増ス毎ニ一回ヲ加フ

請負人前項ノ假拂ヲ受ケムトスルトキハ願出(第十號様式)ツルコトヲ要ス

第四十二條 契約ノ目的物ハ竣功検査完了ノ時ヲ以テ之ヲ道路管理者ニ引渡シタルモノトス

第四十三條 請負金及契約保證金ハ特ニ留保スル必要アルモノノ外竣功検査完了ノ後請負人ノ請求(第十一號様式)ニ依リ之ヲ下付ス

第六章 契約解除

第四十四條 道路工事執行令第二十一條ニ規定シタルモノノ外左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ契約ヲ解除シ第二號及第三號ノ場合ニ於テハ契約保證金ヲ沒收ス

- 一 契約締結後其ノ資格ナキコトヲ發見シタルトキ又ハ其ノ資格ナキニ至リタルトキ
- 二 本令第三十二條第二項ノ請書ヲ提出セサルトキ又ハ契約保證金ヲ追納セサルトキ
- 三 請負人所在不明トナリタルトキ

第四十五條 契約ノ解除ハ書面ヲ以テ請負人ニ通知ス若シ請負人ニ於テ書面ノ受領ヲ拒ミタルトキ又ハ其ノ住所、居所共ニ知レサルトキハ公告ヲ以テ通知シタルモノト看做ス

附 則

第四十六條 本令ハ大正十五年一月十五日ヨリ之ヲ施行ス

第四十七條 本令施行前契約ヲ締結シタルモノハ仍從前ノ規定ニ依ル

第一號様式

入 札 書

一金 何 程

是ハ何路線(河川筋)何郡市町村何大字何々工事請負見積高

右金額ヲ以テ請負仕依テ道路工事執行令及大正何年鳥取縣令第何號道路工事執行令施行細則ヲ遵守シ入札致候也

年 月 日

住 所

氏 名 印

官 職 氏 名 宛

備考 一 封筒ニハ「入札書」ノ三字及入札人氏名ヲ表記スヘシ再入札ノトキハ「入札書」ノ上ニ再ノ字ヲ冠スヘシ

二 郵便入札ノ場合ハ封筒ニ「入札書在中」ト表記シ書留郵便ヲ以テ送達スヘシ

第二號様式

資 格 證 明 書

住 所

氏

名

生年月日

一 無能力者ニ非ス

二 破産若ハ家資分散ノ宣告ヲ受ケ復權セサル者又ハ身代限りノ處分ヲ受ケ負債ノ辨濟ヲ了ヘサル者ニ非ス

三 六年ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ處セラレタル者ニ非ス

四 六年未滿ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ處セラレ其ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至ル迄ノ者ニ非ス

五 責付又ハ保釋中ノ者ニ非ス

六 何年何月何日ヨリ前滿二年以上土木(營繕)請負業ニ従事ス

七 左ノ國稅(縣稅)ヲ納メ尙引續キ納ム

昭和何年度分 (國稅何何程)

昭和何年度分 (縣稅何何程)

前記之通相違無之候也

年 月 日

何市區町村長 氏

名 印

備考

一 納稅額ハ證明ヲ爲ス日ノ屬スル前々年度及前年度分ヲ記載シ尙引續キ納ムルヤ否ニ付テハ資産業態ヲ參酌シ推定スルコト

二 證明ヲ爲ス日ノ屬スル年度ノ納稅額カ著シク減少シ又ハ減少スル見込ノ場合ハ其ノ事由ヲ記載スルコト

三 國稅ヲ納ムル者ハ縣稅ノ記載ヲ要セス

四 本證明書ハ市區町村長ニ於テ願書末尾ニ證明文ヲ記載シタルモノヲ以テ代用スルコトヲ得

第三號様式

入札保證金納付書

一金何程

是ハ何路線(何川筋)何郡市町村何大字何々工事請負入札保證金(有價證券ヲ以テ代用スルト



キハ左ノ但書ヲ加フ

但シ此ノ代用何國債證券(又ハ何證券)何枚額面金何程記

號何年何月渡以降利札附

右納付候也

年 年 日

住 所

氏

名 印

官職 氏 名宛

備考 書式ハ一例ヲ示スモノニ付若シ之ニ依リ難キトキハ適宜作製スルモ妨ケナシ

第四號様式

納 付 書

一金 何 程 契約保證金

是ハ何路線(何川筋)何郡市町村大字何々工事請負金何程ニ對スル分

右納付候也

年 月 日

住 所

請負人 氏

名 印

官職 氏 名宛

備考 有價證券ヲ以テ代用スルトキハ入札保證金納付書ノ例ニ依ル

第五號様式

契 約 書

何路線(何川筋)何郡市町村何大字

一 何々工事

別紙仕様設計書(圖面)之通

此ノ請負金 何 程

此保證金何 程 (有價證券代用ノトキハ左ノ但書ヲ加フヘシ)

但シ此ノ代用何國債證券(又ハ何證券)何枚額面金何程記  
號何年何月渡以降利札附

一 施行期間 昭和 年 月 日着手  
日竣工

(一) 保證期間 工事引渡時何日間

右之通請負候ニ付テハ道路工事執行令及昭和何年鳥取縣令第何號道路工事執行令施行細則ヲ遵守可  
致若シ違背ノ廉有之候節ハ該規則ニ依リ御處分相成毫モ異議無之候也

年 月 日

住 所

請負人 氏

名 印

官 職 氏 名 宛

第六號様式

工 程 書

何路線(何川筋)何郡市町村何大字

一 何々工事 着手 竣工  
竣功期日 年 月 日

工 事 種 目	地 均	何	何
摘 要	月 月	日 迄ニ着手 日 迄ニ竣工	何

右 提 出 候 也

年 月 日

住 所

請負人 氏

名 印

官 職 氏 名 宛

備考 本様式ニ依リ難キモノハ適宜作製スルモ妨ケナシ

第七號様式

工 事 着 手 ( 竣 功 ) 延 期 願

何路線（何川筋）何郡市町村何大字

一何々工事

着手期日  
竣功期日  
年 年  
月 月  
日 日

右工事何々ニ依リ着手（竣功）期日迄ニ着手（竣功）難致ニ付來ル何月何日迄何日間延期御承認相成度此段相願候也

年 月 日

住 所

請負人 氏

名 印

官 職 氏 名 宛

備考 本文ニハ工事延期ノ事由詳記スヘシ

第八號様式

請 書

何路線（何川筋）何郡市町村何大字

一何々工事

別紙仕様設計書（圖面）ノ通

現請負金 何 程

一金 何 程 今回變更命令ニ依ル増（減）額

計 請負金 何 程

此ノ追納保證金 何 程 （増額ノ場合ニ限ル）

一施行期間 昭和 年 月 日 竣功（變更ニ依リ施行期間ニ變更アル場合ニ記載スヘシ）

右工事現ニ請負罷在候處今回前記金額ノ通變更ノ儀命令相成候ニ付テハ道路工事執行令及昭和何年鳥取縣令第何號道路工事執行令施行細則ヲ遵守可致若シ違背ノ廉有之候節ハ該規則ニ依リ御處分相成毫モ異議無之候也

年 月 日

住 所

請負人 氏

名 印

官職 氏 名宛

第九號様式

竣 功 届

何路線(何川筋)何郡市町村何大字

一何々工事

請 負 金 何 程

契 約 昭 和 年 月 日

竣 功 期 日 昭 和 年 月 日

實 地 竣 功 昭 和 年 月 日

右之通竣功ニ付御届候也

年 月 日

住 所

請 負 人 氏

名 印

官職 氏 名宛

第十號様式

請 負 金 第 何 回 假 渡 願

何路線(何川筋)何郡市町村何大字

一何々工事

右工事何歩以上成功ニ付請負金ノ内相當御下付相成度此段相願候也

年 月 日

住 所

請 負 人 氏

名 印

官職 氏 名宛

第十一號様式ノ一

請 求 書

一金何程

是ハ何路線(何川筋)何郡市町村何大字何々工事請負金

七〇

右ハ昭和 年 月 日 竣功ニ付前記金額御下付相成度此段請求候也

住 所

請負人 氏 名印

官職 氏 名宛

備考 住所地以外ニ於テ受取ラムトスル者ハ其ノ旨末尾ニ明記スヘシ以下請求ノ場合亦同シ

第十一號様式ノ二

請 求 書

請負金 何 程

一金 何 程 下付可相成分

(外金 何 程 違約金控除額)

是ハ何路線(何川筋)何郡市町村何大字何々工事請負金

右ハ昭和 年 月 日 竣功ニ付前記ノ金額御下付相成度此段請求候也

住 所

請負人 氏 名印

官職 氏 名宛

第十一號様式ノ三

請 求 書

請負金 何 程

一金 何 程

是ハ何路線(何川筋)何郡市町村何大字何々工事第何回出來形既成部分ニ對スル假渡金

(金何程(朱書)前回迄受領濟額)

金何程(朱書)追テ御下付ノ金額

右ノ金額御下付相成度此段請求候也

七一

年 月 日

住 所

官 職 氏 名 宛

請 負 人 氏 名 印

第十一號様式ノ四

請 求 書

請 負 金 何 程

一 金 何 程

是ハ何路線(何川筋)何郡市町村何大字何々工事請負金殘額外金何程(朱書)前回迄受領濟額  
右ハ昭和 年 月 日 竣功ニ付前記ノ金額御下付相成度此段請求候也

年 月 日

住 所

官 職 氏 名 宛

請 負 人 氏 名 印

◎諸工事等請負契約ニ關スル件

(昭和五年十月二十五日土秘三號  
内務部長通牒各土木出張所長宛)

首標ノ件ニ關シ内務次官ヨリ別紙寫ノ通牒有之候條遺憾ノ点無之様特ニ留意相成度及移牒候也

追テ別紙追書ノ通所管市町村ヘ無洩通牒ノ上之カ徹底ニ努メラレ度申添候

(別紙)

内務省發會第七四〇號

昭和五年十月十八日

内 務 次 官

廳 府 縣 長 官 殿

諸工事等請負契約ニ關スル件通牒

諸工事請負契約ノ締結ニ際シ從來共慎重御配意ノコト、ハ存シ候ヘ共近時入札前ニ豫定價格等ノ秘密ノ漏洩スルモノ等有之遺憾ノ次第ニ付左記事項ニ付テハ特ニ御留意御煩度  
追テ本件ノ趣旨ハ管下市町村ニモ徹底セシメラレ度

記

- 一、指名者ノ數及之カ選定ヲ嚴選スルコト
- 一、豫定價格等ノ作製決定ニ當リテハ物價勞銀低落ノ趨勢ニ鑑ミ最モ嚴正ナルモノヲラシムルト共ニ其ノ秘密嚴守ニ關シテハ監督ヲ嚴密ニスル等遺憾ナキヲ期スルコト

◎請負人資格證明書ニ記載スヘキ納稅額ニ關スル件

(昭和二年三月二十九日  
發土第六六號土木課長通牒 各土木出張所宛)

昭和二年度ノ請負人資格證明書ニ記載スヘキ納稅額ハ大正十四年度分及 大正十五年 度分トシ且昭和 二年度ニ於テモ右二ヶ年度中ノ最少額以上ヲ納ムヘキ状態ニ在ルモノヲ以テ道路工事執行令細則第 七條ノ要件ヲ具備スルヤ否ヤヲ判定スヘキ義ニ有之候條爲念及通牒候也

◎工事施行方法變更ニ關スル件

(昭和六年七月三日發土第一六五號  
內務部長通牒各土木出張所長宛)

從來工事ノ施行方法ヲ一般競争入札又ハ指名競争入札ニ依ルコトニ決裁ヲ經タルモノニシテ再入札

ニ附スルモ猶不落札ノ場合等何等ノ經伺ナク直ニ隨意契約ニ依リ取扱ハレ來リタルモ右ハ純然タル 施行方法ノ變更ニ屬シ道路工事執行令ノ精神ニ鑑ミ違反ノ處置タルヲ免カシス候條如斯場合ニ於テ ハ更ニ隨意契約ニ依リ施行ノ稟伺ヲ爲スカ或ハ當初稟伺ノ場合競争入札不落札ノ場合ハ隨意契約ニ 依ルヘキ旨同時ニ伺ヒ置カル、ノ要可有之尙再入札執行後不落札ノ爲隨意ニ見積ヲ徵セラル、場合 ハ入札者以外ノ者ヲモ選定相成様致度此如及通牒候也

追而前項後段ノ取扱ニ關シテハ一般請負人ニ對シ豫メ充分御注意置相成度爲念申添候

◎道路橋梁ノ新設改築工事費地元負擔ニ關スル件

(昭和六年七月七日發土第一七一號  
內務部長通牒各土木出張所長宛)

道路橋梁ノ新設又ハ改築工事施行ニ當リテハ之カ工事ノ爲利益ヲ受クル市町村ニ於テ其利益ヲ受ク ル市町村ニ於テ其利益ヲ受タル限度ニ應シ其工事費ニ付相當ノ負擔ヲ爲スヘキコト竝之カ負擔歩合 ニ關シテハ客月十六日開催ノ土木出張所會議ニ議決定シタル所ナルモ右ハ當分ノ內負擔歩合ヲ左記 ノ通更改實施ノコトニ改正相成候條御了知相成度此段及通牒候也

道路工事費地元負擔歩合

一、工事ノ爲必要ナル用地費地上物件移轉補償費ハ全部地元負擔タルヘキモ之ニ要スル費用總額カ  
總工費ニ對シ左記割合ニ充タサル場合ハ

- イ、新設又ハ既往ニ於テ自動車ノ常時通セサリシ道路ヲ自動車ノ通シ得ル様ニ改築スルモノニ對シテハ用地費地上物件移轉補償費等ヲ含ム工事費總額ノ 三割以上
- ロ、前號以外ノモノ 二割五分以上

ハ、前各號ノ場合ニ於テ用地費地上物件移轉補償費等ノ費用總額ト負擔額トノ差額ハ工事着手前ニ現金ヲ以テ納入スヘキモノトス

橋梁工事費地元負擔歩合

一、工事費地元負擔歩合ハ左ノ通トシ之カ負擔金ハ工事着手前ニ關係市町村ニ於テ各其ノ負擔額ヲ現金ヲ以テ納入スヘキモノトス

- イ、新設ハ工事費總額ノ 一割以上

ロ、改築ハ同 五分以上

ハ、取付道路ニ關シテハ道路工事費負擔ノ例ニ依ルモノトス

ニ、關係市町村ノ範圍及其ノ各ノ負擔歩合等ニ就テハ實際ノ狀況ヲ考慮シ其都度之ヲ認定スヘキモノトス

◎工事執行規程

(大正十四年十一月二十三日) 縣令第五〇號

縣費ヲ以テ支辨スル土木(道路ニ關スル工事ヲ除ク)及營繕工事ノ執行ニ關シテハ大正九年十一月十一日內務省令第三十六號道路工事執行令並大正十四年十一月十一日鳥取縣令第四十七號道路工事執行令施行細則ヲ準用ス

◎工事檢查規程

(大正十五年五月十日) 訓令第二六號

第一條 縣ノ起業又ハ補助ニ係ル工事ノ檢查ハ別ニ規定アルモノ、外本規程ニ依リ之ヲ行フ

第二條 檢查ハ材料檢查、出來形檢查及竣工檢查ノ三種トス



第三條 検査員ハ別段ノ定アルモノ外、知事之ヲ命ス

第四條 土木工事ノ検査ニシテ左ニ掲クルモノハ工營所主任又ハ土木派出所主任之ヲ行フヘシ但シ材料検査ニ限り主任ハ之ヲ土木技手ニ命スルコトヲ得

一、縣工事タルト補助工事タルトヲ問ハス内務省ノ檢定ヲ經タルモノニアリテハ設計額五百圓未満其ノ他ノモノニアリテハ設計額千圓未満ノ竣功検査但シ特ニ指定シタル工事ハ此ノ限ニ在ラス

二、出來形検査

三、材料検査

直營ヲ以テ施行スル工事又ハ必要ト認ムル場合ニ於テハ前項ノ規定ニ拘ラス特ニ検査員ニ命シ又ハ官吏吏員ヲシテ検査ニ立會ハシムルコトアルヘシ

第五條 検査ハ管理者若ハ請負人又ハ其ノ代理者ノ面前ニ於テ之ヲ行フヘシ土木工事ニ在リテハ土木工營所及土木派出所員ヲ立會ハシム

第六條 検査ニ關シ検査員ト土木工營所及土木派出所主任ト意見ヲ異ニスル場合ハ各其ノ理由ヲ具

シ知事ノ指揮ヲ受クヘシ

第七條 検査ノ結果材料ノ補足引換若ハ工事ノ改築、修補ヲ命シタルトキハ管理者又ハ請負人ヨリ承諾書ヲ徴シ復命書ニ添付スヘシ

第八條 検査員ハ検査ノ都度文書簿冊ニ其ノ検査ヲ證シ又ハ其ノ結果ヲ知事ニ復命スヘシ

第九條 材料検査ハ設計書、仕様書、圖面、見本ニ基キ一個毎ニ尺度存衡又ハ其ノ他ノ器具機械ヲ以テ形狀品質ノ適否ヲ考査シ且左ノ方法ニ依リ之ヲ行フヘシ

一、建物橋梁用ノ如キ加工ヲ要スル木材ハ仕上ノ後検査シ若シ止ムコトヲ得サル場合ニ於テ荒木ヲ検査スルトキハ正寸ニ仕上ケ得ヘキ餘裕ヲ存スルモノトス

二、石積石張ニ用ユル割石又ハ野面石ハ豫メ控、長、面又ハ胴經ヲ検査シ出來形ニ依リ坪數ヲ算定シ積石、張石以外ノモノハ配立ノ上檢定スルモノトス

三、直營工事ノ場合ニ於テ割栗石及礫ノ類ハ配立ニテ立積検査スルモノトス

四、道路砂利敷ハ枘計リトス其ノ順序左ノ如シ

竝列セル個數ノ内最少ト認ムル數箇所ニ就キ之カ品質及數量ヲ精密ニ検査シ其ノ平均數ヲ全

個數ニ乗シ算出スルモノトス

品質不良若ハ經寸ニ相違アルモノハ再選ヲ爲サシメ不適當ノモノハ直ニ道路外ニ運ヒ去ラシムルモノトス

五、租朶ノ類ハ一配立毎ニ五束以上ヲ選出シ品質ノ形狀ヲ考査シ之ヲ一束毎ニ規定ノ個所ヲ括束シ充分締付ケ之カ平均歩合ヲ以テ全數ニ乗シ既定ノ束數ヲ換算スルモノトス

六、帶梢及四尺杭ハ一配ノ内適宜二束以上ヲ選定シ之ヲ解束シ一本毎ニ檢査シ不合格ノモノハ控除シ平均歩合ヲ以テ全數ニ乗シ既定ノ束數ニ換算スルモノトス

七、繩類ハ五百房毎ニ二房以上ヲ選出シ一房ノ長、品質、重量等ヲ檢査シ長ニ於テ長短アル場合ハ平均歩合ヲ以テ算定スルモノトス

八、各種工事ニ要スル粘土、眞土、裏込、栗石ノ類ハ取場ニ就キ豫メ品質ノ適否ヲ檢査シ相當區劃ヲ立テ置キ坪數計算ハ出來形ニ依リ算定スルモノトス但シ道路不陸直シニ用ユル置土ノ計算ハ砂利檢査ノ方法ニ準ス

九、以上ノ内適宜ノ方法ニ依リ檢査スルモノトス

第十條 檢査済ノ材料ハ左ノ手續キヲ爲スヘシ

一、木材ノ角類ハ兩小口丸太類ハ元口末口、橋板ハ裏面中央ニ刻印ヲ打チ杭木類ハ尙杭頭側面ニ對印ヲ打入スヘシ

二、租朶其ノ他柴工用材ノ類ハ竝列ヲ算シ全數ヲ知り得ヘキ様堆積セシメ一團毎ニ束數ヲ記入シタル記標ヲ建テ置クヘシ

第十一條 出來形檢査ハ縣起業ニ在リテハ工事請負規則、縣費補助工事ニ在リテハ土木費縣費補助規程ニ依リ既成部分及材料ニシテ全部加工済ノモノ、ミニ對シ請負金又ハ補助金ノ内渡ヲ要スル場合ニ之ヲ行ヒ縣工事ハ契約單價、補助工事ハ査定單價ニ依リ算定スルモノトス

第十二條 出來形ヲ認定スヘキ工事ノ既成部分ハ一工事ヲ組成スヘキ一部施工ノ完成シタルモノ、ミヲ認定シ不完全ト認ムルモノニ在リテハ認定セサルモノトス（假令ハ詰石ナキ井籠枠或ハ石積ヲ終ラサル土臺木ハ既成部分ト認メサルカ如シ）

橋梁等ノ如キ分割スヘカヲサル工事ニ在リテハ既ニ組立ヲアリタル材料、代價及加工費ヲ積算スルコトヲ得

建物等ノ材料ニ關シテハ之カ組立ヲアラサルモ其ノ代價及加工費ヲ積算スルコトヲ得  
第十三條 竣工検査ハ材料ノ加工用法並工事施行方法等ニ付設計書、仕様書、圖面其ノ他契約若ハ命令條項ニ適合スルヤ否ヤヲ嚴密ニ行フヘシ

第十四條 竣工検査ノ爲必要アリト認ムルトキハ其ノ工事ノ一部ヲ取毀タシメ検査ヲ爲スコトヲ得此ノ場合ニ於テ其ノ部分ハ更ニ期限ヲ定メ管理者又ハ請負人ノ費用ヲ以テ之ヲ復築セシムルモノトス

第十五條 竣工検査ノ結果其ノ出來形ニシテ設計書、仕様書、圖面等ニ違反シ又ハ不完全ト認ムル廉アルトキハ管理者又ハ請負人ニ對シ改築若ハ修補ヲ命スヘシ

第十六條 竣工検査ニ際シ水中若ハ地中ニ屬シ表面ヨリ實見スルコト能ハサル部分ノ工作物ハ實地監督者ノ證言ヲ求メ考查認定スルコトヲ得

### ●各廠修繕工事處理方

(訓令第二號  
大正六年一月二十四日)

郡長、警察署長、警察分署長、縣立學校長、農事試驗場長、米穀検査所長、蠶業取締社長

原蠶種製造所長、種畜場長、生産試驗場長、測候所長、物徒陳列場長、縣立保健病院長

大正六年度以降其ノ廠修繕工事ハ廠長之ヲ處理之レ其ノ特別ノ技術ヲ要スルモノ及一廉ノ設計金額五拾圓ヲ超ユルモノニ在リテハ其都度設計仕様書及圖面ヲ添付シ施行認可ヲ稟伺スヘシ

### ●土木工事取締規則

(大正十四年十一月十六日) 沿革 (昭和三年十月縣令第五九號) 改正  
(縣令第四四號) 同六年五月同第三五號

第一條 左ニ掲クル工事ノ新築、改築、増築變更又ハ除却ヲ爲サムトスル者ハ法令ニ別段ノ規定アルモノヲ除クノ外本令ノ規定ニ依リ知事ノ許可ヲ受クヘシ但シ市町村其ノ他公共團體ノ起業ニ係リ縣費ヲ以テ補助シタル工事ニ對シテハ本令ヲ適用セス

- 一、道路、河川、港灣、湖沼、運河、用惡水路、溝渠、溜池、堰埭樋管、閘門等ノ工事
- 二、溪流、河海、湖沼、運河、港灣、用惡水路、溝渠、溜池等ヨリ引水シ若ハ之ニ注水スル爲ニ施設スル工作物

三、第一號ニ掲ケタルモノノ敷地又ハ其ノ地上地下ニ施設スル工作物若ハ掘鑿工事

四、水車ノ設置並簡易水道ノ布設

五、電氣力蒸氣力。又ハ内燃力ヲ原動力トセサル索道ノ設備

六、國道、府縣道ヲ距ル三メートル以内ノ地域ニ施設スル永期的ノ工作物

第二條 前條ニ依ル施設物ノ修繕ヲ爲サムトスルトキハ工事着手五日前知事ニ届出ツヘシ但シ市町

村費支辨河川ニシテ當該市町村ニ於テ施行スル場合ハ届出ヲ要セス

第三條 第一條ノ願書ニハ左ノ事項ヲ記載スヘシ

一 工事所屬ノ郡市町村大字及字名

二 工事ノ名稱及其ノ種類

三 目的又ハ事由

四 工事費支辨方法

五 工事ノ着手及竣功豫定期日

六 維持修繕費負擔ノ方法

七 潰地アルモノハ其ノ處分方法

第四條 前條ノ願書ニハ左ノ圖書ヲ添附スヘシ

一 設計書及圖面

二 潰地アルモノハ其ノ調書

三 計劃説明書

但シ願書又ハ圖面ニ記載シタルトキ若ハ輕易ナル工事ニハ添附ヲ要セス

四 代理人ヲ以テ出願スルトキハ其ノ權限ヲ證スル書面

五 利害關係者ノ承諾書

但シ願書末尾ニ承諾ノ旨ヲ記載シ連署ノ上承諾書ニ代フルコトヲ得若關係者ノ承諾ヲ得ルコ

ト能ハサルトキハ其ノ願末ヲ記載シタル書面ヲ添附スヘシ

縣費支辨以外ノ箇所ニ在リテハ其ノ維持修繕費ヲ負擔シタル公共團體ノ議會ノ議決ニ依ル管

理者ノ承諾書ヲ添附スヘシ

六 公共團體ノ出願ノ場合ニ於テ關係議會ノ議決ヲ要スヘキ事項ニ在リテハ其ノ議決書ノ謄本

第五條 設計書ニハ工事ノ位置工法材料及數量並工費ヲ記載スヘシ但シ輕易ナルモノニ在リテハ工

費ヲ記載セサルコトヲ得

第六條 圖面ハ實測ノ上左ノ標準ニヨリ平面圖、縱橫斷面圖及構造圖ヲ調製スヘシ但シ輕易ナルモノニ在リテハ一般平面圖ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得

- 一 平面圖ハ縮尺三千分ノ一以上トシ工事計劃區域ノ全部及其ノ附近ノ形狀ヲ示スヘシ
- 二 縱斷面圖ノ橫線ハ平面圖ト同一ノ縮尺トシ其ノ縱線ハ橫線縮尺ノ凡ソ十倍大以上トナスヘシ
- 三 橫斷面圖ハ縮尺二百分ノ一以上トシ土地ノ高低ニ應シ六十メートル以内ノ距離毎ニ之ヲ示スヘシ

四 工作物ノ構製圖ハ縮尺百分ノ一以上トシ材質寸法等ヲ示スヘシ

五 河海其ノ他水利ニ關スル工事ニ在リテハ縱橫斷面圖ニ洪水位、平水位、若ハ干満潮位等ヲ記載スヘシ

第七條 潰地調書ニハ國有民有等ノ區分、郡、市、町、村大字及字名、地番、地目、臺帳段別、潰

地段別並民有地ニ在リテハ其ノ所有者ノ住所氏名ヲ記載スヘシ

第八條 計劃説明書ニハ左ノ事項ヲ記載スヘシ

- 一 河川、運河ハ水源、流末、流水勾配
- 二 用惡水路ノ溝渠、溜池ハ灌溉段別、惡水排除段別、水源流末
- 三 堰埭、樋閘ハ灌溉段別、惡水排除段別
- 四 溪流、河海、湖沼、運河、港灣、用惡水路、溝渠、溜池等ヨリ引水シ若ハ之ニ注水スル工事ハ其ノ水量
- 五 改築増築變更又ハ除却ニ係ルモノハ前各號ニ依ルノ外尙其ノ現狀ヲ記載スヘシ

第九條 左ノ場合ニ於テハ許可ヲ取消シ又ハ其ノ効力ヲ停止シ若ハ其ノ條件ヲ増減變更シ又ハ既成

工作物ノ改築増築變更若ハ除却ヲ命シ若ハ原形ニ回復セシメ又ハ許可條件ニヨリ生スヘキ危害ヲ豫防スル爲ニ必要ナル施設ヲ爲サシムルコトアルヘシ

- 一 願書若ハ添附ノ圖書ニ虛偽又ハ錯誤ノ事實アリタルトキ
- 二 許可シタル設計書若ハ圖面ノ記載事項ニ違反シタルトキ
- 三 本令ノ規定若ハ許可ノ條件ニ違反シタルトキ
- 四 工事施行ノ方法若ハ施行後ニ於ケル管理ノ方法公安ヲ害スルノ虞アルトキ

- 五 期間内ニ工事ニ着手セス若ハ竣功セサルトキ
- 六 工事施行ニ因リテ他ニ障害ヲ加ヘ又加ヘムトスル虞アルトキ
- 七 土地又ハ流水ノ變更其ノ他許可後ニ起リタル事實ニヨリ必要ヲ生シタルトキ
- 八 公益ノ爲必要ト認ムルトキ

第十條 天災事變其ノ他已ムヲ得サル事故ニ因リ期間内工事ニ着手シ又ハ竣工スルコト能ハサルトキハ許可ヲ受ケタル者ハ其ノ事由ヲ詳具シ期間伸長ノ許可ヲ受クヘシ

第十一條 許可ヲ受ケタル工事ニシテ竣功シタルトキハ其ノ翌日ヨリ三日以内ニ其ノ旨届出テ検査ヲ受クヘシ

前項届書ニハ許可年月日及指令番號ヲ記載スヘシ

第十二條 本令ノ規定ニ依リ知事ノ命シタル事項ヲ遵守スル爲ニ要スル費用ハ其ノ命ヲ受ケタル者ニ於テ之ヲ負擔スヘシ

第十三條 本令ノ規定ニ基ク處分ニ因リ損害ヲ受クルコトアルモ知事ニ對シ其ノ賠償ヲ請求スルコトヲ得ス

第十四條 本令ノ規定ニ依リ與ヘタル許可ニ依リテ生スル權利義務ハ知事ノ許可ヲ受クルニ非サレハ之ヲ他ニ移スコトヲ得ス但シ相續ニ依リ繼承セムトスル者ハ戸籍抄本ヲ添ヘ届出ツヘシ

第十五條 許可ヲ得スシテ第一條ニ掲ケタル工事ヲ爲シタル者ニ對シ其ノ全部又ハ一部ノ除却ヲ命シタルトキハ指定ノ期間内ニ之ヲ履行スヘシ

前項ノ場合ニ於テ原形喪失シタルトキハ知事ノ命スル處ニ從フヘシ

第十六條 本令ノ規定又ハ許可條件若ハ本令ニ基キ發スル命令ニ依ル義務ヲ履行セス若ハ之ヲ履行スルモ指定ノ期間内ニ終了スルノ見込ナキトキ又ハ履行ノ方法宜シキヲ得サルトキハ知事自ら之ヲ執行シ又ハ第三者ヲシテ執行セシムルコトアルヘシ此ノ場合ニ於テ要シタル費用ハ之ヲ義務者ヨリ徴收ス

第十七條 第一條ノ規定ニ違反シ若ハ詐偽ノ手段ヲ以テ許可ヲ受ケタル者ハ科料又ハ拘留ニ處ス

附 則

第十八條 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

第十九條 大正元年八月縣令第五號水車設置取締規則ハ之ヲ廢止ス

第二十條 本令施行ノ際現ニ出願中ノモノハ仍從前ノ例ニ依ル

第二十一條 本令施行前ニ許可シタル處分ハ本令ニ依リ許可シタルモノト看做ス

●水車設置願調查ニ關スル件

(大正十五年四月十六日發土第五六號) 土木出張所通牒

標記ノ件將來ハ左記事項ヲ調査副中相成度

記

- 一 河川又ハ水路名
- 二 取水口位置 郡市町村 大字 字 番地
- 三 放水口位置 同
- 四 使用水量 一秒時間 立方尺
- 五 落差 差 尺
- 六 水車設置ノ目的
- 七 水利使用許可期間

- 八 灌溉用水トノ關係
  - 九 工事方法及施行期間ノ適否
  - 一〇 許否ノ意見
  - 一一 其他參考事項
- 備考 使用水量、落差ハ大体ヲ調査記入ノコト

●水車設置出願書調査副申ノ件

(昭和二年十一月十一日發土第三二三號) 及務部長通牒各土木出張所宛

水車設置出願書調査副申書式ノ件ニ關シ曩ニ及通牒置候處將來使用水量ハ立方尺落差ハ米ヲ單位トシ計算副申相成度

●青年團、在郷軍人分會土木作業規程

(大正十一年五月二十五日) 沿革 (大正十五年六月) 改正  
縣令第二三號 縣令第四三號

第一條 公益ヲ増進シ道路、河川等公物愛護ノ念ヲ涵養スル目的ヲ以テ青年團、在郷軍人分會ニ於テ地元國府縣道、縣費支辨河川ノ土木作業並保護ヲ爲サムトスルトキハ本規程ニ依ルヘシ

第二條 本規程ニ依リ青年團、在郷軍人分會ノ從事シ得ヘキ作業ハ概ネ左ノ各號ニ限ルモノトス

一、道路ノ砂利敷、不陸均、盛土等簡易ナル普通修繕及溜砂利ノ採取

二、河川ノ障害物除却、河床浚渫

三、堤防ノ嵩置、腹付及土堤部ノ簡易ナル修繕

第三條 青年團、在郷軍人分會ニシテ本規程ニ依リ作業ニ從事スル場合ハ凡テ會員ノ勞力ニ依リ之ヲ會員以外ニ需ムルコトヲ得ス

第四條 作業ノ爲必要ナル材料ハ縣ニ於テ之ヲ交付スルコトアルヘシ

第五條 青年團、在郷軍人分會ニ於テ臨時第二條ノ作業ヲ爲サムトスルトキハ代表者ノ名ヲ以テ左

一、各號ヲ具シ市町村長ヲ經テ申請書ヲ提出スヘシ

二、作業ノ種類方法及其ノ箇所

三、會員數、出役人員並出役方法ノ概要

三、着手及竣功ノ期日

第六條 青年團、在郷軍人分會ニ於テ地元國、府縣道、縣費支辨河川ノ一定ノ區區ヲ限リ常時之カ

維持修補ヲ擔當セムトスルトキハ四月ヨリ翌年三月迄一箇年ヲ一期間トシ之ヲ許可スルコトアルヘシ

ルヘシ

前項ノ場合ニ於テハ前條第一項ニ準シ左ノ各號ヲ具シ其ノ年一月末日迄ニ申請書ヲ提出スヘシ

一、維持修補ニ從事スヘキ道路若ハ河川名及其ノ擔當區域

二、會員數、出役人員並出役方法ノ概要

三、作業方法ノ概要

第七條 前條ノ場合ニ於ケル作業ハ概ネ左ノ各號ニ依ルモノトス

道路

一、道路、橋梁、暗渠等ノ破損豫防ノ方法ヲ講スルコト

二、常ニ路面ノ車轍其ノ他凹凸ニ注意シ搔均シ埋立ヲ爲スコト

三、隨時砂利敷、耳芝刈込、側溝、浚渫ヲ行フコト



- 四、路面及橋脚、橋臺、暗渠等ノ塵芥其ノ他障害物ヲ取除クコト
  - 五、隨時路面ノ泥濘取除及撒水、除雪等ヲ爲スコト
  - 六、前各號ノ外道路、橋梁ノ維持保全上必要ナル作業ニ努ムルコト
- 河 川

- 一、常ニ堤防ノ異狀破損ニ注意シ遲滞ナク埋足、搗固、張芝等修補ヲ爲スコト
- 二、堤防維持ノ爲施設シタル工作物、水制、量水標、芝草等ノ保護ヲ爲スコト
- 三、隨時流木其ノ他河川ノ障害物ヲ除却スルコト
- 四、前各號ノ外河川堤防ノ保全上必要ナル作業ニ努ムルコト

第八條 第六條ノ許可ヲ受ケタル者ハ日誌ヲ備置キ出役及作業ノ概要ヲ記載スヘシ

前項ノ日誌ハ主務官吏、職員、吏員閱覽ヲ求メタルトキハ之ヲ提出スヘシ

第九條 作業並工作物保護ニ付テハ總テ所轄土木出張所ノ指揮監督ヲ受クヘシ

第十條 第六條ノ許可ヲ受ケタル者其ノ擔當區域内ノ道路、河川其ノ他ノ工作物ニ損壞ヲ來シ若ハ損壞ノ虞アリト認メタルトキハ遲滞ナク所轄土木出張所ヘ通報スヘシ

第十一條 青年團、在郷軍人分會共同シテ作業ヲ爲ス場合ニ於テハ其ノ義務ヲ連帶トス

第十二條 第五條及第六條ニ依リ作業ヲ爲シ其ノ成績良好ナルモノニ對シテハ功勞金ヲ交付ス

第十三條 前條ノ外勤勞ノ程度ト成績ノ良否ヲ審査シ最モ優良ニシテ他ノ模範タルヘシト認メタルモノハ特ニ之ヲ表彰スルコトアルヘシ

第十四條 左ノ各號ニ該當スルトキハ作業ノ許可ヲ取消シ必要ナル措置ヲ命スルコトアルヘシ

- 一、指定期限内ニ作業終了セサルトキ又ハ終了ノ見込ナキト認メタルトキ
- 二、主務官吏職員吏員ノ命ニ從ハサルトキ
- 三、第一條ノ目的ニ反スル行爲アリタルトキ

前項取消ノ處分ヲ受ケタル青年團、在郷軍人分會ニ對シテハ爾後本規程ニ依ル作業ヲ許可セザルコトアルヘシ

第十五條 天災其ノ他正當ノ事由ニ依リ指定ノ期限内ニ作業ヲ終了スルコト能ハサルトキハ申請ニ依リ延期ヲ許可スルコトアルヘシ

第十六條 第五條ノ許可ヲ受ケタル者作業ヲ終了シタルトキハ其ノ旨所轄土木出張所ヲ經テ知事ニ

届出ツヘシ

第十七條 前條届出ニ依リ検査ヲ行フトキハ代表者之ニ立會スヘシ

附 則

第十八條 本規程ノ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

第十九條 大正十一年度ニ限り本則第六條第一項ノ期間ヲ八月ヨリ三月迄トシ同條第二項ノ期限ヲ大正十一年七月末日トス

### ◎青年團、在郷軍人分會土木作業規程取扱手續

(大正十一年五月二十五日) 沿革 (大正十五年六月訓令第二四號) 改正  
(訓令乙第一號) 昭和六年五月同第五八號

第一條 市町村長ニ於テ土木作業規程第五條及第六條ノ申請書ヲ受理シタルトキハ申請ノ内容ヲ調査シ土木出張所長ニ送付スヘシ

土木出張所長前項申請書ヲ受理シタルトキハ實地調査ヲ遂ケ團體ノ現状出役方法ノ適否ニ付意見ヲ附シテ進達スヘシ但シ團體ノ現状出役方法並實地ノ狀況適當ニシテ且一箇所ノ費用百圓未

滿ト認ムル場合ニ在リテハ直ニ許可處分ヲ爲シ第二條ニ準據シ報告スヘシ

第二條 土木出張所長申請ヲ許可スヘキモノト認メタル場合ニ於テ前條第二項但書ニ該當スルモノヲ除クノ外左ノ事項ヲ具備シ意見書ト共ニ進達スヘシ

一、設計書

二、工事施行日數、施行時期、施行方法ニ關スル大體ノ意見

三、出役人員並出役方法ニシテ施行日數若ハ施行方法ニ適合セルヤ否

四、交付スヘキ功勞金見込額及其ノ支出ノ方法

第三條 土木出張所長作業竣功ノ届書ヲ受理シタルトキハ實地検査ヲ遂ケ成績ノ良否ヲ審査シ交付スヘキ功勞金額其ノ他意見ヲ詳具シ進達スヘシ

作業ノ成績不良ナリト認メタルトキハ期限ヲ指定シ修補ヲ命スヘシ

第四條 土木作業規程第六條ノ規定ニ依リ許可シタル場合ニ於テハ土木出張所長ハ一箇年間ノ事實ニ徴シ其ノ勞力ノ程度及成績ヲ審査シ調書ヲ作成シ適當ト認ムル金額其ノ他意見ヲ四月十五日迄ニ上申スヘシ

第五條 土木出張所長ニ於テ作業規程第十四條ノ處分ヲ要スト認メタルトキハ事由ヲ詳具シ上申スヘシ

◎土木作業功勞金ニ關スル件

(昭和三年八月三十日發土第二二九號)  
(内務部長通牒各土木出張所長宛)

過般所長會議ノ際諮問相成候青年團、在郷軍人分會土木作業規程ニ依ル功勞金ノ標準ニ關シテハ夫々御答申ノ次第モ有之御意見ヲ參酌シ當分左記各項ニ依リ算定交付ノコトニ決定致候條御承知ノ上其都度成績ヲ調査シ金額ヲ定メ上申相成度此如及通牒候也

記

- 一、作業箇所カ縣ニ於テ其ノ年施工ノ必要アル箇所ナルトキハ設計金額ノ十分ノ五以内
- 二、作業箇所カ縣ニ於テ施行ノ必要アルモ次年ニ譲リ支障ナシト認ムル箇所ナルトキハ設計金額ノ十分ノ四以内
- 三、作業箇所カ縣ニ於テ差當リ施行ノ必要ヲ認メサルモ破損防止又ハ改良ノ意味ニ於テ有効ノモノナルトキハ設計金額ノ十分ノ三以内

◎青年團、在郷軍人分會土木作業功勞金ニ關スル件

(昭和六年四月十三日發土第八七號)  
(内務部長通牒各土木出張所長宛)

首標ノ件ニ關シテハ昭和三年八月三十日付發土第二二九號ヲ以テ及通牒候處近時物價下落ニ伴ヒ一般入夫賃ニ在リテモ著シク低下セル實情ナルヲ以テ今後功勞金算定ニ關シテハ設計標準ノ單價ニ據ラスレテ時價ヲ以テ計算スルコトニ御處理相成度此如及通牒候也  
追而右改正ノ結果作業成績良好ノモノニ對シテハ功勞金算定ノ率ヲ相當引上リルモ差支毎之ト存候ニ付御考慮ノ上其都度御申出相成度

◎青年團、在郷軍人分會土木作業勸獎ニ關スル件

(昭和六年二月二十五日發土第四九號)  
(内務部長 警察部長通牒 各市町村長 警察署長宛)

道路

河川等ノ維持管理ニ關シテハ縣下五ヶ所ニ土木出張所ヲ置キ道路ニ在リテハ相當區間毎ニ道路工

夫ヲ配置シ平素間斷ナク其修理ニ從事セシメ居候へ共近時自動車ノ普及其ノ他交通發達ニ伴ヒ路面ノ損傷年ヲ遂フテ甚シキモノ有之然ルニ之カ修繕費ニ至リテハ縣財政窮乏ノ爲充分支出スルコト能ハサル實狀ニシテ交通上寔ニ遺憾トスル所ニ有之候況ンヤ河川ノ維持管理ニ至リテハ未タ現地管理員ノ配置スラ實現セサル有様ニシテ其困難一層甚シキ狀況ニ有之候然ルニ一方縣費ヲ以テ施設經營スヘキ事業ハ年ト共ニ多端ニ其ノ負擔亦輕カラサル狀況ニシテ從テ之等土木事業ニ遺憾ナキヲ期セシカ爲ニハ獨リ縣費ノ支辨ノミニ頼リ難ク直接利害ノ關係アル地方民各位ノ援助ト協力トニ俟ツ處甚大ナルモノ有之次第ニ候要スルニ地方民各位ニ於テ各々其ノ力ノ範圍内ニ於テ平素道路、橋梁、堤防等ノ維持修繕ニ努メラレ或ハ之ヲ愛護スルヲ念トセラル、ニ於テハ當ニ其ノ利用ヲ全フスル所以タルノミナラス地方民各位ノ直接ノ利益ニ重大ノ關係アルコト申迄モナキ處ニ有之殊ニ地方風教ノ中堅タル青年團、在郷軍人分會等ニ於テ率先公共施設愛護ノ精神ヲ發揚シ此種事業ニ奉仕ノ實ヲ擧ケラル、コトハ一般民衆ニ及ホス影響尠ナカラサルモノ可有之既ニ本縣ニ於テハ大正十一年青年團、在郷軍人分會、土木作業規程ノ發布アリ青年團並在郷軍人分會ノ土木作業ヲ獎勵スルト共ニ其ノ作業成績ニ應シ相當ノ功勞金ノ交付及表彰ノ方法ヲ講シ候ニ付之等

土木作業ノ勸獎ニ關シテハ民衆メ極メテ密接ノ關係ニアル貴職(貴官)ノ盡力ニ俟ツヘキコト多大ナリト信シ候條今後此ノ点ニ關シテ特別ノ御配慮相煩シ度依命及通牒候也

### ◎青年團、在郷軍人分會土木作業勸獎ニ關スル件

(昭和六年三月二日發土第四九號)  
(內務部長通牒各土木出張所長宛)

標記ノ作別紙通牒相成候處本件ニ關シテハ豫メ土木出張所ニ於テ土木作業ニ適當ナル箇所及時期等ヲ調査シ之ヲ關係町村長、青年團長、在郷軍人分會長等ニ通知スル等適當ノ方法ヲ講シ作業實施ニ便宜與ヘラレ度及通牒候也

### ◎農業水利改良工事ニ關スル件

(昭和二年五月十八日發土第一一七號)  
(土木出張所長通牒各土木出張所長宛)

標記ノ件ニ付今般別紙覺書ノ通農務課ト協定ヲ遂ケ候ニ付將來其管内ニ於テ右ニ關スル工事ヲ施行セラル、場合ハ協定ノ趣旨ニ依リ可然御措置相成度此如及通牒候也

農業水利改良工事ニ關スル覺書

- 一、計畫ハ洪水防禦ニ重キヲ措ク事
- 一、設計ニ着手前土木課ニ合議ヲ爲シ土木課ノ意見ヲ容レ設計ヲ爲ス事
- 一、工事中設計變更ヲ爲ス場合ハ土木課ニ合議スルコト
- 一、本工事ニ於テ施行セシ特殊ノ工作物ハ工事了後ノ維持修繕又ハ土木課ノ設計ニ基キ農務課又ハ適宜ノ団体ニ於テ施行スルコト
- 一、工事了後ハ土木課ノ工事立會檢査ヲ爲スコト
- 一、工事中土木課ハ工事ノ施行方法ニ付意見ヲ述フルコトヲ得

昭和二年五月十七日

右  
農務課長  
土木課長

### ◎道路愛護治水施設保全獎勵規程

(昭和七年四月二十二日 告示第一四五號)

第一條 道路河川愛護保全ノ思想ヲ普及シ其ノ改良完備ヲ期スル爲道路愛護會又ハ治水施設保全會

ヲ組織シタルモノニシテ其ノ成績優良ナルモノハ本規程ニ依リ之ヲ表彰ス

第二條 道路愛護會又ハ治水施設保全會ハ青年團、在郷軍人分會、婦人會其ノ他市町村若ハ市町村ノ一部ヲ區域トスル團體又ハ市町村單獨ニ若ハ協同シテ之ヲ組織スルコトヲ得

第三條 道路愛護會又ハ治水施設保全會ヲ組織セムトスル團體ハ別記第一號様式ニ依リ所轄土木出張所長ニ申出ツヘシ

參加團體作業ニ從事シタルトキハ第二號様式ニ依リ其ノ狀況ヲ所轄土木出張所長ニ報告スヘシ  
土木出張所長ニ於テ第一項ノ申出ヲ受ケタルトキハ所轄警察署長ニ通知スヘシ

第四條 土木出張所長ハ道路愛護會又ハ治水施設保全會ヲ組織シタル團體ニ對シ常ニ其ノ區域内ノ道路愛護及治水施設保全ニ關スル公共心ノ厚薄作業ノ良否ヲ視察シ其ノ成績ヲ考査スヘシ

第五條 土木出張所長ハ所轄警察署長ト協議ノ上道路愛護會又ハ治水施設保全會ヲ組織セル團體ノ事績及成績調書ヲ作製シ順位ヲ附シテ毎年十二月二十日迄ニ之ヲ知事ニ報告スヘシ

第六條 知事ハ審査長及審査員ヲシテ前條ノ報告ヲ審査セシム

第七條 審査ハ毎年一回之ヲ行ヒ第一次審査及第二次審査ニ區分ス第一次ハ各郡市毎ニ行ヒ第二次

ハ各郡市ヲ通シテ之ヲ行フ

第八條 審査長ハ内務部長ニ副審査長ハ土木課長ニ審査員ハ道路技師土木技師及其ノ他必要ニ應シ知事之ヲ命ス第一次審査ノ審査員ハ土木出張所長警察署長其他各郡市毎ニ必要ニ應シ知事之ヲ囑託ス

第九條 審査ハ道路愛護及治水施設保全ニ關スル公共心ノ厚薄作業成績ノ良否ヲ調査スルヲ以テ目的トスルモ其ノ標準概ネ左ノ如シ

一、當該團體區域内ノ國道、府縣道、市道及町村道、各種河川ノ保持宜シキヲ得現狀良好ナルコト

二、費用若ハ勞力ノ負擔方法宜シキヲ得最モ經濟的ニ使用シ且ツ圓滿ニ支辨シ得タルコト

三、團體全般ノ成績良好ナルコト

前項第一號ノ審査ハ當該道路ノ構造交通狀況又ハ治水施設ノ實狀及管理者維持修理ノ程度等ヲ斟酌シテ其ノ成績ヲ考査スルモノトス

第十條 審査ノ結果成績優良ナルモノハ之ヲ五等ニ分チ左ノ褒賞ヲ授與ス

一等	褒狀並賞金	二百圓
二等	同	百圓
三等	同	五十圓
四等	同	參拾圓
五等	褒狀	

第十一條 褒賞授與ノ期日ハ毎年二月十一日トス

第十二條 道路愛護又ハ治水施設保全ニ關スル篤行者アルトキハ所屬市町村長ハ其ノ事績ヲ錄シ所轄土木出張所長ヲ經テ知事ニ上申スヘシ

土木出張所長前項ノ書類ヲ受理シタルトキハ實狀ヲ調査シ意見ヲ附シ進達スヘシ

第十三條 知事ハ前條ノ篤行者ノ事績ヲ第六條ノ規定ニ依ル審査長及審査員ヲシテ審査セシメ之ヲ表彰スルコトアルヘシ

附 則

本規程ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

第一號様式

道路愛護治水施設保全獎勵參加申込書

郡

村町

一、團體名

二、地域

三、團體組織ノ概要

イ、組織

ロ、團體人員數

四、參加地域道路延長、河川延長又ハ砂防箇所數

種別	路川名又ハ砂防名	道路延長、河川延長又ハ砂防箇所數	摘要
國道	何々線		
府縣道	何々線		

右ハ昭和七年四月鳥取縣告示第四百四十五號道路愛護治水施設保全獎勵規程第三條ニ依リ申込候也

昭和 年 月 日

右團體代表者

鳥取縣知事

殿

備考

一、團體名

參加團體ノ名稱ヲ記載スルコト

二、地域

一市町村ヲ地域トスルトキハ本市町村一圓又ハ大字ヲ地域トスルトキハ何々大字一圓ト記  
載スルコト

三、団体組織ノ概要

イ、組織ハ各種団体聯合ノ場合ハ其ノ団体名ヲ其ノ他ハ組織ノ概要ヲ記載スルコト  
ロ、団体人員數ハ各種団体聯合ノ場合ハ各団体別ノ人員ヲ記載スルコト

第二號様式

道路愛護治水施設保全獎勵作業狀況報告

郡

村町

団体名

月日	作業ノ 目的物	區 域	此ノ延長	作業方法	作 業 時 間	作 業 人 員	備 考

昭和 年 月 日

右団体代表者名

鳥取縣知事

殿

備考

- 一、作業ノ目的物ニハ國道、府縣道、市道、町村道名河川名又ハ砂防ノ區別ヲ記載スルコト
- 二、區域ハ作業ノ目的物ノ所屬部落名ヲ記載スルコト
- 三、延長ハ道路河川ニ在リテハ延長砂防ニ在リテハ箇所數ヲ記載スルコト
- 四、作業方法ハ道路愛護治水施設保全獎勵參加団体作業方法ニ依ル作業ノ種類ヲ記載スルコト

- 五、作業延時間ハ各作業人ノ作業シタル時間ヲ通算シタル延時間ヲ記載スルコト
- 六、作業人員ハ作業ニ従事シタル人員ヲ記載スルコト



◎道路愛護治水施設保全獎勵參加團體作業方法

(昭和七年四月二十二日)  
告示第一五五號

第一條 道路河川及砂防ノ整理ハ概ネ左記各號ニ依ルヘシ

- 一、諸車其ノ他ノ物件ヲ道路ニ放置シ若ハ道路ヲ物干場ニ使用スル等交通ノ妨害トナルヘキ行爲ヲ爲サシメサル様常ニ注意スルコト
- 二、路面ニ轉在スル玉石、栗石其ノ他交通ノ障害トナルヘキモノハ之ヲ取除クコト
- 三、路肩ニ繁茂セル雜草ハ之ヲ削取り實用路面ヲ有効ナラシメ路面ノ塵埃、泥土、雜草等ハ之ヲ除却ヲ常ニ清潔ヲ保持スルコト
- 四、冬季ニ於テ實用路面ノ積雪及結氷ヲ除去シ其ノ他ノ季節ニ於テハ路面ニ適度ノ撒水ヲ爲スコト
- 五、車馬避讓ノ爲待避所ヲ使用セシムル様指導スルコト
- 六、道路元標道路標識其ノ他道路ニ附屬セル建設物ノ保持ヲ爲スコト

- 七、橋梁、側溝、暗渠、土管等ニ漂流物、泥土、雜草、落葉其ノ他ノ障害物入り込ミ排水不良ナル箇所アルトキハ充分掘リ浚へ障害物ハ之ヲ除却シ水行ニ支障ナカラシムルコト
- 八、降雨ノ際ニ於テハ成ルヘク区域内ノ道路ヲ巡視シ水溜リ其ノ他排水不良ノ箇所ニ對シ相當手入ヲ爲スコト

九、護岸、水制、測量標、量水標等總テ河川ノ工作物ヲ保護スルコト

一〇、捕魚ノ爲河川敷地ニ石付又ハ搔上ケ堤ヲ設ケ流水ヲ阻害スルカ如キ設備ヲ爲ササルコト但シ用水取入ノ爲一時掘鑿土ノ盛土ヲ爲スハ此ノ限ニアラス

一一、堤防敷ニ生スル雜草ハ毎年二回以上之ヲ刈取り雜木根ハ毎年一月又ハ二月中ニ除却スルコト

一二、道路兼用ニ非サル堤防内へ猥ニ牛馬車ノ曳入ヲ爲ササルコト

一三、水防器具及材料ハ毎年出水期前ニ一應調査シ若シ不足ヲ生シタルトキハ補足スルコト

一四、堤防内ニ生スル筍ヲ採取シ又ハ家畜ノ類ヲ放牧セサルコト

一五、堤防ニ杭木ヲ打込ミ又ハ慢ニ昇降セサルコト

一六、堤防ニ破損ヲ生シタルトキハ直ニ應急修理ヲ爲シ若シ大破損ニシテ技術ヲ要スルトキハ所轄土木出張所ニ報告スルコト

一七、堤防敷及河川敷ニ塵埃其ノ他汚物ヲ捨テサルコト

一八、其他河川及堤防ニ害ヲ及ホスヘキ行爲ヲ爲ササルコト

一九、山林濫伐ノ弊害ヲ防止スルコト

二〇、山火ノ防止ニ努ムルコト

二一、崩壊地岸盤露出箇所並其ノ周圍ノ樹木伐採、落葉ノ採取等ノ行爲ハ可成爲ササルコト

二二、砂防ノ爲植付ケタル植物其ノ他ノ雜木ヲ拔取り又ハ伐採セサルコト

二三、樹栽ヲ獎勵シ土砂ノ防止水源ノ涵養水害防備ニ努ムルコト

二四、荒廢地復舊施設並植栽木ノ愛護ニ努ムルコト

二五、保安林施業ニ留意スルコト

二六、制限地開墾作業ニ留意スルコト

二七、制業制限ヲ要スルカ如キ急傾斜地ノ樹木ノ伐採ニハ特ニ留意スルコト

第二條 道路及河川工作物ノ修繕並排水ノ手入ハ概ネ左ノ方法ニヨルヘシ

一、路面ノ凹凸ハ之ヲ削リ均スルコト

二、路面ニ大ナル凹所又ハ洗堀ヲ生シタルトキハ先ツ以テ素地ヲ打チ起シ砂利又ハ眞砂土ヲ補足シテ馴染ヨクシ輕度ナル蒲鉾形ニ仕上ケルコト

三、路面ノ車跟ハ車跟ノ兩側ニ餘レル砂利又ハ其ノ他ノ砂利ヲ持チ込ミ高低ナク搔キ均スコト車跟ノ深サ大ナルトキハ栗石又ハ荒砂利ヲ持チ込ミ其ノ上ニ目潰シ砂利ヲ用ヒ搔キ均スコト

四、路面ニ突出セル玉石、栗石、木根等ハ之ヲ除キ砂利又ハ眞砂土ヲ以テ跡埋ヲ爲スコト

五、雜草、木根等ノ混入セル土砂又ハ側溝ノ浚渫泥土等ヲ實用路面ニ搬出セサル様注意スルコト

六、馬踏ハ常ニ弧形ヲ保チ道路兼用ニアラサルモノハ芝ヲ以テ覆フコト

七、馬踏ニ凹凸ヲ生シタル場合ハ削リ均ラスコト又ハ凹所ニ眞土ヲ填充スルコト

八、法面ノ崩、缺所ヲ發見シタルトキハ良質土ヲ補足シ入念ニ蛸搗シテ張芝ヲナスコト

九、鼠、土龍穴ハ少クトモ二尺以上切返シ蛸搗スルコト

一〇、乾燥割、法包覆弛割等ハ前後ノ状態ニヨリ階段切ヲナシ入念蛸搗スルコト

- 一一、芝ノ枯損セルモノアルトキハ直ニ良質ノ芝ヲ以テ換ヘ目串止トスルコト
- 一二、河岸防護ノ諸工事施行箇所ニシテ破損アルトキハ應急工事トシテ雜木ヲ以テ修繕ヲナシ其ノ旨所轄土木出張所ニ届出ツルコト

- 一三、石堤ノ積石張石ニ離脱、狂ヲ生シタルトキハ速ニ適當ナル形狀寸法ノ石ヲ以テ補修積直シヲナスコト

- 一四、石堤ノ基礎洗ハレテ根石露出スルニ至リタルトキハ大石ノ曳付ヲナスコト

- 一五、石堤ノ法面一般ニ狂ヲ生シタルトキハ合端コンクリートヲ填充スルコト

- 一六、根固、木工沈床及半杵類ノ葺石流失又ハ木材折損セルトキハ同一種類ノ材料ヲ以テ補修スルコト

第三條 前各條ノ外出水時ニ於テハ左記事項ニ留意スヘシ

- 一、出水ノ場合ニ於テハ河水其他水流ノ漂流物ニ注意シ橋梁ノ危害豫防上必要ナル措置ヲナスコト

- 二、出水時ニ於テ道路、橋梁等破壊ノ虞アル場合ニ於テ關係官吏吏員ノ依囑ヲ受ケタルトキハ其

ノ指揮ニ從ヒ防備ニ盡スコト

- 三、道路ノ大修繕ヲ要スト認ムル箇所ハ之ヲ所轄土木出張所ニ通知スルコト

- 四、風雨強キ際ハ區域内ノ河川ヲ巡視シ上流町村ト連絡ヲ保チ洪水時ノ豫報ヲナスコト

- 五、出水ニ際シ堤防護岸ニ危険アルヲ發見シタルトキハ應急ノ水防工事ヲナスト同時ニ所轄土木出張所ニ急報シ其ノ指揮ヲ受クルコト

- 六、堤腹ニ水門又ハ水拔渠ノ如キモノアルトキハ迅速ニ之ヲ閉ツルコト

- 七、前項ノ他總テ洪水時ニハ大正六年十月鳥取縣訓令第三十八號水害防備ニ關スル規程ヲ勵行スルコト

第四條 作業又ハ修繕工事ヲ爲ス爲特ニ多額ノ費用若ハ勞力ヲ投セムトスル場合ニ於テハ所轄土木出張所ニ届出テ又ハ其ノ指揮ヲ受ケテ之ヲ施行スヘシ

◎道路愛護治水施設保全獎勵ニ關スル件依命通牒

(昭和七年四月二十二日  
内務部長警察部長通牒 各土木出張所 警察署長宛)

標記ノ件本日本縣告示第百五十四號ヲ以テ公布相成候處右ハ本日付鳥取縣告諭ヲ以テ諭告ノ精神ニ鑑ミ其ノ實行ヲ期セシメムトスル趣旨ニ外ナラス候條今後機會アル毎ニ之カ趣旨ヲ宣傳普及セラレ徹底的勵行方ニ付特別ノ御努力相成度尙該獎勵規程第五條ノ規定ニ依ル團體ノ事績及成績調書ハ別紙要領ニ依リ處理相成度依命此段及通牒候也

事績調書  
何郡何村

何

會

第一 團體ノ概況

- 一、組織年月日
- 二、地域
- 三、組織概要
- 四、會員數 (參加團體カ市町村ナル場合ハ戶數)
- 五、地域内道路河川ノ狀況

種別	路川名	延長	地質構造並管理者 修理ノ程度	摘要
國道		軒		
府縣道				
(市)				
町村道				
河川				
砂防		箇所		
計				

備考

一、未改修道路ニシテ實用ニ供セサルモノハ本表ヨリ除外スルコト

二、(市)町村道ニ限リ「路線名」ノ欄ニ起終點ノ地名(自何々至何々)ヲ記入シ路線名ニ代ルコトヲ得

三、摘要欄ニハ道路ニ在リテハ平時ニ於ケル交通狀況其ノ他参考事項ヲ記入スルコト

六、地域内道路河川構造ノ良否及地質

何年ノ改良又ハ改修ニシテ地質何々交通量ニ比シ其ノ構造何々路面何々勾配何々其ノ他特種ノ事情並參加前ノ狀況ヲ記載スルコト

第二作業成績

一、道路愛護治水施設保全思想普及狀況

施設シタル事項ノ概要及其ノ成績ヲ記載スルコト

二、作業ノ事績

(一) 豫メ定メタル修路方法

分擔區域ノ定メ方、手入ノ時期其ノ他修路作業ニ付豫メ定メタル方法ヲ記載スルコト(印刷物其ノ他規定類等アル場合ハ別紙トシテ添付スルコト)

(二) 事績ノ概要

何々々

(三) 作業狀況

作業回数	作業延時間	作業人員	一人一日作業時間 八時間換算人員	作業概要
計				

備考

一、作業概要欄ニハ作業区域内ノ實狀及特殊修繕工事アラハ其ノ狀況等ヲ記入スルコト  
(四) 經費支出方法

費途金額財源	支出方法

計			

(五) 道路河川ノ狀況

國道何々線

何々

府縣道何々線

(市)町村道何々線

何々

何々川

何々

成績順位	參加團體		參加前ノ概況	點數		
	市町村名	團體名		作業及修繕成績	全般成績	合計

三、特種修繕工事ノ事績

參加團體作業方法第四條ニ依リ工事ヲ爲シタルモノハ其ノ狀況及成績ヲ前記ニ準シ記載スルコト

第三 團體全般ノ成績

獎勵規程ニ關スル作業以外ノ事績ノ大要ヲ記載スルコト  
備考

成績調書

以上各項ノ外必要ト認ムル事項又ハ參考トナルヘキ事項ハ適宜ノ項ニ追加記載スルコト

備考

前表採點ノ方法ハ左記各號ニ依ルコト

第一 參加前ノ概況 最高點 二十點

(一) 會員一人當道路河川延長ノ最モ長キモノ

(二) 交通量ニ比シ道路ノ構造、地質等ノ最モ劣惡ナルモノ又ハ河川ノ狀況不良ナルモノ等各程

度ニ比較採點スルコト

第二 作業成績 最高點 七十點

(イ) 道路愛護治水施設保全思想普及宣傳方法最モ宜シキヲ得タルモノ

(ロ) 道路河川修繕狀況最モ良好ナルモノ

(ハ) 勞力又費用負擔方法最モ宜シキヲ得且ツ最モ經濟的ニ支出セラレタルモノヲ七十點トシ以

下各程度ヲ比較採點シテ點數ヲ付スルコト

第三 全般ノ成績 最高點 十點

團體全般ノ事績ヲ比較採點シ最モ良好ナルモノヲ十點トシ以下各程度ヲ比較採點シテ點數ヲ

付スルコト

◎道路工夫設置規程

(大正十四年十一月十九日 廳訓第九號)

第一條 國道府縣道及其ノ附屬物維持修繕ノ爲道路工夫ヲ置ク

第二條 道路工夫ハ土木出張所ニ之ヲ配置ス

第三條 道路工夫ノ定員ハ別ニ之ヲ定ム

第四條 道路工夫ハ概ネ左ノ資格條件ヲ具備スル者ヨリ之ヲ採用ス

一 年齡二十歲以上五十歲未滿ノ者

二 身體強壯ニシテ素行善良身許確實ナル者

三 擔當區域内又ハ最寄ノ地ニ住居シ若ハ住居シ得ラルル者

土木出張所長(以下單ニ所長ト稱ス)ハ道路工夫ノ採用ヲ要スルトキハ第一號様式ニ依リ内申スヘシ

第五條 所長ハ道路工夫ノ擔當區域ヲ定メ第二號様式ニ依リ報告スヘシ之ヲ變更シクルトキ亦同シ

擔當區域ノ境界ニハ別記雛形ノ標柱ヲ建設スヘシ

第六條 道路工夫ニハ左ノ物品ヲ貸與ス

- 一 法被(別記雛形ニ依ル) 一枚
- 一 防水(合羽頭巾付)
- 一 小旗(別記雛片ニ依ル)竿共 二本
- 一 作業場所掲示板 一枚
- 一 荷車 箱附 一輛
- 一 鋤 簾 一挺
- 一 唐 鍬 一挺
- 一 鍬 一挺
- 一 鶴 嘴 一挺
- 一 熊 手 一挺
- 一 鐵 棒 一本
- 一 箒 一荷

- 一 擔 棒 一本
- 一 玄 翁 一挺
- 一 ス コ ツ プ 一挺

法被ノ保存期間ハ一箇年トシ其ノ期間ヲ經過シタルモノハ之ヲ給與ス

第七條 所長前條ノ物品ヲ貸與シタルトキハ借用證ヲ徴シ返納ヲ受ケタルトキハ之ヲ還付スヘシ

第八條 道路工夫ニハ第三號様式ノ日誌ヲ交付ス

第九條 道路工夫ノ服務事項ハ監督員ニ於テ凡ソ五日分ヲ日誌ニ記載シテ之ヲ命シ巡回ノ都度其ノ成績ヲ調査シ夫役歩合ヲ記入スヘシ

監督員ハ毎月一回道路工夫ノ成績ヲ主任ニ報告スヘシ

第十條 所長ハ毎月一回以上道路工夫擔當區域ヲ巡視シ服務ノ統一ヲ計リ之カ取締ニ任スヘシ

第十一條 所長ハ道路工夫缺勤ノ場合ニ於テ必要アルトキハ代人ヲ差出サシメ又ハ隣接若ハ最寄區域擔當ノ工夫ヲシテ兼務セシムルコトヲ得

第十二條 所長ハ道路工夫ノ協力服務ノ必要ヲ認ムルトキハ隣接若ハ最寄區域擔當ノ工夫ニ之ヲ命



スヘシ

第十三條 道路工夫給料請求書ヲ提出シタルトキハ日誌ニ照合シ所長及監督員認印ノ上日誌ヲ添ヘ別ニ指定スル縣出納吏ニ送付スヘシ

第十四條 所長ハ道路工夫ノ昇給ノ必要ヲ認メタルトキハ第四號様式ニ依リ内申スヘシ

第十五條 所長ハ毎年六月及十二月道路工夫ノ成績ヲ第五號様式ニ依リ報告スヘシ

第十六條 道路工夫素行善良成績優秀ニシテ他ノ模範タルヘキ者アルトキハ所長ハ第六號様式ニ依リ本廳ノ承認ヲ受ケ別記雛形ノ徽章ヲ佩用セシムルコトヲ得

前項ノ徽章ハ成績不足又ハ不都合ノ行爲アリタルトキハ褫奪スルコトアルヘシ

第十七條 前條該當ノ道路工夫ニシテ永年勤続シ他ノ模範タルヘキ者アルトキハ金品ヲ賞與シ之ヲ表彰スルコトアルヘシ

第十八條 道路工夫十年以上勤続シ退職又ハ死亡シタルトキハ慰勞金又ハ弔祭料ヲ給スルコトヲ得

前項ニ該當スル者アリタルトキハ所長ハ第七號様式ニ依リ上申スヘシ

第十九條 道路工夫服務ニ關シ不都合ノ行爲アリタルトキハ減給ノ處分ヲ爲スコトアルヘシ

前項ノ處分ヲ要スル者アリタルトキハ所長ハ第八號様式ニ依リ内申スヘシ

第二十條 本規程ハ大正十五年四月一日ヨリ施行ス  
第一號様式

道路工夫採用ノ儀内申

擔當區域番號	擔當區域	日給額	住	所	氏	名	生年月日	備	考

右採用相成度内申候也

昭和 年 月 日

土木課長宛

何土木出張所長

備考

一、備考欄ニハ参考ト爲ルヘキ事項ヲ記載スヘシ

第二號様式

道路工夫擔當區域(變更)報告

監督者氏名	擔當區域番號	擔當區域	擔當里程	道路工夫氏名

右昭和 年 月 日ヨリ實施致候條報告候也

昭和 年 月 日

土木課長宛

何土木出張所長

第三號様式

道路工夫日誌

- 注
- 一 服務ノ時ハ本日誌ヲ必ス携帯スヘシ
  - 一 暴風雨出水又ハ其ノ虞アルトキハ細心注意スヘシ
  - 一 所屬土木出張所長又ハ監督員ノ服務命令ハ遵守スヘシ
  - 一 實行作業欄ニハ其ノ日實行シタル箇所、間數、作業ノ種別等ヲ簡明ニ記シ所屬土木出張所長又ハ監督員ノ認印ヲ受クヘシ
  - 一 作業ノ成績不充分ト認メラレタルトキハ減步セララルコトアルヘシ

刻檢 認閱 印時	意			
	日	次	天	候
	二十一日			
	二十二日			
	二十三日			

命令作業 實行作業 夫役 成績

十八日	十七日	十六日	十五日	十四日	十三日	十二日	十一日	十日	九日	八日	七日	六日

五日	四日	三日	二日	一日	三十一日	三十日	二十九日	二十八日	二十七日	二十六日	二十五日	二十四日

計 人役	十九日	
	二十日	
此賃金		
但シ一人役金		

第何號擔當

昭和 年 月 分

道路工夫日誌

何郡市町付大字何

道路工夫 何

某

備考

西洋紙 縦 百五十ミリメートル

横 四百ミリメートル

第四號様式

道路工夫昇給ノ儀内申

擔當區域 番號	採用 年月日	在職 年數	最後昇給 年月日	現日給額	昇込額	成績	氏名

右昇給相成度内申候也

昭和 年 月 日

土木課長宛

何土木出張所長

備考 成績ハ甲、乙、丙ノ三種ニ區分スヘシ

第五號樣式

自昭和何年何月  
至昭和何年何月 道路工夫成績報告

擔當區域 番號	採用 年月日	就業 日數	欠勤 日數	公暇 日數	計	成績 氏名

右報告候也

昭和 年 月 日

何土木出張所長

土木課長宛

備考 成績ハ甲、乙、丙ノ三種ニ區分スヘシ

第六號樣式道

道路工夫優良徽章交付承認申請

擔當區域番號	採用年月日	成績ノ概要	氏名

右御承認相成度申請候也

年 月 日

何土木出張所長

土木課長宛

第七號樣式

道路工夫退職慰勞金(弔祭料)給與ノ儀上申

擔當區域番號	採用年月日	在職年數	退職(死亡)年月日	成績ノ概要	氏名

右ノ通退職(死亡)致候間慰勞金(弔祭料)給與相成度上申候也

昭和 年 月 日

何土木出張所長

土木課長宛

第八號様式

道路工夫減給處分ノ儀内申


擔當區域番號	採用年月日	減給處分ヲ要スル事由	氏名

右減給處分相成度内申候也

昭和 年 月 日

何土木出張所長

土木課長宛



備考

木材百ミリメートル角、地上一メートル、地下一メートル  
白ペンキ三度塗文字黒ペンキ、地下ハアベナリヤス三度塗トス


後



被

法

前



備考

木綿地、紺染單衣

但シ肩及袖口裏付

襟ノ文字ハ染抜キ

背標ハ直徑二百ミリメートル圓ノ輪廓及圓内ハ染抜キ文字ハ紺染込ミトス

小旗

三百ミリメートル

ルトーメリミ百四



備考

旗、木綿地 紐付

竿竹長 二メートル

徑 二十ミリメートル

鐵製石突付

作業場所揭示板

第 號 擔 當

鳥取縣道路工夫

何

某

月 日

本日ノ作業場所

Blank area for writing the date and location of the work site, enclosed in a rectangular frame with vertical dotted lines.

寸法 長四百五十ミリメートル

幅 三百ミリメートル





備考

眞鍮製 厚一ミリメートル 直徑二十ミリメートル

文字打込ミ赤色エナメル塗

天地ニ各二個ノ穴ヲ穿チ左襟文字ノ上位ニ縫止ムルモノトス

道路工夫服務心得

- 第一 道路工夫ハ常ニ言動ヲ慎ミ誠實勤勉ヲ旨トシ勤儉ヲ重ンシ苟モ他ノ指彈ヲ受クルカ如キ行爲アルヘカラス
- 第二 道路工夫ハ所屬土木出張所長（以下單ニ所長ト稱ス）又ハ監督員ノ指揮ニ從ヒ服務スヘシ
- 第三 住居ニハ看易キ場所ニ小旗及揭示板ヲ掲クヘシ  
揭示板ニハ毎日ノ作業場所ヲ簡明ニ記載スヘシ
- 第四 服務ノ概要左ノ如シ
  - 一 路面ノ車輪掘凹凸及ハ橋梁暗梁等ノ前後ニ虛隙ヲ生シタルトキハ之ヲ搔均シ又ハ埋足シヲ爲スコト
  - 二 路面ニ突出セル岩石又ハ崩落土石ヲ取除クコト
  - 三 路面ノ瀦水ヲ排除スルコト
  - 四 耳芝切及土留繕ヒヲ爲スコト
  - 五 側溝浚渫及暗梁ノ障害物ヲ取除キ疏通ヲ能クスルコト

- 六 並木ノ保護ニ注意シ根覆又ハ折損シタル樹枝アリタルトキハ速ニ取除クコト
- 七 橋梁ノ積雪又ハ交通ニ支障アル吹寄雪ヲ取除クコト
- 八 橋臺又ハ橋脚等ノ塵芥其ノ他ノ障害物ヲ取除クコト
- 九 前各號ノ外道路橋梁等ノ簡易ナル修繕ヲ爲スコト
- 一〇 道路橋梁等ニ異狀ヲ來シ又ハ前各號ノ作業ニシテ自カラ爲シ能ハサルトキハ直ニ所長又ハ監督員ニ申出ツルコト
- 一一 砂利其ノ他修繕材料ノ採取ニ便ナル場所ニ在リテハ業務ノ傍ヲ之ヲ採取シ所長又ハ監督員ノ指定スル場所ニ備置クコト
- 一二 用惡水路又ハ溝渠等ニシテ道路ニ溢水スル虞アルトキハ關係者ヲシテ之ヲ防禦セシムルコト
- 一三 路面ニ土石瓦礫其ノ他ノ物ヲ抛棄シ又許可ヲ受ケスシテ薪、木材、其ノ他ノ物ヲ積置キ若ハ道路、橋梁ノ維持又ハ交通上障害トナルヘキ行爲ヲ爲ス者アルトキハ速ニ取除カシメ又ハ停止セシムルコト

- 一四 前二號ノ場合ニ於テ之ニ應セサル者アリタルトキハ直ニ所長又ハ監督員ニ申出ツルコト
  - 一五 暴風雨融雪等ノ爲出水又ハ其ノ虞アルトキハ特ニ擔當區域ヲ警戒シ異狀ヲ認メタルトキハ直ニ相當手當ヲ爲シ其ノ狀況ヲ速ニ主任又ハ監督員ニ申出ツルコト
  - 第五 所長又ハ監督員ニ於テ必要アリト認メタルトキハ臨時他ノ業務ニ従事セシムルコトアルヘシ
  - 第六 服務中ハ法被ヲ着用シ小旗ハ看易キ場所ニ樹テ置クヘシ
  - 第七 服務時間ハ左ノ通りトス但毎日一時間以内ノ休憩ヲ爲スコトヲ得
 

四月ヨリ九月マテ	午前七時ヨリ午後六時マテ
三月及十月	午前七時ヨリ午後五時マテ
十一月ヨリ二月マテ	午前八時ヨリ午後五時マテ
- 左ノ場合ニ於テハ服務時間外若ハ休暇日ト雖服務スヘシ
- 一 暴風雨出水又ハ其ノ虞アルトキ
  - 二 急施ヲ要スル作業アルトキ
  - 三 其ノ他特ニ命セラレタルトキ

第八 左ニ掲クル日ハ休暇日トス但シ自己ノ都合ニ依リ所長ノ承認ヲ得テ他ノ日ト繰換フルコトヲ得

一 紀元節及天長節祝日、明治節

二 毎月一日、十五日

三 十二月三十一日ヨリ一月三日迄

第九 病氣其ノ他止ムヲ得サル事故ニ依リ缺勤セムトスルトキハ所長又ハ監督員ニ届出ツヘシ但シ病氣ノ爲引續キ缺勤七日以上ニ及フ場合ニ在リテハ醫師ノ診斷書ヲ其ノ他ノ場合ニ在リテハ之ヲ證スル書面ヲ差出スシヘ

缺勤ノ場合ハ代人ヲ差出サシムルコトアルヘシ

第十 服務ノ際ハ別ニ交付スル日誌ヲ携帯シ日々作業ノ場所、種類及間數等ヲ簡明ニ記載シ所長又ハ監督若ハ土木課員巡視ノ際閱覽ニ供シ認印ヲ受クヘシ

第十一 貸與ヲ受ケタル物品ニシテ亡失若ハ毀損シタルトキハ之カ修補又ハ辨償セシムルコトアルヘシ

第十二 非常災害急報ノ場合ニ於テ要シタル通信費ハ之ヲ請求スルコトヲ得

第十三 給料ハ毎月二十日ヲ以テ打切別記様式ニ依ル請求書ニ日誌ヲ添ヘ所長ニ差出スヘシ但シ毎年三月分ハ其ノ月末ヲ以テ打切り請求スヘシ

第十四 職ヲ辭セントスルトキハ其事由ヲ所長ニ申出ツヘシ但シ解備セララル迄ハ引續キ服務スヘシ

第十五 所長又ハ監督員其ノ他ノ主務官吏吏員ノ命令ニ従ハサルトキ又ハ不都合ノ行爲アリト認めラレタルトキ若ハ成績不良ニシテ職務ヲ完フスルコト能ハスト認めラレタルトキハ減給ノ處分ヲ受クルコトアルヘシ

様式

請求書

一金何

是ハ昭和何年自何月何日第何號擔當道路工夫給料何人役  
至何月何日  
但シ一人役ニ付金 何 程

右請求候也

昭和 年 月 日

何郡何村大字何

第何號擔當道路工夫

何

某印

官職氏

名宛

### ◎土木費支辨並土木費補助規則

(鳥取縣令第四十七號) 沿革 (昭和四年十一月縣令第七二號改正)  
(大正十五年六月二十一日) 同 六年十二月第五〇號改正

第一條 法律命令ヲ以テ規定スルモノノ外縣費ヲ以テ支辨スヘキ河川及港灣ハ別表ノ通りトス但シ非常災害ノ際防禦ニ要スル費用ハ舊來ノ慣行ニ依リ關係市町村其ノ他公共團體ノ負擔トス

第二條 市町村、町村組合又ハ水利組合ノ左ニ掲クル土木費カ市町村、町村組合ニ在テハ直接國稅縣稅年額ノ百分ノ三水利組合ニ在テハ地租年額ノ百分ノ十ヲ超過スルトキハ其ノ超過額ニ對シ縣費ヲ以テ補助スルコトヲ得

一 樞要ナル道路橋梁ノ新設又ハ改築工事

二 河川改修工事

三 港灣修築工事

四 利害ノ關係重大ナル海岸堤防又ハ護岸工事

五 利害ノ關係重大ナル樋管、堰埭、溜池、用惡水路ノ新設又ハ改築工事

- 六 上下水道ノ築設又ハ改良工事
- 七 前各號ニ掲クルモノノ非常災害ニ因ル復舊工事

前項ノ直接國稅縣稅ハ補助申請書ヲ提出スル日ノ屬スル前年度ノ賦課額地租ハ其ノ年一月一日ノ現在額トス

第三條 左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ特別ノ事由アル場合ノ外縣費ヲ以テ補助セサルモノトス

- 一 通常工事ニシテ一ヶ所ノ査定工費千圓未滿ナルトキ
- 二 災害工事ニシテ一ヶ所ノ査定工費貳百圓未滿ナルトキ
- 三 樋管、堰埭、溜池、用惡水路ノ新設又ハ改築工事ニシテ關係段別十町步未滿ナルトキ
- 四 幅六尺未滿ノ道路及其ノ附屬物ノ工事
- 五 利害關係ノ小ナリト認ムル工事
- 六 後年ニ讓リテ害ナシト認ムル工事

第四條 補助工事ハ知事ノ査定シタル設計ニ依リ施行スヘシ

第五條 補助金ハ査定工費ヨリ第二條ノ直接國稅縣稅又ハ地租額ヲ控除シタル殘額ニ對シ左ノ區分

ニ從ヒ之ヲ算定ス

- 一 通常工事 十分ノ四以内
- 二 災害工事 十分ノ七以内

通常工事ニ付テハ工費ノ百分ノ三以内ノ雜費ヲ認ムルコトヲ得

特ニ重要ト認ムル工事ニ付テハ第一項ノ補助歩合ヲ増加シ且地租額ヲ控除セサルコトヲ得

同一年度内二回以上災害ニ遭遇シ縣費補助ノ必要ヲ認メタル場合ニ於テハ地租額ノ控除ハ之ヲ一回ニ止ム

第六條 設計變更ノ爲メ工費ニ増減ヲ來シタルトキハ其ノ割合ニ依リ補助金ヲ増減ス但シ増額ハ特別ノ事由アル場合ノ外當初ノ指令額ヲ超エサルモノトス

第七條 補助金ハ工事成功検査後知事ノ認定シタル精算額ニ對シ當初指令ノ歩合ニ依リ算定交付ス但シ認定精算額ニ對シ算出シタル補助金カ最後ノ指令額ヲ超過スル場合ハ最後ノ指令額ニ依ル第五條第一項ノ規定ニ依リ直接國稅縣稅又ハ地租額ヲ控除スルノ外左ニ掲タル收入金ハ認定精算額ヨリ控除シ其ノ殘額ニ對シ補助金ヲ算定ス但シ特別ノ事由アル場合ハ此ノ限ニ在ラ

ス

- 一 道路法第三十七條第三十九條及第四十一條ノ規定ニ依ル負擔金
  - 二 寄附金
  - 三 國庫補助金
  - 四 殘存物件ノ換價金額
  - 五 前各號ノ外工事ニ伴フ收入金
- 補助金ニ圓位未滿ノ端數ヲ生シタルトキハ之ヲ切捨ツ
- 第八條 補助金ハ事業年度ニ拘ラス縣財政ノ都合ニ依リ數年度ニ分割スルコトアルヘシ
- 第九條 急施ヲ要スル工事ニ付テハ知事ノ承認ヲ受ケ補助指令前ニ於テ工事ニ着手スルコトヲ得但シ之ヲ以テ補助ノ前提ト見做スコトヲ得ス
- 第十條 補助工事竝前條ノ工事ニ付テハ隨時官吏吏員ヲ派遣シ監督又ハ必要ナル指示ヲナサシムルコトアルヘシ
- 第十一條 新ニ國道又ハ府縣道ニ認定シ若ハ河川港灣ヲ縣費支辨ニ編入シタル場合ニ於テ其ノ道路

河川港灣ノ工事ニ對シ既ニ縣費補助ノ内定シタルモノニ在リテハ其ノ工事ノ成功ニ至ルマテ其ノ部分ハ縣費ヲ以テ支辨セス

附則

第十二條 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

第十三條 本令施行ノ際既ニ縣費補助ノ内定シタル工事ニ付テハ仍從前ノ規定ニ依ル

別表

一 河川

河川名	所屬郡市名	區	域
千代川	八頭郡 氣高郡	八頭郡山郷村大字福原下流	
日野川	日野郡 西野郡	日野郡多里村大字新屋下流	
天神川	東伯郡	小鴨、竹田兩川落合下流	
袋川	岩美郡 烏取市	大茅村大字木原下流千代川合流點迄	

八東川	八頭郡	吉川落合下流千代川合流點迄
小鴨川	東伯郡	山守村大字堀下流竹田川合流點迄
竹田川	東伯郡	穴鴨川落合下流小鴨川合流點迄
野坂川	氣高郡	明治村大字河内下流千代川合流點迄
河内川	氣高郡	小鷲河村大字河内下流
加勢蛇川	東伯郡	古布庄村大字三本杉下流
法勝寺川	西伯郡	上長田村大字上中谷下流日野川合流點迄
蒲生川	岩美郡	蒲生村大字洗井下流
私都川	八頭郡	上私都村大字麻生下流八東川合流點迄
佐陀川	西伯郡	縣村大字福萬下流
勝部川	氣高郡	勝部村大字澄水下流
國府川	東伯郡	高城村大字櫻下流小鴨川合流點迄
阿彌陀川	西伯郡	大山村大字前下流

甲川	東伯郡	上中山村大字羽田井下流
三徳川	東伯郡	坪谷川落合下流竹田川合流點迄
吉田川	岩美郡	浦富村大字牧谷下流
小田川	岩美郡	小田村大字延興寺下流蒲生川合流點迄
春米川	八頭郡	若櫻町大字大炊國道下流八東川合流點迄
細見川	八頭郡	丹比村大字富枝國道下流八東川合流點迄
小畑川	八頭郡	八東村大字岩淵清徳川落合下流八東川合流點迄
見槻川	八頭郡	西谷川落合下流大江川合流點迄
大江川	八頭郡	大伊村大字下野下流八東川合流點迄
北股川	八頭郡	平畑川落合下流千代川合流點迄
土師川	八頭郡	土師村大字慶所下流千代川合流點迄
曳田川	八頭郡	西郷村大字牛ノ戸下流千代川合流點迄
砂見川	氣高郡	神戸村大字下砂見下流千代川合流點迄

有富川	氣高郡	東郷村大字中下流千代川合流點迄
末用川	氣高郡	鹿野町大字末用下流河内川合流點迄
水谷川	氣高郡	鹿野町大字水谷下流河内川合流點迄
日置川	氣高郡	日置村大字河原下流勝部川合流點迄
東郷川	東伯郡	東郷村大字別所下流但支川川上川下流部六町ヲ含ム
加茂川	東伯郡	旭村大字森愛宕神社參道下流三徳川合流點迄
矢送川	東伯郡	淺井川落合下流小川川合流點迄但支川瀧川下流部四町ヲ含ム
志村川	東伯郡	高城村大字岡下流國府川合流點迄
洗川	東伯郡	上郷村大字大杉下流
勝田川	東伯郡	矢筈川落合下流但支川矢筈川下流部三町ヲ含ム
由良川	東伯郡	榮村大字下種下流
坊領川	西伯郡	大山村大字佐摩下流阿彌陀川合流點迄
精進川	西伯郡	大高村大字岡成下流佐陀川合流點迄

東長田川	西伯郡	東長田村大字中下流法勝寺川合流點迄
野上川	日野郡	二部村大字二部下流日野川合流點迄
板井原川	日野郡	眞住川落合下流日野川合流點迄
印賀川	日野郡	大宮村大字印賀下流日野川合流點迄
石見川	日野郡	九塚川落合下流日野川合流點迄
大路川	岩美郡	米里村大字古郡家下流千代川合流點迄
佐治川	八頭郡	用ヶ瀬町大字別府下流千代川合流點迄
北谷川	東伯郡	北谷村大字澤谷下流國府川合流點迄
陸上川	岩美郡	東村大字陸上下流
上地川	岩美郡	成器村大字山崎下流袋川合流點迄
長柄川	氣高郡	吉岡村大字長柄下流
湖山川	氣高郡	湖山村字西代帆城下流千代川合流點迄
新見川	八頭郡	富澤村大字坂原下流千代川合流點迄



港名	所屬地	地名
黒川	東伯郡	安田村大字光下流
清水川	東伯郡	山守村大字今西下流小鴨川合流點迄
飯戸川	西伯郡	大山村大字飯下戸流阿彌陀川合流點迄
大江川	日野郡	溝口村大字 <sup>上野</sup> 下流日野川合流點迄 <sub>永山</sub>
加茂川	西伯郡	成實村大字日原下流
二港灣		
港名	所屬地	地名
米子港	西伯郡	米子市
境港	西伯郡	境町
赤碕港	東伯郡	赤碕町
賀露港	氣高郡	賀露村
網代港	岩美郡	網代村

### ◎土木費縣費補助規程

(鳥取縣訓令甲第八號) 大正十三年六月二十三日 沿革 (大正十四年十二月訓令甲第一五號) 同 十五年六月 月同 第二三號第二六號改正)

第一條 市町村其他公共團體ノ土木事業ニシテ縣費ノ補助ヲ受ケムトスルトキハ左ノ書類ヲ具シ通常工事ニ在リテハ前年五月三十一日限災害復舊工事ニ在リテハ其ノ事故ノ止ミタル日ヨリ二十日以内ニ申請スヘシ但必要アリト認ムルトキハ本條ノ規定ニ拘ラス申請期限ヲ指定スルコトアルヘシ

#### 一 工事設計書

#### 二 圖面

道路、堤防、河川、水路等ノ新設又ハ改良工事ニ在リテハ實測平面圖(縮尺三千分ノ一以上) 縱斷面圖(縮尺長百分ノ一以上) 橫斷面圖(百分ノ一以上) 橋梁、隧道、暗渠、堰埭等ノ新設又ハ改築工事ニ在リテハ構造圖(縮尺適宜) 及附近ノ狀況ヲ知ルニ足ルヘキ平面圖

繼續事業ナル場合ハ各年度ニ於テ施行スヘキ部分ヲ明ニシタル圖面

三 潰地調書

四 地上物件移轉調書

五 起業團體ノ施行決議書謄本竝之ニ充當スヘキ歳入財源調書

六 市町村工事ニ在リテハ直接國稅縣稅年額水利組合ニ在リテハ地租額調書

第二條 補助内定額ノ通知ヲ受ケタルトキハ速ニ當該歳入出豫算ヲ調製シ其ノ團體ノ決議ヲ經テ提出スヘシ

第三條 工事竝材料供給ヲ請負ニ附スルトキハ縣費支辨ニ關スル工事執行規程竝大正六年内務省令道路工事執行令及大正十四年道路工事執行令施行細則ニ準據スヘシ

第四條 實地ニ着手シタルトキハ七日以内ニ届出ツヘシ但一指令工事各箇所中其ノ一箇所以上着手シタルトキ亦同シ

請負ニ附シタルモノニ在リテハ請負契約書ノ寫ヲ併セテ提出スヘシ  
設計變更其ノ他ノ理由リ依リ請書等ヲ徴シタルトキハ其ノ寫ヲ五日以内ニ提出スヘシ

第五條 左ノ場合ニ於テハ知事ノ許可ヲ受クヘシ

一 指定期限内ニ工事竣功セサルトキ

二 設計ノ變更ヲ要スルトキ

三 工事ノ全部又ハ一部ノ廢止ヲ爲サムトスルトキ

前項第一號ノ場合次年度ニ繰越ヲ要スルトキ又ハ第二號ノ場合既定豫算ヲ超過スルトキ若ハ第三號ノ場合ハ之ニ關スル其ノ團體ノ決議書豫算ニ關係アルモノハ其ノ謄本添附ヲ要スノ謄本ヲ提出スヘシ

第六條 左ノ場合ニ於テハ補助ヲ取消シ又ハ補助金ヲ減額スルコトアルヘシ

一 第三號乃至第五條ニ違背シタルトキ

二 工事ノ施行緩慢ニシテ竣功ノ見込ナシト認メタルトキ

三 工事出來形粗惡ナルトキ

前項ニ依リ補助ヲ取消シ又ハ補助金ヲ減額シタル場合ニ於テ既ニ補助金ノ内渡ヲ爲シタルモノアルトキハ其ノ金額又ハ過渡額ヲ還納セシム

第七條 工事成功シタルトキハ五日以内ニ届出ツヘシ但一指令中一箇所以上成功シタルトキハ其ノ

第八條 成功検査完了シタルトキ八十日以内ニ事業費精算書及出來形調書（請負施行ノモノニ在リテハ出來形調書ヲ省略シ支拂證據書寫竝潰地及地上物件）ヲ添へ知事ノ認定ヲ受クヘシ  
移轉調書ヲ添付スルヲ以テ足ル

第九條 補助金ハ精算認定後之ヲ交付ス但補助額三百圓以上ノモノハ事業成功ニ至ラサルモ其ノ出來形ヲ検査シ左ノ區別ニ從ヒ該當補助額（圓位ニ止ム）ノ十分ノ九以内ノ内渡ヲ爲スコトアルヘシ

- 一 補助額 五百圓未滿 一回
- 二 同 五百以上千圓未滿 二回
- 三 同 千圓以上二千圓未滿 三回
- 四 同 二千圓以上ノ場合ハ二千圓ヲ増ス毎ニ一回ヲ加フ

第十條 補助金ノ内渡ヲ受ケムトスルトキハ所管土木出張所ノ出來形検査ヲ受ケ請求スヘシ

第十一條 本規程ニ依リ提出スヘキ書類ハ第一號様式乃至第七號様式ニ依リ調製シ土木出張所ヲ經由スヘシ

附 則

本規程ハ公布ノ日ヨリ施行ス

大正八年九月鳥取縣訓令第四十五號ハ本規程施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス但本規程施行以前ノ指令ニ係ル補助ニ關シテハ仍從前ノ規程ニ依ル

第一號様式

土木費縣費補助申請書

何々線何郡何町村大字何字何（何川筋何郡何町村大字何字何）

- 一 何々工事 工費 何程
- 一 何々工事 同 何程
- 此 工費總額 何程

金何程 縣費補助申請額

金何程 何々（寄附）

金何程 何町（村）（組合）負擔

本工事ハ何々ニ依リ(何年度ヨリ何年度ニ至ル繼續事業トシテ)新設(改築)(修繕)(復舊)ヲ要スルニ付何年度ニ於テ縣費補助ヲ受ケ施行ノ儀何會ニ於テ議決候條御補助相成度別紙工事設計書其ノ他關係書類相添此段申請候也

昭和 年 月 日

何郡何町(村)長(何組合管理者)

氏 名

知 事 宛

第二號様式ノ一

工 事 設 計 書

(道路河川名)

(工事施行箇所地名)

一 何々工事

工 費 金

内 譯

第 號

工 事	大 要
起 工	理 由

明 細 書

工 種	名 稱	材 料	形 狀	員 數	單 位	合 數 量	單 位	單 價	金 額	摘 要
			長					圓		
			末口又ハ巾厚					圓		

一位代價表  
巾長  
徑高



知事宛

備考 指令ノ異ナル毎ニ別紙トス

第四號様式

補助工事一部成功報告

昭和何年何月鳥取縣受何第何號指令ノ内

査定番號	工種	査定金額	實地成功年月日	摘要

右及報告候也

昭和 年 月 日

何郡何町(村)長(何組合管理者)

氏 名

知事宛

備考 一指令中一箇所以上成功シタルトキハ一部成功トシテ届用ツヘシ但指令ノ異ナル

毎ニ別紙トス

第五號様式ノ一

補助工事成功届

昭和何年何月何日鳥取縣受何第何號指令

指定成功期限	實地成功年月日	摘要
何年何月何日	何年何月何日	記 査定第何號工事ハ何年何月何日廢工許可等ノ事由ヲ掲

右及御届候也

昭和 年 月 日

何郡何町(村)長(何組合管理者)

氏 名

知事宛

備考 本届ハ一指令ニ屬スル工事全部(二箇所以上トナルトキハ箇所表添附)成功シタルトキ届出ツヘシ但指令ノ異ナル毎ニ別紙トス

第五號様式ノ二

補助工事成功箇所表

計	査定番號	郡	町(村)	大字	字	工種	査定額	實施額	實地 年 月 日

第六號様式

補助金内渡請求書

金何程 補助額  
 一金何程 今回請求高

外

金何程 何年何月何日受領済  
 金何程 追テ受領スヘキ分(朱書)

但昭和何年何月何日鳥取縣受何第何號指令ノ分

右内渡相成度請求候也

昭和 年 月 日

何郡何町(村)長(何組合管理者)

氏

名

知事宛

備考 指令ノ異ナル毎ニ別紙トス

第七號様式ノ一

事業費精算認定申請書

昭和何年何月何日鳥取縣受何第何號指令





- 一 契約書（請書承諾書） 寫 何通別紙ノ通
  - 一 支拂證憑書寫 何通同
  - 一 潰地及地上物件移轉調書寫 何通同
- 右ノ通相違無之候也

昭和 年 月 日

何那何町（村）長（何組合管理者）

氏 名

備考 出來形調書、潰地調書、物件移轉調書ハ支拂證憑書、査定設計書ト相互符合ヲ附シ  
 對照ニ便ナラシムヘシ但指令ノ異ナル毎ニ別紙トス

### ◎ 道 路 法

（大正八年四月十一日法律第五八號  
大正十一年三月法律第三號改正）

#### 第一章 總 則

第一條 本法ニ於テ道路ト稱スルハ一般交通ノ用ニ供スル道路ニシテ行政廳ニ於テ第二章ニ依ル認  
 定ヲ爲シタモノヲ謂フ

第二條 左ニ掲クルモノハ道路ノ附屬物トシ道路ニ關スル本法ノ規定ニ從フ但シ命令ヲ以テ特別ノ  
 定メヲ爲スコトヲ得

- 一 道路ヲ接續スル橋梁及渡船場
- 二 道路ニ附屬スル溝、並木、支壁、柵、道路元標、里程標及道路標識
- 三 道路ニ接スル道路修理用材料ノ常置場
- 四 前各號ノ外命令ヲ以テ道路ノ附屬物ト定メタルモノ

第三條 本法ニ於テ橋梁又ハ渡船場ト稱スルハ前條第一號ノ橋梁又ハ渡船場ヲ謂フ  
 本法ニ於テ渡船場ト稱スルハ渡船ヲ包含ス

第四條 本法ニ於テ他ノ工作物ト稱スルハ堤防、堰堤、護岸、鐵道用橋梁其ノ他命令ヲ以テ定ムル工作物ヲ謂フ

第五條 本法ニ於テ道路ニ關スル工事ト稱スルハ道路ノ新設、改築及修繕ニ關スル工事ヲ謂フ

第六條 道路ヲ構成スル敷地其ノ他ノ物件ニ付テハ私權ヲ行使スルコトヲ得ス但シ所有權ノ移轉又ハ抵當權ノ設定若クハ移轉ヲ爲スハ此ノ限ニ在ラス

第七條 道路、沿道又ハ道路ノ附屬物ニ關スル本法ノ規定ハ命令ノ定ムル所ニ依リ新ニ道路沿道又ハ道路ノ附屬物ト爲ルヘキモノニ關シ之ヲ準用スルコトヲ得

第二章 道路ノ種類、等級及路線ノ認定

第八條 道路ヲ分チテ左ノ四種トス

- 一 國道
- 二 府縣道
- 三 市道
- 四 町村道

第九條 道路ノ等級ハ前條記載ノ順序ニ依ル

第十條 國道ノ路線ハ左ノ路線ニ就キ主務大臣之ヲ認定ス

- 一 東京市ヨリ神宮、府縣廳所在地、師團司令部所在地、鎮守府所在地又ハ樞要ノ開港ニ達スル路線
- 二 主トシテ軍事ノ目的ヲ有スル路線

第十一條 府縣道ノ路線ハ左ノ路線ニシテ府縣内ノモノニ就キ府縣知事之ヲ認定ス

- 一 府縣廳所在地ヨリ隣接府縣廳所在地ニ達スル路線
- 二 府縣廳所在地ヨリ府縣内郡市役所所在地ニ達スル路線
- 三 府縣廳所在地ヨリ府縣内樞要ノ地、港津又ハ鐵道停車場ニ達スル路線
- 四 府縣内樞要ノ地ヨリ之ト密接ノ關係ヲ有スル樞要ノ地、港津又ハ鐵道停車場ニ達スル路線
- 五 府縣内樞要ノ港津ヨリ之ト密接ノ關係ヲ有スル樞要ノ地又ハ鐵道停車場ニ達スル路線
- 六 府縣内樞要ノ鐵道停車場ヨリ之ト密接ノ關係ヲ有スル樞要ノ地又ハ港津ニ達スル路線
- 七 數市町村ヲ連結スル重要ナル幹線ニシテ其ノ沿線地方ト密接ノ關係ヲ有スル樞要ノ地、港

津又ハ鐵道停車場ニ達スル路線

八 樞要ノ港津又ハ鐵道停車場ヨリ之ト密接ノ關係ヲ有スル國道又ハ府縣道ニ連絡スル路線

九 地方開發ノ爲必要ニシテ將來前各號ノ一ニ該當スヘキ路線

第十二條 (大正十一年法律第三號ヲ以テ削除)

第十三條 市道ノ路線ハ市内ノ路線ニ就キ市長之ヲ認定ス

第十四條 町村道ノ路線ハ町村内ノ路線ニ就キ町村長之ヲ認定ス

第十五條 市町村長ハ市町村ノ爲特ニ必要アル場合ニ限り市町村外ノ路線ニ就キ地元市町村長ノ意

見ヲ聞キ路線ノ認定ヲ爲スコトヲ得

前項ノ路線ニシテ市長ノ認定シタルモノハ市道ノ路線町村長ノ認定シタルモノハ町村道ノ路

線トス

第十六條 上級ノ道路ト下級ノ道路ト路線カ重複スル場合ニ於テハ其ノ重複スル部分ハ上級ノ道路

トス

第三章 道路ノ管理

第十七條 國道ハ府縣知事、其ノ他ノ道路ハ其ノ路線ノ認定者ヲ以テ管理者トス但シ勅令ヲ以テ指

定スル市ニ於テハ市内ノ國道及府縣道ハ市長ヲ以テ管理者トス

第十八條 道路ニシテ行政區劃ノ境界ニ係ルモノハ命令ノ定ムル所ニ依リ前條ノ規定ニ依ル管理者

タル關係行政廳ノ一ヲ以テ管理者ト爲スコトヲ得

道路ト他ノ工作物ト效用ヲ兼ヌル場合ニ於テハ其ノ道路及工作物ノ管理ニ付前項ノ規定ヲ準

用ス但シ私人ヲ管理者ト爲スコトヲ得

第十九條 道路ノ區域ハ管理者之ヲ定ム

第二十條 道路ノ新設、改築、修繕及維持ハ管理者之ヲ爲スヘシ

主務大臣必要アリト認ムルトキハ國道ノ新設又ハ改築ヲ爲スコトヲ得此ノ場合ニ於テ道路管

理者ノ權限ハ命令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣之ヲ行フ

第二十一條 道路ト他ノ工作物ト效用ヲ兼ヌル場合ニ於テハ管理者ハ其ノ工作物ヲ管理者ヲシテ道

路ニ關スル工事ヲ執行セシメ又ハ道路ノ維持ヲ爲サシムルコトヲ得但シ河川法第十條第一項

ノ規定ニ該當スル場合ニ於テハ其ノ規定ニ依ル

第二十二條 他ノ工事又ハ行爲ノ爲必要ヲ生シタル道路ニ關スル工事ハ管理者其ノ工事執行者又ハ行爲者ヲステ之ヲ執行セシムルコトヲ

第二十三條 前二條ノ規定ニ依ル場合ノ外特別ノ事由アル場合ニ於テハ管理者タル行政廳ハ下級行政廳又ハ私人ヲシテ道路ノ修繕ニ關スル工事ヲ執行セシメ又ハ道路ノ維持ヲ爲サシムルコトヲ得

第二十四條 管理者ニ非サル者ハ管理者ノ許可又ハ承認ヲ得テ道路ニ關スル工事ヲ執行シ又ハ道路ノ維持ヲ爲スコトヲ得

第二十五條 道路ニ關スル工事ノ爲必要ヲ生シタル他ノ工事ハ管理者道路ニ關スル工事ト共ニ之ヲ執行スルコトヲ得

第二十六條 管理者ニ非サル者ハ管理者ノ許可又ハ承認ヲ得テ一定ノ期間橋錢又ハ渡錢ヲ徵收スルコトヲ得ル橋梁又ハ渡船場ヲ設クルコトヲ得

前項ノ許可又ハ承認ヲ得タル者ハ徵收期間内橋梁又ハ渡船場ノ維持及修繕ヲ爲スヘシ

第二十七條 管理者ハ特別ノ事由アル場合ニ限り橋錢又ハ渡錢ヲ徵收スル橋梁又ハ渡船場ヲ設クルコトヲ得

第二十八條 管理者ハ交通ヲ妨ケサル限度ニ於テ道路ノ占用ヲ許可又ハ承認スルコトヲ得

國ノ事業ニ付テハ當該官廳ハ主務大臣ト協議シテ前項道路ノ占用ヲ爲スコトヲ得

前項ノ規定ニ依ル主務大臣ノ職權ノ一部ハ之ヲ地方長官ニ委任スルコトヲ得

管理者ハ道路ノ占用ニ付占用料ヲ徵收スルコトヲ得但シ前二項ノ規定ニ依ル占用ニ付テハ此ノ限りニ在ラス

第二十九條 前條第一項ノ規定ニ依ル占用カ法令ニ依リ土地ヲ收用又ハ使用スルコトヲ得ル公共ノ利益トナルヘキ事業ニ係ルモノナル場合ニ於テ管理者正當ノ事理ナクシテ其ノ許可若クハ承認ヲ拒ミ又ハ不相當ナル占用料ヲ定メタルトキハ主務大臣ハ事業者ノ申請ニ依リ占用ヲ許可若ハ承認シ又ハ占用料ヲ定ムルコトヲ得

第三十條 管理者ハ其ノ管理ニ屬スル道路ノ臺帳ヲ調製スヘシ

臺帳ニ記載スヘキ事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第三十一條 道路ノ構造、維持、修繕及工事執行方法ニ關シテハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第三十二條 道路ノ管理ノ爲必要ナル吏員ノ設置及其ノ職務權限ニ關シテハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム