

禁電子式複写

福島縣規則類纂

中卷



CZ
1113
24-08

特
20

福島縣規則類纂中卷目次

第九類 土木

一 道路ニ井戸其他新設變更等出願ノ場合出願土木區監督所經由ノ件	一丁
一 賃錢請求不相成ノ件	同
一 水車使用禁止等ノ件	同
一 道路管守入賃錢請求不相成ノ件	二丁
一 道路ニ井戸其他設置變更等出願ノ場合設計書圖面添付ノ件	同
一 土木費補助規則ノ件	同
一 砂防取締規則ノ件	一三丁
一 河川費支辨規則ノ件	一五丁
一 河川取締規則ノ件	二三丁
一 治水堤防費支辨規則取扱手續ノ件	二五丁
一 堤塘使用料及道路並木敷賃渡料取扱ノ件	二六丁
一 道路橋梁等改築修繕並ニ地方稅補助ニ係ルモノ經由ノ件	同
一 監督員出縣及區外出張經由ノ件	同
一 道路橋梁費支辨規則取扱手續ノ件	二七丁
一 工事入札公告郡役所門前ニ揭示ノ件	三一丁
一 土木費郡役所ニテ支拂ノ件	同
一 道路管守人被服屬具保存期限規程ノ件	三四丁



中卷目次

一 道路管守入給及量水標取扱人給支拂手續ノ件	三五丁
一 遞送人集配人往來留ノ場合ト雖トモ可成通過セムルノ件	同
一 工事設計規則ノ件	三六丁
一 土木工事監督心得ノ件	四七丁
一 工手工夫規程ノ件	五二丁
一 訓第五一號工手工夫規程中追加ノ件	五三丁
一 常設委員處務規程ノ件	同
一 物品購買及印刷物取扱手續ノ件	五六丁
一 土木區出張員事務規程ノ件	五八丁
一 土木吏員俸給旅費支給規則ノ件	六四丁
一 車馬通行禁止ノ場合警察署ニモ通報スベキ件	六六丁
一 道路橋梁費寄附金出願ノ場合取扱ノ件	同
一 落橋又ハ大破報告ノ件	同
一 道路ハ其工費ノ何タルカ問ハス許可ヲ得ヌ新道開修ヲ爲スコトヲ得サル件	同
一 河港道路堤塘用悪水路等新設變換等ノ件	六八丁
一 渡舟場賃錢揭示札記載ノ件	六九丁
一 河港通路其他新設變更工事竣功調ノ件	七〇丁
一 通路橋梁費支辨規則ノ件	同
一 願書ニ委任狀添付ノ件	七一丁
一 道路橋梁ノ事實報告ノ件	七二丁

一 水車建設出願ニ關スル件	七五丁
一 里道一等以下ノ橋梁船ノ設置出願ノ際取調事項ノ件	七六丁
一 實測調査ノ爲メ出張係員ノ請求ニ應ズベキ件	同
一 土木工事出來形檢査規則ノ件	同
一 土木區主任ニ於テ執行スル道路砂利布工事出來方檢査ノ件	七八丁
一 道路管守入規程ノ件	同
一 土木區名稱區域及監督位置ノ件	八一丁
一 受負工事竣工書式ノ件	八三丁
一 工事執行規程ノ件	八六丁
一 土木工事及物品供給受負規則ノ件	八七丁
一 量水標取扱人心得ノ件	一〇七丁
一 土木費支拂手續ノ件	一〇八丁
第十類 地 理	
一 官有地及其產物ニ關スル諸願書ニ隣地主町村長連署ノ件	一二四丁
一 官有土地貸下ニ關スル件	同
一 地種組替ニ關スル件	同
一 官有地開墾ノ爲メ貸渡ノ地所事業成功ノ件	一二五丁
一 官有地拂下又ハ拜借願等アル場合評價委員設置ノ件	同
一 官有地ノ讓與出願アルトキハ地價評定ノ件	一二六丁
一 極印使用規則ノ件	同

一官有土地水面拂下貸下交換及土石其他ノ產物拂下ニ係ル請書式並物件受領請書式
等ノ件……………一三七丁

一官有水面拜借出願者アルトキ取調事項ノ件……………一三八丁

一官有溜池拜借出願アルトキ評定書添付ノ件……………一三九丁

一官有地及主副產物實查規程ノ件……………一三〇丁

一地種組替願書式ノ件……………一三二丁

一官有土地貸下交換讓與土石其他產物拂下請書物件受領證書式ノ件……………一三四丁

一私設鐵道條例ニ依リ官有地及公有地拂下ニ關スルノ件……………一四五丁

第十一類 山林

一森林法施行規程ノ件……………一四六丁

一森林開墾願書ハ所轄稅務署經由ノ件……………一六六丁

一鑛山ノ試探掘願ニ付調査方ノ件……………同

一森林方施行手續ノ件……………一六七丁

一小林區署開設地位區域新設及改稱ノ件……………一七〇丁

一鑛山ノ試掘探掘願意見上申ノ件……………一七四丁

一森林開墾願書施業書注意ノ件……………同

第十二類 學事

一師範學校生徒募集細則ノ件……………一七四丁

一師範學校學科及其程度實施規程ノ件……………一七九丁

一小學校修身科教育教授ノ要旨ノ件……………一八三丁

一學校醫職務規程施行細則ノ件……………一八四丁

一小學校教員講習科規則ノ件……………一八五丁

一公立學校職員及雇員給與ニ關スル規則ノ件……………一九一丁

一公立學校職員俸額ノ件……………一九四丁

一工業教員養成所生徒學資補給規程ノ件……………同

一師範學校生徒學資ニ關スル規程ノ件……………一九九丁

一縣立中學校學則ノ件……………二〇三丁

一法令改正ノ際公立學校職員俸給支給方ノ件……………二一三丁

一小學校教員加俸給與細則ノ件……………二一四丁

一蠶業學校學則ノ件……………二一六丁

一學齡兒童就學ニ關スル規則ノ件……………二二八丁

一小學校教員發定ニ關スル規則ノ件……………二三二丁

一小學校教員ノ進退職務服務諸給與及代用教員ニ關スル件……………二三五丁

一區長及其代理者區ニ屬スル教育事務補助執行ノ件……………二四二丁

一幼稚園盲啞學校及小學校ニ類スル學校規則ノ件……………同

一市町村立小學校設備規則ノ件……………二四四丁

一教育資金使用規則ノ件……………二四九丁

一小學校代用教員月給減給ノ件……………二五二丁

一小學校ノ學期及教授終始ノ時刻及休業日等ニ關スル件……………二五三丁

一教科用書圖書及配當ノ件……………二五四丁

一 小學校用書圖書使用方ノ件	二六五丁
一 滑國留學生規程ノ件	同
一 師範學校附屬小學校授業科規則ノ件	二六八丁
一 教育ニ關スル獎勵規程ノ件	同
一 公立高等女學校入學料授業料規則ノ件	二七三丁
一 年長兒童取扱規程ノ件	同
一 私立學校及幼稚園取扱規程ノ件	二七五丁
一 准教員養成所補助規程ノ件	二七六丁
一 商業農業教員養成所生徒學費補助ノ件	二七八丁
一 小學校生徒禮式ノ件	二七九丁
一 御影勸語贈本奉置方ノ件	同
一 小學校ニ於テ祝日大祭日ノ儀式ヲ行フ際唱歌用ニ供スル歌詞及樂譜ノ件	二八〇丁
一 市町村立小學校ノ名稱ノ件	同
一 高等小學校設置ノ許可ヲ受ケントスル際取調具申要項ノ件	同
一 小學校標札並校印等取扱手續ノ件	二八一丁
一 小學校教員俸給豫算ノ件	二八二丁
一 尋常學校ニ裁縫ヲ加設スル件	同
一 小學校生徒出席簿様式ノ件	二八三丁
一 小學校生徒体育及衛生ニ關スル件	同
一 小學校唱歌用歌詞樂譜ノ件	二八五丁

一 小學校生徒賞與手續ノ件	同
一 學齡未滿者就學禁止ノ件	二八七丁
一 學校清潔方法ノ件	同
一 學校清潔方法ノ件	二八八丁
一 小學校教員俸給義務額超過ノトキ決議寫添付ノ件	同
一 小學校植樹準則ノ件	二八八丁
一 休職小學校教員職務ヲ行フニ妨ケ無キニ至リタルトキ届出ノ件	二九〇丁
一 小學校敷地取廣メ又ハ地形變更ノ際許可稟請方ノ件	二九一丁
一 小學校分教室設置廢止ノ際許可稟請方ノ件	同
一 幼學綱要保存方ノ件	二九二丁
一 小學校教員教育ヲ視察セントスルニ許可ヲ受クヘキ件及其情況書差出方ノ件	二九二丁
一 小學校基本財産報告方ノ件	二九二丁
一 御影並勸語贈本奉置方法ノ件	二九四丁
一 小學校男教員洋服着用方ノ件	二九四丁
一 教員生徒集會言論取締ニ關スル件	二九五丁
一 公立學校職員生徒ニ關スル取調方ノ件	二九五丁
一 蠶業學校製造蠶種頒付方ノ件	二九九丁
一 縣立學校職員定員ノ件	同
一 尋常小學校ノ位置ヲ指定スルトキ取扱方ノ件	三〇〇丁
一 未檢定中教科用書採定ノ件	同

一改正條約實施ニ付各學校注意ノ件	三〇一丁
一學校ハ宗教ノ儀式ヲ行フコト能ハサルノ件	三〇一丁
一郡市長學校巡視方ノ件	三〇二丁
一小學校設備概要ノ件	同
一小學校ニ備フヘキ諸帳簿ノ件	三〇五丁
一小學校生徒旅行ニ關スル取締方ノ件	同
一有租地ナ私立學校ト爲シタルトキ稅務署ニ通知方ノ件	三〇六丁
一蠶業學校糸質製糸並生繭繅及乾燥試驗規則ノ件	三〇九丁
一縣立學校喇叭手ニ被服貸與ノ件	同
一縣立學校長職務規程ノ件	三一二丁
一學校生徒喫煙禁止注意ノ件	三一二丁
一女生徒教育上ノ注意ノ件	三一五丁
一學齡人員調ノ件	同
一小學校ニアラサル學校職員推薦方ノ件	三一六丁
一教員加俸給與細則ニ關スル申告ノ件	三一七丁
一小學校教員ノ退職休職月俸ノ増減又ハ代用教員ノ進限ニ關スル件	三一八丁
一小學校教員中教授時間一週三十時ヲ超ユルモノ届出ノ件	同
一縣立學校職員及雇員服務心得ノ件	三二〇丁
一小學校補習科設置稟請事項ノ件	三二一丁

一尋常小學校卒業ノ學齡兒童及高等小學校ノ學籍簿取扱方ノ件	同
一高等小學校設置手續ノ件	同
一小學級編制又ハ變更届出ニ關スル事項ノ件	三二三丁
一小學校ニアラサル郡市町村立學校職員服務ノ件	三二四丁
一學事年報ノ件	同
一小學校職員出張ノトキ許可ヲ受クヘキ件	三八四丁
一縣立學校生徒現在數及異動報告方ノ件	同
一生徒身体檢査標準ノ件	三八五丁
一小學校体操科課程標準ノ件	三八六丁
一公立學校生徒現在數及異動報告方ノ件	三八八丁
一師範學校學事年報ノ件	同
一教育ニ關スル獎勵規程中調査方ノ件	三九三丁
一學齡簿及學籍簿整理規程ノ件	同
一小學校修業及學習證書式ノ件	三九七丁
一私立小學校代用ノ認可ヲ爲シタル時報告方ノ件	三九九丁
一御影及勅語贈本奉置方ノ件	同
一小學校職員生徒貯蓄方法ノ件	同
一蠶業學校蠶種頒付ノ件	四〇三丁
一蠶業學校繭質製絲並生繭繅及乾燥試驗規則ノ件	四〇四丁
一教育事務ニ關シテ差出スヘキ履歷書並ニ身体檢査書式ノ件	四〇六丁

一 教育事務ニ關シ差出ス、キ診斷書式ノ件…………… 四一〇丁

一 僻陬多級學校ノ件…………… 四一一丁

一 小學校教員試驗檢定參用書ノ件…………… 四一二丁

第十三類 勸業

一 博覽會其他類似ノ會開設ノ際届出方ノ件…………… 四一七丁

一 漁禁止ノ件…………… 四一九丁

一 同…………… 四二〇丁

一 水産取締規則…………… 同

一 水産取締規則取扱方ノ件…………… 四二二丁

一 水産取締規則ニ付通牒…………… 四二五丁

一 蹄鐵工假免許手續ノ件…………… 同

一 獸醫假開業免許出願規則ノ件…………… 四二七丁

一 暴風警報信號標ノ件…………… 四二八丁

一 種牡馬検査法施行規程…………… 四三〇丁

一 風穴圍蠶種取締規則…………… 四三五丁

一 害蟲驅除驅豫防規則ノ件…………… 四三七丁

一 郡農事巡回教師費補助規程…………… 四四二丁

一 郡農事巡回教師費補助規程ノ件ニ付通牒…………… 四四三丁

一 水産講習會規程ノ件…………… 四四五丁

一 鯉蠅驅除規則ノ件…………… 同

一 蠶種検査法施行手續ノ件…………… 四四七丁

一 肥料取締法施行手續ノ件…………… 四五八丁

一 同業組合準則ノ件…………… 四六〇丁

一 生絲帶紙卷用規則ノ件…………… 四六一丁

一 市場規則ノ件…………… 四六二丁

一 度量衡取締規則ノ件…………… 四六三丁

一 絹織物授業師費補助規程ノ件…………… 四七八丁

一 生絲織物試驗場規則…………… 四七九丁

一 生絲織物試驗場講習規程…………… 四八〇丁

一 漁業禁止ニ付樫木建設方ノ件…………… 四八六丁

一 同…………… 四八七丁

一 鼻皮膚病豫防方法…………… 同

一 農事試驗場處務規程ノ件…………… 四八九丁

一 縣農事試驗員出張旅費ノ件…………… 四九一丁

一 試驗場長及巡回教師出張ノ件…………… 四九二丁

一 獸類檢疫委員事務規程ノ件…………… 同

一 俸給及旅費給與ニ關スル規則ノ件…………… 四九三丁

一 奏任待遇判任待遇者瀛車費支給額ノ件…………… 四九六丁

一 雇人給料支給規則ノ件…………… 同

一 蠶種検査所員手當給料及旅費支給規則ノ件…………… 四九七丁

一 蠶種検査所員手當給與其他請求ノ件	四九八丁
一 害蟲驅除豫防委員設置規程ノ件	五一四丁
一 蹄鐵工假開業免狀出願者心得	五一五丁
一 郡農事巡回教師規程ノ件	五一六丁
一 蠶種検査手續ノ件	五一八丁
一 蠶種検査所員服務心得ノ件	五二〇丁
一 銀行發起設立又資本金増減出願ノトキ注意ノ件	五四六丁
一 同盟罷工報告方ノ件	五四七丁
一 同盟罷工ニ關スル件	五四八丁
一 度量衡取締規則施行手續ノ件	同
一 願書一通保存ノ件	五五一丁
一 産業組合及事業報告等算出方ノ件	同
一 漆器獎勵ニ關スル件	五五二丁
一 同業組合聯合會定款ニ關スル件	五五三丁
一 重要物産同業組合ニ關スル件	同
一 勤勉貯蓄ノ件	五五四丁
一 勤勉貯蓄状況調ノ件	五五五丁
一 氣象報告手續ノ件	五五六丁
一 氣象觀測法心得及氣象報告記入方心得ノ付通牒	五五七丁
一 氣象觀測心得ノ件	五五八丁

一 縣農事試驗場種苗配付規程ノ件	五七七丁
一 害蟲驅除豫防費補助規程ノ件	五八〇丁
一 蠶業傳習規則ノ件	同
一 蠶業講習規程ノ件	五九三丁
一 蠶業講習會規則ノ件	五九四丁
一 蠶種検査所名稱設置ノ件	五九六丁
一 縣農事講習規則ノ件	五九七丁
一 身元保證金納入銀行指定ニ關スル件	六〇〇丁
一 氣象測候所開始ノ件	六〇一丁
一 測候所名稱ノ件	同
一 暴風信號標實施ノ付	同
一 測候所電報略號ノ件	同
一 天氣豫防施行方法ノ件	同
一 暴風警報簡所改定ノ件	六〇二丁
一 割引券下付ノ件	六〇三丁
一 船車賃割引券受拂數報告方ノ件	六〇三丁
一 移住民ノ數報告方ノ件	同
一 船車賃割引券請求方ニ付通牒ノ件	六〇四丁
一 割引券受領證發送方ニ付通牒ノ件	六〇五丁
一 割引券記載方ニ付通牒ノ件	同

- 一 割引券受領証發送方ニ付通牒ノ件……………六〇六丁
- 一 割引券取扱方ニ付通牒ノ件……………同
- 一 割引券準備方通牒ノ件……………六〇七丁
- 一 移住証明効力ニ付通牒ノ件……………六〇八丁
- 一 移住地ニ付通牒ノ件……………同
- 一 乗車人通知方ニ付通牒ノ件……………六〇九丁
- 一 移住民特待ニ付通牒ノ件……………同
- 一 移住民取扱員ノ件ニ付通牒ノ件……………六一〇丁
- 一 移住民乗船方之件ニ付通牒ノ件……………六一一丁
- 一 蠶業講習所製造ノ繭種ノ配付ヲ受ケントスル者心得方ノ件……………六一一丁
- 一 貯蓄ノ件……………六一二丁
- 一 勤儉貯蓄ノ件……………六一六丁
- 一 度量衡器使用注意ノ件……………六一七丁
- 一 貯蓄銀行區分注意ノ件……………同

第十四類 交通

- 一 私設電信電話書式等ノ件……………六一七丁
- 一 私設電信電話期限滿了ノ後使用方ノ件……………六一三丁

第十五類 會計

第一章 國庫會計

- 一 賞勳年金恩給扶助料請求順序ノ件……………六二八丁
- 一 備員俸給及備入給料支給規則ノ件……………六二九丁
- 一 租稅外收入官吏事務引繼濟屈ノ件……………六三〇丁
- 一 特別用文具種類ノ件……………六三一丁
- 一 總夫派遣ニ關スル件……………六三一丁
- 一 出張官吏御用物運搬ノ爲メ車馬及人足備便手續ノ件……………六三二丁
- 一 出納官吏現金出納簿一人一冊ヲ備ヘ整理ノ件……………六三三丁
- 一 官國幣社保存金管理規程ニ屬スル仕拂精算書書式ノ件……………六三四丁
- 一 警察部租稅收入徵收委任ノ件……………六三五丁
- 一 郡役所租稅外諸收入徵收委員ノ件……………同
- 一 小使取締及小使心得書宿直心得書ノ件……………六四一丁
- 一 第一種郵便物ト小包郵便物トヲ分括ノ件……………六四二丁
- 一 訴訟人費辨償金及裁判所出頭旅費日當納付ノ件……………六四三丁
- 一 訴訟人費辨償金及裁判所出頭日當納付ノ件……………六四四丁
- 一 電信約語ノ件……………同
- 一 同……………同
- 一 內務省所管經費請求進則ノ件……………六四五丁
- 一 縣廳所在地ニ於テ現金ヲ受領ニ關スル件……………六八八丁
- 一 郡役所租稅外諸收入中官有地ヨリ生スル諸收入區分ノ件……………六八九丁
- 一 出張官吏ニ於テ電信發遣ニ關スル件……………同

一 玄關番心得書ノ件	六九〇丁
一 玄關番被服給與規程ノ件	六九一丁
一 警察部租稅外諸收入中官有地ヨリ生スル諸收入區分ノ件	六九二丁
一 廳中巡視規程ノ件	六九三丁
一 內務省所管經費現金前渡取扱規程ノ件	六九四丁
一 現金前渡取扱規程ニ關スル通牒ノ件	七〇六丁
一 現金前渡ヲ受ケタル出納官吏ノ仕拂計算書ト現金出納簿及補助簿ト符合保証書ノ件	七〇九丁
一 郡役所出納官吏現金出納簿一人一冊ヲ備ヘ整理ノ件	七〇九丁
一 給仕心得書ノ件	七一〇丁
一 物品及郵便發送手續ノ件	七一二丁
一 土木區監督員派出所及度量衡檢定所郵便切手取扱手續ノ件	七一二丁
一 徵兵署所要物件及備人ニ關スル規程ノ件	七二二丁
一 市ニ屬スル徵兵費及救助費取扱規程ノ件	七二七丁
一 施設及養育米代金支給手續ノ件	七三五丁
一 下白米平均相場報告ノ件	同
一 土木區出張員旅費支給規則ノ件	七三六丁
一 管外出張命令ヲ請フトキノ手續ノ件	七三八丁
一 官吏遺族扶助法納金收入規則取扱手續ノ件	七三八丁
一 電信柱電話柱敷地手當金請求書及該手當金ノ交付ヲ望マサルモノ調査報告ノ件	七四四丁

一 生家ノ氏ヲ以テ扶助料証書下付ノモノ民法施行后請求書及生存証書ニハ夫家ノ氏ヲ用ユベキ件	七四四丁
一 國庫ニ屬スル官吏雇員短日數出張旅費ハ歸廳后請求スベキ件	同
一 學校職員退職料及遺族扶助料法納金収納取扱手續ノ件	七四五丁
一 租稅外諸收入収納取扱手續ノ件	七五一丁
一 現金拂込仕譯書ノ件	七六五丁
一 旅費支給ニ要スル里程表ノ件	七六七丁
一 給仕小使被服給與及貸與規程ノ件	同
一 大藏省所管貸付金債務者取扱方ノ件	七六九丁
一 警察保管物品取扱細則ノ件	七七七丁
一 物品購買及印刷物取扱手續ノ件	七八〇丁
一 檢定書送付ノ件	七八二丁
一 國庫費所屬物品取扱細則ノ件	七八三丁
一 土木事業測量旅費支給規則ノ件	八一丁
一 租稅外諸收入過誤納金下戻請求方ノ件	八一二丁
一 金員請求書及領收證付屬書類用紙ノ件	八一三丁
一 電信柱及電話柱敷地手當金請求方ノ件	八一三丁
一 給與金賑恤請求方ノ件	同

第十五類 會計
第二章 地方會計

一 勸業資金取扱規定ノ件	八一五丁
一 醫學生貸費金還納規則ノ件	八一六丁
一 船籍規則及船籍札規則以外ノ船舶所有人心得ノ件	八一八丁
一 貸座敷及娼妓賦金徴収規則ノ件	八一九丁
一 車所持人心得ノ件	八二一丁
一 罹災救助基金管理支出方法ノ件	八二三丁
一 罹災救助基金補充方法ノ件	八二五丁
一 縣稅徴収期限ノ件	同
一 慈惠救濟基金管理規則ノ件	八二六丁
一 市町村立小學校教員恩給ノ件	八二七丁
一 縣稅徴収細則ノ件	同
一 縣稅其他收入滯納者納付書式ノ件	八三四丁
一 他府縣營業者取扱ノ件	八三六丁
一 蠶種検査手数料徴収規程ノ件	同
一 金穀貸與者標札掲出ノ件	八三七丁
一 縣稅中湯屋稅賦課ノ件	同
一 水車ヲ浮カフル船課稅外ノ件	八三八丁
一 賦金不納處分ノ件	八三八丁
一 縣稅不納公賣處分濟報告表ノ件	同
一 雇員俸給支給規則ノ件	八三九丁

一 縣稅納期日ノ件	八四一丁
一 縣稅罹災救助基金證書數字ノ件	同
一 同	同
一 縣稅滯納處分囑托處分報告表ノ件	八四二丁
一 府縣稅市町村稅徴収ニ要スル費用扣除ノ件	八四二丁
一 計算簿記ノ件	八四三丁
一 縣稅經濟物品會計規程ノ件	八四三丁
一 縣稅支辨請求書檢印ノ件	八五四丁
一 縣稅滯納處分囑托ノ件	同
一 縣稅雜收入取扱手續ノ件	八五五丁
一 縣稅滯納整理簿ノ件	八六六丁
一 縣稅雜收入徴収元帳ノ件	八七〇丁
一 同	同
一 縣稅雜收入調定報告書式ノ件	八七五丁
一 縣稅諸鑑札受拂計算表ノ件	八七八丁
一 縣稅經濟ニ屬スル備品取扱ノ件	八七九丁
一 營業稅雜種稅届出規則ノ件	八八〇丁
一 縣稅徴収費交付金使途ノ件	八八四丁
一 船舶稅取扱手續ノ件	八八四丁
一 船舶買受讓受通知ノ件	八八八丁

- 一 縣立學校歲出決算說明書ノ件 八八九丁
- 一 縣稅賦課徵收檢査規程ノ件 同
- 一 船車買受讓受通知ノ件 八九一丁
- 一 同 同
- 一 縣稅經濟金錢支出規程ノ件 八九二丁
- 一 縣稅滯納處分執行ノ際吏員同行ノ件 八九七丁
- 一 縣稅調定濟額報告ノ件 八九七丁
- 一 縣稅徵收諸帳簿書式ノ件 八九九丁
- 一 縣稅滯納處分取扱心得ノ件 九一二丁
- 一 縣稅滯納處分囑托ノ件 九一七丁
- 一 同 同
- 一 縣會計規則及同取扱細則縣會計檢査規則縣金庫事務規程ノ件 九一八丁
- 一 縣稅賦課ヲ受クヘキ地租戸數調ノ件 一〇二六丁
- 一 縣稅歲入科目ノ件 一〇二七丁
- 一 縣稅歲出科目應費解疏ノ件 一〇三五丁
- 一 縣立學校雇人給料支給規則ノ件 一〇三八丁
- 一 縣立學校授業料取扱手續ノ件 同
- 一 縣立學校豫算下調書及證明書ノ件 一〇四一丁
- 一 縣稅滯納處分表ノ件 同
- 一 縣立學校ニ於テ契約セントスル公告方ノ件 一〇四五丁

- 一 縣稅滯納者物品買上取扱順序ノ件 一〇四五丁
- 一 縣稅徵收費交付金取扱手續ノ件 一〇四八丁
- 一 市町村立小學校教員恩給基金取納取扱順序ノ件 一〇五〇丁
- 一 車稅取扱手續ノ件 一〇五四丁
- 一 市町村立小學校教員恩給基金收入年度ノ件 一〇五九丁
- 一 郡書記郡視學及履旅費ノ件 同
- 一 縣稅徵收令書金額増減申報ノ件 一〇六〇丁
- 一 營業稅附加稅及所得稅附加稅賦課徵收手續ノ件 一〇六〇丁
- 一 官報及新聞購入代前金拂ノ件 一〇六一丁
- 一 官報及新聞代支拂ノ件 一〇六二丁
- 一 縣立學校五圓未滿ノ急破修繕執行方ノ件 一〇六二丁
- 一 同 同
- 一 縣立學校不納特品賣却方ノ件 一〇六三丁
- 一 慈惠救濟基金寄附金徵收ノ件 一〇六三丁
- 一 安積中學校職員住宅借家料及修繕ニ關スル件 一〇六三丁
- 一 小學校教員檢定及免許手数料收入取扱順序ノ件 一〇六四丁
- 一 縣稅滯納處分費取扱手續ノ件 同
- 一 縣稅徵收勵行ノ件 一〇六六丁
- 一 縣稅滯納處分費取扱請求手續ノ件 一〇六六丁
- 一 狩獵法ニ依ル免許者通報ノ件 一〇七三丁
- 一 縣稅雜種稅狩獵法人建物稅臺帳ノ件 一〇七四丁

- 一 縣雜種稅中蒸氣使用者其他臺帳樣式ノ件……………一〇七五丁
- 一 縣稅興業稅假納ノ件……………一〇七六丁
- 一 預ケ金抵當品ノ件……………同
- 一 授業料滯納處分囑托ノ件……………一〇七七丁
- 一 經費支出科目解疏改正ノ件……………同
- 一 船舶ニ對シ縣稅賦課ノ件……………一〇七九丁
- 一 農工銀行株式引受資金管理規則ノ件……………一〇七九丁
- 一 縣經濟ニ屬スル現金保管及出納ニ關スル方法ノ件……………一〇七九丁
- 一 縣會議長副議長議員及名譽參事會員給與規程ニ關スル件……………一〇八〇丁
- 一 教育資金管理規則ノ件……………一〇八二丁
- 一 慈惠救濟基金補充方法ノ件……………同
- 一 縣稅滯納處分囑托ノ件……………一〇八三丁
- 一 船車買受讓受通知ノ件……………同
- 一 營業稅附加稅賦課ノ件……………同
- 一 縣稅濟納處分囑托ノ件……………一〇八四丁

福島縣規則類纂 中卷

第九類 土木

○道路ニ井戸其他新設變更等出願ノ場合出願土木

區監督所經由ノ件

縣令甲第二百五號 (明治二十二年十一月十九日)

公共ノ爲メ道路ニ井戸及用惡水路ヲ新設變換又ハ之ヲ修理廢除スル等ハ所轄土木區監督所ヲ經由シテ本廳ヘ願出ヘシ

○賃錢請求不相成件

縣令第三百三十八號 (明治二十二年十二月十七日)

自今賃金請求ヲ許可セタル道路橋梁渡津ニ於テ左ニ掲クル者ヨリ該金請求スベカラス

但本文ニ抵觸スル從前ノ令達ハ廢止ス

- 一 軍人 憲兵 警部 巡查制服着用
- 一 看守 押丁 囚人四人護送ノ時其囚人共
- 一 郵便 電信 遞送及集配人制服着用若クハ印鑑携帶通行ノ時

○水車使用禁止等ノ件

縣令第七十二號 (明治二十四年八月十三日)

水車建設ノ許可シタル後ト雖モ本廳ニ於テ水利上ノ障害ヲ發見シ若クハ公益事業ヲ施行スル爲メ必要ト認ムル場合ニ於テハ本人ノ自費ヲ以テ水車ノ取拂若ク

ハ變更ヲ爲サシメ又ハ相當ノ時期間水車ノ運轉ヲ停止セシムルコトアルベシ

○道路管守人賃錢請求不相成件

福島縣令第七十號 (明治二十六年八月二十日)
道路管守人規定ノ服裝ヲ爲シ國道及縣道中私費ヲ以テ設置セシ橋梁渡津通行ノ節ハ該賃錢ヲ請求スルヲ得ス

○道路ニ井戸其他設置變更等出願ノ場合設計書圖

面添付ノ件

縣令第十四號 (明治二十七年二月十日)
公共ノ道路ニ井戸及用惡水路ヲ新設變更若クハ修理廢除セントスルモノハ設計書并ニ圖面ヲ添付シ其國道縣道ニ係ルモノハ本縣知事其他ハ所轄郡長ノ許可ヲ受クベシ

但明治二十二年(十月)縣令甲第百二十五號ハ廢止ス

○土木費補助規則ノ件

縣令第七十三號 (明治三十三年十月十日)
郡市町村土木費補助規則左ノ通相定メ明治三十三年十月十日ヨリ施行ス
但明治二十九年二月本縣令第九號町村土木補助規則ハ同日ヨリ廢止ス

土木費補助規則

第一條 郡市町村及公共組合ニ於テ其土木費ニ對シ縣稅ノ補助ヲ申請セントスルモノハ此規則ニ據ル

第二條 縣稅ノ補助ヲ申請スルコトヲ得ルモノハ左記ノ工事ニ限ル

- 一、道路橋梁工事
 - 二、治水堤防工事但明治三十三年三月福島縣令第二十四號河川費支辨規則第四條列記ノ河川ニ限ル
 - 三、港灣ニ於ケル船舶碇繫場及同舟曳場工費用惡水路及溜池工事ハ特別ノ理由アルモノニアラザレバ補助ヲ申請スルコトヲ得ス
- 第三條 前條ノ工事ト雖モ左記ニ該當スルモノハ補助ヲ申請スルコトヲ得ス

- 一、道路ノ幅員 間未滿ノモノ
 - 二、道路ノ土羽、堤防護岸ノ腹付及築工ノ額面十坪未滿ノモノ
 - 三、棹長五間、石垣面五坪及詰石立十坪未滿ノモノ
 - 四、堤塘ノ積馬踏三尺直高三尺若クハ長十間未滿ノモノ
 - 五、河川用惡水路及溜池ノ浚渫
 - 六、用惡水路幅員三尺、樋管及岩石掘割幅員一尺未滿ノモノ
 - 七、一時ノ假設ニ係ル工事其他普通修繕ニ屬スル工事ノ類
 - 八、第一號乃至第七號以外ノ工事ト雖モ一廉工費金拾圓未滿ノモノ
- 前項列記ノ工事ト雖モ本工事ニ密接ノ關係ヲ有スルモノ及特別ノ理由アルモノハ此限リニアラス

第四條 補助申請書(第一號様式)ニハ左ノ書類ヲ添付スベシ

- 一、工事設計書(第二號様式)正副二通
- 二、圖面 工事ノ位置、延長、副員ヲ知ルベキモノ但改修其他重大ナル工事

ニ係ルモノハ實測平面圖、縱橫断面圖其他必要ナル圖面ヲ添付スベシ

三、郡市町村會又ハ公共組合會ノ決議書、補助申請書ハ其年四月三十日マデニ所轄土木區監督員派出所ニ差出スベシ但非常災害ニ罹リ臨時補助ヲ申請スル場合ハ此限リニアラス

前項但書ノ場合ニ於テハ其災害ノ懸ミタル日ヨリ二十日以内ニ申請書ヲ所轄土木監督員派出所ニ差出スベシ

第五條 補助申請ニ係ル工事並ニ工費ノ適否計算方法ハ總テ常應ニ於テ之ヲ査定シ其査定工費ニ對シ左記ノ種別及歩合ニ據リ適宜金額ヲ定メ補助シ又ハ補助セザルコトアルベシ

一、道路橋梁、用惡水路及溜池工事ハ其工費總額十分ノ五以内

二、治水堤防、船舶碇繋場及舟曳場工事ハ其工費總額十分ノ七以内

第六條 補助ノ認可ヲ受ケタルトキハ指令ノ日ヨリ二十日以内ニ起工ノ期日ヲ定メ之カ起工前其旨届出(第三號樣式)スベシ

前項補助工事ハ常應ノ指定シタル期限内ニ竣功ヲ告ケ十日以内ニ其旨届出(第四號樣式)テ檢査ヲ請クベシ

第七條 天災事變等不可抗ノ原因ニ由リ期限内ニ起工若クハ竣功シ能ハザルトキハ其事由ノ總ミタル日ヨリ七日以内ニ延期ヲ申請スベシ但竣功延期ノ申請ニハ既成未成ノ部分ヲ知ルベキ工程表ヲ添付スベシ

第八條 工事ノ伸縮變更若クハ停止、廢止ノ必要ヲ生シタルトキハ其事由ヲ詳記シテ申請ヲナスベシ但伸縮變更ヲ申請スル場合ハ新舊設計書及圖面ヲ添付スベシ

スベシ

伸縮、變更ニ由テ總工費ニ減額ヲ生シタルトキハ其補助金ヲ低減シ増額ヲ生シタルトキハ之ニ對スル補助金ハ追加セザルモノトス

第九條 公益上必要ト認ムルトキハ工事ノ伸縮、變更若クハ停止、廢止ヲ命スルコトアルベシ

伸縮、變更ニ由テ總工費ニ増減ヲ生シタルトキハ補助金モ亦其歩合ニ據リ増減シ停止若クハ廢止ニ由テ損害ヲ生スルコトアルモ之ヲ賠償セス但工事ノ廢止ニ係ルモノハ檢査ノ上其既成部分ニ對シ相當ノ補助ヲ下付ス

第十條 常應ハ隨時吏員ヲ派遣シテ工事ヲ監督セシムルコトアルベシ

工事其設計ニ違ヒ又ハ不完全ナリト認メタルトキハ期限ヲ定メ改造又ハ補修セシム但時宜ニ依リ其出來形ヲ存置シ補助金ヲ減額シテ下付スルコトアルベシ

第十一條 補助金ハ工事竣功檢査済ノ上下付スルモノトス此場合ハ請求書(第五號樣式)及受取証(第六號樣式)ヲ差出スベシ

工事竣功檢査前天然事變等不可抗ノ原因ニヨリ其出來形ヲ亡失若クハ毀損シタルトキハ事由ノ總ミタル日ヨリ七日以内ニ其事由ヲ詳記シテ申請スルトキハ補助金ノ幾分ヲ下付スルコトアルベシ

第十二條 左ノ場合ハ其補助ヲ取消スコトアルベシ

一、第六條乃至第十條ニ違背シタルトキ

二、工事緩慢ニシテ指定ノ期間ニ竣功セズ若クハ竣功シ難シト認ムルトキ

附則

第十三條 本規則ニ據リ當應ニ差出スベキ費類ハ町村及ヒ公共組合ニ在テハ所轄郡役所土木監督員派出所ヲ郡市ニ在テハ所轄土木區監督員派出所ヲ經由スベシ

第一號様式

土木費申請

里道何號路線(里道何街道)
何郡市町村大字何地内

一道路改修工事
此工費金何圓

里道何號路線(里道何街道)
何郡市町村大字何地内

一橋梁架換(架設)工事
此工費金何圓

合計金何圓

内
金何圓

何川筋
金何圓

何郡市町村大字何地内

郡市町村又ハ何組合負擔額
縣稅補助申請額

一治水工事

此工費金何圓

内
金何圓

海岸
金何圓

何郡市町村大字何地内
一船舶碇繋場(舟曳場)工事

此工費金何圓

内
金何圓

金何圓

總計金何圓

右ハ(工事施行ヲ要スル理由及縣稅補助ヲ要スル事情ヲ詳記スベシ)候間縣稅ヨリ御補助相成度何會決議及關係書類相添此段申請候也

年 月 日 郡市町村長又ハ何組合管理者 氏 名印

福島縣知事氏名殿

郡市町村又ハ何組合負擔額
縣稅補助申請額

郡市町村又ハ何組合負擔額
縣稅補助申請額

郡市町村又ハ何組合負擔額
縣稅補助申請額

第五號樣式

整日度	理日	度日
支	號	號
號	號	號

第六號樣式

第	部	門	部	年	度	款	項	目

內務部長 第五課長 檢査係 縣費係 主任

請求書

一金何圓
 是ハ明治何年何月何日指令道路改修(橋梁架換、治水、船泊、碇繋場、舟曳場、用惡水路)工事費補助金
 右御渡有之度候也

証

一金何圓
 是ハ明治何年何月何日指令道路改修(橋梁架換、治水、船泊、碇繋場、舟曳場、用惡水路)工事費補助金
 右正ニ受取候也
 明治何年何月何日
 何郡市町村長又ハ何組合管理者 氏 名印
 福島縣知事 氏 名殿

第九類 土木

號	借	方	日	度	番	號
出	仕	年	月	日		

○砂防取締規則ノ件

縣令第八十六號 (明治三十三年九月十九日)

砂防取締規則

- 第一條 本規則ハ明治三十年法律第二十九號砂防法第二條ノ指定地ニ之テ施行ス
- 第二條 指定地ニ於テハ左ノ行爲ヲ禁止ス
- 一、立木ノ皆伐
 - 二、土石切芝ノ採取木竹草根ノ採掘
 - 三、開墾(燒畑切替畑及地目變換ヲ包含ス)
 - 四、火入其他植物ノ焚燒
 - 五、木石ノ滑下ケ其他地皮ノ剝脱スベキ行爲
- 前各號ノ外砂防設備又ハ砂防工事ヲ障害シ若クハ之ヲ毀損スル行爲
 公共ノ用ニ供スル道路溝渠溜池等ノ新設若クハ修築又ハ砂防工事上必要ナル場合ニ於テ公害ナシト認ムルトキハ本條第一號第二號ノ行爲ニ限リ之ヲ

許可スルコトアルベシ

第三條 指定地ニ於テ左ノ行為ヲナサント欲スルモノハ願出許可ヲ受クベシ

- 一、木竹ノ伐採樹液枝條ノ採取
- 二、柴草其他雜產物ノ採取
- 三、小屋掛炭燒竈築造其他林產物製造ニ供スル諸般ノ施設
- 四、牛馬ノ放牧

第四條 指定地ニ於ケル牛馬ノ放牧柴草採取ハ同一地區ニ於テニテ年以上繼續シテ之ヲ行フコトヲ得ス

第五條 指定地ノ施業ニ就テハ本年本縣令第六十二號森林法施行規程第五條乃至第七條ノ規程ヲ準用ス

第六條 許可若クハ命令ヲ受ケタル場合ノ外濫リニ砂防設備地ニ立入り又ハ土石生產物ノ採取若クハ製造ニ使用スル器具ヲ攜帶シテ指定地ニ立入ルコトヲ得ス

第七條 第二條第三條ニ依リ許可ヲ受ケントスルモノハ其位置面積數量期間ヲ記載シタル願書ニ圖面ヲ添付シ着手三十日以前ニ差出スベシ

第八條 內務大臣ノ指定前其土地ニ於テ從來工業其他ノ用ニ供スル土石ヲ採取シ又ハ土石鑛滓等ヲ投棄シ尙ホ引續キ之ヲ採取又ハ投棄ヲナサントスルモノハ指定ノ日ヨリ六十日以内ニ事業方法書ニ圖面ヲ添ヘ願出ツベシ

第九條 砂防設備ニ危害ヲ及ボシ又ハ指定地ノ現形ヲ變換シ公害ヲ來ス虞アリト認ムル行為ハ特ニ禁止若クハ制限シ又ハ既ニ與ヘタル許可ヲ取消スルコト

アルベシ

第十條 第二條乃至第八條ノ規程ニ違背シタルモノハ三日以上十日以下ノ拘留ニ處シ又ハ壹圓以上壹圓九拾五錢以下ノ科料ニ處ス

○河川支辨規則ノ件

縣令第十八號 (明治三十四年三月十二日)

河川支辨規則

第一條 左ニ列記スル河川費ハ縣稅ヲ以テ支辨ス

阿武隈川、阿賀川、夏井川、只見川、釋迦堂川、久慈川、宮川、鮫川、荒川、伊南川、社川、五百川、廣瀬川、請戸川、大瀧根川、高瀬川、江花川、摺上川、新田川、眞野川、藤原川、木戸川、田付川、松川

第二條 前條ノ河川費中工費百分ノ十五ハ之ニ相當スル夫役現品ヲ關係市町村ニ増課ス

前項増額以上若クハ其幾分ニ相當スル金員又ハ夫役現品ヲ寄附スルモノアルトキハ其價格ニ應ジ關係市町村ニ係ル増課ノ歩合ヲ減免スルコトアルベシ

夫役現品ハ壹個年度ヲ通シテ地租壹圓ニ付金四錢戸數一戸ニ付金貳拾錢ニ相當スル價格ヲ超過セザルモノトス

夫役現品賦課ノ細目ハ市町村會ノ議決スル處ニ據ル

第三條 左ニ列記スル河川費ハ縣稅ヲ以テ補助スルコトアルベシ但シ補助金額

ハ工費總額ノ十分ノ七以内トス

澗川、移川、隈戸川、好間川、小高川、大塩川、宇多川、湯川、押切川、太田川、四時川、小玉川、須川、天戸川、一ノ戸川、野尻川、川上川、前川、小川、姥堂川、奥川、檜澤川、熊川、大久川、淺見川、石鑑川、富岡川、前田川、井出川、瀬川、黒谷川、山田川、久慈川支川宮川、小久川、瀧川、野邊澤川、五枚澤川、大草川、笹川、澁川、

第四條 本規則ニ掲グル河川ノ水源及流路ハ別表ニ據ル

第五條 左ノ場合ニ於テハ第二條及第三條ノ歩合ヲ變更シ又ハ之ヲ適用セザルコトアルベシ

一、利害ノ關係重大ナル改良工事

二、非常災害ニ基ク復舊工事

附 則

第六條 第三條列記ノ河川及其他ノ河川ニシテ將來調査ノ上第一條列記ノ河川又ハ第三條列記ノ河川ト同等以上ト認めルコトアルトキハ縣會ノ諮問ヲ經各本條ニ編入スルコトアルベシ

第七條 左ニ列記スル河川ニシテ其調査未済中ハ第三條ノ例ニ準シ縣稅ヲ以テ

河川名	水 源 及 流 路
河川名	其工費ノ幾分ヲ補助スルコトアルベシ
阿武隈川	八反川、産ケ澤川、瀧川、小國川、飯野川、石田川、大石川、鹽ノ川、油井川、杉田川、深渡川、逢瀬川、舟津川、篠原川、菅川、滑川、入ッ田川、今出川、北須川、谷田川、小泉川、黒石川、仁井田川、三坂川、矢田川、法寺院川、廣野川、
右社 支 川	第八條 本規則施行前執行ニ係ル未成工事ハ本規則ヲ適用セス
左 支 川	第九條 本規則ハ明治三十四年四月一日ヨリ施行ス
右 小 支 川	河川表
隈戸川	源ヲ四白河郡四郷村大字徳生ノ朝日嶽ヨリ發シ石川、岩瀬、田村、佐瀬、安達、備夫諸郡ヲ經流シテ數多ノ支川ヲ合セ伊達郡宮野村大字舟生ト同郡五十澤村ノ間ニ於テ宮城縣ニ入ル
阿武隈川	源ヲ四白河郡古閑村大字新宿字笹平ヨリ發シ東白川、石川ノ二郡ヲ經流シテ石川ヲ合セ石川郡澤田村大字新屋敷ニ至テ阿武隈川ニ合ス
右社 支 川	上流ヲ隈戸川ト云フ源ヲ岩瀬郡牧本村大字牧ノ内ノ高矢倉山ヨリ發シ隈戸、江花ノ二川ヲ合セ須賀川町ノ北方ヲ流下シ同町大字中宿ト石川郡小迫江村大字江持ノ間ニ於テ阿武隈川ニ入ル
左 支 川	源ヲ岩瀬郡大屋村大字隈戸内ノ隈戸山ヨリ發シ四白河郡備夫村及矢吹村ヲ經過シテ岩瀬郡ニ入り隈戸村大字柿ノ内ニ於テ阿武隈川ニ合ス
右 小 支 川	

支右濁川	支右田付川	支左檜澤川	支右小湊川	支左湯川	支右小姥堂川	支右大鹽川	幹川阿賀川	支右廣瀬川
源チ耶麻郡加納村大字加納地内内藤島屋敷山ヨリ發シ上三宮村チ經松山村大字大飯坂ニ於テ押切川チ合セ登川、原徳、堂島等ノ諸村チ過キ河沼郡廣瀬村大字青木ニ至リテ阿賀川ニ入ル	源チ耶麻郡岩月村大字入田地内高曾根山ヨリ發シ喜多方町及登川、堂島ノ諸村チ經河沼郡廣瀬村大字青木ニ至リテ阿賀川ニ入ル	源チ阿賀郡檜澤村大字針生地内内保城崎ヨリ發シ田島町大字水田ニ至リテ阿賀川ニ合ス	源チ北河津郡一笠村大字八幡地内指山ヨリ發シ同郡町北、高野ノ二村チ經河沼郡ニ入リ堂島村チ過キ堂川村大字旗崎ニ至リテ湯川ニ合ス	源チ北河津郡東山村大字湯川地内布引山ヨリ發シ若松市及神指、町北、高野ノ諸村チ經テ河沼郡ニ入リ勝常村チ經堂川村大字旗崎ニ於テ湯川チ合セ同地内ニ於テ阿賀川ニ入ル	源チ耶麻郡姥堂村大字下柴地内高曾根山ヨリ發シ登川村チ經テ姥堂村大字小府根ニ於テ大鹽川ニ合ス	源チ耶麻郡檜原村大字檜原地内高曾根山ヨリ發シ大鹽、北山、熊倉、駒形ノ諸村チ經姥堂村大字小府根ニ於テ姥堂川チ合セ地川村大字鹽川ニ至リテ阿賀川ニ入ル	水源ニアリ一ハ上流チ長瀬川ト云フ源チ耶麻郡檜原村大字崎ヨリ發シ下シテ檜原湖トナリ同郡月輪村大字金田ニ至リ窪苗代湖トナリ同郡新島村大字戸ノ口ヨリ再ヒ流下シテ日橋川ト云ヒ中間或ハ堂山川ト唱フルハ上流チ荒貝川ト云ヒ源チ阿賀郡那波海河大字池ノ原荒海嶽ヨリ發シ同郡山島町地内ニ於テ檜澤川チ合セ大川ト唱ヘ同郡長江村ニ至リ熱沼川(俗ニ下流チ熱沼川ト云フ)チ合セ北河津、大沼、河沼ノ諸村チ經流シテ數多ノ支川チ合セ河沼郡廣瀬村ト同郡廣瀬村トノ間ニ於テ窪苗代湖ヨリ流下スルモノト合シ耶麻郡奥川村ト河沼郡群岡村トノ間ニ於テ新湯嶽ニ入ル	源チ伊達郡小桐木村ノ花塚山ヨリ發シ大桐木川チ合セ同郡廣瀬川町地内ニ於テ阿賀川ニ入ル

支小江花川	支右大瀧根川	支左五百川	支左石筵川	支右移川	支左荒川	支左須川	支右小天戸川	支左松川	支左稻上川	支右小川
源チ岩瀬郡長沼村大字勢至堂ノ八耶山ヨリ發シ同郡稻田村大字岩瀬ニ於テ勢至堂川ニ合ス	源チ田村郡山根村地内大瀧根山ヨリ發シ郡内チ鳳山流下シ高瀬村ニ至リテ阿武隈川ニ入ル	源チ安達郡高川村地内中山峠及四森ヨリ發シ同郡同村大字玉川ニ於テ石筵川チ合セ安積、安達ノ郡界チ流下シ安積郡山野井村ト安達郡仁井田村トノ界ニ於テ阿武隈川ニ入ル	源チ安達郡高川村大字右盛地内母成崎ヨリ發シ船明神ヨリ發スル大瀧川チ合セ高川村大字玉川ニ至リテ五百川ニ合ス	源チ田村郡移村大字中山地内鎌倉嶽ヨリ發シ瀧川、澤石ノ二村チ經テ安達郡ニ入リ新殿、小原、太田ノ諸村チ流下シ太田村大字下太田ニ至リテ阿武隈川ニ入ル	源チ信夫郡土湯村東吾妻山ヨリ發シ荒井、佐倉、水保ノ諸村チ經流シ吉井田村大字仁井田ニ至リ須川チ合セ福島町吉井田村字方木田トノ間ニ於テ阿武隈川ニ入ル	源チ信夫郡水保村大字堀本地内吾妻富士ノ北麓ヨリ發シ野田村大字上野寺ニ至リテ天戸川チ合セ荒川ニ入ル	源チ信夫郡庭坂村大字字平ノ家形山ヨリ發シ庭坂村チ經野田村大字上野寺ニ至リテ須川ニ合ス	源チ山形縣南陽郡耶麻山上村大字板谷地内吾妻山ヨリ發シ水崎信夫郡ニ入リ原坂、大生、能谷、野山、添水、踏村チ經流シ鎌田村大字本内ニ至リテ阿武隈川ニ入ル	源チ伊達郡廣瀬村地内指山山ヨリ發シ信濃二郡ノ界チ流下シ飯坂町ニ至リテ小川チ合セ伊達郡長岡村ニ於テ阿武隈川ニ入ル	源チ信夫郡大笹生村地内日ノ峠ヨリ發シ中野村チ經飯坂町ニ至リテ稻上川ニ合ス

支右 好 間 川	支右 小 玉 川	川 夏 井 川	川 藤 原 川	支左 澁 川	支左 山 田 川	支右 四 時 川	川 飯 川	支左 瀧 川	支左 川 上 川	支右 宮 川	支左 大 草 川
源ヲ石城郡澤渡村大字上市堂地内堀見山ヨリ發シ水戸、箕輪ノ二村ヲ經好間村大字川中子ニ至リテ夏井川ニ入ル	源ヲ石城郡三坂村大字草場地内石山ヨリ發シ赤井村ヲ經大字三品ニ至リテ夏井川ニ入ル	源ヲ田村郡藤根村地内大瀬山ヨリ發シ石城郡夏井村大字下大越ニ至リテ澁ニ注ケ	源ヲ石城郡藤原村大字藤原地内湯ノ瀧ノ四流ヨリ發シ南流シテ王川村ヲ經テ小名瀧町ニ至リテ澁ニ注ケ	源ヲ石城郡敷川村大字添野地内水界ヨリ發シ大字植田ニ至リテ飯川ニ入ル	源ヲ石城郡山田村大字上山田及遠野村大字流地内水界ヨリ發シ飯川村ヲ經テ鉦村大字江原地内ニ於テ飯川ニ入ル	源ヲ石城郡敷川村大字添野地内水界ヨリ發シ大字植田ニ至リテ飯川ニ入ル	源ヲ茨城縣安房郡藤原村大字花園地内花園山ヨリ發シ山小川村ヲ經テ本縣石城郡ニ入リ田人村ヲ過キ川部村大字小川ニ至リテ飯川ニ入ル	源ヲ東白川郡豐里村大字大塊地内境明神ヨリ發シ大字高野ニ至リテ久慈川ニ入ル	源ヲ東白川郡豐里村大字上國河内ノ三笠山ヨリ發シ那倉、片貝ノ細流ヲ合セ豐里村大字塔ニ至リテ久慈川ニ入ル	源ヲ東白川郡豐里村大字上國河内ノ三笠山ヨリ發シ那倉、片貝ノ細流ヲ合セ豐里村大字塔ニ至リテ久慈川ニ入ル	源ヲ東白川郡豐里村大字上國河内ノ三笠山ヨリ發シ那倉、片貝ノ細流ヲ合セ豐里村大字塔ニ至リテ久慈川ニ入ル

川 久 慈 川	支右 奧 川	支右 笹 川	支小 野 尻 川	支小 伊 南 川	支左 再 左 黑 谷 川	支左 只 見 川	支左 小 五 枚 澤 川	支右 一 ノ 戸 川	支左 宮 川	支右 小 押 切 川	支右 野 邊 澤 川
源ヲ東白川郡高野村ノ八海山ヨリ發シ近津村堀倉町及ヒ常盤、石井、豐里ノ諸村ヲ經流シ數多ノ支川ヲ合セ高野村大字關ニ至リ茨城縣ニ入ル	源ヲ東白川郡高野村ノ八海山ヨリ發シ近津村堀倉町及ヒ常盤、石井、豐里ノ諸村ヲ經流シ數多ノ支川ヲ合セ高野村大字關ニ至リ茨城縣ニ入ル	源ヲ東白川郡高野村ノ八海山ヨリ發シ近津村堀倉町及ヒ常盤、石井、豐里ノ諸村ヲ經流シ數多ノ支川ヲ合セ高野村大字關ニ至リ茨城縣ニ入ル	源ヲ東白川郡高野村ノ八海山ヨリ發シ近津村堀倉町及ヒ常盤、石井、豐里ノ諸村ヲ經流シ數多ノ支川ヲ合セ高野村大字關ニ至リ茨城縣ニ入ル	源ヲ東白川郡高野村ノ八海山ヨリ發シ近津村堀倉町及ヒ常盤、石井、豐里ノ諸村ヲ經流シ數多ノ支川ヲ合セ高野村大字關ニ至リ茨城縣ニ入ル	源ヲ東白川郡高野村ノ八海山ヨリ發シ近津村堀倉町及ヒ常盤、石井、豐里ノ諸村ヲ經流シ數多ノ支川ヲ合セ高野村大字關ニ至リ茨城縣ニ入ル	源ヲ東白川郡高野村ノ八海山ヨリ發シ近津村堀倉町及ヒ常盤、石井、豐里ノ諸村ヲ經流シ數多ノ支川ヲ合セ高野村大字關ニ至リ茨城縣ニ入ル	源ヲ東白川郡高野村ノ八海山ヨリ發シ近津村堀倉町及ヒ常盤、石井、豐里ノ諸村ヲ經流シ數多ノ支川ヲ合セ高野村大字關ニ至リ茨城縣ニ入ル	源ヲ東白川郡高野村ノ八海山ヨリ發シ近津村堀倉町及ヒ常盤、石井、豐里ノ諸村ヲ經流シ數多ノ支川ヲ合セ高野村大字關ニ至リ茨城縣ニ入ル	源ヲ東白川郡高野村ノ八海山ヨリ發シ近津村堀倉町及ヒ常盤、石井、豐里ノ諸村ヲ經流シ數多ノ支川ヲ合セ高野村大字關ニ至リ茨城縣ニ入ル	源ヲ東白川郡高野村ノ八海山ヨリ發シ近津村堀倉町及ヒ常盤、石井、豐里ノ諸村ヲ經流シ數多ノ支川ヲ合セ高野村大字關ニ至リ茨城縣ニ入ル	源ヲ東白川郡高野村ノ八海山ヨリ發シ近津村堀倉町及ヒ常盤、石井、豐里ノ諸村ヲ經流シ數多ノ支川ヲ合セ高野村大字關ニ至リ茨城縣ニ入ル

川大久川	源ヲ双葉郡大久村地内通道山ヨリ發シ久ノ瀨ニ至リ小久川ヲ合セ海ニ注ク
支小久川	源ヲ双葉郡大久村大字小久地内成澤及種澤ノ諸溪ヨリ發シ小山田川ヲ合セ久ノ瀨村ニ至リテ大久川ニ入ル
川淺見川	源ヲ石城郡上小川村大字上小川地内字「キツトヤ」ヨリ發シ廣野村大字下淺見川ニ至リ北道川ヲ合セ海ニ注ク
川木戸川	源ヲ双葉郡川内村大字川内地内大瀧根山ヨリ發シ木戸村大字前原ニ至リテ海ニ注ク
川井出川	源ヲ双葉郡川内村大字下川内地内横根山ヨリ發シ龍田村大字井出ニ至リテ海ニ注ク
川富岡川	源ヲ双葉郡川内村大字下川内地内鷹取谷山ヨリ發シ上岡村ヲ經テ富岡村大字博瀨ニ至リテ海ニ注ク
川熊川	源ヲ双葉郡大野村大字野上地内三郡森ヨリ發シ竹ノ縫、大河原等ヨリ來ル細流ヲ合セ熊町村大字熊川ニ至リテ海ニ注ク
川前田川	源ヲ双葉郡新田村大字石籠地内字平太嶽ヨリ發シ長塚村ヲ經テ請戸村大字中瀨ニ至リテ海ニ注ク
川請戸川	上流ヲ泉田川ト云フ双葉郡津島村地内天皇山ヨリ發シ刈野、浪江ヲ經テ幾世橋村大字南幾世橋ニ至リテ高瀨川ヲ合セ請戸村ニ於テ海ニ注ク
支高瀨川	源ヲ田村郡都路村大字古道ノ嶺山ヨリ發シ双葉郡ニ入ル葛尾、大瀧、浪江ノ諸村ヲ經流シ幾世橋村大字南幾世橋ニ於テ請戸川ニ入ル
川小高川	源ヲ相馬郡金房村大字金谷地内八犬岩ヨリ發シ小高村大字小高ニ至リテ前川ヲ合セ同村大字塚原ニ至リテ海ニ注ク
支左前川	源ヲ相馬郡金房村大字大富地内欠ノ嶽ヨリ發シ小高村大字小高ニ至リ小高川ニ入ル

川太田川	源ヲ相馬郡石神村大字馬場地内米ノ紛坂ヨリ發シ太田村ヲ經テ大森村大字小瀨ニ至リテ海ニ注ク
川新田川	源ヲ相馬郡石橋村大字須賀ノ瀨ノ上ヨリ發シ新田村ヲ經テ大字沼平ニ至リテ飯野比曾ノ二川ヲ合セ石神村ヲ經原ノ町、高平村ノ間ニ於テ海ニ注ク
川眞野川	源ヲ相馬郡石橋村大字前田ノ二郡森ヨリ發シ椋木山ヨリ發スル佐須川ヲ合セテ新田大須、上眞野ノ三村ヲ經鹿島村大字南右田ト眞野村大字鳥崎ノ間ニ於テ海ニ注ク
川宇多川	源ヲ相馬郡玉野村大字東玉野地内盤山ヨリ發シ宮城原伊具郡ヲ經テ再ヒ本縣ニ入り相馬郡山上八幡ノ二村及ヒ中村町ヲ經飯野村ト松ヶ江村ノ間ニ於テ松川浦入江ニ合シ海ニ注ク

○河川取締規則ノ件

福島縣令第三十五號 (明治三十四年五月二十四日)

明治二十七年五月二十一 日本縣令第五十四號河川取締規則左ノ通改正ス

河川取締規則

第一條 河川ヲ變更シ又ハ河川及其沿岸ニ堤塘護岸水制堰埭橋梁等ヲ新設シ若クハ改築變更シ又ハ河川敷地ヲ穿堀セントスルモノハ知事ノ許可ヲ受クヘシ何等ノ名稱ヲ用ユルニ拘ハラズ土石砂利ヲ盛上ケ又ハ竹木等ヲ使用シ河流ヲ制禦スヘキ構造ヲ施サントスルモノハ總テ前項ニ依リ許可ヲ受クヘシ但梁堰新設變更ニ關シテハ別ニ定ムル所ニ依ル

本條ニ依リ許可ヲ受ケタル後ト雖モ河川ノ變更構造物ノ設置ニシテ公益上有害ナリト認ムルトキハ期限ヲ定メ起業者ノ費用ヲ以テ河川ノ復舊若クハ構造物ヲ除却セシム

第二條 前條ニ依リ許可ヲ受ケントスルモノハ事業ノ種類ニ依リ左ノ關係書類ヲ添付スヘシ

一 平面圖

二 設計書

三 計畫說明書

四 工費支辨方法書

但郡市町村其他公共團體ノ事業ニ係ルモノハ其決議書寫ヲ添付スベシ
五 潰地一筆限明細書

但潰地中ニ官有地アルトキハ官有地潰地明細圖官有地潰地一筆限明細書ヲ添付スベシ

第三條 起業者ハ起業認可ノ後其工法位置潰地變更ヲ要スルトキハ更ニ許可ヲ受クヘシ

第四條 第一條第一項及第二項ニ違背シタルモノハ一日以上五日以下ノ拘留又ハ五拾錢以上壹圓九拾五錢以下ノ科料ニ處ス

第五條 河川ノ堤塘護岸水制堰橋樑其他洪水ヲ防禦シ河身ヲ保持スベキ構造物ヲ毀損シ若クハ堤塘河敷地等ニ侵入作付ヲ爲シタルモノハ三日以上十日以下ノ拘留又ハ壹圓以上壹圓九拾五錢以下ノ科料ニ處ス

第六條 河岸堤塘等ニ生殖シ自然ノ護岸トナルベキ竹木等ヲ戕害セシモノ猥ニ杭柵棹等ニ舟筏ヲ繫キタルモノ梓蛇籠或ハ粗朶工ヲ施シタル堤塘護岸若クハ接近ニ於テ焚火ヲ爲シタルモノ其他是等ノ構造物ニ有害ナリト認ムル行爲ヲ

ナシタルモノハ五拾錢以上壹圓九拾五圓以下ノ科料ニ處ス
第七條 此規則ニ於テ沿岸ト稱スルハ其地盤ノ官有タルト民有タルニ拘ハラズ洪水ノ汎溢スベキ區域ヲ云フ

○治水堤防費支辨規則取扱手續ノ件

福島縣訓令甲第一七八號 (明治十九年十二月二十四日)

郡 役 所 町 村 役 場

治水堤防費支辨規則取扱手續

治水堤防費支辨規則取扱手續

第一條 戶長數人ノ所轄ニ涉ル町村費支辨ノ治水堤防及用惡水路等ノ工事ハ郡長之ヲ施行スベシ

第二條 一町村若クハ數町村費支辨ノ治水堤防及用惡水路ノ工事ニシテ其關係戶長數人ノ所轄ニ涉ラサルモノハ戶長之ヲ施行スベシ

第三條 治水堤防ノ工事ハ起工ニ先チ左ノ各項ノ詳具シ當廳ノ許可ヲ請フベシ
一 實測圖面

但工事築設ノ位置ヲ赤色ニテ記入シ且其長高幅等ノ間數ヲ書載スベシ
二 工事目論見

三 對岸隣地ノ町村ニ於テ故障ノ有無

第四條 用惡水路等ノ修繕ハ郡長又ハ戶長ニ於テ直ニ施行スルコトヲ得

第五條 前條ノ工事ト雖モ時宜ニ依リ縣官ヲ派遣シ事業上ニ就キ其利害ヲ觀察シ指揮セシムルコトアルベシ

第六條 前條々ノ外別ニ條規例用アルモノハ各其成規ニ據ルベシ

○堤塘使用料及道路並本敷資渡料取扱ノ件

訓令甲第百六十八號 (明治二十一年八月三十日)

郡 役 所

地方税又ハ町村費ノ支辨ニ係ル堤塘使用料及道路並本敷、資渡料等ハ左項ニ準
シ取扱フベシ

但本文ニ抵觸セシ從前ノ指令ハ取消ス

一修繕費ノ全部ヲ地方税ヨリ支辨スル箇所ノ収入ハ地方税(其町村費ヨリ支辨
スル箇所ノ収入ハ其町村費)収入スベシ

一修繕ハ町村費ノ主擔ニシテ地方税ノ補助ニ係ル箇所ノ収入ハ其町村費へ收入
スベシ

○道路橋梁等改築修繕並ニ地方税補助ニ係ルモノ

經由ノ件

訓令甲第百三十五號 (明明二十二年八月一日)

郡 役 所 町 村 役 場

地方税ヲ以テ支辨スベキ道路橋梁治水堤防等改築修繕ニ係ルモノハ關係町村長
ヨリ直ニ土木區監督所ニ申出ツベシ地方税補助ニ係ル工事ノ出願等ハ郡役所及
監督所ヲ經由シテ差出スベシ

○監督員出縣及區外出張經伺ノ件

福島縣訓令乙第九一九號 (明治二十二年十月四日)

各 土 木 監 督 所

公務土木廳へ出頭及部外へ出張スルノ必要ヲ生シタルトキハ郵便又ハ電信ヲ以
テ經伺スベシ

但天災地變等ニシテ經伺ノ暇ナキトキハ所長心得ノ者ヨリ其要旨ヲ具シ上申
スベシ

○道路橋梁費支辨規則取扱手續ノ件

福島縣訓令甲第十六號 (明治二十六年五月二十七日)

郡 役 所 町 村 役 場

明治十九年訓令甲第七十七號道路橋梁費支辨規則取扱手續左ノ通改定ス

道路橋梁費支辨規則取扱手續

第一條 國道縣道修繕工事ハ分テテ定期臨時ノ二トス定期修繕ハ毎年春秋二季
ニ之ヲ行ヒ臨時修繕ハ天災其他ノ事故ニ由リテ臨時之ヲ行フ

第二條 國道縣道橋梁暗溝等定期修繕ヲ要スルモノアルハ沿道町村長ニ於テ發
見シタルトキハ其實況ヲ調査シ詳細ナル報告書ヲ作り毎年春期ニハ二月盡日
限リ秋季ニハ八月盡日限リ土木區監督員派出所ニ差出スベシ


但雪消遲キ地方ハ延期スルコトアルベシ此場合ニ於テハ沿道町村長ヨリ其
狀況ヲ具申スベシ

第三條 國道縣道臨時修繕ヲ要スルモノアルハ沿道町村長ニ於テ發見シタルト
キハ其實況ヲ調査シ速ニ土木區監督員派出所ニ報告シ又並本根覆風損雪折等

アリタルトキハ郡役所及土木區監督員派出所ニ報告スベシ
 前項ノ場合ニ於テ往來ヲ杜絶シ縣廳ノ處分ヲ待ツ能ハサルトキハ五圓未満ヲ以テ假道假橋其他一時通行ヲ得ベキ方法ヲ設ケ速ニ之ヲ執行スベシ
 第四條 第三條ノ費用ヲ請求スルトキハ執行ヲ終リタル日ヨリ五日以内ニ竣功書ヲ作り縣廳ニ差出スベシ
 第五條 道路掃除ハ受持ノ町村長之ヲ執行シ國道縣道ニ係ルモノハ執行ヲ終リタルトキ速ニ其旨郡役所及土木區監督員派出所ニ報告スベシ
 但郡長ニ於テ從來執行シタル慣行アルモノハ縣知事ノ許可ヲ受ケ之ヲ費用スルコトヲ得
 第六條 道路掃除ハ其地方ノ情況ニ依リ町村長協議ヲ盡シ每期掃除ノ日割ヲ定メ成ルベク一齊ニ執行スルヲ要ス
 國道縣道ニ關シ前項ノ日割ヲ定メタルトキハ郡役所及土木區監督員派出所ニ報告スベシ
 第七條 郡長ハ每期道路掃除ノ執行ヲ監視スル爲メ吏員ヲ派遣スルヲ要ス
 第八條 郡長及町村長ハ國道掃除方法ニ付テハ土木區監督員派出所ニ商議處理スルヲ要ス
 第九條 道路掃除ノ際取除キタル雜草塵芥土石等ハ之ヲ道敷外ニ搬出シ路面ニ停留セシムベカラズ
 第十條 町村長ハ左ノ雛形ニ倣ヒ掃除受持區域標ヲ建設シ且每期掃除日割ヲ定メタルトキハ其日割ヲ記載シタル小札ヲ製シ之ヲ區域標ニ附着スベシ

道路掃除受持區域票雛形

地上長五尺 四寸角以上



何々工事竣功書

何郡何町村役場

書式(用紙半紙對)

工事竣功書

何月何日施工

何月何日竣功

何郡何町村國道第何號路線(假定縣道何等何街道)

大字何字何

一落土石取除(道路缺所)長何間平均(中河間)暗溝長河間内法何尺四方)又ハ
土石、板、橋長何間幅何間修繕(假橋架設同上)

此立坪(平坪)何程

此工費金

是ハ何々(其施工ヲ要セシ實地ノ狀況詳記)ニ付施行セリ

内 譯

種 目	材 料	員 數	長	高米口經巾面 厚扣	單 價	單 量	全 量	摘 要
何々								何々ニシテ何々 ニ使用又ハ何々
何々								、、、、、
何々								、、、、、

人 夫

何々ニ使用何々
ニシテ何人掛リ

右道路橋梁費支辯規則取扱手續第三條ニ依リ施行候處相違無之候也

年 月 日

何郡何町(村)長 何 某 印

縣 知 事 宛

備 考

一、工事竣功書ハ道路ト橋梁トヲ各別ニ調製スヘシ

二、數字アルモノハ字毎ニ其事項ヲ書式ノ如ク列記スヘシ

三、本書式ハ其一例ヲ示スモノナレハ事實ニ應シ此ノ書式ニ準據記載スベシ

○工事入札公告郡役所門前ニ揭示ノ件

福島縣訓令乙第六號 (明治二十七年二月十日)

郡 役 所

工事公告ヲ縣報ニ登載シタルトキハ其施工地ノ郡長ハ之ヲ郡役所門前ニ揭示ス
ベシ

○土木費郡役所ニテ支拂ノ件

福島縣訓令丙第一六七號 (明治二十七年三月二十二日)

郡役所

本廳管理ニ係ル土木費ハ本廳ノ指定スル受取人又ハ其代理人ヨリ差出タル第一號書式ノ受取證書ヲ用シ消印(印紙ヲ貼用セサルモノハ金高ノ有様ニ捺印ス)シタルモノヲ捺印シ貼用シ以テ送達スルモノトス

現金ヲ渡ストキハ受取人ナシテ證書ニ受取人名下ノ捺印及日付記入ヲ爲サシムヘシ

現金ヲ代理人ニ渡ストキハ委任狀ヲ添付セシムベシ

受取人ヲ指定セサル土木費ハ土木區主任又ハ主任官吏ノ指定ニ依リ前文受取証書ノ外第二號書式ノ請求書(請求書ハ土木區主任又ハ主任官吏ニ於テ之ヲ裁シ其關外ニ金高何圓トス)ニ照シ支拂ヲ爲スベシ但主任官吏ノ氏名ハ其時々本廳ヨリ通知スルモノトス

請求書ハ郡役所ニ保管スベシ

第一號書式

契印

第

印紙

印紙ヲ貼用セサル証書ハ金高ノ有様ニ調印スベシ
證 ○……………主任捺印

一金何圓何拾何錢何厘

請求ノ節受取人名下ニ捺捺スベキ印ト同一ノ印ニテ消印スベシ

右正ニ受取候也

郡町大字

同

何

某○

明治何年何月何日

又ハ同

同

何

某○

郡町長

何

某○

福島縣內務部第四課長

官氏名殿

第二號書式

內務部長 第四課長 検査係 縣費係 主任

請求書 ○……………主任捺印

一金何圓何拾何錢何厘 ○……………監督員捺印

右御渡有之度候也

郡町大字

又ハ同

何

某○

又ハ同

同

同

第九類 土木

三十二

整理日度番號
月 日
支號

第	項	年	部
所	目	度	門
印	所		

契印

番號	度日理整	印屬所	信科方信
月 日	出 仕	年 月 日	
明治何年何月何日。 惣代 何 某○			
同 何 某○			
郡 町長 何 某團			
福島縣知事 氏 名殿			

○道路管守人被服屬具保存期限規程ノ件

福島縣訓令丁第一三四號 (明治二十八年七月四日)

內務部

道路管守人被服屬具保存期限規程左ノ通相定ム

道路管守人被服屬具保存期限規程

第一條 道路管守人ノ被服屬具ノ保存期限左ノ通相定ム

一、法被 六ヶ月

一、帽子 一ヶ年 但徽章ハ其用ニ堪ヒサ
ルテ限度トス

一、竹笠 同上

第二條 前條期限内ニ解職シタルトキハ其被服屬具ヲ還納セシムヘシ

第三條 保存期限ノ滿チタル被服屬具中道路管守人ノ職務ニ關スル總テノ印ハ

黒ヲ以テ塗抹シ之ヲ本人ニ支給スヘシ

○道路管守人給及量水標取扱人給支拂手續ノ件

訓令甲第三十八號 (明治二十八年八月十二日)

郡役所 町村役場

道路管守人給及量水標取扱人給支拂手續左ノ通相定ム

道路管守人給及量水標取扱人給支拂手續

第一條 道路管守人給及量水標取扱人給ハ郡長ニ於テ一周年度ヲ二期ニ分チ概

算ヲ以テ四月九月兩度ニ支拂ノ承認ヲ受ケ之ヲ道路管守人又ハ量水標取扱人

所在ノ町村長ニ交付スヘシ但本人ノ便宜ニ依リ郡役所ニ於テ支拂フコトヲ得

第二條 町村長ハ毎月末日土木區主任ノ檢印シタル道路管守人ノ請求書又ハ量

水標取扱人ノ請求書ニ依リ支拂ヲ爲シ受取證書ヲ徴シ郡長ニ差出スヘシ

第三條 道路管守人又ハ量水標取扱人任免ノ爲メ支給高ニ異動ヲ生マタルトキ

ハ土木區主任ノ通知ニ基キ支拂ヲ爲スベシ

道路管守人ノ欠勤ノ爲メ支給高ニ異動ヲ生セシ場合ニ於テモ前項ニ依ルヘシ

○遞送集配人往來留ノ場合ト雖トモ可成通過セシ

ムル件

訓令第四十五號 (明治二十九年十二月十八日)

各郡長

道路往來止若シクハ車止ノ場合ニ郵便ノ遞送及集配并電報配達人ヲシテ他ノ迂
路ヲ取ラシムルトキハ通信ノ遲達ヲ來スベクニ付等 場所ト雖モ可成通過セ

シムル様其筋ヨリ訓令有之候條石様取計ハルベシ
(牛馬往來留ノ件ハ第十六類第二章保安ノ部ニアルヲ以テ省略ス)

○工事設計規程ノ件

訓令丁第一〇四號 (明治三十年六月七日)
同 丙第四〇四號 (同日)

内務部 警察部 監獄署 郡役所
地方稅經濟ニ屬スル工事設計規程左ノ通相定ム

工事設計規程

第一條 地方稅經濟ニ屬スル工事ノ設計書ハ左ノ部類ニ區別シ個所限別冊ニ調
整スベシ但施行ノ都合ニ依リ數個所ヲ合セ設計スルヲ必要ト認ムルトキハ治
水及砂防工事等ハ同一河川ノ一町村内(町界ニ跨ルモノハ此限リニマラス)ニ限リ道路及暗渠等ノ
修繕工事ハ同一路線ノ數町村内ヲ合セテ設計スルモ妨ケナシ

- 道路工事
- 橋梁工事
- 暗渠工事
- 隧道工事
- 治水工事
- 海岸工事
- 砂防工事
- 營繕工事

第二條 前條各工事ノ新設改築修繕取除等施工ニ係ル工種及名稱ヲ區別スル左
ノ如シ

道路工事ノ部

工種	名稱
路面	切取、切擴、埋立、築立、上置、切均、上敷、下敷、落土石 何々
法留	法切、石積、張石、床堀、裏詰、濕拔、張芝、坑柵、蕘工、 何々
土留	石積、張石、床堀、裏詰、張芝、筋芝、坑柵、打杭、築添、 何々
棧道	土臺、支柱、梁木、行桁、並木、敷板、筋違木、挾貫、敷粗 梁、鏝、皆打釘、何々
側溝	但本材ト鉄材ノ小計ヲ區分スベシ 石積、敷石、裏詰、堀凌、杭柵、土臺、土泡、堀割、何々
牆壁	盛土、張石、石積、何々
駒寄	板柵、笠木、貫木、何々
橋梁工事ノ部	板橋、土橋、石橋等ノ區別 設計書ノ冒頭ニ記載スベシ
工種	稱 <small>(板橋、土橋等ノ一例ヲ示ス他ハ之ニ倣フ)</small>
架構木材	土台、脇木、頰杖、行桁、上梁、下梁、小桁、橋板、並木、 樑柄、笠木、貫木、猿頭、地線木、地覆木、男(袖)柱、兜巾

板、支柱、筋違木、挾貫、添板、上臥材、下臥材、斜材、木頭、何々

架構鉄材
 何々用 何々用 合釘正 手邊 鋸、平 角皆打釘、何々
 板鉄、ホールト

塗抹
 ペンキ、コールター、澁墨、

生澁、何々

橋臺(橋脚)
 切石積、石積、煉瓦積、裏詰、打杭、矢板、敷板、コンクリ
 ト、冠石、隅石、敷石、床堀、橋柱、筋違木、芥除杭、控
 木
 何々用
 ホールト 何々

工營一式 切組、架設、足場、諸色損料、何々

假道及假橋 (道路橋梁工事ノ例ニ依ル)

暗渠工事ノ部 (本道、石道、煉瓦等ノ區別ハ設計書ノ冒頭ニ記載スベシ)

工種 名 稱 (樋管及方形暗渠ノ一例ヲ示ス拱形ノ隧道ノ例ニ依ル)

甲蓋 切石、鉄板、並木、敷板

側壁 切石積、煉瓦積、石積、土台、裏詰、打杭、土抱板、何々

樋管 箱樋、彫樋、土管、何々

水路 堀割、敷石、張石、打杭、杭柵、何々

隧道工事ノ部 (試坑掘抗等ノ區別ハ設計書ノ冒頭ニ記載スベシ)

工種 名 稱

堀鑿
 支保工 支柱、梁木、横木、何々
 拱形撐柱 土台、梁木、張板、何々
 側壁 煉瓦積、切石積、モルタル、コンクリート、裏詰、濕板、何々
 拱形 煉瓦工、切石工、何々
 路面 煉瓦工、切石工、何々
 洞門 煉瓦工、切石工、何々

治水工事ノ部
 工種 名 稱

堤防 築立、下埋、築添、上置、張芝、築固、何々

護岸 石腹付、粗朶腹付、粘土腹付、柳枝工、蛇籠腹付、裏詰、床堀、上臺、打杭、何々

根圍
 沈床、單床、包柴工、杭柵、張石、蛇籠、投石、引付石、打杭、床堀、何々

水制 沈床、單床、上覆工、扇狀工、床堀、床埋、何々

締切(堰堤) 柴工堰堤、石堰堤、沈床、沈棒、床堀、床埋、何々

假締切 聖牛、川倉打杭杭柵積籠土俵、何々

海岸工事ノ部 (治水工中堤防及護岸ノ例ニ依ル)

砂防工事ノ部

工種	名	稱
法留	法切、石積、張石、裏詰、張芝、杭圃、藪工、植樹、播種、 床堀、切均、何々	
護岸	(治水工事ノ例ニ倣フ)	
根園	(同上)	
堰堤	(同上)	
營造工事ノ部	(家屋種類ニ從ヒニ棟 毎ニ設計スベシ)	
基礎及地均	切取、切均、埋立、盛土、築固、床堀、打杭、コンクリート 煉瓦工、切石工、裏詰、何々	
構造木材	土臺、柱、腰指、指物、敷居、鴨居、貫、桁、梁、合擦、椽 檼、棟木、母屋桁、垂、隅木、裏甲、大引、根太、床板、長 押、雨返、天井、羽目板、蛇腹、筋違、階梯、何々	
構造鉄材	何々用、何々用、何々用、何々用、何々 板鉄、ボルト	
屋根	瓦葺、土石葺、亜鉛葺、鉄葉葺、銅板葺、石板葺、杉皮葺、 檜膚葺、柿葺、何々	
雨樋	石樋、鉄樋、竹樋、鉄葉樋、銅樋、何々	
壁	地本摺壁、下木舞、南壁漆喰、砂漆喰、荒壁、直村シ、中途、 塗上白漆喰、塗上色漆喰、塗泥漆喰、塗上色大津砂塗、何々	

煙突	煉瓦、切石工、粗石工、階段敷石、漆管叩、コックリ
爐	煉瓦、切石工、粗石工、階段敷石、漆管叩、コックリ
井戸	煉瓦、切石工、粗石工、階段敷石、漆管叩、コックリ
門	煉瓦、切石工、粗石工、階段敷石、漆管叩、コックリ
庭園	煉瓦、切石工、粗石工、階段敷石、漆管叩、コックリ
工營一式(橋梁工事ノ例ニ依ル)	煉瓦、切石工、粗石工、階段敷石、漆管叩、コックリ
第三條	工事設計書ニ掲クル工事及材料ノ形狀ハ左ノ區別ニ從ヒ之ヲ明記スベシ 但特種ノ工事ハ便宜ニ從ヒ其形狀ヲ明記スベシ
第四條	工事設計ニ關スル計算ノ數ヲ定ムル左ノ如シ但總數ハ總テ四捨五入トス

類別	單位	單位未滿端數止
切取、埋込、粗石材、砂利	立方	二位
切取、埋込、粗石材、砂利	平方(六尺平方)	二位
切取、埋込、粗石材、砂利	立方尺	一位
土、石、金屬、石炭等ノ類	貫(又ハ封度)	三位(封度ハ)
木	尺(又ハ封度)	三位(封度ハ)
木	個(又ハ封度)	一位
流動體ノ類	石(我倫又ハ封度)	三位
諸職工人夫	人	一位
金	圓	三位

此他設計上必要ノ數位ハ右ニ準シ記載スベシ

- 第五條 凡ソ工事ノ設計ハ勉メテ精密ヲ主トシ其事業ノ目的ニ適應スルヲ要ス
- 第六條 工事設計書ハ左ノ事項ヲ明記スルヲ要ス但第一項第二項ハ設計書ノ冒頭ニ第四項第五項ハ内譯欄内ニ(工費ハ概算ニ單價ヲ乘シテ毎次合金「同種同價」モノハ通算スルヲ要ス)第五乃至第七項(設計變更ニ係ルモノハ前設計ノ大要及工費ヲ朱書スベシ)表紙ノ裏面ニ詳記スベシ
- 一、河川道路等ノ名稱及工事施設地ノ郡町村大字及字名(廳舎學校ノ如キハ何ヤ廳舎何ヤ學校トス)
- 二、工事ノ形狀及新設、改築、修繕、取除等ノ區別
- 三、工事内譯ノ數量材料ノ寸法及仕法

四、工費

五、工事施行ノ方法

六、工期

七、設計ニ關スル理由及説明

- 第七條 工事設計書ハ別紙第一號樣式ニ依リ之ヲ調製スベシ但一坪當リ又ハ一間當リヲ以テ工事ノ全部若クハ一部ヲ精確ニ計算シ得ベキモノハ別紙第二號樣式ノ單價表ヲ添付スベシ
- 第八條 特殊ノ工事若クハ施行繁雜ナルモノハ別ニ仕様書又ハ注文書ヲ作り設計書ニ添付スベシ
- 第九條 工事設計書ニハ施行スベキ位置及形狀等其要領ヲ知ルニ足ルベキ圖面ヲ添付スベシ
- 但輕易ナルモノハ圖面ノ添付ヲ要セズ
- 第十條 工事設計書ニ掲クル材料ノ價格ハ其原價及現場持込迄ノ費用ヲ算出シ其勞働庶役ニ屬スル價格ハ別ニ工手間ヲ示シテ之ヲ算出スベシ
- 但切取除等ノ工事ハ其運搬及付帶ノ費用ヲ合セテ價格ヲ算出スベシ
- 第十一條 石材土砂利現場持込迄ノ距離ヲ定メ設計書中摘要欄内ニ之ヲ記スベシ
- 第十二條 工事ノ施行ニ付帶シテ土地ノ買収家屋電信柱等移轉ノ爲メ雜費ヲ要スル時ハ其事由及費額ヲ設計書中最終欄内ニ詳記スベシ
- 第十三條 金員ノ寄付ハ其金額ヲ設計書中工費ノ内譯ニ物件ノ寄附ハ其件名及

敷地ノ工費外ニ朱書スヘシ
 第十四條 工事設計書中數量及工事ノ計算、必ク檢査ヲ爲シ小印ヲ捺捺シテ其
 正確ヲ證シ違算誤寫ノ虞ハ朱線ニ條ヲ引キ消印シテシ其傍ニ之ヲ訂正スヘシ
 第十五條 工事設計書ニハ設計者及設計ニ關與シタル者若クハ指定ノ欄ニ捺印
 シ且其設計書ノ末尾ニ署名シテ其實ニ任スヘシ
 第十六條 內務部第二課主管ニ係ン工事設計書ヲ監査係ニ於テ之ヲ監査シ適當
 ト認メタリモシハ既定ノ欄内ニ捺印スヘシ
 第十七條 國道、縣道及橋梁(特ニ構造ヲ探掘シタルモノ)ノ新設變換等ニ係ル設計書ハ明治十
 九年內務省訓令第十四號ニ據リ調製スヘシ
 樣式素紙

△ハ朱書

何年度
 何川(何街道)(何廳舍)
 何々工事設計書
 合金何程
 何土木區(何課署郡役所)

裏面
 △工期
 △施工方法
 △設計ノ理由及説明

第一號樣式

一號 甲

監査主
任檢印

工事設計書

設計
者印

何郡何町(村)

何川筋(又ハ何街道) 何割法

大字何々字何々
此平
立坪

高何程

新設(又ハ修繕改築)
(取除)

内譯

工種名稱	材料	事項及材料ノ形状個數	數量	單位	單價	合金	摘要

第一號樣式

一號 乙

監査主
任檢印

工事設計書

設計
者印

内譯

一、築品檢收簿(三號) 一、工夫点檢簿(四號)

一、工費臺帳(三號) 一、往復綴

一、職工人夫点檢簿(四號)

第四條 監督員ハ常ニ帳簿ヲ整理シ經理頭末調査ノ用ニ供スベシ

第五條 受負人工事竣工費ノ内渡ヲ請求スルトキハ工事出來形圖ヲ作り請求書ト共ニ主任ニ送付スベシ

第六條 監督員ハ受持工場ヲ整理シ工程ニ照シ請負人ヲ指揮シ工事進捗ヲ期スベシ

第七條 工事着手ノ際ハ實地ニ就キ丁帳ヲナシ施工ノ位置工法等ヲ請負人ニ明示シ其位置高低形等ヲ誤ラザル様注意スベシ

但シ堤防水制其他重要ナル工事ノ丁帳ハ主任又ハ監査係員ノ查察ヲ經サレハ實地ニ着手セシムルコトヲ得ズ

第八條 重要ナル工場ニハ標杭ヲ樹テ土地名及工種形狀等ヲ記入シ水制根圍ノ位置及堤所ノ高(基点ヨリ何尺ヨリ何尺ト記スル等ノ類)明瞭ニ記載スルヲ要ス

但基点ハ必用ナルモノニ限り不動物ヲ撰ビ又ハ特ニ測標ヲ建設スベシ

第九條 請負人ニハ築品ノ檢査帳ヲ調製セシメ築品檢査ヲ了シ檢査簿ヘ登記ノ上請負人ノ帳簿ニ檢印シ檢査ノ証トナスベシ

第十條 築品ノ檢査ハ必ス其性質ノ良否ヲ鑑別シ其適當ノモノハ形狀重量及容積等ヲ檢査スベシ

第十一條 前條ノ項築品及工事ノ檢査ハ必ス一定ノ度量衡ヲ以テ計量スベシ

第十二條 前條ノ場合ニ於テ設計書又ハ工事示方心得書ニ違ヒタルモノアルトキハ日限ヲ定メ(更換又ハ改築ヲ命シ受負人ノ之ヲ怠ルトキハ意見ヲ附シ)臨機主任又ハ出張監査係員ニ報告スベシ

但不良ノ築品ハ直ニ工場外ニ搬出セシムベシ

第十三條 檢査済ノ木材ハ其相當ノ位置ニ刻印ヲ打入レ石材其他ハ白墨又ハ附札ヲ以テ便宜記印スベシ

第十四條 粗朶其他柴工用築品ハ檢査済ノ上並列ヲ算シ全數ヲ知り得ベキ様推積シ一箇毎ニ檢査ノ月日東數ヲ記入シタル木標ヲ掲ケ置クベシ

但シ粗朶ハ細メヲ以テ檢査シ歩引ヲ以テ計算スルコトヲ得ルモノニ割以上ノ歩引ヲ許サズ

第十五條 道路敷砂利及玉石等ハ豫メ運搬スベキ箇所數量ヲ指定シ總テ尺立方拾八箇ヲ容レル枳(即チ十二箇ヲ以テ一坪トス)立セシルル上檢査スベシ但枳ハ長巾深共内法ノ寸尺ヲ檢スベシ

第十六條 敷地砂利及玉石等ハ實入深サヲ以テ其立坪ヲ計算シ設計ノ坪數ニ不足ヲ生シタルトキハ更ニ運搬ヲ命スベシ

但シ檢査済砂利ト混淆セザル様注意シテ區分スベシ

第十七條 木材ヲ使用スル工事ハ組立前ニ於テ切組全部ノ檢査ヲナスベシ

第十八條 橋梁梁設ノ位置ハ總テ遺形杭ヲ打テ橋臺橋脚ノ位置及橋反等ハ一々明細ニ請負人ニ指示スベシ

第十九條 水中工事又ト地下ニ埋没スル事業其他竣工後外面ヲ検査スルコトヲ得ベカラザル部分ハ監督中尤モ注意ヲ要スベキモノトス
 受負人若シ検査ヲ受ケズシテ仕様ニ違ヒタル工事ヲ施工セシコトアリタルトキハ掘立シ又ハ取除キヲ命ズベシ
 第二十條 前各條ノ外工事設計書及工事示方心得書ニ依リ監督ヲ精細ニシテ完全ニ工事ヲ竣工セシムベキモノトス
 第二十一條 監督員ハ指定ノ駐在地ニ居所ヲ定メ主任ヲ經テ宿所ヲ届出スベシ但シ工事監督上ノ都合ニヨリ駐在地外ニ居所ヲ轉スルトキハ主任ヨリ第二課長ニ上申シ其許可ヲ受クベシ
 (第壹號)

明治何年何月

築品検査簿

何那何土木區何工區
官氏名

月日	總高	検査高	殘高	摘要	月日	總高	検査高	殘金	摘要
八月一日	七〇〇〇	五〇〇〇	六五〇〇	區	東	十一月二日	三〇〇〇	九七〇〇	區
八月十日	八〇〇〇	五七〇〇〇	現東一万東ノ處ニ別成ニテ検査			十一月四日	二二〇〇		區
八月十一日									東
九月二日									
十月五日									
十月七日									
十月十日									

備考
 本帳簿ハ工區内治水路橋梁各別ニ調製スベシ
 工場ノ都合ニヨリ一工場毎ニ調製スルモ妨ケナシ本帳簿ニハ誤字訂正ナキ様注意スベシ

粗朶七萬東
 十一月四日検査済
 △宏世

訓令第一八一號 (明治三十三年九月十日) 内務部

常設委員處務規程

- 第一條 委員ハ内務部第二課ニ屬シ分掌事務調査ノ責ニ任ス
- 第二條 委員ノ調査スベキ事件ノ概目左ノ如シ
 - 一、著シキ新規ノ事業ヲ起サントスルトキ之カ得失ニ關シ調査チナス事
 - 二、著シキ工事ノ施行中調査スル事
 - 三、著シキ工事ノ設計變更チナストキ實地臨檢スル事
 - 四、非常水害ニ際シ實地ノ踏査チナス事
 - 五、其他特ニ調査ノ命ヲ承ケタル事項
- 第三條 委員ハ知事ノ諮問アルトキ意見ヲ答申スベシ
- 第四條 委員ハ調査事務ニ就キ意見書ヲ知事ニ呈出スルコトヲ得
- 第五條 委員調査事務ニ就キ發議セントスルトキハ關係ノ部署課係ニ合議スベシ
- 第六條 委員ハ其名ヲ以テ他ノ官公衙ト往復照會スルコトヲ得
- 第七條 委員ハ知事之ヲ召集ス
 - 委員ノ出務日數ハ隨時之ヲ定ム
 - 委員ノ召集ニ應シ出務シタルトキハ直ニ其宿所ヲ届出ツベシ
- 第八條 委員ノ出務時間ハ官吏出務時間ノ例ニ依ル
- 第九條 委員出務シタルトキハ出勤簿ニ捺印スベシ他人ニ托シラ捺印セシムルヲ得ス

- 第十條 指定出務日限中疾病其他止ムヲ得ナル事故ニ依リ出務シ難キトキハ當日午前十時マテニ届出ツベシ
- 第十一條 委員ハ許可ナクシテ擅ニ職務ヲ離レ及職務上居住ノ地ヲ離ルコトヲ得ス
- 第十二條 委員ハ知事ノ命ヲ承クルニアラザレハ出張スルコトヲ得ズ
 - 出張命令ヲ承ケタルトキハ發程前及歸廳後出張命令簿ニ月日ヲ記入捺印スベシ
 - 出張日數ハ隨時之ヲ定ム
- 第十三條 出張ノ事ヲ了シ歸廳シタルトキハ五日以内ニ復命書ヲ差出スベシ但簡易ナルモノハ口述スルコトヲ得
- 第十四條 出張中調査事件ニ關シ臨時重要ノ事起リタルトキハ即時報告スベシ
- 第十五條 委員ハ他ノ官吏職員及其他ノ職員ニ對シ指揮命令スルコトヲ得ズ
 - 出張中工事ノ得失等ヲ發見スルコトアルモ歸廳ノ上知事ニ申告シ現場ニ於テ直接係員又ハ受負人ニ指示スルコトヲ得ズ
- 第十六條 委員調査日限内ニ調査事項ヲ完了スル能ハザルトキハ理由ヲ付シ知事ノ指揮ヲ受クベシ
- 第十七條 委員親族ノ喪ニ遇ヒ忌服ヲ受クルトキハ其親族ノ續柄稱呼及忌服日數等ヲ詳記シ其旨届出ツベシ
- 第十八條 委員住所宿所ヲ轉シ又ハ旅行シタルトキハ其發着歸着等ヲ届出ツベシ

第十九條 委員ハ關係人ノ指示若ハ委囑ヲ受ケ又ハ職務上未發ノ文書ヲ他ニ漏示スルコトヲ得ス

○物品購賣及印刷物取扱手續ノ件

訓令乙第四號 (明治三十四年三月十七日)

内務部 警察部 監獄署

競争入札ニ屬セザル物品購賣及印刷物取扱手續左ノ通定ム

物品購賣及印刷物取扱手續

第一條 會計法及縣會計規則所定ノ競争入札ニ屬セザル物品購賣及印刷物ハ本則ニ據ル

但内務部第二課主管ニ係ル工事及測量用ノ材料ニ關スルモノハ別ニ定ムル處ニ據ル

第二條 購買及印刷豫定價格一口金五圓以上ノモノハ總テ營業者二名以上ノ見積書ヲ徴スベシ

第三條 見積書ハ總テ封書ヲ以テ差出サシムベシ但豫定價格五圓未満ノモノハ此限リニアラズ

第四條 見積書ノ開封ハ豫定價格百圓以上ノモノハ部長百圓未満ハ課長ノ面前ニ於テ開封シ廉價ナルモノヲ以テ落札納付者ト定ムベシ

開封ハ營業者ノ不在ニ拘ハス之ヲ行フベシ
同品質ニシテ同價ノモノナルトキハ更ニ見積書ヲ徴スルカ又ハ抽籤ヲ以テ納付者ヲ定ムベシ

第五條 開封ノ上高價ト認ムルカ又ハ廉價ト雖モ品質廉悪ト認ムルトキハ停止

スルカ又ハ再度ノ見積書ヲ徴スベシ

第六條 落札納付者ヨリハ納付期日及其期日ニ納付スル能ハザルトキハ總金額ヨリ延滞一日ニ對シ十分ノ一ヲ違約トシテ割引ヲ爲スコトヲ記載シタル受書ヲ徴スベシ

第七條 落札價格百圓以上ノモノニ對シテハ價格百分ノ五ノ保證金ヲ納付セシムルカ又ハ相當ト認ムル保証人ヲ立テシムベシ

落札者前ノ手續ヲ履行スル能ハザルトキハ其落札ハ無効トス此場合ニ在リテハ他ノ廉價ナル者ニ納付サ命スルカ又ハ更ニ見積書ヲ徴スベシ

第八條 左ノ場合ハ見積書ヲ徴セス購買又ハ特命スルコトヲ得

第一、一人又ハ一會社專有ノモノ

第二、非常急遽ノ際見積書ヲ徴スルノ暇ナシト認ムルトキ

第三、特種ノモノニシテ生産製造ヨリ直接購入ヲ要スルトキ

第四、特種ノ技術ヲ要スルモノ

第五、他ノ供給ヲ待タズシテ管内ニ於テ製造シ將來工事發達上利益アルト認ムルモノ

第六、營業者數名アルモ製造ニ巧拙アルカ又ハ競争ニ付スルノ價值ナキカ若クハ品質價格相當ト認ムルモノ

第七、見積價格金五圓未満ノモノ

第八、營業、見積書ヲ差出サマルト認ムルモノ

第九、前各項ノ外見積書ヲ徵スルノ必要ナシト認メ知事許可ヲ受ケタルトキ
○土木區出張員事務規程ノ件

福島縣訓令丁第六五號 (明治三十年四月七日) 內務部
土木區出張員事務規程左ノ通相定ム

但明治二十七年訓令成第十六號ハ廢止ス

土木區出張員事務規程

第一條 各土木區ニ主任一人監督員事務員及工手工夫若干人ヲ配置ス

但時宜ニ依リ副主任ヲ置クコトアルベシ

第二條 土木區ニ於テ取扱フベキ事項概テ左ノ如シ

一 地方稅土木費ニ屬スル工事ノ設計及監督ニ關スル事

二 地方稅補助ニ係ル町村土木工事ノ調査ニ關スル事

三 道路管守人量水標取扱人監督ニ關スル事

四 地方稅支辨ノ河川ニ町村又ハ公共團體若クハ個人ノ施行ニ係ル流水ヲ制

禦スベキ構造物其他河川ニ關スル工作物ノ新築改築若クハ修繕除却等ニ關

スル事

五 地方稅支辨ノ河川敷地(川原地及堤塘ヲ包含ス)ノ使用土石ノ採取若クハ土砂ヲ動スベ

キ行爲ニ關スル事

六 地方稅支辨ノ河川ニ於テ流水又ハ筏下等ニ關スル事

七 國道縣道ノ道路敷及附屬敷地ノ使用ニ關スル事

八 國道縣道ノ路面ヲ一時掘鑿シ若クハ樹木植付ニ關スル事

九 地方稅支辨ノ事業ニ對スル金員物件等ノ寄付ニ關スル事

十 國道縣道及地方稅支辨ノ河川並其工作物附屬物ノ維持ニ關スル事

十一 其他特ニ命令ノ事項

第三條 主任ハ監督員以下ヲ指揮シ區内ノ事務整理ノ責ニ任ス

第四條 副主任ハ主任ヲ佐ケ區内ノ事務整理上ニ就キテハ主任ト共ニ其責ニ任

ス

第五條 主任ハ第二課長ニ商議シ區内ヲ分劃シテ工區ヲ定ムベシ其變更ヲナス

トキ亦同シ

但二課長ニ於テ臨時工區ヲ指定スルコトアルベシ

第六條 主任ハ監督員以下ノ工區分擔ヲ定ムベシ但工事ノ狀況ト人員ノ都合ト

ニ依リ一人ヲシテ數工區ヲ兼擔セシメ又ハ特ニ受持工事ヲ指定シ一工區ヲ二

人以上ニ分擔セシムルコトヲ得

前項工區分擔ヲ定メタルトキハ第二課ニ報告スヘシ其變更ヲナシタルトキ亦

同シ

第七條 主任ハ區内ヲ巡視 監督員以下ヲ督勵シ工事ノ完成ヲ期スベシ

副主任ヲ置キタルトキハ交互常ニ巡視スヘシ

第八條 主任ハ災害ノ爲メ通行杜絶及水防等臨時急施ヲ要スル工事ニシテ金額

貳拾五圓未満ノモノハ臨機處分ヲナスコトヲ得

主任ニ於テ前項ノ處分ヲ爲シタルトキハ即時報告スベシ

第九條 主任ハ工手道路管守人及量水標取扱人ノ採用罷免ヲ具申スルコトヲ得

工夫ノ採用ハ之ヲ具申シ其罷免ハ專決シテ後報告スルコトヲ得
 第十條 主任副主任事故アルトキハ上席監督員ヲシテ其職務ヲ代理セシムルコトヲ得上席監督員事故アルトキハ經何ノ上主任代理ヲ定ムベシ
 第十一條 主任ハ定期若クハ臨時ニ修築ヲ要スルモノアルトキハ其工事施設ノ方法及緩急ヲ稽查シ設計書ヲ作り之ヲ第二課ニ送付スベシ但重要ナルモノハ設計以前ニ於テ意見ヲ具シ木廳ノ指揮ヲ請フベシ
 第十二條 監督員ハ其分擔工區内ニ於ケル工事ヲ監督シ及第二課ニ揭タル事項ノ調査ニ從事スベシ
 第十三條 監督員其分擔工區内ニ於テ工事ノ施設ヲ必要ト認ムルモノアルトキハ其狀況ヲ詳悉シ主任ニ通告スベシ
 第十四條 監督員其分擔工區内ニ於ケル工事施設ノ方法緩急等ニ就キ意見アルトキハ其事由ヲ具シ主任ヲ經テ第二課長ニ申立ツルコトヲ得
 第十五條 監督員ハ工手工夫道路管守人及量水標取扱人ヲ指揮監督スベシ
 第十六條 監督員ハ分擔工區内ヲ巡視シ豫メ交付シアル日誌中指定欄内ニ日々記入ヲナシ毎月分翌月五日限り主任ヲ經テ第二課ニ送付スベシ
 第十七條 主任及副主任ハ區内巡視ノ狀況ヲ毎月分翌月五日限り第二課ニ報告スベシ
 第十八條 主任副主任及監督員ハ非常出水其他天災地變ノ際ハ直ニ區内ヲ巡視シ道路橋梁及河川ノ工作物並其附屬物等破壞流失ノ虞アルトキハ警戒豫防ニ注意シ其狀況ヲ報告スベシ

第十九條 事務員ハ主任又ハ副主任ノ指圖ヲ承ケ文書ノ收受發遣及計算抄寫等ニ從事スベシ
 第二十條 工手ハ主任副主任又ハ監督員ノ指揮ヲ承ケ工場ニ就キ督役ニ從事スベシ
 第二十一條 工手ハ豫メ交付シアル日誌中指定ノ欄内ニ工事ノ現況等日々記入ヲナシ毎月分翌月五日限り監督員ヲ經テ主任ニ差出スベシ
 第二十二條 工手ハ主任以下ノ指揮ヲ承ケ工務ニ從事スベシ
 第二十三條 土木費ニ屬スル經常ノ工事ハ之ヲ二期ニ分チ第一期ハ一月三十一日限り其第二期ハ七月十五日限り設計書ヲ調製シ第二課ニ送付スベシ
 第二十四條 通常縣會議案ニ編入ヲ要スルモノト認ムル工事アルトキハ七月十五日限り設計書ヲ調製シ其現場又ハ物件ノ狀況ヲ詳悉シ意見ヲ具シ第二課ニ送付スベシ
 第二十五條 主任ハ其區内ニ屬スル工事ノ入札公告アリタルトキハ之ヲ派出所門前ニ揭示シ且設計書仕様書圖面等ヲ調製シ入札心得書及契約書按ト共ニ入札人ニ縦覽セシムベシ
 第二十六條 地元請負ハ關係町村請負及關係部落請負ノ二類トス其區別ハ主任ニ於テ之ヲ定ムベシ
 第二十七條 主任ハ工事ヲ請負ニ付シタルトキハ左ノ書類ヲ徴シ調査ヲ遂ケ進捗書ヲ附シ第二課ニ送付スベシ
 一 契約書設計書及功程書

二 特撰又ハ地元請負ニシテ工費百圓未満ノモノハ請書設計書及功程書
 第二十八條 主任ハ左ノ場合ニ於テ其工事ヲ特撰請負又ハ直轄ニ付ヘルコトヲ
 得但其事由ヲ第二課ニ報告シ且契約書又ハ請書進達書備考欄内ニ記載スベシ
 一 地元請負ノ豫定ニシテ工費五拾圓未満ノモノ地元ニ於テ請負ヲ希望セサ
 ルトキ
 二 入札ニ付シタルモノニシテ工費五拾圓未満ノモノ入札者ナキトキ
 三 再入札トモ豫算ニ超過セシモ最低入札者又ハ其次札者ニ於テ豫算額以内
 ナリテ請負ヲ希望スルトキ
 四 落札者ニ於テ其請負ヲ辞シ又ハ契約ヲ結ハサル場合次札者若クハ三番札
 ノ者其入札高(豫算内)又ハ豫算額以内ナリテ請負ヲ希望スルトキ
 第二十九條 特撰請負(前條ノ第)ハ成ルヘク確實ノ者二人以上ヨリ見積書ヲ徴シ
 其相當ノ者ニ請負シムルヲ要ス
 第三十條 道路橋梁費支辨規則取扱手續ニ依リ町村長ヨリ臨時急施ニ係ル工
 事ノ竣功書ヲ差出シタルトキハ實地ヲ檢按シ意見ヲ付シ第二課ニ送付スベシ
 第三十一條 町村土木工事ニ對シ補助申請書ヲ受ケタルトキハ主任ニ於テ實地
 ナ檢案シ檢定書ヲ添ヘ其通常ニ係ルモノハ五月三十一日迄ニ其臨時ニ係ルモ
 ノハ申請書接受ノ日ヨリ十五日以内ニ第二課ニ送付スベシ
 非常天災ノ爲ノ一時ニ補助ヲ申請スルモノ多ク若クハ補助ヲ要スルモノ數多
 アリト認ムルトキハ其狀況ヲ詳具シ本廳ノ指揮ヲ請フベシ
 第三十二條 第二條第四項乃至第八項ノ事項ニ就テハ其障害ノ有無ヲ調査シ意

見ヲ具シ進達スベク且許可セラレタル事業ヲ指揮監督スベシ
 第三十三條 國道縣道ノ掃除ニ付主任ニ於テ意見アルトキハ郡長又ハ町村長ニ
 商議シ若シ商議調ハサルトキハ事由ヲ具シ第二課ニ申報スベシ
 第三十四條 國道縣道ニ軌道ヲ布設シ又ハ電柱ヲ建設(官設ニ係ル)セントスルモ
 ノアルトキハ主任ニ於テ其障害ノ有無ヲ調査シ意見ヲ申報スベシ
 第三十五條 軌道布設又ハ電柱建設ノ許可ヲ得タルモノ其工事ヲ執行スルトキ
 ハ許可若クハ命令ノ條件ニ違背セサルヤ否ヲ調査シ若シ違背シタルモノアル
 トキハ直ニ其旨ヲ第二課ニ報告スベシ
 軌道布設後當事者ニ於テ許可若クハ命令ノ條項ニ指定シタル修理ヲ怠リ爲メ
 ニ一般交通上支障アリト認ムルトキハ直ニ其旨ヲ第二課ニ報告スベシ
 第三十六條 前各條ニ掲クルモノ、外土木ニ關スル諸願等ノ書類ヲ受ケタルト
 キハ主任ニ於テ之ヲ檢按シ必要ト認ムルモノハ實地ヲ遂ケ意見ヲ具シ第二課
 ニ送付スベシ但輕易ノ事件ハ意見書ヲ要セス經由ノ印ヲ捺捺スベシ
 第三十七條 國道縣道ノ並木ニ損傷アリテ賣却ヲ要スルトキハ所轄郡役所ニ報
 告スベシ
 第三十八條 河川ノ沿岸若クハ其附近又ハ水源地ニ於ケル作業等ニシテ河川ニ
 障害ヲ及ボスノ虞アリト認ムルモノアルトキハ其狀況ヲ具シ申報スベシ
 第三十九條 派出所ニハ左ノ帳簿ヲ備フベシ
 一 工事臺帳(工事ノ進捗工費ノ
 仕掛ヲ登記計算ス) 年
 二 橋梁暗溝臺帳(橋梁暗溝ノ位置工事
 年月日等ヲ登記ス)

三 器械臺帳測量器械及工業器械
現存品及受贈品登記ス

第四十條 工事ノ設計監督ノ方法及竣功検査ニ關スル規程ハ別ニ定ムル所ニ依ル

○土木吏員俸給旅費支給規則ノ件

訓令第九十九號 (明治三十四年五月一日) 内務部

土木吏員旅費支給規則

第一條 縣吏員及縣費ヲ以テ支弁スル雇員俸給及旅費ハ本規則ニ依リ支給ス

第二條 俸給ハ毎月判任官俸給支給日ト同日ニ支給ス

但第四條第五條ノ場合ハ此限リニアラス

第三條 新ニ採用スルモノ及増俸減俸ハ總テ發令ノ翌日ヨリ起算シ日割ヲ以テ支給ス

第四條 職務ヲ免セラレタルトキ若クハ他應ヘ轉任ノトキハ日割ヲ以テ發令當

日迄ノ俸給ヲ支給ス

第五條 在職中死亡シタルトキハ其日ノ俸給ヲ併セ三ヶ月分ヲ給與シ御用濟ニ

依リ職務ヲ免セラレタルトキハ當月分ノ俸給ヲ支給ス

第六條 病氣若クハ傷疾ノ爲メ出勤セサルモノ三十日ヲ超ユルトキハ日割ヲ以

テ俸給ノ半額ヲ減ス

但職務ノ爲メ病氣ニ罹リ或ハ傷疾ヲ受ケタルモノ若クハ忌引ノモノハ此限

リニアラス

第七條 前條ノ場合ノ外願濟休暇旅行其他私事ノ故障ニ由リ出勤セサルモノノ十

日ヲ超ユルトキハ日割ヲ以テ俸給ノ半割ヲ減ス

陸海軍々籍ニ在ルモノニシテ戰時若クハ演習ノ爲メ召集セラレタルトキハ明

治二十四年七月勅令第六十二號二十七年七月勅令第二百二十九號二十七年八

月勅令第十七號ヲ準用ス

第八條 日給ハ出勤日數ニ應ジ毎月末日ニ支給ス

但休日ニ當ルトキハ繰下ケトス

第九條 高等官ニシテ縣ノ吏員ヲ兼スルモノ、俸給手當支給ニ關シテハ明治二

十五年十一月勅令第九十六號高等官俸給令第十三條第十八條ヲ適用シ判任官

ニシテ縣ノ吏員ヲ兼スルモノ、俸給手當支給ニ關シテハ明治二十四年七月勅

令第八十三號判任官俸給令第六條ヲ準用ス

第十條 俸給及手當ヲ支給スルニ當リ計算上厘位未滿ノ端數ヲ生スルトキハ之

ヲ切捨スルモノトス

月割計算ノ法ハ其日數ニ依ル

第十一條 旅費支給額ハ第一號表ニ據ル其支給方法ハ明治三十年九月勅令第三

百三十三號内國旅費規則ヲ準用ス

第十二條 工事監督又ハ治水測量ノ爲メ出張ヲ命シ日數七日以上ニ涉ルトキハ

往復ヲ除キ其指定ノ個所ニ執務間第二號表ニ據リ月額旅費ヲ支給ス其支給方

法ハ明治三十二年四月本縣訓令第二百二十四號土木區出張員旅費支給規則ヲ

準用ス

但建築工事監督ノ爲メ出張ノトキハ本條月額ヲ十分ノ二マテ減額支給スル

コトヲ得

第十三條 土木測量及治水調査ノ爲メ出張ヲ命シタルトキハ往復ヲ除キ執務間
 第三號表ニ據リ日額旅費ヲ支給ス
 第一號

名	稱	日	當	宿	泊	料	瀛	車	賃	一	車	馬	賃
技	師	壹	圓	壹	圓	五	拾	錢	一	五	錢	一	貳
縣吏員及雇	四	拾	錢	一	六	拾	錢	一	參	錢	一	拾	貳
錢	拾	貳	錢	拾	貳	錢	拾	貳	錢	拾	貳	錢	拾

第二號

名	稱	月	額
技	師	參	拾
土木係縣吏員及雇	工區副主任	拾	八
	監督員測量費	拾	參
治水調査係縣吏員	主任	拾	八
	其他	拾	參
其他		拾	參
拾	參	圓	乃至拾五圓

第三號

名	稱	月	額
技	師	壹	圓
縣吏員及雇	九	拾	錢

○車馬通行禁止ノ場合警察署ニモ通報スベキ件
 達第四號 (明治十四年二月十一日)

郡 役 所

道路橋梁修繕ニ付一時閉リ道ヲ要シ或ハ工事ノ際車馬通行ヲ禁止スルトキハ禁
 止ノ場所立札ノ簡所并日限等所轄警察署ヘモ其郡度通報可致此旨相達候事
 ○道路橋梁費寄附金出願ノ場合取扱ノ件
 達第八十一號 (明治十四年八月三十日)

郡 役 所

郡村有志者ヨリ道路橋梁修繕費ノ内ヘ寄附金出願ノ節ハ其徵收納付之手續其郡
 度相達來候處向後右ニ關スル分ハ不及其儀候條指令ニ據リ徵收シ本廳土木課ヘ
 納付方可取計此旨相達候事

○落橋又ハ大破報告ノ件
 達戊方第百二十五號 (明治十五年十一月十日)

管下諸道ノ内落橋又ハ大破等有之候節渡船口錢請求願ヲ差出候件ノミ届出候向
 モ有之候處自今ヘ不取敢其景況ヲ具狀シ必ス別途ニ報告候様可取計此旨相達候
 事

○道路ハ其工費ノ何タルヲ問ハス許可ヲ得ヌ新道
 開修ヲ爲スコトヲ得サル件
 達庶第五十六號 (明治十八年二月二十三日)

道路ノ義ハ其工費ノ町村費ナルト寄附金トナ問ハス新道開修路線變換ハ許可ヲ得ス着手候義ハ總テ不相成筋ニ候條心得違ヒ無之様可致爲念此旨相違候事

但假定國縣里道ニ架スベキ橋梁新營モ本文同様心得ベシ

○河港道路堤塘川惡水路等新設變換等ノ件

達士第一五七號 (明治十八年二月五日)

各郡役所

河港道路堤塘川惡水路溝渠溜井等新設又ハ變換等ノ義ニ付明治十四年十二月戊士第百三號及同十六年八月士第百五十六號ヲ以テ相違置候處自今左ノ通更正候條此旨相違候事

一潰地一筆限明細取調ノ事

但土地臺帳ト照查シ町村長檢印スベシ

一圖面添付ノ事

但圖面ハ實測圖ヲ要ス若シ實測圖無之モノハ見取圖ヲ製シ新舊間數及幅員等ヲ詳細記入スベシ

一潰地地種組替見込圖書添付ノ事

一舊敷地存廢ノ見込記載ノ事

一目論見帳添付ノ事

但工事ノ費用協議費或ハ寄附金等種別記載スベシ

一工事出願ノ節他ニ障害ノ有無詳細取調添付ノ事

一新道里程

但市員并坂路ハ勾配及變換地ニ係ル村落等ヲ記載スルコト

一舊道里程

但同上

一新舊里程比較伸縮ノ譯

「右ニテ條ハ繪圖面ヘ認込」

一潰地類別表

○渡舟場賃錢揭示札記載ノ件

勸第九二八號 (明治十八年七月二十七日)

郡役所

渡舟場賃錢揭示札記載方出願候時ハ左ノ雛形ニ準シ記載ノ上下附ス此旨相違候事

何川 船 賃 定

一金	船子何人渡
一金	人力車
一金	馬車
一金	馬
一金	駕籠長持
一金	一輛
一金	一輛
一金	一輛
一金	一輛

以上乘客及取者馬丁車夫入足口付トキ
 一金 一人
 右之通候也
 但洪水又風雨ノ爲メ船子ヲ増シタルトキハ本貨ノ割
 増賃申受クベシ
 年月日
 (木質適宜)
 福島縣

○河港道路其他新設變更工事竣功調ノ件
 達内第二十八號 (明治十九年三月二十日)

郡役所

明治十五年(八月)丙第二十二號ヲ以テ河港道路橋梁其他新築變更工事竣功ケ處
 調差出方ノ義相達候處自今上半期(自四月)分ハ十月二十日限下半期(自十月)分
 分ハ翌年四月二十日限差出スベク此旨相達候事

○道路橋梁費支辨規則ノ件

福島縣甲第三十號布達 (明治十九年七月二十日)

道路橋梁費支辨規則別冊ノ通相定メ明治二十年度ヨリ施行ス

(別冊)

道路橋梁費支辨規則

第一條 國道縣道ノ道路橋梁費ハ地方稅ヲ以テ支辨スベシ

第三條 前條ノ道路橋梁費ト雖トモ地方ノ便宜ニ依リ知事ノ許可ヲ受ケ町村費
 ナ以テ支辨スルコトヲ得

第三條 里道一等ノ道路橋梁費ハ每郡全町村ヲ以テ支辨スベシ但一郡役所ニシ
 テ數郡ヲ管轄スルモノハ共同支辨スルコトヲ得

第四條 里道二等以下ノ道路橋梁費ハ關係町村費ヲ以テ支辨スベシ但一町村
 ニ關係セサル道路業梁費ハ其關係人民ノ負擔トス

第五條 道路開修等ニ依ル地方稅町村費ノ負擔ヲ變更スル事業ノ工費ハ其時々
 便宜之ヲ定メ布達スベシ但地方ノ便宜ニ依リ新道ヲ開鑿シ地方稅所屬ノ路線
 トナサントスルトキモ亦本條ニ同シ

第六條 用惡水路等ノ爲メ道路ヲ横斷スル架橋暗溝等ノ費用ニテ國縣道ニ屬
 スルモノハ地方稅ノ支辨トシ其他里道ニ屬スルモノハ其道路費ヲ負擔スル町
 村會ノ決議又ハ關係者ノ協議ニ據ル但用水路新設變換ノ爲メ要スル費用ハ其
 水路關係者ノ負擔トス

第七條 國道縣道及里道一等線路ノ掃除ハ其郡内全町村ノ受持トス但受持區域
 ハ郡長之ヲ定ムベシ

里道二等線路以下ノ掃除ハ沿道町村ノ定ムル所ニ依ル
 街路ハ街路取締規則ノ規定ニ從フ

○願書ニ委任狀添付ノ件

甲第八十四號 (明治二十一年十月四日)

人民ヨリ常應ヘ差出ス願書ニシテ其代人ヨリ願出(成規アルモ)ルモノアルトキハ

自今必ス委任狀ヲ添ヘ差出スベシ

○道路橋梁ノ事實報告ノ件

令濶甲第二十七號 (明治二十三年四月十日)

郡役所 町村役場

町村費以下支辨ニ係ル道路橋梁其他ノ事實別紙様式ニ依リ取調町村長ハ翌年二月盡日郡長ハ三月二十日限報告スヘシ

但本年ニ限リ町村長ハ四月三十日郡長ハ五月十五日限報告ヘシ

里道ノ坪數及延長

十二月三十一日現在

郡	名	坪數	延長
			幅一間以上 幅一間未満

二郡以上ノ郡役所ニアツテハ一郡毎ニ列記スヘシ

以下倣之

里道新開修繕ノ坪數

明治何年度

郡	名	新開	修繕
		開	修
		坪數	坪數

里道ノ新開修繕費

明治何年度

郡	名	新開	修繕
		開	修
		町村費寄附金何々	町村費寄附金何々

橋梁ノ個數及坪數

十二月卅一日現在

郡	名	個數	坪數
		個	坪
		町村費寄附金何々	町村費寄附金何々

橋梁ノ新架架換及修繕費

明治何年度

郡	名	新架及架換	修繕
		町村費寄附金何々	町村費寄附金何々

堤防ノ築造及修繕

明治何年度

川	名	個數	延長
		個	長
		町村費寄附金何々	町村費寄附金何々

堤防ノ築造及修繕費

明治何年度

川	名	町村費寄附金何々	計
		何々	計

溜池及水路

十二月卅一日現在

郡	名	溜池	堰	埭	溝	渠	水	閘及樋ヶ處	溝	渠	水
		個所面積	個所延長	個所延長	個所延長	個所延長		個所延長	閘及樋ヶ所	個所延長	
修繕ノ溜池及水路											
明治何年度											
郡	名	溜池	堰	埭	溝	渠	水	閘及樋ヶ所	溝	渠	水
		個所面積	個所延長	個所延長	個所延長	個所延長		閘及樋ヶ所	個所延長	閘及樋ヶ所	
溜池及水路修繕費											
明治何年度											
郡	名	溜池	堰	埭	溝	渠	水	閘及樋	溝	渠	水
		個所面積	個所延長	個所延長	個所延長	個所延長		閘及樋	溝	渠	
著大橋梁ノ長及幅											
十二月卅一日現在											
郡	名	所屬地名	費途	長	幅	架設	年月經費	川名			
		長五十間以上ノモノヲ掲ク費途ハ地方費町村費ノ別ニ記スベシ									
上水ノ樹樋管及井戸											
十二月卅一日現在											
名	稱	所屬地名	樹	數	樋管ノ延長	井	戸				

細管ニハ大小等ノ別ノラバ之ヲ列記スベシ

上水ノ新築修繕ノ個所及費金

明治何年中

名	稱	所屬地名	新	築	修	繕
			個所坪數	經費	個所坪數	經費

經費ハ其收入ノ種目ニ從テ明記スベシ

○水車建設出願ニ關スル件

甲第五十八號 (明治二十四年四月一日)

新ニ水車ヲ建設セントスルモノハ左ノ事項ヲ詳記シ隣地所有主(官有地)及水上水

下總代各二名以上并關係町村長連署地圖ヲ添ヘ出願スベシ

但從來建計シアルモノニシテ其ヲ構造ヲ變更スルモノモ本文ニ據リ出願ス

- 一建設地ノ字地番號
- 一官有地ニ拜借願濟ノ年月日
- 一民有二類地ハ地目變換屆濟ノ年月日
- 一民有二類地ハ宅地ニ開墾願濟ノ年月日
- 一田ノ種類箇數
- 一用水川名

一水車用水ノ新設ナルトキハ水路取口落口ノ實況
一水路ニ堰止ヲ爲ストキハ其設計方

○里道一等級以下ノ橋梁渡船ノ設置出願ノ際取調事
項ノ件

達甲第三十三號 (明治二十四年六月六日)

郡役所 町村役場

里道等以下ノ道路ニ對シ一個人ヨリ橋梁渡船ノ設置ヲ願出タルトキハ各其管
理者ニ於テ差支ヘノ有無ハ勿論全郡町村若クハ關係町村費ヲ以テ設置スベキ
計畫ノ有無等取調詳細添申ノ上進達スベシ

○實測調査ノ爲メ出張係員ノ請求ニ應ズベキ件

達甲第一號 (明治二十六年一月十三日)

郡役所 町村役場

道路橋梁暗溝及河川等實測調査ノ爲メ係員出張ノ照會若クハ協議ヲ要スルトキ
ハ便宜之ニ應シ實地立會其他調査ニ關スル事項ニ付總テ支障ナキ様取斗フベシ

○土木工事出來形検査規則ノ件

應達第三九號 (明治二十五年六月十三日) 內務部

明治二十四年應達第五二號土木工事出來形検査規則左ノ通改定ス

土木工事出來形検査規則

第一條 凡本應管理ニ係ル土木工事落成シタルトキハ土木區主任落成届ヲ作り
出來形不完全ノ廉ナキ旨ヲ附記シ速ニ本廳ニ差出スベシ

第二條 出來形検査員ハ隨時任命スルモノトス但當該工事監督員ニハ其工事出
來形検査ヲ命セサルモノトス

第三條 出來形検査ノ日時定マリタルトキハ內務部第二課長ハ工事種類箇所名
工費検査ノ日及検査員官氏名ヲ速ニ常置委員ニ報告スベシ

第四條 出來形検査員ハ工事監督員ト共ニ實地ニ臨ミ仕様目論見書其他設計圖
等ニ照シ工事出來形ヲ検査シ不完全ノ廉ナキヤ否ヤヲ審案シ不都合ナシト認
ムルトキハ其旨監督員及受負人ニ通告スベシ

若シ出來形仕様目論見書ニ違ヒタルモノアルカ又ハ不完全ノ廉アルトキハ期
限ヲ定メテ受負人ニ改築ヲ命シ其受書ヲ徴スベシ

第五條 出來形検査終了シタル時ハ検査員出來形検査復命書ヲ作り検査ノ日時
及顛末ヲ記載シ監督員ト共ニ署名捺印ノ上知事ニ進達スベシ

第六條 工費金五百圓未満ノ工事出來形検査ハ當分ノ內土木區主任ニ於テ執行
シ工事竣功書ヲ添ヘ速ニ知事ニ上申スベシ但第一條ノ落成届ヲ差出スニ及ハ
ス

一口工費金五百圓以上ノ工事ト雖モ之ヲ分割シテ地元町村ノ受負ニ附シ之カ
爲メ一町村ノ工費金五百圓ニ滿タサル時ハ亦前項ノ例ニ準ス
本條ノ場合ニ於テ常置委員ニ對スル報告ハ出來形検査員ヨリ發スベキモノト
ス

第七條 地方稅補助ニ係ル町村土木工事ハ落成届受理ノ日ヨリ十日間以内ニ於
テ土木區主任出來形検査ヲ爲スベシ

本條検査員ハ工事種類箇所名工費検査ノ日ヲ豫メ常置員ニ報告スベシ
 第八條 前條検査ノ際ハ仕様目論見書其他設計圖等ヲ實地ニ照査シ不完全ノ廉
 ナキヤ否ヲ審案シ不都合ナシト認ムルトキハ管理者ノ落成届ニ検査ノ月日ヲ
 記入シ捺印ノ上本願ニ差出スベシ
 若シ出来形仕様目論見書ニ違ヒタルモノアルカ又ハ不完全ノ廉アルトキハ期
 限ヲ定メ改築ヲ命シ其受書ヲ徴スベシ
 豫定ノ日限内ニ工事落成セサル時又ハ改築ヲ命シ尙期限内改築ヲ完了セサル
 時ハ出来形ヲ検査シ出来形相違ノ工費金高ヲ定メ其實況ヲ詳記シタル出来形
 検査書ヲ調製シ之ヲ本廳ニ差出スベシ

○土木區主任ニ於テ執行スル道路砂利布工事出来
 方検査ノ件

應達第六五號 (明治二十五年十月二十八日)

内務部

明治二十五年(六月)應達第三九號土木工事出来形検査規則第六條ニ據リ土木區
 主任ニ於テ執行スル道路砂利布工事出来方検査ノ義ハ一口工費金五拾圓未滿其
 他止ムヲ得サル事故アルモノ、外布平均ノ日ヨリ七日以内ニ之ヲ執行スベシ

○道路管守人規程ノ件

告示第六十四號 (明治二十六年四月一日)

道路管守人規程左ノ通相定ム
 道路管守人規程

第一條 國道及假定縣道ニ道路管守人ヲ置ク其定員及配置線路ハ毎年之ヲ定ム
 第二條 道工管守人ハ土木「監督所」ニ隸屬シ工事監督員ノ指揮監督ヲ受ク
 第三條 道路管守人ノ受持區域及居住地ハ土木區「監督所」首席員ニ於テ隨時之
 ヲ定ム

第四條 道路管守人業務左ノ如シ

- 一 通路橋梁溝渠等ノ破損ヲ豫防シ若シ小破アルトキハ速ニ修繕ヲ加ヘ大破
 ニ至ラシムサル事
- 二 路面凹凸ヲ生シ又ハ土石ノ崩落其他ノ事故ニ依リ車馬ノ通行ニ支障アル
 トキハ其凹凸ヲ切平均シ障害物ヲ取除ク事
- 三 常ニ砂利ヲ貯ヘ路面ニ泥濘水溜リ車堀レ又ハ橋ノ前後ニ穴隙ヲ生シタル
 トキハ適宜補修スル事
- 四 路側ノ下水溝及暗渠樋管等ニ土芥其他ノ支障物流込ミ流通悪シキトキハ
 速ニ浚ヒ取ル事
- 五 雨中又ハ融雨ノ節路面ニ滲流ヲ生シタルトキハ道形ヲ崩サ、ル様注意シ
 左右ニ切流ス事
- 六 雪中積雪或ハ吹寄ノ爲メ往來ニ支障アルトキハ速ニ切開ク事
- 七 道路ニ沿ヒタル用水路ニ過分ノ水ヲ引入レ又ハ道路ヨリ耕作場其他ヘ通
 スル小道ニ橋ヲ架セス下水溝ヲ埋メタルトキハ其持主關係人ニ掛合適宜減
 水或ハ架橋ヲ求ムル事
- 八 路面ニ土石瓦礫ヲ投棄シ又ハ薪材木稻藁肥草等ヲ積置クモノアルトキハ

- 其持主又ハ關係人ニ取片付テ求ムル事
- 九 橋梁ノ柱脚橋臺等ハ巡視ノ際特ニ注意ヲ加ヘ破損ノ虞アルトキハ速ニ土木區「監督所」ニ通報スル事
- 十 道路橋梁暗溝等ニ破損ヲ生シ又ハ並木根椶風損雪折等アリテ容易ニ修繕シ難キ場合ニ於テハ速ニ土木區「監督所」ニ通告スル事
- 十一 町村ニ於テ道路掃除ヲ執行スルトキハ實地ニ臨ミ其方法ヲ監視シ路面保護上不良ト認ムルモノアルトキハ執行者ニ注意ヲ求メ且其實況ヲ土木區「監督所」ニ通告スル事
- 十二 暴風雨出水等ノ節ハ晝夜ニ拘ハラヌ巡視スル事
- 十三 毎月少クモ三回受持線路ヲ巡視スル事
- 第五條 道路管守人ハ平素行爲ヲ慎ミ溫和ヲ旨トシ且受負人等ニ對シテハ狎狎スルコトナク專ラ方正謹直ヲ要ス
- 第六條 道路管守人ノ就業時間ハ日出ヨリ日没マテトス
- 第七條 道路管守人休業日左ノ如シ但臨時非常ノ場合ハ此限ニアラス
 - 一 大祭日
 - 二 祝日
 - 三 十二月三十一日ヨリ一月三日マテ
 - 四 父母祭日
- 第八條 道路管守人病氣其他ノ事故ニ依リ業務ヲ執ル能ハサルトキハ速ニ土木區「監督所」ニ届出ヘシ

- 第九條 道路管守人業務ニ従事スルトキハ左ノ服裝ヲ爲シ見苦シカラヌ様注意スベシ
 - 一 帽子徽章附
 - 二 法被木綿無地紺色
 - 三 股引全上
 - 四 草鞋
 - 第十條 道路管守人ハ荷車靴子鋤簾鶴嘴唐鍬等業務上必要ノ用具ヲ準備スベシ
 - 第十一條 道路管守人ニハ荷車ヲ貸與ス其他ノ器具ハ總テ自辨トス
 - 被服竝屬具ノ給與ニ付テハ別ニ定ムル所ノ規則ニ依ル
 - 第十二條 道路管守人給料ハ月給トシ毎月末日ニ支給ス但雇入解雇ノ月ハ日割トス
 - 第十三條 道路管守人ニハ一月金壹圓五拾錢ノ宿泊手當ヲ支給ス雇入解雇ノ月ハ日割トス
 - 第十四條 道路管守人業務ヲ執ラサルコト八日以上ニ及フトキハ其八日目ヨリ休業ノ日數間ハ給料並ニ手當ヲ給セズ
- 土木區名稱區域及監督位置ノ件
- 告示第二十二號 (明治二十七年二月十日)
- 明治二十二年(七月)縣令第八十六號土木區名稱及區域及監督位置左ノ通改正ス
- 土木區名稱及監督員派出所位置

北部		南部	
第十三工區	伊南川(大倉橋上流) 沼田街道(白大倉橋至縣界)	第一工區	伊南川(大倉橋上流) 沼田街道(白大倉橋至縣界)
第十二工區	久慈川(瀧川、川上川、社川) 茨城街道(自釜ノ子至縣界)	第二工區	阿武隈川(瀧目ヨリ上流) 第六號國道(自矢吹至縣界) 茨城街道(白河町地内ヨリ田島迄)
第十一工區	阿武隈川(瀧目ヨリ上流) 第六號國道(自矢吹至縣界) 茨城街道(白河町地内ヨリ田島迄)	第三工區	茨城街道(釜ノ子吹間、田島釜ノ子間) 阿武隈川(自川原田至松崎)
第十工區	阿武隈川(自川原田至松崎) 御所街道	第四工區	阿武隈川(三城目ヨリ江持森宿迄) 廣戸川(西袋地内) 第六號國道(矢吹須賀川間) 石川街道
第九工區	廣戸川 茨城街道(白河町ヨリ江花川迄)	第五工區	阿武隈川(三城目ヨリ江持森宿迄) 廣戸川(西袋地内) 第六號國道(矢吹須賀川間) 石川街道
第八工區	茨城街道(江花以北)	第六工區	阿武隈川(三城目ヨリ江持森宿迄) 廣戸川(西袋地内) 第六號國道(矢吹須賀川間) 石川街道
第七工區	阿武隈川(日出山ヨリ横家安原マテ) 第六號國道(郡山須賀川間)	第七工區	阿武隈川(日出山ヨリ横家安原マテ) 第六號國道(郡山須賀川間)
第六工區	阿武隈川(小泉ヨリ下流) 安城街道(第六號國道(郡山ヨリ五百川迄)) 安城街道(津路街道)	第八工區	阿武隈川(小泉ヨリ下流) 安城街道(第六號國道(郡山ヨリ五百川迄)) 安城街道(津路街道)
第五工區	阿武隈川(自伊達崎波シ至縣界) 茨川(全線)	第九工區	阿武隈川(自伊達崎波シ至縣界) 茨川(全線)
第四工區	茨川(全線) 第三十九號國道(自高島至縣界第六號國道) (自高島至二本松)	第十工區	阿武隈川(自伊達崎波シ至縣界) 茨川(全線)
第三工區	阿武隈川(自伊達崎波シ至縣界) 第六號國道(自伊達崎波シ至縣界)	第十一工區	阿武隈川(自伊達崎波シ至縣界) 第六號國道(自伊達崎波シ至縣界)
第二工區	阿武隈川(自伊達崎波シ至縣界) 第六號國道(自伊達崎波シ至縣界)	第十二工區	阿武隈川(自伊達崎波シ至縣界) 第六號國道(自伊達崎波シ至縣界)
第一工區	宮川街道 阿武隈川(源邊村界ヨリ信達郡界迄) 中田街道(橋ノ川、第六號國道(自高島町信達郡界迄))	第十三工區	宮川街道 阿武隈川(源邊村界ヨリ信達郡界迄) 中田街道(橋ノ川、第六號國道(自高島町信達郡界迄))

○請負工事竣功書式ノ件

名	稱	區	域	監督所位置
東部土木區	石城郡 雙葉郡	相馬郡 伊達郡 安達郡	雙葉郡 富岡町	
北部土木區	信天郡 内巻後街道筋五百川筋	安達郡 内巻後街道筋五百川筋 田村郡 岩瀬郡	福島縣 縣内	
南部土木區	西白河郡 東白川郡 石川郡 田村郡 岩瀬郡	岩瀬郡 須賀川町		
西部土木區	南會津郡 北會津郡 大沼郡 河沼郡	北會津郡 若松町		

土木區	工區	受持區	域	駐在所
第一工區	荒海川、信達川、會津街道(南山橋以南)	大川(自給澤川合流以下大川橋迄)	田島	田島
第二工區	會津街道(自南山橋南會津郡界迄)	大川(自雨屋至岩崎山)兩岸	雨成	雨成
第三工區	會津街道(南北會津郡界ヨリ大町迄)	大川(自岩崎山至盤川橋)兩岸	飯寺	飯寺
第四工區	高田街道(自若松町至宮川橋)	大川(自盤川橋至宮古橋)湯川	若松	若松
第五工區	郡役所道(越後街道) 茨城街道(分岐至宮古橋)	大川(自宮古至阿賀川合流) 磯沼川(荒井村界ヨリ下流)	坂下	坂下
第六工區	越後街道(自宮古橋至縣界) 沼田街道(自分岐河沼大沼、郡界迄) 郡役所道	高田街道(自若松町至宮川橋)	高田	高田
第七工區	高田街道(荒井村ヨリ上流) 宮川	阿賀川(瀧川合流以下) 瀧川、一ノ月川、押切川、田付川、會津街道(自喜多方町至縣界)	喜多方	喜多方
第八工區	阿賀川(瀧川合流以下) 瀧川、一ノ月川、押切川、田付川、會津街道(自喜多方町至縣界)	阿賀川(瀧川合流以上) 大瀧川、常島川、會津街道(自若松町至喜多方町) 湯川下流	藍川	藍川
第九工區	長瀨川 越後街道(自茨城街道分岐沼上峠) 茨城街道	沼田街道(自大倉橋下流)	猪苗代	猪苗代
第十工區	沼田街道(自大倉橋下流)		龜岡	龜岡
第十一工區				
第十二工區				

(明治三十年三月二十四日裁決) (同日土木第二號河牒)

告示第一四二號 (明治二十八年七月一日)
地方稅支辨ニ屬スル土木工事ノ請負ニ付シタルモノニシテ其工事竣功上ハ左ノ書式ニ據リ工事竣功書ヲ製シ所轄土木區監督員派出所ニ差出スベシ
表紙(用紙半紙白)

國道第何號路線(假定縣道何等何街道)(何川流域^{幹支}何川筋)何郡何町(村)地内

何々工事竣功書

何縣何郡何町(村)大字何

現今何郡何町(村)大字何寄留

請負者 何

某

又ハ何郡何町(村)大字或ハ關係者總代

請負者 何

某

同 何

某

又ハ請負者

何郡何町長

何

某

書式(用紙半紙野)

工事竣功書

何郡何町(村)

大字何字何

國道第何號路線(假定縣道何等何街道)又ハ(何川流域^{幹支}何川筋)何川筋

一道路改修工事^{長何間}(盛土)(石垣)(修繕)何々所又ハ何々^橋(架設)(架換)^{長何間}(修繕)何々所又ハ堤防^{單床何々}新設長何間^{直高何間}(修繕)何々所

此請負金若干

外(朱書)

人夫 若干人 寄附

何々 玉石、砂利、抗木、若干同上

右之通明治何年何月何日竣功候處相違無之候也

何縣何郡何町(村)大字何字何々番地

現今何郡何町(村)大字何字何々番地寄留

請負者 何 某 印

又ハ何郡何町(村)大字何或ハ關係者總代

請負者 何 某 印

同 何 某 印

又ハ請負者

何郡何町(村)長 何 某 印

明治何年何月何日

縣知事 宛

備考

- 一 工事竣功書ハ道路橋梁治水トナ各別ニ調製スベシ
- 二 請負工事ノ數箇所アルモ一請負契約書合併シアル毎ニ調製スベシ
- 三 數字アルモノハ字毎ニ工種ヲ列記スベシ假令ハ字何ハ(盛土何箇所)字何ハ(石垣何ヶ所)字何ハ(何々)ト記スルノ類
- 四 本書式ハ其一例ヲ示スモノナレバ事實ニ應シ此書式ニ準據スベシ

○工事執行規程ノ件

告示第三百三十四號 (明治三十四年三月二十二日)

縣費ヲ以テ支辨スル工事執行規程左ノ通り相定ム

福島縣工事執行規程

- 第一條 縣稅ヲ以テ支辨スル工事ノ執行ハ本規定ニ依ル
- 第二條 工事執行方法ヲ別テ左ノ二種トス
 - 一 直轄工事
 - 二 請負工事
- 第三條 直轄工事ハ左ノ場合ニ限リ執行スルモノトス
 - 一 急施ヲ要スル工事ニシテ請負ニ附スル邊ナキトキ
 - 二 重要ノ工事若クハ特殊ノ技術ヲ要スル工事ナルトキ
 - 三 請負希望者ナキトキ
 - 四 請負ニ附スルヲ不利益ト認ムルトキ
- 第四條 請負工事ハ總テ公告シテ競争入札ニ附ス但左ノ場合ニ該ルトキハ隨意

契約ニ依ルコトヲ得

- 一 急施ヲ要スル工事ニシテ競争入札ニ附スルノ邊ナキトキ
- 二 特殊ノ技術ヲ要スル工事ナルトキ
- 三 直轄工事中ノ部分請負ニシテ特ニ隨意契約ヲ認ムルトキ
- 四 既定ノ請負工事ニ附帶スル工事ナルトキ
- 五 二人以上ノ入札者ナキトキ又ハ再入札ニ附スルモ尙入札金額ナ不相當ト認ムルトキ
- 六 豫定金額五拾圓未滿ナルトキ
- 七 地元市町村又ハ公共團體ニ直接關係ヲ有スル工事ニシテ其市町村ハ公共團體ニ請負ハシムルヲ以テ利益ト認ムルトキ

○土木工事及物品供給受負規則ノ件

告示第三百三十一號 (明治三十四年三月二十二日)

土木工事及物品供給受負規則左ノ通相定ム

土木工事及供給受負規則

- 第一條 土木工事及物品供給ノ受負ハ此規則ニ據ル
- 第二條 土木工事及物品供給ノ受負ハ公告シテ競争入札ニ附ス但左ノ場合ハ隨意契約ヲ爲スコトヲ得
 - 一、急施ヲ要シ競争入札ニ附スルノ邊ナキトキ
 - 二、特殊ノ技術ヲ要スルトキ

- 三、指命入札ヲ必要ト認ムルトキ
- 四、直轄工事中ノ部分請負ニシテ特ニ隨意契約ヲ必要ト認ムルトキ
- 五、既定ノ請負ニ附帶スルトキ
- 六、二人以上ノ入札者ナキトキ又ハ再入札ヲナスモ入札金額ノ不相當ト認ムルトキ
- 七、落札者受負ヲ辞セタルトキ
- 八、豫定金額五拾圓未満ナルトキ
- 九、政府ノ設立ニ係ル農工場或ハ慈善團體若クハ監獄署ノ生産製造ノ物品又ハ一會社專有ノ物品ヲ直接ニ買入ル、トキ
- 十、市町村又ハ公共團體關係人民ニ請負ハシムルヲ必要ト認ムルトキ
- 第三條 競争入札公告ニ入札期日ヨリモ少クモ五日以前ニ左ノ事項ヲ揭示シ尙懸報、新聞紙其他ノ方法ヲ以テ成ルヘク廣ク公告ス
 - 一、競争入札ニ附スル事項
 - 二、竣功若クハ納入ノ期限
 - 三、設計書又ハ注文書等ヲ示ス場所
 - 四、入札開札ノ場所期日
 - 五、入札保証金率
 - 六、其他必要ノ事項
- 第四條 第一號第二號ノ資格ヲ有スルモノ若クハ第三號ノ法人ニシテ尙第四號第五號ニ抵觸セサルモノニ非サレハ競争入札ニ加ハリ又ハ請負人トナル事ヲ得ス
 - 一、公民權ヲ有スル者若クハ直接國稅參圓以上ヲ納ムル成年者
 - 二、入札事項ノ營業ニ二年以上從事シタルモノ
 - 三、入札事項ノ營業ヲ爲ス法人
 - 四、本縣ト契約ヲ締結シタル工事又ハ物品供給請負ニ關シ本縣ニ對シ訴訟ヲ提起シタル者
 - 五、第十二條ニ違背シタルモノ及第二十九條ノ處分ヲ受ケ其月ヨリ滿五ヶ年ヲ經過セサル者但特ニ當廳ノ許可ヲ受ケタルモノハ此限ニアラス
 - 第五條 競争入札ニ加ハラント欲スルモノハ第四條第一號第二號ニ掲ケタル資格ヲ證明スル爲メ履歷書及市町村ノ證明書ヲ差出スベシ
 - 第六條 請負保證人ト爲ルコトヲ得ルモノハ第四條第四號第五號ニ掲ケル事項ニ觸レサルモノニシテ一年以上本縣内ニ居住シ且ツ直接國稅參圓以上ヲ納ムル成年者ニ限ル
 - 請負保證人ト爲ラント欲スルモノハ前項ノ居住及納稅資格ヲ證明スル爲メ市町村長ノ證明書ヲ差出スベシ
 - 第七條 工事請負及物品供給ノ入札ハ豫定價格ノ範圍内ニ於ケル最價格ノモノヲ以テ落札トス但最低價格ノモノ豫定價格ニ比シ不相當ト認ムルトキハ其入札ヲ取消シ更ニ公告シテ競争入札ニ附シ若クハ在場入札者ニシテ其簡所ニ對シ入札ヲ爲シタルモノニ直ニ再度ノ入札ヲナサシムルコトアルベシ
 - 落札トナルベキ同價ノ入札人二名以上アルトハ其入札人ヲシテ直ニ同價以下

ナ以テ再度ノ入札ヲナサシメ尙同價タルトキハ抽籤ヲ以テ入札人ヲ定ムベシ

第八條 入札執行ノ吏員ハ請負入札ニ附シタル工事又ハ物品ノ豫定價格ヲ封書トシ之ヲ其執行ノ場處ニ送クベシ

第九條 入札人ハ一事項毎ニ一通ノ入札書「第一號様式」封緘ノ上指定ノ保證金ヲ添ヘ差出スベシ但保證金ハ數事項ニ對スル合金ニ内譯書ヲ添ヘ差出スコトヲ得

代理人ヲ以テ入札セシムルトキハ委在狀「第二號様式」添付スベシ

第十條 入札書ハ書留郵便ヲ以テ差出スミトテ得但此場合ニ於ケル入札保證金ハ當應指定ノ銀行預券ニ限ル

第十一條 入札保證金ハ左ニ記載シタル場合ニ於テ之ヲ還付ス

一、入札「落札人ヲ除ク」ノ保證金ハ入札執行ノ後

二、落札人ノ保證金ハ請負契約締結ノ後

第十二條 落札人ニシテ第十五條ノ期限内ニ請書及之レニ附帶スベキ書類並ニ請負保證金ヲ差出サ、ルトキハ入札保證金ヲ縣ノ所得トス

前項ノ場合ニ在リテハ落札人ハ契約ヲ締結スベキ權利ヲ拋棄シタルモノトス

第十三條 左ノ各號ニ該當スル入札ハ無効トス

一、記載スベキ要項ヲ記載セズ又ハ文字ノ讀ミ難キモノ

二、訂正ノ箇所又ハ氏名ノ下ニ押印ナキモノ

三、指定ノ保證金ヲ添付セサルモノ

四、二事項以上ヲ列記或ハ合記シ又ハ二人以上連名セシモノ

五、一事項ニ對シ一人ニテ二通以上ノ入札ヲ爲シタルモノ

六、同一事項ニ對シ二人以上ノ代理人トナリ又ハ代理人自己ノ入札ヲナシタルモノ

七、第五條及條九條ノ規定ニ據ラサルモノ

八、入札ニ關シ不正ノ行爲アリト認メタルモノ

第十四條 落札人決定ノトキハ主務吏員ヨリ直ニ口頭ヲ以テ之ヲ告知シ別ニ文書ヲ以テ通達セズ但落札人其項ニ在ラサルトキハ即日書留郵便又ハ電報ニテ告知シ或ハ其氏名ヲ揭示スベシ

第十五條 落札人ハ落札決定ノ日ヨリ五日以内ニ請書「第三號様式」並ニ工費内譯書「第四號様式」若クハ物品供給内譯書「第五號様式」及工程表「第六號様式」請負金額十分ノ一以上ノ請書保證金ヲ添付差出スベシ但シ受書ニ付帶スベキ前記書類ノ添付ハ時宜ニヨリ相當ノ猶豫ヲ與フルコトアルベシ

内譯書中單價不相當ト認ムルトキハ當應ノ見込ヲ以テ更正ナサシムルコトアルベシ此場合ニ於テ請負人ハ之ヲ拒ムコトヲ得ス

第十六條 入札保證金又ハ請負保證金ハ當應指定ノ銀行預金券ヲ以テ納付スベシ但國債證書ヲ以テ代納スルコトヲ得此場合ニ於テハ當應指定ノ價格ニ據ル但時價ニ異動ヲ生シ減額ヲ來シタルトキハ所定ノ額ニ達スルマテ之ヲ補填セシメ増額ヲ來シタルトキハ之ヲ還付セズ

國債證書ノ記名ナルモノハ當應「第七號様式」及委任狀「第八號様式」ヲ添付シ無記名ナルモノハ抵當證ノミヲ添付スベシ

市町村若クハ公共団体ニ請負ヲナサシムルトキ及隨意契約ニ係ルトキハ請負保證金ヲ免除スルコトアルベシ

前項ニ依リ保證金ヲ免除セラレタルモノニシテ第十九條ニ依リ請負契約ヲ解除セラレ、トキハ契約金額ノ十分ノ一ニ相當スル金額ヲ下渡スベキ工費金ノ内ヨリ扣除ス

第十七條 請負人ハ請負事業ノ全部又ハ一部ヲ他人ニ讓渡スコトヲ得ス但當應ニ於テ已ムヲ得サル理由アリト認ムルモノニ限り特ニ義務ノ移轉ヲ許スコトアルベシ

第十八條 請負人ハ常ニ工場若クハ物品受授ノ場所ニ出頭シ契約ニ關スル一切ノ事ヲ處辨スベシ若シ代理人ヲ出頭セシメントスルトキハ豫メ委任狀「第二號様式ニ準ス」ヲ主務吏員ニ差出シ其許諾ヲ受クベシ代理人不適當ト認ムルトキハ何時ニテモ主務吏員ニ於テ其許諾ヲ取消スコトヲ得

請負人又ハ代理人ハ主務吏員ヨリ召喚ヲ受ケタルトキハ正當理由ナクシテ之ヲ拒ムコトヲ得ス

第十九條 請負保證金ハ請負人契約ノ義務ヲ完了シタル後之ヲ還付ス但シ擔保期限ヲ定メタル請負ニ就テハ其滿期ノトキ之ヲ還付ス

第二十條 請負人ハ主務吏員ノ指揮ニ從ヒ期限内ニ其義務ヲ完了シ三日以内ニ届出「第九號様式」検査済ノ證「第十號様式」ヲ受クベシ但シ検査ノ際請負人又ハ保證人之ニ立會スベシ

天災其他避クベカラザル事變ニ因リ期限内ニ義務ヲ完了シ難キ場合ニ於テハ

其事由ノ止ミタル日ヨリ七日以内ニ出願シタルトキニ限り相當ノ延期ヲ與フルコトアルベシ

第二十一條 請負人ハ契約ヲ完了スル迄ノ間ニ於テ生シタル損害ハ請負人ノ負擔トス

材料ヲ當應ヨリ供給シ單ニ工事ノ施行ノミヲ請負ハシメタルトキト雖モ引渡ノ后ニ於テ其材料が水火盜難等ニ因リ損害ヲ被リタルトキハ其損害ハ請負人ノ負擔トス

第一項第二項ノ場合ニ於テ其原因非常ノ天災事變等避クベカラザルモノニ限リ其事由ノ熄ミタル日ヨリ七日以内ニ出願スルトキハ損害ノ幾分ヲ補給スルコトアルベシ

第二十二條 當應ノ都合ニ依リ其請負事業ヲ廢止若クハ停止又ハ伸縮變更等ヲ爲スコトアルモ請負人ハ之ヲ拒ムコトヲ得ス

前項停止ノ場合ニ於テハ其日數ハ契約期間ニ算入セサルモノトス

第二十三條 前條廢止ノ場合ハ既ニ着手シタル工事又ハ納入シタル物品ニシテ當應ニ於テ是認シタルモノ之ヲ縣有トシ内譯ノ單價ニ據リ差出シタル金額ヲ拂渡シ請負保證金ヲ還付シ其契約ヲ解除ス

伸縮變更等ノ場合ハ内譯書ノ單價ニ依リ請負金額ヲ増減シ其據リ難キモノハ當應ニ於テ相當ト認ムル價格ニ據リ之ヲ定ム

第二十四條 工專材料ノ品位數量尺度等検査ヲ受ケ之ヲ使用スルハ勿論水中又ハ土中ノ工事若クハ橋材鐵手等ノ如キ進工ニ伴ヒ其材料若クハ工作ニシテ

外部ニ類レザルガ爲メ検査シ難キモノハ着手又ハ使用前豫メ主務吏員ノ検査ヲ受クベシ

第二十五條 工事ノ爲メ他ニ損害ヲ加ヘタルトキハ請負人ニ於テ賠償ノ責任ス

主務吏員施行ニ於テ施行方法若クハ材料検査ノ爲メ損害ヲ加フルコトアルモ請負人ハ之ヲ拒ムコトヲ得ス

第二十六條 保證人ハ請負人死亡若クハ其資格ヲ喪失シタルトキハ之ニ代テ契約一切ノ責任ヲ任スベシ此場合ニ於テハ保證人ヨリ五日以内ニ更ニ請負保證金ヲ提供セシメ疑キニ提供シタル請負保證金ハ請負人若クハ其相續人ニ還付ス請負人ハ保證人死亡若クハ其資格ヲ喪失シタルトキハ五日以内ニ更ニ相當ノ保證金ヲ立ツベシ

第二十七條 請負人ハ使役スル職工人夫等不都合ノ行爲アリト認ムルトキハ主務吏員ニ於テ其使役ヲ禁止スルコトアルベシ

第二十八條 第二十三條第二項ノ場合ニ於テ除外工事竣工期限内若クハ物品納入期限内ニ其義務ヲ完了スル能ハザルトキハ其遷延日數ニ對シ一日ニ付過怠金トシテ請負金額千分ノ五ヲ請負金ヨリ控除シ延期ヲ許可スルコトアルベシ

第二十九條 左ノ場合ニ於テハ契約ヲ解除シ請負保證金ヲ縣ノ所得トス

- 一、請負契約ヲ解除シ請負保證金ヲ縣ノ所得トス
- 二、着手ノ日ニ着手セザルトキ
- 三、工程表ノ如ク進行セズ若クハ契約期限内ニ義務ノ履行ヲ了スル能ハスト

認メタルトキ

四、第二十三條第二項及第二十八條ニ依リ與ヘラレタル期間内ニ義務ノ履行ヲ了セザルトキ

五、不正ノ行爲ヲナシ又ハ主務吏員ノ指揮ニ従ハザルトキ其他本規則ニ違背シタルトキ

第三十條 前條ニ據リ契約ヲ解除セシ場合ハ検査ノ上當廳ノ是認シタル既成ノ工事又ハ既納ノ物品ニ對シ第二十三條ノ例ニ據リ算出シタル價格ノ十分ノ八ニ相當スル金額ヲ交付シ之ヲ縣有トス

是認セザル工事ニ對シテハ之ヲ除却セシメ物品ニ對シテハ其引取方ヲ命スルコトアルベシ若シ請負人又ハ保證人其通告期限内ニ之ヲ引取ラザルトキハ總テ無償ヲ以テ縣ノ所得トス

第三十一條 前條ノ通告ハ其通告書ヲ請負人又ハ保證人若クハ其家族ニ交付シ或ハ公告ノ日ヲ以テ其効力ヲ生ス

第三十二條 請負金ハ工事ノ竣工検査又ハ物品ノ完納検査終了シタルトキ之ヲ交付ス但工事ノ既成部分又ハ物品ノ既納部分カ其完済ノ四分以上ニ達シクルトキハ其既成又ハ既納部分ニ對シテ價格ノ十分ノ八以内ノ内渡ヲナスコトアルベシ

前項但書ノ既成又ハ既納ノ歩分ハ一時ノ計算ニ止マリ他日検査ノ場合ニ於テハ其効力ヲ有セス

契約解除ノ際過渡ニ係ル金額ハ之ヲ追徴ス

第三十三條 保證人ハ請負人ト連帶ノ責ニ任スルモノトス

附則

第三十四條 請負人ハ本規則ニ依リテ生シタル損害アルモ當廳ニ對シ之レカ賠償ヲ求ムルヲ得ス

第三十五條 本規則ニ於テ主務吏員ト稱スルハ當廳ノ吏員ニシテ其工事ニ關スル用務ヲ帶ブル者ヲ總稱ス

第三十六條 此規則ハ明治三十四年四月一日ヨリ施行シ同日ヨリ明治二十七年三月二十八日本縣告示第六十四號土木請負競争入札心得同二十八年四月二十九日本縣告示第九十三號町村請負ニ係ル契約書式同年七月一日日本縣告示第四百四十二號工事請負竣功書式ハ之ヲ廢止ス但前記告示ニ依リ契約締結中ノモノハ其契約義務完了マテ尙ホ其効力ヲ有ス

第一號樣式 (用紙半紙)

入札書

何街道(何川筋)何郡市町村大字何

何工事(何供給)請負

一金何圓

入札高

此入札保證金何圓

右金額ヲ以テ請負契約致度候也

年月日

住所

氏名印

第二號樣式 (用紙半紙)

相當

印紙

委任狀

拙者儀何郡市町村大字何々番地何某ヲ以テ部理代入ト定メ拙者ノ名儀ニテ左ノ權限ノ事ヲ代理セシム

一明治何年何月何日公告何工事(何供給)請負競争入札ニ關スル一切ノ件右代理委任狀仍テ如件

年月日

住所

氏名印

第三號樣式 (用紙半紙)

相當

印紙

請書

(關係人民總代ノ請負人ナルトキハ第一號樣式ニ準シタル委任狀ヲ添付スベシ)

何街道(何川筋)

何郡市町村大字何字(何工場納メ)

一何工事(何物品)

此請負金何圓

此請負保證金何圓

但別紙工費内訳書(物品供給内訳書)工程表(縣應仕樣書圖面)又ハ何々ノ通

着手期限何年何月何日

百一

年月日		住所		請負人	
		保證人	氏	職名	氏名印
		又ハ		請負人	職名氏名印

第六號様式 (用紙半紙)

工程日限見積書
(物品供給日限見積 書モ此書式ニ倣フ)
 國(縣)道河々路線(街道)又ハ河川筋
 何々工事

工種	種數	量	日	限	材料見込箇所
砂利	同	坪	着手ノ日ヨリ何日限	同	何地ヨリ運搬
石垣	同	坪	着手ノ日ヨリ何日限	同	何地ヨリ購入
築立	同	坪	着手ノ日ヨリ何日限	同	何地ヨリ購入
敷板	同	坪	着手ノ日ヨリ何日限	同	何地ヨリ購入
桁梁柱等	同	坪	着手ノ日ヨリ何日限	同	何地ヨリ購入

高欄用材	同	坪	着手ノ日ヨリ何日限	同	石材ハ何地ヨリ運搬
石垣根堀	同	坪	着手ノ日ヨリ何日限	同	何地ヨリ購入
組立	同	坪	着手ノ日ヨリ何日限	同	何地ヨリ購入
粗菜	同	坪	着手ノ日ヨリ何日限	同	何地ヨリ購入
石	同	坪	着手ノ日ヨリ何日限	同	何地ヨリ購入
小杭帶梢繩等	同	坪	着手ノ日ヨリ何日限	同	何地ヨリ購入
沈床沈下	同	坪	着手ノ日ヨリ何日限	同	何地ヨリ購入
石垣床堀	同	坪	着手ノ日ヨリ何日限	同	何地ヨリ購入
石垣床堀	同	坪	着手ノ日ヨリ何日限	同	何地ヨリ購入
土堤	同	坪	着手ノ日ヨリ何日限	同	何地ヨリ購入

凡例

此調書ハ工事築品ヲ類別シ一種ニ類毎ニ詳細分記スベシ
 期限ハ三期以上分割スルヲ要ス
 材料見込箇所ハ一々明記シ請負後若シ變更シタナトキハ届出ベシ

第九類 土木

工程日限分割上必要ノ事項ハ洩サス記載スベシ
第七號樣式 (用紙半紙)

相當
印紙

入札請負保證金抵當證

(國債証書記名ナラト
キ、委任狀ヲ要ス)

何街道 (何川筋何郡市町村大字
何々工事何物品供給)

入札請負保證金

一金何圓
此抵當トシテ左ノ物件ヲ供ス

國債證書何圓

內譯

記名(無記名)何國債證書額面金何圓券

何枚

記番號

記名(無記名)何國債證書額面金何圓券

何枚

記番號

右今般何某(自分)儀前記工事(物品供給)ノ入札(請負保證金トシテ御應へ相
納メ候ニ付テハ明治三十四年三月二十二日福島縣告示第三百三十一號土木工事
及物品供給請負規則ニ據リ保證金御應ノ所得トナル場合ニ於テハ前記國債證
書公賣相成候共一切異儀無之候也公賣代價保證金ニ超過セシトキハ其殘余ヲ
還付相成度依テ(別紙委任狀相添)證書差上候也

住所

年月日

國債證書所有人

氏

名印

福島縣知事氏名殿

第八號樣式 (用紙半紙)

相當
印紙

委任狀

拙者儀何某(シム)

(ナ)以テ部理代人ト定メ拙者名儀ニテ左ノ權限ノ事ヲ代理セ

一拙者所有ニ係ル何國債證書額面何圓券何枚(記番號)賣却ニ關スル一切ノ件
右代理委任狀仍テ如件

年月日

住所

氏

名印

第九號樣式 (用紙半紙)

表紙

何街道(何川筋)

何郡市町村大字何(何工場納メ)

何工事(何物品)竣功(完納)届書

住所(總代)

請負人 氏

名

又ハ
請負人 職名 氏名

書式

竣功(完納)届書

何街道(何川筋)

何郡市町村大字何(何工場納メ)

一何工事(何物品) 明治何年何月何日着手

此請負金何圓

右明治何年何月何日竣功(完納)候間御検査相成度候也

住所(總代)

年月日

住所

保証人

又ハ

請負人

職名 氏名 印

福島縣知事氏名殿

第十號様式

三寸

何街道(何川筋)

何郡市町村大字何(何工場納メ)

表面

一何工事(何物品)

請負人 氏名

三寸

明治何年何月何日表書ノ竣功(物品)完納ヲ検査ス

官氏 名 印

裏面

○量水標取扱人心得ノ件(明治二十五年八月伺定)

一 量水標取扱人ハ左ノ各項ニ據ルベシ

一 量水標ハ毎日午前第六時午後第六時ノ兩度ニ検査シ其都度必ス水位日表ニ記載スベシ

一 水位日表記載方ハ晴雨ノ部ハ終日晴或ハ雨ノ時ハ其一字ヲ記シ午前晴ニテ午後雨ノ時ハ晴前ノ二字ヲ記シ相反スルトキハ雨晴ト記スベシ風ノ部ハ東西南北ニ區分シ記載スベシ尺寸分ノ部ハ水位三尺五寸八分ナレハ三五八四尺ナレハ四〇〇一寸五分ナレハ〇一五ト又一丈一尺一寸五分ナレハ尺ノ部ハ一一ト記シ其次ニ一五ト各數字ニテ認ムベシ異常景况ノ部ハ暴風雷雨鳴降雪其他水位變動ニ關スル模様ヲ記載スベシ

一 量水標ノ検査ハ通常二回ト定ムト雖モ洪水ノ節ハ特ニ間斷ナク巡視時々水位ノ高低最高水位ニ達シタル日時其他ノ模様ヲ異常景况ノ部ニ詳細記載ス

一 水位日表發送ノ節ハ其欄外ニ調製ノ年月日ヲ記シ其下ニ住所氏名ヲ認メ捺印スベシ別ニ副書届書ヲ要セス

一 水位日表ハ凡テ備書ニテ記載スベシ

一 水位日表ハ毎月一通ツ、認メ前月分ハ翌月五日迄ニ土木區監督所宛差出スベシ

但一通ヲ扣トシテ留置クベシ

一 水位日表用紙ハ「監督所」ヨリ可相渡ニ付月表使用済ノ節ハ前月分ノ日表發送ノ節受取方申出ツベシ

一 量水標流夫ノ患ヒアルカ又ハ藤芥引掛リ尺寸等判然セサルトキハ勉メテ之カ防禦除却ニ盡力シ猶其旨土木區監督所ニ届出ツベシ

一 月給受取方ノ義ハ所轄郡役所ニ申出ツベシ
(水位日表雛形略ス)

○土木費支拂手續ノ件
土木費支拂手續 (明治二十七年三月五日裁決)

第一條 土木費支拂ヲ計查スルカ爲メ内務部第二課「土木」係ニ左ノ帳簿ヲ備フベシ

一、豫算差引簿 豫算ノ支出増減ヲ登記計算ス

二、工事臺帳 工事概要、工費ノ支拂ヲ登記計算ス

三、雇員諸給與支拂簿 雇員諸給與ノ支拂ヲ登記計算ス

第二條 工事臺帳ハ第一號書式ニ依リ調製スベシ

第三條 土木區主任ニ於テ受負契約書又ハ受書ヲ接受シタルトキハ其要領ヲ派出所備ノ工事臺帳ニ登記スベシ

前項ノ書類ヲ第二課ニ送付スルトキハ第二號様式ノ進達表ヲ添付スベシ

請負ニ付シタル工事ニシテ實施ノ上異動ヲ生スルモノアルトキハ其異動ノ部分ヲ詳記シタル請書ヲ請負者ヨリ徴シ裁可ヲ受ク可シ但其受書ハ契約書ニ合綴シ置クベシ

第四條 工費請求書ハ第三號書式ニ依リ調製セシメ土木區監督員派出所ニ於テ其要領ヲ工事臺帳ニ登記シ該臺帳ト契印ノ上第二課ニ送付スベシ

郡役所ニ工費送付ヲ要スル時ハ請求書ニ其旨記載スベシ

第五條 工費受取証ハ第四號書式ニ依リ調製シ請求書ト共ニ差出サシメ第二課ニ送付スベシ此場合ニ於テ受取証ハ貼用シ印紙ニ消印シ受取人名下ノ捺印及日付記入ヲ除キ他日現金受取ノ際受取人名下ノ捺印及日付記入ヲ爲サシムベキモノトス

工費ヲ代理人ニテ受取ルモノハ受取証ニ委任狀ヲ添付セシムベシ

第四條第二項ノ場合ニ於テハ受取証ハ主任捺印及契印ヲ押捺シ所屬使丁又ハ郵便ヲ以テ該郡役所ニ送付スベシ

第六條 測量費又ハ夫賃等直轄施行ノ費用ニシテ現金ヲ預リ直接支拂ヲ要スルモノアルトキハ金拾圓以内ニ限リ主任ニ於テ理由ヲ具シ請求スベシ但土木區監督員ニアラステ特ニ一部ノ測量ヲ命セラレタルトキハ該測量主任ニ於

テ請求スヘシ

第七條 直轄施行ノ工事費又ハ測量費等時々急速ノ支拂ヲ爲スカタメ豫メ概算ヲ以テ郡役所ニ送金ヲ要スルトキハ主任ニ於テ理由ヲ具シ請求スヘシ但土木區監督員ニアラスンテ特ニ一部ノ測量ヲ命セラレタルトキハ該測量主任ニ於テ請求スヘシ

前項ノ支拂ヲ爲ストキハ第四條第五條ニ準シ正當受取人ノ請求書及受取証ヲ徵シ何ノ誰請求金高何圓ノ内ト記入シ檢印及契印ヲ押捺シ之ヲ郡役所ニ送付シ本人ヲシテ受取ノ手續ヲ爲サシムベシ

第八條 地方ニ支辨ニ係ル雇員ノ俸給ハ毎月十五日限リ月額旅費ハ毎月二十五日限リ土木區監督員派出所ニ於テ請求書ヲ取纏メ第二課ニ送付スベシ但區外出張其他ノ事故ニ依リ支給高ニ増減ヲ生スルトキハ速ニ報告スベシ

第九條 至急拂フ要スルモノハ土木區監督員派出所ニ於テ其實質ヲ審査シ止ムヲ得サルモノニ限リ請求書ニ其事由ヲ詳記シタル付箋ヲ爲シ主任之レニ檢印スベシ

第十條 道路管守人給料及宿泊手當ノ請求書ハ毎月土木區監督員派出所ニ於テ調査ヲ遂ケ檢印ノ上之ヲ郡役所又ハ町村役場ニ送付スベシ

第十一條 量水標取扱人給料請求書ハ毎月本人ヨリ郡役所又ハ町村役場ニ差出サシムベシ

第十二條 道路管守人任免欲勤等ノ爲メ給料又ハ手當支給高ニ異動ヲ生シタルトキハ土木區監督員派出所ヨリ速ニ郡役所又ハ町村役場ニ報告スベシ

第十三條 「土木係」ニ於テ工費請求書ヲ接受シタルトキハ工事臺帳ニ照査シ不都合ナシト認ムルトキハ其臺帳ヲ臺帳ニ登記シ主計主任及第二課長檢印ノ上之ヲ第五課ニ送付シ受領ノ印ヲ受クベシ

第十四條 工事竣功書ハ監督員ニ於テ調査ヲ遂ケ金員ノ下ニ檢印ヲ捺シ而メ第五號書式ノ手續ヲ爲シ監督員並檢査員連署シ且之ニ諮問審議諮問決定金高及諮問決定金高ト實地金高トノ差額ヲ記載シ第二課ニ送付スベシ

第二課會計主任ハ之ヲ調査シ回覽ヲ了シ第五課ニ回付スベシ但受負ニ付シタル工事ニ連帶シテ直轄支出ニ係ル費用又ハ寄付人夫並物件アルトキハ書式(第五號書式)ノ精算書ヲ調製シ添付スベシ

直轄施行ニ係ル工事又ハ實施ノ上異動ヲ生シタル工事ノ竣功書ハ從來ノ書式ニ準シ調製シ前項ノ手續ニ依ルヘシ

第十五條 土木區出立員事務規程第八條ニ依リ臨時急施セシ工事竣功書ハ甲號書式ノ如ク調製シ書式ノ手續ヲ爲シ請求書ヲ添へ第二課ニ送付スヘシ

道路橋梁費支辨規則取扱手續第三條ニ依リ町村長ニ於テ施行セシ工事竣功書ヲ町村長ヨリ回送シ來リタルトキハ速ニ檢査ヲ了シ且竣功書ヲ調査シ之レニ檢査員檢印ノ上乙號書式ノ手續ヲ爲シ請求書ヲ添へ第二課ニ送付スベシ

第十六條 工費請求書ニ押捺スベキ經由ノ印及契印ハ第六號雛形ニ依ル第一號樣式

請問番號	施工箇所	起
着手年月日	請負保証金	監督員官氏名
河川名	決議高	工
路線名	請求	起
	同上	監督員官氏名

竣功年月日	年月日	年月日	年月日	年月日
検査年月日	年月日	年月日	年月日	年月日
工種	年月日	年月日	年月日	年月日
保証金 収受年月日 上 下戻年月日	年月日	年月日	年月日	年月日
實施高	年月日	年月日	年月日	年月日
書收 領収工費支拂高 者印	年月日	年月日	年月日	年月日
摘要	年月日	年月日	年月日	年月日
方 請負人氏名 保証人氏名	年月日	年月日	年月日	年月日

第二號書式

内務部長 第二課長
第四課長

明治 年 月 日 關主任
「土木」係
縣費係

工事請負契約書進達

年度	請負開決 番號	請負金額 受入金	實施金額 直轄支出金	殘高	街道 流域	工種 方法	入札 年月日	施工箇所	受入人
					何々街道 何々流域	何々工種 何々方法	何々年月日	何々箇所	何々氏名
<p>内 容</p> <p>一 直轄支出金ハ監督工夫給及何々等ナリ</p> <p>一 契約書受書ハ一ヶ所一通トス但入札公告ニ合併シタルモノ其他止ム</p> <p>チ得サル事故アリテ合併シタルモノハ備考欄又ハ別紙ニ内譯ヲ記ス</p> <p>ベシ尤道路橋梁費治水堤防費ト合併スベカラサルハ勿論亦道路ト橋</p> <p>梁ト合併スベカラズ</p>									
<p>備考</p> <p>右ハ請負決定ニ付 契約書ヲ徴シ候處前記ノ通ニ有之即別紙及進達候也</p>									

第四號書式

契印

第 號

印 紙

消印

証 ○ 土木區主任檢印

請求ノ節受取人名下ニ押捺スベキ印
ト同一ノ印ニテ消印スベシ

一金何圓何拾何錢何厘
是ハ... 請求書ノ事由ト同一ニ記入スベシ

右正ニ受取候也

郡村大字 何 某 ○

又ハ同同同 何 某 ○

惣代 何 某 ○

同 何 某 ○

郡村長 何 某 ○

福島縣內務部第四課長

官 氏 名 殿

現金受取ノ節捺印

支號	度日理整
支號	月 日

第五號書式 (用紙半紙白)

明治何年度

國道第何號路線

何郡何町(村)地内

道路改修工事竣功書

何縣何郡何町(村)大字何

「諮問筆何號(入札(特選)町村(關係者)請負者)氏 名

「高金」

「實施金」

「差引殘金」

「内金 金請負 直轄支出」

「直轄支出金アルモノハ左ノ通内譯ナ記載スルコト」

備 考

- 一 工事竣功書ハ道路、橋梁、治水トチ各別ニ調製スベシ
 - 二 請負工事ノ數箇所アルモノハ請負契約書ニ合併シテ每ニ調製スベシ
 - 三 數字アルモノハ字毎ニ工種ヲ列記スベシ假令ハ字何ハ(盛土何ヶ所)字何ハ(石垣何ヶ所)字何ハ(何々)ト記ススルノ類本書式ハ其一例ヲ示スモノナレハ事實ニ應シ此書式ニ準據スベシ
- 朱書記載例中寄付人夫並物件ハ請負者ニテ其他ハ監督員ニ於テ記載スルモノトス

(用紙半紙封)

工事竣功書

「明治何年度」

何郡

國道第何號路線

何町

大字何字何

一、道路改修工事

長何間
出何間

明治何年何月何日着手

此請負金若干

「内金 地方税
寄付」

「外」

人夫

人寄付

藥品

「何々」若干同上

右之通明治何年何月何日竣功候處相違無之候也

何縣何郡何町(村)大字何字何番地

明治何年何月何日

請負者 氏

名印

縣知事宛

「右工事(出形検査規則第六條(特命)ニ據リ何月何日検査候處設計ノ通竣功不完全ノ廉無之候也」

「何部土木區監督員派出所」

監督員 官氏 名印
検査員 官氏 名印

其二

精算書

「明治何年度證問第何號高金何程ノ内」

國道第何號路線

何郡何町(村)大字何字何々道路改修工事

一金

潰地代

是ハ(田)(畑)(宅地)反別何程(敷地面アルモノハ一地面毎ニ反別及
地主名數人アルハ誰外何人ト列記ス)買上代

「又ハ列記同上」

但反金

一金

電柱移轉費

是ハ電柱第何號………合何本

「又ハ列記同上」

一人夫

寄付

是ハ追々出夫ノ上指定ノ通り使用

「又ハ列記同上」

一何々 築品

寄付

是ハ寄付者ヨリ領收指定ノ場所ニ使用

右之通相違無之候也

明治何年何月何日

縣知事宛

何部土木區監督員派出所
主任 官 氏 名印

甲號書式 表紙(用紙半紙白)
「明治何年度」

國道第何號路線(假定縣道何等何街道)又ハ(何川流域幹支何川筋)

何郡何町(村)大字何地内

何々工事竣功書
「實施 金」
何部土木區監督員派出所

「臨時急施」
備考

- 一 朱書記載例ハ總テ監督員ニ於テ記載スヘキモノトス
- 二 工事竣功書ハ道路、橋梁、治水トテ各別ニ調製スベシ
- 三 數字アルモノハ字毎ニ其事項ヲ書式ノ如ク列記スベシ

工事竣功書

明治何年度

何月何日施工

何月何日竣功

何部

何町(村)

國道第何號路線

大字何字何

一 落土石取除 長何間

平均 中何間 高何間 又ハ何々

此立坪何程

此工費金

是ハ何々(其施工ヲ要セシ實地ノ狀況詳記)ニ付施行セリ

内譯

種目	材料	員數	長	高末口經	巾面單量	厚扣單價	全量	總價	摘	要
何々		本	尺		尺	圓	圓		何々ニシテ何々ニ使用又ハ何々	
何々									何々使用何々ニシテ何人掛リ	

右土木區出張員事務規程第八條ニ依リ施行候處相違無之候也

何部土木區監督員派出所

明治年月日

縣知事宛

主任 官 氏 名

乙號書式 表紙(用紙半紙白)

「明治内何年度」
國道第何號路線

東又ハ西北南 縱一寸二分
横八分



東又ハ西北南

第十類 地理

○官有地及其產物ニ關スル諸願書ニ隣地主町村長
連署ノ件

縣令第五十五號 (二十七年五月二十八日)

「官有地及其產物ニ關スル諸願ハ總テ地圖ヲ添ヘ隣地主及地元町村長ハ勿論出願
ノ他町村ニ接スルトキハ其町村長連署ノ上差出スヘシ

○官有土地貸下ニ關スル件

縣令第十六號 (三十一年三月十一日)

官有土地貸下(森林原野及遊
約開墾ヲ除ク)水面使用及土石諸產物等年期拂下許可ノモノニシテ
其繼年期ヲ請ハントスルモノハ滿期十日以前ニ願書差出スヘシ

但明治二十四年四月本縣令第四十八號ハ廢止ス

○地種組替ニ關スル件

訓令甲第四十號 (三十三年四月二十八日)

民有地ノ寄附上地及官有地ニ地種組替ニ係ル願書ハ處分ノ結果ヲ稅務署ヘ通牒
ヲ要シ候處該通牒後地番號地目反別等誤謬ノモノ往々發見シ之カ訂正ノ爲メ往
復ノ手數ト日子ヲ要シ官民ノ不便少ナカラサルニ據リ該願書ハ自今市役所町村
役場ニ於テ充分調査ノ上成規ノ手續ヲ了シ而シテ所轄稅務署ヘ差出シ同署ニ於
テ調査ヲ遂ケ願書欄外ニ調査濟ノ印ヲナシ郡市役所ヘ送致ノ事ニ相成候條右調
査ヲ經テ當廳ヘ進達スベシ

○官有地開墾ノ爲メ貸渡ノ地所事業成功ノ件

達甲第八號 (二十四年一月十六日)

官有地開墾ノ爲メ貸渡ノ地所事業成功ノ趣ヲ以テ拂下出願者陸續有之候處先般
來其筋係官出張實査ニ際シ全地成功セザルモノ或ハ事業未着手ノモノアルニモ
不拘地元町村長ハ與書進達ノモノ往々有之願意ト齟齬シ不都合ノ次第モ有之候
條自今右等出願ノ節ハ勿論即今出願中ノモノト雖モ地元町村長ハ嚴重取調ベ證
明書相添郡役所ヘ差出シ郡役所ニ於テハ之ヲ審査シ進達スベシ

○官有地拂下又ハ拜借願等アル場合評價委員設置ノ
件

令達乙第六十七號 (二十三年十一月十五日)

本年勅令第三百三十五號官有地特別處分規則發布相成候ニ付テハ右ニ關スル官有
地ノ拂下又ハ拜借出願者有之トキハ其應ニ於テ吏員ノ内二名ノ評價委員ヲ設ケ

證キ其地價又ハ借地料ヲ評定セシム可シ其繼續シテ拜借ハル場合ニ於テモ亦同シ但最前拜借ノ際豫メ地價ヲ定メ開墾成功ノ上拂受ベキ契約アルモノハ此限ニアラズ
前項拂下及拜借出願ノ分ハ評價書ヲ作り願人ノ申立金額アレハ其金額記載シ詳細具申スベシ


○官有地ノ讓與出願アルトキハ地價評定ノ件
地第三五七八號 (明治三十二年五月十五日) (内務部 長)

官有財産管理規則第十二條第十三條官有地特別處分規則第三條等ニ依リ官有地ノ讓與ト出願スルモノアルトキハ二十三年十一月達乙第六十七號既設ノ評價委員ナシテ其地價評定セシラレ度依命此段及通牒候也

○極印使用規則ノ件

訓令乙第二十六號 (二十五年三月)

第一條 官有土地(森林原野)ノ立木又ハ木材ノ檢査及引渡等ニ用ユル極印左ノ三種トス
三十年十一月二十八日訓令乙第二十六號ヲ以テ改正



第二條 賣渡讓與ヲ爲スニ當リ豫メ其立木及木材ノ檢査ヲ爲セシトキ其證トシテ立木ハ樹幹目通ニ檢印根株ニ山印ヲ打印シ木材ハ其兩端ニ檢印ヲ打印スベシ

第三條 賣渡讓與ノ爲メ立木又ハ木材ノ引渡ヲ爲ストキハ其證トシテ先キニ打印シタル檢印ノ傍ニ拂印ヲ打印スベシ
第四條 賣渡讓與ヲ爲シタル伐跡ヲ檢査シタルトキハ其伐跡斷面ニ檢印ヲ打印シ其賣渡讓與ノ爲メ引渡ヲ爲ストキハ前條ニ準シ拂印ヲ打印スベシ

第五條 盜誤伐ノ木材及伐跡等ヲ檢査シタルトキハ第二條第四條ニ依準山印ヲ打印シ其賣渡讓與ノ爲メ引渡ヲナストキハ第三條ニ準シ拂印ヲ打印スベシ

第六條 存置ヲ要スベキ立木及境界木等ニ極印ヲ施スニハ便宜見易キ箇所ニ山印ヲ打印スベシ
第七條 前條ノ外特ニ使用ヲ要スル場合ニ於テハ總テ山印ヲ適用シ便宜ノ箇所ニ打印スベシ

第八條 檢印拂印ハ黒肉ヲ用ヒ山印ハ黒朱肉適宜使用スルモ妨ナシ
第九條 極印ヲ誤打セントキハ朱肉ノ同印ニテ消印スベシ但朱肉ヲ用ヒタル山印ヲ消印スルトキハ黒肉ヲ用ユベシ

第十條 土地及立木共併セテ拂下ナシタル場合ニ於テハ第二條ノ山印及第四條檢印拂印ハ之カ打印ヲ要セズ
○官有土地水面拂下貸下交換及土石其他ノ產物
拂下ニ係ル請書式並物件受領請書式等ノ件

訓令乙第四號 (三十二年二月二十二日)
 本年(三)告小第六四號ヲ以テ官有土地(森林原野)水面拂下貸下交換(寄附土地)及土石其他ノ產物拂下ニ係ル請書式并物件受領請書式告示候ニ就テハ右取扱方左ノ通心得ベシ

- 一 請書ハ凡テ願書ニ對照シ其員數ニ係ル廉々ハ主任認印ヲ押捺シ相違ナキヲ確メ郡役所受付ノ翌日ヨリ三日以内ニ進達スベシ
- 一 物件ノ引渡ハ特ニ内務部長ヨリ通達スルモノ、外ハ其應ニ於テ取扱フベシ
- 一 物件ハ代金上納ノ日ヨリ十五日以内代金ノ關係ナキモノハ指令其應ニ到達ノ日ヨリ十五日以内ニ引渡スベシ
- 一 物件引渡ハ二十五年(三)達乙第十號印使用規則ニ關係ナク四至境界其他明瞭ニシテ不都合ナシト認ムルモノハ其應内ニ於テ受授ノ手續ヲナスモ妨ナシ

一 受領證ハ其應ニ留置キ關係書類ニ合綴シ後證ニ備ヘ置クベシ
 一 旧當廳吏員チシテ引渡シメタルモノハ本文ノ限ニアラズ

○官有水面拜借出願者アルキ取調事項ノ件

訓令丙第二號 (明治二十九年一月九日)

郡 役 所

地盤ノ官有ニ屬スル水面拜借出願者有之トキハ左記ノ廉篤ト調査シ添申進達ス
 但本訓令ニ抵觸スル從前ノ達訓令ハ廢止ス

- 一 官有水面公私有ノ區別
 公私有ノ區別ヲ爲ストキハ其公用ニ供シタルモノヲ公有トシ其他ヲ私有トス
- 二 官有水面使用出願者アリクルトキハ之ニ關シ地元及關係町村其他利害ヲ感ズベキ人民ノ苦情ノ有無ヲ調査シ殊ニ公有ニ屬スル水面ニシテ關係町村會并ニ水利組合等ノ意見ヲ聞クノ必要アリト認メタルトキハ之ニ諮問シ其意見書ノ寫ヲ添付スベシ又私有水面ナルトキハ水上水下關係者ニ記名調印セシムルヲ要ス
- 三 出願ニ對スル官有水面ノ修理保存費ノ負擔ハ町村會區會又ハ水利組合會又ハ水下關係者ノ協議費何レニ於テ支辨セシヤ其區別
- 四 町村又ハ大字ニ於テ使用セントスルトキハ其町村長ヨリ出願セシムルヲ要ス
- 五 圖面ニハ方位并ニ出願地周圍ノ地種目ヲ記入シ若シ民有地ナルトキハ其地主モ記入セシムルヲ要ス
- 六 前各項ノ外向許可ノ意見并ニ繼年期額ナルヤ否ヤヲ調査シ若シ繼續使用ニ係ルモノナルトキハ前期許可ノ年月日取調ヲ要ス
- 七 繼續使用願ニシテ前期許可ノモノニ對シ反別又ハ使用料ニ異動ヲ生シ又ハ字名番號等ヲ符合セザルモノアルトキハ其理由詳細取調ヲ要ス

○官有溜池拜借出願アルキ評定書添付ノ件
 内土第八一七九號 (二十九年十二月十六日) (内務部長通牒)

官有溜池拜借額出アトキハ官有地拂下又ハ拜借額ニ對スル評價委員ナシテ其料金ヲ評定セシメ該願書ニ添付セシメ候様御取付相成度此段依命通牒候也

○官有地主副產物實查規程ノ件

訓令丙第二九八號 (明治三十年五月七日)

郡 役 所

官有地及主副產物實查規程別紙之通相定メ候條自今右ニ照準取扱フベシ

○官有地及主副產物實查規程ノ件

第一條 本規程ノ實查トハ地所貸下拂下及主副產物拂下處分ノ場合ニ於テ實地ニ就キ調査スルヲ云フ

第二條 各種ノ實查ナナスニ當リテハ可成町村役場ニ就キ字番地目反別及境界等ヲ地籍帳地籍圖又ハ地押圖ニ照合シ實地臨檢シハ町村吏員ノ立會ヲ求メ願人ナシテ案内セシムルモノトス

第三條 地所貸下及ヒ拂下ノ實查ハ願書添付ノ實測圖ニ依リ其區域ヲ調査シ面積算出等ニ誤謬ナキヤ否ヲ確ムルモノトス

第四條 用材ノ實查ハ樹木一本毎ニ番號ヲ付シ目通回ヲ測定シ全長ヲ觀測シ第一號式ノ立木實查表ヲ調製シ別ニ定ムル計算法ニ依リ材積ヲ算出シ且ツ拂下クヘキ面積ハ正確ノ調査ヲ要ス

第五條 薪炭材ノ實查ハ拂下クヘキ全面積ヲ調査シ其區域内ニ標準地ヲ設ケ尺別ヲ實測シ樹種木數材積ヲ調査シ之ヲ全面積ニ乘シ總材積ヲ算出スルモノトス

ス

全區域小面積ナルカ或ハ生立ノ樹木不齊ニシテ標準地ヲ以テ推スコト能ハサル場合ハ全區域ニ就キ標準地ノ例ニ依リ算出スルモノトス

標準地ハ樹木ノ疎密大小及ヒ生長ノ最モ平均ヲ得タル場合ニ可成正方形ニ選定スルモノトス區域ノ標準ハ可成十間乃至二十間毎ニ設クルモノトス

第六條 立竹ノ實查ハ一本毎ニ番號ヲ付シ目通回ヲ測定シ全長ヲ觀測シ適宜實查表ヲ調製スルモノトス

矮小ノ立竹ハ前條第三項第四項ノ例ニ依リ標準地ヲ設ケ調査スルモノトス拂下クヘキ區域ハ適宜ノ方法ニ依リ標示スルヲ要ス

第七條 柴生草葎等ノ實查ハ周圍ノ境界ヲ標示シ其積ヲ概測スルモノトス數量ハ標準地ヲ設ケ其比例ニ依リ算出スルモノトス但標準地ヲ設ケ難キ場合ハ適宜ノ方法ニ依ル

第八條 樹實菌等ノ實查ハ從來ノ產額ヲ參照シ見込ヲ以テ調査スルモノトス第九條 各種ノ實查ヲ爲フニ方リテハ國土保安ニ關係ノ有無其他ノ公益ヲ害スルコトナキヤ否殘地及隣地ニ對シ障害ナキヤ否等精密調査ヲ要ス

但國土保安ニ關係アル場合ハ可成精細ナル地圖ヲ要ス

立木實查表

信夫郡福島町大字福島字杉妻一番

官有草山反別何町歩ノ内

伐採反別何町歩 (標準地反別何町歩)

調査番號	樹種	目通回	長尺	材積	本數	合材積	備考
一	杉	三六〇	四三	一六六三	一	一六六三	
二	杉	四〇〇	四八	二六五五	三	七九六五	
三	松	二八〇	三六	〇九五四	二	一、九〇八	
四	松	三六〇	四九	一、九四八	二	三、八九六	
五	松	七〇〇	六六	一〇、九三三	二	二、八八九	

○地種組替願書式ノ件

告示第四百十九號 (三十年六月十九日)

民有地ヲ官有地ニ地種組替ヲナスモノ國庫又ハ地方稅支辨工事ノ爲メ潰地トナ
リタルトキハ第一號書式其他ノモノハ第二號書式ニ依リ出願スヘシ

但明治二十六年八月本縣告示第五百五十三號ハ廢止ス

第一號書式

地種組替願

一何道(國道縣道里道ノ別及等級名稱等) 開鑿(修繕)工事

(何々工事)

何年何月何日土地買上

(何年何月何日土地寄附許可)

右工事落成ノ處別表ノ通潰地ト相成候條官有地ニ地種組替相成度此段相願候也

年 月 日

那町村大字字番地

潰地地主 氏 名(印)

町村長 氏 名(印)

第二號書式

地種組替願

一何々工事

何年何月何日出願

何年何月何日許可

右工事落成之處別表ノ通潰地ト相成候條上地致度候ニ付御許可ノ上官有地ニ地種組替相成度此段相願候也

年 月 日

郡町村大字字番地

潰地地主 氏 名(印)

町村長 氏 名(印)

福島縣知事宛 (別表)

潰地取調表

何郡何町村

大字 字 地番 舊地目 新地目 潰地反別買上代價工費區別 元所有者氏名

國庫地方稅 町村投自費

計反別

備考

- 一市街宅地ノ潰地トナルトキハ反別ノ坪數ヲ揭ク
- 一寄附ニ係ル潰地ノルトキハ買上代價ノ坪ニ願人ニ於テ評定シタル額ヲ揭ク
- 一元所有者中他町村ノ者アルトキハ其住所ヲ附記スヘシ
- 一郡全町村組合又ハ數町村組合ニ於テ工費支辨ノ分ト雖モ其細別ヲ要セス
- 一工費區別ノ棹單ニ町村費ト掲ク

○官有土地貸下交換讓與土石其他產物拂下請書

物件受領證書式ノ件

告示第六十四號 (明治三十二年二月二十一日)

官有土地(森林原野ヲ除ク)水面拂下貸下交換讓與(寄附上地無代下付)及土石其他ノ產物拂下ニ係ル請書式並ニ物件受領證書式別紙ノ通相定候條許可ノ指令受領ノ日ヨリ七日以内ニ請書差出スヘシ但本文許可ノ際特ニ其按テ指示スルコトアルヘシ

明治三十四年(四月)福島縣告示第九十九號官有地貸下ニ係ル請書式ハ廢止ス
(賣買條件付地所貸下ニ對スル請書式)

賣買條件付地所拜借ニ付請書

(一口反別五町步以内ノ分ニ限ル)

印紙

何國何郡(村) 大字何字何地番

官有地目反別何程

一實測反別何程

此代金何程

但反金何程

但何年何月ヨリ何年何月マテ何ヶ年期

一右地所ヲ但書ノ年期間無料ニテ拜借シ別紙事業方法書ノ通り年期間ニ必ス開墾致スヘキ事

一事業成功ノ上ハ滿期後五日以内ニ拂下願書ヲ差出スヘキ事

一拂下願ニ對シ許可ノ指令ヲ受クタルトキハ代金御指定日限内ニ上納致スヘキ事

一許可ヲ得スシテ目的ノ事業及其方法ヲ變更シ又ハ借地權ヲ他人ヘ移付シ若クハ該地ヲ轉貸スルヲ得サル事

一借地ニ對スル負擔及損害ハ借地人ニ於テ其責ニ任スヘキ事

一官吏出張事業ノ進否及方法御實查ノトキハ之ヲ拒ムヲ得サル事

一年期中法律勅令ノ施行ニヨリ又ハ公益上官ニ於テ必要ト認メラレタルトキハ何時ニテモ本請書ノ事項ヲ増減變更シ又ハ該地ノ全部或ハ一部ヲ返地セシメラル、コトアルモ之ヲ拒ムヲ得サル事

一前各項ニ違背シタルトキハ地所貸下ヲ取消シ且ツ直接ノ損害ヲ賠償セシメラル、モ之ヲ拒ムヲ得サル事

一前各項ニヨリ借地權ヲ喪ヒ若クハ其行使ニ變更ヲ來シ又ハ地所貸下ヲ取消

サレタルカ爲メ借地人ニ於テ何等ノ損失アルモ官ニ於テ其辨償ノ責ナキ事
 但該地内ニ現存セル私有物件ハ借地人ノ費用ヲ以テ官ノ指定セラル、期限
 内ニ除却スヘク若シ期限内ニ除却セサルトキハ官ニ於テ之ヲ除却シ其費用
 ナ借地人ヨリ追徴セラル、モ之ヲ拒ムヲ得サル事
 右賣買ノ豫約ヲ以テ拜借許可相成候ニ付テハ明治二十三年勅令第二百七十五號
 官有財産管理規則第二十七十六號官有地取扱規則ヲ遵奉シ及前記ノ事項ヲ承
 諾シ請書差出候也

何國何郡何(町)大字何字何番地
 借地人 氏 名
 年 月 日

福島縣知事氏名宛
 (貸下ニ對スル請書式)

印 紙

請 書

(貸下料金五圓未滿ニ限ル)

何國何郡何(町)大字何字何地番
 官有地目反別何程
 一 實測反別何程
 一 實測反別何程
 此拜借料一ケ年金何程
 但反金何程
 但何年何月ヨリ何年何月マテ何ケ年期

一 右地所前記ノ料金ナリテ但書ノ年期限拜借許可相成候ニ付テハ料金年々御
 指定日限内ニ上納致スヘキ事
 一 壹初出願ノ目的以外ニ使用セサル事
 一 許可ヲ得スニテ擅ニ借地權ヲ他人ニ移付シ若クハ該地ヲ轉貸スルヲ得サル
 事
 一 借地ニ對スル負擔及損害ハ借地人ニ於テ其責ニ任スヘキ事
 一 返地ノ節ハ借地人ノ費用ヲ以テ官ノ指定セラルル期限内ニ原形ニ復スヘシ
 若シ復セサルトキハ官ニ於テ執行シ其費用ハ借地人ヨリ追徴セラル、モ之
 ナ拒ムヲ得サル事
 (特ニ原形ニ復スヘキ旨指令シタル場合ニ限ル)
 一 一年期中法律勅令ノ施行ニ依リ又ハ公益上官ニ於テ必要ト認メラレタルトキ
 ハ何時ニテモ本請書ノ事項ヲ増減變更シ又ハ該地ノ全部或ハ一部ヲ返地セ
 シメラル、事アルモ之ヲ拒ムヲ得サル事
 一 前各項ニ違背シタルトキハ地所貸下ヲ取消シ且直接ノ損害ヲ賠償セシメラ
 ル、モ之ヲ拒ムヲ得サル事
 一 前各項ニ依リ借地權ヲ喪ヒ若クハ其行使ニ變更ヲ來シ又ハ地所貸下ヲ取消
 サレタルカ爲メ借地人ニ於テ何等ノ損害アルモ官ニ於テ其辨償ノ責ナキ事
 但該地内ニ現在セル私有物件ハ借地人ノ費用ヲ以テ官ノ指定セラル、期限
 内ニ除却スヘク若シ期限内ニ除却セサルトキハ官ニ於テ之ヲ除却シ其費用
 ハ借地人ヨリ追徴セラル、モ之ヲ拒ムヲ得サル事

右ハ明治二十三年勅令第二百七十五號官有財産管理規則同第二百七十六號官有地取扱規則ヲ遵奉シ及前記ノ事項ヲ承諾シ請書差出候也

何國何郡何(村)大字何字何番地

年 月 日

借地人 氏 名

福島縣知事氏名宛

(貸下ニ對スル請書式)(一時貸下ノ分)

印 紙

請 書

(貸下料金五圓未滿ニ限ル)

何國何郡何町(村)大字何字何地番

官有地目反別何程

一實測反別何程

此拜借料金何程

但反金何程

一右地所前記ノ料金ヲ以テ何年何月何日拜借許可相成候ニ付テハ料金御指定日限内ニ上納致スヘキ事

一當初出願ノ目的以外ニ使用セサル事

一許可ヲ得スシテ擅ニ借地權ヲ他人ヘ移付シ若クハ該地ヲ轉貸スルヲ得サル事

一借地ニ對スル負擔及損害ハ借地人ニ於テ其責ニ任スヘキ事

一返地ノ節ハ借地人ノ費用ヲ以テ官ノ指定セラルル期限内ニ原形ニ復スヘシ若シ復セサルトキハ官ニ於テ之ヲ執行シ其費用ハ借地人ヨリ追徴セラルルモ之ヲ拒ムヲ得サル事

(特ニ原形ニ復スヘキ旨指令シタル場合ニ限ル)

右ハ明治二十三年勅令第二百七十五號官有財産管理規則同第二百七十六號官有地取扱規則ヲ遵奉シ及前記ノ事項ヲ承諾シ請書差出候也

(何國何郡何町(村)大字何字何何番地)

年 月 日

借地人 名 氏

福島縣知事氏名宛

(拂下ニ對スル請書式)

印 紙 請 書

(評定價格貳百圓未滿ニ限ル)

何國何郡何町(村)大字何字何地番

官有地目反別何程

一實測反別何程

此代金何程

但反金何程

右地所前記ノ代金ヲ以テ何年何月何日何々用ノ爲メ拂下許可相成候ニ付テハ代金御指定日限内ニ上納致スヘキハ勿論明治二十三年勅令第二百七十五號官有財産管理規則同第二百七十六號官有地取扱規則ヲ遵奉シ請書差出候也

何國何郡何町(村)大字何字何番地

年 月 日

拂受人 氏

名(印)

福島縣知事氏名宛

(交換ニ對スル請書式)

(印)

印 紙 請 書

(評定價格五百圓未滿ノ分ニ限ル)

何國何郡何町(村)大字何字何地番

官有地目反別何程

一實測反別何程

右地所私有地何國何郡何町(村)大字何字何地番地目反別何程何々ノ爲メ交換ノ義何年何月何日許可相成候ニ付テハ交換許可以前ニ係ル元私所有地ニ對スル一切ノ負擔ハ許可後ト雖モ私ニ於テ其責ニ任スヘキハ勿論明治二十三年勅令第二百七十六號官有地取扱規則ヲ遵奉シ請書差出候也

何國何郡何町(村)大字何字何番地

年 月 日

氏

名(印)

福島縣知事氏名宛

(讓與ニ對スル請書式)

印 紙 請 書

(評定價格五百圓未滿ノ分ニ限ル)

何國何郡何町(村)大字何字何地番

官有地目反別何程

一實測反別何程

右右地所何年何月何日何々用ノ爲メ讓與許可相成候ニ付テハ明治二十三年勅令第二百七十六號官有地取扱規則ヲ遵奉シ請書差出候也

何國何郡何町(村)何々管理者

年 月 日

何郡長又ハ何町村長 氏

名(印)

福島縣知事氏名宛

(無代下付ニ對スル請書式)

(印)

印 紙 請 書

(評定價格五百圓未滿ノ分ニ限ル)

何國何郡何町(村)大字何字何地番

官有地目反別何程

一實測反別何程

右地所何年何月何日何々用ノ爲メ無代下付許可相成候ニ付テハ明治二十三年勅

令第二百三十五號官有地特別處分規則第二百七十六號官有地取扱規則ヲ遵奉
シ請書差出候也

何國何郡何町(村)何々管理者
年 月 日 何郡長又ハ何町村長 氏 名

福島縣知事氏名宛

(寄附)(上地)ニ對スル請書式)

印 紙

請 書

(評定價格五百圓未満ノ分ニ限ル)

何國何郡何町(村)大字何字何地番

地目及別何程

一官測及別何程

右所有地何々ノ爲メ寄附(上地)ノ義何年何月何日許可相成候ニ付テハ寄附(上
地)許可以前ニ係レ一切ノ負擔ハ許可後ト雖モ私ニ於テ其責ニ任スヘキハ勿論
明治二十三年勅令第二百七十六號官有地取扱規則ヲ遵奉シ請書差出候也

何國何郡何町(村)大字何字何何番地

年 月 日

福島縣知事氏名宛

(土石木竹其他水陸ノ產物拂下ニ對スル請書式)

(數ヶ月ニ涉ルトキハ此書式ニヨル)

印 紙

請 書

(見積價格貳百圓未満ニ限ル)

何國何郡何町(村)大字何字何地番

官有地目及別何程ノ内

一何々(土石木竹其他水陸ノ產物拂下願書ニ記載ノ通り詳配)何程

此代金一々年何程 但反金何程

但何年何月ヨリ何年何月マキ何々年期

一右記載ノ代金ヲ以テ但書ノ年期間拂下許可相成候ニ付テハ代金年々御指定
ノ日限内ニ上納致スヘキ事

一物件ハ毎年御引渡ヲ受ケタル日ヨリ(何ヶ月又ハ何日)以内ニ搬出致スヘキ
事

一官有地ニ損害ヲ加ヘタルトキハ其損害ヲ賠償スル事

一年期中法律勅令ノ施行ニヨリ又ハ公益上官ニ於テ必要ト認メラレタルトキ

ハ何時ニテモ本請書ノ事項ヲ増減變更シ又ハ拂下ノ全部或ハ一部ヲ取消サ

ルルコトアルモ拂受人ニ於テハ之ヲ拒ムヲ得サル事

一前各項ニ違背シタルトキハ拂下ヲ取消シ且ツ直接ノ損害ヲ賠償セシメラル
ル事アルモ之ヲ拒ムヲ得サル事

一前各項ニ依リ收益權ヲ喪ヒ若クハ其區域ニ變更ヲ來シ又ハ拂下ヲ取消サレ
タルカ爲メ拂受人ニ於テ何等ノ損失アルモ官ニ於テハ其辨償ノ責ナキ事
右明治二十三年勅令第二百七十五號官有財産管理規則ヲ遵奉シ及前記ノ事項ヲ
承諾シ請書差出候也

年 月 日

福島縣知事氏名宛

拂受人 氏

名印

何國何郡何町(村)大字何字何番地

(土石木竹其他水陸ノ產物拂下ニ對スル請書式)
(一時拂下ノ分)

印 紙 請 書

(見積價格貳百圓未満ニ限ル)

何國何郡何町(村)大字何字何番地

官有地目反別何程ノ内

一何々(土石木竹其他水陸ノ產物拂下願書ニ記載ノ通り詳記)何程

此代金何程 但單價金何程

一右記載ノ代金ヲ以テ何年何月何日拂下許可相成候ニ就テハ代金御指定日限

内ニ上納致スヘキ事

一物件ハ御引渡ヲ受ケタル日ヨリ(何ヶ月又ハ何日)以内ニ搬出致スヘキ事

一官有地ニ損害ヲ加ヘタルトキハ其損害ヲ賠償スヘキ事

右ハ明治二十三年勅令第二百七十五號官有財産管理規則ヲ遵奉シ及前記ノ事項
ヲ承諾シ請書差出候也

年 月 日

福島縣知事氏名宛

拂受人 氏

名印

何國何郡何町(村)大字何字何番地

印 紙 證

何國何郡何町(村)大字何字何番地

官有地目反別何程

一實測反別何程

(其他請書ニ記載ノ通り該物件ヲ詳記ス)

右御引渡相成正ニ受領候也

年 月 日

福島縣知事氏名宛

住 所

氏

名印

○私設鐵道條例ニ依リ官有地及公有地拂下ニ關ス
ルノ件

内土第五五三六號

(明治二十九年九月一日)

(内務部長通牒)

私設鐵道條例第十五條ニ依リ公有地及公有水面ノ拂下出願アル場合ハ先ツ官有

地取扱規則第十一條ノ手續ヲ了シタル上出願セシムル様御取計相成度依命此段及通牒候也
追テ願書ニハ本文ノ手續ヲ了シタル旨町村長又ハ貴官ニ於テ添申御取計相成度候也

第十一類 山林

○森林法施行規程ノ件

縣令第三十二號 (明治三十四年五月一日)

○森林法施行規程

- 第一條 森林ヲ開墾セントスルモノハ第一號書式ニ依リ願書差出スベシ但一筆ノ幾部開墾ニ係ルモノハ實測圖ヲ添付スベシ
- 第二條 保安林ニ於テ左ノ作業ヲナサントスルモノハ第二號第三號書式ニ依リ願書ヲ差出スベシ但認可ヲ得タル施業案ニ據リ伐木スルモノハ此限リニアラス
 - 一 樹木伐採
 - 一 樹皮液枝條ノ採取
 - 一 土石切芝ノ採取樹根ノ掘採
 - 一 牛馬ノ放牧
- 第三條 第一條第二條ノ願書ハ左ノ期限内ニ差出スベシ
 - 一 一月ヨリ六月マデノ間ニ於テ着手セントスルモノハ前年九月限リ
 - 一 七月ヨリ十二月マデノ間ニ於テ着手セントスルモノハ其年三月限リ
- 第四條 森林開墾又ハ保安林作業ノ許可ヲ得タル後其目的又ハ事業ノ方法ヲ變更セントスルトキハ其事由ヲ詳記シ前條ノ期限ニ拘ハラヌ既ニ與ヘラレタル許可ノ指令寫ヲ添ヘ願出許可ヲ受クベシ

第五條 森林開墾又ハ保安林作業許可ノ効力ハ左ノ場合ニ於テ消滅ス

- 一 許可ノ日ヨリ一ケ年以内ニ其事業ニ着手セサルトキ
- 二 豫定ノ期限ニ其事業ヲ終ラサルトキ但延期ノ許可ヲ得タルモノハ此限ニアラス
- 三 擅ニ其目的又ハ事業方法ヲ變更シタルトキ

本條ノ規程ハ施業案ニ據リ伐採スルモノニ對シ毎年ノ作業ニ就キ之ヲ適用ス
第六條 保安林ノ施業ハ一ヶ所毎ニ之ヲ爲スベシ但シ保安林ノ種類同一ニシテ所有者同一ナルカ若クハ所有者異ナルモ各所有者者合意ニテ同一事業ヲナサンスル場合ニ於テ保安上ノ目的ヲ害セスト認ムルトキハ二ヶ所以上ノ保安林ヲ併合シテ一施業ヲナス事ヲ得

第七條 保安林ノ伐採ハ左ノ各號ニ據ルベシ

- 一 伐採ハ点狀狀若クハ列狀ノ擇伐法ヲ用ユベシ
- 二 毎年ノ擇伐區域ハ輪伐齡ヲ以テ立木地全面積ヲ除キタル商ノ三倍ヨリ小ナルコトヲ得ス
- 三 毎年ノ擇伐面積(斫伐スベキ立木ノ占領面積)ハ輪伐齡ヲ以テ立木地面積ヲ除キタル商ヲ超ユルコトヲ得ス但施業上ノ便宜ニ依リ五ケ年以内ノ隔年作業ヲ行フヲ得此場合ニ於テ擇伐面積ハ全面積ノ三分一ヲ超ユルコトヲ得ス

群狀及列狀ノ擇伐ニ在リテハ伐採面積ヲ數箇所ニ分割シ一箇所ノ面積ハ可成狭少ナラシムベシ

四 輪伐齡ハ左ノ標準ニ據ルベシ

矮林ハ十年以上

喬木ハ三十年以上

竹林ハ三年以上

中林ノ上木ハ三十年以上下木ハ十年以上

第八條 手入間伐及被害木危險木障害木ノ伐採ハ國土保安上支障ナシト認ムルトキニ限リ前條ノ規定ニ拘ハラズ特ニ之ヲ許可スルコトアルベシ

第九條 保安林ニシテ強度ノ傾斜アル箇所及ヒ墜石又ハ土砂崩壞ノ虞アル箇所ハ土石切芝ノ採取樹根ノ掘採又ハ牛馬ノ放牧ヲ爲スコトヲ得ス

第十條 保安林ニ於テ牛馬ノ放牧ヲ爲ストキハ區域外ニ逸出セサル様相當ノ設備ヲ爲スベシ

第十一條 保安林ニシテ野火ノ延燒若クハ土砂崩壞ノ虞アル箇所ハ防火若クハ砂防ノ設備ヲ爲スベシ

第十二條 保安林ニシテ荒廢ニ屬シ又ハ立木ナキ部分ニハ十ヶ年以内ニ造林スベシ

前項造林ヲ要スル保安林所有者ハ第四號書式ニ依リ着手六ヶ月前届出ツベシ

第十三條 保安林所有者ハ施業案ヲ編製シ認可ヲ申請スルコトヲ得

第十四條 保安林施業上必要ト認ムルトキハ期限ヲ定メテ施業案ノ編製ヲ命ス

ルコトアルベシ

前項命令ヲ受ケタルモノハ第五號書式ニ依リ第六條以下ニ規定シタル制限内ニ於テ施業案ニ通シ編製シ期限内ニ認可ヲ申請スベシ

第十五條 公有林社寺林私有林ニシテ營林ノ指定ヲ受ケタルモノハ一ヶ年以内ニ第六號書式ニ依リ指定範圍内ノ事業案ニ通シ編製シ認可ヲ申請スベシ

第十六條 保安林施業案及指定林事業案ハ十年毎ニ改定シ認可ヲ申請スベシ

第十七條 保安林施業案及指定林事業案ハ前條ノ期限内改定又ハ訂正ヲ爲スコトヲ得ス

但天災其他特別ノ事由生シタル場合ニ於テ其施業カ公益ヲ害スル虞アルトキハ此限ニアラス

第十八條 左ノ場合ニ於テハ土地立木ノ所有者ニ於テ十日以内ニ届出ツヘシ

一 森林法第三條第二十二條ノ指定又ハ第四條第二十三條第五十五條ノ命令若クハ第五十六條第二項ニヨリ造林ナシタル者其事業ヲ終リタルトキ

二 本規程第二條ニ依リ許可ヲ得タル者及同第十二條ニ依リ造林セル者其事業ヲ終リタルトキ

三 保安林ヲ賣買讓與交換等ノ爲メ其所有權ヲ移轉シ又ハ分裂其他ノ爲メ地番反別等ニ異動ヲ生シタルトキ

但所有權移轉ニ係ルモノハ新舊權利者連署ヲ要ス

四 保安林天災又ハ人爲ノ災害ニ罹リ地形林相等ニ變動ヲ生シタルトキ

第十九條 保安林ノ編入ヲ申請セントスルモノハ第七號書式ニヨリ申請書ヲ差

出スヘシ

第二十條 保安林ノ解除ヲ申請セントスルモノハ第八號書式ニヨリ申請書ヲ差出スヘシ

但保安林ノ一部解除ニ係ルモノハ實測圖ヲ添付スヘシ

第二十一條 保安林損害ノ補償若クハ其補償ノ補助ヲ請求スルモノハ保安林ノ所在及種類保安林臺帳番號補償及補助金額並其算定理由ヲ記載シタル請求書ニ通テ差出スヘシ保安林所有者ト申請者トノ間ニ於ル損害補償ノ協議整ハサル場合ハ其事實ヲ詳具シ前項ニ掲クル事項ヲ記載シタル書面ヲ差出スヘシ

第二十二條 郡市役所町村役場ハ保安林臺帳簿本ヲ備ヘ之ヲ整理スヘシ保安林ニ就キ直接利害ノ關係ヲ有スルモノハ保安林臺帳又ハ其謄本ノ閱覽ヲ請フコトヲ得

第二十三條 本規程ニヨリ差出ス書類ニ添付スルキ圖面ハ保安林施業案ノ外總テ第九號雜形ニ依リ之ヲ調製スヘシ

第二十四條 郡市町村公共組合ヨリ提出スル保安林編入解除申請書ハ直ニ郡役所ニ差出スコトヲ得

第二十五條 許可ヲ得スシテ第二條第一號第二號ノ作業ヲ爲シタル者又ハ許可ノ効力消滅後ニ於テ事業ヲ行ヒタル者及ヒ事業案ニ違背シテ施業ヲ爲シタル者ハ三日以上十日以下ノ拘留ニ處シ又ハ壹圓以上壹圓九拾五錢以下ノ科料ニ處ス

第二十六條 第十四條第二項第十五條ノ申請ヲ怠リタル者又ハ第十二條第二項

第十八條ノ届出ヲ怠リタルモノハ貳拾錢以上壹圓以下ノ科料ニ處ス

附 則

第二十七條 明治三十四年ニ限り第一條第二條ノ願書ハ五月三十一日迄ニ差出スベシ

第一號書式

森林開墾(地目變換)願

國郡市町村大字字地番號地目何町歩ノ内(内反別ノ例)

一公(私)有林何反歩 所有者 氏 名

右別紙施業書ノ通り開墾(何々ニ付地目何ノ變換)致度候間御許可相成度施業書並ニ實測圖(圖面)相添エ此段奉願候也

年 月 日 住所 氏 名 印

福島縣知事宛

森林開墾施業書

地名地番 郡市町村大字字地番號ヲ記スベシ

全 反 別 土地臺帳番號地番號ノ反別ヲ記スベシ

開墾反別 出願ノ反別ヲ記スベシ

目 的 因何畑宅地等開墾ノ地目ヲ記スベシ

位 置 何川支川何川ノ上流何澤左(右)岸又ハ何澤ヲ距ル何町何十間水面ニ高サ凡ソ何間等ヲ記スベシ

地 形 何澤ニ臨ミ又何山ノ半腹ニシテ南方ニ傾斜シ最急何度平均何等等記スベシ

地質	粘土及砂ノ混合歩合及其深サ並ニ濕潤乾燥ノ程度ヲ記スベシ
生産物	木竹又ハ雜産物ノ種類員數ヲ記スベシ
林況	年輪大小疎密ヲ記スベシ
慣行	從來伐木ノ慣行又ハ林肥草等ノ採取ニ關スル慣習ヲ記スベシ
事業方法	伐木刈拂密土切取等ノ程度及ヒ道路溝渠溜池等ノ新設其他事業ノ方法ヲ詳記
木伐刈拂	何年何月着手何年何月間ト記スベシ
年 月 日	
第二號書式	
保安林伐木願	
國郡市町村大字字地番號	
一公有(私有、社寺)林何町步ノ内(何反步)	
右今般何々ノ爲(斫伐ヲ要スル事由)別紙施業書ノ通斫伐致度候間御許可相成	
度施業書並ニ圖面相添ヘ此段奉願候也	
年 月 日	
福島縣知事宛	
住所 氏 名印	
伐木施業書	
種類	水源涵養(何々)林
地名 地番	郡市町村大字字地番號
輪伐林	何年

立木圖全面積	何町步
作業及擇伐區域	点狀擇伐(群狀又ハ列狀擇伐)手入間伐被害木伐採(何反步)
伐採面積	何反步
伐材	松何十年何十本何十年乃至何十年何本
伐期	松何尺列何尺ノ
殘樹種樹齡本數	何月何日ヨリ何月何日マテ(何年間毎年何月ヨリ何月マテ)
殘材	栗何十年何本何年何年何年何本乃至何何何本
存材	栗何尺ノ雜木何尺ノ
跡地造林方法	何町步ハ杉何本來存植何町步ハ根株ヲ保護シテ萌芽セシム等
年 月 日	
住所 氏 名印	

縮尺何分一
凡ノ例
保安林
擇伐區域
數字 年伐順序(十ヶ年間ハ五ヶ年)

第三號書式

保安林牛馬放牧(樹根堀採)(土石又ハ何採取)願
 國郡市町村大字字地番號
 一公有(私有、社寺)林何町步ノ内何反歩)
 右今般何々ノ爲(必要トスル事由)別紙施業書ノ通放牧(堀採採取)致度候間御
 許可相成度施業書並ニ圖面相添(此段奉願候也
 年 月 日 住所 氏 名印
 福島縣知事宛
 牛馬放牧(何々)施業書

保安林種	水源涵養(何々)林
地名地番	郡市町村大字字地番號
保安林面積	何町步
作業面積	何町步
土性	上層ハ地土ニシテ(礫ヲ混ス)深サ何尺下層ハ何
傾斜	平坦(稍斜中斜稍急峻
林況	何十年杉松林ニシテ密生ス又ハ何十年及何年雜木中ニ何十年松凡何分混生シ杉生長種 メテ遅緩ナリ
種類數量	牛(馬)何頭(石ハ石何切松脂何貫目)等
期間	何月何日ヨリ何月何日マテ(何年間毎年何月ヨリ何月マテ
方法	放牧採取等ニ關スル事業方法ヲ詳記スベシ
年 月 日	
住所 氏 名印	

第四號書式

保安林造林届
 國郡市町村大字字地番號
 一公有(私有、社寺)林何町步ノ内何反歩)
 右別紙施業書ノ通造林可致候此段及御届候也
 年 月 日 住所 氏 名印
 福島縣知事宛

種類	造林施業案
地名地番	土砂并止(何々)林
全面積	郡市町村大字字地番號
造林面積	何町步
造林地現況	何反歩
樹種	密生シ松數下本各所ニ点々散生ス
數量	杉何萬本落葉松何千本但毎本距離五尺又ハ落葉松一斗五升播種ノ場合

探 險 定		備 考	
治 三 十 一 年	明 治 四 十 一 年 以 後		
擇 伐 區 域	積 伐 材 積	最初十箇年ノ 擇伐區域ハ本 林ノ西北端ヨ リ峯通リニ至 ルマテニシテ 別紙圖面ノ通 リトス	
輪 伐 齡 自 廿 年			
333	10,033		25.00
			5.00
033	1,003		30.00
輪 六 十 年			
	6,664	15.00	
833	6,664	15.00	
033	666		

縮尺何分一
凡例
— 保安林
— 擇伐區域
— 川(藍色)
數字 年伐順序
十ヶ年間ニ施業スベキ區域

災害豫防方法

周圍幅一間ノ溝及幅一間高五尺ノ土堤ヲ造リ防火ノ設備ヲ爲ス等火亦風雪鳥獸其他ノ災害豫防法ヲ詳記スベシ

期 間

何年何月初旬着手同年何月下旬終了又ハ何年何月ヨリ毎年春秋ニ二回施行何年何月終了

年 月 日

住 所 氏 名 印

第五號書式

保安林施業案認可申請

國都市町村大字字地番號(一箇所ノ字地番號數箇ナルトキハ列記ヲ要ス)
 一公有(私有、社寺)保安林何町步所有者氏名右施業案別紙ノ通編製候ニ付御認可相成度此段及申請候也

年 月 日

住 所 氏 名 印

福島縣知事宛

(立木所有者異ナル場合ハ) 府書ヲ付シ進啓ヲ要ス

何府縣何國何郡何村大字何字何

自何番至何番自何番至何番自何番至何番何箇所

明治何年何月何日編成

保安林施業案

何府縣何國何郡何村大字何字何

森林所有者

何 某

保安林番號	村(町)	大字	字	擇伐種類	林地		村
					面積町	摘要	
10	何々	何々	何々	点状	3500	方位西北ノ傾斜急 土性粘質壤土 地表落葉及粉土多シ ハニ連リ地階ニ	樹及混合種 希部 ヒバ 0,2 カラツロ 0,3 モミ 0,5 アナ其他
				計	5000		
			十年間	全面積40 =1000 回歸年40 擇伐區域 列状	4000 =1000 1000 4000 1000	傾斜平土 土性砂少シ 地表落葉少シ 南ハ海岸地 界表三面耕地 全上	クロマツ
			十年間	計 全面積50 =2500 回歸年20 擇伐區域	5000 =2500 2500		

疎密度數	摘要	林齡	積		將來施業要略		伐
			町尺	總尺	伐深	造林	
中	フヒバアナ ロバ老幼ト散生天然 生苗多シ カラシロモミ老幼 木散生又ハ群生ス アナ其他雜老木散生 地立木未	カラシロ 雜 1,120	200 500 160	混林 積 7,000 17,500 5,600	(水源涵養林) 群生カラシロノ老木ヲ悉ク伐採シテハ悉クアナ雜木ヲ拔ク 今後三年間ニヒバアナ植ス	地葉除下 跡ヲ天然ク 今後三年間ニヒバアナ植ス	自明 至明 擇伐區域 1000 年
	II クロマツ 密生長強盛 未立木地處々ニ天然 發生苗アリ	單純森林 40	80	30,100 32,000	(潮害防備林) 常風ノ方向ニツク 直角中三間ニ伐 ノ狭狀ニ伐 探ス但其所以上 ハニ配ク隣接 伐探跡地ニ丁 分ノ新更ニア シタル後ニ接 ラサレバ接 地ヲ伐探セサ ルモノトス	1 10 回歸年二十三年 後天然模樣 ニ入チナス	100 2500 2500
				32,000		1 10	2500 250

保安林施業案說明

- 一 臺帳番號欄ニハ保安林臺帳ノ番號ヲ記載スベシ
- 二 擇伐種額欄ニハ保安林取扱心得第十二條ニヨリ選定シタル伐採法ヲ記載スベシ
- 三 面積欄ニハ立木未立木地及除地ニ區別シテ記載スベシ除地トハ道路、河川、岩石不毛地等ニシテ樹木ヲ任立ルコト能ハサル土地ヲ云フ
- 四 林地摘要欄ニハ編入調書ニ依リ方緯、傾斜、土性、地表、境界等ヲ簡明ニ記載スベシ
- 五 樹種混淆部合欄ニハ樹名ハ片假名ニテ記載シ混淆部合ハ十分率ヲ以テ記載スベシ
- 六 疎密度欄ニハ疎、中、密ノ三級ニ區分シ林齡ニ應シテ相當ノ閉鎖度ヲ想定シテ調査記載スベシ
- 七 林木摘要欄ニハ林相ノ模様ヲ簡明ニ記載スベシ
- 八 林齡欄ニハ老、幼ノ差甚シキモノハ其樹齡ノ範圍ヲ記載シ其ノ差甚シカラサルモノハ平均林齡ヲ記載スベシ
- 九 材積欄總ノ部ニハ一町歩ニ對スル材積ニ立木圖面積ヲ乗シタルモノヲ記載スベシ
- 十 將來施業要畧伐採ノ部ニハ擇伐ノ方法ヲ記載シ造林ノ部ニハ更新ノ方法ヲ記載スベシ
- 十一 伐採豫定欄最初十年間擇伐區域ノ部ニハ回歸年(回歸年ハ輪伐齡ノ整

第六號書式

指定林事業案認可申請

國都市町村大字番地番號

一公有(社寺)林何町步

右營林方法指定相成候ニ付事業案別紙ノ通編製候間御認可相成度此段申請候也

年 月 日

住 所 氏 名

名印

分トナスベシ)ヲ以テ全面積(除地ヲ省ク)ヲ除シタル商ノ十倍面積ヲ揭クヘシ例ヘハ回歸年四十年ニシテ全面積八十町步ナレハ $\frac{80}{40} = 2 \times 10 = 20$ ナルガ如シ

同欄擇伐面積ノ部ニハ擇伐區域三分ノ一、四分ノ一等ニ相當スル面積ヲ掲クベシ例ヘハ回歸年ガ輪伐齡ノ三分ノ一ナレバ區域ノ三分ノ一、四分ノ一ナレバ區域ノ四分一面積ヲ掲クルガ如シ

同欄材積ノ部ニハ擇伐面積ニ相當スル材積ヲ掲クベシ
同欄十年以後擇伐區域ノ部ニハ全面積ヨリ十年間擇伐區域面積ヲ減シタル殘數ヲ記載スベシ

十二 備考欄ニハ擇伐區域ノ伐採順序等ヲ記載スベシ

十三 計線ノ下ニハ面積及材積ノ計ヲ記シ面積計ノ次ニハ回歸年ヲ以テ全面積ヲ除シタル商及之レカ十倍面積ヲ掲ケ前十年間伐採豫定計ノ下ニハ其十分ノ一額ヲ記載スベシ

福島縣知事宛

指定林事業案

所在地(林ノ字)	
所有者住所氏名	
全面積	
施業面積	
作業種類	喬林擇伐皆伐
樹種及林種	「スギ」七五「ヒノキ」三分混合林トス
輪伐	「スギ」四十年「日ノキ」七十年
伐採面積	
造林及伐採法	何年以内ニ苗木ヲ栽植シ何年目ニ手入間伐ヲナシ「スギ」ハ皆伐法「ヒノキ」ハ擇伐法ヲ用ユ
保護ノ施設	東南原野ニ接スル境界ニ沿ヒ幅五間ノ防火線ヲ設ク

第七號書式

保安林編入申請

縣國郡市町村大字字地番號地目何町歩ノ内(内反別ノ例)

一林(原野)何町歩 所有者 住所 氏 名


右國有(公有、私有、社寺部分)林(原野)ノ義ハ何々(利害關係ヲ有スル事實及理由並ニ舊來ノ沿革其他參考トナル)ベキ事項ヲ詳記スベシ)ニ付禁伐(普通)保安林ニ編入相成度別紙保安林編入調書及圖面(並ニ村會決議書寫)相添此段及申

請候也
年 月 日
福島縣知事宛
住所申請者 氏 名印

保安林編入調書

(地番號二以上ノ場合ハ本調書ニ其合計ヲ掲ケ保安林編入内譯表ヲ添付スベシ)

所在地	
所有者住所氏名	
申請者住所氏名	
通知者	
全面積	百十五町五反歩
保安林編入面積	七十五町歩
保安林地價	林
傾斜及方位	南方ニ傾斜シ平均凡三十度
土性	上層ハ地質壤土(地土)地質壤土(砂質壤土)ニシテ砂及礫ヲ混ス深サ六寸次ハ砂質粘土層砂層及礫層ニシテ其合計深サ二尺其層ハ綠粘ニシテ所々ニ露出ス
地表	落葉朽土少ク稍乾燥ニシテ灌木及雜草疎生シ苔蘚ハ常時ニ少許ヲ見ルノミ
境界	東ハ某所有ノ無立木地ナル山林南ハ何村共有株場西及北ハ官有原野ニ接ス
林木種	檜六分花柏四分
林齡	五十年乃至七十年生ヲ主トシ間々十二三年生ノモノヲ混ス
疎密	疎(密中)ニシテ一町歩平均三百本日光浴ント林地ニ注射ス
慣行ノ伐期	八九十年
雜產物	蔬菜落葉下草等少許



況	編入ノ事由	施業法要領					關係區域	臺帳番號
		林線林種類	採伐法又ハ禁伐	輪伐齡	伐採面積	雜種物ノ採否		
價行施業	需川ナ俊ナ採伐ス平均一箇年念面ノ伐採量千四百尺ノニシテ空際ニハ輪苗ヲ補植ス	水源涵養林	點狀採伐	百年	七反五畝步(連年又ハ何ヶ年隔年作業)	何村何村二箇村ノ水田灌溉ニ影響シ其反別凡何町步ナリ	臺帳ニハ編入調書ノ番號ヲ配ス	
被害ノ狀況	長樹ノ伐採過速ナルカ故ニ林相亦昔日ノ觀ナク鬱著ク減少シ小雨ニモ土砂ヲ流シテ混濁ス	採伐法又ハ禁伐	點狀採伐	百年	七反五畝步(連年又ハ何ヶ年隔年作業)	何村何村二箇村ノ水田灌溉ニ影響シ其反別凡何町步ナリ	臺帳ニハ編入調書ノ番號ヲ配ス	
林線林種類	水源涵養林	採伐法又ハ禁伐	點狀採伐	百年	七反五畝步(連年又ハ何ヶ年隔年作業)	何村何村二箇村ノ水田灌溉ニ影響シ其反別凡何町步ナリ	臺帳ニハ編入調書ノ番號ヲ配ス	
採伐法又ハ禁伐	點狀採伐	輪伐齡	百年	七反五畝步(連年又ハ何ヶ年隔年作業)	七反五畝步(連年又ハ何ヶ年隔年作業)	何村何村二箇村ノ水田灌溉ニ影響シ其反別凡何町步ナリ	臺帳ニハ編入調書ノ番號ヲ配ス	
輪伐齡	百年	伐採面積	七反五畝步(連年又ハ何ヶ年隔年作業)	雜種物ノ採否	落葉ノ採收ノミヲ許ス	何村何村二箇村ノ水田灌溉ニ影響シ其反別凡何町步ナリ	臺帳ニハ編入調書ノ番號ヲ配ス	
伐採面積	七反五畝步(連年又ハ何ヶ年隔年作業)	雜種物ノ採否	落葉ノ採收ノミヲ許ス	播植法	自然生ヲ撫育シ且ツ勉メテ樹ヲ補植シ速ニ密林トナスヲ要ス	何村何村二箇村ノ水田灌溉ニ影響シ其反別凡何町步ナリ	臺帳ニハ編入調書ノ番號ヲ配ス	
雜種物ノ採否	落葉ノ採收ノミヲ許ス	播植法	自然生ヲ撫育シ且ツ勉メテ樹ヲ補植シ速ニ密林トナスヲ要ス	手入法	適宜灌水ヲ刈除シテ樹種ノ生育ヲ保護シ且今後何年間ニ若干ノ間伐ヲ許スノ	何村何村二箇村ノ水田灌溉ニ影響シ其反別凡何町步ナリ	臺帳ニハ編入調書ノ番號ヲ配ス	
播植法	自然生ヲ撫育シ且ツ勉メテ樹ヲ補植シ速ニ密林トナスヲ要ス	手入法	適宜灌水ヲ刈除シテ樹種ノ生育ヲ保護シ且今後何年間ニ若干ノ間伐ヲ許スノ	地盤保護工事	砂防ノ爲メ積苗土ノ施行ヲ要ス	何村何村二箇村ノ水田灌溉ニ影響シ其反別凡何町步ナリ	臺帳ニハ編入調書ノ番號ヲ配ス	
手入法	適宜灌水ヲ刈除シテ樹種ノ生育ヲ保護シ且今後何年間ニ若干ノ間伐ヲ許スノ	地盤保護工事	砂防ノ爲メ積苗土ノ施行ヲ要ス	取締法	野火ノ延燒ヲ防クニ注意シ豫メ周圍ニ幅五間以上ノ防火線ヲ設クシム	何村何村二箇村ノ水田灌溉ニ影響シ其反別凡何町步ナリ	臺帳ニハ編入調書ノ番號ヲ配ス	
地盤保護工事	砂防ノ爲メ積苗土ノ施行ヲ要ス	取締法	野火ノ延燒ヲ防クニ注意シ豫メ周圍ニ幅五間以上ノ防火線ヲ設クシム	關係區域	何村何村二箇村ノ水田灌溉ニ影響シ其反別凡何町步ナリ	何村何村二箇村ノ水田灌溉ニ影響シ其反別凡何町步ナリ	臺帳ニハ編入調書ノ番號ヲ配ス	
取締法	野火ノ延燒ヲ防クニ注意シ豫メ周圍ニ幅五間以上ノ防火線ヲ設クシム	關係區域	何村何村二箇村ノ水田灌溉ニ影響シ其反別凡何町步ナリ	臺帳番號	臺帳ニハ編入調書ノ番號ヲ配ス	何村何村二箇村ノ水田灌溉ニ影響シ其反別凡何町步ナリ	臺帳ニハ編入調書ノ番號ヲ配ス	

第八號書式 保安林解除申請

國郡市町村大字字地番

一國有(公有又ハ何)林何町步(内何反步)

所有者住所氏名

○森林開墾願書ハ所轄稅務署經由ノ件

訓令第七〇六號 (明治三十三年十月八日)

郡市役所
町村役場

森林法第六條ノ森林開墾願(燒畑切替畑及地目變換ヲ包含ス)ハ自今年(四)訓令甲第四十號ノ通所
轄稅務署ノ調査ヲ經テ當廳ニ進達スヘシ

(參照)訓令甲第四十號

郡市役所
町村役場

民有地ノ寄附上地及官有地ニ地種組替ニ係ル願書ハ處分ノ結果ヲ稅務署へ通牒
ヲ要シ候處該通牒後地番號地目反別等誤謬ノモノ往々發見シ之カ訂正ノ爲メ往
復ノ手數ト日子ヲ要シ官民ノ不便不測ニ依リ該願書ハ自今市役所町村役場ニ於
テ充分調査ノ上成規ノ手續ヲ了シ而シテ所轄稅務署へ差出シ同署ニ於テ調査ヲ
遂ケ願書欄外へ調査濟ノ印ヲ捺シ郡市役所へ送致ノ事ニ相成候條右調査ヲ經テ
當廳へ進達スヘシ

三十三年四月二十八日

○鑛山ノ試堀探堀願ニ付調査方ノ件

訓令第三八號 (明治三十四年三月十四日)

郡市役所

鑛山ノ試堀又ハ探堀ノ願書ニ添付シタル圖面ノ廻付ヲ受ケタルトキハ三十日以

内ニ左ノ事項ヲ調査シ圖面ヲ添へ其意見ヲ具申スヘシ

- 一 公益ニ害ナキト否若シ有ルトキハ其事由及之ニ對スル設備方法
- 二 圖面記載事項ニ誤リナキヤ否

○森林方施行手續ノ件

訓令甲第三十二號 (明治三十四年五月一日)

郡市役所
町村役場

明治三十三年八月福島縣訓令甲第七十號森林法施行手續左ノ道改正ス

森林法施行手續

第一條 郡市長ニ於テ森林法第三條乃至第五條第七條第二十一條乃至二十四條
及第五十五條ノ執行ヲ必要ト認メタルトキハ其實事ヲ具申スヘシ

第二條 郡市長ニ於テ保安林ノ編入解除又ハ保安林ノ買上ヲ必要ト認メタルト
キハ其實事ヲ具申スヘシ

第三條 郡市長ニ於テ保安林施業案指定林事業案編製ノ命令又ハ其改定若クハ
更正ヲ必要ト認メタルトキハ其事由ヲ具申スヘシ

第四條 町村長ニ於テ第一條乃至第三條ノ執行ヲ必要ト認メタルトキハ郡長ニ
具申スヘシ

第五條 市町村長ニ於テ森林法施行規程ニヨリ差出シタル願書請求書及申請書
ヲ受ケタルトキハ公簿及圖面ニ照査シ其土地并ニ隣接地ノ地名地番號地目地
價所有者及境界等相違ノ有無ヲ取調ヘ若シ相違アルモノハ之ヲ訂正セシメ十
日以内ニ進達スヘシ

第六條 郡市長ニ於テ前條ノ書類ヲ受ケタルトキハ左ノ事項ヲ調査シ意見ヲ具シ進達スヘシ

- 一 保安林編入解除ノ申請ニ在テハ申請事由ノ當否并ニ國土保安上ニ於ケル効用ノ程度森林開墾及保安林作業ノ願ニ在テハ事業ノ適否并ニ國土保安上障害ノ有無事業ノ延期又ハ方法變更願ニ就テモ亦同シ
- 二 出願ニ對シ直接利害關係者異議ノ有無若シ有ルトキハ其理由及當否
- 三 編入調書施業方法書又ハ損害請求書記載事項ノ當否

第七條 市町村長ニ於テ森林法施行規程第十八條ノ届書ヲ受ケタルトキハ其業ヲ終リタルモノハ其跡地ノ狀況異動ヲ生シタルモノハ其事實ノ正否ヲ詳具シ十日以内ニ進達スヘシ

第八條 國有保安林ニシテ森林法施行規程第十八條第三號第四號ノ異動ヲ生シタルコトヲ市町村長ニ於テ認知シタルトキハ其都度第一號様式ニ依リ報告スヘシ

第九條 第一條乃至第三條ノ具申書ニハ地名番號反別地價所有者并ニ林木種林齡及疎密ヲ記載シ圖面ヲ添付スヘシ但保安林ニ係ルモノハ尙ホ其林種及保安林臺帳番號ヲ記入スヘシ

第十條 保安林臺帳原本ハ保安林ノ編入アリタルトキ及森林法施行以前ノ編入ニ係ル保安林ノ調査終了シタルトキ本廳ヨリ之ヲ郡市役所ニ送付スヘキヲ以テ郡役所ハ其一通ヲ保安林所在ノ町村役場ニ送付スヘシ
郡市役所町村役場ニ於テ前項原本ヲ受ケタルトキハ國有林部分林公有林私有

林社寺林ヲ區別編纂スヘシ但便宜各林ヲ合冊トシ口座ヲ設クコトヲ妨ケス

第十一條 保安林解除其他ノ事由ニ依リ保安林臺帳記載ノ事項ニ異動ヲ生シタルトキハ本廳ヨリ之ヲ郡市役所ニ通知スヘキヲ以テ郡役所ハ之ヲ町村役場ニ通知スヘシ

郡市役所町村役場ニ於テ前項通知ニ接シタルトキハ保安林臺帳原本ノ更正ヲナシ主任吏員ノ證印ヲ捺スヘシ

第十二條 森林法施行以前ノ編入ニ係ル保安林ニ對シテハ保安林臺帳原本ノ送付ヲ受クルマテ市町村長ニ於テ第二號様式ニ依リ假臺帳ヲ調製シ之ヲ整理スヘシ

前項假臺帳ハ明治三十四年五月三十一日迄ニ二通ヲ調製シ其一通ヲ進達スヘシ

第十三條 本手續ニ依リ町村長ヨリ進達シタル書類ハ郡長ニ於テ三十日以内ニ進達スヘシ
第一號様式

保安林異動報告

國郡市町村大字字地番號

第何號(保安林臺帳番號)國有(又ハ何)水源涵養(又ハ何)林

一面積何町步

所有者 住所 氏 名

右今般小害ノ爲メ欠損シ(賣買又ハ何々ノ爲)何字何番面積何町步ニ減少(所有者同村大字何々番地何葉ニ變更等)致候此段及報告候也

年 月 日

福島縣知事宛

市町村長

氏

名印

第二號様式

保安林假臺帳

保安林種	郡	市	町	村	大字	字	地番號	地目	面積	所有者	利害區域	備考
計												

(注意)備考ニハ第十條ノ異動保安林臺帳騰本受領又ハ解除決定ノ年月日其他必要ナル事項ヲ其都度記入スルモノトス

○小林區署開設地位區域新設及改稱ノ件

福島縣告示第五百三十九號 明治三十四年十月十八日

福島大林區署管内小林區署左表ノ通り新設及位置區域變更シ新設ニ係ル原町猪苗代兩小林區署ハ十月十五日ヨリ開廳シ從來ノ桑折小林區署ヲ湯野小林區署ト改稱シ十月十五日ヲ以テ其位置ヲ伊達郡湯野村ニ變更ノ旨通知アリ

小林區保護區新設及區域位置變更表

小林區保護區 保護區位置 管轄 郡 市 町 村

富岡	浪江	原町	中村	湯野	福島
第一號 久ノ瀨	第一號 津島	第一號 新石	第一號 山	第一號 湯野	第一號 福島
第二號 久ノ瀨	第二號 津島	第二號 新石	第二號 山	第二號 湯野	第二號 福島
第三號 久ノ瀨	第三號 津島	第三號 新石	第三號 山	第三號 湯野	第三號 福島
第四號 久ノ瀨	第四號 津島	第四號 新石	第四號 山	第四號 湯野	第四號 福島
第五號 久ノ瀨	第五號 津島	第五號 新石	第五號 山	第五號 湯野	第五號 福島
第六號 久ノ瀨	第六號 津島	第六號 新石	第六號 山	第六號 湯野	第六號 福島
第七號 久ノ瀨	第七號 津島	第七號 新石	第七號 山	第七號 湯野	第七號 福島
第八號 久ノ瀨	第八號 津島	第八號 新石	第八號 山	第八號 湯野	第八號 福島
第九號 久ノ瀨	第九號 津島	第九號 新石	第九號 山	第九號 湯野	第九號 福島
第十號 久ノ瀨	第十號 津島	第十號 新石	第十號 山	第十號 湯野	第十號 福島

二本松、白河、田島、山口ハ變更ナシ

坂下			喜多方			若松			猪苗代		
第一號	第二號	第三號	第一號	第二號	第三號	第一號	第二號	第三號	第一號	第二號	第三號
第一號坂下	第二號西川	第三號川口	第一號喜多方	第二號山都	第三號奥川	第一號一箕	第二號大戸	第三號新島	第一號猪苗代	第二號香妻	第三號福夏
河沼郡 坂下町	大沼郡 西川村	大沼郡 川口村	耶麻郡 喜多方町	耶麻郡 山都村	耶麻郡 奥川村	北會津郡 一箕村	北會津郡 大戸村	大沼郡 新島村	耶麻郡 猪苗代町	耶麻郡 香妻村	安部郡 福夏村
耶麻郡 坂下町	大沼郡 西川村	大沼郡 川口村	耶麻郡 喜多方町	耶麻郡 山都村	耶麻郡 奥川村	北會津郡 一箕村	北會津郡 大戸村	大沼郡 新島村	耶麻郡 猪苗代町	耶麻郡 香妻村	安部郡 福夏村
耶麻郡 坂下町	大沼郡 西川村	大沼郡 川口村	耶麻郡 喜多方町	耶麻郡 山都村	耶麻郡 奥川村	北會津郡 一箕村	北會津郡 大戸村	大沼郡 新島村	耶麻郡 猪苗代町	耶麻郡 香妻村	安部郡 福夏村

三春			石川			郡山			棚倉			鮫川			平		
第一號	第二號	第三號	第一號	第二號	第三號	第一號	第二號	第三號	第一號	第二號	第三號	第一號	第二號	第三號	第一號	第二號	第三號
第一號三春	第二號西川	第三號川口	第一號石川	第二號大森	第三號蓬田	第一號長沼	第二號三和	第三號郡山	第一號棚倉	第二號入野	第三號鮫川	第一號大野	第二號永野	第三號水野	第一號好間	第二號好間	第三號好間
田村郡 三春町	大沼郡 西川村	大沼郡 川口村	石川郡 石川町	石川郡 大森田村	石川郡 蓬田村	岩沼郡 長沼町	安部郡 三和村	安部郡 郡山町	東白川郡 棚倉町	石城郡 入野村	石城郡 鮫川村	石城郡 大野村	石城郡 永野村	石城郡 水野村	石城郡 好間村	石城郡 好間村	石城郡 好間村
田村郡 三春町	大沼郡 西川村	大沼郡 川口村	石川郡 石川町	石川郡 大森田村	石川郡 蓬田村	岩沼郡 長沼町	安部郡 三和村	安部郡 郡山町	東白川郡 棚倉町	石城郡 入野村	石城郡 鮫川村	石城郡 大野村	石城郡 永野村	石城郡 水野村	石城郡 好間村	石城郡 好間村	石城郡 好間村