

續行水金鑑卷第三十六

河水 章牘三十三

嘉慶十四年正月以運河荷花塘漫工堵合復經蟄塌降徐端副總河那彥成往新疆換班

命吳璣爲江南河道總督

三月十一日鐵保吳璣徐端奏伏查海口高仰歷年已久黃河倒灌之病溯自前明以來皆所不免近年因漫溢頻仍河底淤墊愈高倒灌遂較前更甚欲除倒灌之病非河底刷深不可欲使河底刷深非海口通暢不可卽海口復舊之後尙須刷滌二三年方能大暢現在尙未挑復更別無掣刷河身之法此倒灌

續行水金鑑卷三十六

河水 一

不能急治之一也蓄清敵黃尤爲要策但水爭高下黃河河底日淤日高清水勢難外注及至湖水長發之時若過於收蓄必至又如上年輒工之失其害更大勢不得不啟壩保隄而五壩石底尙未修砌過水無所節制何能蓄清敵黃啟閉兩難無從措手此倒灌不能急治之二也江南河面窄狹盛漲難以容納是以前河臣靳輔於上游徐屬地方建設毛城鋪及天然閘峯山蘇家山等閘壩以備宣洩盛漲之路旣可減黃又可助清皆爲保護隄工救治倒灌之良法今毛城鋪業已停辦蘇家山天然峯山等閘四處共寬僅十餘丈洩水無多黃漲難期大減黃水愈強則

清水力愈不敵此倒灌不能急治之三也下游揚屬之王營減壩距河口不及二十里向來倒灌時啟放掣消其效較靈現在尙未修復河口水長無可掣減此倒灌不能急治之四也臣等日夜焦思何敢不急求實效但工鉅費繁數年來無暇辦及此時斷不能剋期興舉近年所辦要工如郭家房王營減壩陳家浦運口輒工余家壩千根旗杆百子堂平橋三鋪荷花塘並對岸臨湖缺口瓮家營蔡家潭等處以工程而論實已不少然俱係堵築漫口於治河之計無涉是以費用祇見其多而實效仍形其少直至本年二月初九日荷花塘合龍運河各漫工始得全竣而雲

梯關外上年漫缺之馬港口張家莊等處缺口尙未堵閉舊海口不及挑復其餘各閘壩要工更無暇籌辦不得不先就湖河隄埽現在人力所能施時日所能辦各工擇要興修爲目前補苴之計但求今年漕運無誤黃運隄工處處爲虞則以後各要工卽有餘力可辦亦有餘暇可圖惟現在實有不能遽復舊規急求奏效之勢不得不據實瀝陳

南河成案續編

六月二十五日鐵保吳璫徐端奏臣等接奉

上諭鐵保等奏稱近年河底日漸淤高無分減異漲之路一經長水隄埽工程處處著重等語河底淤高乃全河受病之源惟有束水攻沙最爲上策若果清能敵黃

兩岸隄工鞏固水無旁洩不但清水可以刷滌淤沙卽黃水暢行河泓亦必日漸深通此事關係國計民生甚鉅該督等總當熟籌妥議務得經久無患之策方爲有益能將病源除去勝於逐處補苴也欽此伏查江南黃河河底淤高誠如

聖諭乃全河受病之源嘉慶七年前淤墊在徐城以上至八年而河底刷深八年後淤墊在桃源以下其淤墊之由總因漫溢旁流所致河底旣墊則水面擡高一經長水隄埽在在著重欲求疏治之方斷非人力所能挑濬是東水攻沙之外別無良策但黃河底高湖水何能暢出欲清水暢出必須河底刷深欲河底

漸深必須海口通暢此又治病之本現在舊海口未經挑復黃水由馬港河缺口入灌河歸海臣等屢經派員測探雖不致壅遏而流行散漫究屬不暢查洪湖清水向年長至九尺以上卽能外注現長至一丈三尺六寸而河口黃高於清尙四尺餘寸是湖水斷難一時暢出清口且運口一路亦爲倒灌所阻儻湖漲過甚堰盱石隄更屬堪虞臣等再四熟籌祇可將河口之禦黃壩堵閉不使黃水內灌則湖水尙可由運口頭壩下注庶湖內不致過漲而淮揚運河亦得藉以刷滌且黃水專力東趨亦可望其溜行較暢河泓不致增淤俟回空漕船入境時察看清黃水勢強

弱再爲拆壩行船似屬兩有裨益然值此極敝之時病源未能救治不得不爲補苴目前之計至經久良策究以挑復海口舊路爲正辦其上游毛城鋪減壩前議停辦固爲慎重起見而汎漲究無分減之路下游之王營減壩山盱五壩又俱未修復目擊河湖漲盛絕無操縱之方僅恃隄堰埽壩儘力防守誠如訓示不過逐處補苴何能病源除去上年春臣鐵保博採衆論分款具奏並經臣徐端同前河臣戴均元平時籌議緣由遵

旨議復相同無如各漫工堵築不遑已越一年舊制無暇修復本年正月臣吳璥抵任後復將全局敝壞遽難補救實情詳晰奏蒙

續行欽定金鑑卷三十六

河水四

聖鑒臣等刻思立除河患奈全河受病已深一時無從措手祇可先其所急秋汎能保安瀾方可次第籌辦如果數年水無旁溢始能百病漸去冀復舊規但能秋汎水落庶有轉機卽將臣等原議應辦各工再行分別奏請

聖訓辦理

南河成案續編 今按伏汎堵閉 禦黃壩俟回空船至再啟始此

七月二十四日吳璥徐端奏臣等接奉

上諭鐵保吳璥等奏黃河盛漲搶護平穩一摺覽奏稍慰河底淤高自以束水攻沙爲第一要務固非人力所能挑濬但相度河形察看水勢必如何方得以水攻沙

之效則又事在人爲亟須講求良法鐵保等究有何法使數年無旁溢之虞將來伏汛過後鐵保等自以挑復海口爲釜底抽薪之計惟此項工費浩繁且近日不肖官吏惟利是圖但以侵肥私橐爲計卽法紀亦所不顧著鐵保等將海口挑工動用銀兩實需若干詳細覈估並設法嚴查經手各員勿令從中旨濫使工歸實用帑不虛糜其如何籌辦之處著先行奏聞欽此伏查南河病源總在河底淤高倒灌日甚於是漕運淺阻隄埽喫重黃河非人力所能疏挑惟賴束水攻沙臣等聞攻沙莫利於清水蓄清敵黃乃攻沙至善之策但今未能專力蓄清者從前洪澤湖冬間存底水六七尺

卽能外注交汛後長水一丈以外例應以次酌啟滾壩分減長至一丈五尺卽爲盛漲今則河口河底過高洪湖底水一丈以外尙不敵黃以致冬春間卽已倒灌現在湖水長至一丈四尺七寸而河口黃水亦加長增高清水仍不能外注是以不得已將禦黃壩堵閉以免倒灌入運添淤是黃河河底未深總不能見蓄清之效爲今之計不得不先籌以黃刷黃之法刷黃必須束水束水全在固隄固隄又須護埽雖不及以清刷黃之功亦同屬束水攻沙之意自昔談河必以疏導爲上策以隄防爲下策此論誠然前古地廣人稀不與水爭地隨處皆可疏導聽其流行迨後

城村稠密豈能移民以讓地加之漕運往來尤須多方調劑地勢既不能不爭則隄防又安能不重今之從事隄防勢有不得已也至臣等所奏數年水無旁溢始能百病漸除蓋因溯查乾隆四十三年改清口以後至嘉慶四年邵工失事止二十年內漫溢不下十數次固知下壅則上易潰亦必上潰而下始淤受病已非一日從前病在江境上游臣吳璣於嘉慶五年到南河時徐城以上灘與隄平幾無河槽是年冬堵築邵壩後卽奏撥帑金將徐城以上兩岸大隄培築高寬始得有防守之地至八年而徐州城外河身深至二丈餘尺此卽河無旁溢東水攻沙之明驗而

東水亦祇在固隄別無良策彼時淮揚下游河尚深暢不意八年豫省衡工失事下游復淤而淮揚尤甚致九年冬回空渡黃幾至阻誤十一二三等年又有王營減壩郭家房陳家浦馬港口等工旁溢之事正河益淤海口益仰倒灌亦因之愈甚以三十餘年河勢通塞之故考之其因漫溢爲患鑿鑿可據如果隄能束水水束則沙去沙去則河深清水自必外注而倒灌阻運之病河湖漲滿之慮悉可漸除是隄埽工程治標正所以固本亦非僅目前敷衍計也至河性變遷無定平險靡常斷不能就目前形勢豫定日後機宜自古治河無一勞永逸之策臣等才庸識淺更

何敢輕議更張惟有仍守前人良法以期漸有轉機
上年春前督臣鐵保博採衆論僉云非修復毛城鋪
減黃助清不能救倒灌之病非修復王營減壩不能
分下游異漲之勢非修復山盱五壩不能收蓄清敵
黃之效曾經分款陳奏臣徐端與前河臣戴均元亦
曾籌計及此徐端奉

旨將鐵保原奏交議並

垂詢臣吳璥均經據實覆奏臣吳璥並另有請築碎石
坦坡之議臣等愚昧所及何能悉當而考古證今如
果能補偏救弊亦可冀順軌安流無如上年甄工百
子堂荷花塘等處各漫口堵築不遑前奏各條皆不

續行水金鑑卷三十六

河水 七

及辦本年臣吳璥到任公同熟商以保守大汛爲第
一要務儻秋汛平穩則力有餘暇卽事可徐圖上年
奏蒙

恩准各要工似宜分別擇要次第舉行至挑復舊海口
誠爲釜底抽薪之計然去路卽能暢達來路仍須嚴
防假如海口及各閘壩舊制一一修復而數千里長
隄或防守不善仍有疎虞病又踵至從前河勢完善
時原不至漫工疊出然亦非竟無潰溢之事可見舊
制固應興修而每年隄埽各工仍未可稍存大意此
臣等先以保無漫溢爲急務而蓄洩機要與修守事
宜未敢偏廢也上年雲梯關外馬港口張家莊漫刷

缺口黃水旁趨由灌河入海去冬會勘時深慮散漫壅遏本年自交伏汛後屢經委員確查山安海防兩廳水勢俱較上年盛漲爲小而上游各廳之水則較上年盛漲大至二尺上下臣等細揣下游水勢之小自係消落較速之故則去路未爲壅遏挽歸舊河一說尙須霜降水落後詳加察看如可從西北面舊堰加倍攔束不使泛濫過寬其東北一路設法疏導俾水勢暢注灌河入海似較順利則省出錢糧卽可先辦上年奏准各土石要工未始非權宜之一策如必須挑復故道亦不敢畏難因循工鉅費繁誠如聖諭恐不肖官吏罔顧法紀惟利是圖斷不可不嚴行

查覈自當督率道將大員細勘確估豫爲具奏請旨遵行卽此外凡有應辦之工均盡力嚴查務令工歸實用斷不敢稍任工員從中冒濫爲人受過自取重

答

南河成案續編

是月調馬慧裕漕運總督

命陳鳳翔爲河東河道總督

十一月初一日奉

上諭吳璥等奏查辦海口一事意欲不挑復舊河仍就北潮河去路展寬挑深將灘面攔束以爲權宜治標之策所奏殊不可解謬誤之至海口去路不暢以致上游淤阻河身逐漸擡高非將舊河挑挖深通斷然無益北

潮河一帶溜走兩年至今不能刷成河槽佃湖又經淤墊明年更無容納之地及今不挑復舊河將來何所措手此卽向來不諳河務之人亦能明悉大局况吳璣等久諳河工非惜於籌辦者可比吳璣上年差往南河曾主挑復舊河之說卽近日陳奏各摺亦以新改海口不能通暢此時正當籌辦喫緊之間何容稍有憚難乃本日摺內奏稱估計挑河有一百餘里之長漫口寬四五百丈又加接築長隄其費需三百六七十萬未免過繁兼恐挑汛前趕辦不及因請於現在歸北潮河之路權宜辦理再行酌看需費五十餘萬兩等語舊海口挑河築隄兼堵築各處漫口工段誠緊然每年辦工之時總

不過自霜降至挑汛以前止此數月今年旣辦不及明年又將如何趕辦若云錢糧浩繁專爲惜費起見尤屬見小錢糧用度但論其於國計民生是否有益卽多至數百萬亦所應用若於事無益卽所費稍省又豈可虛擲今吳璣但顧錢糧節省而不期於事有益待至明年北潮河之路仍不通暢而舊海口又未挑深河水拍岸盈隄下壅上潰不知該河督等有何把握恃以無虞彼時此五十餘萬兩已成虛耗而估挑舊河之三百數十萬兩仍不能省徒然坐失事機更增後患下游民田廬舍以及百萬生靈所關匪細一有貽誤卽將該河督等正法亦復何益於事而糜帑一節猶其小焉者矣吳璣

等於此重大要務不能堅持定見欲如此遷就辦理大屬非是著傳旨嚴行申飭前已於十月二十三日降旨令該河督等卽速親往舊海口履勘籌議辦理章程此時不得再有遲疑著迅速詳查確實覈估將應行撥帑興工之處據實奏聞及時興辦至吳璥本主挑復舊海口之說何目前忽有此奏如果另有爲難窒礙之處亦著詳悉奏陳不得一味含糊諉卸也

南河成案續編

是日阿林保吳璥徐端奏雲梯關外新舊海口河形前於八月下旬臣阿林保臣徐端先往查勘溜勢平緩情形附片陳奏欽奉

硃批妥議具奏不可草率回空事竣再議欽此茲於上

續行水金鑑卷三十六

河水十

月二十八日承准

廷寄欽奉

上諭近年來黃水下游不暢河底淤墊水面擡高致倒灌日甚清水不能暢出諸弊叢生是海口關係全局最爲緊要自應亟爲籌辦昨日托津來京覆命據稱河水現行海口本無河槽今年盛漲時係下游普律漫灘旁溢是以上游消水較速且有佃湖容納淤沙現在湖身業已淤墊漸平恐該處納水之地更狹設有阻遏所關匪細似應將舊海口挑復等語黃河由新海口經行已閱一載旣未能刷成河槽則來年盛漲時下游不暢必有壅塞之患該河督等不必再有游移著吳璥於堵築

狀元墩口門後卽親往履勘籌議章程及早興工如果挑濬後河流順軌永慶恬瀾卽多費帑金亦所不惜也欽此伏查治河機宜先論地勢之高下次論土性之堅鬆以新舊海口兩相比較按地勢而言舊海口高仰已久灌河海口則地勢較低以土性而言馬港口以內灘地則係膠淤舊海口正河多係沙土沙土易刷而膠土難刷舊海口爲數百年流行故道現雖淤塞疏治自通是以上年冬臣吳璥與侍郎臣托津履勘海口議請挑復舊河奏蒙

俞允迨本年正月撥項甫到計已趕辦不及兼之黃運中河大隄在在卑薄俱未培築人手亦不敷分撥而隄工尤爲至要遵

旨先其所急將海口緩俟今秋試看情形再定當經奏明至試看海口之通塞總以黃水消落之遲速爲驗本年五六月至八月二十日前汎水長發八次較上年大二尺餘寸一經停長旋即消落方幸事機順利自係灌河去路深暢之故迨八月下旬至九月底河溜漸緩消落漸遲臣等深切焦慮霜降後

欽差侍郎臣托津光祿寺少卿臣盧蔭溥回京過此正值黃水積久不消較上年存水尙大三四尺不等與臣吳璥臣徐端面爲商論實有必須挑復舊海口之勢惟因其時未屆冬寒水涸消長未定且臣等尙無

暇親勘是以未敢遽行入

告至十月初霜重天寒黃水漸消望後消落更多較本年盛漲時共消七尺五寸比上年此時亦小四寸尙非去路竟至壅遏是以臣等仍擬先爲疏導之計於上月二十四日具奏此自夏徂冬水勢消長不定未敢輕率定議之實在情形也海口形勢自上年至今臣等先後履勘並屢委年久諳練大員逐細探察不下十數次灌河海口一路測量北潮河水深四五尺滔滔入海頗屬建瓴惟馬港口至北潮河一帶灘地多屬膠淤所以水行已逾一載河槽未能刷深自應仍復故道前已委徐州道張鼎參將劉重等細看舊

河淤墊情形去冬所估引河口寬僅十二丈至二十餘丈深僅四尺七尺至一丈六七尺須酌加寬深始能暢順連堵築馬港口張家莊兩缺口及接築雲梯關外長隄共需銀三百六七十萬兩所費雖甚繁鉅而事關全河大局如果刻不可緩臣等亦何敢畏難觀望惟查歷來堵築漫口總須先挑引河冬間合龍者次年必順春間合龍者每致他虞蓋挑挖引河勢不能如舊河之寬至數百丈深至二三丈必須冬令堵合則距汛期尙有數月新引河得以刷滌寬深汛水長發始能容納若春間堵合河流未暢而水已旋增必有壅漲之患如嘉慶四年豫省睢工堵閉是秋

卽有邵家壩之失上年王營減壩堵閉是秋卽有陳家浦之工上年陳家浦甫竣又有馬港口張家莊漫溢之事此皆春間合龍河未暢行所致其患歷歷可考今計海口經費尙存有兩淮兩浙未解商捐銀三百二十五萬兩如能全數解用則所短無多但此項銀兩上年經各該鹽政奏明分綱八年四年起解今冬明春斷不能全數撥用卽使設法籌措而銀項到遲以工程扣算時日至速亦須桃汛前後辦竣河身未及刷滌漲水接踵而來實不可不預爲籌慮且此時水勢如仍似九月間壅滯不消則勢處刻不可待亦不得不瀝懇

天恩籌項趕辦今賴

聖主洪福河水已見消退較上年此時爲小則現在灌河去路尙非竟至阻遏自未便輕率舉行轉滋後慮臣等虛衷講論莫若於明年八九月間撥銀購料霜降興工計期十一月內蒞事使新挑引河得於汛前刷滌數月庶可迅駛歸墟以期尾閘深暢至大江之平險固在去路之通塞而豫江兩省統計黃河南北岸工長數千餘里仍須隄埽工程修防堅鞏方保安瀾亦非僅恃海口深通遂能一勞永逸卽以現今新舊海口而論從前舊海口暢行時未嘗無漫溢之患本年由灌河旁趨亦可竭力保護無事是疏導修防

不可偏廢其黃運中河未辦大隄前已將應行加築緣由具奏蒙

恩准撥項興修惟當認真督辦大汛時倍加敬慎防護臣等深知緩辦舊海口並非經久之計惟經費既須熟籌時日尤應細酌且幸近來消水較速則暫緩復故尚不至於壅遏不敢不權其緩急以歸慎重至馬港口漫水由灌河入海一帶似應酌加疏導明年或可冀其刷滌深通謹擬籌辦情形另片附陳統祈

聖訓再清水現高於黃三尺九寸暢行外注回空漕船已渡黃三十五幫合並陳明再馬港口漫水現由灌河入海之路臣等先後督同道將廳營等節次履勘

緣馬港口以內本係湖蕩坡塘窪地自上年漫口水行已歷兩年湖蕩窪地逐漸淤墊僅存小缺口數道過水其佃湖之東水面仍寬數百丈中有溝槽兩道分流至大圩歸總後又分兩股一向西北至響水口入民便河尾達於潮河一向正北由金家灣小黃河達於潮河同歸灌河入海二處地勢建瓴流行頗急惟河槽淺窄土性膠黏是以溜走年餘未能刷寬刷深查民便河尾係響水口鎮市居民稠密難以展寬其金家灣小黃河一股在民便河東十二里形勢較順若展挑寬深則漫水可以多入北潮河下注臣等公同商酌擬展寬二三十丈挑深一丈五六尺則由

北潮河歸海之路自可較前舒暢並將馬港隄上年向西泛漫之各缺口趁今冬水小一律填築外鑲護埽將漫水堵截使不能統向佃湖西北一帶分趨俱由小黃河民便河兩路入北潮河下注灌河歸海庶力專勢猛可冀刷動膠淤漸臻暢順而西北一面民田亦可免泛淹據該道將廳營等估計挑河約需銀四十四萬八千餘兩攔堵各壩堰約需銀八萬六千餘兩仰祈

敕部酌撥銀五十萬兩解工以便遴員分投興辦再臣等前因採購明年歲料須趁新料登場趕爲購運恐撥項一時未能接濟當經循例奏請撥款一面咨查

附近各關庫堪撥銀數旋准龍江關撥解銀九萬兩揚州關撥解銀八萬兩次第解交河庫卽先行給發辦料茲接准戶部議覆前項歲料銀兩指撥江蘇藩庫收存土方事例項下存銀九十九萬兩浙江藩庫撥地丁銀一十一萬兩漕項銀內動撥銀一十萬兩現在遵奉咨行蘇浙兩藩庫撥解俟解到後卽爲發辦各廳歲料外所有龍江揚州兩關先經解到銀十七萬兩戶部旣未指撥自應解還但現在擬辦海口疏導之工尙需動撥錢糧可否卽以此項留存備用理合附奏奉

上諭雲梯關舊海口爲數百年流行故道自應挑復以

期久遠據稱疏濬舊河必須桃汛前後辦竣現在已屆冬臘爲時甚促設河身未及刷滌漲水接踵而來新挑引河未能容納殊有關係姑照所請於來年八九月間撥銀購料一過霜降趕緊興工其馬港口漫水由金家灣小黃河一路引至灌河入海著卽展寬疏導以冀暢行此不過爲一時權宜之計該督等責任河防不可祇顧目前卽云爲惜費起見來歲尙須挑復舊河此時將新河畧爲疏濬黏補缺口已需費數十萬金其爲虛糜顯而易見但旣據該督等揣時度勢仍欲試行一年今悉依議惟責爾等以成效必須於來年三汛內保護萬全方爲妥善所有黃運中河未辦大隄亦著酌量培築

南河成案續編

是月十三日吳璥徐端奏臣等於分赴海口蘇家山途次接奉

上諭吳璥等奏查辦海口一事意欲不挑復舊河仍就北潮河去路展寬挑深將灘面攔束以爲權宜治標之策所奏殊不可解謬誤之至吳璥等於此重大要務不能堅持定見欲如此遷就大屬非是著傳旨嚴行申飭前已降旨令該河督等卽速親往舊海口履勘籌議辦理章程此時不得再有遲疑至吳璥本主挑復舊海口之說何以目前忽有此奏如果另有爲難窒礙之處亦著詳悉奏陳欽此臣等正在會商覆奏月之十二日又

奉

上諭

已恭載是月初一日

欽此仰見我

皇上睿謨廣運

權衡務歸至當臣等感悚莫能言喻伏念新舊海口情形上年冬臣吳璥與戶部侍郎臣托津查勘馬港口以內灘土膠黏難期衝刷必應仍復故道定議具奏時臣徐端會商亦主復故之說迄今並無異議所以未敢決計速辦者舊海口鐵板沙高仰之病前明潘季馴卽以橫沙爲患其橫亘口門人難駐足舟難停橈萬無起除之法百餘年來水行故道卽海口通順時亦未嘗無漫溢之事現在所謂疏通海口者止能

續行水金鑑卷三十六

河水 七

挑海口以上之舊河身而不能挑海口以外之鐵板沙黃河雖可通行高仰之病仍在非竟能一勞永逸也卽如前年陳家浦漫溢海口正河斷流祇能挑至二木樓而止距鐵板沙尙有四十餘里當合龍放河後大溜非不暢達至六月下旬張家莊馬港口卽已旁溢舊河仍淤是新海口固屬勢不可行而舊海口亦難恃以無患且本年五月至八月黃水消水甚速愚昧之見竊以北潮河地勢建瓴或者竟可暢行未免心存希冀迨九月至十月初見黃水積久不消適侍郎臣托津過清江面加籌酌卽擬請挑舊河惟查兩淮兩浙商捐一項今冬不能撥用而鹽務加價有

無堪撥之項又未據各省移知勢難措手是以尙在躊躇適十月初後黃水日消上游徐城及順黃壩俱較上年此時大小相仿下游山海兩廳比上年此時小一尺餘寸雖未敢遽謂灌河一路足恃而詳察情形尙非竟至壅遏因思

國家經費有常亦不敢不詳慎籌畫兼之計日按工又虞迫促擬緩至明年秋冬興工庶錢糧時日俱得從容布置遂於上月二十四日先有權宜疏導之請至二十七日督臣阿林保到浦時初意亦主趕挑舊河又經再四講求馬港口去路未暢明年防守誠非易易而舊海口橫沙之病人力斷不能施卽舊河挑通亦非萬全無慮且計時日已迫錢糧未能速集萬不得已仍議緩辦並請由金家灣小黃河一路權宜疏導於初一日會奏茲復邀

續行水金鑑卷三十六

河水六

鴻慈俯念揣時度勢現已冬深恐舊河辦竣後河身未及刷滌漲水接踵而來未能容納

恩准仍試行一年並

命將黃運中河未辦土隄酌量培築以期來年三汛內保護周全

睿慮至周極備臣等一一得所遵循此次設法疏導灌河一路本出於萬不能已誠爲一時權宜之計查馬港口向西泛漫各缺口趁此冬令水小應卽一律堵

築使漫水專注民便河小黃河兩路歸入北潮河其力較專且免西北一面民田受淹估需銀二萬六千餘兩現卽先行發辦其馬港口以東張家莊以上舊河內尙有微流亦應築壩攔截以免增淤至前奏大圩以下金家灣小黃河應估展寬挑深之處現飭該道將等先於大圩分岔處築壩攔堵將溝槽涸出再確勘深淺寬窄實在必須挑挖丈尺若干摶節覈估期於足資通達而止斷不任稍有浮糜其黃運中河培築隄工先經飭令徐州淮揚兩道率同廳營等勘估臣吳璣徐端於赴海口及上游蘇家山之便先將黃河各廳土工豫爲查勘存記俟該道將等估到復

覈減准俟新歲春融卽行儻辦奉

上諭據吳璣等覆奏緩辦海口情形並自陳感悚一摺河務關係國家大計伊等職任總河原應通盤籌畫堅持定見及早綢繆方爲實心任事今吳璣等旣知新海口之不可恃卽應早爲復舊之計乃心存觀望夏秋間並不豫先計算直至前月按計時日已趕辦不及始爲權宜疏導之奏此等大事伊等豈可茫無定見卽此時旣已耽延亦只可權宜辦理昨伊等請撥錢糧業已准行吳璣等惟當督率工員覈實趕辦不可因時日從容又滋延誤其黃運中河應行培築隄工最關緊要務先期加培堅實保守來年三汛若明歲獲保安瀾朕仍施

恩將伊等甄敘設有別故伊既遲誤於前仍不盡防護之力於後其禍不可救矣凜之慎之總之伊等身為大臣但當為國為民熟計事之是非利害其一切因循觀望趨避推諉之見斷不可存若辦理妥善於國事有裨伊等必身受其福如遷延貽誤豈先於奏摺內預為地步即能諉過耶朕今惟責汝等以成效其各盡心策畫力圖萬全為要

南河成案續編

續行水金鑑卷三十六

河水 三

續行水金鑑卷三十六終

