○鐵道版桁橋臺及橋脚定規 明治二十六年七月無號

橋脚





橋臺





符號	記事	徑間 (Spans) 十五呎及未滿	十五呎	二十呎	二十五呎	三十呎	四十呎	五十呎	六十呎	七十呎	八十呎
A	橋臺ノ幅	10′ 0″	12′ 0″	12′ 0″	12′ 0″	12′ 0″	12′ 0″	12′ 0″	12′ 0″	14′ 0″	14′ 0″
B	橋臺ノ厚サ	3′ 6″	4′ 0″	4′ 0″	4′ 0″	4′ 0″	4′ 3″	4′ 9″	5′ 0″	5′ 3″	6′ 0″
C		10′ 0″	11′ 0″	11′ 0″	11′ 0″	11′ 0″	11′ 6″	12′ 9″	13′ 6″	14′ 0″	16′ 0″
D	桁受石ノ厚サ (Bled stones)	1′ 0″	1′ 0″	1′ 0″	1′ 0″	1′ 0″	1′ 3″	1′ 3″	1′ 3″	1′ 6″	1′ 6″
E	〃〃 幅	1′ 9″	2′ 0″	2′ 0″	2′ 0″	2′ 3″	2′ 6″	2′ 6″	2′ 9″	2′ 9″	2′ 9″
F	〃〃 長サ	1′ 9″	1′ 9″	1′ 9″	1′ 9″	1′ 10½″	2′ 3″	2′ 4½″	2′ 6″	2′ 10½″	3′ 5″
G	桁端据置ノ長サ (Length of Bearing)	十五呎 1′ 6″ 十二呎 1′ 3″	1′ 6″	1′ 6″	1′ 6″	1′ 6″	2′ 0½″	2′ 2″	2′ 4″	2′ 8″	3′ 3″
H	桁受石上面ヨリ軌條上面マデノ高サ	十五呎 2′4 3/4″ 十二呎 2′1 3/4″	二十呎2′11 1/4″ 十八呎2′ 6 3/4″	3′ 5 7/8″	4′ 4 3/8″	5′ 1 3/8″	5′ 6 1/4″	6′ 0″	7′ 2 1/8″		
I	橋脚ノ幅	……	8′ 0″	8′ 0″	8′ 0″	8′ 0″	10′ 0″	10′ 0″	10′ 0″	12′ 0″	
J	橋脚ノ厚サ	……	3′ 6″	3′ 9″	4′ 6″	4′ 9″	5′ 0″	5′ 0″	5′ 9″	6′ 10″	
K	桁ノ中心間距離	3′ 8¼″	3′ 8¼″	3′ 8¼″	3′ 8¼″	5′ 0″	5′ 0″	5′ 0″	5′ 0″	5′ 0″	
L		12′ 0″	12′ 0″	15′ 0″	15′ 0″	15′ 0″	15′ 0″	15′ 0″	15′ 0″	15′ 0″	

橋臺及橋脚ノ高三拾呎以上ナルトキハ本定規ニ據ラス特別ノ設計ヲナスヘシ

橋臺及橋脚ノ前面及左右ハ貳拾四分一ノ傾斜ヲ付スヘシ

但シ徑間ノ長短ニヨリ其高サ拾貳呎以下若クハ拾五呎以下ナルトキハ圖中點線ニテ示ス如ク總テ垂直トナスヘシ

橋脚水切ノ形狀及寸法ハ本圖ニ之ヲ除ケリ故ニ實地ノ情況ニ應シ適當ノ計畫ヲ以テ增築スヘシ

橋臺ノ背部ハ本圖ニ示セル傾斜線ニ法トリ小段ヲ設クヘシ

鐵桁ニ關スル寸法ハ舊新ノ計畫ニ依リ多少ノ差異アリ、本定規ニ示セルモノハ新鋼鐵桁ニ從フモノトス

○新形設計ノ版桁ヲ斜角ニ架渡スル場合ニ使用スル徑間及角度

ノ件 明治三十五年五月十日 建達第七九八號

其所管內ニ於テ爾今新形設計ノ桁版ヲ斜角ニ架渡スル場合ハ各自製作注文前ニ特別設計ヲ要スルモノナルヲ以テ可成左記範圍內ノモノヲ使用スルコトニ設計可相成此段及通達候也

追テ地形上特ニ他ノ斜角ヲ要スル場合ハ更ニ其趣具申可相成此段申添候也

徑間	斜角五十度	六十度	七十度
二十呎	同	同	同
三十呎	同	同	同
四十呎	同	同	同
五十呎	同	同	同
六十呎	同	同	同
七十呎	同	同	同
八十呎	同	同	同

○輾壓工形桁定規 明治四十二年十二月二十日 達第八七五號

左ノ輾壓工形桁定規自今別紙圖面ノ通改定ス

但シ橋臺橋脚工事中ノモノ及購入準備中ノモノ又ハ特別設計ヲ要スルモノハ本定規ニ據ラサルコトヲ得

輾壓工形桁徑間　三呎　四呎

同　同

同　五呎
同　六呎
同　八呎
同　十二呎
同　十五呎
同　十八呎

附　則

輾壓工形桁徑間七呎、九呎、十一呎ニ對スル定規ハ之ヲ廢止ス

（圖面附錄第二一號）

○「デック」型鋼版桁定規 明治四十二年八月三日達第六八〇號

左ノ「デック」型鋼版桁定規圖自今別紙ノ通改定ス

但橋臺橋脚工事中ノモノ及購入準備中ノモノ又ハ特別設計ヲ要スルモノハ本定規ニ據ラサルコトヲ得

デック型鋼版桁徑間

同　二十呎
同　三十呎
同　四十呎
同　五十呎
同　六十呎
同　七十呎
同　八十呎

以上

（圖面附錄第二二號）

○徑間九呎及十二呎槽狀桁定規 明治四十二年三月十一日達第一六〇號

徑間九呎及十二呎槽狀桁定規別紙圖面ノ通相定ム

但停車場內地下道ニ本桁ヲ架設セントスル場合ハ桁下兩橋臺間全部ヲ被覆スル爲メ相當ナル設備ヲナスヘシ

（圖面附錄第二三號）

○徑間十五呎、十八呎及二十呎槽狀桁定規 明治四十二年十月二十日達第八七四號

徑間十五呎、十八呎及二十呎槽狀桁定規別紙圖面ノ通相定ム

（圖面附錄第二四號）

○「スルー」型鋼版桁定規 明治四十三年二月二十五日達第一二三號

左ノ「スルー」型鋼版桁定規自今別紙圖面ノ通リ相定ム

但シ準備中ノモノ又ハ特別設計ヲ要スルモノハ此限ニアラス

明治四十一年二月達第五九號ハ廢止ス

スルー型鋼版桁徑間

同　二十呎
同　三十呎
同　四十呎
同　五十呎
同　六十呎
同　七十呎
同　八十呎

（圖面附錄第二五號）

○「ウエル」使用異形煉瓦雛形ノ件　明治二十九年八月三十一日　鐵工第一七四九號

今般圓形徑九呎及十二呎竝ニ小楕圓形長徑十四呎二吋短徑八呎「ウエル」ニ使用スル異形煉瓦雛形圖面別紙ノ通リ計理課ヘ相廻シ置候條自今入用ノ節ハ右圖面ニ依リ請求書御差廻シ可相成此段及御達候也

追テ本文各種煉瓦配置圖面及「カーブシュウ」圖面ハ目下調製中ニ付出來次第可御廻候也

（圖面附錄第二六號）

○「ウエル」使用小楕圓形煉瓦配置及「カーブシュウ」ノ件　明治三十年一月二十二日　鐵工第一〇九號

「ウエル」ニ使用スル異形煉瓦ノ件客年八月三十一日鐵工第一七四九號ヲ以テ及御達置候處其內小楕圓形煉瓦配置及「カーブシュウ」ノ義ハ別紙圖面ノ通ニ候間右樣御心得可有之此段及御達候也

（圖面附錄第二七號）

○「ウエル」使用圓徑九呎及十二呎煉瓦配置圖ノ件　明治三十年四月二十二日　鐵工第七五五號

「ウエル」ニ使用スル異形煉瓦配置圖面及「カーブシュウ」圖面等ノ件客年八月鐵工第一七四號及本年一月鐵工第一〇九號ヲ以テ及御達置候處圓形徑九呎及十二呎ノ分別紙圖面ノ通ニ候條此段及御通達候也

（圖面附錄第二八號）

○國縣道ヲ橫斷スル鐵道橋梁高度ノ件　明治三十一年八月十日　鐵第八七七號

（內務大臣照會）明治三十一年七月十八日　土甲第三八號

國縣道ヲ橫斷スル鐵道橋梁ハ交通上關係スル所尠カラサル義ニ付路面ヨリ橋梁下端マテ十三尺以上ノ高ニ設置セシメラレ候樣致度此段及照會候也

（遞信大臣回答）明治三十一年八月十日　鐵第八七七號

土甲第三八號ヲ以テ國縣道ヲ橫斷スル鐵道橋梁ノ高ニ付御照會ノ趣了承右ハ御來意ノ通可取計候此段及御回答候也

第三節　停車場、信號

○停車場內建築定規（明治三十三年十月九日 逓第八四號）

去三十一年八月十日鐵作乙第四三七五號達鐵道建築隧道及プラツトホーム定規ヲ別紙圖面ノ通リ停車場外建築定規及停車場內建築定規ニ改正ス

（圖面附錄第二九號）

（備考）停車場外建築定規ハ明治四十一年二月一日達第三一號ヲ以テ改定

○建築定規適用除外廢止ノ件（明治四十一年三月二十五日 帝鐵工發第八一八號）

各停車場乘降場及貨物積卸場ノ高ハ除外例ヲ許ササルコトニ今般決定相成候ニ付テハ其所管內ニ於テ之ニ牴觸スル箇所ハ左記方法ニ據リ漸次整備ヲ期セラルヘシ

記

一、既設ノモノヲ增築又ハ延長スル場合ニ於テハ既設ノモノニ倣ヒ施行スルコト

二、新築若クハ本屋及貨物上家等ヲ改築スル場合ニ於テハ明治三十三年十月九日達第八四號停車場內建築定規ノ寸法ニ改正スルコト

○三等四等及五等甲乙停車場定規（明治三十三年三月三十一日 建達第五五三號）

從來停車場設備ニ關シテハ一定ノ定規無之其都度設備方經伺致來候處各所ノ分區々ニ相成居候間自今新設ノ停車場ハ土地ノ狀況ニ從ヒ多少ノ差異可有之候得共概ネ別紙三等四等五等甲乙停車場定規圖ニ基キ設備伺定候間此段及通達候也

（圖面附錄第三〇號）

○北海道線停車場定規（明治三十九年三月二十九日達第三六號）

北海道線ニ限リ三等四等及五等甲乙停車場定規圖別紙圖面ノ通相定ム

（圖面附錄第三一號）

○停車場、聯絡所、信號所及工場設計現圖法（明治四十三年五月十三日達第四一三號）

改正　明治四十四年十一月達第九一二號

停車場聯絡所、信號所及工場設計現圖法別紙ノ通相定ム

（圖面附錄第三二號）

○停車場構內兩端ニ於ケル中心線ノ位置測定ノ件（明治三十三年六月二十五日建達第一一三五號）

線路撰定ノ際豫メ停車場位置ヲ確定スル場合ニ於テハ本年三月建第五五三號通達ノ停車場定規ニ基キ停車場構內兩端ノ「フヘーシングポイント」（但五等乙停車場ヲ設クル場合ハ除ク）ハ直線ニ入ルヘキ樣撰定シ其中心線ヲ線路撰定平面圖ニ記入提出可相成此段及通達候也

○停車場內向乘降場幅員及跨線橋柱距離ノ件（明治四十一年二月二十五日達第六三號）

改正　明治四十二年十月　同四十四年九月達第八七三號　同四十四年九月達第六三九號

停車場內向乘降場幅員及跨線橋柱ヨリ乘降場擁壁面迄ノ距離竝跨線橋共自今主要驛ニハ別紙圖面甲其他ハ乙又ハ丁ヲ用ヒ丙ハ特種ノ場合ニ採用スルコトシ尙現在停車場ニアリテモ大改築又ハ乘降場跨線橋等移動ノ場合ハ總テ本基本ニ準據スヘシ但特ニ認可ヲ經タル場合ハ此限ニアラス

（圖面附錄第三三號）

○停車場內跨線橋定規（明治四十二年十月十四日達第八七〇號　大正二年一月改正達第三〇號）

停車場內向乘降場幅員及跨線橋柱ヨリ乘降場擁壁面迄ノ距離竝跨線橋共自今主要驛ニハ別紙圖面甲其他ハ乙又ハ丁ヲ用ヒ丙ハ特種ノ場合ニ採用スルコトシ尙現在停車場ニアリテモ大改築又ハ乘降場跨線橋等移動ノ場合ハ總テ本基本ニ準據スヘシ但特ニ認可ヲ經タル場合ハ此限ニアラス

（圖面附錄第三三號）

○停車場內跨線橋定規（明治四十二年十月十四日達第八七〇號　大正二年一月改正達第三〇號）

明治四十一年二月達第六三號ニ依ル停車場跨線橋定規（甲丙ヲ除ク）ハ別紙圖面ノ通リ相定ム

但特種ノ設計ヲ要スルモノ及既ニ準備中ノモノハ此限ニアラス

（圖面附錄第三四號）

○停車場內跨線橋定規甲、丙別紙圖面ノ通リ相定ム（明治四十二年十二月十四日達第一〇四四號　大正二年一月改正達第三〇號）

明治四十一年二月達第六三號ニ依ル停車場內跨線橋定規甲、丙別紙圖面ノ通リ相定ム

但特種ノ設計ヲ要スルモノ及既ニ準備中ノモノハ此限ニアラス

（圖面附錄第三五號）

○各驛陸橋階段高サ及踏幅標準（明治三十三年五月二日通達第七七九號）

從來各驛陸橋階段ハ高サ八吋踏幅一呎ヲ以テ標準ト相成居候ヘ共自今新設ノ場合ニハ高サ七吋踏幅一呎ニ建設可相成此段及通達候也

○停車場「プラットホーム」設計方ノ件（明治四十一年十一月九日鐵建乙達第一五五二號）

自今停車場「プラットホーム」ノ擁壁ハ總テ木材ヲ用ヒ本構造トスルノ方針ニテ設計可有之候

但木材ノ價格不廉ニシテ煉瓦コンクリート又ハ石材等ヲ使用スル方廉價ナル場合ハ此限ニ無之候ニ付工事伺出ノ際之ヲ木造トセサル事由ヲ申添相成度

○停車場出札所臺ノ高サ及幅窓口寸法ノ件（明治三十四年六月四日鐵作工達第一五號）

各停車場出札所ノ新設又ハ改造ハ普通ノ場合臺ノ高サ及幅窓口ノ寸法別紙圖面ニ據リ設計可有之此段及御達候也

（圖面附錄第三六號）

○同上ノ件（明治三十四年五月三十一日建達第九二六號）

各驛出札所出札臺ノ高巾及窓口ノ寸法ニ關シ運輸部長ヨリ照會ノ次第モ有之候ニ付自今新規取設ノ際ハ別紙

圖面記載ノ寸法ニヨリ設計可相成此段及通達候也

（圖面明治三十四年六月鐵作工達第一五號ト同一ニ付省略）

○出札所窓口構造方ノ件 明治三十八年六月二十九日 鐵作工達第一五號

明治三十四年六月鐵作工達第一五號停車場出札所構造ノ內窓口ノ部分別紙圖面ノ通改定ス

（圖面附錄第三七號）

○停車場內外ノ境界解釋一定ノ件 大正元年十月十一日 鐵建乙第一〇四〇號部長通牒

停車場內信號機位置ト防護區域トハ各所區々ニ相成居ル向モ有之候處從來場內信號機設置ノ位置ヲ以テ停車場內外ノ境界ト爲スヘキコトニ解釋一定致居候間右ニ承知相成度

○列車運轉保安ニ關シ停車場設備ノ件 明治四十一年九月二十四日 鐵建乙第一三四二號部長通牒

明治四十三年五月 鐵建乙第五五六號 改正

列車運轉保安上必要ニ付自今新設停車場設計ノ際ハ左記各項ニ依リ設備相成度

一、單線ニ在ル停車場ハ上下兩方向共到著列車カ本線ニ進出スルコトナク車輛ノ解結シ得ヘキ相當ノ入換線ヲ設クルコト

二、聯結停車場スウキチバツク停車場ニ第一種聯動機ヲ信號機ニ「レピーター」ヲ取付クル必要アル停車場又ハ百分ノ一若クハ百分ノ一以上ノ急勾配ノ下リ込ミ停車場ニハ下リ込ミノ方ニ限リ第一或ハ第二種聯動機ヲ設備スルコト

三、五十分ノ一若クハ五十分ノ一ヨリ急ナル勾配ヲ有スル線路ヲ挾メル兩停車場間ニハ「タブレット」ヲ裝置スルコト

四、列車ニ對向スル轉轍器ハ凡テ之ヲ聯動裝置トナスコト

○「タブレット」裝置ノ件 大正二年三月十一日 鐵建甲第九四號

明治四十一年九月二十四日鐵建乙第一三四二號ヲ以テ「ダブレット」裝置ノ件通牒致置候處「ダブレット」ヲ使用スル營業線ニ接續スル建設線各線間ニハ建設工事トシテ「ダブレット」裝置ノ事ニ決裁ニ付自今右ニ依リ裝置相成度

○貨物線建築定規縮少ノ件 大正元年十一月十四日 工乙第一二六三號

貨物積卸ニ際シ雨雪ノ場合貨物ノ濕潤ヲ防ク爲上家其他屋根等ノ軒出ヲ大ナラシムルカ又ハ貨物側線上ニ上家ヲ設クルノ必要アルトキハ貨物ヲ積卸スル側線ニ限リ別紙圖面ノ通建築定規內ニ建築シ得ルコトニ特ニ承認相成候間承知相成度

（圖面附錄第三八號）

○徑四十呎及六十呎轉車臺定規 明治四十二年七月二十七日 達第六六〇號

徑四十呎及六十呎轉車臺定規圖別紙ノ通リ相定ム

明治二十八年五月鐵工第五五五號達ハ之ヲ廢止ス

（圖面附錄第三九號）

○徑五十呎轉車臺定規 明治四十二年十二月八日 達第一〇三〇號

明治四十二年七月達第六六〇號轉車臺定規中徑五拾呎轉車臺定規自今別紙圖面ノ通リ相改ム

但準備中ノモノハ此限ニアラス

（圖面附錄第四〇號）

○貨車轉車臺定規 明治四十三年六月十七日 達第五三一號

貨車轉車臺定規別紙圖面ノ通相定ム

（圖面附錄第四一號）

○貨車遷車臺定規 明治四十三年四月九日 達第二八八號

貨車還車臺定規別紙圖面ノ通相定ム

（圖面附錄第四二號）

○貨車積載定規寸法（明治二十六年十月四日達第八五二號）

當廳「ローヂングゲイヂ」別紙圖面ノ寸法ニ相定候條既設ノ分漸次改造可致旨長官ヨリ被達候間夫々御取計有之度此段及御通達候也

（圖面附錄第四三號）

○貨車積載定規設置ニ關スル件（明治四十三年二月十五日鐵建甲第六六號部長通牒）

從來各驛ニ設備シタル貨車積載定規ハ出廻リ貨物ノ種類ニヨリ各停車場ニ設置ノ必要モ無之ト被認候ニ付自今其要否ハ線路引渡ノ際當該管理局長ト協定ノ上必要ノ場合ハ殘工事トシテ施行スルコトニ致度

○車輪止ノ着色一定ノ件（明治三十七年二月二十三日鐵作工發第三四二號（工務部長ヨリ運輸部長ヘ回答）

客年鐵道運丙第八四三號御照會ニ係ル車輛止（スコッチブロック）ノ著色ハ將來總テ白色ニ一定スル見込ニ有之候此段及回答候也

追テ現在ノ車輪止ニシテ本文ニ牴觸セルモノハ相當時期ニ於テ一齊ニ改修可致候

○聯動機ノ「リーバー」ノ標記及著色ノ件（明治三十四年十二月三日鐵作工達第五〇號）

聯動機ノ「リーバー」ノ標記及著色ハ自今別紙甲乙號ノ通「リーバー」標板ニハ自己番號ノ外直接關係アル「リーバー」番號ヲ附記シ且信號機（必要アルトキハ信號機ノ種類ニ依リ色分ケナス）及轉轍器ノ「リーバー」ハ各其ノ著色ヲ異ニシ一見識別シ易カラシムルコトニ一定致候間此段及御達候也

（別紙）

甲號



（當該「リーバー」ノ番號但シ下部ノ番號ノ文字ヨリ大ニスルコト……先ニ引クベキ「リーバー」ノ番號



乙號　聯動機ニ屬スル「リーバー」著色區別

一　常置信號機　赤色

但必要アルトキハ各種信號機及豫備「リーバー」ハ白線等ノ著色ヲ用ヒ之ヲ區別ス

一　轉轍器　黒色

○各種信號機及豫備「リーバー」著色ノ件

明治三十五年一月十日　鐵作工達第一號　改正　大正元年十一月　達第三五四號

聯動機ノ「リーバー」ノ標記及著色一定ノ件鐵作工達第五〇號ヲ以テ及御達候處同機中各種信號機及豫備「リーバー」ノ著色ハ自今左ノ通リ一定候條現在及將來裝置ノモノトモ總テ右ニ據リ著色セラルヘシ此段及御達候也

一　常置信號機　出發信號　側線信號　淡紫色　黃色　場內信號　遠方信號　赤色　綠色

一　豫備　白色

○聯動機ノ種別及定規

明治四十四年十月二十六日　達第八〇四號

一　聯動機ノ種別左ノ通相定ム

第一種聯動機　複雜ナル聯動裝置ノモノ

第二種聯動機　信號機三個以下ト轉轍器トノ聯動若ハ二個信號相互ノ聯動ニ用フ

二　第二種聯動機定規自今別紙圖面ノ通改定ス其種類左ノ如シ

甲號聯動機（三種）一個信號ト轉轍器トノ聯動又ハ信號機二個相互聯動裝置ノモノ

乙號聯動機（四種）場內信號ト轉轍器トノ聯動竝場內信號ノ遠方信號解錠ニ用フ

丙號聯動機（二種）二個信號ト轉轍器トノ聯動竝信號相互ノ鎖錠ニ用フ

丁號聯動機（四種）二個信號ト轉轍器トノ聯動竝場內信號ノ遠方信號解錠ニ用フ

戊號聯動機（八種）場內信號及一個信號ト轉轍器トノ聯動竝場內信號ノ遠方信號解錠ニ用フ

己號聯動機（八種）三個信號ト轉轍器トノ聯動ニ用フ

三　明治三十八年四月達第七七號聯動機ノ名稱區別ハ之ヲ廢止ス

（圖面附錄第四四號）

（備考）

第二種聯動機撰出方ノ實例

實際ノ場合如何ナル聯動機ヲ使用スヘキヤヲ定メントスルニ方リ先ツ所要聯動機カ甲、乙、丙、丁、戊、己各號聯動機中其ノ何レニ該當スルヤヲ定メ次ニ聯動機一覽表ニヨリ所要聯動機ノ記號ヲ定ムルモノトス而シテ其方法ハ先ツ以テ聯動機配置圖及聯動表ヨリシテ

一、聯動機カ轉轍器ノ定位ニ於テ開通シ居ル線路側ニ設ケラルルカ若ハ開通シ居ラサル線路側ニ設ケラルルカ

二、轉轍器ト關係信號トノ聯動カ「十」ノ場合（轉轍器ヲ轉換セハ信號カ鎖錠セラルル場合）ナルカ若ハ「一」ノ場合（轉轍器ヲ轉換セハ信號カ解錠セラルル場合）ナルカ

三、乙號及戊號聯動機ニ在リテハ場內信號桿カ該信號手柄ノ方ヨリ見テ左側ノ位置ヲ占ムルカ若ハ右側ノ位置ヲ占ムルカ（換言スレハ有溝桿第一種ヲ使用スヘキカ若ハ第二種ヲ使用スヘキカ）

ヲ見定メ各號聯動機ニ就キ揭ケタル表內ノ之ニ符合スル欄及段ヲ繰リテ右ノ場合ニ該當スル聯動機ノ記號（第一欄）ヲ見出スモノトス左ニ之カ一例ヲ示ス

添付圖ノ如キ聯動表ニ示ス聯動ヲ行ハシムルニハ345ナル轉轍器ニ第二種聯動機A.B.Cヲ取付クルヲ要ス而シテ此等聯動機ノ記號ヲ定ムル方法次ノ如シ

先ツAハ「二個信號ト轉轍器トノ聯動竝場內信號ノ遠方信號解錠」ニ用ユルモノナレハ戊號聯動機Bハ「二個信號ト轉轍器トノ聯動」ニ用ユルモノナレハ丁號聯動機Cハ「一個信號ト轉轍器トノ聯動」ニ用ユルモノナレハ甲號聯動機ナルヲ知リ得ヘシ次ニ此等聯動機ノ記號ヲ定ムルニハ先ツ聯動機配置圖ニ依リ(一)聯動機ト轉轍器トノ關係位置又聯動表ニ依リ(二)轉轍器ト信號トノ聯動ノ性質如何ヲ見ルヲ要ス尙Aハ戊號聯動機ナルヲ以テ(三)所要有溝桿ノ種類ヲ決定スルヲ要ス以下聯動機一覽表中各號聯動機ノ長ニシテ所要聯動機ノ記號ヲ定メントス

戊號聯動機　A

(イ)聯動機ト轉轍器トノ相互位置ノ關係ニ就テハ
本機ハ轉轍器ノ定位ニ於テ開通シ居ル線路側ニ設ケラル仍テ戊號聯動機ノ表中第三欄及第四欄即チ「轉轍器ノ定位ニ於テ聯動機カ開通シ居ル線路側ニ設ケラルルトキ」ニ關係ス

(ロ)轉轍器ト信號トノ聯動ノ性質ニ就テハ
場内信號ハ線路ヨリ遠キ信號桿ニ連リ轉轍器ノ轉換ト共ニ信號機ハ解錠セラル即チ「十」記號ニ該當ス
出發信號ハ線路ニ近キ信號桿ニ連リ轉轍器ノ轉換ト共ニ信號機ハ解錠セラル即チ「一」記號ニ該當ス（戊號聯動機ニ在リテハ其ノ構造上遠方信號桿ヲ常ニ其ノ中央ニ置クヲ要ス）仍テ戊號聯動機ノ表中右ニ該當スル段ヲ前(イ)ニ於テ既ニ定マリタル第三欄及第四欄中ニ索ムレハ第二段即チ戊[6]カ之ニ該當スルコトヲ認ムヘシ

(ハ)所要有溝桿カ場内信號手柄ノ方ヨリ見テ右側ノ位置ヲ占ムルヲ以テ本機ニハ第二種有溝桿ヲ使用スヘキナリ即チ表第二欄ニ就テ見ルニ前(ロ)ニ於テ既ニ定マリタルモノノ中戊[6]ノミカ之ニ該當スルヲ認ム

丁號聯動機　B

(イ)聯動機ト轉轍器トノ相互ノ位置ノ關係ニ就テハ
本機ハ轉轍器ノ定位ニ於テ開通シ居ル線路側ニ設ケラル仍テ丁號聯動機ノ表中第二欄及第三欄即チ「轉轍器ノ定位ニ於テ聯動機カ開通シ居ル線路側ニ設ケラルルトキ」ニ關係ス

(ロ)轉轍器ト信號トノ聯動ノ性質ニ就テハ
出發信號ハ線路ヨリ遠キ信號ニ連リ轉轍器ノ轉換ト共ニ信號機ハ解錠セラル即チ「一」記號ニ該當ス
場内信號ハ線路ニ近キ信號桿ニ連リ轉轍器ノ轉換ト共ニ信號機ハ鎖錠セラル即チ「十」記號ニ該當ス仍テ丁號聯動機ノ表中右ニ該當スル段ヲ前(イ)ニ於テ既ニ定マリタル第二欄及第三欄中ニ索ムレハ第三段即チ丁[3]カ之ニ該當スルコトヲ認ムヘシ

甲號聯動機　C

(イ)聯動機ト轉換器トノ相互ノ位置ノ關係ニ就テハ
本機ハ轉轍器ノ定位ニ於テ開通シ居ラサル線路側ニ設ケラル仍テ甲號聯動機表中第三欄即チ「轉轍器ノ定位ニ於テ聯動機カ開通シ居ラサル線路側ニ設ケラルルトキ」ニ關係ス

(ロ)轉轍器ト信號トノ聯動ノ性質ニ就テハ
轉轍器ノ轉換ト共ニ出發信號機ハ鎖錠セラル即チ「十」記號ニ該當ス仍テ甲號聯動機ノ表中右ニ該當スル段ヲ前(イ)ニ於テ既ニ定マリタル第三欄中ニ索ムレハ第二段即チ甲[2]カ之ニ該當スルコトヲ認ムヘシ



聯動機配置圖
123

聯動表

「リーバー」番	名稱	鎖錠セラルル「リーバー」	反對ノ位置ニ於テ鎖錠セラルル「リーバー」
1	上リ遠方信號機		2
2	上リ場內信號機	1	
3	轉轍器	6	
4	〃	6	
5	〃		
6	下リ出發信號機		

「リーバー」番號	鎖錠セラルル「リーバー」	反對ノ位置ニ於テ鎖錠セラルル「リーバー」
1		2
2	3, 4	
3	2	
4	2	
5	6	
6	5	3, 4

○鐵道信號及標識ノ設備ニ關スル細則

明治三十四年七月十三日達第六八號
改正　明治三十四年十月　同三十五年八月　大正二年三月
達第八八號　達第九三號　達第一四七號

鐵道信號及標識ノ設備ニ關スル細則左ノ通リ相定メ來ル十月一日ヨリ施行ス

信號及標識ノ設備ニ關スル細則

第一條　通則

一　常置信號機ノ高サハ軌條面ヨリ測定スルモノトス

二　常置信號機ノ位置ハ其所屬線ノ左側トス
但地形其他特別ノ事由アルトキハ此限リニアラス

三　出發信號機ハ「セマホール」式トス

四　背面光
場內信號、遠方信號、出發信號

第一　大ナル白光ハ圓徑八吋
第二　小ナル白光ハ圓徑三吋

側線信號

第一　大ナル白光ハ圓徑五吋
第二　小ナル白光ハ圓徑二吋

五　同一ノ柱ニ裝置スル信號ハ同方向ニ三箇ヲ限リトス
前項ノ場合ニ於テ同方向ニ異種類ノ信號二箇以上ヲ裝置スルトキハ場內、遠方、出發、側線ノ順序ニ依リ上位ヨリ下位ニ及フモノトス

六　信號所ニ於ケル場內信號機ニ限リ上下共同一ノ柱ニ設クルコトヲ得

七　「プラケット」及信號橋等特殊ノ設計ヲ必要トスル信號機ニ關シテハ本細則ノ規定ニ依ラサルコトヲ得

八　「レピーター」ハ常置信號ト同一ノ柱ニ裝置セサルモノトス

九　轉轍標識ハ必要ナル箇所ニ限リ裝置スルモノトス

十　修繕中其他支障等ノ爲常置信號機ヲ使用シ能ハサル場合ニ在テハ該機ノ腕（九十度ノ位置）ニ又腕ニ附著シ難キトキハ柱ノ上部（腕ノ位置）ニ長サ三呎幅七吋ノ白色ノ木片ヲ筋違ニ附著スルモノトス

十一　第二條ニ於ケル場內信號機及第三條ニ於ケル遠方信號機設置ノ位置ハ線路ノ狀況ニ依リ本細則ノ規定ニ依ラサルコトヲ得

第二條　場內信號機

一　高サハ軌條面ヨリ腕ノ中心迄十八呎トス
但地形其他特別ノ事由アルトキハ此限リニアラス

二　位置ハ單線ニ於テハ最モ外方ニアル對向轉轍器ノ尖端ヨリ前方二百呎以上トス
複線ニ於テハ「クロッスラバロード」ノ外方轉轍器ノ尖端ヨリ前方六十呎以上トス

單線ニ於テ支線又ハ側線ヲ有セサル場合及複線ニ於テ「クロッスヲバロード」ヲ有セサル場合ニハ其位置ハ特ニ指定スル處ニ依ル

信號所及「スキッチバック」停車場ニ於ケル設置ノ位置ハ特ニ指定スル處ニ依ル

三　腕ノ長サハ四呎六吋トシ幅ハ取付箇所ニ於テ八吋腕端ニ於テ十一吋トス

四　腕端ニ近ク表面及裏面ニ竪ニ畫スヘキ白色及黑色線ハ腕端ニ竝行シ幅ハ六吋トシ其外畫ト腕端トノ間隔ヲ九吋トス

五　燈ノ目鏡ノ形狀ハ圓形トシ徑八吋（枠金ヲ除キ）トス

第三條　遠方信號機

一　高サハ軌條面ヨリ腕ノ中心迄十六呎トス

但地形其他特別ノ事由アルトキハ此限リニアラス

二　位置ハ場內信號機ヨリ少クトモ二十鎖以外トス

三　腕ノ寸法ハ場內信號ト同一トス

但腕端ヲ四十五度ノ矢筈形ニ切ル

四　腕端ニ近ク表面及裏面ニ竪ニ畫スヘキ白色及黑色線ハ腕端ニ竝行シ幅ハ腕ノ長邊ニ於テ六吋トシ其外畫ト腕端トノ間隔ヲ九吋トス

五　燈ノ目鏡ノ形狀及寸法ハ場內信號ト同一トス

第四條　出發信號機

一　高サハ軌條面ヨリ腕ノ中心迄十四呎トス

但地形其他特別ノ事由アルトキハ此限リニアラス

二　位置ハ其所屬線ノ車輛停止區域以內少クトモ五十呎トス

三　腕ノ長サハ三呎六吋トシ幅ハ取付箇所ニ於テ八吋腕端ニ於テ十吋トス

四　腕端ニ近ク表面及裏面ニ竪ニ畫スヘキ白色及黑色線ノ寸法等ハ場內信號ト同一トス

五　燈ノ目鏡ノ形狀及寸法ハ場內信號ト同一トス

第五條　側線信號機

一　高サハ軌條面ヨリ最高點マテ十呎以內トス

二　位置ハ其所屬線ヨリ出ントスル列車ニ對スルモノハ車輛停止區域以內トシ同線ニ入ラントスル列車ニ對スルモノハ轉轍器以外トス

三　腕ノ長サハ二呎トシ幅ハ取付箇所ニ於テ八吋腕端ニ於テ九吋トス

四　腕端ニ近ク表面及裏面ニ竪ニ畫スヘキ白色及黑色線ハ腕端ニ竝行シ幅ハ四吋トシ其外畫ト腕端トノ間隔ヲ六吋トス

五　燈ノ目鏡ノ形狀ハ圓形トシ徑六吋（枠金ヲ除キ）トス

第六條　側線信號ニ圓板信號機ヲ代用スル場合

一　位置ハ第五條ト同一トス

二　圓板ノ徑ハ大一呎三吋小九吋トス

三　燈ノ圓徑ハ五吋トス

第七條　停車場外線路ノ信號

一　高サハ軌條面ヨリ圓板中心迄六呎トス

二　信號ノ位置ハ少クモ二十鎖ノ距離ニ於テ列車ヨリ左方ニ其正面ヲ認メ得ヘキ箇所トス

三　圓板ノ徑ハ一呎六吋トス

四　燈ハ其圓徑ヲ五吋トシ圓板ノ下ニ掲ク

第八條　轉轍標識

一　標識ハ左ノ法式ニヨリ之ヲ表示ス

晝　間

轉轍點ニ於テ線路左方ニ開通シアルトキハ正面ニ白色線一條ヲ横ニ劃セル淡紫色背面ニ黑色線一條ヲ横ニ劃セル濃黃色ノ圓板ヲ現示ス

轉轍點ニ於テ線路右方ニ開通シアルトキハ正面ニ黑色線一條ヲ横ニ劃セル濃黃色背面ニ白色線一條ヲ横ニ劃セル淡紫色ノ圓板ヲ現示ス

夜　間

轉轍點ニ於テ線路左方ニ開通シアルトキハ正面ニ淡紫色（瑠璃色）背面ニ濃黃色ノ燈ヲ現示ス

轉轍點ニ於テ線路右方ニ開通シアルトキハ正面ニ濃黃色背面ニ淡紫色（瑠璃色）ノ燈ヲ現示ス

二　圓板ノ徑ハ一呎三吋トシ燈ノ圓徑ハ五吋トス

三　白色及黑色ノ横線ノ幅ハ五吋トス

四　三條（スリースロー）轉轍器ニハ本條ノ標識ヲ用ヰス

第九條　錘柄轉轍器標識

一　錘柄轉轍器ノ圓形錘ハ線路ノ左方ニ開通シアルトキハ正面ニ白色ヲ背面ニ黑色ヲ現示ス線路ノ右方ニ開通シアルトキハ正面ニ黑色ヲ背面ニ白色ヲ現示ス

二　前項錘ノ著色ハ取柄ヲ垂直ニ爲シタルトキニ於ケル上面ヲ白色下面ヲ黑色トス

第十條　列車信號

一　信號規程第二十六條ノ圓板ハ徑一呎六吋トス

同上燈ハ徑八吋トス

二　同第二十八條緩急車ノ兩側ニ揭クル圓板ハ徑六吋トス

同上燈ハ徑五吋トス

三　同條後部緩衝梁ニ揭クル圓板ハ徑一呎六吋トス

同上燈ハ徑八吋トス

四　同第二十九條ノ圓板並ニ燈ハ前項ト同一トス

○同上細則施行ニ付現在ノ信號及標識中改正時期ニ關スル件

明治三十四年七月十五日達第六九號

今般達第六八號ヲ以テ鐵道信號及標識ノ設備ニ關スル細則相定メ來ル十月一日ヨリ施行ノ儀相達候處現在ノ信號及標識ノ内左記ノモノニシテ建設規程及信號規程ニ牴觸セサルモノニ限リ十月一日以後ニ渉リ改造又ハ修繕ノ時期ニ於テ之ヲ改正スルコトヲ得

第一條　第二項

第二條　第一項、第三項、第四項、第五項

第三條　第一項、第二項、第三項、第五項

第四條　各項

第五條　第三項、第四項、第五項

右ノ外

停車場ニ於ケル場内信號機ニシテ現在兩腕ナルモノ

以　上

「備考　本件ニ付同日付鐵作工乙第五一二號ヲ以テ長官ヨリ大臣へ届濟」

○各種信號機及標識形狀

明治三十五年一月八日鐵作工達第五九號

鐵道信號及標識ノ設備ニ關スル細則第二條、第三條、第四條、第六條、第七條、第八條及第十條ニ揭クル各種信號機及標識ノ形狀別紙圖面ノ通決定候條右御心得可有之此段及御達候也

（圖面附錄第四五號）

○遠方信號機ハ場内信號機ト同數設置ノ件（明治四十年十二月二十六日達第三七〇號）

自今遠方信號機新設ノ場合ハ所要場内信號機ト同數ニ設置スヘシ

○通過用副信號機圖及通過信號裝置法（明治四十五年二月三日達第五九號）

通過急行列車ヲ取扱フ停車場ニ在リテハ別紙通過用副信號機圖及通過信號裝置法ニ依リ場内信號機柱ノ下部ニ通過用副信號機ヲ附設スヘシ但シ二箇以上ノ場内信號機ヲ同一ノ柱ニ附設スルモノハ之ヲ「プラッケット」上ニ別チ通過線所屬ノモノノミニ通過用副信號機ヲ附設スヘシ

通過用幅信號腕木ハ其端ヲ梯形トシ表面ヲ橙黄色背面ヲ白色トシ腕端ニ近ク表面ニハ白色線背面ニハ黑色線ヲ竪ニ劃スヘシ

通過用副信號機背面光ハ白色ニシテ燈黄色燈ノ背面ヲ圓徑八吋トシ綠色燈ノ背面ヲ圓徑三吋トス

（圖面附錄第四六號）

（別紙）

通過信號裝置法

通過用副信號機ニハ別紙圖面ニ示ス信號撰別器（附錄電氣式撰別器説明書參照）ヲ左記ニ依リ裝置シテ其ノ効用ヲ完カラシムヘシ

一、通過用副信號腕木ノ軸ニ信號撰別器（以下單ニ撰別器ト稱ス）ヲ取付クルコト

二、鐵桿ヲ以テ撰別器ト場内信號腕木トヲ連絡シ腕木ノ昇降ト共ニ撰別器カ回轉シ得ル如ク爲スコト

三、停車場内適當ノ場所ニ押釦ヲ置キ之ヲ壓スルニ依リ電流ヲ撰別器ニ通シ得ル如ク爲スコト

四、出發信號機ノ設アル停車場ニ在リテハ撰別器回線中ニ該信號機無難ヲ現示スル場合ニ於テノミ閉サルル電氣接觸器ヲ挿入シ該信號機ヲ降下シタル後前項ノ押釦ヲ壓スルニ依リ始メテ電流ヲ撰別器ニ通シ得ル如ク爲スコト

以上ノ裝置ヲ爲スニ於テハ通過用副信號機ニ對シ特ニ操縱用手柄ヲ新設スルノ必要ナシ何トナレハ場内信號機ノ手柄ヲ轉換スルトキハ其ノ運動ハ該信號腕木ヲ傳ハリ撰別器ニ及ヒ之ヲ回轉セシムルヲ以テ間接ニ該機ヲ操縱シ得ルヲ以テナリ而シテ其ノ結果場内信號機カ無難ヲ現示スルニアラサレハ該機ヲシテ無難ヲ現示シ得サラシムルノ目的ヲモ同時ニ達スルヲ得ルナリ又通過用副信號機ヲ降下スルニハ其ノ都度押釦ヲ壓スルヲ要スルヲ以テ通過列車ニ對シ特ニ驛員側ノ注意ヲ喚起スルノミナラス出發信號機ノ設アル線路ニ在リテハ豫メ之ヲ降下スルヲ要スヘシ

附錄電氣式信號撰別器説明書

同一柱上ニ取付ケタル數箇ノ信號腕ヲ操縱スルニハ各別箇ノ信號手柄及鐵線其ノ他ノ附屬裝置ヲ要スルヲ普通トス然ルニ電氣式撰別器ヲ使用スレハ右ノ多數信號腕ヲ上下スルニ僅ニ操縱裝置一組ヲ以テ足ル

電氣式信號撰別器圖解第一圖ハ同一柱ニ二個ノ信號腕ヲ取付ケタルヲ其ノ背面ヨリ見タル所ヲ示ス圖ニ於テAハ信號柱、B_1B_2ハ腕木、C_1C_2ハ撰別器ナリ而シテ撰別器ハ圓壔形ニシテ腕木ノ回轉軸ニ緩ク嵌ル其ノ腕$N_1$$N_2$ハ連桿Pヲ以テ互ニ聯結セラレ又之ニ鐵線Qカ取付ケラルルニ依リ信號手柄ヲ轉回スルトキ其ノ運動ハQヲ通シテ撰別器C_1及C_2ヲ同時ニ回轉セシム而シテ此ノ際信號腕木B_1若ハ腕木B_2又ハ兩者カ各自附屬ノ撰別器ニ聯結セラルルヤ否ヤニ依リテ此等ノ上下運動ハ定マル而シテ右ノ聯結ハ電流ヲ撰別器ニ送ルコトニ依リテ遂ケラルル如キ裝置ナリ

第二圖ハ撰別器ノ各部ヲ其ノ定位ニ於テ示セル略圖ナリ

第三圖乃至第六圖ハ使用中各部位置變動ノ狀況ヲ示ス

第二圖ニ於テAハ信號腕木ニ固着スル軸ニシテ此ノ軸ハ信號柱上ニ支持セラレ腕木ト其ノ回轉運動ヲ共ニスル而シテ該軸ハ撰別器ノ圓壔形外匣ノ中心ヲ貫キテ器中ニ入リ鈎Bハ其ノ末端ニ固着ス信號腕木ハ對抗重量（カウンターウエイト）ニヨリ常ニ其ノ定位即チ水平ノ位置ニ押シ付ケラルル如ク裝置セラレ腕木定位ノトキ鈎Bハ第二圖ニ示ス位置ヲ占ム而シテ之ヲ矢ノ示ス如ク左方ニ押セハ腕木ハ降下シ之ヲ放テハ對抗重量ニ依リ腕木ハ自ラ定位ニ歸ルト同時ニ鈎Bモ第二圖ニ示セル位置ニ復スヘシ

撰別器ノ圓壔形外匣ハ前述ノ軸A上ニ緩ク嵌リテ之ト各別ニ回轉シ得ヘク而シテ聯結子Cノ回轉軸E、顚倒振子Dノ回轉軸I、中間橫桿Fノ回轉軸G電磁M及其ノ附屬接極子桿Sノ回轉軸Tハ孰レモ皆撰別器匣ニ固定セラルル故ニ此等各部ハ撰別器ト運動ヲ共ニスルヤ言ヲ俟タス聯結子ハ其ノ重量ニ依リ自ラ第二圖ニ示シタル右方ノ位置ニ就ク如ク作ラレ聯結子ノ此ノ位置ニ在ルトキ（第二圖）撰別器匣ヲ矢ノ示ス方向ニ回轉スレハ其ノ下端ハ鈎Bノ外ニ廻リテ之ニ觸ルルコトナク匣カ約四十五度以上回轉シ了リテ第三圖ニ示ス位置ニ至ルト雖鈎B及腕木ハ依然トシテ定位ニ靜止スヘシ

鈎Bヲ通シテ腕木ト撰別器トヲ聯結セシメントスルニハ電磁Mニ一時電流ヲ送ルヘキナリ此ノ場合ニ於ケル機械ノ動作ハ左ノ如シ

第二圖ニ示ス撰別器ノ定位ニ於テ顚倒振子Dハ其ノ回轉軸Iカ其ノ重心直下ヨリ右方ニ在ルカ故ニ左方ニ向テ回轉セントシツツアルヘシ而シテ其ノ上ニ樹立スル鉸Kハ中間橫桿Fノ突起Lニ支持セラレ該橫桿ノ外端Pハ常時接極子桿Sノ外端Vニ亦支持セラルルニ依リ振子ハ第二圖ニ示ス如キ定位ニ留ルヿ而シテ若右ノ電磁ニ電流カ送ラルルトセンカ接極子ハ忽チ磁心ニ牽付ケラレ中間橫桿Fハ接極子桿ヨリ外レ振子Dノ爲ニ押サレテ時計指針ト反對ニ回轉ス而シテ振子ハ其ノ拘束ヨリ脫スルニ依リ之亦同方向ニ回轉スヘシ此ノ際振子ノ顚部ヨリ突出スル鈎Zハ鉸Yヲ捕ヘテ聯結子Cヲ回轉セシメ其ノ外端ヲ鈎Bノ切缺Uニ對向スルノ位置ニ移スヘシ第四圖ハ此ノ際ニ於ケル撰別各部ノ位置ヲ示ス斯ノ如ク爲シタル後撰別器匣ニ矢ノ示ス豫定ノ回轉ヲ爲サシメハ聯結子Cノ外端ハ鈎Bト喰ヒ合ヒテ撰別器ハ該聯結子ニ依リ鈎Bヲ押シテ回轉運動ヲ共ニセシメ信號腕木ヲ四十五度降下ス第六圖ハ此ノ場合ニ於ケル各部ノ位置ヲ示スモノニシテ右ノ運動中振子ノ回轉軸Iハ振子ノ重心直下ヨリ左方ニ移ルヲ以テ振子ハ右方ニ振レ其ノ鉸Kハ中間橫桿ノ斜面Oニ依リ之ヲ原位置ニ復セシメ再ヒ接極子桿Sノ外端Vノ上ニ出テシムルモノトス而シテ此ノ際振子ノ鈎Zハ聯結子Cノ鉸Yヨリ遠サカルヘシト雖聯結子ハ猶鈎Bノ爲支持セラレ居ルヘシ第五圖ハ撰別器ノ各部カ第四圖ニ示ス狀態ヨリ第六圖ノ示ス狀態ニ移ル中間ヲ示シタルモノニシテ圖ノ示ス如キ狀況ノ下ニハ振子ハ必ス前陳ノ如ク右方ニ傾クヘキヲ證スルモノナレトモ實際ニ於テハ此ノ圖ノ示ス狀況ニ至ルコトナク振子ハ其ノ回轉軸カ其ノ重心ノ直下ヲ過クル瞬間ニ於テ既ニ右方回轉ヲ開始シテ第六圖ノ狀態ニ移ルヘシ其ノ後撰別器ヲ原位置ニ復セシムレハ鈎Bハ冒頭記述セル如ク腕木ノ對抗重量ニ促サレテ之ト共ニ定位ニ歸リテ停止シ撰別器ハ猶回轉ヲ繼續スルコト少許ニシテ聯結子Cノ外端ハ鈎Bノ切缺Uヨリ外レテ右方ニ避ケ機構全部ハ第二圖ニ示セル最初ノ狀態ニ歸ル

撰別器各部ノ詳細ハ分解圖ニ示ス所ノ如シ

右ニ述ヘタル本撰別器本來ノ機能ノ外其ノ特色トスル所ハ左ノ如シ

一　機械カ匣内ニ完全ニ密閉セラルル隨テ塵芥ノ爲支障ヲ受クルコトナシ

一　總テ回轉部タルコト隨テ注油ヲ要セサルコト

一　彈條ヲ用ヒサルコト

一　匣内ノ機械カ腕木以外々部ト何等關係ヲ有セサルコト

○停車場ニ於ケル信號機燈ニ關スル件

明治三十五年三月八日
鐵作工達第一五號

各停車場ニ於ケル現在ノ信號機燈ヲ廢シ久美信號燈（別紙圖面ノ通）ヲ使用ノコトニ決定相成候條右樣御心得可有之此段及御達候也

追テ現在信號機ノ外覆ニシテ久美信號燈ノ大サニ牴觸セルモノハ此際速ニ改修スルコトトシ且其ノ内部ニ二重底ノ取付アルモノハ該底撤去方施行可有之候

（圖面附錄第四七號）

第四節　雜件

○定規及模範設計圖寸法（明治三十九年四月二十五日達第六八號）

定規及模範設計圖面ノ寸法其他左ノ通相定ム

一　定規及模範設計圖面ハ蠟布ヲ以テ調製シタルモノヲ原圖トシテ保管スルモノトス

二　同上圖面ニ使用スル蠟布ノ寸法ハ左ノ四種トス

（一）　竪三十吋　　橫四十吋

（二）　竪二十吋　　橫三十吋

（三）　竪十五吋　　橫二十吋

（四）　竪十五吋　　橫十吋

但圖面ノ種類ニヨリ所定寸法ノ倍數若クハ又倍數ノ寸法ノモノヲ使用スルコトヲ得

三　蠟布ハ附屬圖面ノ通其外緣ヨリ各二分ノ一吋ノ距離ニ於テ第一第二ノ輪廓ヲ施スモノトス

但青寫版仕上ハ第一輪廓トス

四　圖面ニハ上部中央ニ名稱縮尺ヲ記入シ下部ノ小枠內ニ番號其他左記ノ例ニ依リ記載スルモノトス

圖面番號

認可　明治　年　月　日

掛長印　同　年　月　日

設計製圖者　印　同　年　月　日

又必要アル場合ハ此例ニ倣ヒ英字ヲ以テ記載スルコトヲ得

（圖面附錄第四八號）

○圖面ニ使用スル縮尺ノ件

明治三十九年三月二十六日達第三一號
改正　明治四十三年十月同四十五年二月達第九一〇號　同第六二號

圖面ニ使用スル縮尺自今左ノ通相定ム

一　線路豫測平面圖及同縱斷面圖　長一吋ヲ三十鎖トス　高一吋ヲ百五十呎トス
二　線路平面圖及同縱斷面圖　長一吋ヲ三鎖トス　高一吋ヲ三十呎トス
三　橫斷面圖　一吋ヲ十呎トス
四　用地圖　六百分ノ一（北海道ニ限リ二千分ノ一迄縮少スルコトヲ得）
但シ工事計畫ニ伴ヒ作成スル圖面ハ一吋ヲ三鎖トス
五　停車場信號所聯絡所及工場平面圖　一吋ヲ五十呎トス
但シ大停車場圖及大工場圖ハ一吋ヲ百呎トシ又舊私設鐵道線路ニ屬スル分ハ一吋ヲ一鎖ト爲スコトヲ得
六　（削除）
七　隧道、橋梁、溝橋及橋臺、橋脚竝之ニ類スル圖　一吋ヲ四呎トス
長大橋梁及隧道ノ全體平面、側面及斷面圖　一吋ヲ二十呎トス
八　橋桁、轉車臺、轉轍器及轍叉等ノ圖　八分ノ三吋若クハ四分ノ三吋ヲ一呎トス
九　但シ明細圖ハ一吋二分ノ一若クハ三吋ヲ一呎トス
十　諸建物ノ全體ノ縮圖　百分ノ一
但各部ノ明細圖ハ二十分ノ一若クハ五十分ノ一トス
十一　機關車及四輪客貨車圖　一吋若クハ八分ノ一吋ヲ一呎トス
十二　ボギー式客貨車圖　二分ノ一吋若クハ八分ノ一吋ヲ一呎トス
十三　器械圖　一吋二分ノ一若クハ三吋ヲ一呎トス

但シ前三項ノ明細圖ハ實形若クハ二分ノ一トス
前各項ノ外特別ニ作成ヲ要シ若クハ規定ノ尺度ニ依ル能ハサルトキハ適宜ノ尺度ヲ以テ之ヲ示スコトヲ得

附則

凡テ圖面ヲ作成シタルトキハ其作成ノ年月日ヲ記入シ掛長若クハ所長、設計者及製圖者各捺印スルモノトス

○軌條及附屬品稱呼ノ件

明治四十二年七月十二日達第六二三號

軌條及附屬品稱呼左記ノ通リ相定ム
明治三十一年五月十一日鐵工第一〇六二號達ハ之ヲ廢止ス

○軌條及附屬品稱呼表

類別	軌條種類	軌條	新タニ附スヘキ稱呼	備考
第一類	同型軌條	在來稱呼	布設線路名	
			七十五封度軌條	
	軌條繼目板	ボールト	七十五封度軌條繼目板用	
		繼目板七十五封度軌條用		
第二類	同型軌條	在來稱呼	布設線路名	
			七十封度日本線第三號	
			七十封度山陽線形	
	軌條繼目板	ボールト	軌條七十封度第一種（六十封度第二種ト共通）	
		繼目板七十封度第一種（六十封度第二種ト共通）		

六十一封度二分ノ一第一種	元局線	六十一封度二分ノ一第一號	日本線
		同英形	北越線
		同第一號	關西線
		同	甲武線
		同	北海道鐵道線
		同BV型	北海道炭礦線
		六十封度	西成線
		六十一封度二分ノ一第四號	九州線
六十封度第二種	元局線	六十封度第二號	日本線
		同ウェブ厚 $(\frac{1}{2})''$	甲武線

軌條六十封度第一種	繼目板六十封度第一種甲並乙	ボールト六十封度第一種甲並乙	同型軌條ニ屬スル繼目板並ニ「ボールト」ハ其形狀ニ於テ多少差違アルモノアリテ必シモ同型ニアラサルモ實地相互流用スルニ於テ支障ナシ
軌條六十封度第二種	繼目板六十封度第二種	ボールト六十封度第二種	七十封度第二種ニ屬スル繼目板及「ボールト」ハ各此ノ種類ト共通ナリ

六十封度第三種	元局線	六十封度第五號	九州線
六十封度	岩越線	六十封度米形	北越線
		六十一封度二分ノ一ウェブ厚 $(\frac{1}{4})''$	北海道炭礦線
		六十封度ウェブ厚 $(\frac{1}{4})''$	同
		六十封度	北海道炭礦線
		同上	同第九號	九州線
		同第二號	關西線
		同ウェブ厚 $(\frac{1}{4})''$	阪鶴線
		同 $(\frac{3}{8})''$	甲武線

第三類

軌條六十封度第三種	繼目板六十封度第三種	ボールト六十封度第三種	同型軌條ニ屬スル繼目板及「ボールト」ハ相互流用スルニ於テ支障ナシ
軌條六十封度第四種	繼目板六十封度第四種	ボールト六十封度第四種	同型軌條ニ屬スル繼目板及「ボールト」ハ相互流用スルニ於テ支障ナシ但シ關西線第二號及甲武線軌條ニ屬スル繼目板及「ボールト」ハ此限リニアラス

六十封度新形	山陽線	六十封度第七號	九州線
六十封度舊形	山陽線		
六十封度第六號	九州線		
六十封度	京都線		
六十封度ウエブ厚(½)〃	阪鶴線		
五十六封度第八號	九州線		
五十封度第三號	關西線		

五十封度第四號	關西線	五十封度參宮線	第二軌道
五十封度第一軌道	參宮線	五十封度德島線	同
五十封度讃岐	山陽線	五十封度同新形播但	山陽線
五十封度舊形播但	同		
五十封度第二號	九州線		
五十封度第三號	同		
五十封度	總武線房總		
五十封度	七尾線		
四十八封度九九第一號	九州線		

第四類

軌條六十六封度	繼目板六十六封度第六種	ボールト六十封度第六種	同型軌條ニ屬スル繼目板及「ボールト」ハ相互流用スルニ於テ支障ナシ
軌條六十六封度第七種	繼目板六十六封度第七種	ボールト六十六封度第七種	
軌條六十六封度第八種	繼目板六十六封度第八種	ボールト六十六封度第八種	
軌條六十六封度第九種	繼目板六十六封度第九種	ボールト六十六封度第九種	
軌條五十六封度	繼目板五十六封度軌條用	ボールト五十六封度軌條繼目板用	
軌條五十封度第一種	繼目板五十封度第一種	ボールト五十封度第一種	

第五類

軌條五十封度第二種	繼目板五十封度第二種	ボールト五十封度第二種	同型軌條ニ屬スル繼目板及「ボールト」ハ相互流用スルニ於テ支障ナシ
同第三種	同第三種	同第三種	
同第四種	同第四種	同第四種	
同第五種	同第五種	同第五種	
同第六種	同第六種	同第六種	
同第七種	同第七種	同第七種	
同第八種	同第八種	同第八種	
同第九種	同第九種	同第九種	
同第十種	同第十種	同第十種	

四十六封度二分一北第一種	舊北海道官線		
四十五封度北第二種	同		
四十五封度北第三種	舊北海道官線	四十五封度	北海道炭礦線 北海道鐵道線
四十五封度北第四種	同		
四十五封度北第五種	北海道炭礦線		
四十五封度米形讃岐	山陽線		
四十封度英形讃岐	山陽線		

第六類

軌條四十五封度第一種	繼目板四十五封度第一種	ボールト四十五封度第一種	
同第二種	同第二種	同第二種	同型軌條ニ屬スル繼目板及「ボールト」ハ相互流用スルニ於テ支障ナシ
軌條四十五封度第三種	繼目板四十五封度第三種	ボールト四十五封度第三種	
同第四種	同第四種	同第四種	
同第五種	同第五種	同第五種	
同第六種	同第六種	同第六種	

第七類

軌條四十封度	繼目板四十封度軌條用	ボールト四十封度軌條繼目板用

第八類

軌條双頭	繼目板双頭軌條用	ボールト軌條繼目板用

双頭形　元局線

一、轉轍器、轍叉、保護軌條ハ其ノ製作サレタル原軌條ノ種類ニヨリ左記ノ如ク區別稱呼スルコト

一、轉轍器何封度第何種　上

一、轍叉同　上

一、軌條保護同　上

一、犬釘ハ四十二年五月二十四日達第四二五號ヲ以テ改定セラレタルモノヲ軌條全部各種ニ通シ使用スルモノトス故ニ將來ニ對シ分類名稱ヲ附スルノ必要ナケレトモ現在品ニ對シ之レヲ稱スルノ必要アル場合ニハ其ノ附屬スル親軌條ノ種類ト同一ノ稱呼ヲ用ユルコト例令ハ

一、犬釘五十封度第二種ト云フカ如シ

「ロックナットワッシャー」ハ「ボールト」ノ徑ニ依リ其ノ大ヲ異ニスルノミナラス之ヲ有スルモノト否ラサルモノトアリテ分類スルニ困難ニシテ且強テ分類スルノ必要ヲ認メサルカ故ニ之レヲ稱スルノ必要ナル場合ニハ其ノ附屬スル親軌條ノ種類ト同一ノ稱呼ヲ用ユルコト例令ハ

一、座鐵ロックナット六十封度第三種ト云フカ如シ

○哩程標、勾配標、車輛停止區域標、踏切道警標、縮小建築定規警標、曲線標、橋梁標、溝橋標、伏樋標、驛名標、案內標及市街地鐵道用地境界標定規

明治四十四年九月八日達第六五三號

改正　明治四十五年二月　大正二年四月　達第八九號　達第三〇九號

哩程標勾配標車輛停止區域標踏切道警標縮小建築定規警標曲線標橋梁標溝橋標伏樋標驛名標案內標及市街地鐵道用地境界標ノ定規別紙圖面ノ通相定ム

現在ノ諸標ハ建換ノトキ迄存置スルモノトス

諸標ハ左記各項ニ依リ建設スヘシ

一　哩程標ハ甲號ヲ哩ノ位置ニ乙號ヲ四分ノ一哩、二分ノ一哩、四分ノ三哩ノ位置ニ建植スルモノトス但乙號ニ哩數ヲ併記スルヲ妨ケス

一　勾配標ハ隧道内ニ限リ適宜特種構造ノモノヲ用ヒ又ハ側壁ニ勾配ヲ記載スルコトヲ得

一　車輛停止區域標ハ線路中心距離十二呎ノ個所ニ設置シ其形狀ハ普通甲號ヲ用ヒ積雪多量ノ地ニ於テハ乙號ヲ用フルモノトス但中心距離十二呎未滿ノ停車場内ニハ最大中心距離ノ末端ニ設置スヘシ

一　踏切道警標ハ踏切ノ線路兩側ニ字面ヲ線路ノ外方ニ向ケ建植スルモノトス

一　縮小建築定規警標ハ縮小區界ニ於テ字面ヲ外方ニ向ケ建植スルモノトス

一　曲線標ハ曲線ノ始終點ニ建植スルモノトシ裏面ニ軌道ノ高度及擴度ヲ記載スルコトヲ得

一　橋梁標溝橋標ハ鐵道橋梁跨線道路橋及水道橋等ノ桁又ハ橋臺ニ記號番號又ハ名稱徑間ヲ記載シ能ハサル場合ニ於テ各橋梁ノ前方ニ建植シ適宜ノ事項ヲ記載スルモノトス

一　伏樋標ハ伏樋下水及架樋等ノ位置ニ建植シ記號番號又ハ徑間等ヲ過宜記載スルモノトス

一　驛名標ハ特別ノ場合ヲ除キ各乘降場ニ二個設置スルモノトス

一　案内標ハ著名ナル名所舊蹟神社佛閣其他特ニ案内スルニ足ルヘキ事項アル停車場ニ限リ設備シ記載事項ノ多少ニ應シ甲號又ハ乙號ヲ使用スルモノトス其建植數ハ前項ニ同シ

一　市街地鐵道用地境界標ハ市街地其他人家稠密ノ地ニ建植スルモノトス

一　哩程標勾配標及曲線標ハ線路ノ左側ニ建植シ橋梁標溝橋標及伏樋標ハ線路右側ニ建植スルモノトス

明治三十一年鐵作乙第四三九四號同三十九年達第一〇四號同三十一年鐵工達第一〇二四號同三十九年鐵作工達第一三號同三十一年建達第九一四號同年建達第一〇一五號同三十三年建達第二〇一四號同年鐵作工達第五九號及同年鐵作工達第六〇號ハ之ヲ廢止ス

（圖面附錄第四九號）

（備考）

本年九月八日達第六五三號線路諸標定規ノ内案内標ハ必要ト認ムル箇所ニハ歐文ヲ併記スルコトニ決定相成タリ（明治四十四年十二月十六日公報注意）

○乘降場「ランプ」掛板ヘ停車場名記載方ノ件　明治三十二年四月二十五日　鐵工第七一九號

各乘降場「ランプ」掛板ヘ當該驛名記載ノ件運輸部長ヨリ要求有之候ハヽ字體ハ既定ノモノニ倣ヒ白色「ペイント」ヲ以テ記載方御取計可有之此段及御達候也

○同上ノ件　明治三十二年五月五日　鐵工第八一三號

各乘降場「ランプ」掛板ニ當該驛名記載方ノ件鐵工第七一九號ヲ以テ及御達置候處尚ホ運輸部要求ノ次第モ有之候間右掛板ノ木地ヲ總テ白色トス驛名字ハ黑色ヲ以テ記載候樣御心得可有之此段更ニ及御達候也

○停車場構内ニ設置スヘキ街燈構造方ノ件　明治三十六年二月五日　鐵作工達第二號

停車場構内ニ設置スヘキ街燈ハ特種ノ施設ヲ要スルモノノ外自今別紙圖面ノ構造ニ依ルヘシ此段及御達候也

（圖面附錄第五〇號）

○客車内暖房器ノ設備ニ伴ヒ停車場設備ニ關スル件　明治四十一年六月十五日　鐵建乙第八九二號部長通牒

客車内暖房用トシテハ直行列車ノ全部及區間列車ノ幾分ハ漸次蒸氣暖房器ヲ設備シ又區間列車ニ從來使用セル湯溫器ハ火溫器ニ變更スル方針ナル旨運輸部長ヨリ通牒越候ニ付今後停車場ノ設備ニ對シテハ右ニ依リ計畫相成度

○架道橋ニ塵芥受設置ノ件　明治三十一年十月二十五日　建達第九一五號

當局鐵道線路架道橋ニハ別ニ塵芥受ノ設ケ無之隨テ通行ノ列車ヨリ放下スル塵芥不潔物等ハ直ニ道路ニ墜落シ通行人ニ迷惑ヲ及ホスコト不尠候間自今右等ノ廣ナカラシメン爲メ各架道橋ニハ別紙圖式ニ據リ塵芥受ヲ

取設ケ候事ニ一定相成候尤モ同橋下ノ道路交通ノ狀況ニ依リ實際施行上ニハ多少ノ斟酌ヲ加フヘキコト勿論ノ義ニ有之候此段及御通達候也

（圖面附錄第五一號）

○犬釘大サノ件

明治四十二年五月二十四日達第四二五號

犬釘大サ別紙圖面ノ通改定ス

（圖面附錄第五二號）

○列車停止券投入函構造方ノ件

明治三十年八月十七日鐵工第一七〇七號

下リ勾配線ニ列車停止券投入函設置ノ件客年九月決定相成候ニ付テハ該函ノ構造ハ別紙圖面ノ通一定致度（中略）此段相伺候也

（圖面附錄第五三號）

○機關庫ノ煙突構造方ノ件

明治三十五年二月十七日鐵作工乙第八八號長官決裁

各機關車ノ高サハ其種類ニ依リ一樣ナラサルニ依リ機關庫ノ煙突ヲシテ自由ニ伸縮爲シ得ヘキ樣操出シノ構造ニ改造致度旨汽車課ヨリ要求有之候間此際夫々改造ノ御計畫相成度此段及御通達候也

追テ今後新設ニ係ル分ハ總テ本文ノ如ク設計相成候義ト御心得可有之此段申添候也

○油槽車放油方法及設備ノ件

明治四十二年四月八日運第一一六八號通達

油槽車ヲ以テ運送スル石油ノ放油設備ニ就テハ危險防止ノ爲メ昨年五月鐵運丁第六〇四號ヲ以テ之カ標準ヲ定メ本年一月ヨリ右設備ヲ爲ササルモノニ對シテハ取扱ヲ承諾セサルコトニ豫告致置候處昨年々末ニ至リ石油業者ヨリ實施延期ノ出願有之不取敢本年六月迄延期致候處鐵運丁第六〇四號ノ準標ハ實行ニ困難ノ場合モ可有之ニ付左記ノ通リ改正ス

追テ本年六月以後ハ右ニ依リ取扱フ旨各關係者ヘ通知セラルヘシ

油槽車放油方法及設備

一　停車場構內ヨリ構外油槽所ニ專用側線ヲ敷設シ同所ニ於テ放油スルモノ

二　停車場構內ニ專用側線ヲ敷設シ同線ト構外油槽所トノ間ニ鐵管ヲ敷設シ之レヨリ放油スルモノ

三　停車場構內ニ專用側線ヲ敷設セス在來線ト構外油槽所トノ間ニ鐵管ヲ敷設シ之レヨリ放油スルモノニシテ放油ノ間在來線ニ油槽車ヲ留置シ他ノ貨車ノ出入ニ差支ヘナキト認メタルモノ

四　停車場構內ニ專用側線ヲ敷設シ同線ト同構內ノ或地點トノ間ニ鐵管ヲ敷設シ放油スル場合ニ於テハ放油地點ニ接近（其距離最モ近キ所十間）シタル建物ハ勿論貨物積卸場等ナキモノ

但本項ノ場合ニ於テハ一、二年運搬ノ實況ニ依リ將來ノ數量ヲ豫定セラルヘキモノニ付二年乃至三年ノ期間ニ於テ一乃至三項ノ設備ヲナスコトヲ契約シ置クヘシ

五　前四項ノ外現場ノ狀況石油ノ取扱ニ危險ナシト認メタルモノ

○官舍坪數標準

明治三十二年十二月二十八日建達第一六一三號

本年七月十九日公達第三百六十九號鐵道作業局附屬官舍貸渡規則第一條ニ揭クル職員ノ住居ニ充ツル爲メ新設ヲ要スル官舍ハ土地ノ狀況ニ依リ多少ノ差異可有之候得共概ネ別紙官舍坪數標準ニ基キ建築スルコトニ伺定候間爲心得此段及通達候也

（別紙）

官舍坪數標準

甲號官舍

甲號官舍ハ建坪凡ソ五拾坪內外ニシテ一般高等官ノ居住ニ適スルモノ

但長官々舍ヲ除ク

乙號官舍

乙號官舍ハ建坪凡ソ貳拾坪乃至參拾坪ニシテ一般判任官ノ居住ニ適スルモノ

丙號官舍

丙號官舍ハ建坪凡ソ拾七坪内外ニシテ機關手下級助役及上級車長等ノ居住ニ適スルモノ

丁號官舍

丁號官舍ハ建坪凡ソ拾貳坪以下ニシテ下級車長及火夫等ノ居住ニ適スルモノ

○並形煉化石仕樣書竝檢查方法 明治四十四年七月二十八日達第五六三號

並形煉化石仕樣書竝檢查方法左ノ通相定ム

追テ明治二十四年十一月十八日甲第一一三七號（計理課長）達ハ自今廢止ス

並形煉化石仕樣書

		壹等品	貳等品	參等品
第壹種	寸法	長七寸五分、巾三寸六分、厚二寸		
	重量（乾燥）	六百六十匁以上	百分ノ十四以内	百分ノ十七以内
第貳種	寸法	長七寸四分、巾三寸六分、厚一寸九分		
	重量（乾燥）	六百二十匁以上	稍完全ニ行渡リタルモノ	過不及アルモノ
吸水量		百分ノ十二以内	百分ノ十四以内	百分ノ十七以内
火度		完全ニ行渡リタルモノ	稍完全ニ行渡リタルモノ	過不及アルモノ
形狀		角度正シク瑕ナキモノ	角度正シク一面又ハ二面無瑕ニシテ上積ニ差支ナキモノ	角度稍正シク少許ノ瑕アルモ使用ニ差支ナキモノ
耐壓強（一平方尺ニ於テ）		百五十噸以上	百三十噸以上	

但兩種共寸法ハ長サニ於テ二分巾及厚サニ於テ一分ノ伸縮ヲ許ス

但耐寒試驗ヲ受ケタル煉化石ハ十分ノ一ノ減噸ヲ許シ尚地方ノ狀況ニ依リ吸水量ヲ左ノ如ク變更スルコトヲ得

	壹等品	貳等品	參等品
	百分ノ十五	百分ノ十八	百分ノ二十

並形煉化石試驗方法

一、積立　指定ノ場所ニ壹個ツヽ一ト山ニ積立ツルモノトス

二、結束　改良土木繩ヲ以テ四個ツヽヲ鄭重ニ結束スヘシ但地方ノ狀況ニ依リ員數ヲ增減シ又ハ之ヲ省畧スルコトヲ得

三、受渡　檢查員ニ於テ任意ニ一ト山ヨリ六個ヲ拔取リ最大最小二個ヲ除キ四個ノ平均數ニ於テ仕樣書及以下各項ノ試驗ニ合格シタルトキハ其山全部ヲ受領ス若シ第一回ノ檢查ニ合格セサルトキハ再ヒ前回同樣ノ檢查ヲ爲シ尙合格セサルトキハ其山全部ヲ排却シ又合格シタル場合ニハ更ニ今一回前回同樣ノ檢查ヲ爲シ此第三回試驗ニ合格シタルトキハ其山全部ヲ受領シ合格セサルトキハ之ヲ排却ス

四、乾燥試驗　標本ヲ鐵板上ニ安置シ炭火ニテ約八時間乾燥シ次テ之ヲ冷却シタル後秤量スヘシ

五、吸水試驗　前項ノ試驗ニ供シ乾燥セル標本十個ヲ水ヲ盛リタル容器ニ納レ先ツ標本ノ半容積ヲ水中ニ浸漬シ約二十四時間ヲ經タル後其全體ヲ水中ニ浸出シ綿布ヲ以テ其面ヲ拭ヒ直ニ秤量スヘシ

六、耐寒試驗　此試驗ハ水ニテ飽和セル煉化石ノ標本ヲ攝氏零度以下約十度ノ寒氣ニ當テ二十四時間放置シテ其飽和水ヲ凍結セシメタル後更ニ之ヲ攝氏十度乃至十五度ノ蒸溜水ニ浸漬シテ標本中ニ凍結セル水分ヲ溶解セシム此方法ヲ反覆スルコト二十五回毎回「レンズ」ヲ以テ標本ノ外面ニ龜裂ノ發生スルコトナキヤ否ヤヲ檢查ス

○並形煉化石仕樣書ノ件 明治三十四年十月二十六日鐵作計乙第二〇〇七號長官決裁

當局市街線高架鐵道工事用煉瓦石ノ義ハ特ニ品質寸法色澤抗壓强吸水量等ノ畫一ナルモノヲ要シ候ニ付該工事ニ要スル煉化石仕樣書ノ義別紙ノ通リ御制定相成可然哉此段相伺候也

並煉化石仕樣書

一　並煉化石ハ品質、形狀、色澤トモ均一ニシテ石片、土塊等ノ混合物ナク又空隙、割目等ヲ存セサル機械拔、燒過上等品タルヘシ

一　寸法ハ長七寸四分、幅三寸六分、厚一寸九分ヲ以テ定寸トス
但シ長サニ於テ二分以內幅及厚サニ於テ各一分以內ノ伸縮ハ之ヲ許ス

一　重量ハ極メテ乾燥シタルモノニシテ一箇六百三十匁以上タルヘシ

一　三種ノ等級區別左ノ如シ
一等品ハ素質堅緻ニシテ火度充分ニ透リ角度正シク無瑕ニシテ互ニ叩クトキハ金屬ヲ打ツカ如キ音響ヲ發シ吸水量ハ重量ノ六分ノ一ヨリ少ク抗壓强（壓迫スルトキ龜裂等最初ノ破壞ヲ來スカチ云フ以下同シ）ハ一平方尺ニ付五十噸以上ノ割合タルヘシ
二等品ハ品質火度等ハ略ホ一等品ニ等シト雖モ角度少シク正シカラサルモノ又ハ使用上差支ナキ小瑕アルモノ
但シ吸水量ハ重量ノ六分ノ一ヨリ少ク抗壓强ハ四十五噸以上ノ割合タルヘシ
三等品ハ品質火度トモ、一、二等品ヨリ劣ルモ吸水量ハ重量ノ五分ノ一ヨリ少ク抗壓强ハ三十五噸以上ノ割合タルヘシ
以上

○土管檢查標準（明治二十八年二月九日鐵計乙第二一六號計理部長照會）

近來土管ノ製造漸次粗惡ニ流レ候哉ニ認メラレ候間爾來一定ノ標準ヲ備ヘ別紙檢查標準ニ據リ購入可致ト存候就テハ御使用上ノ適否一應御意見承知致度此段及御照會候也

（別紙）

土管檢查標準

一　標本ノ通素質堅緻ニシテ火度充分ニ徹リ圓度正シク無瑕ノモノニシテ寸法重量ハ左ノ如シ
但必要ト認メタル場合ニ於テハ別ニ適法ノ耐力試驗ヲ行フコトアルヘシ

	長	徑	厚	重量（極乾燥シタルモノニテ）
二尺	五寸	內	八分以上	六貫目以上
同	七寸五分	一寸以上	九貫目以上	
同	一尺	一寸一分以上	十六貫目以上	
同	一尺五寸	一寸五分以上	三十貫目以上	

（備考）
（工務課長回答）明治二十八年二月十六日鐵工第一八八號
土管檢查標準ノ義ニ付鐵計乙第二一六號ヲ以テ御照會ノ趣了承右ハ御申越ノ通リニテ差支無之候此段及御回答候也

○「セメント」及煉瓦試驗標本分量ノ件（明治四十年十一月二十六日公報注意）

「セメント」及煉瓦試驗標本ノ分量ニ就テ左記ノ通添付ヲ要スル旨鐵道調查所長ヨリ通牒アリタリ

記

一「セメント」試驗標本　各種　二千五百瓦以上
一　煉瓦試驗標本　各種　五個以上

○「クローバー」品質形狀ノ件（明治三十五年九月十五日鐵作工發第一八五九號）（工務部長ヨリ計理部長ヘ回答）

鐵計檢發第八六四號ノ一ヲ以テ御照會ニ係ル「クローバー」品質形狀其他一定ノ件取調候處右ハ將來別紙示方書及圖面ノ通ニ一定製作相成候樣致度此段及回答候也
追テ圖面ニ詳細寸法記入候間木型御送付不致候

（圖面附錄第五十四號）（示方書略）

第三章　工事施行

第一節　協議

○國縣道ノ變更ヲ要スル場合地方廳ヘ協議及竣工通牒ノ件

明治三十一年九月十六日
作工第六一四號

官設鐵道布設ノ爲メ國縣道ノ變更ヲ要スル場合ニハ地方廳ヘ協議且該工事竣工ノ上ハ其旨同廳ヘ通牒方內務大臣ヨリ當省大臣ヘ照會有之尋テ地方廳ヘ協議ノ節ハ其計畫圖書ヲ添附シ又同廳ヘ該工事竣工ノ通牒ニハ別紙ノ項目判明候樣致度旨土木局長ヨリ長官ヘ照會有之候間右ニ取計相成度此段及通達候也

（別紙）

何年月日創業　國道第何號線路（縣道何街道）何郡村地內
何年月日竣功　（又ハ自何郡町至何郡村）線路新設（變更）工事竣功

廳　名

報週	類別	延長		幅	摘要
	道路				
	並木敷				
	濕拔敷				
	保壁				
	暗渠				
	隧道				
	鐵橋				
	石橋				
	木橋				
	土橋				
	何々				
新道長		內譯	何町何村間		
			何村何村間		
			何村何村間		
		舊道長			

一　延長及幅ハ間數ヲ用ヒ間未滿ハ分トシ新道及舊道長ハ里法ヲ用ヰ間未滿ハ尺寸トス

一　摘要ノ欄道路ハ平均勾配最險勾配ヲ大略平地ト山路ニ區分シテ記載スヘシ

一　同並木敷及濕拔敷ハ各條數ヲ記載ス可シ

一　同保壁ハ小土堰及柵欄干等其種目毎ノ延長ヲ記載ス可シ

一　同隧道ハ箇所毎ノ構造及長高ヲ橋梁ハ箇所毎ノ長ヲ記載ス可シ但其相同シキモノハ二箇所或ハ三箇所ト通シテ記スルモ妨ナシ

一　新道長ノ內譯ハ新タニ里程標ヲ設クルモノニ限ル

一　幅ノ欄一種目ト雖モ幅員異ナルモノハ各區別シテ記入ス可シ

一　橋梁竝ニ之ニ附帶セシ道路ハ本表ニ準シ調製ス可シ

一　道錢及橋錢ヲ請求ス可キ工事モ本表ニ準シ調製ス可シ

一　實測平面圖及高低圖ヲ添附スヘシ

ホ　各線發着貨物一日平均數

ヘ　各線ニ於ケル列車發着通過回數

（A）　通過列車ノ回數

（B）　發着スル列車回數及編成車輛數

ト　客貨車ノ一時若ハ平時保留スヘキ各數（平均數及最大數）

チ　機關車ノ定數

リ　本屋、工場、機關車庫、貨物積卸場、跨線橋其ノ他重要建造物及線路特別配置上ノ希望

二　全體ノ配置及設備ニ關スル設計要領

三　各線ノ用途及運行法

四　前各項以外圖面ニ現ハシ得サル必要ナル事項

第十號建物圖ニシテ摸範圖ヲ作製シタルモノハ豫メ提出シ第一號ノ設計書ニ其ノ應用方ヲ記載スヘシ

（記載例樣式）

第一號　記載例

土工ノ部

一　線路切取及盛土ハ四十一年三月達第一三一號鐵道土工定規圖第何號ニ依ル若定規ニ依リ難キ場合アルトキハ設計圖面ヲ添付シ其ノ理由ヲ記載スルコト

一　土留擁壁ハ提出模範圖第何號ニ依ル

護岸石垣ハ不斷激浪ノ衝撃ヲ受クルヲ以テ基礎ハ杭打「コンクリート」ヲ施シ練積トシ背面巓端ニ於テ厚何呎ノ「コンクリート」ヲ施ス等ノ類尙特殊設計ニ係ル基礎工事又ハ鐵筋「コンクリート」擁壁ノ如キハ各設計圖面ヲ添付シ其ノ理由ヲ記載スルコト

一　地築及其ノ他重要ナルモノノ切取盛土ハ其ノ斜面勾配、防護工、排水方法ノ概略ヲ記載スルコト

一　沈床、沈枠、護岸枠ノ類ハ其ノ構造ノ概畧ヲ記載スルコト

橋梁ノ部

一　何橋梁ハ在來徑間何呎鋼桁何連ニ改築スルモノニシテ工事中ハ圖面ニ示ス假橋ニ依リ列車ヲ運轉セシメ而シテ其ノ橋臺橋脚ノ基礎ハ杭打「コンクリート」軀體工ハ煉瓦、隅石ヲ用キ何年ノ大洪水ニ鑑ミ橋臺橋脚共其ノ根入ヲ深クシ且張石工ヲ施シ根固メヲ爲シ何年何月達第何號規定桁又ハ E45 荷重ニ堪ユル廣軌式鋼桁或ハ舊山陽基本桁ヲ架設スル等經間ヲ延長シ橋臺ヲ高メ又ハ橋梁ヲ架換フルモノハ箇所毎ニ其ノ理由及構造ノ概畧ヲ記載スルコト

一　木造橋梁架設ノ場合ハ設計圖面ヲ添付シ其ノ理由ヲ記載スルコト

一　棧橋ハ設計圖面ヲ添付シ其ノ構造ノ概略ヲ記載スルコト

一　跨線道路橋、水道橋ハ其ノ構造ノ概畧ヲ記載シ特殊ノモノハ設計圖面ヲ添付スルコト

溝橋ノ部

一　橋梁ニ準シ記載スルコト

伏樋ノ部

一　架樋、サイホン、粘土卷立以外ノ土管又ハ特殊ノ伏樋其ノ他伏樋ノ基礎ニ杭打「コンクリート」等ヲ施ス場合ハ各構造ノ概略ヲ記載スルコト

隧道ノ部

一　何隧道ノ西口ハ在來切取深ク加フルニ地質脆弱ナル爲霖雨ノ候ニ屢崩壞線路埋沒スルヲ以テ此ノ際何鎖間ヲ隧道ニ變更延長スル等ノ理由ヲ記載シ而シテ隧道ノ拱ハ煉瓦何枚卷トシ拱ノ背面ハ湧水ノ滲出ヲ避クルカ爲厚何呎ノ「コンクリート」ヲ以テ被覆シ自何哩何鎖至何哩何鎖間ハ地質不良土壓甚シキ見込ナルヲ以テ煉瓦何枚卷ノ仰拱ヲ施シ側壁ハ粗石積ニシテ背面ニ厚何呎ノ「コンクリート」工ヲ施シ排水溝ハ中央又ハ兩側ニ設ケ粗石積ト爲ス等其ノ構造ノ概略ヲ記載スルコト

一　軌道ノ部

本線軌條ハ在來ノ何封度何種ヲ何封度何種ニ更換シ側線ハ總テ在來軌條ヲ使用スル等ノ類ヲ記載スルコト

一　何々間第二線增設軌條ハ何封度何種ヲ用キ何砂利線ハ更換古軌條ヲ再用スル等ノ類ヲ記載スルコト

一　本線又ハ側線新設何哩何鎖軌條ハ何封度何種ヲ用キ在來本線又ハ側線何哩何鎖ハ移轉若ハ腐朽磨滅ニ付同重量ノモノト更換スル等ノ類ヲ記載スルコト

一　瓦リ線ノ兩轉轍器ハ總テ双働裝置ト爲ス等ノ類ヲ記載スルコト

一　枕木ハ四十年十一月達第三二〇號ニ依リ敷設シ轉轍器及橋上用ノ分ハ檜材ヲ他ハ栗材又ハ防腐劑注入材ヲ使用ス若腐朽取換材アルトキハ既設數ニ對スル平均交換數ノ割合等ヲ記載スルコト

一　「バラスト」ハ四十年十二月帝鐵工發第四、一九三號通牒ニ依ル精選品ヲ用キ或ハ切込砂利ヲ規定ノ厚ニ撒布ス若既設軌道ニ對シ補充ヲ要スルモノアルトキハ平均一鎖ニ對スル補充割合等ヲ記載スルコト

一　「サンドトラック」「キヤツチサイジング」又ハ第三電軌式軌道等ノ如キ特殊ナルモノハ其ノ構造ノ概略ヲ記載スルコト

停車場ノ部

一　何停車場本屋改造築ハ在來何坪ナルヲ何坪ニ改增築スルモノニシテ其ノ構造ハ木造平家建屋根瓦葺ト爲ス等ノ類ヲ記載スルコト

一　何信號所本屋ハ何停車場構內何建物ヲ移轉改增築スルモノニシテ木造平家建亞鉛鍍鐵板葺ト爲ス等ノ類ヲ記載スルコト

一　前二項以外ノ建物ハ前二項ニ準シ記載スルコト

一　機關車庫ハ其ノ構造ヲ記載スルノ外收容機關車ノ輛數等ヲ記載スルコト

一　乘降場及貨物積卸場擁壁ハ在來延長何呎幅何呎ヲ延長何呎幅何呎ニ改增築スルモノニシテ其ノ材料ハ煉

瓦及笠石ヲ使用シ在來木造ノ部分ハ之ヲ轍去スル等ノ類ヲ記載スルコト

一　跨線橋ハ四十二年十月達第八五〇號ノ內第何號ノ何ヲ用ウ若特殊設計ノモノヲ使用セントスルトキハ設計圖面ヲ添付シ其ノ理由ヲ記載スルコト

一　轉車臺ハ何呎ノ規定桁ヲ用キ擁壁ハ早晩停車場大改築ノ見込ニ付木造ト爲ス等其ノ構造ノ概略ヲ記載スルコト

一　貯水器ハ其ノ構造容量及給水鐵管敷設方法等ノ類ヲ記載スルコト

一　石炭臺、灰坑ハ其ノ構造ヲ記載シ計重臺荷上ケ機械ハ其ノ形式及實用斤量ヲ記載スル外動力ヲ用ウルモノハ其種類ヲ併記スルコト

一　第一種聯動機ハ其ノ種類（「ジョンソン」「サクシビーフアーマー」「シーメン」「A、E、G」等式）形式（垂直又ハ水平）働力（「人力」「エレクツロ、メカニカル」「電氣」等）信號扱所ヨリ最遠轉轍器及信號機ノ距離竝其名稱、番號「バイプ」「ロッド」「ワイヤー」等ノ「キャリアー」間ノ距離等ノ類ヲ記載スルコト

一　第二種聯動機ハ四十四年十月達第八〇四號ノ內何ヲ用ウ

一　信號機ハ三十五年一月鐵作工達第五九號ニ據ル形式ノモノヲ使用ス若特殊設計ノモノヲ使用セントスルトキハ其ノ構造ヲ記載スルコト

波止ノ部

一　防波堤ハ設計圖面ヲ添付シ其ノ延長及構造ノ概略ヲ記載スルコト

器械場ノ部

一　工場諸建物ハ停車場建物ニ準シ記載スルコト

一　轉車臺、扛重機、計重臺、貯水器等ハ停車場ニ於ケル各名稱ノモノニ準シ記載スルコト

建物ノ部

一　停車場建物ニ準シ記載スルコト

防雪ノ部

一　防雪林ハ苗樹ノ種類、植付ノ方法等ヲ記載スルコト

一　防雪堤、防雪柵、雪覆ハ其ノ構造ノ概略ヲ記載スルコト

第二號　樣式及記載例

一　聯動裝置配置圖　縮尺適宜但シ縱ハ橫ノ二倍以上トス

信號扱所、信號機、轉撤標識「グラウンドフレーム」「ロッキングバー」「バイビング」「ロッチング」「ワイアリング」「クランク」「コンペンセーター」「アヂヤスチング、スクリユー」「ツラック、ロック」「ツレッヅル」等主要ナル附屬品ノ位置番號及記號ヲ明示スルコト

二　配線略圖

尺度ニ據ラス單ニ配線ノ模樣ヲ明示セル平面圖ニ轉轍器ノ定位ハ「ハッチング」ヲ以テ表ハシ信號機、轉轍標識、轉轍器、「ロッキングバー」「ツラックロック」等ノ番號ヲ明記シ特ニ「ロッキングバー」ハ兩軌條ノ內外側何レニアルカヲ明示スルコト

三　以上兩圖ノ現圖法ハ左記ノモノノ外總テ停車場現圖法ニ據ルコト

ロッキングバー
バイプ
ワイヤー
ロッド
チェイン
クランク
アヂヤスチングクランク
コンペンセーター　（道樑用）

同　上（釘金用）

ガイドプレー
ツレッヅル
ツラックロック



二百四十六

四、聯動表樣式

挺子ノ番號	名稱	先キ引キ挺子ノ號番	解鎖サル挺子ノ號番	鎖錠サル挺子ノ號番	反對ノ錠鎖挺子ノ號番ニ置位サル
1					
2					
3					
4					

五、材料表樣式

名稱	數員	名稱	數員
フレーム	臺　臺	ガドプレーイ	個　個
挺子	本　本	ツレッヅル	個　個
パイプ	呎　呎	ツラック、ロック	個　個
ワイアー	呎　呎	何々	
ロッド	呎　呎		
クヲンク	個　個		
ロッキングバー	個　個		
チエイン	呎　呎		
コンペンセーター	個　個		

第三號樣式

線間　曲線表　何々管理局

曲線ノ起點			曲線ノ終點			半徑	交角		方向	切線ノ長		曲線ノ長		直線間ノ曲線ノ長			摘要
哩	鎖	節	哩	鎖	節	呎	度	分		鎖	節	鎖	節	哩	鎖	節	

紙用「フールスカップ」半截

第四號樣式

線間　勾配表　何々管理局

哩程			距離			施工基面ノ高	施工基面ノ高ノ差		勾配		摘要
哩	鎖	節	哩	鎖	節	呎	上リ	下リ	上リ	下リ	

紙用「フールスカップ」半截

第五號樣式

線　局

名稱	起點ヨリ何々ノ哩程		長間徑			橋臺	摘要
	哩	鎖	數員	呎	时	呎	

本表ニ記載スル事

桁リヨ面上礎基チ高

ヨリ桁下面迄ノ高ア

第五號樣式

何々管理局

線間　　橋梁表

名稱	何々起點ヨリノ程哩		徑間長		橋臺面間ノ長		拱又ハ桁		桁又ハ拱ノ重量法寸	橋臺		橋脚		基礎工ノ構造	金額		摘要
	哩	鎖	數	呎　吋	呎	吋	形式	質材		材質	基礎上面ヨリ桁下面迄高	材質	基礎上面ヨリ桁下面迄高				

備考

一　遊溢橋、水道橋、棧橋、假橋、陸橋、跨線橋ハ各種每ニ哩順ニ本表ニ記載スル事

二　拱橋ニ於テハ拱ノ厚サ桁ノ寸法欄ニ基礎上面ヨリ拱起點迄ノ高サ基礎上面ヨリ桁下面迄ノ高ヲ欄ニ記載スル事

三　線路又ハ道路上ニ建設スル各種ノ橋梁ハ軌條上面又ハ道路面ヨリ桁下面迄ノ高ヲ摘要欄ニ記載スル事

四　用紙ハ「フールスカップ」全紙

第三號樣式

線間　　曲線表

曲線ノ起點			曲線ノ終點			半徑	交角		方向	切線ノ長		
哩	鎖	節	哩	鎖	節		度	分		鎖	節	

用紙ハ「フールスカップ」半截

第四號樣式

線間　　勾配表

哩程			距離			施工基面ノ高呎	施工基面ノ高サ	
哩	鎖	節	哩	鎖	節		上リ	下リ

用紙ハ「フールスカップ」半截

第五號樣式

名稱	備考	數量	單位	單價	金額	摘要

名所局

摘要	合計	額
	円	円

類記ト諸シ種ニ他コルノ其同ナ本ルス下皆ナ被以ル費主

第六號樣式

何線

何々工事

何々間改良費設計豫算書

決算整理區間　何々

延長　哩　鎖　節

名所局

節	細節	數量	單位	平均單價	金額	合計	摘要
				円	円	円	
用地費							
	土地						
	田		坪				
	畑		坪				
	宅地		坪				
	山林		坪				
	其他雜種		坪				
	地上物件雜費						
土工費							
	線路切取費		立坪				
	線路築堤費		立坪				
	土留石垣及柵費						
	石垣		面坪				
	張護		面坪又ハ間				
	岸柵		間				
	川溝附帶						
	切盛土張其他諸費		立坪				
	留石		立面				
	道路及道路切盛土張其他諸費		立坪				
	留石		立面				
	築留石諸		坪				
	他		坪				
	船		坪				
	波		坪				
	船他		坪				
	掘浚石防護其他諸費		立坪				
	切盛土下伏其他		立面				
	地		立面				
	切盛土其他		立坪				
	留石		立坪				
	築留石諸		坪				
	他		坪				
	船		坪				
	波		坪				
	船他		坪				
	裝卸場割堀堤護岸其他諸費		立坪				
			立面				
			延長				呎
			延長				呎

類記ト諸種ニコ他シ種ナル欄ニ其ノ同ナル本欄ニ下皆ナル本欄ニ主ナル以下皆ナル費

節	細節	數量	平均單價	金額	合計	摘要
		單位	円	円	円	
橋梁費						
	何川外何ヶ所架橋費	延長呎				
	何所外何ヶ所避溢橋費	延長呎				
	何所外何ヶ所水道橋費	箇所				
	何所外何ヶ所棧橋費	箇所				
	何所外何ヶ所陸橋費	延長呎				
	何所外何ヶ所跨線橋費	箇所				
	假橋費	箇所				
溝橋費						
	何所外何ヶ所溝橋費	箇所				
伏樋費						
	何々間伏樋費					
	普通伏樋	延長呎（又ハ箇所）				
	吹上ケ伏樋	箇所				
	何々間架樋費	箇所				
	何々間下水費	箇所				
隧道費						
	何々隧道	延長呎				
	何々隧道	延長呎				
軌道費						
	軌條敷費					
	軌條及附屬品	哩分				重量ノ異ナル毎ニ區分記載ス
	同上移轉補足品	哩分				
	轉轍器及轍叉	組				
	枕木	挺				更換何挺ヲ含ム
	雜品					
	車留費	箇所				
	工費	哩				
	器具費					
	雜費					
	砂利敷費	立坪				補充何坪ヲ含ム
	諸標					
停車場費						
	何驛					
	本屋	建坪				
	附屬建物					
	便所	建坪				
	人力車置場	建坪				
	箱番所	建坪				
	何々	建坪				

節	細節	數量	平均單價	金額	合計	摘要
		單位	円	円	円	
	乗降場					
	乗降場擁壁	延長呎				
	乗降場上家	建坪				
	向乗降場待合所	建坪				
	貨物積卸場					
	積卸場擁壁	延長呎				
	積卸場上家	建坪				
	跨線橋	箇所				
	道路					
	切取	立坪				
	盛土	立坪				
	石垣	面坪				
	其他諸費					
	機關車庫	建坪				
	客車庫	建坪				
	貨物庫	建坪				
	覆布乾場	面坪（又ハ建坪）				
	ランプ室	建坪				
	轉車臺	箇所				
	遷車臺	箇所				
	貯水器					
	貯水池	箇所				
	切取	立坪				
	盛土	立坪				
	石垣	面坪				
	何々					
	水槽	箇所				
	槽臺	箇所				
	竪管	箇所				
	水道管	延長呎				
	弁戸	箇所				
	給水器小屋	建坪				
	石炭臺	箇所				
	灰坑	延長呎				
	計重臺	箇所				
	貨車積載定規	箇所				
	荷上ケ機械	箇所				
	信號					
	信號機	基				
	何種聯動機	組				
	同上建家	建坪				
	揭示標					
	瓦斯及街燈					
	備附費					
	雜費					
	油槽	箇所				
	何信號所					
	建家	建坪				
	信號機	基				
	何種聯動機	組				
	何聯絡所					
	何々					
波止費						
	何所波止費	延長呎				
	防波堤	面坪				

節	細節	數量	平均單價	金額	合計	摘要
		單位	円	円	円	
器械場費	壁々					
	船繋何					
	何所工場	坪				
	冶工場	坪				
	鍛何所	坪				
	何轉車所	所				
	扛重車	所				
	計量水路	所				
	發電何	所				
	給水何	所				
	附屬建物	坪				
諸建物費	何所事務所	坪				
	假諸建物庫	坪				
	何所倉庫	坪				
	圍堀	呎				
	乾木所	坪				
	官舍	坪				
	合宿所	坪				
	諸詰所	坪				
	諸番所	坪				
	給水費					
	旅館	坪				
防雪費	防雪林	段				
	防雪堤	呎				
	類雪止擁壁	坪				
	雪覆	呎				
運送費						
建築用費						
汽車費	運轉費					
	機關車修繕費					

節	細節	數量	平均單價	金額	合計	摘要
		單位	円	円	円	
建築費	土砂運搬費					
	建築用諸車借用費					
	新調費					
	修繕費					
境界柵及垣抗費						
電氣費	何々場費	坪				
	何々所費	坪				
	發電水路何々費					
合計						

備考

一　俸給及諸給並諸費ハ編入ヲ要セス

二　停車場本屋其他建物ノ建坪ニ庇又ハ附卸家等ノ建坪ヲ合メタルトキハ一棟ノ内平家建ト二階建トアルトキハ其内譯ヲ摘要欄ニ記載スルコト

三　同種建設物ノ二箇所若ハ二棟以上ヲ合併シタルモノハ其箇所數若ハ棟數ヲ摘要欄ニ記載スルコト

四　每細節新築ノ外ハ增築、改築、移轉、撤去等ノ區別ヲ摘要欄ニ記載シ其二種以上ヲ併合シタルモノハ摘要欄ニ其區別數量ヲ記載スルコト

五　同種建設物ト雖箇所又ハ棟ノ異ル每ニ又一建設物ノ內改築、增築等ノ區別ニ依リ單價ニ著シキ差異アルモノハ之ヲ區別記載スルコト

六　細節中例示以外ノ事項ニシテ特殊重要ナルモノ又ハ多額ノ費用ヲ要スルモノアルトキハ例示ニ倣ヒ記載スルコト

七　決算整理區間二箇以上ニ分ルル場合ハ之ヲ區別シ每區間小計金額ヲ記載スルコト

八　用紙ハ隨意ニシテ「フールスカツプ」半截形トス但單價アルモノニアリテハ日本罫紙ヲ用ヒ橫罫ヲ畫キ記載スルモ妨ナシ

第七號　記載例

何停車場設計說明書

設　計　要　領

甲線ト乙線トノ旅客列車發着線ノ有効長ヲ一千呎乘降場ノ長サヲ六百呎トシ丙線ノ旅客列車發着線ノ有効長及乘降場長ヲ各四百呎以上トセリ貨物列車發着場ノ有効長ヲ一千呎トセリ

丙線ニ運轉スル列車ハ混合列車ニシテ其ノ長サ短ク又土地利用上停車場本屋ノ一側ニ貨物取扱所ヲ設置スルヲ便ト認メシニヨリ本設計ノ如クセリ

本停車場ノ兩端ニハ踏切道アリテ擴張ノ途ヲ杜絶セルニ據リ西側ノ踏切ハ附換ノ上跨線人道橋ヲ架シ玆ニ停車場擴張ノ途ヲ開キタリ東側ノ踏切道ノ中一ツハ廢シ他ハ國道ナルヲ以テ其ノ儘存置セルモ他日業務發展ノ後ハ此ノ水平交叉ヲ廢スル途ヲ講スル要アルヘシ

操車用引出線ヲ東側ニ於テ本線ニ平行シテ設ケタルハ西側ニ機關車庫及工場等ノ設備アルニヨリ作業上止ムヲ得サルニ出ツ之レカ爲メ屢々踏切道ノ交通ヲ遮斷シ非常ナル不便ヲ公衆ニ蒙ラシムルモ該踏切道ハ永久存置スヘキモノニアラサルヲ以テ現今ハ事情止ムヲ得ス公衆ノ便利ヲ犧牲トシテ作業上ノ便ヲトレリ若シ引出線ヲ西側ニ設置センカ勢機關車庫工場其ノ他附屬設備ヲ東側ニ移ササルヘカラス此ノ場合ニハ人家稠密地價高キ土地ヲ買收シテ多額ノ用地費ヲ要スルノミナラス貨物積卸場ヲ設置スルニ適當ナル位置ヲ得ルコト困難ナリ

貨物積卸場(丙線ヲ除ク)ヲ一側ニ設置セシハ積卸場ト操車線間ノ車輛ノ移動ニ便ナラシメ作業ノ際本線列車ノ運轉及操車作業ヲ障碍スルコトヲ絶對ニ避クルカ爲ナリ

貨物積卸場ト運搬道路トノ關係ハ現在ノ儘ニテハ不完全ナルヲ以テ本線路ニ平行シテ國道ト既設道路トヲ連絡スル新道路ヲ設クルコトセリ

本設計ニテハ機關車ノ運轉ト貨車操縱ト互ニ其ノ運轉作業ヲ障害セサラシムルコトヲ主眼トセリ

各線ノ類別

M_1		甲線上リ旅客列車發着線
M_2		甲線下リ旅客列車發着線
M_3		乙線下リ旅客及混合列車到着線
M_4		乙線上リ旅客及混合列車出發線
M_5		丙線發着線
E_3	P_1 P_2 P_3	客車突込線
	G^{I}_{U} G^{II}_{U} G^{III}_{U}	丙線用機關車線
P_4 P_5		丙線用貨車操車線
E_2 E_3 E_4 E_5		客車突込線
G_1 G_2		機關車待避線
E_1 E_7		甲線及乙線貨物列車發着線
S_1 S_2 S_3 S_4 S_5 S_6 S_7 S_8 S_9		機關車線
Z_1		操車線
	U_1 U_2	操車用引出線
Z_2		貨車積換線
	G^{I} G^{II} G^{III}	積卸場附屬線
	A_1 A_2 A_3 A_4 A_5 A_6	機關車庫線ト各本線トノ連絡線
W		貨車突込線
		客車洗場線

工場用線
機關車線

各線ノ用途及運行法

一　甲線上リ直通旅客列車カM_1線ハ到着シタルトキハ機關車ハ解放セラレテ轉轍器「5」外ニ前進シ、更ニ「5」「6」「7」「29」「32」「37」「40」等ノ轉轍器ヲ經テ機關車線E_1ニ向フ、之ト同時ニ他ノ機關車ハ待避線「E_2」ヨリ出テテ該列車ヲ牽引ス

當驛止リ旅客列車ハ乘客ノ下車ヲ待ツテ、機關車ハ連結ノ儘轉轍器「1」外ニ前進シ、更ニ轉轍器「1」「2」ニヨリ本線ヲ横斷シテ客車ヲ突込線「P_1」「P_2」「P_3」ノ内何レカノ一線ニ突込ミ置クカ又ハ都合ニヨリ操車線中ノ一線ニ入レ置クヘシ、入換ヲ終ラハ機關車ハ所定ノ通行線「E_1」ヲ通過シ機關車庫ニ至ルヘシ

上リ貨物列車ハ本線ヨリ轉轍器「15」「14」「13」「12」「42」「43」等ヲ經テ貨物到着線「G_1」又ハ「G_2」ニ入リテ停車シ牽引セシ機關車ハ解放ノ後轉轍器「32」「37」「40」又ハ「30」「29」「32」「37」「40」等ヲ經テ機關車線「E_1」ヲ通リ機關車庫内ニ入ル、此間ニ機關車待避線「E_5」上ノ入換機關車ヲ該列車ノ前部ニ連結シ貨車ノ入換ヲ開始ス卽チ轉轍器「32」「29」「7」「6」及「26」ヲ經テ貨物列車ヲ操車用引出線「Z_1」ニ引出シ之ヨリ轉轍器「26」「27」「28」「31」……等ヨリ操車線「S_1」「S_2」……「S_9」ヲ使用シ所要ノ入換ヲナス、當驛着荷ヲ積載セル貨車ハ凡テ操車ノ際「S_8」及「S_9」線ニ入レ其レヨリ貨物積卸場附屬線「G_1」「G^{11}」「G^{111}」ノ内何レカノ一線ニ導キ夫々貨物積卸場ニ於テ貨物ヲ取卸ス、當驛發荷ハ前者ト反對ニ貨物積込所ニテ貨物ヲ貨車ニ積載シ附屬線「G^1」「G^{11}」「G^{111}」ノ内何レカノ一線ニ集メ「S_9」線ヲ經テ操車線上ニ移ス

操車用引出線「Z_1」及操車線「S_1」「S_2」……「S_9」ヲ使用シテ出發列車ヲ編成シ終ラハ再ヒ上リ貨物列車出發線「G_1」又ハ「G_2」ニ引キ來リテ入換機關車ヲ解放ス、當驛着後上リ列車ノ客車數ノ增減ヲナスタメニ別ニ客車突込線「P_4」ヲ設ケ貨物積卸場ノ側線「U_1」「U_2」ヲ以テ貨物積換用側線トス

二　甲線下リ直通列車ハ貨物列車ノ外凡テ本線「M_2」ニ發着ス到着列車ノ機關車ハ解放ノ後轉轍器「9」「10」「13」等ヲ經ルカ或ハ該線路閉塞サルルトキハ轉轍器「14」「68」等ヲ經テ機關車庫ニ至ル此ノ間ニ待避線上ノ機關車ハ出テテ轉轍器「17」「10」「9」ヲ通リ下リ出發列車ニ連結ス

當驛止リ旅客列車ハ機關車ヲ解放セシ後待避線「E_2」上ノ機關車ヲ該列車ノ後部ニ連結シ之ヲ牽引シテ轉轍器「2」「4」「18」ヲ經テ客車突込線「P_1」「P_2」「P_3」ノ内何レカノ一線ニ突込ム

下リ旅客列車ノ客車數ノ增減ヲナス爲メニ客車突込線「P_4」ト同樣ナリ

甲線下リ貨物列車ハ其ノ到着線「G_1」又ハ「G_2」ニ入リ前部機關車ハ解放シテ機關車庫ニ入ラシム此ノ間ニ待避線「E_5」上ノ入換機關車ヲ該列車ノ後部ニ連結シ轉轍器「30」「29」「7」「6」及「26」ヲ經テ操車用引出線「Z_1」ニ引キ入レ更ニ操車線「S_1」「S_2」……「S_9」ヲ使用シテ貨車ノ入換ヲナスコト前記ノ如シ已ニ出發下リ貨物列車ノ編成ヲ終ラハ再ヒ該列車ヲ「G_1」又ハ「G_2」ニ入レ入換機關車ヲ解放ス

下リ貨物列車ノ機關車ハ機關車庫ヨリ轉轍器「68」「14」「13」「12」「42」「43」ヲ經テ其ノ前部ニ連結ス出發ニ際シテハ「43」「42」「12」「13」「14」「15」ヲ經テ本線ニ合ス

丙線上リ列車ハ轉轍器「4」「18」「23」ヲ經テ「M_5」線ニ到着ス其ノ機關車ハ解放後轉轍器「25」ニヨリ機關車線「E_6」ニ入リ若シ本線「M_1」「M_2」ニ支障ナクハ轉轍器「24」「23」「18」「4」「2」「3」「5」ヲ經テ機關車庫ニ至ルハ前記ノ如シ已ニ機關車ノ解放及乘客ノ下車ヲ終ラハ待避線「E_4」上ノ入換機關車ヲ到着列車ノ後部ニ連結シテ該列車ヲ引出シ轉轍器「23」「18」「4」「19」「20」「21」「22」ヲ使用シテ後部ニ連結セル客車ハ客車突込線「P_1」「P_2」「P_3」ノ内何レカノ一線ニ突込ミ前部ニ連結セル貨車ハ「G_U」「G_U^{11}」「G_U^{111}」三線ヲ使用シテ適當ナル入換ヲナス客車線「P_1」「P_2」「P_3」ニ客車ノ停留セサル時ハ操車用トシテ客車線「P_1」「P_2」「P_3」ヲ使用スルモ可ナリ「G_U」線ハ當驛發着ノ貨物積卸用ニ供シ他ノ二線「G_U^{11}」及「G_U^{111}」ハ積載貨車及空車突込用ニ供ス

丙線下リ列車ハ「M_5」線ハ丙線專用上下列車發着線ナリ列車ノ編成ヲナスニハ機關車庫ヨリ「ダイヤモンド、クロッシング」「45」機關車線「E_1」轉轍器「40」「37」「32」「29」「7」「6」「5」「3」

「2」「4」ヲ通過シ來リタル機關車ヲ以テ貨車線「G_{11}^{12}」上リ空車及「G_{11}^{12}」上リ積載貨車ヲ適宜ニ連結シ又混合列車ノ編成アラハ客車線「P_1」「P_2」「P_3」ニアル客車ヲ增結シ以テ所要ノ下リ列車ヲ編成ス已ニ列車ノ組立終ラハ之ヲ本線「M_5」ニ入ル列車到着毎ニ解放スル機關車ヲ機關車庫ニ入レ又出發列車編成毎ニ機關車ヲ機關車庫ヨリ持來ルニハ比較的運轉頻繁ナル本線「M_1」「M_2」ヲ橫斷セサル可カラス故ニ往々列車ノ編成ヲ遲延セシムルカ又ハ一時本線「M_1」「M_2」等ノ運轉ヲ中止スルノ不都合ナキヲ保セサルヲ以テ別ニ機關車線「E_4」ヲ設ケ本線「M_1」「M_2」「M_3」「M_4」ニ列車運轉セサル時ヲ計リ豫メ機關車ハ本線ヲ橫斷シテ前記機關車線「E_4」ニ突込ミ置クヲ便トス而シテ單ニ機關車ヲ入レ置クニ止マラス本線ヲ橫斷スル入換貨車又ハ丙線用列車ノ前部ニ連結スヘキ數輛ノ貨車ヲ一時突込ミ置クニ使用スルモ可ナリ

乙線旅客列車及混合列車到着線トシテ「M_3」線ヲ使用ス列車ノ前部ニ連結セル機關車ハ到着後解放シテ轉轍器「11」「12」「13」「14」「68」ヲ經テ機關車庫外側線ヲ通過シテ給水場及積炭場ニ至ル該線ニ支障アルトキハ轉轍器「11」「12」「42」「44」ヲ經テ積炭場ニ至ル機關車待避線「E_5」又ハ「E_2」上ノ入換機關車ヲ該到着列車ノ後部ニ連結シ轉轍器「8」「7」「6」及「26」ヲ使用シ操車用引出線「Z_1」ニ該列車ヲ引出シ客車ハ本線「M_4」ニ突込ミ貨車ハ轉轍器「26」「27」「28」「31」……及操車線「S_1」「S_2」「S_3」……等ヲ使用シテ適當ノ入換ヲナスコト前ニ同シ「M_4」線ハ乙線旅客列車及混合列車ノ專用出發線ナリ而シテ夜間乙線用客車突込線「P_1」「P_2」「P_3」ニ入ルル必要アラハ本線ヲ橫斷シテ入換ヲナスコト前ニ同シ但シ本線上リ列車東運轉頻繁ニシテ之ヲ橫斷スルコト困難ナル場合ニハ操車線ノ何レカヲ其目的ニ使用ス

乙線貨物列車ノ到着線トシテ「G_1」及「G_2」線ヲ使用シ到着後機關車ヲ開放シテ之ヲ機關車庫ニ入ラシムルハ前ニ同シ此間ニ機關車待避線「E_5」上ノ入換機關車ヲ到着貨物列車ノ後部ニ連結シ操車用引出線「Z_1」及操車線「S_1」「S_2」……等ヲ使用シテ貨車ノ入換ヲナス事前ニ同シ

乙線貨物列車ノ出發線トシテ「G_1」及「G_2」線ヲ使用ス該列車ノ編成ニハ入換機關車ニヨリテ操車用引出線「Z_1」及操車線「S_1」「S_2」……等ヲ使用スルコト前ニ同シ

停車場擴張設計圖

縮尺以四分之壹吋爲壹鎖



右方ヨリ左方ニ進ム列車ヲ以テ上リ列車トス但シ丙線ハ之レニ反ス

停車場擴張設計圖

縮尺以四分之壹吋爲壹鎖



右方ヨリ左方ニ進ム列車ヲ以テ上リ列車トス但シ丙線ハ之レニ反ス



第一車輛製造廠鳥瞰圖

版權所有 翻印必究

○工務電氣關係工事決算整理區間ノ件

大正元年九月二十五日
工丙第一四五號工務、電氣課長通牒

工務關係ニ屬スル停車場（信號所及聯絡所ヲ含ム）又ハ線路ノ新設、改良ニ伴ヒ電氣工事ノ施行ヲ要スル場合之カ設計ヲ區別シ其費用ヲ通信設備等電氣關係ノ決算區間ニ整理セラルル向往々有之樣認メラレ候處右ハ電線路ノ移轉及信號機又ハ聯動機ニ要スル電氣設備ハ勿論電信器、電話器、閉塞器ノ新設、增設等一切停車場改良又ハ線路改良其他工務關係ニ屬スル相當決算區間ニ整理スヘキモノニ有之候間右設計又ハ施行豫算ハ必ス之ヲ合併シ稟申相成度

追テ工務關係ノ工事ト同時ニ施行スルモ電氣設備（信號機、聯動機ニ屬スルモノヲ除ク）自體ノ改良ヲ目的トスルモノハ之ヲ區別シ電氣關係ノ決算區間ニ整理ヲ要スルハ當然ノ儀ニ有之爲念申添候

○工事施行伺ニ關スル件

明治四十三年一月二十日
公報注意

一、工事施行伺書ニ添付ノ停車場平面圖ニハ左記事項ヲ記入スルコト

（イ）本家位置ノ現場哩

（ロ）地築限界線（天端ニテ）

（ハ）豫定ノ本線竝側線（但別ニ設備伺ヲ提出シタルモノハ此限リニアラス）

二、線路變更ノ爲メ生スル重斷鎖ハ必ス其儘ニ据置キ決シテ換算セス開業確認報告ノ際之ヲ訂正スルコト

三、設計變更豫算對照表ニハ新舊豫算金額（物品費ヲ含ム）竝數量ヲ記入スルコト

四、煉化及石積（間知石、玉石積ヲ除ク）ノ容積單位ハ從來各所ノ取扱區々ニ渉ルヲ以テ自今特種ノモノヲ除クノ外ハ總テ立坪ヲ以テ單位トスルコト

五、直營工事伺書ニハ必ス竣功見込期限ヲ記入スルコト

六、設備伺書ニ添付スル停車場平面圖ハ使用及保存ノ必要上自今美濃判水引用紙ヲ用ユルコト

七、鐵桁架設工事伺書中鐵桁ヲ連架スル橋梁ニハ其總延長ヲ記入スルコト

○工務電氣關係工事決算整理區間ノ件

大正元年九月二十五日
工丙第一四五號工務、電氣課長通牒

工務關係ニ屬スル停車場（信號所及聯絡所ヲ含ム）又ハ線路ノ新設、改良ニ伴ヒ電氣工事ノ施行ヲ要スル場合之カ設計ヲ區別シ其費用ヲ通信設備又ハ電燈電力設備等電氣關係ノ決算區間ニ整理セラルル向往々有之樣認メラレ候處右ハ電線路ノ移轉及信號機又ハ聯動機ニ要スル電氣設備ハ勿論電信器、電話器、閉塞器ノ新設、增設等一切停車場改良又ハ線路改良其他工務關係ニ屬スル相當決算區間ニ整理スヘキモノニ有之候間右設計又ハ施行豫算ハ必ス之ヲ合併シ稟申相成度

追テ工務關係ノ工事ト同時ニ施行スルモ電氣設備（信號機、聯動機ニ屬スルモノヲ除ク）自體ノ改良ヲ目的トスルモノハ之ヲ區別シ電氣關係ノ決算區間ニ整理ヲ要スルハ當然ノ儀ニ有之爲念申添候

○工事施行伺ニ關スル件

明治四十三年一月二十日
公報注意

一、工事施行伺書ニ添付ノ停車場平面圖ニハ左記事項ヲ記入スルコト

（イ）本家位置ノ現場哩

（ロ）地築限界線（天端ニテ）

（ハ）豫定ノ本線竝側線（但別ニ設備伺ヲ提出シタルモノハ此限リニアラス）

二、線路變更ノ爲メ生スル重斷鎖ハ必ス其儘ニ据置キ決シテ換算セス開業確認報告ノ際之ヲ訂正スルコト

三、設計變更豫算對照表ニハ新舊豫算金額（物品費ヲ含ム）竝數量ヲ記入スルコト

四、煉化及石積（間知石、玉石積ヲ除ク）ノ容積單位ハ從來各所ノ取扱區々ニ渉ルヲ以テ自今特種ノモノヲ除クノ外ハ總テ立坪ヲ以テ單位トスルコト

五、直營工事伺書ニハ必ス竣功見込期限ヲ記入スルコト

六、設備伺書ニ添付スル停車場平面圖ハ使用及保存ノ必要上自今美濃磐水引用紙ヲ用ユルコト

七、鐵桁架設工事伺書中鐵桁ヲ連架スル橋梁ニハ其總延長ヲ記入スルコト

八、工事設計變更伺書ニ添付スル豫算増減表ニハ總テ該工事ニ關聯スル工事ノ豫算モ（所長權限内ニテ施行シ得ルモノヲモ含ム）記入スルコト

○工作物ノ新築増築等ノ工事及其費途區分ニ關スル件

明治三十五年六月四日建達第九二二號

工作物ノ新築、増築、改築其他ノ工事及其費途ノ區分ニ關シ別紙會甲第二〇三四號ノ通リ通牒有之候ニ付此段及通達候也

（別紙）

（總務局會計課長通牒）明治三十五年五月二十七日會甲第二〇三四號

一　新築トハ新ニ工作物ヲ築造スルヲ云フ

二　増築トハ工作物ノ面積容積若クハ延長増加スルノ目的ヲ以テ之ニ工作ヲ加フルヲ云フ

三　改築トハ工作物ノ全部若クハ一部ヲ取毀チ主トシテ其材料ヲ使用シ更ニ現在ノ位置ニ工作物ヲ改造スルヲ云フ

四　移築トハ工作物ノ位置ヲ變更スルノ目的ヲ以テ之ヲ取毀チ異ナリタル位置ニ於テ改築ヲ施スヲ云フ

五　移轉トハ工作物ノ大體ノ現形ヲ維持シテ其位置ヲ變更スルヲ云フ

六　模様換トハ工作物ノ面積、容積、若クハ延長ヲ増加セスシテ其一部ニ變更ヲ加フルヲ云フ

七　修繕トハ工作物ノ位置及現形ヲ變セス若クハ多少ノ變更ヲ加フルモノニシテ其一部若クハ全部ニ修理ヲ加フルヲ云フ

右第一、第二、第三、第四ノ工事ニ要スル費途ハ新營費ヲ以テ支辨シ第五、第六及第七ハ修繕費ヲ以テ支辨スルモノトス但シ前記各項ノ工事ヲ施行スル場合ニ於テ其一カ他ニ對シテ避クヘカラサル附屬工事ト認ムヘキモノナルトキハ其主タルモノニ依テ區分スルコトヲ得

○競爭入札豫定價格下調書提出ニ關スル件

明治三十二年六月十六日建達第六六六號

競爭入札豫定價格下調書ハ自今別紙書式ニ依リ二通宛提出可有之尚本年五月會計檢査院達第一號支出證明規程第九條第一項第三號竝ニ同達第二號仕拂證明規程第八條第一項三號ニ依リ豫定價格算出ノ基ク所ヲ示スニハ直ニ右下調書添付之事ニ決定相成候間此段併テ及通達候也

追テ本年度始以來已ニ入札執行濟ニ係ル豫定價格下調書モ本文書式ニ準シ調製添付置可相成此段申添候也

（別紙）

（豫定價格算出ノ基ク所）

何々間鐵道何所起點自何哩何鎖何節至何哩何鎖何節何工區何々其他工事（又ハ何工事）豫定價格下調書

一金

内譯

名稱	數量	單價	金額

右豫定價格下調候處前記ノ通リニ有之候間該價格御裁定之上封書ヲ以テ御下附相成度此段具申候也

年　月　日

出張所長

（備考）明治三十六年八月二十九日建第八五九號庶務掛長通牒

工事入札豫定價格下調書々式ノ義ハ去ル三十三年四月二十日建第六六四號ヲ以テ及通牒置候右ハ自今本年四月二十四日建第五三七號部長通達ノ工事落札金額内譯書々式ニ準シ御調製一通御提出相成度依命此段及通牒候也

○工事請負豫定價格下調書様式ノ件

明治三十二年八月十日鐵工第一五三七號

支出證明規程及仕拂證明規程改正相成候ニ就テハ競爭入札ニ係ル工事請負豫定價格下調書別紙ノ通様式相定メ候ニ付自今右ニ依リ御差出可有之此段及御達候也

（別紙様式）

何線何停車場本家其他新設工事費豫定價格下調書

名稱	坪數	一坪ノ費額	金額
何停車場本家	若干坪	若干圓	若干圓
上リ下リ線旅客待合所	若干坪	若干圓	若干圓
上リ下リ旅客便所	若干坪	若干圓	若干圓
計			

何線自何哩何鎖至何哩何鎖間築堤竝土留石垣新設其他工事費豫定價格下調書

名稱	坪數	一坪ノ費額	金額
何々間築堤	若干坪	若干圓	若干圓
何々間土留石垣	若干坪	若干圓	若干圓
計			

何々

名稱	坪數	一坪ノ費額	金額
何々	若干坪	若干圓	若干圓
計			

右之通ニ有之候也

年　月　日

部長　宛

所長

「備考」

明治三十二年八月三十日乙第四二號通牒ニ依リ年月日以下所長及部長名ヲ略シ欄外ニ捺印提出ノコト

○線路新設等ノ具申書附屬縱斷面圖ニ道路橫斷ノ場所ニ於ル危險防止ノ方法記載ノ件（明治三十二年六月九日建達第六四九號）

線路新設又ハ設計變更ノ爲メ具申書提出ノ際ハ道路橫斷ノ場所ニ於ル橋梁ノ架設門戶ノ裝置番人ノ配付等渾テ危險防止ニ關スル方法ヲ附屬縱斷面圖ニ詳記相成度旨鐵道局長ヨリ長官ヘ通牒ノ次第モ有之候ニ付自今右ニ可被取計此段及通達候也

○偏壓ノ隧道ヲ設クルトキ橫斷面圖提出ノ件（明治三十三年六月二十二日建達第一一〇四號）

從來線路選定ニ際シテハ平面圖及縱斷面圖添付伺出相成居候處該線路中偏壓ノ隧道ヲ設クル場合ニハ其個所ノ橫斷面圖ヲモ提出可相成此段及通達候也

追テ本文ノ橫斷面圖ニハ地質ヲモ記載可有之候也

○橋梁圖面ニ洪水點記入ノ件（明治三十二年三月三日建達第一五九號）

線路撰定設計及工事伺ニ添附ノ橋梁圖面ニハ洪水點ノ記入シアルモノト否ト區々ニ相成居調査上不都合ニ付爾來最高洪水點（Highest known flood level）記入可相成此段通達候也

○停車場設備具申書ニ各室ノ配置圖添付ノ件（明治三十二年九月十一日建達第一〇七三號）

從來停車場構內設備ニ係ル具申ニハ單ニ平面圖ノミ添付相成居候處自今停車場本家建物內部各室ノ配置圖（縮尺百分ノ一）ヲモ併テ提出可相成此段及通達候也

○停車場ニ聯動機設置ニ關シ特種ノ設計ヲ要スルトキ伺出ノ件（明治三十六年九月九日建達第一二三二號）

其所管內「スウッチバック」其他停車場ニ第一種聯動機及第二種聯動機設置方ニ關シ特種ノ設計ヲ要スル場合

ニハ其都度設計及豫算ヲ記入シ圖面ヲ添ヘ設備方具申可相成此段及通達候也

追テ長官認可濟ノ殘工事中ニアル聯動機設置ノ場合ト雖モ右ノ手續可被取計此段申添候也

○橋梁基礎ニ「ウエル」使用ノ際試驗重量荷重示方書ニ記載ノ件

大正元年九月十一日
公報注意

大正元年九月九日達第一二一號ヲ以テ明治三十三年三月十七日建達第四六二號廢止セラレタルニ付テハ自今橋梁基礎ニ「ウエル」使用ノ際試驗重量荷重ハ示方書ニ其大略ヲ記載スルコトヲ要ス

○直營工事施行中豫算不足ノ場合取扱方ノ件

明治三十三年九月十二日
建達第一六一四號

直營ヲ以テ施行スル工事ニシテ當初伺定ノ豫算額ニ不足ヲ生スルトキハ其事由ヲ具シ增額之義伺出可相成旨客年六月十六日建第六七二號ヲ以テ及通達候次第モ有之候處元來直營工事ハ概ネ地質ノ硬軟等豫知シ難ク隨テ數量等精確ニ調査スルヲ得サルニ依リ豫算ノ如キモ實際施工ニ臨ミ多少ノ增減ヲ生スルハ到底免ルヘカラサル義ニ有之殊ニ工事ノ央ニ於テハ材料費ノ計算等自然充分ノ調査難行屆候ニ付自今ハ假令當初伺定ノ豫算ニ對シ超過ヲ來スコトアルモ線路選定ノ際認可ヲ得タル全體ノ豫算內ニテ支辨シ得ラルル見込アルモノハ先以テ施工シ追テ竣工之上費用精算ヲ遂ケ其增減ノ事由報告可相成此段及通達候也

○設計變更ノ爲メ新單價設定及電信電話架設等ニ關スル件

明治三十六年六月三十日
建達第八一九號

左記ノ事項ハ金額ノ多少ニ拘ハラス設計豫算ヲ具シ經伺ノ上施行可有之此段及通達候也

一、競爭請負工事及五百圓以上ノ隨意契約工事設計變更ノ爲メ追加スル工事ニ對シ入札及見積代金內譯書ニ同種工事ノ單價記入ナキ場合ニ於テ新ニ相當單價ヲ設定スル件

但追加工事費五百圓未滿ノモノハ此限ニアラス

二、電信又ハ電話線架設（建設用及營業用共）

但建設用トシテ架設セシモノヲ營業用ニ變更スル場合ハ此限ニアラス

三、地方ノ事情ニ依リ特別ノ設備ヲ要スルモノ（停車場內茶店ノ類）

以上

第三節　契約

○政府ニ於テ直接ニ從事スル官設鐵道工事一部ノ請負隨意契約ノ件（明治三十二年八月十五日勅令第三七五號）

政府ニ於テ直接ニ從事スル官設鐵道工事一部ノ請負ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得但シ之ヲ競爭ニ付スル爲關聯工事ヲ中止セサルヲ得サル場合ニ限ルモノトス

○政府ニ於テ直接ニ從事スル事業ニ要スル職工人夫雇傭隨意契約ノ件（明治三十四年三月一日勅令第八號）

政府ニ於テ直接ニ從事スル事業ニ要スル職工人夫雇傭ノ請負ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得

附則

明治二十九年勅令第二百八號同年勅令第二百八十號明治三十年勅令第四百六十號及明治三十三年勅令第四百號ハ之ヲ廢止ス

○工事請負契約解除後更ニ其工事ヲ請負ニ附スル場合ニ關スル件（明治三十七年二月二十九日勅令第五四號）

戰時ニ際シ政府ノ都合ニ依リ工事請負ノ契約ヲ解除シタル後更ニ其ノ工事ニ着手スルトキハ前契約ト同一又ハ之ニ相應スル割合ニ依ル條件ヲ以テ同一請負人ニ之ヲ請負ハシムルコトヲ得

○人夫雇傭竝種苗供給ノ受負ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件（明治三十二年十月二十六日勅令第四一三號）

政府ニ於テ施行スル造林及伐木事業ニ要スル人夫雇傭竝種苗供給ノ受負ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得

○直營工事ニ要スル職工人夫供給請負人名内申ノ件

明治三十四年七月一日
建達第一〇九二號

大正元月九月
達第一二八號
改正

今後重大ナル直營工事伺出ノ節ハ右ニ要スル職工人夫供給ヲ請負ハス（ヘキ豫定人名内申可相成此段及通達候也

○直營工事ニ要スル職工人夫雇傭契約書案

明治三十六年六月八日
鐵建達第七五一號

明治二十九年六月鐵建第一〇七號直營工事ニ要スル職工人夫雇傭契約書案ハ多少不備ノ點有之今回別紙ノ通改正ノ義大臣ノ認可ヲ得候條自今右ニ據リ取扱可相成此段通達候也

追テ契約書案第四條ニ墨書朱書ノ兩條ヲ規定セルハ工事ノ種類ニ依リ兩條ノ中其一ヲ用ユヘク又五條ニ但書ノ朱書アルハ是又工事ノ種類ニ依リ加記スヘキ筈ニ有之候條了知可相成候也

（別紙）

職工人夫雇傭請負契約書

一金何錢

右何工事ニ使用スル職工人夫雇傭前記單價ヲ以テ某ニ請負ハシメタルニ付何部所長某ヲ甲トシ請負人某ヲ乙トシ契約スル條項左ノ如シ

第一條　乙ハ明治何年何月何日ヨリ同何年何月何日迄甲ノ指示スルトコロニ依リ日々所要ノ人員ヲ雇出シ甲ノ使用ニ供スヘシ但所要ノ人員ハ使用期日前日迄ニ指示ス

第二條　甲ノ都合ニ依リ第一條ノ期限ヲ伸縮シ又ハ前記延人員ヲ增減シ若クハ一時使用中止ヲ命スルトキハ乙ハ之ヲ拒ムコトヲ得ス

第三條　甲ハ何時ニテモ本契約ヲ解除スルコトヲ得

何職壹人一日賃金
但延人員何人ノ見込

前項ノ場合ニ於テ乙ニ損害アルトキハ其確證アルモノニ限リ甲ニ於テ相當ト認ムル金額ヲ支拂フヘシ

第四條　就業時間ハ坑夫ハ何時間其他ノ職工人夫ハ何時間ヲ定則トス但甲ヨリ特ニ定刻時間外ニ就業ヲ命スルトキハ乙ハ之ヲ拒ムコトヲ得ス

第四條（朱書）　就業時間ハ午前七時ヨリ午後五時マテ拾時間ヲ定則トス但甲ヨリ特ニ定則時間外ニ就業ヲ命スルトキハ乙ハ之ヲ拒ムコトヲ得ス

第五條　就業定刻時間ニ滿タサルモノ及前條但書ノ場合ニ於テハ定則時間ニ對スル前記賃金ノ割合ヲ以テ其時間ニ應當スル賃金ヲ支拂フヘシ（朱書）但午前五時前及午後七時後ノ就業ニ對シテハ普通賃金ノ參割增トス

掛員ノ許可ヲ得スシテ猥リニ退場シタル者及第六條ニ依リ交替ヲ命シ退場シタル者ハ其日賃金ヲ支給セサルモノトス

第六條　職工人夫ハ身體强壯ニシテ各其職ニ熟練ナル者ニ限ル若シ甲ニ於テ不適當ト認ムル者アルトキハ交替ヲ命スヘシ

第七條　請負賃金ハ第一條ノ期限滿了ノ後現ニ使用シタル人員ニ對シ前記單價ヲ以テ計算ノ上支拂フヘシ但甲ハ乙ノ請求ニヨリ一ケ月一回ヲ限リ現ニ使用シタル人員ニ對スル賃金ノ拾分ノ九以內ヲ支拂フコトアルヘシ

支拂金額ハ錢位未滿ノ端數ヲ生シタルトキハ總テ之ヲ切捨ツルモノトス

第八條　乙ハ甲ノ指定シタル掛員ノ指揮監督ヲ受クヘシ

第九條　乙ハ終始現場ニ出頭シ職工人夫ノ取締ヲ爲ス可シ若シ乙自身出場シ難キトキハ相當ノ代理人ヲ出場セシムヘシ

但甲ニ於テ其代理人ヲ不適當ト認ムルトキハ交替ヲ命スヘシ

第十條　職工人夫ノ衞生ニ關シテハ甲ノ指揮ニ從ヒ之レカ設備ヲ爲スヘシ

第十一條　乙ニ於テ正當ノ理由ナクシテ本契約ノ各條項ニ違背シタルトキハ甲ハ本契約ヲ解除シ且違約金ト

シテ現ニ使用シタル人員ニ對スル賃金總額ノ拾分ノ壹ヲ沒收スヘシ

右ノ通契約シ此證書貳通ヲ作リ甲乙各壹通ヲ保管スルモノ也

年　月　日

契約擔當者

官　氏　名　印

住　所

請負人氏名印

○同上ノ件

明治三十六年六月三日
鐵作工達第一八號
直營工事ニ使用スル職工人夫ノ雇傭契約書案別紙ノ通改正ス
（別紙）三十六年六月建達第七五一號ト同一ニ付省略

○鐵道、船舶、旅館竝廳舍新營若ハ修繕工事請負競爭者資格ノ件

明治四十二年七月十六日
大藏省令第四四號

鐵道院ニ於ケル鐵道、船舶、旅館竝廳舍ノ新營若ハ修繕工事請負ノ競爭ニ加ハラムトスル者ハ會計規則第六十九條第一項ニ定メタル資格ノ外尚本令ノ定ムル資格ヲ具フルコトヲ要ス

第一條　個人ニ在リテハ競爭入札加入ノ際二年以來引續キ左ノ區別ニ從ヒ直接國稅ヲ納メタルコトヲ要ス

一　一口ニ付各自見積代金五千圓未滿　納稅年額二十圓以上
二　一口ニ付各自見積代金一萬圓未滿　納稅年額四十圓以上
三　一口ニ付各自見積代金五萬圓未滿　納稅年額七十圓以上
四　一口ニ付各自見積代金十萬圓未滿　納稅年額百圓以上
五　一口ニ付各自見積代金二十萬圓未滿　納稅年額百五十圓以上
六　一口ニ付各自見積代金二十萬圓以上　納稅年額二百圓以上

第二條　法人ニ在リテハ其ノ種類ニ依リ左ノ資格ヲ具フルコトヲ要ス

一　合名會社及合資會社ニ在リテハ出資額カ各自見積代金ノ二倍以上ナルカ又ハ無限責任社員ノ一人カ第一條ノ資格ヲ具フルコト

二　株式會社ニ在リテハ株金ノ拂込濟額カ各自見積代金ノ二倍以上ナルコト

三　株式合資會社ニ在リテハ株金ノ拂込濟額ト出資額トノ總額カ各自見積代金ノ二倍以上ナルカ又ハ無限責任社員ノ一人カ第一條ノ資格ヲ具フルコト

四　外國會社ニ在リテハ規定ノ登記ヲ了シタルモノニシテ前各號ニ揭ケタル會社ト同種ノモノ又ハ最モ之ニ類似セルモノト同一ノ資格ヲ具フルコト

第三條　總噸數千噸以上ノ船舶ヲ製造スルニ適當ナル工場ヲ有シ且同一噸數ノ船舶ヲ製造シタル經驗ヲ有スルコト

附　則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

○競爭入札豫定價格調書公示セサル件

明治三十三年四月十七日
建達第六五二號

從來工事請負入札豫定價格ハ入札場ニ於テ入札者ニ公示スル向モ有之各所區々ニ相成候處右ハ今後一般ニ公示セサルコトニ決定致候條此段及通達候也

○入札豫定價格調書等取扱方ノ件

明治三十三年四月二十六日
建達第七一八號

工事請負入札豫定價格調書ハ一般ニ公示セサルコトニ決定致候旨曩ニ及通達置候處同調書及下調書ハ自今凡テ秘密ニ取扱ヒ證憑書類トシテ仕拂要求書ニ添付スル場合ニ於テモ封書ヲ以テ出納官吏ヘ提出可相成就テハ客年一月建第六號通達契約濟具申書中豫定價格ノ項ヲ削除シ且入札調書竝本年二月建第一九二號通達豫定價格下調書ト落札價額ノ對照表ハ親展書ヲ以テ提出可相成此段及通達候也

○帝國鐵道會計規則ニ依リ隨意契約ヲ爲ス場合ノ手續

帝國鐵道會計規則第三十一條ニヨリ隨意契約ヲ締結スル場合ニハ本手續ニヨルヘシ

第一條　入札契約保證金ノ徵收保管還付其他ハ競爭入札ノ規定ニ準シ取扱フヘシ但必要ナシト認ムルトキハ之ヲ徵收セサルコトヲ得

第二條　工事請負者ハ會計規則第六十九條第一項ノ資格ヲ具備スルコトヲ要ス

第三條　船舶ノ工事請負者ハ前條ノ條件ヲ具備スル上ニ更ニ左ノ條件ヲ備フルコトヲ要ス

一　個人ニ在リテハ二年以來引續キ直接國稅年額十圓以上ヲ納メ會社ニ在リテハ拂込株金總額ト無限責任社員ノ出資額合計）ヲ有スルコト

二　製造若クハ施工スヘキ船舶ト總噸數ニ於テ同等又ハ其以上ノ噸數ヲ有スル船舶ヲ製造シ又ハ修繕シタル經驗ヲ有スルコト

三　造船專門ノ技術者ヲシテ其業務ヲ擔當セシメ居ルコト

第四條　船舶以外ノ工事ノ請負者ハ第二條ノ資格ヲ具備スル上ニ更ニ其種別ニ從ヒ明治四十二年七月大藏省令第四十四號第一條又ハ第二條ノ條件ヲ具フルコトヲ要ス

第五條　工事ヲ請負ハシメントスルトキハ前三條ノ規定ニ從ヒ資格ヲ有シ經驗信用共ニ確實ト認ムル者數名ヲ豫選シ各自見積書ヲ提出セシメ其最低額ノ見積書提出者ヲシテ請負ハシム

前項ノ規定ニヨリ提出シタル最低見積書ノ價額猶相當ト認メ難キトキハ競爭入札ノ規定ヲ準用シ請負者ヲ定ムヘシ但他ノ見積人ヲ加フルヲ妨ケス

第六條　左ノ場合ニ該當スルトキハ前條ノ規定ハ之ヲ適用セス

一　船舶カ損傷其他ノ事由ニヨリ他所ニ廻航スルコト能ハサルトキ又ハ廻航費用其他ノ事由ニヨリ他ノ工場ニ於テ施工スルヲ不利ト認ムルトキ

二　特別ノ技能ヲ要シ又ハ供給ニ限アル物品ヲ使用スル工事ヲ其製造者又ハ供給者ニ施行セシムルトキ

三　其他特別ノ事由アルトキ

附　則

明治四十二年二月達第六十六號ハ之ヲ廢止ス

○同手續第六條第三項適用ノ場合取扱方ノ件

明治四十五年六月建第三七九號決裁

帝國鐵道會計規則第三十一條ニ依リ隨意契約ヲ締結スル場合ニ於ケル手續第六條第三號ニ依リ隨意契約（特名請負）ヲ爲ス場合ハ左記事項ヲ具備スルトキニ限リ特ニ指名シタル請負人ト之カ契約ヲ爲スコトヲ得ヘキ義ト相心得可然哉

記

第一　隣接工區ニ附帶スル工事ノ場合

一、現ニ隣接工事ノ請負ニ從事スルコト

二、既成工事ノ成績良好ナリシコト

三、工費ノ幾分ヲ低廉ナラシムルコト

第二　同工區內ノ工事ノ場合

一、現ニ當該工區ノ工事ノ請負ニ從事スルコト

二、既成工事ノ成績良好ナリシコト

三、別請負ト爲ストキハ工費ノ增加ヲ來スノ虞アルコト

第三　特殊工事ノ場合

一、當該工事ニ要スル特別ノ技能ヲ有スルコト

二、從來同一ノ工事ヲ請負ヒ其成績良好ナリシコト

○特命隨意契約及指名競爭契約ノ場合經伺方ノ件

明治四十三年一月四日達第一號

大正元年十月改正達第一八五號

帝國鐵道會計規則第三十一條ニ依リ隨意契約ヲ以テ船舶以外ノ工事ヲ請負ニ付スルニ際シ特別ノ技能ヲ要シ

又ハ供給ニ限アル物品ヲ使用スル工事ヲ其製造者又ハ供給者ニ施行セシムルトキ其他特別ノ事由ニ基キ明治四十二年八月五日達第六八八號第六條ニ依ラント欲スルトキ又ハ明治三十三年六月勅令第二百八十號ニ依リ無制限ノ競爭ニ付スルヲ不利ト認メ指名競爭ニ付セントスルトキハ其工事設計又ハ施行稟申ニ係ルモノハ右事由及指名請負者氏名ヲ詳述シ又其工事カ職務權限内ニ係ルモノハ同樣ノ事項ヲ具シ承認ヲ受クヘシ

○帝國鐵道會計規則第三十一條隨意契約ニ關スル件（明治四十三年五月四日公報注意）

停車場設備ノ一部トシテ施行スル現業員ノ詰所及宮舍其他ノ施設又ハ停車場擴張ニ伴ヒ構内ニテ移轉ヲ要スル驛舍及建物工事ノ如キ停車場工事ニ關聯附帶シテ施行スルモノハ帝國鐵道會計規則第三十一條ニ依リ隨意契約ニ依ルコトヲ得ルコトニ一定セリ（明治四十四年九月八日　大正元年十月改正　達第一九三號　增第六五二號）

○工事請負入札人心得書（明治四十三年五月四日公報注意）

工事請負入札人心得書左ノ通改正ス

工事請負入札人心得書

第一條　入札及開札ハ別ニ公告（通知）シタル日時、部、局、課、所ニ於テ之ヲ行フ

第二條　入札ニ加ハラムトスル者ハ入札期日ノ前日迄ニ左ノ證明書ヲ當該部、局、課、所ニ差出シ其承認ヲ受クヘシ

第一　滿二年以來其職業ニ從事スルコトノ市區町村長ノ證明書、外國ニ於テ從事シタル者ハ其所屬國領事ノ證明書但會社ニ在リテハ次號ノ書類ヲ以テ證明書ニ代フルコトヲ得

第二　明治四十二年七月大藏省令第四十四號ノ資格ニ關スル市區町村長若クハ稅務署ノ證明書、會社ニ在リテハ登記ノ謄本若クハ抄本

前項第二號ノ證明書ハ一納稅期間内ニ於テ同一部、局、課、所ニ差出シタルモノアルトキ其證明事項ニ異動ナキモノニ限リ承認ヲ經テ之ヲ省略スルコトヲ得

第三條　入札人ハ入札前豫メ示方書圖面契約書案竝現場等ヲ熟覽シ置クヘシ

第四條　入札人ハ入札保證金トシテ差出スヘキ現金ニ第一號書式ノ納付書ヲ添ヘ掛員ノ檢印ヲ受ケ當該出納官吏ニ納付シ其領收證書ヲ受取リ入札時刻前之ヲ掛員ニ示スヘシ

有價證券ヲ以テ納付スルモノハ第二號書式ノ納付書ヲ添ヘ掛員ニ納付シ領收證書ヲ受取ルヘシ國債ノ價格ハ額面トシ其他ノ證券ノ種類及價格ニ付テハ最近鐵道公報ニ揭クル所ニ依ルモノトス但記名證券ノ場合ハ第十條但書ニ據ル

第五條　入札書ハ第三號書式ニ依リテ作リ記名捺印（外國人ハ署名ヲ以テ捺印ニ代フルコトヲ得）ノ上封緘シテ指定ノ日時ニ掛員ノ指揮ニ從ヒ入札書函ニ投入スヘシ

郵便（書留ニ限ル）ヲ以テ送付スル入札ハ開札時刻一時間前ニ到着スル樣發送スヘシ

前項入札書ノ封筒ハ第四號書式ニ依リ記載スヘシ

代人ヲ以テ入札セムトスルモノハ委任狀ヲ提出スヘシ

入札書中金員ニ關スル一、二、三、十ノ文字ハ壹、貳、參、拾ノ字體ヲ用フヘシ

第六條　一旦差出シタル入札書ハ之カ引換、變更又ハ取消ヲ爲スコトヲ得ス

第七條　開札ハ入札人ノ面前ニ於テ之ヲ行フヘシ但入札人出席セサルカ又ハ出席セサル者アルトキハ入札ニ關係ナキ官吏ヲシテ開札ニ立會ハシムヘシ

入札ハ豫定價格ノ制限内ニ於テ入札金額ノ最低ノモノヲ以テ落札トス若シ同價ノモノアルトキハ直ニ抽籤（抽籤スヘキ者出席セサルトキハ立會掛員抽籤ス）ヲ以テ落札人ヲ定ムヘシ入札金額カ悉ク豫定價格ニ超過スルトキハ直ニ出席入札人ヲシテ再入札ヲ爲サシムルコトアルヘシ

第八條　落札人落札ノ通知ヲ受ケタルトキハ第五號書式ニ依リ落札金額内譯書ヲ作リ契約締結前ニ契約擔當者ニ差出スヘシ

前項内譯書中不相當ト認ムルモノアルトキハ之カ更定ヲ爲サシムルコトアルヘシ但之カ爲メ落札金額ヲ增減セサルモノトス

第九條　落札人ハ落札ノ通知ヲ受ケタル當日ヨリ起算シ十日以内（休暇日ヲ除ク）ニ契約保證金トシテ落札金

額ノ百分ノ十以上（圓未滿切上）ニ相當スル現金又ハ有價證券ヲ納付スヘシ但有價證券ノ種類及價格ハ第四條第二項ニ依ル（期間ハ適宜短縮スルコトヲ得）

第十條　前條ノ契約保證金ハ現金ニ在リテハ第一號書式ノ納付書ヲ當該部、局、課、所ニ差出シ掛員ノ檢印ヲ受ケ當該出納官吏ニ納付シ其領收證書ヲ受取リ之ヲ同部、局、課、所ニ差出スヘシ又有價證券ニ在リテハ第二號書式ノ納付書ヲ當該部、局、課、所ニ差出シ寄託通知書ノ交付ヲ受ケ之ヲ指定ノ金庫ニ納付シ其保管證書ヲ同部、局、課、所ニ差出シ預リ證ヲ受取ルヘシ但記名證券ナルトキハ第六號書式質權設定通知書若クハ第七號書式ノ同記入請求書ヲ添付スヘシ又之カ還付ヲ受ケムトスルトキハ第八號書式ノ質權消滅通知書ヲ差出スヘシ

第十一條　入札保證金又ハ契約保證金ハ地方ニ於テ入札ヲ執行シ又ハ契約ヲ締結スルトキ入札人又ハ落札人ノ請求ニ依リ本院建設部（管理局ニ於テハ工務課）ニ於テ便宜第四條又ハ前條ニ準シ納付セシムルコトアルヘシ但之カ通知ニ要スル郵便電信料ハ請求人ノ負擔トス

第十二條　落札人ハ契約保證金ノ納付ヲ了シタルトキハ速ニ第九號書式ノ契約書ヲ作リ當該部、局、課、所ニ差出スヘシ

第十三條　入札保證金ハ落札人ニ對シテハ前條手續ヲ了シタルトキ其他ノ者ニ對シテハ落札人決定後之ヲ還付スヘシ

落札人ナキトキハ入札保證金ハ入札場所閉鎖ノ際直ニ之ヲ還付スヘシ

第十四條　左ノ場合ニ於テハ其入札ヲ無効トシ入札保證金ハ當院ニ於テ之ヲ取得スヘシ

一　同價入札ノ抽籤ヲ辭シタルトキ

二　落札人契約ノ締結ヲ辭シ又ハ期限内ニ契約保證金ヲ納付セサルカ若クハ落札金額内譯書及契約書ヲ差出ササルトキ

三　落札金額内譯書ノ更定ヲ拒ミタルトキ

四　會計規則第六十九條ノ二及第六十九條ノ三ニ該當スト認メラレタル者及競爭加入ノ資格ナキ者入札シタルトキ

參照

「第六十九條ノ二　各省大臣ニ於テ左ノ各號ノ一ニ該當スト認メタル者ハ爾后二箇年間工事又ハ物品賣買ノ競爭ニ加入スルコトヲ得ス其之ヲ代理人支配人番頭又ハ手代トシテ使用シタル者亦同シ

一、工事又ハ物品供給ノ契約ヲ履行スルニ當リ故意ニ工事又ハ物品ヲ粗雜ニシタル者

二、競爭ニ際シ濫ニ價格ヲ競上ケ若クハ競下クルノ目的ヲ以テ連合ヲ爲シタル者

三、競爭ノ加入ヲ妨害シ若クハ競落者ノ契約履行ヲ妨害シタル者

四、工事又ハ物品ノ檢査監督ニ際シ掛員ノ職務執行ヲ妨ケタル者

五、前各號ニ該當スト認メラレタル後二箇年ヲ經過セサル者ヲ工事請負又ハ物品賣買ニ際シ代理人支配人番頭又ハ手代トシテ使用スル者

第六十九條ノ三　前條ニ該當シタル者ヲ入札代理人トシテ使用スル者ハ競爭ニ加ハルコトヲ得ス」

第十五條　前條ニ依リ當院ニ於テ入札保證金ヲ取得スル場合ニハ其入札保證金ニ充當シタル證券ハ價額ヲ問ハス全部當院ニ於テ之ヲ取得ス

第十六條　左ノ場合ニ於テハ其入札ヲ無効トシ入札保證金ハ之ヲ還付スヘシ

一、入札保證金カ規定ノ割合ニ滿タサルトキ

二、入札掛員ニ於テ入札書ニ記載セル工事名及金員其他主要ナル事項ヲ確認スルコト能ハサルトキ

三、郵便ヲ以テ入札書ヲ差出シタル場合ニ於テ開札時刻一時間前ニ到着セサルトキ

四、郵便ヲ以テ入札書ヲ差出シタル場合ニ於テ其封筒ニ依リ入札書ナルコトヲ確認シ難キトキ

右ノ通

何部、局、課、所

（第一號書式）　歲入歲出外現金納付書

一金何圓也
但何々工事入札保證金（何々工事契約保證金）
右納付候也

年　月　日

主任現金出納官吏
官氏名宛

（第二號書式）　何々入札保證金納付書（何々契約保證金納付書）

一金何圓也　入札保證金（契約保證金）
內
一何國債證書　記番號　額面金何圓　何枚
一何地方何公債證書　記番號　額面金何圓　何枚
但換算價額金何圓
一何債券　記番號　額面金何圓　何枚
但換算價額金何圓
右納付候也

年　月　日

住所
氏
名印

（第三號書式）　契約擔當者宛　工事請負入札書

一金何圓也　何々工事請負金額
右入札人心得書承諾ノ上入札候也

年　月　日

契約擔當者宛

住所
氏
名印

（備考）　入札書ハ封筒ニ入レ何々入札書ト表記スヘシ
代理人ニ於テ入札シタルトキハ委任者ノ住所氏名ヲ記載シ「右代理人」トシ記名捺印スヘシ

（第四號書式）

何地
部、局、課、所
契約擔當者宛
何月何日何時開札
何々入札書　（イ）

（第五號書式）

（備考）　裏面ニ入札人住所氏名ヲ記入シ封シ目ニ捺印スヘシ
（イ）欄ニ書狀ノ受領日時ヲ記シ掛員認印スヘキヲ以テ此空欄ヲ設クヘシ

落札金額内譯書

一金何圓也　　何々工事請負金額

内譯

何圓　何々

名稱	種類	數量	單價	金額	摘要
			円	円	

右之通

年　月　日

契約擔當者宛

住所

氏　　名　印

（第六號書式）

質權設定通知書

一何地方何公債證書額面金何圓也　　記番號

右ハ拙者記名ノ公債證書ニ有之候處何々ノ契約（又ハ何ノ誰ノ何々ノ契約）保證金何圓ノ擔保トシテ明治何年何月何日何部、局、課、所長氏名ニ對シ質權設定候條此段及通知候也

年　月　日

住所

氏　　名　印

第三債務者宛

（備考）本書ニハ公證人ノ確定日附ヲ要ス

（第七號書式）

質權設定記入請求書

一何債券額面金何圓也　　記番號

右ハ拙者記名ノ債券ニ有之候處何々ノ契約（又ハ何ノ誰ノ何々ノ契約）保證金何圓ノ擔保トシテ何年何月何日何部、局、課、所長氏名ニ對シ質權設定候條社債原簿ニ記入相成度此段及請求候也

年　月　日

住所

氏　　名　印

何銀行宛

（備考）本書ニハ公證人ノ確定日附ヲ要ス

（第八號書式）

質權消滅通知書

一何地方何公債證書額面金何圓也　　記番號

一何債券額面金何圓也　　記番號

右何々ノ契約（又ハ何ノ誰ノ何々ノ契約）保證金何圓ノ擔保トシテ何年何月何日何部、局、課、所長氏名ニ對シ設定シタル質權ハ何年何月何日限リ消滅候條此段及通知候也

年　月　日

住所

第三債務者宛

氏　　名　印

（又ハ何銀行宛）

（第九號書式）

何々工事請負契約書

一金何圓也　　工事請負金額

此契約保證金何圓也（現金及證券換算額ノ總計ヲ掲ク）

契約保證金免除ノ場合ハ削除

内
金何圓也
金何圓也

現金
何公債證書額面
又ハ何地方何公債
證書額面金何圓也
何債券額面金何圓也

金何圓也

右工事前記金額ヲ以テ某ニ請負ハシメタルニ付何部、局、課、所長某ヲ甲トシ請負人某ヲ乙トシ契約スル條項左ノ如シ

（契約保證金免除ノ場合ニハ本條削除）

第一條　乙ハ本契約ノ履行ヲ擔保スル爲メ前記契約保證金ヲ義務完了ノ日迄甲ニ預ケ置クモノトス

契約保證金ハ設計變更ノ爲メ請負金額ニ增減ヲ生シ又ハ有價證券ヲ以テ保證金ニ充當シタル場合ニ於テ後日價格ニ異動ヲ生スルコトアルモ增減ヲ爲ササルモノトス但第八條第一項但書ニ依リ既濟部分ニ對スル保留金アルトキハ之ニ相當スル保證金ハ乙ノ請求ニヨリ漸次還付スルコトアルヘシ（但書ハ契約保證金一部還付ノ場合ニ限リ適用ス）

第二條　乙ハ明治何年何月何日迄ニ起工シ同何年何月何日迄ニ之ヲ竣功スヘシ

第三條　工事全部竣功ノ上ハ乙ヨリ甲ニ届出テ甲ニ於テ檢査ヲ遂ケ完全ト認メタルトキハ之カ受渡ヲ爲スヘシ

本工事中左ノ工事ハ甲ニ於テ各個ノ完濟部分ニ對シ前項ニ依リ其都度受渡ヲ爲スコトアルヘシ

何工事
此請負金額金何圓也
何工事

此請負金額金何圓也

工事受渡前ニ生シタル損害ニシテ甲ノ責ニ歸スヘカラサル事由ニ起因スルモノハ總テ乙ノ負擔トス

第四條　乙ハ別紙圖面及示方書ニ違フコトナク其工事ヲ竣功スヘシ

負擔ニ於テ之ヲ施行スヘシ

一　圖面及示方書ニ明記セサル些少ノ工事

二　建物ニ於ケル些少ノ模樣替

第五條　甲ニ於テ工事施行上ノ必要ニ依リ乙ニ對シ隨時臨機ノ處置ヲ命シタルトキハ乙ノ費用ヲ以テ施行スヘシ

第六條　工事施行ノ結果豫定ノ數量ニ異動ヲ生シタルトキハ落札金額內譯書ニ明記スル單價ニ依リ算出シ其請負金額ヲ增減スヘシ但築堤工事中地盤不良ニ因リ陷落ヲ來シタルトキ之カ補充ニ要スル土坪中其陷落區間請負坪數ノ十分ノ三迄ハ甲ハ之カ代價ヲ支拂ハス

前項但書ノ場合ニ於テ代價ノ支拂ヲ要スルトキ落札金額內譯書ノ單價ニ依リ難キモノアルトキハ甲ノ相當ト認ムル所ニ依ル

第七條　甲ハ工事ノ設計ヲ變更シ又ハ一時中止ヲ命スルコトヲ得此場合ニ於テ請負金額ヲ增減スヘキ必要アルトキハ落札金額內譯書ノ單價ニ依リ其之ニ依リ難キモノアルトキハ甲ニ於テ相當ト認ムル所ニ依リ計算シ其金額ヲ增減シ若シ竣功期限ヲ伸縮スル必要アルトキハ相當ノ伸縮ヲ爲スコトアルヘシ

前項ノ場合ニ於テ現場ニ存在スル檢查濟材料ニシテ本契約ノ工事ニ使用シ能ハサルニ至リタルモノアルトキハ乙ニ重大ノ損失ヲ及ホスト認ムルトキニ限リ甲ニ於テ相當ト認メタル賠償ヲ爲シ又ハ代價ヲ支拂フコトアルヘシ

第八條　請負金額ハ工事全部受渡ノ上支拂フモノトス但全部受渡前ト雖モ乙ヨリ既成部分ニ對シ支拂ヲ請求スルトキハ甲ハ檢查ノ上其既濟部分ニ對スル代價ノ十分ノ九以內ヲ支拂フコトアルヘシ

前項但書ノ場合ニ於テハ落札金額内譯書ニ明記スル單價ニ依リ其代價ヲ算出ス

既濟部分ニ對シ代金ヲ支拂フト雖モ其工事受渡前ニ生シタル損害ニ付テハ第三條第三項ノ規定ニ依ル

第三條第二項ニ依リ受渡ヲ爲シタル完濟部分ニ對スル代價ハ其都度之カ全額ヲ支拂フヘシ

前項ノ場合ニ於テ契約保證金ハ完濟部分受渡後乙ノ請求ニ依リ其部分ニ對スル割合額以内ヲ還付スヘシ

第九條　乙ハ甲ノ承諾ヲ受クルニアラサレハ本契約ノ履行ヲ第三者ニ委任シ又ハ本契約ヨリ生スル債權ヲ讓渡スコトヲ得ス

第十條　乙ハ本工事ニ關シ甲又ハ甲ノ指定セル掛員ノ指揮監督ヲ受ケ且乙ノ負擔ニ屬スル材料ハ其使用ニ先チ總テ檢査ヲ受クヘシ若シ其手續ヲ爲ササルトキハ使用ノ後ト雖モ乙ニ之カ引換ヲ命スルコトアルヘシ

第十一條　乙ハ現場ニ出頭シ事務ヲ監視スヘシ其出頭シ難キトキ又ハ數工區ニ涉ルトキハ各工區ニ相當代理人ヲ差出スヘシ但甲ニ於テ其代理人ヲ不適當ト認ムルトキハ交替ヲ命スルコトアルヘシ

第十二條　乙ハ相當ノ技術者ヲシテ現場ニ於ケル一切ノ工事ヲ監督セシムヘシ數工區ニ涉ル場合ニハ各工區ニ付亦同シ但甲ニ於テ其技術者ヲ不適當ト認ムルトキハ交替ヲ命スルコトアルヘシ

第十三條　工事ニ必要ナル職工人夫ハ適當ノ者ヲ選ミ嚴肅ナル秩序ヲ以テ之ヲ使役スヘシ但掛員ニ於テ工技拙劣又ハ所行不良ト認ムルトキハ乙ヲシテ直ニ之ヲ退去セシムヘシ

第十四條　乙ハ工事ニ使役スル職工人夫ノ衞生ニ關シ周到ナル注意ヲ以テ相當ノ設備ヲ爲スヘシ

第十五條　甲ハ工事ノ都合ニ依リ既成工作物ノ受渡ヲ請求シ又ハ受渡前ニ於テ既成ノ工作物ニ對シ他ノ設備工事ヲ施行シ又ハ之ヲ使用スルコトヲ得

第十六條　甲ハ都合ニ依リ工事ノ全部又ハ一部ニ付本契約ヲ解除スルコトヲ得此場合ニ於テ工事ノ既成部分竝現場ニ運送シ甲ノ檢査ニ合格シタル材料ニ對スル代價工費其他ノ費用ニシテ確證アルモノニ限リ之ヲ支拂フ外甲ハ乙ニ對シ其他ノ損害賠償ノ責ニ任セサルモノトス但右金額ハ第七條第一項ノ規定ヲ準用シテ之ヲ支拂ヒ其工事ノ既成部分竝材料其他ノ物件ハ甲ノ所得トス

前項一部解約ノ場合ニ於テ契約保證金ハ甲ニ於テ其割合額ヲ定メ之ヲ還付スヘシ

第十七條　天災事變其他正當ノ事由ニ依リ竣功期限内ニ工事ヲ竣功スルコト能ハサルトキハ乙ハ其事由ヲ詳記シテ延期ヲ請求スルコトヲ得此場合ニ於テ甲ハ相當ト認ムル日數ノ延期ヲ與フルコトアルヘシ

前項ノ事由ナクシテ期限内ニ竣功セサルトキハ甲カ契約ノ解除ヲ爲ス場合ノ外乙ハ延滯日數一日ニ付落札請負金額（第三條第二項及第十五條ニ依リ受渡ヲ爲シタル部分ニ對スル金額ハ之ヲ除ク）ノ五百分ノ一ヲ遲滯料トシテ甲ニ納ムヘシ但檢査中ノ日數ハ之ヲ除ク

第十八條　左ニ揭クル事項ノ一ニ當ルトキハ甲ハ本契約ヲ解除シ且違約金トシテ契約保證金ノ全部（第八條第五項ニ依リ完濟部分ニ對スル割合額ヲ還付シタルトキハ其殘額）ヲ取得スルモノトス此場合ニ於テ有價證券ヲ以テ契約保證金ニ充當シタルトキハ甲ハ別段ノ處分ヲ要セスシテ直ニ其證券ヲ取得スルモノトス又附屬利札ノ支拂期限前ニ係ルモノハ總テ甲ノ所得トス

一、乙ニ於テ本契約ノ解除ヲ請求シタルトキ

二、工事ノ檢査監督ニ際シ乙若クハ其代理人使用人等ニ於テ掛員ノ指揮ニ從ハス又ハ其職務執行ヲ妨ケ若クハ詐僞其他不正ノ形跡アルトキ

三、競爭加入ノ資格ナキコトヲ發見シタルトキ

四、甲ニ於テ竣功期限内又ハ其期限經過後相當ノ期間内ニ竣功ノ見込ナシト認定シタルトキ

五、乙ノ居所不明ナルトキ又ハ工事ヲ放棄シ若クハ正當ノ事由ナクシテ工事ヲ休止シタルトキ

六、前各號以外本契約ノ各條項ニ違背シタルトキ

甲ハ乙カ競爭加入ノ資格ヲ喪失シ若クハ無能力者ト爲リタルトキ及家資分散又ハ破產ノ宣告ヲ受ケタルトキハ本契約ヲ解除スルコトヲ得

（契約保證金免除ノ場合）

第十八條　左ニ揭クル事項ノ一ニ當ルトキハ甲ハ本契約ヲ解除シ且請負金額ノ十分ノ一以内ニ於テ甲ノ相當

ト認ムル金額ヲ違約金トシテ納付セシムヘシ

（左記事項及第二項前ニ同シ）

（契約保證金一部還付ノ場合）

第十八條　左ニ掲クル事項ノ一ニ當ルトキハ甲ハ本契約ヲ解除シ且違約金トシテ當初納付シタル契約保證金ノ全部（第八條第五項ニヨリ完濟部分ニ對スル割合額ヲ還付シタルトキハ其殘額）ヲ取得スルモノトス但第一條但書ニ依リ保證金ノ一部若クハ全部ヲ還付シタル後ナルトキハ其不足額又ハ全額ヲ仕拂金中ヨリ引去ルヘシ又此場合ニ於テ有價證券ヲ以テ契約保證金ニ充當シタルトキハ甲ハ別段ノ處分ヲ要セスシテ直ニ其證券ヲ取得スルモノトス又附屬利札ノ支拂期限前ニ係ルモノハ總テ甲ノ所得トス

（左記事項及第二項前ニ同シ）

第十九條　前條ノ場合ニ於テ工事既濟部分アルトキハ甲ハ第八條第一項ニ依リ支拂ヲ爲シタル部分ハ其支拂殘額ヲ又其以外ノ部分ハ第七條第一項ノ規定ヲ準用シ相當金額ヲ支拂ヒ共ニ之ヲ取得スヘシ

第二十條　工事施行中乙カ死亡シタル場合ハ甲ハ本契約ヲ解除スルコトヲ得此場合ニ於テハ第十六條ノ規定ヲ準用ス

前項ノ場合ニ於テ乙ノ承繼人ヨリ本契約ノ履行ヲ申出ツルトキハ甲カ不適當ト認ムル場合ノ外之ヲ承認スヘシ

第二十一條　圖面又ハ工事示方書ニ違ヒタル廉アルトキハ甲ノ指定セル期限内ニ乙ハ自費ヲ以テ修補ヲ爲スヘシ若シ乙ニ於テ之ヲ爲ササルトキハ甲ハ乙ノ費用ヲ以テ修補ヲ爲シ又ハ第三者ヲシテ爲サシメ若クハ該部分ヲ無代價ニテ甲ノ所得ト爲スヘシ甲ノ指揮ニ從ヒ爲スヘキ工事カ其指揮ニ違ヒタル廉アルトキ亦同シ」

前項ノ規定ハ第十六條第十九條及第二十條第一項ノ場合ニ之ヲ準用ス

第二十二條　第十七條第二項ノ遲滯料及第二十一條ノ費用第二十三條第四項及第二十四條第二項ノ辨償金ハ甲ノ指定セル期日迄ニ納付スヘシ若シ之ヲ納付セサルトキハ甲ハ本契約ヲ解除スルコトヲ得此場合ニ於テハ第十六條ノ規定ヲ準用ス

前項ノ場合ニ於テ乙ノ承繼人ヨリ本契約ノ履行ヲ申出ツルトキハ甲カ不適當ト認ムル場合ノ外之ヲ承認スヘシ

第二十一條　圖面又ハ工事示方書ニ違ヒタル廉アルトキハ甲ノ指定セル期限内ニ乙ハ自費ヲ以テ修補ヲ爲スヘシ若シ乙ニ於テ之ヲ爲ササルトキハ甲ハ乙ノ費用ヲ以テ修補ヲ爲シ又ハ第三者ヲシテ爲サシメ若クハ該部分ヲ無代價ニテ甲ノ所得ト爲スヘシ甲ノ指揮ニ從ヒ爲スヘキ工事カ其指揮ニ違ヒタル廉アルトキ亦同シ」

前項ノ規定ハ第十六條第十九條及第二十條第一項ノ場合ニ之ヲ準用ス

第二十二條　第十七條第二項ノ遲滯料及第二十一條ノ費用第二十三條第四項及第二十四條第二項ノ辨償金ハ甲ノ指定セル期日迄ニ納付スヘシ若シ之ヲ納付セサルトキハ甲ニ於テ支拂金ヨリ之ヲ引去リ尚不足スルトキハ追徵スヘシ

（契約保證金免除ノ場合）

第二十二條　第十七條第二項ノ遲滯料第十八條ノ違約金第二十一條ノ費用、第二十三條第四項及第二十四條第二項ノ辨償金ハ甲ノ指定セル期日迄ニ納付スヘシ若シ之ヲ納付セサルトキハ甲ニ於テ支拂金ヨリ之ヲ引去リ尚不足スルトキハ追徵スヘシ

第二十三條　本工事ニ要スル左記（又ハ別紙記載）ノ機械又ハ器具ハ乙ノ請求アルトキハ無料ニテ其使用ヲ許諾スヘシ但該物品ノ運送費竝修繕費ハ乙ノ負擔トス

前項ノ物品使用上ヨリ生スル損害ハ甲ニ於テ其責ニ任セス

物品使用濟ノ上ハ乙ノ負擔ヲ以テ相當修理ヲ加ヘ工區内又ハ最寄ニ於テ甲ノ指定スル場所ニ之ヲ返付スヘシ

物品ハ善良ナル注意ヲ以テ使用シ其毀損又ハ滅失シタルモノアルトキハ代品ヲ以テ返還スヘシ若シ代品ヲ得サル場合ニ於テハ甲ノ指定スル代價ヲ辨償スヘシ

第二十四條　本工事ニ要スル左記（又ハ別紙記載）ノ材料ハ某地ニ於テ甲ヨリ之ヲ支給スヘシ但支給ノ地ヨリ現場迄ノ運送費ハ總テ乙ノ負擔トス

前項支給材料ハ乙ニ於テ保管ノ責ニ任スヘシ若シ毀損又ハ滅失シタルトキハ代品ヲ納付スルカ又ハ甲ノ指定スル代價ヲ辨償スヘシ

支給材料ノ不用トナリタルモノハ工區内又ハ最寄ニ於テ甲ノ指定スル場所ニ乙ノ負擔ヲ以テ之ヲ返付スヘシ

第二十五條　本工事ニ要スル左記材料ニシテ何地間汽車ニテ運送スルモノハ其積卸費用ハ乙ノ負擔トシ之カ運送ハ甲ノ負擔トス

第二十六條　本工事ニ要スル乙負擔ノ材料ニシテ營業列車ニテ運搬スルモノノ運賃ハ甲ノ證明スルモノニ限リ長尺又ハ濶大品トモ總テ一級品貸切扱院一般運賃ノ五割減トシ其他ハ一般ノ規定ニ依ル

右契約ノ證トシテ本證書二通ヲ作リ甲乙各一通ヲ保管ス

年　月　日

契約擔當者官　氏　名　印

住所

請負人　氏　名　印

（備考）

四十四年十一月二十四日付工丙第二六九號ヲ以テ工務課長ヨリ各管理局長、米子出張所長及市街線建築事務所長宛左ノ通依命通牒セリ

依命通牒

工事請負契約書案第二十五條ハ營業線路外ニ於ケル建築汽車ニ依ル請負人負擔材料ノ運送ヲ主トシ其以外ニハ當院建造物移築ノ爲其解毀材料ヲ營業列車ニ依リ運送スル場合又ハ石材等ノ天產物若ハ或地ヲ限リ產出スル物品ヲ指定シテ運送スル等其運送區間ヲ限定スル場合ニ限リ適用シ一般請負人負擔材料ノ運送ハ第二十六條ヲ適用スヘキモノナルニ往々右後者ニ對シ漫然運送區間ヲ定メ第二十五條ヲ適用スル向有之樣認メラレ候ニ付爾今右區別ニ從ヒ處理相成度

○一廉千圓未滿ノ改良費及作業費支辨工事請負請書案

明治四十三年五月二十三日　改正　明治四十五年五月
達第四三五號　達第五二五號

一廉千圓未滿ノ改良費及作業費支辨工事ヲ請負ニ付スル場合請負者ヨリ徵スル請書案左ノ通相定ム

工事請負請書

印紙　印

一　何々新設（修繕）工事

一　何々

此請負代金……圓也

右工事前記代金ヲ以テ請負候ニ付左ノ條項ヲ遵守シ監督官ノ指揮ヲ承ケ施行可致事

一　工事ハ明治　年　月　日著手シ明治　年　月　日限リ竣功スヘシ

二　工事ハ御指示ノ圖面及示方書ニ違ハサル樣施行スヘク尙圖面及示方書ニ明記ナキ事項ト雖施行上必要ナル些少ノ部分ハ請負代金ノ內ニテ施行スヘシ

三　工事竣功ノ上ハ檢查ヲ受ケ完全ニ認メラレタル後引渡スヘシ其ノ引渡前ニ生シタル損害ハ總テ拙者ニ於テ負擔スヘシ

四　工事示方書ニ數量ヲ確定セラレサルモノハ其ノ成功ノ數量ニ應シ請負金額內譯書ノ單價ニ依リ計算シ請負代金ヲ增減セラルヘシ

五　請負代金ハ工事引渡ノ後請求スヘシ

六　工事ノ中止又ハ設計變更ヲ命セラルルトキハ貴院ニ於テ相當ト認メラルル所ニ依リ請負代金ヲ增減シ若ハ竣功期限ヲ伸縮セラルヘク此ノ場合ニ於テ請負代金ノ外何等請求セサルヘシ

七　工事全部若ハ一部ヲ廢止セラルルトキハ其ノ既成部分竝現場ニ搬入シタル合格材料ヲ貴院ノ所得トセラレ之ニ對スル代金其ノ他之ニ附帶スル費用ニシテ確證アルモノニ限リ相當ト認メラルル金額ヲ交付セラルルノ外何等請求セサルヘシ

八　正當ノ事由ナクシテ期限ニ工事ヲ竣功セシメサルトキハ遲滯料トシテ遲滯一日ニ付請負代金ノ五百分ノ一乃至二百分ノ一ノ範圍內ニ於テ指定セラルル金額ヲ納付シ又ハ請負代金ノ內ヨリ引去ラルヘシ（船舶工事ニハ五百分以下二十六字ヲ「百分ノ一ニ相當スル」ト更ム）

九　期限ニ竣功ノ見込ナシト認メラレタルトキ若ハ前項ノ場合其ノ他本契約ノ義務ニ違背シタルトキハ何時ニテモ解約セラレ違約金トシテ請負代金ノ拾分ノ一以內ニ於テ指定セラルル金額ヲ納付スヘシ

十　前項ノ場合ニ工事既成部分又ハ搬入材料アルトキハ第七項ニ準シ代金ヲ計算セラレ及其ノ代金ノ内ヨリ違約金ヲ引去ラルルコトアルヘシ

以　上

明治　年　月　日

契約擔當官氏名宛

住所
工事請負者
氏名

（備考）
千圓未滿請負工事ノ請書案達第四三五號ニテ達セラレタルニ付テハ材料ノ供給及其ノ運送積卸若ハ請負者負擔材料ノ汽車無賃運送等ノ條件必要アル場合ハ便宜之ヲ示方書ニ記入シ尙請書文ハ全部ヲ半紙一枚ニ納ムル樣印刷ニ付スヘシ（明治四十三年五月二十四日公報注意）

○水害復舊等ノ急設工事請負契約書案

（明治四十五年六月十日達第五八二號）

水害復舊等ノ急施工事ニシテ充分確定セル設計ノ下ニ施行シ能ハサル場合ニ於ケル工事請負契約書案左ノ通改正ス

工事請負契約書案

何々工事

名稱	種類	單位	稱呼	單價	豫計數量	摘要
				円		

右工事前記單價ヲ以テ某ニ請負ハシメタルニ付何局、課、所長某ヲ甲トシ請負人某ヲ乙トシ契約スル條項左ノ如シ

第一條　乙ハ明治何年何月何日ニ起工シ暴風雨ノ爲甲ニ於テ執業シ難シト認ムル日ヲ除キ向フ何日間ニ之ヲ竣功スヘシ

第二條　乙ハ別紙圖面及示方書ニ違フコトナク其工事ヲ竣功スヘシ但左ノ場合ニ於テハ甲ノ指揮ニ從ヒ乙ノ負擔ニ於テ之ヲ施行スヘシ

一、圖面及示方書ニ明記セサル些少ノ工事

二、甲カ工事施行上必要ト認メタル臨機ノ工事

第三條　乙ハ本工事ニ關シ甲又ハ甲ノ指定セル掛員ノ指揮監督ヲ受ケ且乙ノ負擔ニ屬スル材料ハ其使用ニ先チ總テ檢査ヲ受クヘシ若シ其手續ヲ爲ササルトキハ使用ノ後ト雖モ之カ引換ヲ命スルコトアルヘシ

第四條　乙ハ現場ニ出頭シ事務ヲ監視スヘシ其出頭シ難キトキハ相當代理人ヲ差出スヘシ但シ甲ニ於テ其代理人ヲ不適當ト認ムルトキハ交替ヲ命スルコトアルヘシ

第五條　乙ハ相當ノ技術者ヲシテ現場ニ於ケル一切ノ工事ヲ監督セシムヘシ但シ甲ニ於テ其技術者ヲ不適當ト認ムルトキハ交替ヲ命スルコトアルヘシ

第六條　工事ニ必要ナル職工人夫ハ適當ノ者ヲ選ミ嚴肅ナル秩序ヲ以テ之ヲ使役スヘシ但シ掛員ニ於テ工技拙劣又ハ所行不良ト認ムルトキハ乙ヲシテ直ニ之ヲ退去セシムヘシ

第七條　乙ハ工事ニ使役スル職工人夫ノ衞生ニ關シ周到ナル注意ヲ以テ相當設備ヲ爲スヘシ

第八條　甲ハ工事ノ都合ニ依リ既成工作物ノ受渡ヲ請求シ又ハ受渡前ニ於テ既成ノ工作物ニ對シ他ノ設備工事ヲ施行シ又ハ之ヲ使用スルコトヲ得

第九條　工事全部竣功ノ上ハ乙ヨリ甲ニ屆出テ甲ニ於テ檢査ヲ遂ケ完全ト認メタルトキハ其工事全部ノ受渡ヲ爲スヘシ

工事受渡前ニ生シタル損害ニシテ甲ノ責ニ歸スヘカラサル事由ニ起因スルモノハ總テ乙ノ負擔トス

第十條　請負金額ハ工事全部受渡ノ上現實ノ數量ニ對シ前記單價ヲ以テ支拂フモノトス

第十一條　甲ハ工事ノ設計ヲ變更シ又ハ一時中止ヲ命スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ前記單價ニ依リ代金ヲ算

出シ難キモノアルトキハ甲ニ於テ相當ト認ムル所ニヨリ計算シ其金額ヲ定メ若シ竣功期限ヲ伸縮スル必要アルトキハ相當ノ伸縮ヲ爲スコトアルヘシ

前項ノ場合ニ於テ現場ニ存在スル檢査濟材料ニシテ本契約ノ工事ニ使用シ能ハサルニ至リタルモノアルトキハ乙ニ重大ナル損失ヲ及ホスト認ムルトキニ限リ甲ニ於テ相當ト認メタル賠償ヲ爲シ又ハ代價ヲ支拂フコトアルヘシ

第十二條　甲ハ都合ニ依リ工事ノ全部又ハ一部ニ付本契約ヲ解除スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ工事ノ既成部分竝現場ニ運送シ甲ノ檢査ニ合格シタル材料ニ對スル代價工費其他ノ費用ニシテ確證アルモノニ限リ之ヲ支拂フ外甲ハ乙ニ對シ其他ノ損害賠償ノ責ニ任セサルモノトス但シ右金額ハ前條第一項ノ規定ヲ準用シテ之ヲ支拂ヒ其工事ノ既成部分竝材料其他ノ物件ハ甲ノ所得トス

第十三條　天災事變其他正當ノ事由ニ因リ竣功期限內ニ工事ヲ竣功スルコト能ハサルトキハ乙ハ其事由ヲ詳記シテ延期ヲ請求スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ甲ハ相當ト認ムル日數ノ延期ヲ與フルコトアルヘシ

前項ノ事由ナクシテ期限內ニ竣功セサルトキハ甲カ契約ノ解除ヲ爲ス場合ノ外乙ハ延滯日數一日ニ付金何圓（豫計數量ニ單價ヲ乘シタル總金額ノ五百分ノ一）ヲ遲滯料トシテ甲ニ納ムヘシ但シ檢查中ノ日數ハ之ヲ除ク

第十四條　左ニ揭クル事項ノ一ニ當ルトキハ甲ハ本契約ヲ解除シ且違約金トシテ金何圓（豫計數量ニ單價ヲ乘シタル總金額ノ十分ノ一）ヲ甲ニ納ムヘシ

一、乙ニ於テ本契約ノ解除ヲ請求シタルトキ

二、工事ノ檢查監督ニ際シ乙若ハ其代理人使用人等ニ於テ掛員ノ指揮ニ從ハス又ハ其職務執行ヲ妨ケ若ハ詐欺其他不正ノ形跡アルトキ

三、甲ニ於テ竣功期限內又ハ其期限經過後相當ノ期間內ニ竣功ノ見込ナシト認定シタルトキ

四、乙ノ居所不明ナルトキ又ハ工事ヲ放棄シ若ハ正當ノ事由ナクシテ工事ヲ休止シタルトキ

五、前各號以外本契約ノ各條項ニ違背シタルトキ

甲ハ乙カ無能力者ト爲リタルトキ及家資分散又ハ破產ノ宣告ヲ受ケタルトキハ本契約ヲ解除スルコトヲ得

第十五條　前條ノ場合ニ於テ工事既濟部分アルトキハ甲ハ第十一條第一項ノ規定ヲ準用シ相當金額ヲ支拂ヒ之ヲ取得スヘシ

第十六條　工事施行中乙カ死亡シタルトキハ甲ハ本契約ヲ解除スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ第十二條ノ規定ヲ準用ス

前項ノ場合ニ於テ乙ノ承繼人ヨリ本契約ノ履行ヲ申出ツルトキハ甲カ不適當ト認ムル場合ノ外之ヲ承認スヘシ

第十七條　乙ハ甲ノ承諾ヲ受クルニ非サレハ本契約ノ履行ヲ第三者ニ委任シ又ハ本契約ヨリ生スル債權ヲ讓渡スルコトヲ得ス

第十八條　圖面又ハ工事示方書ニ違ヒタル廉アルトキハ甲ノ指定セル期限內ニ乙ハ自費ヲ以テ修補ヲ爲スヘシ若シ乙ニ於テ之ヲ爲ササルトキハ甲ハ乙ノ費用ヲ以テ修補ヲ爲シ又ハ第三者ヲシテ爲サシメ若ハ該部分ヲ無代價ニテ甲ノ所得ト爲スヘキ工事カ其指揮ニ從ヒ爲スヘシ甲ノ指揮ニ違ヒタル廉アルトキ亦同シ

前項ノ規定ハ第十二條、第十五條及第十六條第一項ノ場合ニ之ヲ準用ス

第十九條　第十三條第二項ノ遲滯料、第十四條ノ違約金、第十八條ノ費用、第二十條第四項及第二十一條第二項ノ辨償金ハ甲ノ指定セル期日迄ニ納付スヘシ若シ之ヲ納付セサルトキハ甲ニ於テ支拂金ヨリ之ヲ引去リ尙不足スルトキハ追徵スヘシ

第二十條　本工事ニ要スル左記（又ハ別紙記載）ノ機械又ハ器具ハ乙ノ負擔トス

スヘシ但シ該物品ノ運送費竝修繕費ハ乙ノ負擔

前項ノ物品使用上ヨリ生スル損害ハ甲ニ於テ其責ニ任セス

物品使用濟ノ上ハ乙ノ負擔ヲ以テ相當修理ヲ加ヘ甲ノ指定スル場所ニ之ヲ返付スヘシ

物品ハ善良ナル注意ヲ以テ使用シ其毀損又ハ滅失シタルモノアルトキハ代品ヲ以テ返還スヘシ若シ代品ヲ得サル場合ニ於テハ甲ノ指定スル代價ヲ辨償スヘシ

第二十一條　本工事ニ要スル（左記又ハ別紙記載）ノ材料ハ某地ニ於テ甲ヨリ之ヲ支給スヘシ但シ支給ノ地ヨリ現場迄ノ運送費ハ總テ乙ノ負擔トス

前項支給材料ハ乙ニ於テ保管ノ責ニ任スヘシ若シ毀損又ハ滅失シタルトキハ代品ヲ納付スルカ又ハ甲ノ指定スル代價ヲ辨償スヘシ

支給材料ノ不用トナリタルモノハ甲ノ指定スル場所ニ乙ノ負擔ヲ以テ之ヲ返付スヘシ

第二十二條　本工事ニ要スル左記材料ニシテ何地間汽車ニテ運送スルモノハ其積卸費用ハ乙ノ負擔トシ之カ運送ハ甲ノ負擔トス

右契約ノ證トシテ本證書二通ヲ作リ甲乙各一通ヲ保管ス

年　月　日

契約擔當者　官　氏　名　印

住　所

請負人　氏　名　印

○建設工事用材料運送契約書案竝砂利採集運搬契約書案

明治四十四年六月二十九日達第四九九號

建設工事用材料運送契約書案竝砂利採集運搬契約書案左記ノ通リ改正ス

運送契約書案

鐵道院何所長何某ヨリ物品ノ運送ヲ何某ニ請負ハシメタルニ付何某ヲ甲トシ何某ヲ乙トシ契約スル條項左ノ如シ

第一條　乙ハ明治何年何月何日ヨリ何年何月何日迄ノ間甲ノ指揮ニ從ヒ物品ノ運送ヲ爲スモノトス

前項物品ノ運送賃金、種類、數量、運送區間等ハ別表ヲ以テ之ヲ定ム

第二條　乙ハ本契約ノ履行ヲ擔保スル爲メ契約保證金何圓（期限中仕拂フヘキ運賃總額見込高ノ百分ノ五以上）ヲ甲ニ納メ置クモノトス（公債證書又ハ債券ヲ以テ代納スルモノハ其額面金額記番號及換算額等ヲ詳記シ其證書記名ノモノナルトキハ委任狀ヲ添附セシムヘシ）

第三條　運送賃金ハ積卸其他一切ノ費用ヲ包含スルモノニ付乙ハ該金額ノ外何等ノ費用ヲ請求スルコトヲ得ス

第四條　物品ヲ運送セムトスルトキハ甲ハ現品ト共ニ托送證ヲ乙ニ交付シ乙ハ之ニ對スル領收證ヲ甲ニ差出スモノトス但運送ノ方法ニ付テハ豫メ甲ノ許諾ヲ受クヘシ

前項托送證及領收證ニハ左ニ掲クル事項ヲ記載スヘシ

一　品名數量
二　發送場所
三　到達場所
四　運送方法
五　到達期日
六　書面作成年月日
七　發送所員ノ官職氏名
八　請負人氏名
九　其他必要ト認ムル事項

第五條　乙ハ運送中雨雪其他ニ因ル物品ノ毀損ヲ防ク爲メ相當器具ヲ用意スヘシ但之ニ要スル費用ハ總テ乙ノ負擔トス

第六條　乙ハ物品運送ノ終了シタルトキハ其都度甲ノ指定セル掛員ニ托送證ト共ニ之ヲ引渡シ領收證ヲ受取ルヘシ但物品ノ滅失若クハ毀損アルトキハ掛員及乙ハ詳細ニ之ヲ托送證及領收證ニ記入シ共ニ調印スヘシ

第七條　物品受渡ハ乙自身之ヲ取扱フモノトス但差支アルトキハ相當代理人ヲシテ取扱ハシムルコトヲ得此合ニ於テ甲カ其代理人ヲ不適當ト認ムルトキハ交替ヲ命スルコトアルヘシ

第八條　乙ハ物品ノ交付ヲ受ケタルトキヨリ第六條ノ引渡終了迄ノ間ニ於テ生シタル滅失毀損ニ對シテハ甲ノ指定セル期限内ニ代品ヲ納付シ得サルトキハ甲ハ未拂賃金及契約保證金ヨリ引去リ尚不足スルトキハ追徵スヘシ但其代品ハ甲ノ指定シタル掛員ノ檢查ヲ受クルコトヲ要シ若シ其期限内ニ代品ヲ納付シ得サルトキハ甲ハ未拂賃金及契約保證金ヨリ引去リ尚不足スルトキハ追徵スヘシ前項但書ノ賠償ヲ怠ルトキハ甲ハ未拂賃金及契約保證金ヨリ引去リ尚不足スルトキハ追徵スヘシ

第九條　乙ニ於テ托送證ニ記載シタル期日ニ物品ノ引渡ヲ終了セサルトキハ該期間滿了ノ翌日ヨリ一日ニ付其未着ニ係ル運賃ノ二百分ノ一以内ニ於テ甲ノ相當ト認ムル所ノ金額ヲ遲滯償金トシテ納付スヘシ

前項遲滯償金ノ納付ヲ怠ルトキハ前條第二項ヲ準用ス

第十條　前二條ノ滅失毀損又ハ延着ニ對シ乙カ自己若クハ其使用人其他運送ノ爲メ使用シタル者ノ運送品ノ受取引渡保管及運送ニ關シ注意ヲ怠ラサリシコトヲ證明シタルトキハ甲ハ之カ負擔ヲ免除スヘシ但滅失毀損シタル物品ニ對シテハ乙ハ運送賃ヲ請求スルコトヲ得ス

第十一條　運送賃ハ第六條第八條及第九條ノ手續ヲ終了シタル物品ニ對シ乙ノ請求ニ依リ毎月二回ヲ限リ支拂フモノトス

第十二條　乙ハ甲ノ承諾ヲ受クルニ非サレハ本契約ノ履行ヲ第三者ニ委任シ又ハ本契約ヨリ生スル債權ヲ讓渡スコトヲ得ス

第十三條　甲ノ都合ニ依リ期間又ハ期日ヲ變更シ若クハ物品ノ數量ヲ增減シ又ハ運送區間ヲ變更スルコトアルモ乙ハ之ヲ拒ムコトヲ得ス但之カ爲メ損害ヲ受ケタルトキハ狀況ニ依リ確證アルモノニ限リ甲ニ於テ之カ賠償ヲ爲スコトアルヘシ

第十四條　乙ニ於テ本契約ノ履行ヲ辭シ若クハ本契約ノ期限ヲ經過シ其他本契約ノ條項ニ違背シタルトキハ甲ハ本契約ヲ解除シ契約保證金ノ全部ヲ取得スルコトヲ得

右契約ノ證トシテ本證書二通ヲ作リ甲乙各一通ヲ保管ス

年　月　日

契約擔當者　官　氏　名　印

住所

請負人　氏　名　印

（別表）

内譯

品名	種類	單位	數量	發送場所	到達場所	期日	單價	運送賃	備考
計							円	円	

砂利採集運搬契約書案

鐵道院何所長何某ヨリ砂利採集運搬ヲ何某ニ請負ハシメタルニ付何某ヲ甲トシ何某ヲ乙トシ契約スル條項ノ如シ

第一條　乙ハ明治何年何月何日ヨリ何年何月何日迄ノ期間ニ於テ甲ノ指定シタル期日ニ掛員ノ指揮ニ從ヒ採集場區域内ヨリ採集積込ノ上指定ノ置場迄運搬ヲ爲スモノトス

第二條　乙ハ本契約ノ履行ヲ擔保スル爲メ契約保證金何圓（期限中支拂フヘキ採集運搬賃總額見込高ノ百分ノ五以上）ヲ甲ニ納メ置クモノトス（公債證書又ハ債券ヲ以テ代納スルモノハ其額面金額記番號及換算額等ヲ詳記シ其證書記名ノモノナルトキハ委任狀ヲ添附セシム）

第三條　採集運搬ノ賃金ニハ採集積卸其他一切ノ費用ヲ包含スルモノニ付乙ハ該金額ノ外何等ノ費用ヲ請求

スルコトヲ得ス

第四條　乙ハ指定ノ置場ニ運搬ヲ終了シタルトキハ其都度甲ノ指定セル掛員ニ之ヲ引渡シ領收證ヲ受取ルヘシ

前項受渡ノ方法ハ砂利ヲ指定ノ置場ニ積立テタル儘之ヲ測量シ其數量ヲ定メ受渡ヲ爲スモノトス但一立坪ハ二百十六立方英呎トス

第五條　引渡ハ乙自身之ヲ取扱フモノトス但差支アルトキハ相當代理人ヲシテ取扱ハシムルコトヲ得此場合ニ於テ甲カ其代理人ヲ不適當ト認ムルトキハ交替ヲ命スルコトアルヘシ

第六條　乙ニ於テ甲ノ指定シタル期日ニ引渡ヲ終了セサルトキハ一日毎ニ該期日迄ニ採集運搬スヘキ殘數量ニ對スル賃金ノ二百分ノ一以内ニ於テ甲ノ相當ト認ムル所ノ金額ヲ遲滯償金トシテ納付スヘシ

前項遲滯償金ノ納付ヲ怠ルトキハ甲ハ未拂賃金及契約保證金ヨリ引去リ尚不足スルトキハ之ヲ追徵スヘシ但乙カ自己若クハ其使用人其他使用シタル者ノ注意ヲ怠ラサリシコトヲ證明シタルトキハ甲ハ之カ負擔ヲ免除スヘシ

第七條　賃金ハ第四條ニ依リ受渡ヲ終了シタルモノニ對シ乙ノ請求ニ依リ毎月二回ヲ限リ支拂フモノトス

第八條　乙ハ甲ノ承諾ヲ受クルニアラサレハ本契約ノ履行ヲ第三者ニ委任シ又ハ本契約ヨリ生スル債權ヲ讓渡スコトヲ得ス

第九條　甲ノ都合ニ依リ期間又ハ期日ヲ變更シ若クハ數量ヲ增減シ又ハ置場ヲ變更スルコトアルモ乙ハ之ヲ拒ムコトヲ得ス但シ之カ爲メ損害ヲ受ケタルトキハ狀況ニヨリ確證アルモノニ限リ甲ニ於テ之カ賠償ヲ爲スコトアルヘシ

第十條　乙ニ於テ本契約ノ履行ヲ辭シ若クハ本契約ヲ解除シ契約保證金ノ全部ヲ取得スルコトヲ得ルコトアルヘシ

本契約ノ期限ヲ經過シ其他本契約ノ條項ニ違背シタルトキハ甲

右契約ノ證トシテ本證書二通ヲ作リ甲乙各一通ヲ保管ス

年　月　日

契約擔當者　官　氏　名　印

住所

請負人　氏　名　印

（別表）

種類	數量	採集積込場所	指定置場	指定期日	單價	採集運搬賃	備考
計					円	円	

○保證金ニ充テタル公債證書處分方ノ件

明治三十四年十二月十六日建第一八七一號遞信大臣決裁

中央西線第十三工區工事ハ曩ニ解約相成候ニ付テハ保證金トシテ納付シアル公債證書處分ノ必要有之候處公債證書處分方ニ關シテハ曾テ別紙參照書ノ通經伺ノ次第モ有之候得共本件ノ如ク請負營業者ヲシテ爲サシムル工事ノ請負ハ元來商法ノ所謂商行爲ニ有之而シテ商行爲ノ場合ニハ同法第二百七十七條ノ規定ニ基キ質物ノ沒收ヲ否認セサルノミナラス別紙契約書ノ前文ニ於テハ保證金ニ充テタル公債證書ト記載シ同第十八條ニハ左ノ場合ニ契約保證金（現金及公債證書）ヲ沒收スト有之カ故ニ直ニ公債證書ヲ沒收致可然哉此段仰高裁候也

追テ契約書中ニ公債證書ヲ沒收ストアルモノハ自今此例ニ據リ處理致度此段添テ相伺候也

（別紙參照書）

公債證書處分方ノ件　明治三十三年五月三日鐵作第三一二號遞信大臣決裁

一昨三十一年十二月入札ノ結果大阪土木株式會社ト名古屋多治見間第三工區工事請負ノ契約締結致候處昨三十二年五月請負人ノ願ニ依リ別紙ノ通契約解除ノ上保證金ノ全部沒收ノ事ニ御決裁相成候處右保證金ノ擔保トシテ豫テ納付ノ別記無記名整理公債證書（額面參千五百圓）其モノヲ直ニ沒收スルハ新民法ノ實施セ

ラレタル今日ニ於テハ稍ヤ穩當ヲ缺ク哉ニ考ヘラレ候抑モ本件公債證書ノ義ハ民法第八十六條ノ所謂動産ト看做スヘキモノナルカ故ニ之ヲ擔保ニ供シタル場合ハ物權中動產質ニ關スル規定ヲ適用セサルヘカラス從テ之ヲ處分スルニ當リテハ民法第三百四十九條ノ規定ニ從ヒ競賣ニ付スヘキモノト被存候就テハ此際一應本人ヘ照會ノ上契約保證金參千百五拾圓ヲ現金ヲ以テ納付セシメ之ト同時ニ別記公債證書ハ之ヲ下ケ戻スコトニ致シ度若シ萬一本人ニ於テ異議ヲ申立テ納付セサル場合ニ於テハ不得止義ニ付民法第三百四十二條竝ニ第三百四十六條ノ規定ニ基キ競賣法第三條ニ依リ別紙書式ニ依リ競賣ニ付シ其賣却代金ノ內ヨリ競賣費用ヲ引去リ其殘額內ヨリ右契約保證金ニ相當スル金額ヲ沒收シ尙剩餘アルトキハ本人ニ還付シ若シ不足ヲ生シタルトキハ之レカ追徵ヲ命セラレ可然哉別紙計算書相添ヘ此段仰高裁候也

追テ別記公債證書ニ對スル利子百七拾五圓ハ當局ニ於テ既ニ徵收濟ニ候處本文御決裁ノ上ハ右ハ課納トシ相納メ候トキハ還付相成可然哉併テ相伺候也

可相成ニ付請負人ニ於テ契約保證金ヲ相納メ候トキハ還付相成可然哉併テ相伺候也

○一廉金千圓以上ノ運搬及直營工事ニ要スル職工人夫雇傭ノ契約ヲナシタルトキ報告方ノ件

明治四十一年五月二十一日鐵建達第七四七號

一廉金千圓以上ノ運搬（砂利採集トモ）及直營工事ニ要スル職工人夫雇傭ノ契約ヲナシタルトキハ其都度左ノ樣式ニ依リ報告スヘシ

但明治三十一年五月七日建第四二二號達ハ廢止ス

樣式其一

明治　年　月　日

建設部長宛

建設事務所長

工事材料（砂利採集）運搬契約締結濟報告

認可月日番號	所要工事名	材料種類	數量	運搬箇所及距離	金額單價	期限	請負人氏名	契約月日
					円			

備考

樣式其二

明治　年　月　日

建設部長宛

建設事務所長

諸職工人夫雇傭契約締結濟報告

認可月日番號	所要工事名	職名	人數	一人當賃金	期限	請負人氏名	契約月日
				円			

備考

○工事請負契約具申書々式

明治三十二年一月九日建達第六號

明治三十年四月十四日鐵建第三〇八號工事請負契約濟具申書式ハ別紙ノ通改正致候間自今右書式ニ據リ調製提出可相成此段及通達候也

（別紙）

（書式）

第　號

明治何年何月何號御達何々工事請負入札何月何日執行候處何某（落札ニ付左記ノ通契約締結致候間別紙入札調書相添此段具申候也

年　月　日

出張所長

部　長　宛

記

一　金　何　圓

請負契約代金

此保證金何圓

現金（公債又ハ勸業債券）

（若シ再度ノ入札ニ附スルモ尚豫定價格ノ制限ニ達セス明治二十三年勅令第百九十三號ニ據リ隨意契約ヲ締結シタル場合ニ在テハ其旨附記ヲ要ス）

請負人　住所氏名

契約年月日　何年何月何日

工事着手年月日　同　上

同　竣工期限　同　上

何々工事入札調書　（何日間）

豫定價格	入札金額	差額	入札人氏名
円	円	円（過或不足）	
、、、、	、、、、	、、、、	何　某
、、、、	、、、、	、、、、	同
、、、、	、、、、	、、、、	同

（備考）
有効ノ入札ハ假令數十名ノ多キニ至ルモ低價ノモノヨリ總テ順次記載ヲ要ス
無効ノ入札アルトキハ適宜別紙ニ其事由ヲ記載スルヲ要ス

○工事請負契約濟具申書ヘ豫定及落札單價對照表添付ノ件

明治三十三年二月二十二日
建達第一九二號

工事請負契約濟具申書ニ落札者ノ入札書寫添付方昨三十二年十月三日建第一一九五號ヲ以テ及通達置候處右ハ自今別表ニ豫定單價及其金額ヲモ併テ記載提出可相成此段及通達候也

（別紙）

線

間　工事豫定及落札價格對照表

工事種類	名稱	數量	數量單位	豫定單價	豫定金額	落札單價	落札金額	摘要

請負者　氏名

入札期日　年　月　日

着手期日　年　月　日

竣工期日　年　月　日

○土工橋梁等ノ落札金額内譯書々式

明治三十六年四月二十四日建達第五三七號

本月九日建第四八號ノ二ヲ以テ及通達候工事請負入札入心得書巳號書式ノ一落札金額内譯書ハ單ニ建物ノ例ヲ示シタルモノニ付土工橋梁等ノ場合ニ於テハ別紙書式ニ據リ調製シ工事施行具申書ニ添付可相成此段及通達候也

（別紙書式）

何々間第何工區（自哩鎖至哩鎖）工事落札金額内譯書

一金何圓也　　何々工事請負代金

内譯

金何圓　　土工費總金高

内

名稱	工事種類	數量	單價	金額	摘要
自哩鎖本線	築堤	立坪	円	円	筋芝付其他一式
至哩鎖同	切取	同			總芝張其他一式
何停車場	盛土	同			筋芝付其他一式
同	切取	同			總芝張其他一式
本線溝付	同	同			同
川溝付替	同	同			同
道路付替	同	同			同
踏切道	同	同			同
川溝付替	築堤	同			筋芝付其他一式

金

隧道費總金高

名稱	工事種類	數量	單價	金額	摘要
道路付替	同	同			同
踏切道	同	同			同
本線	間知石控吠空積	面坪			石材其他一式
川溝付替	同	同			同
同	貫目以上野面石空積	同			セメントヲ除キ石材其他一式
同	練積	同			同
同	張石コンクリート	立坪			セメントヲ除キ其他一式
踏切道	徑吋陶管伏設	本			陶管ヲ除キ其他一式
同	同	同			同
河溝付替	徑吋陶管伏設	本			陶管ヲ除キ其他一式
道路付替	敷砂利	立坪			材料共凡テ一式
踏切道	同	同			同
道路付替	道路掻均シ	面坪			石材其他一式
本線護岸張石	貫目以上野面石空積	同			セメントヲ除キ石材及基礎其他一式
同	練積	同			同
道路付替護岸張石	同	同			枠材根堀礫石及張石其他一式
本線護岸	沈杵	同			

内

名稱	工事種類	數量	單價	金額	摘要
何々隧道	坑門根堀	立坪			火藥類共凡テ一式
同	笠石及帶石	切立坪又ハ立枚			セメントヲ除キ石材其他一式
同	坑內煉化積	同			煉化石及セメントヲ除キ其他一式
同	坑內堀鑿	立坪			同
同	下水蓋石	立坪			支堡材火藥類共凡テ一式
同	坑內コンクリート	同			石材其他一式
同	同	同			セメントヲ除キ其他一式

金

名稱	工事種類	數量	單價	金額	摘要
何々陸橋外何ヶ所	根堀	立坪			セメントヲ除キ其他一式
同　外何ヶ所	笠石	切立坪又ハ立枚			同
何川橋梁外何ヶ所	床石	同			煉化石及セメントヲ除キ其他一式
何々陸橋外何ヶ所	隅石	同			
何々陸橋外何ヶ所	煉化石	同			

橋梁費總金高

内

名稱	工事種類	數量	單價	金額	摘要
同	コンクリート	立坪			セメントヲ除キ其他一式
同　外何ヶ所	間知石控吠時空積	面坪			同
同　外何ヶ所	同控吠空積	同			張石及材料共凡テ一式
何川橋梁兩橋臺	根堀	深吠			
何川橋梁	沈石及張石	面坪			

金

名稱	工事種類	數量	單價	金額	摘要
何川暗渠外何ヶ所	根堀	立坪			セメントヲ除キ石材其他一式
同	笠石	切立坪			同
開渠	床石	同			石材其他一式
函暗渠	蓋石	同			同
同　暗渠	粗石空積	同			練化石及セメントヲ除キ其他一式
何川暗渠外何ヶ所	煉化積	又ハ立坪			セメントヲ除キ其他一式
同	コンクリート	立坪			石材其他一式
何川暗渠	間知石控吠時空積	面坪			同
同　外何ヶ所	同吠時空積	同			同
函暗渠	貫目以上野面空張石				

コルベルト費總金高

金

内

名稱	工事種類	數量	單價	金額	摘要
哩鎖下水外何ヶ所	堀	立坪			セメントヲ除キ石材其他一式
哩鎖函暗渠外何ヶ所	根切	立坪			同
同	笠石	枚又ハ立米			煉化石及セメントヲ除キ其他一式
同	蓋石	同			セメントヲ除キ其他一式
哩鎖節下水渠外何ヶ所	粗石空積	立坪			石材其他一式
同	煉化積	面坪			同
同	コンクリート	同			陶管ヲ除キ其他一式
何ヶ所	貫目以上野面石空積	本			同
哩鎖函暗渠外何ヶ所	同空張石	同			同
本線	徑呎吋陶管伏設	同			同
同	同	同			同
同	同	同			同
同	徑吋陶管伏設	同			同

停車場費總金高

名稱	工事種類	數量	單價	金額	摘要
何停車場	旅客乘降場	坪			煉化石及セメントヲ除キ根堀笠石及コンクリート共凡一式
同	貨物積卸場				同

右之通リ

年　月　日

住所

契約擔當者宛

氏名　印

（備考）明治三十六年十二月十九日建達第一五九二號

工事請負落札代金内譯事項ヲ定ムルニ當リ各種異類ノ工事ヲ一括シ其單位ヲ呎又ハ坪ト爲シタル結果、設計變更等ノ場合ニ於テ直ニ原單價ヲ適用シ難キ等ノ事情ヲ生スルモノ有之例ヘハ別紙「サイホン」工事ニ於テ煉瓦積杭打、土管敷設ヲ合シ延長一呎ニ付單價何程ト定メタル爲メ土管ノ延長ヲ伸縮スルモ直ニ單價ノ割合ニ依リ請負代金ヲ增減スヘキ契約（契約書案第八條及同第十條第二項）ノ趣旨ニモ矛盾スル嫌有之候ニ付落札代金ノ内譯書ハ可成工事數量ノ增減ニ應シ直ニ原價ヲ以テ請負金額ヲ增減シ得ル樣ニ當初ヨリ注意可有之此段及通達候也

（參照）

一、原設計ニテハ徑壹呎六吋「サイホン」全延長六拾八呎工費金百貳拾貳圓四拾錢ニシテ其呎當單價金壹圓八拾錢ナリシモ實際通水量多大ニシテ漏水ノ虞アルヲ認メタルニ依リ煉化石灰泥積ノ厚サヲ增加シ從テ其基礎「コンクリート」及根堀ノ數量ヲ增加シ地盤較々堅固ナルヲ以テ基礎杭打ヲ廢止シ延長ニ於テ五呎ヲ減シタル爲メ其工費金百參拾七圓參拾四錢トナレリ卽此工費ヲ六拾參呎ニ割當算出シタルヲ以テ其呎當新單價ハ金貳圓拾八錢トナル

二、原設計ニテハ徑壹呎「サイホン」全延長百四拾呎工費金百九拾六圓ニシテ其呎當單價金壹圓四拾錢ナリシモ前同樣ノ理由ニ依リ煉瓦灰泥積

ノ厚サヲ増加シ地盤較々堅固ナルヲ以テ基礎杭打ヲ廢止シ尚停車場構外ニ位置ヲ變更シタルヲ以テ延長ニ於テ百九呎六吋ヲ減シタル爲メ其工費金七拾九圓六拾錢五厘トナレリ即此工費ヲ參拾呎六吋ニ割當テ算出シタルヲ以テ其呎當新單價ハ金貳圓六拾壹錢トナル

○工事請負契約後起工ヲ見合セ又ハ一時中止ヲ命スル場合取扱方ノ件

明治三十三年六月十二日建達第一〇五二號

工事請負後契約事故ノ爲メ起工ヲ見合セ又ハ施行中一時中止ヲ命スル場合ニ於テハ從來出張所長限リ又ハ伺出ノ上處分スル等其取扱方區々ニ渉リ居候處自今竣工期限ニ關係アルモノハ詳細事由ヲ具シ申出可相成此段及通達候也

○請負工事竣功延期ニ關スル取調方ノ件

明治四十一年十月七日鐵工達第一三九二號

請負工事竣功延期ヲ願出スル者アルトキハ左記事項詳細取調意見ヲ附シ申出ヘシ

一、天災事變又ハ材料支給遲延等ニ因リ延期ヲ要スル場合ハ工事上實際障害ヲ受ケタル日數及狀況

二、設計變更又ハ工事中止等ニ因リ延期ヲ要スル場合ハ其日數及事由

三、前二項ニ對シ其事實ヲ確ムル爲メ外部ノ證明ヲ必要ト認ムル場合ハ其證明書圖面ヲ要スルモノハ之ヲ添付スヘシ

第四節　計算、物品

○建築用品ノ運賃ニ關スル件

大正二年一月三十日鐵建乙第八二號部長通牒

建設費支辨ニ係ル建築用臨時列車ヲ以テ營業線内ヲ運搬スル建築用品ノ運賃ニ關シ客年九月三十日營第一一四三號達ノ次第モ有之候處該賃率ニ付テハ今回管理局ト協議ノ結果左記ノ通一定致候間右ニ據リ取扱相成度追テ空車ニ付テハ其賃金ハ之ヲ計算セサル儀ト承知相成度爲念申添候

記

一貨車積載品ノ多少ニ拘ハラス一車一哩ニ付金貳錢

但北海道鐵道管理局管内ニ於テハ十五噸以上ノ大貨車西部鐵道管理局管内ニ於テハ「ボギー」車ニ限リ倍額トス

○請負工事既成部分ノ檢查及代價仕拂方ノ件

明治四十一年三月三日鐵建達第二七九號

請負工事完濟前既成部分ノ檢查ハ毎月一回限トシ仕拂ハ都合ニ依リ二回ニ渉ルモ差支無之候間了知相成度但三十年九月二十二日達第一二九號ハ廢止ス

○請負工事既成部分仕拂調書送付ノ件

明治四十四年三月七日公報注意

請負工事既成部分ニ對スル仕拂調書別紙樣式ニ據リ調製送付相成度追テ從來送付ニ係ル既成部分檢查調書ハ自今廢止ス

請負工事既成部分何月分仕拂調書

工事名	請負人氏名	契約年月日	契約金額	前回迄仕拂額	檢査同上	今回仕拂額	仕拂額計	殘額	備考
（用紙フールスカップ）									

第　號

右ノ通候也

明治　年　月　日

所長

建設部長宛

○印鑑證明ノ件　明治三十四年六月三日　建達第九四四號

印鑑證明ノ件ニ付今般左記ノ通一定各出納官吏（通達置候旨計理部長ヨリ照會越候ニ付各債主ヘ豫告方可被計此段及通達候也

記

一　左ノ場合ヲ除クノ外ハ渾テ仕拂ノトキ印鑑證明書ヲ徵スルコト

改印ノトキモ亦之ニ同シ

但局員ノ分ハ部所ヲ經由シ首席者又ハ監督者ノ添書若シクハ檢印ヲ得別ニ證明書ヲ要セス

入札保證金拂戻ノ場合

二　用地代其他補償金仕拂ノ場合

三　債主ヲ確認シ得ラルル場合

四　既ニ仕拂命令官又ハ同一ノ仕拂官吏ニ印鑑證明書提出濟ノ場合

五　請求書ノ印鑑ヲ對照シ得ヘキ書類添付アル場合

○仕拂要求書調製ニ際シ代理領收ノ節委任狀添付ノ件　明治三十四年六月二十六日　建達第一〇六〇號

仕拂要求書調製ノ際代人ニ於テ領收セントスルトキハ委任狀（若シ委任狀ヲ提出シ難キ場合ハ本人ノ委任屆若クハ其代理人ノ權限ヲ確認スルニ足ルヘキ適當ノ書類）ヲ提出セシメ該要求書ニ添付スル事ニ一定致候間自今右ニ依リ調製可取計此段及通達候也

○委任狀記載方ノ件　明治三十二年十月二十五日　建達第一三一四號

委任狀記載方ノ義ニ付圖師計理部長ヨリ別紙鐵計出發第四五三號ノ一ノ通リ申越候ニ付豫メ其向ノ者ヘ注意置可有之此段及通達候也

（別紙）　明治三十二年十月二十一日鐵計出發第四五三號ノ一計理部長通牒

當局ノ債務ニシテ之レヲ代理人ニ辨濟スル場合ニ於テ從來其要求書ニ添付提出相成候委任狀中委任事項ニシテ明瞭ヲ缺クモノ往々有之支出及仕拂上差支勘カラス候條自今ハ必ス請求書提出ノ件ノミナレハ其旨ヲ記載シタル外金員受取ノ件ヲ除クトシ又金員受取ノ件ノミニテ請求書提出ノ件ナキモノハ之ヲ除クトシ又請求書提出及金員受取ノ件ヲナスモノト此ノ如ク該事項ヲ總テ明確ニ記載セシメ候樣豫メ御注意相成度此段申進候也

追テ各仕拂要求官ヘハ貴官ヨリ御通牒相成度此段申添候也

○職工人夫雇出請負賃金請求書及仕譯書樣式　明治三十年三月三日鐵工第三七一號

直營工事ニ使役スル職工人夫雇出請負ニ對スル賃金請求書及該使役濟人員仕譯書々式ノ件客年八月鐵工第一六六八號及同年十月鐵工第一九九八號ヲ以テ相達置候處今般別紙之通改定候條本年四月一日以後使役ノ分ヨリ右ニ準據可相成此段及御達候也

追書（消滅）

（別紙）

第一號（第一回請求書々式）　（用紙半紙）

請求書

第一回分　今回請求高

一金何程

何年何月何日契約何々工事用職工人夫雇出御請負ノ內何月何日ヨリ何月何日マテ御使役濟左記內譯ニ對スル計金何圓ノ十分ノ九

外

金何程　○（今回御使役濟賃金ノ十分ノ一）

內譯

職名	人員	賃格	賃金
石工職	定　三百五十人	定　七十錢	金二百四十五圓三十五錢
	增　二十三人	八分　八十四錢	金十九圓九十九錢貳厘
煉瓦職	定　八十八人	六分　十錢	金　丶丶丶丶丶丶
	增　十九人	二分　七十二錢	金　丶丶丶丶丶丶
大工職	定　百七十六人	八分　六十錢	金　丶丶丶丶丶丶
	增　十八人	三分　七十二錢	金　丶丶丶丶丶丶
計			金　丶丶丶丶丶丶

右金額御下渡相成度候也

年　月　日

住所

氏名　印

「鐵道局」宛

第二號（中間ニ於ケル請求書々式）　（用紙半紙）

請求書

第何回分　今回請求高

一金何程

何年何月何日契約何々工事用職工人夫雇出御請負ノ內何月何日ヨリ何月何日マテ御使役濟左記內譯ニ對スル計金何圓ノ十分ノ九

外

金何程
金何程
金何程
内譯

前回マテ御使役濟賃金ノ十分ノ九請求濟額
前回マテ御使役濟賃金ノ十分ノ一
今回御使役濟賃金ノ十分ノ一

職名	人員	賃格	賃金
石工職	定		
	増		
煉瓦職	定		
	増		
大工職	定		
	増		
計			

右金額御下渡相成度候也

年　月　日

住所
氏名　印

「鐵道局」宛

第三號（最終請求書々式）（用紙半紙）

請求書

一金何程　最終分及前回マテノ十分ノ一今回請求高

何年何月何日契約何々工事用職工人夫雇出御請負今回終局致候ニ付即チ最終分何月何日ヨリ何月何日マテ御使役濟賃金ノ十分ノ一金何程合計如本項外金何程　前回マテ御使役濟賃金ノ十分ノ九請求濟額
内譯

職名	人員	賃格	賃金
石工職	定		
	増		
煉瓦職	定		
	増		
大工職	定		
	増		
計			

右金額御下渡相成度候也

年　月　日

住所
氏名　印

「鐵道局」宛

○職工人夫隨時雇出賃金請求書々式（明治二十七年七月三日鐵工第七一七號）

記

一金

内譯

種目	人員	賃格	賃金
			円 錢 厘

使役場所	使役期限
	自明治　年　月　日 至明治　年　月　日

右賃金御下付被下度候也

明治　年　月　日

右金員正ニ領收候也

明治　年　月　日

○工事請負代金請求書樣式（明治三十三年七月四日鐵作工達第三八號）

工事請負代金請求書ハ千圓以上以下ノ分トモ自今別紙樣式ニ準シ調製セシムヘシ此段及御達候也

追テ歲入歲出出納證憑書類調理順序第十四條第一項ノ內譯書ハ別ニ添附ヲ要セサルコトニ決定致候條右ニ了知セラルヘシ

（別紙）

（千圓以上ノ分）

請求書

請負高金何程ノ內（自明治　年　月　日／至同　年　月　日）既成部分第何回請求ノ分

今回請求高

一金何程

明治何年月日契約ニ係ル何々間（自何哩何鎖／至何哩何鎖）土工橋梁コルベルト又ハ何々新設工事請負代ノ既成部分左記內譯ニ對スル計金何程ノ十分ノ九以內請求高

外

金何程　前回迄請求額

金何程　前回迄請求殘額、

金何程　今回請求殘額

內譯

工事種類	既成高	單價	代金
切取	立坪		
築堤	同		
何所橋梁粗石積	同		
何所コルベルト根堀	同		
同上コンクリート	同		
計			

右金額御下附相成度請求候也

年　月　日

右金額正ニ領収候也　（送金ヲ要スル場合ハ之ヲ除ク）

年　月　日　住所　氏名印

「鐵道作業局」御中

（千圓未滿ノ分）

請求書

一金何程

（石垣等ノ例）何々間鐵道（自何哩何鎖何節至何哩何鎖何節）線路、土留石垣（又ハ何々）新設工事一式（又ハ手間）請負代金

此面一坪ニ付金何程

（建家ノ例）何々間鐵道何所合宿所一棟新設請負代金

此坪　何坪

但一坪ニ付金何程

右金額御下付相成度請求候也

年　月　日　住所　氏名

右金額正ニ領収候也　（送金ヲ要スル場合ハ除ク）

年　月　日　住所　氏名

「鐵道作業局」御中

○工事請負代金請求書々式（明治三十三年六月八日建達第一〇一三號）

工事請負代金請求書記載例別紙寫ノ通決定候間自今右ニ準據シ調製セシメラレ度此段通達候也

（樣式ハ明治三十年三月鐵作工達第三八號ト同一ニ付省略）

○建設場所ニ於ケル現金派出拂ニ關スル件（明治四十三年三月一日鐵建乙第二〇〇號部長通牒）

建設場所ニ於ケル現金派出拂ハ毎月二回ノコトニ相成居候處第一回ノ分ハ便宜之ヲ變更又ハ省略シ得ルコトニ了承相成度

○歲入歲出納證憑書類調理順序第十五條ノ書式及標準（明治三十二年七月十五日建達第七七九號）

本年七月達第四四號歲入歲出納必要書類第二章第十四條ノ（改正調理順序第十五條ニ當ル）設計書圖面仕譯書及其附屬書類ハ別紙書式又ハ標準ニ據リ調製可相成此段及通達候也

追テ本文第十四條但書附帶ノ雜工事等云々トアルハ長官ヨリ會計檢査院ヘ御協議ノ上附記セラレタルモノニ有之且總價格千圓以上トハ全線ヲ指スモノト決定相成候間爲念此段申添候也

（別紙）

直營工事ニ關スル設計書

土工

一　切取及築堤ノ幅員ハ各定規ニ倣ヒ築設シ切取ノ左右ハ地質ニ應シ勾配ヲ設ケ其土砂ハ之ヲ築堤ニ充用シ切取築堤ノ側面ハ芝張リ又ハ土留石垣ヲ施シ線路障害ノ川溝及ヒ道路ハ別ニ切盛ヲナシ又ハ更ニ之ヲ附替ユルモノトス

橋梁

一　何哩何鎖何節何川（徑間何呎何スパン）（徑間何呎何スパン）

一　何　々

右鐵橋ノ基礎根堀ハ地質ノ硬軟ニヨリ勾配ヲ付シテ堀鑿シ設計圖ニ示ス如ク「コンクリート」又ハ杭打ヲ施シ橋臺及橋脚ハ粗石或ハ煉瓦石ヲ以テ疊積シ桁受石ヲ据付翼壁ヲ築造ス

一　何所何呎コルベルト
一　何所何呎コルベルト
一　各所コルベルト　何ケ所

以上ハ基礎工ヲ施シ橋臺及「アーチ」ハ石積若クハ煉瓦積ニシテ翼壁ハ煉瓦又ハ石材ヲ以テ築造ス

伏　樋

一　本區間ノ伏樋ハ流水ノ多少ニ應シ六吋乃至一呎六吋ノ土管ヲ敷設シ其周圍ハ粘土ヲ以テ捲立ツ

隧　道

一　本隧道ハ何哩何鎖何節ヨリ何哩何鎖何節間ニアリ延長約何呎ニシテ定規ニ從ヒ強固ナル支保工ヲ施シ漸次堀鑿シ翼壁ハ煉瓦若クハ粗角石ヲ以テ疊甃シ側壁二鎖毎ニ避穴ヲ設ケ「アーチ」ハ煉瓦卷トシ坑内ニハ石蓋排水溝ヲ設ケ兩坑門ハ切石若クハ煉瓦ヲ以テ築造ス

軌　道

一　軌道ハ長七呎巾九吋厚四吋半ノ枕木ヲ約二呎十吋毎ニ敷幷ヘ毎碼六十磅ノ鋼軌條ヲ三呎六吋ノ軌間ニ敷設シ線路面ニハ砂利ヲ撒布ス

停車場

一　本家ハ桁行何呎梁行何呎木造瓦葺切妻平家建軒高土臺下端ヨリ桁上端マテ何呎屋根勾配何寸何分ナリ
一　機關庫ハ桁行何呎梁行何呎煉瓦造屋根瓦葺切妻造リ軒高軌條上端ヨリ梁下端マテ何呎屋根勾配何呎空氣拔屋根勾配何吋ナリ

一　客車庫　前同斷
一　貨物庫　前同斷

器械場

一　器械場ハ桁行何呎梁行何呎木造瓦葺切妻平家建軒高土臺下端ヨリ桁上端マテ何呎屋根勾配何寸何分ナリ

（若シ空氣拔アルトキハ其屋根勾配ヲ記ス）

諸建物

一　何所事務所桁行何呎梁行何呎木造瓦葺切妻平家建軒高土臺下端ヨリ桁上端マテ何呎屋根勾配何呎ナリ
一　何所假諸建物桁行何呎梁行何呎木造平家建屋根切妻造柿板葺軒高土臺下端ヨリ桁上端マテ何呎屋根勾配何呎ナリ
一　何所倉庫
一　何所普通官舍
一　何所驛長官舍
一　何所合宿所
一　何所機關方及火夫官舍
一　何所諸詰所
一　諸番所

以上ハ何所事務所何所假建物ノ示方ニ倣フヘシ

圖面調製標準

第一　土工ニハ一吋三鎖ノ平面圖及横一吋三鎖竪一吋三十呎ノ縦斷面圖及定規斷面圖
第二　橋梁、コルベルトニハ一吋十呎ノ竪面圖及平面圖隧道ニハ坑門口ノ竪面圖（但半分ハ斷面ヲ示シタルモノ）
第三　諸建物ハ縮呎百分ノ一ノ竪面圖側面圖及概要ヲ表スル平面圖

何々間鐵道何所起點自何哩何鎖何節至何哩何鎖何節何工區何々其他直營工事又ハ何直營工事仕譯書

一金何　圓　總豫算額

內譯

金何　圓　自何哩何鎖何節至何哩何鎖何節何工事何坪

內

金何　圓　工費
金何　圓　物品費
金何　圓　雜費

金何　圓　何所橋梁延長何呎

內

金何　圓　工費
金何　圓　物品費
金何　圓　雜費

金何　圓　何所外何ケ所コルベルト總延長何呎

內（設計書ニハ一ケ所毎區別スルニ依リ玆ニ總合スルモ差支ナシ）

金何　圓　工費
金何　圓　物品費
金何　圓　雜費

右之通有之候也

年　月　日

出張所長

何々間鐵道何所起點自何哩何鎖何節至何哩何鎖何節何工區何々其他直營工事（又ハ何直營工事）仕譯書附屬內譯書

一金何　圓　總豫算額

內譯

金何　圓　自何哩何鎖何節至何哩何鎖何節何工事何坪

內

金何　圓　工費

職名	人員	賃額	金額

金何　圓　物品費

品名	數量	價格	代價
煉化セメント用	二	二	四
用材費			
雜品費			一

金何　圓　雜費

（此雜費ニハ當該工事專用ノ借家、借地料、番人給料等ノ費額ヲ換記ス（ヘシ））

金何　圓　何所橋梁延長何呎

（朱記）

（材料品費ハ品目毎ニ其他ハ總額ヲ掲ク）

内
金何　圓　工　費
（以下前例ニ同シ）
右之通有之候也
年　月　日
出張所長

備考　支出證明規程第十三條ニ依リ調製ヲ要スル書類ハ俸給及諸給、廳費、旅費、雜給、用地費、運送費、建築用汽車費建築用具費ノ八目ヲ除ク外直營工事ニ係ルモノハ總テ前揭ノ例ニ依リ設計ノ時々提出ヲ要ス

○同上第十七條ニ據リ調製スヘキ書式（明治三十三年五月七日建達第八〇八號）

當局歲入歲出出納必要書類第十六條（改正訓理順序第十七條ニ當ル）ニ據リ調製スヘキ各目金額仕譯書及工事番號內譯書々式別紙ノ通改正增補相成候旨計理部長ヨリ通牒有之候間此段及通達候也

甲號書式（第一目）

各目金額仕譯書

高金何程
一金何程
內　譯

工事番號	名稱	數量（人員）	單價（賃格）	金額
何	號何々	何程	、円	、、、、
何	號何々	何程	、円	、、、、
外				、、、、

（目）何々費

金何程
右ノ通
年　月　日

乙號書式（第二目以下）

各目金額仕譯書

高金何程
一金何程
但關係書類ハ目何々費ニ添付ス
內　譯

工事番號	名稱	數量（人員）	單價（賃格）	金額
何	號何々	何程	、円	、、、、
何	號何々	何程	、円	、、、、
				、、、、

（目）何々費

（仕拂要求者）　官　氏　名（印）

右ノ通
年　月　日

丙號書式（第一目）

各目金額仕譯書

高金何程
一金何程
內　譯

（款）何々費（項）何々費（目）何々費

（仕拂要求者）　官　氏　名（印）

工事番號	名稱	數量（人員）	單價（賃格）	金額
何號	何々	何程	円	円

外
金何程
金何程
右ノ通　年　月　日

（欵）何々費（項）何々費（目）何々費

丁號書式（第二目以下）

各目金額仕譯書

高金何程
一金何程
但關係書類（欵）何々費（項）何々費（目）何々費ニ添付ス
右ノ通　年　月　日

（仕拂要求者）　官　氏　名（印）

戊號書式

工事番號内譯書

高金何程
一金何程
△外
△金何程

一廉千圓以上直營工事費

内譯

工事番號	名稱	數量（人員）	單價（賃格）	金額
何號	何々	何程	円	円
何號	何々	何程		
何號	何々	何程		
△計		何程		
△計				
△計				

右ノ通　年　月　日

己號書式

工事番號内譯書

高金何程
一金何程

（仕拂要求者）　官　氏　名（印）

一廉千圓以上直營工事費

△外
△金何程
内　譯

工事番號	前回仕拂殘高
何號	円
何號	、、、、
	、、、、
	、、、、

一廉千圓未滿直營工事費

年　月　日　（仕拂要求者）官　氏　名（印）

備考

一　作業費支辨一廉ノ費額千圓以上ノ直營工事ニ關スル經費ノ仕拂ニ添付スル各目金額仕譯書及工事番號内譯書ハ左ノ各項ニ依リ調製添付スヘシ

一　請求書ニシテ同項中二目以上ニ渉リ各工事番號ノ附記ヲ要シ且全部ノ仕拂ナルトキハ第一目ニ對シテハ甲號式第二目以下ニ對シテハ乙號式ニ準シ又二款若クハ二項以上ニ渉リ尚二目以上ニ分ルヽトキハ丙丁號式ニ準シ各目金額仕譯書ヲ調製シ丙號式ノ分ハ第一款若クハ第一項第一目ニ丁號式ノ分ハ第二款若クハ第二項第二目以下ニ之レヲ添付スヘシ

一　請求書ニシテ二目以上ニ渉リ其一目ノ一方ニノミ工事番號ヲ附スヘキモノアルトキ又ハ部分拂ノモノナルトキハ其目ノ内譯ヲ附セシテ戊號式ニ準シ工事番號内譯書ヲ添付シ最終ノ場合ニ於テ前回迄ノ請求殘金ヲ仕拂フトキニ限リ戊號式ノ外尚已號式ノ工事番號内譯書ヲ添附スヘシ

一　請求書同目ニシテ工事番號二號以上ニ渉リ又ハ一部ニ之レヲ附セサルモノアルトキハ單ニ戊號式ノ工事番號内譯書ヲ添付シ部分拂ノモノニ對シテ最終ノ場合ニ於テ前回迄ノ請求殘金ヲ仕拂フトキニ限リ戊號式ノ外尚已號式ノ内譯書ヲ添付スヘシ

高金ハ各目金額仕譯書ニ於テハ請求書ノ金額工事番號内譯書ニ於テハ戊號式ノ分ハ今回使役濟ノ賃金若クハ納品濟ノ實價已號式ノ分ハ前回迄ノ仕拂殘額ヲ記載スヘシ

外金ト工事番號ヲ附セサルモノアルトキニ限リ其金額又ハ工事番號毎ニ各計ヲ朱記スヘシ

數量又ハ人員單價又ハ賃格ノ欄ハ材料ニ對シテハ數量單價トシ工費ニ對シテハ人員、賃格トシ各其員數、金額ヲ記載スヘシ

金額ノ欄ハ今回使役濟ノ賃金若クハ納品濟ノ實價ヲ名稱毎ニ又前回仕拂殘高ハ工事番號毎ニ各之ヲ記載スヘシ

一　鐵道建設費、官設既成鐵道改良費官設鐵道用品費、淀川新流架橋費及一廉ノ費額千圓以上ノ直營工事ニ關スル經費ヲ除ク他ノ作業費等ノ仕拂ニ要スル各目金額仕譯書ハ甲號乃至丁號書式中内譯ヲ除キ他ハ總テ之レニ準シ調製スヘシ

○請負工事變更ノ場合ニ於テ仕拂ノ際提出スヘキ書類ノ件

明治三十三年四月二十四日
建達第七〇九號

請負工事施行中工事ノ變更ニ依リ契約書附屬ノ示方書及圖面ヲ提出スルコトニ會計檢査院ト打合濟ニ付爲御心得此段及通達候也

記

一　變更ニ付決議書アルモノハ其決議書圖面アルモノハ其理由書、但其異動ヲ生スルニ至リタル事由竝ニ異動ノ箇

二　契約書ニ始メヨリ增減ノ豫定シアルモノハ

所及數量等ヲ可成詳細ニ記載スルヲ要ス

三　新設ヲ要スルモノニシテ契約書附屬ノ示方書及圖面ニ同種ノモノ記載ナキトキハ之レカ示方書及圖面

四　工事施行上煉化石ヲ石材ニ石材ヲ煉化石等ニ換用スル場合ニ於テ其材料變更ノ爲メ工事設計ニ變更ヲ生スルトキハ其圖面及示方書ノ訂正書、但材料變更ニ止リ其工事設計ニ影響セサルモノハ此限ニアラス

○工事代金仕拂ニ關スル土工其他坪數計算方ノ件

明治四十年十一月七日
鐵建達第一〇八八號

工事代金仕拂ノ爲メ土工其他工事ノ坪數計算方從來區々ニ有之候處向後寄零以下三位マテニ止メ其他ハ四捨五入スヘシ

○土工工事中解約ノ際既成部分ニ對スル代金支拂ニ關スル件

明治四十五年六月五日
鐵建乙第五〇七號部長通牒

土工工事中切取及築堤ノ請負單價ハ張芝、筋芝、餘盛及側溝小土手ヲ包含シタルモノニ有之候處解約ノ際既成部分ニ對スル代金支拂ノ場合ニ於テハ平均單價ヲ以テ仕拂ヲ爲スモ差支ナキコトニ會計檢査院ト協議濟ニ

付了知相成度

○土工横斷圖面竝土坪計算表會計檢査院へ貸附ノ件

明治三十六年七月三十日　建達第九三六號

三十六年度着手ノ工事ヨリ土工横斷圖面寫ヲ工事代金第壹回支拂請求書ニ添付相成度旨兼テ會計檢査院ヨリ請求有之候處今回同院ト交涉ノ結果左ノ通取扱フコトニ協議決定候間此段及通達候也

(一)　土工横斷面圖(土坪計算表共)ハ工事落成ノ後其原圖ヲ會計檢査院ニ貸渡シ調濟ノ上同院ヨリ返却ノ事

(二)　若シ或ル部分ニ限リ土工横斷面圖寫ヲ要スル旨同院ヨリ照會アルトキハ寫ヲ提出ノ事

(三)　原圖ハ三十五年度以後落成シ及同年度ヨリ著手シタルモノヨリ貸渡スコト

追テ同院ニ於テ實地檢査ノ際計算等ノ爲メ自然當局員ノ補助ヲ求ムル場合モ可有之候ニ付可成便宜ヲ與ヘラレ度旨依賴有之候間若シ其請求ヲ受クルトキハ本務ニ差支ナキ限リ繰合セ其求ニ應セラルヘク此旨申添候也

○建設費所屬重要物品整理手續

明治四十三年十二月十七日　達第一〇四〇號

建設費所屬重要物品整理手續左ノ通定メ本年十二月十一日ヨリ施行ス

左記諸達ハ本達施行ノ日ヨリ廢止ス

明治二十九年五月　鐵建第四三號

明治三十三年一月　建第七九號

明治三十三年七月　建第一二四五號

明治　四　十年八月　建第六八二號

建設費所屬重要物品整理手續

一　各局所ニ要スル建設費所屬物品中左記ノモノハ毎年度初ニ於テ翌年度ノ所要高ヲ見積リ別紙第一號樣式ノ調表ヲ添ヘ建設部長ニ申告シ同部長ハ調査ノ上之レカ準備方ヲ倉庫課長ニ要求スヘシ

軌條竝附屬品、轉轍器、轍叉、聯動機、信號機、橋桁、鋼橋脚、跨線橋、轉車臺、遷車臺、計重臺、鐵梁、鐵柱、貯水器、ウエルカーブ、器具機械(工場ヘ据付クヘキモノ又ハ建築用具類ニシテ容易ニ内地ニテ購入シ難キモノ)

二　前項ノ物品ハ建設部事務課長相當ノ時期ニ於テ會計檢査ノ上之レカ準備方ヲ倉庫課長ニ要求スヘシ

三　各局所長ハ別紙第二號樣式ノ建築用具現在高表ヲ調製シ左ノ區分ニ依リ建設部長ニ提出スヘシ但本表ニ掲載スヘキ物品ノ種類ハ建設部長之ヲ定ム

三月末日現在高　四月十日限

六月末日現在高　七月十日限

九月末日現在高　十月十日限

十二月末日現在高　翌年一月十日限

四　建築用具現在高表中現在高若クハ其內譯ニ異動ヲ生シタルトキハ別紙第二號樣式ニ準シ其時々報告スヘシ

五　各局所ニ於テ建築用具現在高表ニ掲載スヘキ種類ノ物品ニ對シ發行スル請求券ハ建設部ヲ經由スヘシ

六　建設部事務課長ニ於テ各局所々要物品ノ請求券ヲ發行シタルトキハ其都度別紙第三號樣式ニ依リ又同物品ニ對スル代價報告ヲ受ケタルトキハ翌月十日迄ニ第四號樣式ニ依リ當該局所ニ通知スヘシ

七　各局所ニ於テ前項ノ請求券ニ對スル物品ヲ領收シタルトキハ一ケ月分ヲ取纏メ別紙第五號樣式ニ依リ翌月五日迄ニ領收濟報告書ヲ建設部事務課ニ提出スヘシ

八　各局所長ハ別紙第六號及第七號樣式ニ依リ毎年度ニ於ケル建設部所屬決算報告書及建設部所屬未精算物品報告書ヲ調製シ翌年度七月二十日迄ニ建設部長ニ提出スヘシ

（第一號様式ノ一）

間鐵道

年度所要軌條及附屬品調表

年　月　日調

品名	數量	使用區域	現品引取場所	記事
軌條第何種	何哩	自何哩 至同 間敷設用	何所	
內譯				
何年何月	何哩			
同	同			
同	同			
同	同			
同上用附屬品	何哩	自何哩 至同 間敷設用	何所	
內譯				
何年何月	何哩			
同	同			
同	同			
同	同			

（第一號様式ノ二）

間鐵道

年度所要輾壓工形桁調表

年　月　日調

區間	哩程 M CH L	名稱	3′	4′	5′	6′	8′	10′	12′	15′	18′	桁ノ區別	使用時期	現品引取場所	記事
												左 右			

注意　桁ノ區別欄ニハ次ノ如キ區別ヲ明示スヘシ

院在來定規ノ分
- 三十年八月建設部長達第三號十一呎以下輾壓工形桁
- 三十九年二月長官達第十號十五呎輾壓工形桁
- 四十年六月總裁達第六十三號十八呎輾壓工形桁

院新型定規ノ分　四十二年十月達第八七五號

關西改良型ノ分　（元關西鐵道會社ヨリ繼承ノ準備材料ヲ使用スルタメ改良設計セシ分）

「スキウ」ノモノハ角度及其方向ヲ略圖ニテ記事欄ニ明記スヘシ

「トラフガーダー」必要ノ場合ハ特ニ記事欄ニ其事由ヲ明示スヘシ

（第一號樣式ノ三）

間鐵道

年度所要鈑桁及構桁調表

年　月　日調

區間	哩程 M	CH	L	名稱	20′	30′	40′	50′	60′	70′	80′	T 100′	D 100′	T 150′	D 150′	T 200′	D 200′	T 300′	桁ノ區別	使用時期	現品取引場所	記事



注意　桁ノ區別欄ニハ次ノ如キ區別ヲ明示スヘシ

院在來定規ノ分｛四十一年二月達第五九號／三十五年二月達第二六四號部長達

院新型定規ノ分｛四十二年八月達第六八〇號／四十三年二月達第一二三號

關西改良型ノ分　（元關西鐵道會社ヨリ繼承ノ準備材料ヲ使用スルタメ改良設計セシ分）

T. ハ「スルー」形ナリ

D. ハ「デツク」形ナリ

「スキウ」ノモノハ角度及其方向ヲ略圖ニテ記事欄ニ明記スヘシ

鈑桁ニシテ「スルー」形ヲ要スル場合ハ其事由ヲ記事欄ニ明示スヘシ

（第一號樣式ノ四）

間鐵道

年度所要ポイント及クロッシング調表

年　月　日調

使用個所	ポイント 十五呎レールノ分	ポイント 十二呎レールノ分	クロッシング 拾番	クロッシング 八番	使用時期	現品取引場所	記事
何驛	何組	何組	何組	何組			
同	同	同	同	同			
同	同	同	岡	同			

注意　本表ハ第三種軌條用ノ例ヲ示シタルモノナレハ若シ第二種軌條用ヲ要スル時ハ從來ノ例ニ依リ區別記載スヘシ

（第一號様式ノ五）

間鐵道

年度所要信號機調表

調日　年　月　日

種類 / 構造	場内	遠方	出發	側線	出發及側線信號ノ機併用ノモノ	何々	使用個所	使用時期	現品引取場所	記事
片腕一段	何組	同	同	同						
同二段					何組					
何々						何々				

注意　信號機ハ柱及附屬リバーヂ準備並ニ請求スルモノニシテ
ビンスタンプ、プウリーブラフケツトシグナル用ワイヤー等ノ如キモノハ本部ニテ準備セス
各局所ニ於テ適宜請求スヘシ
信號機ハ軌條面ヨリノ高サヲ各種類毎ニ記事欄ニ記載スヘシ

（第一號様式ノ六）

間鐵道

年度所要軌條橋桁以外物品調表

調日　年　月　日

品名	品質形狀及寸法	數量	使用時期	使用個所	現品引取場所	記事
ウエルカープ	形狀寸法深サ等			何川用		
轉車臺（機關車用）	長サ			何驛用		
同（貨車用）	同			同		
計重臺	何斤掛			同		
跨線橋	何線跨巾何呎			同		
機關車庫屋構	長何呎巾何呎 下屋葺卸寸法等			同		
鑿岩機				何隧道工事用		
扇風機						
コンクリートミキサー						
モルターミキサー						
卷揚機械	何噸扛					
クレエン類	同					
水車（電氣用）						
電氣用品						
機關運用	何馬力					
石油發動機						
ポンプ類						
レールソー						
トラツクドリル						
トラバーサー（貨車用）	長サ					
輕便軌條	附屬品共					
地下道用トラフ形橋桁						
其他						

注意　總テノ物品ノ品質形狀寸法效力等ハ可成詳細ニ記載スヘシ
跨線橋ハ舊規程ノ分又ハ新規程ノ分ニテ甲、乙、丙、丁ノ如キ種別及階段ノ方向等明細ニ記載スヘシ
電氣用品トハ「モートル」「ジエネレーター」等重要ノモノヲ云フ
列記品名以外ノ建築用具類ニテ容易ニ内地購入シ難キモノハ記載スヘシ
ポンプ類ノ中停車場内ニ於テ給水用ニ裝置スヘキモノハ特ニ何驛給水用ト明示スヘシ

（第二號様式）

建築用具現在高報告表

明治　年　月　日

建設部長宛　　局所長

品名	品質形狀及寸法	現在高	内譯				記事
			使用中	使用モノ一時セサルモノ	他所へ流用シ得ルノ見込ノモノ		
					完全ノモノ	修理ヲ要スルモノ	
			本欄ニハ現ニ工事ニ使用中ノ數ヲ掲ク	本欄ニハ現ニ使用セサルモ近キ將來ニ於テ使用ノ計畫アル數ヲ掲ク	ノ數ヲ掲ク	本欄ニハ前二欄ニ屬セス他所へ流用シ得ル見込	

（第三號様式）

通第　號

請求者

領收者又ハ保管主任

（印）

建設部發行請求券通知書

明治　年　月　日

局長宛　　建設部事務課

請求		使用目的	品名	品質及形狀寸法	數量	引取現場所品	配給時期	備考
年月日	號番							

（第四號樣式）

通第　　號

建設部決算物品代通知書

明治　年　月　日

局所宛

建設部事務課

科目	請求號	支給號	決算年度	品名	數量	原價		割掛		代價	備考
						價格	代價	歩合	金額		

（第五號樣式）

報第　　號

建設部請求物品領收濟報告書

明治　年　月　日

建設部事務課宛

局所

現品領收 年月日	送付券 年月日	送付券 番號	請求號	品名	品質形狀及寸法	數量	備考

注意　建設部決算ト事務所又ハ出張所決算ノ區別ハ備考欄ニ摘要ヲ記ス

（第六號様式）

何年度建設部所属決算報告

（款）鐵道建設及改良費　　明治　年　月　日　　（項）建設部

建設部長宛　　局所長

科目	本年度分	前年度未精算ノ分
（目）何々		
（節）何々		
（細節）何々		
同		
同		
未精算額		
合計		

（第七號様式）

何年度建設部所属未精算物品報告書

明治　年　月　日

建設部長宛　　局所長

決算年度	本部通知號 年月	請求號	品名	品質形狀及寸法	數量		單價		代價		備考
			資品								
			線路用品								
40			軌條、鋼	何種何磅	碼	0	0		0		
〃			繼目板、鋼	〃	枚	0	0		0		
			計						0		
			橋桁並用品								
41			桁形工壓縮	直角又ハ斜角何呎	スパン	0	0		0		
〃			桁板	〃	〃	0	0		0		
			計						0		

注意　品質形狀及寸法欄ハ詳細ニ記載スヘシ例令ハ斜角橋桁等ハ角度及方向等ヲ明示スヘシ

○改良費工事別豫算差引報告ノ件

明治四十二年七月二十八日
達第六二號

改正　明治四十三年四月　達第三三號　同年五月　同第四五〇號　同四十五年二月　同第一三〇號　大正元年八月　同第一二號

改良費工事別豫算差引ヲ左記様式ニ依リ工務、船舶及電氣ノ各關係ニ區分毎月報告表ヲ調製翌月十日迄ニ關係課長ニ送付スヘシ

本達ハ明治四十二年度四月分ヨリ施行ス

（用紙適宜フールスカップ半截大）

明治　年度　（工務）關係

年　月分　改良費工事別豫算差引報告表

局　所　名

裁決番號	認可豫算形式	摘要	豫算額	決算額 本月分	決算額 累計	豫算殘額	備考
		區間名稱					
44							外何圓前年度以前決算何圓
		合計	0		6	0	
			0		6	0	

一　當該年度計畫豫算ニ基キ記載例ニ示ス如ク工事費ハ決算整理區間毎ニ詳記豫算又ハ施行豫算ノ決裁ヲ經タルモノハ一件毎ニ、設計豫算、決裁ヲ經サル專決工事ハ一括シ、俸給及諸給、諸費ノ決算額ニ限リ決算區間別（區間ノ判明セサルモノハ所屬課又ハ事務所別トシ此關係工事施行ノ概要シタルモノヲ除ク）ニ記載スルコト、但設計豫算又ハ施行豫算ノ決裁ヲ經タル工事ニシテ仕拂完了シタルトキハ其當月分ニ於テ備考ニ其旨及若シ設計ニ變等ノ爲豫算ヲ超過シタルモノハ其事由ノ大要ヲ記載スルコト

二　工事費豫算額ハ總テ當該年度支出豫算額ヲ掲ケ前年度以前決算額及次年度以降支出豫算額ヲ備考ニ記載スルコト

三　計畫ノ變更若ハ他關係トノ間ニ於ケル流用等ニ因リ前年度以前豫算ニ增減ヲ生シタルトキハ其事由及金額ヲ備考ニ記載スルコト

四　處ノ總テ當該年度ニ於テ竣工スヘキモノニ非サルトキハ其事由ヲ備考ニ記載スルコト

五　建築用資材費、建築用汽車費等ノ間接費及電柱移轉費ノ如キ他課施行ニ係ル工事費ニシテ工務課主管經費ヲ以テ支辨スヘキモノハ總テ當該年度ニ於テ支出豫算額ヲ掲ケ前年度以前決算額及次年度以降支出豫算額ヲ備考ニ記載スルコト

六　本表ノ記載例ハ工務關係ニ關スルモノヲ示シタルモノニシテ他關係ノ分ハ本記載例ニ準シ適宜記載スルコト

本達ハ明治四十二年度四月分ヨリ施行ス

係課長ニ送付スヘシ

明治　　年度　　（工　務）　關　係　　（用紙適宜フールスカップ半截大）

年　　月分　　改良費工事別豫算差引報告表　　局　所　名

決裁年及番號	認可豫算形式	摘要	豫算額	決算額 本月分	決算額 累計	豫算殘額	備考
		區間名稱					
44 工1	設計	何工事	55,000,000	1,500,000	3,500,000	51,500,000	外何圓前年度以前決算何圓 次年度支出豫定
45 工15	施行	何工事	41,800,000	21,000,000	21,000,000	20,800,000	外何圓次年度以降支出豫定
44 工7	設計	何工事	4,000,000	1,200,000	4,200,000	△ 200,000	本月仕拂完了 豫算超過シタルハ何々ノ理由ニ依ル
		仕拂完了認可工事	56,750,000		56,750,000	0	
		設計豫算ナキ專決工事	8,600,000	1,500,000	3,200,000	5,400,000	
		計畫豫算內設計未定額	83,850,000			83,850,000	
		計	250,000,000	25,200,000	88,650,000	161,350,000	何課ヘ流用ノ爲計畫豫算 何圓減
		俸給及諸給					
		計畫豫算額	30,000,000			30,000,000	
		線路改良		500,000	800,000	△ 800,000	
		停車場改良		150,000	1,600,000	△ 1,600,000	
		何々（區間名稱）		700,000	700,000	△ 700,000	
		工務課經費		2,000,000	7,000,000	△ 7,000,000	
		計理課經費		500,000	900,000	△ 900,000	
		計	30,000,000	3,850,000	11,000,000	19,000,000	
		諸費					
		計畫豫算額	0			0	
		何々（區間名稱）		0	0	△ 0	
		何課經費		0	0	△ 0	
		計	0	0	0	0	
		合計	0	0	6	0	

一　當該年度計畫豫算ニ基キ記載例ニ示ス如ク工事費ハ決算整理區間毎ニ設計豫算又ハ施行豫算ノ決裁ヲ經タルモノハ一件毎ニ、設計豫算　決裁ヲ經サル專決工事ハ一括シ、俸給及諸給、諸費ハ決算額ニ限リ決算區間別（區間ノ判明セサルモノハ所屬課又ハ事務所別トシ他關係工事施行ノ爲要シタルモノヲ除ク）ニ記載スルコト、但設計豫算又ハ施行豫算ノ決裁ヲ經タル工事ニシテ仕拂完了シタルトキハ其當月分ニ於テ備考ニ其旨及若シ設計變更等ノ爲豫算ヲ超過シタルモノハ其事由ノ大要ヲ記載シ翌月以後ハ仕拂完了認可工事トシテ總テ一括記載（豫算額ヲ決算相當額ニ引直シ其差額ハ計畫豫算內設計未定額ニ加減ス）スルコト

二　工事費豫算額ハ總テ當該年度支出豫算額ヲ揭ケ前年度以前決算額及次年度以降支出豫算額ヲ備考ニ記載スルコト

三　計畫ノ變更若ハ他關係トノ間ニ於ケル流用等ニ因リ計畫豫算ニ增減ヲ生シタルトキハ其事由及金額ヲ備考ニ記載スルコト

四　建築用具費、建築用汽車費等ノ間接費及電柱移轉費ノ如キ他課施行ニ係ル工事費ニシテ工務課主管經費ヲ以テ支辨スヘキモノハ總テ之ヲ工事費ニ合併記載スルコト

五　本表ノ記載例ハ工務關係ニ屬スルモノヲ示シタルモノナレハ電氣、船舶各關係ノ分ハ本記載例ニ準シ適宜記載スルコト

六　記載例中△印ヲ付シタルモノハ赤字ヲ示ス

○新設停車場備品及費用ノ件 明治三十一年三月十七日 建達第二二七號

新設停車場備品費用支辨方ノ儀ハ從來區々ニ相成居候處今般夫々評議ノ上左記ノ物品ニ限リ建設費ヲ以テ支辨ノ事ニ內定候條此段及通達候也

品名	品名
時計	同モールスインキ器
煖爐	同スタンダード
置臺	水銃
衡權	同ペンチ
電信用品現字器（又ハ音響器）	同機械臺
同避雷器	同壓器寫器
同電鈴	金庫
同マグネット	
同試驗箱	

○新設停車場備品員數ノ件 明治三十四年一月十六日 建達第三二號

新設停車場開業前ニ設備可致物品名三十一年建第二二七號ヲ以テ及通達置候處其員數之義ハ地方ノ狀況及列車運轉ノ都合ニヨリ多少ノ異動モ有之候得共今般運輸部長ト協議ノ上豫メ別紙ノ通リ相定メ候ニ付此段及通達候也

○新設停車場備品及費用ノ件　明治三十一年三月十七日　建達第二二七號

新設停車場備品費用支辨方ノ儀ハ從來區々ニ相成居候處今般夫々評議ノ上左記ノ物品ニ限リ建設費ヲ以テ支辨ノ事ニ內定候條此段及通達候也

品名	品名
時計	同モールスインキ器
煖爐	同スタンダード
置臺	同水銃
衡臺	同ペンチ
電信用品現字器（又ハ音響器）	同機械臺
同避雷器	壓寫器
同電鈴	金庫
同マグネット	
同試驗箱	

○新設停車場備品員數ノ件　明治三十四年一月十六日　建達第三二號

新設停車場開業前ニ設備可致物品名三十一年建第二二七號ヲ以テ及通達置候處其員數之義ハ地方ノ狀況及列車運轉ノ都合ニヨリ多少ノ異動モ有之候得共今般運輸部長ト協議ノ上豫メ別紙ノ通リ相定メ候ニ付此段及通達候也

新設停車場用時計外拾四種品設備員數表

品名	驛等級	壹等	貳等	參等	四等	五等	備考
ステーション時計（八角）		貳	參	貳	壹	壹	
同（ポンポン）		參	參	壹	○	○	
煖爐		參	貳	壹	貳	貳	附屬品共
檜衡臺千五百斤掛		貳	貳	參	壹	壹	
同五百斤掛		壹	壹	壹	壹	壹	
電信用品現字器又ハ音響器		參	貳	壹	壹	壹	
同避雷器		六	四	貳	壹	壹	
同電鈴		貳	貳	壹	壹	壹	
同マグネット		壹	壹	壹	壹	壹	
同試驗箱		壹	壹	壹	壹	壹	
同インキ差		貳	貳	壹	壹	壹	
同スタンダード		參	貳	壹	壹	壹	デルミナル拾七個付以上ノモノ
同水銃		壹	壹	壹	壹	壹	
同ペンチ		貳	貳	壹	壹	壹	
同機械臺		參	貳	壹	壹	壹	
壓寫器		壹	壹	壹	壹	壹	貳重形
金庫		壹	壹	壹	壹	壹	臺共

（備考）　以上

電信用品ノ内現字器及避雷器機械臺ノ類ハ其概數ヲ記スルモノニシテ回線ノ都合ニヨリテハ四、五等驛ニ貳座ヲ要スル場合モ可有之此等ハ其都度詮議ニ相成度候

○建設費ヲ以テスル新設機關庫備品ニ關スル件

明治三十五年五月十日建達第六八六號ノ二

建設費ヲ以テ新設ノ機關庫附屬トシテ備付ヲ要スル物品ハ從來一定シタルモノ無之候處今般左記ノ物品ニ限リ建設費ヲ以テ備付ノコトニ決定相成候條此段及通達候也

記

一ヴアイス臺（鑢子臺）	一箇所
一ヴアイス	一個
一權衡臺	大小 二個
一トラベルシングジヤツク	二個
一ハイドランド用ホース及ノツヅル	一筋

以上

○改良費支辨新設停車場及機關庫備品費目ノ件

明治四十四年二月八日公報注意

改良費ニテ新設ノ停車場及機關庫ニ要スル備品費目ハ區々ニ渉リ居ルヤニ認メラルルモ右ハ建設費ノ場合ト同樣三十一年三月建達第二二七號及三十五年五月建達第六八六號ノ二建設部長通達所定ノ種目ニ限リ改良費ニテ支辨スヘキモノトス

○假合宿所備品ノ件

明治三十三年五月二十一日建達第九一〇號

今般假合宿所ニ左記物品備付差支ナキコトニ大臣ノ認可ヲ得候間右樣了知可相成此段及通達候也

記

竈、流シ、風呂

○新設機關車庫「ドロップピット」附屬品費途ノ件（明治四十五年四月一日公報注意）

建設費ヲ以テ新設機關車庫ニ「ドロップピット」設置ノ場合之レニ要スル左記附屬品ハ建設費支辨ノコトニ一定サレタリ

一水壓扛輪機
一同上附屬トロリー
一上架移動起重機

○工務ニ關スル主要物品ノ準備及請求等ニ關スル手續（大正元年八月二十三日達第七九號）

工務ニ關スル主要物品ノ準備及請求等ニ關スル手續左ノ通定ム

第一條　主要物品トハ左ノ五種ノモノヲ謂フ

軌條及同附屬品（局內工場ニ於テ製作スル異形繼目板ノ如キハ之ヲ省ク）
桁橋
轉車臺（五十呎以上）
鐵製跨線橋
タイプレート

第二條　局所長主要物品ノ準備ヲ要スルトキハ毎年度分ヲ前年度八月末日及當該年度四月末日ノ兩度ニ附屬樣式第一號ニ依リ主要物品準備調書ヲ作製シ本院工務課長ニ送付スヘシ臨時必要ヲ生シタルトキハ其都度前項ノ手續ヲ爲スコトヲ得

第三條　本院工務課長前條ノ調書ヲ受ケタルトキハ之ヲ審査シ購入上必要ノ圖面ヲ添付シ倉庫課長ニ準備ノ通知ヲ爲シ同時ニ其旨局所長ニ通知スヘシ

第四條　局長ハ前條ノ通知ヲ受ケタルトキハ直ニ貯藏申告券ヲ作製シ之ヲ本院倉庫課長ニ送付スヘシ

第五條　倉庫課長第三條ノ通知ヲ受ケ購入契約ヲ締結シ又ハ他ヨリ充當シタルトキハ其旨本院工務課長及關係局所長ニ通知スヘシ

第六條　局所長ハ主要物品ノ請求券ヲ發行シタルトキハ毎年度六、九、十二、三ノ各月末日ニ於テ三ケ月分ヲ取纏メ附屬樣式第二號ノ主要物品請求報告書ヲ作製シ翌月十五日迄ニ本院工務課長ニ送付スヘシ

第七條　主要物品ノ撤去及拂出ニ對シテハ毎年度六、九、十二、三ノ各月末日ニ於テ三ケ月分ヲ取纏メ附屬樣式第三號ニ依リ撤去品受拂調書ヲ作製シ翌月十五日迄ニ本院工務課長ニ送付スヘシ

第八條　第六條ノ主要物品請求報告書及第七條ノ撤去品受拂調書ハ本年九月分ヨリ施行ス

前項九月分ノ主要物品請求報告書前回報告現在數量欄ニハ本年六月末日現在數ヲ掲ケ而シテ撤去品受拂調書ハ差引現在數欄ニ本年九月末日現在數ヲ掲クルノ外他ノ數量欄ハ記載ヲ要セス

明治四十二年達第九五八號ハ之ヲ廢止ス

（様式第一號）

主要物品準備調書（何年度用）

局所名

品名	品質形狀及寸法	數量	見積價格	供給時期	供給場所	費途	使用目的
軌條	何封度第何種	碼	円	何年何月		改良費	何々間複線敷設用
繼目板	何封度第何種用	枚				作業費	作業用
ボールト	同	個					停車場改良又ハ側線增設用
座鐵ロックナッツ	同	同					何々間軌條更換用
犬釘		本					
橋桁	達第何號何桁徑間何呎直角又ハ斜角右(左)何度	スパン					何々間複線何川橋梁架設用 何々間何川橋梁本桁架換又ハ新設增設用 何停車場改良用 其他何々用
轉車臺	達第何號直徑何呎用	組					何停車場改良用其他何々用
跨線橋	達第何號何線勾（甲ノ一式等）昇降口數及方向	同					何停車場改良又ハ新設用 其他何々用 （昇降口數及方向ハ略圖ヲ以テ示スヘシ）
タイプレート	達第何號　何型	枚					何々間用

備考　（一）本表ハ使用目的別ニ記載スヘシ
（二）本表物品中定規圖以外ノモノハ凡テ圖面ヲ添付スヘシ

目何年何月　至何年何月

（様式第二號）

主要物品請求報告書

局所名

品名	品質形狀及寸法	前回報告數量	現在數量	受入 數量	受入 事由	請求 數量	請求 事由	差引現在數	記事
軌條	何封度第何種（33′）	碼			何年何月工乙第何號ノ何何局所ヨリ保管轉換		何々間軌條更換用		繼目板何枚ボールト何個座鐵ロックナッツ何個犬釘何本過又ハ不足
同	同（自30′至18′）	同					何々用		
橋桁	様式第一號ニ準ス	スパン					何局所ヘ保管轉換		
轉車臺	同	組					何會社ヘ賣渡		
跨線橋	同	同					何停車場改良用		
タイプレート	同	枚					何々間用		

備考　（一）現在品中他ヘ轉用差支ナキモノハ其旨記事欄ニ記載スヘシ
（二）軌條附屬品ハ現在軌條ニ對スル過不足數量ヲ其記事欄ニ記載スルノ外揭載ヲ要セス
（三）買收會社受繼品モ記載スヘシ
（四）購入品ニ對スル受入事由ニハ本院工務課長ノ準備通知書ノ年月番號ヲ記載スヘシ
（五）請求事由ハ主要物品準備調書ノ使用目的別ニ記載スヘシ
但シ其目的以外ニ使用シタルトキハ準備ノ目的ヲ併記シ補充ノ要不要ヲ記載スヘシ

（様式第三號）

自何年何月　至何年何月

撥去品受拂調書

局所名

品名	品質形狀及寸法	前回報告現在數量	撥去		拂出		引渡差引現在數	記事
			數量	撥去箇所	數量	拂出由		
軌條	様式第一號ニ準ス	哩	何々間軌條更換	何停車場側線撤去	何停車場改良建設部ヘ引渡シ		何哩分過又ハ不足	附屬品何哩分過又ハ不足内何々ハ何哩分過又ハ不足
橋桁	同	スパン	何々間橋梁架換		何停車場側線增設			
轉車臺	同	組	何停車場改築		何會社ヘ賣渡シ			
跨線橋	同	同	何局所ヨリ保管轉換		何局所ヘ保管轉換			

備考　（一）本表撤去品ハ軽便鐵道及側線等ニ相當前用シ得ルモノヲ掲ケ他ヘ引渡シ差支ナキモノハ其旨記事欄ニ記載スヘシ

（二）軌條別屬品ハ現在軌條ニ對スル過不足數量ノ大略ヲ其記事欄ニ記載スルノ外掲載ヲ要セス

（三）撤去後未タ物品會計官吏ノ保管ニ移ラサルモノモ本表ニ掲記シ其旨記事欄ニ記載スヘシ

（備考）　大正元年八月二十三日工丙第一二四號通牒

本月二十三日達第七九號ヲ以テ工務ニ關スル物品準備請求ノ時期ヲ前年八月及當該年度四月ノ兩度ニ改正相成候處右ハ當課ヨリ倉庫課ヘ準備照會後多クハ現品調達マテニ普通六ケ月乃至七ケ月ヲ要スルヲ以テ年度初頭ニ於テ必要ナルモノハ遲クモ前年度八月末日マテニ照會セサレハ時機ヲ失スルコトアル然ルニ同月ニ於テハ翌年度ノ配付豫算ハ全ク未知數ニ屬スルヲ以テ此期ニ於テハ既ニ認可濟工事若クハ其年度内ニ認可ヲ受クヘキ見込ノ工事用品ニシテ年度割計畫上次年度ニ使用確實ナル分及其他年度初メニ於テ必要ナルモノニ限リ請求シ又四月ニ於テハ前撥物品ヲ除キ其年度内ニ使用ノ見込確實ナルモノニ對シ準備スルコトトシ計畫ト對應セサル過大ノ請求ナキ樣特ニ配慮相成度

○「ダイナマイト」請求方ノ件　明治三十六年六月十六日　鐵建達第五四三號

「ダイナマイト」請求方ノ儀各所區々ニ出テ隨テ現品購入方不便不勘趣計理部ヨリ照會ノ次第モ有之候ニ付自今特ニ其品種ヲ指定シテ注文ヲ要スヘキモノノ外ハ別ニ品種ヲ制限セス單ニ「百分ノ四十以上ナイトログリスリンヲ含有スルモノ」トシテ請求相成度此段及通達候也

○危險物取締ノ件　明治三十一年七月二十六日　建達第六七〇號

「ダイナマイト」其他劇發火藥ノ儀ハ頗ル危險物ナルニ依リ嚴重ニ取締ノ事ト被存候處過日函根隧道工場ニ於テ右「ダイナマイト」ヲ竊取シ之ヲ線路上ニ置キ爆發セシメント企テシ者有之幸ニ大事ニ至ラサルモ實ニ容易ナラサル次第ニ有之候條將來取締方一層注意ヲ要スルハ勿論萬一紛失又ハ竊取セラレ候場合ニハ其旨直ニ本部及所轄警察署ヘ屆出相成度爲念此段及通達候也

○火藥類取扱心得　明治三十二年八月十二日　建達第九一九號

今般火藥類取締法令發布相成候ニ付テハ右ニ準據スルハ勿論ニ候ヘ共尚左ノ通取扱心得相定候條自今右ニ據リ嚴重取扱可有之此段及通達候也

火藥類（ダイナマイト煙硝導火線及雷管）取扱心得

第一條　出張所長ハ其所管内ニ於ケル火藥類貯藏所ノ管理者ヲ定メ左ノ事務ヲ取扱ハシムヘシ

一　火薬類貯藏取締ノコト

一　火薬類受拂ノコト

第二條　火薬類貯藏管理者火薬類ノ配給ヲ受ケタルトキハ配給者ヨリノ送狀ニ照シ數量ヲ點檢シ記帳ノ上之ヲ貯藏所ニ藏置スヘシ

第三條　火薬類ノ配給ヲ受クルモ直ニ之ヲ貯藏所ニ運搬スル能ハサルトキ又ハ其地ニ適當ノ置場ナキトキ或ハ天災事變等ノ爲メ危險ノ恐アルトキハ直ニ相當ノ番人ヲ附シ且所轄警察署ニ通報シ非常ヲ警戒スヘシ

第四條　火薬類ノ拂出ヲナストキハ使用者ノ請求正當ナルヤ否ヤヲ調査シ其數量ヲ檢査記帳ノ上請求券持參人ニ渡スヘシ

但請求券持參人ト雖モ言語擧動等ニ疑點アルトキ若クハ其容貌見覺エナキモノニハ渡方ヲ見合セ一應請求券發行者ニ問合スヘシ

第五條　火薬類受拂簿ニハ各種類毎ニ受拂ノ年月日數量及使用目的受取人氏名其他必要ノ事項ヲ詳記シ時々現在高ト照合スヘシ

第六條　貯藏所ニハ晝夜常ニ相當ノ番人ヲ附シ管理者ハ時々之ヲ巡視シ嚴重ニ其取締ヲナスヘシ

但貯藏所ノ出入口ニハ錠ヲ付シ其鍵ハ管理者之ヲ保管シ自身ニ開閉ヲ掌ルヘシ

第七條　管理者ハ時々現場ニ臨檢シ工事監督者及使用者ニ就キ直接推問指示スヘシ

第八條　工事監督者（工事監督者カ火薬類貯藏所管理者タル場合ニ於テハ其次席者）ハ當日所要火薬類ノ數量ヲ豫定シ之ヲ貯藏所ヨリ受取リ管理者ノ監督ヲ受ケ一時置場ニ納ムヘシ

第九條　一時置場ハ監督事務所近傍ニ適宜ノ距離ヲ取リ板小屋又ハ厚板製「ボックス」ヲ作リ戸口ハ監督所ヨリ見エ易キ方向ニ設ケ錠ヲ付シ其鍵ハ工事監督者自身携帶開閉スヘシ

第十條　一時置場ハ必ス一日間ニ使用スル分量以外ヲ納ムヘカラス雷管ハ棚上ニ安置シテ如何ナル場合ト雖モ火薬類ト混置スヘカラサルハ勿論決シテ發火シ易キ物ヲ近附クヘカラス

第十一條　工事監督者ハ火薬類使用ノ都度其量ヲ定メ之ヲ使用者ニ交付スヘシ

第十二條　工事監督者ハ常ニ使用者ニ交付セシ分量ト實際使用ノ分量ト竈査シ若シ使用ノ量渡シ高ニ對シ不足アルヲ認メタルトキハ嚴密ニ取調ヘ使用殘アレハ直ニ返納セシムヘシ

但使用ノ數量ヲ査定スルニハ鑿孔幷裝塡數爆發度數ヲ特ニ注意調査スヘシ

第十三條　貯藏所附近ニ於テハ喫煙ヲ嚴禁スルハ勿論「マッチ」其他發火シ易キ物ヲ置クヘカラス且其敷地内ニ發生スル雜草等ハ時々刈取ラシメ出納ノ際ハ特ニ危險ナキ樣注意スヘシ

第十四條　火薬類ハ濕氣ヲ受ケサル樣注意シ若シ雨漏等ノ憂アル場合ニ於テハ速ニ修理ヲ加フヘシ導火線ハ殊ニ濕氣ヲ感シ易キヲ以テ貯藏ノ際特ニ注意スヘシ

第十五條　請負人自辨ニ係ル火薬類ノ取扱ハ各自適宜ノ方法ヲ以テ取締ヲナスヘシト雖トモ其受持區間ノ主任技手ハ使用ノ際嚴重ニ取締監督スヘシ

第十六條　火薬類ノ紛失又ハ盜難ニ罹リタルヲ發見スルトキハ直ニ所轄警察署ニ届出ツルト同時ニ管理者及番人ノ手續書ヲ添ヘ出張所長ハ速ニ部長ニ届出ツヘシ

第十七條　貯藏場所又ハ工場ニ於テ火薬類ニ不時ノ爆發其他異變アリタルトキハ管理者番人又ハ工事監督者ノ手續書若シ請負人自辨ノモノナルトキハ請負人ノ手續書ヲ添ヘ出張所長ハ速ニ部長ニ届出ツヘシ

第十八條　出張所長ハ第二條ノ届出ヲナスニ先チ成ルヘク電報ヲ以テ事實ノ概要ヲ部長ニ報告スヘシ

○火薬類取扱ニ關スル件（明治三十二年八月十七日建達第九二八號）

火薬類取扱ノ義ニ就テハ豫テ建第九一九號ヲ以テ及通達置候次第モ有之候處今般別紙秘甲第三四四號ノ通内務大臣ヨリ本省大臣ヘ照會有之候間了知可相成爲心得此段及通達候也

（別紙）

明治三十二年八月十二日
秘甲第三四四號内務大臣照會

銃砲火藥類取締法及施行規則幷ニ施行細則ハ官廳及官ノ事業ニ適用セラルル限ニ無之候ヘ共右ハ危險物ニ有之且人民ニ對シテ嚴重ナル制裁モ有之儀ニ付貴省ニ於テ工事其他ノ事業ニ火藥類ヲ使用セラルル場合ニハ授受運搬貯藏ノ方法等該法令ノ規定ニ準據シ御取扱相成度又御所屬ノ官署ニモ右ノ主旨御示達相成置候樣致度此段及照會候也

○銃砲火藥類取扱心得ニ關スル件

明治四十四年六月二十日
工第六二七號依命通牒

銃砲火藥類取締法改正法律本年五月一日ヨリ實施セラレ同時ニ施行規則及細則モ發布相成取締方一層嚴重ト相成候ニ付當院ニ於テ工事其他ニ使用スル火藥類ニ付テモ法令ノ規定ヲ遵守スヘキハ勿論尚其貯藏運搬及授受等ニ關シ明治三十二年八月建達第九一九號火藥類取扱心得ニ準シ嚴重取締相成樣致度

○建設事業用物品運搬費仕拂科目ノ件

明治三十三年九月十二日
建達第一六五〇號

建設事業用諸物品運搬費仕拂科目ノ義ニ付別紙ノ通決定候間右ニ據リ取扱可相成此段及通達候也

（別紙）

（計理部長建設部長合議）

建設費事業用諸物品運搬費仕拂科目ノ義ハ運搬スヘキ諸物品ニシテ既ニ其使用ノ目途定マリタルモノ即某隧道用或ハ某橋梁用等ノ如ク確定セルモノニ對シ目下其取扱振リ左記兩樣ニ渉リ居レリ

甲　某隧道用ノ如ク使用所屬ノ確定セルモノハ運搬路程ノ遠近ヲ問ハス總テ專屬科目即チ隧道費（目）支辨トス

乙　某隧道用ノ如ク使用所屬ノ確定セルモノト雖トモ總テ總括科目即運送費（目）ノ支辨トシ唯事業現場ニ於テ運搬スル所謂小運送ノミヲ專屬科目ノ支辨トス

右ハ殆ント正反對ノ支拂ニテ取扱上差支候間從來多數ノ取扱ニ依リ乙取扱振リニ一定致度又事業現場ノ範圍ニ付キ往々區々ニ相渉候間左記ノ通相心得可然哉相伺候也

一　請負ノ場合ハ契約書案第二十六條ニ依リ請負人ノ負擔（特殊ノモノヲ除ク）ニ屬スル運搬ノ範圍ヲ事業現場ノ內

トス故ニ請負ナルトキハ專屬科目ヨリ支拂フ運搬費ナシ

一　直營ノ場合ハ普通雇上人夫ヲ充用スルニ依リ小運送ニ係ル運搬費ナル名義ヲ要セサルモ若シ要スルトキハ前項ノ範圍ニ準ス

○開業ノ際其區間ニ對スル建設費支出額調表提出方ノ件

明治三十四年六月七日
建達第九六八號

自今一區域ノ線路開業ノ節ハ其區間ニ對スル開業當時迄ノ建設費別紙樣式ニ依リ取調其都度殘工事明細書ト同時ニ提出可有之此段及通達候也

（樣式）

何々間何年　月　日開業當時迄ニ要セシ建設費調表

科目	支出濟額	支出未濟額	計	使用物品	濟見積	未拂代
（項） （目）						

備考

本表ハ一區間開業當時迄ニ施工濟ニ係ル費額ニシテ支出濟支出未濟額及使用濟未拂物品代見積等ヲ目毎ニ區分調製スルモノトス

○俸給及諸給、雜費、旅費、雜給ハ他ノ區域ニ屬スル用地費以下事業費トノ割合ニ依リ本區域ノ經費ヲ算出スヘシ

○運送費、建築用汽車費、建築用具費等他ノ區間ト關聯セル費額ヲ適宜分割法ニ據リ本區間ニ對スル費額ヲ算出スヘシ

○本部決算ニ係ル外國注文品代ハ本部ニ於テ算定スヘキニ依リ本區間ニ使用ノ分ハ其品名數量並ニ請求番號ヲ記載シ別表ヲ以テ報告ヲ要ス

○延滞償金積方ノ件（明治三十三年一月二十日建達第五一號）

從來延滯償金ヲ積算スルニハ一日當リ金額ヲ割出シ後之ニ延滯日數ヲ乘シテ得タル金額ヲ以テ償金ヲ定メ來リ候處爾後之ヲ改メ先乘後除ノ法ニ依リ算出スルコトニ相定候間此段及通達候也

○供用品中請負人ヨリ供給セシムルコトヲ得ル種目竝ニ其整理ニ關スル件（明治三十五年六月十六日建達第九六號）

從來工事ヲ請負ニ付スルニ當リ供用品トナルヘキモノハ請負人ヨリ供給セシメサルノ慣例ニ相成居候處自今必要ノ場合ハ左ノ種目ニ限リ請負人持トシテ施工差支無之ニ付左記手續ニ據リ整理可有之此段及通達候也

種　目

一　事務所合宿所等新設ト同時ニ備付ヲ要スル竈、風呂桶、湯沸釜、手洗鉢

一　電話線架設ニ要スル電話機、避雷器、水銃

整理手續

工事請負人ヨリ提出スル工事明細書ニ基キ左ノ各項ニ據リ整理スヘシ

一　出張所物品會計官吏ノ主管ニ屬スルモノナルトキハ所屬命令官ニ於テ其品名數量品質形狀及價格ヲ明記シタル受入命令券（用紙適宜）ヲ作リ之ヲ物品會計官吏ニ交付スルコト

二　前項ノ命令券ヲ受タル物品會計官吏ハ之ニ依リテ供用品出納簿及同原簿ニ受入登記ヲナシ品名數量品質形狀及帳簿受入年月日（之ヲ領收日ト看做スヘシ）ヲ保管主任ニ通知スルコト

三　前項ノ通知ヲ受ケタル保管主任ハ之ニ依リテ保管簿ニ登記ヲナスコト

四　物品出納計算書ニ在テハ受ノ部雜件ニ編入シ其備考欄内ニ事由ヲ附記シ置クコト

五　出張所物品會計官吏ノ主管ナルト否トヲ問ハス總テ其品名、數量、品質、形狀及價格ヲ計理部長ヘ報告スルコト

第五節　雜件

○既成及設計確定ノ各種建造物明細錄提出ノ件（明治三十一年二月十日建達第一四號）

其所々管内ノ鐵道線路ニ於ル各種建造物ノ既成及設計確定ノ分ニ係ル明細錄別紙書式ニ倣ヒ調製ノ上至急可被差出候此段及通達候也

追テ爾來工事設計伺出ノ際ニハ該建造物ニ係ル明細錄本文書式ニ依リ調製添付可相成儀ト承知相成度候也

（別紙書式）

番號	程哩	種別	徑間數	徑間長	徑間長直角	名稱	上部構造	基礎種類	成工年月	圖面番號	記事
	哩 鎖			呎 吋	呎 吋						
	94 00	橋梁	42 6	40.0	95.4	六鄕川	鐵鐵板桁		明治五年五月假橋成ル	1	明治卅年十一月架橋成ル
	,, 61 91	開渠	3	100.0	10.11	川崎道	鐵鐵板桁	コンクリート			明治卅一年四月鑛業成ル
	,, 72 30	踏切道		11.6							
	,, 73 20	徑壹呎陶管							明治五年五月	4	
	,, 09 18	川崎停車場					道				
	,, 10 28	下水	1	2.0			石鐵ラチス形桁	コンクリート	明治十五年		乘客通行用
	,, 10 50	跨線人道橋	1	40.0		川崎停車場內					
	,, 15 15	壹呎箱樋									
	,, 17 37	大踏切道				櫻木町					
	21 87 50	暗渠	1	6.0		元町	煉瓦石アーチ	コンクリート	明治卅年二月		
	22 68 50	隧道		639.0		蒲水谷戶林					
	51 52 75	跨線水道橋	1	14.0		梅			明治卅一年七月	218	人道彙用
	51 67 76	壹呎函樋									
	145 19 71	避溢橋	1	18.0		矢田部	鍊鐵板桁	杭打捨木	明治卅一年十月	93	明治二十二年四月架橋竣工ヨリ以下略線
	154 13 25	覓				小山田用水			明治卅一年五月	17	
	221 67 50	溫室暖房裝置設備									
	321 67 50	架道橋	1	38.2	32.0	追分	鍊鐵板桁	天然岩層	明治十二年八月		
	322 48 71	梁番	1	36.0		小山川	鍊鐵板桁	天然岩層	明治十三年六月	237	

備考　停車場名ハ朱書

○官舍又ハ合宿所新設ヲ要スルトキ伺出ノ件

明治三十二年八月十日建達第九一三號

今般官舍取扱規程定メラレ候ニ就テハ同規程施行以降官舍又ハ合宿所ノ新設ヲ要スルトキハ其工費五百圓內外ヲ論セス之カ理由ヲ詳記シ具申可相成又移轉及模樣替等ヲ施行シタルトキハ其都度報告可相成此段及通達候也

○請願ニ依リ側線增設其他工事施行ノ場合取扱方ノ件

明治四十二年六月八日運第一一〇八二號通達

側線增設其他請願ニ因ル工事ヲ請願者ノ負擔ヲ以テ當院ニ於テ施行スル場合其工事費及用地買收等左記ノ通取扱フヘシ

一、職工人夫等ハ成ルヘク請願者ヨリ供給セシムルコト

二、工事ヲ請負ニ付シ又ハ物品ノ供給ヲ請負ニ付スルトキハ右請負入札ノ際契約書案ニ請負費用又ハ請負代價ハ直接請願者ヨリ支拂ハシムルコトヲ明示シ該契約當事者トシテ請願者ヲモ加フルコト

三、用地ハ請願者ニ於テ買得シ讓與セシムルコト

但土地收用法適用ノ場合ハ此限ニアラス

○砂利採集撒布ノ工事否工事區別ノ件

明治三十五年四月十一日鐵作工達第二二號

砂利採集撒布ノ工事否工事區別ノ件明治三十一年七月十二日鐵工第一五五一號ヲ以テ相達置候處今般更ニ別紙ノ通伺定致候ニ付右ニ御心得可有之此段及御達候也

但採集運搬ノミ施行シ他日撒布工事著手マテ一時溜置ク場合ハ其採集運搬シタル砂利ヲ其時々物品會計官吏ノ保管ニ委スルモノトス

（別紙）

明治三十五年四月十一日
鐵作工乙第二二〇號長官決裁

砂利採集撒布ノ工事ト否工事トノ區別ニ付テハ去三十一年七月鐵作乙第四一六六號經伺ノ上採集ノミニテ撒布工事ノ伴ハサルモノハ材料品扱トシ其ノ撒布工事ノ附帶スルモノ及局用地內ヨリ採集スルモノヲ工事ト爲スコトニ一定致居候處撒布工事ノ附帶スルモノニ付テハ別ニ疑義無之候得共其ノ撒布工事ノ伴ハサル場合物品扱ト工事扱トノ區分往々疑義ニ渉リ候ニ付自今砂利ヲ購入スル場合ハ凡テ物品扱トシ單ニ之カ採集運搬ノミヲ爲ス場合ヲ工事扱トスルコトニ一定致度此段相伺候也

○同上ノ件（明治三十五年四月十五日建達第六二七號）

砂利採集ニ關スル件ニ付左記ノ通リ伺定致候間右ニ了知可相成此段及通達候也

（左記）明治三十五年四月鐵作工達第二二號別紙ト同一ニ付省略

○砂利採集運搬ニ關スル件（明治三十六年十月五日建達第一〇六〇號ノ二）

客年四月建第第六二七號ヲ以テ及通達置候砂利採集運搬ニ關スル件ニ村今回左記ノ通伺定候間右様了知可相成此段及通達候也

（左記）明治三十六年十月二日鐵作建乙第四〇四號長官決裁

昨三十五年三月中自今砂利ヲ購入スル場合ハ凡テ物品扱トシ單ニ之カ採集運搬ノミナス場合ヲ工事扱トスルコトニ御決定相成候處工事請負ハ會計法上千圓以上ハ總テ競爭入札ニ附セサルヘカラサルモ運搬請負ハ隨意契約ニ依ルヲ得ル等其取扱方ヲ異ニスルモノ有之候間前御決定ノ趣旨ハ無代價ノ砂利ヲ採集運搬スルニ當リ運搬ヲ主トスル場合ハ工事競爭入札ノ法ニ依ラス運搬契約ヲ締結スルヲ得ル儀ト相心得可然哉此段相伺候也

○堀取土ヲ物品扱トナササル件（明治二十九年八月十一日鐵建達第二九八號）

鐵道建設ニ付築堤用土ニ不足ヲ告ケ最寄官有地又ハ線路地内ニ於テ適當ノ堀取場所無之不得止最寄民有地ヨリ堀取ヲ爲サントスル場合ニハ之ヲ物品扱トナサス相當ノ料金ヲ以テ直ニ堀取ヲ爲スコトニ計理課長ト協議濟ニ候條右必要ノ節ハ別紙書式ニ依リ所有者ヨリ承諾書ヲ徵シ施行可致此段及御達候也

（別紙）

書式

印紙

承諾書

一土坪立何程

此料金若干圓

但一坪ニ付金何程

土堀取期限（明治年月日ヨリ同年月日マテ）

右ハ拙者所有府縣郡町村番地田或ハ畑ヨリ前記ノ土坪腰書ノ期限及料金ヲ以テ堀取ノ儀承諾仕候依テ請書差出候也

年　月　日

府縣郡市町村番地

氏　名

鐵道局御中

○改良工事用土ヲ物品扱トナササル件（明治二十九年八月六日鐵工第一五九〇號）

本年度ヨリ改良工事施工ニ付テハ築堤用土ノ需用自然多量ヲ可要ト被存候處最寄官有地若クハ線路用地内ニ於テ適當ノ堀取場所無之爲メ不得止最寄民有地ヨリ堀取ヲナスコトニ計理部ト協議濟ニ候條右必要ノ場合ハ別紙書式ニ據リ承諾書ヲ徵シ相當ノ料金ヲ以テ堀取ヲナスコトニ計理部ト協議濟ニ候條右必要ノ場合ハ別紙書式ニ據リ承諾書ヲ徵シ相當ノ料金ヲ以テ堀取ヲナスコトニ計理部ト協議濟ニ候條右必要ノ場合ハ別紙書式ニ據リ承諾書ヲ徵シ屆出可有之此段及御達候也

追書（消滅）

（別紙明治二十九年八月鐵建達第二九八號ト同一ニ付省略）

○保存及補充工事用土同上ノ件（明治三十三年三月七日鐵作工達第一〇號）

改良工事ノ爲メ土ヲ要スル場合ニアリテ用地内ニ適當ノ堀取場所無之トキハ最寄民有地ヨリ相當料金ヲ拂ヒ堀取ノ義二十九年八月鐵工第一五九〇號ヲ以テ御達ニ及ヒ置候處保存又ハ補充工事ニアリテモ自今同様御處理可有之此段及御達候也

○鐵道用地内ヨリ採收ノ天産物使用方ノ件　明治三十年五月三日鐵第一二四七號局長達

鐵道工事施行上ヨリ生シ又ハ鐵道用地内ヨリ採收スル天産物(石材ノ類)ニ工ヲ加ヘテ目的ノ物品ヲ生産シ若クハ工ヲ加ヘタル儘ニテ直ニ之ヲ鐵道工事ニ使用スル場合ハ物品會計以外ノ取扱トナシ其加工賃及採收費ハ直接ニ各所用ノ科目ニ決算相成可然候得共追テ使用セントスル目的ニテ之ヲ採收シ又ハ生産シ置ク場合ハ其天産物及生産品ノ受拂トモ物品會計ノ制裁ニ屬セシメ該會計上合規ノ手續ヲ要スル儀ニ有之候此旨及通達候也

追テ本文前段ノ場合ハ之ヲ工事ニ使用シタル後別紙書式ニ據リ毎月分ヲ翌月二十日限リ計理課長ニ報告可有之又後段ノ場合ハ其目的ヲ計理課長ニ報告シ計理課長ニ於テ需用セラルヽ部課長ニ合議シテ之カ施行ノ手續御取計相成度且ツ客年三月鐵第三九七號達ハ本達ニ據リ廢止セラレタル儀ト御心得可有之候也

（別表省略）

○建設工事用品積載ノ營業貨車ヲ建設線ヘ牽入ルル件　明治四十三年四月二十三日公報注意

建設工事用品ヲ營業列車ニテ運送スル場合ニ於テ請求アルトキハ其貨車ヲ無料ニテ建設線ヘ牽入スヘシ
但シ此場合ニ於テハ建設線内ニ於ケル運送距離積卸設備等ニ應シテ營業建設兩當務者間ニ相當時間ヲ協定シ該時間内ニ本項貨車ヲ營業線内ニ返送スヘキモノトス

○決裁ヲ經タル工事又ハ專決施行工事其他報告方ノ件　大正元年十二月二十八日達第四五七號

局長ニ於テ設計豫算ノ決裁ヲ經テ旅行スル改良又ハ建設工事ノ内總額千圓以上ノモノ及局所長ニ於テ施行豫算ノ決裁ヲ經タル工務關係工事ノ請負決定シタルモノハ一箇月分ヲ纏メ翌月五日ニ報告スヘシ
前項及職務權限ニ依リ專決シタル工務關係工事ノ報告書樣式別紙ノ通定ム
本達ハ大正二年一月一日ヨリ之ヲ施行シ明治四十二年十一月達第九七六號ハ本達施行ト同時ニ之ヲ廢止ス
（別紙）