

禁電子式複写

明法學會編纂

現行法規類纂 下卷

東京 清水書店

030944-002-2

CZ-5-0141

現行法規類纂


明法学会 / 編

下

M33

BBC-0298





特14  
8

明法學會編纂

現行法

規類纂



東京

清水書店

# 現行法規類纂索引

## 第五類 警察、監獄、押送、衛生

第一章 行政、治安警察、豫戒、遺失物、質屋、古

物商、電氣、狩獵、漉入紙製造、通貨摸造

第二章 移民、清韓在留臣民、北海道移住民、感化

精神病、未成年喫煙、污物掃除、下水、飲

食物

第三章 水難、行旅病死人、檢視、墓地及埋葬、禁

厭祈禱、葬儀、古社寺、社寺、御紋章等

第四章 新聞、出版、著作

一七七

一二八

八六

一

一

|     |                   |     |
|-----|-------------------|-----|
| 第五章 | 爆發物、火藥、石油、宿泊、富籤   | 二四〇 |
| 第六章 | 監獄、囚徒押送           | 二六五 |
| 第七章 | 傳染病豫防、檢疫、種痘、醫師、產婆 | 三二七 |
| 第八章 | 藥品營業、阿片、賣藥        | 三八四 |
| 第九章 | 獸疫豫防、獸醫、檢疫        | 四一六 |
| 第六類 | 財政、勸工業            | 四三五 |
| 第一章 | 貨幣、兌換             | 四三五 |
| 第二章 | 地租、間稅             | 四五六 |
| 第三章 | 國稅徵收及處分、供託        | 五五三 |
| 第四章 | 農業、檢查             | 五八五 |
| 第五章 | 產業組合              | 五九九 |

|     |                |      |
|-----|----------------|------|
| 第六章 | 度量衡、鑛業、森林      | 六二四  |
| 第七章 | 特許、意匠、商標       | 六九三  |
| 第七類 | 軍事             | 七二五  |
| 第一章 | 徵發、馬匹調、查及檢查    | 七二五  |
| 第二章 | 徵兵、國民軍、屯田兵     | 七六八  |
| 第三章 | 服役、召集、召集諸費     | 八四三  |
| 第四章 | 軍機、要塞、國防、機密圖書  | 九八二  |
| 第五章 | 軍港要港、海軍下士旅行證   | 一〇一一 |
| 第八類 | 恩給、旌表、賑恤       | 一〇二五 |
| 第一章 | 恩給、扶助、賜金、手當、給助 | 一〇二五 |
| 第二章 | 勳章、記章、叙位、華族    | 一一三二 |

|     |               |       |
|-----|---------------|-------|
| 第三章 | 恤救、保護         | 一一六七  |
| 第九類 | 運輸通信          |       |
| 第一章 | 鐵道            | 一一七六  |
| 第二章 | 船舶、船積         | 一二一八  |
| 第三章 | 衝突豫防、開港、航海及造船 | 一二七八  |
| 第四章 | 郵便、滙換         | 一三〇七  |
| 第五章 | 電信            | 一三二三  |
| 第六章 | 測量標           | 一三三四  |
| 第七章 | 河川、道路         | 一三四三  |
| 追錄  |               | 一乃至三四 |

## 現行法規類纂目次

### 第五類 警察、監獄、押送、衛生

第一章 行政、治安警察、豫戒、遺失物、質屋、古物商、電氣、狩獵、

澆入紙製造、通貨摸造

|            |                     |    |
|------------|---------------------|----|
| 行政執行法      | 三十三年六月<br>法律第八十四號   | 一  |
| 行政執行法施行令   | 三十三年六月<br>勅令第二百五十三號 | 三  |
| 行政警察規則     | 八年三月<br>太政官第二十九號達   | 五  |
| 憲兵行政警察事務規程 | 十四年十月<br>內務省乙第五十二號  | 二  |
| 外國人取扱巡查心得  | 十八年十月<br>內務省達       | 二  |
| 警察賞與規則     | 三十二年十月<br>勅令第四百二號   | 一八 |
| 警察賞與規則施行細則 | 三十二年十月<br>內務省令第五十二號 | 一九 |
| 豫戒令        | 二十五年一月<br>勅令第十一號    | 二一 |

治安警察法

官吏職務ノ外演説、叙述ヲ許シ取締方ヲ定ム

遺失物法

遺失物法ヲ臺灣ニ施行スル件

質屋取締法

質屋取締法細則

古物商取締法

古物商取締法細則

電氣事業取締規則

電氣ニ關スル心得ノ件

狩獵法

狩獵法施行細則

狩獵法取扱手續法

三十三年三月  
法律第三十大號

二十二年一月  
內閣訓令

三十二年三月  
法律第八十七號

三十三年七月  
勅令第三百二號

二十八年三月  
法律第十四號

二十八年七月  
內務省令第九號

二十八年三月  
法律第十三號

二十八年七月  
內務省令第八號

三十年六月  
逕信省令第十四號

三十一年六月  
逕信省告示第百七十號

二十八年三月  
法律第二十號

二十八年三月  
農商務省令第四號

二十八年三月  
農商務省訓令第四號

二四

三〇

三〇

三四

三五

三九

四〇

四三

四六

六六

七〇

七五

七八

狩獵取締ニ關スル件

狩獵免許稅徵收ノ件

狩獵免許稅印紙ノ消印ニ關スル件

狩獵免許稅表調製ノ件

狩獵免狀、共同狩獵地出願書式及圖面

官林內有害鳥獸驅除ノ件

御料地有害鳥獸驅除ノ件

漉入紙製造取締規則

漉入紙製造屆出手續

通貨及證券模造取締法

三十一年九月  
農商務省訓令第十八號

三十年三月  
法律第七號

三十年八月  
農商務省告示第三十號

三十一年三月  
大藏省訓令第十四號

二十八年四月  
農商務省告示第五號

二十八年四月  
農商務省訓令第七號

三十二年六月  
農商務省訓令第卅一號

二十年七月  
勅令第三十六號

二十年八月  
大藏省令第十二號

二十八年四月  
法律第二十八號

七九

七九

八〇

八〇

八一

八四

八四

八四

八五

八五

第二章 移民、清韓在留臣民、北海道移住民、感化精神病、未成年喫

煙、汚物掃除、下水、飲食物

移民保護法

二十九年四月  
法律第七十號

八六

|                      |                    |     |
|----------------------|--------------------|-----|
| 移民保護法施行細則            | 二十九年五月<br>外務省令第三號  | 九一  |
| 移民保護法ニ依リ保證人ヲ定ムヘキ地方指定 | 二十九年六月<br>外務省告示第七號 | 九八  |
| 婦女ヲ誘惑シ海外渡航ノ途ヲ杜絶セシム   | 二十六年二月<br>外務省訓令第一號 | 九八  |
| 清國及朝鮮國在留帝國臣民取締法      | 二十九年四月<br>法律第八十號   | 九九  |
| 北海道移住民渡航船舶取締規則       | 三十一年八月<br>內務省令第八號  | 一〇〇 |
| 感化法                  | 三十三年三月<br>法律第三十七號  | 一〇二 |
| 精神病者監護法              | 三十三年三月<br>法律第三十八號  | 一〇四 |
| 未成年者喫煙禁止法            | 三十三年三月<br>法律第三十三號  | 一〇九 |
| 學校生徒喫煙ニ關スル件          | 三十三年三月<br>文部省訓令第五號 | 一一〇 |
| 汚物掃除法                | 三十三年三月<br>法律第三十一號  | 一一〇 |
| 汚物掃除法施行規則            | 三十三年三月<br>內務省訓令第五號 | 一一二 |
| 下水道法                 | 三十三年三月<br>法律第三十二號  | 一一六 |
| 飲食物其他物品取締ニ關スル件       | 三十三年二月<br>法律第十五號   | 一二八 |

|  |                    |     |
|--|--------------------|-----|
| 飲食物其他ノ物品ニ關スル法律施行ニ關スル件                  | 三十三年三月<br>內務省令第十號  | 一二〇 |
| 有害性著色料取締規則                             | 三十三年四月<br>內務省令第十七號 | 一二一 |
| 牛乳營業取締規則                               | 三十三年四月<br>內務省令第十五號 | 一二二 |
| 清涼飲料水營業取締規則                            | 三十三年六月<br>內務省令第三十號 | 一二五 |
| <b>第三章 水難、行旅病死人、檢視、墓地及埋葬、禁厭祈禱、葬儀、古</b> |                    |     |
| <b>社寺、御紋章等</b>                         |                    |     |

|                        |                     |     |
|------------------------|---------------------|-----|
| 水難救護法                  | 三十二年三月<br>法律第九十五號   | 一二八 |
| 水難救護法施行ノ件              | 三十二年七月<br>勅令第三百五十七號 | 一二七 |
| 水難救護法施行細則              | 三十二年十月<br>逓信省令第三十五號 | 一二七 |
| 水難救護法取扱手續              | 三十二年七月<br>逓信省訓令第六號  | 一四〇 |
| 海難其他ノ事實届出ノ件            | 三十年六月<br>逓信省令第十九號   | 一四四 |
| 行旅病人及行旅死亡人取扱法          | 三十二年三月<br>法律第九十三號   | 一四五 |
| 行旅病人及行旅死亡人取扱法ヲ臺灣ニ施行スル件 | 三十二年八月<br>勅令第三百六十五號 | 一四八 |



|                                 |                     |     |
|---------------------------------|---------------------|-----|
| 行旅病人死亡人等ノ引取及費用辨償ニ關スル件           | 三十二年六月<br>勅令第二百七十七號 | 一四八 |
| 外國人タル行旅病人行旅死亡人及同伴者救護並取扱ニ關スル件    | 三十二年六月<br>內務省令第二十四號 | 一四九 |
| 檢視上變死者解剖ノ件                      | 十年二月<br>第三十二號布告     | 一五〇 |
| 官廳内工場等ニテ變死傷ノ者檢視處分ノ件             | 十三年二月<br>太政官第十四號達   | 一五一 |
| 工場ニ於テ入院治療ヲ要スル程ノ負傷者アルトキ警察官署へ届出ノ件 | 三十二年六月<br>內務省訓令第十九號 | 一五一 |
| 陸軍埋葬規則                          | 三十年八月<br>陸軍省令第三十二號  | 一五二 |
| 墓地及埋葬取締規則                       | 十七年十月<br>太政官第二十五號布達 | 一五六 |
| 墓地及埋葬取締規則違背者處分方                 | 十七年十月<br>太政官第八十二號達  | 一五六 |
| 墓地及埋葬規則細則標準                     | 十七年十一月<br>內務省乙第四十號達 | 一五六 |
| 古墳ト見ユル地ハ猥ニ發掘ヲ禁ス                 | 七年五月<br>太政官第五十九號達   | 一五八 |
| 刑死者ノ墓標、祭祀等ニ關スル件                 | 二十四年七月<br>內務省令第十一號  | 一五九 |

|                      |                    |     |
|----------------------|--------------------|-----|
| 禁厭祈禱ヲ以テ醫藥ヲ止ムルヲ禁ス     | 七年六月<br>教部省第二十二號達  | 一五九 |
| 梓巫市子並遷祈禱狐下ト唱ル玉占口寄等禁止 | 六年一月<br>教部省第三十二號達  | 一六〇 |
| 自葬ヲ禁シ葬儀ハ神官僧侶ニ依頼セシム   | 五年六月<br>太政官第九十二號達  | 一六〇 |
| 神官ヲシテ神葬祭葬儀ヲ取扱ハシム     | 五年六月<br>太政官第九十三號達  | 一六五 |
| 僧侶神葬祭兼行ヲ禁ス           | 七年十一月<br>教部省第五號達   | 一六一 |
| 神官ハ葬儀ニ關係セサル件         | 十五年一月<br>內務省乙第七號達  | 一六一 |
| 僧侶托鉢解禁               | 十四年<br>內務省甲第八號達    | 一六一 |
| 僧侶托鉢免許方並托鉢者心得        | 十四年八月<br>內務省戊第二號達  | 一六一 |
| 古社寺保存法               | 三十年六月<br>法律第四十九號   | 一六五 |
| 私邸内神祠佛堂へ衆庶參拜停止等ノ件    | 九年十二月<br>教部省達第三十八號 | 一六六 |
| 山陵並皇后御陵等寺院地ト區分       | 七年八月<br>太政官第三百三號達  | 一六六 |
| 諸神社神輿渡御ノ節供奉ノ者帶刀差許ス   | 九年七月<br>教部省達書甲第五號  | 一六六 |
| 諸神社祭禮神輿渡御ノ節粗暴ノ所業ヲ禁ス  | 六年九月<br>教部省第廿九號達   | 一六七 |

神佛祭禮開扉等ノ節奇怪ノ打扮等ヲ爲スヲ禁ス

日蓮宗徒喧噪群行等ノ弊習差止ノ件

佛像他管持出開帳管廳へ出願方

府縣社以下神社什物取締方

社寺ニ於テ地所建物什器等抵當金穀借入方

寺院附屬ノ佛器什物等取締ノ件

寺用ノ借財ハ私財ト混淆セサシム

社寺ノ什物類神官僧侶等恣ニ處分スルヲ禁ス

衆議院議員選舉ニ就キ神官僧侶等ニ注意ノ件

心願ト稱シ社頭ニテ神樂奉納ヲ禁ス

神社佛閣女人結界ヲ廢シ登山參詣ヲ許ス

官國幣社御靈代不經伺拜見ヲ禁ス

社寺境內ノ樹木猥ニ伐採スルヲ禁ス

六年七月 教部省第二十七號達

七年四月 教部省番外達

十七年三月 內務省乙第十七號達

十年七月 內務省甲第十三號達

十年五月 第四十三號布告

五年八月 教部省第十二號達

九年十二月 教部省第四十號達

六年七月 第三百四十九號布告

二十七年二月 內務省訓令第六號

四年二月 太政官達

五年三月 第九十八號布告

七年九月 教部省甲第十七號達

六年七月 太政官第二百三十五號達

一六七

一六七

一六八

一六八

一六九

一六九

一六九

一六九

一七〇

一七〇

一七〇

一七〇

一七〇

氏子其他ヨリ金穀借入ヲ禁ス

神社造營等ヲ名トシ配札勸財取締方

官國幣社配札差止ノ件

官國幣社府縣社制札

諸寺院下馬下乘禁止ノ件

神宮竝ニ官國幣社皇族御參拜等ノ節下馬下乘場所

社寺濫ニ菊章ヲ用ルヲ禁ス

菊御紋附ノ品々寄附禁止ノ件

親王家以下ヨリ社寺へ寄附セシ菊章ヲ改メシムル件

皇族ノ外菊御紋ヲ禁止シ紛敷品ハ改メシム

官幣社社殿ノ裝飾社頭ノ幕提灯ニ限リ菊御紋ヲ用ルヲ

許ス

菊御紋禁止ノ布告前神社佛堂ニ裝飾ノ菊

十年十月 內務省丁第十二號達

七年一月 教部省番外達

八年五月 教部省甲第六號達書

六年三月 教部省第十三號達

四年六月 布告

七年三月 教部省甲第六號達

二年八月 布告

二年二月 太政官布告

二年十月 留守官達

四年六月 布告

七年四月 太政官達

一七〇

一七一

一七一

一七二

一七三

一七三

一七三

一七三

一七四

一七四

一七四

御紋存置ノ件

十二年五月  
太政官第二十三號達

一七五

幕提灯ノ類取締方

九年十二月  
教部省番外達

一七五

社頭諸器品紛失ニ付取締方

十年六月  
内務省番外達

一七五

東京招魂社靖國神社ト改稱官幣社ニ列シ管理祭典其他取扱方ヲ定ム

十二年六月  
太政官達

一七五

帶刀禁止及違犯者處分方

九年三月  
第三十八號布告

一七六

禁裡御用等ノ會符標札及菊御紋ヲ畫キタル提灯器物等ヲ

元年三月  
布告

一七六

禁入

十三年四月  
官内省乙第二號達

一七七

菊御紋章ヲ畫キタル賣品取締方

二十年十二月  
勅令第七十五號

一七七

第四章 新聞、出版、著作

八年九月  
太政官第五百五十八號達

一八四

新聞條例

十九年六月  
司法省訓令第十號

一八四

公文ヲ新聞紙ニ掲載スルヲ禁ス

二十六年四月  
法律第十四號

一八九

新聞紙條例中傍聽ヲ禁シタル訴訟ノ辯論記載方

十六年六月  
太政官第二十一號布達

一八四

官報ニ登載ノ件新聞紙ニ抄録ヲ許ス

十八年五月  
内務省甲第十七號達

一八四

他ノ新聞紙ニ掲載スル論說轉載ニ關スル件

三十二年六月  
内務省告示第六十二號

一八五

新聞紙ニ關スル屆書式

二十五年三月  
内務省訓令第六號

一九五

出版法

三十二年三月  
法律第三十九號

一九五

官廳出版物ニ係ル注意

三十二年六月  
勅令第三百十三號

二〇四

著作權法

三十二年六月  
勅令第三百十六號

二〇五

著作權法施行ノ件

三十二年六月  
内務省令第二十七號

二〇六

三十二年勅令第三百十四號檢印申請及届出等ニ關スル件

三十二年六月  
内務省令第二十八號

二一三

著作權者不明ノ著作物ニ關スル件

三十二年六月  
内務省令第二十八號

二一三

著作權登録ニ關スル規定

三十二年六月  
内務省告示第七十三號

二一六

著作權ニ關スル登録簿閱覽口

三十二年七月  
勅令無號

二一六

文學的及美術的著作物保護萬國同盟創設ニ關スル條約

三十二年七月  
勅令無號

二一六

文學的及美術的著作物保護萬國同盟國

第五章 爆發物、火藥、石油、宿泊、富籤

爆發物取締罰則

銃砲火藥類取締法

銃砲火藥類取締法施行規則

銃砲火藥類取締法施行細則

銃砲商火藥商定員

軍用銃砲ノ種類

石油取締規則

石油取締規則施行日限延期

外國人傭入ニ關スル手續ヲ要セサル件

外國人雇人外務省ニ届出ヲ要セス

宿泊届其他ノ件

三十二年七月  
内務省告示第八十一號

二二七

十七年十二月  
第三十二號布告

二四〇

三十二年八月  
法律第百六號

二四一

三十二年八月  
勅令第三百六十六號

二四四

三十二年八月  
内務省令第四十三號

二五一

三十二年八月  
内務省告示第九十一號

二五八

三十二年八月  
陸軍省、海軍省告示

二五八

十六年二月  
第六號布告

二五八

十六年三月  
第十號布告

二五九

三十二年七月  
關令第五號

二六〇

三十二年七月  
外務省令第六號

二六〇

三十二年七月  
内務省令第三十二號

二六〇

條約慣行ニ依リ居住ノ自由ヲ有セサル外國人ノ居住及營

業等ニ關スル件

三十二年七月  
勅令第三百五十二號

二六三

富籤行ヲ禁ス

元年十二月  
布告

二六三

富籤賣買者等處分方

十五年五月  
第二十五號布告

二六三

富籤類似ニ關スル取締

三十三年五月  
内務省令第二十六號

二六四

浴場取締ニ關スル件

三十三年五月  
内務省令第廿五號

二六五

娼妓年齡ニ關スル件

三十三年五月  
内務省訓令第十七號

二六五

第六章 監獄、囚徒押送

監獄則

二十二年七月  
勅令第九十三號

二六五

監獄則施行細則

三十二年七月  
内務省令第三十八號

二七四

特赦免幽閉假出獄申渡方式

三十二年七月  
内務省訓令第二十八號

二八八

刑事被告人及囚人ニ係ル費用ノ件

二十三年十月  
内務省令第五號

二八八

警察署、分署ニ拘禁留置ノ者食料ニ關スル件

三十二年八月  
勅令第二百六十三號

二八八

警察署、分署ニ拘禁留置ノ者食料金額

三十年八月  
内務省令第二十三號

二八九

軍籍除籍ノ囚徒ノ費用支辨方

十九年一月  
内務省甲第一號達

二八九

陸海軍監獄署ヨリ地方監獄へ送付ノ處刑者處分方

二十年三月  
内務省訓令第十六號

二八九

陸軍法會議ノ處斷ヲ受ケ地方監獄ニ拘禁セラルヘキ者所

二十八年五月  
内務省訓令第七號

二九〇

屬ノ件

二十八年五月  
内務省訓令第七號

二九〇

海軍軍法會議ニ於テ處斷セラレタル囚人ノ拘禁及費方支

三十一年八月  
内務省訓令第十八號

二九〇

辨方

三十一年八月  
内務省訓令第十八號

二九〇

囚人及刑事被告人押送規則

三十年十一月  
勅令第四百十五號

二九〇

囚人及刑事被告人押送細則

三十年十二月  
内務省訓令第三十七號

二九二

軍衙間囚人及刑事被告人押送規則

三十二年十月  
勅令第四百五號

二九七

囚人及刑事被告人遞傳護送ニ關スル件

三十一年二月  
司法省訓令第一號

三〇〇

檢證上囚人召運出張ノ節巡査護送ノ件

十五年六月  
内務省乙第三十五號達

三〇〇

陸軍監獄條例

二十七年一月  
勅令第三號

三〇一

陸軍監獄條例施行細則

二十七年一月  
陸軍省令第一號

三〇九

陸軍監獄條例第一條明文外ノ囚人取扱方

二十七年二月  
内務省訓令第七號

三一一

刑事被告人タル婦女ヲ地方監獄ニ囑託シタルトキ費用請

二十七年三月  
陸軍省訓令甲第三號

三一一

求方

二十七年三月  
陸軍省訓令甲第三號

三一一

海軍監獄則

二十三年七月  
勅令第四百十五號

三三一

海軍軍法會議ニ於テ處斷シタル囚人地方監獄ニ交付ノ件

三十一年八月  
海軍省第四百十五號達

三二七

### 第七章 傳染病豫防、檢疫、種痘、醫師、產婆

傳染病豫防法

三十年三月  
法律第三十六號

三二八

傳染病豫防法施行規則

三十年五月  
内務省令第十一號

三三六

傳染病豫防法ニ據ル清潔方法、消毒方法

三十年五月  
内務省令第十三號

三四〇

風土病及流行病ノ種類指定ノ件

三十三年四月  
勅令第四百七十三號

三四五

陸軍部内傳染病豫防規則

二十二年十二月  
陸軍省令第十九號

三四六

陸軍部内傳染病豫防細則

三十年五月  
陸軍省達第七十號

三四八

海港檢疫法

三十二年二月  
法律第十九號

三五五

海港檢疫法施行ノ件

三十二年七月  
勅令第三百二十六號

三五九

海港檢疫法施行規則

三十二年七月  
內務省令第三十四號

三五九

健全證書交付手續

三十二年七月  
內務省令第四十號

三六五

汽車檢疫規則

三十年七月  
內務省令第十九號

三六五

船舶檢疫規則

三十年七月  
內務省令第二十號

三六七

船舶檢疫手續

三十二年七月  
內務省訓令第二十六號

三七〇

夜間檢疫信號ノ件

二十一年九月  
內務省告示第十一號

三七二

種痘規則

十八年十一月  
第三十四號布告

三七三

種痘施術心得書

十八年三月  
內務省達甲第九號

三七四

醫師免許規則

十六年十月  
第三十五號布告

三七九

產婆規則

三十二年七月  
勅令第三百四十五號

三八一

產婆取締方

元年十二月  
太政官布告

三八三

入齒齒拔接骨營業取締方

十八年三月  
內務省甲第七號達

三八四

鍼灸術營業取締方

十八年三月  
內務省甲第十號達

三八四

### 第八章 藥品營業、阿片、賣藥

藥品營業並藥品取扱規則

二十二年三月  
法律第十號

三八四

毒藥劇藥品目

二十五年三月  
內務省令第二號

三九〇

石炭酸等傳染病流行ノ際販賣方

十三年五月  
第二十三號布告

三九九

礬石等調合ノ鼠取蠅取藥ノ販賣禁止

五年五月  
第四百四十二號布告

三九九

燐製鼠取藥ノ販賣禁止

十年三月  
內務省乙第三十六號達

四〇〇

繪具染料販賣ノ件

十三年三月  
內務省乙第十號達

四〇〇

藥品、物品再検査請求ノ件

二十四年七月  
內務省令第十號

四〇〇

醫藥適用ノ藥品検査印紙貼用ノ件

二十年六月  
內務省告示第二號

四〇〇

衛生試験所ノ保證、試験濟ノ文字記入ニ關スル件

二十六年一月  
內務省令第一號

四〇〇

醫藥用藥品ノ検査證明ヲ業トスル者取締ノ件

三十年九月  
內務省令第二十六號

四〇一

阿片法

阿片法施行規則

阿片賣下代價納付方

賣藥規則

賣藥規則罰則施行日限

賣藥營業期限廢止ノ件

賣藥規則取扱手續書及書式

賣藥請賣鑑札、行商鑑札製作費支辨方

賣藥行商鑑札ヲ紙製トスルヲ得ル件

娼妓微毒検査方施設

貸坐敷娼妓増殖禁止及微毒検査方施設

娼妓微毒検査方法

牛豚類養取締

三十年三月  
法律第二十七號

三十年三月  
內務省令第三號

三十二年三月  
勅令第六十五號

十年一月  
第七號布告

十年二月  
第十六號布告

十九年一月  
勅令第七十二號

十年三月  
內務省乙第三十二號達

十四年四月  
太政官第三十二號達

二十六年五月  
內務省訓令第九號

四年四月  
民政部沙汰

四年五月  
民政部達

九年四月  
內務省乙第四十五號達

六年五月  
第六十三號布告

四〇一

四〇四

四〇五

四〇六

四一〇

四一〇

四一〇

四一三

四一三

四一三

四一四

四一四

四一四

牛豚類養制限斟酌方

屠牛場並牛肉賣買取締方

斃禽獸田園培養ノ爲賣買ノ件

製氷検査方法

飲食物中毒藥物ノ誤用等ニテ死ヲ至ス者通報方

「アニリン」其他鐵屬製ノ繪具染料ヲ以テ飲食物ニ着色取

締ノ件

十一年四月  
內務省乙第三十五號達

二十九年三月  
法律第六十號

三十年一月  
農商務省令第一號

三十年三月  
農商務省訓令第四號

二十九年十二月  
勅令第三百七十七號

二十三年三月  
農商務省令第五號

四一六

四一六

四二一

四二一

四二四

四二五

四二六

第九章 獸疫豫防、獸醫、檢疫

獸疫豫防法

獸疫豫防法施行細則

臨時雇入獸醫手當支給ノ件

獸疫豫防ニ關スル費用負擔區分

牛疫検査規則

陸軍馬匹傳染病豫防規則

三十年四月  
陸達第四十三號

四二七

獸醫免許規則

二十三年八月  
法律第七十八號

四三一

第六類 財政、勸工業

第一章 貨幣、兌換

貨幣法

三十年三月  
法律第十六號

四三五

貨幣ノ形式

三十年四月  
勅令第四十四號

四三九

貨幣條例

八年六月  
第百八號布告

四四一

舊銀貨ノ品位ヲ定ム

四年十二月  
布告

四四五

舊鐵錢ノ價位ヲ定ム

五年九月  
第百八十三號布告

四四五

貿易銀一般通用ヲ許ス

十一年五月  
第十一號布告

四四六

流通不便ノ金銀銅貨交換方

二十二年二月  
大藏省令第三號

四四六

通用禁止ノ貨幣引換期限ニ關スル件

二十三年二月  
法律第十三號

四四六

壹圓銀貨通用禁止ノ件

三十年九月  
勅令第三百三十八號

四四七

一圓銀貨引換ニ關スル件

三十一年六月  
法律第五號

四四七

臺灣ニ於ケル貨幣及銀行事務主管ノ件

三十年二月  
勅令第九號

四四七

臺灣ニ於ケル政府極印附一圓銀貨幣公納使用ノ件

三十年十月  
勅令第三百七十四號

四四七

通用貨幣熔解及毀傷スルヲ禁ス

十一年一月  
第二號布告

四四八

鑄造金銀銅貨紙幣等取扱規則

九年四月  
第五十七號布告

四四八

鑄造紙幣取扱方

九年五月  
大藏省甲第十二號布達

四四九

鑑定ヲ誤リ斷截シタル紙幣引換ノ件

九年五月  
大藏省乙第四十號達

四五〇

紙幣

四年十二月  
布告

四五〇

兌換銀行券條例

十七年五月  
第十八號布告

四五一

鑄造及描改ニ係ル兌換銀行券取扱方

十九年九月  
大藏省令第二十八號

四五四

發行稅ヲ課スヘキ兌換券ノ每一ヶ月平均發行高ニ關スル

三十二年三月  
大藏省令第九號

四五四

件

紙幣漸次銀貨ニ交換ノ件

十八年六月  
第十四號布告

四五四



國立銀行紙幣ノ通用及引換期限

二十九年三月  
法律第八號

四五五

營業滿期國立銀行發行紙幣交換方ノ件

二十九年十月  
大藏省告示第七十八號

四五五

政府發行紙幣通用廢止

三十一年六月  
法律第六號

四五五

損傷紙幣交換規則

十七年四月  
大藏省告示第四十一號

四五五

### 第二章 地租、關稅

地租條例

十七年三月  
第七號布告

四五六

公共團體地地租公課ヲ免スル件

三十三年二月  
法律第十九號

四六一

所得稅法

三十二年二月  
法律第十七號

四六二

所得稅法施行規則

三十二年三月  
勅令第七十八號

四七一

酒造稅法

二十九年三月  
法律第二十八號

四七五

醫藥用、工業用酒精ニ關スル件

三十一年十二月  
法律第二十七號

四八四

混成酒稅法

二十九年十二月  
法律第三十號

四八四

自家用醬油稅法

三十三年三月  
法律第四十三號

四八六

台灣ニ於ケル印紙貼用ニ關スル件

三十二年二月  
勅令第二十六號

四八九

賣藥印紙稅規則

十五年十月  
第十一號布告

四八九

賣藥印紙交換規則

十九年七月  
大藏省令第二十三號

四九一

無印紙ノ賣藥自用者買受等ノ禁令

十九年十月  
大藏省令第三十一號

四九二

北海道水產稅則

二十年三月  
勅令第六號

四九二

北海道水產稅則施行細則

二十五年六月  
大藏省令第六號

四九五

沖繩縣酒類出港規則

二十一年三月  
勅令第十二號

四九七

醬油稅則

二十一年六月  
勅令第四十七號

四九九

葉煙草專賣法

二十九年三月  
法律第三十五號

五〇四

印紙稅法

三十二年三月  
法律第五十四號

五一二

證書ニ稅印ノ押捺請求方

三十二年三月  
大藏省令第五號

五一六

收入印紙ニ關スル件

三十一年七月  
勅令第百四十號

五一六

收入印紙ノ形式

三十一年七月  
大藏省令第十二號

五一六

保稅倉庫法

噸稅法

噸稅法施行ノ件

噸稅法施行規則

關稅法

關稅法施行ノ件

關稅法施行規則

東京府區內清酒輸入規則

第三章 國稅徵收及處分、供託

國稅徵收法

國稅徵收法施行規則

國稅滯納處分法

國稅滯納處分法施行細則

二十年三月  
法律第十五號

三十二年  
法律第八十八號

三十二年六月  
勅令第三百十八號

三十二年六月  
勅令第三百二十號

三十二年三月  
法律六十一號

三十二年六月  
勅令第三百十七號

三十二年六月  
勅令第三百十九號

二十一年十一月  
勅令第八十八號

五一七

五二二

五二三

五二二

五二四

五三九

五三九

五五〇

三十年三月  
法律第二十二號

三十年六月  
勅令第二百二十一號

二十二年十二月  
法律第三十二號

三十二年一月、  
大藏省令第一號

五五一

五五八

五六四

五七四

間接國稅犯則者處分法

葉煙草專賣法違犯事件ニ間接國稅犯則者處分法ニ適用

間接國稅犯則者處分法施行規則

間接國稅犯則者處分法施行上心得方

間接國稅犯則者處分法施行規則ヲ三十三年法律第六十八

號施行規則トシテ準用ノ件

法人ニ於テ租稅及葉煙草專賣ニ關シ事犯アリタリ場合ニ

關スル件

三十三年三月  
法律第六十七號

三十三年三月  
法律第六十八號

三十三年三月  
勅令第五十二號

三十三年三月  
大藏省訓令第八號

五七七

五八一

五八一

五八三

三十三年三月  
勅令第五十三號

三十三年三月  
法律第五十二號

五八四

五八四

第四章 農業、検査

種牡馬検査法

種牡馬検査法施行細則

種牡馬検査法ヲ施行セサル島嶼

種馬牧場及種馬所馬匹預托規則

三十年三月  
法律第十二號

三十年五月  
農商務省令第五號

三十二年四月  
農商務省告示第卅一號

三十年一月  
農商務訓令第一號

五八五

五八六

五八九

五八九

種牡馬取締ノ件

蹄鉄工免許規則

肥料取締法

蠶種検査法

第五章 産業組合

産業組合法

重要物産同業組合法

茶業組合規則

第六章 度量、鑛業、森林

度量衡法

度量衡法施行規則

鑛業條例

鑛業條例施行細則

十八年一月 農商務省令第一號達

二十三年四月 法律第三十一號

三十二年四月 法律第九十四號

三十三年三月 法律第四十五號

三十三年三月 法律第三十四號

三十三年三月 法律第三十五號

二十年十二月 農商務省令第四號

二十四年三月 法律第三號

三十年七月 農商務省令第十一號

二十三年九月 法律第八十七號

三十二年二月 農商務省令第三號

五九〇

五九一

五九三

五九六

五九九

六一四

六一八

六二四

六三一

六四四

六六三

鑛業警察規則

砂鑛採取法

砂鑛採取法施行細則

森林法

第七章 特許、意匠、商標

特許法

意匠法

商標法

萬國工業所有權保護同盟條約及萬國工業所有權保護同盟

事務局維持ニ關スル議定書ニ加入ノ件

萬國工業所有權保護同盟ニ加入セル國

二十五年三月 農商務省令第七號

二十六年三月 法律第十號

三十二年二月 農商務省令第四號

三十年四月 法律第四十六號

三十二年三月 法律第三十六號

三十二年三月 法律第三十七號

三十二年三月 法律第三十八號

三十二年七月 勅令

三十二年七月 農商務省告示第七十一號

六七五

六七八

六八二

六八五

六九三

七〇四

七〇八

七二三

七二三

第七類 軍事

第一章 徵發、馬匹調査及検査

徵發令

徵發事務條例

徵發費用怠納者處分並ニ其費用ニ關シ届出方

徵發令第十二條ノ馬匹車輛並屬具等員數取調差出方

徵發事務條例中徵發物件表取調送付方

馬匹徵發事務細則

馬匹ノ調査及検査ニ關スル件

馬匹調査及検査施行規則

第二章 徵兵、國民軍、屯田兵

徵兵令

徵兵事務條例

徵兵事務條例施行細則

徵兵事務條例施行細則中北海道、沖繩縣、小笠原島ニ施

十五年八月  
第四十三號布告

十五年十二月  
太政官第二十六號布達

十六年八月  
第三十一號布告

二十年十二月  
訓令甲第十五號

二十三年九月  
陸軍省訓令甲第十五號

三十二年十月  
陸軍省令第三十一號

二十九年四月  
法律第六十六號

三十年二月  
陸軍省令第四號

七二五

七三四

七四五

七四五

七四七

七四七

七六一

七六一

二十二年一月  
法律第一號

二十九年三月  
勅令第四百十二號

二十九年四月  
陸軍省令第十號

七六八

七七八

七九四

行シ難キ件取扱方

舊徵兵令交渉ノ件取扱方

北海道ニ徵兵令施行ノ件

沖繩縣、小笠原島ニ徵兵令施行ノ件

徵兵令第二十二條ニ當ル官吏ハ豫メ認可ヲ請ハシム

官立府縣立師範學校卒業ノ者徵兵處分ノ件

徵兵事務條例中旅管大隊區警備隊區徵兵醫官ニ關スル件

公使領事ヲ置カサル外國ニ留學ノ者徵兵徵集猶豫願書ニ

證明書添付差出方

徵兵事務條例ニ依リ生徒ニ交付スル在學證明書ノ件

附籍者徵兵適齡届出及徵集方

徵兵延期若クハ猶豫中他徵集區ニ轉籍スル者アルトキ通

知方

三十一年三月  
陸軍省令第三號

二十二年三月  
陸軍省訓令甲第三號

二十八年九月  
勅令第四百二十六號

三十年七月  
勅令第二百五十八號

二十二年二月  
閣令第六號

二十二年三月  
法律第八號

二十八年一月  
勅令第二號

二十八年一月  
陸軍省令第一號

十八年一月  
文部省第一號達

二十二年十一月  
陸軍省訓令甲第七號

二十二年十月  
陸軍省訓令甲第六號

八〇六

八〇七

八〇八

八〇九

八〇九

八〇九

八〇九

八一〇

八一〇

八一〇

八一〇

徴兵再検査ヲ爲シ徴否ヲ定ムルノ件

二十七年二月  
陸軍省訓令甲第二號

八一三

戰時若クハ事變ニ際シ陸軍現役輜重輸卒ノ入營在營及補

充ノ件

二十七年十一月  
勅令第百八十八號

八一三

入營ヲ命セサル陸軍輜重輸卒服役免除ノ件

二十九年二月  
勅令第十二號

八一三

現役砲兵輸卒現役輜重輸卒疾病犯罪ノタメ入營シ難キ者

取扱方

三十年四月  
陸軍省訓令甲第四號

八一三

寄留地ニ於テ徴兵身體検査出願取扱ノ件

三十年四月  
陸軍省訓令甲第三號

八一三

陸軍六週間現役兵條例

二十八年十月  
勅令第百四十一號

八一三

陸軍六週間現役兵施行細則

三十年四月  
陸軍省令第九號

八一五

沖繩縣ニ徴兵令中六週間現役兵施行ノ件

二十八年十月  
勅令第百四十二號

八一七

陸軍一年志願兵條例

二十六年七月  
勅令第七十三號

八一七

陸軍一年志願兵條例施行細則

二十六年七月  
陸軍省令第十號

八二六

北海道徴兵令施行地ニ居住スル官費一年志願兵服役地及

其願書差出方

二十八年十一月  
陸軍省令第三十一號

八二四

試補及判任官見習並ニ非職休職官吏ノ一年志願兵服役方

二十三年三月  
勅令第六十二號

八三四

國民軍條例

二十八年一月  
勅令第十三號

八三四

補充兵役國民兵役ニ在ル者及國民軍編入志願者ニ關スル

件

八三六

件

二十八年三月  
法律第二十二號

八三六

國民軍編入志願者ノ願出ニ關スル規程

二十九年十二月  
陸軍省令第二十五號

八三六

陸軍兵籍ニ編入スル學生生徒トナリ又ハ之ヲ免セラレタ

ル者届出分

八三七

屯田兵條例

二十九年七月  
陸軍省令第十六號

八三八

屯田兵服役志願ノ下士取扱方

二十七年七月  
勅令第九十五號

八四〇

屯田兵後備役兵村及下士兵卒監視規則

二十九年六月  
勅令第百三十九號

八四〇

官給ニ係ル屯田兵ノ建物馬匠讓渡賃入書入ニ關スル件

三十年四月  
法律第四十二號

八四二

### 第三章 服役、召集、召集諸費

陸軍服役條例

二十九年六月  
勅令第二百三十八號

八四三

陸軍服役條例ニ依リ現役免除出願ノ件

二十九年六月  
陸軍省訓令甲第三號

八八一

陸軍豫備後備役ニ在ル者及補充兵ニシテ海員タル者届

出ノ件

三十年十月  
陸軍省令第二十六號

八八二

陸軍豫備後備補充兵國民兵役中餘人ヲ以テ代フヘカラス

ル職ニ在ル者取調通報ノ件

三十年十月  
陸軍省訓令甲第七號

八八三

海軍高等武官准士官服役令

三十二年三月  
勅令第六十八號

八八三

海軍下士卒服役條例

三十一年六月  
勅令第二百二十四號

八九〇

陸軍召集條例

三十二年十月  
勅令第三百九十八號

八九九

陸軍召集條例施行細則

三十二年十月  
陸軍省令第二十九號

九一四

陸軍補充兵召集規則

二十八年十一月  
陸軍省令第二十七號

九四二

陸軍歸休兵豫備役兵後備役兵第一補充兵ノ演習召集ヲ爲

スヘキ年次區分表

三十年四月  
陸軍省令第八號

九四五

在郷陸軍軍人及補充兵寄留地ヨリ召集ニ應セントスル者

届出方

三十年六月  
陸軍省令第十六號

九四七

陸軍豫備後備役下士卒及歸休兵簡閱點呼ニ關スル件

二十九年七月  
陸軍省令第十八號

九四七

非職及豫備理事戰時復職並在郷ニ關スル件

三十一年四月  
勅令第八十二號

九四七

非職及豫備理事ノ復職ニ關スル件

三十二年三月  
陸軍省令第五號

九四八

戰時又ハ事變ニ際シ召集スル在郷軍人及兵役義務者及其

引率者ニ支給スヘキ旅費召集諸費ノ件

三十年三月  
法律第十三號

九四八

陸軍召集諸費支出規程

三十三年一月  
陸軍省令第一號

九四八

海軍召集條例

三十一年十月  
勅令第二百四十七號

九五七

海軍召集條例施行細則

三十一年十月  
海軍省令第十號

九六八

海軍召集諸費支出規程

三十二年七月  
海軍省令第十九號

九七七

### 第四章 軍機、要塞、國防、機密圖書

軍機保護法

三十二年七月  
法律第四百四號

九八二

|                           |                     |      |
|---------------------------|---------------------|------|
| 要塞地帯法                     | 三十二年七月<br>法律第五百五號   | 九八三  |
| 要塞地帯法ニ規定スル要塞司令官ノ職務ニ關スル件   | 三十二年七月<br>勅令第三百五十八號 | 九九〇  |
| 要塞地帯法施行細則                 | 三十三年六月<br>勅令第三百五十八號 | 九九〇  |
| 要塞地帯法施行規則                 | 三十三年六月<br>海軍省令第十六號  | 九九三  |
| 要塞地帯内ニ於ケル新設及變更届出ノ件        | 三十二年八月<br>陸軍省令第二十一號 | 九九六  |
| 要塞近傍ニ於ケル水陸測量等ノ取締ニ關スル件     | 三十一年七月<br>勅令第七十六號   | 九九八  |
| 鳴門外六箇所要塞地區域ノ件             | 三十一年九月<br>陸軍省告示第八號  | 一〇〇〇 |
| 各要塞地ニ於ケル禁止制限解除ノ事項及區域      | 三十二年八月<br>陸軍省告示第八號  | 一〇〇〇 |
| 對馬外六箇所ニ於ケル要塞司令官ノ職務        | 三十二年八月<br>陸軍省告示第九號  | 一〇〇二 |
| 要塞司令官カ築城支部長ヘ命令ヲ下ス件        | 三十二年八月<br>陸軍省告示第九號  | 一〇〇二 |
| 東京灣外四ヶ所陸軍防禦營造物ノ地帯及區域      | 三十二年八月<br>陸軍省告示     | 一〇〇三 |
| 下ノ關外四ヶ所陸軍防禦營造物ノ地帯及區域      | 三十二年八月<br>陸軍省告示第七號  | 一〇〇三 |
| 長崎ニ於ケル陸軍防禦營造物ノ地帯及區域並ニ同所ニ於 |                     |      |

|                  |                      |      |
|------------------|----------------------|------|
| ケル海軍防禦營造物ノ地帯及區域  | 三十二年八月<br>陸海軍省告示     | 一〇〇三 |
| 陸軍國防用防禦營造物圖書取扱規則 | 三十二年九月<br>陸軍省告示第八十五號 | 一〇〇四 |
| 國防用防禦營造物出入規則     | 三十二年九月<br>陸軍省告示第八十六號 | 一〇〇六 |
| 陸軍機密圖書取扱規則       | 三十二年七月<br>陸軍省告示第七十號  | 一〇一〇 |

### 第五章 軍港要港、海軍下士旅行證

|             |                      |      |
|-------------|----------------------|------|
| 海軍區ニ關スル件    | 二十六年五月<br>勅令第三十八號    | 一〇一一 |
| 軍港要港ニ關スル件   | 二十三年一月<br>法律第二號      | 一〇一三 |
| 軍港要港違犯者處分ノ件 | 二十三年九月<br>法律第八十三號    | 一〇一三 |
| 橫須賀軍港境域     | 二十九年十一月<br>勅令第三百六十五號 | 一〇一三 |
| 吳軍港境域       | 二十九年三月<br>勅令第三十七號    | 一〇一四 |
| 佐世保軍港境域     | 二十三年五月<br>勅令第八十四號    | 一〇一四 |
| 舞鶴軍港境域      | 三十年七月<br>勅令第二百三十四號   | 一〇一四 |
| 舞鶴軍港取締ニ關スル件 | 三十年七月<br>勅令第三百三十五號   | 一〇一四 |

對馬國竹敷ヲ要港ト定ム

二十九年一月 勅令第三號 一〇一四

竹敷要港境域

二十九年六月 勅令第二百三十七號 一〇一四

舞鶴水雷團所屬ノ件

三十三年一月 勅令第十一號 一〇一四

軍港要港規則

三十三年四月 海軍省令第七號 一〇一四

海軍下士卒旅行證票規則

三十二年五月 海軍省令第十二號 一〇二二

### 第八類 恩給、旌表、賑恤

#### 第一章 恩給、扶助、賜金、手當、給助

官吏恩給法

二十三年六月 法律第四十三號 一〇二五

官吏恩給法施行細則

二十三年七月 閣令第三號 一〇三〇

文官傷痍疾病等差例

十八年三月 太政官第十六號達 一〇三四

官吏遺族扶助法

二十三年六月 法律第四十四號 一〇三七

官吏遺族扶助法施行規則

二十三年七月 閣令第四號 一〇四一

官吏恩給法及官吏遺族扶助法補則

二十九年三月 法律第三十六號 一〇四三

官吏恩給法及官吏遺族扶助法施行規則

二十九年三月 閣令第三號 一〇四四

恩給及扶助料ヲ受クル者本人生存證書差出ノ件

二十三年十月 大藏省令第二十四號 一〇四五

恩給扶助料ノ權利ニ關スル恩給局裁決手續

二十四年六月 閣令第二號 一〇四五

官吏ノ勤績ニ關スル件

二十六年十月 勅令第九十八號 一〇四六

臺灣總督府所屬雇員ニ官吏恩給法及官吏扶助法適用方

二十九年四月 法律第七十八號 一〇四六

文官判任以上ノ者退官賜金ノ件

二十三年六月 勅令第九十八號 一〇四七

三等郵便局及電信局長退官死亡賜金ノ件

二十三年八月 勅令第六十二號 一〇四七

臺灣總督府三等郵便電信局長等俸給退官賜金及死亡賜金

二十三年八月 勅令第六十二號 一〇四七

令

軍人恩給法

三十一年六月 勅令第一百十九號 一〇四八

軍人恩給法施行規則

二十三年六月 法律第四十五號 一〇四八

陸軍軍人恩給取扱手續

二十三年七月 閣令第五號 一〇六七

臺灣在勤判任文官恩給遺族扶助ニ關スル件

二十三年七月 陸軍省令第二十二號 一〇七〇



臺灣ニ於ケル地方税支辨ノ俸給ヲ受クル文官判任以上ノ

學校職員ノ退隱料等ニ關スル件

三十三年三月  
法律第七十七號

一〇八四

陸海軍准士官以下ニシテ恩給ヲ受クル者文官判任以上ニ

任セラレタル場合ニ於ケル俸給ノ件

三十三年三月  
勅令第三百三十二號

一〇八五

軍人恩給法第二十一條第五項ニ依ル從軍加算ノ件

二十八年十二月  
陸海軍兩省告示

一〇八五

理事ノ恩給及遺族扶助ニ關スル件

二十九年二月  
法律第三號

一〇八五

陸軍見習士官及生徒恩給額ノ件

三十一年十月  
勅令第二百四十四號

一〇八六

海軍候補生及海軍生徒ノ恩給額ニ關スル件

二十七年八月  
勅令第四百四十五號

一〇八六

海軍大佐大尉及同相當官恩給支給方

二十五年一月  
勅令第九號

一〇八六

海軍志願兵家族扶助金支給規則

三十一年四月  
海軍省令第四號

一〇八六

明治七年以後ノ戰役死没軍人軍屬ノ遺父母及祖父母扶助

法

二十四年十二月  
法律第四號

一〇八九

軍人軍屬ノ遺父母及祖父母扶助法施行規則

二十五年三月  
閣令第三號

一〇九一

明治二十七八年戰役ニ死没シタル陸軍軍人軍屬雇員傭人

ノ遺族ニ特別賜金支給方

三十年七月  
陸軍省令第十八號

一〇九四

戰役事變ニ際シ功勞アル者ニ一時賜金ノ件

二十八年七月  
勅令十五號

一〇九九

恩給又ハ扶助料支拂請求者生存證書ヲ要セサル件

三十三年三月  
勅令第四十四號

一〇九九

戰死者等ノ遺族及負傷者ニ對スル特別賜金支給方法

二十八年十月  
海軍省令第四號

一〇九九

巡查看守給助例

十五年七月  
太政官第四十一號達

一一〇〇

巡查看守給助例施行前二年以上在職者退職ノ時慰勞金支

給方

十五年七月  
內務省令第四十二號達

一一〇三

巡查看守給助例實施ノ府縣減員ニテ免職者ハ一時慰勞金

支給

十五年十二月  
內務省令第六十六號達

一一〇四

巡查看守給助例第二條第一項訓駐ハ一地方轉任者ニ限ル

十五年十二月  
內務省乙第六十八號達

一一〇四

巡查看守給助例中年金支給方

二十年四月  
內務省訓令第二十三號

一一〇四

府縣分合等ノ時巡查看守滿年賜金ノ件

二十六年四月  
內務省訓令第四號

一一〇四

陸軍、海軍監獄看守給助令

二十七年六月  
勅令第八十一號

一一〇五

陸軍監獄看守給與例施行細則

二十七年八月  
陸軍省令第十八號

一一〇五

臺灣總督府所屬ノ雇員ニシテ巡查ニ該當スル職務ニ從事

シタル者ニ巡查看守給助例等適用ノ件

二十九年四月  
勅令第三百三十二號

一一〇七

貴族院前衆議院守衛給助ノ件

二十七年五月  
勅令第五十二號

一一〇七

官吏療治料給與ノ件

二十五年九月  
勅令第八十號

一一〇七

官吏准官吏公務上傳染病豫防ニ從事シ感染又ハ死亡ノ者

手當金給與方

十九年七月  
閣令第二十三號

一一〇七

傳染病豫防救濟ニ備使スル醫師以下感染及死亡手當

十年十二月  
太政官第八十九號達

一一〇八

官役人夫死傷手當規則

八年四月  
太政官第五十四號達

一一一〇

各應技術工藝者就業上死傷手當内規

十二年二月  
太政官第四號達

一一一二

傳染病豫防救治ニ従事スル者ノ手當ノ件

三十三年三月  
法律第三十號

一一一七

陸軍諸生徒手當金給與ノ件

二十五年十二月  
勅令第一百十八號

一一一九

陸軍軍人軍屬歸郷療養者給與規則

二十七年十一月  
勅令第九十二號

一一二〇

陸軍軍人軍屬歸郷療養者給與規則細則

二十七年十二月  
陸軍省令第二十三號

一一二二

軍人軍屬公務ニ起因傷疾疾病治療ノ後再發治療ノ件

二十八年十月  
勅令第四百十號

一一二七

軍人軍屬公務ノ爲メ傷疾ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ治療ノ後

再發シタル者治療出願者ニ關スル件

二十八年十月  
海軍省令第三號

一一二七

臺灣總督府雇員傭員死没傷疾疾病手當規則

二十九年五月  
勅令第八十號

一一二八

臺灣並ニ在外陸海軍雇員傭員死傷手當金給與規則

三十年五月  
勅令第四百十三號

一一二九

臺灣並ニ在外陸軍雇員傭員死傷手當金給與細則

三十年五月  
陸軍省令第十二號

一一三〇

臺灣並ニ在外海軍雇員傭員死傷手當金給與細則

三十年五月  
海軍省令第五號

一一三一

第二章 勳章、記章、叙位、華族

褒賞條例

十四年十二月  
第六十三號布告

一一三二

褒賞條例取扱手續

二十七年一月  
閣令第一號

一一三四

褒賞ト金銀木杯金圓賜與

十六年一月  
第一號布告

一一三五

金銀木杯金圓賜與手續

黃綬褒章

大勳章圖式並大勳章以下略綬之定ム

勳章之定ム

勳章増設ノ詔勅

勳章等級製式及大勳位菊花頸飾製式

勳章及大勳位菊花章頸飾圖樣

勳章佩用式

勳章佩用式說明

勳章記章佩用心得

略章零綬佩用心得

小國勳章佩用願規則

皇族外國勳章佩用願手續內規

十六年三月 大政官官第十七號達 一一三五

二十年五月 勅令第十六號 一一三八

十年十二月 大政官第九十七號達 一一三八

八年四月 第五十四號布告 一一三八

二十一年一月 勅令第一號 一一四〇

二十一年十一月 閣令第二十一號 一一四二

二十一年十一月 勅令第七十六號 一一四二

二十二年二月 賞勳局告示第一號 一一四三

二十二年二月 賞勳局告示第一號 一一四三

二十二年二月 賞勳局告示第一號 一一四四

二十二年二月 賞勳局告示第二號 一一四五

十八年十一月 第三十五號布告 一一四五

十八年一月 賞勳局並外務官內兩省達 一一四六

勳章進叙下級勳章還納ノ件

勳章還納手續

金鷄勳章創設詔勅

金鷄勳章等級制式佩用式

金鷄勳章叙賜條例

金鷄勳章年金令

勳章年金支給規則

勳章年金受賜者居所届出方

明治二十七八年從軍記章條例

明治二十七八年從軍記章奏請授與規程

勳章年金視奪及停止

勳章年金視奪及停止取扱手續

從軍記章ノ視奪及佩用停止取扱手續

二十二年三月 勅令第三十八號 一一四六

二十二年三月 閣令第九號 一一四七

二十三年二月 勅令第十一號 一一四七

二十三年二月 勅令第十一號 一一四八

二十七年十一月 勅令第九十三號 一一四八

二十七年十月 勅令第七十五號 一一四九

二十七年十二月 閣令第九號 一一五〇

二十八年十一月 大藏省令第五號 一一五五

二十八年十月 勅令第四百三十三號 一一五五

二十九年二月 閣令第一號 一一五七

十六年六月 第二十二號布告 一一五八

十九年七月 閣令第十九號 一一五八

三十二年六月 勅令第三百九號 一一六〇

勳章記章類似標章佩用禁止

二十八年八月  
勅令第百十八號 一一六〇

勳章記章類似佩用禁止方心得

二十八年八月  
內務省訓令第百卅六號 一一六一

帝國憲法發布記念章

二十二年八月  
勅令第百三號 一一六二

大婚二十五年祝典之章

二十七年三月  
勅令第二十三號 一一六三

叙位條例

二十年五月  
勅令第百十號 一一六三

叙位手續

二十年五月  
內閣訓令 一一六四

華族授爵ノ詔勅

十七年七月  
十七年七月 一一六五

華族令

十七年七月  
宮内省番外達 一一六五

### 第三章 恤救、保護

恤救規則

七年十二月  
太政官第百六十二號達 一一六七

救助筋申請ノ砌調査稟議簡條

八年七月  
內務省乙第八十五號達 一一六八

棄兒養育米給與方

四年六月  
第三百號布告 一一七〇

棄兒養育米被下年限及年齡見定方

六年四月  
第三百十八號布告 一一七〇

三子養育ノ件

六年三月  
第七十九號布告 一一七〇

恤救米棄兒養育米等支給方

八年四月  
大藏省乙第六十三號達 一一七〇

恤救米及棄兒養育米石代相場立方

九年三月  
大藏省乙第三十二號達 一一七一

迷兒取扱ノ件

二十二年二月  
內務省訓令第五號 一一七一

救育所ニ在ル未成年者後見ノ件

三十三年三月  
內務省令第十一號 一一六二

救育所ニ在ル孤兒後見職務執行ニ關スル件

三十三年四月  
勅令第百四十四號 一一七二

北海道舊土人保護法

三十二年三月  
法律第二十七號 一一七三

北海道舊土人保護法施行規則

三十二年四月  
內務省令第五號 一一七五

## 第九類 運輸通信

### 第一章 鐵道

私設鐵道法

三十三年三月  
法律第六十四號 一一七七

鐵道營業法

三十三年三月  
法律第六十五號 一一九四

火藥類鐵道運送條規

三十三年四月  
工部省告示第十四號 一一〇二

幌内鐵道火藥類運送條規

十九年一月  
農商務省告示第二號

一二〇三

私設鐵道線路ニ於ケル事故報告ノ件

三十年八月  
逓信省訓令第四號

一二〇四

私設鐵道條例ニ據ル電氣鐵道電氣取締規則

三十年七月  
逓信省令第二十四號

一二〇四

陸軍鐵道船舶輸送規則

二十九年四月  
陸軍省令第七號

一二一三

私設鐵道乘車手續

三十年二月  
陸軍省告示第二十一號

一二一六

海軍軍人軍屬私設鐵道乘車並物品輸送手續

三十一年三月  
海軍省告示第三號

一二一七

海軍新兵入營ノ時私設鐵道乘車券附與ノ件

二十三年三月  
海軍省訓令第一號

一二一八

五十哩以上鐵道乘車切手通用期限

三十一年四月  
逓信省告示第八十七號

一二一八

天災事變ノ爲メ鐵道線路ニ故障ヲ生シタル場合旅客荷物

二十九年十二月  
逓信省告示第二百五十五號

一二一九

賃金取扱方

二十九年十二月  
逓信省告示第二百五十五號

一二一九

### 第二章 船舶、船積

船舶法

三十二年三月  
法律第四十六號

一二一九

船舶法施行細則

三十二年六月  
逓信省令第二十四號

一二二六

西洋形船へ大小砲設備ヲ許ス

八年五月  
第九十八號布告

一二四一

外國へ渡航ノ日本形商船國旗掲揚ノ件

十年七月  
第五十二號布告

一二四一

日本形船舶五百石以上ノ船舶製造ヲ禁ス

十八年七月  
第十六號布告

一二四二

船舶検査法

二十九年四月  
法律第六十七號

一二四二

危險品船積法

六年八月  
第二百九十二號布告

一二四五

船員法

三十二年三月  
法律第四十七號

一二四六

船員法施行細則

三十二年六月  
逓信省令第二十五號

一二六二

船舶職員法

二十九年四月  
法律第六十八號

一二七七

### 第三章 衝突豫防、開港、航海及造船

海上衝突豫防法

二十五年六月  
法律第五號

一二八一

航路標識條例

二十一年十月  
勅令第六十七號

一二九四

私設航路標識取締條規

二十一年三月  
逓信省令第二號

一二九五

浮標ニ舟ヲ繫キ或ハ礁標ノ階梯ニ上ルヲ禁ス

六年八月  
第二百九十號布告

一二九五

船燈信號器及救命具取締規則

二十八年四月  
逕信省令第四號

一二九六

燈標私設禁止ノ件

十八年五月  
大政官第十一號布達

一三〇〇

私築燈標ノ燈費取立ニ關スル件

十九年六月  
逕信省令第十八號

一三〇〇

開港々則

三十一年七月  
勅令第三百三十九號

一三〇〇

開港々則施行細則

三十一年九月  
逕信省令第十六號

一三〇八

### 第四章 郵便、爲替

郵便法

三十三年三月  
法律第五十四號

一三一〇

鐵道船舶郵便法

三十三年三月  
法律第五十六號

一三一九

郵便爲替法

三十三年三月  
法律第五十五號

一三二三

### 第五章 電信

電信法

三十三年三月  
法律第五十九號

一三二六

海底電信線保護萬國聯合條約罰則

十八年七月  
布告第十八號

一三三四

軍用電信法

二十七年六月  
法律第五號

一三三五

軍用電信ニ係ル妨害者處分ノ件

十九年四月  
勅令第二十一號

一三三六

### 第六章 測量標

測量標規則

二十一年七月  
勅令第五十八號

一三三七

陸地測量標條例

二十三年三月  
法律第二十二號

一三三八

陸地測量標條例施行細則

二十八年八月  
陸軍省令第十七號

一三四〇

水路測量標條例

二十三年五月  
法律第三十八號

一三四五

### 第七章 河川、道路

河川法

二十九年四月  
法律第七十一號

一三四六

河川法施行規程

二十九年六月  
勅令第二百三十六號

一三六〇

河川法第四十三條第二項ニ依レル命令

三十三年五月  
內務省令第二十八號

一三六二

河川法ニ關スル制裁

三十三年四月  
勅令第四十八號

一三六三

道路掃除法

五年十月  
第三百二十五號布告

一三六四

道路敷地新ニ貸渡ヲ許サス

八年十二月  
內務省乙第百六十五號達

一三六五

|                        |                       |      |
|------------------------|-----------------------|------|
| 道路橋梁等通行錢徵收ノ件           | 四年十二月<br>第六百四十八號布告    | 一三六五 |
| 私設道路、橋梁渡津ノ賃錢揭示ノ件       | 八年七月<br>內務省第十六號布達     | 一三六五 |
| 私設道路、橋梁渡津ノ賃錢請求ヲ許サ、ル件   | 九年三月<br>甲第四號          | 一三六五 |
| 軍隊渡津等ノ節賃錢請求不相成件        | 十三年四月<br>內務省達乙第十七號    | 一三六六 |
| 憲兵巡行ノ節渡船料等請求不相成件       | 十四年十二月<br>內務省達乙第十二號   | 一三六六 |
| 郵便脚夫郵便物遞送ノ節賃錢請求不相成件    | 十六年六月<br>內務省達乙第三十一號   | 一三六六 |
| 電報配達人へ賃錢請求不相成件         | 二十一年十二月<br>內務省訓令第二十七號 | 一三六七 |
| 消防組員水火災警防演習等ノ際賃錢請求不相成件 | 二十七年五月<br>內務省訓令第十二號   | 一三六七 |
| 渡船ハ一人タリトモ出船セシムル件       | 六年五月<br>大藏省第七十五號布達    | 一三六七 |

追錄

|            |                    |    |
|------------|--------------------|----|
| 陸軍省官制      | 三十三年五月<br>勅令第九十三號  | 一  |
| 憲兵條例(一部改正) | 三十三年五月<br>勅令第三百五十號 | 一一 |
| 海軍省官制      | 三十三年五月<br>勅令第九十四號  | 一二 |

|               |                     |    |
|---------------|---------------------|----|
| 艦隊條例(追加)      | 三十三年六月<br>勅令第二百七十五號 | 一六 |
| 鎮守府條例         | 三十三年六月<br>勅令第九十九號   | 一六 |
| 要港部條例         | 三十三年五月<br>勅令第二百六號   | 二二 |
| 都督部條例         | 三十三年四月<br>勅令第五百十六號  | 二五 |
| 軍事參議官條例(一部改正) | 三十三年五月<br>勅令第二百十二號  | 二六 |
| 海兵團條例(一部改正)   | 三十三年五月<br>勅令第二百三十九號 | 二六 |
| 教育總監部條例       | 三十三年四月<br>勅令第五百十四號  | 二七 |
| 精神病者監護法       | 三十三年六月<br>勅令第二百八十二號 | 二八 |
| 精神病者監護法施行規則   | 三十三年六月<br>內務省令第三十五號 | 三〇 |
| 冰雪營業取締規則      | 三十三年七月<br>內務省令三十七號  | 三二 |
| 產業組合法施行規則     | 三十三年七月<br>農商務省令第十六號 | 三四 |

# 現行法規類纂

第五類 警察 監獄 押送 衛生

第一章 行政 治安警察、豫戒、遺失物、質屋、古物商、電氣、

狩獵、漉入紙製造、通貨模造、

● 行政執行法 (三十三) 六月法律第八十四號

第一條 當該行政官廳ハ沉醉者、瘋癲者自殺ヲ企ツル者其ノ他救護ヲ要スト認ムル者ニ對シ必要ナル檢束ヲ加ヘ戎器、兇器其ノ他危險ノ虞アル物件ノ假價置ヲ爲スコトヲ得暴行、鬭爭其ノ他公安ヲ害スルノ虞アル者ニ對シ之ヲ豫防スル爲必嬰ナルトキ亦同シ  
前項ノ檢束ハ翌日ノ日没後ニ至ルコトヲ得ス又假價置ハ三十日以内ニ於テ其ノ期間ヲ定ムヘシ

第二條 當該行政官廳ハ日出前、日没後ニ於テハ生命身體又ハ財産ニ對シ危害切迫セリト認ムルトキ又ハ博奕、密賣淫ノ現行アリト認ムルトキニ非サレハ現居住者ノ意ニ反シテ邸宅ニ入ルコトヲ得ス但シ旅店、割烹店其ノ他夜間ト雖衆人ノ出入スル場所ニ於テ其ノ公開時間内ハ此ノ限ニ在ラズ



第三條 當該行政官廳ハ密賣淫ノ罪ヲ犯シタル者ニ對シ其ノ健康ヲ診斷シ必要ト認ムルトキハ本人若ハ媒合者ノ費用ヲ以テ病院ニ入ラシムルコトヲ得但シ本人又ハ媒合者ニ於テ費用ヲ負擔スルノ資力ナシト認ムルトキハ廳府縣警察費ヲ以テ之ヲ支辨スルコトヲ妨ケス

風俗上ノ取締ヲ要スル業ヲ爲ス者ノ居住其ノ他ノ制限ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第四條 當該行政官廳ハ天災、事變ニ際シ又ハ勅令ノ規定アル場合ニ於テ危害豫防若ハ衛生ノ爲必要ト認ムルトキハ土地物件ヲ使用、處分シ又ハ其ノ使用ヲ制限スルコトヲ得

第五條 當該行政官廳ハ法令又ハ法令ニ基ツキテ爲ス處分ニ依リ命シタル行爲又ハ不行爲ヲ強制スル爲左ノ處分ヲ爲スコトヲ得

- 一 自ラ義務者ノ爲スヘキ行爲ヲ爲シ又ハ第三者ヲシテ之ヲ爲サシメ其ノ費用ヲ義務者ヨリ徵收スルコト
  - 二 強制スヘキ行爲ニシテ他人ノ爲スコト能ハサルモノナルトキ又ハ不行爲ヲ強制スヘキトキハ命令ノ規定ニ依リ二十五圓以下ノ過料ニ處スルコト
- 前項ノ處分ハ豫メ戒告スルニ非サレハ之ヲ爲スコトヲ得ス但シ急迫ノ事情アル場合ニ於テ第一號ノ處分ヲ爲スハ此ノ限ニ在ラス
- 行政官廳ハ第一項ノ處分ニ依リ行爲又ハ不行爲ヲ強制スルコト能ハスト認ムルトキ又ハ急迫ノ事情アル場合ニ非サレハ直接強制ヲ爲スコトヲ得ス

第六條 第三條及第五條ノ費用及第五條ノ過料ハ國稅徵收法ノ規定ニ依リ之ヲ徵收スルコトヲ得

行政官廳ハ前項ノ徵收金ニ付國稅ニ次キ先取特權ヲ有ス

第一項ノ費用及過料ニ關スル繰替支辨、收入ノ所屬其ノ他必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第七條 認可又ハ許可ヲ受クルニ非サレハ所有スルコトヲ得サル物件行政廳ノ保管ニ歸シタル場合ニ於テ其ノ所有ヲ認許スヘカラサルトキハ其ノ所有權國庫ニ歸屬ス假領置ヲ爲シタル物件ニシテ一箇年以内ニ交付ヲ請求スル者ナキトキ亦同シ

●行政執行法施行令 (三十三年六月一日勅令第三百五十三號)

- 第一條 廳府縣長官ハ行政執行法第三條ノ健康診斷ヲ行フカ爲メ必要ナル設備ヲ爲スヘシ前項設備ニ要スル費用ハ廳府縣警察費ヲ以テ之ヲ支辨スヘシ
  - 第二條 生命身體若ハ財産ニ對シ危害切迫セリト認メ又ハ水陸ノ交通ニ危害ヲ及ホスノ虞アリト認メタルトキハ當該行政官廳ハ行政執行法第四條ニ依リ必要ナル措置ヲ爲スコトヲ得
- 左ノ各號ニ掲グル土地物件ニ關シテハ法令ノ規定ニ違背シ因テ危害ヲ生シ又ハ健康ヲ害スルノ虞アリト認メタルトキ亦前項ニ同シ
- 一 崩壞又ハ人ヲ陷落セシムルノ虞アル場所
  - 二 家屋其ノ他ノ工作物
  - 三 船車其ノ他交通ノ用ニ供スル器具又ハ裝置

第五類 第一章 行政執行法施行令

- 四 汽關汽機及其ノ附屬装置
- 五 前各號ニ掲ケタルモノノ外主務大臣ノ定メタル土地物件
- 第三條 危害豫防ノ爲又ハ衛生上必要ト認ムル物品ハ主務大臣ノ定ムル所ニ依リ必要ナル分量ヲ試験ノ用ニ供スルコトヲ得
- 第四條 行政執行法第五條ノ過料ハ過分ヲ爲ス行政官廳ノ區別ニ從ヒ左ノ金額ヲ超ユルコトヲ得ス

二十五圓

一 各省大臣

十圓

二 廳府縣長官

四圓

三 其ノ他ノ行政官廳

四圓

第五條 行政執行法第五條ノ戒告ハ履行期間ヲ定メ且書面ヲ以テ之ヲ爲スヘシ

第六條 行政執行法第五條ノ費用ノ徵收ハ現ニ要シタル費用及其ノ納期日ヲ決定シ決定書ノ正本ヲ義務者ニ交付シテ之ヲ爲スヘシ

過料ノ過分ハ其ノ金額及納期日ヲ決定シ決定書ノ正本ヲ義務者ニ交付シテ之ヲ爲スヘシ

第七條 行政執行法第五條ノ費用ハ事務費ノ所屬ニ從ヒ國庫又ハ府縣經濟ヨリ之ヲ支出シ其ノ徵收金及過料ハ事務費ノ所屬ニ從ヒ國庫又ハ府縣經濟ニ收入スヘシ

前項ノ規定ハ行政執行法第三條ノ費用ニ付之ヲ準用ス但シ本人又ハ媒合者ヲシテ病院ニ辨償セシムルトキハ此ノ限ニ在ラス

附則

第八條

他ノ法令ノ規定ニ依リ行政官廳ニ於テ行政處分ヲ強制スル爲メ豫メ戒告ヲ爲ストキ自ラ義務者ノ爲スヘキ行爲ヲ爲シ若ハ第三者ヲシテ之ヲ爲サシメ其ノ費用ヲ義務者ヨリ

徵收スルトキ又ハ行政處分ヲ強制スル爲過料ニ處スルトキハ第五條第六條及第七條第一項ノ規定ヲ準用ス

●行政警察規則 (明治八年三月太政官第二十九號達)

行政警察規則別冊ノ通相定候條本年四月一日ヨリ施行可致就テハ從前捕亡吏取締組番人等ノ名稱ヲ廢シ巡查ト改稱可致此旨相違候事 (八年太政官第百八十三號達ヲ以テ警察掛官員及掛官員ヲ警部ニ遷卒ヲ巡查ト改ム)

但捕亡費ヲ改テ警察費ト稱シ定額ハ先從前ノ通ニ候條出張所並吏員配置ノ儀ハ適宜タルヘク尤差向規則ノ通施行難致事情有之向ハ其段內務省ヘ可申出事

(別冊)

行政警察規則

第一章 警察職務之事

第一條 行政警察ノ趣意タル人民ノ凶害ヲ豫防シ安寧ヲ保全スルニアリ

第二條 各府 (東京ヲ除ク) 縣長官其事務ヲ提掌シ警部ヲシテ之ヲ分掌セシメ便宜各所ニ出張シ巡查ヲシテ各部ニ分派シ巡邏巡察セシム (八年太政官第二百六號達ヲ以テ全條改正)

第三條 其職務ヲ大別シテ四件トス

第一 人民ノ妨害ヲ防護スル事

第五類 第二章 行政警察規則

第二 健康ヲ看護スル事

第三 放蕩淫逸ヲ制止スル事

第四 國法ヲ犯サントスル者ヲ隱密中ニ探索警防スル事

第四條 行政警察豫防ノ力及ハスシテ法律ニ背ク者アルトキハ其犯人ヲ探索逮捕スルハ司法警察ノ職務トス之ヲ行政警察ノ官ニ於テ行フトキハ「檢事章程並司法警察規則」ニ照スヘシ

第五條 警察官吏ハ公同一般ノ裨益ヲ計リ一家隱微ノ小惡ヲ發ク可ラス且一己ノ功ヲ貪リ警察一般ノ目的ヲ愆ル可ラス（八年太政官第二百六號達ヲ以テ第五條第六條第七條ヲ刪除シ第八條ヲ第五條ト改ム）

第二章 警部勤務ノ事（同上本章ヲ増補ス）

第一條 各出張所ニ派出セル警部ハ時々本廳ニ參會シ事務ヲ商議シ處分異同ナキヲ要スヘシ

第二條 凡ソ布告布達ハ其旨趣ヲ巡查ニ教示シ誤解スルモノナキヲ要スヘシ

第三條 時々區内ヲ巡視シ其景況並ニ巡查ノ勤怠正否ヲ察スヘシ區内ノ人員戶數職業等ハ成丈々詳知スルヲ要スヘシ

第四條 區内ノ事故ハ月報ヲ以テ長官ニ報告スヘシ若シ非常急緊ノ事件アレハ速ニ報知スヘシ時機ニ因リ直ニ警保頭ニ報告スルヲ得ヘシ

第五條 凡ソ警察ノ事ニ付テハ直ニ他府縣ノ警察官ニ報知若クハ照會スルコトヲ得ヘシ

第六條 達又ハ訊問等ノコトアルニ付テハ勅奏官及ヒ華族並有位ノ者ハ家令家扶執事ヲ呼出スヘシ判任官以下士族平民ハ直ニ本人ヲ呼出スコトヲ得ヘシ

第七條 違警犯人ハ其犯狀ヲ按シ違警條目ニヨリ處斷シテ後長官ニ具申シ其疑按アルモノハ長官ノ指揮ヲ受ケテ處分スヘシ

第三章 巡查勤方之事（同上第二章ヲ三章トス）

第一條 第一章第三條ヲ以テ職務ノ大目的トナスヘキ事

第二條 持區内ノ居民並道路行人ヨリ困難出來シテ救護ヲ乞フトキハ何時ニテモ乞ニ應シ或ハ救護ヲ乞ハサルモ見聞次第力ヲ盡シテ防護スヘシ

但街路其外ニテ人命ニ係ル危難有之節ハ瞬速救護シ最寄ノ醫ヲ頼ミ治療ノ手續懇切ニ取計フヘシ

第三條 老幼癡疾婦人等ハ就中注意シテ保護スヘシ

第四條 持區内ノ大小往來筋及市街村落ノ位置區長戶長ノ宅等盡ク詳知スヘシ

第五條 持區内ノ戶口男女老幼及其職業平生ノ人トナリニ至迄ヲ注意シ若リ無産體ノ者集合スルカ又ハ怪シキ者ト認ルトキハ常ニ注目シテ其舉動ヲ察スヘシ

第六條 持區内ヘ他ヨリ移リ來ル者アラハ前條ニ隨テ速ニ之ヲ探知スヘシ  
但右等ノ事ニ付權威ヲ以テ其人ヲ呼出ス等ノ儀ハ決シテ有之間敷勉メテ當人ノ覺知セ

サル機隨密ニ探偵スルヲ以テ警察ハ本意トス若已ムヲ得サルコトアルトキハ自ラ行テ尋問スヘシ

第七條 布告布達等總テ新令ノ出ルニ付人心ノ信否ヲ考察シテ警部ニ報知スヘシ(同上「掛官員」トアルハ「警部」ト改ム以下皆同シ)

第八條 巡邏中職務ニ關スル大小ノ事故ハ逐一手帖ニ記シ警部ニ報知スヘシ

第九條 非番タリトモ合圖アルカ又ハ臨時呼出ヲ受レハ早速其場ニ駐付ヘク平常其心掛アルヲ要ス

第十條 往來筋ノ妨害トナルヘキ物ヲ見ルトキハ速ニ之ヲ取除カシムヘシ

第十一條 道路ノ荒蕪溝渠ノ汚塞及不潔物アレハ之ヲ戸長ニ告ケ掃除ノ手續ヲナスヘシ

第十二條 官舎橋梁道路其他公有之建造物破損スルトキハ警部ニ報知スヘシ

第十三條 行人ニ道路或ハ其他ノ事ヲ尋問セラルトキハ丁寧ニ教示スヘシ

第十四條 稚兒道ニ迷フアラハ之ヲ保護シ其居所不分明ナル者ハ之ヲ其地ノ戸長ニ預ケ之

ヲ警部ヘ報知スヘシ若シ其居所分明ニシテ其持區内ナラハ直ニ之ヲ送致シ他ノ區ナラハ其地ノ區戸長ニ掛合送致ノ手續ヲナスヘシ

第十五條 芝居其他群集ノ所ニハ出張シテ亂雜ヲ防制スヘシ

第十六條 放レ牛馬アレハ之ヲ便宜ノ所ニ留メ置キ其主分明ナル者ハ之ヲ附與シ然ラサルハ警部ノ指圖ヲ受ヘシ

第十七條 路上酒ニ酔ヒ失心スル者ハ之ヲ注意シ又ハ最寄人民ニ介抱セシメ其暴動スル者

ハ取押ヘ其地ノ戸長ニ引渡スヘシ

第十八條 路上狂癪人アレハ穩ニ之ヲ介抱シ其暴動スル者ハ取押ヘ其地ノ戸長ニ引渡スヘシ

第十九條 路上ニ狂犬アレハ之ヲ打殺シ戸長ニ告ケ之ヲ取棄ル手續ヲナスヘシ

第二十條 道路河渠ニ死屍アルトキハ其模樣ヲ檢シ警部ニ報知シ指揮ヲ受クヘシ

第二十一條 獸畜ノ死骸アルトキハ速ニ戸長ニ告ケ之ヲ取除ク手續ヲナスヘシ

第二十二條 鳥獸魚類其他飲食物ヲ販賣スル店ニ賈造腐敗ノ品之アルヤヲ常ニ検査スヘシ

第二十三條 人家夜間戸締油斷ノ者アレハ速ニ之ヲ其主ニ知ラスヘシ

第二十四條 怪キ者ヲ見認ルトキハ取糺シテ様子ニ依リ持區内出張所ニ連行或ハ警部ニ密報シ差圖ヲ受クヘシ倉卒ノ取計アル可ラス

第二十五條 失火ノ節ハ巡查失火ノ合圖ヲナシ一般ニ知ラシム且燒失ニ罹ル家ハ其家人ヲ助ケ消防ノ事モ勤ムヘシ消防人巳ニ集ルニ至レハ勉テ亂雜及ヒ竊盜ヲ防ク事ニ注意スヘシ

第二十六條 同斷ノ節第一ニ其人ヲ救ヒ出シ次ニ書類金貨等ヲ出スヘシ又官廳其他區戸長ノ宅ハ文書第一ニ取出スヘシ

第四章 巡查心得ノ事(同上第三章ヲ第四章トス)

第一條 專ヲ行儀作法ヲ正クシ威權ケ間敷儀之ナクシテ區民ノ侮慢ヲ受ケサル様可心掛事  
第二條 法度規則ヲ遵守シ上官ノ命令ヲ遵奉スヘシ決シテ職外ノ事ヲ職スヘカラスル事  
第三條 同勤中ハ一心全體ト心得常ニ謙和温順ヲ旨トシ忠實ヲ以テ交誼ヲ盡シ職務ニ怠ラサル様互ニ獎勵スヘキ事

第四條 節儉ヲ守リ分限不相應ノ儀致間敷事

第五條 職務上ニ付上官ニ申立ノ事ハ總テ實直ヲ旨トシ愛憎偏倚ノ儀決シテ有之間敷尤後日ニ至リ前言ヲ翻改スル儀無之様可心掛事

第六條 巡邏中道路行人並ニ營業ノ者ノ妨ニ不相成様可心掛事

第七條 往來ノ者ヲ取扱ニハ柔和ヲ旨トシ辨ヘナキ者ハ殊更穩ニ取扱ヒ決シテ凌辱ヲ加ヘ手荒キ處置致間敷事(八年太政官第四十七號達ヲ以テ「往來」ノ「上」市中「ノ」二字刪除)

第八條 取調ノ爲メ人家ニ至ル節ハ接對筋總テ懇篤ニ可致但シ公私ノ分ヲ守リ狎レ々々敷儀決シテ有之間敷事

第九條 巡邏中私ニ人家ニ立寄候儀ハ勿論徒ラニ市店ヲ詠メ職務ヲ怠ル間敷事

第十條 持區内ニテ金譚等頼入レ或ハ物ヲ買ヒ其價ヲ借ル等ノ儀決シテ有之間敷事

第十一條 出勤中醉態ヲ露ハシ又ハ婦女ヘ對シ戲ケ間敷儀等決シテ有之間敷事

第十二條 機密ノ筋ハ勿論職務ニ係リタル事ハ總テ他言致間敷事

第十三條 公事出入等ニハ一切關係致間敷若シ強テ相頼候者アラハ警部ヘ具申スヘキ事

第十四條 官ヨリ相渡サレタル得物ノ外兵器ヲ携ル儀ハ不相成且相渡サレタル品ハ大切ニ取扱フヘキ事

第十五條 得物ハ自身ヲ擁護スル具ト心得猥ニ人ヲ打擲致間敷候勿論兇暴人アリテ手ニ餘リ不得止節ハ格別ノ事

第十六條 巡邏中傍人ノ嘲哂スルコトアリト雖トモ必ス恥辱ト思フヘカラス能ク忍耐シテ相當ノ處置ヲナシ決シテ憤怒ノ色ヲ顯シ爭鬪ケ間敷儀致間敷事

第十七條 何様ノ事アルトモ職務上ニ付人民ヨリ謝物トシテ金銀物品ヲ受ルコト有可ラサル事

第十八條 巡邏中ハ必ス役服ヲ着用シ能ク容姿ヲ正フシ他人ト同行シテ雜譚スヘカラスル事

第十九條 每朝衣服冠物其他器械ヲ検査シ常ニ見苦シカラサル様注意スヘキ事  
第二十條 屯所ハ每朝清潔ニ掃除スヘキ事

●憲兵行政警察事務規程 (明治十四年十月内務省乙第五十二號)

- 第一條 行政警察ハ人民ノ凶害ヲ豫防シ安寧ヲ保全スルニアリ其事務ヲ大別シテ左ノ四項トス
- 一 人民ノ妨害ヲ防蹙スルコト
  - 二 法軍ノ遵奉ヲ觀察スルコト
  - 三 健康ヲ看護スルコト

第五類 第二章 外國人取扱巡査心得

- 四 國事ニ關スル犯罪ヲ未明ニ檢索警防スルコト
- 第二條 行政警察事務執行ノ際司法警察事務ニ牽連スルコトアリト雖モ其事務ヲ混同ス可ラス
- 第三條 行政警察ノ事務ヲ執行スルニ當リ他ノ警察事務官吏其場ニ臨ミタルトキハ其處分ヲ事務官吏ニ讓ルヘシ

●外國人取扱巡査心得 (明治十八年十月內務省達)

公使及公使館屬員取扱ノ事

- 第一條 本邦駐在ノ外國公使ハ其國政府ヲ代表スルノ官職ニシテ其駐劄スル所ノ政府並ニ人民ヨリ常ニ特別ノ禮遇尊崇ヲ受クルヲ以テ各國ノ通法トス故ニ巡査タルモノハ平素此意ヲ體シ其待遇ニ注意シ左ニ記載スル特別ノ法ニ從ヒ取扱フヘシ又普通外國人(朝鮮國人及條約未滿國人)ト雖モ彼我ノ交際上ニ關係アルヲ以テ之ヲ取扱フノ際最モ慎重ニ意ヲ用ヒ第十條以下ニ記載アル普通外國人取扱ノ箇條ニ依リ深切丁寧ヲ主トシ決シテ輕忽ノ所爲アル可ラス又犯罪ヲ未然ニ防制スルコトニ心懸クヘシ
- 第二條 公使犯罪ノ場合ニ於テハ之ヲ差止ムルニ止マリ決シテ逮捕ス可ラサルモノトス故ニ巡査其職務ヲ執行スルニ方リ是等ノ場合ニ際シ其公使タルヲ知リタルトキハ勿論自ラ公使タルコトヲ稱スルカ若クハ公使タルコトヲ知り得ヘキ名刺ヲ渡ストキハ只敬禮ヲ表シ其進行ノ自由ヲ防碍ス可ラス
- 第三條 公使ノ居館並ニ其敷地内ハ其本國政府ノ官舎官地ト同視スヘキ者ナルヲ以テ我警寮權ノ及ハサル區域ナリトス故ニ巡査ハ何等ノ場合ト雖モ其公使館ノ許可ヲ得スタテ制服着用ノ儘其門内ニ入ル可ラス尤公使館ヘ非常ノ警報ヲ爲シ或ハ盜賊等潛入ノ實跡アル

ヲ認ムルトキハ單ニ其知ラセヲ爲スニ止マリ其敷地内ヲ徘徊スヘカラス又公使館ノ許可ヲ得スシテ門内ニ入テ人ヲ捕縛スルコトヲ得ス

但公使若クハ公使館屬員ノ請求ニ由リ館内ニ入ルモノハ此限ニアラス

第四條 公使及公使館屬員ニ屬セシ什器若クハ物品ハ何等ノ場合ニ於テモ之ヲ差押ユ可ラス又其辭諾ナクシテ公使館屬員ノ荷物ヲ解キ檢査スル等ノ事有ル可ラス

第五條 停車場儀式場旅行中或ハ衆人群集ノ中ニ於テ公使タル身分ヲ有スルノ人タルヲ知ルカ若クハ自ラ公使ト稱ヘ或ハ名刺等ニテ之ヲ知ルトキハ其通行ニ妨碍ナキ爲メ補助ヲ與ヘ或ハ馬車ヲ上下スルノ際過チナカラシメン爲メ相當ノ注意ヲ加フ可シ

但公使馬車ヲ上下スルニ際會シ馬車ノ戸ヲ開閉スルモノナキ時ハ之カ開閉ヲ助クルノ注意ヲ爲スヘシ

第六條 公使大禮服ヲ着用シ若クハ大禮服ヲ著セサルモ我國ノ勳章ヲ帶ヒテ通行スルトキハ勿論其他ノ場合ニ於テモ公使ト認ムル者ニ遇ヘハ必ラス敬禮ヲ表スヘシ

第七條 公使館附書記官並ニ書記生其他附屬員ハ公使ト同様何等ノ場合ニ於テモ差押ユ可ラサルモノナリ故ニ相應ノ敬待ヲ加ヘ成ル可ク其便利ヲ與フ可シ

但內國人ニシテ公使館屬員タルモノモ亦本文ノ通敬待ス可シ又從僕ト雖モ先ツ公使館ノ許可ヲ得ルニアラサレハ逮捕ス可ラス然レトモ從僕タルモノ現ニ輕罪以上ノ罪ヲ犯シ逃走ノ恐レアル場合ニ於テハ直チニ取押ヘ警部ヘ申報スヘシ

第八條 公使ノ姓名並ニ公使館屬員ノ姓名ハ常ニ警視廳又ハ警察本署ニ備ヘタル外交官人名表ヲ熟閱シ之ヲ記憶シ置クヘシ

第九條 公使公使屬員又ハ其家族ノ旅宿スルヲ知ルトキハ常ニ其旅舎近傍ヲ警戒スルニ注

第五類 第一章 外國人取扱巡査心得

第五類 第一章 外國人取扱巡査心得

意スヘシ又公使或ハ公使館屬員タルヲ知ラスシテ不敬ノ舉動者アルトキハ之ヲ制止スヘシ又其旅舎ノ主人等ニモ不敬ナキ様注意シ置クヘシ

通常外國人取扱ノ事

第十條 凡テ外國人ニ關シ處分ヲ要スヘキ事件ノ出來シタルトキハ警部ノ指押ヲ受ケ獨斷專行ノ所爲アル可ラス

但現行犯罪ノ場合ニ於ケルカ如キ事急ニシテ其指押ヲ俟ツニ過アラサルトキハ臨機處分スルヲ得ヘシ

第十一條 外國人ニ接スルトキハ務テ言語容姿ヲ和ラカニシ深切丁寧ナルニ注意スヘシ

第十二條 外國人旅行ノ節ハ宿泊又ハ休息所ニ就キ「旅行免狀」ヲ有無ヲ問フヘシ

但公使公使館屬員ハ第五條ニ依ルヘシ

第十三條 外國人(公使館總領事ヲ除ク)「旅行免狀」ヲ所持セサルカ又ハ免許ノ日限ヲ經過シタルカ又ハ旅行ノ道筋ヲ違ヘタルトキハ警部ニ説諭シ發程シタル地ニ立戻ラシムヘシ若シ肯セサルトキハ其國號居留所ヲ記載セル名刺ヲ請取名刺無之者ハ手帳ニ其國號氏名居留所ヲ記載セシメ警部ニ申報スヘシ

但公使館屬員及領事館並領事館屬員ハ發程地ニ立戻ラシムル限ニアラス

第十四條 旅行免狀遺失ノ旨申述フル時ハ其事由及ヒ國號氏名居留所等ヲ開列シ警部ノ指押ヲ受クヘシ

第十五條 遊歩規程外ニ於テ外國人ヲ撞見スル時ハ免狀ノ有無ヲ問ヒ無免狀ノ者ハ其名前ヲ聞取リ若クハ手帳ニ記名セシメ懸ニ説諭シ規程内ニ立戻ラシムヘシ

但免狀ナキ者夜間等ニテ立戻リ離キト認ムル時ハ最寄旅店ヘ誘引シ一時宿泊セシムル

ハ妨ナシ

第十六條 外國人旅宿等ヲ求メ得スシテ案内ヲ依頼スル者アル時ハ懇切ニ取扱ヒ其國號氏名居留所等開列シ相應ノ旅宿ニ誘引シ止宿料等取極ルヲ認メ最寄警察署ニ申報スヘシ

第十七條 不開港場ヘ水先案内ノ外國人上陸スル時ハ其免狀ノ有無ヲ開列シ若シ無免狀ノ者ナレハ該所ニ留メ置キ警部ノ指押ヲ受クヘシ

第十八條 御通聲ノ節外國人路傍ヲ通行スルハ妨ケナシト雖モ若シ道路狹隘ニシテ儀仗ニ障碍アル場所ニ於テハ回避スヘキ旨懸ニ説諭スヘシ

但公使公使館屬員ノ如キハ自カラ此等ノ禮節ヲ心得タルモノハ巡査ヨリ指圖カマシキコトヲ爲スハ不敬ニ涉ルコトアリ故ニ説諭等ヲ用ユルニ不及コトト心得ヘシ

第十九條 前條ノ場合ニ於テ車馬ヲ疾驅スル者アレハ之ヲ諭シテ徐行セシムヘシ若シ儀仗ニ障碍アル時ハ前條ト同シク懸諭スヘシ

第二十條 誤テ儀仗ヲ侵シタル者アルトキハ其國號居留所ヲ記載セル名刺ヲ請取リ之ヲ放遣シ直チニ警部ニ申報スヘシ

第二十一條 外國人銃獵スル者アル時ハ銃獵免狀ノ有無ヲ問ヒ免許ヲ得スシテ銃獵ヲ爲ス者アレハ穩ニ之ヲ制止シ其國號氏名居留所旅宿等ヲ開列シ證據人(同條ヲ除ク)及證據物ヲ取纏メ速ニ警部ニ申報スヘシ

若シ制止ヲ肯セサル時ハ之ヲ差押ヘ警察署ニ引致スヘシ

第二十二條 「鳥獸獵條約條款」ニ違背シタル者ハ證據物或ハ證據人ヲ得テ之ヲ警察署ニ同行スヘシ

但公使公使館屬員ハ同行スルノ限ニアラス

第五類 第一章 外國人取扱巡査心得

第二十三條 若シ警察署ニ同行ヲ肯セサル時ハ免狀ニ記載アル姓名ヲ寫取リ且見届ノ證トシテ免狀中ニ捺印又ハ花押ヲ記シ遺放シ其事由ヲ警部ニ申報スヘシ

第二十四條 銃獵者誤テ人ヲ殺傷シタル時ハ其國號氏名居留所旅宿等ヲ開糺シ證據物件等ヲ取纏メ直ニ警察署ニ同行スヘシ

但公使公使館屬員ハ同行スルノ限ニアラス

第二十五條 外國人巡査ニ對シ亂暴等ノ所爲アル時ハ之ヲ制止シ尙ホ肯セサルトキハ警察署ニ引致スヘシ

第二十六條 外國人違警罪ヲ犯ス場合ニ於テハ其姓名ヲ尋子名刺ヲ請取り之ヲ警部ニ申報スヘシ

但輕罪以上ノ場合ニ於テハ第十條ニ據ルヘシ

第二十七條 外國人夜中燈火ナクシテ馬又ハ馬車ヲ疾驅(月明ノ夜ハ宜シク酌)スル時ハ懸ニ設設シテ點燈セシメ若シ其用意ナキトキハ徐行スヘキ旨ヲ諭シ且第二十六條本文ノ手續ニ據リ申報スヘシ

第二十八條 車馬ヲ疾驅シテ内國人ニ疵傷ヲ負ハセ或ハ物品ヲ毀損スル等ニテ相對示談ヲ望ム者ハ之ニ任セ異議アルトキハ其外國人ノ國號氏名居留所旅宿等開糺シ名刺ヲ請取り速ニ警部ニ申報スヘシ

第二十九條 公園社寺官地内停ニ揭示スル規則ニ背キ或ハ通行禁止ノ道路橋梁等ヲ通行セシトスル時ハ懸ニ之ヲ制止シ若シ之ヲ肯セサルカ又ハ己ニ通行シタルトキハ其國號氏名居留所旅宿等ヲ開糺シ名刺ヲ請取り警部ニ申報スヘシ

第三十條 外國人其所有ノ人力車ニ乘リ夜中燈火ナクシテ疾驅スルトキハ車夫ニ向ヒ第二

十七條ノ例ニ從ヒ設諭スヘシ尤屈人力車ナルトキハ車夫ノ住所氏名開糺シ放遺シ直ニ告發ノ手續ヲナスヘシ

第三十一條 外國人車馬止ノ榜示ヲ犯シテ通行セントスルトキハ車夫取者馬丁ニ向ヒ設諭シテ引戻サシムヘシ若シ外國人又ハ車夫取者馬丁ニ於テ引戻ヲ肯セサル時ハ其住所氏名等ヲ開糺シテ放遺シ之ヲ警部ニ申報スヘシ

第三十二條 公使館雇ノ内國人違警罪ヲ犯シタル時ハ犯人ノ住所氏名ヲ開糺シ直ニ告發スヘシ若シ其住所氏名ヲ詳述セス又ハ逃走セントスル者ハ警察署ニ引致スヘシ

第三十三條 人家稠密ノ場所ニ於テ發砲シ或ハ火技(線香花火鼠花火等)ヲ弄フ者アル時ハ懸ニ之ヲ制止シ其國號氏名居留所旅宿等ヲ開糺シ名刺ヲ請取り警部ニ申報スヘシ

第三十四條 外國人出火場ニ於テ消防ノ妨ヲ爲シ又ハ乘馬スル者アル時ハ懸ニ設諭シテ其場ヲ退去セシムヘシ

第三十五條 外國人ノ家畜類内國人ヲ傷害スル時ハ直ニ取押へ緊鎖ヲ施シ畜主ニ引渡スヘシ

若シ狂騾ニシテ取押へ難キ時ハ畜主ノ承諾ヲ得テ撲殺スヘシ尤モ承諾ヲ得ルニ違アラサル場合ニ於テハ實確ナル證人ヲ立テ之ヲ撲殺スルモ妨ナシ

但其傷害ニ係ル要領ノ如キハ雙方ノ示談ニ任スヘシ

第三十六條 居留地外ノ旅宿其他ニ於テ私ニ外國人ヲ止宿セシメ又ハ居留地外ニ住居スル官私雇外國人ノ家宅ニ同居若クハ止宿スルコトヲ見聞シ事實ヲ確知シタルニ於テハ警部



- ニ申報スヘシ
- 第三十七條 居留地外ニ於テ外國人ノ商業ヲ営ムヲ見聞シタル時ハ禁止ノ旨申諭シ其國號氏名居留所旅宿等ヲ開示シ直ニ警部ニ申報スヘシ  
但既ニ商業ヲ爲シタル證據アルモノハ證據物ヲ取纏メ速ニ警察署ニ送致スヘシ
- 第三十八條 外國人ノ住居ヨリ出火スル時ハ臨機消防ニ從事スヘシト雖モ家主請求スルニアラサレハ室内ニ入り又々ハ物品ヲ運搬シ家屋燬滅等ヲ破毀ス可ラス
- 第三十九條 外國人途上ニ於テ醉倒スルヲ認ムル時ハ懇切ニ介抱シ住所氏名ヲ問ヒタル上本國領事館ニ引渡スヘシ領事官駐在セサル地ニ在テハ本人住居又ハ最寄ニ於ケル其相知者ノ許ニ送リ達スヘシ住所分明ナラサル者ハ警察署ニ連行キ醉ノ醒ルヲ俟テ國號氏名居留所旅宿等ヲ開示シ放遣スヘシ
- 第四十條 外國人不慮ノ危難ニ遇フヲ見聞スル時ハ直ニ之ヲ救護スヘシ
- 第四十一條 外國人喧嘩爭鬪ヲ爲シ若クハ暴行等ノ所爲アル時ハ穩ニ制止シ尙ホ肯セザルトキハ差押ヘ且警察署ニ引致スヘシ
- 第四十二條 外國人途上ニ於テ發病困難ノ趣ヲ見聞シタル時ハ速ニ相當ノ手當ヲ施シ其國號氏名居留所旅宿等ヲ問ヒ直ニ警部ニ申報スヘシ
- 第四十三條 外國人途上ニ於テ變死シタルモノアル時ハ其原狀ヲ變セザル様取締ヲ爲シ速ニ警部ニ申報スヘシ
- 第四十四條 外國人市街ヲ歩行シ又ハ買物等ヲ爲ス時内國人數人取圍ミ見物スルヲ撞見セシ時ハ制止スヘシ

●警察賞與規則

(明治三十二年十月勅令第四百二號)

- 第一條 警察賞與ハ内務大臣ノ定ムル規程ニ從ヒ警察上特ニ功勞アリト認ムル者ニ對シテ行フモノトス
- 第二條 府縣警察費ヨリ給與チ受ケル巡查其ノ他ノ吏員ニ行フヘキ賞與ニ要スル費用ハ其ノ府縣警察費ヲ以テ支辨シ其ノ他ノ賞與ニ要スル費用ハ國庫ノ負擔トシ賞與チ行フ廳府縣ニ屬スル經費ヲ以テ支辨スヘシ
- 第三條 本令ハ明治三十二年十月十五日ヨリ施行ス

●警察賞與規則施行細則 (明治三十二年十月十日内務省令第五十二號)

- 第一條 警察賞與ハ左ノ事項ニ關シ特ニ功勞アリト認ムヘキ者ニ之ヲ施行ス
  - 一 逃走囚人又ハ刑事被告人ノ逮捕
  - 二 人命救助
  - 三 水火災惡疫流行其ノ他事變ニ於ケル防禦救濟
  - 四 急遽ノ際警察官ノ請求ニ應シテ爲シタル補助
- 第二條 警察賞與ハ功勞ノ輕重ニ從ヒ分テ左ノ三種トス
  - 一 金拾五圓以上五拾圓以下ノ特別賞與
  - 二 金五圓未満ノ賞與
  - 三 賞詞
- 第三條 第一條第一號ニ依ル賞與ハ確定判決ニ至ラスト雖犯罪ノ事實明白ナリト認ムヘキトキハ之ヲ行フコトヲ得
- 第四條 警部巡查其ノ他警察事務ニ從事スル者ニ對シテハ其ノ功勞特ニ顯著ナルトキニ限

リ賞與ヲ行フモノトス

第五條 功勞者賞與前ニ死亡シタルトキハ賞與ノ金額ハ左ノ順序ニ從ヒ最近親族ニ給ス但同順位ノ者數人アルトキハ年長者ニ給ス

一 配偶者

二 一戸内ニ在ル直系卑屬

三 一戸内ニ在ル直系尊屬

四 一戸内ニ在ル兄弟姉妹

第六條 功勞者賞與前禁錮以上ノ刑ニ處セラレタルトキ又ハ警部巡查其ノ他警察事務ニ從事スル者懲戒處分ニ依リ其ノ職ヲ免セラレタルトキハ賞與ヲ行ハス

第七條 賞與ハ警部巡查其ノ他警察事務ニ從事スル者ニ對テハ其ノ所屬ニ從ヒ其ノ他ノ者

ニ對テハ左ノ區別ニ依リ廳府縣長官之ヲ行フ

一 第一條第一號ノ場合ニ在リテハ最初ニ囚人又ハ刑事被告人ヲ受取リタル官署所在地ノ廳府縣

二 第一條第二號及第三號ノ場合ニ在リテハ行爲地所轄廳府縣

三 第一條第四號ノ場合ニ在リテハ補助ヲ請求シタル警察官所屬廳府縣

● 一般人民巡查同様ノ働ヲナシ死傷セシ者吊祭扶助療治料支給方

(明治十五年十二月太政官第六十七號達)

一般人民ニシテ巡查同様ノ働ヲナシ死傷セシ者吊祭扶助療治料支給方左ノ通相定候條此旨相違候事

吊祭扶助療治料

一 吊祭料

重傷死ニ至ル者へ金三十拾圓ヲ給ス親族故舊ナキモノハ戸長役場ニ付シ便宜處分セシム

一 遺族扶助料

父母妻子若クハ死者ニ依リ從來生計ヲナセシモノへ金五十拾圓ヨリ少カラス百圓ヨリ多カテサシ額ヲ給ス

一 傷災扶助料

一等傷終身不具トナリ自用ヲ辨スル能ハサル者へ金六十拾圓ヨリ少カラス百圓ヨリ多カテサシ額ヲ給ス

二等傷終身不具トナルモ自用ヲ辨シ得ル者へ金拾圓ヨリ少カラス五十拾圓ヨリ多カテサシ額ヲ給ス

一 療治料

傷疾ノ輕重ニ依リ其適度ヲ量リ之ヲ給ス

● 豫戒令 (明治二十五年一月勅令第十一號)

第一條 警視總監北海道廳長官府縣知事ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持スル爲メ左ノ事項ニ該當

スル者ト認ムルトキハ豫戒命令ヲ爲スコトヲ得

一 一定ノ生業ヲ有セス平常粗暴ノ言論行爲ヲ事トスル者

二 總テ他人ノ開設スル集會ヲ妨害シ又ハ妨害セントシタル者

三 公私ヲ問ハス他人ノ業務行爲ニ干渉シテ其自由ヲ妨害シ又ハ妨害セントシタル者

四 第二號又ハ第三號ニ掲グル妨害ヲ爲スノ目的ヲ以テ第一號ヨリ第三號マテニ記載シ

タル者ヲ使用シタル者

第二條 豫戒命令ハ左ノ如シ

- 一 一定ノ期限内ニ適法ノ生業ヲ求メテ之ニ従事スヘキコトヲ命ス
- 二 總テ他人ノ開設スル集會ニ立入り妨害ヲ爲スヘカラサルコトヲ命ス
- 三 如何ナル口實ニ拘ハラス財物ヲ強請シ不當ノ要求ヲ爲シ強テ面會ヲ求メ脅迫ニ涉ル書面ヲ用ヒ勸告書ヲ造リ又ハ如何ナル方法タルヲ問ハス暴威ヲ示シテ他人ノ進退意見ヲ變更セシメントシ其他他人ノ業務行爲ヲ妨害シ又ハ妨害セントスルノ所行ヲ爲スヘカラサルコトヲ命ス
- 四 人ヲ使用シテ總テ他人ノ開設シタル集會ヲ妨害シ又ハ妨害セントシ又ハ他人ノ業務行爲ニ干渉シテ其自由ヲ妨害シ又ハ妨害セントスルノ所行ヲ爲サシメサルコト及ヒ豫戒命令ヲ受ケタル者ヲ扶助シ又ハ使用スヘカラサルコトヲ命ス但シ親族ノ故ヲ以テ之ヲ扶助スル場合ハ此ノ限ニ在ラス

前條第一號ニ該當スル者ニ對シテハ第一號第二號第三號ノ事項ヲ併セテ命令シ前條第二號第三號ニ該當スル者ニ對シテハ第二號第三號ノ事項ヲ併セテ命令シ前條第四號ニ該當スル者ニ對シテハ第四號ノ事項ヲ命令ス

第三條 豫戒命令ヲ受ケタル者其現住居ヲ轉スルトキハ轉居ノ前二十四時間内ニ其旨ヲ舊住居ノ所轄警察署ニ届出テ轉居ノ後二十四時間内ニ其旨ヲ新住居ノ所轄警察署ニ届出ツ

ハシ

第四條 豫戒命令ヲ受ケタルヨリ三年以内ニ其命令又ハ第三條ノ規程ニ違反シタル者ハ左ノ區別ニ從ヒ之ヲ處罰ス

第二條第一號ノ違反者ハ三日以上十日以下ノ拘留ニ處シ又ハ一圓以上一圓九十五錢以下ノ科料ニ處ス

第二條第二號ノ違反者ハ十一日以上二月以下ノ重禁錮ニ處ス

第二條第三號ノ違反者ハ一月以上四月以下ノ重禁錮ニ處ス其所犯官吏又ハ公吏ノ職務ニ對スルトキハ一等ヲ加フ

第二條第四號ノ違反者ハ二月以上六月以下ノ重禁錮又ハ二十圓以上二百圓以下ノ罰金ニ處ス

第三條ノ違反者ハ二圓以上二十圓以下ノ罰金ニ處ス

第五條 豫戒命令ヲ爲スニハ命令書ヲ作り其命令ヲ受クル者ノ氏名年齢身分職業本籍住所第一條第何號ニ該當スル者タルコト第二條ニ記載シタル命令第三條ノ全文第四條ニ記載シタル違反者ノ罰例並ニ命令ヲ爲シタル年月日警視總監北海道廳長官府縣知事官氏名ヲ記載シテ本人ニ下付シ同時ニ之ヲ其地方ニ於テ公布ス

第六條 豫戒命令ヲ受ケタル者一年以上ヲ經過シ悔改ノ情狀著シキトキハ警視總監北海道廳長官府縣知事ニ於テ其命令ヲ解除スルコトヲ得此場合ニ於テハ同時ニ之ヲ其地方ニ於

テ公布ス

第七條 豫戒命令ヲ受ケタル者ヲ止宿又ハ同居セシムル者ハ二十四時間内ニ其旨ヲ所轄警察署ニ届出テ又所轄警察署ノ要求アルトキハ本令ノ施行ニ關スル事項ニ付事實ノ申立ヲ爲スヘシ若シ其届出ヲ怠リ又ハ不實ノ申立ヲ爲シタルトキハ三圓以上百圓以下ノ罰金ニ處ス

第八條 豫戒命令違反ノ刑ハ其本住所ノ地ノ所屬監獄ニ於テ之ヲ執行スルコトヲ得

●治安警察法 (三十三年三月法律第三十六號)

第一條 政事ニ關スル結社ノ主幹者(支社ニ在リテハ支社ノ主幹者)ハ結社組織ノ日ヨリ三日以内ニ社名、社則、事務所及其ノ主幹者ノ氏名ヲ其ノ事務所所在地ノ管轄警察官署ニ届出ツヘシ其ノ届出ノ事項ニ變更アリタルトキ亦同シ

第二條 政事ニ關シ公衆ヲ會同スル集會ヲ開カムトスル者ハ發起人ヲ定ムヘシ

發起人ハ到達スヘキ時間ヲ除キ開會三時間以前ニ集會ノ場所、年月日時ヲ會場所在地ノ管轄警察官署ニ届出ツヘシ

届出ノ時刻ヨリ三時間ヲ過キテ會開セス若ハ三時間以上中斷スルトキハ届出ハ其ノ効ヲ失フ

法令ヲ以テ組織シタル議會ノ議員選舉準備ノ爲ニ選舉權ヲ行フヘキ者及被選舉權ヲ有スル者ニ限り會同スル所ノ集會ハ投票ノ日ヨリ前五十日間ハ本條第二項ノ届出ヲ要セス

第三條 公事ニ關スル結社又ハ集會ニシテ政事ニ關セサルモノト雖安寧秩序ヲ保持スル爲届出ヲ必要トスルモノアルトキハ命令ヲ以テ第一條又ハ第二條ノ規定ニ依ラシムルコトヲ得

第四條 屋外ニ於テ公衆ヲ會同シ若ハ多衆運動セムトスルトキハ發起人ヨリ十二時間以前ニ會同スヘキ場所、年月日時及其ノ通過スヘキ線路ヲ管轄警察官署ニ届出ツヘシ但シ祭葬、講社、學生、生徒ノ體育運動其ノ他慣例ノ許ス所ニ係ルモノハ此ノ限ニ在ラス

第五條 左ニ掲グル者ハ政事上ノ結社ニ加入スルコトヲ得ス

- 一 現役及召集中ノ豫備後備ノ陸海軍軍人
  - 二 警察官
  - 三 神官神職僧侶其ノ他諸宗教師
  - 四 官立公立私立學校ノ教員學生生徒
  - 五 女子
  - 六 未成年者
  - 七 公權剝奪及停止中ノ者
- 女子及成年者ハ公衆ヲ會同スル政談集會ニ會同シ若ハ其ノ發起人タルコトヲ得ス  
公權剝奪及停止中ノ者ハ公衆ヲ會同スル政談集會ノ發起人タルコトヲ得ス
- 第六條 日本臣民ニ非サル者ハ政事上ノ結社ニ加入シ又ハ公衆ヲ會同スル政談集會ノ發起

人タルコトヲ得ス

第七條 結社ハ法令ヲ以テ組織シタル議會ノ議員ニ對シテ其ノ發言表決ニ付議會外ニ於テ責任ヲ負ハシムルノ規定ヲ設クルコトヲ得ス

第八條 安寧秩序ヲ保持スル爲必要ナル場合ニ於テハ警察官ハ屋外ノ集會又ハ多衆ノ運動若ハ群集ヲ制限、禁止若ハ解散シ又ハ屋内ノ集會ヲ解散スルコトヲ得

結社ニシテ前項ニ該當スルトキハ内務大臣ハ之ヲ禁止スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ違法處分ニ由リ權利ヲ傷害セラレタリトスル者ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得

第九條 集會ニ於テハ重罪輕罪ノ豫審ニ關スル事項ヲ公判ニ付セサル以前ニ講談論議シ又ハ傍聽ヲ禁シタル訴訟ニ關スル事項ヲ談論論議スルコトヲ得ス

集會ニ於テハ犯罪ヲ煽動若ハ曲庇シ又ハ犯罪人若ハ刑事被告人ヲ賞恤若ハ救護シ又ハ刑事被告人ヲ陷害スルノ講談論議ヲ爲スコトヲ得ス

第十條 集會ニ於ケル講談論議ニシテ前條ノ規定ニ違背シ其ノ依安寧秩序ヲ紊シ若ハ風俗ヲ害スルノ虞アリト認ムル場合ニ於テハ警察官ハ其ノ人ノ講談論議ヲ中止スルコトヲ得

第十一條 結社、集會又ハ多衆運動ニ關シ警察官ノ尋問アリタルトキハ主幹者、會長、發起人ニ於テ又ハ警察官ノ主タル社員若ハ主タル會同者ト認ムル者ニ於テ之ニ答フヘシ

警察官署ハ制服ヲ著シタル警察官ヲ派遣シ政事ニ關シ公衆ヲ會同スル集會ニ臨監セシムルコトヲ得其ノ集會ニシテ政事ニ關セサルモノト雖安寧秩序ヲ妨害スルノ虞アリト認ム

ルトキ亦同シ此ノ場合ニハ發起人ニ於テ又ハ警察官ノ主タル會同者ト認ムル者ニ於テ警察官ノ求ムル席ヲ供スヘシ

第十二條 集會又ハ多衆運動ノ場合ニ於テ故ラニ喧擾シ又ハ狂暴ニ涉ル者アルトキハ警察官ハ之ヲ制止シ其ノ命ニ從ハサルトキハ現場ヨリ退去セシムルコトヲ得

第十三條 集會及多衆ノ運動ニ於テハ武器又ハ兇器ヲ携帯スルコトヲ得ス但シ制規ニ依リ武器ヲ携帯スル者ハ此ノ限ニ在ラス

第十四條 祕察ノ結社ハ之ヲ禁ス

第十五條 法令ヲ以テ組織シタル議會ノ議員職事準備ノ爲ニ相團結スルモノニ對シテハ第一條及第五條ヲ適用セス

第十六條 街頭其ノ他公衆自由ニ交通スルコトヲ得ル場所ニ於テ文書、圖畫、詩歌ノ揭示、頒布、朗讀若ハ放吟又ハ言語形容其ノ他ノ作爲ヲ爲シ、其ノ狀況安寧秩序ヲ紊シ若ハ風俗ヲ害スルノ虞アリト認ムルトキハ警察官ニ於テ禁止ヲ命スルコトヲ得

第十七條 左ノ各號ノ目的ヲ以テ他人ニ對シテ暴行、脅迫シ若ハ公然誹毀シ又ハ第二號ノ目的ヲ以テ他人ヲ誘惑若ハ煽動スルコトヲ得ス

一 勞務ノ條件又ハ酬報ニ關シ協同ノ行動ヲ爲スヘキ團結ニ加入セシメ又ハ其ノ加入ヲ妨クルコト

二 同盟解雇若ハ同盟罷業ヲ遂行スルカ爲使用者ヲシテ勞務者ヲ解雇セシメ若ハ勞務ニ

従事スルノ申込ヲ拒絕セシメ又ハ勞務者ヲシテ勞務ヲ停廢セシメ若ハ勞務者トシテ  
雇傭スルノ申込ヲ拒絕セシムルコト

三 勞務ノ條件又ハ報酬ニ關シ相手方ノ承諾ヲ強ユルコト

耕作ノ目的ニ出ツル土地賃貸借ノ條件ニ關シ承諾ヲ強ユルカ爲相手方ニ對シ暴行、脅迫  
シ若ハ公然誹毀スルコトヲ得ス

第十八條 行政官廳ハ安寧秩序ヲ保持スル爲必要ト認ムルトキハ戎器、爆發物又ハ戎器ヲ  
仕込ミタル物件ノ携帶ヲ禁スルコトヲ得

第十九條 第一條ニ違背シタル者ハ三十圓以下ノ罰金ニ處シ第一條ノ届出ヲ爲スモ實ヲ以  
テセサル者ハ五十圓以下ノ罰金ニ處ス

第二十條 第二條第一項又ハ第二項ニ違背シタル者ハ二十圓以下ノ罰金ニ處シ第二項ノ届  
出ヲ爲スモ實ヲ以テセサル者ハ三十圓以下ノ罰金ニ處ス

第二十一條 第四條ニ違背シタル者ハ二十圓以下ノ罰金ニ處シ第四條ノ届出ヲ爲スモ實ヲ  
以テセサル者ハ三十圓以下ノ罰金ニ處ス

第二十二條 第五條又ハ第六條ニ違背シタル者ハ二十圓以下ノ罰金ニ處ス第五條又ハ第六  
條ニ違背シ入社セシメタル者亦同シ

第二十三條 第八條第一項ノ制限若ハ禁止ノ命ニ違背シ又ハ解散ヲ命セラレタル後仍退散  
セサル者ハ二月以下ノ輕禁錮又ハ三十圓以下ノ罰金ニ處ス

第八條第二項ノ禁止ノ命ニ違背シタル者ハ六月以下ノ輕禁錮又ハ百圓以下ノ罰金ニ處ス

第二十四條 第九條ニ違背シ又ハ第十條ノ中止ノ命ニ違背シタル者ハ三月以下ノ輕禁錮又  
ハ十圓以上五十圓以下ノ罰金ニ處ス

第二十五條 第十一條第一項ノ尋問ニ答ヘス若ハ答フルモ實ヲ以テセス又ハ第二項ノ場合  
ニ於テ警察官ノ臨監ヲ拒ミ若ハ其ノ求ムル席ヲ供セサル者ハ五十圓以下ノ罰金ニ處ス

第二十六條 第十二條ニ依リ退去ヲ命セラレタル後仍退去セサル者ハ一月以下ノ輕禁錮又  
ハ二十圓以下ノ罰金ニ處ス

第二十七條 第十三條ニ違背シタル者ハ三月以下ノ輕禁錮又ハ五十圓以下ノ罰金ニ處ス

第二十八條 祕密ノ結社ヲ組織シ又ハ祕密ノ結社ニ加入シタル者ハ六月以上一年以下ノ輕  
禁錮ニ處ス

第二十九條 第十六條ノ禁止ノ命ニ違背シタル者ハ一月以下ノ輕禁錮又ハ三十圓以下ノ罰  
金ニ處ス

第三十條 第十七條ニ違背シタル者ハ一月以上六月以下ノ重禁錮ニ處シ三十圓以上三十圓以  
下ノ罰金ヲ附加ス使用者ノ同盟解雇又ハ勞務者ノ同盟罷業ニ加盟セサル者ニ對シテ暴  
行、脅迫シ若ハ公然誹毀スル者亦同シ

第三十一條 第十八條ノ禁ヲ犯シタル者ハ六月以下ノ重禁錮ニ處ス

第三十三條 集會及政社法ハ之ヲ廢止ス

●官吏職務ノ外演説、叙述ヲ許シ取締方ヲ定ム (明治二十二年一月内閣訓令)

凡ソ官吏タル者ハ自今其職務外ト雖モ公衆ニ對シ政事上又ハ學術上ノ意見ヲ演説シ又ハ之ヲ叙述スルコトヲ得但各長官ノ監督ニ從屬スヘシ

法律規則ヲ以テ特ニ制限セラレタル官吏ハ前項ノ限ニ在ラス

●遺失物法 (明治三十二年三月法律第八十七號)

第一條 他人ノ遺失シタル物件ヲ拾得シタル者ハ速ニ遺失者又ハ所有者其ノ他物件回復ノ請求權ヲ有スル者ニ其ノ物件ヲ返還シ又ハ警察官署ニ之ヲ差出スヘシ但シ法令ノ規定ニ依リ私ニ所有所持スルコトヲ禁シタル物件ハ返還スルノ限ニアラス

物件ヲ警察官署ニ差出シタルトキハ警察官署ハ物件ノ返還ヲ受クヘキ者ニ之ヲ返還スヘシ若シ返還ヲ受クヘキ者ノ氏名又ハ居所ヲ知ルコト能ハサルトキハ命令ノ定ムル所ニ從ヒ公告ヲ爲スヘシ

第二條 警察官署ハ其ノ保管ノ物件滅失又ハ毀損ノ虞アルトキ又ハ其ノ保管ニ不相當ノ費用若ハ手数ヲ要スルトキハ命令ノ定ムル方法ニ從ヒ之ヲ賣却スルコトヲ得

賣却ノ費用ハ賣却代金ヨリ支辨ス

賣却費用ヲ控除シタル賣却代金ノ殘額ハ拾得物ト看做シテ之ヲ保管ス

賣却處分ニ對シテハ出訴スルコトヲ得ス

第三條 拾得物ノ保管費公告費其ノ他必要ナル費用ハ物件ノ返還ヲ受クル者又ハ物件ノ所有權ヲ取得シ之ヲ引取ル者ノ負擔トシ民法第二百九十五條乃至三百二條ノ規定ヲ適用ス

第四條 物件ノ返還ヲ受クル者ハ物件ノ價格百分ノ五ヨリ少カラス二十ヨリ多カラサル報勞金ヲ拾得者ニ給スヘシ但シ國庫其ノ他公ノ法人ハ報勞金ヲ請求スルコトヲ得ス

第五條 第二條ニ依リ賣却シタル物件ニ付テハ賣却代金ノ額ヲ以テ物件ノ價格トス

第六條 第三條ノ費用及第四條ノ報勞金ハ物件ヲ返還シタル後一箇月ヲ過クルトキハ之ヲ請求スルコトヲ得ス

第七條 拾得者ハ豫メ申告シテ拾得物ニ關スル一切ノ權利ヲ拋棄シ義務ヲ免ルルコトヲ得第八條 物件ノ返還ヲ受クヘキ者ハ其ノ權利ヲ拋棄シテ第三條ノ費用及第四條ノ報勞金辨償ノ義務ヲ免ルルコトヲ得

物件ノ返還ヲ受クヘキ各權利者其ノ權利ヲ拋棄シタルトキハ拾得者其ノ物件ノ所有權ヲ取得ス

但シ拾得者其ノ取得權ヲ拋棄シ第一項ノ例ニ依ルコトヲ得

法令ノ規定ニ依リ私ニ所有所持スルコトヲ禁シタル物件ヲ拾得シタル者ハ所有權ヲ取得スルノ限ニアラス

第九條 第十六條ニ依リ處罰セラレタル者及拾得ノ日ヨリ七日内ニ第一條第一項又ハ第十

一條第一項ノ手續ヲ爲ササル者ハ第三條ノ費用及第四條ノ報勞金ヲ受クルノ權利並ニ拾得物ノ所有權ヲ取得スルノ權利ヲ失フ

第十條 管守者アル船車建築物其ノ他公衆ノ通行ヲ禁シタル構内ニ於テ他人ノ物件ヲ拾得シタル者ハ其ノ物件ヲ看守者ニ交付スヘシ

前項ノ場合ニ於テハ船車建築物等ノ占有者ヲ以テ拾得者トス自己ノ管守スル場所ニ於テ他人ノ物件ヲ拾得シタル者亦同シ

本條ノ場合ニ於テ報勞金ハ前項ノ占有者ト現ニ物件ヲ拾得シタル者ト折半スヘシ

第十一條 犯罪者ノ置去リタルモノト認ムル物件ヲ拾得シタル者ハ速ニ其ノ物件ヲ警察官署ニ差出スヘシ

前項ノ物件ニ關シテハ法律ノ規定ニ依リ沒收スルモノヲ除ク外本法及民法第二百四十條ノ規定ヲ準用ス但シ公訴權消滅ノ日ヨリ一箇年間還付ヲ受クル者ナキトキニ限り拾得者ニ於テ所有權ヲ取得ス

犯罪捜査ノ爲必要ナルトキハ警察官ニ於テ公訴權消滅ノ日マテ公告ヲ爲ササルコトヲ得

第十二條 誤テ占有シタル物件他人ノ置去リタル物件又ハ逃走ノ家畜ニ關シテハ本法及民法第二百四十條ノ規定ヲ準用ス但シ誤テ占有シタル物件ニ關シテハ第三條ノ費用及第四條ノ報勞金ヲ請求スルコトヲ得ス

第十三條 埋藏物ニ關シテハ第十條ヲ除ク外本法ノ規定ヲ準用ス

學術技藝若ハ考古ノ資料ニ供スヘキ埋藏物ニシテ其ノ所有者知レサルトキハ其ノ所有權ハ國庫ニ歸屬ス此ノ場合ニ於テハ國庫ハ埋藏物ノ發見者及埋藏物ヲ發見シタル土地ノ所有者ニ通知シ其ノ價格ニ相當スル金額ヲ給スヘシ  
埋藏物ノ發見者ト埋藏物ヲ發見シタル土地ノ所有者ト異ルトキハ前項ノ金額ハ折半シテ之ヲ給スヘシ

本條ノ金額ニ不服アル者ハ第二項ノ通知ノ日ヨリ六箇月内ニ民事訴訟ヲ提起スルヲ得

第十四條 本法及民法第二百四十條第二百四十一條ノ規定ニ依リ物件ノ所有權ヲ取得シタル者取得ノ日ヨリ一箇年内ニ物件ヲ警察官署ヨリ引取テサルトキハ所有權ヲ喪失ス

第十五條 本法ノ規定ニ依リ警察官署ニ保管スル物件ニシテ交付ヲ受クル者ナキトキハ其ノ所有權國庫ニ歸屬ス

第十六條 拾得物其ノ他本法ノ規定ヲ準用スル物件ヲ隱匿シ若ハ不正ニ處分シタル者ハ三月以下ノ重禁錮又ハ二十圓以下ノ罰金ニ處ス

前項ノ罪ハ刑法第三百七十七條ニ掲ケタル親屬ニ係ルトキハ之ヲ論セス

附則

第十七條 明治九年第五十六號布告遺失物取扱規則ハ本法施行ノ日ヨリ廢止ス

●遺失物法施行細則（明治三十二年四月內務省令第四號）

第一條 遺失物法第一條ニ定メタル公告ハ物件ノ名稱種類數形狀模樣及拾得ノ場所日時



等成ルヘク其ノ物件ヲ知得スルニ足ルヘシト思料スル事項ヲ詳記シ十四日間最密掲示場ニ掲止シ仍貴重ノ物件ト認ムルトキハ官報又ハ新聞紙ニ掲載スルモノトス

第二條 遺失物法第十條ニ依リ管守者物件ノ交付ヲ受ケタルトキハ之ヲ警察官署ニ送付スルト同時ニ便宜最密ノ場所ニ於テ物件ノ名稱種類數量形狀模様及拾得ノ場所日時ヲ揭示スヘシ但シ掲示ノ場所ヲ有セザルトキハ此ノ限ニ在ラス

第三條 遺失物法第二條ニ依リ賣却ヲ要スル物件ニシテ高價ナリト認ムルモノハ公告シテ就費ニ付スヘシ但シ即時ニ賣却セザレハ滅失又ハ毀損ノ虞アル物件又ハ公告ノ后購買人ナキ物件ハ此ノ限ニ在ラス

公告ハ其ノ地方慣行ノ方式ニ從ヒ之ヲ爲シ且公告ニハ競賣ニ付スル物件ノ名稱種類數量及擔任官吏ノ氏名執行ノ場所日時ヲ記スルヲ要ス

第四條 賣却物件ノ引渡ハ代金ト引換ヘ之ヲ爲ス競賣ノ場合ニ於テ最高價購買人競賣當日ニ代金ノ支拂ヲ爲シテ物件ノ引渡ヲ求メザルトキハ更ニ其ノ物件ヲ競賣スヘシ此ノ場合ニ於テハ前ノ最高價買入ハ競買ニ加ハルコトヲ得ス

第五條 拾得ノ物件國庫ノ所有ニ歸シタルトキハ遺失物法第三條ニ依リ警察費ヨリ支辨シタル保管費公告費並ニ他必要ナル費用ハ國庫ヨリ之ヲ支辨ス

●東京大學ニ於テ介爐洞穴ヨリ採集シタル古物貯藏方 (明治十五年十月 大政官第五十七號達) 文部省所轄東京大學ニ於テ考古學研究ノ爲メ教員學生等ヲ各地方ヘ派遣シ介爐洞穴ヲ檢出シ地方廳又ハ所有主ヘ協議ノ上埋没ノ古物ヲ採集スルトキハ直ニ同學ニ貯藏爲致候條爲心得此旨相達候事

●遺失物法ヲ臺灣ニ施行スルノ件 (明治三十二年七月勅令第三百二號)

朕遺失物法ヲ臺灣ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム  
明治三十二年法律第八十七號遺失物法ヲ臺灣ニ施行ス

●質屋取締法 (明治二十八年三月法律第十四號)

第一條 質屋營業ヲ爲サムトスル者ハ行政廳ノ免許ヲ受クヘシ支店ヲ設グルトキ亦同シ廢業シタルトキハ行政廳ニ届出ヘシ

第二條 質屋ハ店舗ノ外ニ於テ營業ヲ爲スコトヲ得ス

第三條 質屋物品ヲ質ニ取ラムトスルトキハ質置主ニ於テ其ノ物品ヲ質入シ得ヘキ權利ヲ有スルコトヲ確認シタル後之ヲ爲スヘシ若不正品ノ疑アルトキハ直ニ警察官ニ申告スヘシ

第四條 住所、氏名ノ詳カナラサル者ヨリ物品ヲ質ニ取ルコトヲ得ス但シ住所、氏名ノ詳カナル者其ノ證人タルトキ又ハ警察官ノ認可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラス

第五條 質屋ハ質契約及質物處分ニ關スル事項ヲ帳簿ニ記載スヘシ  
質屋ハ質契約ノ證トシテ質札又ハ通帳ヲ質置主ニ交付スヘシ

帳簿、質札及通帳ノ製方及様式ハ命令ヲ以テ之ヲ定ムルコトヲ得  
第六條 質屋ハ左ノ事項ヲ見易キ場所ニ揭示スヘシ

- 一 利子割合
- 一 流質期限

- 一 質物ノ災難ニ罹リタルトキノ處辨方
- 二 質物出入時間

第七條 傳染病毒ニ汚染シタル物品ナリト認ムルモノハ消毒シタル後ニ非サレハ之ヲ質ニ取ルコトヲ得ス

前項ノ物品ニシテ警察官ニ於テ未ダ消毒セサルモノト認ムルトキハ直ニ消毒法ヲ施サシメ命ニ從ハサレハ之ヲ官沒ス

第八條 質屋ハ質物ヲ使用シ若ハ貸附スルコトヲ得ス

轉賣ハ必要ノ場合ニ限り命令ヲ以テ制限シ若ハ禁止スルコトヲ得

第九條 質屋ハ左ニ掲グル制限内ノ利子ノ外何等ノ名義ヲ以テスルモ金錢ヲ傾收スルコトヲ得ス

貸金二十五錢以下ハ一箇月一錢、一圓以下ハ一箇月百分ノ四、五圓以下ハ一箇月百分ノ三、十圓以下ハ一箇月百分ノ二半

本條ニ違反シタル質契約ハ其ノ違反セル部分ニ限り無効トス

第十條 質屋主ハ流質期限前ハ何時タリトモ元利金ヲ辨濟シテ其ノ質物ヲ受戻スコトヲ得

第十一條 質屋ハ流質期限經過ノ後何時タリトモ其ノ質物ヲ處分スルコトヲ得

第十二條 質屋ハ何人ニ拘ラス質札又ハ通帳ヲ所持スル者ニ其ノ質物ヲ返還スルコトヲ得

第十三條 贖物ニシテ特ニ織別シ得ヘキ物品ニ限り警察官ニ於テ必要アリト認ムルモノハ

品觸ヲ發スルコトヲ得

第十四條 贖物ノ品觸アルトキハ到達シタル年月日ヲ其ノ品觸寫書ニ附記スヘシ品觸到達

以後六箇月内ニ品觸ニ相當スル物品ヲ質ニ取り若ハ質物トシテ占有セルコトヲ覺知スル

トキハ直ニ警察官ニ届出ヘシ

第十五條 警察官ハ犯罪ノ嫌疑アル物品若ハ遺失物又ハ傳染病毒汚染ノ物品アリト認ムル

トキハ何時タリトモ質物及帳簿ノ検査ヲ爲シ時宜ニ依リ十日以内ヲ限り其ノ物品ヲ差押

ヘ又ハ帳簿ヲ差出サシムルコトヲ得

警察官ニ於テ物品ヲ押收シタルトキハ領置證書ヲ交付スヘシ

第十六條 質物ニシテ遺失物若ハ贖物ニ係ルトキハ警察官之ヲ徵收シ被害者ニ還付スルコ

トヲ得若被害者知レサルトキハ徵收シタル日ヨリ二箇年ノ後被徵收者ニ還付スヘシ(三

十三年三月法律第六十一號ヲ以テ改正)

第十七條 營業ニ關スル帳簿ヲ廢棄セムトスルトキハ警察官ノ許可ヲ受クヘシ

第十八條 質屋法律命令ニ違反シ行政廳ニ於テ必要ト認ムルトキハ其ノ營業ヲ禁止又ハ停

止スルコトヲ得

禁止及停止ノ効力ハ全國ニ及ブ

第十九條 禁止ノ處分ヲ受ケタル者ハ他人ノ名義ヲ以テ質屋營業ヲ爲シ又ハ質屋營業者ノ

代理人タルコトヲ得ス停止ノ處分ヲ受ケタル者其ノ期間亦同シ

- 第二十條 質屋廢業シ若ハ營業ヲ禁止セラレタルトキト雖其ノ以前ニ成立シタル質契約及其ノ質物ニ付テハ尙ホ此ノ法律ヲ適用ス停止ノ處分ヲ受ケタル者其ノ期間亦同シ
- 第二十一條 行政廳ハ何時タリトモ營業ノ禁止ヲ解クコトヲ得
- 第二十二條 左ニ掲グル諸項ノ一ニ該當スル者ハ二圓以上百圓以下ノ罰金ニ處ス
  - 一 第十五條ノ場合ニ於テ虛偽ノ陳述ヲ爲シ又ハ故意ニ物品、帳簿ヲ毀損亡失シタル者
  - 二 第一條ノ免許ヲ受ケスシテ營業ヲ爲シタル者
  - 三 禁止又ハ停止中營業ヲ爲シタル者
- 四 第八條第一項及第十九條ニ違反シタル者
- 第二十三條 第一條第二項、第二條、第三條、第四條、第五條第一項及第二項、第六條、第七條第一項、第十四條及第十七條ニ違反シタル者ハ二圓以上五十圓以下ノ罰金ニ處ス
- 第二十四條 此ノ法律ヲ犯シタル者ニハ刑法ノ數罪俱發ノ例ヲ用キス
- 第二十五條 質屋營業上ニ就テハ家屬又ハ雇人ノ所爲ト雖營業者其ノ責ニ任ス
- 第二十六條 此ノ法律ヲ施行スル爲ニ必要ナル細則ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

附則

- 第二十七條 此ノ法律ハ明治二十八年九月一日ヨリ施行ス但シ沖繩縣ニ施行セス
- 第二十八條 此ノ法律施行以前ニ係ル質契約ニ付テハ契約當時ノ法令ヲ適用ス
- 第二十九條 明治十七年第九號布告質屋取締條例ハ此ノ法律施行ノ日ヨリ廢止ス

●質屋取締法細則 (明治廿八年七月內務省令第九號)

- 第一條 質屋取締法及此ノ細則ニ規定シタル行政廳ノ職權ハ東京府ニ於テハ警視總監北海道ニ於テハ北海道廳長官其ノ他ノ府縣ニ於テハ知事之ヲ行フ
- 警視總監北海道廳長官府縣(東京府ヲ除ク)以下之ニ依リ知事ハ前項ノ職權ヲ警察署長警察分署長島司地役人若クハ名主ニ委任スルコトヲ得但シ營業ヲ禁止若ハ停止シ又ハ營業ノ禁止若クハ停止ヲ解クノ處分ハ此ノ限ニ在ラス
- 第二條 支店ヲ設クルトキハ管理人ヲ定メ行政廳ニ届出ヘシ
- 第三條 店舖ノ移轉營業者及後見人ノ族籍住所氏名ノ異動管理人ノ變更及後見ノ終了ハ行政廳ニ届出ヘシ支店ヲ開張スルトキ亦同シ
- 後見人ノ變更ハ新後見人ヨリ營業者ノ死亡ハ相續人ヨリ行政廳ニ届出ヘシ但シ死亡者非戸主ナルトキハ其死亡ハ戸主ヨリ届出ヘシ
- 後見人ニ因リテ營業ノ免許ヲ願出又ハ後見人ノ變更ヲ届出ルニハ其ノ後見ニ關シ市町村長又ハ區戶長ノ證明書ヲ添付スヘシ
- 第四條 前二條ノ届出及廢業ノ届出ハ事實ノ生シタル日ヨリ十日以内ニ之ヲ爲スヘシ但シ相續人ヨリ營業者ノ死亡ヲ届出ルハ相續ノ日ヨリ十日以内ニ於テスヘシ
- 第五條 帳簿ノ種類及其ノ記載方ハ廳府縣令ヲ以テ之ヲ規定スヘシ
- 第六條 帳簿ヲ毀損シ又ハ亡失シタルトキハ五日以内ニ其ノ事由ヲ説明シ行政廳ニ届出ヘシ
- 第七條 質札及通帳ニハ適當ノ箇所ニ質置主ノ氏名ヲ記載シ營業者又ハ支店管理人記名捺印シ質契約ヲ爲ス毎ニ貸金額質物ノ種類員數番號年月日ヲ記載スヘシ其ノ製方及様式ハ

府縣令ヲ以テ定ムルコトヲ得

第八條 第二條第三條第一項第二項第六條及第七條ニ違背シタル者ハ二圓以上十圓以下ノ罰金ニ處ス

第九條 此細則ニ規定シタルモノノ外警視總監北海道廳長官及府縣知事ハ必要ナル命令ヲ發スルコトヲ得

●古物商取締法 (明治二十八年三月法律第十三號)

第一條 古物商トハ主トシテ一度使用シタル物品若ハ其ノ物品ニ幾部ノ手入ヲ爲シタルモノヲ賣買交換スルヲ以テ營業ト爲ス者ヲ云フ

第二條 古物商ノ營業ヲ爲サムトスル者ハ其ノ物品ノ種類ヲ定メ行政廳ノ免許ヲ受クヘシ

第三條 古物商ハ免許ヲ受ケタル行政廳ノ管轄内ニ店舗ヲ設ケタルトキハ其ノ旨行政廳ニ届出ツヘシ

第四條 免許ヲ受ケタル行政廳ノ管轄以外ノ地ニ於テ營業所又ハ店舗ヲ設ケムトスルトキハ更ニ其ノ地行政廳ノ免許ヲ受クヘシ

管轄以外ノ地ニ於テ營業所又ハ店舗ヲ設ケルニ非スシテ賣買若ハ交換シタルトキハ古物商ニ非サル者ヨリ買受ケ若ハ讓受ケタル場合ニ限り其ノ品目ヲ其ノ地ノ行政廳ニ届出ヘシ但シ官衛公署ノ公賣品及質業者ヨリ買受ケタルモノハ此ノ限ニ在ラス

第五條 左ニ記載シタルモノニ關スル規定ハ別ニ命令ヲ以テ之ヲ定ムルコトヲ得

一 古物ノ市場、行商、露店及露賣

二 刀劍又ハ之ヲ仕込ミタル器具其ノ他危險ノ虞アル物品ノ賣買交換

第六條 古物商物品ヲ買受ケ若ハ交換セムトスルトキハ賣主、讓渡主ニ於テ其ノ物品ヲ處分スルノ權利ヲ有スルコトヲ確認シタル後之ヲ爲スヘシ若不正品ノ疑アルトキハ直ニ警察官ニ申告スヘシ

第七條 住所、氏名ノ詳ナラサル者ヨリ物品ヲ買受ケ又ハ交換スルコトヲ得ス但シ住所、氏名ノ詳ナル者其ノ證人タルトキ又ハ警察官ノ認可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラス

第八條 傳染病毒ニ汚染シタル物品ナリト認ムルモノハ消毒シタル後ニ非サレハ之ヲ買受ケ又ハ讓受クルコトヲ得ス

前項ノ物品ニシテ警察官ニ於テ未ダ消毒セサルモノト認ムルトキハ直ニ消毒法ヲ施サシム其ノ命ニ從ハサルトキハ之ヲ官沒ス

第九條 贓物ニシテ特ニ識別シ得ヘキ物品ニ限り警察官ハ品觸ヲ發スルコトヲ得

第十條 贓物ノ品觸アルトキハ到達シタル年月日ヲ其ノ品觸寫書ニ附記スヘシ品觸到達以後六箇月内ニ相當スル物品ヲ買受ケ又ハ交換シ若ハ寄藏ヲ受ケ若ハ其ノ以前ニ之ヲ得タル儘所持シタルトキハ直ニ警察官ニ届出ヘシ

第十一條 古物商物品ヲ賣買シ若ハ交換シタルトキハ其ノ物品及賣主、讓渡主ヲ帳簿ニ記載シ又買主、讓受主、ヲ詳ニスルコトヲ得タルトキハ之ヲ記載スヘシ

其ノ他帳簿ニ關スル規定ハ別ニ命令ヲ以テ之ヲ定ムルコトヲ得

第十二條 物品ノ賣買交換ヲ記載シタル帳簿ヲ廢棄セムトスルトキハ警察官ノ許可ヲ受ク  
ハシ

第十三條 警察官ハ犯罪ノ嫌疑アル物品若ハ遺失物又ハ傳染病毒汚染ノ物品アリト認ムル  
トキハ何時タリトモ物品及帳簿ノ検査ヲ爲シ時宜ニ依リ其ノ物品ヲ差押ヘ又ハ帳簿ヲ差  
出サシムルコトヲ得

警察官ニ於テ物品ヲ押收シタルトキハ領置證書ヲ交付スヘシ

第十四條 古物商法律命令ニ違犯シ行政廳ニ於テ必要ト認ムルトキハ其ノ營業ヲ禁止若ハ  
停止スルコトヲ得

禁止及停止ノ効力ハ全國ニ及フ

第十五條 禁止ノ處分ヲ受ケタル者ハ他人ノ名義ヲ以テ古物商營業ヲ爲シ又ハ古物商ノ代  
理人タルコトヲ得ス停止ノ處分ヲ受ケタル者其ノ期限内亦同シ

第十六條 行政廳ハ何時タリトモ營業禁止ヲ解クコトヲ得

第十七條 古物商ノ買受ケ又ハ交換シタル物品ニシテ遺失物若ハ贖物ニ係ルトキハ營業者  
ヨリシタルト否トヲ問ハス警察官ニ於テ之ヲ徵收シ被害者ニ還付スルコトヲ得若被害者  
知レサルトキハ徵收シタル日ヨリ二箇年ノ後被徵收者ニ還付スヘシ(三十三年三月法律  
第六十號ヲ以テ改正)

第十八條 他ノ營業者ニシテ隨時其ノ營業ニ屬スル古物ヲ賣買交換シ特ニ此ノ法律ヲ適用  
スルノ必要アルモノハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第十九條 左ニ掲グル諸項ノ一ニ該當スル者ハ二圓以上百圓以下ノ罰金ニ處ス

一 第十三條ノ場合ニ於テ虚偽ノ陳述ヲ爲シ又ハ故意ニ物品、帳簿ヲ毀損亡失シタル者

二 第二條ノ免許ヲ受ケスシテ營業ヲ爲シタル者

三 禁止又ハ停止中營業ヲ爲シタル者

四 第十五條ニ違犯シタル者

第二十條 第三條、第四條、第六條、第七條、第八條、第十條、第十一條及第十二條ニ違犯シタ  
ル者ハ二圓以上五十圓以下ノ罰金ニ處ス

第二十一條 此ノ法律ヲ犯シタル者ニハ刑法ノ數罪俱發ノ例ヲ用ヰス

第二十二條 營業上ニ付テハ家屬又ハ雇人ノ所爲ト雖營業者其ノ責ニ任ス

第二十三條 此ノ法律ヲ施行スル爲ニ必要ナル細則ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

附則

第二十四條 此ノ法律ハ明治二十八年九月一日ヨリ施行ス但シ沖繩縣ニ施行セス

第二十五條 明治十六年第五十號布告古物商取締條例ハ此ノ法律施行ノ日ヨリ廢止ス

●古物商取締法細則(明治二十八年七月內務省令第八號)

第一條 古物商取締法及此ノ細則ニ規定シタル行政廳ノ職權ハ東京府ニ於テハ警視總監北

海道ニ於テハ北海道廳長官其ノ他ノ府縣ニ於テハ知事之ヲ行フ  
 警視總監北海道廳長官府縣(東京府ヲ除ク)以下之ニ依リ知事ハ前項ノ職權ヲ警察署長警察  
 分署長島司地役人若クハ名主ニ委任スルコトヲ得但シ營業ヲ禁止若ハ停止シ又ハ營業ノ  
 禁止若クハ停止ヲ解クノ處分ハ此ノ限ニ在ラス  
 第二條 左ノ營業者ニシテ隨時其ノ營業ニ屬スル古物ヲ賣買交換スルトキハ古物商取締法  
 及此ノ細則ヲ遵守スヘシ  
 衣服商 金物商 袋物商 小間物商 贖甲商 時計商 飾商  
 書籍商

其ノ他府縣令ヲ以テ定メタル商業

第三條 二箇以上ノ營業所又ハ店舗ヲ設クルトキハ營業主自ラ之ヲ管理スルモノノ外ハ管  
 理人ヲ定メ其ノ地行政廳ニ届出ヘシ

第四條 營業ノ廢止營業所又ハ店舗ノ閉鎖移轉營業者及後見人ノ族籍住所氏名ノ異動管理  
 人ノ變更及後見ノ終了ハ行政廳ニ届出ヘシ

後見人ノ變更ハ新後見人ヨリ營業者ノ死亡ハ相續人ヨリ行政廳ニ届出ヘシ但シ死亡者非  
 戶主ナルトキハ其死亡ハ戶主ヨリ届出ヘシ

後見人ニ因リテ營業ノ免許ヲ願出又ハ後見人ノ變更ヲ届出ルニハ其ノ後見ニ關シ市町村  
 長又ハ區戶長ノ證明書ヲ添付スヘシ

第五條 古物商取締法第三條第四條第二項及前二條ノ届出ハ事實ノ生シタル日ヨリ十日以  
 内ニ之ヲ爲スヘシ但シ古物商取締法第四條第二項ニ依リ品目ノ届出ヲ要スル物品ヲ其買  
 受ケ若クハ讓受ケタル日ヨリ十日以内ニ他所ニ運搬シ又ハ他人ニ交附セントスル場合ニ

於テハ其品目届出ハ運搬又ハ交附ノ行爲ニ先ツヘシ又相續人ヨリ營業者ノ死亡ヲ届出ル  
 ハ相續ノ日ヨリ十日以内ニ於テスヘシ

第六條 帳簿ノ種類及其ノ記載方ハ廳府縣令ヲ以テ之ヲ規定スヘシ

第七條 帳簿ヲ毀損シ又ハ亡失シタルトキハ五日以内ニ其ノ事理ヲ説明シ行政廳ニ届出ヘ  
 シ

第八條 古物商ニシテ行商ヲ爲シ又ハ露店ヲ出サントスル者ハ行政廳ニ願出鑑札ヲ受ケ之  
 ヲ携帯スヘシ

家屬又ハ同居ノ雇人ニ限リ行商ヲ爲サシ又ハ露店ヲ出サシムルコトヲ得此場合ニ於テ  
 ハ前項ノ手續ニ依リ鑑札ヲ受ケ之ヲ携帯セシムヘシ

第九條 古物ノ市場ヲ開設セントスル者ハ規約書ヲ添へ行政廳ノ認可ヲ受クヘシ  
 規約書ニハ開閉ノ時間場所及參集スヘキ營業者ノ住所氏名ヲ記載スヘシ

第十條 行商露店及市場ノ取引ニ付テ別ニ帳簿ノ規程ヲ要スルトキハ廳府縣令ヲ以テ之ヲ  
 規定スヘシ

第十一條 古物ノ販賣ヲ爲サントスル者ハ豫メ其ノ日時並場所ヲ行政廳ニ届出ヘシ

第十二條 古物商ハ露店途上其ノ他公ノ場所ニ於テ古物商ニ非サル者ヨリ古物品ヲ買取リ  
 讓受ケ又ハ交換スルコトヲ得ス

第十三條 古物商ハ行商ニ依リ又ハ露店市場ニ於テ刀劍又ハ之ヲ仕込ミタル器具ヲ賣買交  
 換スルコトヲ得ス

第十四條 第三條第四條第一項第二項第七條第八條第九條第十條第十一條第十二條及第十三條ニ  
違背シタル者ハ二回以上十回以下ノ罰金ニ處ス

第十五條 此規則ニ規定シタルモノノ外警視總監北海道廳長官及府縣知事ハ必要ナル命令  
ヲ發スルコトヲ得

●電氣事業取締規則 (明治三十年六月逓信省令第十四號)

第一章 總則

第一條 此ノ規則中電氣事業ト稱スルハ電燈電氣鐵道及其ノ他ノ電力事業ヲ謂フ但シ私設  
鐵道條例ニ據ル電氣鐵道及船舶内ノ電燈及電力事業ハ之ヲ除ク

第二條 此ノ規則中電線ト稱スルハ電氣傳送ニ用フル金屬線ヲ謂フ

第三條 此ノ規則中電路ト稱スルハ發電機電線其ノ他ノ器具大地等電流ノ通過スル一全路  
ヲ云フ

第四條 此ノ規則中線路ト稱スルハ家屋外ニ施設セル電線及其ノ支持物ヲ謂フ

第五條 此ノ規則中引込線ト稱スルハ幹線ヨリ分歧シ需用者構外ニ於ケル支持物ヲ經由セ  
ス其ノ需用者ニ送スル屋外電線ヲ謂フ

第六條 此ノ規則中低壓ト稱スルハ直流法ニアリテハ六百ヴォルト交流法ニアリテハ三百  
實效ヴォルトヲ超過セサル電壓ヲ謂フ

高壓ト稱スルハ低壓ノ制限ヲ超過シ直流法ニアリテハ三千五百ヴォルト交流法ニアリテ  
ハ三千五百實效ヴォルトヲ超過セサル電壓ヲ謂フ特別高壓ト稱スルハ高壓ノ制限ヲ超過  
セル電壓ヲ謂フ

第七條 電氣事業ヲ爲サムトスル者ハ營業用タルト自家用タルトヲ問ハス其ノ事業ノ種類

ニ依リ第三十三條若ハ第八十一條ニ掲クル書類ヲ添へ逓信大臣ニ願出許可ヲ受クヘシ  
此ノ規則第三十七條ニ掲クル場所以外ニ施設スルモノ及一時限リノ演藝興行用ニ供スル  
モノニシテ之ニ使用スル電氣ノ電壓直流法ニアリテハ五百ヴォルト交流法ニアリテハ二  
百五十實效ヴォルト以下ニシテ其ノ電氣力二千ワットヲ超過セサルモノハ前項規定ノ限  
ニ在ラス但シ工事施行前此ノ規則第三十四條ニ掲クル工事設計明細書ヲ添へ逓信大臣ニ  
届出ヘシ之ヲ變更スル場合亦同シ

第八條 特別高壓電氣ノ使用ハ特種ノ保安裝置ヲ爲スモノニ限リ逓信大臣其ノ土地狀況ニ  
依リ許可スルモノトス

第九條 事業者事業ノ許可ヲ受ケタル後第三十三條第二項乃至第四項若ハ第八十一條第二  
項乃至第四項ノ事項ヲ變更セムトスルトキハ逓信大臣ノ認可ヲ受クヘシ其ノ工事施行認  
可以前ニ於テ第三十三條第五項若ハ第八十一條第五項ノ事項ヲ變更セムトスル場合亦同  
シ

第十條 事業者ハ事業ノ許可ヲ得タル日ヨリ六箇月以内ニ第三十四條及第三十五條又ハ第  
八十二條及第八十四號ノ區別ニ從ヒ工事施行ノ認可ヲ逓信大臣又ハ地方長官ニ出願スヘ  
シ

前項ニ據リ工事施行ノ許可ヲ受ケタルモノハ其ノ日ヨリ六箇月以内ニ工事ニ着手スヘシ  
其ノ増設又ハ變更ノ認可ヲ受ケタル場合亦同シ

第十一條 逓信大臣ハ臨時吏員ヲ派遣シ電氣工事施行中ノ工事又ハ事業開始後業務ノ實況  
ヲ監査セシメ其ノ施設他ニ障害ヲ及ボシ若ハ危険ノ虞アリト認ムルトキ改修又ハ撤去若  
ハ使用ノ停止ヲ命スルコトアルヘシ但シ監査ニ係ル試驗費用ハ事業者ノ負擔トス

第十二條 逓信大臣ハ必要ト認ムル場合ニ於テ事業者ニ命シ電氣用器具及物品ノ見本ヲ差出シ其ノ試験ヲ受ケシムルコトアルヘシ若シ試験ノ成績不完全ナリト認ムルトキハ改修又ハ使用ノ停止ヲ命スルコトアルヘシ但シ其ノ試験ニ係ル費用ハ事業者ノ負擔トス

第十三條 逓信大臣ハ地方長官(東京府ハ警視總監以下之ニ倣フ)ヲシテ第十一條ノ監査又ハ第十二條ノ試験ヲ爲サシムルコトアルヘシ若シ地方長官ニ於テ危険急迫ナリト認ムルトキハ改修又ハ撤去若ハ使用ノ停止ヲ命スルコトヲ得

第十四條 事業者其ノ施設スル工事落成シタルトキハ其ノ工事施行ノ認可ヲ受ケタル區別ニ從ヒ逓信大臣又ハ地方長官ニ届出ヘシ

逓信大臣又ハ地方長官ハ前項ノ届出ニ依リ吏員ヲ派遣シ其ノ落成工事ヲ検査セシメ完全ナリト認ムルトキハ使用認可證ヲ下付スヘシ其ノ證ヲ受ケサルモノハ使用スルコトヲ得ス但シ逓信大臣又ハ地方長官ニ於テ特ニ検査ノ必要ナシト認ムルモノハ直ニ使用認可證ヲ下付スルコトアルヘシ

第十五條 事業者施設ニ經驗アル主任技術者ヲ置キ工事施行前其ノ履歴書ヲ添へ逓信大臣ニ届出ヘシ爾後之ヲ變更シタルトキハ三日以内ニ其ノ履歴書ヲ添へ届出ヘシ但シ逓信大臣ニ於テ不適當ナリト認ムルトキハ其ノ變更ヲ命スルコトアルヘシ

第十六條 事業者其ノ事業一部若ハ全部ヲ賣置又ハ譲渡セムトスルトキハ當事者雙方連署ノ上逓信大臣ニ願出許可ヲ受ケヘシ

前項ニ據リ許可ヲ受ケタル事業ノ引渡ヲ爲シタルトキハ三日以内ニ當事者雙方連署ノ上逓信大臣ニ届出ヘシ

第十七條 左ノ事項ハ事業者三日以内ニ地方長官ニ届出ヘシ

一 事業ノ開始及廢止

二 會社又ハ事務所名稱ノ變更

三 會社又ハ事務所ノ位置及其ノ變更

四 事業者又ハ主任技術者ノ改氏名

五 取締役業務擔當者其ノ他事業管理者ノ氏名若ハ其ノ變更又ハ改氏名

六 送電ノ停止及廢止但シ其ノ理由ヲ記スヘシ

第十八條 事業者ハ其ノ事業ヨリ災害其ノ他ノ故障ヲ生シタルトキハ其ノ時日場所原因及狀況等ヲ具シ地方長官ニ届出ヘシ

第十九條 事業者ハ送電中ノ架空ノ電燈線電力線又ハ電氣鐵道用電線ノ近傍ニ出火アルトキハ直ニ現場ニ技術者又ハ工夫ヲ派遣シ危險豫防ノ手續ヲ施シ其ノ旨出張ノ警察官ニ届出シムヘシ其ノ出張員ハ該官ノ許可ヲ得ルニアラサレハ退場スルコトヲ得ス

出火ノ場所ニ派遣ノ技術者又ハ工夫ハ晝間ハ標旗夜間ハ標燈ヲ携帯スヘシ

第二十條 事業者ハ送電中ノ架空ノ電燈線電力線又ハ電氣鐵道用電線ノ近傍出火アルトキハ直ニ其ノ區域内ノ電流ヲ遮斷スヘシ

前項ニ據リ送電ヲ止メタル區域内電線ノ各要所ニ標旗夜間ハ標燈ヲ掲ケヘシ

第二十一條 前二條ノ標旗及標燈ノ制式ハ別ニ之ヲ定ム

第二十二條 地方長官ハ出火其ノ他非常ノ場合ニ際シ危險豫防ノ手續ヲ爲サシムルノ必要アリト認ムルトキハ常ニ線路ノ各要所ニ技術者又ハ工夫ノ散宿ヲ命スルコトアルヘシ

散宿所ニハ屋外衆人ノ賭博キ所ニ其ノ標札ヲ掲ケヘシ

第二十三條 事業者第十條ニ規定スル期限内ニ工事施行認可ノ出願ヲ爲サス又ハ工事ニ著



手セス又ハ落成期限ヲ過クルモ尙ホ落成セス若ハ使用認可書ヲ受ケタル日ヨリ六ヶ月以  
内ニ線路ヲ使用セサルトキハ逓信大臣又ハ地方長官ニ於テ事業ノ許可又ハ工事施行ノ認  
可ノ全部又ハ一部ヲ取消スコトアルヘシ但シ天災其ノ他正當ノ理由アリト認ムルトキハ  
相當ノ延期ヲ與フルコトアルヘシ

第二十四條 前條ニ據リ逓信大臣又ハ地方長官ニ於テ事業ノ許可若ハ工事施行ノ認可ヲ取  
消シタルトキ又ハ事業者廢業ノトキニ於テハ地方長官ニ於テ期限ヲ指定シ線路ノ撤去ヲ  
命スヘシ若事業者之ヲ怠ルトキハ地方長官ニ於テ之ヲ執行シ事業者ヲシテ其ノ費用ヲ辨  
償セシムヘシ

第二十五條 送電ヲ廢止シタル線路ハ地方長官ニ於テ期限ヲ指定シ之カ撤去ヲ命スルコト  
アルヘシ若事業者之ヲ怠ルトキハ前條ノ例ニ據リ處分ス

第二十六條 此ノ規則ニ據リ逓信大臣ニ差出ス書類ハ總テ所轄地方廳(東京府ハ警視廳)ヲ經  
由スヘシ

第二十七條 逓信大臣又ハ地方官長ハ必要ナリト認ムル場合ニ於テ此ノ規則第四十七條第  
六十九條第八十九條第九十條第九十二條第九十三條及第百四條ノ記錄ヲ差出サシムルコ  
トアルヘシ

第二十八條 此ノ規則中第三十八條第七十五條第七十八條第七十九條第八十條及第九十五  
條第一項ノ規定ハ自家用電氣事業ニ適用セス

第二十九條 此ノ規則中第三十六條第四十條第五十五條第六十三條第六十四條第六十五條  
第六十七條第六十八條及第六十九條ノ規定ハ發電所配電所及變壓所内ニ適用セス

第三十條 自家用ノ爲施設スル電氣事業ハ此ノ規則第三十三條及第三十四條若ハ第八十一  
條及第八十二條ノ願書ヲ同時ニ提出スルコトヲ得

第三十一條 事業者此ノ規則ノ條項ニ違背シ又ハ此ノ規則ニ據リ發スル命令ヲ遵守セサル  
トキハ逓信大臣電氣ノ使用ヲ停止シ又ハ事業ノ許可ヲ取消スコトアルヘシ

第三十二條 逓信大臣ハ必要ナリト認ムル場合ニ於テ此ノ規則規定以外ノ施設ヲ命スルコ  
トアルヘシ

第二章 電燈及電力

第一節 出願及報告

第三十三條 此ノ規則第七條ニ據リ電燈又ハ電力事業ノ許可ヲ得ムトスル者ハ其ノ願書ニ  
左ノ事項ヲ具備シタル書類ヲ添附スヘシ

- 一 會社又ハ事業所ノ名稱
- 二 事業ノ目的
- 三 供給區域(自家用ニアリテハ使用區域)
- 四 發電所變壓所及配電所ノ位置並其ノ位置ヨリ供給區域(自家ニアリテハ使用區域)ニ達  
スル線路ノ經過地名及其ノ略圖(縮尺ニ萬分ノ一)
- 五 工事設計(原動力ノ種類及其ノ馬力數電氣方式電氣馬力數又ハワット數線路ノ種類ヲ  
記入スルヲ要ス)

原動力ニ水力ヲ使用スルモノハ水利使用許可書類若ハ承諾又ハ其ノ謄本ヲ添附スヘシ

第三十四條 電燈又ハ電力事業ノ許可ヲ得タル者ハ工事施行前左ノ事項ヲ具備シタル書類  
ヲ逓信大臣ニ差出シ工事施行ノ認可ヲ受クヘシ其ノ事項變更スル場合亦同シ

馬力數又ハワット數變壓器ノ種類電氣方式配電法線路ノ種類及其ノ構造法保安裝置法ヲ明細ニ記入スルヲ要ス

二 落成期限(工事ヲ數部ニ區分シ各部ノ落成毎ニ第十四條ノ検査ヲ受ケムトスルモノハ其ノ各部ノ落成期限)

工事設計明細書ニハ原動機ノ種類個數及其ノ馬力數ヲ記載セル書類ヲ添附スヘシ其ノ事項ヲ變更シタルトキハ其ノ都度逕信大臣ニ届出ヘシ

第三十五條 線路ヲ新設延長若ハ變更セムトスルトキハ其ノ都度工事施行前左ノ事項ヲ具備シタル書類ヲ地方長官ニ差出シ工事施行ノ認可ヲ受ケヘシ其ノ電柱埋線試驗口ノ位置埋線ノ深サ及落成期限ヲ變更セムトスル場合亦同シ但引込線共同引込線及使用者構内ニ在ルモノハ認可ヲ受ケルヲ要セス

一 線路敷地使用許町書類若ハ地主ノ承諾書又ハ其ノ謄本

二 線路實測圖面縮尺二千分ノ一(發電所變壓所及配電所ノ位置電柱埋線試驗口及線路ノ位置其ノ近傍ノ町村各電柱ノ番號道路へ出幅其ノ最近地ノ番地道路ノ幅員埋線ノ深サ、電信線電話線其ノ他電氣借號線等ノ位置及鐵道ト交又スル所アレハ其ノ位置等ヲ明瞭ナル凡例ヲ掲ケ記入スルヲ要ス)

三 落成期限(工事ヲ數部ニ區分シ各部ノ落成毎ニ第十四條ノ検査ヲ受ケムトスルモノハ其ノ各部ノ落成期限)

第三十六條 電燈線又ハ電力線ヲ増設シ若ハ撤去シタルトキハ三日以内ニ地方長官ニ届出ヘシ但引込線共同引込及使用者構内ニ在ルモノハ此ノ限ニ在ラス

第三十七條 劇場寄席紡績工場又ハ火藥石油其ノ他爆發燃焼シ易キ危險ノ物品ヲ製造シ若

ハ貯藏スル場所内ニ電氣ヲ供給セムトスルトキハ事業者需用者連署ノ上擔當技術者ノ署名シタル工事方法書ヲ地方長官ニ差出シ認可ヲ受ケヘシ但シ一時限リ劇場内ニ於テ演藝興行用ニ供スル爲ニ千ワットヲ超過セサル電氣ヲ供給セムトスルトキハ本條ノ認可ヲ受ケタルヲ要セス其ノ都度地方長官ニ届出ヘシ

前項ニ據リ地方長官ノ認可ヲ得テ施行シタル工事落成ノ後ハ三箇月毎ニ一回主任技術者ノ試驗成績書ヲ地方長官ニ差出スヘシ

第三十八條 引込線共同引込線ヲ新設増設又ハ變更撤去シタルトキハ左ノ事項ヲ記シ毎月一回取廻メ地方長官ニ届出ヘシ但シ引込線共同引込線ニ移動ナキモ左ノ事項ニ變更ヲ生シタルトキ亦同シ

一 需用ノ場所

二 電燈ノ種類(白熱燈弧狀燈ノ別及其ノ箇數)

三 電動機ノ種類箇數及電氣馬力數又ハワット數

第二節 工事

第三十九條 電路ハ全部大地ヨリ充分絶縁スヘシ但シ他ニ障害ヲ及ボスノ虞ナシト認ムル場合ハ逕信大臣ノ認可ヲ得テ本條ノ規定ニ據ラサルコトヲ得

第四十條 電線ハ使用電流ノ爲攝氏二十度以上ノ溫度ヲ増スコトナク且絶縁物ニ變化ヲ顯ハササルモノタルヘシ

第四十一條 各電線ニハ完全ナル安全器ヲ備ヘ電流ノ爲攝氏四十度以上ノ溫度ヲ増サシムヘカラス

第四十二條 各電路ニハ必要ナル場所ニ避雷ノ装置ヲ爲スヘシ

第四十三條 高壓線路ニハ各要所ニ開閉器ヲ裝置シ火急ノ場合ニ於テ送電ヲ停止スルニ便ナラシムヘシ

第四十四條 電路ニハ必ズ漏電ヲ檢スルノ裝置ヲ爲スヘシ但シ逓信大臣ニ於テ電路ト大地トヲ接履スルコトヲ認可シタルモノハ此ノ限ニ在ラス

第四十五條 各高壓電路ニハ發電所ニ於テ銳敏ナル自動遮斷法ヲ設クヘシ

第四十六條 架空電線ハ總テ絕縁物ヲ以テ被覆シ外物ニ觸ルルモ容易ニ損傷セサル様外装シタルモノタルヘシ

三百ヴォルト以上ノ低壓ニ使用スル電線ノ被覆ハ適當ナル絕縁物ヲ以テシ其ノ絕縁力ハ二十四時間浸水ノ後更ニ鹽水ニ浸シ一分時間充電ノ後一百ヴォルト以上ノ電壓ヲ以テ試験シ攝氏十五度ノ溫度ニ於テ一里五百オーム以上ノモノタルヘシ

高壓ニ使用スル電線ノ被覆ハ護膜又ハ之ニ相當スル善其ナル絕縁物ヲ以テシ其ノ厚サ三厘五毛以上ニシテ其ノ絕縁力ハ二十四時間浸水ノ後更ニ鹽水ニ浸シ一分時間充電ノ後一百ヴォルト以上ノ電壓ヲ以テ試験シ攝氏十五度ノ溫度ニ於テ一里四十萬オーム以上ノモノタルヘシ

人家ヲ離隔シ交通稀少ニシテ危險ノ虞ナシト認ムル場所ニ於ケル架空電線ハ逓信大臣ノ認可ヲ得テ前各項ノ制限ニ據ラサルコトヲ得

第四十七條 屋外架空高壓電線ノ大地トノ絕縁力ハ一百ヴォルト以上ノ電壓ヲ以テ試験シ一里平均十萬オームヲ下ルヘカラス但シ土地ノ狀況ニ依リ危險ノ虞ナシト認ムル場合ハ逓信大臣ノ認可ヲ得テ本條ノ制限ヲ低減スルコトヲ得

前項ノ絕縁力ハ毎月一回之ヲ試験シ其ノ成績ヲ記録シ置クヘシ

第四十八條 屋外ニ架設スル架空電線ノ切斷面積ハ直徑六厘五毛ノ圓形ノ積ヨリ小ナルヘカラス

第四十九條 道路ニ架設スル架空電線ハ道路ノ片側ニアラサレハ其ノ架設ヲ許サス若電氣鐵道用架空電線又ハ他ノ電燈電力用架空電線ノ架設シアル道路ニ架設スルトキハ之ト同側ニ架設シ若道路ノ片側ニ電信線電話線其ノ他電氣信號線ノ架設シアルトキハ他ノ片側ニ架設スヘシ但シ工事上止ムヲ得サル場所ハ逓信大臣ノ認可ヲ得テ本條ノ制限ニ據ラサルコトヲ得

第五十條 架空電線ハ道路ヲ横斷スル所ニ於テハ地表ヲ距ル二十尺以上其ノ他ノ場所ニ於テハ十六尺以上タルヘシ又造營物ニ沿ヒ架設スルトキハ四尺以上造營物ノ上ヲ架設スルトキハ六尺以上離隔セシムヘシ但シ危險ノ虞ナシト認ムル場所ハ地方長官ノ認可ヲ得テ本條ノ制限ニ據ラサルコトヲ得

第五十一條 弧狀電燈用ノ架空電線ハ往復線ヲ竝行ニ架設スヘシ但シ他ニ障害ヲ及ボスノ虞ナシト認ムル場合ハ逓信大臣ノ認可ヲ得テ本條ノ制限ニ據ラサルコトヲ得

第五十二條 他人ニ屬スル架空ノ電信線電話線又ハ電氣信號線ト竝行交又若ハ接近シテ架空電線ヲ架設スルトキハ左ノ距離ヲ保タシムヘシ但シ電信線電話線其ノ他電氣信號線管

理者ノ承諾ヲ得タルトキ及引込線共同引込線ニシテ工事上止ムヲ得サルモノニ限リ本條規定ノ距離ニ據ラスシテ架設スルコトヲ得ヘシト雖二尺以内ニ接近セシムヘカラス

一 電信線又ハ電氣信號線ト竝行シテ架設スルトキ及往復線竝架ノ直流法電燈線ト電話線ト竝行シテ架設スルトキハ六尺以上

二 交流法電燈線單線架設ノ直流法電燈線又ハ電力線ニシテ電話線ト并行シテ架設スル

トキハ十二尺以上

三 電信線電話線其ノ他電氣信號線ト交叉又ハ接近シテ架設スルトキハ三尺以上  
第五十三條 他人ニ屬スル架空ノ電燈線電力線又ハ電氣鐵道用電線ト交叉シ若ハ之ニ接近  
シテ架空電線ヲ架設スルトキハ三尺以上離隔スヘシ但シ工事上已ムヲ得サル場所ニシテ  
地方長官ノ認可ヲ得タルモノ又ハ同一ノ電柱ニ架渉スルモノハ本條ノ制限ニ據ラサルコ  
トヲ得

第五十四條 電信線電話線又ハ其ノ他ノ電氣信號線ト其ノ上部ニ於テ交叉シ若ハ六尺以内  
ノ距離ニ接近シテ架空電線ヲ架設スルトキハ其ノ前日マテニ關係管理者ニ通知シ立會ヲ  
請フヘシ

第五十五條 弧狀電燈ハ炭素粉ノ墜落スルコトナキ様豫防ノ裝置ヲ爲スヘシ  
屋外ノ弧狀電燈ハ人ノ容易ニ觸レサル様取付クヘシ

第五十六條 架空電線ノ分岐ハ其ノ電線ノ支持點ニ於テ之ヲ爲スヘシ但シ土地ノ狀況ニ依  
リ地方長官ノ認可ヲ得テ本條ノ制限ニ據ラサルコトヲ得

第五十七條 引込線ヨリ分岐シ道路ヲ横斷セスシテ五個以内ノ需用者ニ共同引込線ヲ施設  
スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ家屋ニ接近シタル部分ニハ特ニ第四十六條ニ規定スル高壓  
用絕緣電線ヲ用フヘシ

第五十八條 架空電線以外ノ電線ヲ他ノ金屬體ト交叉シ若ハ之ニ接近シテ施設スルトキハ  
其ノ電線又ハ之ヲ納メ若ハ保護スル爲用フル金屬體ヨリ他ノ金屬體ニ放電ヲ起ササル様  
豫防方法ヲ設クヘシ

第五十九條 埋線試驗口ハ成ルヘク瓦斯又ハ水ノ滲入スルコトナキ様築造スヘシ若瓦斯ノ

滲入スルコトアルモ電氣作用ノ爲爆發セサル様豫防方法ヲ設クヘシ

第六十條 高壓電線ト低壓電線ト同一ノ管若ハ樋内ニ納ムルコトヲ許サス

第六十一條 架空電線以外ノ高壓電線ヲ人畜ニ危害ヲ及ホスノ虞アル場所ニ施設スルトキ  
ハ完全ナル絕緣方法ヲ施シ之ヲ堅牢ナル管若ハ樋内ニ納ムヘシ

第六十二條 電線ヲ納ムル暗渠管若ハ樋等ハ堅牢ニシテ荷重其ノ他重大ナル重量ノ壓力ニ  
耐ヘ且容易ニ瓦斯又ハ水ノ滲入セサル様築造スヘシ

第六十三條 電線ヲ納メ若ハ之ヲ錠裝スル爲用フル金屬體ハ充分大地ト電氣的接觸ヲ爲ス  
ヘシ但シ電燈球取附用器具其ノ他之ニ類スル短小ナルモノハ此ノ限ニ在ラス

第六十四條 開閉器安全器抵抗器及其ノ他導體ニ接スル器具ハ耐火質ノモノタルヘシ否ラ  
サレハ耐火質ノ物體ニ取附クヘシ

第六十五條 屋内ニ施設スル電線ハ總テ被覆シタルモノヲ使用シ時々點檢シ得ヘキ所ニシ  
テ常ニ人ノ容易ニ觸レサル様取附クヘシ若點檢シ難キ所ニ取附クルトキハ第六十六條ニ  
規定スル高等絕緣電線ヲ使用スヘシ

第六十六條 前條ノ高等絕緣電線ハ護膜又ハ之ニ相當スル善良ナル絕緣物ヲ以テ被覆シ其  
ノ絕緣力ハ二十四時間浸水ノ後更ニ鹽水ニ浸シ一分時間充電ノ後一百ヴォルト以上ノ電  
壓ヲ以テ試驗シ攝氏十五度ノ溫度ニ於テ一里一百メグオーム以上ノモノタルヘシ

第六十七條 屋内ニ施設スル電線ハ碍子ヲ使用シテ之ヲ取附クヘシ常ニ乾燥セル場所ニシ  
テ三百ヴォルト以下ノ電壓ニ使用スル電線ニ限リ窯附木製クリートヲ使用スルモ妨ケナ  
シ但シ第六十六條ニ規定スル高等絕緣電線ト同等以上ノモノヲ使用スル場合ニハ此ノ限  
ニ在ラス

第六十八條 電線ノ天井壁及床等ヲ通過スル箇所又ハ屋内ニ於テ電信線電話線電氣信號線水管瓦斯管其ノ他金屬體ニ接近スルカ若ハ相互ニ交叉スル所ニ於テハ之ヲ導管内ニ納メ又ハ特別ノ裝置ヲ爲スヘシ

第六十九條 屋内電線ノ絶縁力ノ機械器具及附屬物ヲ合セ漏洩電流ヲシテ最大供給電流ノ五千分ノ一ヲ超過セシムヘカラス

前項ノ絶縁力ハ毎年一回以上之ヲ試驗シ其ノ成績ヲ記録シ置クヘシ

第七十條 電柱ニハ其ノ事業者名並電柱ノ番號ヲ記スヘシ

高壓電線ヲ支持スル脚木ハ其ノ全部ヲ赤色ニ塗ルヘシ

第三節 變壓

第七十一條 變壓所ハ事業ノ爲專用スル場所ニ設置スヘシ

變壓器ハ業者ノ外容易ニ之ニ觸ルルコト能ハサル場所ニ設置スヘシ

石造煉化造土鐵造及塗家等ノ外部ニ限リ第七十三條ノ例ニ據リ變壓器ヲ取附クルコトヲ得

第七十二條 變壓器ノ内外ヲ間ハス低壓電線ト高壓電線ト相互ノ接觸ヨリ生スル危險ヲ豫防スル爲適當ノ方法ヲ設クヘシ

第七十三條 電柱上ニ設置スル變壓器ハ耐火耐水質ノ函内ニ納メ地上十六尺以上ノ所ニ取附クヘシ

第四節 供給

第七十四條 需用者ノ家屋内ニ供給スル電氣ノ電壓ハ直流法ニアリテハ五百「ヴォルト」交流法ニアリテハ二百五十「ヴォルト」以下タルヘシ特ニ此ノ制限以上ノ電氣供給ヲ要スル

トキハ事業者需用者ト連署ノ上工事方法書ヲ逕信大臣ニ差出シ認可ヲ受クヘシ

第七十五條 需用者ノ需メニ應スル電氣供給時間中ハ事業者其ノ契約セル電氣ヲ充分ニ供給シ正當ノ理由ナクシテ送電ヲ停止スルコトヲ得ス

第七十六條 電路ニ送電スルトキハ其ノ電路ヲ検査シ安全ト認ムルニアラサレハ之ヲ爲スコトヲ得ス

第七十七條 架空ノ高壓電線ハ一線條ニ付五萬ワット以上其ノ他ノ場合ニ於テハ二十萬ワット以上ヲ送電スルコトヲ得ス直シ危險ノ虞ナシト認ムル場合ハ逕信大臣ノ認可ヲ得テ本條ノ制限ニ據ラサルコトヲ得

第七十八條 電燈幹線中各部分ノ電壓ハ常ニ其ノ百分ノ三以上ノ變動ヲ起サス且變動ノ爲光力ニ不定ヲ顯ハササル様維持スヘシ

第七十九條 需用者家屋内ノ線路ニ於テ障害アルコトヲ發見シタルトキハ障害ノ復舊スルマテ送電ヲ停止スヘシ此ノ場合ニ於テハ豫告ノ邊ナキトキノ外豫メ其ノ旨需用者ニ通知スヘシ

第八十條 修繕其ノ他ノ原因ニ因リ幹線中或ル部分ハ一時間以上送電ヲ停止スル必要アルトキハ其ノ原因本急ニ起リタル場合ノ外豫メ關係需用者ニ停止ノ旨ヲ通知スヘシ

第三章 電氣鐵道

第一節 出願及報告

第八十一條 此ノ規則第七條ニ據リ電氣鐵道事業ノ爲電氣使用ノ許可ヲ得ムトスル者ハ其ノ願書ニ左ノ事項ヲ具備シタル書類ヲ添附スヘシ

一 會社又ハ事務所ノ名稱

- 二 事業ノ目的
  - 三 發電所變壓所及配電所ノ位置並其ノ位置ヨリ軌道ニ達スル線路ノ經過地名及其ノ略圖(縮尺凡ニ萬分ノ一)
  - 四 軌道略圖(縮尺凡ニ千分ノ一)軌道ノ位置、近傍ノ町村名他ノ鐵道ト交叉スル所アレハ其ノ位置、單線式電氣鐵道ニアリテハ地下埋設ノ金屬線金屬管其ノ他金屬體ノ位置ヲモ等ヲ凡例ヲ掲ケ記入スルヲ要ス)
  - 五 工事設計(原動力ノ種類及其ノ馬力數、電氣方式、電氣馬力數又ハ「ワット」數、電氣鐵道方式、線路ノ種類ヲ記入スルヲ要ス)
  - 六 軌道敷設特許狀及命令書又ハ其ノ謄本
- 原動力ニ水力ヲ使用スルモノハ水利使用許可書類若ハ承諾書又ハ其ノ謄本ヲ添附スヘシ
- 第八十二條 電氣鐵道事業ノ爲電氣使用ノ許可ヲ得タルモノハ工事施行前左ノ事項ヲ具備シタル書類ヲ逡信大臣ニ差出シ工事施行ノ認可ヲ受クヘシ其ノ事項ヲ變更スル場合亦同シ
- 一 工事設計明細書(發電所變壓所及配電所内機械器具ノ設置法、發電機ノ種類、箇數及電氣馬力數又ハ「ワット」數、電車ニ裝置スル電動機ノ種類、箇數及電氣馬力數又ハ「ワット」數、電車内機械器具ノ設置法、變壓器ノ種類、電氣方式、配電法、電氣鐵道方式、軌道ノ構造法、軌道ノ種類及重量、單線式電氣鐵道ニアリテハ軌道ノ接続法ヲモ線路ノ種類及構造法、保安裝置法ヲ明細ニ記入スルヲ要ス)
  - 二 軌道實測圖面(縮尺ニ千分ノ一)軌道ノ位置、近傍ノ町村名、軌道及道路ノ幅員、電信線、電話線其ノ他電氣信號線ノ位置、他ノ鐵道ト交叉スル所アレハ其ノ位置、單線式電氣鐵道ニアリテハ發電機ノ一極ヲ接地シタル點ノ位置、地下埋設ノ金屬線、金屬管其ノ他金屬體ノ位置ヲモ等ヲ凡例ヲ掲ケ記入スルヲ要ス)
  - 三 落成期限(工事ヲ數部ニ區分シ各部ノ落成毎ニ第十四條ノ検査ヲ受ケムトスルモノハ其ノ各部ノ落成期限)
- 工事設計明細書ニハ原動機ノ種類、箇數及其ノ馬力數ヲ記載セル書類ヲ添附スヘシ其ノ事項ヲ變更シタルトキハ其ノ都度逡信大臣ニ届出ヘシ
- 第八十三條 左ノ事項ハ事業者三日以内ニ地方長官ニ届出ヘシ
- 一 幹線又ハ絕縁歸線ノ増設又ハ撤去
  - 二 車輛數及其ノ増減
- 第八十四條 此ノ規則第三十五條ノ規定ハ電氣鐵道ニモ亦之ヲ適用ス
- 第二節 工事
- 第八十五條 逡信大臣ハ土地ノ狀況ニ依リ必要ト認ムルトキハ歸線ノ一部トシテ大地ヲ使用スルコトヲ許可セサルコトアルヘシ
- 第八十六條 架空電車線ノ太サハ直徑二分五厘以上ニシテ極メテ強硬ナル線條ヲ用フヘシ但シ危險ノ虞ナシト認ムル場合ハ逡信大臣ノ認可ヲ得テ本條ノ制限ニ據ラサルコトヲ得
- 第八十七條 歸線ハ軌道ノ中間若ハ軌道ノ外側一尺以内ニ敷設スル部分及軌道ヲ除ク外ハ總テ大地ヨリ絕縁スヘシ但シ他ニ隣密ヲ及ホスノ虞ナシト認ムル場所ハ逡信大臣ノ認可ヲ得テ本條ノ制限ニ據ラサルコトヲ得
- 第八十八條 絕縁セサル歸線ヲ使用スル場合ニ於テ地下ニ埋設シタル金屬體アルトキハ左ノ各項ニ據リ施設ヲ爲スヘシ但シ金屬體所有者ノ承諾ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス

- 一 歸線ハ地下埋設ノ金屬體ヨリ成ルヘク離隔シ其ノ距離六尺以上タルヘシ但シ工事上止ムヲ得サルトキハ六尺以内ニ近クルコトヲ得ルモ此ノ場合ニ於テハ逓信大臣ノ認可ヲ得テ歸線ト金屬體トノ間ニ不導體ノ離隔物ヲ設ケ電流ヲシテ地中六尺以上ヲ通過スルニアラサレハ兩者間ヲ流通スルコト能ハサラシムヘシ
- 二 歸線ト其ノ近傍ニ在ル金屬體トノ間ニ電流ノ通スル場合ニ於テ其ノ方向歸線ヨリ金屬體ニ向テ流ルルトキハ兩者間ノ電壓ノ差四ヴオルト又金屬體ヨリ歸線ニ向テ流ルルトキハ兩者間ノ電壓ノ差二ヴオルトヲ超過セシムヘカラス
- 三 軌線ハ電氣的完全ナル接續ヲ爲スヘシ
- 四 軌線ノ外一平方寸ノ百分ノ四以上ノ截面積ヲ有スル銅線又ハ之ト同等以上ノ導電力ヲ有スル歸線ヲ用フヘシ
- 五 軌道ノ中間又ハ軌道ノ外側一尺以内ニ敷設シタル絕縁セサル歸線ハ長サ一百尺以下毎ニ一平方寸方ノ百分ノ三以上ノ截面積ヲ有スル銅線又ハ之ト同等以上ノ導電力ヲ有スル他ノ方法ヲ以テ軌線ト接續スヘシ
- 第八十九條 前條ノ場合ニ於テハ歸線ノ絕縁セサル部分ニ起ルヘキ最大電位ノ差及第九十條ニ規定スル接地點ヨリ發電機ニ向テ流ルル電流ハ常ニ之ヲ表示スルノ裝置ヲ爲シ之ヲ毎日記録シ置クヘシ
- 第九十條 發電機ノ一極ヲ接地シタル點ノ近傍ニ於テ二箇ノ地板ヲ埋設シ且四ヴオルト以下ノ電壓ヲ用ヒテ兩接地點間ニ「二アムペア」以上ノ電流ヲ發セシムル様之ヲ施設シ少クトモ毎月一回以上之ヲ試驗シ其ノ成績ヲ記録シ置クヘシ
- 前項接地點ハ金屬體ヨリ六尺以上ヲ隔テタル所ニ施設シ又埋設スヘキ地板ノ距離八十間

以上タルヘシ

本條ニ適合セル接地點ヲ得難キ場合ニハ逓信大臣ノ認可ヲ得テ他ノ方法ヲ用フルコトヲ得

第九十一條 絕縁電線ノ絕縁力ハ其ノ漏洩電流軌道一里ニ對シ「二アムペア」ノ三十分ノ一ヲ超過セサル様維持スヘシ若其ノ漏洩電流軌道一里ニ對シ「二アムペア」ヲ超過シ二十四時間ヲ過クルモ之ヲ除去スルコト能ハサルトキハ直ニ車輛ノ運轉ヲ停止スヘシ但シ地下ニ埋設シタル絕縁電線ノ絕縁力ハ一里四百萬「オーム」ヲ下ルヘカラス

逓信大臣ハ土地ノ狀況ニ依リ前項ノ制限ヲ輕減スルコトアルヘシ

第九十二條 前條第一項本文ノ漏洩電流ハ毎日一回第一項但書ノ絕縁力ハ毎月一回使用最大電壓ヲ用ヒ之ヲ試驗シ其ノ成績ヲ記録シ置クヘシ

第九十三條 歸線ト金屬體トノ電氣的接續ヲ爲スノ必要アル場合ニ於テハ金屬體所有者ノ承諾ヲ得タル後逓信大臣ノ認可ヲ受クヘシ其ノ接續ハ最モ善良ニシテ且容易ニ之ヲ點檢シ得ル様施設ノ三箇月毎ニ一回以上之ヲ試驗シ其ノ成績ヲ記録シ置クヘシ

第九十四條 道路ニ架設スル架空電線ハ電車線ヲ除ク外道路ノ片側ニアラサレハ其ノ架設ヲ許サス若架空ノ電燈線電力線又ハ他ノ電氣鐵道用電線ノ架設シアル道路ニ架設スルトキハ之ト同側ニ架設シ若道路ノ片側ニ電氣鐵道電話線其ノ他電氣信號線ノ架設シアルトキハ他ノ片側ニ架設スヘシ但シ土地ノ狀況ニ依リ逓信大臣ノ認可ヲ得テ本條ノ制限ニ據ラサルコトヲ得

第九十五條 電車線ハ十町以内ノ區劃ニ分テ非常其ノ他道路ニ故障起リタル場合ニ於テ容易ニ電流ヲ遮断シ得ル様施設スヘシ但シ逓信大臣ハ土地ノ狀況ニ依リ本條ノ制限ヲ輕減

スルコトアルヘシ

幹線ハ各要所レ開閉器ヲ裝置シ火急ノ場合ニ於テ送電ヲ停止スルニ便ナラシムヘシ  
幹線ニハ發電所ニ於テ鋭敏ナル自動遮断法ヲ設クヘシ

第九十六條 電信線電話線其ノ他電氣信號線ヲ架設セル場所ニ架空電線ヲ架設スルトキハ  
危険ノ虞ナク且障害ヲ與ヘサル様離隔スヘシ

第九十七條 架空電線ハ電線ヲ除ク外總テ絕縁物ヲ以テ被覆シ外物ニ觸ルルモ容易ニ損  
傷セサル様外装シタルモノタルヘシ

三百ヴォルト以上ノ低壓ニ使用スル電線ノ被覆ハ適當ナル絕縁物ヲ以テシ其ノ絕縁力ハ  
二十四時間浸水ノ後更ニ鹽水ニ浸シ一分時間充電ノ後一百ヴォルト以上ノ電壓ヲ以テ試  
験シ攝氏十五度ノ溫度ニ於テ一里一百メートル以上ノモノタルヘシ  
高壓ニ使用スル電線ノ被覆ハ第四十六條規定ノ制限ニ據ルヘシ  
人家ヲ離隔シ交通稀少ニシテ危険ノ虞ナキ場所ニ於ケル架空電線ハ逓信大臣ノ認可ヲ得  
テ前各項ノ制限ニ據ラサルコトヲ得

第九十八條 架空ノ電線ニハ其ノ上部三尺以上ノ距離ニ於テ少クとも二條ノ金屬線ヲ大  
地ヨリ絕縁架設スルガ若ハ適當ナル方法ヲ設ケ電信線電話線其ノ他電氣信號線ト電氣的  
混觸ヲ豫防スルノ裝置ヲ爲スヘシ但シ危険ノ虞ナシト認ムル場合ハ逓信大臣ノ認可ヲ得  
テ本條ノ制限ニ據ラサルコトヲ得

第九十九條 架空ノ電線ハ地表ヲ距ル十六尺以上其ノ他ノ架空電線ハ道路ヲ横斷スル所  
ニ於テハ地表ヲ距ル二十尺以上其ノ他ノ場所ニ於テハ十六尺以上タルヘシ又營造物ニ沿  
ヒ架設スルトキハ四尺以上營造物ノ上ヲ架設スルトキハ六尺以上離隔セシムヘシ但シ土

地ノ狀況ニ依リ危険ノ虞ナシト認ムル場所ハ地方長官ノ認可ヲ得テ本條ノ制限ニ據ラサ  
ルコトヲ得

第一百條 此ノ規則中第四十條第四十一條第四十二條第四十四條第五十二條本文及第三項第  
五十三條第五十四條第五十八條第五十九條第六十條第六十一條第六十二條第六十三條第  
六十四條第七十條第七十一條第一項及第二項第七十二條及第七十三條ノ規定ハ電氣鐵道  
ニモ亦之ヲ適用ス

第三節 機械及運轉

第一百一條 電線ニ使用スル電氣ハ直流法ニシテ其ノ電壓ハ六百ヴォルト以下タルヘシ但  
シ六百ヴォルト以上ノ電壓又ハ交流法ノ電氣ヲ使用セムトスルトキハ逓信大臣ノ認可ヲ  
受クヘシ

第一百二條 電車ニハ總テ避雷ノ裝置ヲ爲スヘシ

第一百三條 地方長官ハ必要ト認ムル場合ニ於テ事業者ニ命シ電車ニ避難器速度制限器特種  
ノ緩急器等ヲ裝置セシムルコトアルヘシ

第一百四條 毎日運轉スル車輛數及其ノ使用スル最大ノ電流及電壓ハ之ヲ記録シ置クヘシ

第一百五條 絕縁セサル歸線ヲ使用スルトキハ其ノ歸線ハ發電機ノ消極ニ接続スヘシ但シ土  
地ノ狀況ニ依リ逓信大臣ノ認可ヲ得テ本條ノ制限ニ依ラサルコトヲ得

第四章 罰則

第一百六條 此ノ規則第七條第一項ノ許可若ハ第九條ノ認可又ハ第三十四條若ハ第八十二條  
ノ認可ヲ受ケス又ハ第七條第二項ノ届出ヲ爲サスシテ工事ニ着手シ又ハ第十四條第二項  
ノ規定ニ違反シタル者ハ二圓以上二十五圓以下ノ罰金又ハ十二日以上二十五日以下ノ禁



罰ニ處ス

第百七條 此ノ規則第十五條第十九條第二十條第三十五條第三十七條第五十七條第七十條第七十四條第七十五條第七十七條第七十九條第八十條第九十三條前段及第一百一條ノ規定ニ違反シ又ハ第十七條第十八條第三十六條第三十八條及第八十三條ノ届出ヲ爲サス又ハ第二十七條ノ記録ヲ差出サス若ハ第四十七條第六十九條第八十九條第九十條第九十二條第九十三條及第百四條ノ記録ヲ爲ササル者ハ五十錢以上一圓九十五錢以下ノ科料又ハ三日以上十日以下ノ拘留ニ處ス

第百八條 第百六條第百七條ノ罰則ハ商會社ニアリテハ其ノ所爲ヲ爲シタル業務擔當ノ任アル社員取締役若ハ使用人ニ之ヲ適用ス

第五類 附則

第百九條 此ノ規則ハ明治三十年七月十日ヨリ實施ス

第百十條 既設ノ電氣事業コシテ此ノ規則第四十六條第二項及第三項第四十九條第五十二條本文及第三項第五十七條第六十五條第八十八條第二項第九十四條第九十七條第二項第三項及第九十八條ノ規定ニ適合セサルモノハ逡信大臣ノ認可ヲ受ケタル事項ニ限り其ノ期限内之カ施設若ハ改造ヲ猶豫スルコトマルヘシ

前項ノ猶豫ヲ受ケムトスル者ハ此ノ規則施行ノ日ヨリ一箇月以内ニ詳細ノ理由ヲ具シ逡信大臣ニ届出ヘシ

●電氣ニ關スル心得ノ件 (明治三十一年六月逡信省告示第百七十號)

凡ソ電氣事業ノ世ヲ利スルコト大ナルハ論ヲ俟タスト雖若シ其取扱ヲ過マルトキハ危險ノ院ナントセス快シテ注意ヲ怠ルヘカラス取扱上一人ノ不注意ヨリ甚シキニ至テハ人命財產

ニ危害ヲ及ホシ其結果遂ニ電氣事業ノ發達ヲ妨クルニ至ルコトアリ電氣事業ノ當事者ニ於テハ電氣ノ危險ヲ察シ之ニ應スルノ裝置方法ヲ設ケアルモ一般人民ニ於テハ趣意ヲ了解セサル爲メ知ラシテ危險ニ陥ルコトナシトセス電氣事業者ニ於テハ成ルヘク平易ノ通俗文ヲ以テ懇ニ取扱ノ注意ヲ示シ需用者ニ於テモ當業者ノ注意ヲ服膺シ其取扱上注意ヲ怠ラサルヲ要ス今一般注意スヘキ事項ヲ列舉シテ左ニ之ヲ告示ス

電氣ニ關スル注意心得

電柱及電線ニ關スル注意  
一 電柱及電線ニハ成ルヘク接觸セサルヲ其シトス殊ニ暴風雨雪雷鳴ノ際ニハ最も注意スヘシ

低壓電燈電力線及電信電話線ハ通常危險ナシト雖モ暴風雨雪並ニ事變ノ際ニハ高壓電燈電力電氣鐵道用電線ト混同スルノ虞アレハ右等ノ場合ニハ總テ電柱電線類ニ身體ヲ觸レサルヲ可トス  
電線ヲ支持スル腕木又ハ電柱ノ一部分ノ赤色ニ塗リタルモノハ危險ナル電氣ノ流通シツツアルヲ示スモノナレハ之ニ接觸スヘカラス殊ニ左ノ標示アルモノハ最も危險ナルモノナレハ注意スヘシ



二 電柱電線ノ近傍ニ出火アリト雖モ其道ノ心得アルモノノ外妄リニ頭部赤色ニ塗リタ

ル電柱又ハ赤色ニ塗りタル腕木ヲ以テ支持スル電線ヲ切斷スル等ノコトヲ試ムヘカ  
ス  
近傍ニ出火アリ電柱類燬ノ虞アリトモ妄リニ刃物ヲ以テ電線ヲ切斷シ又ハ電柱ヲ倒ス  
等ノコトアルヘカラス此道ニ心得ナクシテ之ヲ試ムルトキハ意外ノ危険ニ陥ルコトア  
リ注意スヘシ

三 電線電柱腕木等ニ破損アルカ之ニ接觸セル物ニ火花ヲ發スルカ又ハ其他ノ異狀アル  
トキハ直ニ警察官又ハ電氣事業者ニ報知スヘシ  
電力電燈用ノモノ又ハ之ニ接觸セル物品ニ火花ヲ發シ又ハ異狀アルトキハ速ニ警察官  
又ハ電氣會社ノ役人類ニ報知スヘシ但電氣鐵道ニ於テ電車通行ノ際火花ヲ發スルハ通  
常ナレハ此等ハ別段トス

四 電線ノ切斷垂下セルモノアルモ該事業者ニアラサレハ妄リニ之ニ觸ルヘカラス之ヲ  
移スノ必要アルトキハ相當ノ手當ヲ爲シ取扱フヘシ殊ニ跣足又ハ草鞋ノ露素手ヲ以テ  
之ニ觸ルル如キコトアルヘカラス  
萬一已ムヲ得スシテ切斷垂下線ヲ動かストキハ乾キタル布ニテ厚ク手ヲ包ミ乾燥シタ  
ル長キ竹木ノ類ヲ以テ間接ニ之ニ觸ルヘシ其間乾キタル靴若クハ下駄類ヲ穿ツヲ其ト  
ス若シ跣足又ハ草鞋ノ儘ニテ刃物或ハ金棒類ヲ以テ電線ニ觸ルルトキハ電氣ニ打タル  
ルコトアルカ爲メナリ

室内用電力電燈線ニ關スル注意  
五 室内用電線ハ決シテ損傷セサル様注意シ若シ損傷ノ箇所アルトキハ速ニ修補ノ手續  
ヲナスヘシ

室内用電線ハ電氣ノ漏泄ヲ防ク爲メ絲ゴム又ハ布ニテ包ミタルモノナレハ若シ缺損ノ  
箇所アルトキハ危險ノ虞アリ世人往々電線ヲ戸障子ノ間ノ如キ開閉ノ爲メ摩擦セラル  
ル所ニ抜キ又ハ電燈球ヲ蹴踏ニ上下運移シ之カ爲メ線ノ外包ヲ破損シ其儘ニ放棄シ置  
ク如キモノナシトセス此ノ如キハ不時ニ發火スル如キ危險ノ虞アレハ速ニ電氣事業者  
ニ報知シ改修スルヲ要ス

六 室内電線ハ決シテ之ヲ金屬ニ接セシメ又ハ釘ニ懸クル等ノコトヲナスヘカラス  
電線ヲ金屬ニ接セシメ又ハ釘ニ懸ル如キノ類ハ其外包ノ損傷ヲ來シ易ク電氣ノ漏泄ヲ  
醸生スルノ虞アルモノナレハ務メテ之ヲ避クヘシ

七 室内用電線電燈球其他電氣器具ハ成ルヘク濕ラサル様注意シ濕手ニテ扱フヘカラス  
電燈ノ點滅若クハ電流ノ送停ヲナス爲メ備ヘタル開閉器ヲ使用スルノ外成ルヘク電線  
電氣器具等ニ觸ルヘカラス

電線其他電氣器具ヲ濕ラストキハ電氣ノ漏泄ヲ尋キ易ク危害ヲ招クノ虞アリ注意スヘ  
シ  
電氣器具及室内電線等ヲ玩弄シ又ハ水氣アル手指ニテ扱ヒ或ハ跣足ノ儘土間ニ在リテ  
之ニ觸ルル等ハ電氣ニ感シ易ク危險ナレハ電氣需用者ハ厚ク婢僕等ニ教ヘ常ニ注意セ  
シムヘシ

觸電者ニ對スル應急取扱法  
八 若シ電氣ノ爲メニ氣絶シタル者アラバ直ニ被害者ヲ其電線ヨリ取離スカ又ハ電氣ノ  
傳ラサル様適宜ノ方法ヲ施スヘシ

九 電氣ノ傳ラサル様ナスニハ電氣事業者ヲシテ適當ナル方法ヲ採ラシムヘキハ勿論ナ  
シ

ルモ其時間ナキ場合ニ於テハ乾キタル竹木ノ長キ柄ヲ有スル刃物ニテ電線ヲ斷テ切ルカ(危険ノ標示アル電線ヲ除ク)又ハ被害者ヲ電線ヨリ引卸スヘシ此場合ニハ素手ニテ爲ササル様注意シ必ス乾キタル竹木或ハ布切類ノ如キ電氣ノ傳リ難キ物ヲ用ヒテ之ヲ行フヘシ

十 電氣ニ觸レ氣絶シタル者アラハ直ニ醫師ヲ招キテ相當ノ手當ヲ爲スヘキハ勿論ナルカ尙ホ醫師ノ來ル迄トテモ決シテ等閑ニ捨置クヘカラス假ヒ蘇生ノ見込ナキ様見ユルモ少ナクモ一時間半以上人工呼吸法ヲ用フルカ或ハ他ノ適宜ノ方法ニテ蘇生ノ手段ヲ施スヘシ

●狩獵法 (明治二十八年三月法律第二十號)

第一章 獵具獵法

第一條 此ノ法律ニ於テ狩獵ト稱スルハ銃器、各種ノ網、放鷹、網繩又ハ撻ヲ以テ鳥獸ヲ捕獲スルヲ謂フ

前項各獵具ノ種類及制限ハ農商務大臣ノ定ムル所ニ依ル

第二條 爆發物、据銃若ハ危険ナル罌及陷穽ヲ以テ鳥獸ヲ捕獲スルコトヲ得ス

前項ノ外ノ獵具獵法ニシテ第一條ニ掲ケサルモノニ就テハ地方長官(東京府下ハ警視總監以下倣之)ハ農商務大臣ノ認可ヲ經テ便宜取締規則ヲ設クルコトヲ得

第三條 日出前、日没後又ハ市街人家稠密ノ場所、衆人群集ノ場所ニ於テ若ハ銃丸ノ達スヘキ虞アル建物、船舶、汽車ニ向テ銃獵ヲ爲スコトヲ得ス

第四條 左ニ掲グル場所ニ於テハ狩獵ヲ爲スコトヲ得ス

- 一 御獵場
  - 二 禁獵制札アル場所
  - 三 公道
  - 四 公園
  - 五 社寺境内
  - 六 墓地
  - 七 欄、柵、圍障又ハ作物植付アル他人ノ所有地及免許ヲ受ケタル他人ノ共同狩獵地但シ所有者又ハ管理人ノ承諾ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス
- 第五條 地方長官ハ土地所有者ノ出願又ハ其ノ他ノ理由ニ因リ必要ト認ムル場合ニ於テハ禁獵制札ヲ建ツルコトヲ得

第二章 狩獵免許

第六條 狩獵ヲ爲サムト欲スル者ハ地方長官ニ願出テ免狀ヲ受ケヘシ但シ欄、柵、圍障アル所有地内ニ於テ銃器ヲ使用セスシテ狩獵ヲ爲ス者ハ此ノ限ニ在ラス

第二十一條ノ處罰ヲ受ケタル者ハ滿一箇年ヲ經過セサレハ再ヒ免狀ヲ受クルコトヲ得ス

第七條 從來地方ノ慣行ニ依リ一定ノ区域内ニ於テ共同狩獵ヲ爲ス者ハ地方長官ヲ經由シテ農商務大臣ニ願出テ免許ヲ受クルコトヲ得但シ其ノ出願ニ關スル規則ハ農商務大臣之

ヲ定ム

第八條 免許ヲ分チテ甲乙ノ二種トス

甲種免狀ハ銃器ヲ使用セスシテ狩獵ヲ爲ス者ニ下付シ乙種免狀ハ銃器ヲ使用シテ狩獵ヲ爲ス者ニ下付スルモノトス

第九條 免狀ヲ受クル者ハ左ノ區別ニ從ヒ免許稅ヲ納ムヘシ

一等 (所得稅十五圓以上若ハ地租二百圓以上納ムル者)

甲種 金 五 圓 乙種 金 十 圓

二等 (所得稅三圓以上若ハ地租四十圓以上納ムル者又ハ一等ニ相當スル者ノ家族)

甲種 金 一圓五十錢 乙種 金 三 圓

三等 (一等二等以外ノ者)

甲種 金 五 十 錢 乙種 金 一 圓

第十條 甲種免狀ノ有効期限ハ十月十五日ヨリ滿一箇年トシテ乙種免狀ノ有効期限ハ十月十五日ヨリ翌年四月十五日マテトス

地方長官ハ土地ノ狀況ニ因リ農商務大臣ノ認可ヲ經テ前項ノ期限ヲ三十日以内伸縮スルコトヲ得

第十一條 免許ノ使用ハ本人ニ限ルモノトス但シ助手ヲ要スル獵法ニアリテハ免狀ヲ有セサル者ヲ同伴スルコトヲ得

第十二條 獵者ハ出獵ノ際免狀ヲ携帯スヘシ

警察官、憲兵、森林官及市町村長ハ獵者ノ免狀ヲ檢査スルコトヲ得

前項ノ場合ニ於テ獵者ハ免狀ノ檢査ヲ拒ムコトヲ得ス

第十三條 免狀ヲ亡失シタルトキハ其ノ地ノ所轄警察官署及當初之ヲ下付シタル官廳ニ届出ヘシ

免狀ヲ亡失シ若ハ毀損シタルトキハ其ノ再渡又ハ書換ヲ請求スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ手数料金二十五錢ヲ納スヘシ

第十四條 十六歳未滿ノ者ハ乙種免狀ヲ受クルコトヲ得ス

第十五條 免狀ハ其ノ效力ヲ失ヒタル日ヨリ三十日以内ニ當初之ヲ下付シタル官廳ニ返納スヘシ

第十六條 遊歩規程ノ制限アル外國人ニシテ狩獵免狀ヲ受クル者ハ甲種金五圓乙種金十圓ノ免許稅ヲ納メ其ノ規程内ニ限り狩獵スルコトヲ得若其ノ規程外ニ於テ狩獵シタルトキハ該免狀ハ爾後無効ノモノトス

第三章 鳥獸保護

第十七條 保護ヲ必要トスル鳥獸ヲ捕獲シ又ハ之ヲ販賣スルコトヲ禁ス但シ捕獲ノ禁止又ハ停止以前ニ於テ捕獲シタル鳥獸ハ其ノ禁止又ハ停止ノ日ヨリ二週間以内ニ於テ販賣スルハ此ノ限ニ在ラス

飼養ニ係ル保護鳥獸ハ前項期日後ト雖農商務大臣定ムル所ノ規則ニ依リ販賣スルコトヲ得

捕獲ヲ禁止シ又ハ停止スヘキ保護鳥獸ノ種類及期限ハ農商務大臣之ヲ定ム

第十八條 捕獲ヲ禁スル鳥類ノ卵又ハ雛ヲ取り若ハ之ヲ販賣スルコトヲ得ス

第十九條 捕獲ヲ禁スル鳥獸ト雖學術研究其ノ他特別ノ理由ニ因リ捕獲ヲ要スルトキハ地方長官ハ特ニ其ノ許可ヲ與フルコトヲ得

有害鳥獸ヲ驅除スル爲必要ト認ムル場合ニ於テモ亦同シ

第四章 罰則

第二十條 第六條第一項ニ違背シテ狩獵ヲ爲シ又ハ第十四條ニ違背シテ乙種免狀ヲ受ケタル者ハ三圓以上三十圓以下ノ罰金ニ處シ第九條ニ違背シテ免狀ヲ受ケタル者ハ七圓以上七十圓以下ノ罰金ニ處ス

第二十一條 第二條第一項、第三條、第四條第一乃至第六ニ違背シタル者ハ五十圓以下ノ罰金ニ處ス

前項ノ處罰ヲ受ケタル者ノ免狀ハ其ノ效力ヲ失フモノトス

第二十二條 第四條第七、第十二條第三項、第十七條第一項、第十八條ニ違背シタル者ハ二圓以上二十圓以下ノ罰金ニ處ス但シ第四條第七ニ付テハ土地所有者又ハ管理人ノ告訴ヲ待テ處斷ス

第二十三條 第十二條第一項、第十三條第一項、第十五條ニ違背シタル者ハ一圓以上一圓九十五錢以下ノ科料ニ處ス

附則

第二十四條 狩獵ニ關スル從前ノ規則ハ此ノ法律施行ノ日ヨリ廢止ス

此ノ法律施行以前設定ノ免狀ヲ受ケタル獵區ハ其ノ免狀期限間效力ヲ有スルモノトス  
第二十五條 此ノ法律施行以前免狀ヲ受ケタル者ハ更ニ免狀ノ下付ヲ要セス引續キ狩獵ヲ爲スコトヲ得

●狩獵法施行細則 (明治二十八年三月農商務省令第四號)

第一條 狩獵法第一條ニ掲ケタル各種ノ網ハ罾罟、投網、霞網其他ノ張網トシ、罾繩ハ流シ、罾張繩繩トシ又、槓ハ高槓、千本槓トス

第二條 銃器ノ制限ハ銃砲取締規則ノ定ムル所ニ依ル

第三條 狩獵免狀ヲ受ケント欲スル者ハ願書ニ免狀ノ種類及住所、族籍、職業、氏名、年齢ヲ詳記シ且、狩獵法第二十一條ノ處罰ヲ受ケタルコトノ有無及若シ處罰ヲ受ケタルコトアルトキハ其年月日ヲ附記スヘシ


第四條 狩獵免狀ノ再渡又ハ書換ヲ請求スルトキハ其手数料ハ登記印紙ヲ以テ納ムヘシ  
前項ノ登記印紙ハ請求書ニ貼付消印スヘシ

第五條 狩獵免狀ヲ受ケタル者ニシテ族籍氏名ヲ變換シ又ハ住所ヲ移轉シタルトキハ地方長官(東京府下ハ警視總監以下之ニ倣フ)ニ又其移轉ノ地、他ノ管轄廳ニ屬スルトキハ甲乙兩地ノ地方長官ニ三週日以内ニ届出ツヘシ

第五類 第二章 狩獵法施行細則

第六條 禁獵制札ノ建設ヲ要スル者ハ其理由ヲ詳記シ地方長官ニ出願スヘシ但該建設費ハ出願者ノ負擔トス

第七條 地方長官ニ於テ建設スヘキ禁獵制札ノ雛形左ノ如シ



第八條 共同狩獵地ノ免許ヲ受ケント欲スル者ハ免許期限ヲ定メ其地形面積ヲ記載シタル圖面及其土地ニ於ケル狩獵ノ慣行ヲ詳記シタル書類ヲ願書ニ添付シ地方長官ヲ經由シテ農商務大臣ニ出願スヘシ


免許ノ繼續ヲ出願スルトキ亦同シ

第九條 共同狩獵地ノ免許ヲ受ケント欲スル場所官有ニ屬スルトキハ豫メ管轄官廳ニ願出テ使用ノ許可ヲ受クヘシ若シ其場所他人ノ所有ニ係ルトキハ所有者ノ承諾ヲ受クヘシ前項ノ許可若クハ承諾ヲ受ケタルトキハ第八條ノ願書ニ其書類ノ寫ヲ添付スヘシ

第十條 共同狩獵地ノ區域ヲ變更セント欲スルトキハ其地形面積及變更ノ區分ヲ明記シタル圖面ヲ願書ニ添付シ地方長官ヲ經由シテ農商務大臣ニ出願スヘシ

共同狩獵地ヲ廢シタルトキハ地方長官ヲ經由シテ農商務大臣ニ届出ツヘシ

共同狩獵地ニハ其周圍五十間ヲ超ヘサル距離毎ニ見易キ場所ヲ撰ヒ左ノ雛形ニ據リ木標ヲ建設シ其旨所轄警察官署ニ届出ツヘシ



第十二條 公益ノ爲メ必要ト認ムルトキ又ハ免許人第十一條ノ制限ニ從ハサルトキハ共同狩獵ノ全部若クハ一部ニ對シテ免許ヲ取消スコトアルヘシ

第十三條 第十一條第十二條ハ狩獵法第二十四條第二項ノ獵區ニモ適用ス

第十四條 左ニ掲ケル鳥類ハ捕獲スルコトヲ禁止ス

- 一 鴉(岩燕ヲ除ク) 一 小雀ヒガラ 一 日雀
- 一 鴉シロカ 一 杜鵑クワカ 一 郭公クワカ 一 三光鳥
- 一 鴉シロカ 一 鴉シロカ 一 鴉シロカ 一 鴉シロカ 一 鴉シロカ

第十五條 左ニ掲ケル鳥類ハ三月十六日ヨリ十月十四日マテ捕獲スルコトヲ停止ス

- 一 鴉シロカ 一 鴉シロカ 一 鴉シロカ 一 鴉シロカ 一 鴉シロカ

第十六條 左ニ掲ケル鳥類ハ四月十六日ヨリ八月十四日マテ捕獲スルコトヲ停止ス

- 一 鴉シロカ 一 鴉シロカ 一 鴉シロカ 一 鴉シロカ 一 鴉シロカ

第五類 第一章 狩獵法施行細則

第五類 第一章 狩獵法取扱手續

- 一 鴨 一 鵝 一 小啄木 一 雷鳥 一 松鷄 一 鳩(鴿ヲ除ク)
- 第十七條 左ニ掲クル鳥類ハ五月一日ヨリ九月三十日マテ捕獲スルコトヲ停止ス(三十一年農商務省第六號ヲ以テ本條ヲ追加シ第十七條ヲ第十八條ニ改メ以下順次繰下ク)
- 一 鵝 一 鴨
- 第十八條 牝鹿ハ十月一日ヨリ七月十五日マテ牡鹿ハ十月一日ヨリ十一月三十日マテ捕獲スルコトヲ停止ス
- 第十九條 北海道ニ於テハ第十七條ノ保護期外タリトモ鹿ノ捕獲ヲ停止ス
- 第二十條 營業ノ爲メ保護鳥獸ヲ飼養スル者ハ捕獲禁止又ハ停止ノ日ヨリ二週日ヲ經過シタル翌日現在ノ名稱及員數ヲ三十日以内ニ所轄警察官署ニ届出ツヘシ
- 前項ノ鳥獸ニシテ蕃殖又ハ斃死シタルトキハ其年月日及鳥獸ノ名稱員數ヲ三十日以内ニ所轄警察官署ニ届出ツヘシ
- 第二十一條 保護鳥獸ヲ販賣シタルトキハ其買受人ノ住所氏名年月日及鳥獸ノ名稱員數ヲ三十日以内ニ所轄警察官署ニ届出ツヘシ

●狩獵法取扱手續 (明治二十八年三月農商務省訓令第四號)

- 第一條 狩獵法第十九條第一項ニ據リ鳥獸ノ捕獲ヲ許可セントスルトキハ豫メ其捕獲スヘキ鳥獸ノ種類員數及捕獲期限ヲ定ムヘシ
- 同條第二項ニ據リ有害鳥獸ノ驅除ヲ出願スル者アルトキハ被害ノ狀況ヲ調査シ必要ト認メタル場合ニ限り驅除期限及區域ヲ定メ之ヲ許可スヘシ
- 本條第一項ノ捕獲許可ノ期限ハ三週日以内トス
- 第二條 第一條ニ據リ鳥獸ノ捕獲又ハ驅除ヲ許可スルトキハ期限ヲ定メ其鳥獸ノ名稱及員數ヲ報告セシムヘシ

●前項ノ報告ハ毎月一月及七月ノ兩度前半箇年分ヲ取經メ第一號表第二號表ノ區別ニ從ヒ

- 本大臣ニ差出スヘシ(三十二年農商務省訓令第七號ヲ以テ改正)
- 第三條 免狀ハ毎年使用高ヲ概算シ其年七月三十一日限り本大臣ニ請求スヘシ
- 第四條 免狀原簿ヲ備置キ免狀下付ノ際之ニ其番號獵者ノ住所族籍職業氏名及年齢ヲ登錄スヘシ
- 第五條 免狀ニハ獵者ノ住所族籍職業氏名及年齢ヲ記入シ廳印ヲ押捺スヘシ
- 第六條 免狀ヲ亡失シタル者アルトキハ其種類番號及亡失者ノ住所族籍職業者氏名及年齢ヲ官報又ハ其他ノ方法ヲ以テ公告スヘシ
- 第七條 獵者ヨリ免狀ヲ返納シタルトキ及概算ヲ以テ領收シタル免狀ニ剩餘ヲ生シタルトキハ之ヲ斷裁スヘシ
- 第八條 免狀統計表ハ第三號表式ニ據リ調製シ毎年甲種ハ十二月十五日マテ乙種ハ五月十五日マテ本大臣ニ報告スヘシ

(表式略ス)

●狩獵取締ニ關スル件 (明治三十一年九月農商務省訓令第十八號)

近來狩獵者中或ハ免狀ヲ受ケス又ハ他人ノ免狀ヲ借受ケテ狩獵ヲ爲シ或ハ危險ナル獵具ヲ使用シテ鳥獸ヲ捕獲シ或ハ密ニ保護鳥ヲ捕獲シテ之ヲ販賣スル者往々有之哉ニ相聞エ不都合ニ候條自今取締上一層注意ヲ加フヘシ

●狩獵免許稅徵收ノ件 (明治三十年三月法律第七號)

朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル狩獵免許稅徵收ニ關スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

第五類 第一章 狩獵取締ニ關スル件 狩獵免許稅徵收ノ件

第五類 第一章 狩獵免許印紙ノ消印ニ關スル件 狩獵免許表調製ノ件

八〇

狩獵法ニ據リ政府ニ納ムル免許稅ハ稅額ニ相當スル印紙ヲ狩獵免許出願書ニ貼用シテ納ムル者トス

此ノ法律ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス

●狩獵免許稅印紙ノ消印ニ關スル件 (明治三十年八月農商務省告示第三十號)

狩獵免許稅ハ本年法律第七條及本年大藏省告示第十六號ニ依リ登記印紙ヲ以テ納ムヘキニ付テハ狩獵免許出願者ハ其願書ニ貼付シタル印紙ニ消印ヲ爲サス當該官廳ニ差出スヘシ當該官廳ハ免許ヲ與ヘタルトキ之ニ消印スヘシ

●狩獵免許稅表調製ノ件 (明治三十一年三月大藏省訓令第十四號)

狩獵法第九條ノ免許稅ハ一箇年度分ヲ集計シ左ノ様式ニ據リ報告表ヲ調製シ毎年四月三十日マテニ當省ヘ送付スヘシ

明治何年度分狩獵免許稅表

應 名

| 合 計 | 乙 種 |     |     | 甲 種 |     |     | 備 考 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     | 計   | 三 等 | 二 等 | 計   | 三 等 | 二 等 |     |
|     |     | 等   | 等   |     | 等   | 等   |     |
|     |     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |     |     |
|     |     |     |     |     |     |     |     |

右報告候也

年 月 日

大 藏 大 臣 宛

官 氏 名 印

一法第十六條該當ノモノハ甲種又ハ乙種ノ一等ニ編入シ其備考欄ヘ内何人法第十六條該當ノモノト記入スヘシ

●狩獵免狀、共同狩獵地出願書式及圖面 (明治二十八年四月農商務省告示第五號)

本年法律第二十號狩獵法第六條狩獵免狀ノ雛形及本年當省令第四號狩獵法施行細則第八條第十條共同狩獵地出願書式及圖面ノ雛形左ノ通相定ム

(免狀雛形畧ス)

第一號書式 (用紙美濃紙)

共同狩獵地免許願

本 籍

現住所

職業

何

年

齡 某

何府縣(何國何郡(市)何町村)本字何  
小字何全地

何町步

但 官地何々  
民地何々

何町步

何町步

第五類 第二章 狩獵免狀、共同狩獵地出願書式及圖面

八一



第五類 第一章 狩獵免狀、共同狩獵地出願書式及圖面

小字何ノ内

官地何々  
民地何々

合計

右ノ箇所從來ノ慣行ニ依リ共同狩獵地ト致度ニ付御許可ノ日ヨリ向テ何年間免許相成滿  
明治二十八年法律第二十號狩獵法第七條及同年御省令第四號狩獵法施行細則第八條ニ據  
リ別紙獵狩ノ慣行調及圖面添此段相願候也

前書ノ通相違無之ニ付證明ス

何 某 ㊦

(現住所)

何市町村長

何 某 ㊦

(共同狩獵免許地)

何市町村長

何 某 ㊦

農商務大臣宛

第二號書式 (用紙美濃紙)

共同狩獵地變更願

本籍  
現住所

何府(縣)何國何郡(市)何町(村)

合計

右從前許可ノ分

何府(縣)何國何郡(市)何町(村)大字何

小字何全地

官地何々  
民地何々

小字何ノ内

官地何々  
民地何々

合計

右今回増加(減)ノ分

總計

明治何年農第何號ヲ以テ共同狩獵地免許相成候處更ニ接續地何町步ヲ加ヘ(前共同狩獵地  
何町步ヲ減シ)其區域變更致度ニ付御許可相成度明治二十八年法律第二十號狩獵法第七條  
及同年御省令第四號狩獵法施行細則第十條ニ據リ別紙圖面添此段相願候也

年 月 日

何 某 ㊦

職業

何 某

年

何町步

何町步

何町步

何町步

何町步

何町步

何町步

第五類 第一章 官林内有害鳥獸驅除ノ件 御料地有害鳥獸驅除ノ件

前書ノ通相違無之ニ付證明ス

八四

(現住所)

何市町村長

何

某 團

(共同狩獵免許地)

何市町村長

何

某 團

年 月 日

農商務大臣宛

(圖面雛形畧ス)

●官林内有害鳥獸驅除ノ件 (明治二十八年四月農商務省訓令第七號)

所轄官林内ニ於テ有害鳥獸ノ驅除ヲ必要ト認ムル場合ハ本年法律第二十號狩獵法第十九條第二項及本年當省訓令第四號狩獵法取扱手續第一條第二項ニ準據シ地方廳ノ承認ヲ得タル上部下ノ吏員ヲシテ驅除方實施セシメ其驅除シタル鳥獸ノ名稱及員數ハ毎月十日迄ニ前月分ヲ取纏メ地方廳ニ報告スル儘ト心得ヘシ

●御料地有害鳥獸驅除ノ件 (明治三十二年六月農商務省訓令第三十二號)

京都府 群馬縣 茨城縣 奈良縣  
滋賀縣 青森縣 秋田縣

御料地ニ於ケル有害鳥獸驅除ノ儀ハ二十六年當省訓令第二十三號ノ通心得ヘシ

●澆入紙製造取締規則 (明治二十年七月勅令第三十六號)

第一條 文字畫紋ヲ澆入レタル紙ヲ製造スル者ハ現品ノ見本ヲ添ヘ管轄廳(東京府ハ警視廳)ニ届出ヘシ違フ者ハ一圓以上一圓九十五錢以下ノ科料ニ處ス

第二條 紙幣兌換銀行券公債證書大藏省證券其他政府發行ノ證券ニ類似ノ文字畫紋又ハ凸ニ文字畫紋ヲ澆入レタル紙ヲ人民ニ於テ製造スルコトヲ禁ス違フ者ハ十圓以上百圓以下ノ罰金ニ處ス

第三條 此規則ハ本年九月一日ヨリ施行ス

●澆入紙製造届出手續 (明治二十年八月大藏省令第十二號)

文字畫紋ヲ澆入レタル紙ヲ製造スル者ハ一種毎ニ現品ニ葉ヲ添ヘ左ノ雛形ニ據リ届書ニ通リ管轄廳東京府ハ警視廳)ニ差出スヘシ管轄廳又ハ警視廳へ一通ヲ留メ置キ一通ヲ當省ニ遞送スルモノトス

雛形 (用紙半紙)

澆入紙製造届

一何々澆入紙

右製造仕候間現品相添此段御届仕候也

年 月 日

廳府縣長官宛

貫 籍

何

誰 印

●通貨及證券模造取締法 (明治二十八年四月法律第二十八號)

第五類 第一章 澆入紙製造届出手續 通貨及證券模造取締法

八五

第一條 貨幣、政府發行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、國債證券及地方債證券ニ紛ハシキ外觀ヲ有スルモノヲ製造シ又ハ販賣スルコトヲ得ス

第二條 前條ニ違犯シタル者ハ一月以上三年以下ノ重禁錮ニ處シ五圓以上五十圓以下ノ罰金ヲ附加ス

第三條 第一條ニ掲ケタル物件ハ刑法ニ依リ沒收スル場合ノ外何人ノ所有ヲ問ハス警察官ニ於テ之ヲ破毀スヘシ

第四條 第一條ニ掲ケタル物件ニハ明治九年布告第五十七號ヲ適用ス

## 第二章 移民清韓在留臣民、北海道移住民、感化精神病、未成年喫煙、汚物掃除、下水、飲食物

### ●移民保護法

(明治二十九年四月法律第七十號)

#### 第一章 移民

第一條 本法ニ於テ移民ト稱スルハ勞働ニ從事スルノ目的ヲ以テ外國ニ渡航スル者及其ノ家族ニシテ之ト同行シ又ハ其ノ所在地ニ渡航スル者ヲ謂フ

前項勞働ノ種類ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第二條 移民ハ行政廳ノ許可ヲ受クルニ非サレハ外國ニ渡航スルコトヲ得ス

渡航ノ許可ハ其ノ許可ノ日ヨリ六箇月以内ニ出發セサルトキハ效力ヲ失フモノトス

第三條 行政廳ハ渡航スヘキ地ノ情況ニ因リ移民取扱人ニ依ラサル移民ヲシテ適當ト認ムル二人以上ノ保證人ヲ定メシムルコトヲ得

保證人ハ移民ノ疾病其ノ他困難ノ場合ニ於テ之ヲ救助シ若ハ歸國セシムヘシ又行政廳ニ於テ移民ヲ救助シ若ハ歸國セシメタルトキハ其ノ費用ヲ辨償スヘシ

第四條 行發廳ハ移民保護ノ爲若ハ公安保持ノ爲又ハ外交上必要ト認ムルトキハ移民ノ渡航ヲ差止メ又ハ其ノ許可ヲ取消スコトヲ得

渡航差止中ノ日數ハ第二條第三項ノ期間ニ算入セス

#### 第二章 移民取扱人

第五條 本法ニ於テ移民取扱人ト稱スルハ何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス移民ヲ募集シ又ハ其ノ渡航ヲ周旋スルヲ以テ營業ト爲ス者ヲ謂フ

第六條 移民取扱人タラムト欲スル者ハ行政廳ノ許可ヲ受クヘシ

移民取扱人ノ許可ハ其ノ許可ノ日ヨリ六箇月以内ニ營業ヲ開始セサルトキハ效力ヲ失フモノトス

第七條 帝國臣民又ハ帝國臣民ノミナ社員若ハ株主トスル商事會社ニシテ帝國ニ於テ主タル營業所ヲ有スルモノニ非サレハ移民取扱人タルコトヲ得ス

前項ノ外移民取扱人ニ要スル資格ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第八條 行政廳ハ移民取扱人ノ行爲法律命令ニ違反シタルトキ若ハ公安ヲ害スルモノト認

ムルトキ又ハ移民取扱人保證金ノ納付ヲ遲滯シタルトキハ其ノ營業ヲ停止シ又ハ營業ノ許可ヲ取消スコトヲ得

第九條 移民取扱人ハ營業ヲ停止セザレ又ハ休業シタルトキト雖既ニ渡航セシメタル移民ニ對シ契約ノ履行ヲ中止スルコトヲ得ス

第十條 移民取扱人代理人ヲ定メ其ノ業務ヲ行ハシムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ行政廳ノ許可ヲ受クヘシ

第十一條 移民取扱人ハ業務擔當社員若ハ取締役又ハ代理人ヲ在留セシメサル地ニ移民ヲ渡航セシムルコトヲ得ス

第十二條 移民取扱人ハ移民トシテ渡航スル者ニ非サレハ其ノ周旋又ハ募集ヲ爲スコトヲ得ス

第十三條 移民取扱人渡航ノ周旋又ハ募集ヲ爲ストキハ移民ト書面契約ヲ爲シ行政廳ノ認可ヲ受クヘシ

前項契約ニ必要ナル條件ハ命令ノ定ムル所ニ依ル

第十四條 移民取扱人ハ前條認可ヲ受ケタル書面契約ニ定ムル所ノ渡航周旋料若ハ手数料ノ外何等ノ名義ヲ以テスルヲ問ハス移民ヨリ金錢又ハ物品ヲ受クルコトヲ得ス

第十五條 移民取扱人移民ヲ募集スルトキハ出發セシムヘキ期日ヲ豫定シテ之ヲ示スヘシ移民取扱人正當ノ理由ナクシテ豫定ノ期日內ニ移民ヲ出發セシメサルトキハ其ノ出發延

期ノ爲ニ生スル移民ノ費用ヲ負擔スヘシ

第三章 保證金

第十六條 移民取扱人ハ行政廳ニ保證金ヲ納付シタル後ニ非サレハ其ノ營業ヲ開始スルコトヲ得ス

保證金額ハ一萬圓以上トシ行政廳之ヲ定ム

第十七條 行政廳ハ必要ト定ムルトキハ保證金額ヲ増減スルコトヲ得但シ前條ノ金額以下ニ下スコトヲ得ス

第十八條 行政廳ニ於テ移民取扱人移民ニ對シ契約ヲ履行セスト認メタルトキハ保證金ヨリ其ノ費用ヲ支出シテ移民ヲ救助シ又ハ歸國セシムルコトヲ得

第十九條 移民取扱人死亡、解散、營業許可ノ取消又ハ其ノ他ノ理由ニ依リ營業ヲ廢止スルモ保證金ハ行政廳ニ於テ領置ノ必要アリト認ムル間ハ其ノ全部又ハ一部ヲ還付セサルコトヲ得

第二十條 移民取扱人營業中及前條行政廳ニ於テ保證金領置ノ必要アリト認ムル間ハ移民又ハ其ノ相續人カ本法ニ從ヒタル契約ニ基キ權利ヲ執行スル場合ノ外何人ト雖保證金ニ對シテ債權取立ヲ爲スコトヲ得ス

第四章 罰則

第二十一條 渡航ノ許可ヲ受ケス又ハ渡航地ヲ詐リテ許可ヲ受ケ又ハ渡航差止命令ニ違反

シテ渡航シタル移民ハ五圓以上五十圓以下ノ罰金ニ處ス

第二十二條 法令律令ニ違反シタル移民ノ渡航ヲ周旋シ又ハ渡航差止中ニ移民ヲ渡航セシメタル移民取扱人及代理人ハ五十圓以上五百圓以下ノ罰金ニ處ス

第二十三條 行政廳ノ許可ヲ受ケスシテ移民取扱人ノ行爲ヲ爲シタル者又ハ營業停止中ニ移民ヲ募集シ又ハ其ノ渡航ノ周旋ヲ爲シタル移民取扱人及代理人ハ二百圓以上千圓以下ノ罰金ニ處ス

第二十四條 移民取扱人行政廳ノ許可ヲ受ケサル代理人ヲシテ其ノ行爲ヲ爲サシメタルトキハ二十圓以上二百圓以下ノ罰金ニ處ス其ノ行爲ヲ爲シタル代理人亦同シ

第二十五條 第十一條、第十二條、第十三條、第十四條及第十六條第一項ニ違反シタル移民取扱人及代理人ハ五十圓以上五百圓以下ノ罰金ニ處ス

第二十六條 誘惑ノ手段ヲ以テ移民ヲ募集シ若ハ渡航ノ周旋ヲナシタル移民取扱人及代理人ハ一月以上一年以下ノ重禁錮ニ處ス

第二十七條 本法ノ罰則ハ商會社ニ在テハ其ノ各條ニ掲グル行爲ヲ爲シタル業務擔當社員又ハ取締役ニ之ヲ適用ス

第五章 附則

第二十八條 本法施行以前ヨリ當該官廳ノ許可ヲ受ケ營業スル移民取扱人ハ本法施行ノ際別ニ許可ヲ受クルヲ要セス本法ノ規程ニ依リ其ノ營業ヲ繼續スルコトヲ得但シ其ノ營業

ヲ繼續セサルトキト雖其ノ既ニ納付シタル保證金ニ對シテハ仍本法ノ規程ヲ適用ス

第二十九條 本法ハ帝國ト締結シタル特別ノ條約ニ基キ渡航スル移民及其ノ取扱人ニ適用セス

第三十條 本法施行ノ爲ニ必要ナル細則ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第三十一條 本法ハ明治二十九年六月一日ヨリ施行ス

明治二十七年勅令第四十二號移民保護規則ハ本法施行ノ日ヨリ廢止ス

●移民保護法施行細則 (明治二十九年五月外務省令第三號)

- 第一條 移民保護法第一條ニ掲クル労働ノ種類ヲ定ムルコト左ノ如シ
  - 一 耕作栽培、牧畜、漁業(日韓兩國通商規則ニ依リ韓國沿岸ニ於テ行フ漁業ヲ除ク) (三十二年五月外務省令第一號) 鑛業、製造、土木、運搬、建築等ニ從事シ勞力ヲ供スル者
  - 二 炊事、洗濯、裁縫、給仕、看護等ノ爲メ家事ニ使役セララルル者
- 第二條 渡航ノ許可ヲ受ケンド欲スル移民ハ渡航地名、渡航ノ目的及渡航年限ヲ詳記シ原籍地ノ地方長官(東京府ハ警視總監)ニ出願スヘシ
- 前項ノ移民ニシテ移民取扱人ニ依ル者ハ渡航願書ニ移民取扱人ヲシテ連署セシメ且ツ契約書ヲ提示スヘシ移民取扱人ニ依ラサル者ニシテ保證人ヲ要スル地ニ渡航スルトキハ渡航願書ニ保證人ヲシテ連署セシメ且ツ保證書ヲ提示スヘシ
- 第三條 移民保護法第三條ニ依リ保證人ヲ定メシムヘキ場合ハ外務大臣之ヲ告示ス
- 第四條 移民保護法第三條ニ掲グル保證人ハ其ノ原籍地ノ地方長官(東京府ハ警視總監)ニ於テ適當ト認ムル者ニ限ル

第五條 移民取扱人ヲラント欲スル者ハ左ノ事項ヲ詳記シ主タル營業所ヲ置ク地ノ地方長官(東京府ハ警視總監)ヲ經由シ外務大臣ニ出願スヘシ但シ合名會社ニ於テハ各社員ヨリ合資會社ニ於テハ業務當擔社員ヨリ株式會社ニ於テハ發起人ヨリ出願スヘシ(三十年外務省令第四號ヲ以テ本條中削除)

- 一 營業所
  - 二 營業資本金額
  - 三 營業年限ヲ定ムルモノハ其ノ年限
  - 四 移民ヲ渡航セシムヘキ土地
  - 五 移民ノ種類
  - 六 取扱フヘキ移民ノ豫定人員
  - 七 移民ノ渡航前後ニ於ケル周旋ノ方法
  - 八 出願者ノ履歴
  - 九 合名會社ニ於テハ各社員ノ財産合資會社ニ於テハ各社員ノ出資額及無限責任社員ノ財産株式會社ニ於テハ株式ノ總數及一株ノ金額並發起人各自ノ引受クル株數及財産會社ニアラサルモノニ於テハ營業主ノ財産
- 移民取扱人ノ營業ヲ相續シ若クハ譲受ケントスル者モ亦本條ノ規定ニ依ルヘシ
- 第六條 移民取扱人營業開始ノ後前條ニ掲クル第二第四第五第六第七ノ事項ヲ變更シ又ハ主タル營業所ヲ他ノ廳府縣ニ移轉セントスルトキハ前條ノ手續ニ準シ許可ヲ受クヘシ
- 第七條 移民取扱人ハ左ノ事項ヲ十日以内ニ主タル營業所ヲ置ク地ノ地方長官(東京府ハ警視總監)ヲ經由シ外務大臣ニ届出ツヘシ(三十年外務省令第四號ヲ以テ本條中削除)

- 一 開業シタルトキハ其ノ年月日
  - 二 株式會社設立ノ後取締役ノ氏名住所
  - 三 商會社ニシテ無限責任社員若クハ取締役ニ變更アリタルトキ其ノ氏名住所但シ無限責任社員ニ關シテハ其ノ履歴書及財産調書ヲ添フヘシ
  - 四 同一廳府縣内ニ於ケル主タル營業所ノ移轉
  - 五 支店若クハ出張所ノ廢置移轉
  - 六 營業年限ノ變更
- 主タル營業所ヲ置ク廳府縣以外ノ地ニ於ケル支店若クハ出張所ノ廢置移轉ハ其地ノ地方長官(東京府ハ警視總監)ニモ届出ヘシ(三十一年外務省令第三號ヲ以テ追加)
- 第八條 外務大臣ニ於テ不適當ト認メタル者若クハ左ノ事項ノ一ニ該當スル者ハ移民取扱人又ハ代理人タルコトヲ得ス(三十年外務省令第四號ヲ以テ本條中削除)
- 一 瘋癲白痴ノ者
  - 二 公權ヲ剝奪セラレタル者
  - 三 公權停止中ノ者
  - 四 破産若クハ家資分散ノ宣告ヲ受ケ復權セサル者又ハ身代限ノ處分ヲ受ケ債務ノ辨償ヲ終ヘサル者
- 第九條 移民保護法第十一條ニ依リ業務當擔社員若クハ取締役又ハ代理人ヲ移民ノ渡航地ニ在留セシムルトキ又ハ其ノ歸國若クハ解任ノトキハ其ノ氏名及在留地ヲ詳記シ主タル營業所ヲ置ク地ノ地方長官(東京府ハ警視總監)及其ノ在留地ヲ管轄スル在外帝國官廳ニ届出ツヘシ(三十一年外務省令第三號ヲ以テ本條中追加)

第十條 移民保護法第十三條ニ掲クル書面契約ニ對シ認可ヲ受ケント欲スルトキハ其ノ契約書全文ニ移民ヲ渡航セシムヘキ土地ノ情況ヲ記載シタル書類ヲ添ヘ移民原籍地ノ地方長官(東京府ハ警視總監)ニ差出スヘシ(三十一年外務省令第三號ヲ以テ本條中改正)

前項契約書ニハ左ノ事項ヲ缺クコトヲ得ス

一 契約期限

二 渡航周旋料若クハ手数料

三 渡航及歸航費用ノ支辨方

四 渡航地ニ於ケル周旋ノ方法

五 疾病其ノ他困難ノ場合ニ於テ救助又ハ歸國ノ手續

書面契約認可ノ後移民取扱人ト移民トノ間ニ解約アリタルトキハ移民原籍地ノ地方長官(東京府ハ警視總監)ニ届出ヘシ(三十一年外務省令第三號ヲ以テ本項追加)

地方長官書面契約ニ對シ認可ヲ與ヘタルトキハ契約書寫ヲ添ヘ認可ノ年月日移民ノ氏名、年齢族籍職業並ニ契約番號ヲ外務大臣ニ報告シ又移民取扱人ノ主タル營業所ヲ置ク地ノ地方長官(東京府ハ警視總監)ニ通知スヘシ(解約ノ届出アリタルトキ亦同シ(全上))

第十一條 移民取扱人外國ニ於ケル移民雇主ノ注文ヨリ移民ヲ募集セントスルトキハ雇主ノ注文書ニ移民募集地方別豫定表ヲ添ヘ主タル營業所ヲ置ク地ノ地方長官(東京府ハ警視總監)ニ届出ツヘシ

前項ノ届出アリタルトキハ主タル營業所ヲ置ク地ノ地方長官ハ移民募集地方別豫定員數ヲ當該地方長官(東京府ハ警視總監)ニ通知スヘシ(三十一年外務省令第三號ヲ以テ本條追加以下線下)

第十二條 當該官廳ヨリ移民保護法第十三條ニ掲クル契約書ヲ示スヘキコトヲ命シタルトキハ移民及移民取扱人ハ之ヲ拒ムコトヲ得ス

第十三條 移民取扱人移民保護法第十五條ニ依リ豫定シタル移民ノ出發期日ヲ移民ニ通知スルトキハ書面ヲ以テスルコトヲ要ス

第十四條 移民保護法第十六條ニ掲クル保證金ハ主タル營業所ヲ置ク地ノ地方長官(東京府ハ警視總監)ニ納付スヘシ

前項保證金額及其ノ増減ハ外務大臣之ヲ定ム(三十年外務省令第四號ヲ以テ本條中削除)

第十五條 移民取扱人ノ納付スヘキ保證金ハ左ノ割合ヲ超過セサル限リ國債證券又ハ地方債證券ヲ以テ之ニ代用スルコトヲ得(三十二年外務省令第一號ヲ以テ改正)

一 保證金額一萬二千圓マテハ其ノ三分ノ二

二 保證金額一萬二千圓以上三萬圓マテハ一萬二千圓ヲ超過スル部分ニ付テハ其ノ四分ノ三

三 保證金額三萬圓以上八三萬圓ヲ超過スル部分ニ付テハ其ノ五分ノ四

前項國債證券及地方債證券ノ價格ハ其ノ納附ヲ受クヘキ官廳ノ定ムル所ニ依ル

第十六條 主タル營業所ヲ置ク地ノ地方長官(東京府ハ警視總監)ハ移民取扱人ノ保證金増額ヲ追納セシメ若クハ缺損ヲ填補セシムル場合ニ於テ一箇月以内ノ猶豫ヲ與フルコトヲ得

第十七條 移民取扱人代理人ヲ定メ其ノ許可ヲ受ケント欲スルトキハ左ノ事項ヲ詳記シタル書類ヲ添附シ主タル營業所ヲ置ク地ノ地方長官(東京府ハ警視總監)ヲ經由シ外務大臣ニ出願スヘシ(三十年外務省令第四號ヲ以テ本條中削除)

一 代理ニ關スル條件

二 代理人ノ股歴  
三 代理人ノ財産

第十八條 代理人ニシテ其ノ業務ヲ行フトキハ代理人タルノ許可證ヲ携帶スヘシ移民取扱人外國ニ在留スル者ヲ代理人ニ定メ其ノ許可證代理人ニ到達スル以前ニ業務ヲ行ハシムル必要アルトキハ移民取扱人ノ費用ヲ以テ主タル營業所ヲ置ク地ノ地方長官東京府ハ警視總監ヲ經由シ其ノ在留スヘキ地ヲ管轄スル在外帝國官廳ニ届出ツヘシ

第十九條 移民取扱人移民ニ關シ別ニ他人ト契約ヲ爲シタルトキハ該契約書寫ヲ添ヘ其ノ旨ヲ主タル營業所ヲ置ク地ノ地方長官東京府ハ警視總監及其ノ移民ノ在留地ヲ管轄スル在外帝國官廳ニ届出ツヘシ

移民取扱人前項ノ契約ニ基キ移民ヲ募集シタルトキハ第十條ノ手續ヲ爲スニ當リ該契約書寫ヲ添フヘシ(三十一年外務省令第三號ヲ以テ本項追加)

第二十條 移民取扱人移民ノ身上ニ異變ヲ生セシ報告ニ接シタルトキハ直ニ其ノ旨ヲ主タル營業所ヲ置ク地ニ移民原籍地ノ地方長官東京府ハ警視總監及其ノ移民ノ在留地ヲ管轄スル在外帝國官廳ニ届出ツヘシ(三十一年外務省令第三號ヲ以テ本條中追加)

第二十一條 移民取扱人移民ヲ渡航セシムルトキハ移民ノ出發ト同時ニ移民ノ氏名ヲ明記シタル届書ニ契約書寫ヲ添ヘ其ノ移民ノ在留地ヲ管轄スル在外帝國官廳ニ送付スヘシ前項契約書寫ハ同一條件ニ係ルモノハ其ノ寫一通ヲ以テ足レリトス

第二十二條 移民ノ渡航地ニ在留スル業務擔當社員若クハ取締役又ハ代理人ハ移民名簿ヲ備ヘ移民ノ就業地雇主ノ氏名ヲ明記シ當該官廳ヨリ命令アルトキハ何時ニテモ之ヲ示スヘシ

第二十三條 移民ノ渡航地ニ在留スル業務擔當社員若クハ取締役又ハ代理人ハ他國ニ轉住スヘキ移民アルトキハ其ノ在留地及轉住地ヲ管轄スル在外帝國官廳ニ届出ツヘシ  
第二十四條 移民取扱人ハ左ノ書式ニ依リ調製シタル渡航者名簿ヲ翌月五日マテニ歸國者名簿及死亡者名簿ヲ翌年一月二十五日マテニ主タル營業所ヲ置ク地ノ地方長官東京府ハ警視總監ニ届出ツヘシ

渡航者名簿

| 旅券番號  | 渡航許可ノ官廳及年月日 | 氏名 | 族籍及職業 | 年齢 | 渡航的ノ渡航地 | 渡航年月日 | 契約期限 |
|-------|-------------|----|-------|----|---------|-------|------|
| 渡航者總數 |             |    |       |    |         |       |      |

歸國者名簿

| 旅券番號  | 渡航許可ノ官廳及年月日 | 氏名 | 族籍 | 籍 | 渡航地 | 渡航年月日 | 歸國年月日 |
|-------|-------------|----|----|---|-----|-------|-------|
| 歸國者總數 |             |    |    |   |     |       |       |

死亡者名簿

| 旅券番號  | 渡航許可ノ官廳及年月日 | 氏名 | 族籍 | 籍 | 渡航地 | 渡航年月日 | 死亡年月日 |
|-------|-------------|----|----|---|-----|-------|-------|
| 死亡者總數 |             |    |    |   |     |       |       |



第五類 第二章 移民保護法ニ依リ保羅人ヲ定ムヘキ地方指定

九八

第二十五條 渡航ノ目的又ハ渡航年限ヲ許リテ渡航ノ許可ヲ受ケタル者其第六條第十二條第十三條第十八條第二十二條及第二十四條ニ違反シタル者ハ五圓以上二十五圓以下ノ罰金ニ處ス(三十一一年外務省令第三號改正ニ依ル)

附則

第二十七條 本令ニ於テ在外帝國官廳ト稱スルハ在外帝國領事館又ハ貿易事務館及領事館貿易事務館ナキ地ニ於テハ其ノ地ヲ管轄スル帝國公使館ヲ謂フ

第二十八條 本令ハ明治二十九年六月一日ヨリ施行ス

明治二十七年外務省令第六號移民保護規則施行細則ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス

●移民保護法ニ依リ保羅人ヲ定ムヘキ地方指定 (明治二十九年六月外務省告示第七號)  
明治二十九年法律第七十號移民保護法第三條ニ依リ左ノ地方ハ渡航スヘキ移民ハ保羅人ヲ定ムヘシ

- 一 北米合衆國 一加拿大 一 濠洲諸島 一 布哇國 一 暹羅國

明治二十七年外務省告示第二號ハ之ヲ廢止ス

●婦女ヲ誘惑シ海外渡航ノ途ヲ杜絶セシム (明治二十六年二月外務省訓令第一號)

近來不良ノ徒各地ヲ徘徊シ甘言ヲ以テ海外ノ事情ニ欺キ婦女ヲ誘惑シ遂ニ種々ノ方法ニ因リテ海外ニ渡航セシメ渡航ノ後ハ正業ニ就カシムルコトヲ爲サス却テ之ヲ強迫シテ職業ヲ營マシメ若クハ多少ノ金錢ヲ食リテ他人ニ交付スル者アリ之カ爲メニ海外ニ於テ官ヲ忍ビサルノ困難ニ陥ル婦女追々増加シ在外公館ニ於テ救護ヲ勉ムト雖モ或ハ遠隔ノ地ニ在リ

テ其所在ヲ知ルニ由テ困難ニ陥レル婦女モ亦種々ノ障礙ノ爲メニ其事情ヲ出訴スルコト能ハサルモノ多シ依テ此等誘惑渡航ノ途ヲ杜絶シ且ツ婦女ヲシテ寧リニ渡航ヲ企圖セシメサル機取計フヘシ

●清國及朝鮮國在留帝國臣民取締法 (明治二十九年四月法律第八十號)

第一條 清國及朝鮮國駐在ノ領事ハ在留ノ帝國臣民該地方ノ安寧ヲ妨害セムトシ又ハ該地方ノ風俗ヲ擾亂セムトスル者アルトキハ一年以上三年以下在留スルコトヲ禁止スヘシ

第二條 在留ヲ禁止セラレタル者ハ十五日以内ニ退去スヘシ若クハ期限内退去シ難キ正當ノ理由アリテ其ノ旨ヲ申立ツルトキハ領事ハ相當ノ猶豫期限ヲ與フルコトヲ得

第三條 在留禁止ノ命令ヲ受ケタル者其ノ命令ニ對シ不服アルトキハ命令ヲ受ケタル日ヨリ三日以内ニ領事ヲ經テ外務大臣若ハ駐劄帝國公使ニ該命令取消ノ申請ヲ爲スコトヲ得但シ此ノ場合ニ於テハ其ノ命令ノ執行ヲ停止セス

第四條 前條ノ申請ヲ受ケタルトキハ外務大臣若ハ駐劄帝國公使ハ其ノ事實ヲ審査シ領事ノ命令ヲ認可シ若ハ之ヲ取消スヘキ命令ヲ爲スヘシ其ノ命令ハ確定ノモノトス

第五條 在留ヲ禁止セラレタル者營業上若ハ其ノ他ノ關係ニ於テ其ノ地ヲ去リ難キ事情アリト認ムルトキハ領事ハ其ノ期限間相當ノ保證金ヲ出サシメ在留セシムルコトヲ得

第六條 保證金ヲ出シ在留ノ許可ヲ得タル者其ノ期限内再ヒ第一條ノ舉動アリト認定スル時ハ其ノ保證金ヲ沒收シ仍ホ在留ヲ禁止スヘシ

第七條 在留禁止ヲ命セラレタル者改悔ノ狀アルトキハ領事ハ何時ニテモ職權ニ依リ又ハ所轄地方長官ノ證明ニ依リ該命令ヲ取消スコトヲ得

第八條 退去期限若ハ猶豫期限内ニ退去セサル者及禁止期限ヲ犯シタル者ハ十一日以上一

第五類 第二章 清國及朝鮮國在留帝國臣民取締法

九九

第五類 第三章 北海道移住民渡航船舶取締規則

月以下ノ重禁錮ニ處シ二回以上百圓以下ノ罰金ヲ附加ス

附則

第九條 明治十六年第九號布告及明治十八年第二十六號布告ハ此ノ法律實施ノ日ヨリ之ヲ廢止ス

●北海道移住民渡航船舶取締規則 (明治三十一年八月内務省令第八號)

第一條 北海道移住民一百名以上ヲ搭載セントスル船舶ハ其都度左ノ事項ヲ掲記シ船長又ハ船舶所有者ヨリ所轄警察署ヘ届出ツヘシ其寄港及寄港シタル場合亦同シ但一時間以内ノ寄港ニシテ移住民ヲ搭載セサル場合ハ此限ニアラス

一 船名 船籍地 登録噸數 旅客定員 船舶所有者及船長ノ氏名

二 發航ノ日時 寄港地 寄港地及其日時

三 搭載スル移住民ノ員數 船賃及貨物運搬賃

四 食料ノ種類及其供給ノ方法

五 移住民又ハ回漕間屋旅人宿其他移住民ノ渡航ヲ周旋スル者ト特別ノ契約アルトキハ其契約

第二條 前條ノ届出ヲ受ケタル警察署ハ直ニ其船舶ヲ臨檢スヘシ

第三條 前條ノ臨檢ヲ爲シタル警察署ハ第一條各號ノ事項及發航日時ヲ直ニ其寄港地及寄港地ノ各警察署ヘ通報スヘシ

第四條 第一條ノ船舶ハ第二條ノ臨檢ヲ受ケタル後ニアラサレハ發航スルコトヲ得ス

第五條 回漕間屋旅人宿其他移住民ノ渡航ヲ周旋スル者ハ移住民渡航ノ都度左ノ事項ヲ掲

記シ所轄警察署ヘ届出ツヘシ但移住民十名以下ナルトキハ此限ニアラス

一 船名及發航日時

二 移住民ノ員數 船賃及渡航周旋料又ハ手数料

三 移住民又ハ船舶所有者若ハ船長トノ契約

四 移住民ヲ投宿セシメタルトキハ其月日

第六條 前條ノ渡航周旋料又ハ手数料ヲ不當ナリト認ムルトキハ所轄警察署ハ之ヲ低減セシムルコトヲ得

第七條 回漕間屋旅人宿其他移住民ノ渡航ヲ周旋スル者正當ノ理由ナクシテ第五條ノ發航日時ニ移住民ヲ出發セシメサルトキハ其出發延期ノ爲ニ生スル移住民ノ費用ヲ負擔スヘシ

第八條 回漕間屋旅人宿其他移住民ノ渡航ヲ周旋スル者第五條ノ船賃宿泊料渡航周旋料又ハ手数料ノ外何等ノ名義ヲ以テスルヲ問ハス移住民ヨリ金錢又ハ物品ヲ受クルコトヲ得ス

第九條 左ニ掲クル事項ノ一ニ該當スル者ハ二十五日以下ノ重禁錮又ハ二十五圓以下ノ罰金ニ處ス

一 第一條ノ届出ヲ爲サスシテ航行シ又ハ同條若ハ第五條ノ場合ニ於テ虚欺ノ届ヲ爲シタル者

二 第四條ノ臨檢以前ニ發行シタル者

三 第五條ノ届出ヲ爲サスシテ周旋ヲ爲シタル者

四 第八條ニ違背シ金錢又ハ物品ヲ受ケタル者

第五類 第二章 北海道移住民渡航船舶取締規則

五 船舶内ニ於テ天災其他避ケルヘカラル事故ニ由ルニアラスシテ飲食物ノ供給ヲ怠リタル者

第十條 前條ハ商事會社ニ在リテハ其所爲ヲ爲シタル業務擔當ノ任アル社員取締役又ハ使用人ニ之ヲ適用ス

●感化法 (明治三十三年三月法律第三十七號)

- 第一條 北海道及府縣ニハ感化院ヲ設置スヘシ
- 第二條 感化院ハ地方長官之ヲ管理ス
- 第三條 感化院ニ關スル經費ハ北海道及沖繩縣ヲ除クノ外府縣ノ負擔トス
- 第四條 北海道及府縣ニ於テハ其ノ區域内ニ團體又ハ私人ニ屬スル感化事業ノ設備アルトキハ内務大臣ノ認可ヲ經テ之ヲ感化院ニ代用スルコトヲ得
- 代用感化院ニ關シテハ本法ノ規定ヲ準用ス
- 第五條 感化院ニハ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ヲ入院セシム
  - 一 地方長官ニ於テ滿八歳以上十六歳未滿ノ者之ニ對スル適當ノ親權ヲ行フ者若ハ適當ノ後見人ナクシテ遊蕩又ハ乞丐ヲ爲シ若ハ惡交アリト認メタル者
  - 二 懲治場留置ノ言渡ヲ受ケタル幼者
  - 三 裁判所ノ許可ヲ經テ懲戒場ニ入ルヘキ者
- 第六條 入院者ノ在院期間ハ滿二十歳ヲ超ユルコトヲ得ス但シ第五條第三號ニ該當スル者

ハ此限ニ在ラス

- 第七條 地方長官ハ何時ニテモ條件ヲ指定シテ在院者ヲ假ニ退院セシムルコトヲ得
- 假退院者ニシテ指定ノ條件ニ違背シタルトキハ地方長官ハ之ヲ復院セシムルコトヲ得
- 第八條 感化院長ハ在院者及假退院者ニ對シ親權ヲ行フ
- 在院者ノ父母又ハ後見人ハ在院者及假退院者ニ對シ親權又ハ後見ヲ行フコトヲ得ス
- 第五條第二號及第三號ニ該當スル者ノ財産ノ管理ニ關シテハ前二項ノ規定ヲ適用セス
- 第九條 感化院長ハ命令ノ定ムル所ニ依リ在院者ニ對シ必要ナル檢束ヲ加フルコトヲ得
- 第十條 行政廳ハ第五條第一號ニ該當スヘキ者アリト認メタルトキハ之ヲ地方長官ニ具申スヘシ此ノ場合ニ於テハ假ニ之ヲ留置スルコトヲ得
- 前項留置ノ期間ハ五日ヲ超ユルコトヲ得ス
- 第十一條 地方長官ハ在院者ノ扶養義務者ヨリ在院費ノ全部又ハ一部ヲ徵收スルコトヲ得
- 前項ノ費用ヲ指定ノ期限内ニ納付セサル者アルトキハ國稅徵收法ノ例ニ依リ處分スルコトヲ得
- 第十二條 在院者ノ親族又ハ後見人ハ在院者ノ退院ヲ地方長官ニ出願スルコトヲ得
- 前項出願ノ許可ヲ得サル在院者ニ關シテハ六箇月ヲ經過スルニ非サレハ退院ヲ出願スルコトヲ得ス
- 第十三條 第五條第一號又ハ第十一條第二項ノ處分ニ不服アル者又ハ第十二條第一項ノ出

願ヲ許可セラレサル者ハ訴願ヲ提起スルコトヲ得

附則

第十四條 本法施行ノ期日ハ府縣會ノ決議ヲ經地方長官ノ具申ニ依リ内務大臣之ヲ定ム  
第十五條 北海道沖繩縣ニ關シテハ勅令ヲ以テ別段ノ規定ヲ設クルコトヲ得

●精神病患者監護法 (明治三十三年三月法律第三十八號)

第一條 精神病患者ハ其ノ後見人配偶者四親等内ノ親族又ハ戶主ニ於テ之ヲ監護スルノ義務ヲ負フ但シ民法第九百八條ニ依リ後見人タルコトヲ得サル者ハ此ノ限ニ在ラス  
監護義務者數人アル場合ニ於テ其ノ義務ヲ履行スヘキ者ノ順位ハ左ノ如シ  
但シ監護義務者相互ノ同意ヲ以テ順位ヲ變更スルコトヲ得

第一 後見人

第二 配偶者

第三 親權ヲ行フ父又ハ母

第四 戶主

第五 前各號ニ掲ケタル者ニ非サル四親等内ノ親族中ヨリ親族會ノ選任シタル者

第二條 監護義務者ニ非サレハ精神病患者ヲ監置スルコトヲ得ヌ

第三條 精神病患者ヲ監置セムトスルトキハ行政廳ノ許可ヲ受クヘシ但シ急迫ノ事情アルトキハ假リニ之ヲ監置スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ二十四時間内ニ行政廳ニ届出ヘシ

前項假監置ノ期間ハ七日ヲ超ユルコトヲ得ヌ

行政廳ノ許可ヲ受ケテ監置シタル精神病患者ノ監置ヲ廢止シタル後三箇年内ニ更ニ之ヲ監置セムトスルトキ又ハ民法第九百二十二條ニ依リ禁治產者ヲ監置セムトスルトキハ行政廳ニ届出ヘシ

第四條 精神病患者ノ監置ノ方法又ハ場所ヲ變更シタルトキハ二十四時間内ニ行政廳ニ届出ヘシ

第五條 監置シタル精神病患者治癒シ死亡シ若ハ行方不明ト爲リタルトキ又ハ其ノ監置ヲ廢止シタルトキハ七日内ニ行政廳ニ届出ヘシ

第六條 精神病患者ヲ監置スルノ必要アルモ監護義務者ナキ場合又ハ監護義務者其ノ義務ヲ履行スルコト能ハサル事由アルトキハ精神病患者ノ住所地位地ナキトキ又ハ不明ナルトキハ其ノ所在地市區町村長ハ勅令ノ定ムル所ニ從ヒ之ヲ監護スヘシ

第七條 行政廳ハ精神病患者ノ監護ニ關シ必要ト認ムルトキハ監置ノ許可ヲ取消シ監置ノ廢止ヲ命シ又ハ監置ノ方法若ハ場所ノ變更ヲ命スルコトヲ得

直接ニ監置ヲ廢止スルコトヲ得

第八條 精神病患者監置ノ必要アルトキ又ハ監置不適當ト認ムルトキハ行政廳ハ第一條第二項ノ順位ニ拘ラス監護義務者ヲ指定シ之ヲ監置ヲ命スルコトヲ得但シ急迫ノ事情アルト

キハ行政廳ハ假リニ其ノ精神病者ヲ監置スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ第三條第二項ノ規定ヲ準用ス

市區町村長ニ於テ監護スル精神病者ノ監護義務者ヲ發見シ又ハ監護義務者其ノ義務ヲ履行シ得ルニ至リタルトキ亦前項ニ同シ

本條ニ依リ精神病者ノ監置ヲ命セラレタル監護義務者其ノ命ヲ履行セサルトキハ第六條ノ例ニ依リ市區町村長ニ於テ之ヲ監護スヘシ

本條ニ依リ監護義務者ノ監置シタル精神病者ニ關シテハ行政廳ノ許可ヲ受クルニ非サレハ其ノ監置ヲ廢止シ又ハ監置ノ方法若ハ場所ヲ變更スルコトヲ得ス

第九條 private 監置室、公私立精神病院及公私立病院ノ精神病室ハ行政廳ノ許可ヲ受クルニ非サレハ之ヲ使用スルコトヲ得ス

私宅監置室、公私立精神病院及公私立病院精神病室ノ構造設備及管理方法ニ關スル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第十條 監護ニ要シタル費用ハ被監護者ノ負擔トシ被監護者ヨリ辨償ヲ得サルトキハ其ノ扶養義務者ノ負擔トス

市區町村長ニ於テ監護スル場合ニ於テ之カ爲要スル費用ノ支辨方法及其ノ追徵方法ハ行旅病人及行旅死亡人取扱法ノ規定ヲ準用ス

第十一條 行政廳ハ必要ト認ムルトキハ其ノ指定シタル醫師ヲシテ精神病者ノ檢診ヲ爲サ

シメ又ハ官吏若ハ醫師ヲシテ精神病者ニ關シ必要ナル尋問ヲ爲サシメ又ハ精神病者在ル家宅病院其ノ他ノ場所ニ臨檢セシムルコトヲ得

第十二條 本法又ハ本法ニ基ツキテ發スル命令ノ執行ニ關シ行政廳ノ違法處分ニ由リ權利ヲ傷害セラレタリトスル者ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得

第十三條 本法又ハ本法ニ基ツキテ發スル命令ノ執行ニ關スル行政廳ノ處分ニ不服アル者ハ訴願ヲ提起スルコトヲ得

第十四條 官吏公吏又ハ行政廳ノ命ヲ受ケテ公務ヲ行フ醫師本法ノ執行ニ關シ不正ノ所爲ヲ爲シタル者ハ三年以下ノ重禁錮ニ處シ百圓以下ノ罰金ヲ附加ス

第十五條 官吏公吏又ハ行政廳ノ命ヲ受ケテ公務ヲ行フ醫師本法ノ執行ニ關シ賄賂ヲ收受シ又ハ之ヲ聽許シタル者ハ刑法第二百八十六條ノ例ニ照ラシテ處斷ス

第十六條 左ニ掲グル者ハ一年以下ノ重禁錮ニ處シ百圓以下ノ罰金ヲ附加ス

一 詐僞ノ所爲ヲ以テ行政廳ノ許可ヲ受ケ若ハ虛僞ノ届出ヲ爲シ精神病者ヲ監置シ又ハ拘束ノ程度ヲ加重シタル者

二 醫師精神病者ノ診斷書ニ虛僞ノ事實ヲ記載シ又ハ自ら診斷セスシテ診斷書ヲ授與シタル者

前項第一條ノ場合ニ於テハ監置又ハ拘束ノ日數十日ヲ過クル毎ニ一等ヲ加フ

第十七條 左ニ掲グル者ハ二月以下ノ重禁錮ニ處シ二十圓以下ノ罰金ヲ附加シ又ハ百圓以

- 下ノ罰金ニ處ス但シ監置又ハ拘束ノ日數十日ヲ過クル毎ニ一等ヲ加フ
  - 一 許可ヲ受ケス又ハ届出ヲ爲サス若ハ命ヲ受ケスシテ精神病者トシテ人ヲ監置シタル者
  - 二 禁治産ノ宣告又ハ監置ノ許可ヲ取消サレ又ハ監置ノ廢止ヲ命セラレ若ハ假監置ノ期間ヲ經過シタル後監置ヲ廢止セサル者
  - 三 許可ヲ受ケ又ハ届出ヲ爲シ若ハ命ヲ受ケタル程度ヲ超エテ精神病者ヲ拘束シタル者
- 第十八條 左ニ掲クル者ハ一月以下ノ重禁錮ニ處シ十圓以下ノ罰金ヲ附加シ又ハ五十圓以下ノ罰金ニ處ス
- 一 精神病者ノ監置ニ關シ虚偽ノ事實ヲ記載シタル願届其ノ他ノ書類ヲ行政廳ニ提出シタル者
  - 二 監護義務ヲ履行スヘキ順位ニ在ラサル者ニシテ許可ヲ受ケス又ハ命ニ依ルニ非スシテ監置ヲ廢止シ又ハ監置ノ方法若ハ場所ヲ變更シタル者
  - 三 官吏又ハ行政廳ノ指定シタル醫師ノ臨檢若ハ檢診ヲ拒ミ又ハ其ノ尋問ニ對シ答辯ヲ爲サス若ハ虚偽ノ答辯ヲ爲シタル者
- 第十九條 左ニ掲クル者ハ百圓以下ノ罰金ニ處ス
- 一 監置ノ方法若ハ場所ノ變更ヲ命セラレ其ノ命ヲ履行セサル者
  - 二 監護義務者精神病者ノ監置ヲ命セラレ其ノ命ヲ履行セサル者

三 第八條第四項及第九條第一項ニ違背シタル者

第二十條 第四條及第五條ニ違背シタル者ハ十圓以下ノ罰金ニ處ス

附則

第二十一條 本法ハ明治三十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス

本法施行前ヨリ精神病者ヲ監置シタル者ニシテ仍之ヲ繼續セムトスルトキハ本法施行ノ日ヨリ二箇月内ニ第三條ノ許可ヲ受ケ又ハ届出ヲ爲スヘシ

第三條ノ許可ヲ受ケス又ハ届出ヲ爲サスシテ前項ノ期間ヲ經過シタル後監置ヲ廢止セサル者ハ第十七條ノ例ニ照シテ處斷ス

本法中市區町村長ニ屬スル職務ハ市制區制町村制ヲ施行セサル地ニ在リテハ市區町村長ニ雖スヘキ者之ヲ行フ

第二十二條 外國人タル精神病者ノ監護ニ關シ別段ノ規定ヲ要スルモノハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第二十三條 人事訴訟手續法第五十條又ハ第六十條ニ依リ裁判所ニ於テ精神病者ノ監護ニ付必要ナル處分ヲ命シタル場合ニ關シテハ本法ノ規定ヲ適用セス

●未成年者喫煙禁止法 (明治三十三年三月法律第三十三號)

第一條 未成年者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス

第二條 前條ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ處分ヲ以テ喫煙ノ爲ニ所持スル煙草及器具

ヲ沒收ス

第三條 未成年者ニ對シテ親權ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ一圓以下ノ科料ニ處ス

親權ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ處斷ス

第四條 未成年者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販賣シタル者ハ十圓以下ノ罰金ニ處ス

附明

本法ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス

●學校生徒喫煙ニ關スル (明治三十三年三月文部省訓令第五號)

學校生徒ノ喫煙ニ關シテハ小學校ニ在リテハ明治二十七年文部省訓令第六號ヲ以テ生徒ノ喫煙スルコト及煙器ヲ夾帶スルコトヲ禁スヘキ旨訓令シ中學校等ニ在リテモ實際喫煙ヲ禁止セルモノ多シ蓋シ學校生徒ノ喫煙ハ衛生上有害ナルノミナラス風紀ニ關スルコト少ナカラズ殊ニ此際未成年者喫煙禁止法ノ發布アリタルニ就キテハ小學校師範學校及等位ノ之ニ準スヘキ學校ニ在リテハ取締上其ノ生徒ノ成年以下ナルト以上ナルト學校ノ内外トヲ問ハス喫煙シ及煙草煙器ヲ夾帶スルコトヲ禁止スヘシ其ノ他ノ學校ニ在リテモ特ニ注意ヲ加ヘ法律違反ノ者ナカラシムコトヲ期スヘシ

●汚物掃除法 (明治三十三年三月法律第三十一號)

第一條 市内ノ土地ノ所有者使用者又ハ占有者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ地域内ノ汚物

ヲ掃除シ清潔ヲ保持スルノ義務ヲ負フ

第二條 市ハ本法其ノ他ノ法令ニ依リ別段ノ義務者アル場合ヲ除クノ外其ノ區域内ノ汚物ヲ掃除シ清潔ヲ保持スルノ義務ヲ負フ

第三條 市ハ義務者ニ於テ蒐集シタル汚物ヲ處分スルノ義務ヲ負フ但シ命令ヲ以テ別段ノ規定ヲ設クルコトヲ得

第四條 市ニ於テ前條ノ處分ヲ爲シタル爲生スル收入ハ市ノ所得トス

第五條 地方長官ハ掃除ノ施行及實況ヲ監視セシムル爲必要ナル吏員ヲ市ニ置カシムルコトヲ得

第六條 當該吏員ハ掃除ノ實況ヲ監視シ必要ナル事項ヲ施行スル爲其ノ事由ヲ告知シテ私人ノ土地ニ立入ルコトヲ得

第七條 本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ依リ私人ニ於テ履行スヘキ事項ヲ履行セス又ハ之ヲ履行スルモ充分ナラスト認ムルトキハ當該吏員ニ於テ之ヲ施行シ其ノ費用ハ市ニ於テ之ヲ支辨スヘシ

前項ノ處分ハ豫メ履行期間ヲ指定シテ戒告スルニ非サレハ之ヲ爲スコトヲ得ス但シ必要ノ期限内ニ履行シ得スト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラス

第八條 前條ノ處分ヲ爲シタルトキハ市ハ市税ノ例ニ依リ其ノ費用ヲ義務者ヨリ徵收スルコトヲ得

第九條 汚物ノ種類汚物掃除並清潔保持ノ方法及施設ニ關スル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム  
附則

第十條 本法ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス  
汚物掃除法施行規則左ノ通相定ム

●汚物掃除法施行規則 (明治三十三年三月内務省訓令第五號)

- 第一條 汚物掃除法ニ依リ掃除スヘキ汚物ハ塵芥汚泥汚水及屎尿トス
- 第二條 市内ノ土地ノ占有者ハ其ノ地域内ノ汚物ヲ掃除シ清潔ヲ保持スヘシ  
建物ノ所有者ハ其ノ建物アル土地ノ清潔保持ノ爲必要ナル溝渠ヲ築造修繕スヘシ  
建物ナキ土地ノ所有者ハ其ノ土地ノ清潔保持ノ爲必要ナル溝渠ヲ築造修繕スヘシ
- 第三條 掃除義務者ハ覆蓋アル容器ヲ備ヘ掃除シタル塵芥ヲ其ノ容器ニ蒐集スヘシ  
汚泥ハ之ヲ適當ノ容器ニ蒐集スヘシ  
土地ニ定著シタル塵芥溜ハ之ヲ設置スルコトヲ得ス
- 第四條 溝渠ノ汚水ハ之ヲ公共溝渠又ハ適當ノ場所ニ排泄スヘシ  
地方長官ハ土地ノ狀況ニ依リ前項ニ拘ハラス別段ノ施設ヲ許可スルコトヲ得
- 地方長官ハ汚水ノ性質ニ依リ公共溝渠ニ排泄セシムヘカラスト認ムルトキハ適當ノ施設ヲ爲サシムヘシ
- 第五條 市ハ掃除義務者ノ蒐集シタル汚物ヲ一定ノ場所ニ運搬シ塵芥ハ可成之ヲ焼却スヘシ

戸口稠密ナル地區ニ關シテハ市ハ毎日一回各戸ヨリ汚物ヲ搬出スヘシ

第六條 市ハ第四條ノ溝渠ノ汚水ヲ排泄スル爲必要ナル公共溝渠ヲ築造修繕スヘシ

公共溝渠ノ汚水ハ之ヲ適當ノ場所ニ排泄スヘシ

第七條 公共溝渠ニ沿フタル土地ニ公共溝渠ニ害ヲ及ホスヘキ處アル行爲ヲ爲ス者ハ其ノ害ヲ豫防スル爲必要ナル施設ヲ爲スヘシ

第八條 市ハ公共便所ヲ築造修繕スヘシ

第九條 市ハ其ノ義務ニ屬スル場所ノ掃除、掃除義務者ノ蒐集シタル汚物ノ運搬及其ノ汚物ノ處分ニ關シ方法順序ヲ定メ地方長官ノ認可ヲ受クヘシ

第十條 汚物掃除法第五條ニ依リ市ニ設置スル掃除監視吏員ノ職務ハ左ノ如シ

- 一 汚物掃除法第二條及第三條ノ事項ニ關シ掃除人ヲ指揮監督ス
- 二 公共溝渠公共便所塵芥焼却場其ノ他掃除ニ關スル施設ヲ巡視ス
- 三 汚物掃除法第一條ニ依リ私人ノ履行スル掃除ノ實況及溝渠便所其ノ他掃除ニ關スル私人ノ施設ヲ巡視ス
- 四 汚物掃除法第七條ニ依リ履行期間ヲ指定シテ私人ニ戒告シ及私人ノ履行スヘキ事項ヲ施設ス

第十一條 市ハ掃除監視吏員ノ職務章程ヲ定メ地方長官ノ認可ヲ受クヘシ

第十二條 掃除監視吏員汚物掃除法第六條ニ依リ私人ノ土地ニ立入ルハ日出後日没前ニ於



テシ制服ヲ着スル者ノ外證票ヲ携帯スヘシ

第十三條 掃除監視吏員汚物掃除法第七條ニ依リ戒告スルトキハ職務章程ニ別段ノ規定アル場合ノ外市長ノ指揮ヲ受クヘシ

戒告ハ附録書式ニ依リ書面ヲ以テ義務者ノ家ニ送達スヘシ

第十四條 汚物掃除法第八條ニ依リ市ニ於テ同法第七條ノ費用ヲ義務者ヨリ徴收スルトキハ實費ノ内譯ヲ附シタル令狀ヲ發スヘシ

令狀ノ書式交付ハ市税ノ令狀ニ準スヘシ

第十五條 汚物ノ爲又ハ溝渠便所其ノ他掃除ニ關スル施設ノ爲衛生上危害ヲ受クル者ハ掃除監視吏員ニ申告スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ掃除監視吏員ハ職務章程ニ定ムル期間ニ之ヲ臨檢スヘシ

第十六條 本則ニ依リ私人ニ於テ履行スヘキ事項ヲ掃除監視吏員ノ指定シタル期間ニ履行セサル者ハ壹圓九拾五錢以下ノ科料ニ處ス

第十七條 公共溝渠ニ塵芥土石ヲ投棄シタル者又ハ尿尿ヲ注流シタル者ハ十日以下ノ拘留又ハ壹圓九拾五錢以下ノ科料ニ處ス

附則

第十八條 下水道ヲ布設シタル地ニハ溝渠ニ關スル本則ノ規定ヲ施行セス

第十九條 公共道路ノ掃除ハ當分ノ内從前ノ成規ニ依ル但シ公共道路ヲ掃除シタル塵芥ニ

關シテハ第三條第五條及第九條ヲ適用ス

第二十條 地方長官ハ內務大臣ノ認可ヲ得テ第二條ノ義務ノ負擔區分ニ關シ別段ノ規定ヲ設クルコトヲ得

第二十一條 地方長官ハ郡村ニ接近シタル地區ノ義務者又ハ廣大ナル土地ヲ占有スル義務者ノ掃除シタル汚物ノ處分ニ關シ第三條及第五條ニ拘ハラス別段ノ規定ヲ設クルコトヲ得汚物掃除法施行前廳府縣令ノ規定ニ依リ一定ノ構造設備ヲ爲シタル塵芥溜ニシテ汚物掃除法施行ノ際現ニ存スルモノハ地方長官ニ於テ當分ノ内其ノ使用ヲ許可スルコトヲ得

第二十二條 尿尿ニハ當分ノ内第五條ノ規定ヲ適用セス掃除義務者ニ於テ之ヲ處分スヘシ  
第二十三條 地方長官ハ汚物掃除法施行後一箇年以内ヲ限リ公共便所ニ關スル市ノ義務ヲ延期スルコトヲ得

第二十四條 地方長官ハ本則ニ定ムルモノ、外汚物ノ掃除溝渠便所ノ構造其ノ他清潔保持ノ方法及施設ニ關シ必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得

第二十五條 東京市ニ在リテハ地方長官ノ職務ハ警視總監及東京府知事之ヲ行フ  
附録

戒告書

一履行スヘキ事項

(記載例)

(臺所流ヨリ公共溝渠ニ通スル小溝ノ處々破壞セル處分ヲ修繕スルコト)  
 (井戸流ノ板ノ腐朽セルヲ改築スルコト又該流ヨリ溝渠迄ノ間ニ水路ナキヲ以テ溝渠ヲ築造スルコト)  
 (東側ノ椽ニ沿フテ設ケタル洗面所ノ下ノ吸込ミトナリタル場所ニ排水上適當ノ施設ヲ爲スコト)  
 一履行スヘキ期限 送達ノ日(又ハ時)ヨリ何日(又ハ何時間)以內  
 右汚物掃除法第七條ニ依リ戒告ス  
 年 月 日

氏 名 殿

年 月 日 時送達

職 氏 名 印

氏 名

●下水道法 (明治三十三年三月法律第三十二號)

第一條 本法ニ於テ下水道ト稱スルハ土地ノ清潔ヲ保持スル爲汚水雨水疏通ノ目的ヲ以テ布設スル排水管其ノ他ノ排水線路及其ノ附屬裝置ヲ謂フ  
 本法ニ於テ築造ト稱スルハ新築改築及増築ヲ包含ス  
 第二條 市ニ於テ下水道ヲ築造セムトスルトキハ其ノ設計工費ノ收支豫算及起工並竣工ノ

期限ヲ定メ内務大臣ノ認可ヲ受クヘシ但シ命令ヲ以テ定ムル種類ノ改築又ハ増築工事ニ關シテハ此ノ限ニ在ラス

第三條 下水道ヲ設ケタル地ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ市又ハ土地ノ所有者使用者若ハ占有者ハ汚水雨水ヲ下水道ニ疏通スル爲必要ナル施設ヲ爲シ及之ヲ管理スルノ義務ヲ負フ

市ニ於テ前項ノ施設ヲ爲シ及之ヲ管理スル場合ニ於テハ市條例ノ定ムル所ニ依リ其ノ費用ヲ土地ノ所有者使用者又ハ占有者ヨリ徴收スルコトヲ得

第四條 前條ノ場合ニ於テ汚水雨水ヲ疏通スル爲必要アルトキハ乙地ニ汚水雨水ヲ通過セシメ又ハ乙地ノ汚水雨水ヲ通過セシムル爲設ケタル工作物ヲ使用スルコトヲ得但シ乙地ノ爲ニ損害最少キ場所及方法ヲ選ムヘシ

前項ニ依リ他人ノ工作物ヲ使用スル者ハ其ノ利益ヲ受クル割合ニ應シテ工作物ノ施設及管理ノ費用ヲ負擔スヘシ

第五條 下水道ヲ築造シ若ハ之ヲ管理シ又ハ第三條ノ施設ヲ爲シ若ハ之ヲ管理スル爲必要アルトキハ他人ノ土地ヲ使用スルコトヲ得但シ之カ爲他人ノ受ケタル損害ニ對シ償金ヲ拂フコトヲ要ス

第六條 當該吏員ハ下水道又ハ第三條ノ施設ノ實況ヲ監視スル爲其ノ事由ヲ告知シテ私人ノ土地ニ立入ルコトヲ得

第七條 下水道ノ用地ニ必要ナル國有ノ土地ハ之ヲ市ニ讓與シ又ハ無償ニテ使用セシムルコトヲ得

第八條 本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ依リ私人ニ於テ履行スヘキ事項ヲ履行セス又ハ之ヲ履行スルモ充分ナラスト認ムルトキハ當該吏員ニ於テ之ヲ施行シ其ノ費用ハ市ニ於テ之ヲ支辨スヘシ

前項ノ處分ハ豫メ履行期間ヲ指定シテ戒告スルニ非サレハ之ヲ爲スコトヲ得ス但シ必要ノ期限内ニ履行シ得スト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラス

第九條 前條ノ處分ヲ爲シタルトキハ市ハ市税ノ例ニ依リ其ノ費用ヲ義務者ヨリ徴收スルコトヲ得

第十條 市ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ町村ノ委託ヲ受ケ町村ノ全部又ハ一部ノ爲ニ其ノ下水道ヲ築造スルコトヲ得

第十一條 内務大臣ハ必要ト認ムルトキハ下水道ノ築造ヲ市ニ命スルコトヲ得

附則

第十二條 本法ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス

第十三條 本法ハ東京市區改正ニ關スル規定ノ効力ヲ妨ケス

第十四條 本法ノ規定ハ之ヲ區町村ニ準用ス

● 飲食物其他物品取締ニ關スル件 (明治三十三年二月法律第十五號)

第一條 販賣ノ用ニ供スル飲食物又ハ販賣ノ用ニ供シ若ハ營業上ニ使用スル飲食物、器具及其ノ他ノ物品ニシテ衛生上危害ヲ生スルノ虞アルモノハ法令ノ定ムル所ニ依リ行政廳ニ於テ其ノ製造、採取、販賣、授與若ハ使用ヲ禁止シ又ハ其ノ營業ヲ禁止シ若ハ停止スルコトヲ得

前項ノ場合ニ於テ行政廳ハ物品ノ所有者若ハ所持者ヲシテ其ノ物品ヲ廢棄セシメ又ハ行政廳ニ於テ直接ニ之ヲ廢棄シ其ノ他必要ノ處分ヲ爲スコトヲ得但シ所有者若ハ所持者ニ於テ衛生上危害ヲ生スルノ虞ナキ方法ニ依リ之ヲ處置セムコトヲ請フトキハ之ヲ許可スルコトヲ得

第二條 行政廳ハ吏員ヲシテ前條ノ物品ヲ検査セシメ試験ノ爲ニ必要ナル分量ニ限り無償ニテ收受セシムルコトヲ得

前項ノ場合ニ於テ行政廳ハ吏員ヲシテ普通營業時間又ハ營業ノ爲開カルル間ニ限り物品ヲ製造シ採取シ陳列シ貯藏シ若ハ携帯スル場所ニ立入ラシムルコトヲ得

第三條 本法ノ執行ニ關シ官吏又ハ公吏ノ命ヲ受ケテ指定ノ期間内ニ之ヲ履行セサル者ハ二十圓以下ノ罰金ニ處ス

本法ノ執行ニ關シ官吏公吏又ハ行政廳ノ命ヲ受ケテ公務ヲ行フ者ニ抗拒シタル者ハ一月以下ノ重禁錮ニ處シ十圓以下ノ罰金ヲ附加ス

第四條 官吏公吏又ハ行政廳ノ命ヲ受ケテ公務ヲ行フ者本法ノ執行ニ關シ不正ノ所爲ヲ爲



其ノ材料ノ著色ニ使用スルコトヲ得ス但シ布片百平方センチメートル中ニ「ミリグラム」以下ノ砒素ヲ含有スルモノハ此ノ限ニ在ラス

第六條 第二條ニ違背シテ著色シタル飲食物第三條ノ容器被包及ヒ之ヲ使用シタル飲食物又ハ第四條若シハ第五條ニ違背シテ製造シ著色シタル物品若クハ材料ハ之ヲ販賣シ又ハ販賣ノ目的ヲ以テ陳列シ若クハ貯藏スルコトヲ得ス

第七條 前條ノ物品ニ關シテハ地方長官ハ明治三十三年二月法律第十五號第一條ニ依リ處分スルコトヲ得本則ニ違背シタル營業者ニ關シテモ亦同シ

第八條 地方長官ハ本則ノ執行ニ關シ明治三十三年二月法律第十五號第二條ノ職權ヲ行フコトヲ得

第九條 第二條乃至第六條ニ違背シタル者ハ二十五圓以下ノ罰金ニ處ス

附 則

第十條 本則ハ明治三十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス

第十一條 鉛白ハ當分ノ内第四條ノ規定ニ拘ラス化粧品トシテ之ヲ使用スルコトヲ得

第十二條 東京府ニ在リテハ地方長官ノ職務ハ警視總監之ヲ行フ

●牛乳營業取締規則 (明治三十三年四月内務省令第十五號)

第一條 本則ニ於テ牛乳ト稱スルハ販賣ノ用ニ供スル全乳及脱脂乳ヲ謂ヒ乳製品ト稱スルハ販賣ノ用ニ供スル煉乳及粉乳ヲ謂フ

牛乳營業者ト稱スルハ牛乳又ハ乳製品ノ搾取製造販賣又ハ請賣ヲ營業ト爲ス者ヲ謂フ

第二條 牛乳ノ比重ハ攝氏十五度ニ於テ全乳ニ在リテハ一・〇二八乃至一・〇三四トシ脱脂乳ニ在リテハ一・三二乃至一・〇三八トス

牛乳ノ脂肪量ハ全乳ニ在リテハ百分中二・七分以上脱脂乳ニ在リテハ百分中〇・五分以上ノ範圍ニ於テ地方長官其ノ程度ヲ定ムベシ

第三條 煉乳ハ水分ヲ除ク外全乳ノ諸成分ノ三倍以上ヲ含有スルモノトス

煉乳中ニ混和スル蔗糖量ハ乳糖ヲ合算シテ百分中五五・〇分以下トス

第四條 牛乳ノ搾取又ハ乳製品製造ノ營業ヲ爲サムトスル者ハ地方長官ノ認可ヲ受クベシ地方長官本條ノ認可ヲ爲ストキハ衛生技術員ヲシテ牛乳又ハ乳製品ヲ取扱フ場所ノ構造設備ヲ検査セシムベシ

第五條 牛乳營業者ハ左ノ牛ヨリ牛乳ヲ搾取スルコトヲ得ズ

- 一 牛疫炭疽傳染性胸膜炎流行性肺口瘡狂犬病結核痘瘡黃膽「アクチノミコーゼ」氣腫疽赤痢乳腺病膿毒症尿管毒症敗血症中垂亞布炎腐敗性子官炎其ノ他熱性諸病ニ罹レル牛
- 二 牛乳中ニ移行スベキ毒藥劇藥服用中ノ牛
- 三 分娩後七日以内ノ牛

第六條 牛乳營業者ハ亜鉛銅黃銅燒付不良ニシテ且有害ノ毒藥ヲ施シタル陶器又ハ含鉛珐瑯ヲ塗布シタル鐵材料ニテ製シタルモノヲ牛乳又ハ乳製品ノ容器又ハ量器トシテ使用スルコトヲ得ズ

第七條 牛乳營業者ハ左ノ牛乳ヲ販賣シ又ハ販賣ノ目的ヲ以テ運搬シ若ハ貯藏スルコトヲ得ズ

- 一 腐敗シタルモノ
- 二 粘稠若ハ苦味ナルモノ又ハ藍色赤色其ノ他異常ノ色ヲ呈スルモノ
- 三 他物ヲ混合シタルモノ
- 四 第五條ノ牛ヨリ搾取シタルモノ

第五類 第二章 牛乳營業取締規則

- 五 第二條ノ規定ニ適合セザルモノ
- 第八條 牛乳營業者ハ前條第一號乃至第四號ノ牛乳ヲ乳製品ノ原料ト爲スコトヲ得ズ
- 第九條 牛乳營業者ハ左ノ乳製品ヲ販賣シ又ハ販賣ノ目的ヲ以テ陳列シ若ハ貯藏スルコトヲ得ズ
  - 一 腐敗シタルモノ
  - 二 他物ノ混合シタルモノ
  - 三 第六條ノ容器ヲ用キタルモノ
  - 四 第七條第一號乃至第四號ノ牛乳ヲ原料ト爲シタルモノ
  - 五 第三條ノ規定ニ適合セザル煉乳
- 第十條 牛乳營業者ハ牛乳ヲ配布スル容器ニ全乳又ハ脱脂乳タルコトヲ明記スベシ
- 第十一條 牛乳營業者ハ全乳ト明記シタル容器ニ脱脂乳ヲ容ルルコトヲ得ズ
- 第十二條 牛乳營業者ハ結核病、癩病、梅毒、及傳染病ニ罹レル者ヲシテ牛乳、乳製品若ハ其ノ容器ノ取扱ヲ爲サシメ又ハ其ノ取扱ヲ爲ス場所ニ立入ラシムルコトヲ得ズ牛乳營業者ニシテ其疾病ニ罹レルトキ亦之ニ準ス
- 第十三條 牛乳營業者ハ傳染性ノ疾病ニ罹レル牛ノ隔離ヲ行フベシ
- 第十四條 地方長官ハ當該官吏又ハ衛生技術員ヲシテ牛乳營業者ノ牛ヲ檢診セシメ一定ノ疾病ニ罹レル牛ニハ其ノ角ニ番號若ハ符號ヲ烙印セシメ又ハ其ノ耳朶ニ番號若ハ符號ヲ記セル耳環ヲ付セシムルコトヲ得

前項ノ番號符號又ハ耳環ハ官吏ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ消除シ又ハ除去スルコトヲ得ズ

第十五條 地方長官ハ第五條ノ牛第六條ノ容器ヲ用キタル牛乳乳製品第七條各號ノ牛乳第九條各號ノ乳製品ニ關シテハ明治三十三年二月法律第十五號第一條ニ依リ處分スルコトヲ得本前ニ違背シタル營業者ニ關シテ亦同シ

第十六條 地方長官ハ本則ノ執行ニ關シテ明治三十三年二月法律第十五號第二條ノ職權ヲ行フコトヲ得

第十七條 第十四條第二項ニ違背シタル者ハ二十五日以下ノ重禁錮ニ處ス

第十八條 左ニ掲クル者ハ二十五圓以下ノ罰金ニ處ス

一 認可ヲ受ケズシテ第四條ノ營業ヲ爲シタル者

二 第五條乃至第九條ニ違背シタル者

第十九條 第十條乃至第十三條ニ違背シタル者ハ十圓以下ノ罰金ニ處ス

第二十條 本則ハ明治三十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス

第二十一條 乳牛ノ牛舎及牛乳搾取若ハ乳製品製造ニ用ユル場所ノ構造設備及管理方法ハ地方長官之ヲ定ム

第二十二條 東京府ニ在リテハ地方長官ノ職務ハ警視總監之ヲ行フ

●清涼飲料水營業取締規則 (明治三十三年六月內務省令第三十號)

第一條 本則ニ於テ清涼飲料水ト稱スルハ販賣ノ用ニ供スルラム子、リモナーデ、果實水、蘇打水及桂皮水ノ類ヲ含ム曹達水及其ノ他炭酸含有ノ飲料水ヲ謂フ

清涼飲料水營業者ト稱スルハ清涼飲料水ノ製造(清涼飲料水ニ供スル源泉)販賣又ハ請賣ヲ

第五類 第二章 清涼飲料水營業取締規則

營業ト爲ス者ヲ謂フ

第二條 清涼飲料水製造ノ營業ヲ爲サムトスル者ハ地方長官ノ認可ヲ受クヘシ  
地方長官本條ノ認可ヲ爲ストキハ衛生技術員ヲシテ製造場ノ構造設備及用水ヲ検査セシムヘシ

第三條 清涼飲料水營業者ハ飲料水ニ接觸スル部分ヲ銅鉛又ハ其ノ合金ニテ製シタル調製  
器容器又ハ量器ヲ使用スルコトヲ得ス但シ鍍錫其ノ他衛生上有害ノ處ナキ方法ヲ施シタルモノハ此ノ限ニ在ラス

第四條 清涼飲料水營業者ハ清涼飲料水ノ製造又ハ貯藏ニ毒兒色素薩葛林有害性芳香質又  
ハ防腐劑ヲ使用スルコトヲ得ス

第五條 清涼飲料水營業者ハ左ノ清涼飲料水ヲ販賣シ又ハ販賣ノ目的ヲ以テ陳列シ若ハ貯  
藏スルコトヲ得ス

- 一 濁濁又ハ變敗シタルモノ
- 二 沈澱物アルモノ
- 三 鹽酸硝酸及硫酸其ノ他遊離硝酸ヲ含有スルモノ
- 四 砒素安知母紐談鉛亞鉛銅錫ヲ含有スルモノ
- 五 毒兒色素ヲ含有スルモノ
- 六 薩葛林ヲ含有スルモノ
- 七 有害性芳香質ヲ含有スルモノ
- 八 防腐劑ヲ含有スルモノ

第六條 清涼飲料水製造者ハ其ノ氏名社名營業所ノ所在並製造年月日ヲ記載シタル票紙ヲ

以テ清涼飲料水ヲ販賣スル容器ヲ封緘スヘシ但シ地方長官ハ容器ノ種類又ハ製造販賣ノ  
方法ニ依リ封緘ヲ要セスト認ムルモノニ關シ別段ノ規定ヲ設クルコトヲ得

第七條 清涼飲料水營業者ハ清涼飲料水ノ調製器容器量器及製造場其ノ他清涼飲料水ヲ取  
扱フ場所ヲ常ニ清潔ニ爲スヘシ

第八條 清涼飲料水營業者ハ結核瘰癧病微毒及傳染病ニ罹レル者ヲシテ清涼飲料水ノ調製若  
ハ小分ヲ爲サシメ又ハ其ノ場所ニ立入ラシムルコトヲ得ス

第九條 地方長官ハ第三條ノ器具第五條ノ清涼飲料水ニ關シテハ明治三十三年二月法律第十  
五號第一條ニ依リ處分スルコトヲ得本則ニ違背シタル營業者ニ關シテ亦同シ

第十條 地方長官ハ本則ノ執行ニ關シテハ明治三十三年二月法律第十五號第二條ノ職權ヲ行  
フコトヲ得

第十一條 清涼飲料水營業者虛偽ノ記載ヲ爲シタル封緘票紙ヲ貼用シ若ハ貼用セシメタル  
者又ハ封緘票紙ニ虛偽ノ改竄ヲ爲シ若ハ爲サシメタル者ハ二十五日以下ノ重禁錮ニ處ス

第十二條 左ニ掲クル者ハ二十五圓以下ノ罰金ニ處ス  
一 認可ヲ受ケスシテ第二條ノ營業ヲ爲シタル者

第十三條 第六條乃至第五條ニ違背シタル者ハ十圓以下ノ罰金ニ處ス

附 則

第十四條 本則ハ明治三十三年九月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ「ラム子」ニ關シテハ明治三十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス

第十五條 地方長官ハ清涼飲料水ノ製造場ノ構造設備及管理方法ニ關シ必要ナル規定ヲ設ケルコトヲ得

第十六條 東京府ニ在リテハ地方長官ノ職務ハ警視總監之ヲ行フ

### 第三章 水難、行旅病死、人、檢視、墓地及埋葬、禁厭祈禱、葬儀、古社寺、社寺、御紋章等、

#### ●水難救護法

(明治三十二年三月法律第九十五號)

##### 第一章 遭難船舶

第一條 遭難船舶救護ノ事務ハ最初ニ事件ヲ認知シタル市町村長之ヲ行フ

第二條 遭難船舶アルコトヲ發見シタル者ハ遲滯ナク最近地ノ市町村長又ハ警察官吏ニ報告スヘシ

警察官吏ニ於テ報告ニ接シタルトキハ市町村長ニ通知スヘシ

第三條 遭難船舶アルコトヲ認知シタルトキハ市町村長ハ直ニ現場ニ臨ミ救護ニ必要ナル處分ヲ爲スヘシ

第四條 警察官吏ハ救護ノ事務ニ關シ市町村長ヲ助ケ市町村長現場ニ在ラサルトキハ之ニ代リ其ノ職務ヲ執行スヘシ

第五條 救護ハ船長ノ意ニ反シ之ヲ爲スコトヲ得ス

前項ノ規定ハ市町村長ニ於テ船長ノ人命ヲ保護スル手段ヲ不充分ナリト認メ又ハ船長ニ惡意アリト認メタル場合ニハ之ヲ適用セス

第六條 市町村長ハ救護ノ爲人ヲ招集シ船舶車馬其ノ他ノ物件ヲ徵用シ又ハ他人ノ所有地ヲ使用スルコトヲ得

前項ノ規定ニ依リ招集セラレタル者ハ市町村長ノ指揮ニ從ヒ救護ニ従事スヘシ

第七條 市町村長ハ救護ニ際シ必要ナラスト認ムル者、妨害ヲ爲シタル者又ハ不正ノ行爲ヲ爲シタル者ヲ退去セシムルコトヲ得

市町村長ハ救護ニ際シ暴行ヲ爲シタル者ノ身體ヲ拘束スルコトヲ得

市町村長前項ノ處分ヲ爲スニ當リ助力ヲ命セラレタル者ハ之ヲ拒ムコトヲ得ス

第八條 市町村長ハ救護ニ際シ遭難物件ヲ隠匿シタル者アリト認ムルトキハ其ノ物件ヲ搜索シ又ハ之ヲ差押フルコトヲ得

第九條 市町村長ハ遭難船舶其ノ他救上ケタル物件及前條ノ規定ニ依リ差押ヘタル物件ヲ保管スヘシ

前項ノ物件中ニ郵便物アルトキハ市町村長ハ遲滯ナク最近ノ郵便局ニ引渡スヘシ

第十條 船長ハ遭難後遲滯ナク船難報告書ヲ作り市町村長ニ差出スヘシ但シ船舶國籍證書ノ交付ヲ申請スルコトヲ要セサル船舶又ハ湖川港灣ノミヲ限リ航行スル船舶ノ遭難ニ付テハ其ノ限ニアラス



市町村長ハ報告書ノ事實ヲ審査シ相當ト認ムルトキハ船長ノ請求ニ依リ認證ヲ與フヘシ  
市町村長ハ報告書ノ事實ヲ審査スル爲船内書類ノ提出ヲ命シ又ハ船員、旅客其ノ他船中  
ニ在リタル者ヲ呼出シ訊問ヲ爲スコトヲ得

第十一條 市町村長ハ救上ケタル物件左ニ掲クル事項ノ一ニ當該スト認メタルトキハ之ヲ  
公賣シ其ノ代金ヲ保管スヘシ

- 一 物件久ニ耐ヘ難キコト又ハ著シク其ノ價格ヲ減スル虞アルコト
  - 二 爆發物、容易ニ燃焼スヘキ物又ハ其ノ他ノ物件ニシテ保管上危険ノ虞アルコト
  - 三 保管ノ費用其ノ物件ノ價格ニ超過シ又ハ其ノ價格ニ比シ不相當ナルコト
- 前項ノ規定ニ依リ公賣ヲ爲サントスル場合ニ於テ船長其ノ地ニ在ルトキハ市町村長ハ期  
間ヲ定メ其ノ期間内ニ市町村長ノ相當ト認ムル擔保ヲ供シテ物件ノ請求セサルトキハ公  
賣ニ付スヘキ旨ヲ船長ニ告知スヘシ

遭難船舶ノ所在地船籍港ナルトキハ前項ノ告知ハ船舶所有者ニ之ヲ爲スヘシ  
船長又ハ船舶所有者ニ於テ第二項ノ規定ニ依リ物件ノ引渡ヲ請求シタルトキハ公賣ヲ爲  
スコトヲ得ス

第十二條 救護ニ關係シタル者ハ市町村長ヨリ救護費用ノ支給ヲ受クルコトヲ得  
前項ノ規定ハ左ニ掲クル物ニハ之ヲ適用セス

- 一 救護セラレタル船舶ノ所有者又ハ其ノ船舶ノ船員

二 故意、懈怠又ハ過失ニ因リ遭難ヲ惹起シタル者

三 第五條ノ規定ニ違反シテ救護シタル者

四 救護ニ際シ妨害ヲ爲シ又ハ不正ノ行爲ヲ爲シタル者

五 遭難物件ヲ持去リ又ハ其ノ引渡ヲ拒ミタル者

第十三條 左ニ掲クルモノヲ以テ救護費用トス

- 一 救護ニ關係シタル者ノ勞務ノ報酬

二 第六條ノ規定ニ依ル土地ノ使用又ハ物件ノ徵用ニ對スル補償

三 救上ケタル物件ノ運搬、保管又ハ公賣ニ要シタル費用

第十四條 救護費用ノ支給ヲ受ケントスル者ハ市町村長ノ指定スル期間内ニ其ノ金額ヲ申  
立ツヘシ

前項ノ手續ヲ爲ササル者ハ救護費用ノ支給ヲ受クルコトヲ得ス

第十五條 救護費用ノ金額ハ命令ノ規定ニ依リ市町村長之ヲ定ム

市町村長ハ救護費用ノ金額ヲ船長ニ告知シ期間ヲ定メテ之ヲ納付セシムヘシ  
遭難船舶ノ所在地船籍港ナルトキ又ハ船長在ラサルトキハ前項ノ告知ハ船舶所有者ニ之  
ヲ爲スヘシ

第十六條 船長又ハ船舶所有者ハ救護費用ヲ納付シテ市町村長ノ保管ニ係ル金錢其ノ他ノ  
物件ノ引渡ヲ受クヘシ

船長又ハ船舶所有者ニ於テ市町村長ノ相當ト認ムル擔保ヲ供スルトキハ前項ノ金錢其ノ他ノ物件ノ全部若ハ一部ノ引渡ヲ受クルコトヲ得

左ニ掲グル物件ハ前二項ノ規定ニ拘ラス其ノ引渡ヲ受クルコトヲ得

一 船員ノ所持品

二 船員及旅客ノ食料

三 運送貨ヲ支拂フコトナクシテ船中ニ携帶スル旅客ノ手荷物

四 第十七條第二項ニ掲グル物件

市町村長ノ保管スル船舶又ハ積荷ヲ賣却シ抵當ト爲シ又ハ質入セントスルトキハ市町村長ノ認可ヲ受クヘシ此ノ場合ニ於テ市町村長必要アリト認ムルトキハ之ニ立會フヘシ

前項ノ處分ニ因リ取得シタル金錢其ノ他ノ物件ハ市町村長之ヲ保管スヘシ

市町村長ニ於テ第十一條又ハ前項ノ規定ニ依リ金錢ヲ保管スル場合ニ其ノ金錢救護費用ノ金額ニ達シタルトキハ直ニ其ノ金錢ヲ以テ救護費用ヲ支辨シ其ノ殘額ハ保管係ニル他ノ物件ト共ニ船長又ハ船舶所有者ニ引渡スヘシ

第十七條 船長又ハ船舶所有者ニ於テ市町村長ノ定メタル期間内ニ救護費用ヲ納付セザルトキハ市町村長ハ保管ノ物件又ハ擔保トシテ差出シタル物件ヲ公賣シ其ノ代金ヲ保管スヘシ

前項ノ規定ハ市町村長ニ於テ公賣ヲ爲スモ其ノ代金ヲ以テ公賣ノ費用ヲ償フニ足ラスト

認メタル物件ニハ之ヲ適用セス

第十八條 市町村長ハ納付ヲ受ケタル金額又ハ其ノ保管ニ係ル金錢ヲ以テ救護費用ヲ支辨スヘシ

第十九條 救護其ノ效ヲ奏セザルトキハ救護費用ハ國庫ヨリ之ヲ支給ス

船長又ハ船舶所有者救護費用ヲ納付セザル場合ニ於テ第十七條ニ定ムル手續ヲ爲シタル後市町村長ノ保管ニ係ル金錢ヲ以テ救護費用ヲ支辨スルニ足ラザルトキハ國庫ヨリ之ヲ補給シ殘餘アルトキハ船長又ハ船舶所有者ニ之ヲ還付ス

第二十條 本章ノ規定ハ市町村長ノ招集ヲ待タスシテ救護ニ從事シタル者ニ亦之ヲ適用ス但シ市町村長ニ於テ救護ニ干與セザルトキハ此ノ限ニアラス

第二十一條 本章中船長ニ關スル規定ハ船長ニ代リテ其ノ職務ヲ行フ者ニ亦之ヲ適用ス

第二十二條 第一條乃至第四條、第五條第一項、第六條乃至第九條、第十二條乃至第十四條、第十五條第一項第二項、第十八條、第十九條第一項、第二十條及第二十一條ノ規定ハ海軍艦船其ノ他官廳ノ所有スル船舶ニ亦之ヲ準用ス

第二十三條 本章ノノ規定ハ條約ニ別段ノ定アル場合ニハ之ヲ適用セス

第二章 漂流物及沈没品

第二十四條 漂流物又ハ沈没品ヲ拾得シタル者ハ遲滯ナク之ヲ市町村長ニ引渡スヘシ但シ其ノ物件ノ所有者分明ナル場合ニ於テハ拾得ノ日ヨリ七日以内ニ限り直ニ其ノ所有者ニ

引渡スコトヲ得

前項但書ノ場合ニ於テハ拾得者ハ所有者ヨリ河川ニ漂流スル材木ニ在リテハ其價格ノ十分ノ一其他ノ漂流物ニ在リテハ其ノ物件ノ價格ノ十分ノ一、沈没品ニ在リテハ其ノ物件ノ價格ノ三分ノ一ニ相當スル金額以內ノ報酬ヲ受クルコトヲ得（三十三年三月法律第六十六號ヲ以テ改正ス）

第二十五條 市町村長ハ引渡ヲ受ケタル物件ヲ保管スヘシ

市町村長ハ前項ノ物件ヲ所有者ニ引渡スヘキコトヲ公告スヘシ但シ其ノ所有者知レタルトキハ公告スヘキ事項ヲ直ニ其ノ所有者ニ告知スヘシ此ノ場合ニ於テハ公告ヲ須キサルコトヲ得

第二十六條 第十一條第一項ノ規定ハ漂流物及沈没品ニ之ヲ準用ス

第二十七條 市町村長ニ於テ第二十五條ノ公告又ハ告知ヲ爲シタル日ヨリ一箇年以內ニ限リ所有者ハ河川ニ漂流スル材木ニ在リテハ其ノ價格ノ十五分ノ一、其他ノ漂流物ニ在リテハ其ノ物件ノ價格ノ十分ノ一、沈没品ニ在リテハ其ノ物件ノ價格ノ三分ノ一ニ相當スル金額並公告、保管、公賣又ハ評價ニ要シタル費用ヲ市町村長ニ納付シテ物件ノ引渡ヲ受クルコトヲ得（同上）

前項ノ場合ニ於テハ市町村長ハ拾得者ニ河川漂流ノ材木ニ在テハ其ノ價格ノ十五分ノ一、其ノ他ノ漂流物ニ在リテハ其ノ物件ノ價格ノ十分ノ一、沈没品ニ在リテハ其ノ物件ノ

價格ノ三分ノ一ニ相當スル金額ヲ支給ス（同上）

物件ノ價格ハ市町村長之ヲ定ム但シ鑑定人ヲシテ之ヲ評價セシムルコトヲ得

第二十八條 前條ノ期間内ニ所有者物件ノ引渡ヲ請求セサルトキ又ハ物件ノ引渡ヲ請求セサル意思ヲ表示シタルトキハ市町村長ハ期間ヲ定メ其ノ期間内ニ物件ノ引渡ヲ受クヘキコトヲ拾得者ニ告知スヘシ

拾得者ハ前項ノ期間内ニ公告、保管、公賣又ハ評價ニ要シタル費用ヲ市町村長ニ納付シ物件ノ引渡ヲ受クルニ因リテ其ノ所有權ヲ取得ス

拾得者ニ於テ前項ノ期間内ニ物件ノ引渡ヲ受ケサルトキハ市町村長ハ其ノ物件ヲ公賣シ其ノ代金ヨリ前項ノ費用ヲ控除スヘシ此ノ場合ニ於テ殘餘アルトキハ國庫ノ取得トシ不足アルトキハ國庫ヨリ之ヲ補給ス

第二十九條 警察官吏ニ於テ航路、錨地又ハ建造物ニ障害ヲ爲スト認メタル漂流物又ハ沈没品ヲ取除キタル場合ニ於テハ警察官吏ハ其ノ物件ヲ市町村長ニ引渡スヘシ

前項ニ依リ市町村長ニ於テ引渡ヲ受ケタル物件ニ付テハ第十一條第一項及第二十五條第二項ノ規定ヲ適用ス

第三十條 前條ニ依リ公告若ハ告知ヲ爲シタル日ヨリ一箇年以內ニ所有者物件ノ引渡ヲ請求シタルトキハ市町村長ハ所有者ヲシテ取除、保管及公告ニ要シタル費用ヲ納付セシメ之ニ其ノ物件ヲ引渡スヘシ

前項ノ期間内ニ物件ノ引渡ヲ請求スル者ナキトキハ市町村長ハ其ノ物件ヲ公賣シ其ノ代  
金ヲ以テ取除、保管、公告及公賣ニ要シタル費用ヲ支辨スヘシ此ノ場合ニ於テ殘餘アル  
トキハ國庫ノ取得トシ不足アルトキハ國庫ヨリ之ヲ補給ス

第三章 罰則

第三十一條 遭難船舶救護ノ場合ニ於テ左ノ各號ニ該當スル者ハ五十圓以下ノ罰金ニ處ス  
一 正當ノ理由ナクシテ市町村長ノ招集ニ應セス又ハ物件ノ徵用若ハ土地ノ使用ヲ拒ミ  
タル者

二 第六條第二項ノ規定ニ違反シタル者

三 第七條第三項ノ規定ニ違反シタル者

第三十二條 遭難船舶救護ノ場合ニ於テ妨害ヲ爲シタル者ハ一月以上六月以下ノ重禁錮ニ  
處シ二十圓以下ノ罰金ヲ附加ス

第三十三條 第十條第一項ノ手續ヲ爲スコトヲ怠リタル者ハ五圓以上五十圓以下ノ罰金ニ  
處ス

第三十四條 詐偽ノ所爲ヲ以テ船難報告書ニ認證ヲ受ケタル者ハ十一日以上六月以下ノ重  
禁錮ニ處シ又ハ三十圓以上三百圓以下ノ罰金ニ處ス

第三十五條 刑法第三百八十五條及第三百八十七條ノ規程ハ沈沒品ニ亦之ヲ適用ス

第三十五條ノ二 漂流ノ物件ニ對シ現存スル記號ヲ塗抹毀損シ若クハ新ニ附記押捺シタル

者ハ二十圓以上二十圓以下ノ罰金ニ處ス(同上)

附則

第三十六條 此ノ法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第三十七條 明治三年二月十九日(不開港場規則難船救助)心得方條目、明治四年四月二十

二日外國船漂著ノ節取扱方、明治八年第六十六號布告及明治十年第五十五號布告ハ此ノ  
法律施行ノ日ヨリ廢止ス

第三十八條 此ノ法律施行ノ際明治八年第六十六號布告ニ依リ處分中ノ事件ニ付テハ其ノ  
處分ヲ終ルマテ該布告ノ規定ヲ適用ス

第三十九條 此ノ法律ニ於ケル市町村長ノ事務ハ東京市、京都市及大阪市ニ於テハ區長之  
ヲ行ヒ市制町村制ヲ施行セサル地ニ於テハ戶長又ハ之ニ準スヘキ者之ヲ行フ

●水難救護法施行ノ件 (明治三十二年七月勅令第三百五十七號)

水難救護法ハ明治三十二年八月四日ヨリ施行ス

●水難救護法施行細則 (明治三十二年十月逓信省令第三十五號)

第一章 遭難船舶

第一條 水難救護法第十條ニ定メタル船難報告書ニハ左ノ事項ヲ記載シ船長之ニ署名捺印  
スヘシ

- 一 船舶ノ種類及名稱
- 二 總噸數又ハ積石數

第五類 第三章 水難救護法施行ノ件 水難救護法施行細則