

南浔铁路月刊／南浔铁路月刊事务所·—no. 1  
(民国12年[1923]3月)～no. 32[192?]; V. 6,  
no. 1 (1928, 3)～[?]·一九江:南浔铁路月刊  
发行所[发行者], 民国12年[1923]～[?].  
:插图;附表;26cm.

第6卷1期起又名:南浔铁路月报;第8卷7期起  
又名:铁路月刊南浔线·一曾休刊.

\* \* \* \* \*

本刊共摄制3卷, 16毫米, 缩率1:20, 原件藏北京图书馆, 北京图书馆摄制, 母片藏全国图书馆文献缩微复制中心(北京).

本刊片卷摄制目录:

第1卷 no. 1～no. 5 (1923, 3～7),  
(缺no. 2～no. 3; no. 6～no. 32)  
V. 6, no. 1～V. 7, no. 12  
(1928, 3～1929, 12)

(缺V. 6, no. 5～no. 12)

第2卷 V. 8, no. 1～V. 9, no. 3  
(1930, 1～1931, 3)

第3卷 V. 9, no. 4～V. 10, no. 12  
(1931, 4～1932, 12)  
(缺V. 9, no. 12)

中華民國十二年三月

南潯鐵路月刊

1. 4

南潯鐵路總公司發行

R  
557.25  
272

期

一

第


△目

錄△

- |      |          |
|------|----------|
| 一 圖畫 | 八 總務處報告  |
| 二 肖像 | 九 會計處報告  |
| 三 題詞 | 十 車務處報告  |
| 四 緣起 | 十一 養路處報告 |
| 五 論說 | 十二 機務處報告 |
| 六 通告 | 十三 規章    |
| 七 公牘 | 十四 雜錄    |

南潯鐵路畧圖

縮尺一英寸  
合八英里






江 西 蔡 督 理 肖 像



像 肖 達 肇 張 理 協'路 木

▲題詞▼

南潯鐵路月刊發刊詞



南  
潯  
鐵  
路  
環  
球  
同  
軌  
如  
砥  
如  
繩  
瞬  
息  
千  
里  
電  
掣  
龍  
騰  
緊  
厥  
事  
程

鐵  
艱  
於  
經  
始  
鳩  
工  
庀  
材  
萬  
端  
綜  
理  
豫  
章  
孔  
道  
輒  
發  
南  
潯

策  
羣  
集  
益  
歲  
月  
駸  
駸  
於  
我  
張  
君  
規  
畫  
奇  
中  
月  
吉  
負  
版

路  
以  
布  
大  
衆  
度  
支  
井  
井  
縷  
晰  
條  
分  
無  
私  
無  
隱  
共  
睹  
共  
聞

我樂觀成  
載祝長久  
爰撰此詞  
以弁簡首

蔡成勳題

第  
弁言

南潯鐵路創辦有年矣內容如何有識者類能言之自蔡志賡總理接辦後正謀整頓以期積弊漸除乃蔡公中道殂謝其志未竟主持無人張君慈亭以協理代行職權暫維現狀蒞事月餘百廢俱舉未始非不幸中之幸也今慈亭以各處鐵路皆有月刊意美法良特彷而行之按月發刊將公司收支款項以及各種事宜概行分別登載以符遇事公開之旨余聞而嘉之蓋鐵路股款全由募集而來營業之盈虧關係股東之血本惟能事事公開昭示大眾則全省人民咸曉然於全路之營業情形與夫收支之狀況洪纖備列條目詳明何者宜擴充何者宜撙節當軸者統籌全局擇善而行而經營擘畫之苦衷亦可大白於羣衆以間執讒慝者之口然則是編之刊其有裨於路政前途洵非淺鮮茲當發刊之始爰綴數言弁諸簡首以告贛人士之關心路事者

中華民國十二年四月天津李廷玉撰

# 南潯鐵路公司月刊出版題詞

南  
貢章之域彭蠡之濱鐵軌飈馳先聲奪人猗歟

潯  
月刊瑰異日新觥觥報論旋轉如輪紀事翔實軌道是循事以

鐵  
積而摘要文以聚而見珍凡工戰與商戰曾博採而周詢以振  
聾而覺瞶必出新而推陳輿鄱湖爲鼓盪與石鐘爲鈞鎔開公  
路評之庭徑闢言路之荆榛任歲月如梭箭憑一紙兮絕倫

于潭鞠躬

刊月

題詞

三

題詞

四

第

南潯鐵路月刊題辭

環球路政計月揭橥開誠布公據事直書繄我南潯獨付闕如偉哉月刊自今以始  
公諸輿論大暢厥旨權輿此路輶志商辦歲耗未支事機中幻外債鉅舉保息徵輸  
補瘡剜肉然眉切膚輸不以時又益新逋主權約法一髮千鈞八十一縣三千萬人  
苞桑之繫脣齒之親昔者懷襄禹績平成將軍背水國手推枰出死入生固志成城  
繫維茲路章貢牖戶軌達星周書闕夏五垣方未形針石奚補江河行地日月麗天  
維茲昭昭是以縣縣士庶傳謗商旅塗市百足不僵庶幾有豸國體共和潮流所趨  
風行九州矧茲一隅乃更乃絃乃易乃轍殷鑒遠資內幕昭揭始時茲事迷離五霧  
今顯而著軒豁呈露照夜之燭記事之珠不胫而走不介而孚凡我贛人救路有責  
家置一編人挾一冊匡失順美利舉弊革昭彰萬目踴躍衆心沫積山漂泉匯海深  
旋乾轉坤開陽合陰茲路磐石是編嚆矢雄鶴一鳴睡夫羣起緩此卮言以伸仰止

豫章道尹曹本章

期

# 南潯鐵路月刊題詞

雨

潯

鐵

夫路也者而道寓焉道在正直無黨無偏當路當軸何獨不然  
南潯一線綿綿延延鑄六州鐵費萬選錢日暮途遠御者加鞭  
造求其合覆鑒於前不有木鐸邊路而宣迺人之政於何見端  
爰仿同軌書報平安記里之鼓銘新之盤蒸蒸日上瑣瑣月刊  
動合乎道大有可觀

潯陽道尹天津高培樞謹贈

刊月路

題詞

南潯鐵路月刊開幕

第

一

南潯鐵路  
便利交通  
發行月刊

運輸無阻  
萬目共睹  
成績卓著

國裕民富

敬祝無疆

江西實業廳長盧建侯譔祝

期

六

鐵路月刊祝詞

南　　章　　流　　之　　北  
　　遂　　中　　有　　鐵　　道  
　　鐵　　經　　營　　締　　造  
　　經　　今　　賴　　賢　　達  
　　鐵　　鴻　　編　　紀　　載  
　　鐵　　維　　艱　　維　　工  
　　鐵　　彌　　彰　　厥　　功  
　　鐵　　車　　書　　大　　同  
　　鐵　　垂　　諸　　無　　窮

刊

月

路

鐵

遂

南

題　　詞

江西財政廳長趙毓煊敬祝

題詞

第  
一  
期

祝詞

轡綺錯

光扶輦

任重致遠

物華式換

茲編揚確

謀福究業

瓠絡貫張

澤氣通梁

摘埴知方

文化輸將

利病參詳

邦家之望

張勳敬題

南潯鐵路發始月刊頌詞

南 淳 月 路 鐵 顧 百 軌 軌 路 肇 興  
鐵 路 瞻 此 邦 貨 轉 輸 肇 興  
路 路 轉 輸 肇 興

交通利便  
一線連海  
川迴組練  
南南根基  
州唯邦之  
規模不變  
無隱不現  
廬山真面

九江總商會

南潯鐵路總公司月刊出版紀念

用人行政一秉公平歎目出入關繫匪輕南潯鐵路全賴命脈稍涉函胡便遭指摘茲幸

貴局義取公開矯除積弊坦白無猜發行月刊與衆更始開誠布公嫌混瓜李條分縷析綱舉目張燦然公佈正正堂堂整頓路政此其要旨如今而後庶幾有豸

江西南昌總商會敬祝

南

鐵

澤

月 路 刊

刊

南澤月刊贊

九江湯湯廬嶽穹  
架梁篳路梯航通  
經阡越陌桑麻芃  
魚鹽貲貨梓杞桐  
會揚聲教發秀聰  
致用君子其嚮風

東連紫府斗極中  
濟世軌物趨大同  
洞闢帶闡百賈充  
州野輻輳專其雄  
此編列眉若抉矇

義甯陳方恪敬贊

灌輸文化悉賴交通長江流域舊教稱雄惟茲澤路銜接其中用能納斯民於軌物躋世界於大同

本路駐京辦事處敬譔

第

南潯月刊祝詞

題詞

尋路創始  
張君來斯  
布公開誠  
集思廣益  
匡廬真面  
偉哉是舉

于茲有年  
積習咸蠲  
刊行是編  
救弊補偏  
邦人瞭然  
海內風傳

各屬駐潯股東聯合會敬撰

十

南潯月刊祝詞

斯爲創舉  
月刊

鐵道事業

取精用宏  
事公開請自今始

納歸正軌

路政改良

南昌股東聯合會敬撰

題詞

第  
南潯鐵路月刊祝詞

載駛載驅

一日千里

同軌同文

琳瑯滿紙

化育參贊

文明鑰啟

匡贛同人

馨香頂禮

德安郭沈毅敬祝

## 緣起

南潯鐵路之宜講求也審矣夫自民得所然後生息殖貿易交際之事生焉晚近世紀其恃爲獨一之交通利器則無過於鐵道事業我國民智閉塞自甲申法越事起朝野始稍稍有自創鐵道之議而闢首迂儒百方梗沮迄乎甲午庚子以後受列強條約之支配乃劃分全國爲十六幹線繼雖合國力與外資次第舉辦而完全商辦之鐵路則未之聞也至光緒三十年皖贛京外人士始條請商部奏准創設本省商辦鐵路之舉而吾省幅員延廣全省路線一時難以並作乃先就九江至南昌一段發軾至十三年遂更名爲南潯鐵路其中建設經過艱難竭蹶更僕難數侵積二十年之歲月逋負千萬元之鉅欵始有抵於今日環顧國內完全商辦鐵路復不得不推此路

爲嚆矢較之他路之迄未開車者又不覺欣然以喜也而內省現狀之維持前途之發展以營業微薄經濟困難工程亦未極堅固則又不得不瞿然以懼也  
肇達蒞職以來夙夜兢惕未敢或遑抱定一有利必興雖微不忘有弊必革雖小不容之微旨以期補救於萬一第恐囿於聞見莫由折衷且時值難關如朽索之馭六馬苦心孤詣內容或未盡悉其奚以免疑慮而資研究  
一  
例組織南潯鐵路月刊一編詳載公司運輸狀況養路計畫以及科檔收支無不隨時公開俾與邦人士共之儻得大雅君子匡其不逮錫以南鍼不獨肇達謹拜榮施抑亦桑梓前途之福也

中華民國十二年三月南潯鐵路協理新吳張肇達誌

△廣告▽

●江西銀行廣告總行設在南昌總鎮坡九江分行設在大碼頭正街京津滬

漢及各大埠均有代理處如蒙惠顧請移玉該處接洽可也

●交通銀行廣告本行創設於前清光緒三十四年股本總額二千萬元專辦  
存款放款匯款貼現及國外匯兌等業務並奉政府特許代理國庫發行鈔票北京  
及各省各商埠均有分行或通匯機關如蒙惠顧無任歡迎

總理 張謇

九江分行 經理 張衡

協理 錢永銘

行址九江西門外後街

電 話 經理室  
營業室 五十七號

電報掛號六六三九

●九江駿業銀行廣告本行開設以來專辦各種活期定期存款機押放款  
各埠匯兌及其他銀行應辦業務凡大商埠均有特約代理機關所有一切利息及  
匯水等項無不格外克己倘蒙惠顧無不極誠歡迎謹佈

廣 告

第

行址九江西門正街 電報掛號三三八七 電話一三二〇

●新康五金號 本號開設九江張官巷義和里內專由歐美自運五金雜洋貨  
灰鐵筋橋樑鋼板以及紫銅硬鉛各色油漆等件無不齊全如家  
賜顧者格外克已定期交貨決不延悞特此廣告

本主人白

●九江晉和源五金號 本號開設九江西門外正街專辦歐美各國名廠各  
一種機器銅鐵鉛錫大小鐵軌鋼板鉛銅鈦管各種漆油電料水泥五金雜貨以及鐵  
路礦山實業廠家輪船用材料無不具備價値克已外埠訂購運輸迅速承荷光顧  
倍極懽迎

▲經理美國(紅珠)(野人)牌煤油總批發處加電燈牌火油

●湧興裕五金號 本號開設西門外大街已歷三十餘年專辦外洋各種銅鐵  
鉛錫鋼板油漆電料水泥五金雜貨以及輪船火車實業工廠應用材料經理開灤  
礦務局各色煤炭又經理裕生廠各種火柴又經售慎昌奇異電氣燈泡桌燈壁燈  
白樂天燈花綫皮綫各項材料一應俱全客貨批發價格均極公道本外埠客來賜

顧一例歡迎謹告

告 本 主 人 敬 白

期

## ●論說

南

### 整理南潯鐵路現狀之計畫

肇達自愧庸材謬承各股東不棄選充南潯鐵路協理適時總理蔡公熱心桑梓自願常川駐潯主持路政肇達未獲南來供職日與父老兄弟相周旋深爲抱歉顧被選之初時值秋節公司財政竭蹶萬分蔡公老成持重覩此難關未免觀望徘徊欲前且却肇達私念潯路一髮千鈞萬不容稍存退縮致負鄉人救路救省之苦心因卽力促蔡公南下一面分電南潯兩屬友人挪移現洋十萬元鐵界資分配蔡公就職肇達推誠相與同維路務身雖北羈心實南繁竭智盡誠忽忽已兩年矣不幸蔡公逝世潯路重危凡屬局人同深悲慨達供職都門行務綦重本不便遽離職守祇以桑梓攸關並荷京內外函電交促責以大義故不得已徇各方面之請勉強來潯維持現狀復存救路之心毫無戀棧之意天地鬼神實鑒臨之迺者少數之人不諒衷曲飛長流短離間感情或謂某某群集包圍或謂何人從中<sup>策</sup>畫肇達雖不才向來辦事成竹在胸從未以人言而稍涉游移更不因感情而變更宗旨友朋交際人之恆情孰能因辦公而斷社交所期不因私而廢公事在職一日負責一日歷來積弊力求廓清一切進行悉由軌道至路務應如何整頓除蔡公完善未竟之計畫應繼續施行外另擬具體辦法十條臚列如次尙希邦人君子隨時指導俾匡不逮是幸

刊

論說

論 說

二

第

一查鐵路公司於上年一月訂租福康公司輪船每年租洋一萬八千元自上年四月二十日開班  
截至十二月止除該公司收入外仍虧現洋約近八千元之多本年一二兩月損失尙不在內此  
外尙有不明瞭之賬目甚多自開班以至今日鐵路公司已支出租金及前後損失等項約在三  
萬元之譜查此項合同係蔡前總理經手訂立並未提交董事會通過所有損失董事局亦未正  
式承認現已澈底查清悉聽董事局核奪辦理此亟宜整理者一也

一查鐵路公司自成立以來內部組織尚不完善以故歷來總協理對於用人一切功過之攷核權  
一限之規定薪水之限制漫無標準現擬根據部頒民集鐵路法訂立規則庶幾用人行政有所適  
從此亟宜整理者二也

一查南潯鐵路北段工程尙堪敷衍南段則極草率以故行車之顛簸尤甚至各處大小橋工更多  
危險之處現擬將兩段路工加添枕木鋪添石碴並籌備建設鐵橋總期工程堅實行旅安妥此  
亟宜整理者三也

一查南潯路共有機車八輛均經行駛十餘年之久向來機件均已磨擦損壞又因機器廠修車器  
械傢俱材料等項實在缺乏歷年均未添購工作諸多困難現擬擇要購辦先將機車貨車客車  
大加修換以利拖運此亟宜整理者四也

期

南

鐵

路

月

刊

一查南潯路開行車票每日僅一二次列車已不敷用安能從事修理致擴營業現擬添購車頭及頭二三等客車各種貨車若干輛既可加班開行並可輪流修換此亟宜整理者五也

一查鐵路公司修車材料缺乏甚多現亟購辦者螺形簧疊板簧均因年久壓偏彈力不準施行滯鈍裝載力弱影響營業關係尤鉅而其餘物件均擬設法酌量添購總期欵不虛糜功歸實在此亟宜整理者六也

一查鐵路公司債額已達一千萬有奇股本尙不在內統計每年收入以近年計算約計六十萬元左右以之供公司各項開支有時尙虞不足現擬通盤籌畫預算全年收支節省經費以免累年虧損此亟宜整理者七也

一查南潯路線左右均應仿照各路培植森林辦法距水道近者即種植楊柳以保路線之崩塌依山林左右者即種植槐松以備將來作枕木之用似此一舉兩得可謂盡善茲閱南潯路全圖隙地甚多於森林一道尙付闕如此亟宜整理者八也

一查南潯鐵路內容除公司承辦職員外多不能明其真相茲擬將每月會計狀況及關於公司內部一切事宜編爲月刊據實宣布歷來積弊自可逐漸刷除此亟宜整理者九也

一查各站裝運貨物暨客票均有定章奈積久弊生常有內外串通取巧情事以致前有僞票案發

論 說

四

生公司實受無形之損失茲擬每日派員按站調查據實報告是否貨單客票相符調查員與車務長及各站長貨員車長驗票員等應負聯帶責任倘查出弊端或調查員隱而不報當即嚴行懲處此亟宜整理者十也

第

一

期

▲通 告▼

南

總公司致 總務 會計 車務 各處函

通啟者達營接董事局暨諸股東電促來滬維持現狀茲於前月二十八日到局依法代行職權所  
有各該處一切事務照常辦理除通告各處外合函知該處希卽轉飭所屬一體遵照此致

中華民國十二年三月一日

鐵路月刊

總公司致各處函

通啟者查本路自開辦以來辦事細則諸不完備相習成風以致條文權責功過賞罰均欠明確且  
各種文書表格日久不無散失之虞查國有各路均有報刊發行其法至美亟宜仿照本協理視事  
伊始力求整理路務擬自三月起籌辦月刊所有各該處現行各項章程行車表格路線全圖營業  
進款會計收支及各種應登材料每月分門編纂刊發一冊俾供衆覽藉資研究茲特暫訂月刊編  
輯所簡章八條發交該處希卽查照轉飭所屬一體遵照辦理此致

中華民國十二年三月四日

總公司致各處函

通啟者本協理准明日因公晉省所有各處文件如係關緊要者應即包封寄省以便核辦至尋常

通 告

通 告

二

文件俟回局後再行核閱可也合亟函知希卽查照辦理除分函外此致

第  
中華民國十二年三月八日

總公司致各處函

通啓者查同人辦事當有一定時間以重公務而免放棄各該處迅宜備畫到簿一項每日早九鐘辦事各員必須先畫到到十一鐘各員在畫到簿上簽字後即將畫到簿收藏如過時來辦公處均算無故不到每月三次無故不到即行開除每半月將畫到簿彙齊送閱以備攷勤合亟函知除分

亟外希卽查照辦理此致

一  
中華民國十二年二月二十六日

總公司致各處函

通啓者窃維路款之盈絀固視營業之消長爲變遷亦視用費之奢儉以爲伸縮本路負債既鉅出入相差懸遠力求省儉尤虞不給稍涉浮濫更何足以資補救查公司營業支款項下爲數既多而差費一端亦復漫無限制或一日可達之程而稽延數日或一人可任之事而牽率多人積習相沿私肥公瘠理財無開源節流之方辦事卽有捉襟見肘之慮自應嚴行取締方足以重公欵而杜弊端爲此通告仰各該處長及各課員司等一體知照嗣後員司因公出差須先將事理及日期由各處長或主任先行函經總公司核准方得照章領費若未經核准私自出差補領差費概作無效其

其餘各項開支亦應體察本路經濟能力切實核減剔除積弊共策進行倘有假公濟私浮支濫支  
情事一經察覺自應由各該處長或主任完全負責擔任賠償仰并遵照毋違切切特此通告此致

中華民國十二年三月二十六日

總公司致各處函

通啓者查本公司一切開支漫無預算殊非善策際此財政困難不能不設法節省以維現狀着各  
該處迅速分別造具預算表冊每年薪工若干所需材料若干活支約計若干以及雜費等項均應  
列冊送閱以憑核奪特此通告此致

中華民國十二年三月二十八日

總公司致各處函

路逕啓者查營業之盈虧當視收支之明瞭爲標準而收支之綜計又以預算之正確爲標準本協理  
爲整頓路政實事求是起見昨已通函各處造具預算表冊送閱核奪矣境值百端待理財政支綑  
異常我同人尙望精白乃心體念時艱力求撙節共維現狀將來造具預算務宜格外精審以先  
從節省入手凡關於每年需要無可再省者當然列入預算其不急之需可以節省之處幸勿稍涉  
濫列先從需要者辦起不急之需應從緩議俟財政充足時再行酌量舉辦可也事關切要其各一  
體遵照毋得違誤此致

通 告

三

通 告

第

中華民國十二年三月二十九日

四

一

期

▲公牘▼

南總公司致會計處函

逕啓者查總務處庶務課主任漆鍾鱗因事離職着另候委用遺缺以吳文潼接充月薪四拾元以到差之日起支墳給委托外合亟函知該處希即查照註冊此致

尋中華民國十二年三月一日

總公司致會計處函  
車務處

鐵逕啓者查本公司前與福康輪船公司訂立租船合同一案外間莫明真相輿論沸騰本協理視事伊始亟宜調查明確免滋疑竇茲派該處長會同黃調查長壽喬前往務將接收經過情形以路及該公司每月所需經費若干材料若干并裝載收入數目所有一切情形切實調查分別列表陳覆以憑核奪除分函黃調查長壽喬會計黃處長傳炯外合亟函知希即查照此致

月中華民國十二年三月一日

總公司致會計處函

刊逕啓者該處出納課主任蔡應樞調充主計課主任所遺出納課主任一缺以王計課主任徐晉琳調充均照原支薪合亟函知該處希即轉飭查照致

中華民國十二年三月一日

第

總公司致車務處函

警務課函

逕啓者查<sup>警務</sup>該課向屬總務處管轄嗣後改歸該處專爲保衛路線維護旅客貨物計畫固屬周密但總公司一遇有事之時呼應展轉殊多不便似宜應仍劃歸總務處直轄以示統一除逕函飭警務課遵照外合亟函知該處<sup>處查照轉飭</sup>課遵照辦理爲要此致

中華民國十二年三月一日

一  
總公司致會計處函

逕啟者查車務處處長鄒邦珏久假不歸已開去處長職務特派該處調查長黃壽喬暫行代理月支薪洋壹百伍拾元該調查長原薪應即停止除分行知照外合亟函知該處希即查照註冊此致  
中華民國十二年三月三日

總公司致車務養路機務三處函

逕啓者案准

江西省長軍務公署函開准

保定曹巡閱使馬電開頃據滬探報稱聞此間法界震飛路全國工黨總部及英界靶子路全國工

南  
鐵

黨協進會因接社會黨徒往返漢口之董豫等來電謂京漢湘鄂鐵路工人與軍警奮鬥其勢甚烈  
請通告津浦南滬甯等鐵路工人繼續罷工等語該會已派人前往九江津浦等處煽惑查此次  
武漢工潮不獨梁葉孫文所主持而孫黨又與俄勞農赤黨結會圖謀甚烈意在釀成全國罷工滋  
擾大局擾亂金融使各埠中外商民陷於恐慌則外人爲保衛僑民及商務起見必聯合中國商教  
聯會起而爲有力之干涉監督財政及廢督裁兵等事等情特電奉達卽希轉飭所屬隨時偵察嚴  
加防範是所企禱准電前因除密令贛北鎮守使潯陽道尹督同地方軍警嚴密查禁外相應函達  
貴公司卽煩查照隨時注意防範免滋事端是爲至要等因准此除分函各處知照外合函知亟該  
處希卽轉飭所屬隨時注意防範勿得疎忽至要此致

中華民國十二年三月三日

總公司致車務處函

逕啓者本公司前與福康公司訂立租船合同一案業經本協理派員切實調查所有訂租手續及  
上年營業虧損情形均未經董事局正式承認本協理視事伊始未便負此重責爲此函請貴處長  
會同警務課將南昌吳城及本埠該公司內容情形調查明確分別具報所有該公司所存材料案  
卷妥爲封存并將該公司各輪暫行停駛俟本協理晉省提交董事局議決辦法後再行辦理此致

中華民國十二年三月七日

公牘

刊

三

總公司致董事局函

第

逕啓者案查本公司與福康公司訂立租船合同一案外間輿論沸騰聞

貴局亦非常注意取協理視事伊始亟宜調查真相以免滋疑竇業經派本公司代理車務處長黃壽  
壽會計處長黃傳炯前往切實調查在案茲據覆稱案奉鈞函內開查本公司前與福康公司訂立  
租船合同一案外間莫明真相輿論沸騰本協理視事伊始亟宜調查明確免滋疑竇茲派該調查  
長會同黃會計處長傳炯前往務將接收經過情形以及該公司每月所需經費若干材料若干并  
一裝載收入數目所有一切情形切實調查分別列表陳覆以憑核奪等因奉此壽喬等遵即按照指  
示各節切實調查茲查得合同成立日期係十一年元月九日旋因董事局頗有異議黃前坐辦壽  
顧熊前坐辦迪保先後均未允接收遂致停頓迨黃熊兩坐辦先後離職前總理蔡由京回滬始令  
該公司於十一年四月二十日開班營業截至十一年十二月止其收入支出各款已經會計處另  
案列表呈送在案茲經壽喬飭知計核課將進欵所受虧損之數復造一表一併呈請核閱至福康  
原訂合同存放何處壽喬等尙未查悉合併奉聞所有調查情形理合具文呈復統祈鑒察等情并  
附表一件前來查本公司因負債過重經費支绌就此現狀維持實已竭蹶萬分該公司各輪於上  
年四月二十日開班截至上年十一月止收入支出受虧二萬六千一百餘元本年一二兩月虧損  
尙不在內本公司係屬營業性質自非急圖整理不足以資維持特將該公司各輪暫行停駛并派  
期

員將該公司所存材料案卷妥爲封存外以後應如何辦理之處相應函請  
貴局議決以便遵照辦理並希見覆實級公誼此致

南  
計附表一件

中華民國十二年三月八日

總公司致董事局函

巡啓者業據<sup>詳處</sup>稱竊查蔡前總理治喪費用曾經漆庶務鍾麟經手共支去洋貳千元又經吳庶務文潼經手共支去洋陸百元兩共支去洋貳千陸百元正茲據蔡府治喪事務所帳房蔡子雲君疊次面稱治喪費用不敷甚鉅自應多爲籌備以便應用等語理合據情呈報卽祈示遵等情據此查本公司前總理李有棻在任出缺曾經給予治喪撫卹各費在案此次蔡總理積勞病故事同一律似應照例酌給以慰幽魂惟究應如何給予之處相應函請

貴局議決核奪以憑照辦至紳公誼此致

月  
中華民國十二年三月八日

總公司致日本東亞興業會社函

刊  
巡啓者<sup>啟</sup>公司總理蔡儒楷君於本年二月十八日去世曾經電達  
貴會社在案現在所有職務概由敝協理主持照常辦理相應函達

第

台端即請查照是荷此致

中華民國十二年三月八日

總公司致大倉洋行熊谷直道函

逕啓者敝公司應付山下渡橋梁第二批價款日幣拾萬圓已函請東亞興業株式會社如數撥交即請

台端前往接洽如款已收到並希繕具收條寄交敝公司是荷此致

中華民國十二年三月八日

總公司致日本東亞興業會社函

逕啓者敝公司應付大倉洋行第二批橋樑價款計日幣拾萬圓整即請在敝公司第三次續借款內如數撥交大倉洋行並索取該行收條寄下敝公司是荷此致

附收據一紙

中華民國十二年三月八日

總公司致會計處函

逕啟者頃據機務處呈稱竊查職處司事李濟川久病未痊當時雇有黃筱二人廠見習多日書算均屬合格茲於三月一日曾將李濟川開除遺缺即以黃筱二補充每月酌給薪洋拾貳元除將該

期

員年齡籍貫另紙抄呈外理合呈請鑒核等情前來除批准外仰該處查照註冊爲要此致

中華民國十二年三月八日

總公司致車務處

警務課函

逕啓者頃准陸路米穀稽查處函開案查敵處稽查日兵分佈車站琵琶亭及輪船碼頭等處原爲稽查米穀藉免偷運起見而人心不古奸詐百出近月以來訪聞外間竟有不肖之徒假借名義冒充日兵包庇偷漏訛索販商甚至強乘火車夾帶私貨魚目混珠希圖漁利鬼蜮伎倆防不勝防種

種弊端情殊痛恨似此情形於名譽稅收兩有妨礙亟應設法取締以資識別自本月十四日起凡鐵敵處日兵左臂均綴有龍開河米穀稽查處袖章爲標幟庶免朦混之弊除飭令稽查員暨日兵等不准干涉其他商務並函請統稅局查照外相應函達貴公司請照來函事理希卽轉飭所屬一體知照等因除函知車務處轉知路股局查照外相應函達貴公司請照來函事理希卽轉飭所屬一體

中華民國十二年三月二十日

月  
逕啓者者家准  
總公司致財政廳函

貴前廳長二月十五日函開查敵廳挪用保息一以減至上年十二月底止總計實有若干各屬報刊冊尙未到齊殊難開報除再分催造報一俟到齊卽將十一年份經收保息各項數目分列清單送

公牘

公 勤

人

請轉賬外合先函復請煩查照等因查保息賬款一項關係外債最為重要迭經 賁前總長挪用  
敝公司並未得悉確數目前函謂報冊到齊卽行列單函送迄今月餘尙未准貴廳開單擲下現債  
權人函催電索警告頻來兼之敝公司蔡前總理逝世月餘一切賬款亟待結束以清手續如再懸  
賬以待誠恐稽延時日各項賬目亦難即時綜結再行函請

貴廳務希飭科迅速分別開示以憑轉賬毋任盼禱此致

中華民國十二年三月二十一日

總公司致會計處函

逕啓者茲派賴平廣充總務處採買課副主任月薪洋四十元派李之茂充文牘課南昌辦事處司  
事月薪洋貳十元均自三月二十二日起支除墳給委託并函知總務處轉知會計處註冊外仰卽查照註冊為  
轉知要此致

中華民國十二年三月二十二日

總公司致會計處函

逕啓者閱材料價目單每較市價高昂實由採買人疎忽不加調查之故嗣後務宜切實調查市價  
毋得濫報以重公款總期價廉物美款不虛糜茲特責成該正副主任同負責任所有價單必須共

期

同簽字方爲有效毋違切切除函知採買課外即查照辦理此致  
會計處

中華民國十二年三月二十二日

總公司致機務處函

逕啓者頃據該處函稱據三號司機張步洲報稱本月十九日三號機車拖第二次票車行至六英里忽聞錯汽響聲不對比即停車察看始知左邊倒車偏心輪底下螺絲斷了司機實不敢再開囑司火劉廣慶步行九江進廠報告請來機車將機車票車掛回九江特此報告等情據此職於該票鐵車離沙河站一点鐘之久尙未到九江時誠恐中途出事即派七號機車前往迎接果然相遇比即拖回並無他項損傷惟該司機司火等事前失察除即罰辛以示儆戒外理合呈報鑒核等情前來齊機車必須平時注意檢查以免危險而利客商是爲至要此致

月  
中華民國十二年三月二十二日

總公司致福康輪運處彭經理函

逕啓者前蔡經理與福康公司訂立租船合同未據董事會通過等因業經本公司派員查封在案所有該公司簿票等件均應調集清查茲將函知會計車務兩處派員會同澈查接辦該公司以來一切簿記貨客票空白存根及各項文卷俾重公欵而資結束合函知該經理希即查照一併

公 賦

十

檢齊稟交該兩處委員轉繳本公司審核并希隨同該委員等迅來本公司會算以清手續除分函  
第外仰卽查照辦理再福康員司薪水除經理外均截至至本年三月底止一概停給聽候董事局解  
決辦決辦理合併通知此致

中華民國十二年三月二十三日

總公司致<sup>會計處</sup>函

逕啓者前蔡前總理與福康公司訂立租船合同未據董事局通過等因業經本公司派員查封在一案所有該公司簿票等件均應調集清查以憑核辦合函知該處希卽遴派幹員會同會計處馳赴南昌吳城暨本埠分別澈查接辦該公司以來一切簿記貨票客票空白存根及各項文件一併彙繳本公司審核希卽同該公司經理前來會算以重公欵而昭核實至該公司所有各輪仰卽行知警務課派警看守毋得私擅開駛除函知<sup>會計處</sup>暨福康經理分別遵照外仰卽查照辦理再福康員司薪水除經理外均截至至本年三月底止一概停給聽候董事局解決辦決辦理合併通知此致

中華民國十二年三月二十三日

總公司致會計處函

逕啓者茲調該處主計課主任蔡廳樞司事蕭家顥往南昌辦事處辦事主計課司事陳懋儻調充出納課司事駐省辦事月支新洋十六元合函知希卽辦查照理此致

中華民國十二年三月二十三日

總公司致會計處函

逕啓者查該處主計課主任蔡應樞已調省辦事公司主計無人負責不足以昭鄭重查有盧惟周君簿記精通派充主計課副主任駐公司辦事月支薪洋五十元自三月二十三日起支仰卽查照  
擇註冊此致

中華民國十二年三月二十三日

總公司致車務處函

逕啓者本路各站售票及裝卸貨物等項均經章程規定不容意爲出入嗣以積久玩生弊竇卽因之而起以致前任發生僞票重案殊爲遺憾茲經本公司規定辦法將全路各站劃分三段自九江西至黃老門爲第一段自馬廻嶺至建昌爲第二段自涂家埠至南昌爲第三段遣派調查分段供職各站每日售票若干裝卸貨物若干以及提單紅黑均應分別詳細註明由該調查員切實報告以憑查核而免混淆除分函各調查員遵照外卽該處查照前因迅即通知各站長貨員票員等一體遵照辦理嗣後如調查員到站調查該站票數裝卸貨物及紅黑提單等件無論何時不得拒絕倘有背章取巧舞弊營私或與調查員串通朦蔽情事一經查實本公司爲整頓路務起見自應一併嚴懲碍難寬縱切切此致

公牘

十二

中華民國十二年三月二十三日

第  
總公司致各調查員函

巡啓者本路調查一職關係路務誠非淺鮮其中能稱職者固不乏人而坐領乾薪濫竽充數者亦復不少以致前任竟有僞票案發生殊為遺憾茲經本公司規定辦法將全路各站劃分三段自九江至黃老門為第一段自馬廻嶺至建昌為第二段自塗家埠至南昌為第三段遣派調查分段供職各站售票若干裝卸貨物若干以及提單紅黑均應分別詳細註明逐日切實報告以憑查核而杜弊端除函知車務處長轉飭各站員司遵照外仰該各調查員共體本公司整頓路務之意切實進行倘有與各站員同等串通朦蔽情事一經查實本公司為懲前毖後起見定即一併嚴辦碍難寬縱切切此致

中華民國十二年三月二十三日

總公司呈交通部函

爲呈報事本公司前總理蔡儒楷已於本年二月十八日逝世現在一切職務經董事局暨諸股東電促協理張肇達來尋代行職權主持一切事務業於二月二十八日依法照常視事理合呈報  
鈞部伏乞  
鑒核此呈

期

中華民國十二年三月二十四日

南  
總公司致會計處函

逕啓者頃據該處呈稱繫職處員司自調派赴省後在滬辦事者頗感缺乏擬派葉久珊充主計課員月給薪水貳拾元專司職處文牘暨管卷事務以專責成是否有當理合呈請批示祇遵等情前來准如所請葉久珊派充主計課員月薪貳十元自三月二十六日起支除填給委托知照外仰即查照註冊此致

鐵  
中華民國十二年三月二十六日

總公司致前車務處長鄒邦珏函

逕啓者前車務處長鄒邦珏因請假逾期業於本年三月二日開去車務處長職務現在爲日已久尙未據將經手各事移交前來殊屬有意延玩用特函知希卽將經手一切事件趕速交代清楚以清手續否則依法辦理致干未便此致

月  
中華民國十二年三月二十六日

總公司致黃調查長函

逕者啟茲派丁正元江德輝胡綸爲第一段調查員蔡汝明汪宸劉伯壠爲第二段調查員陳立槐魏業文黃玉堂爲第三段調查員附抄辦事細則各一份合函彙交該調查長希卽轉交各調查員

公  
刊  
司  
願

第

並頒各調查員照章辦事認真調查毋得徇情每日按章調查情形一面報告總公司一面報告調查長仰卽遵照辦理爲要除將各調查函并辦事細則彙送轉交外合亟函知此致

附調查員函并辦事細則各一份

中華民國十二年三月二十七日

調查員辦事細則

本公司調查員受成總協理調查各段各站一切事項所掌事務如左

一

(附註)本公司調查員向無一定職守殊無以專責成茲經規定辦法將全路劃分三段自九江至黃老門爲第一段自馬迴嶺至建昌爲第二段自涂家埠至南昌過渡處爲第三段每段派調查員逐日按站調查一切事件詳細報告負完全責任

(一)關於商貨情形之報告事項

(二)關於客票行李票及裝卸貨物並紅黑提單數目之報告事項

(三)關於路員長警與客商爭執及竊案發生結果之報告事項

(四)關於地方重大事件及軍人駐紮登車情形之報告事項

(五)關於奉諭查辦路員被控及員司舞弊之撰述報告事項

(六)關於商民稟告事件轉遞事項

期

(七) 關於調換紅黑提單濫混漁利一切情節之報告事項

(八) 關於各站員司舞弊之報告事項

南

查出一併嚴處

澤

總公司致車務處函

逕啓者查本路長期免票向來規定一人用不得借與他人除特別規定無名字者不在其內外倘稽查調查暨驗票各員在車查出持長期免票非本人名字即按價補票并將該項免票收回註銷毋得通融爲此函知該處長希卽查照轉知遵辦爲要此致

中華民國十二年三月二十八日

路

總公司致蔡總稽查長函  
黃調查函

逕啓者查本路免票向有定章近按各處報告常有乘車旅客既無免票又無客票而驗票員竟不月追及實屬有虧職守倘長此以往於營業大有妨害不能不認真取締以維路務茲特着總稽查暨調查長調查員嚴行分別取締倘再有無票乘車者卽令按價補票或本公司員司暨驗票員勾通舞弊應卽從直報告俾便嚴處以維營業而杜弊端除函知調查長總稽查照辦外仰卽查照轉知爲要此致

公牘

中華民國十二年三月二十八日

第

稽查上車之任務規則於左

一從自機車客車至公事行李另貨等車各車號數詳列于表并具明年月日第幾次列車之報告

一所查列車總計人數若干內分頭二三等客票各若干幼齡若干車上補票者頭二三等各若干半票若干本路員役若干本路人員及非本路人員無票乘車者若干均須詳細報告其數須與綜計人數相符

一查得無票未補者必須將其乘車等級職業姓名籍貫等詳列於報告

一衣箱網籃行李等件未有號牌置於車內有碍一切公益令其即時往補特別號牌收費加倍

一於有私帶貨物及無票貨物或貨與票不相符者一經查出照章處罰倘須本路員役所帶

之貨物即將貨物扣繳呈請

總公司核辦充公拍賣或處罰

一機車除額定服務若干人外所餘之人均須一律照章補票

一機車內祇裝機件機油煤炭及一切應用之物件外如有別項貨物照章處罰有貨票者亦

期

# 南 湖 鐵 路 月 刊

不得置放於此車內

一車上制動手掃車夫及押貨車人，均佩帶徽章，如無徽章照等級補票。

一行李車裝載衣箱行李物件等，均有號牌，如無號牌，概行加倍補費。

一郵便車祇有郵務生一人，郵包等件，如有貨物及無票乘車之人，一律照章處罰。

一客車有持三等之票乘坐頭二等車者，車上應當照級補票，毋許通融，以免外人藉口。

一本路人員因公或私行往來者，查明長期之免票或單程之免票或無票，均須一一載明報告。

凡軍人有軍服者及佩有各機關之徽章者，概行預備優待，軍人半價車，以免軍人隨級而座，外人不得乘用此車，並將各機關若干人數，逐日詳細報告，以便查考。

一伙食車除本日應用食品外，不得多帶，如查有多帶以及其他貨物等件，多則扣繳，總公司核辦少則處罰報告。

一另貨車貨物上均粘有貨票，如有貨票之貨，不准裝載，如若裝載，將另貨扣繳，總公司充公拍賣或處罰，并將押貨人更換。

一通常貨物車祇有貨長及辦事人，如無票乘車者，照客車例補票，總公司人員未帶免票乘貨車者，亦得請其補票。

公 聲

十八

第

一通常貨車貨物由轉運公司裝運或由站裝運由發站至着站均由發站貨票爲憑如貨與票不符或漏票或提單不對者概行扣繳 總公司核辦

一稽查處須備置報告書一種每月分發各稽查將本日所查各事分類據實填註送陳總稽

查彙報

總協理查核

一稽查無論車上何事有隨即查察之權被查之人不得阻撓各稽查亦不得瞻徇隱匿倘稽查有舞弊情形經人舉發或 總協理派密查查出即按舞弊情形輕重懲處

一車之職員及稽查各員勤惰逐月報告一次以便賞罰如有在職人員舞弊等事隨時報告一本規則如有未盡事宜得隨時呈報

總協理修改之

期

# △總務處報告▽

總務處警務課呈總公司函

敬肅者頃奉 鈞諭內開查該課向屬總務處管轄嗣因車務處改組爲保衛路線維護旅客貨物  
起見請改歸該處直轄但總公司一遇有事之時呼應輒殊多不便應仍劃歸總務處以昭便  
利而符舊章等因奉此職課當卽遵照聽候總務處差遣勤慎辦公除函知車務處處理合呈報此  
呈

中華民國十二年三月四日

總務處文牘課呈總公司函

敬肅者頃奉 鈞諭內開查本路開辦以來辦事細則諸不完備相習成風以致條文權責功過賞  
罰均欠明晰且各種文書表格日久不無散失之虞近來國有各路均有報刊發行其法至美亟宜  
仿照本協理視事伊始力求整頓路務擬自三月起籌辦月刊即以該課員司分任編輯以專責成  
希即查照等因奉此遵卽設立編輯事務所並函知各處將各種應登材料迅速抄示俾獲彙齊發  
刊藉供衆覽以副整頓路務遇事公開之至意所有開辦本路月刊各緣由理合呈報謹呈

中華民國十二年三月八日

總務處股票課呈總公司函

總務處報告

總務處報告

二

敬肅者職課承乏辦理股票分設省籌兩課以期股東利便現經奉示本公司編輯月刊凡遇各  
第課應行呈報事件俱應按月造報各等因職課遵將民國十二年三月份省籌兩課按照收單憑條  
填發股票息單憑條所有股洋數目分別造具一覽表連同各經收路股局填用查單漏解一覽表  
一併呈送

台階統祈

鑒核易勝翹跋此呈

民國十二年三月三十日

期

· 民國十二年三月分  
南潯鐵路總務處股票課收發數目簡明表

總務處報告

總務處報告

各經收路股局查單漏解一覽表

駐省經收龍開 河紙張路股處	十二年二月	九年六月七月八月十一年八月 九月十一月十二月分共八個月
吳 分 局	十二年二月	十一月分共四個月
省 分 局	十二年二月	十一月分共四個月
石 鎮 街	十一年九月	十一月分一個月
樂 平	十一年九月	十一月分一個月
龍 開 河	十二年三月	十一月分一個月
湖 口	十二年三月	十一月分一個月
經 收 局 名	現解到年月	漏 解 年 月

# ●會計處報告

謹將民國十二年三月份現金收支帳開呈

鈞鑒

計開

舊管項下

一存

現

洋一千六百二十一元六角二分

一存友成錢莊

洋四千零八十七元二角七分

共計洋五千七百零八元八角九分

新收項下

一收各站營業進款

洋三萬九千六百四十一元一角三分

一收各轉運棧貨運費

洋一萬七千零四十元零六角四分

一收福康輪運處客貨運費

洋一百三十九元

一收曹承輝三月份茶

洋三百二十元

一收周福芝飯車租

洋三十二元三角四分

會計處報告

南 潤 鐵 路 月 刊

會計處報告

二

第

一收三月份郵政 乘車票款	洋三十一元二角四分
一收江西財政廳保息洋 英	洋陸千四百元
一收江西財政廳保息洋 日	洋二千九百元
一收中國銀行暫存保息洋	一萬二千三百六十六元二角五分
一向臺灣銀行 <small>購日幣之盈餘</small>	洋二千五百十二元三角 <small>每元作英洋八角 九分六釐</small>
一收各處繳回 <small>借用 雜費</small>	洋一千六百七十五元五角八分
計共洋八萬三千一百五十八元四角八分	
一 開除項下	
一付東亞興業會社 <small>利息 息</small>	洋二萬四千一百五十六元八角
一付兌換保息日洋虧損	洋二十一元七角五分
一付駿業銀行 <small>往來帳 之利息</small>	洋一百二十四元五角
一付 <small>還交通銀行短期 借款及利息</small>	洋八千一百零二元
一付各處實支 <small>二月份 薪工雜費</small>	洋二萬三千三百六十九元零六分
一付董事局 <small>二月份 經費</small>	洋一千三百八十一元三角一分

南 溪 鐵 路 月 刊

一付南昌股東聯合會	<small>三月份 經費</small>	洋九十八元
一付九江股東聯合會	<small>三月份 經費</small>	洋一百元
一付各商號煤炭價		洋九千八百零一元五角
一付各商號	<small>五金材料價</small>	洋三千零五十元零八角
一付各包工枕木價		洋二千五百零三元九角五分
一付高橋橋工工資		洋二百四十六元四角三分
一付車務處	<small>元月份 裝卸費</small>	洋九百八十五元一角七分
一付南昌站	<small>建築房 屋工料費</small>	洋九百三十五元一角九分
一付福康輪運處	<small>三月份薪工 雜費</small>	洋二千一百二十七元五角
一付福康輪運處	<small>元月份 雜費</small>	洋一百三十五元二角九分
一付各處預借雜費		洋一千六百九十九元
一付元月份電燈費		洋五百二十四元二角一分
一付被裁員司例假金		洋八十七元四角二分
一付蔡故總理	<small>新公及 例假金</small>	洋一千九百四十元

會計處報告

第

一付蔡宅預借治喪費 洋一千七百元

一付九江紅十字會二月份  
捐助醫藥費

洋一百元

一付南昌章外義渡局  
津貼二月份

洋三十元

一付各報館廣告費 洋一百五十元

共計洋八萬三千四百六十元零八角八分

實存項下

一存 現 洋二千九百八十四元三角四分

一存友成錢莊 洋二千四百二十二元一角五分

共計洋五千四百零六元四角九分

會計處鈔呈

敬呈者前奉

總公司函開本路籌辦月刊各處凡有關於月刊材料搜集陳送等因奉此遵將本年三月上中兩

旬營業進款分類造表送呈

察核以備月刊材料之用至本月下旬報俟滿月後再行造送肅此敬呈

期

四

南 濬 鐵 路 月 刊

協理鈞鑒

附呈表格二紙

中華民國十二年三月二十八日

會計處長黃傳炯謹呈

會計處報告

期 一 第

會計處報告



南潯鐵路

營業進款旬報

民國拾貳年三月上旬

科 站 目 名	旅客業務			貨運業務			其他營業進款	合 計	記 事
	旅客	其他	小計	貨物	其他	小計			
九江	3702.53	207.13	3909.66	4348.13	1784	4365.97		8275.63	
沙河	170.31	3.26	173.57	20.66	5.86	26.52		200.09	
黃老門	96.86	.46	97.32	60.27	9.22	69.49		166.81	
馬迴嶺	96.81	11.81	108.62	57.89	7.40	65.29		173.91	
德安	304.31	12.31	316.62	99.69	108.3	110.52		427.14	
建昌	105.33	2.62	107.95	33.92	3.85	37.77		145.72	
涂家埠	342.09	21.24	361.33	135.42	4.99	140.41		501.74	
樂化	151.26	7.88	159.14	8.72	7.2	9.44		168.58	
南昌	2011.76	223.17	2234.93	4258.32	13.28	4271.60		6506.53	
省城	2055.41	91.48	2146.89				10.50	2157.39	
總計	9034.67	581.36	9616.03	9023.02	73.99	9097.01	10.50	18723.54	

# 南潯鐵路

營業進款旬報

民國拾貳年叁月中旬

科 站 目 名	旅客業務			貨運業務			其他營業進款	合計	記 事
	旅客	其他	小計	貨物	其他	小計			
九江	4438.79	27511	471390	4488.30	2398	451234		9225.24	
沙河	221.09	441	225.50	50.37	1373	64.10		284.61	
黃老門	84.55	2.50	87.05	84.71	13.52	98.29		185.34	
馬廻嶺	135.80	8.02	143.82	73.76	11.07	84.83		228.65	
德安	318.28	13.24	331.52	189.70	24.67	214.37		545.89	
建昌	121.86	2.64	124.50	66.82	5.84	72.66		147.18	
涂家埠	390.52	24.41	414.93	316.48	11.13	327.61		742.54	
樂化	150.70	8.59	159.29	6.99	.76	7.75		167.04	
南昌	2033.49	120.75	2154.24	2235.29	17.00	225229		4406.53	
省城	2719.78	168.07	2887.85				5.90	2893.75	
總計	10614.86	627.74	11242.60	7512.54	121.70	7634.24	5.90	18882.78	

# 南潯鐵路

營業進款旬報

民國拾貳年叁月下旬

科 站 目 名	旅客業務			貨運業務			其他營業進款數	合計	記事
	旅客	其他	小計	貨物	其他	小計			
九江	6,198.7	3,615.6	6,560.33	5,046.45	3,461	5,101.06		11,661.39	
沙河	3,054.6	7.02	3,124.8	827.5	2,773	1,104.8		4,229.6	
黃老門	966.1	2.51	991.2	105.45	-174.8	122.93		222.05	
馬迴嶺	175.33	22.56	197.89	107.89	116.4	119.53		317.42	
德安	521.45	12.60	534.55	284.22	441.12	325.34		859.89	
建昌	231.19	10.05	241.24	475.6	351.5	527.1		293.95	
涂家埠	654.42	26.21	680.63	596.03	202.8	618.31		1298.94	
樂化	292.18	40.64	332.82	313.8	31.5	345.3		367.35	
南昌	3,093.80	258.03	3,351.83	5,632.26	2,066	5,652.90		9,004.75	
省城	2,820.39	124.02	2,944.41	"	"	"	720	2,951.61	
總計	14,390.10	865.20	15,255.30	11,933.99	3,038.2	12,137.81	720	27,400.31	

會計處

南 潤 鐵 路  
營 業 進 款 月 報  
民 國 12 年 2 月 份

項 站 名 目	旅客業務	貨進業務	其他營業	合計	民國 11 年 2 月份合計	比 較.		附 記
	進款	進款	進款			增	減	
九 江	22232.81	9345.14	160.00	29791.03	22073.72	7717.28		
沙 河	520.18	33.15		508.34	684.25		75.91	
黃老門	169.73	253.72		423.45	400.55	22.89		
馬廻嶺	227.35	339.25		616.60	478.00	138.60		
德 安	821.11	528.46		1349.57	1439.69		40.12	
建 昌	375.40	684.4		443.84	424.02	19.82		
涂家埠	970.25	828.33		1798.58	1774.82	23.76		
樂 化	450.44	30.75		481.19	433.61	47.53		
南 昌	3510.31	8037.89	1600.0	11708.40	12812.27		1103.87	
過 渡 處	3381.10		16.95	3398.05	5240.60		1842.55	
總 計	30758.28	19573.19	3369.5	50669.02	45761.54	49074.8		

車務處計核課

# 南潯鐵路行車時刻表

民國十一年四月改訂

# ●車務處報告

車務處呈總公司文

為呈報事本年三月一日奉

鉤函內開查車務處長鄒邦珏久假不歸已開去處長職務特派該調查長暫行代理車務處處長  
着即接收前處長交代務宜清晰不得瞻徇情面月支薪洋一百五十元調查長原薪應即停止合  
行知照等因奉此自應遵照辦理當於本月三日履行代理車務處長職務所有一切接收手續容  
俟鄒前處長邦珏交代清楚再行另文呈報外理合先將履行職務日期具文呈請察核備查實為  
公便謹呈

中華民國十二年三月一日

車務處呈總公司文

為呈覆事本年三月五日奉

鉤座發交職處查覆九江通濟轉運公司暨泰隆興轉運公司豫章轉運公司會銜公函一件內開  
案查貴公司車務處油印頒佈之福康輪運處暫行規則及辦事細則具見擘畫周詳所以為福康  
謀者無微不至欽佩曷勝惟細加攷核該項規則若不立予取銷不特妨害敝公司等營業即於貴

車務處報告

第一期  
公司亦有諸多損失之處誠不得不爲貴公司一詳陳之查福康輪運處之設原爲抵制水運起見當時預算皇皇謂可年增收入數十萬乃辦理一年而虧折累七賬籍具在今竟何如然此猶曰貴公司內部之事無與敝公司等相涉也若夫陽假輪運招徠之美名陰圖囊括車運之實利害則皆歸潯路利則盡入福康司馬之心路人共見營私舞弊莫此爲尤斯則誠爲敝公司等之所大惑不解者也竊查該規則第四條內載輪運處倘遇客商在一定期限內於一定區間對於某種貨物包有若干噸位交車裝運得呈請車務處酌給特價訂立專約惟不得較原定價目核減二成以外既不訂明確數又不限定貨物復不指定區間更復担任繳費徧考全國各路此例實所未有迹其用心無非便於冒名影射巧取減價二成起見明修暗渡情弊顯然此有損於貴公司者一也又該規則第六條對於輪運處裝車貨物年終尙可呈請車務處酌給獎金夫既巧取豪奪無端而令路局減收運價二成斯亦已矣乃惟恐路局損失之不足猶復預立一獎勵之條遂福康爲淵驥魚之計而爲一網打盡之謀此有損於貴公司者二也又查辦事細則第八條輪運處收入對於讓尾回扣洋元貼水均許其作正開報既已享受特減二成運價利益又須取得年終獎金且開一向例所無讓尾回扣貼水方便之門以爲上下其手之餘地其爲福康計誠得矣其如潯路之虧蝕何此有損於貴公司者三也他如一切薪工材料之開銷倉庫之建設舉無不歸路局負擔不花半分資本不

費一文繳費而使南潯全路貨運利益席捲而入福康私囊之中更可怪者福康既已設置報關押運等項員役而對於報關轉運一切收入從無片言隻字道及豈真甘心平白爲客商純盡義務無非利令智昏思欲據爲已有故字裏行間毫不導及而爲攘奪之計也使果僅損路局敝公司等猶

不敢疊疊陳詞無如敝公司等承辦轉運立約在前緣蒙許可始敢投資多或十餘萬金少亦八九萬不等若照該規則所列實行勢必立即破產不止何者同是營業一則百繳皆歸路局一則各費均須自理其他待遇亦復懸絕（如輪運處之貨須留顧位等）貓鼠同眠上下一氣安得復有立足之地此尤妨害營業痛切剝膚不得不泣陳聰聽者也爲此據實縷陳合詞籲懇伏乞電情作主迅予取銷以維路事而安營業禱甚盼甚等情並飭將福康輪運處暫行規則送閱以憑核辦等因奉此伏查該輪運處與本路所訂裝運貨物各種辦法若一切利益全歸鐵路此舉未嘗不善但鐵路既與各轉運公司訂約在先似應全部收回保全各轉運棧之資本方爲正當辦法無如公司經濟困難焉得此種鉅款購買爲今之計似應暫將該輪運處轉運規則取銷一俟公司經濟充裕再行酌議是否有當理合檢同福康輪運處暫行規則暨附訂辦事細則共一冊送呈察核示遵謹呈

中華民國十二年三月

日

車務處報告

四

車務處致會計處函

第

逕啟者據計核課核呈本年二月份郵件九江站計重三萬五千二百八十斤扣洋一百零五元八角四分南昌站計重八千八百三十五斤扣洋二十六元五角一分共計洋一百三十二元三角五分正相應函達貴處請煩查照即希逕向郵務局收取爲盼此致

中華民國十二年三月

車務處致會計處函

一  
逕啟者頃准省城過渡處函報本年二月分豫章小輪共燒煤炭二百二十担前來相應函達貴主  
計課查照此致

中華民國十二年三月 日

車務處致警務課函

逕啟者奉 總公司函開前蔡總理與福康公司訂立租船合同未據董事局通過等因美經本公司派員查封在案所有該公司簿票等件均應調集清算以憑核辦合函知該處希即速派幹員會同會計處馳赴南昌吳城暨本埠分別澈查接辦該公司以來一切簿記貨票客票空白存根及各項文件一併彙繳本公司審核並希聯同該公司經理前來會算以重公欵而昭核實至該公司期

所有各輪仰即行知警務課派警看守毋得私擅開行除函知會計處暨福康經理分別遵照外仰  
即查照辦理再福康員司薪水除經理外均截至本年三月底止一概停給聽候董事局解決辦理  
合併通知等因奉此應即遵照辦理除特派潘君鳳林往南昌吳城兩處黃君元熾往本埠會同會  
計處辦理外合行函達希即查照迅予遴派幹警分往康濟康新飛渡穩渡各輪看守毋許各該輪  
滯私擅開行爲荷此致

中華民國十二年三月三日

鐵路  
車務處通告課站隊  
段長函

通啟者查接管卷內本年三月一日奉

路總公司協理張函開達送接董事局暨諸股東電促來滯維持現狀茲於三月二十八日到局依  
法代行職權所有各該處一切事務應照常辦理除通告各處外合函知該處希即轉飭所屬一  
體查照等因奉此合行通告希即一體查照除分行外此致

中華民國十二年三月三日

車務處通告各課站隊  
段長函

通啟者奉 總公司函開案准

車務處報告

第

江西 軍務省長 公署函開准

保定曹巡閱使馬電開頃據滬探報稱聞此間法界霞飛路全國工黨總部及靶子路全國工黨協進會因接社會黨徒往返漢口之聶豫等來電謂京漢湘鄂鐵路工人與軍警奮鬥其勢甚烈請通告津浦南潯滬寧等鐵路工人繼續罷工等語該會已派人前往九江津浦等處煽惑查此次武漢工潮不獨梁葉孫文所主持而孫黨又與俄勞農赤黨結會圖謀甚烈意在釀成全國罷工滋擾大局擾亂金融使各埠中外商民陷於恐慌則外人爲保衛僑民及商務起見必聯合中國商教聯會一起而爲有力之干涉監督財政及廢督裁兵等情特電奉達卽希轉飭所屬隨時偵察嚴加防範是所企禱准電前因除密令贛北鎮守使潯陽道尹督同地方軍警嚴密查禁外相應函達貴公司卽煩查照隨時注意防範免滋事端是爲至要等因准此除分函告處知照外合函知該處希即轉飭所屬隨時注意防範勿得疎忽等因奉此令亟通告希卽一律遵照是爲至要除分行外此致

中華民國十二年三月六日

車務處通告各 課站隊長 函

通啟者查本處各課主任各站長暨各車隊長員以及各段長各調查長均由 總公司不惜巨資

製就制服各一套定自本年二月十六日（即舊歷新正初二日）一律穿着務以示整齊而壯觀瞻  
早經通告在案頃奉 協理面諭轉知各該處凡製有制服者在辦公時間均須一律穿着等因奉

此令亟通告希卽一體遵照爲要除分行外此致

南

中華民國十二年三月五日

車務處通告各

課站隊長函

通啟者本年三月十五日抄奉

鐵

總公司協理張由省寒電開路局總務會計車務養路機務各處長均鑒本協理因公在省所有  
公事均應由本協理主持凡未經本協理通告者概屬法外舉動各處長不得擅遵自干未便等因  
奉此令亟通告希卽一體查照爲要除分行外此致

路

中華民國十二年三月十六日

月 車務處通告各

課站隊長函

通啟者奉

總公司協理 函開頃准陸路米穀稽查處函開案查敵處稽查目兵分佈車站琵琶亭及各輪船  
碼頭等處原爲稽查米穀藉免偷運起見而人心不古奸詐百出近月以來訪聞外間竟有不肖之

刊

車務處報告

徒假借名義冒充包庇偷漏訛索販商甚至強乘火車夾帶私貨魚目混珠希圖漁利鬼蜮伎倆防不勝防種種弊端情殊痛恨似此情形於名譽稅收兩有妨礙亟應設法取締以資識別自本月十四日起凡敵處日兵左臂均綴有龍開河米穀稽查處袖章爲標識庶免朦混之弊除飭令稽查員暨日兵等不准干涉其他商務並函請<sub>統稅</sub>路股局查照外相應函達請煩查照來函事理希即轉行所屬一體知照等因除函知警務課通知注意外仰卽查照爲要等因奉此合亟通告希即一體查照注意爲要此致

中華民國十二年三月二十三日

車務處通告各<sub>段</sub><sub>課站隊</sub>長函

通啟者案奉

總公司協理 函開查本路自開辦以來辦事細則諸不完備相習成風以致條文權責功過賞罰均欠明晰且各種文書表格日久不無散失之虞查國有各路均有報刊發行其法至善亟宜仿照本協理視事伊始力求整頓路務擬自三月起籌辦月刊所有各該處現行各項章程行車表格路線全圖營業進款會計收支及各種應登材料每月分門編纂刊發一冊俾供案覽藉資研究茲特暫訂月刊編輯所簡章八條發交該處希卽查照轉飭所屬一體遵照辦理等因奉此查月刊一項期

於路務進行所關甚大至於條文之考核權責之相當以及功過賞罰尤貴實在本處仰體  
協理整頓路務之旨自應從事編輯月刊以憑考核合亟函知希卽查照月刊簡章分別造報爲要  
此致

中華民國十二年三月七日

尋  
鐵  
路  
務  
處  
通  
啟  
者  
奉

車務處通告各段長函

課站隊

總公司函開本路各站售票及裝卸貨物等項均經章程規定不容意爲出入嗣以積久玩生弊竇  
卽因之而起以致前任發生僞票重案殊爲遺憾茲經本公司規定辦法將全路各站劃分三段自  
九江至黃老門爲第一段自馬迴嶺至建昌爲第二段自涂家埠至南昌爲第三段遣派調查分段  
供職各站每日售票若干裝卸貨物若干以及提單紅黑均應分別詳細註明由該調查員切實報  
告以憑查核而免混淆除分函各調查員遵照外仰該處查照前因迅即通知各站長貨員票員一  
月體遵照辦理嗣後如調查員到站調查該站票數裝卸貨物及紅黑提單等件無論何時不得拒絕  
倘有背章取巧舞弊營私或與調查員串通朦弊情事一經查實本公司爲整頓路務起見自應一  
併嚴懲碍難寬縱切切等因奉此令亟通告希卽查照轉知爲要除分行外此致

車務處報告

車務處報告

十

中華民國十二年三月二十六日  
第

車務處通告各課站隊函

通啟者奉

總公司函開本公司現亟於辦職員錄各該處所屬員司每於履歷籍貫等項多未填齊以致抄錄諸不完備合亟函知各處希卽轉飭所屬務於一星期內各人將履歷籍貫職業到公司年月日期一併填寫齊全送交文牘課以便尅期辦就仰卽查照辦理毋延切切等因奉此合亟通告希卽一體查照迅將各員司之履歷籍貫職業及到差之年月日一併填就送處以憑轉報爲要此致

中華民國十二年三月二十七日

車務處通告各課站隊函

通啟者奉

總公司函開頃據機務處報稱竊盜近來行車每每中途發生燒軸情事除迭將加油夫隨時處罰儆戒外而燒軸之事仍時有所聞細查原因實係車上油箱內棉紗常時被人偷去以爲引火之用故每有空車停放各站一遇陰雨之時而油箱內棉紗即被人偷竊一空乃時添時竊不勝其煩此項油棉紗乃係保險性質一經偷去則油乾軸裂危險堪虞損失重大各站及路警對於停放車輛

期

均有保管看護之責自宜一體注意同時偵查爲此函告仰即轉飭車務處警務課通知各站及全路警察務宜一體留心查察如遇有此項偷竊人犯必須從嚴拘究以免損失而敵效尤等情前來

除函知警務課轉飭外仰即查照格外注意倘再有上述情形卽行嚴懲毋違切切等因奉此合亟

通告希卽一體查照務須特別注意爲要除分行外此致

中華民國十二年三月二十九日

### 法制章程

#### 南潯鐵路暫行訂車規則

第一條 客商請給車輛預備裝貨須先向起運站站長索取訂車簿將請給車輛種類數目以及裝載貨名件數運往何站訂車時日等一一詳細填明交於站長以便支配核給不得自由攬奪致啟競爭

第二條 訂車簿須按訂車時刻依次據實登記不准提前虛報以杜取巧

月

第三條 客商旣向車站訂車後應候站長斟酌情形依次秉公核給不得藉端爭執強迫爭車

第四條 請給車輛必由本人自用不得混假他人如有旣經給與車輛中途必欲停裝則自本路

通知車已備好起至申明停止裝運止須按照路章征收延期費

刊

第

第五條 自本路給與車輛之時起如客商延不裝貨致例給裝貨鐘點內不能將貨裝畢則以後所逾之鐘點須照章征收延期費

第六條 站長須於此項訂車簿上將備車及裝載時間以及發寄時日一一補填

第七條 此項訂車簿印有甲乙兩聯除乙聯爲本站備查外其甲聯如所訂之車業已全數給訖則站長須將該聯寄交車輛課以備查考如尙未給訖則俟給訖後再繳

第八條 此項訂車簿備有聯根印本每本百頁各編號數每客商請給車輛一次啟用一頁不足一則過至次頁亦可惟不得兩家共用一頁以便分別寄繳

第九條 發給車輛須由站上指定何號車輛不得自由爭擇

第十條 車輛不能隨訂隨給應由站上以執照通知

第十一條 大站每次每家訂車之數至多以五輛爲限中站每家每次訂車之數以二輛爲限以免向隅而資普及但由站長斟酌情形亦得變通辦理

第十二條 各家所訂之車均須切實載滿以免虛糜米車位除量貨物不能將空車裝滿外其餘如有虛佔車位者無論如何至少每車須按內載高等貨征收二十噸之車費如遇不滿整車之貨須於事前聲明由站長臨時斟酌情形辦理

期

第

第十三條 本規則如有未盡事宜得斟酌情形臨時修改之

第十四條 本規則自通告日實行

一

期

南

潯

鐵

月

刊

本路全線計長七十九英里又六十鎖自前清光緒季年開辦延至民國五年六月始克全路通車時值經濟困難設備不全是以一切工程諸多因陋就簡蹉跎至今而臨時車站臨時便橋急待更換其他應添設者仍是一事莫舉自去年重借款後對於工程緊要部分始稍着手進行今將全路工程現在情形畧述于后

本路自全行通車後即改工程爲養路設養路處於九江處長一人主任三人員司若干人分全路爲南北兩段各設段長一人自零英里起至四十英里止爲北段設分處於九江自四十英里起至七十九英里六十鎖止是爲南段設分處於南昌北段興工在先尙稱完備南段興工在後是以簡便工程皆在此段今分段言之於下

北段 北段所轄路線計長四十英里分段爲三區各設工務員一人每一英里設一道撥房有工頭一人道夫若干名修理路線如換枕木起道等工作因事有繁簡故各道房所僱之人數不一圖管理上之便宜故各區所轄道房不等第一道房及二三道房因一區遙遠鞭長莫及遂劃歸北段長兼管該段路線興工最早行車在先道台尙稱堅固有正式大小明橋共九座工人所居亦各

養路處十二年元月份所用各種材料一覽表

(歲修表一)

物料名稱	重量	件數	價值	何項用途	附記
常枕木	4335	根	5418.75	沿途更換	
岔道木	66	"	176.40	元涂兩站更換	
橋梁木	10	"	38.00	九十號便橋更換	
洋松木	2450	側方呎	821.21	"	
杉木	2.73	根	194.28	修理各站房屋	
杉板	4	方	14.10	修理沙站	
條板	1	"	2.80	德安站月台欄杆	
長鋸木柄	50	根	1.50	沿途道機	
蓋溝青石	247	呎	69.16	修九站水溝	
青磚	400	块	32.0	修總公司飯廳走廊	
青瓦	40,000	"	6900	蓋南建兩站房屋及雨棚	
石灰	1850	斤	12.02	粉飾各處房屋	
玻璃	78	呎	15.06	建站房屋	
3"風窗鉤	24	支	1.20		
3"鐵揀梢	12	個	0.72		
明門鎖	12	把	12.39	南建兩站房屋	
鐵交連	60	块	2.21	建站房屋	
洋釘	128	磅	14.33	修理各處便橋及房屋	
洋釘	14	斤	1.96	修南段分處房屋	
鋼軌	17	条	242.54	九站添釘密線	
魚尾板	20	块	13.51		
圓釘	3533	磅	565.28	沿途添補	
蘭平煤	3	噸	43.50	塗站鐵房打各種鐵件	
圓鐵	408	磅	31.95	"	
扁鐵	190	"	22.80	修理各種鐵件	
紅機油	168	"	21.00	小平車及搖車	
哈牌魚油	22	听	473.00	油各處便橋	
紅丹粉	121	"	809.04	"	
松香水	8	"	189.00	"	
柏油	4	桶	82.00	"	

養路處十二年元月份所用各種材料一覽表 (歲修表二)

物料名稱	重 量	件 數	價 值	何 項 用 途	附 記
蘇 繩	50	斤	13.00	油餐處便橋	
監工日報	40	本	12.80	各區	
道房日報	20		7.20	谷道房	
赤 血 盡	1	瓶	3.50	臘圖	
淡 鐵 銀 片	1		4.50		
木 造 紙	35	張	3.05	畫圖	
畫 圖 紙	4	"	0.48		
木 炭	8	担	安60	打枕木火印	
光 油	56	斤	22.40	油漆黃馬兩站	
元 粉	45	"	14.40		
油 硬	16	"	1.60		
洋 藍	1	"	1.44		
墨 烟	1	升	0.72		
豬 血 料	8	個	1.40		
蘇 劍	14	斤	0.55		
爐 灰 箱 筐	1	個	0.60	德站拾煤炭	
牛 膠	2	兩	0.10	總公司修走廊	
		合計	944.916		

養路處十二年元月份所用各種材料一覽表 (新工程)

南 潤

寸之高

(未完)

有所惟歷年來所換枕木不足年復一年相延至今故枕木之腐爛極多鋪石缺乏甚有二三十鎖  
之長竟無一石子者兼之該段地臨水濱道台兩側無片石之滑坡以防水患每至漲水之時堤身  
湮沒有數月之久稍有風浪土方即被浸蝕若遇大水之年尤爲可慮〔去年之水距道面僅八九

刊 月 路 鐵

第

## ●機務處報告

機務處報告今後擇要之臨時工作

附批

敬啟者竊職處全部計劃前已編成聲請書八冊分別呈明送請

鑒核其中以增添器械增補工匠購換螺旋簧改造木馬槽車最為緊要而修理機車之器械材料又為緊要中之最緊要者如車輪大鏟機汽缸鏟機二項購價必需洋三萬餘元路款既如斯拮据而他項工作又皆不可或缺職處通盤籌算再謀簡單辦法擇要舉行謹就臨時工料分別估計詳

陳如左

(一)擬由職處領料自造極簡單車輪大鏟機並手搖汽缸鏟機各一部估計工料洋不過數千元比較外購自然節省且自製物件必甚耐久現在既可救急即使將來延長路線或將來另建大廠此機亦用處甚多可以安置修理客貨車廠內永無廢棄之慮

(二)修理機車及客貨車器械傢具既在缺乏則宜添補臨時工匠名額用人力以補助物力約一年半以上所有機車客貨車皆可陸續入廠大修人力既齊完工自速更可不誤行庫營業此項臨時辛工約計共洋二萬元

(三)本路第一二九等號機車乃係小車頭後面均無煤水車如山下渡橋完工通車後遇有長

期

南

線則此車可留作工程用暫  
可不添煤水車)

津

鐵

月

刊

長間之行駛必然不便 聽處擬各添造煤水車一輛估計四輛約共工料洋萬元之譜(如決定新  
〔一〕八部機車大修時均應添購材料及原來機件以便整舊如新估計此項材料及原來機件約  
共洋二萬餘元此外尚有貨車螺旋簧疊鈀簧亦宜同時添購估計價洋約在一萬元二共約洋  
三萬餘元

〔二〕五六兩號機車宜速催趕急修理限期完工以備輪換駛用

謹按以上各條乃係現今擇要辦法估計各項臨時工料除常年經費不列外不過增加六萬數  
千元之譜如此漸次舉行則不但機車客車貨車皆可煥然完備並可添造大小鏟機兩部煤水  
車四輛若俟山下渡橋通車後不再延長路線即或營業發達每年收入雖至一百數十萬元以  
上而全部機車已足敷用矣茲就管見所及縷晰陳明有無足供

採擇之處仰祈

察核俯賜批示以仰祇遵實爲公便謹呈

總公司台鑒

機務處謹啟 三月二十四日

機務處報告

機務處報告

三

附總公司批

第

逕遵者頃據該處函稱以前編成聲請書分別呈明其中以增添器械增補工匠購換螺形簧改造木馬槽車最爲緊要而修理機車之器械材料又爲緊要中之緊要現擬簡單辦法擇要舉行分別估計等情前來查所擬各節尙屬周詳仰卽開具應買各材料清單以憑核辦除原函留存備案外此致

機務處

本公司啓三月二十七日

一

期

南

# ▲新慎記五金號經理

英商祥泰木行

福中白煤公司

# 廣告

本號開設九江中洋街口西式門面三層洋樓已歷數十年矣第一層五金部專辦歐美各國名廠機器銅鐵鉛錫鋼軌鋼板油漆電料五金雜貨以及輪船火車開鑄建築實業工廠所用材料一應俱全第二層洋松部經售祥泰木行各色洋松柚木硬木企口板料第三層經理福中公司分銷各鐵煤專燒居家爐灶此較形常之煤節省十分之三四用過者有口皆碑也又經理華安合羣人壽公司承保壽險如蒙各界惠顧自當格外克己以廣招徠

本主人敬白

江裕生火柴公司廣告 本廠爲提倡國貨輔助實業專一採用本國原料

路製造各種火柴開辦四年所出蘆雁童馬琵琶等牌貨色均蒙社會歡迎現因擴充銷路便利各處用戶修正分銷經理區域自癸亥年長本埠歸湧興裕分銷南昌由月本廠派員自設總分銷處於蓼洲六段慎記號內另有廣外米市街義祥錢莊承任分銷外埠南豐廣昌白水鎮三處改由安記揭行生君總分銷漢口流通巷裕生分銷處仍由左興泰總分銷外省安慶劉萬興老義達兩家分銷漢口流通巷裕生分銷處仍其舊如蒙各界諸公光顧順設就近接洽購用價目格外公道謹此廣告

廣告

廣 告

第

▲通濟轉運公司廣告 本公司爲便利客商起見特於南昌省城牛行及涂家埠九江等處開設轉運公司專爲代客轉運貨物兼做押匯開辦以來信用昭著久爲各界所深知如承惠顧請卽移玉至本公司接洽運費按路章核收毫無歧異恐未週知特此奉白

△南潯鐵路豫章轉運公司廣告 本公司爲便利商賈起見特就南昌九一江兩處開設南潯鐵路轉運公司專代各商店轉運貨物兼做押欵開辦以來信用昭著久爲各界所深知如蒙諸君委辦轉運各貨請卽駕臨琵琶亭本公司接洽運費按照定章核算毫無歧異此啓

◎南潯鐵路泰隆興轉運公司廣告 本公司開設九江賓興洲琵琶亭及南昌過渡處專代客商由南潯鐵路轉運貨物兼做押款迅速穩妥信用昭著遐邇咸知如蒙貴客委辦轉運各貨請至本公司接洽運費照章核算誠實無欺泰隆興謹啓

期

# 南潯鐵路運客各項規章目錄

刊 月 路 鐵 溝 南

- 一 運客總則
- 二 來回票規則
- 三 客票價目表
- 四 團體票規則
- 五 捕票規則
- 六 捕票價目表
- 七 定期票規則
- 八 裝運行李規則
- 九 行李貨率表
- 十 送運貨幣規則
- 十一 裝運包件規則
- 十二 包件價目表
- 十三 專車規則
- 十四 包車規則

規 章

第

- 十五裝運車輛動物棺柩及雜項規則  
十六月台票規則  
十七老幼疾病乘車規則  
十八里程表

期

一

二

南 濬 鐵 路 月 刊

# 南濬鐵路運客各項規則

## 運客總則

- 一 本路客車開到均按時刻表辦理各有定時萬難稍待如有旅客中途下車停留不及上車者係屬自悞與路無涉其鐘點速率以九江洋關鐘點爲標準
- 二 客車開到時刻本路極願使之準確但因有不得已之濡滯難保不稍逾越
- 三 凡走車時倘遇迷霧洪水暴雨狂風以及一切意外不測之事以致傷及搭客阻得進行本路自當力任其艱保護行旅但遇人力難施之際惟有各安天命本路概不負責不得藉端滋鬧
- 四 設或行車不幸出有事故本路停止客車全部或一部分時旅客已購車票而尙未登車者可將車票繳回照退票價若客車係在中途停止而旅客自願就地下車者除扣出已經過各站之車費外餘數概照退還又若顧回已經過各站中之任何一站本路均可免費運回并將票費全數照退
- 五 凡客座等次車票價目以及有效時期所到站名等客票中均經一一載明搭客購票時務須當面查明有無錯誤如有不對或銀錢算錯等事立即聲明遲則自誤
- 六 小孩年在三歲以內有人攜帶而又不佔座位者免收車費自四歲以至十一歲減半收費

規則

二

第

十二歲以上照收全費其年齡一項由經營員司酌奪如有爭執歸站長核定

凡搭客遺失車票或過期不用概係自誤與路無涉不得索還原價

凡有搭客損壞或遺失車上物件均應按價賠償

凡列車業已開行或尙未停妥不准搭客冒險上下以免不測至中途停車無論久暫旅客  
未得管理人許可均不得任意下車

列車駛行時旅客不得在車內任意往來并不得探頭窗外或倚立車門口

十一旅客不得向外拋擲物件以免沿途工作員役受傷

十二無論何種車票倘遇本路員司查閱均須交付予驗否則即照無票乘車例辦理

十三凡搭客已買車票而因事未行限於火車開行後半小時內聲明理由方准退還票價若票  
已受鉗雖未乘車亦不退還

十四關於旅客各項收入所有尾數一律算至分位爲止分位以下之數概作一分徵收

十五本路售票時間大站於車開前二點鐘開始售票中站於車開前一點半鐘開始售票小站  
於車開前一點鐘開始售票以免臨時擁擠如遇旅客衆多須照所訂鐘點酌量提前不得  
固執定例致滋遺悞

十六搭客購票後須靜候於待車室俟車將到然後魚貫而行將所購客票交於柵欄口驗票員

期

南 濱 鐵 路 月 刊

剪驗方准入站不得擁擠爭先亦不得繞道他入

十七納繳各費均按現金大洋計算所有各種銀錢鈔票須照本路各站牌示所認可者方許收用其兌價亦分別揭示於站門此外如用銀行支票匯票莊票等交付款項除與本路會計科長預先商妥者外概不受收

十八旅客雖執有乘車票如遇客座已滿站員爲安全起見得阻止乘車并退回票價

## 來回票規則

第

- 一 來回票暫定於九江南昌省城三站之頭貳等發售其餘各站及二等概不設置
- 二 來回票之免費行李按等級計算與通常票同
- 三 來回票僅可本人按票上所註來去地點行用不得轉授他人
- 四 來回票期限以三日為度過期作廢
- 五 來回票照通常價目九折計算其價目已於票面刊明
- 六 如有持來回票越級乘車及越乘區間或欲升坐車位等事概照補票規則（三）（四）兩條辦理

期



## ▲旅客須知▼

一、一本路客車開到均按時刻表辦理各有定時萬難稍待如有旅客中途下車停留不及上車者係屬自招與路無涉其鐘點速率以九江洋關鐘點為標準但因有不得已之濡濡難保不稍逾越

海

二、凡客座等次車票價目以及有效時期所到站名等客票中均經載明搭客購票時務須當面查看有無錯誤如有不對或銀錢算錯等事立即聲明遲則自悞

三、小孩年在三歲以內有人攜帶而又不佔座位者免收車費自四歲以至十一歲減收半費十二歲以上照收全費其年齡一項由經管員司酌奪如有爭執歸站長核定

(四) 凡搭客遺失車票或過期不用概係自誤與路與涉不得索還原價

(五) 凡列車業已開行或尚未停妥不准搭客冒險上下以免不測并不得在車內任意往來及探頭窗外或倚立車門口如行經中途無論停車久暫搭客未得管車人許可均不得任意下車

(六) 無論何種車票倘遇本路員司查閱均須交驗否則即屬無票乘車例辦理

(七) 凡搭客已買車票而因事未行限於火車開行後半小時內聲明理由方准退還票價若票已受鉛概不退還

刊

旅客須知

旅客須知

第一

(九) 搭客隨身攜帶小件行李或細小物件(非違禁品或污穢不潔之物)須置於車中擱物架上或車座之下不得侵佔他客座位及阻礙車內走道并須自行保管

(十) 凡搭客損壞或遺失車上物件均須按價照賠  
可即報告站長車長查明罰辦

(十一) 凡站上車上經收客票補票以及茶飯等費均係按照定章價目收取如有浮收需索情事

可即報告站長車長查明罰辦

一

期

# 運轉里程表

民國十二年二月

機 車  里 車  輛  里	常	車	4299.69
	專	車	3583.72
	倒	車	343.74
	空	車	102.70
	補	助 車	
	留	機 車	926.68
	汽	停 車	36.00
	停	駛	
	合	計	9293.24
	旅	尋 常	2234.40
車  輛	客	特 別	662.70
	貨	物 車	2824.76
	客	貨 車	2065.20
	業	務 車	96.06
	重	載 車	
合			7883.52
平均連結車輛總數			1923

# ▲雜錄▼

## 本公司調查員獎勵記功暫行規則

調查員

南 淨 鐵 路 月 刊

第一條 凡本公司調查員及稽查員獎勵記功依本規則定之

第二條 獎勵記功分爲左列二等

(甲) 記大功

(乙) 記功

第三條 每等記功一次但就事實之輕重得酌量併記二次至三次

第四條 調查員或稽查員查獲各處站員司私運貨物或變更紅黑提單侵害本路收入者得受

本規則第二條甲等規定之獎勵

第五條 調查員稽查員查獲客商或各處站工役夾帶私貨者得受本規則第二條乙等規定之

獎勵

第六條 調查員或稽查員辦理職務上一切事件因應得宜勤能卓著者得酌量事實輕重照本

規則第二條及第三條之規定辦理

第七條 本規則定記大功記功之獎勵得與大過及過抵銷

第八條 積功之特別獎勵依左列之規定

- (一) 積大功三次者得酌量加薪
- (二) 積功三次者作大功一次

第九條 調查員或稽查員受本規則第四條或第五條規定之獎勵者其查獲贓款或私貨內得由公司提出十分之四充獎

第十條 本規則自發布日施行如有未盡事宜得隨時增改

# 本公司調查員懲戒暫行規則

## 第一章 總則

第一條 凡本公司調查員或稽查員非據本規則不受懲戒但應付懲戒之事係屬於法院有其他法律特別規定者仍應受法律上之制裁

## 第二章 懲戒之等級

### 第二條 懲戒處分爲左列四等

(甲)解職 受解職處分者即時消滅本公司調查員或稽查員之資格如應受民事或刑事上之制裁者解職後仍送交法廳審判

(乙)減薪 受減薪處分者其本職仍照充但非有相等勞績不得回復原薪

(丙)罰薪 受罰薪處分者於一次施行之即按所犯之輕重分爲三等

『一』罰薪半月

『二』罰月薪之三分一

『三』罰月薪之四分一

(丁)記過 受記過處分者分爲大過小過二種連續記小過三次者爲一大過大過連續至

## 雜 錄

四

三次者準照本條甲項第一款辦理

受記過處分者得與記功相抵

### 第

#### 第三章 懲戒之事由

第三條 調查員或稽查員舞弊營私或與各處站員司工役通同分賄者受本規則第二條甲項規定之處分

第四條 各處站員司工役營私舞弊調查員或稽查員知情隱匿查無分賄情事者受本規則第二條乙項規定之處分

一 第五條 確無知情因不注意未及覺察舉報者受本規則第二條丙項規定之處分

第六條 擅離職守或怠於職務連續至三日無報告者受本規則第二條丁項規定之處分

#### 第四章 附則

第七條 本規則自發布日施行

第八條 本規則如有未盡事宜得隨時增改

期

中華民國十二年三月一日刷印

編輯處 南潯鐵路月刊事務所

南昌過渡處本公司辦事處內

發行處 南潯鐵路月刊發行所

九 江 本 公 司 內

拆 每月 洋三 角  
臺 每年 洋三 元

郵費在內國外照加

印刷處 摘華刷印公司

南昌集司前

# 南潯鐵路總公司招商投標承辦 軌道 橋梁 枕木廣告

本公司現在需用堅硬軌道枕木十萬根橋梁枕木九百根現擬招標承辦如有願承辦者可向本公司領取投標詳細章程及標單格式在領取時應先交押款一千元正此項押款當於開標鑒定後如數發還如得標者自行聲明不願承辦或未能於本公司所定期限內簽訂合同印收前項押款沒收所投之標即歸無效其標函封而務須注明投標承辦民國十二年分枕木字樣并須用火漆封固於民國十二年五月廿一日卽舊歷四月初六日十二時以前寄交九江本公司發給標單格式填寫及不按所定時間送到者一概無效所投標價並不以最低價格爲得標之標準視能合本公司所規定材料暨保證人之殷實與否爲定或將擬購枕木分給數家承辦悉聽本公司裁奪

南潯鐵路總公司啓