

第二十八條 耕地整理法第三條第一項ノ規定ニ依ル認可申請書ニハ左ニ掲グル事項ヲ記載スヘシ

一 一人ニテ耕地整理ヲ施行セムトスル者ニ在リテハ事業ノ範圍

二 第三十二條第一號、第二號及第三十三條第二號ノ事項

三 土地各筆ノ字、番號、地目、面積、地價、等位及假地價ヲ附シタルモノニ在リテハ假地價

四 整理施行地區内ノ土地所有者ノ員數並各所有者ノ所有スル土地ノ地目別面積、地價及假地價ヲ附シタルモノニ在リテハ假地價

五 耕地整理法第四十三條ノ土地アルトキハ其ノ表示

六 整理施行地區ヨリ特ニ除斥シタル土地アルトキハ其ノ事由

整理施行地區内ニ耕地整理法第四十三條第一號乃至第三號ノ土地アルトキハ其ノ編入ニ付主務官廳又ハ公共團體ノ認許アリタルコトヲ證スル書面、同條第四號乃至第八號ノ土地アルトキハ其ノ土地ニ存スル建物ニ付登記シタル權利ヲ有スル者ノ同意ヲ證スル書面ヲ前項ノ申請書ニ添附スヘシ

第二十九條 耕地整理法第十一條第一項ノ土地ニ付テハ國ハ之ヲ整理施行者ト看做サス

第三十條 共同施行者ハ耕地整理ノ施行ニ關シ書類又ハ通知ノ授受ノ爲代表者一人ヲ定メ耕地整理施行ノ認可申請ト同時ニ其ノ氏名、住所ヲ地方長官ニ届出テ且之ヲ公告スヘシ代表者又ハ其ノ氏名、住所ニ變更アリタル場合亦同シ

第三十一條 耕地整理法第三條ノ規定ニ依ル整理施行者ハ耕地整理施行ノ認可アリタル後遲滞ナク土地原簿及權利者名簿ヲ調製スヘシ

第三十二條 土地原簿ニハ左ノ事項ヲ記載スヘシ

一 整理施行地ノ總面積及總地價

二 整理施行地ノ筆數、面積及地價ノ地目及等位別合計

三 土地各筆ノ字、番號及地目

四 耕地整理法第四十三條第二號、第三號ノ土地、工作物アル土地又ハ所有權以外ノ登記シタル權利ノ目的タル土地アルトキハ其ノ表示

第三十三條 權利者名簿ニハ左ノ事項ヲ記載スヘシ

一 土地所有者ノ氏名若ハ名稱、住所及其ノ所有地ノ字、番號、地目、面積、地價、等位及假地價

二 土地各筆ノ價額若ハ等位ヲ評定シ又ハ面積ヲ實測シタルトキハ其ノ價額、等位又ハ面積

三 工作物所有者ノ氏名若ハ名稱、住所及工作物ノ表示

四 關係人又ハ整理施行地ニ存スル建物ニ付先取特權、質權又ハ抵當權ヲ有スル者ノ氏名若ハ名稱、住所及登記ノ要領

五 耕地整理法第二十五條第二項ノ訴訟當事者アルトキハ其ノ氏名若ハ名稱、住所及訴訟ノ要領

第三十四條 土地原簿又ハ權利者名簿ニ記載シタル事項ニ變更ヲ生シタルトキハ遲滞ナク之ヲ更正スヘシ

第三十五條 耕地整理法第三條ノ規定ニ依ル設計書、規約若ハ整理施行地區ノ變更又ハ事業ノ停止若ハ廢止ノ認可申請書ニハ其ノ事由ヲ記載シ之ニ關シ定メタル必要ノ事項ヲ記載シタル書面ヲ添附スヘシ

事業ヲ廢止シ、債務ノ分擔ニ關スル規約ヲ變更シ又ハ整理施行地區ヲ減少セムトスル場合ニ於テ借入金アルトキハ債權者ノ同意ヲ證スル書面ヲ添附スヘシ

整理施行地區ヲ變更セムトスル場合ニ於テハ地區ニ編入シ又ハ地區ヨリ除斥セラレヘキ土地ノ所有者ノ同意ヲ證スル書面ヲ添附スヘシ但シ第二十八條ノ規定ハ地區ニ編入シ又ハ地區ヨリ除斥セラレヘキ土地ニ付之ヲ準用ス

第三十六條 一人ニテ施行スル耕地整理ヲ變シテ數人共同ノ施行ト爲サムトスルトキハ認可申請書ニ其ノ事由ヲ記載シ協議一致ヲ證スル書面、規約、數人共同ノ施行ト爲ス爲定メタル必要ノ事項ヲ記載シタル書面及第二十八條第一項第四號ノ事項ヲ記載シタル書面ヲ添附スヘシ

第三十七條 數人共同シテ施行スル耕地整理ニシテ整理施行地カ一人ノ所有ト爲リタルトキハ其ノ旨
ヲ地方長官ニ届出ツヘシ
第三十八條 第二十二條ノ規定ハ耕地整理法第三條ノ規定ニ依ル耕地整理事業完了シ若ハ廢止セラレ
又ハ之ヲ郡、市町村若ハ水利組合ニ引繼キタル場合ニ之ヲ準用ス

第二章 耕地整理組合

第三十九條 耕地整理組合設立ノ認可申請者ハ土地原簿及組合員名簿ヲ調製スヘシ

第四十條 土地原簿ニハ第三十二條ニ掲ケル事項ノ外耕地整理法第四十三條第一號及第四十四條第
一項ノ土地アルトキハ其ノ表示ヲ爲スヘシ

第四十一條 第三十三條ノ規定ハ組合員名簿ニ之ヲ準用ス

第四十二條 第三十四條ノ規定ハ耕地整理組合ノ土地原簿又ハ組合員名簿ニ之ヲ準用ス

第四十三條 耕地整理法第五十條ノ條件ヲ算定スル場合ニ於テハ耕地整理法第十一條第一項ノ土地ハ
之ヲ算入セス

第四十四條 耕地整理組合設立ノ認可申請書ニハ左ニ掲ケル事項ヲ記載スヘシ

一 第二十八條第一項第二號乃至第六號ノ事項

二 耕地整理法第四十四條第一項ノ土地アルトキハ其ノ表示

前項ノ申請書ニハ左ニ掲ケル書面ヲ添付スヘシ

一 組合設立ニ同意シタル土地所有者ノ總數及其ノ所有スル土地ノ總面積及總地價並其ノ同意ヲ證
スル書面

二 組合ノ地區内ニ耕地整理法第四十三條第一號乃至第三號ノ土地アルトキハ其ノ編入ニ付主務官
廳又ハ公共團體ノ認許アリタルコトヲ證スル書面

三 組合ノ地區内ニ耕地整理法第四十三條第四號乃至第八號ノ土地アルトキハ其ノ編入ニ付土地所
有者、關係人及其ノ土地ニ存スル建物ニ付登記シタル權利ヲ有スル者ノ同意ヲ證スル書面

四 組合ノ地區内ニ特別ノ價值又ハ用途ヲ有スル土地アルトキハ其ノ編入ニ付土地所有者及關係人
ノ同意ヲ證スル書面、其ノ同意ヲ得サルトキハ其ノ價值又ハ用途、土地所有者及關係人ノ氏名
若ハ名稱並同意セサル事由及之ヲ編入スルニ非サレハ耕地整理ヲ適當ニ施行スルコト能ハサル
事由ヲ記載シタル書面

第四十五條 組合設立ノ認可アリタルトキハ申請者ハ遲滞ナク總會ヲ召集スヘシ

前項ノ總會ニ於テハ組合長、組合副長、評議員ヲ置ク組合ニ在リテハ評議員ノ選舉並組合設立ニ關
スル費用其ノ他必要ナル事項ニ付表決ヲ爲スヘシ

第四十六條 組合長又ハ組合副長ノ選任又ハ解任ノ認可申請書ニハ總會、組合會又ハ評議員會ノ議事
録ノ謄本ヲ添付スヘシ

前項選任ノ認可申請書ニハ履歷書ヲ添付シ特別ノ事情ニ依リ組合員ニ非サル者ヲ選任シタル場合ニ
於テハ尙其ノ事情ヲ記載シタル書面ヲ添付スヘシ

第四十七條 組合長ノ就任アリタルトキハ組合設立ノ認可申請者ハ遲滞ナク組合ニ關スル一切ノ事務
及書類、帳簿ヲ之ニ引繼クヘシ

第四十八條 耕地整理法第四十七條ノ規定ニ依ル代表者アルトキハ組合長ハ其ノ氏名、住所若ハ居所
ヲ組合員名簿ニ記載スヘシ

第四十九條 組合會ハ三百人以上ノ組合員ヲ有スル組合ニ非サレハ之ヲ設クルコトヲ得ス

組合會ヲ設ケムトスルトキハ規約中ニ議員ノ定數並任期及選舉ニ關スル規定ヲ設クヘシ

第五十條 組合會議員ハ組合員中ヨリ之ヲ選舉スヘシ

第五十一條 組合會ニ於テハ第四十五條第二項ノ表決ヲ爲シ又ハ耕地整理法第三十條第一項、第二項
ノ規定ニ依ル處分ノ決議ヲ爲スコトヲ得ス

第五十二條 組合會議員ノ表決權ハ平等ナルモノトス

第五十三條 組合會ニ於テ耕地整理法第五十四條第一項又ハ第六十一條第二號若ハ第五號ノ事項ノ表

決ヲ爲スニハ組合會議員總數ノ過半數ノ同意アルコトヲ要ス但シ特別ノ事情アルトキハ規約ヲ以テ別段ノ規定ヲ爲スコトヲ得

第五十四條 組合會議員ハ組合會ニ於テ書面又ハ代理人ヲ以テ表決ヲ爲スコトヲ得ス

第五十五條 總會又ハ組合會ハ少ナクモ毎事業年度一回之ヲ開クヘシ

第五十六條 耕地整理法第五十五條第一項ノ總會議ニ於テハ編入區域ノ土地所有者ハ其ノ編入區域ノ土地所有者ニ非サル者ヲ以テ代理人ト爲スコトヲ得ス

第五十七條 代理人ハ代理權ヲ證スル書面ヲ組合設立ノ認可申請者又ハ組合長ニ差出スヘシ

第五十八條 評議員ハ三人以上トス

第五十九條 評議員ハ組合長又ハ組合副長ト相兼ヌルコトヲ得ス

第六十條 評議員會ハ組合長之ヲ招集ス

評議員總數ノ五分一以上ニ當ル者ヨリ會議ノ目的及其ノ事由ヲ記載シタル書面ヲ提出シテ評議員會ノ招集ヲ請求シタルトキハ組合長ハ七日以内ニ之ヲ招集スヘシ

組合長カ前項招集ノ手續ヲ爲ササルトキハ其ノ請求ヲ爲シタル評議員ハ第一次監督官廳ノ許可ヲ得テ其ノ招集ヲ爲スコトヲ得

評議員會ノ議事ハ評議員ノ半數以上出席シ其ノ過半數ノ同意ヲ以テ之ヲ決ス

第六十條 組合設立ノ認可申請者、組合長、組合副長、臨時代理人、評議員及組合會議員ハ規約ニ別段ノ規定アルニ非サレハ給料、報酬又ハ賞與ヲ受ケルコトヲ得ス

第六十一條 總會、總會議、組合會及評議員會ノ議長ハ組合長之ニ當ル但シ第四十五條ノ總會ニ在リテハ認可申請者ノ一人、耕地整理法第五十五條ノ總會議ニ在リテハ編入區域ノ土地所有者ノ一人之ニ當ル

評議員會ノ議事カ業務又ハ財産ノ狀況ノ監査ニ關スルトキハ評議員ノ一人其ノ議長ト爲ル第五十九條第三項ニ依リ評議員會ニ付亦同シ

第六十二條 總會、總會議、組合會又ハ評議員會ノ議長ハ會議ノ議事録ヲ作リテ左ノ事項ヲ記載シ之ニ議長及出席シタル組合員、編入區域ノ土地所有者、組合會議員又ハ評議員二人以上記名捺印スヘシ

一 開會ノ日時及場所

二 組合員、編入區域ノ土地所有者、組合會議員又ハ評議員ノ現在總數及出席シタル者ノ氏名若ハ名稱

三 議事ノ要領

四 表決シタル事項

五 賛否ノ數

耕地整理法第五十條ノ條件ヲ具備スルコトヲ要スル表決ヲ爲ス總會又ハ總會議ノ議事録ニハ前項ニ記載シタル事項ノ外左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス

一 組合ノ地區若ハ編入區域内ノ土地ノ所有者總數、總面積及總地價

二 賛成者ノ氏名若ハ名稱及其ノ所有スル土地ノ總面積及總地價

總會又ハ總會議ノ表決ニ付規約ノ規定ニ依リ特別ノ條件ヲ具備スルコトヲ必要トスル場合ニ於テ前二項ニ依リ記載ニシテ其ノ條件ヲ具備シタルコトヲ明カニスルコト能ハサルトキハ之ヲ示スヘキ事項ヲ記載スルコトヲ要ス

第六十三條 組合長ハ耕地整理法第五十五條ノ規定ニ依リ總會議ヲ開カムトスルトキハ招集ノ通知ヲ發スル日ヨリ少ナクモ十日前三日間編入區域ノ屬スル各市役所又ハ町村役場ノ揭示場ニ編入セムトスル區域及總會議ノ日時、場所及目的ヲ揭示スヘシ

第六十四條 耕地整理法第八十七條ノ規定ニ依リ申請書ニハ申請ノ目的及事由ヲ記載シ協議調ハサルトキハ其ノ願末書ヲ、協議ヲ爲スコト能ハサルトキハ其ノ事由書ヲ添附スヘシ

地方長官前項ノ申請書ヲ受理シタルトキハ之ヲ協議ノ相手方ニ交付シ且交付ヲ受ケタル日ヨリ十四日以内ニ答辯書ヲ差出スヘキ旨ヲ附記スヘシ

協議ノ相手方前項ノ期間内ニ答辯書ヲ差出ササルトキハ地方長官ハ申請書ノミニ依リテ決定スルコトヲ得申請書ノ交付ヲ爲スコト能ハサルトキ亦同シ

第六十五條 耕地整理法第五十四條第一項ノ規定ニ依ル認可申請書ニハ設計書若ハ規約ノ變更、組合ノ解散、合併、地區ノ變更又ハ事業ノ停止ノ事由及之ニ關シ定メタル必要ノ事項ヲ記載シ總會、總會會議、組合會又ハ評議員會ノ議事録ノ謄本ヲ添附スヘシ

組合ノ解散、合併、地區ノ減少又ハ債務ノ分擔ニ關スル規約ヲ變更セムトスル場合ニ於テ組合債アルトキハ債權者ノ同意ヲ證スル書面、組合ヲ解散セムトスル場合ニ於テハ尙事業報告書及收支決算書ヲ添附スヘシ

第四十四條ノ規定ハ第二項第一號ヲ除クノ外地區變更ノ認可申請ノ場合ニ於テ地區ニ編入シ又ハ地區ヨリ除外セラレヘキ土地ニ付之ヲ準用ス

編入區域ノ土地所有者ノ同意ヲ以テ總會會議ニ代ヘタル場合ニ於テハ同意シタル土地所有者ノ氏名若ハ名稱及其ノ所有スル土地ノ面積、地價ヲ記載シタル書面並其ノ同意ヲ證スル書面ヲ添附スヘシ

第六十六條 組合カ耕地整理法第五十三條第一項第一號、第二號、第七號ノ事由ニ依リ解散シタルトキハ組合長又ハ最終ニ組合員タリシ者ヨリ事業報告書及收支決算書ヲ添附シテ其ノ旨ヲ遲滯ナク地方長官ニ届出ツヘシ

第六十七條 組合カ耕地整理法第五十三條第一項第四號乃至第六號ノ事由ニ依リ解散シタルトキハ遲滯ナク組合長ヨリ事業報告書及收支決算書ヲ地方長官ニ差出スヘシ

第六十八條 組合カ合併シタルトキハ耕地整理ニ關スル一切ノ書類及帳簿ハ合併後存續シ又ハ合併ニ依リ設立シタル組合ニ於テ之ヲ保存スヘシ

第六十九條 清算結了シタルトキハ組合長ハ遲滯ナク清算ニ關スル報告書ヲ作り之ヲ總組合員ニ報告シ且之ヲ添附シテ清算結了ノ旨ヲ地方長官ニ届出ツヘシ

第七十條 本則ハ耕地整理法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

明治三十三年農商務省令第十四號ハ之ヲ廢止ス

第七十一條 耕地整理法施行前耕地整理ニ關シ發起又ハ施行ノ認可ヲ得タルモノニ付テハ本則第四條、第十條、第十一條、第十九條乃至第二十三條及第二十七條ノ規定ヲ準用スルノ外舊則ノ規定ヲ適用ス但シ舊則第三十一條中農商務大臣トアルハ地方長官トス

本則第二十一條ノ經費ノ收支豫算ハ整理總會ノ決議ヲ經ルコトヲ要ス

第七十二條 耕地整理法施行前耕地整理ノ發起ノ認可ヲ得タル者ヲ耕地整理組合ト爲サムトスルトキハ發起人又ハ整理委員ハ總會ヲ召集シテ本則第八條第五號、第十號及第九條第一號乃至第五號、第九號、第十一號ノ事項其ノ他必要ナル事項ニ付設計書及規約ノ變更ヲ議決シ並組合長、組合副長、評議員ヲ置クモノニ在リテハ評議員ヲ選舉シ總會ノ議事録ヲ添附シテ明治四十四年十月十五日迄ニ耕地整理組合ト爲スノ認可ヲ地方長官ニ申請スヘシ

前項ノ總會ニハ耕地整理法及本則ノ規定ヲ適用ス

耕地整理法第七十三條第三項ノ認可申請ハ第一項ノ申請ト同時ニ之ヲ爲スヘシ此ノ場合ニ於テハ本則第四十六條第二項ノ規定ヲ準用ス

第七十三條 前條ノ場合ニ於テ三百人以上ノ參加土地所有者アルトキハ發起人又ハ整理委員ハ總代選舉規程ヲ作りテ地方長官ノ認可ヲ得タル後其ノ選舉規程ニ依リ選舉シタル總代ヲ以テ組織スル總代會ヲ召集シ總會ニ代フルコトヲ得

前項ノ總代會ニハ耕地整理法第六十六條、第六十八條第一項並本則第五十二條、第五十三條及第六十二條第一項ノ規定ヲ準用ス

第七十四條 前二條ノ總會又ハ總代會ニ在リテハ第七十二條ニ記載シタル事項ノ外必要ナル事項ヲ表決スルコトヲ得

第七十五條 耕地整理法施行前耕地整理發起ノ認可ヲ申請シ未タ之ヲ得ルニ至ラサル者ニシテ耕地整理

理組合設立ノ申請ト爲サムトスルトキハ發起人ハ參加土地所有者ノ總會議ヲ召集シ本則第八條第五號、第十號及第九條第一號乃至第五號、第九號、第十一號ノ事項其ノ他必要ナル事項ニ付設計書及規約ノ變更ヲ議決シ總會議ノ議事録ヲ添附シ明治四十三年四月十五日迄ニ耕地整理組合設立ノ申請ト爲ス旨ヲ地方長官ニ届出ツヘシ

前項ノ場合ニ於テハ第七十二條第二項及第七十三條ノ規定ヲ準用ス

第七十六條 第七十二條第一項ノ認可申請又ハ前條ノ届出ヲ爲ス場合ニ於テ耕地整理法第四十三條又ハ第四十四條第一項ノ規定ニ依ル手續ヲ爲スコトヲ要スルモノニ付テハ本則第七條第四十四條ノ規定ヲ準用ス

○農商務省令第八號

大正四年五月八日

耕地整理法施行規則中左ノ通改正ス

第一條中「整理施行地區内ニ於テ土地ヲ所有スル者」ヲ「整理施行者又ハ耕地整理組合ノ組合員タル資格ヲ有スル者」ニ改ム

第五條中「場合ニ於テ」ノ下ニ「耕地整理法第十一條第一項ノ土地ニ非スシテ」ヲ加ヘ「但シ」以下ヲ左ノ如ク改ム

第七條中「國有ニ屬スル森林原野、道路、堤塘、溝渠、溜池等」ヲ「國有地」ニ改ム

第八條ニ左ノ但書ヲ加ヘ第七號中「土地」ヲ「土地、水面」ニ第十號中「工事」ニ要スル費用」ヲ「維持管理ニ要スルモノヲ除ク外工事費其ノ他ノ一切ノ費用」ニ改ム

但シ規約ヲ以テ整理施行地區ヲ數區ニ分チタル場合ニ於テハ第五號、第六號、第九號及第十號ノ事項ハ各區毎ニ之ヲ記載スヘシ

第九條第九號ニ「地延滞利息又ハ過怠金」ニ關スル規定」ヲ加ヘ第十二號中「土地」ヲ「土地及水面」ニ改ム

左ノ二號ヲ加フ

十四 豫約開墾者又ハ埋立若ハ干拓ノ許可ヲ受ケタル者ノ權利消滅ノ場合ニ於ケル補償金徵收ノ方法ヲ定メタルトキハ其ノ規定

十五 維持管理ヲ行フモノニ在リテハ其ノ規定

第十條第一號中「及」以下ノ「竝土地」ノ字、番號及水面ノ位置面積」ニ改ム

第十條ノ二 整理施行地區内ニ一筆ノ一部ヲ編入シタル土地アルトキハ前條ノ申告ト共ニ分筆ノ手續ヲ爲スヘシ

第十二條ノ二 耕地整理法第十四條及第十五條第一號但書、第二號ノ規定ニ依リ地價ノ修正又ハ設定ヲ要スル土地ニ付テハ整理施行者ハ從前ノ土地ノ字、番號、地目、面積及修正又ハ設定地價ノ見積額ヲ記シタル書面竝從前ノ土地及工事施行後ニ於ケル土地各筆ノ區域ヲ表示シタル圖面ヲ作り第十條ノ規定ニ依ル工事完了ノ届出ト共ニ所轄稅務署長ニ之ヲ差出スヘシ但シ地價ノ見積ニ付テハ評議員ヲ置ク耕地整理組合ニ在リテハ評議員會ノ決議ヲ經ルコトヲ要ス

第十三條ノ二 地上權者、永小作權者、賃借權者又ハ豫約開墾者カ整理施行者又ハ組合員タル場合ニ於テ一人施行者又ハ共同施行者耕地整理法第三十條第三項ノ規定ニ依ル認可ヲ申請セムトスルトキハ七日前ニ、耕地整理組合同條第一項、第二項ノ規定ニ依ル處分ノ議決ヲ爲ス總會又ハ總會議ヲ召集セムトスルトキハ同時ニ其ノ旨ヲ土地所有者ニ通知スヘシ

第十四條中「議事録」ヲ「議事録ノ謄本」ニ改ム

第十五條ノ二 耕地整理地價据置年期又ハ耕地整理新開免租年期ノ許可ヲ受ケムトスル者ハ工事完了ノ届出ヲ爲シタル後三十日以内ニ所轄稅務署長ニ之ヲ申請スヘシ此ノ場合ニ於テ整理施行者ハ代リテ其ノ申請ヲ爲スコトヲ得

前項年期延長ノ許可ヲ受ケムトスル者ハ年期滿了後六十日以内ニ所轄稅務署長ニ之ヲ申請スヘシ

耕地整理法第十四條ノ二ノ規定ニ依リ民有地ト爲シタル土地ニシテ第一項ノ期間内ニ耕地整理新開

免租年期ノ申請ナキトキハ直ニ其ノ地價ヲ定ム

第十六條中「第四項ノ告示」ヲ「第三項ノ認可」ニ改ム

第十七條ノ二 耕地整理法第三十條第四項ノ規定ニ依ル認可ノ通知ハ通知書ニ左ニ掲クル書類ヲ添附シテ之ヲ爲スヘシ認可ノ變更又ハ更正アリタル場合亦同シ但シ其ノ添附書類ハ變更又ハ更正アリタル部分ニ關スルモノヲ以テ足ル

一 耕地整理法第三十條第三項ノ規定ニ依ル認可書ノ謄本

二 整理施行者ノ氏名若ハ名稱、住所ヲ記載シタル書面

三 換地説明書

四 整理確定圖

第十七條ノ三 前條第三號及第四號ノ書類ハ耕地整理地區カ二以上ノ登記所ノ管轄ニ涉ル場合ニ於テハ各登記所ノ管轄ニ屬スル地域毎ニ分割シタルモノヲ以テ之ニ代フルコトヲ得但シ甲登記所ノ管轄ニ屬スル從前ノ土地ニ對シ乙登記所ノ管轄内ニ於テ換地ヲ交付シタルモノアルトキハ其ノ牽聯スル從前ノ土地及換地ハ換地説明書ノ分割シタルモノニ之ヲ表示スヘシ

第十九條 耕地整理法第三十條第一項第二項ノ規定ニ依ル處分ヲ爲シタル後同條第四項ノ告示前ニ於テ從前ノ土地ノ全部又ハ一部ニ付所有權以外ノ權利又ハ處分ノ制限ニ關スル登記ヲ爲シタルモノアルトキハ整理施行者ハ遲滞ナク同法第三十三條ノ指定ヲ爲シ地方長官ノ認可ヲ受クヘシ

從前ノ土地ノ全部又ハ一部ニ付既登記ノ所有權以外ノ權利又ハ處分ノ制限アル場合ニ於テ耕地整理法第三十三條ノ指定ヲ爲ササルモノアルトキ亦前項ニ同シ

耕地整理法第三十條第四項ノ告示前ニ於テ換地ノ一部ニ該當スル從前ノ土地ニ付所有權移轉ノ登記ヲ爲シタルモノアルトキハ整理施行者ハ遲滞ナク同法第三十條第一項第二項ノ規定ニ依ル處分ヲ爲シ地方長官ノ認可ヲ受クヘシ

第十九條ノ二 前條ノ規定ハ耕地整理登記令第八條ノ五但書ノ規定ニ依リ耕地整理法第三十條第四項ノ告示後登記ヲ爲シタル場合ニ之ヲ準用ス

第二十二條中「收支決算書」ヲ「事業報告書及收支決算書」ニ改ム

第二十八條第一項中第二號乃至第四號ヲ左ノ如ク改ム

一 第三十二條第一號乃至第三號ノ事項

二 整理施行者ノ員數

三 整理施行者タル土地所有者、地上權者、永小作權者、賃借權者、豫約開墾者又ハ埋立若ハ干拓ノ許可ヲ受ケタル者ノ所有權其ノ他ノ權利ノ目的タル土地又ハ水面ノ權利別、地目別ノ面積及地價若ハ假地價

四 同條第二項ヲ左ノ如ク改ム

前項ノ申請書ニハ左ニ掲クル書面ヲ添付スヘシ

一 耕地整理法第四十三條第一項第一號ノ土地ニシテ地上權者、永小作權者、賃借權者又ハ豫約開墾者力其ノ土地ニ付整理施行者タル場合ニ非サル土地、第二號及第三號ノ土地アルトキハ其ノ編入ニ付主務官廳又ハ公共團體ノ認許アリタルコトヲ證スル書面

二 耕地整理法第四十三條第一項第四號乃至第八號ノ土地アルトキハ其ノ土地ニ存スル建物ニ付登記シタル權利ヲ有スル者ノ同意ヲ證スル書面、其ノ同意ヲ得ルコト能ハサルトキハ其ノ事由ヲ記載シタル書面

三 埋立又ハ干拓ノ許可ヲ受ケタル水面アルトキハ其ノ許可ヲ證スル書面

第三十二條第二號中「及等位」ヲ削リ第三號中「地目」ノ下ニ「並水面ノ位置」ヲ加ヘ第四號中「第一號、第三號ノ土地」ヲ「第一項第一號乃至第三號ノ土地、豫約開墾者ヲ爲ス土地」ニ改ム

第三十三條中第一號乃至第三號及第五號ヲ左ノ如ク改メ舊第三號ヲ第六號トシ舊第五號ヲ第七號トス

一 整理施行者タル土地所有者、地上權者、永小作權者、賃借權者又ハ豫約開墾者ノ氏名若ハ名稱、住所並其ノ所有權其ノ他ノ權利ノ目的タル土地ノ字、番號、地目、面積、地價、等位及權利ノ表示

二 整理施行者タル埋立又ハ干拓ノ許可ヲ受ケタル者ノ氏名若ハ名稱、住所並其ノ權利ノ目的タル水面ノ位置及面積

三 土地又ハ水面ノ價額若ハ等位ヲ評定シ、面積ヲ實測シ又ハ假地價ヲ附シタルトキハ其ノ價額、等位、面積又ハ假地價

五 整理施行者タル地上權者、永小作權者、又ハ賃借權者ノ權利ノ目的タル土地ノ所有者ノ氏名若ハ名稱、住所及土地ノ表示

第三十五條第三項中「土地」ヲ「土地又ハ水面」ニ「所有者ノ同意」ヲ「整理施行者タルベキ者又ハ整理施行者タル者ノ同意」ヲ證スル書面、其ノ變更力豫約開墾者又ハ埋立若ハ干拓ノ許可ヲ受ケタル者ノ權利ノ消滅ニ依ルモノナルトキハ權利ノ消滅」ニ改ム

第三十六條中「第一項」ノ下ニ「第三號」ヲ加フ

第三十七條中「整理施行地カ一人ノ所有」ヲ「整理施行者カ一人ニ」ニ改ム

第四十條中「第四十三條第一號及」ヲ削ル

第四十四條第一項第一號中「乃至第六號ノ事項」ヲ「第五號、第六號ノ事項及第三號、第四號ニ準スル事項」ニ改メ第二項第一號中「組合設立ニ同意シタル土地所有者ノ總數及其ノ所有スル土地」ヲ「組合員タルベキ者ニシテ組合設立ニ同意シタル者ノ總數及其ノ土地、水面」ニ改メ第二號乃至第四號中「組合ノ地區内ニ」ヲ削リ第二號及第三號中「第四十三條」ノ下ニ「第一項」ヲ、第二號中「認許」ノ下ニ「又ハ同意」ヲ加ヘ及左ノ二號ヲ加フ

五 組合員タルベキ地上權者、永小作權者、賃借權者又ハ豫約開墾者アルトキハ土地所有者及賃借人ノ同意ヲ證スル書面

六 埋立又ハ干拓ノ許可ヲ受ケタル水面アルトキハ其ノ許可ヲ證スル書面

第六十條中「臨時代理者」ヲ削ル

第六十條ノ二 組合ハ耕地整理法第七十三條第四項ノ規定ニ依リ指定セラレタル臨時代理者ニ給料及旅費等ヲ支給スヘシ但シ臨時代理者官吏ナルトキハ給料ヲ支給スルコトヲ要セス

第六十五條第三項ニ左ノ但書ヲ加フ

但シ其ノ變更力豫約開墾者又ハ埋立若ハ干拓ノ許可ヲ受ケタル者ノ權利ノ消滅ニ依ルモノナルトキハ權利ノ消滅ヲ證スル書面ヲ添附スヘシ

第六十五條ノ二 土地所有者ニ非スシテ組合員タルベキ者ハ第五十六條、第六十一條、第六十二條及前條ノ適用ニ付テハ之ヲ編入區域ノ土地ノ所有者ト看做ス

第七十一條中「第十一條」ノ下ニ「第十二條ノ二、第十七條ノ三、」ヲ加フ

附則

本令ハ大正三年法律第三十二號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

本令施行前耕地整理法第三十條第三項又ハ舊耕地整理法第四十八條ノ認可アリタルモノニシテ未ダ耕地整理法第三十六條ノ登記ノ申請ヲ爲ササルモノニ付テハ地方長官ハ第十七條ノ二及第十七條ノ三ニ準シテ管轄登記所ニ其ノ旨ヲ通知スヘシ

○河川法 明治二十九年四月七日 法律第七十一號

朕帝國議會ノ協賛ヲ經タル河川法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

河川法

- 第一章 總則
- 第二章 河川ノ管理
- 第三章 河川ノ使用ニ關スル制限並警察
- 第四章 河川ニ關スル費用ノ負擔、土地所有者ノ權利義務並河川ノ管理ヨリ生スル收入等
- 第五章 監督及強制手續
- 第六章 訴願及訴訟

第七章 附則

第一章 總則

第一條 此ノ法律ニ於テ河川ト稱スルハ主務大臣ニ於テ公共ノ利害ニ重大ノ關係アリト認定シタル河川ヲ謂フ

第二條 河川ノ區域ハ地方行政廳ノ認定スル所ニ依ル

第三條 河川並其ノ敷地若ハ流水ハ私權ノ目的トナルコトヲ得ス

第四條 地方行政廳ニ於テ河川ノ支川若ハ派川ト認定シタルモノハ命令ヲ以テ特別ノ規程ヲ設ケタル場合ヲ除ク外總テ河川ニ關スル規程ニ從フ

第五條 此ノ法律ニ規定シタル事項ハ命令ノ定ムル所ニ從ヒ河川ニ流入シ若ハ河川ヨリ分岐スル水流若ハ水面又ハ第一條ノ認定ヲ受ケサル河川ニ準用スルコトヲ得

第六條 河川ハ地方行政廳ニ於テ其ノ管内ニ係ル部分ヲ管理スヘシ但シ他府縣ノ利益ヲ保全スル爲必

第七條 地方行政廳ハ河川ニ關スル工事ヲ施行シ其維持ヲナスノ義務アルモノトス但シ第四十三條ニ依リ通航料徴收ノ許可ヲ得タル者ヲシテ其ノ義務ノ一部ヲ負擔セシムルコトヲ妨ケス

第八條 河川ニ關スル工事ニシテ利害ノ關係スル所一府縣ノ區域ニ止マラサルトキ又ハ其ノ工事至難ナルトキ若ハ其ノ工費至大ナルトキ又ハ河川ノ全部若ハ一部ニ付キ大體ニ渉ル一定ノ計畫ニ基キテ施行スル改良工事ナルトキハ主務大臣ハ自ラ其ノ工事ヲ施行シ又ハ其ノ工事ニ因リ特ニ利益ヲ受ケル公共團體ノ行政廳ニ命シテ之ヲ施行セシムルコトヲ得

第九條 地方行政廳ハ命令ノ定ムル所ニ從ヒ其ノ管内ノ下級行政廳ヲシテ河川ニ關スル工事ノ一部ヲ施行セシメ又ハ其ノ維持ヲナサシムルコトヲ得

第十條 河川ノ附屬物ニシテ兼テ他ノ工作物ノ效用ヲナスモノアルトキハ地方行政廳ハ其ノ工作物ノ管理者ヲシテ其ノ附屬物ニ關スル工事ヲ施行シ又ハ其ノ維持ヲナサシムルコトヲ得

第十一條 他ノ工事ニ因リ河川ニ關スル工事ノ必要ヲ生シタルトキハ地方行政廳ハ其ノ工事ノ施行者ヲシテ河川ニ關スル工事ヲ施行セシムルコトヲ得

第十二條 河川ニ關スル工事ニ因リ必要ヲ生シタル他ノ工事又ハ河川ニ關スル工事ヲ施行スル爲ニ必要ナル他ノ工事ハ地方行政廳ニ於テ併セテ之ヲ施行スルコトヲ得

第十三條 河川ニ關スル工事ノ請負ノ制限ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第十四條 地方行政廳ハ其ノ管理ニ屬スル河川ノ臺帳ヲ調製シ主務大臣ノ認可ヲ受クヘシ

第十五條 主務大臣ノ認可ヲ經タル臺帳ニ記載セル事項ニ關シテハ反對ノ立證ヲ許サス但シ臺帳調製後其ノ事實ノ變更シタルコトヲ證スルヲ妨ケス

第十六條 地方行政廳ニ於テ河川管理ノ爲メ特ニ吏員ヲ置クコトヲ要スルトキハ其ノ定員、給料、手當、職務權限並其ノ費用ノ負擔者等ハ命令ヲ以テ之ヲ定ムルコトヲ得

第三章

河川ノ使用ニ關スル制限並警察

第十六條

舟筏ノ通航及流水ニ關スル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第十七條

一 流水ヲ停滯セシメ若ハ引用シ又ハ流水ノ害ヲ豫防スル爲ニ施設スル工作物
二 河川ニ注水スル爲ニ施設スル工作物
三 河川ノ區域内ニ於テ敷地ニ固著シテ施設スル工作物又ハ河川ニ沿ヒ若ハ河川ヲ横過シ若ハ其ノ

第十八條

河川ノ敷地若ハ流水ヲ占用セントスル者ハ地方行政廳ノ許可ヲ受クヘシ

第十九條

流水ノ方向、清潔、分量、幅員若ハ深淺又ハ敷地ノ現狀等ニ影響ヲ及ホスノ虞アル工事、營業其ノ他ノ行爲ハ命令ヲ以テ之ヲ禁止若ハ制限シ又ハ地方行政廳ノ許可ヲ受ケシムルコトヲ得

第二十條

左ノ場合ニ於テ地方行政廳ハ許可ヲ取消シ若ハ其效力ヲ停止シ若ハ其ノ條件ヲ變更シ又ハ既ニ施設シタル工作物ヲ改築若ハ除却セシメ又ハ原形ノ回復ヲ命ジ又ハ許可セラレタル事項ニ因リテ生スル危害ヲ豫防スル爲ニ必要ナル設備ヲナサシムルコトヲ得

第二十一條

一 工事施行ノ方法若ハ施行後ニ於ケル管理ノ方法公安ヲ害スルノ虞アルトキ
二 河川ノ情況ノ變更其ノ他許可ノ後ニ起リタル事實ニ因リ必要ヲ生スルトキ
三 河川ニ關スル工事ヲ施行シ又ハ許可ヲ與ヘタルモノノ外ニ工事、使用若ハ占用ヲ許可スル爲ニ必要ナルトキ

第二十二條

法律、命令若ハ許可ノ條件ニ違背シタル者ハ行政廳ノ命スル所ニ從ヒ其ノ違背ニ因リテ生シタル事實ヲ更正シ且其ノ因リテ生スル損害ヲ豫防スル爲ニ必要ナル設備ヲナスヘシ

第二十三條

洪水ノ危險切迫ナルトキハ地方行政廳又ハ其ノ委任ヲ受ケタル官吏ハ其ノ現場ニ於テ直ニ防禦ノ爲ニ必要ナル土地ヲ使用シ土砂、竹木其ノ他ノ材料、車馬其ノ他ノ運搬具及器具等ヲ使用若ハ徵收シ又ハ其ノ現場ニ在ル者ヲ使役シ又ハ家屋其ノ他ノ障害物ヲ破毀スルコトヲ得

第二十四條

前項ノ場合ニ於テ地方行政廳又ハ其ノ委任ヲ受ケタル官吏ハ其ノ管内ニ於テ夫役ヲ命ジ又ハ下級公共團體ニ命ジテ土地、材料、運搬具、器具及夫役ヲ供セシメ又ハ市町村長其ノ他ノ市町村吏員等ヲ指揮シテ必要ナル處分ヲナサシムルコトヲ得

第二十五條

地方行政廳ハ其ノ管内ノ下級公共團體ニ命ジテ豫メ洪水防禦ノ爲ニ必要ナル準備ヲナサシムルコトヲ得

第四章

河川ニ關スル費用ノ負擔、土地所有者ノ權利義務並河川ノ管理ヨリ生スル收入等

第二十六條

河川ニ關スル費用ハ府縣ノ負擔トス

第二十七條

主務大臣ニ於テ第六條但書ニ依リ河川ノ管理若ハ其ノ維持修繕ヲナス場合ニ於テハ國庫ニ於テ其ノ費用ノ全部若ハ一部ヲ負擔スルコトヲ得

第二十八條

第一項費用ノ範圍ハ主務大臣ノ定ムル所ニ依ル

第二十九條

通航料徵收ノ許可ヲ受ケテ施設シタル工作物ノ爲ニ要スル費用ハ其ノ徵收期間許可ヲ受ケタル者ノ負擔トス

第三十條

河川ノ改良工事ニ要スル豫算費用ニシテ其ノ府縣内ノ地租總額千分ノ二個半ヲ超過スルトキハ其超過額ノ三分ノ二以内ヲ國庫ヨリ補助スルコトヲ得但シ地租總額百分ノ二個半ヲ超過スル部分ニ付テハ其ノ超過額ノ四分ノ三以内ヲ補助スルコトヲ得

第三十一條

前項ニ於テ地價ト稱スルハ其ノ年分地租ヲ徵收スヘキ土地ノ一月一日現在地價ヲ云フ（大正四年六月二十一日改正）

災害ニ因リ必要ヲ生シタル工事ニ要スル費用ハ第一項ニ依ルノ限ニ在ラス

第二十七條 第八條ニ依リ主務大臣ニ於テ工事ヲ施行スル場合ニ於テハ府縣ハ前條ノ規程ニ準シテ其ノ豫算費用ヲ負擔シ國庫ハ其ノ殘額ヲ負擔スヘシ

第二十八條 第八條ニ依リ主務大臣ニ於テ工事ヲ施行スル場合ニ於テハ府縣ハ其ノ負擔スヘキ豫算金額ヲ國庫ニ納付スヘシ

第二十九條 地方行政廳ハ其ノ管内ノ下級公共團體ヲシテ河川ニ關スル費用ノ一部ヲ負擔セシムルコトヲ得

第三十條 河川ノ附屬物ニシテ兼ネテ他ノ工作物ノ效用ヲナスモノアルトキハ其ノ工作物ノ管理者タル行政廳ノ直接ニ管轄スル公共團體若ハ管理者タル私人ヲシテ其ノ附屬物ニ關スル費用ノ全部若ハ一部ヲ負擔セシムルコトヲ得

第三十一條 營業ノ結果ニ因リ特ニ河川ニ關スル工事ノ必要ヲ生セシムルモノアルトキハ其ノ營業者ヲシテ其ノ費用ノ一部ヲ負擔セシムルコトヲ得

第三十二條 河川ニ關スル工事ニシテ他ノ工事ニ因リ必要ヲ生シタルモノナルトキハ其ノ費用ハ工事ノ必要ヲ生シタル程度ニ於テ其ノ原因タル工事ノ費用負擔者ヲシテ之ヲ負擔セシムルコトヲ得

第三十三條 河川ニ關スル工事ニシテ他ノ府縣若ハ他府縣内ノ公共團體ニ於テ著シク利益ヲ受クルモノナルトキ又ハ河川ニ關スル工事若ハ其ノ維持ニシテ主トシテ他府縣内ノ住民ノ河川ノ使用ニ因リ必要ヲ生スルモノナルトキハ其ノ府縣若ハ其ノ府縣内ノ公共團體ヲシテ其ノ費用ノ一部ヲ負擔セシムルコトヲ得

第三十四條 此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ發スル命令ニ依リ行政廳ノ命シタル事項ヲ遵守スル爲ニ要スル費用ハ特別ノ規程ヲ設ケタル場合ヲ除クノ外其ノ命ヲ受ケタル者ノ負擔トス

第三十五條 公共團體ハ河川ニ關スル工事若ハ費用ノ爲寄附ヲナスコトヲ得

第三十六條 公共團體ハ河川ニ關スル費用ニ付キ私人若ハ其ノ區域内ノ下級公共團體ニ補助ヲナスコトヲ得

第三十七條 公共團體ハ河川ニ關スル費用ニ付キ利害關係ノ厚薄ヲ標準トシテ其ノ區域内ニ於テ不均一ノ賦課ヲナスコトヲ得

第三十八條 河川ニ關スル工事ノ爲必要ナルトキハ地方行政廳ハ管内ノ土地若ハ森林ノ所有者ニ命シ補償金トシテ時價相當ノ金額ヲ下附シテ其ノ所有ニ係ル土石、砂礫、芝草、竹木及運搬具ヲ供給セシムルコトヲ得但シ時價ニ關シテ協議整ハサルトキ又ハ所有者不明ナルトキ若ハ其ノ所在不明ナルトキハ地方行政廳ハ相當ト認ムル金額ヲ供託シテ本條ノ供給ヲナサシムルコトヲ得

第三十九條 河川ニ關スル工事ノ爲必要ナルトキハ地方行政廳ハ其ノ堤外地ニ立入り又ハ其ノ土地ヲ材料置場等ニ供シ又ハ己ムヲ得サルトキハ其ノ土地ニ現在スル建設物其ノ他ノ障害物ヲ除却スルコトヲ得

堤外地ニ非サル沿岸若ハ沿堤土地ニ關シテハ其ノ地先ニ施行スヘキ工事ノ爲必要ナル場合ニ限り前項ヲ適用スルコトヲ得

第四十條 第二十三條第一項ノ處分ニ因リ著シク損害ヲ受ケタル者アルトキハ地方行政廳ハ其ノ管内

ノ市町村、町村組合若ハ水利組合ニ命シテ其ノ物件ノ價額ヲ補償セシムルコトヲ得其ノ價額ハ行政廳之ヲ定ム

前項補償ノ手續ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第四十一條 法律、命令若ハ許可認可ノ條件ニ違背シタル工事、設備、使用、占用若ハ工作物ノ管理ニ因リ損害ヲ受ケシメタル者ハ其ノ損害ヲ賠償スヘシ

前項ニ依リ行政廳ニ於テ下付スヘキ賠償金ハ其ノ行政廳ノ直接ニ管轄スル公共團體ノ負擔トス

第四十二條 流水ヲ停滯シ若ハ引用スル爲ノ工作物ノ施設其ノ他河川ノ使用若ハ占用ヲ許可スルトキハ其ノ管理者、使用者若ハ占用者ヨリ使用料若ハ占用料ヲ徵收スルコトヲ得

本條ノ使用料若ハ占用料其ノ他河川ヨリ生スル收入ハ府縣ニ歸ス

第四十三條 地方行政廳ハ私人若ハ其ノ管内下級公共團體ニ於テ舟筏ノ便ヲ謀ル爲新築若ハ改築工事ヲ施行スル場合ニ限り舟筏ヨリ通航料ヲ徵收スルコトヲ許可スルコトヲ得但シ其ノ年限ハ當初許可シタル時ヨリ三十箇年ヲ超過スルコトヲ得ス

通航料ノ徵收ヲ停止スヘキ場合ニ於ケル補償其ノ他通航料ノ制限等ニ關スル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第四十四條 河川敷地ノ公用ヲ廢シタルトキハ地方行政廳ハ命令ノ定ムル所ニ從ヒ之ヲ處分スヘシ但シ此ノ法律施行前私人ノ所有權ヲ認メタル證據アルトキハ其ノ私人ニ下付スヘシ

第四十五條 河川附近ノ土地若ハ工作物ノ所有者ハ命令ノ規程ニ依リ行政廳ノ命スル所ニ從ヒ其ノ土地ノ缺壞若ハ土砂流出ヲ豫防スル爲又ハ其ノ工作物ノ河川ニ及ホス損害ヲ豫防スル爲ニ必要ナル設備ノ全部若ハ一部ヲナシ又ハ其ノ費用ノ全部若ハ一部ヲ負擔スルノ義務ヲ有ス

第四十六條 河川ニ土砂ヲ流出スルノ虞アル土地ノ所有者ハ行政廳ニ於テ其ノ土地ニ竹木芝草ヲ植附ケ若ハ培養シ又ハ其ノ他土砂ヲ止メ設備ヲナシ若ハ之ヲ維持スルコトヲ拒ムコトヲ得ス

前項ニ依リ植附タル竹木芝草ハ命令ノ定ムル所ニ從ヒ其ノ土地所有者ヲシテ收益ノ全部若ハ一部ヲ取得シテ之ヲ培養スルノ義務ヲ負ハシムルコトヲ得

土砂ヲ止メ爲ニ要スル土地ハ行政廳ニ於テ土地收用法ニ依リ之ヲ收用スルコトヲ得

第一項土地ノ區域ハ地方行政廳ニ於テ豫メ之ヲ告示スヘシ

第四十七條 此ノ法律ヲ以テ定メタルモノノ外尚河川附近ノ土地、家屋若ハ其ノ他ノ工作物ニ關シ河川ノ公利ヲ増進シ又ハ公害ヲ除却若ハ輕減スル爲ニ必要ナル制限ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第四十八條 河川若ハ河川附近ノ土地ニ關シテ規定シタル事項ハ命令ノ定ムル所ニ從ヒ河川ニ關スル工事ニ因リ新ニ河川トナルヘキ區域若ハ其ノ附近ノ土地ニ之ヲ準用スルコトヲ得

第五十條 他ノ府縣若ハ他ノ府縣内ノ公共團體ヲシテ費用ヲ負擔セシムル爲ニ必要ナル手續ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第五十一條 主務大臣ハ地方行政廳ニ命シテ河川ニ關スル工事ヲ施行セシメ又ハ河川ノ區域及其ノ附屬物ノ認定若ハ臺帳ノ更正ヲナサシメ其ノ他此ノ法律ニ規定シタル地方行政廳ノ職權ヲ施行セシムルコトヲ得

第五十二條 義務者ニ於テ此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ發スル命令ニ依ル義務ヲ履行セス若ハ之ヲ履行スルモ必要ノ期限内ニ終了スルノ見込ナキトキ又ハ其ノ履行ノ方法宜ヲ得サルトキハ主務大臣若ハ地方長官ハ自ラ之ヲ執行シ又ハ第三者ヲシテ之ヲ執行セシムルコトヲ得

第五十三條 私人ニ於テ此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ發スル命令ニ依ル義務ヲ怠ルトキハ主務大臣

取得シテ之ヲ培養スルノ義務ヲ負ハシムルコトヲ得

地方長官ヲシテ第一次ニ於テ監督セシムヘキ事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

此ノ法律ニ規定シタル事項ニシテ主務大臣若ハ地方長官ノ認可ヲ要スルモノハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第三十五條及第三十六條ニ規定シタル事項竝此ノ法律ニ依リ行政廳ニ付與シタル職權ニ關シテハ命令ヲ以テ制限ヲ設クルコトヲ得

第五十條 他ノ府縣若ハ他ノ府縣内ノ公共團體ヲシテ費用ヲ負擔セシムル爲ニ必要ナル手續ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第五十一條 主務大臣ハ地方行政廳ニ命シテ河川ニ關スル工事ヲ施行セシメ又ハ河川ノ區域及其ノ附屬物ノ認定若ハ臺帳ノ更正ヲナサシメ其ノ他此ノ法律ニ規定シタル地方行政廳ノ職權ヲ施行セシムルコトヲ得

第五十二條 義務者ニ於テ此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ發スル命令ニ依ル義務ヲ履行セス若ハ之ヲ履行スルモ必要ノ期限内ニ終了スルノ見込ナキトキ又ハ其ノ履行ノ方法宜ヲ得サルトキハ主務大臣

若ハ地方長官ハ自ラ之ヲ執行シ又ハ第三者ヲシテ之ヲ執行セシムルコトヲ得

第五十三條 私人ニ於テ此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ發スル命令ニ依ル義務ヲ怠ルトキハ主務大臣

取得シテ之ヲ培養スルノ義務ヲ負ハシムルコトヲ得

土砂ヲ止メ爲ニ要スル土地ハ行政廳ニ於テ土地收用法ニ依リ之ヲ收用スルコトヲ得

第一項土地ノ區域ハ地方行政廳ニ於テ豫メ之ヲ告示スヘシ

第四十七條 此ノ法律ヲ以テ定メタルモノノ外尚河川附近ノ土地、家屋若ハ其ノ他ノ工作物ニ關シ河川ノ公利ヲ増進シ又ハ公害ヲ除却若ハ輕減スル爲ニ必要ナル制限ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第四十八條 河川若ハ河川附近ノ土地ニ關シテ規定シタル事項ハ命令ノ定ムル所ニ從ヒ河川ニ關スル工事ニ因リ新ニ河川トナルヘキ區域若ハ其ノ附近ノ土地ニ之ヲ準用スルコトヲ得

第五十條 他ノ府縣若ハ他ノ府縣内ノ公共團體ヲシテ費用ヲ負擔セシムル爲ニ必要ナル手續ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第五十一條 主務大臣ハ地方行政廳ニ命シテ河川ニ關スル工事ヲ施行セシメ又ハ河川ノ區域及其ノ附屬物ノ認定若ハ臺帳ノ更正ヲナサシメ其ノ他此ノ法律ニ規定シタル地方行政廳ノ職權ヲ施行セシムルコトヲ得

第五十二條 義務者ニ於テ此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ發スル命令ニ依ル義務ヲ履行セス若ハ之ヲ履行スルモ必要ノ期限内ニ終了スルノ見込ナキトキ又ハ其ノ履行ノ方法宜ヲ得サルトキハ主務大臣

若ハ地方長官ハ自ラ之ヲ執行シ又ハ第三者ヲシテ之ヲ執行セシムルコトヲ得

第五十三條 私人ニ於テ此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ發スル命令ニ依ル義務ヲ怠ルトキハ主務大臣

取得シテ之ヲ培養スルノ義務ヲ負ハシムルコトヲ得

土砂ヲ止メ爲ニ要スル土地ハ行政廳ニ於テ土地收用法ニ依リ之ヲ收用スルコトヲ得

第一項土地ノ區域ハ地方行政廳ニ於テ豫メ之ヲ告示スヘシ

第四十七條 此ノ法律ヲ以テ定メタルモノノ外尚河川附近ノ土地、家屋若ハ其ノ他ノ工作物ニ關シ河川ノ公利ヲ増進シ又ハ公害ヲ除却若ハ輕減スル爲ニ必要ナル制限ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

若ハ地方長官ハ一定ノ期限ヲ示シ若期限内ニ履行セサルトキ若ハ之ヲ履行スルモ不充分ナルトキハ千圓以内ニ於テ指定シタル過料ニ處スルコトヲ豫告シテ其ノ履行ヲ命スルコトヲ得

第五十四條 此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ發スル命令ニ規定シタル事項ニ關シ納付セシメタル保證金ハ行政廳ニ於テ直ニ其ノ納付ノ目的又ハ過料ニ充用スルコトヲ得

前項保證金ハ他ノ債權ノ爲ニ差押フルコトヲ得ス

第五十五條 此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ發スル命令ニ依リ私人ニ於テ負擔スヘキ費用及過料ハ此ノ法律ニ於テ特ニ民事訴訟ヲ許シタル場合ヲ除クノ外行政廳ニ於テ國稅滯納處分法ニ依リ之ヲ徵收スルコトヲ得

前項ノ費用及過料ニ付キ行政廳ハ國稅ニ次キ先取特權ヲ有スルモノトス

此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ發スル命令ニ依リ公共團體ニ於テ負擔スヘキ費用ニ關シテハ此ノ法律ニ於テ特ニ民事訴訟ヲ許シタル場合ヲ除クノ外主務大臣若ハ地方長官ハ必要ナル場合ニ於テハ金額ヲ定メテ之ヲ其ノ豫算表ニ掲ケ其ノ他必要ナル處分ヲ指揮シ直ニ其ノ金額ヲ支出セシムルコトヲ得

第五十六條 此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ發スル命令ニ依リ行政廳ニ付與シタル職權ハ行政處分ニ依リ之ヲ強制スルコトヲ得

行政廳ノ許可若ハ認可ニ附シタル條件ニ關シテモ亦本條及前條ヲ準用ス

第五十七條 此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ發スル命令ニ於テ規程シタル事項ニ關シテハ河川視察ノ職務ヲ有スル官吏ヲシテ命令ノ定ムル所ニ從ヒ警察官ノ職權ノ全部若ハ一部ヲ執行セシムルコトヲ得

第五十八條 此ノ法律ニ規定シタル私人ノ義務ニ關シテハ命令ヲ以テ二百圓以内ノ罰金若ハ一年以下ノ禁錮ノ罰則ヲ設クルコトヲ得

第六十條 此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ發スル命令ニ依リ主務大臣若ハ地方行政廳ノナシタル處分ニ對シテ不服アル私人若ハ公共團體ハ主務大臣ニ訴願スルコトヲ得

此ノ法律ニ依リ行政訴訟ノ提起ヲ許シタル場合ニ於テハ主務大臣ニ訴願スルコトヲ得

第六十條 此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ發スル命令ニ規定シタル事項ニ關シ行政廳ノ違法處分ニ依リ權利ヲ毀損セラレタリトスル私人若ハ公共團體ハ前條ニ依リ訴願ノ裁決ヲ經タル後行政訴訟ヲ提起スルコトヲ得但シ主務大臣若ハ地方行政廳ノ處分ニ對シテハ直ニ之ヲ提起スルコトヲ得

第六十一條 第四十一條第一項ニ依リ損害賠償ヲ請求スル私人若ハ公共團體ハ損害ヲ受ケタル日ヨリ三箇月以内ニ民事訴訟ヲ提起スルコトヲ得

法律、命令若ハ許可認可ノ條件ニ違背シタルヤ否ヤニ付キ爭アルトキハ前數條ノ手續ニ依リ其ノ違背シタリトノ事實確定シタル後ニ非サレハ民事訴訟ヲ提起スルコトヲ得

第六十二條 第三十八條若ハ第三十九條ニ依リ下付スヘキ補償金額ニ對シ不服アルトキハ行政廳ニ於テ補償金額ノ通知ヲナシタル日ヨリ六箇月以内ニ民事訴訟ヲ提起スルコトヲ得但シ第三十九條ノ場合ニ於テ補償金額請求ノ後三箇月以内ニ其ノ金額ノ通知ヲキトキハ其ノ期限經過後六箇月以内ニ民事訴訟ヲ提起スルコトヲ得

第六十三條 此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ發スル命令ニ規定シタル事項ニ關シテハ本章ノ規程ニ依リ特ニ許シタル場合ヲ除クノ外訴願若ハ行政訴訟ヲ提起シ又ハ行政廳ニ對シ民事訴訟ヲ提起スルコトヲ得

第七章 附則

第六十四條 此ノ法律ノ全部若ハ一部ヲ施行スヘキ區域及時期ハ主務大臣之ヲ定ム
 此ノ法律ヲ施行スル爲ニ必要ナル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
 第六十五條 河川ノ臺帳ハ此ノ法律施行ノ日ヨリ二箇年以内ニ之ヲ調製スヘシ
 第六十六條 災害土木費負擔ニ關スル慣例及外國人居留地内ニ於ケル河川ニ關スル慣例ハ此ノ法律ヲ以テ變更スルノ限ニ在ラス

○河川法施行規程 明治二十九年六月二日 勅令第二百三十六號

朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ河川法施行規程ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
 河川法施行規程

第一條 內務大臣ニ於テ公共ノ利害ニ重大ノ關係アリト認定シタル河川ハ官報ヲ以テ之ヲ告示スヘシ
 內務大臣ニ於テ河川法ノ全部若ハ一部ヲ施行スヘキ區域及時期ヲ定メタルトキ亦同シ
 第二條 府縣知事ニ於テ河川ノ支川若ハ派川又ハ河川ノ附屬物ト認定シタルモノハ其ノ地方ノ公布式ニ依リ之ヲ告示スヘシ(三十二年勅令第二八六號)
 第三條 沿岸、沿堤及河川附近ノ土地ノ區域ハ府縣知事之ヲ定メ內務大臣ノ定ムル方法ニ依リ之ヲ告示スヘシ
 第四條 河川法第八條ニ依リ內務大臣ニ於テ自ラ工事ヲ施行シ又ハ河川ニ關スル工事ニ因リ特ニ利益ヲ受ケル公共團體ノ行政廳ニ命ジテ工事ヲ施行セシムル場合ニ於テハ官報ヲ以テ其ノ工事ヲ施行スヘキ河川並ニ其ノ區域及起工年度ヲ告示スヘシ
 前項ノ工事ヲ終了シタルトキハ官報ヲ以テ之ヲ告示スヘシ
 第五條 河川法第六條但書ニ依リ內務大臣ニ於テ河川ノ管理又ハ維持修繕ヲナストキハ內務省直轄ノ土木事業ニ準ジテ土木監督署長之ヲ行フ
 第六條 河川法第三十八條ニ依リ府縣知事ニ於テ土石、砂礫、芝草、竹木及運搬具ノ供給ヲナサシム

第七條 河川法第三十九條ニ依リ府縣知事ニ於テ堤外地、沿岸若ハ沿堤土地ニ立入り又ハ之ヲ材料置場等ニ供セントスルトキハ少クトモ五日目前ニ又之ニ現在スル建設物其ノ他ノ障害物ヲ除却セントスルトキハ少クトモ十五日目前ニ其ノ場所若ハ建設物等ヲ其ノ所有者ニ通知スヘシ
 第八條 河川法施行前ニ確定シタル河川ニ關スル費用ノ豫算ハ河川法施行ノ爲其ノ效力ヲ失ハス
 前項豫算ニ依リ執行スヘキ事項ハ從前ノ規程又ハ慣習ニ依リ既ニ定リタル執行者ニ於テ之ヲ行フ
 第九條 河川法施行前ニ私人ノ所有權ヲ認メタル河川ノ敷地ニシテ荒地ニアラサルモノハ從前ノ所有者若ハ其ノ相續人ノ請求ニ因リ府縣知事ハ公益ヲ妨ケサル限ニ於テ其ノ占用ヲ許可スヘシ
 第十條 府縣知事ニ於テ從前ノ所有者若ハ其ノ相續人ニ前條ノ占用ヲ許可セサルトキ又ハ之ヲ禁止スルトキハ府縣ハ內務大臣ノ認可ヲ得テ相當ノ補償金ヲ下付スヘシ
 公共ノ利益トナルヘキ事業ノ爲前項處分ノ必要ヲ生スルトキハ府縣知事ハ其ノ事業ノ許可ノ條件トシテ其ノ執行者ヲシテ補償金ノ全部若ハ一部ヲ負擔セシムルコトヲ妨ケス
 河川ニ關スル工事ニ因リ下付ノ必要アル第一項ノ補償金ハ其ノ工事ノ豫算費用中ニ算入スヘシ
 第十一條 河川法若ハ之ニ基キテ發スル命令ニ依リ行政廳ノ許可ヲ受ケヘキ事項ニシテ其ノ施行ノ際ニ現存スルモノハ河川法若ハ之ニ基キテ發スル命令ニ依リ許可ヲ受ケタシモノト看做ス但其ノ施行ノ日ヨリ三箇月以内ニ府縣知事ニ於テ更ニ許可ヲ受ケヘキコトヲ命ジタルモノハ此ノ限ニアラス
 河川法施行前許可ニ附シタル條件ハ河川法若ハ之ニ基キテ發スル命令ニ牴觸セサル程度ニ於テ效力ヲ有ス
 第十二條 河川法施行前ニ許可シタル通航料ノ徵收ハ從前ノ規程ニ依ル但徵收ノ期限ナキモノハ府縣知事ニ於テ河川法施行後三十箇年以内ノ期限ヲ定メテ之ヲ許可スヘシ
 第十三條 內務大臣ハ河川法ニ規程シタル私人ノ義務ニ關シ其ノ發スル所ノ命令ニ二十五圓以内ノ罰

金若ハ二十五日以下ノ禁錮ノ罰則ヲ附スルコトヲ得
府縣知事及警視總監ハ河川法ニ規定シタル私人ノ義務ニ關シ其ノ發スル所ノ命令ニ十圓以内ノ罰金
若ハ拘留ノ罰則ヲ附スルコトヲ得

第十四條 河川法第四條、第五條、第十三條、第十五條、第十六條、第十九條、第四十五條及第四十
六條第二項ニ依リテ發スル命令ハ府縣令ヲ以テスルコトヲ得但東京府ニ在テハ第十六條及第十九條
中警察ニ係ル事項ハ警視廳令ヲ以テスルコトヲ得

○河川法同施行規程等ニ係ル告示ノ方法 明治三十二年五月十二日
內務省令第十三號

河川法第四十六條同施行規程第三條及明治三十年勅令第三百七十七號第二條ニ依レル告示ノ方法左ノ
通之ヲ定ム

第一條 府縣知事ニ於テ土砂扞止ノ爲ニ要スル土地、沿岸、沿堤若ハ河川附近ノ土地又ハ新ニ河川ト
ナルヘキ區域若ハ其ノ附近ノ土地ノ區域ヲ定メ之ヲ告示スルトキハ其ノ地方ノ公布式ニ依ルヘシ
前項ノ場合ニ於テハ土木監督署ヲ經由シ內務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第二條 前條ノ告示ニハ左ニ掲ケタルモノノ一又ハ一以上ニ依リ土地ノ區域ヲ明記スヘシ
一 市町村、大字、字又ハ小字
二 地番地目
三 一定ノ地物又ハ之ヲ去ル距離及方向
四 圖面

第三條 內務大臣ニ於テ第一條ノ土地又ハ區域ヲ定メタルトキハ前條ニ準シ官報ヲ以テ之ヲ告示ス
○河川ニ關スル行政監督ノ件 明治二十九年六月二日
勅令第二百三十五號

朕河川ニ關スル行政監督ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

第一條 河川法若ハ之ニ基キテ發スル命令ニ依リ郡、市、町、村、町村組合又ハ水利組合ノ行政廳ニ
於テ執行スル河川行政及府縣知事ノ命シ又ハ許可シタル事項ニ關シテハ第一次ニ於テ府縣知事之ヲ
監督シ第二次ニ於テ內務大臣之ヲ監督ス

第二條 左ニ掲ケル事項及其ノ變更、停止又ハ廢止ハ內務大臣ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス但河川ニ影
響スルコト小ニシテ內務大臣ニ於テ命令ヲ以テ認可ヲ要セスト規定シタルモノハ此ノ限ニアラス

一 河川ノ支川、派川、及河川ノ附屬物ノ認定(三十二年勅令第一八七號)

二 河川ニ關スル新築、改築若ハ除却工事ノ施行並ニ其ノ計畫及其ノ工費豫算

三 河川法第十七條、第十八條及第四十三條ニ依リ與フル許可

四 內務大臣ノ認可ヲ經テ許可シタル事項ニ關シ河川法第二十條ニ依ル府縣知事ノ處分

五 河川法第二十九條乃至第三十二條ニ依ル費用ノ負擔方法

六 河川法第三十七條ニ依ル府縣ノ不均一ノ賦課

七 河川法第三十九條ニ依ル建設物其ノ他ノ障害物ノ除却

第三條 左ニ掲ケル事項及其ノ變更、停止又ハ廢止ハ府縣知事ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス

一 河川法第二十二條及第四十六條第一項ニ依ル下級行政廳ノ處分

二 河川法第三十七條ニ依ル下級公共團體ノ不均一ノ賦課

此ノ勅令ニ依リ府縣知事ノ第一次ニ監督スヘキ事項ニ關シテハ府縣知事ハ府縣令ヲ以テ其ノ認可ヲ
受クヘキモノヲ定ムルコトヲ得

第四條 河川法第三十五條ニ依リ郡、市、町、村、町村組合又ハ水利組合ニ於テ寄付チナストキハ左
ノ條件ヲ具備シ且府縣知事ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス

一 河川ニ關スル事業ニシテ寄付チナストスル公共團體ノ利害ニ直接ノ關係アルコト

二 寄付チナストスル公共團體ニ於テ起債ノ方法ニ因ラスシテ寄付チナスト得ヘキコト

第五條 河川法第三十六條ニ依リ郡、市、町、村、町村組合又ハ水利組合ニ於テ補助チナストキハ左

- ノ條件ヲ具備シ且府縣知事ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
- 一 河川ニ關スル事業ニシテ永遠ノ利益ヲ目的トシ且其ノ補助ヲ受クヘキ者ニ於テ其ノ費用ノ負擔ニ堪ヘサルコト
- 二 補助ヲナサントスル公共團體ニ於テ起債ノ方法ニ因ラスシテ補助ヲナシ得ヘキコト

○認可ヲ經ルヲ要セサル河川工事ニ關スル件 明治三十二年五月十二日 內務省令第十二號

- 明治二十九年勅令第二百三十五號第二條但書ニ依リ認可ヲ要セサルモノニ關スル件左ノ通之ヲ定ム
- 第一條 左ニ掲ケタル事項及其ノ變更停止又ハ廢止ハ內務大臣ノ認可ヲ受クルコトヲ要セス
 - 一 河川ノ附屬物ノ新築、改築又ハ除却工事ニシテ著シク河身ニ影響ヲ及ホササルモノノ施行並其ノ計畫及其ノ工費ノ豫算
 - 二 堤防ノ嵩置又ハ腹付ノ施行並其ノ計畫及其ノ工費ノ豫算
 - 三 河川法第十七條ニ掲ケタル工作物ニシテ一時ノ施設ニ係リ著シク河身ニ影響ヲ及ホササルモノノ新築、改築又ハ除却ノ許可
 - 四 河川ノ敷地又ハ流水ノ一時占用及一旦認可ヲ受ケタルモノノ繼續占用ノ許可
 - 五 河川法第三十九條ニ依ル障害物ノ除却ニシテ建築物以外ニ係ルモノ
 - 第二條 堤防ニシテ其ノ對岸他府縣ニ屬スルモノ又ハ他府縣ノ管內ニ連續スルモノニ施行スル嵩置又ハ堤外ノ腹付ハ府縣知事ニ於テ土木監督署ニ協議ノ上處分スヘシ
 - 第三條 第一條第一號乃至第三號及第四號繼續占用許可ノ場合ハ府縣知事ニ於テ處分ノ後直ニ土木監督署ヲ經由シ內務大臣ニ報告スヘシ

○河川臺帳ニ關スル件 明治二十九年十月十四日 勅令第三百三十一號

除河川臺帳ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

- 第一條 河川臺帳ハ帳簿及實測圖ヲ以テ組成ス
- 第二條 河川臺帳ニハ市町村毎ニ區別シテ左ノ事項ヲ記載スヘシ但河川ノ狀況ニ依リ內務大臣ハ其ノ記載事項ヲ省畧セシムルコトヲ得
 - 一 河川ノ敷地及堤外地ノ區域
 - 二 河川ノ附屬物及河川ニ影響ヲ及ホスヘキ工作物ノ種類、數量、構造及位置形狀
 - 三 河川ニ影響ヲ及ホスヘキ水流及水面ノ種類、數量及位置形狀
 - 三條 府縣知事ハ其ノ調製ニ係ル河川臺帳ニ付地元市參事會及町村長ノ意見ヲ徵シ且之ヲ其ノ市役所及町村役場ニ於テ七日以上ノ期限ヲ定メテ公衆ノ縦覽ニ供スヘシ但シ地元市町村ノ多數ナル場合ニ於テハ府縣知事ハ縦覽所ヲ指定シ其ノ所在市町村ニ隣接スル市町村ニ限り併合縦覽セシムルコトヲ得(三十二年勅令第一六七號)
- 第四條 前項ノ場合ニ於テ利害關係者ハ縦覽期限經過後十五日以内ニ河川臺帳ニ對シ意見ヲ申立ルコトヲ得
- 第五條 府縣知事ハ河川臺帳ノ認可ヲ請フニ際シ前條意見書類ヲ內務大臣ニ提出スヘシ
- 第六條 府縣知事ハ河川臺帳ノ更正ヲナサントスルトキモ又前二條ノ手續ヲ經テ內務大臣ノ認可ヲ請フヘシ
- 第六條 內務大臣ハ其ノ認可シタル河川臺帳ノ原本ヲ保管スヘシ
- 第七條 內務大臣ハ河川臺帳ノ原本ニ就テ正本ヲ調製シ府縣知事ヲシテ之ヲ保管セシムヘシ
- 第八條 府縣知事ハ公衆ノ請求ニ依リ河川臺帳ノ正本ヲ縦覽ニ供スルノ方法ヲ設ケ其ノ地方ノ公布式ニ依リ之ヲ告示スヘシ其ノ更正ヲ爲シタルトキ亦同シ(三十二年勅令第一八八號)
- 第九條 府縣知事ハ河川臺帳ノ認可ヲ得タルトキハ其ノ正本ニ就テ副本ヲ調製シ之ヲ所轄土木監督署長ニ交付スヘシ其ノ更正ニ付認可ヲ得タルトキ亦同シ
- 第九條 府縣知事河川臺帳ノ認可ヲ得タルトキハ七日以内ニ其ノ旨ヲ地元市參事會及町村長ニ通知スヘシ其ノ更正ニ付認可ヲ得タルトキ亦同シ

第十條 市參事會及町村長前條ノ通知ヲ受ケタルトキハ正本ニ就テ其ノ管内ニ係ル河川臺帳ノ副本ヲ調製シ又ハ更正スヘシ
市參事會及町村長ハ河川臺帳ノ副本ヲ調製シ又ハ更正シタルトキハ其ノ旨ヲ公告シ公衆ノ請求アリタルトキハ之ヲ其ノ縦覽ニ供スヘシ(同上)
第十一條 土木監督署長市參事會及町村長ハ各其ノ管内ニ係ル河川臺帳ノ副本ヲ保管スヘシ
第十二條 第十條ノ爲ニ要スル費用ハ當該市町村ノ負擔トス

○河川臺帳ニ關スル細則 明治二十九年十二月八日 內務省令第十三號

河川臺帳ニ關スル細則左ノ通り定ム

河川臺帳ニ關スル細則

- 第一條 河川臺帳ニ記載スヘキ事項ハ凡ソ左ノ區域内ニ係ルモノトス
 - 一 有堤部ニ於テハ堤外地及ヒ堤防附近
 - 一 無堤部ニ於テハ凡ソ洪水位ノ達スル區域但汎濫スヘキ土地ニ於テハ相當ト認定シタル區域
- 第二條 河川臺帳ノ河川平面圖ハ縮尺千二百分ノ一トス
- 第三條 河川ノ附屬物其ノ他ノ工作物ノ圖面ハ其ノ構造ヲ明瞭ナラシムルニ足ルヘキ縮尺ヲ用ユヘシ
- 第三條 河川ノ平面圖ハ原本ニ屬スルモノ、外總テ眞北ヲ上トセル切圖トシ其ノ輪廓ハ縱一尺二寸横一尺八寸トス
- 前項平面圖ニハ一葉毎ニ全川ヲ通シタル番號ヲ附シ重要ナル地物ノ外左ノ件々ヲ記載スヘシ
 - 一 磁北
 - 一 地名及境界
 - 一 隣接平面圖ノ番號
 - 一 一流レノ方向
- 第四條 地方行政廳ハ河川ノ兩岸市町村ノ大字毎ニ少クトモ一箇所位置及高低ノ基標ヲ設置若クハ擬

定シ之ヲ保存スヘシ

第五條 川敷並ニ堤敷ノ境界ハ總テ折線ヲ以テ區畫スヘシ

折線ノ交叉點ハ二箇ノ基標ヲ連結スル直線若クハ之ニ準據スル直線ニ基キ支距法ニ依リ之ヲ測定スヘシ

川敷ノ區域ハ青色實線、堤敷ノ區域ハ褐色實線、測標連結線ハ朱色實線、支距線ハ朱色點線ヲ以テ

河川平面圖ニ記入スヘシ

第六條 堤防ハ凡ソ二町毎ニ横断面ヲ測リ其ノ位置及ヒ番號若クハ符號ヲ河川平面圖ニ記載シ別ニ各

横断面圖ヲ調製シ一定基線上ノ高、馬踏幅、數幅等ヲ記入スヘシ

第七條 左ニ掲ケル河川ノ附屬物、其ノ他ノ工作物、水流及水面ハ其ノ位置形狀ヲ河川平面圖ニ載セ

其ノ長、幅、高等構造ヲ明瞭ナラシムル事項ヲ河川臺帳ノ帳簿ニ記入シ且ツ必要アル場合ニハ明細

圖ヲ添付スヘシ

- 各種ノ水制、護岸、堰堤 第一號書式ニ依ル
- 樋管、閘門 第二號書式ニ依ル
- 乘船場、荷揚場 第三號書式ニ依ル
- 道路、鐵道 第四號書式ニ依ル
- 橋梁 第五號書式ニ依ル
- 水流 第六號書式ニ依ル
- 船渠、船溜 第七號書式ニ依ル

右ノ外河川ニ影響ヲ及ホスヘキ各種ノ工作物若クハ水面ノ記載法ハ本條ニ準ス
河川ノ附屬物ハ河川平面圖及帳簿ニ記號ヲ附シ他ノ工作物ト區分スヘシ(三十二年省第八號)
第八條 基標若クハ之ニ準スル測標ハ其ノ位置、一定基線上ノ高、近接基標若クハ測標トノ角度、距

離等ヲ第八號書式ニ依リ帳簿ニ記入シ河川平面圖ニ記載シ得ルモノハ之ヲ記載スヘシ
 第九條 河川臺帳ノ帳簿ニ記載セル事項ノ内延長、箇所數等市町村毎ニ合計シ得ルモノハ府縣郡毎ノ合計ヲ調製スヘシ
 第十條 特別ノ理由アル場合ニ於テハ地方行政廳ハ內務大臣ノ認可ヲ得テ第二條乃至第八條ノ規定ヲ一時省畧若クハ變更スルコトヲ得
 內務大臣ハ前項ノ認可ヲ爲シタルトキハ第三條ノ規定ヲ變更シテ正本ノ調製ヲ爲スコトヲ得(同上)(書式略ス)

○河川臺帳縦覽及認可ニ關スル件 明治三十一年八月十五日 內務省訓令第二十六號

府 縣 沖繩縣 ヲ除ク

第一條 明治二十九年勅令第三百三十一號第三條第一項但書(明治三十一年勅令第一六七號ヲ以テ追加)ノ場合ニ於テハ十日以上ノ期限ヲ定メテ縦覽ニ供スヘシ
 第二條 河川臺帳ノ原本ニ屬スル河川平面圖ハ原圖紙(幅五尺)ヲ用ヒ其長ハ隣接町村併合縦覽ノ便宜ヲ得ル程度ニ於テ適宜之ヲ定ムルコトヲ得
 第三條 河川臺帳ハ其調製ヲ了シタル部分ヨリ漸次明治二十九年勅令第三百三十一號第三條ノ手續ヲ履行シ認可ヲ請フコトヲ得
 第四條 河川臺帳ノ認可ヲ請フトキハ土木監督署ヲ經由スヘシ其更正ニ付認可ヲ請フトキ亦同シ

○河川法第四條第二項ニ依ル特別ノ規定 明治三十五年六月二十五日 內務省令第十六號

河川法第四條第二項ニ依ル特別ノ規定左ノ通之ヲ定ム

第一條 河川ノ附屬物カ府縣ノ境界ニ係ルトキハ關係府縣知事ノ一ニ於テ其附屬物ノ全部又ハ其一部ヲ管理スルコトヲ得
 第二條 前條ノ場合ニ於テハ關係府縣知事協議ノ上管理ヲ爲スヘキ附屬物及其管理者ヲ定メ內務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
 前項ノ協議調ハサルトキハ內務大臣ノ指揮ヲ受クヘシ
 第三條 管理者ヲ爲スヘキ附屬物及其管理者確定シタルトキハ關係府縣知事ハ之ヲ告示スヘシ
 第四條 管理者タル府縣知事ハ其附屬物ニ關スル工事ヲ施行シ其維持ヲ爲スノ義務アルモノトス
 第五條 本令ノ規定ニ依レル河川ノ附屬物ニ要スル費用ハ其管理者タル府縣知事ノ管轄スル府縣ノ負擔トス
 前項ノ費用ニ付テハ他ノ關係府縣ヲシテ其一部ヲ負擔セシムルコトヲ得此場合ニ於テハ明治三十二年內務省令第二十二號ノ規定ヲ準用ス
 第六條 本令ノ規定ニ依レル河川ノ附屬物ヨリ生スル收入ハ其管理者タル府縣知事ノ管轄スル府縣ニ歸ス
 第七條 本令ノ規定ニ依レル河川ノ附屬物ニ付テハ各關係府縣知事ニ於テ其管轄區域ニ屬スル部分ノ河川臺帳ヲ調製スヘシ
 ○河川法第五條ニ依レル命令ノ件 明治三十二年十月十三日 勅令第四百四號
 朕河川法第五條ニ依レル命令ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
 第一條 河川法ニ規定シタル事項ヲ準用スヘキ水流若ハ水面又ハ河川ハ內務大臣ノ認可ヲ經テ府縣知事之ヲ認定ス
 府縣知事前項ノ認定ヲ爲シタルトキハ之ヲ告示スヘシ
 第二條 前條ノ認定ヲ受ケタル水流若ハ水面又ハ河川ニハ河川法第三條(敷地ヲ除ク)第四條第二項、

第十二條、第十三條、第十六條乃至第二十三條、第三十四條、第三十八條乃至第四十三條、第四十五條乃至第四十七條、第四十九條第三項、第四項、第五十二條乃至第六十三條及之ニ基キテ發スル命令ノ規定ヲ準用ス

第三條 前條ニ掲ケタルモノノ外河川法ニ規定シタル事項ハ内務大臣又ハ府縣知事ニ於テ命令ヲ以テ第一條ノ認定ヲ受ケタル水流若ハ水面又ハ河川ニ準用スルコトヲ得但シ河川法第六條但書第八條、第二十四條第二項、第二十六條乃至第二十八條及第三十三條ノ規定ハ此ノ限ニ在ラス

府縣知事ニ於テ前項ニ依リ河川法ノ規定ヲ準用セントスルトキハ内務大臣ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス

○河川法第九條ニ依レル命令 明治三十二年五月十五日 內務省令第十六號

河川法第九條ニ依レル命令左ノ通之ヲ定ム

第一條 府縣知事ニ於テ下級行政廳ヲシテ河川ニ關スル工事ヲ施行セシメ又ハ其ノ維持ヲ爲サシムルニハ其ノ行政廳ハ河川ニ就キ直接ニ利害ノ關係ヲ有スル公共團體ノ行政廳タルコトヲ要ス

第二條 府縣知事ニ於テ下級行政廳ヲシテ河川ニ關スル工事ヲ施行セシメ又ハ其ノ維持ヲ爲サシムルトキハ土木監督署ヲ經由シ内務大臣ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス其ノ變更廢止ヲ爲ストキ亦同シ

○河川法第三十二條第二項ノ費用補助ニ關スル件 明治三十二年四月五日 勅令第二百二十二號

朕河川法第三十二條第二項ノ費用補助ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

第一條 河川ニ關スル工事ニ因リテ必要ヲ生シタル他ノ工事ニ對シ河川ニ關スル費用ノ内ヨリ補助ヲ爲スニハ左ノ條件ヲ具備スルコトヲ要ス

一 河川法第十七條ニ記載スル工作物ノ新築、改築若ハ除却ナルコト

二 工事ノ必要ヲ生シタル程度ニ於ケル工費ニシテ其ノ管理者タル行政廳ノ直接ニ管轄スル公共團體

體又ハ管理者タル私人ノ資力ニ比シ大ナルコト

第二條 河川ニ關スル工事ニ因リテ必要ヲ生シタル他ノ工事ノ費用ニ對スル補助ハ其ノ工費ノ三分ノ二以內トス但シ他ノ工業ノ管理者ニシテ私人ナルトキ又ハ特別ノ事情アル場合ハ此ノ限ニアラス

第三條 此ノ勅令ノ規定ニ依リ國庫ヨリ工事ノ豫算費用ニ對シ補助シタル場合ニ於テハ工事費用精算ノ上豫算ヨリ減スルコトアルモ既ニ與ヘタル補助金ハ之ヲ還付セシメサルコトヲ得

第四條 河川ニ關スル工事ニ因リテ必要ヲ生シタル他ノ工事ニシテ其ノ管理者不明ナルトキハ河川ニ關スル費用ノ内ヨリ其ノ工費ノ全部ヲ支辨スルコトヲ得

第五條 府縣ニ於テ河川法第二十六條ニ依リ補助ヲ受ケタル場合ニ於テ此ノ勅令ノ規定ニ依リ補助又ハ支辨ヲ爲サントスルトキハ内務大臣ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス其ノ變更又ハ廢止ヲ爲サントスルトキ亦同シ

○河川工事費ヨリ補助シタル土木工事竣功認可ニ關スル規定 明治三十六年七月三十日 內務省令第八號

河川法第三十二條第二項ニ依リ費用ノ補助ヲ受ケタル土木工事ニシテ内務大臣ニ於テ施行スル河川工事費ヨリ補助シタルモノ竣功認可ニ關スル規定左ノ通定ム

第一條 河川法第三十二條第二項ニ依リ費用ノ補助ヲ受ケタル土木工事ニシテ内務大臣ニ於テ施行スル河川工事費ヨリ補助シタルモノニ付テハ其ノ工事竣功シタルトキハ管理者ニ於テ内務大臣ニ申請シ工事竣功ノ認可ヲ受クヘシ

第二條 前條ノ申請ニハ竣功調書及費用精算書ヲ添付シ地方長官ヲ經由スヘシ

第三條 工事費ニ殘餘ヲ生シタル場合ニ於テ内務大臣ニ於テ金額ヲ指定シ還付ヲ命シタルトキハ管理者ハ其ノ命ヲ受ケタル日ヨリ二箇月内ニ之ヲ國庫ニ納付スヘシ

第四條 本令ノ規定ハ本令發布前既ニ竣功シタルモノニ付テ亦之ヲ適用ス但シ第一條ノ規定ニ依レル申請ハ本令發布ノ日ヨリ三箇月内ニ提出スヘシ

○河川ニ關スル工事ニ因リテ必要ヲ生シタル他ノ工事費用補助ノ件 明治三十二年五月三十一日 内務省令第二十一號

河川ニ關スル工事ニ因リテ必要ヲ生シタル他ノ工事ノ費用ニ對スル補助ノ手續左ノ通之ヲ定ム

第一條 内務大臣ノ直接施行ニ係ル河川ニ關スル工事ニ因リテ必要ヲ生シタル他ノ工事ノ費用ニ對シテ補助ヲ受ケントスルトキハ其ノ工事ノ管理者ニ於テ工事計畫書、工事豫算書及圖面ヲ添ヘ府縣知事ヲ經由シ内務大臣ニ申請スヘシ但工事ノ管理者ニシテ行政廳ナルトキハ其ノ行政廳ノ直接ニ管轄スル公共團體ノ議會ノ議決書ヲ添付スルコトヲ要ス

第二條 府縣知事ニ於テ前條補助ノ申請ヲ受ケタルトキ又ハ明治三十二年勅令第二百二十二號第五條ニ依リ内務大臣ノ認可ヲ受ケントスルトキハ補助申請者ノ行政廳ナル場合ニ於テハ其ノ行政廳ノ直接ニ管轄スル公共團體ノ地租年額及戸數ヲ調査シ私人ナル場合ニ於テハ其ノ資力ヲ調査シ尙ホ工事ノ計畫及工費ノ豫算ヲ審査シ之ニ對スル意見ヲ付シ土木監督署ニ送付スヘシ

○河川法第四十條ニ依レル補償ノ手續 明治三十二年七月十四日 内務省令第三十六號

河川法第四十條ニ依レル補償ノ手續左ノ通之ヲ定ム

第一條 府縣知事ニ於テ河川法第四十條ニ依リ市町村、町村組合若ハ水利組合ニ補償ヲ命スルトキハ補償スヘキ物件ノ種類、員數及補償金額並ニ其ノ支拂期限ヲ定メ補償金ヲ受取ルヘキ者ノ氏名、住所ト共ニ之ヲ其ノ市町村、町村組合若ハ水利組合ニ通知スヘシ

第二條 府縣知事ニ於テ前條ノ通知ヲ爲シタルトキハ同時ニ前條ニ依リ定メタル事項ヲ補償金ヲ受取ルヘキ者ニ通知スヘシ

○河川法第四十三條第二項ニ依レル命令 明治三十三年五月二十九日 内務省令第二十八號

河川法第四十三條第二項ニ依レル命令左ノ通之ヲ定ム

第一條 府縣知事ニ於テ河川法第四十三條ニ依リ通航料ノ徵收ヲ許可スルトキハ其ノ金額及徵收期間ヲ定ムヘシ

第二條 通航料ノ金額及其ノ徵收期間ハ原資及其ノ利子ノ償還ヲ標準トシテ之ヲ定ムルコトヲ要ス

第三條 公益ノ爲メ必要アルトキハ府縣知事ハ通航料徵收ノ許可ヲ取消シ又ハ其ノ效力ヲ停止シ若ハ其ノ條件ヲ變更スルコトヲ得

第四條 通航料徵收ノ許可ヲ取消シタルトキハ其ノ許可ヲ取消サレタル者ノ申請ニ依リ府縣ニ於テ補償金ヲ下付スルコトヲ得

第五條 前項ノ補償金額ハ原資ノ未償還額ヲ超過スルコトヲ得ス

第六條 通航料徵收許可ノ效力ヲ停止シ若ハ其ノ條件ヲ變更シタルニ因リ其ノ收入ノ減少シタルトキ又ハ更ニ新築若ハ改築ヲ爲シタルトキハ府縣知事ニ於テ通航料ノ増額及徵收期間ノ伸長ヲ許可スルコトヲ得

第六條 通航料ハ左ニ掲ケタル舟筏ヨリ之ヲ徵收スルコトヲ得ス

- 一 河川ノ視察其ノ他公務ノ爲メ通航スル船舶
- 二 行政廳ノ使用スル船舶
- 三 國及府縣以下ノ公共團體ノ所有ニ屬スル筏
- 四 自家耕作ノ肥料ヲ積載スル船舶
- 五 府縣知事ニ於テ特ニ定メタル舟筏

第七條 通航料徵收ノ許可ニ依リテ生スル權利義務ハ府縣知事ノ許可ヲ受クルニ非サレハ之ヲ他人ニ移スコトヲ得ス

第八條 左ニ掲ケタル各號ニ該當スル者ハ五圓以下ノ罰金ニ處ス

- 一 許可ノ效力停止期間内ニ通航料ヲ徵收シタル者
- 二 第六條ノ規定ニ違背シタル者

○河川敷地ノ公用ヲ廢シタル土地處分ニ關スル件 明治三十二年九月二十八日 勅令第三百九十一號

朕河川法第四十四條ニ依リ河川敷地ノ公用ヲ廢シタル土地ノ處分ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

第一條 本令ニ於テ廢川敷地ト稱スルハ河川敷地ノ公用ヲ廢シタルモノヲ謂フ

第二條 廢川敷地ハ府縣知事之ヲ告示スヘシ

第三條 廢川敷地ノ處分ハ府縣知事之ヲ行フ

第四條 廢川敷地ニシテ御料地又ハ國有地ト爲スノ必要アルモノハ之ヲ御料地又ハ國有地ニ編入スヘシ

第五條 府縣以外ノ公共團體又ハ私人ニ於テ河川ニ關スル工事ヲ爲シタルニ因リ生シタル廢川敷地ハ之ヲ其ノ公共團體又ハ私人若ハ其ノ相續人ニ下付スルコトヲ得

第六條 府縣以外ノ公共團體ニ於テ維持又ハ修繕ノ費用ヲ負擔シタル河川ノ廢川敷地ハ之ヲ其ノ公共團體ニ下付スルコトヲ得

第七條 河流ノ變更ニ因リ生シタル廢川敷地ハ之ヲ其ノ沿岸若ハ沿堤ノ土地所有者又ハ河川ノ區域ヲ其ノ所有地ニ移サレタル公共團體又ハ私人若ハ其ノ相續人ニ下付スルコトヲ得

第八條 廢川敷地ニシテ公共團體又ハ私人ノ寄付ニ係ルモノハ之ヲ其ノ公共團體又ハ私人若ハ其ノ相續人ニ下付スルコトヲ得

第九條 河川ニ關スル工事ノ爲土地ヲ寄付シタル公共團體又ハ私人アルトキハ其ノ工事ニ因リ生シタル廢川敷地ヲ其ノ公共團體又ハ私人若ハ其ノ相續人ニ下付スルコトヲ得

第十條 河川ニ關スル工事ノ爲土地ヲ賣渡シ又ハ收用セラレタル公共團體又ハ私人アルトキハ其ノ工事ニ因リ生シタル廢川敷地ヲ其ノ公共團體又ハ私人若ハ其ノ相續人ニ有償ニ下付スルコトヲ得

第十一條 廢川敷地ニシテ御料地又ハ國有地ト爲スノ必要アルトキハ宮内大臣又ハ主務大臣ハ第二條

告示ノ日ヨリ三箇月以内ニ内務大臣ニ通知シ内務大臣ハ府縣知事ヲシテ之ヲ編入セシムヘシ

河川法第四十四條但書又ハ本令ニ依リ廢川敷地ノ下付ヲ受ケントスル者ハ前項ノ期間内ニ府縣知事ニ申請スヘシ

第十二條 府縣知事ニ於テ第五條乃至第十條ニ依リ受ケタル申請ニ對シテハ内務大臣ノ認可ヲ受ケ之ヲ處分スヘシ

第十三條 廢川敷地ニシテ編入又ハ下付ヲ爲ササルモノ及廢川敷地ノ償金ハ府縣ニ歸屬ス

第十四條 廢川敷地ニシテ現ニ他ノ公用ニ供スルモノハ内務大臣ノ認可ヲ經テ第四條乃至第十條及第十三條ノ規定ニ拘ハラズ其ノ處分ヲ爲スコトヲ得

第十五條 廢川敷地ヲ取得シタル者ハ公用ヲ廢シタル日ヨリ其ノ土地ノ所有權ヲ取得ス

○河川法第四十七條ニ依レル命令ノ件 明治三十三年七月十二日 勅令第三百號

朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ河川法第四十七條ニ依レル命令ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

第一條 河川附近ノ土地ノ形狀又ハ家屋其ノ他ノ工作物ニシテ河川ニ害ヲ及ホシ又ハ及ホス虞アルトキハ府縣知事ハ其ノ土地ノ形狀ヲ變更シ又ハ家屋其ノ他ノ工作物ヲ改築若ハ除却シ又ハ其ノ所有者

ニシテ之ヲ爲サシムルコトヲ得

第二條 河川附近ノ土地ニ在ル土砂、竹木等ニシテ河川ニ害ヲ及ホシ又ハ及ホス虞アルトキハ府縣知事ハ其ノ所有者ヲシテ之ヲ除却セシムルコトヲ得

第三條 河川ニ關シ必要アルトキハ府縣知事ハ河川附近ノ土地ニ立入り又ハ之ニ標柱等ヲ設置スルコトヲ得

第四條 左ニ掲ケタル行爲ヲ爲サムトスル者ハ府縣知事ノ許可ヲ受ケヘシ

一 河川附近ノ土地ニ於ケル家屋以外ノ工作物ノ新築、改築又ハ除却

二 河川附近ノ土地ノ掘鑿其ノ他土地ノ形狀ノ變更

三 堤外地ニ於ケル家屋ノ新築、改築若ハ除却又ハ竹木ノ栽植若ハ伐採

第五條 沿岸土地ノ所有者ハ其ノ土地ヲ曳船道ニ供スヘシ

前項制限ノ範圍ハ各曳船道ニ付府縣知事之ヲ定ム

第六條 沿堤土地ノ所有者ハ堤防ヨリ雨水ノ自然ニ流レ來ルヲ妨ケ又ハ其ノ土地ノ水ヲ堤防ニ注流セ

シムル設備ヲ爲スコトヲ得ス

第七條 第一條、第二條、第三條又ハ第五條ノ場合ニ於テ損害ヲ受ケタル者アルトキハ府縣ハ相當ノ

補償金ヲ下付スヘシ

第八條 府縣知事ニ於テ第一條ニ依リ土地ノ形狀ヲ變更シ又ハ家屋其ノ他ノ工作物ヲ改築若ハ除却セ

ムトスルトキハ少クトモ十五日前ニ、第三條ニ依リ土地ニ立入り又ハ標柱等ヲ設置セムトスルトキ

ハ少クトモ五日前ニ其ノ所有者及占有者ニ之ヲ通知スヘシ

第九條 左ニ掲ケタル事項及其ノ變更又ハ廢止ハ内務大臣ノ認可ヲ受クヘシ

一 第一條ニ依ル處分

二 第四條ニ掲ケタル行爲ニシテ重大ナルモノノ許可

第十條 第四條又ハ第六條ノ規定ニ違背シタル者ハ五十圓以下ノ罰金又ハ三箇月以下ノ重禁錮ニ處ス

○河川法第四十八條ニ依レル命令ノ件 明治三十年十月十八日 勅令第三百七十七號

朕河川法第四十八條ニ依レル命令ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

第一條 此ノ勅令ニ於テ河川トナルヘキ區域ト稱スルハ河川ニ關スル工事ニ因リ新ニ河川トナルヘキ

區域ヲ謂フ

第二條 河川トナルヘキ區域茲ニ其ノ附近ノ土地ノ區域ハ府縣知事ニ於テ内務大臣ノ定ムル方法ニ依

リ之ヲ告示スヘシ

若ハ其ノ地下ニ於テ施設スル工作物ヲ新築、改築若ハ除却セムトスル者ハ府縣知事ノ許可ヲ受クヘ

シ

第四條 工事、營業其ノ他ノ行爲ニシテ河川トナルヘキ區域ノ現狀若ハ新ニ生スヘキ河川ニ影響ヲ及

ホスノ虞アルモノハ府縣知事ニ於テ命令ヲ以テ之ヲ禁止若ハ制限シ又ハ許可ヲ受ケシムルコトヲ得

第五條 此ノ勅令ニ依リ許可シタル事項ニ關シテハ府縣知事ハ左ノ場合ニ於テ許可ヲ取消シ若ハ其ノ

效力ヲ停止シ若ハ其ノ條件ヲ變更シ又ハ既ニ施設シタル工作物ヲ改築若ハ除却セシメ又ハ原形ノ回

復ヲ命シ又ハ許可セラレタル事項ニ因リテ生スル危害ヲ豫防スル爲ニ必要ナル設備ヲナサシムルコ

トヲ得

一 工事施行ノ方法若ハ施行後ニ於ケル管理ノ方法公安ヲ害スルノ虞アルトキ

二 許可ノ後ニ起リタル事實ニ因リ必要ヲ生スルトキ

三 河川ニ關スル工事ヲ施行シ又ハ許可ヲ與ヘタルモノノ外ニ工事ヲ許可スル爲ニ必要ナルトキ

四 河川法ニ基キテ發スル命令ノ規程ニ依リ必要ヲ生スルトキ

五 法律命令ニ違背シタルトキ

六 公益ノ爲必要ナルトキ

第六條 此ノ勅令ニ依リ與ヘタル許可ニ關シテハ河川法第二十一條ヲ準用ス

第七條 河川ニ關スル工事ノ爲必要ナルトキハ府縣知事ハ河川トナルヘキ區域ニ立入り又ハ其ノ土地

ヲ材料置場等ニ供シ又ハ已ムヲ得サルトキハ其ノ土地ニ現在スル建設物其ノ他ノ障害物ヲ除却スル

コトヲ得

河川トナルヘキ區域ニ沿ヒタル土地ニ關シテハ其ノ地先ニ施行スヘキ工事ノ爲必要ナル場合ニ限り

前項ヲ適用スルコトヲ得

前二項ノ場合ニ關シテハ河川法第三十九條第三項及第六十二條ヲ準用ス

第八條 前條第一項及第二項ノ場合ニ於テハ明治二十九年勅令第二百三十六號第七條ヲ準用ス

第九條 河川法第四十五條及第四十七條ニ基キ河川附近ノ土地ニ關シ發スル命令ニ規定シタル事項ハ府縣知事ニ於テ府縣令ヲ以テ河川トナルヘキ區域附近ノ土地ニ之ヲ準用スルコトヲ得

第十條 河川法第八條ニ依リ内務大臣ニ於テ自ラ工事ヲ施行シ又ハ公共團體ノ行政廳ニ命シテ工事ヲ施行セシムル場合ニ於テハ内務大臣ハ此ノ勅令ニ依リテ府縣知事ノ有スル職權ヲ自ラ施行スルコトヲ得

第十一條 左ノ場合ニ於テ府縣知事ハ此ノ勅令ニ依リ有スル職權ノ施行ニ關シ内務大臣ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
一 第七條ニ依リ建設物其ノ他ノ障害物ヲ除却セムトスルトキ
二 河川法第八條ニ依リ内務大臣ニ於テ自ラ工事ヲ施行シ又ハ公共團體ノ行政廳ニ命シテ工事ヲ施行セシムルトキ

○河川法第五十條ニ依レル命令ノ件 明治三十二年六月十日 內務省令第二十二號

河川法第五十條ニ依レル命令左ノ通之ヲ定ム

第一條 府縣知事ニ於テ他ノ府縣又ハ他ノ府縣内ノ公共團體ヲシテ河川ニ關スル費用ヲ負擔セシメン

トスルトキハ其ノ府縣知事ニ協議ノ上負擔金額及納付期限ヲ定ムヘシ

第二條 前條ノ協議調ヒタルトキハ府縣知事ニ於テ土木監督署ヲ經由シテ内務大臣ノ認可ヲ受クヘシ

第三條 第一條ノ協議調ヒタルトキハ府縣知事ニ於テ土木監督署ヲ經由シテ内務大臣ノ指揮ヲ受クヘシ

第四條 府縣知事ハ他ノ府縣又ハ他ノ府縣内ノ公共團體ヲシテ負擔セシムヘキ金額及納付セシムヘキ期限確定シタルトキハ之ヲ其ノ府縣知事ニ通知スヘシ

前項ノ通知ヲ受ケタル府縣知事ハ其ノ府縣内ノ公共團體ヲシテ負擔セシムヘキ金額アル場合ニ於テハ更ニ其ノ金額及納付期限ヲ其ノ公共團體ヲ直接ニ管轄スル行政廳ニ通知スヘシ

第五條 他ノ府縣ニ於テ期限内ニ其ノ負擔金額ヲ納付セサルトキハ府縣知事ハ内務大臣ニ其ノ旨ヲ具申スヘシ

他ノ府縣内ノ公共團體ニ於テ其ノ負擔金額ヲ期限内ニ納付セサルトキハ府縣知事其ノ公共團體ヲ管轄スル府縣知事ニ其ノ旨ヲ通知スヘシ

前項ノ通知ヲ受ケタル府縣知事ハ河川法第五十五條第三項ニ依リ直ニ其ノ金額ヲ支出セシムヘシ

第六條 内務大臣ニ於テ自ラ河川ニ關スル工事ヲ施行シ又ハ府縣知事ニ代テ河川ノ管理ヲ爲シ若ハ其ノ維持修繕ヲ爲ス場合ニ於テハ他ノ府縣又ハ他ノ府縣内ノ公共團體ヲシテ負擔セシムヘキ金額及納付セシムヘキ期限ハ内務大臣之ヲ定ム

○河川法第五十八條ニ依レル罰則ノ件 明治三十三年四月十六日 勅令第四百四十八號

朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ河川法第五十八條ニ依レル罰則ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

第一條 許可ヲ受ケスシテ河川法第十七條ニ記載スル工事ヲ施行シ又ハ詐僞ノ手段ヲ以テ其ノ許可ヲ受ケタル者ハ二百圓以下ノ罰金又ハ一年以下ノ重禁錮ニ處ス

第二條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ五十圓以下ノ罰金又ハ三箇月以下ノ重禁錮ニ處ス

一 許可ヲ受ケスシテ河川ノ敷地若ハ流水ヲ占用シ又ハ詐僞ノ手段ヲ以テ其ノ許可ヲ受ケタル者

二 河川法第二十三條ノ場合ニ於テ正當ノ事由ナクシテ地方行政廳又ハ其ノ委任ヲ受ケタル官吏ノ命ニ從ハサル者

三 許可ヲ受ケスシテ舟筏ヨリ通航料ヲ徵收シ又ハ詐僞ノ手段ヲ以テ其ノ許可ヲ受ケタル者

○河川改修工事ヲ施行スル爲メ官有地ヲ要スルトキ通知ノ件 明治三十三年六月二十一日 內務省訓令第十九號

內務大臣ニ於テ河川改修工事ヲ施行スル爲メ官有地ヲ要スルトキハ自今一般官有地ニ在テハ直ニ、國

有林野ニ在テハ大林區署へ協議シ地所受納ノ上、其都度該地所所在ノ地方廳へ通知スヘシ

○河川改修工事ヲ施行スル爲メ官有地ヲ要スルトキ地種組替方等處分方 明治卅三年六月廿一日 內務省訓令第二十號

府 縣 沖繩縣 除ク

內務大臣ニ於テ河川改修工事ヲ施行スル爲メ官有地ヲ要スルトキハ自今一般官有地ニ在テハ直ニ、國有林野ニ在テハ地所受納ノ上、其都度土木監督署ヨリ通牒スヘキニ付地種組替方等總テ其廳限リ處分ノ上内務報告例ニ依リ報告スヘシ 但社寺境内、名所、舊蹟及古墳墓ハ此限ニ在ラス

○砂 防 法 明治三十年三月廿七日 法律第二十九號

朕帝國議會ノ協賛ヲ經タル砂防法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

- 砂防法
- 第一章 總 則
- 第二章 土地ノ制限及砂防設備
- 第三章 砂防ニ關スル費用ノ負擔、土地所有者ノ權利義務並收入等
- 第四章 警察、監督及強制手續
- 第五章 訴願及訴訟
- 第六章 附 則

第一條 此ノ法律ニ於テ砂防設備ト稱スルハ主務大臣ノ指定シタル土地ニ於テ治水上砂防ノ爲施設ス

第二條 砂防設備ヲ要スル土地又ハ此ノ法律ニ依リ治水上砂防ノ爲一定ノ行爲ヲ禁止若ハ制限スヘキ土地ハ主務大臣ノ指定ス

第三條 此ノ法律ニ規定シタル事項ハ命令ノ定ムル所ニ從ヒ主務大臣ノ指定シタル土地ノ範圍外ニ於テ治水上砂防ノ爲施設スルモノニ準用スルコトヲ得

第四條 第二條ニ依リ主務大臣ノ指定シタル土地ニ於テハ地方行政廳ハ治水上砂防ノ爲一定ノ行爲ヲ禁止若ハ制限スルコトヲ得

第五條 地方行政廳ハ其ノ管内ニ於テ第二條ニ依リ主務大臣ノ指定シタル土地ヲ監視シ及其ノ管内ニ於ケル砂防設備ヲ管理シ其ノ工事ヲ施行シ其ノ維持ヲナスノ義務アルモノトス

第六條 砂防設備ニシテ他府縣ノ利益ヲ保全スル爲必要ナルカ又ハ其ノ利害關係一府縣ニ止マラサル場合ニ於テハ主務大臣ハ之ヲ管理シ又ハ其ノ工事ヲ施行シ又ハ其ノ維持ヲナスコトヲ得

第七條 地方行政廳ハ其ノ管内ノ下級行政廳ヲシテ砂防工事ヲ施行セシメ又ハ砂防設備ノ維持ヲナサシムルコトヲ得

第八條 他ノ工事、作業其ノ他ノ行爲ニ因リ砂防工事ヲ施行スルノ必要ヲ生スルトキハ地方行政廳ハ其ノ行爲ヲナシタル者ヲシテ其ノ工事ヲ施行シ又ハ其ノ砂防設備ノ維持ヲナサシムルコトヲ得

第九條 行政廳ハ砂防工事ノ請負ヲナスコトヲ得ス

第十條 砂防工事ノ請負ノ制限ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十一條 第二條ニ依リ主務大臣ノ指定シタル土地ニ對シテハ勅令ノ定ムル所ニ從ヒ地租其ノ他ノ公課ヲ减免スルコトヲ得

第三章

第十二條 第二條ニ依リ主務大臣ノ指定シタル土地ノ監視及砂防設備ノ管理、維持並砂防工事ニ要スル費用ハ府縣ノ負擔トス

第十三條 砂防工事ニ要スル費用ハ其ノ一部ヲ國庫ヨリ府縣ニ補助スルコトヲ得
前項國庫ノ補助額ハ工費豫算ノ三分ノ二ヲ超過スルコトヲ得ス

第十四條 第六條ニ依リ主務大臣ニ於テ砂防設備ノ管理及維持ヲナシ又ハ砂防工事ヲ施行スル場合ニ於テハ其ノ費用ハ國庫ノ負擔トス

第十五條 地方行政廳ハ其ノ管内ノ下級公共團體ヲシテ砂防ニ關スル費用ノ一部ヲ負擔セシムルコトヲ得

第十六條 砂防工事ニシテ他ノ工事、作業其ノ他ノ行爲ニ因リ必要ヲ生スルモノナルトキハ其ノ費用ハ工事ノ必要ヲ生スル程度ニ於テ其ノ原因タル工事、作業其ノ他ノ行爲ニ關シ費用ヲ負擔スル者ヲシテ之ヲ負擔セシムルコトヲ得但シ河川法第三十二條第二項ノ場合ハ此ノ限ニ在ラス

第十七條 砂防工事ニシテ他ノ府縣若ハ他府縣内ノ公共團體ニ於テ著シク利益ヲ受クルモノナルトキハ其ノ府縣若ハ其ノ府縣内ノ公共團體ヲシテ其ノ費用ノ一部ヲ負擔セシムルコトヲ得

第十八條 此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ發スル命令ニ依リ行政廳ノ命シタル事項ヲ遵守スル爲ニ要スル費用ハ特別ノ規程ヲ設ケタル場合ヲ除ク外其ノ命ヲ受ケタル者ノ負擔トス

第十九條 公共團體ハ砂防工事若ハ砂防ニ關スル費用ノ爲寄附ヲナスコトヲ得

第二十條 公共團體ハ砂防ニ關スル費用ニ付キ私人若ハ其ノ区域内ノ下級公共團體ニ補助ヲナスコトヲ得

第二十一條 公共團體ハ砂防ニ關スル費用ニ付キ利害關係ノ厚薄ヲ標準トシテ其ノ区域内ニ於テ不均一ノ賦課ヲナスコトヲ得

第二十二條 砂防工事ノ爲必要ナルトキハ地方行政廳ハ管内ノ土地若ハ森林ノ所有者ニ命シ補償金トシテ時價相當ノ金額ヲ下付シテ其ノ所有ニ係ル土石、砂礫、芝草、竹木及運搬具ヲ供給セシムルコトヲ得但シ時價ニ關シテ協議整ハサルトキ又ハ所有者不明ナルトキ若ハ其ノ所在不明ナルトキハ地方行政廳ハ相當ト認ムル金額ヲ供託シテ本條ノ供給ヲサシムルコトヲ得

第二十三條 砂防ノ爲必要ナルトキハ行政廳ハ第二條ニ依リ主務大臣ノ指定シタル土地又ハ之ニ隣接スル土地ニ立入り又ハ其ノ土地ヲ材料置場等ニ供シ又ハ已ムヲ得サルトキハ其ノ土地ニ現在スル障害物ヲ除却スルコトヲ得

第二十四條 第二條ニ依リ主務大臣ノ指定シタル土地ノ所有者若ハ關係人ハ行政廳若ハ其ノ命ヲ受ケタル私人ニ於テ其ノ土地ニ砂防工事ヲ施行シ又ハ砂防設備ノ維持ヲナスコトヲ拒ムコトヲ得ス

第二十五條 法律、命令若ハ許可認可ノ條件ニ違背シタル工事、設備若ハ工作物ノ管理ニヨリ損害ヲ受ケシメタル者ハ其ノ損害ヲ賠償スヘシ

第二十六條 此ノ法律ニ依リ行政廳ニ於テ下付スヘキ補償金若ハ賠償金ハ其ノ行政廳ノ直接ニ管轄ス

ル公共團體ノ負擔トス

第二十七條 砂防設備ヨリ生スル收入ハ府縣ニ歸ス但シ地方行政廳ハ其ノ收入ヲ第二條ニ依リ主務大臣ノ指定シタル土地若ハ其ノ土地ニ在ル森林ノ所有者又ハ其ノ砂防設備ノ施設者ニ下付スルコトヲ得

第二十八條 砂防設備ニシテ其ノ公用ヲ廢シタルトキハ地方行政廳ハ之ヲ其ノ砂防設備ノ現在スル土地若ハ森林ノ所有者ニ下付スルコトヲ得

第四章 警察、監督及強制手續

第二十九條 第四條ニ依リ主務大臣若ハ地方行政廳ニ於テ一定ノ事項ニ對シ許可ヲ受ケシメタル場合ニ於テ必要ト認ムルトキハ主務大臣若ハ地方行政廳ハ其ノ許可ヲ取消シ若ハ其ノ効力ヲ停止シ若ハ其ノ條件ヲ變更シ又ハ設備ノ變更若ハ原形ノ回復ヲ命ジ又ハ許可セラレタル事項ニ因リ生スル害ヲ豫防スル爲ニ必要ナル設備ヲ命スルコトヲ得

第三十條 法律、命令若ハ許可ノ條件ニ違背シタル者ハ行政廳ノ命スル所ニ從ヒ其ノ違背ニ因リテ生スル事實ヲ更正シ且其ノ違背ニ因リテ生スヘキ損害ヲ豫防スル爲ニ必要ナル設備ヲナスヘシ

第三十一條 地方行政廳ハ第二條ニ依リ主務大臣ノ指定シタル土地監視ノ爲並シ砂防設備管理ノ爲吏員ヲ置クヘシ其ノ定員、給料、手當、職務權限並其ノ費用ノ負擔者等ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第三十二條 主務大臣ハ砂防ニ關スル行政ヲ監督ス

地方行政廳ヲシテ第一次ニ於テ監督セシムヘキ事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

此ノ法律ニ規定シタル事項ニシテ主務大臣若ハ地方行政廳ノ認可ヲ要スルモノハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第十九條及第二十條ニ規定シタル事項並此ノ法律ニ依リ行政廳ニ付與シタル職權ニ關シテハ命令ヲ以テ制限ヲ設クルコトヲ得

第三十三條 他ノ府縣若ハ他府縣内ノ公共團體若ハ私人ヲシテ費用ヲ負擔セシムル爲ニ必要ナル手續ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第三十四條 主務大臣ハ地方行政廳ニ命ジテ砂防工事ヲ施行セシメ其ノ他此ノ法律ニ規定シタル地方行政廳ノ職權ヲ施行セシムルコトヲ得

第三十五條 義務者ニ於テ此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ發スル命令ニ依ル義務ヲ履行セス若ハ之ヲ履行スルモ必要ノ期限内ニ終了スルノ見込ナキトキ又ハ其ノ履行ノ方法宜ク得サルトキハ主務大臣若ハ地方行政廳ハ自ラ之ヲ執行シ又ハ第三者ヲシテ之ヲ執行セシムルコトヲ得

第三十六條 私人ニ於テ此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ發スル命令ニ依ル義務ヲ怠ルトキハ主務大臣若ハ地方行政廳ハ一定ノ期限ヲ示シ若シ期限内ニ履行セサルトキ若ハ之ヲ履行スルモ不充分ナルトキハ五百圓以内ニ於テ指定シタル過料ニ處スルコトヲ豫告シテ其ノ履行ヲ命スルコトヲ得

第三十七條 此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ發スル命令ニ規定シタル事項ニ關シ保證金ヲ納付セシメタル場合ニ於テハ行政廳ニ於テ直ニ之ヲ其ノ納付ノ目的又ハ過料ニ充用スルコトヲ得

第三十八條 前項保證金ハ他ノ債權ノ爲ニ差押フルコトヲ得ス

第三十九條 此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ發スル命令ニ依リ私人ニ於テ負擔スヘキ費用及過料ハ此ノ法律ニ於テ特ニ民事訴訟ヲ許シタル場合ヲ除クノ外主務大臣若ハ地方行政廳ハ必要ナル場合ニ於テハ金額ヲ定メテ之ヲ其ノ豫算表ニ掲ケ其ノ他必要ナル處分ヲ指揮シ直ニ其ノ金額ヲ支出セシムルコトヲ得

依リ之ヲ強制スルコトヲ得

行政廳ノ許可若ハ認可ニ附シタル條件ニ關シテモ亦本條及前條ヲ準用ス
第四十條 此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ發スル命令ニ規定シタル事項ニ關シテハ砂防視察ノ職務ヲ有スル官吏ヲシテ命令ノ定ムル所ニ從ヒ警察官ノ職權ノ全部若ハ一部ヲ執行セシムルコトヲ得
第四十一條 此ノ法律ニ規定シタル私人ノ義務ニ關シテハ命令ヲ以テ二百圓以内ノ罰金若ハ一年以下ノ禁錮ノ罰則ヲ設クルコトヲ得

第五章 訴願及訴訟

第四十二條 此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ發スル命令ニ依リ主務大臣若ハ地方行政廳ノナシタル處分ニ對シテ不服アル私人若ハ公共團體ハ主務大臣ニ訴願スルコトヲ得
此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ發スル命令若ハ地方行政廳ノ委任ニ依リ下級行政廳ノナシタル處分ニ對シテ不服アル私人若ハ公共團體ハ地方行政廳ニ訴願シ地方行政廳ノ裁決ニ不服アル者ハ主務大臣ニ訴願スルコトヲ得

此ノ法律ニ依リ行政訴訟ノ提起ヲ許シタル場合ニ於テハ主務大臣ニ訴願スルコトヲ得ス

第四十三條 此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ發スル命令ニ規定シタル事項ニ關シ行政廳ノ違法處分ニ依リ權利ヲ毀損セラレタリトスル私人若ハ公共團體ハ前條ニ依リ訴願ノ裁決ヲ經タル後行政訴訟ヲ提起スルコトヲ得但シ主務大臣若ハ地方行政廳ノ處分ニ對シテハ直ニ之ヲ提起スルコトヲ得

第四十四條 第二十五條ニ依リ損害賠償ヲ請求スル私人若ハ公共團體ハ損害ヲ受ケタル日ヨリ三箇月以内ニ民事訴訟ヲ提起スルコトヲ得
法律、命令若ハ許可認可ノ條件ニ違背シタルヤ否ヤニ付キ爭アルトキハ前數條ノ手續又ハ監督官廳ノ決定ニ依リ其ノ違背シタリトノ事實確定シタル後ニアラサレハ民事訴訟ヲ提起スルコトヲ得但シ此ノ場合ニ於テハ前項ノ期間ハ確定ノ日ヨリ起算スルモノトス

第四十五條 第二十二條若ハ第二十三條ニ依リ下付スヘキ補償金額ニ對シ不服アルトキハ行政廳ニ於テ金額ノ通知ヲナシタル日ヨリ六箇月以内ニ民事訴訟ヲ提起スルコトヲ得但シ第二十三條ノ場合ニ於テ補償金額請求ノ後六箇月以内ニ其ノ金額ノ通知ヲキトキハ其ノ期限經過後六箇月以内ニ民事訴訟ヲ提起スルコトヲ得

第四十六條 此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ發スル命令ニ規定シタル事項ニ關シテハ本章ノ規程ニ依リ特ニ許シタル場合ヲ除クノ外訴願若ハ行政訴訟ヲ提起シ又ハ行政廳ニ對シ民事訴訟ヲ提起スルコトヲ得ス

第六章 附 則

第四十七條 此ノ法律ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス

此ノ法律ヲ施行スル爲ニ必要ナル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第四十八條 第二條ニ依リ主務大臣ノ指定シタル土地ニ在ル從來ノ砂防ニ關シテハ勅令ヲ以テ特別ノ規程ヲ設クル場合ヲ除クノ外此ノ法律ノ規程ニ依ル

○砂防法施行規程

明治三十年十月廿三日
勅令第三百八十二號

朕砂防法施行規程ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

砂防法施行規程

第一條 內務大臣ニ於テ砂防法第二條ニ依リ指定スル土地ハ官報ヲ以テ之ヲ告示スヘシ
第二條 砂防法第三條ニ依リ同法ニ規程シタル事項ヲ準用スヘキ施設物ハ府縣知事ニ於テ其ノ地方ノ公布式ヲ以テ之ヲ告示スヘシ其ノ準用スヘキ事項ハ府縣令ヲ以テ之ヲ定ム但シ同法第十三條及第十四條ニ規定シタル事項ハ之ヲ準用スルコトヲ得ス
第三條 砂防法第四條ニ依リ禁止若ハ制限スヘキ行爲ハ同條第一項ノ場合ニ於テハ府縣令ヲ以テ第二項ノ場合ニ於テハ內務省令ヲ以テ之ヲ定ム
第四條 砂防法第六條第一項ニ依リ內務大臣ニ於テ砂防設備ヲ管理シ又ハ其ノ維持ヲナス場合ニ於テハ其ノ砂防設備ヲ其ノ工事ヲ施行スル場合ニ於テハ其ノ砂防設備工事ノ施行區域及起工年度ヲ官

報ヲ以テ告示スヘシ

前項ノ工事ヲ終了シタルトキハ官報ヲ以テ之ヲ告示スヘシ

砂防法第六條第二項ニ依リ内務大臣ニ於テ砂防設備ニ因リ特ニ利益ヲ受クル公共團體ノ行政廳ニ命シテ其工事ヲ施行セシメ又ハ其ノ維持ヲナサシムル場合ニ於テモ亦前二項ノ例ニ依ル

第五條 内務大臣ニ於テ砂防設備ノ管理又ハ其ノ維持ヲナストキハ内務省直轄ノ土木事業ニ準シテ土木監督署長之ヲ行フ

第六條 砂防法第二十二條ニ依リ府縣知事ニ於テ土石、砂礫、芝草、竹木及運搬具ノ供給ヲナサシムムトスルトキハ少クトモ五日前ニ其ノ供給セシムヘキ物件ノ種類、數量及補償金額等ヲ其ノ所有者ニ通知スヘシ若シ其ノ所有者不明ナルトキ又ハ其ノ所在不明ナルトキハ物件所在地ノ市町村長ニ通知スヘシ

第七條 砂防法第二十三條ニ依リ府縣知事、郡長、市參事會、町村長町村組合長又ハ水利組合ノ管理者ニ於テ内務大臣ノ指定シタル土地又ハ之ニ鄰接スル土地ヲ材料置場等ニ供セムトスルトキハ少クトモ五日前ニ又之ニ現在スル障害物ヲ除却セムトスルトキハ少クトモ十五日前ニ其ノ場所若ハ障害物ヲ其ノ所有者ニ通知スヘシ若シ其ノ所有者不明ナルトキ又ハ其ノ所在不明ナルトキハ其ノ土地ノ市町村長ニ通知スヘシ

第八條 行政廳若ハ其ノ命ヲ受ケタル私人ニ於テ砂防工事ヲ施行セムトスルトキハ少クトモ七日前ニ之ヲ其ノ土地所有者ニ通知スヘシ若シ其ノ所有者不明ナルトキ又ハ其ノ所在不明ナルトキハ其ノ土地ノ市町村長ニ通知スヘシ

第九條 砂防ニ關スル費用ノ豫算ニシテ砂防法第二條ニ依ル土地ノ指定前ニ確定シタルモノハ其ノ指定ノ爲其ノ效力ヲ失ハス
前項豫算ニ依リ執行スヘキ事項ハ從前ノ規程又ハ慣習ニ依リ既ニ定リタル執行者ニ於テ之ヲ行フ
第十條 砂防法ニ基キテ豫算スル命令ニ依リ行政廳ノ許可ヲ受ケルハ其ノ事項ハ從來許可ヲ受ケタルモノトス

雖内務大臣又ハ府縣知事ノ定ムル所ノ期限内ニ於テ更ニ其ノ許可ヲ受ケルヘシ

○砂防ニ關スル行政監督ノ件 明治卅一年一月卅一日 勅令第十五號

朕砂防ニ關スル行政監督ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

第一條 砂防法若ハ之ニ基キテ發スル命令ニ依リ郡、市、町、村、町村組合又ハ水利組合ノ行政廳ニ於テ執行スル砂防ニ關スル行政及府縣知事ノ命シ又ハ許可シタル事項ニ關シテハ第一次ニ於テ府縣知事

之ヲ監督シ第二次ニ於テ内務大臣之ヲ監督ス

第二條 左ニ掲ケル事項及其ノ變更、停止又ハ廢止ハ内務大臣ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス但シ利害關係小ニシテ内務大臣ニ於テ命令ヲ以テ認可ヲ要セスト規定シタルモノハ此ノ限ニアラス

一 砂防法第三條ニ依ル準用

二 砂防法第四條ニ依リ府縣知事ニ於テ禁止若ハ制限スヘキ一定ノ行爲

三 砂防法第七條及第八條ニ依ル府縣知事ノ處分

四 砂防法第十三條ニ依リ國庫ノ補助ヲ受クル砂防工事ノ計畫及其ノ工費豫算

五 砂防法第十五條乃至第十七條ニ依ル費用ノ負擔方法

六 砂防法第二十一條ニ依ル府縣ノ不均一ノ賦課

第七條 國庫ノ補助ヲ受ケテ施設シタル砂防設備ノ公用廢止

第三條 左ニ掲ケル事項及其ノ變更、停止又ハ廢止ハ府縣知事ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス

一 砂防法第二十一條ニ依ル下級公共團體ノ不均一ノ賦課

二 砂防法第二十三條ニ依リ下級行政廳ノナスヘキ障害物ノ除却

第四條 砂防法第三十條ニ依ル下級行政廳ノ處分

第四條 砂防法第十九條ニ依リ郡、市、町、村、町村組合又ハ水利組合ニ於テ寄付ヲナストキハ左ノ條件ヲ具備シ且府縣知事ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス

一 砂防法ニ關スル事業ニシテ寄付ヲサントスル公共團體ノ利害ニ直接ノ關係アルコト

二 寄付ヲサントスル公共團體ニ於テ起債ノ方法ニ依ラスシテ寄附ヲナシ得ヘキコト

第五條 砂防法第二十條ニ依リ郡、市、町、村、町村組合又ハ水利組合ニ於テ補助ヲナストキハ左ノ條件ヲ具備シ且府縣知事ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス

一 砂防ニ關スル事業ニシテ永遠ノ利益ヲ目的トシ且其ノ補助ヲ受クヘキモノニ於テ其ノ費用ノ負擔ニ堪ヘサルコト

二 補助ヲサントスル公共團體ニ於テ起債ノ方法ニ依ラスシテ補助ヲナシ得ヘキコト

○認可ヲ經ルヲ要セサル砂防工事ニ關スル件 明治三十二年四月廿九日 內務省令第十一號

明治三十一年勅令第十五號第二條但書ニ依リ認可ヲ要セサルモノニ關スル件左ノ通之ヲ定ム

第一條 左ニ掲ケタル事項ハ內務大臣ノ認可ヲ受クルコトヲ要セス

一 砂防工事ノ一設計内ニ於ケル工事ノ位置又ハ工種ノ變更ニシテ當初ノ計畫ト同一ノ效果ヲ收メ得ヘキモノ

二 砂防工事ノ一設計内ニ於ケル工事ノ伸縮増減ニシテ地質ノ硬軟又ハ地形ノ變遷ニ起因シ其ノ位置及工種ニ變更ナキモノ

第二條 前條第一號ノ場合ニ於テハ府縣知事ハ土木監督署ニ協議ノ上處分スヘシ

第三條 此ノ省令ニ依リ府縣知事ニ於テ處分シタルモノハ直ニ土木監督署ヲ經由シ內務大臣ニ報告スヘシ

○砂防法第三十三條ニ依レル命令 明治三十二年七月廿二日 內務省令第三十九號

砂防法第三十三條ニ依レル命令左ノ通之ヲ定ム 內務省令第三十九號

第一條 府縣知事ニ於テ他ノ府縣又ハ他ノ府縣内ノ公共團體若ハ私人ヲシテ砂防ニ關スル費用ヲ負擔セシメントスルトキハ其ノ負擔者カ府縣又ハ公共團體ナル場合ニ於テハ其ノ府縣知事ニ協議ノ上負擔金額及納付期限ヲ定メ私人ナル場合ニ於テハ府縣知事自ラ之ヲ定ムヘシ

第二條 前條ニ依リ負擔金額及納付期限定マリタルトキハ府縣知事ニ於テ土木監督署ヲ經由シ內務大臣ノ認可ヲ受クヘシ

第三條 第一條ノ協議調ハサルトキハ府縣知事ニ於テ土木監督署ヲ經由シテ內務大臣ノ指揮ヲ受クヘシ

第四條 府縣知事ハ他ノ府縣又ハ他ノ府縣内ノ公共團體若ハ私人ヲシテ負擔セシムヘキ金額及納付セシムヘキ期限確定シタルトキハ之ヲ府縣知事ニ通知スヘシ

前項ノ通知ヲ受ケタル府縣知事ハ其ノ府縣内ノ公共團體若ハ私人ヲシテ負擔セシムヘキ金額アル場合ニ於テハ更ニ其ノ金額及納付期限ヲ其ノ公共團體ヲ直接ニ管轄スル行政廳又ハ私人ニ通知スヘシ

第五條 他ノ府縣ニ於テ期限内ニ其ノ負擔金額ヲ納付セサルトキハ府縣知事ハ內務大臣ニ其ノ旨ヲ具申スヘシ

他ノ府縣内ノ公共團體又ハ私人ニ於テ其ノ負擔金額ヲ期限内ニ納付セサルトキハ府縣知事ハ其ノ公共團體又ハ私人ヲ管轄スル府縣知事ニ其ノ旨ヲ通知スヘシ

前項ノ通知ヲ受ケタル府縣知事ハ砂防法第三十八條ニ依リ直ニ其ノ處分ヲ爲スヘシ

第六條 內務大臣ニ於テ自ラ砂防設備ノ管理ヲ爲シ又ハ其ノ工事ヲ施行シ又ハ其ノ維持ヲ爲ス場合ニ於テハ他ノ府縣又ハ他ノ府縣内ノ公共團體若ハ私人ヲシテ負擔セシムヘキ金額及納付セシムヘキ期限ハ內務大臣之ヲ定ム

○國庫補助ノ砂防工事竣功認可ノ件 明治三十三年七月三日 內務省訓令第二十三號

府 縣 沖繩縣 ヲ除ク

明治三十年法律第二十九號砂防法第十三條ニ依リ國庫ノ補助ヲ受ケテ施行スル砂防工事ハ竣功ノ都度竣功調書ヲ製シ土木監督署ヲ經テ本大臣ニ稟伺シ工事竣功ノ認可ヲ受ケヘシ

○砂防法第二條ニ依リ土地指定方稟申ノ件 明治三十二年二月 訓令第一四五號

府 縣 沖繩縣 除ク

第一條 明治三十年法律第二十九號砂防法第二條ニ依リ砂防法設備ヲ要スル土地又ハ治水上砂防ノ爲一定ノ行爲ヲ禁止若ハ制限スヘキ土地ノ指定ヲ必要ト認ムルトキハ府縣知第ハ別表書式ニ依レル土地調書並圖面ヲ添ヘ上申スヘシ

第二條 (土木監督署廢止ニ依リ消滅)

第三條 (同上)

○同上ノ件 明治三十五年三月 土木局長通牒土甲第八號

府 縣 沖繩縣 除ク

明治三十年法律第二十九號砂防法第二條ニ依リ土地指定ノ義ニ付明治三十二年二月十六日訓令第一四五號訓令ノ次第モ有之右訓令付屬書式ニ依レハ指定區域ノ最小限ハ小字ニ止リ居候處實地ノ狀況ニ依リ小字ノ一部分ニ對シ指定ノ必要アルカ如キ場合ニ於テハ地番ヲ以テ指定セラルヘキコトニ決定相成候條右様御承知有之度依命此段通牒候也

○砂防法第十一條ノ地租其ノ他ノ公課減免ニ關スル件 明治三十二年八月 勅令第三七四號

第一條 砂防法ニ依リ一定ノ行爲ヲ禁止又ハ制限シタル土地ニ對シテハ其ノ所有者ノ申請ニ依リ地租ヲ免除又ハ輕減スルコトヲ得
第二條 前條ニ依リ地租ヲ免除シタル土地ニ對シテハ地租以外ノ公課ヲ免除シ其ノ地租ヲ輕減シタル土地ニ對シテハ同一ノ割合ヲ以テ地租以外ノ公課ヲ輕減ス
第三條 本令ニ依ル地租其ノ他ノ公課ノ免除又ハ輕減ノ期間ハ一定ノ行爲ヲ禁止又ハ制限シタル日以後ニ開始スヘキ納期分ヨリ其ノ禁止又ハ制限ヲ解キタル日以前ニ開始シタル納期分迄トス
第四條 本令ニ依リ地租ヲ免除又ハ輕減ヲ受ケントスル者ハ一定ノ行爲ヲ禁止又ハ制限セラレタル日ヨリ三十日以内ニ稅務管理局長ニ申請スヘシ
第五條 本令施行前一定ノ行爲ヲ禁止又ハ制限シタル土地ニ付テハ第三條ノ期間ハ此ノ勅令施行ノ日第四號ノ期間ハ本令施行ノ日ヨリ起算ス

○同上地租ノ免除又ハ輕減許可ニ關スル手續ノ件 明治三十二年九月 大藏省訓令第六二號

稅務管理局ヘ

明治三十二年勅令第三七四號第四條ニ依リ地租ノ免除又ハ輕減ヲ申請シタル者アルトキハ地方廳ト協議シ禁止又ハ制限セラレタル行爲ノ程度ニ依リ地租ノ免除又ハ輕減ヲ決定シ輕減スヘキモノハ其ノ割合ヲ定メ之カ許可ノ手續ヲ爲スヘシ

○同上ノ件 明治三十二年九月 內務省訓令第八四五號

府 縣 沖繩縣 除ク

明治三十二年勅令第三七四號ニ依レル地租ノ免除又ハ輕減ニ關シ稅務管理局長ヨリ協議アリタルトキハ其ノ協議ニ應シ處分上ノ便宜ヲ與フヘシ

○砂防法第十三條ニ依リ工事費補助稟申ノ件 明治三十二年二月 內務省訓令第一四六號

府 縣 沖繩縣
ヲ除ク

第一條 明治三十年法律第二十九號砂防法第十三條ニ依リ砂防工事ニ要スル費用ニ對シ國庫ノ補助ヲ受ケントスルトキハ府縣知事ハ前年(補助ヲ受クヘキ年度ヨリ起算ス以下做之)二月末日迄ニ工事計畫書工費豫算書及圖面ヲ添ヘ稟請スヘシ

第二條 (土木監督署廢止ニ由リ消滅)

第三條 府縣知事ニ於テ國庫補助内定額ノ通知ヲ受ケタルトキハ府縣會ノ議決ヲ經テ其ノ決議書ヲ添ヘ前年十二月末日マテニ補助金ノ下附ヲ稟請スヘシ但當初ノ工事計畫工費豫算又ハ工事施行箇所ニ變更ヲ來シタルトキハ更ニ其ノ圖書ヲ添付スヘシ

第四條 (土木監督署廢止ニ由リ消滅)

第五條 (同上)

○砂防法第十三條ニ依リ工事費補助稟請ノ場合ニ於ケル工事設計書様式ノ件 明治四十年十一月土木局長通牒土甲第四五號

府 縣 沖繩縣
ヲ除ク

砂防法第十三條ニ依リ砂防工事費ニ對シ國庫補助ヲ請求セラル、場合ニ於テハ自今別紙様式ノ通り設計書御調製相成度此段及通牒候也
追テ本件ハ明治四十一年度實施設計並明治四十二年度豫定設計ニモ適用セラルヘキ義ニ候條右様御承知相成度爲念此段申添候也
(別紙様式見ス)

○國庫補助ノ砂防工事竣功認可ノ件 明治三十三年七月 土木局長通牒土甲第四六號

府 縣 沖繩縣
ヲ除ク

國庫ノ補助ヲ受ケタル砂防工事ニ關シ今般訓令第二三號ヲ以テ訓令相成候處
一 年度内ニ竣功セスシテ後年度ニ繰越シ施行シタル分モ當初補助ヲ受ケタル年度ノ工事トシテ全部竣功ノ上稟伺相成度
二 大臣ノ認可ヲ受ケ設計ヲ變更シタルモノ及明治三十二年省令第十一號第一條ニ依リ變更又ハ伸縮増減シタルモノハ其ノ旨詳細竣功調書ニ記載シ尙必要ト認メラル、事項ハ總テ摘載セラレ度
三 工事費ニ殘餘ヲ生シタルトキハ其ノ事由ヲ付シ御申出相成度
四 前項殘餘金ハ竣功認可ヲ受ケル後ニ非サレハ使用スヘカラサル義ト御承知相成度
右依命及通牒候也

○鑛 業 法 明治三十八年三月 法律第四十五號

第一章 總 則

第一條 本法ニ於テ鑛業ト稱スルハ鑛物ノ試掘、採掘及之ニ附屬スル事業ヲ謂フ
第二條 本法ニ於テ鑛物ト稱スルハ金鑛、銀鑛、銅鑛、鉛鑛、蒼鉛鑛、錫鑛、安質母尼鑛、水銀鑛、亞鉛鑛、鐵鑛、硫化鐵鑛、格魯謨鐵鑛、滿俺鑛、重石鑛、水鉛鑛、砒鑛、磷鑛、黑鉛、石炭、亞炭、石油、土瀝青及硫黃ヲ謂フ但シ砂鑛ハ此ノ限ニ在ラス
含油層ト密接ノ關係アル可燃質天然瓦斯ハ之ヲ石油ト看做ス但シ工業用其ノ他ノ營利ヲ目的トセスシテ單ニ一家ノ自用ニ供スルモノニハ本法ヲ適用セス
第三條 未タ掘採セサル鑛物(廢鑛及鑛滓ヲ含ム)ハ國ノ所有トス

第四條 本法ニ於テ鑛業權ト稱スルハ試掘權及採掘權ヲ謂フ

鑛業權者ハ鑛區ニ於テ其ノ許可ヲ受ケタル鑛物ヲ掘採シ及之ヲ取得スル權利ヲ有ス但シ鑛區ノ重複シタル場合ニ於テハ鑛業權者ハ互ニ其ノ權利ヲ制限セラル

第五條 帝國臣民又ハ帝國法律ニ從ヒ成立シタル法人ニ非サレハ鑛業權者ト爲ルコトヲ得ス

第六條 本法ニ規定シタル鑛業權者ノ權利義務ハ鑛業權ト共ニ移轉ス

本法ノ規定ニ依リ爲シタル手續其ノ他ノ行爲ハ鑛業ヲ出願セムトスル者、鑛業出願人、鑛業權者、土地所有者又ハ關係人ノ承繼人ニ對シテモ其ノ効力ヲ有ス

第七條 二人以上共同シテ鑛業ヲ爲シ又ハ之ヲ爲サムトスルトキハ内一人ヲ選定シテ代表者ト爲シ鑛山監督署長ニ届出ヘシ其ノ届出ナキトキハ鑛山監督署長之ヲ指定ス

代表者ハ國ニ對シ共同鑛業出願人又ハ共同鑛業權者ヲ代表ス

第八條 本法ニ於テ鑛業權者ハ組合契約ヲ爲シタル者ト見做ス

第九條 本法ニ於テ鑛區ト稱スルハ鑛業權ノ登録ヲ得タル土地ノ區域ヲ謂フ

鑛區ノ境界ハ直線ヲ以テ之ヲ定メ地表境界線ノ直下ヲ限トス其ノ面積ハ石炭ニ在リテハ五萬坪以上其ノ他ノ鑛物ニ在リテハ五千坪以上トシ共ニ百萬坪ヲ超ユルコトヲ得ス但シ鑛利保護上又ハ鑛區分

合上已チ得サル場合ニハ百萬坪ヲ超ユルコトヲ得

同一ノ鑛區ニ於テハ二以上ノ鑛業權ヲ設定スルコトヲ得ス但シ其ノ目的異種ノ鑛物ナルトキ及第三十六條ノ場合ハ此ノ限ニ在ラス

第十條 宮城、離宮、神宮及皇陵ノ周圍三百間以内並ニ要塞地帯第一區内ノ場所ハ之ヲ鑛區ト爲スコトヲ得ス

陸海軍所轄ノ軍港、要港、火藥製造所、火藥庫及彈藥庫ノ周圍三百間以内並ニ要塞地帯第二區及第三區内ノ場所ハ所轄官廳ノ許可ヲ受ケルニ非サレハ之ヲ鑛區ト爲スコトヲ得ス

前二項ニ掲ケタル場所ハ所轄官廳ノ許可ヲ受ケルニ非サレハ鑛業ノ爲之ヲ使用スルコトヲ得ス

第十一條 鐵道、軌道、道路、運河、河川、沼池、堤塘、社寺境内地、墓地、公園地其ノ他ノ營造物及建物ノ地表地下トモ其ノ周圍三十間以内ノ場所ニ於テハ所轄官廳ノ許可、所有者及關係人ノ承諾ヲ受ケルニ非サレハ鑛業ヲ爲スコトヲ得ス但シ所有者及關係人ハ正當ノ理由ナクシテ其ノ承諾ヲ拒ムコトヲ得

第十二條 鑛業出願地又ハ鑛區ノ訂正、増減及改正ノ出願ニ付テハ鑛業ノ出願ニ關スル規定ヲ準用ス

第十三條 本法ニ於テ鑛業稅ト稱スルハ鑛區稅及鑛產稅ヲ謂フ

第十四條 本法第八章ノ規定ヲ除クノ外國ノ鑛業ニ之ヲ適用ス

第十五條 農商務大臣ハ命令ノ定ムル所ニ依リ本法ニ依ル職權ノ一部ヲ鑛山監督署長ニ委任スルコトヲ得

第二章 鑛業權

第十六條 鑛業權ハ物權トシ不動産ニ關スル規定ヲ準用ス但シ民法第七十九條第一項ノ規定ハ此ノ限ニ在ラス

第十七條 鑛業權ハ相續、讓渡、滯納處分及強制執行ノ目的タルノ外權利ノ目的タルコトヲ得ス但シ採掘權ハ抵當權ノ目的ト爲スコトヲ得

第十八條 試掘權ノ存續期間ハ登録ノ日ヨリ二箇年トス

前項ノ期間ハ鑛區ノ増減又ハ改正、爲變更セラレルコトナシ

第十九條 鑛業權及抵當權ノ設定、變更、移轉、消滅並處分ノ制限ハ鑛業原簿ニ登録ス共同鑛業權者ノ脱退ニ付テモ亦同シ但シ鑛業權ノ處分ヲ制限セラレタルトキハ廢業ノ登録ヲ爲スコトヲ得ス

前項ノ登録ハ登記ニ代ルモノトス

登録ニ關スル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第二十條 前條第一項ニ掲ケタル事項ハ相續ノ期限ノ到來ニ因ル鑛業權ノ消滅並第四十二條及第四十

三條ノ競賣ノ場合ヲ除クノ外登錄ヲ爲スニ非ザレハ其ノ効力ヲ生セス

第二十一條 鑛業ヲ爲サムトスル者ハ願書ニ鑛區圖ヲ添ヘ試掘ニ付テハ鑛山監督署長、採掘ニ付テハ

農商務大臣ニ出願スヘシ

第二十二條 鑛業出願人ハ名義ノ變更ヲ爲スコトヲ得此場合ニ於テハ試掘ニ付テハ鑛山監督署長、採

掘ニ付テハ農商務大臣ニ届出ヲ爲スニ非ザレハ其効力ヲ生セス

第二十三條 採掘出願人ハ出願地ニ其ノ採掘セムトスル鑛物ノ存在スルコトヲ證明スヘシ

第二十四條 農商務大臣ニ於テ試掘出願地採掘ニ適スルモノト認メタルトキハ採掘ノ出願ヲ命スヘシ

前項ノ場合ニ於テ命令書到達ノ日ヨリ六十日以内ニ採掘ノ出願ヲ爲ササルトキハ試掘ノ出願ハ之ヲ

許可セス

前二項ノ規定ハ農商務大臣ニ於テ採掘出願地仍試掘ヲ要スルモノト認メタル場合ニ之ヲ準用ス

第二十五條 採掘出願地ノ位置形狀鑛床ノ位置形狀ト相違シ鑛利ヲ損スルモノト認メタルトキハ農商

務大臣ニ其ノ訂正ノ出願ヲ命スヘシ

前項ノ場合ニ於テ命令書到達ノ日ヨリ六十日以内ニ訂正ノ出願ヲ爲ササルトキハ採掘ノ出願ハ之ヲ

許可セス

第二十六條 採掘出願地ノ位置形狀鑛床ノ位置形狀ト相違シ鑛利ヲ損スルモノト認メタルトキハ採掘

出願人ハ其ノ訂正ヲ出願スルコトヲ得

第二十七條 鑛業出願人ハ出願地ノ増減ヲ出願スルコトヲ得

第二十八條 試掘出願地出願ノ當時鑛區ト重複スル場合ニ於テ同種ノ鑛物ナルトキハ其ノ重複スル部

分ニ付テハ其ノ出願ヲ許可セス

第二十九條 採掘出願地出願ノ當時他人ノ鑛區ト重複スル場合ニ於テ同種ノ鑛物ナルトキハ其ノ重複

スル部分ニ付テハ其ノ出願ヲ許可セス但シ第三十六條ノ場合ハ此ノ限ニ在ラス

第三十條 採掘出願地他人ノ試掘出願地ト重複スル場合ニ於テ同種ノ鑛物ナルトキハ其ノ重複スル

部分ニ付テハ第二十四條第一項及第二項ノ規定ヲ準用ス

第三十一條 鑛業出願地他人ノ鑛區ト重複スル場合ニ於テ異種ノ鑛物ナルトキハ鑛山監督署長ハ之ヲ

鑛業權者ニ通知スヘシ

鑛業權者ハ前項ノ通知書到達ノ日ヨリ六十日以内ニ自ラ其ノ鑛業ヲ出願スルコトヲ得

前二項ノ規定ハ第三十六條及豫メ鑛業權者ノ承諾ヲ得タル場合ニハ之ヲ適用セス

第三十二條 公益ヲ害スルモノト認メタルトキ又ハ鑛業ノ價值ナシト認メタルトキハ鑛業ノ出願ヲ許

可セス

第三十三條 試掘出願地又ハ採掘出願地重複スルトキハ其ノ重複スル部分ニ付テハ願書發送ノ日時ノ

先ナル者優先權ヲ有ス願書發送ノ日時同一ナルトキハ鑛山監督署長ハ之ヲ各出願人ニ通知スヘシ此

ノ場合ニ於テハ出願人ハ其ノ通知書發送ノ日ヨリ六十日以内ニ議協ヲ調ヘ之ヲ届出ツヘシ

出願人前項ノ届出ヲ爲ササルトキハ抽籤ニ依リ優先權者ヲ定ム

前二項ノ規定ハ第二十五條、第二十六條、第三十一條、第三十六條ノ場合ニハ之ヲ適用セス

試掘出願地採掘出願地ト重複スル場合ニ於テ願書發送ノ日時同一ナルトキハ其ノ重複スル部分ニ付

テハ採掘出願人ハ優先權ヲ有ス

第三十三條ノ二 試掘權者試掘權ノ存續期間滿了後十日以内ニ同種ノ鑛物ニ付更ニ鑛業ノ出願ヲ爲シ

タルトキハ舊試掘鑛區ニ係ル部分ニ付テハ他ノ出願人ニ對シ優先權ヲ有ス

前項ノ場合ニ於テ他人ノ出願ノ目的異種ノ鑛物ナルトキハ第三十一條ノ規定ヲ準用ス此ノ場合ニ於

テハ前項ノ出願ヲ爲シタル者ヲ以テ鑛業權者ト看做ス

第三十四條 試掘出願人同種ノ鑛物ニ付更ニ採掘ノ出願ヲ爲シタル場合ニ於テ出願地重複スルトキハ

其ノ重複スル部分ニ付テハ採掘ノ出願ハ試掘願書發送ノ日時ニ於テ試掘ノ出願ニ代リタルモノト看

做ス但シ第三十三條第四項ノ場合ハ此ノ限ニ在ラス

前項本文ノ規定ハ探掘出願人同種ノ礦物ニ付更ニ試掘ノ出願ヲ爲シタル場合ニ之ヲ準用ス

第三十五條 探掘權者ハ礦區ノ合併又ハ分割ヲ農商務大臣ニ出願スルコトヲ得礦區ノ一部ヲ分割シテ

之ヲ他ノ礦區ニ合併セムトスルトキ亦同シ

抵當權ノ設定アル場合ニ於テ前項ノ出願ヲ爲サムトスルトキハ抵當權者ノ承諾及抵當權ノ順位ニ關

スル協定ヲ經ヘシ

第三十六條 礦業權者ハ隣接礦區ノ礦業權者及抵當權者ノ承諾ヲ得タルトキハ其ノ礦區ニ掘進スル爲

増區ヲ出願スルコトヲ得

礦床ノ位置形狀ニヨリ隣接礦區ニ掘進ニ非サレハ礦利ヲ保護スルコト能ハサル場合ニ於テハ其ノ礦

業權者ノ承諾ヲ經テ礦區ノ訂正ヲ出願スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ礦業權者ハ正當ノ理由ナクシ

テ其ノ承諾ヲ拒ムコトヲ得ス

前二項ノ出願ヲ爲サムトスル者ハ其ノ願書ニ礦區圖ノ外礦床圖ヲ添附スヘシ

第三十七條 第二十五條第一項、第二十六條、第二十七條及第三十三條第三項ノ規定ハ之ヲ礦區ニ準

用ス第二十五條第一項ニ該當スル場合ニ於テ命令書到達ノ日ヨリ六十日以内ニ出願ヲ爲ササルトキ

ハ農商務大臣ハ礦業權ヲ取消スヘシ

第三十八條 錯誤ニ因リ礦業ノ出願ヲ許可シタルトキハ農商務大臣ハ礦區ノ改正ヲ命シ又ハ礦業權ヲ

取消スヘシ

前項ノ改正ヲ命シタル場合ニ於テ命令書到達ノ日ヨリ六十日以内ニ出願ヲ爲ササルトキハ農商務大

臣ハ礦業權ヲ取消スヘシ

第三十九條 礦業公益ヲ害スルモノト認メタルトキハ農商務大臣ハ礦業權ヲ取消スヘシ

第四十條 礦業權者正當ノ理由ナクシテ登錄ノ日ヨリ一箇年以内ニ事業ニ着手セス若ハ一箇年以上

休業シタルトキ又ハ施業案ニ依ラスシテ探掘ヲ爲シタルトキハ農商務大臣ハ礦業權ヲ取消スコトヲ

得

第四十一條 礦業權者第七十二條ノ命令ニ從ハサルトキ又ハ礦業稅ヲ納メサルトキハ農商務大臣ハ礦

業權ヲ取消スコトヲ得

第四十二條 探掘權取消ノ登錄アリタルトキハ礦山監督署長ハ直ニ之ヲ抵當權者ニ通知スヘシ

抵當權者ハ前項ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ三十日以内ニ探掘權ノ競賣ヲ請求スルコトヲ得但シ第三十

八條第一項及第三十九條ノ規定ニ依ル探掘權取消ノ場合ハ此ノ限ニ在ラス

探掘權ハ前項ノ期間内又ハ競賣ノ手續完結ノ日迄競賣ノ目的ノ範圍内ニ於テ仍存續スルモノト看做

ス

競賣ニ依ル賣得金ハ競賣ノ費用及抵當權者ニ對スル債務ノ辨濟ニ充テ其ノ殘金ハ國庫ニ歸屬ス

競賣人ハ探掘權取消ノ登錄アリタル時ニ於テ探掘權ヲ讓受ケタルモノト看做ス

第四十三條 前條ノ規定ハ探掘權者廢業シタル場合ニ之ヲ準用ス

第四十四條 探掘權者ハ命令ノ定ムル處ニ從ヒ施業案ヲ礦山監督署長ニ差出スヘシ其ノ之ヲ變更シタ

ルトキ亦同シ

探掘權者ハ施業案ニ依ルニ非サレハ探掘ヲ爲スコトヲ得ス

第四十五條 礦山監督署長ハ理由ヲ示シテ施業案ノ變更ヲ命スルコトヲ得

前項ニ依リ變更シタル施業案ハ礦山監督署長ノ許可ヲ受ケルニ非サレハ之ヲ變更スルコトヲ得ス

第四十六條 探掘權者ハ命令ノ定ムル所ニ從ヒ坑内實測圖及礦業簿ヲ礦業事務所ニ備置キ且其ノ複本

ヲ礦山監督署長ニ差出スヘシ

第四十七條 礦業權者ハ命令ノ定ムル所ニ從ヒ礦業ニ關スル明細表ヲ礦山監督署長ニ差出スヘシ

第四十八條 試掘ニ依リ得タル鑛產物ハ鑛山監督署長ノ許可ヲ受クルニ非サレハ之ヲ處分スルコトヲ得ス

第四十九條 隣接鑛業權者其ノ他ノ利害關係人ハ他人ノ鑛區ニ付、鑛山監督署長ニ其ノ實地調査ヲ出願スルコトヲ得

出願人ハ前項ノ調査ニ要スル人夫及物品ヲ供スヘシ

第三章 土地の使用

第五十條 本章ニ於テ關係人ト稱スルハ第五十二條乃至第五十四條及第五十六條ノ通知前使用又ハ收用スヘキ土地ニ關シテ權利ヲ有スル者及其ノ通知後ニ於テ通知前ヨリ既存セル權利ヲ承繼シタル者ヲ謂フ

第五十一條 本章ニ於テ補償金ト稱スルハ對價、使用料其ノ他土地所有者及關係人ノ通常受クヘキ損失ニ對スル補償金ヲ總稱ス

第五十二條 鑛業ノ出願又ハ鑛業ノ爲必要アルトキハ鑛業ヲ出願セムトスル者、鑛業出願人又ハ鑛業權者ハ鑛山監督署長ノ許可ヲ得テ他人ノ土地ニ立入り測量又ハ検査ヲ爲スコトヲ得

前項ノ許可ヲ得タル者他人ノ土地ニ立入り測量又ハ検査ヲ爲スコトヲ得

第五十三條 前條ノ規定ニ依ル測量又ハ検査ノ爲必要アルトキハ鑛山監督署長ノ許可ヲ得テ障礙物ヲ除却スルコトヲ得

前項ノ許可ヲ得タル者障礙物ヲ除却セムトスルトキハ豫メ其所有者及占有者ニ通知スヘシ

第五十四條 鑛業上急迫ノ危險ヲ防ク爲必要アルトキハ鑛業權ハ鑛山監督署長ノ許可ヲ得テ直ニ他人ノ土地ニ立入り又ハ之ヲ使用スルコトヲ得

前項ノ場合ニ於テ鑛業權者ハ遲滞ナク之ヲ土地占有者ニ通知スヘシ

第五十五條 前三條ニ依リ所有者及關係人ノ受ケタル損失ニ對シテハ其請求ニ依リ補償金ヲ拂渡スヘシ

第五十六條 鑛業權者ハ左ニ掲ケル目的ノ爲必要アルトキハ他人ノ土地ヲ使用スルコトヲ得

一 鑛孔又ハ坑口ノ開穿

二 鑛物、土石、爆發藥、用材、薪炭、鑛滓又ハ灰燼ノ置場ノ設置

三 選鑛場又ハ製煉場ノ建設

四 鐵道、軌道、道路、運河、溝渠、管樋、池井、索道又ハ電線ノ開設

五 其ノ他鑛業上必要ナル工事又ハ工作物ノ施設

前項ノ規定ニ依リ鑛業權者他人ノ土地ヲ使用セムトスルトキハ鑛山監督署長ノ許可ヲ受クヘシ

鑛山監督署長前項ノ許可ヲ與ヘタルトキハ之ヲ土地所有者及關係人ニ通知スヘシ

前項ノ通知ノ後鑛業權者ハ其ノ土地ニ關スル權利ヲ取得スル爲土地所有者及關係人ニ協議ヲ爲スヘシ

第五十七條 土地ノ使用三箇年以上ニ亘ルトキ又ハ土地ノ形質ヲ變更スルトキハ所有者ハ其ノ收用ヲ請求スルコトヲ得

第五十八條 土地ノ一部ヲ收用スルニ因リテ殘地ヲ從來用キタル目的ニ供スルコト能ハサルトキハ土地所有者ハ其ノ全部ノ收用ヲ請求スルコトヲ得

第五十九條 土地ヲ使用又ハ收用スルトキハ土地所有者及關係人ニ補償金ヲ拂渡スヘシ

第六十條 土地ノ一部ヲ使用又ハ收用スルニ因リテ殘地ノ價格ヲ減シ其ノ他殘地ニ關シ損失ヲ生スベキトキハ其ノ補償金ヲ拂渡スヘシ

第六十一條 土地ヲ使用又ハ收用スルニ因リテ通路、溝渠、塙柵其ノ他ノ工作物ノ新築、改築、増築又ハ修繕ヲ爲スノ必要ヲ生スルトキハ其ノ補償金ヲ拂渡スヘシ

第六十二條 第五十六條ノ通知ノ後土地ノ形質ヲ變更シ工作物ノ新築、改築、増築若ハ大修繕ヲ爲シ又ハ物件ヲ附加増置セムトスルトキハ土地所有者又ハ關係人ハ鑛山監督署長ノ許可ヲ受クヘシ許可ヲ受ケスシテ之ヲ爲シタルモノハ之ニ關スル補償金ヲ請求スルコトヲ得ス

第六十三條 第五十六條ノ通知ノ後事業ヲ廢止又ハ變更シタルニ因リテ土地所有者又ハ關係人ノ受ケタル損失ニ對シ鑛業權者ハ其ノ補償金ヲ拂渡スヘシ

第六十四條 土地所有者及關係人ハ鑛業權者ヲシテ補償金ニ付相當ノ擔保ヲ供セシムルコトヲ得

第六十五條 土地ノ使用又ハ收用ノ協議調ヒ裁決確定シ又ハ判決アリタルトキハ補償金又ハ擔保ノ裁決確定セサルトキト雖鑛業權者ハ其ノ裁決ニ依ル補償金ヲ供託シ又ハ擔保ヲ供シテ土地ヲ使用又ハ收用スルコトヲ得

第六十六條 鑛業權者補償金ノ拂渡若ハ供託ヲ爲サス又ハ擔保ヲ供セサルトキハ土地所有者及關係人ハ土地ヲ用ウルコトヲ拒ムコトヲ得

第六十七條 土地ヲ收用スルトキハ收用ノ時期ニ於テ所有權ハ鑛業權者之ヲ取得シ其ノ他ノ權利ハ消滅ス

土地ヲ使用スルトキハ其ノ權利ハ使用ノ時期ニ於テ鑛業權者之ヲ取得シ其ノ他ノ權利ハ使用ノ期間其ノ行使ヲ停止セラル但シ使用ヲ妨ケサルモノハ此ノ限ニ在ラス

第六十八條 土地ノ使用ヲ終リタルトキハ鑛業權者ハ土地ヲ原狀ニ復シ又ハ原狀ニ復セサルニ因リテ生スル損失ニ對シ補償金ヲ拂渡シテ之ヲ返還スヘシ

第六十九條 先取特權、質權又ハ抵當權ハ其ノ目的物ノ使用又ハ收用ニ因リテ債務者ノ受ケヘキ補償金ニ對シテモ之ヲ行フコトヲ得但シ其ノ拂渡前ニ差押ヲ爲スヘシ

第七十條 土地ノ使用及收用ニ關スル規定ハ水ノ使用ニ關スル權利ニ之ヲ準用ス

第四章 鑛業警察

第七十一條 鑛業ニ關スル左ノ警察事務ハ命令ノ定ムル所ニ依リ農商務大臣及鑛山監督署長之ヲ行フ

- 一 建設物及工作物ノ保安
- 二 生命及衛生ノ保護
- 三 危害ノ豫防其ノ他公益ノ保護

第七十二條 鑛業上危險ノ虞アリ又ハ公益ヲ害スルノ虞アリト認メタルトキハ農商務大臣ハ鑛業權者ニ其ノ豫防又ハ鑛業ノ停止ヲ命スヘシ

急迫ノ危險ヲ防ク爲必要アルトキハ鑛山監督署長ハ前項ノ處分ヲ爲スコトヲ得

第七十三條 農商務大臣ハ採掘權者ニ技術ニ關スル管理者ノ選任又ハ改任ヲ命スルコトヲ得

管理者ノ資格及職務ニ關スル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第七十四條 鑛業權消滅シタル後ト雖一箇年間ハ農商務大臣及鑛山監督署長ハ第七十二條ノ規定ニ準シ其ノ鑛業權ヲ有セシ者ニ對シテ危害豫防ニ關スル設備ヲ爲スヘキコトヲ命スルコトヲ得

前項ノ命令ヲ受ケタル者ハ危害豫防ノ目的ノ範圍内ニ於テ鑛業權者ト看做ス

第五章 鑛夫

第七十五條 採掘權者ハ鑛夫ノ雇傭及勞役ニ關スル規則ヲ定メ鑛山監督署長ノ許可ヲ受クヘシ

第七十六條 鑛業權者ハ命令ノ定ムル所ニ從ヒ鑛夫名簿ヲ鑛業事務所ニ備置クヘシ

第七十七條 鑛業權者鑛夫ヲ解雇シタル場合ニ於テハ其ノ請求ニ依リ雇傭ノ期間業務ノ種類、技能、賃金及解雇ノ事由ヲ記載シタル證明書ヲ與フヘシ

第七十八條 鑛業權者ハ毎月一回以上期日ヲ定メ通貨ヲ以テ鑛夫ニ其ノ賃金ヲ支拂フヘシ

第七十九條 農商務大臣ハ命令ヲ以テ鑛夫ノ年齢及就業時間並婦女、幼者ノ勞役ノ種類ヲ制限スルコトヲ得

第六章 鑛業稅

第八十條 鑛夫自己ノ重大ナル過失ニ因ラスシテ業務上負傷シ疾病ニ罹リ又ハ死亡シタルトキハ鑛業權者ハ命令ノ定ムル所ニ從ヒ鑛夫又ハ其ノ遺族ヲ扶助スヘシ

第八十一條 鑛業權者ニハ鑛業稅ヲ課ス

金鑛、銀鑛、鉛鑛及鑛鐵ニ付テハ鑛產稅ヲ課セス

自己ノ掘採シタル鑛物ト他人ヨリ取得シタル鑛物トヲ合併シ製鍊スル場合ニ於テ其ノ取得鑛物ヨリ

製出シタル鑛產物ニ付テモ亦前項ニ同シ但シ其ノ取得鑛物ノ數量カ自己ノ掘採シタル鑛物ノ數量ニ超過スルトキハ其ノ超過部分ヨリ製出シタル鑛產物ニ付テハ此ノ限ニ在ラス

第八十二條 鑛業權者ニハ其ノ鑛業ニ付營業稅ヲ課セス

第八十三條 鑛區稅ハ鑛區一千坪毎ニ毎年試掘ニ付テハ三十錢、採掘ニ付テハ六十錢トス但シ一千坪未滿ハ之ヲ一千坪ト看做ス

第八十四條 鑛區稅ハ毎年十二月中ニ翌年分ヲ前納スヘシ

第三十五條 第一項ニ依ルモノヲ除クノ外鑛業權ノ設定若ハ變更ノ登錄ニ依リ新ニ負擔シ又ハ不足セル鑛區稅ニシテ其ノ登錄ノ年ニ係ルモノハ之ヲ即納スヘシ

前項ニ依リ納付スヘキ鑛區稅ハ月割ヲ以テ之ヲ計算ス鑛業權ノ存續期間滿了ノ年ニ係ルモノ亦同シ

第八十五條 鑛產稅ハ鑛產物ノ價格ノ百分ノ一トス

鑛產物ノ價格ハ主要ナル市場ノ平均相場ヲ標準トシ農商務大臣之ヲ告示ス其告示セサルモノハ之ヲ檢定ス

第八十六條 鑛產稅ハ毎年三月中ニ前年分ヲ納付スヘシ但シ鑛業權消滅ノ場合ニ於テハ即納スヘシ

第八十七條 共同鑛業權者ノ納稅義務ハ連帶トス

第八十八條 北海道、府縣及市町村ハ鑛業稅ニ對シ各鑛產稅百分ノ十、試掘鑛區稅百分ノ三、採掘鑛區稅百分ノ七以內ノ附加稅ヲ課スルコトヲ得

前項ノ附加稅ノ外北海道、府縣及市町村ハ鑛業ニ對シ又ハ鑛夫、鑛產物、鑛區若ハ直接鑛業用ノ工作物、器具、機械ヲ標準トシテ課稅スルコトヲ得

前二項ノ規定ハ北海道及沖繩縣ノ區並間切島其ノ他町村ニ準スヘキモノニ之ヲ準用ス

第七條 鑛業ニ關スル出願ノ許可又ハ拒否ニ不服アル者ハ訴願ヲ提起スルコトヲ得違法ニ權利ヲ侵害セラルル者ハ訴願ヲ提起スルコトヲ得

第九十條 第十一條又ハ第三十六條ノ承諾ヲ拒マレタル者及其ノ承諾ヲ得ルコト能ハサル者ハ鑛山監督署長ノ裁決ヲ申請スルコトヲ得

前項ノ裁決ニ不服アル者ハ訴願ヲ提起スルコトヲ得違法ニ權利ヲ傷害セラレタリトスルトキハ行政訴訟ヲ提起スルコトヲ得

第九十一條 鑛業權ノ取消ニ不服アル者ハ訴願ヲ提起スルコトヲ得違法ニ權利ヲ傷害セラレタリトスルトキハ行政訴訟ヲ提起スルコトヲ得

第九十二條 土地ノ使用若ハ收用、補償金又ハ擔保ニ付協議調ハサルトキ又ハ協議ヲ爲スコト能ハサルトキハ鑛業權者ハ鑛山監督署長ノ裁決ヲ申請スルコトヲ得

前項ノ裁決中土地ノ使用又ハ收用ニ付不服アル者ハ訴願ヲ提起スルコトヲ得違法ニ權利ヲ傷害セラレタリトスルトキハ行政訴訟ヲ提起スルコトヲ得

第九十三條 第一項ノ裁決中補償金又ハ擔保ニ付不服アル者ハ通常裁判所ニ出訴スルコトヲ得

第九十四條 處分又ハ裁決ノ通告書ヲ受ケタル日ヨリ三十日ヲ經過シタルトキハ訴願又ハ訴訟ヲ提起スルコトヲ得

前項ノ期間ハ處分又ハ裁決ノ通告書ヲ受ケサル者ニ付テハ其ノ公示ノ日ヨリ之ヲ起算ス

第八章 罰則

第九十四條 鑛業權ヲ有セスシテ鑛物ヲ採掘シタル者又ハ詐偽ノ所爲ヲ以テ鑛業權ヲ得タル者ハ二年以下ノ重禁錮又ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス

過失ニ因リ鑛區外ニ侵掘シタル者ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス

第九十五條 前條ノ場合ニ於テハ其ノ掘採シタル鑛物ヲ沒收ス既ニ之ヲ讓渡シ又ハ消費シタルトキハ其代金ヲ追徴ス

第九十六條 第十條第三項若クハ第十一條ノ規定ニ違背シタル者又ハ第七十二條若ハ第七十四條第一項ノ命令ニ從ハサル者ハ二百圓以下ノ罰金ニ處ス

第九十七條 第四十四條若ハ第四十五條第二項ノ規定ニ違背シタル者、第四十五條第一項若ハ第七十三條第一項ノ命令ニ從ハサル者又ハ第七十九條若ハ第八十條ニ基キテ發スル命令ノ規定ニ違背シタル者ハ百五十圓以下ノ罰金ニ處ス

第九十八條 第四十六條乃至第四十八條、第七十六條又ハ第七十八條ノ規定ニ違背シタル者ハ百圓以下ノ罰金ニ處ス

第九十九條 第五十三條第一項ノ許可ヲ受ケスシテ障礙物ヲ除却シタル者又ハ第七十五條ノ規定ニ違背シタル者ハ五十圓以下ノ罰金ニ處ス

當該官吏ニ對シテ鑛業ニ關スル鑛類若クハ物件ノ検査ヲ拒ミ又ハ之ヲ妨ケタル者ハ罰前項ニ同シ但シ其ノ刑法ニ正條アルモノハ刑法ニ依ル

第一百條 第七十七條ノ規定ニ違背シタル者ハ二十圓以下ノ罰金ニ處ス

第一百一條 詐偽其ノ他不正ノ所爲ヲ以テ鑛業稅ヲ免レ又ハ免レムトシタル者ハ其ノ脫稅金額三倍ニ相當スル罰金ニ處ス

第一百二條 本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ノ規定ニ違背シタル者ニハ刑法ノ減輕、再犯加重及數罪俱發ノ例ヲ用キス

第一百三條 鑛業權者カ未成年者又ハ禁治產者ナルトキハ本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ノ規定ニ依リ鑛業權者ニ適用スヘキ罰則ハ之ヲ法定代理人ニ適用ス但シ鑛業ニ關シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此ノ限ニ在ラス

第一百四條 鑛業權者ハ其ノ代理人、戶主、家族、同居者、雇人其ノ他ノ從業者ニシテ其ノ業務ニ關シ本法ヲ犯シタルトキハ自己ノ指揮ニ出テサルノ故ヲ以テ本法ノ處罰ヲ免ルルコトヲ得ス

本法ニ基キテ發スル命令申別段ノ規定アル場合ヲ除ク外其ノ命令ニ規定セル罰則ニ付テモ亦同シ

第一百五條 前二條ノ場合ニ於テハ禁錮又ハ拘留ノ刑ニ處スルコトヲ得ス

第十六條 明治三十三年法律第五十二號ノ規定ハ本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ依リ犯罪ニ之ヲ準用ス

附則

第七條 本法ハ明治三十八年七月一日ヨリ之ヲ施行ス

鑛業條例ハ之ヲ廢止ス

第八條 鑛業條例ニ依ル試掘ノ認可ハ試掘權ノ登録ト看做ス

第九條 日本坑法ニ依リ借區ノ許可及鑛業條例ニ依ル採掘ノ特許ハ採掘權ノ登録ト看做ス但シ鑛業條例第四十一條第二項ニ定メタル面積ニ滿タサル鑛區ニ對スルモノハ其ノ期限ノ到來ニ因リテ消滅ス

第十條 本法施行前ニ於ケル官廳所屬ノ採掘區域ハ採掘鑛區トシ本法施行ノ日ニ於テ採掘權ノ登録ヲ得タルモノト看做ス

第十一條 鑛業條例ニ依ル採掘權ノ書入ノ登録ハ抵當權ノ登録ト看做ス

第十二條 第七十四條ノ規定ハ本法施行前ニ試掘認可又ハ採掘特許ノ消滅シタル場合ニモ之ヲ適用ス但シ一箇年ノ期間ハ其ノ消滅ノ日ヨリ之ヲ起算ス

第十三條 日本坑法ニ依リ借區ノ許可ヲ得タル者及鑛業條例ニ依リ試掘ノ認可又ハ採掘ノ特許ヲ得タル者ハ本法施行ノ日ヨリ六十日以内ニ明治三十八年分ノ鑛區稅又ハ其ノ不足額ヲ納付スヘシ其ノ鑛區稅ハ月割ヲ以テ計算ス

第十四條 明治三十八年分ノ鑛產稅ハ本法施行前ニ得タル鑛產物ニ付テモ之ヲ課ス

第十五條 第八十八條ノ規定ハ明治三十八年度分ノ稅ニ限り之ヲ適用セス

第十六條 鑛業條例ニ依リテ爲シタル處分、手續其ノ他ノ行爲ハ本法中之ニ相當スル規定アル場合ニ於テハ本法ニ依リ之ヲ爲シタルモノト看做ス

第十七條 本法施行前ニ爲シタル處分ニ對スル訴願、裁定請求、行政訴訟又ハ民事訴訟ニ關シテハ鑛業條例ノ規定ニ依ル

第一百十八條 鑛業條例ニ依リ試掘又ハ採掘ヲ出願シタル鑛區ノ面積ニ付テハ鑛業條例第四十一條第二項ノ規定ヲ適用ス

第一百十九條 明治三十七年十二月三十一日以前ヨリ引續キ重石鑛又ハ水鉛鑛ヲ掘採スル者ニシテ明治三十八年七月三十一日迄ニ其鑛物採掘ノ特許ヲ出願スルトキハ其掘採區域ニ限リ第三十一條、第三十三條及鑛區ノ面積ニ關スル第九條ノ規定ニ拘ラス特許ヲ與フヘシ

前項ノ採掘者ニシテ明治三十八年七月三十一日迄ニ其ノ特許ヲ出願シタル者ハ其ノ指令ノ日迄本法ノ規定ニ拘ラス其ノ採掘ヲ繼續スルコトヲ得

第一項ノ規定ニ依リ特許ヲ得タル區域ノ面積五千坪未滿ナル場合ニ於テハ其ノ特許ハ五箇年ヲ經過シタルトキ消滅ス

第一百二十條 明治三十九年十二月三十一日以前ヨリ引續キ第二條第二項ノ可燃質天然瓦斯ヲ掘採スル者ハ同條同項但書ニ該當セサル場合ト雖明治四十年六月三十日迄ニ其ノ旨鑛山監督署長ニ届出ルトキハ其ノ届出ニ係ル坑井ヨリ噴出スル可燃質天然瓦斯ニ限リ本法ヲ適用セス

○鑛業法施行細則

明治三十八年六月十五日
農商務省令第十七號

第一條 願書、申請書、届書及圖面ハ一件毎ニ之ヲ調製シ様式ノ定アルモノニ付テハ其ノ様式ニ準スヘシ

第二條 農商務大臣又ハ鑛山監督署長ニ差出シタル書面、圖面又ハ標品ニシテ必要ト認ムルモノハ之ヲ返付セス

第三條 鑛業ニ關シ命令又ハ通知ヲ發スル場合ニ於テ受信人ノ住所不分明ナルトキハ十日間其ノ要旨ヲ鑛山監督署ノ揭示場ニ揭示スヘシ此ノ場合ニ於テハ其ノ期間滿了ノ日ニ命令又ハ通知ヲ受ケタルモノト看做ス

第四條 本則ノ規定ニ依リテ爲シタル手續其ノ他ノ行爲ハ鑛業ヲ出願セムトスル者、鑛業出願人、鑛

業權者、土地所有者又ハ關係人ノ承繼人ニ對シテモ其ノ効力ヲ有ス

第五條 本則中鑛業ノ出願ニ關スル規定ハ鑛業出願地又ハ鑛區ノ訂正、増減及改正ノ出願ニ付テ準用ス

第六條 書面又ハ圖面不完備ナルトキハ鑛山監督署長ハ相當ノ期限ヲ附シテ修正又ハ補充ヲ命スルコトヲ得

第七條 書面又ハ圖面ヲ郵便ニテ差出シタルトキハ消印記號ニ記載シタル最終ノ日時ニ差出シタルモノト看做ス

郵便物受取證ニ依リテ前項ノ規定ニ依ル日時外ノ日時ニ差出シタルコトヲ證明シタルトキハ其ノ日時ニ差出シタルモノト看做ス其ノ消印記號ナキ場合又ハ其ノ不明ナル場合ニ於テ郵便物受取證ニ依リ其ノ差出シタル日時ヲ證明シタルトキ亦同シ

第八條 農商務大臣ニ差出スヘキ書面又ハ圖面ハ鑛山監督署長ヲ經由スヘシ此ノ場合ニ於テハ鑛山監督署長ニ差出シタル日時ヲ以テ差出ノ日時ト看做ス

第九條 同一地域ニ於テ二種以上ノ鑛物ニ付鑛業ヲ爲サムトスル者ハ各種ノ鑛物毎ニ願書ヲ差出スヘシ但シ同一ノ鑛床中ニ存スルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス

第十條 鑛業ノ許可ヲ得タル鑛物ノ名稱ヲ更正セムトスルトキハ願書ニ理由書ヲ添附シテ差出スヘシ

第十一條 共同鑛業出願人ハ願書ト共ニ連署シタル代表者選定ノ届書ヲ差出スヘシ

共同鑛業出願人ハ願書ニ代表者ヲ表示シテ前項ノ届出ニ代フルコトヲ得

前二項ノ規定ハ出願人ノ變更、鑛業權ノ設定又ハ移轉ニ依リ鑛業出願人又ハ鑛業權者ト爲ルヘキ者二人以上ナル場合ニ之ヲ準用ス但シ鑛業權設定ノ場合ニ於テハ登録稅納付書ニ代表者ヲ表示シタルトキハ之ヲ以テ代表者ノ届出ト看做ス

第十二條 共同鑛業出願人又ハ共同鑛業權者代表者ヲ改定シタルトキハ遲滞ナク連署シテ其ノ旨ヲ届出ヘシ

第十三條 鑛業法第七條第一項ノ規定ニ依リ鑛山監督署長代表者ヲ指定シタルトキハ之ヲ共同鑛業出

願人又ハ共同鑛業權者ニ通知スヘシ

第十四條 鑛業出願人代表者ニ依リテ鑛業出願ノ取下、區域増減ノ出願又ハ出願人變更ノ届出ヲ爲ス
場合ニ於テハ願書又ハ届書ニ其ノ決議書又ハ之ニ相當スル書面ヲ添附スヘシ

第十五條 鑛業ニ關スル出願ニシテ鑛利保護上又ハ鑛區分合上出願地及鑛區ノ面積百萬坪ヲ超ユル場
合ニ於テハ願書ニ其ノ理由書ヲ添附スヘシ

第十六條 鑛業ノ出願地鑛業法第十條第二項ノ場所ニ係ルトキハ出願ノ日ヨリ三十日以内ニ所轄官廳
ノ許可書若ハ許可書ヲ受ケタルコトヲ證スル書面又ハ許可ヲ申請シタルコトヲ證スル書面ヲ差出ス
シ

第十六條ノ二 鑛業出願地ノ實地調査ニ因リテ鑛業法第十條第二項ノ場所ニ係ルコトヲ發見シタルハ
トキハ鑛山監督署長ハ前條ノ規定ニ拘ハラズ相當ノ期限ヲ附シ其ノ差出スヘキ書面ノ提出ヲ命スル
コトヲ得錯誤ニ因リ其ノ書面ノ添附ヲ遺漏シタルモノト認メタルトキ亦同シ

第十七條 鑛業出願地ノ形狀鑛業ヲ爲スニ不當ナリト認ムルトキハ鑛山監督署長ハ農商務大臣ノ認
可ヲ經相當ノ期限ヲ附シテ出願地ノ増減ヲ命スルコトヲ得

第十八條 出願人他人ノ鑛區ニ隣接シテ鑛區ヲ定ムルトキハ中間二十間以上ノ距離ヲ置クヘシ
但シ隣接鑛業權者ノ承諾ヲ得タルトキ又ハ試掘鑛區ノ範圍内ニ於テ採掘ヲ出願スルトキハ此ノ限ニ
在ラス

前項隣接鑛業權者ノ承諾ヲ得タルトキハ願書ニ承諾書ヲ添附シテ差出スヘシ之ヲ添附セザルトキハ
承諾ナキモノト看做ス

鑛業ノ監督又ハ鑛利保護ノ爲前項ノ距離ノ延長又ハ減縮ヲ必要ナリト認ムルトキハ鑛山監督署長ハ
農商務大臣ノ認可ヲ經相當ノ期限ヲ附シテ出願地ノ増減ヲ命スルコトヲ得

第十九條 鑛業願書ニ添附スヘキ圖面ハ様式第十四號ニ準シテ調製シ左ニ掲ケル事項ヲ明示スヘシ

- 一 出願地ノ名稱及種目
- 二 出願地ノ面積
- 三 南北線
- 四 縮尺
- 五 二箇以上ノ不動基點並其ノ名稱及特徵
- 六 出願地ノ各隅トナルヘキ測點並其ノ番號
- 七 境界線並基點ト連結シタル測點間ノ方位及其ノ間數
- 八 出願地ヨリ五十間以内ニ於ケル他ノ鑛區トノ關係
- 九 出願地又ハ其ノ附近ニ於ケル鑛床ノ露頭及其ノ走向、傾斜
- 十 出願地及其ノ附近ニ於ケル地形其ノ他鑛業法第十條又ハ第十一條ニ記載シタルモノ
- 第二十一條 採掘出願人ハ其ノ願書ニ探掘セムトスル鑛物ノ鑛床ニ關スル說明書ヲ添附スヘシ
- 第二十二條 試掘又ハ探掘ノ願書及出願地又ハ鑛區ノ増減ノ願書ハ書留郵便ヲ以テ差出スヘシ
- 前項ノ場合ニ於テハ發送郵便局ヨリ受附ノ年月日及時刻ヲ記載シタル受取證ヲ請置クヘシ
- 第二十三條 鑛山監督署長ハ相當ノ期限ヲ附シ出願人ニ鑛業ノ設備ニ關スル設計書ノ提出ヲ命スルコ
トヲ得
- 前項ノ命令ニ依リテ設計書ヲ提出シタル試掘出願人カ出願ノ許可後其ノ設計ヲ變更シテ作業セムト
スルトキハ鑛山監督署長ノ許可ヲ受クヘシ
- 第二十四條 鑛山監督署長ハ相當ノ期限ヲ附シ試掘權者ニ鑛業ノ設備ニ關スル設計書ノ提出ヲ命
シ若ハ理由ヲ示シテ設計書ノ變更ヲ命スルコトヲ得
- 試掘權者カ前項ノ命令ニ依リテ提出シタル設計書ノ變更ヲ爲サムトスルトキハ鑛山監督署長ノ許可
ヲ受クヘシ

第二十四條 鑛山監督署長ハ鑛業ニ關スル出願又ハ鑛區ニ付實地調査ヲ必要ト認ムルトキハ調査事項及調査期日ヲ指定シ出願人又ハ鑛業權者ニ立會ヲ命スルコトヲ得若シ調査期日ヲ指定スルコト能ハサルトキハ豫定期日ヲ指定メ確定期日ハ出張吏員ノ指定ニ依ルヘキコトヲ命スヘシ
出張吏員カ確定期日ヲ指定スルトキハ少クトモ三日前ニ之ヲ通知スヘシ但シ出願人又ハ鑛業權者ニ於テ異議ナキ場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラス

第二十五條 鑛業出願人變更ノ屆書ニハ新舊出願人連署スヘシ

第二十六條 試掘權者其ノ試掘地ニ於テ採掘ノ出願ヲ爲シタル後出願人ノ變更ヲ爲サムトスル場合ニ於テハ試掘權ノ移轉ヲ證スル書面ヲ添附スヘシ

第二十七條 試掘權者其ノ試掘地ニ於テ採掘ノ出願ヲ爲シタル後試掘權ヲ移轉シタルトキハ出願人變更ノ屆出アリタルモノト看做ス

第二十八條 相續ニ因リテ鑛業出願人ト爲リタル者又ハ氏名、名稱若ハ住所ヲ變更シタル鑛業出願人ハ戶籍吏ニ届出タル日又ハ登記ノ日ヨリ十四日以内ニ其ノ事實ヲ證スヘキ書面ヲ添ヘ其ノ旨ヲ鑛山監督署長ニ届出ヘシ法人ノ代表者ヲ變更シタルトキ亦同シ

第二十九條 共同鑛業出願人脫退シタルトキハ代表者若シ代表者ナキニ至リタルトキハ共同出願人ハ脫退ノ日ヨリ十日以内ニ其ノ原因ヲ證スル書面ヲ添ヘ其ノ旨ヲ鑛山監督署長ニ届出ヘシ

第三十條 採掘出願地ノ訂正願書ニハ訂正理由書ヲ添附スヘシ

第三十一條 採掘出願地ノ訂正又ハ鑛業出願地ノ増減ノ願書ニ添附スヘキ圖面ニハ新舊出願地ノ關係ヲ明示スヘシ

第三十二條 第三十六條第一項ノ通知ヲ受ケタルトキハ出願人ハ出願地ノ増減並ニ鑛種名ノ更正ヲ出願スルコトヲ得ス

第三十三條 鑛業法第三十三條第二項ノ規定ニ依ル抽籤ハ關係鑛業出願人立會ノ上鑛山監督署長之ヲ行フ

鑛山監督署長ハ抽籤ノ日時ヲ定メ少クトモ十四日前ニ關係鑛業出願人ニ通知スヘシ
前項ノ通知ヲ受ケタル鑛業出願人抽籤日時ニ出頭セサルトキハ鑛山監督署長ハ二名以上ノ鑛山監督署職員立會ノ上之ヲ行フ

第三十一條 鑛區ノ合併又ハ分割ノ願書ニハ理由書ヲ添附シ且ツ之ニ添附スヘキ圖面ニハ合併又ハ分割スヘキ區域ノ關係ヲ明示スヘシ但シ分割ノ願書ニ添附スヘキ圖面ハ各區域毎ニ之ヲ調製スヘシ

鑛業法第三十五條第二項ノ規定ニ依ル抵當權者ノ承諾書及抵當權ノ順位ニ關スル協定書ハ合併又ハ分割ノ願書ニ之ヲ添附スヘシ

第三十二條 鑛業法第三十三條ノ規定ニ依ル鑛業ノ願書ニハ其ノ旨ヲ記載シ且之ニ添附スヘキ圖面ニハ新舊區域カ舊區域ト異ナルトキハ其ノ關係ヲ明示スヘシ

第三十三條 鑛業法第三十六條第一項ノ規定ニ依ル鑛區増區ノ願書ニハ鑛床圖ノ説明書、隣接鑛業權者及抵當權者ノ承諾書ヲ添附スヘシ

鑛業法第三十六條第二項ノ規定ニ依ル鑛區訂正ノ願書ニハ鑛床圖ノ説明書、隣接鑛業權者ノ承諾書又ハ鑛業法第九十條ノ規定ニ依ル裁決書若ハ判決書ノ謄本ヲ添附スヘシ

前二項ノ願書ニ添附スヘキ鑛床圖ハ平面圖及截面圖ノ二種ニ分チテ之ヲ調製スヘシ

第三十四條 鑛區訂正ノ願書ニ關シテハ第二十八條ノ規定ヲ準用ス

第三十五條 鑛區ノ訂正増減又ハ改正ノ願書ニ關シテハ第二十九條ノ規定ヲ準用ス

第三十六條 鑛業法第三十七條第三項ノ規定ニ依ル減區又ハ増減區ノ願書ニハ抵當權者ノ承諾書ヲ添ヘテ差出スヘシ

第三十七條 鑛業ノ出願許可スヘキモト決定シタルトキハ鑛山監督署長ハ其ノ旨ヲ出願人ニ通知スヘシ

出願人ハ前項ノ通知書ヲ受ケタル日ヨリ三十日以内ニ登録稅ヲ納付スヘシ此ノ期間内ニ登録稅納付書ヲ差出シタルモ不受理ノ處分ヲ受ケタルモノハ其ノ處分ヲ受ケタル日ヨ

五日以内ニ在リテハ期間後ト雖更ニ登録税ヲ納付スルコトヲ得
登録税ハ第一項ノ通知書ヲ受ケタル者若ハ其ノ代理人出頭シ又ハ書留郵便ヲ以テ之ヲ納付スヘシ郵
便ヲ以テ納付スル場合ニ關シテハ第七條ノ規定ヲ準用ス
前項ノ登録税ハ第一項ノ通知書ト共ニ納付書ニ收入印紙ヲ貼用シテ之ヲ納付スヘシ
前四項ノ規定ハ第十條ノ出願ニ關シ之ヲ準用ス
第三十六條ノ二 鑛區ノ合併、分割、減區又ハ増減區ノ出願ニ付許可決定ノ通知ヲ受ケタル者ハ合併、

分割又ハ減少前ノ鑛業權ニ付登録上利害ノ關係ヲ有スル三者ノ承諾書又ハ之ニ對抗スルコトヲ得
ヘキ裁判ノ謄本ヲ登録税納付書ニ添附シテ差出スヘシ但シ鑛區ノ分合又ハ増減ノ願書ト共ニ承諾書
ヲ差出シタルモノニ付テハ納付書ニ其ノ事由ヲ記載スルヲ以テ足ル
第三十七條 鑛區所在地ノ名稱、種目、境界、基點又ハ面積カ鑛區圖ト相違スルコトヲ發見シタルト
キハ鑛山監督署長ハ相當ノ期限ヲ附シテ鑛業權ノ表示變更ニ關スル鑛區圖ノ提出ヲ命スルコトヲ得
此ノ場合ニ於テハ命令書ニ調査圖ヲ添附スヘシ
鑛山監督署長カ鑛業權ノ表示ノ變更ニ關スル鑛區圖ノ提出ヲ要セサルモノト認メタルトキ又ハ前項
ノ命令ニ依リ提出シタル鑛區圖ヲ調査シ完備シタルモノト認メタルトキハ第三十六條第一項ニ準シ
其ノ旨ヲ鑛業權者ニ通知スヘシ

第三十六條第二項乃至第四項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第三十八條 左ノ場合ニ於テハ鑛山監督署長ハ願書、申請書又ハ届書ヲ受理セス
一 試掘又ハ採掘出願地ノ全部カ所轄鑛山監督署ノ管轄區域内ニ在ラサルトキ
二 出願ノ鑛物カ鑛業法第二條ノ規定ニ該當セサルトキ
三 圖面ヲ添付スヘキ鑛業ノ願書ニ之ヲ添附セサルトキ又ハ添附圖面ニ依リ區域分明ナラサルトキ
四 手数料ヲ納付セサルトキ
五 附屬

第十四條ノ規定ニ違背シ決議書又ハ之ニ相當スル書面ヲ添附セサルトキ
第二十一條ノ規定ニ違背シ書留郵便ヲ以テ差出サ、ルトキ
第二十五條ノ規定ニ違背シ新舊出願人連署セサルトキ
第二十九條ノ規定ニ違背シ承諾書及協定書ヲ添附セサルトキ
第三十一條第二項ノ規定ニ違背シ承諾書又ハ之ニ代ルヘキ書面ヲ添附セサルトキ
第三十二條又ハ第三十五條ノ規定ニ違背シ承諾書又ハ之ニ代ルヘキ書面ヲ添附セサルトキ
第三十八條ノ二 左ノ場合ニ於テハ鑛山監督署長ハ登録税納付書ヲ受理セス
一 第三十六條第四項又ハ第三十七條第三項ノ規定ニ違背シ通知書ヲ差出ササルトキ
二 第三十六條ノ二ノ規定ニ違背シ三者ノ承諾書又ハ之ニ對抗スルコトヲ得ヘキ裁判ノ謄本ヲ添
附セサルトキ

第三十九條 左ノ場合ニ於テハ鑛山監督署長ハ願書又ハ届書ヲ却下ス
一 實地調査ノ際出願人カ出願區域ヲ明示スル能ハサルカ又ハ第二十四條第一項ノ規定ニ依リテ指
定シタル調査事項ノ説明ヲ爲スコト能ハサルトキ
二 願書ニ添附シタル圖面カ實地ノ區域ト著シク相違スルトキ
三 第六條ノ規定ニ依ル命令ノ期限内ニ修正又ハ補充ヲ爲ササルトキ
四 第十六條ニ規定シタル期間内又ハ第十六條ノ二ノ規定ニ依ル命令ノ期限内ニ許可書又ハ證明書
ヲ差出ササルトキ
五 第十七條又ハ第十八條第三項ノ規定ニ依ル命令ノ期限内ニ區域増減ノ願書ヲ差出ササルトキ
六 第二十二條ノ規定ニ依ル命令ノ期限内ニ設計書ヲ差出ササルトキ
七 (削除)
八 第三十四條ノ規定ニ依リテ指定シタル期日ニ出願人立會ヲ爲ササルトキ
九 第三十六條ニ規定シタル期限内ニ登録税納付書ヲ提出シ又ハ郵便ニ附セサルトキ

第七十九條ノ規定ニ依ル命令ノ期限内ニ協定書ヲ差出ササルトキ
第四十條 相續ニ依リテ鑛業權者若ハ抵當權者ト爲リタルモノ又ハ氏名、名稱若ハ住所ヲ變更シタ
ル鑛業權者若ハ抵當權者ハ戶籍吏ニ届出テタル日又ハ登記ノ日ヨリ十四日以内ニ其ノ登録ヲ申請ス
ヘシ法人ノ代表者ヲ變更シタルトキハ之ニ準シテ其ノ事實ヲ證スヘキ書面ヲ添ヘ其ノ旨ヲ鑛山監督
長ニ届出ヘシ

第四十一條 鑛業權者鑛業ニ着手シタルトキハ遲滞ナク鑛區所在地又ハ其ノ附近ニ鑛業事務所ヲ定ケ
メ鑛山監督署長ニ届出ヘシ
第四十二條 試掘權者ハ試掘鑛區圖及試掘工程表ヲ、採掘權者ハ抗内實測圖及鑛業簿ノ外採掘鑛區圖
及鑛業施業案ヲ鑛業事務所ニ備置クヘシ

第四十三條 鑛業權者ハ鑛業權ノ設定若クハ移轉ノ登録アリタル日ヨリ六箇月以内ニ事業ニ着手セス
又ハ六箇月以上休業セムトスルトキハ理由ヲ詳記シテ鑛山監督署長ニ届出ヘシ
休業期間内ニ事業ニ着手シタルトキハ遲滞ナク其旨ヲ鑛山監督署長ニ届出ヘシ

第四十四條 鑛業施業案ハ様式第十九號ニ準シテ之ヲ調製シ之ヲ説明スヘキ圖面ヲ添ヘ鑛業ニ着手ノ
日ヨリ三十日以前ニ差出スヘシ
鑛業種類又ハ狀況ニ依リ様式ノ記載ニ依リ難キモノアルトキハ理由ヲ明示シ前項ノ記載事項ヲ増減
スルコトヲ得

第四十五條 鑛山監督署長ハ鑛業法第四十五條第一項ノ規定ニ依リ施業案ノ變更ヲ命スルニハ少クト
モ三十日以上ノ期限ヲ附スヘシ
第四十六條 鑛業法第四十五條第二項ノ規定ニ依ル變更願書ニハ新ナル施業案及變更ノ理由ヲ詳記シ
タル書面ヲ添附スヘシ

第四十七條 坑内實測圖ハ平面圖及截面圖ノ二種トシ少クトモ毎月末ニ於ケル掘進ノ狀況ヲ測定シ翌
月中ニ調製スヘシ
坑内實測圖ノ複本ハ石炭坑ニ在リテハ毎年六月末日及十二月末日迄ノ分チ各八月末日及二月末日迄
ニ其ノ他ニアリテハ毎年十二月末日迄ノ分チ二月末日迄ニ差出スヘシ但シ鑛山ノ狀況ニ依リ必要ト
認ムルトキハ鑛山監督署長ハ何時ニテモ坑内實測圖ノ複本ノ提出ヲ命シ又ハ其ノ提出期若ハ提出回
數ノ變更ヲ命スルコトヲ得

前項ノ記定ニ依リテ差出シタル前期ノ坑内實測圖複本ハ請求ニ依リ之ヲ下付ス
第四十七條ノ二 第二十三條ノ規定ハ坑内實測圖ニ關シ之ヲ準用ス
第四十八條 鑛業簿ニハ鑛產物ノ數量、其ノ販賣高、販賣代價、行業日數及工數ヲ記載スヘシ
鑛業簿ノ複本ハ毎年六月末日及十二月末日迄ノ分チ各七月末日及一月末日迄ニ差出スヘシ

第四十九條 前二條ノ規定ニ依リテ調製シ若ハ差出スヘキ書類又ハ圖面ハ採掘權ノ消滅又ハ移轉ノ場
合ニハ採掘權ヲ有セシ者ニ於テ其ノ登録ノ日ヨリ三十日以内ニ調製シ若ハ差出スヘシ
第五十條 鑛業明細表ハ様式第十八號ニ準シテ之ヲ調製シ毎年一月末日迄ニ其ノ前年分ヲ差出スヘ
シ

第五十一條 前條ノ規定ニ依リテ差出スヘキ書類ハ鑛業權ノ消滅又ハ移轉ノ場合ニハ鑛業權ヲ有セシ
者ニ於テ其ノ登録ノ日ヨリ三十日以内ニ差出スヘシ
第五十二條 前五條ノ規定ニ依リ坑内實測圖若ハ鑛業簿ノ複本又ハ鑛業明細表ヲ差出スヘキ場合ニ於
テ記載スヘキ事項ナキトキハ其ノ旨ヲ届出ヘシ

第五十三條 二箇以上ノ鑛區ニ付合併施業ヲ爲ス場合ニ於テハ第四十四條及第四十六條乃至第五十一
條ノ書類又ハ圖面ハ合併シテ之ヲ調製スルコトヲ得
第五十四條 鑛業權者自ラ鑛業ヲ管理セサルトキハ鑛業代理人ヲ選任シ鑛山監督署長ニ届出ヘシ

前項ノ代理人ハ鑛業法及鑛業法ノ施行ニ關スル命令ノ規定ニ依リテ鑛業ノ管理ニ關シ鑛業權者ノ爲
スヘキ一切ノ手續其ノ他ノ行爲ヲ委任セラレタルモノト看做ス但シ鑛業權者ハ其ノ代理權ニ制限ヲ
加ヘタルトキハ遲滞ナク其ノ旨ヲ届出ヘシ

第五十五條 試掘權者ハ試掘工程表ヲ調製シテ一箇月毎ニ開坑ニ關スル狀況、鑛產物ノ數量、行業日數及工數ヲ記載スヘシ

第五十六條 試掘ニ依リテ得タル鑛產物ヲ處分セムトスルトキハ其ノ方法及數量ヲ記載シ鑛山監督署長ニ出願スヘシ

第五十七條 鑛業法第四十九條ノ規定ニ依ル實地ノ調査ノ願書ニハ調査區域及其ノ理由ヲ詳記シタル書面ヲ添付スヘシ

鑛山監督署長調査ヲ要スルモノト認メタルトキハ調査日數竝之ニ要スル人夫及物品ノ豫定書ヲ調製シ出願人ニ交付スヘシ

出願人ハ人夫及物品ヲ準備シ現場ニ立會フヘシ

第五十八條 鑛業法第五十二條ノ規定ニ依リテ他人ノ土地ニ立入り測量又ハ検査ヲ爲サムトスルモノハ土地ノ名稱、種目及其ノ目的ヲ記載シタル願書ヲ差出スヘシ

第五十九條 鑛業法第五十三條ノ規定ニ依リテ障礙物ヲ除却セムトスル者ハ障礙物ノ種類、名稱、存在ノ場所、所有者及占有者ノ氏名又ハ名稱並豫定價格ヲ記載シタル願書ヲ差出スヘシ

第六十條 鑛業法第五十四條ノ規定ニ依リテ他人ノ土地ニ立入り又ハ之ヲ使用セムトスル者ハ土地ノ名稱、占有者ノ氏名又ハ名稱及其ノ目的ヲ記載シテ出願スヘシ

前項ノ出願ハ電信ニ依リテ之ヲ爲スコトヲ得

本條ノ出願ニ對シ電信ヲ以テ指令ヲ受ケムトスルモノハ土地ノ名稱、占有者ノ氏名又ハ名稱及立入り又使用ノ目的ヲ記スルニ相當スル電信料ヲ前納スヘシ

第六十一條 鑛業法第五十二條乃至第五十四條ノ規定ニ依リテ他人ノ土地ニ立入り、之ヲ使用シ又ハ障礙物ヲ除却セムトスルモノハ鑛山監督署長ノ許可證ヲ携帯スヘシ

第六十二條 鑛業法第五十六條ノ規定ニ依リテ他人ノ土地ヲ使用セムトスル者ハ土地ノ名稱、種目、面積、所有者ノ氏名又ハ名稱、住所、使用ノ目的、時期及期間ヲ記載シタル願書ニ土地登記簿本未登記ノ事項ヲ添付スヘシ

記ノ土地ニ付テハ土地臺帳謄本、關係地實測圖及工事設計書ヲ添ヘテ差出スヘシ

第六十三條 鑛業權者鑛業法ノ規定ニ基キテ他人ノ土地ニ關スル權利ヲ取得シタルトキ、使用ヲ始メタルトキ、使用ヲ終リタルトキ又ハ使用セサルニ至リタルトキハ直ニ鑛山監督署長ニ届出ヘシ

前項ノ權利取得ニ關スル届書ニハ土地ノ名稱、種目、面積、所有者ノ氏名又ハ名稱、住所、使用ノ目的、時期及期間並補償金及擔保ヲ記載スヘシ

第六十四條 鑛業法第七十五條ノ規定ニ依リテ定ムヘキ鑛夫ノ雇傭及勞役ニ關スル規則ニハ左ニ掲グル事項又ハ之ニ相當スヘキ事項ヲ定メ鑛業ニ着手ノ日ヨリ三十日以前ニ差出シテ許可ヲ受クヘシ其ノ之ヲ變更シタルトキ亦同シ

- 一、業務ノ種類、等級
- 二、雇傭及解雇
- 三、各種類及各等級ニ於ケル賃金
- 四、賃金支拂期日
- 五、各種類ノ就業時間並其ノ交替ノ方法
- 六、休業日其ノ他休業ニ關スル事項
- 七、年齢及婦女、幼者ノ勞役ニ關スル制限
- 八、賞罰ノ定アルトキハ其ノ事項

第六十五條 鑛夫名簿ハ鑛業ニ着手ノ日ヨリ三十日以内ニ之ヲ調製シ鑛夫ノ氏名、生年月日、本籍、雇歴ノ要領、業務ノ種類、等級、雇傭及解雇ノ年月日並雇傭期間ヲ記載スヘシ

前項ノ事項ニ異動アリタルトキハ遲滞ナク之ヲ記入スヘシ

第六十六條 鑛業法第八十條ノ規定ニ依ル扶助ニ付テハ左ノ標準ニ依リ扶助規則ヲ定メ鑛業ニ着手ノ日ヨリ三十日以前ニ之ヲ差出シ鑛山監督署長ノ許可ヲ受クヘシ

- 一、診察費及治療費ハ其ノ實額

二 療養ノ爲休業中ハ其ノ日數ニ相當スル賃金額ノ三分ノ一以上

三 葬祭料ハ十圓以上

四 遺族扶助料ハ死者ノ受ケタル賃金百日以上ニ相當スル金額

五 不具癡疾者扶助料ハ其ノ賃金ノ百分以上ニ相當スル金額

稼高ニ依リテ賃金ヲ定ムル場合ニ於テハ前項第二號、第四號及第五號ニ記載シタル賃金ハ前三十日

間ノ就業平均額ニ依リテ定ムヘシ

第六十七條 鑛業權者ハ便宜ノ方法ヲ以テ鑛業法中鑛夫ニ關スル規定、鑛夫ノ雇傭勞役ニ關スル規則

及扶助規則ヲ鑛夫ニ告知スヘシ

第六十八條 鑛業法第九十條第一項又ハ第九十二條第一項ノ規定ニ依ル申請書ニハ左ニ掲クル事項ヲ

記載シ請求地ニ於ケル工事又ハ鑛床ノ關係圖並所有者及關係人又ハ隣接鑛業權者ト交渉シタル始末

書ヲ添附スヘシ但シ交渉ヲ爲スコト能ハサルトキハ其ノ事由書ヲ以テ始末書ニ代フルコトヲ得

一 申請人ノ氏名又ハ名稱及住所

二 所有者及關係人又ハ隣接鑛業權者ノ氏名又ハ名稱及住所

三 鑛業權ノ登録番號

四 申請ノ目的及理由

鑛山監督署長前項ノ申請書ヲ受理シタルトキハ之ヲ所有者及關係人又ハ隣接鑛業權者ニ交付スヘシ

所有者及關係人又ハ隣接鑛業權者ハ申請書ノ交付ヲ受ケタル日ヨリ十四日以内ニ答辯書ヲ差出スヘシ

所有者及關係人又ハ隣接鑛業權者前項ノ期間内ニ答辯書ヲ差出ササルトキハ鑛山監督署長ハ申請書

ノミニ依リテ裁決スルコトヲ得申請書ノ交付ヲ爲スコト能ハサルトキ亦同シ

申請人第六條ノ規定ニ依ル命令ノ期限内ニ修正又ハ補充ヲ爲ササルトキハ申請書ヲ却下ス

裁決書ニハ理由ヲ附シテ鑛山監督署長之ヲ申請人、所有者及關係人、隣接鑛業權者ニ交付スヘシ

第六十九條 鑛業法第九十條第二項又ハ第九十二條第二項ノ規定ニ依ル訴願ニハ鑛山監督署長ノ與ハ

タル裁決書ノ謄本ヲ添ヘテ差出スヘシ

前條ノ規定ハ前項ノ訴願ノ場合ニ之ヲ準用ス

第七十條 鑛業法第八十九條、第九十條第二項、第九十一條及第九十二條第二項ノ規定ニ依リテ訴

願又ハ行政訴訟ヲ提起シタル者ハ七日以内ニ其ノ旨ヲ鑛山監督署長ニ届出ヘシ

第七十一條 鑛業法第九十三條第二項ノ規定ニ基ク處分又ハ裁決ノ公示ハ官報ヲ以テ之ヲ爲ス但シ第

三十九條ノ規定ニ依ル却下ニ付テハ鑛山監督署ノ揭示場ニ揭示スルコトニ依リテ之ヲ爲ス

第七十二條 第二十六條、第二十七條、第四十條乃至第四十三條、第四十九條、第五十一條、第五十

二條、第五十五條、第六十一條、第六十三條、第六十七條、第七十條、第八十一條、第八十六條及

第八十七條ノ規定ニ違背シタル者、第二十二條ノ第二項ノ規定ニ依ル命令ノ期間内ニ設計書ヲ差

出ササルトキ若ハ第二十二條第二項及第二十二條ノ第二項ノ規定ニ依ル命令ニ基キ提出シタル設

計書ニ反シテ作業シタル者、第二十四條ノ規定ニ基ク指定ノ期日ニ立會ハス若ハ調査事項ノ説明ヲ

爲ササル者、第三十七條第一項ノ規定ニ依ル命令ノ期間内ニ鑛區圖ヲ差出ササルトキ若ハ第三項ノ

規定ニ違背シ期間内ニ登録稅ヲ納メサル者又ハ第六十六條、第九十條ノ規定ニ依ル扶助規則ヲ差出

ササル者若ハ第八十九條ノ規定ニ依リテ扶助規則ヲ改定セサル者ハ二十五圓以下ノ罰金ニ處ス

第七十三條 第五十四條ノ規定ニ依リテ鑛業代理人ヲ定メタル場合ニハ鑛業權者、法定代理人又ハ法

人ニ適用スヘキ本則ノ罰則ハ之ヲ鑛業代理人ニ適用ス

第七十四條 本則ハ第七十二條ノ規定ヲ除クノ外國ノ鑛業ニ之ヲ準用ス

第七十五條 本則ハ明治三十八年七月一日ヨリ之ヲ施行ス

第七十六條 鑛業條例ノ施行ニ關スル農商務省令及農商務省告示ハ本則施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス

第七十七條 鑛業條例ノ施行ニ關スル農商務省令及農商務省告示ニ依リテ爲シタル手續其ノ他ノ行爲

ハ本則中之ニ相當スル規定アル場合ニ於テハ本則ニ依リテ之ヲ爲シタルモノト看做ス
第七十八條 本則施行前ニ爲シタル手續其ノ他ノ行爲ニシテ鑛業法及本則中ニ別段ノ定ナキモノニ付
テハ鑛業條例ノ施行ニ關スル農商務省令及農商務省告示ノ規定ヲ適用ス

第七十九條 鑛業條例第四十六條第一項ノ規定ニ依リテ爲シタル出願ニシテ抵當權者ノ承諾書ヲ添ヘ
タルモノニ付テハ鑛山監督署長ハ相當ノ期限ヲ附シテ抵當權ノ順位ニ關スル協定書ヲ差出サシムル
コトヲ得

第八十條 本則施行前ニ明治三十二年農商務省令第三號ノ規定ニ依リテ鑛業總代人ト看做サレタル
者ハ本則ノ規定ニ依リテ定メタル代表者ト看做ス

第八十一條 本則施行前ヨリ引續キ鑛業ヲ爲ス者ハ本則施行ノ日ヨリ十日以内ニ鑛區所在地又ハ其ノ
附近ニ鑛業事務所ヲ定メ鑛山監督署長ニ届出ヘシ

第八十二條 本則施行前試掘ノ認可若ハ採掘ノ特許ヲ得タル者ニ付テハ第四十三條ノ規間ハ本則施行
ノ日ヨリ之ヲ起算ス

第八十三條 本則施行前ヨリ引續キ採掘ヲ爲ス者ハ明治三十八年十一月末日迄ニ第四十四條ノ規定ニ
依リテ調製シタル施業案ヲ差出スヘシ

第八十四條 明治三十二年農商務省令第三號ノ規定ニ依ル鑛業代理人ハ本則ノ規定ニ依リ鑛業代理人
ト同一ノ權限ヲ委任セラレタルモノト看做ス

第八十五條 鑛業條例第四十八條ノ規定ニ依リ他人ノ土地ヲ使用スル者ハ本則施行ノ日ヨリ九十日以
内ニ土地ノ名稱、種目及使用ノ目的ヲ記載シタル届書ニ關係地實測圖、工事設計書及使用ノ權利ヲ
證スル書面ヲ添ヘテ差出スヘシ

第八十六條 鑛業條例第六十四條第二項ノ規定ニ依リ認可ヲ得タル鑛夫使役規則中第六十四條ニ規定
シタル事項ニ付其ノ規定ヲ異ニスルモノアルトキハ採掘權者ハ本則施行ノ日ヨリ三十日以内ニ之ヲ
改定シテ許可ヲ受クヘシ

第八十七條 鑛業條例第七十條ノ規定ニ依リテ調製シタル鑛夫名簿中第六十五條ニ規定シタル事項ニ
付其ノ規定ヲ異ニスルモノアルトキハ本則施行ノ日ヨリ六十日以内ニ之ヲ改定スヘシ

第八十八條 本則施行前ヨリ引續キ試掘ヲ爲ス者ハ本則施行ノ日ヨリ三十日以内ニ第六十五條ノ規定
ニ依リテ鑛夫名簿ヲ調製スヘシ

第八十九條 鑛業條例第七十二條ノ規定ニ依リ認可ヲ得タル鑛夫救恤規則第六十六條ニ規定シタル事
項ニ付其ノ規定ヲ異ニスルモノアルトキハ採掘權者ハ本則施行ノ日ヨリ三十日以内ニ之ヲ改定シテ
許可ヲ受クヘシ但シ改定前ニ扶助ヲ必要トスル場合ニ於テハ其ノ給與金額ハ第六十六條ニ定メタル
最低額ヲ下ルコトヲ得ス

第九十條 本則施行前ヨリ引續キ試掘ヲ爲ス者ハ本則施行ノ日ヨリ三十日以内ニ第六十六條ノ規定
ニ依リテ扶助規則ヲ差出シ許可ヲ受クヘシ

第九十一條 鑛業法第十九條ノ規定ニ依ル願書ニハ左ノ書類ヲ添附スヘシ
一 事業ノ現狀ヲ詳記セル書類

第九十二條 鑛業法第二十條ノ規定ニ依ル届書ニハ左ノ書類及圖面ヲ添附スヘシ
一 事業ノ現狀ヲ詳記セル書類
二 明治三十九年十二月三十一日以前ヨリ引續キ鑛業法第二條第二項ノ可燃質天然瓦斯ヲ採取スル
コトヲ證スル書類
三 坑井ノ所在ヲ認知シ得ヘキ圖面
前項第三號ノ圖面ニハ左ニ掲グル事項ヲ明示スヘシ
一 所在地ノ名稱及種目
二 不動基點並其ノ名稱及特徵
三 坑井ト不動基點ト連結シタル測點間ノ方位及間數

(様式省畧)

□ 森林會

○ 地方森林會規則

明治四十二年五月
勅令第一三七號改正

- 第一條 地方森林會ハ農商務大臣ノ監督ニ屬シ森林法ニ依リ其ノ權限ニ屬スル事項ヲ審議ス
- 第二條 地方森林會ハ會長一人議員十五人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
- 第三條 地方森林會ノ會長ハ地方長官ヲ以テ之ニ充ツ地方長官事故アルトキハ其ノ代理者之ニ代ハル議員ハ左ニ掲クルモノニ付農商務大臣之ヲ命ス
 - 一 府縣高等官
 - 二 府縣高等官
 - 三 大林區署高等官
 - 四 內務省土木出張所高等官
 - 五 府縣名譽職參事會員中ヨリ互選シタル者
 - 六 府縣名譽職參事會員中ヨリ互選シタル者
 - 七 治水、土木、鑛山、農業又ハ水産事業ニ經驗アルモノ
- 第四條 前項ニ掲クル者ノ外御料地所在ノ府縣ニアリテハ帝室林野管理局高等官ヲ議員ニ命スルコトヲ得
- 第五條 會長ハ會務ヲ統理シ會ヲ代表シ會議ノ議長ト爲ル
- 第六條 官吏ニシテ議員タルモノノ外議員ノ任期ハ二年トス但シ府縣名譽職參事會員ノ互選ニ係ル者ノ任期ハ府縣名譽職參事會員ノ任期ニ依ル
- 第七條 第三條第二項第六號又ハ第七號ニ該當スル爲議員ヲ命セラレタル者左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ニ於テハ農商務大臣其ノ職ヲ免スルコトヲ得

- 一 租稅滯納處分ヲ受ケタルトキ
- 二 家資分産又ハ破産ノ宣告確定シタルトキ
- 三 禁錮以上ノ刑ニ處セラレタルトキ
- 四 職務上ノ義務ニ違背シ又ハ義務ヲ怠リタルトキ
- 五 第六條 地方森林會ニ幹事一人書記若干人ヲ置ク幹事ハ府縣高等官中ヨリ書記ハ府縣判任官中ヨリ地方長官之ヲ命ス
- 第六條 幹事ハ會長ノ指揮ヲ受ケ庶務ヲ整理シ書記ハ會長又ハ幹事ノ指揮ヲ受ケ庶務ニ從事ス
- 第七條 地方森林會ノ審議スヘキ事項ニシテ其ノ利害關係ニ府縣以上ニ渉ルモノニ付關係地方長官中必要アリト認ムルモノアルトキハ關係地方森林會聯合シテ開會スヘシ其ノ開會地及開會、閉會ノ期日並其ノ召集ニ關スル事項ハ關係地方長官之ヲ協定シ審議事項ト共ニ開會前之ヲ農商務大臣ニ報告スヘシ
- 第九條 聯合地方森林會ハ關係地方森林會ノ議員ヲ以テ組織シ其ノ議長、幹事、書記ハ開會地ノ地方森林會ノ會長、幹事、書記ヲ以テ之ニ充テ其ノ會務規則ハ開會地地方森林會ノ規則ニ依ル
- 第十條 聯合地方森林會ノ決議ハ關係地方森林會ノ決議ト看做ス
- 第十一條 保安林ノ編入解除ニ付テハ申請者、森林法第十八條ノ通知ヲ受ケタル者及之ニ屬スル既存ノ權利ヲ承繼シタル者
- 第十二條 森林法ニ依ル裁決ニ付テハ當事者、土地所有者及同法第三十八條ノ關係人
- (參照) 森林法第三十八條 本章ニ於テ關係人ト稱スルハ第四十條第二項ニ依ル通知前使用又ハ收用スヘキ土地ニ關シテ權利ヲ有スル者及其ノ通知後ニ於テ通知前ヨリ既存セル權利ヲ承繼シタル者ヲ云フ
- 森林法第四十條 森林ヨリ其ノ產物ヲ運搬スル爲又ハ運搬ニ關スル設備ノ爲必要アルトキハ

地方長官ノ許可ヲ得テ他人ノ土地ヲ使用スルコトヲ得但シ御料局又ハ政府ノ使用ニ係ルトキハ當該官廳ハ之ヲ地方長官ニ協議スヘシ
地方長官ハ前項ノ許可ヲ與ヘ又ハ協議整ヒタルトキハ之ヲ土地所有者及關係人ニ通知スヘシ
第一項ニ依リ土地ヲ使用セムトスルモノハ前項通知ノ後其ノ土地ニ關スル權利ヲ取得スル爲
土地所有者及關係人ニ協議スヘシ

議員前項各號ノ一ニ該當スル者ノ配偶者、四親等内ノ親族、戶主、家族、代理人及保佐人ナルトキ又ハ前項各號ノ一ニ該當スル市町村ノ市町村長、合名會社ノ社員、合資會社及株式合資會社ノ無限責任社員並法人ノ役員ナルトキ亦前項ニ同シ

第十一條 森林法ニ依リ地方森林會ノ裁決ヲ申請シタルモノアルトキハ會長之ヲ相手方ニ通知スヘシ

第十二條 前條ノ通知ヲ受ケタル者ハ其ノ通知後二週間内ニ意見書ヲ地方森林會ニ提出スルコトヲ得

第十三條 地方森林會ハ前條ノ期間經過後ニアラサレハ裁決ノ申請ニ係ル事件ヲ審議スルコトヲ得

第十四條 裁決ハ其ノ當事者ノ申立テタル範圍ヲ超ユルコトヲ得ス

第十五條 裁決ハ文書ヲ以テ之ヲ爲シ其ノ理由ヲ付シ會長之ニ署名捺印スヘシ

第十六條 地方森林會ニ於テ裁決ヲ爲ス爲必要アリト認ムルトキハ鑑定人ヲ選ヒ其ノ意見ヲ聽クコト

第十七條 規定ハ前項ノ鑑定人ニ之ヲ準用ス

第十八條 又ハ利害關係ヲ有セサル者ヲ呼出シ事實參考ノ爲其ノ供述ヲ聽クコトヲ得

第十九條 會長、官吏ニシテ議員タル者、幹事及書記ノ旅費ハ所屬官廳ノ經費ヲ以テ之ニ充ツ

第二十條 前條ノ費用ヲ除クノ外鑑定人、事實參考人及議員ノ旅費、手當其ノ他地方森林會ノ費用ハ

府縣ノ負擔トス但シ聯合地方森林會ニ付テハ議員ノ旅費手當ヲ除クノ外開會地府縣ノ負擔トス

第二十一條 地方森林會ニ於テ裁決ニ關シ要スル費用中左ニ掲グルモノハ府縣ニ於テ起業者ヨリ之ヲ徵收ス

一 鑑定人及事實參考人ノ旅費及手當

二 裁決書謄本ノ調製費

三 郵便及電信料

四 傭人料

五 其ノ他農商務大臣ノ指定シタルモノ

第二十二條 前條ノ規定ハ第二十三條ノ規定ニ依リ地方森林會ノ裁決ヲ取消シタル場合ニ於テ更ニ開

クヘキ地方森林會ニ要スル費用ニ付之ヲ適用セス

第二十三條 地方森林會カ其ノ權限ヲ超ヒ又ハ法令ノ規定ニ違反シテ爲シタル決議及裁決ハ農商務大

臣之ヲ取消スコトヲ得

第二十四條 地方森林會ハ會務處理ノ爲必要ナル規則ヲ議定シ農商務大臣ニ報告スヘシ

第二十五條 前項ノ規則ニ對シ農商務大臣ハ更正ヲ命スルコトヲ得

第二十六條 故ナク鑑定人タルコトヲ拒ミタル者又ハ鑑定人カ故ナク鑑定ヲ爲スコトヲ拒ミタルトキ

ハ四十圓以下ノ罰金又ハ二圓以上ノ科料ニ處ス

第二十七條 鑑定人トシテ地方森林會ニ呼出サレタル者詐僞ノ陳述ヲ爲シタルトキハ一年以下ノ懲役

ニ處ス賄賂其ノ他ノ方法ヲ以テ人ニ囑託シテ詐僞ノ鑑定ヲ爲サシメタルモノ亦同シ

第二十八條 鑑定人又ハ事實參考人故ナク出頭セサルトキハ二圓以上ノ科料ニ處ス

附則

本令ハ森林法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス(明治四十一年一月一日ヨリ施行)

本令施行ノ際現ニ地方森林會議員タルモノハ本令ニ依リ各其ノ職ヲ命セラレタルモノト看做ス但シ其

ノ任期ハ前後通算ス

○栃木地方森林會處務規程

明治四十一年十一月二十七日議定

- 第一條 會議ハ午前十時ニ始メ午後三時マテトス時宜ニ依リ會長之ヲ伸縮スルコトヲ得
- 第二條 議員ハ開議ノ時刻十分前ニ會場ニ集會スヘシ
- 第三條 議員疾病其ノ他ノ事故ニ依リ出席シ難キトキハ其ノ事由ヲ附シタル闕席届ヲ前條ノ時刻マテニ會長ニ差出スヘシ
- 第四條 議員ノ席次ハ新任者ノアル毎ニ抽籤ヲ以テ之ヲ定ム但シ時宜ニ依リ抽籤ニ依ラス適宜ノ方法ヲ用ユルコトヲ得
- 第五條 會議ハ傍聽ヲ許サス
- 第六條 本會ノ裁決申請アリタルトキハ會長ハ直ニ其ノ申請書ヲ調査シ法規ニ適ヒタルモノハ速ニ地方森林會規則第十一條ニヨル相手方ニ通知シ又其ノ申請書ノ方式ヲ缺クニ止マルモノハ改正セシムル爲期限ヲ指定シテ還付スヘシ
- 第七條 裁決ノ申請書カ森林法ニ依ラサルカ又ハ法規ノ手續ニ違背スルモノナルトキハ其ノ理由ヲ附シタル文書ヲ以テ之ヲ却下ス
- 第八條 本會ニ於テ鑑定人及事實參考人ヲ要シタルトキ其ノ旅費及手當ハ左ノ範圍内ニ於テ會長之ヲ定ム
 - 一 旅費ハ日常一日ニ付金二十錢乃至金二圓汽車賃一哩ニ付金二錢乃至金五錢船賃一海里ニ付金二錢乃至金五錢馬車賃一里ニ付金五錢乃至金二十錢
 - 二 手當ハ特別ノ技能若ハ費用ヲ要シタル場合ニ限り金五圓以内
- 第九條 會議ノ議案及議事日程ハ開議前會長ヨリ議員ニ配付ス
- 第十條 會議ヲ開クニハ議員半數以上ノ出席アルヲ要ス但シ時宜ニ依リ會長ハ出席議員ニ諮ヒ半數ニ充タサルモ之ヲ開クコトヲ得
- 第十一條 會長ハ必要アリト認ムルトキハ主務吏員ニ議案ノ説明ヲ爲サシムルコトヲ得

- 第十二條 議事ハ過半數ヲ以テ決ス可否同數ナルトキハ會長ノ決スル所ニ依ル
- 第十三條 議員發言セムトスルトキハ會長ノ許可ヲ得ルヲ要ス若シ二人以上同時ニ發言セムトスルトキハ會長其ノ一人ヲ指シテ發言セシム
- 第十四條 會議中議論冗長ニ涉リ或ハ議案ノ域外ニ出ルト認ムルトキ又ハ無禮ノ語ヲ用キ若ハ議場ノ秩序ヲ紊ル議員アルトキハ會長ハ之ヲ制止シ若シ命ニ從ハサルトキハ當日ノ會議ヲ終ルマテ發言ヲ禁止シ又ハ議場ノ外ニ退去セシムルコトヲ得
- 第十五條 議場騷擾ニシテ整理シ難キトキハ會長ハ當日ノ會議ヲ中止シ又ハ之ヲ閉ツルコトヲ得
- 第十六條 議長ノ議事ノ終了後直ニ議案ノ決議書ヲ知事ニ差出スヘシ
- 第十七條 會長ハ書記ヲシテ會議録ヲ製シ會議ノ顛末並出席、闕席ノ議員氏名ヲ記載セシムヘシ
- 第十八條 會議録ハ會長又ハ當日ノ會議ヲ整理シタル會長代理人及幹事、書記之ニ署名捺印スヘシ
- 第十九條 本規定ノ疑義及本規定ニ明文ナキ事項ハ會長之ヲ決ス但シ會長ハ會議ニ諮ヒ之ヲ決スルコトヲ得

○森林會議員旅費支給規則

栃木縣令第十四號
明治四十五年三月一日

栃木地方森林會議員旅費支給規程左ノ通定ム

栃木縣知事 岡田文次

栃木地方森林會議員旅費支給規程

- 第一條 縣費負擔ニ屬スル栃木地方森林會議員旅費ハ本規程ニ依リ之ヲ支給ス
- 第二條 鐵道賃一哩毎ニ金四錢馬賃一里毎ニ金三十錢日當一日毎ニ金一圓五十錢宿泊料一夜毎ニ金二圓五十錢トス但シ鐵道賃一哩未滿及車馬賃一里未滿ハ之ヲ支給セズ

第三條 會場所所在地ノ市町村ニ居住ノモノニハ出席日數ニ應シ日當ノミヲ支給ス

附則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十三年栃木縣令第十號ハ本令施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス

○森林會議員ヲシテ實地調査ヲ爲サシメサルノ件 林第一〇二號 明治四十年四月七日 局長通牒

客年十二月勅令第三四七號ヲ以テ地方森林會規則改正相成候處就中舊規則第三條ハ削除相成候右ハ畢竟森林會ヲシテ實地調査ヲ爲サシメサル趣旨ニ有之候條右御了知相成度此段及通牒候也

○森林會議案調製様式 山發第四八七號 明治四十年六月十一日局長通牒

森林法第十八條ニ依リ保安林編入解除ニ關シ地方森林會ニ付議ノ場合ニ於ケル議案様式別紙ノ通爲御參考及御回付候條左記事項御了承ノ上自今可成右ニ準シ御作製相成候様致度此段及通牒候也

- 一 議案ハ編入解除ノ目的及編入解除ヲ要スル事由ノ異ナル毎ニ改號御作製相成度
- 二 議案説明ハ各實地ノ狀況並編入、解除ノ要否ニ就キ可成簡明ニ記述セラレ度
- 三 官廳ヨリ編入、解除ノ通知ヲ受ケ發案スル場合ハ申請ニ依リ發案スル場合ノ例ニ依ラレ度
- 一 議案第何號乃至第何號 保安林編入ノ件
- 一 議案第何號乃至第何號 保安林解除ノ件
- 右森林法第十八條第二項ニ依リ付議ス

明治 年 月 日 何府縣知事 氏 名

(參照) 森林法第十八條 保安林ノ編入解除ヲ爲サムトスルトキ又ハ地方長官其ノ申請ヲ受理シタルトキハ地方長官ニ於テ其ノ旨ヲ森林所有者、土地所有者其ノ他土地ニ付登記シタル權利ヲ有スル者ニ通知シ且慣行ノ公布式ヲ以テ之ヲ告示シ森林所在ノ市町村役場ニ之ヲ揭示スヘシ 地方長官ハ前項告示ノ日ヨリ三十日ヲ經過シタル後保安林ノ編入解除ヲ地方森林會ノ議ニ付スヘシ

議案第何號(知事ノ認定ニ依リ發案スルモノ)

番號	國	郡	町村	大字	字	地番	地目	編入面積	所 有 者
一	何	何	何	何	何	一〇〇	山林	五、〇〇〇	何 某
二	何	何	何	何	何	一五一	同	全面積ノ内 一〇、〇〇〇	何 々 神社
三	、	、	、	、	、	一五二	同	七、〇〇〇	何 郡何 村大字何
四	、	、	、	、	、	一五三	原野	九、〇〇〇	何 某 外何 人共有
五	、	、	、	、	、	一五四	同	三、〇〇〇	何 郡何 村大字何 共有 何 郡何 町大字何 共有

右水源涵養(何々)(何々及何々)ノ爲保安林ニ編入ヲ要ス 説明、、、

議案第何號 (申請ヲ受理シ發案スルモノ)

番號	國	郡	町村	大字	字	地番	地目	編入面積	所有者	申請者
一	何	何	何	何	何	一ノ一	山林	五、〇〇〇〇	何	某
二	同	同	同	同	同	一ノ二	同	全面積ノ内 一〇、〇〇〇〇	何々	寺

右土砂并止(何々)(何々及何々)ノ爲保安林ニ編入方別紙ノ通申請アリタリ
説明、、、、、

議案第何號 (知事ノ認可ニ依リ發案スルモノ)

番號	國	郡	町村	大字	字	地番	保安林ノ種類	保安林面積	解除面積	所有者	申請者
一	何	何	何	何	何	一〇	水源涵養林	五、〇〇〇〇	五、〇〇〇〇	何	何郡何村大字
二	同	同	同	同	同	一五	風致林	一〇、〇〇〇〇	一〇、〇〇〇〇	八、〇〇〇〇	何

右保安林解除ヲ要ス
説明、、、、、

議案第何號 (申請ヲ受理シ發案スルモノ)

番號	國	郡	町村	大字	字	地番	保安林ノ種類	保安林面積	解除面積	所有者	申請者
一	何	何	何	何	何	五	水源涵養林	三、〇〇〇〇	三、〇〇〇〇	何	某
二	同	同	同	同	同	一〇	土砂并止林	一〇、〇〇〇〇	一〇、〇〇〇〇	何	某

右保安林解除方別紙ノ通申請アリタリ
説明、、、、、

○森林會議員任期ニ關スル件

林庶第二七九號 明治四
十一年十月三日局長通牒

地方森林會規則第三條第二項第五號及第六號ニ依ル議員(舊規則第八條第二項第七號及第八號ニ依ル議員)ハ舊規程ノ下ニ於テハ其任命及任期ハ其期ヲ一ニスルノ趣旨ヲ採リタル結果其任期中若シ議員ヲ生シタル場合ニ於テハ補缺選舉ヲ行ヒ補缺議員ノ任期ハ前任者ノ殘任期間タルコトハ其第九條第二項ニ依リ明瞭ナル次第二有之候ヘ共新規程ハ其趣旨ヲ一變シ其任期ハ各人ニ就テ之ヲ定メントスルノ趣旨ヲ採リ從テ舊規定ノ下ニ於テ任命セラレタル者ニ就テハ附則ニ於テ其任期ノ二年ナルコトヲ定メ又新規程ノ下ニ於テ任命セラレタル者ノ任期ハ其第五條ニ於テ之カ任期ヲ定メ而シテ舊規程第九條第二項ノ規程ヲ削除セラレタルモノナレハ特殊ノ名稱ナク從テ其特別任期モ存セサル次第ト相成リタルニモ不拘往々其趣旨ヲ誤解セラレ今尙舊規程ニ依リ御取扱相成候向モ有之事務處理上差闕不尠候條自今御上申ノ際ハ此點篤ト御留意相成候様致度依命此段及通牒候也

○地方森林會議員任命取扱手續

明治四十一年十一
月五日局長通牒

(前略)

記

第一 地方森林會規則第三條第二項第一號及同條第三項ノ資格ニ依ル議員任命ノ場合
一 地方森林會議員タル府縣高等官ニシテ他府縣高等官ニ轉任シタル場合ハ前任議員ノ解職ト後任議員ノ任命ヲ速ニ上申相成リタキコト

二 府縣高等官又ハ帝室林野管理局高等官タルノ故ヲ以テ地方森林會議員タル者轉官其ノ他ノ事由ニ依リ其資格ヲ失ヒタルトキハ速ニ前任者ニ對シテハ失格ノ報告ヲ後任者ニ對シテハ任命ノ上申相成リタキコト

第二 (帝室林野管理局高等官任命ノ場合ハ同局長官ヨリ稟議ノコトニ相成リタリ)

一 規則第三條第二項第四號ノ資格ニ依ル議員任命ノ場合
府縣名譽職參事會員ニシテ議員ニ互選セラレタルモノニ對シ任命方上申ノ場合ニ於テハ參事會員及議員ニ當選シタル年月日ヲ記載セラレタキコト

二 參事會員ニシテ議員タルモノ其任期中資格ヲ失ヒタルモノアルトキ速ニ後任者ノ互選ヲナサシメ其失格ノ原因及之カ發生ノ年月日ヲ記載シ前任者ニ對シテハ失格ノ報告ヲ後任者ニ對シテハ任命ノ上申相成リタキコト

第三 規則第三條第二項第五號及第六號ニ依ル議員命免ノ場合

一 規則第三條第二項第五號及第六號ニ依ル議員任命方上申ノ場合ニ於テハ各人別ニ其資格ニ該當スヘキ適用條項(號ヲモ含ム)ヲ記載シ殊ニ第六號ノ場合ニ於テハ同號中如何ナル事業ニ經驗ヲ有スカチ記載セラレタキコト

二 右ノ場合ニ於テ新ニ任命セラレヘキ者ニ付テハ其任命資格ヲ證シ其他參考トナルヘキ履歷事項ヲ記載シタル本人ノ履歷書ヲ添付シ尙履歷事項ニシテ辭令ナキモノハ其實歷ヲ副申セラレ度且ツ再任者ノ場合ニ於テハ前履歷書提出後異動ヲ生シタル履歷事項ニ付キ右ニ準シ御取扱相成タキコト

三 規則第三條第二項第五號及第六號ニ依リ議員ニシテ其任期中辭職ヲ申出ツルモノアルトキ其事
實ヲ取調ヘ其辭職方上申相成リタキコト
第四 議員ノ任命ニ付其職務勸勵等事ヲ有スルモノアルトキハ上申書ニ之ヲ記載セラレタキコト

○土地使用收用ノ裁決ニ關スル件 林第五四五四號 明治四十二年十月廿二日局長通牒

地方森林會ニ於テ土地使用收用ノ裁決ヲ爲ス場合ニ於テ收用ノ時期及使用ノ時期、期間ハ申請書中ニ其記載アルト否トニ不拘之ヲ裁決書中ニ相定候様御取計相成度依命此段及通牒候也

○森林會議員轉任轉勤ニ關スルノ件 林庶第八〇號 明治四十五年四月廿五日局長通牒

地方森林會議員ニシテ規則第三條第二項第一號乃至第三號及同條第三項ニ依リ任命セラレタル者力當該同一官廳ニ轉任又ハ轉勤ノ場合ハ從來特ニ辭令ニ依リ該議員ヲ免セラル、例ノ處自今轉任又ハ轉勤ト共ニ其職ヲ失フモノトシテ取扱ハルヘキニ付了承相成度
追テ失職ノ場合ハ遲滞ナク報告相成度

○保安林編入付議ノ件 明治四十二年十月林第一八九〇號局長秋田縣知事ニ回答

本年三月廿九日付秋秘發第六一號上申保安林編入ノ件ハ行政訴訟中ニ付詮議見合セ居候處今回該地民有ト相成候ニ付テハ森林法ニ依リ更ニ地方森林會ニ付議スヘキモノニ有之候條可然御取計相成度此段及照會候也
(參照)森林法第三十七條第十八條第二項第二十八條乃至第三十條ノ規定ハ御料林及國有林ニ之ヲ適用セス

○森林會ニ於テ部分決議ヲ爲シ得ルノ件 山發第四八〇號 明治四十三年六月局長通牒

地方森林會ハ保安林編入解除ノ申請面積ニ對シ一部ノ編入解除ヲ議決スルコトヲ得

○森林會ニ於テ決議ヲ延期シタル議案處理ノ件 山發第四六八號 明治三十七年十月十八日局長通牒

保安林編入解除ノ件ニ付地方森林會ニ於テ決議ヲ延期シタル議案有之候ハ、具申ノ際其分ニ對スル書類ハ添付ニ不及候條後回ニ於テ決議具申ノ際添付候様御取扱相成度爲念此段及通牒候也

○保安林編入解除具申書ニ關スル件

山發第七九〇號 明治三十一年九月二十日局長通牒

保安林編入解除ニ關スル具申書ニハ關係書類添付相成ヘキ儀ニ候處前回ノ地方森林會ニ於テ決議ヲ延期シ後回ノ地方森林會ニ於テ之ヲ決議セルカ如キ事項ニ付テハ其ノ關係書類(殊ニ議案調書等)ハ前回會議ニ伴フ具申ノ際決議延期ノ分トシテ他ノ決議事項關係書類中ニ包括シ又ハ之ト共ニ進達相成後回會議ニ伴フ具申ノ際ニハ御差出相成ラザル向有之執務上不便相感シ候條右様前回ヨリ後回ニ繼續スル事項ノ關係書類ハ假令七前回具申書ニ添付相成候モノト雖後回具申書ニハ必ス添付相成度爲念此段申進候也

○保安林編入解除ニ關シ注意ノ件

林發第二一〇一號 明治四十一年六月局長通牒

保安林編入解除ニ關シテハ從來往々照復相重ネ相互ノ手數尠カラス義ト存候ニ付テハ將來一層事務ノ敏活ヲ期スル爲自今左記各號ニ依リ周密御調査ノ上編入解除ノ御意見御上申相成候様致度依命此段及通牒候也

左記

一 法第二十二條ノ規定ニ依リ意見書御提出ノ際ハ必ス左ノ書類添付セラレ度コト

(一) 保安林編入解除ノ議案寫

(二) 同編入解除ニ關スル調書及圖面

(三) 但調書及圖面ヲ必ス森林法施行手續第五條規定ノ様式ニ依リ作成ノコト

(四) 地方森林會決議書ノ原本

但申請書及之ニ添付スヘキ圖面ハ必ス森林法施行規則第七條規定ノ様式ニ依ラジメラレ度コト

(五) 保安林ノ編入解除ニシテ官廳ノ通知ニ係ルモノナルトキハ其通知書ノ謄本

(六) 保安林ノ編入解除ニ關シ利害關係者ヨリ異議ノ意見書ヲ提出シタルモノアルトキハ其謄本

(七) 其他保安林編入解除ニ關シ審理上參考トナルヘキモノ(議案説明書ノ如キモノ)アラハ其ノ書類

二 前項ニ依リ意見書御提出ノ際ハ法第十八條第一項ニ基キ森林所有者土地所有者其他土地ニ付登記シタル權利ヲ有スルモノニ通知ヲ發セラレタル年月日並ニ慣行ノ公布式ニ依リ告示セラレタル年

三 月日及告示番號開申相成度コト

四 議案記載ノ字名地番面積所有者又ハ管理者ノ氏名等ハ法第十八條第一項ニ基キ爲シタル通知告示

五 要編入要解除ノ箇所ハ法第十八條第一項ノ通知告示揭示ヲ爲スニ先チ國有ニアラサルモノハ其ノ

六 字名地番反別所有者ニ就キ所轄稅務署備付ノ土地臺帳ニ依リ照合ヲ爲シ登記シタル權利ノ有無ニ

七 關シテハ所轄登記所ニ就キ取調ラレタキコト

八 二人以上共有ノ者ニ在テハ森林法施行手續第三號様式注意事項ニ示セルカ如ク共有者ノ氏名取調

九 へ明細書トシテ添付セラレタキコト

十 編入解除申請書其他ノ書類ニシテ誤字訂正改竄補修ヲ加ヘタルモノハ其ノ箇所ニ捺印セシメラレ

度コト尙編入解除調書ハ可成叮嚀ニ調製セラレタキコト

十一 森林法施行手續第五條ニ依ル保安林調査地圖及全解除地圖ハ面積ノ大小ニ應シ適宜ノ縮尺ニ依リ

十二 作成シ字名地番等ハ關係書類ト照合シ彼是不符合ナキ様注意セラレ度コト

十三 保安林編入調査書(使用收益ノ制限若ハ禁止又ハ施業又ハ保護方法ニ關スル指定事項)ノ欄内ニ於

テ一ケ年間ノ伐林面積ヲ記入セラレル、場合ニ於テハ持ニ慎重ノ注意ヲ加ヘ輪伐齡及無立木地ノ有無ヲ查覈シ過伐ニ失セサル様注意セラレタキコト
 又輪伐齡ヲ定メラル、場合ニ於テハ附近ニ於ケル同種已定保安林ノ輪伐齡等ヲ參酌シ彼此レ基シキ懸隔ナキ様力メラレタキコト
 又年伐面積數歩ヲ充タサルカ如キ小面積ノモノハ成ルヘク隔年作業ニ依リ伐採面積ヲ算出セラレ度コト
 又使用收益ノ制限若ハ禁止又ハ施業又ハ保護ニ關スル指定事項ハ形式ニ流レス森林所有者ノ實行シ得ヘキ尤モ適切ナル處分又ハ指定事項記載セラレ度コト
 法第十四條ニ掲ケル場合ニ於テ其ノ森林ヲ保安林ニ編入シ得ルハ勿論ナリト雖而カモ小面積ニシテ利害ノ關係極テ輕微ナルモノヲ尙進ンテ保安林ニ編入セントスルカ如キモノ往々ニシテ之レアリ此ノ如キハ徒ラニ森林所有者ニ痛苦ヲ與フルニ過キサルモノナルヲ以テ尤モ慎重調査ヲ尽サレ其實益ナキモノハ可成編入セサル様取扱ハレ度コト
 十 保安林ニシテ社寺境内ヘ編入ヲ要スルモノハ豫メ當該大林區署ト打合セテナシ然ル後保安林解除ノ手續ヲ尽サレ度尙其ノ打合セノ結果ハ解除上申請中ニ明記シ置カレタキコト
 十一 保安林ノ一部ヲ解除シタル爲殘地ニ對スル指定事項ノ變更ヲ要スルモノヲ生シタルトキハ直ニ其ノ旨上申セラレ度コト
 十二 森林法施行手續第五條第三號様式ノ例示中ニハ伐採區域ノ記載ナキモ同第十二條ニ依リ擇伐法ニ依ル場合ハ伐採面積ト同時ニ伐採區域ヲモ記入セラレ度コト(例令ハ一ケ年ノ伐採面積ハ何町歩以內トシ其伐採區域ハ何町歩以上タルヘシト記入スルカ如シ)
 十三 保安林調査ノ際實測ヲ爲サス土地臺帳反別ノ儘保安林ニ編入セラレタルモノニシテ其ノ一部ヲ解除セントスルニ當リ其ノ解除スヘキ面積力臺帳面積ヲ超過スル場合ハ先以テ全部ノ實測ヲ爲シ保安林面積ノ訂正ヲナシタル上解除ノ手續履行セラレ度コト

○保安林編入解除ニ關シ意見書提出ノ際開申スヘキ事項 山發第一〇〇號 明治四十二年二月局長通牒
 保安林編入解除ニ關シ意見書御提出ノ際ハ法第十八條第一項ニ基キ森林所有者土地所有者其ノ他土地ニ付キ登記シタル權利ヲ有スル者ニ通知ヲ發セラレタル年月日並慣行ノ公布式ニ依リ告示セラレタル年月ハ告示番號開申可相成様客年六月林發第二〇一號ヲ以テ依命通牒ノ次第モ有之候處往々右申出脱漏ノ向有之取扱上不便不勘候條自今御留意ノ上意見書御提出ノ時ハ必ス御開申相成度此段及御通牒候也
 追テ法第十八條ニ基ク告示施行ノ都度單獨ニ其ノ全文御報告ノ向モ有之候ヘ共本文之次第御勵行相成候上ハ別途報告ニハ不及義ニ候條爲念此段申添候
 (參照)
 森林法第十八條 保安林ノ編入解除ヲ爲サムトスルトキ又ハ地方長官其ノ申請ヲ受理シタルトキハ地方長官ニ於テ其ノ旨ヲ森林所有者土地所有者其ノ他土地ニ付登記シタル權利ヲ有スル者ニ通知シ且慣行ノ公布式ヲ以テ之ヲ告示シ森林所在ノ市町村役場ニ之ヲ揭示スヘシ
 地方地官ハ前項告示ノ日ヨリ三十日ヲ經過シタル後保安林ノ編入解除ヲ地方森林會ノ議ニ付スヘシ

○森林會ハ申請面積ヲ減少シ申請面積ヲ訂正シ郡ハ申請ノ資格

アル件 林第七二號 明治四十二年六月廿一日局長通牒

- 一 地方森林會ハ保安林編入解除ノ申請面積ニ對シ一部ノ編入解除ヲ議決スルコトヲ得
- 二 保安林編入解除ノ申請アリタルトキハ速ニ調査ヲ行ヒ若シ實測面積ニ誤謬アルトキハ申請者ヲシテ申請書ヲ訂正セシメタル後告示ヲ爲シ其手續ヲ進行スヘシ
- 三 郡ハ森林法第十六條ニ所謂「之ニ準スヘキモノ」トシテ保安林編入解除ノ申請ヲ爲スコトヲ得

(參照) 森林法第十六條 保安林ノ編入解除ハ其ノ森林所有ノ府縣市町村又ハ之ニ準スヘキ者其ノ他直接利害ノ關係ヲ有スル者ヨリ地方長官ヲ經由シ主務大臣ニ申請スルコトヲ得

○保安林編入ノ申請ニ對シ森林會及地方長官不編入ノ意見ニ關スル件
林第二六五二號 明治四十五年五月二十三日局長通牒


客年省令第二十六號第一項但書中森林法第二十一條ニ依リ意見書ノ提出アリタルモノトアルハ地方森林會及地方長官ノ意見ニ異ル意見書ノ提出アリタル場合ヲ指稱スル趣旨ニ有之從テ保安林編入ノ申請ニ對シ地方森林會及地方長官共ニ編入ヲ要セサル意見ナルニ於テハ假令森林法第二十一條ニ依リ不編入意見書ノ提出アルモ右ハ貴官委任事項ニ屬スル義ト了知相成度右通牒ス

○保安林編入解除取扱方ニ關スル件
明治四十五年五月十七日山内山林局事務官ヨリ事務取扱上ニ關スル注意事項

- 一 保安森編入解除取扱方
森森法第十八條ノ告示ハ知事ノ認定ニ基クモノハ「左ノ箇所ヲ保安林ニ編入(又ハ解除)セムトス」申請(又ハ通知)ニ係ルモノハ「左記箇所ニ對スル保安林編入(又ハ解除)ノ申請(又ハ通知)ヲ受理シタリ」トスルコト
- 二 曩ニ不編入又ハ不解除ノ處分アリタル箇所ニ付公益以外ノ理由ニ依リ前處分ト異ナル處分ヲ爲サムトスルトキハ前處分當時ニ比シ保安林關係著シク異ナル点ヲ詳細説明スルコト
- 三 國有林ニシテ道路堤塘河川敷等ニ組替ノ爲解除ヲ要スルモノニ付テハ必組替ノ要否ニ對スル所轄官署ノ意見ヲ需メ其回答ノ寫ヲ添付スルカ又ハ其ノ要旨ヲ附記スルコト
- 四 關係書類中土地ノ所在面積又ハ所有者等彼此一致セサルモノ多シ爾今一層嚴密調査ノ上不突合ナキ様注意スルコト

- 五 申請書、異議意見書及調書ハ總テ議案番條順ニ編綴スルコト不得已ニシテ其番號順序ニ編綴スルコト能ハサルモノハ關係書類適宜ノ處ニ議案番號(記入番號共)ヲ附記スルコト
 - 六 國有林ノ場合ニ在リテハ調査書中所有者「國」ノ下ニ所管廳名ヲ記載スルコト
 - 七 調書中保安林ノ儘拂下ケラレタル國有地ニ付其ノ拂下年月日ノ記載ヲ缺ケルモノアルニ付注意スルコト
 - 八 告示寫及決議書中明治四十四年省令第二十六號ニ依リ委任事項ニ屬スルモノハ便宜ノ方法ニ依リ之ヲ判明ナラシムルコト例ヘハ委任事項ニ屬スル分ヲ抹削シ又ハ委任事項以外ノ分ニ朱圈ヲ附スル等ノ如シ
 - 九 不編入又ハ不解除意見具申ノモノハ森森法施行手續第四號様式又ハ第六號様式調書末欄「編入又ハ解除ヲ要スル理由」中「要スル」ヲ「要セサル」ト訂正シ編入又ハ解除ヲ要セサル理由ヲ記載スルコト
 - 一〇 本省ニ差出スヘキ關係文書中ニハ明治四十四年省令第二十六號ニ依リ委任事項ニ屬スル關係書類ハ分離シ難キモノヲ除クノ外添付セサルコト
 - 一一 本省ニ差出スヘキ決議書ハ議案中ニ決議ノ理由及結果ヲ記入シタルモノニテモ差支ナキコト
- 保安林解除調書省略ノ件
林第二五五七號 大正二年六月十四日局長
- 保安林解除調書省略方ニ關シ別紙甲號石川縣知事伺出ニ對シ乙號ノ通回答致候條爲念此段及通牒候也
甲號
保安林編入解除調書作成方ニ付テハハ森林法施行手續第五條ニ明示有之候ヘ共解除調書ニ限リ所有者異ナルモ保安林種要解除地ノ現況解除ヲ要スル理由及施業法等同一ニシテ一團地ヲ成スモノハ別表ニ依リ之ヲ合併シ一調書ニ作成致度候條御承認相成度云々
乙號 (前略)
御見込ノ通りニテ可然但附屬明細書中ニ解除申請者欄ヲ設ケラレ度此段經伺ノ上及回答候也

保安林解除地地圖
何郡何町何村何字何字何番何外何筆



二七三

臺帳保安林決 定年月日	大字	小字	地番	種	保安林現保 類	要解除地 殘地	區域	林況	方位 傾斜	住所	所有 者	氏名
----------------	----	----	----	---	------------	------------	----	----	----------	----	---------	----

要解除理由土砂打止ノ爲保安林ニ編入セラレタルモノナルモ其地盤脫既ニ安定シテ普通作業法ニ依
ラシムルモ毫モ危害ヲ來スノ虞ナキニ依リ之ヲ解除ヲ爲サムトスルニ依ル

要解除地ノ現況	解除スルモ公益上毫モ危害ナキモノト認ム
解除申請者	
區域	
積地	二十三町步(全部解除ノ場合) 十三町步(一部解除ノ場合)
面現保安林	二十三町步
保安林編入決定年 月日及臺帳番號	年月日決定臺帳番號、、號
保安林種類	、、、林
所有者	同國同郡市町村大字何何某外何名
所在地	何國何郡何町村大字何字何何番外何筆

保安林解除調書

二七二

保安林編入解除ニ關シ林務主任官會議決議事項

林第二八二七號 大正三年九月二十一日局長通牒

過般當省ニ開催シタル府縣林務主任官會議ノ際各主任官ヨリ希望又ハ實義アリタル事項ハ左記ノ通御了知相成度第八左記各項ノ實義ハ各復書ノ通ト承知相成タシ

一 保安林編入解除處分ニ關シ地方森林會ノ議決アリタル後申請書ヲ取下ケ其手續ヲ中絶セシメ得ルヤ

編入解除ノ申請ニ基キ其手續ヲ開始シタルトキハ其關係スル處最早申請者ノ利益ノミニアラ

二 地方森林會ハ故意ニ延期ノ決議ヲ爲シタルトキハ其ノ議決ヲ取消シ得ルヤ

三 地方森林會則第十二條「其通知後二週間内ニ意見書云々」トアル二週間ノ起算點ハ受信主義終了日ハ發信主義ニテ定メ差支ナキヤ

四 何等明定シタルモノナキヲ以テ一般ノ原則ニ從ヒ總テ受信主義ニ依リ決スヘキモノトス

土地使用者ノ協議ニ際シ土地所有者ハ補償金額使用期間ノ如何ニ不拘協議ニ應セザリシヲ以テ起業者ハ補償セントスル金額及使用セントスル期間ヲ明示シ土地ヲ使用セントスル旨ノ裁決ヲ求メタリ而シテ土地所有者ハ申請受理ノ通知ニ對シ何等意見書ヲ提出スルコト無カリキ此場合ニ地方森林會ハ

イ 當事者申立ノ範圍ナキモノト見テ自由ニ裁決シ得ヘキヤ

ロ 起業者ノ申立ヲ最低限トシ土地所有者ノ申立ハ無キモ無限ニ申立タルモノトシテ其範圍内ニテ裁決スヘキヤ

ハ 若シ起業者ノ申立ニ反別材積等ノ誤謬アリトスレハ之ヲ訂正スルニ於テハ申立ノ範圍ヲ超

ルコトトナルモ尙訂正裁決シ差支ナキヤ

「イ」及「ロ」ハ當事者申立ノ範圍内ニテ裁決スヘキモノ即起業者ノ申立額ヲ最低トシテ裁決スヘキモノ「ハ」ハ問合セノ通

林務主任官會議打合せ事項

大正三年五月

一 保安林ニ關スル地方森林會議案說明ニハ申請者ノ意見ヲ掲記スヘキモノニ非ラス地方長官ノ意見ノミヲ記載スヘキモノトス

二 同上解除調書ノ作成ニ付テハ大正二年六月十四日林第二五五七號通牒ノ趣旨ニ依リ保安林種、現況解除理由等同一ノモノハ可成明細書ヲ添付シ簡略ニセラレタシ

三 同上編入解除ニ關スル關係書類中地番面積所有者等彼此一致セサルモノ多ク徒ラニ繁雜ノ手續ヲ要スルノミナラス告示ト議案相異ルモノニ付テハ概ネ更ニ告示及議決ノ手續ヲ爲サ、レハ處分スルコト能ハサルモノナルヲ以テ之等ノ點ニ關シ一層嚴密ニ注意セラレタシ

四 同上不編入、不解除箇所ノ再上申ノ場合ニ於ケル記載方及不編入、不解除調書ノ作成方ニ付テハ已ニ打合濟ナルモ往々違式ノモノアルヲ以テ尙一層ノ注意セラレタシ

五 一國有ノ保安林編入又ハ之ニ關スル施業方法指定ノ具申書中ニハ要存置不要存置ノ區別ヲ記載スヘキモノトス

六 一同上多數地番ヲ一施業地ト爲セル保安林ノ部分解除ニ關スル調書ニハ該處分ヲ要スル地番並ニ面積ノミヲ表示スヘキモノトス但合併地番ハ此ノ限ニアラス

七 一森林法第二十五條ノ伐木停止箇所ヲ保安林ニ編入スル場合ニ於テハ上申書中ニ其ノ旨ヲ附記セラレタシ

八 一部分林及國有地ノ上ニ存在スル民有林ノ保安林編入ニ關シ往々ニシテ森林所有者ヲ國トシテ取扱フ向アルモ部分林ニ於ケル森林所有者ハ國ト造林者トノ兩者トシ官地民木林ニ於ケル森林所有者ハ借地人トシ告示シ且地方森林會ニ付議セラレヘキモノナリ

一 森林法第二十三條ノ告示ハ其ノ掲載方區々ナルニ依リ可成當省告示ノ形式ニ依據セラレタシ
 一 市町村ヨリ保安林解除ヲ申請スル場合ニ於ケル市町村會ノ決議書中ニハ事業計劃ニ關スル決議ヲ揭
 グ可キモノニアラスシテ保安林解除ヲ申請スヘキ旨ノ決議ヲ掲クヘキモノトス
 一 保安林所有者ニ對シ荒廢復舊ニ關スル工事ノ指定ヲ爲スニ當リ單ニ工事ノ種類ヲ示スニ過キス甚シ
 キニ至リテハ相當保護ノ方法ヲ講スヘシト謂フカ如キ指定ヲナセル向アルモ斯クテハ受命者ハ指定
 ノ程度範圍ヲ知ルニ由ナシ尤モ實際ニ於テハ大ナル故障ヲ生セサルヘシト雖法ノ運用トシテハ尽サ
 、ルモノアルノ憾アリ故ニ指定ニ於テハ可成工事ノ内容ヲ示スカ若ハ工事施行前指揮又ハ認可ヲ受
 クヘキ旨ノ條件ヲ付シ置クヲ可トスヘシ

○地方森林會議員召集ニ關スル件

林庶第六一號
 大正四年五月三日

岡本山林局長

地方森林會ノ審議事項ニ就テハ各議員ニ於テ豫メ取調ヲ爲シ得ル樣議案配付後開會迄ニ少クトモ二週
 間ノ餘日ヲ存シ召集相成様取計ハレ度依命此段及通牒候也

□森林開墾

○森林開墾ノ意義

森林法第三條 本法ニ於テ開墾ト稱スルハ地租條例ニ規定スルモノノ外燒畑、切替畑其ノ他土地ノ形
 質ヲ變更スル行爲ヲ云フ

○地租條例ニ依ル開墾

明治十七年三月
 太政官布告第七號

第三條 有租地ヲ區別シテ二類ト爲ス
 第一類 田、畑、宅地、鹽田、鑛泉地
 第二類 池沼、山林、牧場、原野、雜種地
 第一類中又ハ第二類中ノ各地目變換スルモノヲ地目變換ト云フ
 第二類地ニ勞費ヲ加ヘ第一類地トナスモノヲ開墾ト云フ
 第一類地又ハ第二類地ノ山崩川缺押堀石砂入川成海成湖水成等ノ如キ天災ニ罹リ地形ヲ變シタルモ
 ノヲ荒地ト云フ
 第一類地ヲ第二類地ニ變換スルモノヲ地類變換ト云フ

○保安林ノ開墾ハ地方長官ノ許可ヲ要ス

明治四十年四月
 法律第四十三號

森林法第二十六條 保安林ニ於テハ地方長官ノ許可ヲ得ルニアラサレハ木竹ノ伐採傷害開墾又ハ土石
 切芝樹根草根埋木ノ採取若ハ採掘ヲ爲シ又ハ家畜ヲ放牧スルコトヲ得ス

○開墾ノ罰則

森林法第九十三條 他人ノ森林内ニ工作物ヲ設ケタルモノハ二百圓以下ノ罰金ニ處ス他人ノ森林ヲ開墾シタル者亦同シ

前項ノ犯罪ニシテ保安林開墾禁止ノ森林ニ拘ルトキハ六月以下ノ重禁錮及二百圓以下ノ罰金ニ處ス
森林法第九十五條 第十三條ノ制限又ハ禁止ニ違反シタルモノハ二十圓以下ノ罰金ニ處ス

○無願開墾ニ關シ山林局長通牒

林發第五二二號ノ内 三十七年十二月二十八日局長通牒

森林ノ開墾ハ森林法第六條ニ依リ府縣知事ノ許可ヲ要シ候處往々無願開墾ヲ爲スモノアリテ稅務署ニ於テ之ヲ發見スルトキハ直ニ告發ト同時ニ地租條例第二十七條ニ依リ地價ヲ定メ地租ヲ追徵セラレ候然ルニ其ノ森林中國土保安上等ノ關係ニ依リ開墾ヲ禁止セサルヘカヲサレ個所アルモ既ニ開墾地價ヲ設定シタル以上ハ之レカ禁止ノ命令ヲ發スルヲ得サルニ至リ取締上不都合尠カラサルヲ以テ其救濟方法ニ付大藏省主稅局ヘ交渉ノ結果同局ニ於テハ地方長官ト打合セ可成便宜ノ取扱ヲ爲ス様各稅務監督局長ヘ通牒致シ候ニ付テハ左ノ件々豫メ協定致シ置キ候様致度依命此段及通牒候也
一 稅務署ニ於テ森林ノ無願開墾ヲ發見シタルトキハ告發前ニ於テ其ノ通知ヲ受ケルコト
一 右通知ヲ受ケタルトキハ直ニ開墾禁止ノ必要アルモノト否トヲ調査シ所轄稅務署ニ通知ヲ爲スコト
一 開墾禁止ノ必要アル個所ハ相當ノ手續ヲ爲スコト

○無願森林開墾取扱方ニ關スル件

林第一一四號 大正四年一月十六日局長通牒

明治三十八年二月廿八日付林發第五二二號ヲ以テ無願森林開墾ノ場合取扱方ニ關シ依命及通牒置候處稅務署ニテ森林ノ無願開墾ヲ發見シ之方處分方ニ關シ地方廳ニ打合ヲ爲ス場合ニ之レニ對スル地方廳ノ回答著シク遲延スルカ爲ニ地租條例ノ適用上屢々不都合ヲ生スル趣ヲ以テ大藏省ヨリ協議ノ次モ有之今般同省ト協定シ自今左記ニヨリ取扱フコトニ相定候條御了知相成度依命此段及通牒候也
道ヲ保安林及開墾禁止制限地ノ取締ハ同局ヨリ地方廳ニ行ハルヘキモノナレハ一層其取扱方關行セ

ナレ度且稅務署ヨリ通知又ハ打合ヲ受ケタルトキハ直ニ調査ヲ遂ケラル、樣致度尙現在ノ開墾禁止制限地ハ之ヲ稅務署ニ通知シ將來ハ府縣公報ノ送附其他ニヨリ同署ニテ之カ加除出來候様御取計相成度候

記

- 一 稅務署ニテ保安林及開墾禁止制限地ノ無願開墾ヲ發見シタルトキハ其旨地方廳ニ對シ通知ヲ爲スヘキニ付稅務署ニテ地租條例ヲ適用シタルト否トニ關セス地方廳ニ於テハ森林法ニ依リ相當ノ處分ヲ爲スヘキコト
- 二 稅務署ニテ開墾制限地ニ於ケル未成功ノ無願開墾ヲ發見シタルトキハ地方廳ニ對シ之カ取扱方ヲ打合スヘキニ付速ニ調査ノ上之ニ對スル意見ヲ回答スヘキコト

○無願開墾地處理ノ件

土第二〇二號 大正四年一月二十五日知事ヨリ管内各稅務署ニ通知

森林開墾禁止制限地内ニ於ケル無願開墾地處理ノ件ニ付今回大藏農商務兩省協議ノ結果現在ノ開墾禁止制限地費署ニ通知スヘキ旨農商務省ヨリ通牒有之候處右ハ大正二年六月二十四日及御送付候栃木縣報號外ニ掲載セル栃木縣告示第二百八十八號ニテ御了知相成度尙今後ノ異動ニ就テハ其ノ都度縣報ニ告示掲載可致ニ付夫レニ依リ御了知ノ上加除相成度此段申進候也
追テ大正二年八月八日縣報第百二號同三年九月二十五日縣報第二百十四號ニ正誤有之候條爲念申添候

○開墾制限地ノ件

往第一九五八號 明治四十四年二月大藏省主稅局長照會

甲號 森林法第三十二條ニ依ル開墾ノ制限地ニ付本年一月十日及本月十九日ノ官報ニテ告示相成候處右土地

ハ國土保安上ノ必要ニ依リ認メラレタルモノナレハ地租條例ノ開墾及地目變換ノ如ク行爲ノ結果森林ノ狀態ヲ失フモノノ如キハ固ヨリ許可セラレサル義ト存シ候尤モ許可スルモ差支ナキ土地ニ付テハ該制限ヲ解除セラル、コト、存候ヘ共御意見至急承知致度

乙號 山受第三六一號 明治四十一年三月局長回答

(前略)右開墾制限地ハ人民力任意ニ開墾ヲ爲シ得サル地域ヲ劃定シタルモノニ有之開墾ノ結果森林ノ狀態ヲ失フモノト雖地方長官ニ於テ國土保安上支障ナシト認ムルトキハ其ノ開墾ヲ許可スヘク候右ハ最區域ニ依リ制限シタルモノニ付其ノ區域内ノ開墾ヲ許可スルコトアルモ其ノ制限ヲ解除スルコト無之モノト御承知相成度

○地租條例ノ開墾ニ該當スル行爲ヲ地方長官許可シタル場合ノ件

大藏省訓令第二十號 明治四十一年四月一日大藏大臣

地方長官ニ於テ森林法又ハ河川法若ハ砂防法ノ規定ニ依リ土地所有者ノ申請ニ對シ一定ノ行爲ヲ許可シタル場合ニ於テ地租條例ノ開墾又ハ地目變換若ハ地類變換ニ該當スルモノアルトキハ其都郡市町村字地番地目反別許可年月日事由等ヲ所轄稅務署長ニ通知スヘシ

○制限區域外森林開墾ニ付縣下各稅務署長ニ照會 發四第一一九七號 明治四十一年十二月知事

森林開墾ノ義ハ從來總テ知事ノ許可ヲ要シ候處森林法改正ノ結果本年二月農商務省告示第二十一號(大正二年六月縣告示第一八八號ニ改マル)ヲ以テ制限セラレタル區域ノ外ハ直ニ貴署ヘ届出ノ上開墾ニ着手シ得ラル、コトニ相成候ニ付テハ其届出ニ係ル分毎年ノ集計表翌年二月迄ニ別表ニ依リ御送付ヲ煩ハシ度此段及御依頼候也

道ヲ本表ハ農商務大臣ノ訓令ニ基キ森林開墾ノ統計調製上必要ノモノニ候間右御了知相成度爲念申

制限區域外森林開墾 明治何年

計	耕地		宅地		燒畑切替畑		其他形質變更	
	箇所	面積	箇所	面積	箇所	面積	箇所	面積
公有								
社寺有								
私有								
計								

○分裂開墾ニ關スル件

收四第四六一五號 明治四十二年四月廿三日內務部長ヨリ郡市長ニ通牒

從來森林開墾ノ許可ヲ申請スル際ニ於テ一部ノ開墾ニ對シテハ森林法取扱規程第二條ニ依リ可成地番分裂ノ手續ヲ爲サシムル事ト相成居候處右ハ今回其ノ筋ヨリ通牒ノ次第モ有之爾今悉ク申請前分裂ノ手續ヲササシメラルヘク依命此段及通牒候也

○森林開墾制限禁止及保安林調查方針 林第二三六八號 明治四十四年五月二十六日次官通牒

保安林開墾制限、禁止地ノ調査及其ノ處分ニ關シテハ自今左記各號ニ依リ取扱ハレ度依命通牒ノ左記

第一 治水上重要ノ關係ヲ有スル地域ニ於テハ開墾ノ取締上急速ノ處分ヲ必要トス仍テ危害ノ虞ナキコト明ナル箇所ヲ除クノ外ハ先ツ町村、大字、字等ヲ區域トシテ開墾制限ノ取扱ヲ爲スコト

前項ニ依リ開墾ヲ制限シタル區域ハ更ニ精査ノ上國土保安上必要ノ程度ニ應シ保安林編入、開墾禁止又ハ開墾箇所制限ノ取扱ヲ爲シ之ヲ整理スルコト
 但シ整理上必要ナル場合ニ於テハ小區域ヲ以テ開墾ヲ制限スルコトヲ妨ケス
 前項ノ調査ニ付テハ左記各號ヲ考査シ尙傾斜度凡二十度以上ノ箇所ハ特ニ注意スルコト
 一 基岩ノ強弱
 二 土壤ノ堅軟及乾濕
 三 基岩ト土壤トノ結合
 四 傾斜ノ緩急及斜巨離ノ長短
 五 滲水潦水及排水ノ關係
 六 地盤保護設備ノ當否
 七 土地ノ使用又ハ收益方法ノ適否
 八 既墾地ニ在リテハ其ノ作物ノ種類
 九 以上ノ外地況及林況ニ關スル事項
 十 雨量其ノ他氣象ニ關スル事項
 十一 河川、溪流トノ關係
 十二 人家、建物、道路、水路、鐵道其ノ他ノ工作物トノ關係
 第三 開墾制限ノ處分ヲ爲スニ方リテハ
 可成開墾ノ方法地盤保護ノ設備耕作物ノ種類ノ限定其ノ他必要ナル條件ヲ指示スルコト
 前項ノ指定ヲ爲シタル場合ト雖開墾ハ總テ地方長官ノ許可ヲ受クヘキモノ、指定ヲ爲スコト
 開墾ヲ制限シタル土地ニ於テ開墾ノ許可ヲ出願シタルモノアルトキハ更ニ實地調査ノ上其ノ許
 否ヲ決スルコト但シ許可セムトスル場合ハ實況ニ應シ必要ナル條件ヲ指示スルコト
 第五 開墾ノ制限又ハ禁止ノ解除ハ左ノ場合ニ限ルコト

公益上解除ヲ要スルトキ
 實地ニ著シキ變更アリタル爲制限又ハ禁止ノ要ナキニ至リタルトキ
 地盤保護設備其ノ他國土保安上必要ナル施設ヲ爲シタル爲制限又ハ禁止ノ要ナキニ至リタルト
 三二一

第六 既墾地ニシテ森林ニ復舊スルノ必要ナキモ國土保安上地盤保護工事ノ施行ヲ要スルモノハ土地
 所有者ニ諭示シ必要ナル工事ヲ爲サシメ若シ之ヲ爲ササルトキハ保安林ニ編入シ其工事ヲ命ス
 ルコト

第七 國土保安上森林ニ復舊スルコトヲ必要トスル既墾地ニ付テハ保安林編入ノ取扱ヲ爲スコト
 第八 無願開墾地中國土保安上必要アル箇所ニ付テハ森林法第三十三條ノ處分ヲ勵行シ尙將來ニ對シ
 テ監督ヲ周到ニシ違反者無カラシムルコト
 (參照) 森林法第三十三條 第二十六條ノ規定ニ違反シ第二十七條又ハ前條ノ制限禁止若ハ指定
 ニ違反シタル者アルトキハ地方長官ハ造林其ノ他復舊ニ必要ナル行爲ヲ命スルコトヲ得
 森林法第二十六條 保安林ニ於テハ地方長官ノ許可ヲ得ルニアラサレハ木竹ノ伐採傷害
 開墾又ハ土石切芝樹根草根埋木ノ採取若ハ採掘ヲ爲シ又ハ家畜ヲ放牧スルコトヲ得ス
 森林法第二十七條 主務大臣ハ保安林ノ所有者ニ對シ前條ノ外其ノ使用收益ヲ制限若ハ
 禁止シ又ハ施業若ハ保護ノ方法ヲ指定スルコトヲ得
 森林法第三十二條 主務大臣國土保安上必要アリト認ムルトキハ保安林以外ノ森林ニ付
 區域又ハ箇所ヲ定メテ開墾ヲ制限又ハ禁止スルコトヲ得

第九 本調査ハ治水上最急速ノ處分ヲ必要トスル地域ヨリ着手シ遅クトモ明治四十六年末迄ニ終了ス
 ルコト

第十 本調査ニ基ク處分ハ調査ノ進行ニ伴ヒ逐次之ヲ執行スルコト
 第十一 本調査ノ成績ハ第一號様式ニ依リ毎年一月ヨリ六月迄ノ分ヲ七月末日マテニ七月ヨリ十二月

迄ノ分ヲ翌年一月末日迄ニ報告シ調査ノ結果ニ依ル處分ノ成績ハ第二號様式ニ依リ毎年分ヲ翌年一月末日迄ニ報告スルコト
第十二 前各項ニ依リ取扱フモノ、外一般ニ保安林開墾制限禁止地ノ調査及處分ハ前各項ノ調査及處分ニ準シ急速終了ヲ期スルコト

第一號様式

治水關係保安林及開墾禁止制限地調査表

郡名	關係河川			原野			既墾地			其他			計	備考
	川名	簡所	面積	簡所	面積	簡所	面積	簡所	面積	簡所	面積			
何郡	何川	何川	其ノ他	何川	何川	其ノ他	何川	何川	其ノ他	何川	何川	其ノ他	計	備考

其ノ他

累計	計	備考

注意

- 一 關係河川名欄ノ(河川)ハ主ナル河川ノミニ止メ其ノ河川ニ關係アル土地ハ各其ノ行ニ記載シ之レニ關係ナキ土地ハ総テ(其他)ノ行ニ記載スルコト
- 二 調査未済見込面積ヲ備考欄ニ記載スルコト
- 三 累計ノ欄ニハ前期以前調査済ノ分共累計スルコト

第二號様式

治水關係保安林及開墾制限禁止地處分表

郡名	關係河川名	何郡			計	備考
		何川	何川	其ノ他		
開墾區域制限地		町	町	町		
保安林編入						

分		處									
其	地	野	既	原			林			開墾 禁止	
				保安林 編入	開墾 禁止	開墾 制限	開墾區域 制限解除	開墾 制限	開墾 禁止		
開墾 禁止	保安林 編入	開墾區域 制限解除	保安林 編入	論示ニ依リ地盤保護 工事ヲ爲シタルモノ	開墾區域 制限解除	開墾 制限	開墾 禁止	保安林 編入	開墾區域 制限解除	開墾 制限	開墾 禁止

累計	他	
	開墾區域 制限解除	開墾 制限
計		
計		

注意

一 關係河川名欄ノ記載方ハ前號様式注意一ニ同シ
 二 累計欄ニハ前期以前處分濟ノ分共累計スルコト

○森林開墾制限禁止及保安林編入不編入知事ニ委任
 明治四十四年六月十七日 法律第七十五號

森林法第三十七條ノ二 主務大臣ハ命令ノ定ムル處ニ依リ本章ニ規定シタル職權ノ一部ヲ地方長官ニ委任スルコトヲ得

農商務省令第二十六號
 森林法第三十七條ノ二ニ依リ左ニ掲ル事項ハ之ヲ地方長官ニ委任シ本令公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
 明治四十四年七月十一日 大臣

一 保安林編入又ハ不編入ノ處分但シ御料地又ハ國有地ニ係ルモノ、森林法第二十一條ニ依ル意見書ノ提出アリタルモノニ關スル處分ハ此ノ限ニアラス

二 保安林ニ關スル森林法第二十七條ノ處分 但シ御料及國有ノ保安林ニ關スル處分ハ此ノ限ニアラス

三 開墾ノ制限及禁止並ニ其ノ解除ノ處分 但シ御料地又ハ國有地ニ係ルモノハ此ノ限ニアラス
(參照)

森林法第二十一條 保安林ノ編入解除ニ關シ直接利害ノ關係ヲ有スルモノ其ノ編入解除ニ異議アルトキハ第十八條ノ告示ノ日ヨリ二十五日以内ニ意見書ヲ地方長官ニ提出スルコトヲ得
同法第二十七條 主務大臣ハ保安林ノ所有者ニ對シ前條ノ外其ノ使用收益ヲ制限若ハ禁止シ又ハ施業若ハ保護ノ方法ヲ指定スルコトヲ得

○森林開墾制限、禁止地ニ林道開設ノ件

山第九一六號 明治四十四年六月十七日局長通牒

森林開墾禁止制限地内ノ民有買上地開墾方ニ關スル高知大林區署照會ニ對シ別紙ノ通回答シタルニ付了知相成度

土第一〇五號 明治四十四年五月六日署長照會

開墾禁止又ハ制限ノ森林ニ林道開設ノ件

林道新設ニ當リ之レカ用地トシテ開墾禁止又ハ制限ノ民有森林ヲ國有森林附屬地トシテ買上タル者ニ對シテハ四十二年六月林第三四五四號通牒ニ依リ森林法第二十六條ノ手續ヲ要セサルモ民有森林借上地ニ付テハ別段明文ナキカ故ニ直ニ之ヲ適用シ得サルモノ、如シト雖其林道タル實質ニ於テ異ナル所ナキヲ以テ之レカ國有民有トニ係ハラス該通牒ヲ準用スル事ニ致度

山第九一六號 明治四十四年六月局長回答

(前略)四十二年六月林第三四五四號通牒ハ保安林ニ對スル取扱方ヲ指示シタルノミナレハ開墾禁止制限地ニ對シ適用スヘキモノニ無之從テ開墾制限禁止地ノ開墾ヲ爲サムトスルトキハ先以テ解除ノ手續ヲ要スルコトト心得ラルヘク尤モ制限地中ノ解除ヲ要セサルモノハ知事ノ承認ヲ得ル様取扱相成度

○御料林野開墾制限禁止調査ニ關スル件

林第二九〇六號 明治四十四年九月局長通牒

御料林野ニ對シテハ從來開墾制限禁止ニ關スル處分ヲ爲サ、ル事ニ取扱來リタル處今別紙ノ通帝室林野管理局長へ通牒致置タルニ付テハ將來國土保安上必要アル場合ニ於テハ御料林野ニ付テモ開墾制限又ハ禁止ニ關スル調査相成度

(別紙)林第二九〇六號 明治四十四年九月管理局長ニ山林局長ヨリ依命申進

御料林野ニ對シテハ從來保安林編入ノ處分ヲ爲スノ外開墾制限又ハ禁止ノ處分ヲ爲サ、ルコトニ取扱來タル處今別紙ノ通各府縣知事ニ通牒シタルニ付テハ將來御料林野ニ付テモ夫々調査ノ上國土保安上必要ナル部分ニ對シテハ自然開墾ノ制限又ハ禁止ニ關スル處分ヲ爲ス場合モ可有之ニ付豫メ御了知相成度

○國有林野ニ於ケル保安林及開墾制限禁止ノ調査ヲ行フ場合ノ件

林第二六七一號 明治四十四年九月二十日局長通牒

保安林及開墾制限禁止地ノ調査ハ五月二十六日付林第二三六八號本省次官通牒ノ趣旨ニ依リ自今着々其歩ヲ進メラルヘキ筈ノ處調査ノ進行ヲ期スル爲國有林野ニ付テハ便宜所轄大林區署ヲシテ慎重ナル調査ヲ行ハシメ適當ナル方法ヲ採ラシムルヲ以テ該地域ニ對シテハ保安林及開墾ノ制限禁止ニ關スル調査ヲ要セス但シ左記ノ分ハ尙貴廳ニ於テ調査セララル、ヲ要スル義ニ付了知相成度

一 國有林野中既墾地ニ於ケル保安林調査

二 國有林野中法第十六條ニ依リ保安林編入ノ申請アリクル箇所及貴官ニ於テ特ニ編入ノ必要アリト認メラレタル箇所ニ於ケル保安林調査

右依命通牒ス

追テ保安林及開墾制限禁止ニ關スル從來ノ通牒中四十年十二月林發第四一〇號ハ本文記載林第二三六八號通牒ノ結果自今消滅ニ付爲念申添

○河川沿岸國有林野ノ開墾ニ關スル件

內務省元土第一四二三號 大正二年一月十四日土木局長通牒

當省直轄又ハ流域ニ府縣以上ニ跨ル河川ノ流域ニ屬スル國有林野ノ開墾ニシテ一町歩以上ノモノ並ニ一町歩以下ノモノト雖堤外地及河川附近ノ土地其他治水上ニ關係スヘキ疑ヒアルモノ並同上河川ノ流域ニ屬スル森林地以外ノ御料地ニシテ開墾ノ如キ現狀ヲ變スヘキ目的ノ爲ニスル使用貸付ニ付テハ從來豫メ大林區署又ハ帝室林野管理局支廳ヨリ當局ヘ協議スヘキコトニ相成居候處自今右協議ノ手續ヲ廢止シ前記所管廳ニ於テ管轄地方廳ノ意見ヲ聞キ處理スヘキ事ニ今般宮內省及農商務省ト協議ヲ經テ決定候條右様御承知相成度
追テ本文ノ趣旨宮內省及農商務省ヨリ帝室林野管理局支廳及大林區署ヘ夫々示達濟ノ趣ニ候爲念此段申添候

○保安林開墾ノ疑義

大正二年六月 産山第一 三六〇號靜岡縣知事照會

甲號
山葵田ノ開墾ハ何レモ樹木ナク又樹木發生セサル溪流水澤ノ一部ノ事業ニシテ保安林内ニ於ケル山葵田開墾亦此ノ如ク森林作業トハ全ク其趣ヲ異ニシ之レカ爲ニ樹木ノ伐採ヲ要セサルハ勿論保安上必要ノ樹木ニ對シ何等支障ナク及ホスモノニアラス故ニ此ノ種ノ開墾ハ森林法施行手續第十六條(開墾ノ爲森林タルヲ失ハサルモノ)ノ主旨ニモ該當スル様被認候ニ付其一部ニ對シ特ニ保安林解除ヲ要セス保安林ノ一部分トシテ開墾セシメ支障無之様被考候ヘ共山葵田開墾ハ地租條例ニ該當シ地租ヲ賦課スヘキ稅務上ノ關係モ有之候様被認候處矢張前記ノ主旨ニ從ヒ保安林地ノ一部トシテ其儘開墾セシメ可然哉又ハ其局部ニ對シ保安林籍ヲ解除シ然ル上開墾セシメ可然哉聊カ歎義相生シ候間至急何分ノ御省議承知致度
乙號 局長回答

○森林開墾出願ニ付郡市長ニ通牒

林第一七一八號 大正二年六月二十八日

內務部長

郡市長宛

本月二十四日付告示第二八八號ヲ以テ森林原野ノ開墾制限地ヲ定メラレ候處該箇所ハ何レモ河川沿岸ヲ離ル、モノノミニ有之候ヘハ沿岸地ノ開墾ハ之レヲ解放セラタル様認メラレ候モ沿岸地ノ掘鑿若ハ形狀ノ變更ニ就テハ明治三十七年縣令第五十九號河川取締規則ニ依リ夫々許可ヲ受クヘキモノニ有之候條右ニ依リ御取扱相成度念爲申進候也

(參照)河川取締規則 明治三十七年九月縣令第五十九號

第二條 左ニ掲ケル行爲ヲ爲サントスルトキハ許可ヲ受クヘシ
七 堤外地、堤内地(堤防法先ヨリ十五間以内)及沿岸地(河川ヲ距ル十五間以内)ニ於ケル土地ノ掘鑿若ハ形狀ノ變更

○森林開墾出願手續

森林法取扱規程拔萃 四十二年縣令第七十一號

第二條 森林法第三十二條ニ依リ開墾ヲ制限セラレタル森林ニシテ開墾ヲ爲サムトスルトキハ知事ノ認可ヲ要スルモノハ第三號様式ニ準シ開墾許可ヲ申請スヘシ
但シ一地番ノ土地ヲ分裂シテ開墾セムトスルトキハ可成地番分裂ノ手續ヲ了シタル上申請スヘシ

○開墾制限又ハ禁止處分解除ノ場合圖面省畧ノ件

林第五四六四號 明治四十四年十二月二十日局長通牒 二九一

開墾禁止又ハ制限ノ處分ヲ解除スヘキ場合ニ於ケル解除地圖省略方ニ關シ別紙甲號ノ通大分縣知事照會ニ對シ乙號ノ通回答セルニ付參考相成度

農第六一五號 大分縣知事ヨリ局長宛

明治四十一年十一月農商務省告示第二九九號ヲ以テ告示相成候森林法第三十二條ニ依ル本縣ノ森林開墾制限地ハ同法改正當時國土保安上ノ危害ヲ防止スル目的ニ依リ各郡長ニ命シ急速ニ然カモ概括的ノ調査ヲ爲サシメ及具申候義ニ候ヘハ目下更ニ精密調査施行中ニ有之候而シテ一部分要解除地ニ對シテハ森林法施行手續第十七條ニ依リ夫々圖面ヲ作成セサルヘカラサル義ニ有之候モ本縣ノ制限地ハ前陳ノ如ク概略ノ調査ニ係ルヲ以テ當時制限區域地圖ハ之ヲ調製セサルニ依リ今回新ニ圖面ノ作成ヲ要スルトセハ爲之尠ナカラサル手數ヲ加フルノミナラス從前ノモノハ總テ區域ヲ以テ制限シタルモノニ付内解除ヲ要スヘキモノ多々有之ヘク更ニ多クノ時日ト經費トヲ要シ候然モ此ノ如キモノニ對シテハ圖面ヲ作成スル程ノ必要モ可無之見込ニ候ニ付之ヲ省略スルコトニ致シ度然ラサレハ從前ノ制限區域ハ其ノ要ニ拘一應其ノ全部ヲ解除シ同時ニ要存置箇所ハ新ニ制限スルコトニナシ以テ圖面ノ作成ヲ略シタク候處御差支無之候哉云々

林第五四六四號 明治四十四年十二月二十日局長ヨリ大分縣知事ニ回答

既ニ區域ヲ定メテ開墾ノ禁止又ハ制限ヲ爲シタル地域ヲ精査ノ結果其ノ一部ノ土地ニ付禁止、制限ヲ解除スヘキ場合ニ於テ處分地圖未調製ニ係ルトキハ存置スヘキ部分ニ對スル地圖ノミヲ作成シ解除地圖ノ作成ヲ略シ差支無之尤モ已ニ處分地圖作成済ナルトキハ單ニ解除地圖ノミヲ作成スヘキモノニシテ又一旦全部ヲ解除シ更ニ存置スヘキ部分ニ付、禁止制限ヲ爲ス場合ハ森林法施行手續第十七條ニ依リ解除地圖ヲ要セサルニ付處分地圖ノミヲ作成スヘキ義ニ御了知相成度云々

□ 森林組合

○ 森林組合令

勅令第三百四十八號 明治四十年二月二十五日

本令ニ於テ組合ト稱スルハ森林法第五章ニ依リ設立スル森林組合ヲ云フ

- 第一條 本令ニ於テ組合ト稱スルハ森林法第五章ニ依リ設立スル森林組合ヲ云フ
- 第二條 組合ハ其ノ名稱中ニ森林組合ナル文字ヲ用ウヘシ
- 第三條 組合ノ住所ハ其ノ主タル事務所ノ所在地ニ在ルモノトス
- 第四條 組合ノ定款ニハ森林法及本令ニ規定アルモノノ外左ノ事項ヲ記載スヘシ

- 一 役員ニ關スル規定
- 二 會議ニ關スル規定
- 三 組合員ノ議決權ニ關スル規定
- 四 財産ノ管理又ハ處分ノ方法ヲ定メタルトキハ其ノ方法
- 五 組合員ノ義務ニ違反セル場合ニ於ケル違約金ニ關スル規定ヲ定メタルトキハ其ノ規定
- 六 森林ノ主伐收益ヲ爲ス組合ニ在リテハ立竹木ノ權利及物産ノ處 並收益分配ニ關スル規定
- 第五條 定款ノ變更ハ總會ノ決議ニ依ルヘシ
- 前項ノ總會ニハ總組合員ノ三分ノ二以上ニシテ總議決權ノ三分ノ二以上ニ當ル組合員ノ出席アルコトヲ要ス
- 第六條 組合設立ノ登記ハ其ノ設立ノ日ヨリ二週間内ニ各事務所ノ所在地ニ於テ之ヲ爲スヘシ
- 登記スヘキ事項左ノ如シ
- 一 森林法第六十八條第一項ニ掲ケル事項
- 二 設立許可ノ年月日
- 三 理事及監事ノ氏名、住所

前項ニ掲ケル事項ニ變更ヲ生シタルトキハ二週間内ニ其ノ登記ヲ爲スヘシ登記前ニ在リテハ其ノ變更ヲ以テ第三者ニ對抗スルコトヲ得ス

第七條 民法第四十五條第三項及第四十八條ノ規定ハ之ヲ組合ニ準用ス但シ同規定中一週間ノ期間ハ之ヲ二週間トス

第八條 前二條ニ依リ登記スヘキ事項ニシテ官廳ノ許可又ハ認可ヲ要スルモノニ付テハ其ノ許可書又ハ認可書ノ到達シタル時ヨリ登記ノ期間ヲ起算ス

第九條 森林法又ハ之ニ基キテ發スル命令ノ規定ニ依リ組合員タル森林所有者ニ於テ又ハ之ニ對シテ爲スヘキ手續其ノ他ノ行爲ニシテ其ノ組合ノ事業ニ關スルモノニ付テハ其ノ組合ハ組合員ヲ代表ス

第十條 森林所有者ノ承繼人ハ其ノ承繼シタル權利ノ限度ニ於テ被承繼人カ組合員トシテ有スル權利義務ヲ承繼ス

前項ノ規定ハ新ニ森林法第二條ニ依リ森林所有者ト爲リタル者又ハ其ノ權利消滅ニ因リテ森林所有者タルモノニ之ヲ準用ス

前二項ノ場合ニ於テハ組合ニ通知ヲ爲スニ非サレハ權利義務ノ承繼ヲ以テ組合ニ對抗スルコトヲ得ス

第一項及第二項ノ規定ニ依リ利益ヲ受ケタル者ハ損失ヲ受ケタル者ニ對シ其ノ利益ノ限度ニ於テ之ヲ補償スヘシ

第十一條 組合員ニ於テ地區内ノ森林ヲ森林以外ノ土地ト爲シタルトキ又ハ地區内ニ於ケル森林以外ノ土地ヲ新ニ森林ト爲シタルトキハ組合ニ之ヲ通知スヘシ

第十二條 組合員カ地區内ノ森林ヲ森林以外ノ土地ト爲シタルトキニ於テ組合ト該組合員トノ間ノ計算ハ定款ヲ以テ之ヲ定ム

地區ヲ減少セル場合ニ於テ其ノ減少セル區域内ノ森林ノ屬スル組合員ト組合トノ間ノ計算ニ付テモ亦前項ニ同シ

第十三條

組合ハ定款及總會ノ決議録ヲ各事務所ニ備置クヘシ
組合員名簿、財産目録、事業報告書及決算書ヲ主タル事務所ニ備置クヘシ
事業ノ計劃書、設計書、貸借對照表、事業成績書又ハ損益分配計算書ヲ作成シタル場合ニ於テハ其ノ書類ニ付亦前項ニ同シ

前三項ノ書類ノ記載事項ニ變更アリタルトキハ遲滞ナク之ヲ訂正スヘシ

第十四條

組合ハ組合員ヨリ前條ノ書類ノ閱覽ヲ求メタルトキハ之ヲ拒ムコトヲ得ス組合ノ債權者其ノ他利害關係ヲ有スル者事業計劃書、設計書及事業成績書ヲ除クノ外前條ノ書類ノ閱覽ヲ求メタルトキ亦同シ

第十五條

組合員名簿ニハ左ノ事項ヲ記載スヘシ
一 組合員ノ氏名又ハ名稱及住所
二 組合員ニ屬スル森林ノ所在、地番及面積
三 森林法第二條ニ依ル森林所有者ニ付テハ其ノ權利ノ種類及存續期間
四 組合員ノ出資又ハ費用分擔ノ割合
五 森林ノ主伐收益ヲ爲ス組合ニ在リテハ組合員ニ對スル收益分配ノ割合

第十六條 左ニ掲ケル事項ハ總會ノ決議ヲ經ヘシ但シ定款ニ別段ノ定アルトキハ此ノ限ニ在ラス

- 一 經費ノ收支豫算
- 二 起債
- 三 重要ナル權利ノ處分
- 四 事業ノ計劃設計
- 五 每事業年度ニ於ケル事業ノ豫定

第十七條 組合ニハ理事及監事ヲ置クヘシ
理事及監事ハ總會ニ於テ組合員中ヨリ之ヲ選任ス但シ組合設立當時ノ理事及監事ハ定款ヲ以テ之ヲ

定ム

監事ハ理事又ハ事務員ト相兼ヌルコトヲ得ス

第十八條 理事ノ任期ハ三年以内ニ於テ監事ノ任期ハ一年以内ニ於テ定款ヲ以テ之ヲ定ム但シ任期満了ノ時ニ於テ再選ヲ妨ケス

第十九條 理事及監事ハ何時ニテモ總會ノ決議ヲ以テ之ヲ解任スルコトヲ得

第二十條 第五條第二項ノ規定ハ理事及監事ノ選任ノ場合並解任ノ決議ニ之ヲ準用ス

第二十一條 民法第四十四條第一項ノ規定ハ組合ニ、同法第五十二條第二項、第五十三條乃至第五十條ノ規定ハ組合ノ理事ニ、同法第五十九條ノ規定ハ組合ノ監事ニ之ヲ準用ス

第二十二條 組合ト理事トノ利益相反スル事項ニ付テハ監事組合ヲ代表ス

理事缺ケタルトキ又ハ其ノ職務ヲ行フコト能ハサルトキハ監事其ノ職務ヲ行フ但シ其ノ期間ハ三月ヲ超ユルコトヲ得ス

前項ノ規定ニ依リ理事ノ職務ヲ行フ者ナキトキハ地方長官ハ組合員中ヨリ假理事ヲ選任シ理事ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得

第二十三條 組合ハ少クトモ毎事業年度一回組合員ノ通常總會ヲ開クヘシ臨時總會ハ何時ニテモ之ヲ召集スルコトヲ得

通常總會ハ財産目録、事業報告書及決算書ヲ調査ス貸借對照表及事業成績書ヲ作成スル組合ニ在リテハ其ノ書類ニ付亦同シ

前項ノ書類ハ通常總會ノ日ヨリ一週間前監事ニ提出スヘシ

第二十四條 總組合員ノ五分ノ一以下ニシテ總議決權ノ五分ノ一以上ニ當ル組合員方會議ノ目的タル事項ヲ示シ總會ノ召集ヲ請求シタルトキハ組合ハ之ヲ拒ムコトヲ得ス

第二十五條 民法第六十二條、第六十四條及第六十六條ノ規定ハ組合ノ總會ニ之ヲ準用ス

第二十六條 總會ノ決議ハ本令又ハ定款ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外出席シタル組合員ノ議決權ノ過半數ヲ以テ之ヲ爲ス

各組合員ノ議決權ハ一箇以上トス但シ議決權總數ノ五分ノ二ヲ超ユルコトヲ得ス

第二十七條 組合員ハ書面又ハ代理人ヲ以テ議決權ヲ行フコトヲ得此ノ場合ニ於テハ之ヲ出席ト看做ス

代理人ハ代理權ヲ證スル書面ヲ組合ニ差出スヘシ

第一項ノ規定ハ定款ニ別段ノ定アル場合ニ之ヲ適用セス

第二十八條 組合ハ命令ノ定ムル所ニ依リ總會ニ代ルヘキ總代會ヲ設クルコトヲ得

各總代ノ議決權ハ其ノ代表セル組合員ノ有セル議決權ノ數ニ依ル

總會ニ關スル規定ハ前項ノ總代會ニ之ヲ準用ス但シ總代會ニ於テハ解散又ハ合併ノ決議ヲ爲スコトヲ得ス

第二十九條 組合ノ事業年度ハ一年トス但シ定款ニ別段ノ定アルトキハ此ノ限ニ在ラス

第三十條 組合ハ左ノ事由ニ因リテ解散ス

一 定款ニ定メタル事由ノ發生

二 總會ノ決議

三 合併

四 破産

五 監督官廳ノ處分

第三十一條 合併及解散ノ決議ハ總會ニ於テ總組合員ノ三分ノ二以上出席シ總議決權ノ三分ノ二以上ノ同意アルニ非サレハ之ヲ爲スコトヲ得ス

合併及解散ノ決議ハ地方長官ノ認可ヲ受クルニ非サレハ其ノ効力ヲ生セス

ヲ作ルヘシ

組合ハ前項ノ期間内ニ其ノ債務者ニ對シ異議アラハ一定ノ期間内ニ之ヲ述フヘキ旨ヲ公告シ且知レタル債權者ニハ各別ニ之ヲ催告スヘシ但シ其ノ期間ハ二月ヲ下ルコトヲ得ス

第三十三條 債權者ハ前條第二項ノ期間内ニ合併ニ對シテ異議ヲ述ヘサリシトキハ之ヲ承認シタルモノト看做ス

債權者カ異議ヲ述ヘタルトキハ組合ハ之ニ辨濟ヲ爲シ又ハ相當ノ擔保ヲ供スルニ非サレハ合併ヲ爲スコトヲ得ス

第三十四條 組合カ解散シタルトキハ組合ハ合併及破産ノ場合ヲ除クノ外二週間内ニ各事務所ノ所在地ニ於テ清算人ノ氏名、住所及解散ノ原因、年月日ノ登記ヲ爲シ且合併ノ場合ヲ除クノ外之ヲ地方長官ニ届出ツヘシ

清算中ニ就職シタル清算人アルトキハ組合ハ其ノ就職後二週間内ニ其ノ氏名、住所ノ登記ヲ爲シ且前二項ニ依リ登記シタル事項ニ變更ヲ生シタルトキハ組合ハ二週間内ニ其ノ登記ヲ爲シ且之ヲ地方長官ニ届出ツヘシ

第三十五條 組合カ合併ヲ爲シタルトキハ二週間内ニ各事務所ノ所在地ニ於テ合併後存続スル場合ニ付テハ變更ノ登記ヲ爲シ、合併ニ依リテ消滅シタル組合ニ付テハ解散ノ登記ヲ爲シ、合併ニ因リテ設立シタル組合ニ付テハ設立ノ登記ヲ爲スヘシ

合併後存続スル組合又ハ合併ニ因リテ設立シタル組合ハ合併ニ因リテ消滅シタル組合ノ權利義務ヲ承繼ス

第三十六條 組合カ其ノ債務ヲ完済スルコト能ハサルニ至リタルトキハ裁判所ハ組合若ハ債權者ノ請求ニ因リ又ハ職權ヲ以テ破産ノ宣告ヲ爲ス

前項ノ場合ニ於テ組合ハ直ニ破産宣告ノ請求ヲ爲スヘシ

第三十七條 清算人ハ就職後遅滞ナク財産ノ現況ヲ調査シ財産目録及貸借對照表ヲ作り財産區分ノ方法ヲ定メ之ヲ總會ニ提出シテ其ノ承認ヲ受クヘシ

第三十八條 清算中ノ組合ハ債務ヲ辨濟シ又ハ辨濟ニ必要ナル金額ヲ供託スルニ非サレハ組合財産ヲ分配スルコトヲ得ス

第三十九條 清算事務終リタルトキハ清算人ハ遅滞ナク決算報告書ヲ作り總會ノ承認ヲ受クヘシ

第四十條 清算中ノ組合ハ清算人就職ノ日ヨリ二月内ニ少クトモ三回ノ公告ヲ以テ債權者ニ對シ一定ノ期間内ニ其ノ請求ノ申出ヲ爲スヘキ旨ヲ催告スヘシ但シ其ノ期間ハ二月ヲ下ルコトヲ得ス

前項ノ公告ニハ債權者カ期間内ニ申出ヲ爲ササルトキハ其ノ債權ハ清算ヨリ除外セララルヘキ旨ヲ附記スヘシ但シ組合ハ知レタル債權者ヲ除外スルコトヲ得ス

組合ハ知レタル債權者ニハ各別ニ其ノ申出ヲ催告スヘシ

第四十一條 前條ノ期間後ニ申出テタル債權者ハ組合ノ債務完済ノ後未タ歸屬權利者ニ引渡ササル財産ニ對シテノミ請求ヲ爲スコトヲ得

第四十二條 清算中ノ組合ノ財産カ其ノ債務ヲ完済スルニ不足ナルコト分明ナルニ至リタルトキハ組合ハ直ニ破産宣告ノ請求ヲ爲シテ其ノ旨ヲ公告スヘシ

清算人カ破産管財人ニ其ノ事務ヲ引渡シタルトキハ其ノ任ヲ終リタルモノトス

本條ノ場合ニ於テ既ニ債權者ニ支拂ヒ又ハ歸屬權利者ニ引渡シタルモノアルトキハ破産管財人ハ之ヲ取戻スコトヲ得

第四十三條 組合カ前條第一項、第三十二條第二項及第四十條ノ規定ニ依リ爲スヘキ公告ハ裁判所カ爲スヘキ登記事項ノ公告ト同一ノ方法ヲ以テ之ヲ爲スヘシ

第四十四條 民法第七十三條乃至第七十六條、第七十八條、第八十二條及第八十三條ノ規定ハ組合ノ清算ニ之ヲ準用ス

第四十五條 民法施行法第二條、第二十五條及非訟事件手續法第三十五條第二項、第三十六條、第百

三十六條乃至第三百三十八條ノ規定ハ組合ニ之ヲ準用ス

第四十六條 左ノ場合ニ於テ組合ハ命令ノ規定ニ違反シタルモノト看做ス

一 官廳又ハ總會ニ對シ不實ノ申立ヲ爲シ又ハ事實ヲ隱蔽シタルトキ

二 第十三條ノ書類ニ不正ノ記載ヲ爲シタルトキ

三 監督官廳ノ徵スル報告ヲ差出サス、其ノ検査ヲ拒ミ其ノ他監督官廳ノ命令又ハ處分ニ從ハサルトキ

四 第三十二條、第四十條又ハ第四十二條ニ依ル公告ニ不正ノ記載ヲ爲シタルトキ

五 第四十條ノ期間内ニ債權者ニ辨濟ヲ爲シタルトキ

第四十七條 組合ノ登記ニ付テハ其ノ事務所所在地ノ區裁判所又ハ其ノ出張所ヲ以テ管理登記所トス

第四十八條 各登記所ニ森林組合登記簿ヲ備フ

第四十九條 組合設立ノ登記ハ理事及監事ノ全員ノ申請ニ依リテ之ヲ爲ス

申請書ニハ定款及地方長官ノ設立許可書若ハ合併認可書又ハ其ノ認證アル謄本ヲ添附スヘシ

第五十條 事務所新設及移轉其ノ他登記事項ノ變更ノ登記ハ理事若ハ其ノ職務ヲ行フ者又ハ清算人ノ申請ニ依リテ之ヲ爲ス

申請書ニハ登記事項ノ變更ヲ證スル書面ヲ添附シ且地方長官ノ認可ヲ要スルモノニ付テハ其ノ認可書又ハ其ノ認證アル謄本ヲ添附スヘシ

假理事カ申請ヲ爲ス場合ニ於テハ申請書ニ其ノ資格ヲ證スル書面ヲ添附スヘシ但シ前ニ登記ノ申請ヲ爲シタル假理事カ同一登記所ニ第一項ノ申請ヲ爲ス場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラス

第五十一條 組合解散ノ登記ハ理事及監事ノ全員ノ申請ニ依リテ之ヲ爲ス

前項登記ノ申請書ニハ解散ノ事由ヲ記載シ且組合力總會ノ決議又ハ合併ニ依リテ解散シタルトキハ地方長官ノ認可書又ハ其ノ認證アル謄本ヲ添附スヘシ

第五十二條 合併ニ依ル解散ノ登記ノ申請書ニハ第三十二條第二項ニ依ル報告ヲ爲シタルコト、若シ

異議ヲ述ヘタル債權者アルトキハ之ニ對シ辨濟ヲ爲シ又ハ擔保ヲ供シタルコトヲ證スル書面ヲ添附スヘシ

シ 組合力監督官廳ノ處分ニ依リテ解散シタルトキハ登記所ハ該官廳ノ囑託ニ依リテ其ノ登記ヲ爲スヘシ

第五十三條 第四十九條第一項ノ規定ハ組合ノ合併ニ依ル變更ノ登記ニ之ヲ準用ス

第五十四條 本令ノ規定ニ依リ登記シタル事項ハ裁判所ニ於テ遲滯ナク之ヲ公告スヘシ

第五十五條 非訟事件手續法第四百一十一條乃至第五百一十一條、第五百十四條乃至第五百五十七條及第七十五條乃至第七十七條ノ規定ハ組合ノ登記ニ之ヲ準用ス

附則 本令ハ森林法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

○森林組合設立獎勵規則

明治四十四年四月 省令第十五號

第一條 森林法第六十二條第一號ノ目的ヲ有スル森林組合ノ設立ヲ獎勵スル爲メ毎年度豫算ノ範圍内ニ於テ本則ノ定ムル所ニ依リ獎勵金ヲ交付ス

第二條 獎勵金ハ森林組合ノ設立費ニ對シ一町步ニ付金五拾錢以内トス

前項ノ設立費ハ施業、工事其ノ他ノ事業ノ計劃ニ關スル調査設計ノ費用ニ限ル

第三條 獎勵金ヲ受ケントスル森林組合ハ申請書ニ左ノ書類ヲ添ヘ地方長官ニ差出スヘシ

一 獎勵金交付申請ニ關スル總會ノ決議録寫

二 地區實況圖 第一號様式

三 施業、工事其ノ他ノ事業計劃ノ調査及設計ニ關スル説明書 第二號様式

四 前號ニ關スル總會ノ決議録寫

五 前各號ニ掲ケルモノノ外地方長官ニ於テ必要ト認ムル書類

第四條 前條ノ申請アリタルトキハ地方長官ハ組合ノ目的、事業ノ性質其ノ他必要ノ事項ヲ調査シ適當ト認メタルトキハ獎勵金交付ノ指令ヲ爲スヘシ

第五條 獎勵金交付ノ指令ヲ爲スニ際シ必要ノ事項ヲ指定スルコトヲ得



第六條 前條第一項ノ請求アリタルトキハ地方長官ハ必要ナル調査ヲ爲シタル後獎勵金ヲ交付スヘシ

第七條 本則ニ依リ獎勵金ヲ受ケタル事業ニ付テハ其ノ着手ノ時期及着手後ニ於ケル施行ノ順序ヲ定メ獎勵金交付ノ日ヨリ二箇月以内ニ森林法施行規則第三十八條ノ認可ヲ申請スヘシ

第八條 本則ノ規定ハ森林組合力新ニ森林法第六十二條第一號ノ目的ヲ施行スルニ至リタル場合及本則ニ依リ獎勵金ノ交付ヲ受ケタル組合力森林法第六十二條第一號ノ目的ヲ達スルニ必要ナル事業ニ著シキ變更ヲ要スル場合ニ之ヲ準用ス

附則
本則ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

第一號様式
何々森林組合地區實況圖縮尺十分ノ一



第二號樣式

施業工事其ノ他ノ事業計劃ノ調査及設計ニ關スル説明
一、臺帳面積 何町步 何々森林組合地區面積
此ノ見込又ハ實測面積 何町步

甲團地

何縣何郡何村大字何々何番及何番

一、山林(原野)何町何段何畝何步
此ノ見込又ハ實測面積何町步

乙團地

何々

丙團地

何々

一金 何圓

地區面積ニ對シ一町步當リ金何錢

內 譯

金 何圓

右ハ林地測量(地盤保護工事、地盤保護植樹設計施業按編成又ハ何々)ヲ何々何人及助手何人ニ
囑託スル爲要スル手當(旅費)ニシテ何月ヨリ何月ニ至ル何箇月間何々一人ニ付金何圓

金 何圓

右ハ何々町村(大字何々)ヨリ地區森林何々團地ニ至ル道路何間(林地内道路何間)設計ニ要スル
經費ニシテ一箇當リ金何錢

金 何圓

右ハ測量(施業案編成築道設計又ハ何々)ニ要スル何々器具一箇ニ付金何圓何々器械一箇ニ付金
何圓

金 何圓

右ハ調査設計ニ要スル支消品何々(通信運搬費何々)ノ經費ニシテ單價ハ別紙明細書ノ通

金 何圓

右ハ何々

第三號樣式

調査設計費精算書

内		豫算額	精算額	差	引
獎勵金	組合負擔額				
調査設計費總額					

附、調査設計費明細書

調査設計費精算額

一金 何圓

內 譯

金 何圓

右ハ林地測量(地盤保護工事設計、地盤保護植樹設計施業案編成)ニ付何月ヨリ何月何日ニ至ル
 何日間ノ囑託手當ニシテ何々一人ニ付金何圓何人分助手一人ニ付金何圓何人分ノ合計金額
 金 何 圓
 右ハ何月何日着手何月何日竣功セル何々町村(大字何々)ヨリ地區森林(何々團地)ニ至ル道路何
 間(林地内道路何百間)設計ニ要セシ經費ニシテ一間當リ金何錢
 金 何 圓
 右ハ測量(施業案編成、築道設計又ハ何々)ニ要セシ何々器具何箇、何々器械何箇購入ノ經費ニ
 シテ何々器具一箇ニ付金何圓何箇分何々器械一箇ニ付何圓何箇分合計金額
 金 何 圓
 右ハ調査設計ニ要セシ支消品何々(通信運搬費何々何圓)ノ合計金額
 金 何 圓
 右ハ何々

○森林組合登記取扱手續 明治四十一年一月 司法省令第一號

- 第一條 森林組合登記簿ハ附錄第一號雛形ニ依リ地方裁判所ニ於テ之ヲ調製スヘシ
- 第二條 森林組合登記見出帳ハ附錄第二號雛形ニ依リ之ヲ調製ス可シ
- 第三條 登記所ニハ登記簿、見出帳及ヒ受付帳ノ外左ノ帳簿ヲ備フ
 - 一 謄本抄本證明書交附帳
 - 二 申請書囑託書附囑書類綴込帳
 - 三 受領證原符元帳
 - 四 決定原本綴込帳
 - 五 登記簿謄本綴込帳

六 登記簿綴込帳
 七 抗告書類綴込帳
 八 印鑑簿

第四條 前條第一號乃至第七號ノ帳簿ハ一ケ年毎ニ別冊ト爲スヘシ
 第五條 組合カ其事務所ヲ移轉シタル場合ニ於テ森林組合令第七條ノ規定ニ依リ同令第六條第二項ニ
 定メタル登記ヲ爲シタルトキ又ハ同令第三十五條第一項ノ規定ニ依リ設立ノ登記ヲ爲シタルトキハ
 登記用紙中豫備欄ニ其事由ヲ記載スヘシ
 第六條 森林組合ニ關スル登記ノ事務ハ商業登記ヲ取扱フ登記所ニ於テノミ之ヲ取扱フ
 第七條 不動産登記法施行細則第四條、第五條、第十二條、第十三條、第二十條乃至第二十四條、第
 二十七條、第三十三條乃至第三十七條、第三十八條、第三十九條、第四十七條、第五十一條、及商
 業登記取扱手續第五條乃至第七條、第九條乃至第二十條、第二十三條乃至第三十二條、第四十六條
 ノ規定ハ森林組合ノ登記ニ之ヲ準用ス
 ◎司法省令第二號 (明治四十一年一月十六日)
 森林組合登記簿ノ謄本又ハ抄本ノ交付ノ請求等ニ關スル手数料ニ付テハ明治三十二年司法省令第十四
 號第一條及第三條乃至第六條ノ規定ヲ準用ス

○森林法ニ基ク臺帳規程 明治四十年十二月農商務 省訓令第三十一號 府縣

第一條 地方廳ハ左ノ臺帳ヲ備ヘ之ヲ保存整理スヘシ
 四 森林組合臺帳 森林組合ニ關スル事項ヲ登錄スルモノトス
 第三條 臺帳ハ郡市毎ニ之ヲ調製スヘシ
 登錄スヘキ森林、森林組合又ハ事件ノ數僅少ナル場合其他特殊ノ事由アル場合ニ於テハ前項ノ例ニ
 依ラサルコトヲ得

第七條 森林組合臺帳ニハ左ノ事項ヲ記載スヘシ

- 一 名稱
 - 二 目的及事業
 - 三 地區
 - 四 事務所
 - 五 設立許可指令番號及年月日
 - 六 設立登記年月日
 - 七 事業年度
 - 八 存立時期又ハ解散事由
- 第八條 臺帳ニ登錄又ハ記載シタル事項ノ變更消滅アリタルトキ又ハ其ノ誤謬ヲ發見シタルトキハ其都度訂正若ハ删除スヘシ
- 第二號樣式

名稱	事務所
目的及事業	設立許可指令番號及年月日
	設立登記年月日

地區	事業年度	存立時期又ハ解散事由	備考
區			

○森林組合模範定款

(一) 何々施業森林組合定款

(共有森林ノ各共有者ハ協同シテ主伐) (收益其他一切ノ施業ヲ爲スモノ、例)

第一章 總則

- 第一條 本組合ハ森林利用上ノ困難ヲ排除スル(森林ノ荒廢ヲ防止スル)(森林ノ利用ヲシテ國土保安ニ適合セシムル)ヲ以テ目的トス
- 第二條 前條ノ目的ヲ達スル爲メ地區内ノ森林ニ付本組合ノ施行スル事業左ノ如シ
 - 一 造林
 - 二 (伐木)
 - 三 (造材)

四 (運材)

五 立木竹及産物ノ處分

六 森林ノ保護

七 森林ノ經營ト相反セサル土地ノ利用

第三條 本組合ノ地區ハ左記(別紙記載)ノ共有森林地トス

一 山林何郡何村大字何字何番地

一 何縣何郡何村大字何字何番地

一 原野何郡何村大字何字何番地

第四條 本組合ハ何々施業森林組合ト稱ス

第五條 本組合ノ事務所ハ何縣何郡何村大字何(何番地)ニ置ク

第六條 本組合ニ於テ使用スル印章及記號左ノ如シ

一 印章雛形

一 記號雛形

第二章

第七條 組合地區内ノ森林ヨリ生スル收益ハ組合ノ收益トス

第八條 組合ニ於テ植栽又ハ生産シタル地區内ノ立木竹及産物ハ從來ノ持分ノ割合ニ應シ組合員ノ共有トス

第九條 各組合員ノ費用分擔及收益分配ノ割合ハ共有森林ニ付組合員ノ有スル持分ノ割合ニヨル

第十條 收益分配ノ計算ハ之ヲ各組合員ニ通知シ又ハ計算書ヲ事務所ニ備置キ組合員ノ閱覽ニ供スル

モノトス其閱覽ノ時期及期間ハ豫メ之ヲ定メ各組合員ニ通知スルモノトス

組合員前項ノ計算ニ誤謬アリト認ムルトキハ前項ノ通知ヲ受ケタル日又ハ計算書閱覽期間満了ノ日

ヨリ何日以内ニ限リ其更正ヲ求ムルコトヲ得

第十一條 收益分配ノ時期ハ總會ノ決議ヲ經テ之ヲ定ム

第十二條 組合ハ收益中ヨリ費用ヲ支辨スルコトヲ得

第十三條 本組合毎事業年度經費ノ剩餘金ハ總會ノ決議ニヨリ之ヲ翌年度ニ繰越シ又ハ組合ノ基本金

ニ積立ツルモノトス

基本金ハ之ヲ郵便貯金トナシ總會ノ承認ヲ經タル銀行若クハ一個人ニ預ケ入レ又ハ之ヲ以テ總會ノ

承認ヲ經タル有價證券ヲ買入ル、ノ外他ニ之ヲ利用スルコトヲ得ス

基本金ハ天災地變其他必要已チ得サル場合ニ於テ總會ノ決議ヲ經タルトキニアラサレハ之ヲ支出ス

ルコトヲ得ス

第三章

組合ノ機關

第十四條 本組合ニ理事何名監事何名ヲ置ク

第十五條 組合ノ事務ニ付テハ組合長組合ヲ代表ス

第十六條 組合長事故アルトキハ理事ノ互撰ニヨリ其代理者ヲ定ム

第十七條 理事ノ任期ハ何年トシ監事ノ任期ハ何年トス

後任ノ理事又ハ監事ハ前任理事及又ハ監事ノ任期満了前一ヶ月以内ニ總會ヲ開キ之ヲ撰定スルモノ

トス前項ニヨリ撰定セラレタル理事又ハ監事ハ前任者ノ任期満了ノ日ヨリ就任スルモノトス

補缺選舉ニヨリ就任シタル理事又ハ監事ハ前任者ノ任期ヲ繼承ス

第十七條 辞任其他ノ理由ニヨリ理事又ハ監事ニ闕員ヲ生シ通常總會ヲ待ツコト能ハサル場合ハ臨時

總會ニ於テ補闕撰舉ヲ爲スモノトス

總會力理事又ハ監事ノ解任ヲ議決シタルトキハ同時ニ其補闕撰舉ヲ爲スコトヲ要ス

第十八條 理事及監事ハ名譽職トス

第十九條 本組合ニ書記若干名(技術員若干名)ヲ置キ組合長之ヲ任免ス

書記ハ役員ノ指揮ヲ受ケ庶務ニ従事ス

第二十條 總會ハ通常總會及臨時總會ノ二種トス

通常總會ハ毎事業年度一回何月之ヲ開ク

臨時總會ハ左ノ場合ニ於テ之ヲ開ク

一 理事力必要ト認メタルトキ

二 監事力森林組合令第二十一條ノ規定ニヨリ必要ト認メタルトキ

三 森林組合令第二十四條ノ規定ニヨリ請求アリタルトキ

第二十條 總會ハ召集ハ書面ヲ以テ之ヲ各組合員ニ通知スルコトヲ要ス

前項ノ通知書ニハ召集者之ヲ記名スルコトヲ要ス

第二十二條 總會ハ總組合員ノ半數以上出席スルニ非レハ開會スルコトヲ得ス但シ同一事項ニ付召集

再會ニ至ルモ尙定數ニ充サルトキハ組合員三分ノ一以上ノ出席ヲ以テ開會スルコトヲ得

第二十三條 總會ノ議長ハ組合長之ニ當ル組合長事故アルトキハ理事ノ互撰ニ依リ其代理者ヲ定ム但

シ總會ニ於テ必要ト認メタルトキハ出席組合員ノ互撰ニ依リ之ヲ定ム

第二十四條 各組合員ノ議決權ハ共有森林ニ付組合員ノ有スル持分ノ割合ニヨルモノトス但シ最少割

合ヲ以テ單位トシ端數ハ四捨五入ノ法ヲ以テ之ヲ計算スルモノトス

第二十五條 總會ニ於テハ定款ノ變更、解散、合併、理事又ハ監事ノ撰任及解任並森林組合令第十六

條及第三十七條ノ事項ヲ除クノ外組合員三分ノ二以上ノ出席アル場合ニ限り豫メ通知シタル事項以

外ノ事項ト雖モ之ヲ議決スルコトヲ得

第二十六條 總會ノ議事ニ關スル細則ハ總會ニ於テ之ヲ定ム

第二十七條 組合ノ事業年度ハ毎年何月何日ニ始マリ何月何日ニ終ル

第四章 事業ノ執行

第二十八條 事業執行ニ關スル細則ヲ設ケル必要アルトキハ理事之ヲ定ム

第二十九條 地區内ノ森林ニ付キ組合事業ニ支障ヲ生スヘキ事故發生シ若クハ發生セントスルコトヲ

知りタル組合員ハ直ニ之ヲ組合ニ通知スヘキモノトス

第五章 違約金

第三十條 組合員其負擔セル費用ノ拂込ヲ怠リタルトキハ期日後一日ニ付其拂込ムヘキ金額ノ何分ノ

一ニ當ル違約金ヲ徴收ス

第三十一條 組合員森林法第七十條ノ義務ニ違背シタルトキハ金何圓以内ノ違約金ヲ徴收ス

前項ノ場合ニ於テ立木竹又ハ產物ヲ採取又ハ傷害シタル者ニ對スル違約金ハ其採取又ハ傷害シタル

立木竹又ハ產物ノ價格ノ二倍ニ達セシムルコトヲ得

第六章 附則

第三十二條 本組合設立當時ノ理事及監事ヲ定ムルコト左ノ如シ但シ第一回通常總會ニ於テ之ヲ改選

ス

理事 理事 理事 理事

監事 監事 監事 監事

何 何 何 何

某某某 某某某

備考

一 組合ノ名稱ハ可成地區ノ所在地名ヲ冠スヘシ

一 括弧ヲ付シタルモノハ其ノ必要アル場合ニ限り之ヲ記載スヘシ

(一) 何々施業森林組合定款 (森林ノ各所有者力協同シテ主伐收益)

(二) 其他一切ノ施業ヲ爲スモノノ例

第一章 總則

三一三

第一條 本組合ハ森林利用上ノ困難ヲ排除スル(森林ノ荒廢ヲ防止スル)(森林ノ利用ヲ爲シテ國土保安ニ適合セシムル)ヲ以テ目的トス
第二條 前條ノ目的ヲ達スル爲メ地區内ノ森林ニ付本組合ノ施行スル事業左ノ如シ
一 造林
二 (伐木)
三 (造材)
四 (運材)
五 立木竹及產物ノ處分
六 森林ノ保護
七 森林ノ經營ト相反セサル土地ノ利用

第三條 本組合ノ地區ハ左記(別紙記載)ノ森林地トス
一 何縣何郡何村大字何字何番地
一 山林何町何反何畝何歩
一 何縣何郡何村大字何字何番地
一 原野何町何反何畝何歩

第四條 本組合ハ何々施業森林組合ト稱ス
第五條 本組合ノ事務所ハ何縣何郡何村大字何(何番地)ニ置ク
第六條 本組合ニ於テ使用スル印章及記號左ノ如シ
一 印章
一 記號
一 記號
一 記號

第七條 森林ノ共有者ハ組合ニ對スル權利義務ニ付テハ之ヲ一人ト見做ス
前項ノ組合員ハ代表者一人ヲ互選シ之ヲ組合ニ届出ツヘシ

第一章 收益及費用

第八條 組合設立ノ許可アリタルトキハ組合ハ各組合員ニ於テ組合ノ施業ニ屬セシメタル森林ノ土地ノ使用料年額ニ相當スル金額並其森林ノ立木竹及產物ノ價格ヲ評定スルモノトス

第九條 地區内森林ノ立木竹及產物ニシテ組合設立ノ當時既ニ採取期ニ達シタルモノハ之ヲ所有スル組合員ニ於テ前條ノ評價前組合ノ承認ヲ經テ組合ノ指定シタル期間内ニ之ヲ採取スルコトヲ得

組合設立ノ當時存在スル立木竹及產物ニシテ前項ノ規定ニヨリ組合員ニ於テ採取セサルモノニ付テハ組合ハ其所有者タル各組合員ニ對シ其價格ニ等シキ金額ヲ交付スルモノトス

前項ノ交付金ハ組合ノ收益分配ニ先チ其收益中ヨリ交付スヘキ金額ニ比例シ之ニ交付スルモノトス

第十條 各組合員ノ費用分擔及收益分配ノ割合ハ各組合員ニ於テ組合ノ施業ニ屬セシメタル森林ノ土地使用料年額ニ相當スル金額ニ比例シ之ヲ定ムルモノトス

第十一條 第九條第一項ヨリ組合員ニ於テ採取シタルモノヲ除クノ外組合地區内ノ森林ヨリ生スル收益ハ組合ノ收益トス

第十二條 組合ニ於テ植栽又ハ生産シタル地區内ノ立木竹及產物ハ其存在スル森林ノ所有者ニ屬スルモノトス

第十三條 收益分配ノ計算ハ之ヲ各組合員ニ通知シ又ハ計算書ヲ事務所ニ備ヘ置キ組合員ノ閱覽ニ供スルモノトス其閱覽ノ時期及期間ハ豫メ之ヲ定メ各組合員ニ通知スルコトヲ要ス

組合員前項ノ計算ニ誤謬アリト認ムルトキハ前項ノ通知ヲ受ケタル日又ハ計算書閱覽期間滿了ノ日ヨリ何日以内ニ限リ其更正ヲ求ムルコトヲ得

第十四條 收益分配ノ時期ハ總會ノ決議ヲ經テ之ヲ定ム

第十五條 組合ハ收益中ヨリ費用ヲ支辨スルコトヲ得

第十六條 本組合毎事業年度經費ノ剩餘金ハ總會ノ決議ニヨリ翌年度ニ繰越シ又ハ組合ノ基本金ニ積立ツルモノトス

基本金ハ之ヲ郵便貯金トナシ總會ノ承認ヲ經タル銀行若ハ一個人ニ預ケ入レ又ハ之ヲ以テ總會ノ承認ヲ經タル有價證券ヲ買入ルルノ外他ニ之ヲ利用スルコトヲ得ス
基本金ハ天災地變其ノ他必要已ムヲ得サル場合ニ於テ總會ノ決議ヲ經タルトキニアラサレハ之ヲ支出スルコトヲ得ス

第三章 組合ノ機關

第十七條 本組合ニ理事何名監事何名ヲ置ク

第十八條 組合ノ事務ニ付テハ組合長ハ組合ヲ代表ス

第十九條 理事ノ任期ハ何年トシ監事ノ任期ハ何年トス

後任ノ理事又ハ監事ハ前任理事又ハ監事ノ任期滿了前一月以内ニ總會ヲ開キ之ヲ撰定スルモノトス
前項ニヨリ撰定セラレタル理事又ハ監事ハ前任者ノ任期滿了ノ日ヨリ就任スルモノトス

第二十條 辭任其ノ他ノ理由ニヨリ理事又ハ監事ハ前任者ノ任期ヲ繼承ス
時總會ニ於テ補缺撰擧ヲ爲スモノトス

第二十一條 理事及監事ハ名譽職トス
總會力理事又ハ監事ノ解任ヲ議決シタルトキハ同時ニ其ノ補缺撰擧ヲ爲スコトヲ要ス

第二十二條 本組合ニ書記若干名(技術者若干名)ヲ置キ組合長之ヲ任免ス
書記ハ役員ノ指揮ヲ受テ庶務ニ從事ス

(技術員ハ役員ノ指揮ヲ受テ技術ニ從事ス)

第二十三條 總會ハ通常總會及臨時總會ノ二種トス
通常總會ハ毎事業年度一回何月之ヲ開ク

臨時總會ハ左ノ場合ニ於テ之ヲ開ク

一 理事方必要ト認メタルトキ

二 監事方森林組合令第二十一條ノ規定ニ依リ必要ト認メタルトキ

三 森林組合令第二十四條ノ規定ニ依リ請求アリタルトキ

第二十四條 總會ノ招集ハ書面ヲ以テ之ヲ各組合員ニ通知スルコトヲ要ス

前項ノ通知書ニハ招集者之ヲ記名スルコトヲ要ス

第二十五條 總會ハ總組合員ノ半數以上出席スルニアラサレハ開會スルコトヲ得ス但シ同一事項ニ付招集再回ニ至ルモ尙定數ニ充タサルトキハ組合員三分ノ一以上ノ出席ヲ以テ開會スルコトヲ得

第二十六條 總會ノ議長ハ組合長之ニ當ル組合長事故アルトキハ理事ノ互撰ニヨリ其代理者ヲ定ム但シ總會ニ於テ必要ト認メタルトキハ出席組合員ノ互選ニヨリ之ヲ定ム

第二十七條 組合員ニ屬スル森林ノ地價ニヨリ各組合員ノ議決權ヲ定ムルコト左ノ如シ

一 何圓未満 一箇

一 何圓以上何圓未満 二箇

一 何圓以上 何箇

第二十八條 總會ニ於テハ定款ノ變更、解散、合併、理事又ハ監事ノ撰任及解任並森林組合令第十六條及第三十七條ノ事項ヲ除クノ外組合員三分ノ二以上ノ出席アル場合ニ限り豫メ通知シタル事項以外ノ事項ト雖モ之ヲ議決スルコトヲ得

第二十九條 總會ノ議事ニ關スル細則ハ總會ニ於テ之ヲ定ム

第四章 事業ノ執行

第三十條 組合ノ事業年度ハ毎年何月何日ニ始マリ何月何日ニ終ル

第三十一條 事業執行ニ關スル細則ヲ設クルノ必要アルトキハ理事之ヲ定ム

第三十二條 地區内ノ森林ニ付組合事業ニ支障ヲ生スヘキ事故發生シ若クハ發生セントスルコトヲ知

リタル組合員ハ直ニ組合ニ通知スヘキモノトス
第三十三條 本定款ニヨリ確定セル各種ノ價格評定書其他重要ナル書類ハ組合ニ於テ嚴重ニ之ヲ保存スルモノトス

前項ノ價格評定書ハ別ニ謄本何通ヲ作り適當ナル組合員ヲシテ之ヲ保存セシムルモノトス

第五章

地區ノ増加及減少

第三十四條 組合ハ地區増加ノ場合ニ於テハ組合設立當時ノ時價ニヨリ新ニ増加ニ係ル森林ノ土地使用料年額ニ相當スル金額ヲ評定スルモノトス

第三十五條 第八條及第九條ノ規定ハ地區増加ノ場合ニ之ヲ準用ス

第三十六條 組合員ニ於テ森林ヲ森林以外ノ土地ト爲サントスル爲メ森林法第七十條ノ規定ニヨリ承諾ヲ求メタル場合ニ於テ組合之ヲ承諾セントスルトキハ地區減少ノ手續ヲ爲スモノトス

第三十七條 地區ノ減少シタルメ脱退シタル組合員ハ其ノ所有ニ屬スル森林ニ現在スル立木竹又ハ產物ノ價格立木竹及產物並組合財産ノ分配ヲ請求スルコトヲ得

地區ノ減少シタルメ脱退シタル組合員ハ其ノ所有ニ屬スル森林ニ現在スル立木竹又ハ產物ノ價格ニ相當スル金額ヲ組合ニ支拂フモノトス但シ組合員第九條第二項ニ定ムル交付金ノ全部若ハ一部ヲ未タ受領セサル場合ニ於テ其ノ金額ヲ組合員ノ所有ニ屬スル森林ニ現存スル立木竹又ハ產物ノ價格ニ超過スルトキハ其ノ差額ノ支拂ヲ組合ニ請求シ若シ不足スルトキハ其ノ差額ヲ組合ニ支拂フモノトス

第三十八條 前條ノ場合ニ於テ組合ハ從前其組合員ヨリ徵收シタル組合ノ費用及其ノ利息並其ノ組合員力森林ヲ組合ノ事業ニ屬セシメタル以後ニ於ケル其土地ノ使用料及其利息ヲ支拂ヒ前條第一項ノ分配ニ代フルコトヲ得但シ此ノ場合ニ於テ已ニ收益ノ分配ヲナシタルモノアルトキハ組合ハ其收益及利息ヲ返還セシムルモノトス

組合員力其都合ニヨリ脱退スル場合ハ前項ノ費用及使用料ニハ利息ヲ附セサルモノトス

第三十九條 地區ノ減少シタルメ脱退シタル組合員ハ脱退前ニ生シタル組合ノ債務ニ付費用分擔ノ割合ニ應ジ脱退後尙其ノ責任スルモノトス但前條ニヨリタル場合ハ此ノ限ニアラス

第四十條 前三條ノ計算ハ計算當時ニ於ケル森林ノ立木竹及產物並組合財産ノ狀況ニ從ヒ總會ノ決議ヲ經テ之ヲ爲スコトヲ要ス

前項ノ計算ニヨリ拂戻スヘキ金額以外ノ財産ニ付テハ金錢ヲ以テ之ヲ支拂フコトヲ得

第四十一條 前四條ノ規定ハ組合員ノ所有ニ屬スル森林ノ一部ヲ地區ヨリ除キタル場合ニ之ヲ準用ス

第四十二條 前五條ノ規定ハ組合ト脱退セル組合員トノ間ニ計算方法ニ付協議調ヒタル場合ニ於テ之ヲ適用セス

第六章 違約金

第四十三條 組合員其負擔セル費用ノ拂込ヲ怠リタルトキハ期日後一日ニ付其拂込ムヘキ金額ノ何分ノ一ニ當ル違約金ヲ徵收ス

第四十四條 組合員森林法第七十條ノ義務ニ違背シタルトキハ金何圓以内ノ違約金ヲ徵收ス

前項ノ場合ニ於テ立木竹又ハ產物ヲ採取又ハ傷害シタル者ニ對スル違約金ハ其採取又ハ傷害シタル立木竹又ハ產物ノ價格ノ二倍ニ達セシムルコトヲ得

第七章 解散

第四十五條 第三十七條及第三十八條ノ規定ハ合併ニヨルモノヲ除クノ外組合解散ノ場合ニ之ヲ準用ス

第八章 附則

第四十六條 本組合設立當時ノ理事及監事ヲ定ムルコト左ノ如シ但シ第一回通常總會ニ於テ之ヲ改撰ス

備考

一 組合ノ名稱ハ可成地區ノ所在地名ヲ冠スヘシ
括弧ヲ付シタルモノハ其必要アル場合ニ限リ之ヲ記載スヘシ

(三) 何々造林森林組合定款 (協同シテ人工造林)
ヲ爲スモノノ例

第一章 總則

第一條 本組合ハ荒廢セル森林ヲ回復スル(國土ノ保安)ヲ以テ目的トス
第二條 前條ノ目的ヲ達スル爲メ地區内ノ森林ニ付本組合ノ施行スル事業左ノ如シ

一 植栽

二 手入 但シ植栽後何年間ニ限ル

三 苗木ノ養成若ハ購入又ハ障害物ノ除却其ノ他植栽ニ必要ナル準備行爲

四 何々

第三條 本組合ノ地區ハ左記(別紙記載)ノ森林地トス

何縣何郡何村大字何字何々番地

一 山林何町何反何畝何歩

何縣何郡何村大字何々番地

一 原野何町何反何畝何歩

第四條 本組合ハ何々造林森林組合ト稱ス

第五條 本組合ノ事務所ハ何縣何郡何村大字何(何番地)ニ置ケ

第六條 本組合ノ存立時期ハ何年トス(本聯合ハ本組合ノ施行スヘキ事業ノ完了ニヨリ解散スル
モノトス)

第七條 本組合ニ於テ使用スル印章左ノ如シ

一 印章雜形

(第八條 森林ノ共有者ハ組合ニ對スル權利義務ニ付テハ之ヲ一人ト見做ス
前項ノ組合員ハ代表者一人ヲ互選シ之ヲ組合ニ届出ツヘシ)

第九條 各組合員ノ費用分擔ノ割合ハ其所有森林ノ等級ニヨリ面積ニ比例シ之ヲ定ムルモノトス

費用配賦ノ定率左ノ如シ

一 何分

二 何分

三 何分

四 何分

五 何分

第十條 組合設立ノ許可アリタルトキハ組合ハ造林ノ樹種、難易其他何々ニヨリ各組合員ニ屬スル森
林ノ等級ヲ評定スルモノトス

前項ノ評定ハ總會ノ承認ヲ受ケルコトヲ要ス

第十一條 植栽ヲ終リタル森林ノ屬スル組合員ノ植栽終了ノ翌年以後ノ費用負擔額ハ第九條ニヨリ割
合ニ相當スル金額ニ植栽費ノ百分ノ何ニ相當スル金額ヲ加ヘタルモノトス

第十二條 本組合毎事業年度經費ノ剩餘金ハ總會ノ決議ニヨリ翌年度ニ繰越シ又ハ組合ノ基本金ニ積
立ツルモノトス

基本金ハ之ヲ郵便貯金トナシ總會ノ承認ヲ經タル銀行若クハ一個人ニ預ケ入レ又ハ之ヲ以テ總會ノ
承認ヲ經タル有價證券ヲ買入ル、外他ニ之ヲ利用スルコトヲ得ス

理事 某某
理事 某某
理事 某某
監事 某某
監事 某某
監事 某某
何何何
何何何
某某某

基本金ハ天災地變其ノ他必要已ムヲ得サル場合ニ於テ總會ノ決議ヲ經タルトキニ非サレハ之ヲ支出スルコトヲ得ス

第三章 組合ノ機關

第十三條 本組合ニ理事何名監事何名ヲ置ク

第十四條 組合長一名ヲ互選ス

第十五條 理事ノ任期ハ何年トシ監事ノ任期ハ何年トス

第十六條 理事又ハ監事ハ前任者ノ任期滿了ノ日ヨリ就任スルモノトス

第十七條 理事又ハ監事ハ前任者ノ任期滿了ノ日ヨリ就任スルモノトス

第十八條 本組合ニ書記若干名(技術員若干名)ヲ置キ組合長之ヲ任免ス

第十九條 總會ハ通常總會及臨時總會ノ二種トス

第二十條 總會ハ左ノ場合ニ於テ之ヲ開ク

一 理事力必要ト認メタルトキ

二 監事力必要ト認メタルトキ

三 森林組合令第二十四條ノ規定ニ依リ請求アリタルトキ

第二十條 總會ノ召集ハ書面ヲ以テ之ヲ各組員ニ通知スルコトヲ要ス

第二十一條 總會ハ總組合員ノ半數以上出席スルニアラサレハ開會スルコトヲ得ス但シ同一事項ニ付

第二十二條 總會ノ議長ハ組合長之ニ當ル組合長事故アルトキハ理事ノ互撰ニヨリ其代理者ヲ定ム但

第二十三條 組合員ニ屬スル森林ノ地價ニヨリテ各組員ノ議決權ヲ定ムルコト左ノ如シ

一 何圓未満 一箇

一 何圓以上何圓未満 二箇

一 何圓以上 何箇

第二十四條 總會ニ於テハ定款ノ變更、解散、合併、理事又ハ監事ノ撰任及解任並森林組合令第十六

第二十五條 總會ノ議事ニ關スル細則ハ總會ニ於テ之ヲ定ム

第二十六條 組合ノ事業年度ハ毎年何月何日ニ始マリ何月何日ニ終ル

第二十七條 事業執行ニ關スル細則ヲ設クルノ必要アルトキハ理事之ヲ定ム

第二十八條 組合員ニ屬スル地區内ノ森林ニ付組合事業ニ支障ヲ生スヘキ事故發生シ若クハ發生セン

第二十九條 第十條ニヨリ確定セル評定書其他重要ナル書類ハ組合ニ於テ嚴重ニ之ヲ保存スルモノト

ス

前項ノ評定書ハ別ニ謄本何通ヲ作り適當ナル組合員ヲシテ之ヲ保存セシムルモトス

第五章 地區ノ減少

第三十條 組合員ニ於テ森林ヲ森林以外ノ土地ト爲サントスル爲メ森林法第七十條ノ規定ニヨリ承諾ヲ求メタル場合ニ於テ組合員ノ承諾セントスルトキハ地區減少ノ手續ヲ爲スモトス

第三十一條 地區ノ減少シタル場合ニ於テ脱退シタル組合員ハ第九條ニ定ムル費用分擔ノ割合ニヨリ地區内ニ於テ植栽ヲ終リタル森林ニ要シタル造林費ノ見積金額及組合財産ノ分配ヲ請求スルコトヲ得

前項ノ場合ニ於テ脱退シタル組合員ノ所有ニ屬スル森林ニ既ニ植栽ヲ終リタルモノアルトキハ其ノ組合員ハ其ノ造林ニ要シタル費用ニ相當スル金額ヲ組合ニ支拂フモノトス

第三十二條 前條ノ場合ニ於テ組合員ハ從前其ノ組合員ヨリ徴收シタル組合ノ費用及其ノ利息ヲ支拂ヒ前條第一項ノ分配ニ代フルコトヲ得但シ此ノ場合ニ於テ其組合員ニ屬シタル森林ニ既ニ植栽ヲ終リタルモノアルトキハ組合員ハ其造林費ヲ返還セシムルモノトス

第三十三條 地區ノ減少シタル場合ニ於テ前項ノ利息ハ之ヲ支拂ハサルモノトス

分擔ノ割合ニ應シ脱退後尙其ノ責任スルモノトス但シ前條ニ依リタル場合ハ此ノ限リニアラズ

第三十四條 前三條ノ計算ハ計算當時ニ於ケル植栽終了地組合財産ノ狀況ニ應シ總會ノ決議ヲ經テ之ヲ爲スコトヲ要ス

前項ノ計算ニヨリ拂戻スヘキ金錢以外ノ財産ニ付テハ金錢ヲ以テ支拂フコトヲ得

第三十五條 前四條ノ規定ハ組合員ノ所有ニ屬スル森林ノ一部ヲ地區ヨリ除キタル場合ニ之ヲ準用ス

第六章 違約金

第三十七條 組合員其負擔セル費用ノ拂込ヲ怠リタルトキハ期日後一日ニ付其拂込ムヘキ金額ノ何分ノ一ニ當ル違約金ヲ徴收ス

第三十八條 組合員森林法第七十條ノ義務ニ違背シタルトキハ金何圓以内ノ違約金ヲ徴收ス

前項ノ場合ニ於テ立木竹又ハ產物ヲ採取シ又ハ傷害シタル者ニ對スル違約金ハ其採取又ハ傷害シタル立木竹又ハ產物ノ價格ノ二倍ニ達セシムルコトヲ得

第三十九條 本組合設立當時ノ理事及監事ヲ定ムルコト左ノ如シ但シ第一回通常總會ニ於テ之ヲ改選ス

理事	理事	理事	理事
何	何	何	何
某	某	某	某

備考

一 組合ノ名稱ハ可成地區ノ所在地名ヲ冠スヘシ
一 括弧ヲ付シタルモノハ其ノ必要アル場合ニ限り之ヲ記載スヘシ

(四) 何々土工森林組合定款 (共同シテ森林產物ノ運搬ニ必要ナル工) 事ヲ爲シ且ツ之ヲ維持スルモノ、例

第一章 總則

第一條 本組合ハ森林產物搬出ノ施設ヲ爲スヲ以テ目的トス

第二條 前條ノ目的ヲ達スル爲メ本組合ノ施行スル事業左ノ如シ

- 一 何處ヨリ何 木馬道(軌道)(何々)ノ築設
- 二 前號木馬道(軌道)(何々)ノ維持
- 三 何處ヨリ何 河川ノ疏通工事
- 四 何々

第三條 本組合ノ地區ハ何縣何郡何村ニ於ケル何々以南ノ地域トス

第四條 本組合ハ何々土木森林組合ト稱ス

第五條 本組合ノ事務所ハ何縣何郡何村大字何(何番地)ニ置ク

(第六條 本組合ノ存立時期ハ何年トス)

第七條 本組合ニ於テ使用スル印章左ノ如シ

一 印章難形

第八條 組合設立ノ場合ニ於テ森林法第二條ニヨル森林所有者ニ屬スル地上權賃借權其他土地ニ關シ使用收益チナス權利カ明治何年以前ニ消滅スルモノニ限り其森林所有者ハ組合ニ加入スルノ義務チ有セス

第九條 森林ノ共有者ハ組合ニ對スル權利義務ニ付テハ之ヲ一人ト看做ス

前項ノ組合員ハ代表者一人ヲ互選シ之ヲ組合ニ届出ツヘシ)

第十條 各組合員ノ費用分擔ノ割合ハ森林ノ面積ニ比例シ之ヲ定ムルモノトス

第十一條 組合ハ木馬道(軌道)(何々)ノ使用ニ付總會ノ議決シタル定率及方法ニヨリ使用料ヲ徵收スルモノトス

前項使用料ノ定率ハ組合設立後森林以外ノ土地チ森林トナシタル地ニ加入シタル組合員其他特別ノ事由アル者ニ對シテハ總會ノ議決チ經テ之チ增加スルコトヲ得

第十二條 本組合毎事業年度經費ノ剩餘金ハ總會ノ議決ニヨリ翌年度ニ繰越シ又ハ組合ノ基本金ニ積立ツルモノトス

基本金ハ之チ郵便貯金トナシ總會ノ承認チ經タル銀行若クハ一個人ニ預ケ入レ又ハ之ヲ以テ總會ノ承認チ經タル有價證券ヲ買入ル、ノ外他ニ之チ利用スルコトヲ得ス

基本金ハ天災地變其ノ他必要已ムチ得サル場合ニ於テ總會ノ議決チ經タルトキニアラサレハ之チ支出スルコトヲ得ス

第三章 組合ノ機關

第十三條 本組合ニ理事何名監事何名ヲ置ク

第十四條 組合ノ事務ニ就テハ組合長組合代表ス

組合長事故アルトキハ理事ノ互選ニヨリ其代理者ヲ定ム

第十五條 理事ノ任期ハ何年トシ監事ノ任期ハ何年トス

後任ノ理事又ハ監事ハ前任理事又ハ監事ノ任期満了前一ヶ月以内ニ總會ヲ開キ之チ撰定スルモノトス

前項ニヨリ撰定セラレタル理事又ハ監事ハ前任者ノ任期満了ノ日ヨリ就任スルモノトス

補闕撰舉ニヨリ就任シタル理事ハ監事又ハ前任者ノ任期ヲ繼承ス

第十六條 辭任其ノ他ノ理由ニヨリ理事又ハ監事ニ闕員ヲ生シ通常總會ヲ待ツコト能ハサル場合ハ臨時總會ニ於テ補闕撰舉ヲナスモノトス

總會力理事又ハ監事ノ解任ヲ議決シタルトキハ同時ニ其補闕撰舉ヲ爲スコトヲ要ス

第十七條 理事及監事ハ名譽職トス

第十八條 本組合ニ書記若干名(技術員若干名)ヲ置キ組合長之ヲ任免ス

書記ハ役員ノ指揮ヲ受ケ庶務ニ從事ス

(技術員ハ役員ノ指揮ヲ受ケ技術ニ従事ス)

第十九條 總會ハ通常總會及臨時總會ノ二種トス
通常總會ハ毎事業年度一回何月之ヲ開ク
臨時總會ハ左ノ場合ニ於テ之ヲ開ク

一 理事カ必要ト認メタルトキ
二 監事カ森林組合令第二十一條ノ規程ニヨリ必要ト認メタルトキ
三 森林組合令第二十四條ノ規定ニ依リ請求アリタルトキ

第二十條 總會ノ招集ハ書面ヲ以テ之ヲ各組合員ニ通知スルコトヲ要ス
前項ノ通知書ニハ招集者之ニ記名スルコトヲ要ス

第二十一條 總會ハ總組合員半數以上出席スルニアラサレバ開會スルコトヲ得ス但シ同一事項ニ付招
集再回ニ至ルモ尙ホ定數ニ充タサルトキハ組合員三分ノ一以上ノ出席ヲ以テ開會スルコトヲ得

第二十二條 總會ノ議長ハ組合長之ニ當ル組合長事故アルトキハ理事ノ互選ニヨリ其代理者ヲ定ム
但シ總會ニ於テ必要ト認メタルトキハ出席組合員ノ互選ニ依リ之ヲ定ム

第二十三條 組合員ニ屬スル森林ノ面積ニヨリテ各組合員ノ議決權ヲ定ムルコト左ノ如シ
一 何段歩未満 一箇
一 何段歩以上何段歩未満 二箇
一 何町歩以上 何箇

第二十四條 總會ニ於テハ定款ノ變更、解散、合併、理事又ハ監事ノ選任及解任並森林組合令第十六
條及第三十七條ノ事項ヲ除クノ外組合員三分ノ二以上ノ出席アル場合ニ限り豫メ通知シタル事項以
外ノ事項ト雖モ之ヲ議決スルコトヲ得

第二十五條 總會ノ議事ニ關スル細則ハ總會ニ於テ之ヲ定ム
第二十六條 本組合ニ總代會ヲ置ク

本定款中總會ニ關スル規定ハ之ヲ總代會ニ準用ス
(第二十七條 總代ノ選舉區及員數ヲ定ムルコト左ノ如シ)
何大宇 何人

(何大宇 何人)
(第二十八條 總代ハ各選舉區ノ組合員ニ於テ之ヲ互選スルモノトス
總代ノ選舉ハ理事ノ指定シタル組合員之ヲ管理シ選舉終了シタルトキハ管理者ハ遲滞ナク當選者ノ
氏名ヲ組合ニ報告スルコトヲ要ス)

(第二十九條 總代ノ任期ハ何年トス但シ再撰ヲ妨ケス
補闕選舉ニヨリ就任シタル總代ハ前任者ノ任期ヲ繼承ス
任期ノ滿了ニヨリ退任シタルトキハ後任者ノ就任ニ至ルマテ尙ホ其職務ヲ行フ)

(第三十條 總代ニ關員ヲ生シタルトキハ遲滞ナク補闕選舉ヲ行フモノトス
第三十一條 總代ハ名譽職トス
第三十二條 總代ハ其選舉區組合員三分ノ二以上ノ同意ヲ以テ之ヲ解任スルコトヲ得
前項總代ノ解任ハ之ニ同意セル組合員連署シ之ヲ組合ニ通知スルコトヲ要ス)

第四章 事業ノ執行
第三十三條 組合ノ事業年度ハ毎年何月何日ニ始マリ何月何日ニ終ル

第三十四條 事業執行ニ關スル細則ヲ設クルノ必要アルトキハ理事之ヲ定ム

第三十五條 組合員ニ屬スル地區内ノ森林ニ付組合事業ニ支障ヲ生スヘキ事故發生シ若クハ發生セシ
トスルコトヲ知りタル組合員ハ直ニ組合ニ通知スルコトヲ要ス

第五章 計算
第三十六條 組合員ノ都合ニ因ルニ非ラスシテ地區ヲ減少シタル爲メ脱退シタル組合員ハ組合財産カ
其債務ニ超過シタル場合ニ限り費用分擔ノ割合ニ依リ其超過セル組合財産ノ分配ヲ請求スルコトヲ

得

未だ脱退スルニ至ラサルモ組合ノ都合ニヨリ地區ヲ減少シタルタメ自己ニ屬スル森林ノ減少シタル組合員ニ付テハ其減少シタル部分ニ應シ前項ノ規定ヲ準用ス

第三十七條 前條ノ計算ハ計算當時ニ於ケル組合財産ノ狀況ニ從ヒ之ヲ爲スコトヲ要ス

前項ノ計算ニヨリ拂戻スヘキ金錢以外ノ財産ニ付テハ金錢ヲ以テ之ヲ支拂フコトヲ得

第一項ノ場合ニ於テ未だ結了セサル事項ニ付テハ其結了後ニ計算ヲ爲スコトヲ得

第三十八條 組合員其ノ負擔セル費用ノ拂込ヲ怠リタルトキハ期日後一日ニ付其拂込ムヘキ金額ノ何分ノ一ニ當ル違約金ヲ徴收ス

第三十九條 組合員森林法第七十條ノ義務ニ違背シタルトキハ金何圓以内ノ違約金ヲ徴收ス

前項ノ場合ニ於テ立木竹又ハ産物ヲ採取又ハ傷害シタル者ニ對スル違約金ハ其採取又ハ傷害シタル立木竹又ハ産物ノ價格ノ二倍ニ達セシムルコトヲ得

第四十條 本組合設立當時ノ理事及監事ヲ定ムルコト左ノ如シ但シ第一回通常總會ニ於テ之ヲ改選ス

理事	理事	理事	理事
某某	某某	某某	某某
監事	監事	監事	監事
某某	某某	某某	某某

備考

一 組合ノ名稱ハ可成地區ノ所在地名ヲ冠スヘシ
括弧ヲ付シタルモノハ其必要アル場合ニ限リ之ヲ記載スヘシ
(五) 何々保護森林組合定款 (協同シテ森林ノ危害) 防止ヲナスモノノ例

第一章 總則

第一條 本組合ハ森林ノ危害ヲ防止スルヲ以テ目的トス

第二條 前條ノ目的ヲ達スル爲メ地區内ノ森林ニ付本組合ノ施行スル事業左ノ如シ

一 火災ノ防禦

二 盜難ノ防禦

三 害蟲其他有害物ノ驅除豫防

四 何々

第三條 本組合ノ地區ハ何縣何郡何村ニ於ケル何々以南ノ地域トス

第四條 本組合ハ何々保護森林組合ト稱ス

第五條 本組合ノ事務所ハ何縣何郡何村大字何(何番地)ニ置ク

第六條 本組合ノ存立時期ハ何年トス

第七條 本組合ニ於テ使用スル印章左ノ如シ

一 印章雛形

(第八條 森林ノ共有者ハ組合ニ對スル權利義務ニ付テハ之ヲ一人ト看做ス

前項ノ組合員ハ代表者一人ヲ互選シ之ヲ組合ニ届出ツヘシ)

第九條 各組合員ノ費用分擔ノ割合ハ森林面積ニ比例シテ之ヲ定ムルモノトス

第十條 本組合每事業年度經費ノ剩餘金ハ總會ノ決議ニヨリ翌年度ニ繰越シ又ハ組合ノ基本金ニ積立

ツルモノトス

基本金ハ之ヲ郵便貯金トナシ總會ノ承認ヲ經タル銀行若クハ一個人ニ預ク入レ又ハ之ヲ以テ總會ノ承認ヲ經タル有價證券ヲ買入ル、ノ外他ニ之ヲ利用スルコトヲ得ス

基本金ハ天災地變其ノ他必要已ムヲ得サル場合ニ於テ總會ノ決議ヲ經タルトキニ非サレバ之ヲ支出スルコトヲ得ス

第三章

組合ノ機關

第十一條 本組合ニ理事何名監事何名ヲ置ク

第十二條 組合ノ事務ニ付テハ組合長組合ヲ代表ス

第十三條 理事ノ任期ハ何年トシ監事ノ任期ハ何年トス

第十四條 理事又ハ監事ハ前任理事又ハ監事ノ任期満了一箇月以内ニ總會ヲ開キ之ヲ選定スルモノトス

第十五條 補選ニ依リ就任シタル理事又ハ監事ハ前任者ノ任期満了ノ日ヨリ就任スルモノトス

第十六條 辭任其ノ他ノ理由ニヨリ理事又ハ監事ハ前任者ノ任期ヲ繼承ス

第十七條 總會ニ於テ補選選舉ヲ爲スモノトス

第十八條 總會力理事又ハ監事ノ解任ヲ議決シタトキハ同時ニ其ノ補選選舉ヲ爲スコトヲ要ス

第十九條 本組合ニ書記若干名(技術員若干名)ヲ置キ組合長之ヲ任免ス

第二十條 書記ハ役員ノ指揮ヲ受ケ庶務ニ從事ス

第二十一條 技術員ハ役員ノ指揮ヲ受ケ技術ニ從事ス

第二十二條 總會ハ通常總會及臨時總會ノ二種トス

第二十三條 臨時總會ハ左ノ場合ニ於テ之ヲ開ク

一 理事力必要ト認めタルトキ

二 監事力森林組合令第二十一條ノ規定ニヨリ必要ト認めタルトキ

三 森林組合令第二十四條ノ規定ニヨリ請求アリタルトキ

第十八條 總會ノ召集ハ書面ヲ以テ之ヲ各組合員ニ通知スルコトヲ要ス

第十九條 總會ハ總組合員ノ半數以上出席スルニアラサレハ開會スルコトヲ得ス但シ同一事項ニ付召集再回ニ至ルモ尙定數ニ充タサルトキハ組合員三分ノ一以上ノ出席ヲ以テ開會スルコトヲ得

第二十條 總會ノ議長ハ組合長之ニ當ル組合長事故アルトキハ理事ノ互選ニヨリ其ノ代理者ヲ定ム但シ總會ニ於テ必要ト認めタルトキハ出席組合員ノ互選ニヨリ之ヲ定ム

第二十一條 組合員ニ屬スル森林ノ面積ニヨリ各組合員ノ議決權ヲ定ムルコト左ノ如シ

一 何段歩未満 一箇

二 何段歩以上何段歩未満 二箇

三 何町歩以上 何箇

第二十二條 總會ニ於テハ定款ノ變更、解散、合併、理事、又ハ監事ノ選任及解任並森林組合令第十

六條及第三十七條ノ事項ヲ除クノ外組合員三分ノ二以上ノ出席アル場合ニ限り豫メ通知シタル事項

以外ノ事項ト雖モ之ヲ議決スルコトヲ得

第二十三條 總會ノ議事ニ關スル細則ハ總會ニ於テ之ヲ定ム

(第二十四條 本組合ニ總代會ヲ置ク

本定款中總會ニ關スル規定ハ之ヲ總代會ニ準用ス)

(第二十五條 總代ノ選舉區及員數ヲ定ムルコト左ノ如シ

何大字 何人

何大字 何人

(第二十六條 總代ハ各選舉區ノ組合員ニ於テ之ヲ互選スルモノトス)

總代ノ選舉ハ理事ノ指定シタル組合員之ヲ管理シ選舉終了シタルトキハ管理者ハ遲滞ナク當選者ノ氏名ヲ組合ニ報告スルコトヲ要ス

(第二十七條 總代ノ任期ハ何年トス但シ再選ヲ妨ケス)

補闕選舉ニヨリ就任シタル總代ハ前任者ノ任期ヲ繼承ス

任期滿了ニヨリ退任シタルトキハ後任者ノ就任ニ至ル迄尙其ノ職務ヲ行フ)

(第二十八條 總代ニ關員ヲ生シタルトキハ遲滞ナク補闕選舉ヲ行フモノトス)

(第二十九條 總代ハ名譽職トス)

(第三十條 總代ハ其ノ選舉區組合員三分ノ二以上ノ同意ヲ以テ之ヲ解任スルコトヲ得前項總代ノ解任ハ之ニ同意セル組合員連署シ之ヲ組合ニ通知スルコトヲ要ス)

第四章 事業ノ執行

第三十一條 組合ノ事業年度ハ毎年何月何日ニ始リ何月何日ニ終ル

第三十二條 事業執行ニ關スル細則ヲ設ケルノ必要アルトキハ理事之ヲ定ム

第三十三條 組合員ニ屬スル地區内ノ森林ニ付組合任業ニ支障ヲ生スヘキ事故發生シ若ハ發生セントスルコトヲ知りタル組合員ハ直ニ組合ニ通知スルコトヲ要ス

第五章 計算

第三十四條 脫退セル組合員ハ組合財産ノ分配ヲ請求スルコトヲ得ス

第六章 違約金

第三十五條 組合員其負擔セル費用ノ拂込ヲ怠リタルトキハ期日後一日ニ付其拂込ムヘキ金額ノ何分ノ一ニ當ル違約金ヲ徵收ス

第三十六條 組合員森林法第七十條ノ義務ニ違背シタルトキハ金額何圓以内ノ違約金ヲ徵收ス

前項ノ場合ニ於テ立木竹又ハ產物ヲ採取又ハ傷害シタルモノニ對スル違約金ハ其採取又ハ傷害シタル立木竹又ハ產物ノ價格ノ二倍ニ達セシムルコトヲ得

第七節 第三十七條 本組合設立當時ノ理事及監事ヲ定ムルコト左ノ如シ但シ第一回通常總會ニ於テ之ヲ改選ス

理事理事理事
監事事事
何何何何
某某某

備考
一 組合ノ名稱ハ可成地區ノ所在地名ヲ冠スヘシ
二 括弧ヲ附シタルモノハ其必要アル場合ニ限り之ヲ記載スヘシ
例示

明治何年何月何日調製
組合員名簿
何々森林組合

組合員ニ屬スル森林	第何號	備考
所在地番	地目	面積
住所氏名	又ハ名稱	費用分擔及收益分配ノ割合
備考		備考

注意

- 一 「組合員ニ屬スル森林」欄面積ノ部ニハ臺帳面積ヲ記載スルモノトシ實測又ハ見込ノ面積ヲ記載スル場合ニ於テハ其反別ノ上ニ實測又ハ見込ナル文字ヲ冠スヘシ
- 二 同欄備考ノ部ニハ森林法第二條ニヨル森林所有者ノ權利ノ種類及存續期間並共有森林ニ就キ組合員ノ有スル持分ヲ記載スヘシ
- 三 「所住氏名又ハ名稱」欄ニ於テ名稱トアルハ法人カ組合員タル場合ニ其法人ノ名稱ヲ記載スヘキコトヲ示セルモノトス
- 四 「費用分擔及收益分配」ノ割合「欄」ハ森林ノ主伐收益ヲ爲ササル組合ニアリテハ費用分擔ノ割合欄ト爲スヘシ
- 五 組合員ニ屬スル森林ノ全部ヲ繼承シタル者アリタルトキハ舊組合員ノ住所氏名又ハ名稱ヲ抹消シ新組合員ノ住所氏名又ハ名稱ヲ其ノ次ニ記載スヘシ
- 六 新ニ組合ニ加入シタルモノアリタルトキ又ハ組合員ニ屬スル森林ノ一部ヲ繼承シタルモノアリタルトキハ更ニ其ノ用紙ヲ設ケテ記載シ脱退シタル者アリタルトキハ其ノ用紙ヲ抹消スヘシ
- 七 組合員中森林ノ共有者アルトキハ「住所氏名又ハ名稱」欄ニハ何某外何名ト記シ共有者名簿ノ

八 記載番號ヲ備考欄ニ記載スヘシ
記載事項ヲ加除訂正シタル場合ニ於テハ備考欄ニ其事由ノ摘要及年月日ヲ記載シ之ニ捺印スヘシ

明治何年何月調製
組合員名 共有者名簿
簿附屬 何々森林組合

記載番號	組合員名簿番號	代表者姓名	共有者住所氏名	備考

例示

(一)

注 二

事業計劃書
本書ハ必要ニ應シ作製スヘキモノトス
森林施業要領ハ普通ノ事業ニ於テ作製スルモノニシテ大規模ノ事業ニ在リテハ森林施業案ヲ作製スヘキモノナルモ之ヲ例示セス

一

一 森林施業要領
地區内森林面積何百何十町歩
但シ別紙明細書及圖面ノ通

二

二 面積何百何十町歩
別紙圖面何色ノ箇所
地區内森林何百何十町歩ノ内何段歩ハ岩石地ニシテ事業ヲ行フコト能ハス又何町何反歩ハ楮草等ノ採取地トナスノ必要アルヲ以テ樹林ヲ成立セシメス又何町何反歩ハ何々ナルニヨリ實際施業シ得ヘキ面積ハ本文ノ通

三

三 現在ノ地況
本林地ハ何村ヲ距ル約何里何十町運搬至便ニシテ其地勢概シテ峻嶮或ハ一部絶嶮其ノ他云々多ク南方ニ傾キ稍々乾燥ニ過クルノ虞アリ土性ハ花崗質ニシテ土壤極テ深ク杉及扁柏又ハ何々ノ造林ニ適ス云々

四

四 現在ノ林況
施業地中約二十町歩ハ山毛櫸、檜ノ混淆林ニシテ其林齡五十年ナルモ何十町歩ハ數年前ノ伐採跡地ニシテ現時楡、栗等ノ稚樹叢生シテ其ノ間ニ杉ノ天然生老木ヲ散在ス殘何十町歩ハ云々舊來ノ慣行

五

五 本林地ハ楮草、下草ノ採取其ノ他何々ノ慣行アルカ故ニ全林地ニ對シ樹林ヲ成立セシムルコト能ハス云々

六

六 將來ノ施業
施業地ノ内字何々何町歩ニ對シテハ明治何年ヨリ明治何年ニ至ル何十年間ニ於テ毎年約何町歩宛區域ヲ限定シテ其ノ立木ヲ伐採處分シ其ノ跡地ニ杉及扁柏ノ喬林ヲ仕立テ字何ニ於ケル何十町歩ノ地ハ赤松ノ單純喬林ヲ仕立ツルノ見込ヲ以テ明治何十年ヨリ向何年間ヲ期シ毎年引續キ何町歩宛新植ヲ爲シ何處ヨリ何處ニ至ル何十町歩ハ現在ノ通リ山毛櫸、檜ノ混淆喬林作業ヲ行フ見込ニテ輪伐齡ヲ何十年トシ毎年(隔年)何町歩宛ヲ伐採シ其跡地ハ天然更新法ニヨル見込云々

七

七 保護上ノ施設
東北方原野ニ接スル境界ニハ幅何間ノ防火線ヲ設ケ又ハ森林看守何人ヲ置キ取締ヲナサシムル見込云々

一

一 二 伐木、造材及運材事業計劃書

一

一 施行面積
別紙明細書ノ通(何々事業區何林班)

一

一 何百何十町歩
樹種及數量

一

一 杉立木
何千何百本
目通廻 自何尺何寸 至何尺何寸

一

一 栗立木
此材積何萬何千石
目通廻 自何尺何寸 至何尺何寸

一

一 雜立木
此材積何萬何千石
目通廻 自何尺何寸 至何尺何寸

一

一 此材積何千何百棚

事業ノ目途

前記立木ハ(何々事業區)初期十年間斫伐ノ實行トシテ組合ニ於テ明治何年ヨリ明治何年ニ至ル何年間ニ漸次伐採シ(杉ハ何々ニ栗ハ何々ニ木取雜木ハ何々トシテ)何地ニ搬出シ明治何年迄ニ悉皆賣却ノ見込其ノ伐採區域ノ順序ハ何處ヨリ何處ニ移ルモノトス云々

收支豫算
一 金何萬何千圓

内

金何千何百圓
金何百何十圓
金何千何百圓
金何千圓

支出ノ部

一 金何萬何千圓

内

金何萬何千圓
金何千何百圓
金何千何百圓
金何千何百圓
金何千何百圓
金何千何百圓

内

金何百何十圓

收入總額

譯

杉丸太何萬何千石但シ一石ニ付平均金何圓何十錢ニ賣却ノ見込
杉皮何萬坪但シ一坪ニ付平均金何十錢ニ賣却ノ見込
栗枕木何千何百挺但シ一挺ニ付平均金何十錢ニ賣却ノ見込
薪材何千何百棚但シ一棚ニ付平均金何十錢ニ賣却ノ見込

資材價格

譯

杉材積何萬何千石但一石ニ付金何圓何十錢
栗材積何千何百石但シ一石ニ付金何十錢
雜木材積何百棚但一棚ニ付金何圓何十錢
土地使用料
伐木造材費(根切、玉切、木取、山落、卷立等ノ費用)

譯

金何百何十圓
金何百何十圓
金何百何十圓
金何千何百圓

内

金何百何十圓

金何百何十圓

金何百何十圓

金何百何十圓

金何百何十圓

金何百何十圓

金何百何十圓

金何百何十圓

金何百何十圓

金何百何十圓

金何百何十圓

金何百何十圓

金何百何十圓

金何百何十圓

金何百何十圓

金何百何十圓

金何百何十圓

金何百何十圓

金何百何十圓

金何百何十圓

金何百何十圓

金何百何十圓

金何百何十圓

金何百何十圓

金何百何十圓

金何百何十圓

金何百何十圓

金何百何十圓

金何百何十圓

金何百何十圓

金何百何十圓

金何百何十圓

金何百何十圓

金何百何十圓

金何百何十圓

金何百何十圓

金何百何十圓

金何百何十圓

金何百何十圓

金何百何十圓

金何百何十圓

金何百何十圓

金何百何十圓

金何百何十圓

金何百何十圓

金何百何十圓

三 造林事業計劃書

一 造林豫定地
面積何百何十町何段步 別紙明細書及圖面ノ通(何々事業區何林班)
此實測面積何百何十町步

何十町步 杉造林豫定
但別紙圖面ノ通(何林班)

何十町步 扁柏、杉、混淆造林豫定
但シ同上

何十町步 扁柏造林豫定
但シ同上

一 新植期間及其年別
新植ハ明治何年ヨリ明治何年マテニ全部ヲ結了スルモトス而シテ其事業實施年度別ハ左ノ如シ

一 面積何十町步 杉新植豫定
明治何年度
但字何、何番(何林班)

一 面積何町何段步 杉新植豫定
明治何年度
但字何、何番(何林班)

一 面積何町何段步 扁柏杉混淆新植豫定
但字何、何番(何林班)

一 面積何十町何段步 扁柏新植豫定
明治何年度
但字何、何番(何林班)

一 面積何十町何段步 扁柏新植豫定
明治何年度
但字何、何番(何林班)

一 面積何町何段步 何々
但字何、何番(何林班)

一 經費
一金何千何百圓 造林費總額

一 面積何千何百圓 新植費
內 譯

金何百何十圓 杉新植地何十町步但一町步ニ付平均金何十圓當此ノ詳細ハ別紙明細書ノ通

金何百何十圓 扁柏、杉混淆新植地何十町步但一町步ニ付平均金何十圓此詳細ハ別紙明

金何百何十圓 扁柏新植地何十町步但一町步ニ付平均金何十圓此詳細ハ別紙明細書ノ

金何百何十圓 何々
手入補植費

金何百何十圓 杉新植地何十町何段步但新植ノ翌年ヨリ何年間手入一箇年一町步ニ付平

金何百何十圓 扁柏、杉混淆新植地何十町步但新植ノ翌年ヨリ何年間手入一箇年一町步

二付平均金何圓當
金何百何十圓 扁柏新植地何十町步但新植ノ翌年ヨリ何年間手入一箇年一町步ニ付平均金何圓當

一事業實施順序

一年々新植スヘキ箇所ハ前年ニ地拵ナシ春季融雪ヲ待チ新植ヲ爲スモノトス
二植栽方法ハ其地勢ニ應シ方形植栽若クハ三角植栽ニヨルモノトス
三補植ハ一回新植ノ翌年春季之ヲ行ヒ手入ハ毎年何月ヨリ何月ニ至ル間ニ於テ一回之ヲ行フモノトス

四手入ハ新植ノ翌年ヨリ何箇年間毎年引續キ施行ノ見込

五植栽苗木ハ杉ハ滿三年生扁柏ハ滿四年生ニシテ明治何年ヨリ明治何年ニ至ル何年間ハ他ヨリ買入レ爾後ハ總テ組合ニ於テ養成シタルモノヲ用フルモノトス

一計劃概要

地區内森林外何種何萬何千石ノ木材搬出ヲ容易ナラシメンカ爲メ何郡何村大字何字何(何林班)ヨリ何處ヲ經テ何々道路ニ接續スヘキ木馬道ノ開鑿工事ニシテ其延長何百何十間幅員何尺勾配平均何十分ノ一最急何分ノ一最少半經何間ナリ而シテ其明細ハ別紙設計書ノ通
一工事施行期間
此ノ林道ハ明治何年ヨリ明治何年ニ至ル何年間ニ繼續施行ノ豫定ニシテ明治何年ニハ先ツ何處ヨリ何處ニ至ル何百何十間ヲ次年ニハ何處ヨリ何處ニ至ル何百何十間ヲ開鑿シ以テ全部ヲ完了セン

一經費
一金何千何百圓 事業費總額

自何處何百何十間木馬道開鑿工事費但一間ニ付平均金何圓

自何處何百何十間木馬道開鑿工事費但一間ニ付平均金何圓

至何處何百何十間木馬道開鑿工事費但一間ニ付平均金何圓
係員諸給及諸費

外ニ林道修繕費トシテ毎年凡金何十圓ヲ要スル豫定ナルモ之ハ伐木事業ノ雜費中ヨリ隨時支辨スルノ見込ナルヲ以テ別ニ計上セス

例示(三)

林道開鑿工事設計書

木馬道開鑿

延長何百何十間 幅員何尺

工事費

一金何千何百圓

內譯

科 目	種 目	數 量	單 位	單 價	總 價	摘 要
土工費	土砂切取	立坪

金何百何十圓 運材費但別紙明細書ノ通
 金何百何十圓 係員詰所袖小屋等築造費但別紙明細書ノ通
 金何百何十圓 係員詰給及諸費但別紙明細書ノ通
 金何百何十圓 器具器械費
 金何十圓 通信費
 金何十圓 消耗品費
 金何十圓 雜費
 何々々

一 收入
 一金何千何百圓 收入總額

內 譯
 金何千何百圓 杉丸太何千何百石但一石ニ付平均金何圓何十錢
 金何百圓 杉皮何千坪但一坪ニ付平均金何十錢
 金何千圓 薪材何百何十棚但一棚ニ付平均金何圓何十錢

一新植箇所

何郡何村大字何字何番(何林班)組合員何某所有
 面積何町何段步 杉植栽
 何郡何村大字何字何番(何林班)組合員何某所有
 面積何町何段步 杉植栽
 計面積何十何町步

一手入箇所

何郡何村大字何字何番(何林班)組合員何某所有
 面積何町何段步 明治何年杉新植地

一 經費
 一金何百何十圓 造林費總額

內 譯
 金何百何十圓 新植費

金何十圓 新植豫定地何十町步ニ對スル地拵費但一反步ニ付平均金何圓當
 金何十圓 杉何年生苗木何萬本買入代一本ニ付運賃平均金何厘
 金何十圓 植付用人夫何十人分賃金一日一人ニ付平均金何十錢一日一人ノ功程平均何百
 本植
 金何十圓 何々
 金何百何十圓 手入費

內
 金何百圓 手入面積何十町步此雜草刈拂用人夫何百人分賃金一日一人ニ付平均金何十錢
 一日一人ノ功程何段步當

金何圓 何々
 三 何年度林道開鑿工事豫定書

一 木馬道
 延長 何百何十間 幅員何尺

但明治何年何月何日總會ノ決議ニ係ル字何々ヨリ何々ニ至ル林道開鑿工事計畫ノ一部ニシテ
 本年度事業ニ屬スル分別紙實測平面圖縱斷面圖設計仕樣書ノ通(計劃書、設計書ノ決議ナキ)

モノハ例示(二)ニ準シ事業計劃ノ概要及設計ノ大體ヲ記載スヘシ

一 工事費
一金何千何百圓 但別紙明細書ノ通
例示(五)

事業成績書

本成績書ハ事業豫定書ニ準シテ之ヲ作製シ實行ノ成績ヲ記載シ且成ルヘク數量其他必要ノ事項ニ付豫定ト實行トヲ比較記入スヘシ(例ハ實行數量ノ傍ニ豫定數量ヲ朱書スルノ類)
例示(六)

何年度何々森林組合事業報告書

一 地區ノ増減
本年度ニ於テハ地區ノ増減ナシ
一 組合員ノ増減

前年度未現在	本年度加入	本年度脱退	本年度未現在
何 人	何 人	何 人	何 人

一 地區内森林ノ増減

前年度未現在	本年度増加	本年度減少	本年度未現在
何 町 步	何 町 步	何 町 步	何 町 步

一 收入及支出

前年度繰越高	本年度收入高	計	本年度支出高	計	差	引
何 圓	何 圓	何 圓	何 圓	何 圓	何 圓	何 圓

(基本金ニ關スル事項)

前年度未現在	本年度積立金	計
何 圓	何 圓	何 圓

内金何程ハ何々銀行ニ定期預金トナシ金何程ハ郵便貯金トナシ金何程ハ證券ヲ買入レタリ
(一起債ニ關スル事項)

前年度未現在	本年度起債高	本年度償却高	本年度未現在
何 圓	何 圓	何 圓	何 圓

明治何年當組合設立ニ際シ何々銀行ヨリ借入レタル金何圓ノ内金何圓ハ既ニ昨何年度ニ於テ償却セシモ尙金何程ヲ殘セリ而シテ本年度ニ於テ之カ全部ノ償却ヲ了セリ

一事業ニ關スル事項

何年度ヨリ引續キ施行ノ造林事業ハ其後ノ成績頗ル良好ニシテ將來成林ノ見込確立セリ
 本年度ニ於ケル新植事業ハ本年何月何日ヨリ着手シ何月何日ヲ以テ植栽了シ手入事業ハ本年何
 月何日ヨリ何月何日マテノ間ニ於テ之ヲ實行セリ特ニ本年ハ天候ノ順ヲ得タルト勞役夫ノ熟達ヲ
 加ヘタルトニ依リ大ニ事業ノ進捗ヲ來シ之方經費ヲ減スルコトヲ得タリ
 (何處ヨリ何處ニ通スル林道何間ノ築設ハ本年度何月何日ヨリ工事ニ着手シ何月何日ニ至リ竣功
 ヲ告ケ爾來之方使用ヲ開始シ大ニ林地ノ價値ヲ増進スルニ至レリ又本年何月ニ於テ何處ヨリ何處
 ニ至ル林道何間ノ修繕工事ヲ實行セリ)
 (本年度ニ於テ立木ヲ賣却セシ森林ハ何箇所ニシテ其面積何町何段步ナリ孰レモ赤松單純林ニシ
 テ競争入札ノ結果ハ豫期以上ノ收益ヲ得タリ是ハ木材價格ノ騰貴ニ原因スヘシト雖モ林道修築
 ノタメ大ニ搬出上ノ勞費ヲ節減スルコトヲ得タルノ結果ニ外ナラス)
 今各事業ノ成績ヲ舉レハ左ノ如シ

造林事業

事業別	樹種	面積	植栽本數	總經費	
				一町步當	費
新植	何々	何々町	何々本	何々円	何々円
同	何々	何々町	何々本	何々円	何々円
計					

土木事業

計	同(下刈)	手入(補植)	何々	何々
計				

立木處分	樹種	面積	積材	積材	單價	價總	價格	工事別		計費		
								延長	幅		料	工
								材	料	工	事	計
								材	料	工	事	計
								材	料	工	事	計
								材	料	工	事	計
								材	料	工	事	計

一處務ノ要件
 明治何年何月何日ヨリ何日ニ至ル何日間臨時總會ヲ開キ何々ノ件ヲ議決シ何々ノ件ニ付承認ヲ得
 タリ
 明治何年何月何日付ヲ以テ定款變更ノ申請ヲナシ何月何日附ヲ以テ認可ヲ受ケタリ
 理事及監事改選ニ付明治何年何月何日ヲ以テ之カ登記ヲ申請シ其登記ヲ了セリ
 明治何年何月何日縣屬某殿諸帳簿及事務ノ監査アリタリ

計	何々	何々
.....町
.....
.....石
.....円
.....
.....円
.....

明治何年度末貸借対照表
 何月何日現在

資		負債	
費用未納金	未拂入金	借入金	借入金
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

預金	有價證券	土地	建物	備品	貸附金	土地	土地	工場	木材	森林	苗木	假拂金	未收利子
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

右ノ通ニ候也 年 月 日	合 計	(不 足)
		合 計
理 事	合 計	何 何 何
		某 某 某
		印 印 印

例示(八)

明治何年度財産目錄
資 産
何年何月何日現在

銀行預金
個人預金
郵便貯金
一有價證券
國 債	種類及各券面額
地方債	種類及各券面額
社債券	種類及各券面額
株 券	種類及各券面額
.....
一土地
事務所敷地	所在及坪數
苗圃地	所在及坪數

銀行預金
個人預金
郵便貯金
一有價證券
國 債	種類及各券面額
地方債	種類及各券面額
社債券	種類及各券面額
株 券	種類及各券面額
.....
一土地
事務所敷地	所在及坪數
苗圃地	所在及坪數

一土地ニ關スル權利	地上權	所在及段別	一工作物	木馬道	所在及間數	一木材其他森林產物	松丸太	數量	杉角	數量	杉皮	數量	椎茸	數量
.....
.....

一建物	組合事務所	棟數及坪數	一備品	機械	種類及各點數	什器	種類及各點數	一貸附金	擔保貸附	無擔保貸附
.....
.....

一苗木	數量								
一假拂金	件數								
一未收利子	件數								
.....									
合計	計								
負債									
一借入金	件數								
一未拂金	件數								
一假受金	件數								
.....									
合計	計								

右之通ニ候也
年 月 日
理事 何何何
某某某
印 印 印

○森林組合設立獎勵規則取扱方ニ關スル件

明治四十四年四月林第一、三〇〇號各府縣知事へ通牒

本年四月農商務省令第十五號ヲ以テ森林組合設立獎勵規則發布相成タルニ付テハ之カ取扱方左記ノ通承知相成度右依命通牒ス

- 一 森林組合設立獎勵規則ニ依リ獎勵金ヲ交付セラルヘキ調査設計費ハ森林法第六十二條第一號ノ目的ヲ達スルニ必要ナル事業ニシテ且治水ニ關スルモノニ限ル但同时ニ同條第二號以下ノ目的ヲ達スルニ有益ナルモノタルヲ妨ケサルモ全然治水ニ關係ナキモノニ付テハ規則第三條ノ申請ヨリ削減セラレタシ
- 二 規則第二條ノ調査設計費ハ左ニ掲クルモノニ限ル
 - 一 技術員給與及旅費
 - 二 人夫賃
 - 三 雜費(器具機械支消品通信運搬)
- 三 森林組合設立獎勵規則ニ依リ交付セラルヘキ獎勵金額ハ森林組合ノ目的ヲ達スルニ必要ナル同規則第二條ノ調査設計費ノ金額タルコトヲ妨ケス但シ同條ノ制限ヲ超ユルコトヲ得ス
- 四 規則第三條ノ申請アリタルトキハ申請書其ノ他ノ關係書類寫ヲ添ヘ經伺セラルヘシ
- 五 當該年度ニ於ケル獎勵金豫算拂切トナリ且他ノ費目ヨリ流用スルノ途ナキ場合ニ於テハ豫算外國庫ノ負擔トナルヘキ契約トシテ後年度ニ於テ獎勵金ヲ交附スヘキ條件ヲ付シ第四條第一項ノ指令

六 規程第五條第一項ノ請求アリタルトキハ同第六條第一項ノ調査ヲナシ交附金額査定ノ上請求書其
 ノ他ノ關係書類寫ヲ添ヘ經費豫算ノ配付ヲ要求セラルヘシ
 七 規則第四條第五條第二項第六條及第七條第二項ノ場合ニ於テハ其ノ都度報告セラルヘシ
 八 森林組合設立獎勵金ヲ交付スヘキ森林組合ハ左記河川流域ニ於ケルモノニ重キヲ置キ指導獎勵セ
 ラルヘシ(川名略)

○森林組合設立獎勵ニ關スル件 明治四十四年七月林第三五 九六號各府縣知事へ通牒

森林經營ハ大規模ノ施業ヲ利トスル場合極メテ多ク從テ小森林所有者カ各獨立シテ經營スルヨリ生ス
 ル經濟上ノ不利ハ此等森林所有者ヲシテ組合ヲ組織セシメ共同シテ營林上必要ナル施設ヲ爲サシムル
 ニ因リテ救済サルヘク尙不適當ナル土地ノ利用不規律ナル森林施業ノ結果タル林野ノ荒廢ハ森林組合
 ニ依リテ力防止及回復ヲ容易ナラシムル必要有之ニ付テハ國土保安國富開發及森林所有者ノ利益増進上此際左
 記各項御參照ノ上十分森林組合ノ設立ヲ獎勵セラレ度

- 一 豫メ森林組合ノ設立ニ適當ナル地區ヲ調査シ之カ設立ヲ誘掖獎勵セラレ度
- 二 森林組合數尙些少ナル今日ニ於テハ組合事業ノ成敗ハ他ノ森林組合ノ設立及其ノ事業ニ至大ノ影
 響ヲ與フヘキニ依リ監督上充分ノ注意ヲ拂ヒ組合事業ノ良好ナル結果ニ依リ範ヲ示シ獎勵ノ便宜
 ナ得ル様配意セラレ度尙理事者ノ性格技術等ハ組合成績ノ良否ニ關スル所大ナルヲ以テ其ノ選任
 及督勵ニハ特ニ留意セラレ度
- 三 森林組合ニ於テ施行シ得ヘキ主ナル事業ハ左記ノ如クナルニ付テハ森林法第六十二條各號ノ目的
 ニ應ジ實地ノ狀況ト事業ノ難易ヲ鑑ミ適當選擇ノ上誘掖指導セラレ度

- (一) 森林及成林撫育
 - (二) 苗圃
 - (三) 地盤保護工事
 - (四) 防火設備
 - (五) 請願巡查又ハ森林巡守ノ配置其ノ他被害豫防防止ニ關スル施設
 - (六) 林道造營、水路整理其ノ他運材ニ關スル設備
 - (七) 伐木作業其ノ他產物採取事業
 - (八) 造材製材其他林產物ノ製造加工
 - (九) 立木、木材其ノ他林產物及前項製造加工品ノ販賣
 - (十) 木場、貯木場其ノ他林產物製造加工品ノ保管貯藏ニ關スル設備
 - (十一) 森林組合ノ地區ニ屬スル土地ニ付組合ノ目的ニ反セサル利用
- 四 前項事業ノ施行ニ必要ナル資金供給ニ付低利資金ノ融通ヲ要スル場合ハ本年七月林第三、〇一三
 號農商務、大藏及逓信三次官依命通牒森林組合資金取扱順序ニ依リ資金供給ノ便宜モ有之ニ依リ
 事業ノ計畫收支計算其ノ他必要ノ點ヲ調査シ事業成功ノ確實ナルモノニ付相當資金供給條件ヲ查
 定セラレ尙低利資金ノ融通ニ依リ一時ニ無謀ナル事業計畫ノ實行ニ着手シ其ノ成功ヲ危クシ濫費
 浮華ノ弊ヲ生セシメサル様留意セラレ度
- 五 森林組合ニ於ケル事業ニシテ本年四月農商務省令第十六號荒廢地復舊費補助規則ニ依リ補助シ得
 ヘキモノニ付テハ相當補助可相成ハ勿論ナレハ是亦組合設立獎勵上參照相成度
- 六 森林組合地區ニ屬スル公有林野ニ於ケル造林事業ニ付テハ其地區森林所有者タル市町村又ハ町村
 組合ニ對シテハ森林組合ニ依リ共同造林ヲ爲ス場合ニ於テモ公有林野造林獎勵規則ニ依リ相當補
 助セラレ支障ナキニ付留意相成度