


大坂城誌

上

187

74



緒言

難波津ノ風光文物ノ優麗ナルハ夙ク上古ノ人口ニ喻矣

セリ余明治十年ノ夏ヲ以テ此地ニ來リ居ルコト五年ニ

シテ山河城市ヲ回觀シテハ風物ノ美ナルヲ愛シ人文商

業ノ發達ヲ目擊シテハ其由來ノ久シキヲ思ヘリ後

ヲ治ク此地ノ事蹟ニ關係セル古今ノ書ヲ讀ムニ及ヒテ

此地ハ實ニ歴史上ノ關係ノ深遠ニシテ且豊富ナルコト

ヲ審カニシリ而シテ其事蹟ノ大體ヲ網羅シテ質實分明

ニ記載セル書ノ有ルヲ見ス余深ク之ヲ遺憾ト爲セリ是

ニ於テ余ハ自ラ揣カラス難波皇居大坂市街ノ奠置沿革

治水治河拓地ノ事歴大坂城ノ建築大坂城市ノ制度及ヒ

大坂城主ノ交戦等ノ各項ニ別チテ編述ニ從事シ拮据シ

テ二十餘年ノ星霜ヲ閱スルニ至リタリ

大坂城誌 緒言

右各項ノ事蹟ヲ編述スルニ當リテ余ノ最モ歲月ヲ費ヤセシ者ヲ大坂城建築ノ事項ト爲スソハ本願寺豊臣氏ノ大坂城築造ノ事蹟ヲ記セル書ノ殆ト無キニ因ルナリ故ニ余ハ凡ソ大坂城ニ關連起伏セル所ノ事蹟ヲ尋討探究シテ漸ク諸書ヲ涉獵スレハ其範圍ハ漸ク廣大トナリテ獨リ大坂城ノミナラス他ノ諸城ノ事蹟ノ舉カリ來リシ者モ亦漸ク多シ是ニ於テ余ハ一步ヲ進メテ大坂城ノ事蹟ヲ探討スルト共ニ我邦ノ城郭ノ中ニ就キテ安土伏見江戸仙臺名古屋廣嶋熊本ノ七城及ヒ五稜郭ヲ舉ケテ其建造其他關係ノ事蹟ヲ檢尋シ且凡ソ我邦ノ城郭殿館等ニ係ル所ノ一切ノ名義ノ起因ヲモ尋討シ遂ニ又城郭天主矢倉ニ關スル總論ヲモ草スルニ至レリ

今茲明治三十二年ハ仁德帝登遐ノ一千五百年ニ當リ大

坂市人追遠報本ノ誠意ヲ以テ相偕ニ祭ヲ修ス蓋大坂ノ今日アルハ實ニ帝ノ都ヲ高津ニ奠メ給ヒシニ起リ又豊太閤ノ霸府ヲ此地ニ置キテ以テ隆興ノ基ヲ建テシニ因レリ偶マ本書成ル竊ニ以爲ラク其際遇モ亦奇ナリト輒チ舊知ノ數友ニ圖リ再ヒ此地ニ來リテ西村君ヲ訪ヒ幸ニ其贊助ニ依リ刊行シテ以テ世ニ問フコトヲ得ルニ至リタリ博雅ノ君子余ノ寡聞ヲ捨テス是書ノ未タ盡サル所ヲ教ヘ而シテ此地ノ事蹟ヲシテ更ニ詳明精晰ナラシコトヲ得セシム乎是レ余ノ固ヨリ深ク望ム所ナリ

明治三十二年五月東京根岸ノ草廬ニ於テ

小野 清 識

大坂城誌

一名浪華誌

凡例

一是書ハ凡ソ此難波ノ地ニ起リシ所ノ重要ナル事蹟ヲ舉ケテ地理、建築、制度、交戦ノ各項ニ大別シテ編述セシモノナリ其他神武天皇ノ難波ノ碇ニ來臨シ給ヒシヨリ徳川慶喜ノ大坂城退去ニ至ルマテノ二千四百七十餘年ノ間此地ニ起リシ一切ノ出來事ハ大坂城創建ノ前後ニ分テ年代ヲ次第シテ其前ハ地理彙考ノ首メニ其後ハ建築彙考ノ首メニ掲クル沿革中ニ叢叙セリ

一世ニ傳ワル所ノ浪華古圖及ヒ豐臣氏ノ大坂城圖鈔ナカラス編者ノ見タル所モ亦浪華古圖(甲)ハ四十三種豐臣氏ノ大坂城圖(乙)ハ十四種ノ多キニ及ヘリ今之ヲ通觀スルニ各種皆異ナレド之ヲ概別スレハ甲ハ十種乙ハ五種ニ歸著セリ因テ編者ハ史乘ト大坂ノ地形トニ照鏡シ右各圖ノ中ニ就キテ甲ハ浪華往古ノ地勢ヲ徵スヘキ者ニ種ヲ選ヒ乙ハ豐臣氏ノ大坂城ノ形狀ヲ觀ルヘキ者一種ヲ採レリ好古家ノ參考ニ資センカ爲ニ右甲乙各圖ノ異同綜覽表ヲ製シ甲ハ地理

大坂城誌 凡例

、彙考^{第八}ノ下ニ乙ハ建築彙考^{豊臣氏拓築第七章}ノ下ニ附載セリ

一難波皇居地域ノ分明ナラサルコト久シ因テ地理彙考浪華遠眺圖^{第五} 大坂城内

外土地高低概別圖^{第十}ニ於テ大隅宮城高津宮城長柄豊碕宮城味經宮城ヲ私

擬シ以テ姑ラク參考ニ資セリ

一大坂城ハ豊臣氏ノ時ニ至リテ堅牢ヲ以テ我邦ノ城郭ニ冠タリ因テ是書ハ此城

ノ築造ヲ創築、拓築、毀壞、修築ニ種別シテ編述シ且石山本山總構圖^{第九} 慶長年

間大坂城圖^{第十} 大坂城略總圖^{第十} 大坂城内外土地高低概別圖^{第十}一紙ニ並

載シテ以テ本願寺豊臣氏徳川氏ノ大坂城ノ形狀及ヒ沿革ヲ對照觀察スルニ便

セリ其徳川氏ノ大坂城ノ精細ナルハ載セテ大坂城總圖^{第十}ニ在リ

一將士ノ戰陣ニ臨ミシ者勝者ハ國家ノ興隆スルト共ニ其功名當時ニ顯ハレ光榮

子孫ニ及フト雖モ敗者ハ之ニ反シテ國破レ家滅スルト共ニ其名聲事蹟兩ツナ

カラ湮滅セシ者多シ是レ亡國ノ臣子ノ爲メニ深ク悲ムベキ者ナリ故ニ編者ハ

姑ラク蕪雜ノ嫌ヲ避ケスシテ大坂籠城將士表ヲ豊臣氏ノ下ニ掲ケテ以テ聊カ

孤軍籠戰ノ衆ヲ鼓舞シテ徳川大將軍ノ統率セン天下ノ大軍ニ當リタル所ノ將

士ヲ後世ニ傳フルノ資ト爲ス

一徳川氏ノ世ニ武鑑及ヒ旗下士名簿^{國字分名集ト曰フ}アリ當世ノ武門ノ事態歴々トシテ

睹ルヘシ今豊臣氏當世ノ一斑ヲ概見スヘキカ爲ニ又蕪雜ノ嫌ヲ避ケスシテ朝

鮮從軍將士表其他五奉行七組頭等ノ諸表ヲ採リテ姑ラク之レヲ豊臣氏ノ下ニ

掲載セリ此亦以テ其武鑑ニ供セントスルノ微意ナルノミ其各表ノ中或ハ妥當

ナラサル所無キニシモ非スト雖モ是等ノ如キハ編者ハ強テ細カニ論セサルナ

リ

一大坂市人ハ徳川氏ノ治世ニ在リテ夙ク己ニ參政ノ權ヲ付與セラレタリ是レテ

我邦ニ於テ人民ノ參政權ヲ得タル嚆矢トス故ニ編者ハ制度彙考ニ於テ特ニ其

市務員ノ資格并ニ市務ノ施設ヲ詳述セリ

一是書本願寺豊臣氏ノ下ニ各系譜略ヲ掲ク殊ニ豊臣氏ノ下ニハ豊太閤ノ年譜ヲ

載セテ其一代ノ事業ノ概要ヲ見ルニ便セリ

一是書本文ニハ一々引用書原文ヲ附載シテ其考證ノ據ル所ヲ明ラカニセリ

一是書本文ノ紀事ノ本末又ハ他ノ關係ノ事項ヲモ分明ナラシムカ爲ニ大抵紀

事ノ前後ニ首記或ハ附記ヲ掲ク其文ハ固ヨリ基ツク所アルモノナリ然ルニ或ハ亦諸書ノ意ヲ推シテ述ベタルモノモアリ但首記及ヒ附記ニ在リテハ簡ニ從ヒテ必スシモ一々引用書參考書等ヲ舉ケス

一是書ニ引用セル所ノ古事記其他ノ國史ノ傍訓及ヒ萬葉集以前ノ歌ノ傍訓ノ假名字ハ一ニ其原本ニ從ヒテ萬葉集ノ歌ノ傍訓ノ假名字ハ專ラ宮内省刊行ノ萬葉集古義ニ從ヘリ其餘ノ引用書ノ假名字ノ如キモ亦總テ其原本ニ從ヒテ編者ノ敢テ猥リニ改作セシモノニ非ス

一是書制度彙考ハ曾テ大坂城ニ在番セシ舊幕府人ニ又大坂城燒失戊辰前後ノ紀事ハ其時局ニ關係又ハ遭遇セシ人々ニ聞ク所ニ據レリ

明治三十二年三月

小野清識

大坂城誌

一名浪華誌

總目錄

第一卷

浪華地理彙考

丁數 一

沿革

地名及ヒ人事

一 都市ノ奠置

一

難波ノ皇居

攝津ノ國府 自第一章 第一圖 至第六章 第一圖

八

大坂ノ市街

大坂名稱起原 自第七章 第一表 至第八章 至第六圖

四六

第二卷

一 土工ノ事蹟

七一

上古ノ治水

堀江及ヒ河道開鑿 自第九章 自第七圖 至第十一章 至第八圖

七二

大坂城誌 總目錄

一

大坂城誌 總目錄

慶長以降ノ治河及ビ拓地 自第十二章至第十四章

九八

追加

明治ノ築港治河及ヒ水道布設 第十五章

第三卷

大坂城建築彙考

一一三

沿革

一一三

人事

地勢

一一二

元龜天正ノ頃ノ地勢 第一章

一一三

築造上

一一六

本願寺ノ創築

一一〇

伽藍ノ建立及ヒ城ノ創築 自第二章至第三章 第九圖

一四三

伽藍ノ焼失及ヒ再建 第四章

一五四

城ノ重修 第五章 追加 石山名稱起原

一五五

第四卷

築造中

一六五

豊臣氏ノ拓築

一六五

秀吉年譜

一六七

城ノ拓築及ヒ天主矢倉殿館等ノ造營 自第六章至第七章 第十圖 第二表

一九五

圖解

二二五

諸曲輪 殿館矢倉等ノ名稱 第八章 第十一圖

二二五

附記 城ノ毀壞 自第九章至第十一章 第十二圖

二二九

第五卷

築造下

二五五

徳川氏ノ修築

二五五

大坂城誌 總目錄

三

大坂城誌 總目錄

城ノ修築 自第十二章 第十三圖 自第三表 至第十四章 至第六表

殿館天主矢倉等ノ造營 第十五章 自第七表 至第八表

第六卷

圖解上

諸曲輪諸門矢倉多門及ヒ倉庫諸建物 首記 自第十四圖 至第十八圖

本丸 自第十六章 至第二十二章

山里丸 自第二十三章 至第二十四章

二之丸 自第二十五章 至第三十章

三之丸 自第三十一章 至第三十二章

附記 曲輪外藏場船番所 第三十三章

第七卷

圖解下

殿館 自第三十四章 第十九圖 至第三十八章

天主矢倉 第三十九章 自第二十圖 至第二十九圖

附記 雷災及ヒ修造 自第四十章 第九表 至第四十一章

附記 朝廷ノ鎮臺建置 第四十二章

第八卷

大坂城市制度彙考

城ノ衛戍 自第一章 自第十表 至第三章 至第十三表

市ノ政事 自第四章 至第六章

第九卷

大坂城主交戦紀要

一 本願寺

天文年間光教ノ細川晴元木澤長政等及ヒ日蓮宗徒ニ當ル戦

(大坂城攻守) 第一章 (第一期)

大坂城誌 總目錄

大坂城誌 總目錄

元龜天正年間光佐ノ織田信長ニ當ル戰(大坂城攻守ノ第二期) 自第二章 至第八章 五〇〇

本願寺ノ退轉及ヒ伽藍ノ燒失 第九章 五三六

附記 織田氏ノ城地占領 第十章 五四七

第十卷

一一 豐臣氏前記

盛世及ヒ衰世ノ經過 自第十一章 至第十二章 自第十四表 至第二十表 五五三

大佛ノ建立 第十三章 六〇三

第十一卷

三 豐臣氏上

慶長甲寅ノ冬秀賴ノ德川家康秀忠父子ニ當ル戰(大坂城攻守ノ第三期上) 自第十四章 至第十九章 自第二十一表 至第二十四表 六四六

和睦ノ契約 第二十章 七〇九

第十二卷

四 豐臣氏下

元和乙卯ノ夏秀賴ノ德川家康秀忠父子ニ當ル戰(大坂城攻守ノ第三期下) 自第二十一章 至第二十六章 七二〇

殿館天主矢倉等ノ燒失及ヒ豐臣氏ノ滅亡 第二十七章 第三十圖 七六三

大坂城主交戰紀要附記

德川氏

大鹽平八ノ亂 第二十八章 七八〇

鳥羽伏見ノ戰 第二十九章 七八三

殿館矢倉等ノ燒失 自第三十章 至第三十二章 七九四

圖表目次

圖

大坂城誌 總目錄

地理彙考

都市

- 第一 浪華上古之圖 第一章首記ニ屬ス
- 第二 應永二十四年浪華之圖 第七章ニ屬ス
- 第三 寛永年間大坂之圖 以下四圖第八章ニ屬ス
- 第四 元祿五年大坂之圖
- 第五 天保五年浪華遠眺之圖
附難波皇居宮城私擬之圖 皇居宮城圖
- 第六 明治三十二年大坂市街并ニ築港治河市街増設計畫總圖

土工

- 第七 明治十八年攝河兩國洪水之圖 第九章附記ニ屬ス
- 第八 明治十一年難波村ヨリ掘出サレシ刳木舟之圖 第十一章附記ニ屬ス

建築彙考

創築

- 第九 本願寺石山本山總構之圖 第三章ニ屬ス

拓築

- 第十 豐臣氏ノ大坂城慶長年間之圖 第七章ニ屬ス

附冬陣後毀壞セラレタル區域之圖

- 第十一 德川氏ノ大坂城略總圖 第八章ニ屬ス

毀壞

- 第十二 大坂城内外土地高低概別之圖 第十章ニ屬ス

附難波皇居宮城私擬 地理彙考皇居宮城圖 及ビ德川氏ノ火災消防線區域之圖

德川氏制度彙考第二章首記風圖

修築

- 第十三 德川氏ノ大坂城普請丁場割之圖 第十二章首記ニ屬ス

圖解

第十四 德川氏ノ大坂城總圖 以下五圖第十六章首記ニ屬ス

附 衛成分掌之圖 制度彙考第一
章首記屬圖

第十五 同大坂城西面之圖

第十六 同 北面之圖

第十七 同 東面之圖

第十八 同 南面之圖

第十九 同 本丸殿館總圖 第三十四章首記ニ屬ス

第二十 同 天主石垣平面總圖 以下十圖第三十九章ニ屬ス

第二十一 同 天主矢倉側面建圖

第二十二 同 正面建圖

第二十三 同 小天主臺平面地割圖

第二十四 同 天主矢倉ノ穴藏平面地割圖

第二十五 同 天主矢倉初重平面地割圖

第二十六 同 二重平面地割圖

第二十七 同 三重平面地割圖

第二十八 同 四重平面地割圖

第二十九 同 五重平面地割圖

制度彙考

衛戍

德川氏ノ大坂城衛成分掌之圖 本圖第十四圖
ニ附列セリ 以下二圖第一章首記ニ屬ス

附元治元年築設セル大手京橋玉造三門外ノ胸壁之圖

同大坂城火災消防線區域之圖 本圖第十二圖
ニ附列セリ

交戰紀要

夏役

第三十 大坂落城之圖 第二十七章ニ屬ス

通計 三十圖

大坂城誌 總目錄

表

地理彙考

都市

第一 浪華古圖四十三種異同綜覽表 第八章ニ屬ス

丁數
七〇

建築彙考

拓築

第二 豐臣氏ノ大坂城圖十四種異同綜覽表 第七章ニ屬ス

二一四

修築

第三 德川氏ノ大坂城修築石垣間數及ヒ起工年月綜覽表 以下二表第十二
章首記ニ屬ス 二五九

第四 同大坂城修築擔當諸大名數國名綜覽表 二六一

第五 同大坂城修築諸大名工役從事ノ年度及ヒ擔當修築セル石垣ノ
間數表 以下二表第十四章ニ屬ス 二九一

第六 同大坂城修築諸大名國分表 二九六

第七 同大坂城大門矢倉多門高塀物見等ノ棟數箇所間數綜覽表

以下二表第十五章首記ニ屬ス

三〇九

第八 同大坂城大門矢倉多門高塀物見等ノ棟數箇所間數狹間諸
曲輪各方面區分表 三一七

修繕

第九 同大坂城本丸殿館其他大修造ニ付獻金セル大坂町人々名 四一四

及ヒ金額表 第四十一章ニ屬ス

制度彙考

衛戍

第十 自元和五年創定
至明治元年終止 二百五十年間大坂城代定番町奉行表 第一章
ニ屬ス 四三二

第十一 大番十二組指物徽號及ヒ大坂二條兩城在番年割並ニ寬
政萬延兩年度大番頭表 以下二表第二章ニ屬ス 四三七

大坂城誌 總目錄

第十二 大番十二組大坂二條兩城在番組合及七年割綜覽表

四三八

第十三 寛政度
萬延度大坂城衛戍職員表 第三章ニ屬ス

四四九

交戰紀要

豊臣氏前記

第十四 朝鮮役從軍將卒表 以下七表第十一章附記ニ屬ス

五六〇

第十五 朝鮮役第一次渡海將卒表

五六四

第十六 名護屋陣營留守將士表

五七三

第十七 晋州城合圍將卒、各地衛戍將卒及水軍將卒表

五八〇

第十八 朝鮮役第二次渡海將卒表

五八五

第十九 五奉行、七組頭、黃母衣、使番、小姓頭、普請奉行表

五八八

第二十 五大老二老表

五九〇

冬役

第二十一 大坂籠城ノ重モナル將士表 以下三表第十五章ニ屬ス

六六一

第二十二 大坂籠城ノ重モナル豊臣家士諸浪人概別表

六六五

第二十三 大坂籠城各方面將士表

六七三

夏役

第二十四 大坂城合圍諸將表 第十八章ニ屬ス

六九五

通計 二十四表

大坂城誌總目錄終

大坂城誌 總目錄

大坂城誌 一名浪華誌

目次

第一卷

難波地理彙考上

沿革

首記 大坂城創建前ニ興レル此地ノ名稱ノ事歴

大坂城創建前ニ於ケル此地ノ小史

一 都市ノ奠置

首記 都市奠置ノ次第

都市之一 皇居 國府

難波ノ皇居

第一章 大隅宮 浪華上古之圖 第一圖

高津ノ奠都

首記 高津ノ舊皇居

大坂城誌 目次

第二章 高津宮

附記 高き屋ノ詠歌ノ出所ノ疑問

高臺ヨリ炊煙淑覽ノ方面
今ノ高津宮

祝津宮

附記 難波ヨリ大和ノ京師ニ至ル大道

大化ノ遷都

首記 大化元年遷都以來新宮長柄豐

碕宮ニ遷ラセタマフマテノ七年
間ニ於テ孝德天皇ノ計畫シタマ

ヘル事業ノ概要

第三章 長柄豐碕宮 味經宮 蝦蟇行宮
小郡宮

附記 攝津職ノ設置 難波京師ノ羅城

天平ノ遷都

首記 慶雲乃至天平ノ難波行幸

難波地理彙考上	一
沿革	一
首記 大坂城創建前ニ興レル此地ノ名稱ノ事歴	一
大坂城創建前ニ於ケル此地ノ小史	三
一 都市ノ奠置	七
首記 都市奠置ノ次第	七
都市之一 皇居 國府	八
難波ノ皇居	八
第一章 大隅宮 浪華上古之圖 第一圖	八
高津ノ奠都	二
首記 高津ノ舊皇居	二
大坂城誌 目次	二
第二章 高津宮	二
附記 高き屋ノ詠歌ノ出所ノ疑問	一七
高臺ヨリ炊煙淑覽ノ方面	二〇
今ノ高津宮	二一
祝津宮	二二
附記 難波ヨリ大和ノ京師ニ至ル大道	二二
大化ノ遷都	二三
首記 大化元年遷都以來新宮長柄豐	二三
碕宮ニ遷ラセタマフマテノ七年	二三
間ニ於テ孝德天皇ノ計畫シタマ	二三
ヘル事業ノ概要	二三
第三章 長柄豐碕宮 味經宮 蝦蟇行宮	二四
小郡宮	二四
附記 攝津職ノ設置 難波京師ノ羅城	二二
天平ノ遷都	三三
首記 慶雲乃至天平ノ難波行幸	三四

大坂城誌 目次

第四章 難波宮 三八

第五章 攝津國守ノ創定 攝津ノ國府 四〇

第六章 大坂行幸 浪華運都ノ建議 四五

都市之二 市街 四六

大坂ノ市街 四六

首記 大坂ノ名稱ノ起原阿佐豆磨。 四六

那珂波警苦ノ雨歌ノ由來 四六

第七章 をさかノ創見難波人ノ稱呼及ヒ難波人ノ小坂ノ部落并ニ大坂ノ名稱ノ由來 附河内ノ小坂 應永二十四年浪華之圖 第二圖 五九

附記 上古世ニ知ラレタル大坂(大和)ノ第八章 大坂市街ノ成立及ヒ沿革 五九

元祿五年大坂之圖 第三圖 六四

天保五年浪華遠眺之圖 第四圖 六四

附難波皇居宮城私擬之圖 第五圖 六四

第二卷

難波地理彙考下 七一

二 土工ノ事蹟 七一

首記 土工事蹟檢尋ノ事由 七一

土工之一 上古ノ治水 七二

第九章 堀江及ヒ河道開墾 七二

上古ノ堀江 茨田堤 小崎江 墨江 之津 美田屯倉 和野池 横野堤 糖甘津 小橋 難波京師ヨリ河内ノ丹比ニ至ル大道 廢致ノ大津 難波ノ海 延曆ノ堀江及ヒ堀河 七五

附記 攝河兩國明治十八年ノ洪水之事 七六

附享和二年ノ洪水 七六

第十章 堀江及ヒ難波ノ海 八二

第十三章 天和貞享ノ大工事 一〇一

安治川 澱川 中津川 土佐堀川 堂島川 曾根崎川 大和川 神崎川 傳法川 逆川 木津川 第十四章 寶永以降ノ工事 一〇八

大和河々道ノ變更 新大和川 明和以 降増築ノ河岸地 天保山 大坂海岸ノ砲臺 難波地理彙考追加

土工之三 明治ノ三大工事 一〇九

第十五章 大坂ノ築港淀川ノ改修及ヒ大坂市ノ上水道布設 一一〇

今ノ味原池ノ邊及ヒ今ノ昆沙門池ノ邊ニ在リタル古昔ノ堀江 梅津川 難波ノ海及ヒ東ノ横堀

附記 難波ノ地理ニ關スル雜考 八三

第十一章 堀江其他ノ地理等ノ辯擬 八三

上古ノ堀江及ヒ小崎江 上古ノ堀江ト山城河流末トノ別 大江岸 江口 津守浦 難波浦 延曆ノ堀江 狹山池 堀江ノ舟遊及ヒ交通 堀江ノ渡舟 八九

附記 明治十二年難波村土中ヨリ掘出サレタル玉楠ノ刳木舟之事 刳木舟之圖 第八圖 九三

土工之二 慶長以降ノ治河及ヒ拓地 九八

第十二章 慶長及ヒ寛永ノ工事 九八

道頓堀ノ開墾 九條四貫二島ノ埋立 九八

大坂河川ノ大修治 一〇〇

首記 治河ノ大工事著手ノ發端 一〇〇

大坂城誌 目次 一〇〇

第二卷

大坂城建築彙考第一 一一三

沿革 一一三

大坂城ノ創建ヨリ大坂鎮臺ノ建置ニ至ルノ小史 一一三

地勢 一一三

大坂城誌 目次

首記 地形古今變更ノ事態 一三三

元龜天正ノ形勢 一三三

第一章 元龜天正ノ頃ノ大坂城地ノ形勝 石山 一三三

築造上 一三六

首記 本願寺豊臣氏徳川氏ノ工事及ヒ要害ノ關係 一三六

本願寺ノ創築 一四〇

首記 本願寺創建ノ起因ノ大意 一四一

本願寺系譜略 一四一

第二章 本願寺石山別院ノ創建 一四三

第三章 本願寺石山本山ノ創定及ヒ築城并ニ總構ノ成立 一四六

本願寺石山本山總構之圖 第九圖

附記 本願寺石山本山ノ總構圖ノ來歴 一五三

燒失及ヒ再建 一五四

第四章 伽藍ノ燒失及ヒ再建 一五四

重修

首記 本願寺光佐カ織田信長ノ軍政ノ進行ヲ妨礙スルニ至リタル事由ノ概要 一五五

第五章 本願寺石山本山ノ城ノ重修及ヒ矢倉并ニ内曲輪ノ成立 一五五

附記上 信長ノ本願寺合圍并ニ本願寺ノ守備及ヒ修築ノ概要 一五七

附記下 本願寺織田氏豊臣氏ノ大坂城ノ體製ノ關係 一六〇

附未タ征服セサル敵國ノ領地ヲ朱印ニテ味方ノ者ニ與フル事

建築彙考第一地勢篇第一章追加 一六五

石山ノ名稱ノ由來 一六五

豐臣氏ノ拓築 一六五

第四卷

大坂城建築彙考第二

築造中

豐臣氏ノ拓築

圖解

豐臣氏ノ大坂城圖解

首記上 大坂城拓築前ニ於ケル豊臣秀吉ノ遭遇ノ梗概 一六五

豊臣氏系譜略 豊臣秀吉年譜 一六七

首記下 豊臣氏ノ大坂城成立ノ梗概 一九一

第六章 天主ノ石垣ノ築造及ヒ矢倉ノ營建 一九七

附後水尾天皇ニ條城ノ天主矢倉ニ登臨シタマヒシ事

附記上 大坂城ノ天主矢倉ノ上層ハ塗籠造リナリシカ廻廊欄干造リナリシカノ疑問及ヒ各城天主矢倉上層ノ製作ハ右兩様アリシ事 二〇四

附記下 秀吉賓客ヲ伴ヒテ大坂城天主矢倉ニ登臨セシ事及ヒ室内ニハ裝飾ノアラサリシ事 二〇六

第七章 諸曲輪諸矢倉及ヒ殿館 二〇八

諸曲輪ノ拓築 本丸山丸 二之丸 矢倉ノ營建 殿館其他諸建物 飾飾 繪畫

豊臣氏ノ大坂城慶長年間之圖 第十圖

附多陣後毀壞セラレタル區域之圖

豊臣氏ノ大坂城圖十四種異同綜覽表 第二表

附記 豊臣氏ノ大坂城ノ普請ノ快速

大坂城誌 目次

殿館 門

大坂城誌 目次

櫻之門 玄關 式臺 千疊
敷ノ廣間并ニ同所ノ廊下 對面
所 大臺所 二回四方ノ大行燈 中
之口 内玄關 黃金熨斗付之
間 淀君ノ屋形 居間 三
之間

天主矢倉及ヒ隅矢倉 劔塚

西九ノ天主矢倉 菱矢倉 眞
田九ノ矢倉 大手ノ大矢倉 千
貫矢倉 坤乾長四 天主矢倉 東
ノ矢倉 月見矢倉 朱三矢倉
朱山矢倉 トヨ查ス 劔塚 豊臣家ノ藏入
リノ領知 燼餘ノ財寶

附記 毀壞

首記 大坂冬陣ノ梗概 二二九
第九章 總構 二二〇
總構ト二三之九トノ別 二三一
二三之九破却ノ起因 二二六
二二八
第十章 三之九 二二八
大坂城内外土地高低概別之圖 第十二圖 二四三
第十三圖 二四三

德川氏ノ大坂城普請丁場割之圖 第十三圖
附記 永祿天正慶長ノ頃行ハシタル
巨石運搬方法ノ梗概 二六五
二條御所ノ石 附信長ノ號令ノ大音聲
及ヒ福聚間ノ戰之事
安土城ノ石 京都大佛殿ノ石附
同大佛殿ノ棟木 虹梁 名古屋城ノ石

第十二章 北之外曲輪二之九及ヒ天主臺 二七一
修築助役諸大名褒賞 秀忠ノ來觀
第十三章 本丸山里丸 二七六
修築取締令 修築助役諸大名ノ慰
勞 修築成功ノ場所 檢使ノ檢
閱 秀忠ノ來觀 家光ノ來觀
修築助役諸大名慰勞

十四章 二之九南ノ曲輪及ヒ東ノ帶曲
輪 二八一
修築取締令 定番加番大名ノ檢束
特派老中板倉重昌ノ檢閱 修築
助役諸大名褒賞 修築助役諸大名
并ニ其重臣等ニ時服羽織下賜 修築
下奉行等ニ帷子羽織下賜 二之九
玉造口 修築工事ノ爲メニ類毀セ

大坂城誌 目次

附難波皇后宮城私擬地理考及ヒ
德川氏ノ火災消防線區域之圖 德川
氏制
第五章 二之九 二四六

大坂城建築考第三

築造下

德川氏ノ修築

首記 石垣ノ修築及ヒ殿館矢倉等ノ
營建ノ概要 二五五
石垣ノ修築 二五五
首記 石垣修築ノ概要 二五九
德川氏ノ大坂城修築石垣間數及ヒ起
工年月綜覽表 第三表 二五九
同大坂城修築擔當諸大名數國名綜
覽表 第四表 二六一
修築ニ用キタル石ノ出所ハ附城普請中車又
セル石ヲ棄却スル
古米ノ風習ノ事 二六二

ル家屋其他ノ地子免除
德川氏ノ大坂城修築諸大名工役從事
ノ年度及ヒ擔當修築セル石垣ノ間數
表 第五表 二九一
同大坂城修築諸大名國分表 第六表 二九九
附記 石垣修築ニ從事セル人々ニ對
スル德川氏ノ特殊ノ賞罰 三〇六
細川忠利ノ加恩轉封 戶田氏鐵ノ
加恩轉封 加々爪忠澄ノ加封
堀直之ノ加封 日下部宗好
德永昌重ノ封土沒收
藤堂高虎ノ殊遇之事 備天津 附江戸
ノ忍ヶ岡ヲ上野ト稱スル由來之事

殿館矢倉等ノ營建 三二〇

首記 殿館其他造營ノ概要
德川氏ノ大坂城大門矢倉多門高塀物
見等ノ棟數簡所間數狹間綜覽表 第七表 三二四
第十五章 矢倉多門殿館天主矢倉ノ營建 三二五
二之九矢倉 北之外曲輪倉庫 二
之九多門 本丸假殿館并ニ西丸倉庫

大坂城誌 目次

本丸殿館 天主矢倉 矢倉并ニ諸門ノ材木購入 作事下奉行褒賞 德川氏ノ大坂城大門、矢倉、多門、高塀物見等ノ棟敷箇所間敷狭間諸曲輪各方面區分表 第八表 三二〇
附記 建物造營ニ盡力セル人々ニ對スル德川氏ノ處遇 三二六

第六卷

大坂城建築彙考第四

圖解上

德川氏ノ大坂城諸曲輪諸門矢倉多門及ヒ倉庫諸建物總圖解

首記 城ノ大體 三二九
德川氏ノ大坂城總圖 附衛戍分掌之圖(制度彙考第一 第十四圖) 三二九
本丸 三三六
首記 本丸ノ大體 三三六

德川氏ノ大坂城西面之圖(第五圖) 同北
面之圖(第六圖) 同東面之圖(第七圖) 同南
面之圖(第八圖)

周圍

第十六章 南面(自櫻之門口至西南隅)

升形 龍虎石 鎗石 板橋石 角石

櫻之門(本丸) 冠木門 旗臺 橋臺

番所 鐵砲方預多門(本丸) 鐵砲方預矢倉(本丸)

物見 鐵砲方預多門(本丸)

第十七章 西面(自西南隅至西門口)

弓方預矢倉(本丸) 弓方并ニ具足方預多門(本丸) 具足方預片菱矢倉(本丸) 具足方預多門(本丸) 具足方預多門(本丸) 具足方預多門(本丸) 具足方預多門(本丸)

弓方預矢倉(本丸) 弓方預多門(本丸) 具足方預多門(本丸) 具足方預多門(本丸)

足方預矢倉(本丸) 具足方預多門(本丸)

第十八章 北面(自北門口至北東隅)

姫門(本丸) かんぎ 番所 大番頭并ニ鐵砲方預多門(本丸) 鐵砲方預矢倉(本丸)

井 金藏 張藏 金藏
金方泊番所 腰掛 大番同心番所 金水ノ井 奥大番所

山里丸

首記 山里丸ノ大體

出升形 姫門口至山里口 冠木門 かんぎ 埋門 帶曲輪 塀

鐵砲方預多門(山里丸) 鐵砲方預片菱矢倉(山里丸) 鐵砲方預多門(山里丸)

第二十四章 山里口至東南端本丸取付

升形 大門(山里丸) 鐵砲方預多門(山里丸) かんぎ 冠木門 旗臺 極樂橋 番所 山里加番預多門(山里丸) 山里加番預多門(山里丸) 山里加番預多門(山里丸) 井 山里加番小屋 井

首記 二之丸ノ大體

二之丸 三五三
首記 二之丸ノ大體 三五三

大坂城誌 目次

堀 破損方并ニ金方預多門(本丸) 堀
藏方預多門(本丸) 堀
第十九章 東面(自北東隅至東南隅)
藏方預片菱矢倉(本丸) 鐵砲方預多門(本丸) 堀 鐵砲方預月見矢倉(本丸) 鐵砲方預多門(本丸) 具足方預矢倉(本丸) 具足方預多門(本丸) 大番頭預矢倉(本丸) 物見
第二十章 南面(自東南隅至南門口)
大番頭預多門(本丸) 大番頭預矢倉(本丸) 大番頭預多門(本丸)

內部

第二十一章 西半面(自櫻之門內至天主下埋門)

櫻之門內敷石 塀重門 能舞臺 并ニ樂屋 石火矢藏 井 御成門 天主下埋門

第二十二章 東半面(自表大番所至奥大番所)

表大番所 門 大番頭泊番所 門 大番同心番所 大番頭預多門(本丸) 門 銀水ノ井 廊曲輪

大坂城誌 目次

大坂城誌 目次

第二十五章 大手至城代屋敷

升形 大門二之丸 多門二 同二 三五五
冠木門 旗臺 橋臺 下馬ノ
井 番所 堀 城代預千貫矢
倉二 井 城代屋敷 井 堀

第二十六章 元西之丸至北仕切門

鹽方預坤申矢倉二 堀 城代
井二定番預乾亥矢倉二 堀 石火
矢藏 追手破損小屋 物置
鹽方藏 米藏 櫛藏 藏 焔硝
石藏 八角形薪藏 米改所 井
本役目付小屋 がんぎ尾止坂 石

第二十七章 京橋口至極樂橋外東仕切門

升形 大門二 鐵砲方井二 三六〇
京橋定番預多門二 冠木門 旗
臺 橋臺 番所
京橋破損小屋 井 京橋定番屋
敷 井 堀 金奉行元屋敷
焔硝石藏 火藥藏 京橋定番預
伏見矢倉二 破損方京橋定番井二

鐵砲方預多門二 堀 極樂橋外
西仕切小升形門 番所 鐵砲方、
目付、町奉行、城代、定番預多門二
山里加番家中小屋 副使目付小屋
山里加番家中小屋 極樂橋外東
仕切小升形門 番所

第二十八章 青屋口至玉造帶曲輪取付及

七木坂
出升形 大門并二多門二 小門
算盤橋 番所 加番破損小屋
堀 同 青屋口加番小屋
井 中小屋加番小屋 井 厂
木坂加番小屋 井 厂木坂

第二十九章 玉造口至玉造内東仕切門

升形 大門二 鐵砲方預多門二 三六五
冠木門 旗臺 橋臺 番所
堀 玉造定番預異辰矢倉二 帶曲
輪 埋門 堀 玉藏 堀
玉造定番屋敷 井 玉造定番預
多門二 玉造定番預良丑矢倉二 玉
造定番預多門二 堀 玉造定番井

二厂木坂加番預多門二 厂木坂門

番所 井 玉造破損小屋 堀

第三十章 玉造内東仕切門至大手内南仕切及大手

東仕切小升形門 番所 東大番
頭小屋 井 堀 東大番頭預
一番矢倉二 堀 東大番頭預二
番矢倉二 堀 東大番小屋
井 東大番組頭預三番矢倉二 堀
東大番組頭預四番矢倉二 堀

井 地破損小屋 大番破損小屋

西大番小屋 西大番組頭預五番矢
倉二 堀 西大番組頭預六番矢
倉二 井 堀 南仕切小升形
門 番所 太鼓矢倉二 西大
番頭小屋 堀 西大番頭預七番
矢倉二 井 堀

三之丸

首記 三之丸ノ大體 三七三
第三十一章 仕切曲輪 三七四

大坂城誌 目次

筋鐵門口 筋鐵門 番所 堀 鳴
野門口 鳴野門 鳴野橋 番所

第三十二章 藏曲輪

西仕切門 藏番人小屋 堀 三七五
算盤橋外柵門 米藏 管輪木藏
藏 米改所 八角形薪藏
石火矢藏 井 東仕切門 藏
番人小屋 土手

附記 曲輪外藏場及船番所

首記 倉庫船舶附記ノ大意 三七六
第三十三章 焔硝藏米藏船藏及船預番所 三七七
鳴野焔硝藏場 長興寺焔硝藏場
難波米藏 船藏及船預番所

第七卷

大坂城建築彙考第五 三七九
圖解下 三七九
德川氏ノ大坂城本丸殿館 三七九
及天主矢倉總圖解 三七九

大坂城誌 目次

殿館總圖解

首記 本丸殿館ノ大體	三八〇
德川氏ノ大坂城本丸殿館總圖第十九圖	三八〇
第三十四章 玄關、遠侍之間、徒部屋、殿上之間、鷲之間、大廣間、御成廊下	三八〇
第三十五章 白書院、西松廊下、對面所、柳廊下、清之間、料理之間、文庫	三八六
第三十六章 黒書院、東松廊下、銅殿、納戸庫	三九一
第三十七章 坊主部屋、祐筆部屋、時計之間、燒火之間、猪之間、溜、檜廊下、櫻欄之間、伺公之間	三九六
第三十八章 老中部屋、茶之間、南溜、下臺所、上臺所	三九八

天主矢倉總圖解

首記 天主矢倉ノ風采ノ梗概	四〇〇
第三十九章 天主矢倉構造ノ梗概及ヒ使用ノ間尺	四〇一
天主臺石垣	四〇一

二

石垣平面總圖 ^{第二十圖}	四〇五
黃金水ノ井	四〇五
小天主臺西門	四〇五
天主臺登口門	四〇五

天主矢倉

高サ 桁行及ヒ梁行 坪數 柱數 間數	四〇五
小天主臺平面地割圖 ^{第二十圖}	四〇五
側面建圖 ^{第二十圖} 正面建圖 ^{第二十圖}	四〇五
石垣 天主矢倉入口門	四〇五
穴藏平面地割圖 ^{第二十圖} 初重平面地割圖 ^{第二十圖} 二重平面地割圖 ^{第二十圖} 三重平面地割圖 ^{第二十圖} 四重平面地割圖 ^{第二十圖} 五重平面地割圖 ^{第二十圖} 割圖 ^{第二十圖}	四〇五

附記 雷災及ヒ修造

首記 雷災及ヒ修造等ノ概要	四〇九
第四十章 青屋口火藥庫天主矢倉及ヒ大手門ノ雷災	四一〇
青屋口火藥庫ノ爆裂殿館其他石垣橋梁等ノ破壞及ヒ修造并ニ衛戍者ノ死	四一〇

衛戍

天主矢倉ノ燒失、多門大番所等ノ延燒及ヒ多門等ノ修造 大手門ノ燒失	四一四
第四十一章 大坂町人ノ獻金殿館其他ノ大修造及ヒ大手門ノ再建	四一四
本丸殿館其他大修造ニ付獻金セル大坂町人々名及ヒ金額表 第九表	四一四
本丸殿館其他 玉造門 京橋門 修繕掛役人ノ褒賞 大手門 城代屋敷 城代屋敷藏 本丸元金藏	四一四
附記 朝廷ノ鎮臺建置	四二二
第四十二章 朝廷ノ大坂鎮臺建置	四二三
第八卷 大坂城市制度彙考上	四二五
首記 織田氏豊臣氏德川氏ノ大坂城衛戍事蹟及ヒ德川氏ノ大坂行政事務ノ梗概	四二五
德川氏ノ衛戍及ヒ市政	四二六
大坂城誌 目次	四二六

四二六

首記 德川氏ノ大坂城衛戍分掌ノ概要	四二六
德川氏ノ大坂城衛戍分掌之圖 ^{附元治元} 本圖ノ第十四圖 附元治元 德川氏ノ大坂城衛戍分掌之圖 ^{附元治元} 本圖ノ第十四圖 附元治元 德川氏ノ大坂城衛戍分掌之圖 ^{附元治元} 本圖ノ第十四圖 附元治元	四二六
同大坂城防火線之圖 ^{附元治元} 本圖ノ第十二圖	四二六
第一章 城主城代定番町奉行及ヒ船手六役諸奉行ノ設置	四三二
自元和五年創定 至明治元年終止 二百五十年間大坂城代定番町奉行表 第十表	四三二
第二章 大番加番目付ノ設置及ヒ交代規制并ニ交代季節ノ改定	四三五
大番十二組指物徽號及ヒ大坂二條在番年割并ニ寛政萬延兩年度大番頭表 第十一表	四三七
大番十二組大坂二條兩城在番組合及ヒ年割綜覽表 第十二表	四三八
第三章 大坂職員ノ任命及ヒ所屬并ニ衛戍職員ノ編制及ヒ大番加番并ニ定番ノ廢止	四四七
寛政度大坂城衛戍職員表 第十三表	四四九

四二六

大坂城市制度彙考下	四二五
德川氏ノ衛戍及ヒ市政	四二六
大坂城誌 目次	四二六

四二六

大坂城市制度彙考下	四二五
德川氏ノ衛戍及ヒ市政	四二六
大坂城誌 目次	四二六

四二六

大坂城市制度彙考下	四二五
德川氏ノ衛戍及ヒ市政	四二六
大坂城誌 目次	四二六

四二六

大坂城市制度彙考下	四二五
德川氏ノ衛戍及ヒ市政	四二六
大坂城誌 目次	四二六

四二六

大坂城市制度彙考下	四二五
德川氏ノ衛戍及ヒ市政	四二六
大坂城誌 目次	四二六

四二六

大坂城市制度彙考下	四二五
德川氏ノ衛戍及ヒ市政	四二六
大坂城誌 目次	四二六

四二六

大坂城市制度彙考下	四二五
德川氏ノ衛戍及ヒ市政	四二六
大坂城誌 目次	四二六

四二六

大坂城市制度彙考下	四二五
德川氏ノ衛戍及ヒ市政	四二六
大坂城誌 目次	四二六

四二六

大坂城市制度彙考下	四二五
德川氏ノ衛戍及ヒ市政	四二六
大坂城誌 目次	四二六

四二六

大坂城市制度彙考下	四二五
德川氏ノ衛戍及ヒ市政	四二六
大坂城誌 目次	四二六

四二六

大坂城市制度彙考下	四二五
德川氏ノ衛戍及ヒ市政	四二六
大坂城誌 目次	四二六

四二六

大坂城市制度彙考下	四二五
德川氏ノ衛戍及ヒ市政	四二六
大坂城誌 目次	四二六

四二六

大坂城市制度彙考下	四二五
德川氏ノ衛戍及ヒ市政	四二六
大坂城誌 目次	四二六

四二六

大坂城市制度彙考下	四二五
德川氏ノ衛戍及ヒ市政	四二六
大坂城誌 目次	四二六

四二六

大坂城誌 目次

附記 城代以下諸役員ノ公務及ヒ交

際ノ事態ノ梗概

四五五

城代ハ目安箱ノ鍵ヲ巾着ニ入レテ常

ニ腰ニ下ケ居ル 附江月將軍モ亦目安箱ノ

鍵ヲ巾着ニ入レテ常ニ

腰ニ下ケ居ル事及ヒ死刑ノ斷獄

案ハ將軍自ラ之ヲ決裁セル事

城代ト定番以下ト公務上ニ於ケル應

對面語ノ儀容

大坂諸職員年始并ニ五節旬ノ登城

城代ノ諸職員ニ對スル年始答禮

將軍ノ忌日ニ城代以下ノ寺院參拜

大坂城市制度彙考下

四六〇

市政

四六〇

首記 德川氏ガ大坂ノ市人ヲシテ大

坂ノ政事ニ參與セシメタル事由

ノ概要

四六〇

第四章 大坂ノ市務ヲ處理セル町奉行所

吏員ノ組織及ヒ職務 與力 同心

第五章 大坂ノ市務ニ從事セル大坂市ノ

職員

四六三

大坂三郷總年寄 町年寄 總代

四六七

第一章 細川晴元木澤長政三好伊賀守等

及ヒ日蓮宗徒ノ來攻

四九三

元龜天正年間ノ戰大坂城攻守ノ第二期

四九八

首記 織田信長攝州出陣ノ起因及ヒ

本願寺織田氏開戦ノ濫觴

四九八

第二章 本願寺織田氏ノ開戦

第三章 光佐ノ信長ニ對スル修好及ヒ反

五〇〇

覆并ニ信長ノ大坂出師

五〇七

第四章 本願寺一揆ノ四出擄掠信長ノ大

坂親征河内ノ諸城及ヒ堺浦ノ新堀城

五一〇

破却并ニ光佐ノ降服謝恩

五一〇

第五章 信長ノ大坂出師及ヒ後詰親征并

ニ光佐ノ籠城及ヒ毛利輝元ノ大坂籠

五一四

糧

五一四

第六章 信長ノ紀州雜賀親征

五二一

第七章 信長ノ大坂出師大坂海封鎖及ヒ

五二一

大艦來親并ニ西國水軍ノ大坂海襲撃

五二六

第八章 信長ノ大坂交通ノ加州一揆誅戮

五二六

大坂城誌 目次

次

一四

町代

四六七

第六章 大坂ノ政事ニ參與セル大坂市ノ

職員

四七五

大坂三町人

附記 難波人ノ後裔タル大坂人民ハ

四七五

日本全國民ニ率先シテ早ク已ニ

參政ノ權利ヲ付與セラレタル人

四七七

民ナル事

四七七

第九卷

大坂城主交戦紀要第一

四七九

首記 大坂城ニ關スル交戦事蹟ノ梗

概

四七九

一 本願寺

四七九

首記 一向宗ノ由來及ヒ本願寺ノ門

徒ノ結合兵力ノ發達ノ梗概

四八〇

附記 一揆ト黨トノ別

四八五

天文年間ノ戰大坂城攻守ノ第一期

四八六

首記 細川晴元等ノ本願寺ト開戦ス

四八六

及ヒ兵庫花隈營築造并ニ勅使ノ本願

寺差遣

五三〇

附記 信長ノ大坂出師ノ季節及ヒ討

伐ノ手段并ニ本願寺末路ノ形勢

五三三

退轉及ヒ燒失

五三五

第九章 勅使ノ來臨光佐光壽ノ退城及ヒ

伽藍ノ燒失

五三六

戰國ノ世ニ行ハレタル亂入ノ狀態之事

五四二

附記 本願寺再興ノ梗概

五四五

附記 織田氏ノ城地占領

五四七

首記 天正八年八月乃至十年六月織

田信長ノ經略及ヒ遭遇ノ梗概并

五四七

ニ信長ノ大坂城築造ノ意向

五四七

第十章 信長ノ大坂城占收及ヒ來觀佐久

間信盛父子ノ放逐并ニ此城ノ衛戍

五四九

第十卷

五四九

大坂城主交戦紀要第二

五五三

二 豐臣氏前記

五五三

一五

一五

大坂城誌 目次

盛世及ヒ衰世ノ經過

盛世

第十一章 豊臣秀吉ノ大坂城居住大坂ノ

繁昌及ヒ秀吉ノ伏見城移住

附記上 天正十二年三月乃至慶長三

年八月秀吉ノ軍政及ヒ遭遇ノ梗

概

附記下 豊臣秀吉ノ韓明兩國ニ對ス

ル軍政ノ一斑并ニ豊臣氏ノ奉行

旗本等ノ組織ノ梗概

造船及渡航水夫給與命令 諸國

軍役人數定 出師條目

朝鮮役從軍將卒表第十四表

役第一次渡海將卒表第十五表

軍令 禁制 釜山ヨリ京城ニ

至ル沿道旅館建營命令

明國征服ノ上ハ我天皇ノ行幸ヲ仰

ク等ノ書

行幸儀式ニ關スル舊記等可供叙觀

旨前田玄意ヨリ諸公卿へ移牒

首記 方廣寺大佛ノ頭未并ニ大佛殿

鐘銘

第十三章 家康ノ大佛殿鐘銘及ヒ棟札詰

難并ニ大佛開眼供養停止

附記 國家安康君臣豊樂ノ二句ト豊

臣氏ノ關係

第十一卷

大坂城主交戦紀要第三

三 豊臣氏上

慶長甲寅冬ノ戰ノ第三期上

首記 冬役ノ發端ノ狀勢

第十四章 片桐且元等ノ鐘銘分疏及ヒ且

元ノ大坂城歸著并ニ大坂城中ノ騒動

及ヒ且元ノ大坂城退去

第十五章 板倉勝重ノ大坂謀叛ノ注進家

康秀忠ノ出師命令發表及ヒ秀頼ノ守

備經營

大坂籠城ノ重モナル將士表第二十一表

大坂籠城ノ重モナル豊臣家士諸浪人

大坂城誌 目次

秀吉ノ渡韓ヲ止メ給フ宸翰 名

護屋陣營留守將士表第十六表

晋州城合圍將卒、各地衛戍將卒及

ヒ水軍將卒表第十七表 日本明國

和平條目

朝鮮役第二次渡海將卒表第十八表

第二次朝鮮役軍勢編制配置命令

五奉行七組頭黃母衣使番小性頭普

請奉行表第十九表 五大老三中老

表第二十表

衰世

第十二章 秀頼ノ大坂城還住徳川家康毛

利輝元ノ大坂城來去及ヒ關ヶ原ノ戰

并ニ千姫ノ入興及ヒ豊臣徳川兩家ノ

官位累進

附記 加藤清正ノ秀頼ニ盡ス忠實及

ヒ秀頼ノ家康訪問并ニ豊臣氏ノ

孤立

大佛ノ建立

概別表第二十二表

大坂籠城各方面將士表第二十三表

第十六章 家康秀忠ノ駿江進發東西兩軍

ノ戰地出沒及ヒ家康秀忠ノ攝河進入

并ニ穢多ヶ崎新家船手等ノ開戰及ヒ

家康ノ和陸勸誘

第十七章 東軍ノ鳴野今福兩營築設著手

及ヒ淀川本流轉換并ニ鳴野今福ノ戰

及ヒ城兵ノ外堀諸橋自燒

第十八章 東軍ノ大坂城合圍及ヒ眞田幸

村ノ寄手狙撃并ニ秀頼ノ城中巡見及

ヒ天主矢倉登臨

大坂城合圍諸將表第二十四表

第十九章 東軍ノ大坂城總攻撃及ヒ城兵

ノ木町口襲撃并ニ家康ノ和議申込

和陸ノ契約

首記 和議ノ經過

第二十章 和陸ノ締盟及ヒ誓紙ノ交換

附記 大坂城ノ總構及ヒ三之九二之

九ノ毀壞工事著手ノ概要并ニ家康秀

一七

大坂城誌 目次

忠ノ東歸

七二四

第十二卷

大坂城主交戦紀要第四

七二七

四 豊臣氏下

七二七

元和乙卯夏ノ戦大坂城攻守ノ第三期下

首記 夏役ノ起因ノ情狀

七二七

第二十一章 板倉勝重ノ大坂再亂ノ風説

注進及ヒ大坂ノ使者ノ東行并ニ關東ノ京都伏見淀尼崎岸和田警固及ヒ家康秀忠ノ駿江進發

第二十二章 大坂ノ女使常光院尼二位局ノ歸坂及ヒ家康秀忠從軍諸將ノ京攝

著到并ニ家康ノ轉封勸誘

第二十三章 秀頼ノ轉封勸誘拒絶及ヒ東軍ノ河内進入并ニ大坂城兵ノ郡山亂入及ヒ樫井ノ戰

第二十四章 秀頼ノ城外巡見家康秀忠ノ進軍及ヒ關東大坂兩軍ノ戰略

第二十五章 片山道明寺譽田八尾若江岩

第二十八章 大鹽平八ノ暴動

鳥羽伏見ノ戰

首記 鳥羽伏見ノ戰ノ發端

第二十九章 討薩表ノ呈出鳥羽伏見ノ戰及ヒ慶喜ノ東還

燒失前記

第三十章 大坂城ノ付托妻木多宮ノ入城

附記 金枝鐵太郎ノ入城附大坂市中城中ノ事態

第三十一章 大坂城ノ金米大坂市民ニ下賜及ヒ金貨ノ搬出

燒失

第三十二章 長州藩兵ノ大坂城砲撃及ヒ殿館矢倉等ノ燒失

田ノ戰

第二十六章 天王寺口岡山口ノ戰

燒失及ヒ滅亡

第二十七章 殿館天主矢倉等ノ燒失及ヒ豊臣氏ノ滅亡

大坂落城之圖第三十圖

附記上 徳川氏ノ武家公家寺院ノ諸法度制定及ヒ家康秀忠ノ東歸

附記下 徳川氏ノ秀頼ノ子女大坂ノ黨類及ヒ豊國神社等ノ處置ノ梗概并ニ明治ノ豊國神社再興

大坂城主交戦紀要附記

徳川氏

首記 此城ニ關係ヲ有セル徳川氏ノ交戦ノ概要

大鹽平八ノ亂

首記 大鹽平八ノ暴動ヲ爲スニ至リタル事情ノ概要

大坂城誌 目次 終

大坂城誌 目次

大坂城誌華一名浪 第一卷

難波地理彙考上

沿革

首記 大坂城創建前ニ興レル此地ノ名稱ノ來歴

神武天皇即位紀元五十八年戊午二月東征シ舳艫相接シテ難波ノ碕ニ到ラセタ
マヒシニ會マ奔潮太々急ナリ因テ此國ニ浪速ト名ツケ給ヘリ亦浪華トモ云ヘ
リ難波ト稱スルハ訛リナリトソ後九百十二年應神天皇四十一年ニ及ヒテ津國
ノ稱顯ハル此稱ハ萬國ノ海舶此ニ會スル故ナリト云ヒ或ハ難波津ノ義ニ出ツ
ル者ナリトモ云フ後二十四年仁德天皇二十二年をさか小ノ名始メテ天皇ノ歌
ニ顯ハル世ニ傳寫スル所ノ古圖ニ據レハ此小坂ノ名顯ハレシ後凡六百六十餘
年一條天皇ノ長保ノ頃ヨリ後土御門天皇ノ明應ノ頃ニ至ル凡ソ五百年間今ノ
大坂ノ上本町ノ邊ニ小坂ト云フ部落アルヲ見ル然ルニ明應五年九月僧兼壽此

小坂ノ部落ノ東北ニ當レル生玉莊ノ石山ニ本願寺別院ヲ創セリ而シテ兼壽ノ御文ニ攝州東生郡生玉庄内ノ大坂トアリ是レ實ニ此地ヲ大坂ト書セシ始メナルカ如シ兼壽カ別院ヲ創セシヨリ此地漸ク事多ク大坂ノ名稱ハ漸ク史乘ニ顯出ス或ハ云フ大坂トハ大江ノ岸ノ略訓ナラント其出處ノ二者何レニ在ルニ論ナク此中古ヨリ世ニ顯ハレタル所ノおほさか大坂トイフ名稱ハ文字上ニテ世ニ行ハル、ト共ニ唯タ他國人ノ言辭ニ顯ハル、ニ止マリテ終ニ難波人ノ語言ニ上ホラス乃チ難波人ノ後裔タル大坂人ハ上古仁德天皇ノ歌ニモ詠シタマヒシ如ク今猶ホ此地ヲをさか坂ト稱シテおほさか大坂トハ唱ヘスト云フ

崇神ノ朝ニ大坂神ヲ祠リ古事記、日本紀吾田媛ノ師ヲ大坂ニ破リ古事記、日本紀是歲又倭迹迹

日百襲姫命ノ碑ヲ大坂ニ建テ釋日、本紀仁德天皇ノ崩セシ時墨江仲皇子亂ヲ作シ

皇太子履中、天皇大坂ヲ經テ石上ニ到リ古事記、釋、日本紀天武ノ朝壬申ノ戰將軍大友吹負

ハ佐味君少麻呂ヲ遣リテ大坂ニ屯セシメ日本紀聖武ノ朝官奴斐太坂ノ砂ヲ

採リ玉石ヲ攻ムル續日本紀、續日本紀考證類アレトモ是等ノ大坂ハ并ニ大和ニ屬シテ

和名今ノ攝津ノ大坂ニアラス又孝德天皇ノ崩セシ時大坂磯長陵ニ葬レリ此

陵ハ河内ノ石川郡ニ在リ又今河内ノ若江郡ニ小坂村亦をさか村ト云フアリ是等ハ本

文第七章ニ述フル所アレハ茲ニ贅セス

大坂城創建前ニ於ケル此地ノ小史

神武天皇ノ東征シタマヒシ時船體相接シテ先ツ此難波ノ碕ニ到リ流レニ遡リテ河内ノ白肩ノ津ニ至リ夫レヨリ進ンテ大和ノ國ニ向ヒタマヘリ是レチ此難波ノ地ニ關スル事蹟ノ史ニ顯ハレシ始メト爲ス實ニ天皇ノ即位紀元五十八年戊午二月ノ事ニシテ大坂城創建ノ前二千有餘年ノ古ヘニ屬セリ今右二千有餘年間ニ於テ此地ニ興リシ所ノ事蹟及ヒ此地ニ關係セシ所ノ最モ重モナル事蹟ノ概要ヲ略叙シテ振古ヨリ大坂城創建ニ至ルマテノ人事ト此地トノ關係ノ由來スル所ヲ明ラカニセントス

右神武天皇東征シテ此地ニ到ラセタマヒシ後八百九十三年應神天皇二十二年三月此地ノ大隅宮ニ幸シ仁德天皇元年正月此地ニ都シ高津宮ニ居タマヘリ十一年十月堀江ヲ高津宮北ノ地ニ掘リ十四年此京師中ニ大道ヲ作り又宮ノ南門ヨリ河内ノ丹比邑ニ直指スル大道ヲ通シ欽明天皇元年九月祝津宮ニ幸シ推古天皇元年

四月麻戸皇子四天王寺ヲ建テ十六年四月隋國ノ使臣來ルニ因リ爲メニ新館ヲ高麗館近傍ノ地ニ造リ二十一年此地ヨリ大和ノ京師ニ至ル大道ヲ開キ舒明天皇二年十月三韓館ヲ改修シ孝德天皇大化元年十二月都ヲ此地ノ長柄豊碕ニ遷シ二年京坊ノ制ヲ定メ文武天皇白鳳六年十月攝津職ヲ置キ同八年十一月此地ニ羅城即チ總曲輪ヲ築キ文武天皇慶雲三年九月難波宮ニ幸シ聖武天皇神龜二年十月難波宮ニ幸シ同五年及ヒ天平六年三月又難波宮ニ幸シ同十六年二月終ニ都ヲ此地ニ遷サレシカド翌十七年復タ平城ニ還幸アリ是歲八月申テ難波宮ニ幸シ孝謙天皇モ亦天平勝寶八年二月難波宮ニ幸セラレヌ爾來明治ノ初メニ至ルマテ凡ソ一千年ノ間此地ニハ天皇ノ行幸中絶セリ桓武天皇延曆七年荒陵ノ南ノ地ニ堀江ヲ掘リ同十二年三月攝津職ヲ停メテ國ト爲シ淳和天皇天長二年三月河南四郡ヲ和泉國ニ隸セシメ四月攝津國府ヲ河邊郡ノ爲奈野ノ地ニ遷サレシカド國府ノ建置ヲ見ルニ及ハス閏七月河南四郡ヲ本國ニ還付シ仁明天皇承和十一年十二月鴻臚館ヲ以テ攝津ノ國府ト爲スニ至リテ此地ノ管理頗ル等閑ト爲リシガ高倉天皇治承四年六月都ヲ福原ニ遷サレタリ福原亦攝津國ニシテ海灣ヲ隔テ、西ニ在リ東

ニ面シテ適サニ此地ト相對ス是レヨリ先キ八百八十年應神天皇三十一年天皇此難波ノ大隅宮ニ在シ諸國ヨリ製造シテ貢セシ所ノ五百餘艘ノ船舶ヲ集繫セラレタル所謂武庫水門ハ乃チ此福原及ヒ今ノ兵庫一帶ノ地ニシテ古來此難波ノ地ト關係深キ地ナリトス

後鳥羽天皇文治元年源賴朝總追捕使ト爲リテ天下ノ形勢一變シ政權鎌倉ニ歸シタリシカド後醍醐天皇再ヒ政權ヲ總攬シタマヒ建武ニ至リ楠正成河内守ヲ以テ兼テ攝津和泉ニ守タリシガ光明天皇曆應元年政權又武家ノ足利尊氏ニ歸シ後圓融天皇應安七年細川賴之攝津ノ守護ヲ兼ヌルニ至レリ正親町天皇天正元年織田信長足利氏ニ代リテ武門ノ統領トナルニ及ヒテ荒木村重ヲ以テ攝津守ト爲シ伊丹城ニ居ラシメタリ伊丹ハ攝津ノ中央ヲ占メ是レヨリ先キ七百四十八年淳和天皇天長二年攝津ノ國府建設ノ地ト定メラレタル所ノ河邊郡爲奈野ノ一部ノ地ナリ村重攝津守ト爲リシ前七十七年後土御門天皇明應五年九月僧兼壽本願寺別院ヲ此地ノ生玉莊ノ石山ニ創セリ大坂城ハ此別院創建ノ地ヲ拓シテ築キタル者ト云フ其大坂城創建以降ニ係ル所ノ事蹟ノ如キハ大坂城建築彙考ニ掲載セル沿

一 都市ノ奠置

首記 都市奠置ノ次第

神武天皇即位紀元五十八年^{戊午}二月此地ニ到ラセタマヒシ後八百九十三年應
神天皇二十二年三月此地ノ大隅宮ニ幸シタマヘリ或ハ云フ四十一年天皇大
隅宮ニ崩シテ天皇崩シタマヒシ後三年仁德天皇元年正月都ヲ此地ニ遷シ高
津宮ニ居タマヒシ後百四十年欽明天皇元年九月祝津宮ニ幸シタマヒ後百零
五年孝德天皇大化元年十二月再ヒ都ヲ此地ノ長柄豐碯ニ遷シ白雉元年十二
月新宮長柄豐碯宮ニ遷リタマヘリ是レテ都ヲ此地ニ定メタル第二ト爲ス同
五年天皇豐碯宮ニ崩シタマヒ後九十年聖武天皇天平十六年二月申ホテ都ヲ
此地ニ遷シ難波宮ニ居タマヘリ是レテ都ヲ此地ニ定メタル第三ト爲ス而シ
テ翌十七年九月天皇復タ平城ニ還幸シタマヒヌ爾來都ヲ此地ニ置カレタル
コト無シ天皇平城ニ還幸シタマヒシ後八百三十八年天正十一年ニ至リテ豐

臣秀吉居城ヲ此地ニ定メヌ抑モ此難波ノ地形ニ古今ノ變更アリシコトハ後段第九章乃至第十五章及ヒ建築彙考卷首地勢篇首記ニ叢述シタルガ如シト雖モ其宮殿等ノ沿革ハ仍ホ徵スヘキナリ惟フニ應神天皇ノ大隅宮仁德天皇ノ高津宮孝德天皇ノ豐碕宮ノ如キモ今ノ大坂城一帯ノ岡陵中ニ在リシモノナラン但タ經過ノ年世遼遠ナル故ヲ以テ其宮址ノ如キハ今得テ詳ニスヘカラス其聖武天皇ノ難波宮ハ即チ孝德天皇ノ豐碕宮ナルヘケレド欽明天皇ノ祝津宮ノ如キハ其大體ノ所在地モ亦今分明ナラストス而シテ市街ハ孝德天皇ノ時京坊ノ制ヲ定メラレシカド其家屋ノ大ニ興レルハ秀吉ノ居城ヲ定メシ後ニ在リ此編都市ノ次第ヲ略叙スルニ當リテ併セテ猥リニ右上古ノ宮址ヲモ擬シ姑ラク書シテ博雅ニ問フ

都市之一 皇居 國府

難波ノ皇居

第一章 大隅宮

應神天皇ハ即位ノ二十二年紀元九百五十二年ヲ以テ難波ニ行幸シ大隅宮ニ居タマヘリ時ニ天皇年九十一去年第四皇子大鶴大和鸕尊仁德天皇降誕アリ後十九年天皇崩ス時ニ天皇年百十歲或ハ云フ天皇ハ明宮大和ニ崩ス或ハ云フ大隅宮ニ崩スト竊ニ思フ右大隅宮ハ難波ノ岡陵タル今ノ大坂城一帯ノ地ニ在リシナラント但タ其宮殿ヲ設ケラレタル處ノ如キハ今得テ詳カニス可カラス

日本紀 應神天皇紀

二十二年春三月甲申朔戊子天皇幸難波居於大隅宮

四十一年春二月甲午朔戊申天皇崩于明宮時年一百一十歲一云崩于大隅宮

大日本史 應神天皇本紀

元年庚寅春正月丁亥朔天皇即位時年七十一是爲譽田天皇都輕島是謂明宮一説云大隅宮

日本紀 仁德天皇紀

仁德天皇應神帝第四子也

右本文并ニ後段第九章及ヒ建築彙考卷首地勢篇首記等ニ述ヘタルカ如ク今ノ大坂城ノ地ハ住吉天王寺等一帯ニ連亘セル岡陵ニシテ上古ニ在リテハ西ハ海ニテ東ト北トハ河内大和山城ノ諸川流レ會ヒテ行ク所ヲ恣ニシ此岡陵ノ麓即チ今ノ大坂城ノ麓ハ難波入江ノ渡邊ノ大江ノ岸ニシテ今ノ西成郡ノ東北隅ナ

ル江口村ハ難波入江ノ口頭ノ如キ位置ナリシコトナラン
是故ニ此岡陵ハ實ニ島嶼ノ形勢ニシテ北ノ出崎乃チ今ノ大坂城地ノ如キハ自
ラ此岡陵ノ北隅ノ位置ニ在ルモノナリ因テ思フ此北隅ノ地乃チ今ノ大坂城地
ノ邊ニ設ケラレタル宮殿ナルカ故テ以テ大隅宮ノ名稱ノ起リタルモノニアラ
ザル乎ト

案スルニ日本紀安閑天皇紀ニ放牛於難波大隅島與媛島松原ノコトアリ大隅
島ハ即チ此地ナルヘシ但シ島トハ必スシモ島嶼ノミニ限ルニアラス乃チ應神
天皇ノ都シタマヒシ大和高市郡ノ地ヲ輕島ト云ヒ賴朝ノ配流セラレタル伊豆
ノ田方郡ノ地ヲ蛭ガ小島ト云フノ類古來一搆ノ地ヲ指シテ島ト云ヒシコト其例
固ヨリ乏シカラスト雖モ此大隅島ニ在リテハ島嶼ノ形勢ト爲スモ亦意義ノ自
ラ相通スル者アルヲ見ルナリ

攝津志ニ大隅島ハ今ノ西成郡西大道村ノ舊名ナリト説ケリト雖モ從ヒ難シ西
大道村ハ後段第十一章上古ノ堀江ト山城河流末トノ別ノ下ニ記セル江口村ノ南西ニ在リ其地上古ハ難波
入江ノ水中ニ在リシコトハ明ラカナルノミナラス實ニ淀川ノ衝路ニ當レル地

ナリ古來此ノ如キ卑濕低汚ノ地ニ宮殿ヲ設ケラレタルコトアルヲ聞カス況ヤ
天皇ノ高臺ニ登リテ遠望セラレタル者アルニ於テチヤ

本日記

二十二年、春三月、甲申朔、丁酉、登高而遠望、時妃イロヒメ兄媛侍之、望西以大歎、媛者、臣祖御友、別之妹也。於是天皇問兄媛曰、何爾歎之甚也、對曰、近日妾有戀父母之情、便因
西望而自歎矣、冀暫還之、得省親歎、爰天皇愛兄媛篤溫之情、則謂之曰、爾不
視ニ一親、既經多年、還欲定省、於理灼然則聽之、仍喚淡路御原之海人八十人、
爲水手、送于吉備、

夏四月、兄媛自天津發船而往之、天皇居高臺望兄媛之船、以歌曰、

釋日本紀

阿波泥辭摩淡路島也、異椰敷多那羅家彌二、阿豆枳辭摩小豆島也、先師曰淡路、異椰敷多
那羅理彌二、豫呂辭枳宜也、辭摩之魔島也、儂伽誰也、多佐例阿羅智之謂在也、言、誰住也、吉備
那流在吉備也、伊慕塙妻也、又、妹也、阿比瀨菟流慕能相見也

凡歌意者、天皇居高臺覽兩島
之絕妙兼見兄媛船之由也

此風景ノ遠望ノ在ルアリ且兄媛ノ發船セラレタル大津ハ今和泉國和泉郡ノ海濱ニ在リ堺ノ南ニ天皇高臺ヨリ之ヲ望マセラレヌ亦以テ大隅宮ノ今ノ大坂城一帯ノ高地ニ設ケラレタル者ナルコトヲ決スヘシ今、世ニ傳寫セララル、所ノ難波上古之圖第一ヲ舉ケテ姑ラク見ル者ノ參考ニ資ス
竊ニ考フルニ仁德天皇ノ高津宮殿ノ如キモ御父應神天皇ノ舉ニ倣ハセタマヒテ此岡陵一帯ノ地ニ設ケサセタマヒタルモノナラン

高津ノ奠都

應神天皇即位ノ四十一年ヲ以テ崩シタマヒシ後三年仁德天皇ノ高津宮アリ

首記 高津ノ舊皇居

仁德天皇ハ元年正月天皇ノ位ニ即キ都ヲ難波ニ奠メタマヘリ時ニ天皇年二十四是レテ此難波ニ都セラレタル第一ト爲ス皇居ヲ高津宮ト云ヒキ
右高津ノ皇居ハ天皇即位ノ七年ノ頃ニ至レハ早ヤ已ニ朽壞セリ是ニ於テ天皇ハ更ニ宮殿ヲ造ラセラル、ニ至リタリ

第二章 高津宮

仁德天皇ノ高津ノ新宮殿ハ即位ノ十年紀元九百八十二年十月ヲ以テ工ヲ起シテ造營セラレタリ

是レヨリ先キ即位ノ四年二月天皇ハ高臺ニ登リ民戸ニ吹烟ノ起タサルヲ觀テ深ク百姓ノ貧シキヲ憫レミタマヒ諸國ノ課役ヲバ並ニ免ルサレテ茲ニ七年ノ日子ヲ經タリ其間人民ハ既ニ富ミテ家ニ餘儲アリ里ニ鰥寡ナキニ至レルヲ以テ人民ハ自ラ進ンテ稅調ヲ貢シ宮殿ヲ修セント請ヘドモ天皇仍ホ之ヲ聽サセタマハサリシカ此ニ至リテ始メテ此宮殿造營ノ工役ヲ人民ニ課セラレタルナリ是ニ於テ人民ハ欣々然トシテ此工役ニ悅服シ老ヲ扶ケ幼ヲ携ヘ材ヲ運ヒ簣ヲ負ヒテ日夜ヲ問ハス力ヲ竭シ相競ヒテ營建シタルハ幾ハクノ時日ヲモ經過セサルニ早ク既ニ宮殿ハ大成ノ壯觀ヲ呈スルニ至リタリ

日本紀 仁德天皇紀

元年、春正月、丁丑朔己卯、大鸕鷀尊即天皇位、尊皇后曰皇太后、都難波、是謂高津宮。
四年春二月、己未朔甲子、詔群臣曰、朕登高臺、以遠望之、烟氣不起於城中、以爲百姓既貧而家無炊者。
七年夏四月、辛卯朔、天皇居臺上而遠望之、烟氣多起、是日語皇后曰、朕既富矣。

九月、諸國悉請之曰、課役並免、既經三年、因此以宮殿朽壞、府庫已空、今黔首富饒、而不拾遺、是以里無
餘寡、家有餘儲、若當此時、非實稅調、以修理宮室、者懼之其獲罪于天乎、然猶忍之不聽矣、
十年、冬十月、甫科課役、以構造宮室、於是百姓之不領而扶老携幼、運材負糞、不問日夜、竭力爭作、是
以未經幾時、而宮室悉成、故於今稱聖帝也、

然ルニ此高津宮殿ハ天皇崩御ノ歲即位ノ八 墨江仲皇子ノ亂ニ炎上シテ灰燼ト成

リタルモノ、如シ天皇即位ノ十年大成シタルヨリ此ニ至リテ七十七年ニシテ此

災ニ罹ルニ至レリ

古事記

伊耶本和氣命坐伊波禮之若櫻宮治天下也、中略、本坐難波宮之時、坐大背而爲豊明之時、於大御酒
宇良宜而大御寢也、余其弟墨江中王欲取天皇、以火著大殿、於是倭漢直之祖阿知直盜出而乘御馬、
命幸於倭、故到于多遲比野、而寢詔此間者何處、爾阿知直白、墨江中王火著大殿、故幸逃於倭、
於波遲賦坂望難波宮、其火猶炳、
日本紀 履中天皇紀

大鷦鷯天皇崩、皇太子自諒闕出之、未即尊位之間、以羽田矢代宿禰之女黑媛欲爲妃、納采既訖、遣住
吉仲皇子而告吉日、時仲皇子冒太子名以紆黑媛、中略、仲皇子畏有事、將殺太子、密與兵圍太子宮、時
平郡木兔宿禰、物部大前宿禰、漢直祖阿知使主三人、啓於太子、太子不信、
馬而逃之、太子而乘馬、仲皇子不知太子不在、而焚太子宮、通夜火不滅、太子到河內國埴生坂而醒之、
願望難波、見火光而大驚、則急馳之、自大坂向倭、至于飛鳥山、
右高津宮殿ハ今ノ東高津桃谷近傍ナル小橋寺町ノ邊ニ在リシナラン或ハ云フ高

津宮殿ハ今ノ東高津桃谷近傍ノ御殿山ト稱スル所ニ在リシナラント

浪速國志

仁德天皇皇居

皇居の地年歳久遠にして今詳ならず

其舊趾を按ずるに都城の封境は方一里許にして東方は河内國に亘り皇城の疆地は東は百濟川西は上
町北は玉造南は百濟野と限る宮城は小橋寺町の西の方今の桃木原これを土人御殿谷といふ
又或は云東は有都谷西は大伴郡大江岸北は味生坂高臺今土人コソ南面は餅指町の地にして皇居ありし
とそ然れども年歳累り桑田碧海須臾にあらたまる習ひなれば今詳に知る事能はず
有都谷

今ノ真田山の南一町許にあり

攝津志

高津宮東生郡大坂安國寺坂北有小祠此其古蹤一名難波宮

難波舊地考

高津宮の御跡を或人の考に今の大城の所やそならむといへりさるは仁德紀に見えたるは荒餓野は今
天滿といふ邊の古名なれば天皇のそこの牡鹿の聲を聞いて可憐情を起し給ふよし彼紀に見えたるは
大宮所のその野に遠からぬあたりと知らるれば也といへり

この説あたれるに似たれど堀川院のかたの古圖ごものあなるをこ、かしこより借求めて見るに今
の大城の所は何れの圖にも石山とありて宮地のおと、いふべき所にわあらず

おほくの古圖に就て考るに天王寺の北東味原山小橋の舊の南に高津といふ所見えたり是即今の東高津
村なりこ、をしも高津といへるは西に三津の江ありて大江の岸よりしていと高く大江の岸といふは今の
上町の西東橋の東に
中古まで海流の海なりし事古圖にて知られぬ人もしいへり東に猪甘津ありて猪飼の岡より西は高し東西の津

の間に有てその地のいたく高ければ高津の號はあふしけむしからば仁徳の御宮所は此地なるべくおもへるに或人云この高津村の邊にや、高き岡ありてそを御殿山といふといへり今は其處に桃を多く植たれば桃谷といふといへり是や高津の宮の御遺跡なるべきに決れり
かくては此御宮所に菟餓野の今天滿いばいと放りてこの牡鹿の聲の聞ゆべきにあらずといふべけれど彼都賀野を今の天滿といふもいとうきたる言にて信がたし彼地は四方に海川の廻りて河洲の地と見ゆれば上古といへども鹿の住へき地にあらす是はた所の違へるならんとおもへりしに或人のいふには今高津宮とて仁徳帝を祠れる御社のあるその近きあたりに菟餓野の舊名遺れりといへり是あたれるに似たり

按スルニ此御殿山トハ宰相山ヲ指シテ云フモノナリ此山ニハ東西二丘アリテ慶元以降ハ人、西丘ヲバ眞田山ト呼ヘリ東丘ヲバ今猶ホ宰相山トモ云フ此東丘ニハ老松數株アリテ矗立シ中ニ仁徳天皇ノ祠アリ惟フニ古來是等ノ地ハ天皇ノ宮址ナリトノ口碑アリシニ因リテ此祠ヲ茲ニ建立シ奉リタルモノナラン之ヲ要スルニ天皇ノ宮殿ノ此東高津一帯ノ疆域内ニ在リシコトハ分明ニシテ宮地ノ内ニ是等ノ丘ノ在リシコトモ亦疑フヘカラス

大坂夏御陣御先手勦方餘録

今本綿町之裏に小山ニツ御座候西を眞田山と申東を宰相山と稱申候土人は五月七日加賀之宰相大坂勢を追詰此山に旗を立られ候故如此稱候と覺居申候然れども此節越前加賀共に官途少將にて未宰相に轉せられざる以前之義に候得は此説不足取候古難波之圖を見候に宰相山之名有之則玉造之

南今之地に相違無御座候然は此二山中古以來宰相山之名有慶長甲寅之役眞田左衛門此山を出丸に取立候より眞田山と稱候事勿論に候舊名を存し一を宰相山と稱候得共古は二山共に宰相山後世は兩山共に眞田山に而御座候

附記 高キ屋ノ詠歌ノ出所ノ疑問

高キ屋ノ詠歌ノ人口ニ膾炙スルモ亦久シ然レトモ他ノ上古ノ和歌ハ古史ニ載セラレテアルニ此歌ハ見エズ土御門天皇ノ建仁元年ニ成レル藤原定家ノ新古今集ニ至リテ始メテ顯ハレヌ仁徳天皇即位ノ七年高臺遠望ノ時ヲ距ルコト實ニ八百八十二年ナリ是レヨリ先キ和歌集ニハ大伴家持ガ撰セシ萬葉集アリ家持延暦四年薨ス但シ萬葉集ニ收メシ詠歌ハ仁徳天皇ヨリ六世ノ後ニ當ラセラル、雄略ノ朝ニ起リテ廢帝ノ朝ニ終レハ是レヲ收メサルモ亦固ヨリ其所ナリトスレドモ其後歷代ノ勅撰歌集ニ並ヒニ此歌ヲ收メスンテ新古今集ニ至リテ高臺ノ歌始メテ世ニ顯ハレシト豈異ナラスヤ其史乘ニシテ此歌ヲ載セタルハ中山忠親ノ水鏡ヲ以テ權輿トス忠親ハ建久六年薨ゼリ高臺遠望ノ年ヲ距ルル八百七十六年ニシテ定家ノ新古今集ノ成レル前六年ナリ忠親定

家共ニ八百餘年ノ後ニ生レテ何ノ處ヨリ此高キ屋ノ歌ヲ得タルカ其出所ハ今得テ之ヲ攷フ可カラス或ハ定家ハ此歌ヲ水鏡ニ得テ之ヲ新古今集ニ載セタル乎大日本史ニハ此高キ屋ノ歌ハ醍醐天皇ノ延喜中藤原時平ガ仁徳天皇ヲ詠シタル所ノ歌ヲ後人改易シテ仁徳天皇ノ御製ニ擬シタル者ニアラサル歟ト疑ヘリ

大日本史 仁徳天皇本紀

七年、己卯、夏四月、辛未朔、天皇登臺、見烟氣多起、謂皇后曰、朕既富矣、復何

憂乎、水鏡神皇正統記並曰、此時天皇喜而歌曰、多加岐夜瑛、能保利底美禮波、計布利多豆多美能加

麻斗波瑛岐和比瑛計利按延喜中、講日本紀竟宴和歌、藤原時平詠天皇、其詞與此相近、恐後人改易、以爲天皇御製歟、然新古今集亦收之、既脗炙人口、姑附于此

藤原時平ガ仁徳天皇ヲ詠シタル歌ハ載セテ日本紀竟宴歌集ニ在リ此歌ハ醍醐天皇ノ延喜六年紀元千五百六十六年十二月十七日ニ詠シタルモノナレハ忠親ノ薨ゼシ建久六年ノ二百八十九年前、定家ノ新古今集成レル建仁元年ノ二百九十五年前ノ作ニ係レリ然レハ其間高キ屋ノ御製ヲ擬作セシ者アリシカド新撰、後選、金葉、後拾遺千載諸集ノ撰者ハ并ニ採ラス獨リ忠親定家等ニ至リ

始メテ之ヲ採收シタル乎

僧契沖モ亦此御製ト稱スル所ノ高キ屋ノ歌ハ往古ノ歌ノ姿タニアラスト辯シタリ

今左ニ時平ノ歌ト高キ屋ノ歌トヲ併セ掲ケテ兩歌ヲ對照スベキ便ト爲ス見ル者前段ニ掲ケタル應神天皇ノ歌、第七章ニ收メタル仁徳天皇及ヒ皇后ノ歌、并ニ同章附記ニ引用セル歌、其餘第九章難波ノ海ノ下、第十一章堀江ノ舟遊ノ下、第四章難波宮ノ下等ニ引用セル萬葉歌ト右高キ屋ノ歌トヲ比較セハ其句調體製ノ時代自ラ見得テ分明ナルモノアラシ

日本紀竟宴歌

大さゝきの天皇を得て

藤原時平

たかこのにのほりて見ればあめの下よもにけふりて今そごみぬる

新古今和歌集

みつきものゆるされてくにこめるを御らんして

大坂城誌第一卷 難波地理彙考 皇居

仁德天皇御歌

高きやにのほりてみれば煙たつ民のかまごはにきはひにけり

契沖曰これ往古の歌のすがたにあらねば元慶の竟宴に此みかごを得たてまつりてたれぞのよみたまへるなるべし朗詠集には刺史の歌とす刺史は國の守なればもはら此うたの心あるへき故にこゝろを得てとられける也もし又此うたは延喜の竟宴に藤原左大臣のよみたまへるうたのかくあらたまりたるかおほかた似たる詠也

高臺ヨリ炊烟叡覽ノ方面

仁德天皇ノ高臺ヨリ炊烟ヲ叡覽シタマヒシ方向ハ思フニ難波以東ナルヘシ何トナレハ此時高津宮西一帯ノ地ハ難波ノ海濱ナルカ故ニ民戸ハ重モニ宮東ナル河内方面ノ地ニ在ルヘキヲ以テナリ

日本紀

四年春二月己未朔甲子、詔群臣曰、朕登高臺以遠望之、烟氣不起於域中、以爲百姓既貧而家無炊者、

一説ニ云フ天皇高山ニ登リテ四方ヲ叡覽アリ因リテ炊烟ノ發ラサルニ詔アリシナリト若シ此説ニ據リテ地勢ヲ按スルトキハ此高山トイフハ河内大和ノ境界ニ連亘シテ難波東方ノ雲際ニ矗立スル所ノ生駒、信貴、二上、葛城等一

帯ノ諸峯巒ノ中ナルヘキヲ以テ其叡覽ノ方向ハ乃チ是等ノ諸峯巒ヨリ以西ナル河内難波ノ全面ヲ見タマヒシモノトスヘシ

古事記

天皇登高山、見四方之國、詔之、於國中烟不發、

今ノ高津宮

今ノ高津宮ハ初メ大坂城近邊ノ地ニ鎮座アリシヲ天正中秀吉此地ニ遷シ建テタル者ナリト云フ

浪速國志

高津宮 西高津にあり

祭神 仁德天皇但往古は下照姬命を祭れり

延喜式に比賣許會神社大月次相嘗新嘗 貞觀元年正月授從四位下といふ後に仁德天皇を配祠してより下照姬の名はかくれ仁德天皇のみ稱し奉る

並河氏攝津志に後配祠仁德天皇仍稱仁德帝といふ是也

中古より比賣許會を別社に祭り境内にあり

當社の舊地は是より北今の御城の邊に有し也天正年中に此地に移りし也

抑高津宮は神代に下照姬命の住せ給ふ地にして高津といへる名は大江の岸の尤高き處にて北は淀川東は倭川西は海濱にして其中へ押出たるか如き地なるか故にをしても和歌にはよめり仁德天皇下照姬の舊跡をしたひ給ひて都をうつし給ふにより高津宮と號し其下照姬を祭

大坂城誌第一卷 難波地理考 皇居

り給ふを比賣社と稱し給ふ
天正年中太閤秀吉其地に城を築しより神社を遙南に迂し給ひぬ今此高津宮といふ是也其遷造の時も高臺を營構ありしなり
當時神庫に納る古記のなかに天文七年足利義勝公の高津宮祭祠憲録あり 又慶長十九年御祈願書等に高津宮の號を正しく書記給へり 又天明三年卯月仙洞より御代参ましし和歌を御奉納し給へり

祝津宮

仁德天皇八十七年高津宮ニ崩シタマヒシ後百四十一年ニシテ欽明天皇ノ祝津宮アリ

欽明天皇即位ノ元年ニ紀元千二百年 行幸シタマヒシ祝津宮ハ今其所在ヲ指擬スルニ由ナシ

日本紀 欽明天皇紀

元年九月乙亥朔己卯幸難波祝津宮大伴連金村許勢臣稻持物部大伴尾與等從焉

大日本史 欽明天皇本紀

元年庚申九月五日己卯行幸難波祝津宮日本紀引天書曰己卯行幸難波祝津宮

日本紀標注

按に祝は地名なるべし續紀十八に攝津國住吉郡人祝長月等五十三人賜依羅物忌姓とあり

附記 難波ヨリ大和ノ京師ニ至ル大道

欽明天皇元年九月難波ノ祝津宮ニ行幸アリシ後七十三年ニシテ難波ヨリ大和ノ京師ニ至ル大道開設ノ事アリ

推古天皇二十一年紀元千二百七十二年十一月此難波ヨリ大和ノ京師ニ至ル大道ヲ開キタマヘリ是ヨリ先キ二百八十七年仁德天皇モ亦即位ノ十四年ヲ以テ此難波ヨリ河内ノ丹比ニ至ル大道ヲ通シタマヘリ後ナ三十二年ニシテ此難波ニ遷都ノ事アリ

大日本史 欽明天皇本紀

二十一年癸酉十一月作掖上畝傍和珥三池又開大街自難波達京

大化ノ遷都

推古天皇二十一年難波ヨリ京師ニ至ル大道ヲ開キタマヒシ後三十二年ニシテ孝德天皇此地ノ長柄ノ豊碕ニ遷都ノ事アリ 欽明天皇元年九月祝津宮ニ行幸アリシ後百零五年ナリ

首記 大化元年遷都以來新宮長柄ノ豊碕宮ニ遷ラセタマフマテノ七年間ニ於テ孝德天皇ノ計畫シタマヘル事業ノ概要

孝德天皇ハ大化元年十二月都ヲ此難波ノ長柄ノ豊碕ニ遷シタマヘリ是レナ

此難波ニ都セラレタル第二ト爲ス仁德天皇即位元年都ヲ此地ニ奠メラレタルヨリ此ニ至リテ三百三十二年ナリ

同二年正月詔シテ初メテ京師ヲ修シ畿内、國司、郡司、關塞、斥候、防人、驛馬、傳馬ヲ置キ鈴契ヲ造リ山河ヲ定メ又京坊ノ制ヲ定シ大中小郡ノ幅員ヲ定メ三年小郡宮ニ處シ禮法ヲ定メ五年改メテ官位十九階ヲ制シ八省百官ヲ置キタマヒ越エテ一年白雉二年十二月天皇ハ新宮ニ遷リタマフト云フ

是レテ大化元年此難波ニ遷都ノ事アリテヨリ以來新宮ニ遷ラセラル、マテノ七年間ニ於テ天皇ノ經營シタマヘル事業ノ概要ト爲ス

第三章 長柄豐碯宮 味經害 蝦蟇行宮 小郡宮 太郡宮

孝德天皇ノ難波長柄豐碯ノ宮殿ハ大化元年 紀元千三百零五年 十二月九日ヲ以テ都ヲ此地ニ遷サレタルヨリ八年ヲ閱シテ白雉二年九月ニ至リテ大成セリ

右遷都以來新宮ニ遷居セラル、マテノ間天皇ノ此難波ノ地ニ在マシテ施行シタマヘル新政ノ重モナル者ハ前項首記ニ略叙スル所ノ如シ而シテ此造營中ノ宮殿并ニ其餘ノ皇居ニ天皇ノ行幸又ハ臨御アリタルコト凡ソ左ノ如シ

大化元年十二月九日天皇都ヲ難波ノ長柄ノ豐碯ニ遷ス

二年九月天皇蝦蟇ノ行宮ニ御ス

三年是歲小郡ノ營宮ヲ壞テテ天皇小郡宮ニ處リ

四年正月朔、賀正、是夕天皇難波ノ豐碯宮ニ幸ス

五年 行幸等ノ紀事ナシ

白雉元年正月朔、車駕味經ノ宮ニ幸シテ賀正ノ禮ヲ觀ル、是日車駕宮ニ還ル十月宮地ニ入ルカ爲メニ壞テシ所ノ丘墓及ヒ居所ヲ他ニ遷サレン人ニ物ヲ賜フ即チ將作大匠荒田井ノ直比羅夫ヲ遣リテ宮堺ノ標ヲ立テシム

二年十二月晦、二千一百餘ノ僧尼ヲ味經宮ニ請シテ一切經ヲ讀マシム、是夕、二千七百餘燈ヲ朝ノ庭内ニ燃ヤシ安宅土側等ノ經ヲ讀マシム是ニ於テ天皇大郡ヨリ新宮ニ遷居シ號シテ難波ノ長柄ノ豐碯宮ト曰フ

三年正月朔、元日禮訖リテ車駕大郡宮ニ幸ス

九月宮殿造營始メテ訖ル其宮殿ノ狀、彈ク論フ可カラス

十二月晦、天下ノ僧尼ヲ内裏ニ請シテ齋ヲ設ケ大捨シ燈ヲ燃ス

日本紀 孝德天皇紀

大化元年十二月乙未朔癸卯、天皇遷都難波、長柄豐碕、
二年九月、是月天皇御蝦蟇行宮、
三年、是歲壞小郡營宮、天皇處小郡宮而定禮法、
四年、春正月壬午朔、賀正焉、是夕天皇幸于難波豐碕宮、
五年、

白雉元年、春正月辛丑朔、車駕幸味經宮、觀賀正禮、味經、此云、是日車駕還宮、

冬十月、爲入宮地所壞丘墓及被遷人者、賜物各有差、即遣將作大匠荒田井直比羅夫立宮塚標、

二年、冬十二月晦、於味經宮講二千一百餘僧尼、使讀一切經、是夕燃二千七百餘燈於朝庭內、使讀
安宅土側等經、於是天皇從於大郡遷居新宮、號曰難波長柄豐碕宮、

三年、春正月己未朔、元日禮訖、車駕幸大郡宮、
秋九月、造宮已訖、其宮殿之狀、不可殫論、

冬十二月、晦、請天下僧尼於內裏、設齋大捨燃燈、

惟フニ此宮殿ハ廣大堅牢ニシテ莊嚴ナル者ナリシナルヘケレド典籍ノ之ヲ記シ
シテ甚タ簡ナリ只タ曰フ其宮殿之狀不可殫論ト故ニ今此宮殿ノ構造及ヒ配置
ノ如何ヲ尋討スルニ由ナシ

獨リ東西樓殿及ヒ中外門等ノアリタルコトヲ今纔ニ徵スルヲ得ルノミ

續日本紀 聖武天皇紀
天平十六年二月、庚申、左大臣宣勅云、今以難波宮、定爲皇都、

三月甲戌、石上板井二氏樹大楯於難波宮中外門、
戊寅、難波宮東西樓殿、請僧三百人、令讀大般若經、

此宮殿ハ他方ニ在リテハ建置ノ初メヨリ稱シテ難波宮ト曰ヒ又後世マデ長柄宮
味經宮ノ稱モ亦並ヒ行ハレヌ蓋シ此兩宮殿アリ之レヲ總稱シテハ難波宮ト唱ヘ
タル者ナラン 後段第四章天平遷都首記ノ下ニ引用セル萬葉集神龜二年笠金村山邊赤人
ノ難波宮ノ歌及ヒ難波宮ノ下ニ引用セル天平十六年ノ歌ヲ參看スヘシ

日本紀 孝德天皇紀

白雉五年、冬十月、癸卯朔、皇太子聞天皇病疾、乃奉皇祖母尊間人皇后、并率皇弟公卿等、赴難波宮、壬子、
天皇崩于正寢、

前項首記ニ略叙セル如ク此時既ニ八省百官ヲモ置カレタルコトナルカ故ニ
此皇宮ノ域中ニハ是等ヲ包容スル所ノ官署ノ類モ建設セラレタル者ナルヘ
ケレハ此皇宮ハ規模自ラ廣大ニシテ且其區畫ノ如キモ亦整然ト備ハリタル
者ナリシコトナラン、

後二十五年白鳳六年ニ至リテ天武天皇ハ特ニ攝津職ヲ置キ同八年十一月此
難波ノ都ニ羅城即チ總曲輪ヲ築キタマヘリ或ハ天武天皇モ亦此難波ニ遷都
ノ叡慮アラセラレタランモ亦知ル可カラス然レハ此後百十五年延暦十三年

ナ以テ桓武天皇ノ創定シタマヘル平安ノ京師ノ如キハ或ハ其幾分ハ此難波京師ノ宮殿官署坊制及ヒ羅城等ニ準據セラレシ所アリタランモ亦知ル可カラス此難波京師ノ宮殿其他ノ建築物ハ思フニ右本文ニ述ベタルカ如ク廣大堅牢ニシテ壯嚴ナリシモノナランサレバ此宮殿ハ長ク世ニ存在シテ爾後歷代ノ天皇ハ毎々此ニ行幸セラレタリ聖武天皇ノ天平十六年ヲ以テ一旦都ヲ此難波ニ遷シタマヒシモ亦此宮殿ノ存セシニ因ル者ニテ其事固ヨリ偶然ニ出テシニアラス而シテ桓武天皇ノ平安ノ京師ヲ以テ萬世不易ノ都ト定メラレシニ先タツコト一年乃チ延暦十二年ニ始メテ此難波ヲ以テ他ノ大國ト均シクシテ攝津職ヲ停メテ國トセラレタリ蓋シ申テ此難波ニ遷都ノ事アル可カラサルニ因レルナラン

右長柄ノ豐碯宮及ヒ味經宮其他蝦蟇行宮等ノ如キモ亦此難波ノ一帯ノ岡陵中ニ在リシナラン中ニ就キテ長柄ノ豐碯宮及ヒ味經宮ハ今ノ東高津味原小橋ノ邊ニ在リシナラン然レモ其宮址ハ今得テ詳カニス可カラス後來文武聖武孝謙三天皇及ヒ持統元正兩太上天皇時々行幸アリ殊ニ聖武天皇ノ一旦遷都ノ事アラセラレ

シモ亦此宮殿ナリト云フ

浪速國志

味經宮舊蹟 小橋村にあり

難波宮舊蹟 小橋村にあり

日本紀標註

味經宮和名抄に攝津國東生郡郷名味原萬葉六に與鳥味經乃原爾とも御食向味原宮者ともあり按に高津宮の一名にや下に大郡宮とあるも同地ならむ
蝦蟇は大坂上町に高津と唱ふる處を云攝津志に王子記作郡戸と云へり是上代の蝦蟇を書寫したるなるを土人は仁德天皇の坐し高津なりと誤り云へり
小郡は攝津國西成郡に在

竊カニ惟フ右長柄ノ豐碯宮及ヒ味經宮ハ前段ニ高津宮殿アリシナラント云ヘル所ノ眞田山ニ高津宮ノ遺蹤ヲ追ヒテ設ケラレタル者ニシテ乃チ長柄ノ豐碯宮ハ小橋ノ地ノ東方ノ碯ニ當レル宰相山ニ味經宮ハ其西方ニ對峙シテ味原ノ池ヲ南ニ受クル眞田山ニ置カレタル者ナランモ亦知ル可カラスト 眞田山ノ事委シクハ前段

續日本紀 聖武天皇紀

天平十六年三月 戊寅難波東西樓殿請僧三百人令讀大般若經

今西成郡本莊村ノ南ニ孝德天皇ノ宮址ト稱スル地アリ其地ハ中津川ノ南ニ在リ長柄村ノ西ニ當ル所ナリ攝津志モ亦其地ヲ以テ豐碯ノ宮址ナリトセリ

然レトモ從ヒ難シ蓋シ其地ハ前段ニ述ヘタルカ如ク攝津志ニ大隅宮ノ宮址ナリト云ヘル所ノ西成郡大道村ニ比スレハ更ニ難波入江ノ中ニ入りタル處ニテ一層卑濕ノ地ナリ上古ニ在リテハ固ヨリ宮殿等ヲ設ケラルヘキ地ニ非ラス況ンヤ此宮殿ハ簡易狹少ナル者ニアラス已ニ前項ニモ記セルカ如ク宏大ナル者ニシテ京坊ノ制ヲモ定メラレ天武天皇ニ至リテ更ニ羅城即チ總曲輪ヲモ築カル、ニ至リシ者ニシテ殆ント平安京師ノ標本トモ成リシコトナラント思ハル、程ノ大京師ナレハ斯カル地ニ設ケラルヘキニアラサルコト固ヨリ分明ナリ後段第四章難波宮ノ下ニ引用セル萬葉集中聖武天皇神龜二年白雉三年豊碕宮殿大成ノ後七十三年十月難波宮行幸ノ時笠朝臣金村ノ作歌ノ如キハ長柄味經ノ一構ニ連續シタル土地ナルコトヲ分明ニ見ルヘキ者ニシテ乃チ此味原小橋ノ邊ニ宮殿ノ在リシコトヲ決スヘキ者ナリ

難波舊地考

長柄の宮の御跡は天満の北東に南長柄北長柄といふ村ありてその北長柄の村の西に本庄といふ村ありそこにいさ、か森ありて神祠の存れるは大宮所の御跡といひまた或識者の考には今の崇禎寺濱といふ地その御跡なりといへり己したしく其地を見るに本庄といふ村も崇禎寺濱

といふ所も彼長柄村よりは一段ひきく上古城川の流れたる河尻の洲濱なるべきか今村里となれる地と見ゆれば是も大宮所の跡ならずかし

又味經原は島下郡別府味舌二村の古名と攝津志にいへれと長柄宮味經原は相接る地にあらは萬葉集卷六金村作歌に長柄宮爾真木柱太高敷而(略)味經原仁物部乃八十伴雄者處爲而(略)といへるに協はす是は味舌の名によりて例の並河氏の押當の強言とおほゆればとるにたらず長柄豊崎宮の御跡を考るにまづ長柄の二字を中古奈賀良と訓來れるはひが訓にて奈賀江と訓へき也さるは古事記に葛木長江會都呂古とある長江は大和國葛上郡の地名なり天武紀には幸于朝孀以看大山以下之馬於長柄社と見え延喜式神名帳には葛上郡長柄神社と載られたり是等を相照らして柄は元來柄の假字なるを知るべしさてこ、の長江といふは百濟狹山兩河の合て西の海に入とある堀江の長きをいふ名にや

按に今猶味原の東南彼高津よりは北によりて東小橋西小橋とて其名存れり古事記に堀小橋江とあるは即ちこの猪甘津の江なれば大和川も其所にて百濟川狹山川に合て一流は堀江を西に流れ一流は今の猪飼村と猪甘岡の間を経て北に流れて山城川と合て海に入れりとおもはるればその江の長きをもて名におふし、にもやあらむ

さるを柄を江の假字に用たる舊證ある事をおもはず長良とのみ訓來れる中古の言にひかされ且長良村の名にか、づらひてをることとをこなれ
味經は今の味原にて原は味經原の例にて不訓へければ味經は味經原の御跡よりは小谷を上古の堀江北に隔て其名存れりこ、に觀賀正禮とあるもて按にまづ大極殿の如きを味經に造らして其處に出御ありて賀正の禮をやうけ給ひけむ猶常安殿の如きは仁德皇居の御跡高津の宮にありつるにやあらん

從大郡遷居新宮とある大郡は東生郡の舊即高津宮をいふと攝津志にも見えたりさて此新宮は

彼味經宮に造加られしなるべしそれをしも難波長柄豊碕宮と號られたるは堀江或は小橋江の長江に屬する長柄の柄は江の假字な猪甘津の崎なれば長柄豊碕宮とは名におふしけむ故この舊地は今の味原小橋のあたり有へきに必れり（上には御殿田といふは味原小橋の邊にはあらぬにや若し味原小橋の邊にあらぬは味原小橋の邊にあらぬ）味經原爾物部の八十伴雄者處爲而都成有とあれば長柄味經は相接たる地にあらては協はずこの歌にていよく長柄宮は味原小橋の邊なるをおもひ明らむべき也

案ニ日本紀標註に此長柄を荒木田久老が「ナカエ」とよみたるは失考此宮址を攝津志に在西成郡本莊村と記せり年治按に同郡山口村惣社の地蓋豊碕宮の舊址ならむ地理おのづから然見へたりト駁説ヲ述ヘタルトモ余ハ却テ敷田年治氏ノ地理ヲ探究スルハ或ハ精密ナラサリシ乎ヲ惜ム者ナリ此地ノ卑濕低汚ナルコトハ前段第一章大隅宮ノ下ニ附記セリ

附記 攝津職ノ設置

孝德天皇白雉五年豊碕宮ニ崩シタマヒシ後二十三年ニシテ白鳳六年十月ニ至リテ攝津職ノ設置アリ

天武天皇ハ白鳳六年（紀元千三百三十七年）十月丹比公麻呂ヲ以テ攝津職大夫ト爲シ特ニ此難波及ヒ津國ヲ帶管セシメラヌ其職員ハ左ノ如シ

日本紀 天武天皇紀
白鳳六年 冬十月庚寅朔癸卯丙内大錦下丹比公麻呂爲攝津大夫

白鳳六年攝津大夫ヲ置カレタル後二十五年文武天皇大寶二年ニ至

リテ令ノ制定アリ

職員令

攝津職

- 大夫正五位一人 亮從五位一人 大進從六位一人 少進正七位二人
- 大屬正八位一人 少屬從八位二人 史生三人 使部三十人
- 直丁二人

帶津國掌祠社戶口簿帳

難波京師ノ羅城

白鳳六年ニ攝津職ヲ置カレ越エテ一年ニシテ此羅城ヲ築カレタリ
天武天皇ハ白鳳八年（紀元千三百三十九年）此難波ノ都ニ羅城即チ難波京師ヲ圍繞スル所ノ總曲輪ヲ築キタマヘリ此ニ至リテ此難波ノ都城ハ成リシ者ナルヘシ白雉三年豊碕宮殿大成セルヨリ二十七年ニシテ此事アリ而シテ此羅城即チ都城ノ遺跡ハ今攷フヘキナシ

日本紀

大坂城誌第一卷 難波地理彙考 皇居

白鳳八年 十一月 是月初置關於龍田山大江山仍難波都築羅城、京之水

羅城といふ名義は三代實錄拾芥鈔にも其説詳ならずとあり
羅城とは總曲輪の號也通鑑曰唐懿宗紀不移時克羅城胡三省の説に羅城とは外の大城也又唐書高祖本紀曰築京師羅郭起觀九門云々

朝鮮訓蒙字會曰稱外郭乎羅城又羅城を二の九と譯す外郭の番兵を羅卒といふ羅絡の義なるへし此諸説にて羅城の譯語にして京城總郭の門といふ事なり
日本紀標注

羅城 帝都の郭外に羅れる意なり平城の羅城門は郡山の東に在りしと大和志に見え平安城の羅城門は朱雀街南四塚町に在りしと山城志に見えたり通證に訓蒙字會に郭俗稱羅城とあるを引けり難波に在りしも其意なるへし

按スルニ天武帝ハ大和ニ興リテ白鳳元年壬申ノ歲ニ弘文帝ノ近江朝廷ヲ滅シテ大ニ警備ヲ嚴ニシタマヒニ二年不破關美ヲ置キ、八年十二月又龍田山和大江山山ニ關ヲ置キ又此難波ノ羅城ヲ起シタマヘリ然レハ或ハ帝ハ此難波ニ遷都ノ叡慮アリシモ亦未タ知ル可カラス但タ帝ハ在位甚タ長カラス後七年ニシテ崩シタマヒヌ是レ此難波ニ遷都ノコトアルヲ見ルニ至ラサリシ所以ナル乎

天平ノ遷都

首記 慶雲乃至天平ノ難波行幸

天武天皇白鳳八年此難波ノ都ニ羅城即チ總曲輪ヲ設ケタマヒシ後二十年文武天皇三年己亥行幸アリ爾來天平ノ遷都前マデ天皇ノ行幸アリシコト左ノ如シ

文武天皇ハ三年己亥紀元千三百五十九年 正月ヲ以テ難波宮ニ行幸アリ上來記セルカ如ク此難波宮ハ孝德天皇ノ豐碯宮殿ナリ爾後各天皇ノ行幸アリシハ乃チ此難波宮ナリ

萬葉集古義

太上天皇幸于難波宮時歌(太上天皇ハ持統天皇ナリ行幸アリ)

大伴乃美津能濱爾有忘具家爾有妹乎忘而念哉自人部王

慶雲三年丙午秋九月幸于難波宮時歌志貴皇子

草邊行鴨之羽我比爾霜零而寒暮者倭之所念忍坂部乙麻呂

大行天皇幸于難波宮時歌式部卿藤原宇合

倭戀寢之不所宿爾情無此洛崎爾多津鳴倍思哉

玉藻前與敵波不傍救妙之枕之邊忘可禰津漢

大坂城誌第一卷 難波地理彙考 皇居

吾妹子乎。早見濱風。倭有吾松椿。不吹有勿勤。長子 皇子

文武天皇二年己亥難波宮ニ行幸アリシ後二十六年聖武天皇モ亦神龜二年十月ヲ以テ此難波宮ニ行幸アリ後三年神龜五年天皇申テ此難波宮ニ行幸アリシニ後六年天平六年三月天皇又行幸アリ

續日本紀 聖武天皇紀

神龜二年冬十月庚申天皇幸難波宮

萬葉集古義

神龜二年乙丑

冬十月幸于難波宮時笠朝臣金村作歌一首并短歌
忍照難波乃國者葦垣乃古鄉跡人皆之念息而都禮母無有之間爾續麻成長柄之宮爾
真木柱太高敷而食國乎收賜者與鳥味經乃原爾物部乃八十伴雄者應爲而都成有旅者安禮十方

反歌一首

荒野等丹里者雖有大王之敷座時者京師跡成宿
海未通女棚無小舟榜出良之客乃屋取爾梶音所聞

車持朝臣千年作歌一首并短歌

鯨魚取濱邊乎清三打鹿生玉藻爾朝名寸二千重浪綠夕來寸二百重浪因與津浪伊夜益舛爾邊津浪之益敷布爾月二異二日日雖見今耳二秋足目八方四良名美乃五十開回有住

吉能濱

反歌一首

白浪乃千重來綠流住吉能岸乃黃土粉二二寶比天由香名

山邊宿禰赤人作歌一首並短歌

天地之遠我如日月之長我如臨照難波乃宮爾和期大王國所知良之御食都國日日之御調等淡路乃野島之海子乃海底與津伊久利二飯珠左盤爾滑出船並而仕奉之貴見禮者

反歌

朝名寸二梶音所聞三食津國野島乃海子乃船二四有良信

神龜五年戊辰

幸于難波宮時作歌

見渡者近物可良石隱如我欲布珠乎不取不已

右笠朝臣金村之歌中出也或云車持朝臣千年作之也

天平六年甲戌

春三月幸于難波宮之時歌

如眉雲居爾所見阿波之山懸而榜舟泊不知毛

右一首船王作

從千沼回雨會零來四八津之泉郎綱手綱乾有沾將堪香聞

右一首遊覽住吉濱還宮之時道上守部王應詔作歌

兒等之有者二人將聞乎與酒爾鳴成鶴之曉之聲

右一首守部王作

丈夫者、御蔭爾立之、未通女等者、赤裳須素引、清濱備乎。
右一首山部宿禰赤人作

右天平六年ノ行幸アリシ後十年遂ニ遷都ノ事アルニ至レリ

第四章 難波宮

聖武天皇ハ天平十六年紀元千四百零四年 閏正月申オテ又難波宮ニ行幸アリ是レテ天皇ノ第四回ノ難波宮ノ行幸ト爲ス

二月恭仁宮ノ高御座并ニ大楯ヲ難波宮ニ運ヒ遂ニ都ヲ難波ニ遷サレタリ是レテ此難波ニ都セラレタル第三ト爲ス時ニ天皇年六十五此ニ至リテ仁德天皇即位元年ノ奠都ヨリ四百三十一年ニシテ孝德天皇大化元年ノ遷都ヨリ九十九年ナリ

續日本紀 聖武天皇紀

天平十六年閏正月乙亥天皇行幸難波宮

二月甲寅運恭仁宮高御座并大楯於難波宮又遣使取水路運漕兵庫器仗

乙卯恭仁京百姓情願遷難波宮者悉聽之

戊午取三島路行幸紫香樂宮太上天皇清云元正天皇ナリ及左大臣橘諸兄留在難波宮焉

三月甲戌石上梗井二氏樹大楯槍於難波宮中外門

戊寅難波宮東西樓殿請僧三百人令讀大般若經

七月己巳車駕還難波宮

萬葉集古義

天平十六年甲申

難波宮作歌一首并短歌

安見知之吾大王乃在通名庭乃宮者不知魚取海片就而玉拾流邊乎近見朝羽振浪之聲深夕難丹撮合之聲所聆曉之聲覺爾聞者海石之鹽干乃共納漕爾波千鳥妻呼腹部爾波鶴鳴助視人乃語丹爲者聞人之視卷欲爲御食向味原宮者雖見不飽香聞

反歌一首

有通難波乃宮者海近見漁童女等之乘船所見鹽干者草邊爾波白鶴乃妻呼音者宮毛動響二

右田邊福麿歌集中出也

翌天平十七年天皇ハ民心ノ向フ所ニ從ヒタマヒテ平城ニ還幸アリ爾來此難波ニ然
レトモ天皇ハ此難波ノ宮殿及ヒ風光ヲ愛デサセタマヒシニ因レルモノカ是歲八月復タ此難波宮ニ行幸アリ

續日本紀

十七年五月己未是日太政官召諸司官人等問以何處爲京皆言可都平城庚申遣造宮輔從四位下秦公島麻呂令掃除恭仁宮辛酉遣大膳大夫正四位下栗栖王於平城藥師寺請集四大寺衆僧問以何處爲京僉曰可以平城爲都壬戌是日車駕還恭仁宮癸亥車駕到恭仁京泉橋于時百姓遙望車駕拜謁道左共稱万歲是日到恭仁宮甲子遣右大辨從四位下紀朝臣飯麻呂掃除平城宮時

大坂城誌第一卷 難波地理彙考 皇居

諸寺衆僧率淨人童子等爭來會集百姓亦盡出里無居人以時當農要慰勞而還丁卯讀大般若經於平城宮是日恭仁京市人從於平城曉夜爭行相接無絕是日行幸平城以中宮院爲御在所舊皇后宮爲宮寺也諸司百官各歸本曹

八月癸丑行幸難波宮 己卯車駕還平城

聖武天皇天平十七年平城ニ還幸ノ後十一年孝謙天皇ハ天平勝寶八年二月ヲ以テ此難波宮ニ行幸アリ是歲三月太上天皇乃チ聖武天皇モ亦此難波ニ行幸セサセラレ堀江ノ御遊アルニ至レリ爾來明治ノ初メニ至ルマテ難波ニハ天皇ノ行幸アリシナシ

續日本紀 孝謙天皇紀

八歲春二月戊申行幸難波 壬子是日行至難波宮御東南新宮 三月甲寅朔太上天皇源云聖武天皇ナリ幸堀江上後段第十一卷堀江ノ御遊ノ下ニ引用セラルル萬葉集卷第

第五章 攝津國守ノ創定

孝謙天皇天平勝寶八年此難波宮ニ行幸アリシ後三十七年桓武天皇延曆十二年攝津守ヲ改メテ國トセラレタリ

桓武天皇延曆十二年紀元千四百五十二年三月ニ至リテ始メテ此難波ノ特制ヲ解キテ他ノ大國ト均シクセラレ攝津職ヲ改メテ國トセラレヌ翌十三年山城葛野ニ都ヲ遷シ勅

シテ平安城ト云ヒ萬世不易ノ都トセラレ難波ニハ再ヒ都ヲ置ルコトアラサルベキニ因リテ此改制アリシモノナラン

此ニ至リテ天武天皇白鳳六年攝津職ヲ置カレシヨリ百十六年ニシテ應神天皇二十二年始メテ此地ニ行幸アリシヨリ五百零二年最後ニ孝謙天皇天平勝寶八年ヲ以テ行幸アリシヨリ三十七年ナリ今職員令ニ據リテ大國守ト攝津職ト新舊職員官位等ヲ對照比較シテ朝廷ノ此地ヲ遇セラレシ前後ノ輕重ヲ示スコト左ノ如シ

大日本史 桓武天皇本紀

延曆十二年三月己卯朔九日丁亥改攝津職爲國

職員令

大國

守從五人 大椽正七一人 少椽從七一人 大目從八位一人 少目從八一人 史生三人
攝津職
大夫正五人 亮從五一人 大進從六一人 少進正七二人 大屬正八一人 少屬從八二人
史生三人 使部三十人 直丁二人

攝津ノ國府 鴻臚館

桓武天皇延曆十二年攝津職ヲ改メテ國トセラレタルヨリ後三十二年淳

和天皇天長二年國府ノ位置ヲ定メラレタリ

浪速國志ニ左ノ記事アリ姑ラク録シテ參考ニ供ス

浪速國志

上古は道臣命當國の造にして景行帝の御字には大伴武日連允恭帝の御時は大伴室屋大連社稷を補翼し叛賊星川皇子を平け顯宗帝を天嗣に即奉る大寶年中には大伴安麻呂養老に大伴牛養和銅には大伴旅人大伴山守天平には大伴大養大伴家持等次第に領して自然と大伴の名盛りて大伴の御津の濱或は大伴の御津の泊とも詠す上古此國に大伴の郡名あり和州法隆寺資財殿に出たり順の和名抄に見へざる事は淳和帝の御諱を大伴と申奉りしより停られ欠の郡の名出たり大伴氏も廢せられて後世伴氏と呼ぶ其領主の古蹟は大江の岸の國府町也大江岸は今の八軒屋の濱也座摩の御旅所に神石あるゆへに石町と稱するも可ならんか

淳和天皇天長二年紀元千四百八十五年正月河邊郡爲奈野ノ地ヲ以テ攝津ノ國府ト定メラレヌ爲奈野ハ攝津ノ中央ナレバナルヘシ

浪速國志

豊島郡

猪名笹原 稻村にあり猪名は都て豊島郡より河邊郡に至りて平原の總號なり

河邊郡

猪名小笹 昆陽寺の東田圃の中にあり

荒府池 大鹿村に屬す周廻三百餘畝池の北は鴻池村也

按スルニ荒府ハ本來ハ國府ナルヘシ淳和天皇ノ天長二年此爲奈野ノ地ヲ以テ攝津ノ國府建設ノ地ト指定セラレタルモ工役ヲ興スニ及ハスシテ止ミ其地ハ空シク荒蕪ニ委シ了リタルヲ以テ此荒府ナル貶稱ヲ用フルニ至レルナラン然レハ鴻池モ亦本來國ハ府ノ池ナルヘシ辻碑 大鹿の東辻村にあり此所攝津國中央の正當也とぞ故に辻村といふ陸奥の壺村に倣て石碑あり高三尺横二尺五寸何れの代建初けん年曆不詳

碑銘曰 距東寺十里 距關戸七里 距須磨七里 距天王七里 距大小路七里

文字東寺以下多く摩滅して見へず東寺は京都の東寺也關戸は攝城の界山崎の關戸也須磨は田部郡須磨也天王は有馬郡攝丹の堺母子村の北天王峠也大小路は攝泉の堺住吉部堺津大小路なり

伊丹 町名廿八 扇邑十二 河邊郡都會の地也

荒木攝津守村重古城 伊丹の東にあり

按スルニ本文ノ如ク此邊ハ古昔國府ト指定セラレタル地ナレハ天正中荒木村重ガ攝津守トシテ此地ニ居城ヲ構タルモ偶然ニアラサルコトヲ知ルヘキナリ

猪名篠原 伊丹の南街道の東に方三間斗の笹原あり舊跡の印に遺せしものならん猪名野笹原は猪名野の總號也

然レトモ國府ヲ建設スルニ至ラス後十九年仁明天皇承和十一年ニ至リ鴻臚館ヲ以テ攝津ノ國府トセラレタリ

仁明天皇承和十一年紀元千五百零四年十二月攝津國河邊郡爲奈野ニ攝津ノ國府ヲ建置ス

ルコトヲ罷メ鴻臚館ヲ修理シテ以テ攝津ノ國府トセラレタリ

續日本後紀 仁明天皇紀

大坂城誌第一卷 難波地理彙考 國府

承和十一年十二月己卯朔壬午參議從四位上藤原朝臣助爲攝津國長官 戊子攝津國言依去天長二年正月廿一日承和二年十一月廿五日兩度勅旨定河邊郡爲奈野可遷建國府而今國弊民疲不堪發役望請停遷彼曠野便以鴻臚館爲國府且加修理者勅聽之

日本紀 欽明天皇紀
二十二年新羅復遣奴氏大舍獻前調賦於難波大郡
同 推古天皇紀

十六年夏四月小野臣妹子至自唐國唐國號妹子臣曰蘇因高即唐國使人妻世清下客十二人從妹子臣至於樂業遣難波吉師雄成召唐客裴世清等爲唐客更造新館於難波高麗館之上
六月壬寅朔丙辰客等泊于難波津是日以舫船三十艘迎客等于江口安置新館
同 舒明天皇紀

二年是歲改修理難波大郡及三韓館
攝津志

東生郡ノ條ニ曰ク三韓館在安國寺坂上

攝津名所圖會

東生郡ノ條ニ曰ク三韓館真田山の北一町許に舊跡あり字を唐居殿と云ふとぞ

日本國郡沿革考

東生ハ古難波大郡ト稱ス三韓館ヲ此ニ置キ後鴻臚館ト稱ス

京之水

鴻臚館朱雀の東七條坊門の南を東鴻臚館とす
朱雀の西七條坊門の南を西鴻臚館とす

源氏河海抄曰迂都のはじめ玄蕃寮を置弘仁以來東鴻臚館を空海に賜ひて東寺とし西鴻臚館を守教に賜ひて西寺とす其後は七條の北朱雀の東西に西鴻臚館を造立ありしと云々

此所は異國より來朝の賓客を止宿せしめて饗應の官署なりこれを玄蕃寮と號し司官を玄蕃頭と號す

明治ノ行幸

仁明天皇ノ承和十一年鴻臚館ヲ以テ攝津ノ國府トセラレタル後一千零二十四年ニシテ今上天皇ノ行幸アリ

第六章 大坂行幸 浪華遷都ノ建議

明治元年紀元二千五百二十八三月今上天皇ハ大坂ニ行幸シ給ヒ西本願寺ヲ以テ行在所ト爲シ蹕ヲ註ルコト十有餘日四月京師ニ還幸シ給ヒメ是歲正月參與大久保市藏利ハ通都ヲ浪華ニ遷シ大ニ更始一新ノ政務ヲ舉サセラレンコトヲ建白シ朝議之ヲ可ナリトシテ此行幸アリシト云フ仁德天皇元年正月都ヲ此地ニ奠メ給ヒシヨリ一千五百五十五年ニシテ此事アリ大坂人民ハ他ノ地方ニ先タナテ鳳輦ヲ拜スルノ幸榮ヲ得ルニ至レリ

以上年世ヲ次第シテ略叙セル所ノ事蹟ニ由リテ觀ル時ハ應神天皇ノ大隅宮仁德天皇ノ高津宮孝德天皇ノ豐碕宮味經宮等ハ總テ此難波ノ岡陵即チ今ノ大坂城ヨリ東高津ノ邊ニ亘レル一帯ノ岡陵中ニ建置セラレタル者ニシテ聖武天皇ノ難波

宮ハ乃々孝徳天皇ノ故宮殿ナリシコトヲ知ルヘシ而シテ凡ソ此難波ノ地ニ車駕ヲ駐メ給ヒシ事蹟ハ應神仁徳欽明孝徳文武聖武孝謙ノ七朝四百六十六年間神應天皇二十二年ヨリ孝謙天皇天平勝寶八年ニ至ルニ係リ其都セラレシハ仁徳孝徳聖武ノ三朝行幸アリシハ應神欽明文武孝謙ノ四天皇ニシテ太上天皇ノ行幸アリシハ文武ノ朝ニ持統天皇聖武ノ朝ニ元正天皇孝謙ノ朝ニ聖武天皇ナリ太上天皇聖武天皇天平勝寶八年行幸アリシ後一千百十二年明治元年ヲ以テ今上天皇ノ行幸シ給ヒルコト右ノ如シ此地ノ皇眷ヲ辱フスルモ亦久シト謂フヘシ

都市之二 市街

大坂ノ市街

首記 大坂ノ名稱ノ起原阿佐豆磨那珥波譬古ノ兩歌ノ由來

粵ニ大坂市街ノ記事ニ入ルニ當リテ先ツ大坂トイフ名稱ノ起原ヲ尋討セズハアル可カラス

按スルニ仁徳天皇ノ御製ニ阿佐豆磨能、避箇能鳥瑳箇、ト詠シタマヘル歌アリ

リ竊カニ思フ此歌ハ大坂ノ名稱ノ起原ヲ徵スヘキモノナラント此名稱ニ關スル卑見ハ之ヲ後段本文ニ載セ茲ニ先ツ此歌ノ由來ヲ尋チンニ抑モ此歌ハ仁徳天皇ハ異腹ノ御妹ナル八田皇女ヲ納レテ妃トシ給ハントシ此事ヲ皇后磐野姫ニ諮リタマヒシニ皇后ハ聽キタマハサリシニ因リテ天皇乃々歌ヒテ以テ意中ヲ皇后ニ明カサセタマヒシ者ニテ初メ天皇宇磨譬古能ノ御歌アリ皇后虛呂望虛曾ノ御返歌アリ次ニ天皇於辭氏屢ノ御歌アリ皇后又那菟務始能ノ返シアリタレハ天皇此阿佐豆磨能ノ御歌アリタルナリ是ニ於テ皇后ハ天皇ノ意ノ終ニ回ヘラサルコトヲ察シテ默シテ復タ返シナシ時ニ即位ノ二十二年正月ナリ

然ルニ後八年即々即位ノ三十年九月皇后ハ紀國ニ行啓シ熊野岬ニ到リ御綱葉ヲ取リテ還ラセラル天皇ハ皇后ノ在マサ、ルヲ時トシテ八田皇女ヲ娶リ宮中ニ納レタマヘリ時ニ天皇年五十三皇后ハ難波ノ渡リニ還ラセラル、ニ及ヒテ始メテ此事ヲ聞キテ大ニ之ヲ恨ミ其採リシ所ノ御綱葉ヲバ海ニ投棄シテ船ヲ岸邊ニ著ケタマハス天皇ハ又親カラ大津今泉州堺ノ南ニ大津アリニ幸シテ皇后

ノ船ヲ待タセラレタレド皇后ノ船ハ沖ニ漂ヒテ岸ニ著カサルニ因リ天皇乃
テ難波入ナル舟子ヲ急カセテ皇后ノ船ヲ岸ニ引寄セントシタマヒ此時天皇
那珥波譬苦ノ御歌アリ是レテ阿佐豆磨、那珥波譬苦、ノ兩歌ノ起レル因由ト
爲ス

然ルニ皇后ノ船ハ大津ニ著岸セス高津宮北ナル堀江ニ入り夫レヨリ山背
河ヲ遡ホリテ倭ニ向ヒタマヒタレハ天皇ハ更ニ使ヲ遣リテ還宮ノ事ヲ皇
后ニ勸メ給ヒシカド皇后聽キタマハス尋テ山背筒城宮ニ移ラセラレヌ因
テ天皇ハ皇后ノ還宮ヲ促シ給ハンガ爲ニ親カラ山背ニ幸シタマヒシカド
皇后ハ終ニ天皇ニ見ミエタマハス是ニ於テ天皇ト皇后トノ多年ノ雙歡ノ
御契リモ一朝空シク水泡ニ歸シ長ク別居シテ山河ノ懸隔スル所ト爲ラセ
ラル、ニ至リシゾ是非ナキ後五年皇后ハ筒城宮ニ崩シ後三年天皇ハ八田
皇女ヲ立テ、皇后ト爲サセラレタリ
右阿佐豆磨、那珥波譬苦、ノ兩歌ヲ本文ニ載スルニ先タナテ前記宇磨譬苦能
以下四首ノ歌ヲ左ニ掲ケテ各歌ノ前後ノ聯絡ヲ正シウセン

以上ノ歌ハ高古簡朴ナルニ因リテ先輩モ亦頗ル穿鑿ヲ費ヤセリ今是等ノ註
釋ヲモ節録附記シテ歌意ヲ明ラカニ併セテ先輩ノ苦心ノ存スル所ヲ示シ
又本文阿佐豆磨、那珥波譬苦、ノ兩歌ニハ特ニ聊カ卑見ヲモ附ス其註釋ノ如
キモ亦異同兩說並ニ存セリ見ル者宜シク折衷スヘン

釋日本紀 仁德天皇紀

二十二年、春正月、天皇語皇后曰、納八田皇女將爲妃、時皇后不聽、爰天皇
歌以乞於皇后曰、

于磨譬苦能今人也私記曰師說多克屢虛等太豆言立也言諸人並而于瑤由豆流儲也也
曳磨克餓務珥絕間也奈羅陪豆毛餓望也

凡御歌意者、並兩妻寄于儲也、仍欲相並妃之由也、

日本紀標註
于磨譬苦能は貴人にて御身を指給へり○于瑤由豆流は神功記に儲をよめり是は次に
係る枕詞にはあれど皇后の障あらむ用意儲に准へ給へる甚巧にめでたし○多由磨克餓務
珥は絶間將續にて皇后を幸給ふ絶間を接む也○奈羅陪豆毛餓望は並ても欲にて皇后と
八田皇女とを並てまじと詔ひ御歌の意は著れたり

皇后答歌曰、

大坂城誌第一卷 難波地理彙考 市街

虚呂望虚會也越多弊茂豫者吉也 瑤用廼虚烏床也 那羅陪務者瀾破也 介辭古者呂介茂賢也呂助語也

凡御歌意者並兩妻之床者非賢君之由也

日本紀標註

衣ならばこそ二重著ても善からめ女を二人並ては悪しと云を含みたり○那羅陪務者瀾破將並君者なり○箇辭古者呂簡茂は畏哉にて俗に物こはくおそろしい御方と云が如し其は皇后のおもほしをも厭ひ給はて眼前に夜床を並むとは甚じき御所爲なりと云意なり

天皇又歌曰

於辭且屢 難波之發語也万葉集於志氏流奈仁波必連之 那瑠破能瑤者能難波也 那羅弭破並濱也 那羅倍務苦虚層並床 層能古破阿利鷄梅在也

凡御歌意者古賢王聖王如難波並濱並納后妃之間其皇子多多之由也

日本紀標註

於辭且屢は總滿るにて潮の湛たるを云次に係る詞也此に潮とはあらねどおのづから然聞ゆるをや○那羅弭破此地名今隠れて聞え延す以上次を云出む序なり○那羅陪務苦虚層は將並とこそにて夜床也○會能古破阿利鷄梅は其子には有りけめにて向上におのづから裏り逢ふてふ意を加て見るべし其子とは八田皇女を指

皇后答歌曰

那莫務始能也 警務始能虚呂望火取虫也 赴多弊者且二重著也言火取虫自多 介區如此瀾夜也 儂利破阿也 阿瑠豈豫區望能阿羅儒非也

凡御歌意者召納兩妻之宮邊者如夏虫之入火非能之由也

日本紀標註

警務始能虚呂望は飛蛾之衣にて飛蛾とは夏夜燭に飛來て火を消虫を云以上芋衣と云ひための序なり芋とは「シラン」と云ものにて毛の如細ゆる介無之と云和名抄に芋麻屬白而細者也和名加良無之と註セリ此泉麻にて織たるをむしの衣と云り○赴多弊者且は二重著てなり上代は泉麻などにて專衣服を製けむを其を二重著るとは俗に衣物を著傍ると云如く修かましき意として八田皇女の上に擬へ給へり○箇區瀾夜儂利破は圍繞八人者なり「カクミ」とはかくまひの本語にて万葉五に圍居而愛 吟云々夜儂利は彌人にて皇后の御妬より宮女の多かる状によみなし給へり

右皇后ノ答歌アルヤ天皇又阿佐豆磨能ノ歌アリ之レヲ本文第七章ニ掲載ス

第七章 をさかノ創見難波人ノ稱呼及ヒ難波人ノ小坂ノ部落并ニ大坂ノ

名稱ノ由來附河内ノ小坂

前項首記ノ末段ニ記セルカ如ク皇后那菟務始能ノ答歌アリケレバ仁德天皇

又左ノ御詠アリ

釋日本紀 仁德天皇紀前項首記

大坂城誌第一卷 難波地理彙考 市街

天皇又歌曰、

阿佐豆磨能朝妻也私記曰師說 避今能地名也 烏瑛介鳥小坂 介多那耆珥師說片荷瀾致諭區茂能茂者多愚譬豆序豫枳也

凡御歌意者不並后妃者如片荷新之片方釣路行之一人者如冷然可惡之由也名所之中指朝妻以妻寄來于后妃之義

日本紀標註

阿佐豆磨能是大和國葛上郡の地名にて天武記ニ幸于朝婦とある地名なり志に同郡朝妻村あり此所は皇居の舊居なるゆゑ先よみ出給へり○避箇能鳥瑛箇鳥の避箇は地名なれど今隠れたり鳥瑛箇ハ小坂○箇多那耆珥は偏泣にて道行ながら泣狀を即皇后に響しめ給へる甚をかし○瀾致諭區茂能茂は道行者もにて皇后を指給へり○多愚譬豆序豫枳は偶ひて宜となり是は始て泣給ふ皇后さへ偶ひて善を況て八田皇女に偶はずてやはと意を合たる古歌の妙なるを見よ

暗涙潸然トシテ獨リ天皇ヲ奉セントノ意ヲ固ク執ラル、皇后モ箇多那耆珥瀾致諭區茂能茂

其意ヲ擴メテ朕ノ意中ニモ思ヒ比ラヘテゾ善キ多愚譬豆序豫枳ノ意ト見レバ義自

ラ明カナルガ如シ

或ハをさか乃ナ今ノ上本町ノ邊ナル小坂路ヲ往還フ人ノ様ヲ天皇皇后常ニ御覽スニ因リテ今此唱酬アラセラル、ニ當リテ天皇ハ眼前ノ景物ニ對シ鳥

瑛介ヲ瀾致諭區茂能茂ト歌ヒ出テタマヘルニハ非サル無キカ姑ラク意ヲ迎

ヘテ想像スルトキハ其高津宮中ヨリ小坂路ヲ眺望シタマフ狀況宛然トシテ

畫クカ如キ者アルヲ覺ユ

皇后遂謂不聽故默之亦不答言

三十年秋九月乙卯朔乙丑皇后遊行紀國到熊野岬即取其處之御網葉葉此云箇始婆

而還於是天皇伺皇后不在而娶八田皇女納於宮中特皇后到難波濟聞天皇

合八田皇女而大恨之則其所採御網葉投於海而不著岸故時人號散葉之海

曰棄濟也爰天皇不知皇后忿不著岸親幸天津待皇后之船而歌曰

那珥波譬古難波也須儒赴泥說以給佛舟也苦羅齊謂避也登良許辭私說曰那豆瀾泥曾能赴泥

其舟苦羅齊也於朋瀾赴泥舟也古禮取也言楫

凡歌意者皇后御船遲楫楫急速可取之由也

日本紀標註

須儒赴泥苦羅齊は鈴船執を延たり○許辭那豆瀾は腰腦みにて「ナヅム」とは行かたきを行狀なれば是は腰まで湖に入りて御船引しめ給ひしなり○曾能赴泥苦羅齊は其船執にて上におなし○於朋瀾赴泥苦禮は大御船執にて急き御船に乗らして棄濟に幸坐むとし給ひしをや

既ニ前項首記末段ニモ述ヘタル如ク皇后ノ船ハ沖ニ漂ヨヒ岸ニ著カサルニ
因リテ天皇乃チ難波人ナル舟子ヲ急カセテ皇后ノ船ヲ岸ニ引寄セントシタ
マフ意ト見レハ義自ラ明カナルカ如シ
時皇后不泊于大津更引之沂江自山背廻而向倭

右阿佐豆磨能ノ歌ハ此難波ニハ早クヨリをさか坂ト稱スル地アリタルコトヲ證
スヘク那瑯波譬苦ノ歌ハ難波ノ人ハ此時既ニ地名ヲ冠シテ呼ハル、マデニ發達
セル聚落ヲ成シ居タルコトヲ徵スヘシ

聖武天皇天平十七年紀元千四百零五年此難波ヨリ舊都平城ニ還幸シタマヒシ後ハ難波人
等ハ重モニ此をさかの地ニ棲息セシ者ナルカ

天皇平城ニ還幸アリシ後凡ソ二百五十餘年ヲ經過セル一條天皇ノ長保ノ頃ヨリ
後土御門天皇ノ明應ノ頃ニ至ル凡ソ五百年間此難波ノ岡陵ノ西面ナル小坂ノ地
ニハ難波人ノ一團ノ部落アリキ

然ラハ今ノ大坂人民ノ大市街ハ難波人ノ小坂ノ部落ヨリ發達シ來リシ者トセン
カ

世ニ傳寫スル所ノ一條天皇ノ長保ノ頃ヨリ後土御門天皇ノ明應ノ頃ニ至ル凡
ソ五百年間ノ各種ノ古圖アリ其真假遽カニ言ラ可カラスト雖モ今ヨリ之ヲ推
スニ其二三ノ圖ノ如キハ地形ノ大體ニ於テハ恐ラクハ大差アラサルモノトス
ルコトヲ得ヘシ是等ノ古圖ニ據レバ此難波ニハ凡ソ今ノ上本町ノ邊ノ處ニ小
坂ト云フ部落アリ即チ是レ仁德天皇ノ彌致チユノ區クニ茂能モノ多愚タウ警キョウ豆序トウ豫ヨ枳キト詠シ
タマヘル鳥瑳介トウサケノ地ナルベキヲ知ルナリ今姑ラク世ニ傳フル所ノ應永二十
四年ノ難波之圖第二圖ヲ掲ケテ難波ノ地形ヲ概想スルノ便ト爲ス

然ルニ明應五年紀元二千五百零六年ニ至リ僧兼壽ハ此小坂ノ東北ニ當ル生玉莊ノ石山ニ本
願寺ノ別院ヲ創建シ後チ三十六年天文元年兼壽ノ孫光教ハ此別院ヲ本願寺ノ本
山ト定メ城構ト爲シ尋テ總構ヲ設ケタリ此時此小坂ノ部落ハ本願寺ノ總構ノ内
ニ圍込マレタル者ノ如シ本願寺創築第三章及ヒ本願寺交戰紀要第一章參看

是ニ至リテ難波人ハ或ハ散シテ近傍ノ地ニ移住シタル乎或ハ依然トシテ本願
寺ノ總構ノ中ニ居住シタル乎事蹟ノ詳カナルハ今得テ攷フ可キ者無シ

今河内國若江郡ニ小坂村アリ亦をさかト訓ス其名稱ノ起リタル年世由來ニツ

ナカラ尋ネ難シ

清曾テ右河内國若江郡小坂村ノ名稱ノ起因并ニ口碑等ノ有無ニ關シテ在大坂ノ舊友ニ質シタルニ
右村名ノ起因等ニ關スル記録并ニ口碑トモニ存スル者無シト云ヘリ

然ルニ兼壽ガ本願寺別院ヲ石山ニ創建セシヨリ此地漸ク事多ク光教及ヒ其子光
佐ノ時ニ至レハ此地ハ毎ニ干戈交リ兵馬馳驅ノ場トナリタルト共ニ此一構ノ地
ヲ大坂ト書スルヲ漸ク史乘ニ顯出シ來レリ後段本願寺交戰紀要第一
一章乃至第九章參看
而シテ此地ヲ大坂ト書シタルハ兼壽最モ先ナルカ如シ然レハ當時ノ史乘ノ如キ
モ本願寺ノ自ラ書セル所ニ從ヒ乃チ大坂ト書スルニ至リタルモノナラン右兼壽
ノ書ハ載セテ本願寺創築第二章ニ在リ

浪速國志

明應の頃遂如上人の文章に攝州東生郡生玉庄内の大坂とあれば其頃は封境廣きにはあらざるへし今
は大坂の生玉と稱して昔に反す

細川兩家記

然に享祿五年壬辰是歲八月天
文ト改元五月十九日總州島山上總諸勢催ニテ木澤左京亮長
政ナリ城飯盛を又攻させられける
又三好遠江守合力に打立大和衆も立て攻られたればすてに早城難義に及候之間木澤左京亮可竹軒談
合にて御屋形へ申され晴元より山科本願寺を御頼有ければ同心有則攝州大坂へ下向有近國の門徒へ
相觸られたれば則三万斗馳集なり

同六月十五日に先々飯盛城の後卷有ければ寄手河内衆大和衆散々に成にけり總州方宮内を初て數人
打死也三好遠江守兄弟郎等以下打死す以上二百人餘也と云

同日に則高屋城へ取かけければ此城も落也總州は石川の道場へ御退有て忍ひて御座候を尋出し御腹
めさせたり哀或次第ともなり

一揆蜂起の事前に申こく細川殿の御大事に成本願寺と中惡なり

同八月四日に晴元方木澤左京亮衆へ一揆方より路次にて喧嘩しかけ打取也然は則木澤衆より其日堺
の東にあさかの道場とて有を初而近郷悉放火する然は和泉河内大和攝津國の一揆則時に起り明る五
日に堺の御屋形へ取かけければ木澤左京亮自身打出合戦す其日は一揆衆負て引いよく大兵亂出來
也

天文二年 攝州此分に成行程に細川殿淡州より御渡海有四月五日に池田へ御入城也同二十九日晴元
御勢衆堺へ取かけければ本願寺衆大坂へ取入也

同五月五日より御屋形衆木澤衆京中法花衆一揆して大坂へ取掛攻けれども不叶して和睦にて同二十
日に諸陣開也

信長公記

元龜元年八月廿五日南方へ御働淀川をこさせられ比良かたの寺内御陣取廿六日御敵楯籠野田福島へ
被成御手遣

九月三日攝津中島細川典厩城迄公方様御動座同八日に大坂十丁斗西にろうの岸と云所御取出に被仰
付齋藤新五稻葉伊豫中川八郎右衛門兩三人被入置並大坂の川向に川口と申在所候是又拵平手盛物平
手甚右衛門長谷川與次水野監物佐々藏介塚本小大膳丹羽源六佐藤六左衛門梶原平二郎高宮右京亮被
置せ

九月十二日野田福島の十町計北にゑび江と申在所候公方様信長公御一所に諸陣に御陣を居させられ

先陣は勿論夜に土手を築其手くを争埒際へ詰よせ其敷を盡し城樓を上大鐵砲にて城中へ打入
被責候 野田福島落去候は、大坂滅亡之儀と存知候歟

九月十三日夜中手を出しろうの岸川口兩所の御取出へ大坂より鐵砲を打入一揆雖蜂起候無異子細候
此本願寺所在地ヲ大坂ト書スルコト世ニ行ハレテヨリ大坂トイフ文字ハ終ニ此
地ノ總稱ニ用井ラル、ニ至レルト共ニ獨リ小坂ノ文字ノ行ハレサルコト、ナリ
タルノミナラス難波トイフ古名稱モ亦殆ント是レテ日常ノ語言文字ノ間ニ顯ハ
スヲナキニ至リタルモノ、如シ

而シテ此熟語ノ出所ハ或ハ云フ大坂トハ大江ノ坂ノ略訓ナラント

浪速國志

大坂といふ號上古聞へす按するに大江の坂の略訓也大江は難波江の一名にして仁德天皇第一皇子を
大江の伊那本和氣の命と申す受禪の後は履中天皇と稱す此時大江の號初て聞ゆ今時金城の南一堆の
丘山にして大江の岸の古詠も多く谷町坂町の名を呼ぶ坂町は後世道頓堀の南へ替地あり(中略)大江
岸は今の八軒屋の濱也

然レトモ確證ノ徵ス可キ者無シ要スルニ兼壽ガ本願寺別院ヲ創セシ頃ヨリ此地
ハ頗ル多事ノ場トナリテ大坂トイフ文字ハ忽チ書類ニ顯出シ且都鄙ノ口碑ニモ
喧傳セラレ加之此大坂トイフ名稱ハ後段附記ニモ見ユルカ如ク大和國ニモ在リ

テ上古已ニ早ク世ニ知ラレタル故ヲ以テ當時一層此名稱ノ速ニ世上ニ傳播公行
セラレテ今日ニ至リシ者ナラン且夫レ大坂トイフ名稱ハ其大江ノ岸ノ略訓ナル
ト兼壽ノ創造セルトニ論ナク其古言ニ非サルコトヲ斷定スヘキ者アリ曰ク之ヲ
國語ニ徵スルニ右中古ヨリ顯出セル所ノ此地ノ大坂トイフ名稱ハ文字上ニテ世
ニ行ハル、ト共ニ乃チ此大坂トイフ文字ニ由リテ發言スル所ノ他ノ地方人ノ言
辭ニ於テおほさか坂ト言ヒ露ハサル、ニ止マリテ難波人ノ振古以來相傳稱道セ
ル所ノ此地固有ノ語言ヲ變化スルコト能ハス乃チ難波人ノ後裔タル大坂人ハ上
古仁德天皇ノ歌ニモ詠シタマヒシ如ク今猶ホ此地ヲをさか坂ト稱シテ決シテを
ほさか大坂ト唱ヘズ

附記 上古世ニ知ラレタル大坂 大和ノ大坂

大坂ノ名稱ノ古史ニ顯ハル、モ亦久シ

崇神天皇ノ九年黑盾八枚黑矛八竿ヲ以テ大坂神ヲ祀レリ

古事記

又於宇陀墨坂神祭赤色楯矛又於大阪神祭黑色楯矛、
日本紀 崇神天皇紀

大坂城誌第一卷 難波地理彙考 市街

黑媛曰何鈴也對曰昨夜之非太子所賣鈴乎何更問妾太子自知仲皇子冒名以擬黑媛則默之避也爰仲皇子畏有事將殺太子密與兵圍太子宮時平群木兔宿禰物部大前宿禰漢直祖阿知使主三人啓於太子太子不信一云太子信以不起故三人扶太子令乘馬而逃之太子而乘馬仲皇子不知太子不在而焚太子宮通夜火不滅太子到河內國埴生坂而醒之願望難波見火光而大驚則急馳之自大坂向倭至于飛鳥山遇小女於山口問之曰此山有人乎對曰執兵者多滿山中宜迴自當摩任臨之太子於是以為聆少女言而得免難則歌之曰
於朋佐箇理也大坂阿布夜鳥等謎鳥也少瀨知度浦廢也哆駝瑛破直不昇也哆嵯摩知鳥當摩能流昇也略

凡御歌意者如辭

天武天皇白鳳元年壬申ノ役七月將軍大友吹負ハ乃樂ニ向ヒテ稗田ニ至ル曰ニ近江ノ軍河内ヨリ多ク至ルト聞キテ坂本臣財等ヲ遣リ三百ノ軍士ヲ率井テ龍田ニ防キ佐味君少麻呂ヲ遣リ數萬人ヲ率井テ大坂ニ屯シ鴨居蝦夷ヲ遣リ數百人ヲ率井テ石手道ヲ守ラシメメ
 一日ヲ經テ近江ノ軍諸道大ニ至リ我軍解敢ス是日吹負戰敗レ走リテ墨坂ニ至ル遇マ菟ノ軍至ルニ會シ復タ還リテ金綱井ニ屯シ散卒ヲ招聚スレハ近江軍大坂道ヨリ至ルニ因リ吹負ハ軍ヲ引テ西ニ如キ當麻衛ニ到リ壹岐史韓國ノ軍ト葦池ノ側ニ戰ヘリ

辛亥吹負既ニ大和ヲ定メ乃テ大坂ヲ越ヘテ難波ニ往キ餘別將軍等ヲ以テ三道ヨリ進ンテ山前ニ至リ河南ニ屯セリ

日本紀 天武天皇紀

元年秋七月庚寅朔壬子男依等斬谷直鹽手於粟津市於是大友皇子走無所入乃還隱山前以自縊焉時左右大臣及群臣皆散亡唯物部連麻呂且一二舍人從之
 初將軍吹負向乃樂至稗田之日有人曰自河内軍多至則遣阪本臣財長尾直真墨倉嶺直麻呂民直小鮪谷直根麻呂率三百軍士拒於龍田復遣於佐味君少麻呂率數百人屯大坂遣鴨居蝦夷率數百人守石手道中略經一日近江軍當諸道多至即並不能相戰以解散是日將軍吹負爲近江所敗以獨率一二騎走之逮于墨坂遇逢菟軍至更還屯金綱井而招聚散卒於是開近江軍至自大坂道而將軍引軍如西到當麻衛與壹岐史韓國軍戰葦池側(中略)
 辛亥將軍吹負既定倭地便越大坂往難波以餘別將軍等各三道進至于山前屯河南將軍吹負難波小郡而仰以西諸國司等令進管鑰鑰傳印癸丑諸將軍等悉會於篠浪篠浪此云而探捕左右大臣及諸罪人等乙卯將軍等向於不破宮因以捧大友皇子頭獻于營前

聖武天皇ノ天平十五年官奴斐太ハ大坂ノ沙ヲ採リテ玉石ヲ攻メ大友史ノ姓ヲ賜ヘリ

續日本紀 聖武天皇紀

天平十五年九月己酉免官奴斐太從良賜大友史姓斐太始以大坂沙治玉石之人也

續日本紀考證

天平十五年癸未九月

宮奴 宮常依下都本永
正本堀本二作也官

大友史 大和國葛上郡人
大坂見古事記日本紀神名式等和名抄大和國名葛上郡大坂即此按大和志葛

大坂沙 大坂見古事記日本紀神名式等和名抄大和國名葛上郡大坂即此按大和志葛
下郡今有連坂村志又云金剛嶺連坂村上方及蒸穴村出所謂大坂沙即是

以上列擧スル所ノ大坂ハ并ニ大和ノ大坂ニ屬ス故ニ是等ノ大坂ハ今ノ攝津
ノ大坂ニ關係ナ有セサル者ナリトス

又孝德天皇ノ白雉五年 紀元千三
百十四年 ナ以テ崩ゼシトキ大坂ノ磯長ノ陵ニ葬ス此

陵ハ河内ニ在リ乃ケ亦今ノ攝津ノ大坂ニアラス

日本紀 孝德天皇紀

白雉五年冬十月癸卯朔壬子天皇崩于正寢

十二月壬寅朔己酉葬于大坂磯長陵

日本紀標註

大坂磯長陵諸陵式に大坂磯長陵在河内國石川郡志に同郡山田村

增補改正河内國細見圖

孝德天皇御陵 石川郡山田村に記載セリ

第八章 大坂市街ノ成立及ヒ沿革

天文ノ初メ小坂ノ部落ヲ本願寺ノ總構ノ中ニ圍ヒ込マレタル歟ノ後凡ソ五十年
天正十一年 紀元二千二
百四十三年 豐臣秀吉居城ヲ此大坂ニ起スト共ニ大名小名諸士ノ邸第并

ニ商賈ノ店舗ハ蒸々トシテ競ヒ興レリ殊ニ堺伏見ノ町人ナ此地ニ移シ其重立ナ
タル者ニ命シテ北組南組天滿組三郷ノ町割ヲ爲サシメタレハ市街ノ編成モ亦大
ニ定マレリ世ニ大坂三郷ト稱スル者是レナリ

秀吉事記

天王寺住吉堺津三里余皆立續町店屋辻小路爲大坂之山下也(中略)諸國城持衆大名小名悉在大坂
也人々構築地連築雙門戶事奇麗盡莊嚴者也始攝家清華諸卿百官其外所々國司各來往無不隨
逐之人彌於專政道撫育人民者非千秋長久之濫觴乎至祝萬幸錄
武德編年集成

年を追テ大坂高樓金銀を鑲め造畢遂に四海一統して國主郡長皆大坂へ參勤し築地を構へ擔を連ね千
門万户金城の周曲を圍繞す

舊大坂市制

大坂三郷ハ北組南組天滿組ニシテ元ト東天滿船場西船場ト云ヒ北組二百五十町 始二百四十九町 南組二百六十
一町 始二百五 天滿組百九町 始百 之ニ分屬ス始豐臣氏ノ大坂ニ市街ヲ興スヤ山城國伏見和泉國堺等ノ町
人ヲ移住セシメ其中ニ就キ重立チタル者ニ命シテ三郷町割ヲ爲サシム

天正十四年京都ノ聚樂第成レル後テ秀吉ハ大抵聚樂第ニ在リ文祿四年伏見城成
リテ秀吉ノ伏見城ニ徙ルニ從ヒ諸大名亦伏見ニ移リシカド慶長四年秀頼此城ニ
還住スル時諸大名又從ヒテ還住シタルハ此地再ヒ繁昌セントシタルニ翌五年關

ヶ原ノ戦アリテ天下ノ形勢一變シ諸大名ハ相競ヒテ江戸ニ參覲シ此地ハ漸ク寂寥トナリ豊臣氏交戦紀要前記第十一卷第十二卷參看加之慶長十九年冬及ヒ元和元年夏ノ兵燹ニ罹リテ城郭市街ハ焦土トナリ人民ハ逃散シタレハ此ニ至リテ大坂ノ天正ノ隆盛ハ一掃ニ屬シタリ豊臣氏毀壞第九卷乃至第十一章及ヒ豊臣氏交戦紀要第十四卷乃至第二十七章參看

元和偃武ノ歲紀元二千二百七十五年松平下總守忠明ノ此地ニ封セラレシトキ忠明ハ冬夏ノ兵亂ニ遭ヒテ逃散シタル人民ヲ招撫シテ家屋ヲ再營セシメ又幕府ニ乞ヒテ伏見ノ町人ヲ郭内ニ移シ東堀以東ニモ市街ヲ開キ且銳意シテ人民ノ便益ヲ圖リタレハ此地ハ復タ駸々トシテ殷賑ニ赴ケリ

舊大坂市制

松平下總守領知タリシ時冬夏兩次ノ爭戰ヲ經人民諸方ニ離散ス因テ悉ク之ヲ招集シ荒地破屋ヲ授ケテ再營セシメ且幕府ニ請ヒ伏見ノ町人二百町餘ヲ郭内ノ空地ニ移住セシメ漸ク東堀以東ノ市街ヲ開ク

五年七月幕府、忠明ヲ郡山ニ移シ此城ヲ番城ト成シ城代定番町奉行等ヲ置キ此地ヲ直管ト爲シ制度彙考衛戍第一章乃至第三章參看尋テ諸大名モ亦相前後シテ藏屋敷ヲ此地ニ起シ諸國ノ物貨亦此市上ニ輻湊ス是ニ於テ此地ハ益繁昌シテ大都會トナリ世ニ京都

江戸ト大坂トナ竝ヘ稱シテ日本ノ三箇ノ都ト謂フニ至レリ

然レトモ今ノ新町ノ邊ノ如キハ寛永ノ頃猶ホ田野ナリ今、世ニ傳フル所ノ寛永年間ノ大坂ノ圖第三ヲ掲ケテ新町其他ノ創設前ノ大坂ノ様ヲ想見セシム

此新町ノ遊廓ハ伏見ノ浪人木村亦次郎此頃始メテ官準ヲ得テ開設セリトゾ或ハ云フ其開設ハ天正中ノ事ニ係ルト

攝津名所圖會

寛永年中此地に遊廓を開く其頃はまた野原也田圃を開きて新に町とせし故に世の人新町と呼ぶ此廓初は大坂三郷の西端にして田圃に續きしに後世次第に市中蔓りて今は難波津の真中となりぬ讀賣新聞 明治廿八年八月廿六日 第六千四百九十四號

今回大坂の大火は同市に古來より傳はる美術名物等を倏忽の間に一片の烟となし好事の士をして歎息に堪へざらしめたるもの少なからぬ中にも大坂名物の一に數られし新町廓の遊女屋吉田屋が過半焦土となりし爲め可惜同家の名物夕霧炬燵を始め其の他由緒ある座敷等を烏有に歸せしめたるは誠に風流の恨事といふへし

今遠く新町廓の起原を尋ねるに往昔天正中伏見の浪人木村亦次郎といふもの官家の許可を受けて田圃を開き蘆原を刈り取り新たに遊女町を設けたれば世の人呼びて新町とは言ふなりけり通りを懸簾町といふは亦次郎瓢箪の馬印を拜領して常に玄關に飾りたれば名つきたりと云ひ佐渡島與三兵衛の移りたるを佐渡島町と呼び玉造九軒茶屋より移りたるを九軒町と言ふ其頃に九軒町に六軒の遊女屋あり即ち井筒屋堺屋(今の神崎)住吉屋吉田屋阿波屋及かのふ屋なるが多くは取毀ちたれと昔の面影を免もかくも殘せしは吉田屋神崎屋の二軒なりき

其他ノ市街モ元祿以降ノ創開ニ係レル者亦多シ

増修改正攝州大坂地圖

堂島安治川

元祿元戊辰年 開 地

堀江富島

同十一戊寅年 開 地

曾根崎

寶永五戊子年 開 地

難波新地

享保八癸卯年 開 地

高津新地

延享元甲子年 開 地

同

明和二乙酉年 開 地

今、河村瑞賢安治ノ大坂治河ノ大工事成功後刊行セラレタル元祿五年大坂之圖
第四 及ヒ天保五年浪華遠眺之圖 第五 ナ掲ケテ寛永以降大坂市街ノ發達ノ様ヲ概
見スベキ資ト爲ス後段第十二章乃至第十四章ニ繫ケテ叙述セル慶長以降ノ治河
拓地ノ記事ヲ參看スヘシ


明治二年五月ニ至リ大坂府廳ハ北組南組天滿組三郷ノ稱ヲ廢シ東西南北ノ四大
組ヲ創定ス其町數ハ總計六百三十六町アリ明治八年ニ至リ四大組ノ稱ヲ改メテ
第一第二第三第四ノ四大區ト爲シ後又明治十一年七月太政官布告第十七號郡區
町村編制法ニ依リ改メテ今日ノ東西南北ノ四區ト爲セリ

舊大坂市制

明治二年己巳五月北組南組天滿組ノ稱ヲ廢シ東西南北ノ四大組ヲ設ク其區域ハ大川筋土佐堀以北安
治川南北町ヲ北大組ト稱シ長堀川空堀筋以南ヲ南大組西横堀以東ヲ東大組其以西ヲ西大組ト稱ス大
組ノ内凡ソ十町ヲ編シ一番組トシ東大組ハ二十六番西ハ十三番南ハ八番北ハ十五番ニ至ル合四大組
六十二番組トス其町數ヲ六百三十六町ニ定メ東ハ二百六十四町西ハ百五十四町南ハ九十一町北ハ百
二十七町ナリ
東大組ハ元北組南組ノ上町船場ト北組ノ玉造ノ地ニシテ南大組ハ元南組ノ島之内道頓堀及ヒ玉造ナ
リ西大組ハ三郷分菅ノ堀江一圓ト堀江以北古川以南ノ北組南組ノ地ニシテ北大組ハ天滿組ト北組ノ
中之島一圓ナリ
明治八年四月本府管内ニ十一大區ヲ畫シ東大組ヲ第一大區南大組ヲ第二大區西大組ヲ第三大區北大
組ヲ第四大區ト稱ス
太政官布告
明治十一年七月第十七號ヲ以テ郡區町村編制法ヲ定ム


右ハ仁徳天皇ノ二十二年をさか坂ノ名稱始メテ天皇ノ御製ノ歌ニ顯ハレタルヨ
リ長保明應ノ間ニ於ケル難波人ノ小坂ノ部落明應以降大坂ノ稱呼世ニ顯ハレ天
正十一年大坂ノ大都會成リ元和元年ノ再興ヲ經テ明治十一年大坂ノ東西南北ノ
四區ノ編製ヲ見ルニ至レル千五百四十四年間ノ此地ノ事歴ノ梗概トス今明治三
十二年大坂之圖 第六 ナ掲ケテ大坂市街今日之隆盛ノ狀ヲ示ス前段仁徳天皇ノ奠

都孝德聖武兩天皇ノ遷都其餘攝津職攝津國守ノ遞置ヨリ後段ニ舉クル所ノ治水
治河拓地ノ事及ヒ飲料水道敷設淀川改修大坂築港并ニ新市街開設等ノ事ヲ以テ
右市街ノ事歴ニ參看セハ此地ニ於ケル都市古今進化ノ形勢ヲ端睨スルコトヲ得
ン乎




應永二十四年浪華之圖(第二圖)

備考
編者
入



浪華上之古圖
(第一圖)




明治十八年攝河兩國洪水之圖(第七圖)



寬永年間大坂之圖
(第三圖)

元祿五年大坂之圖 (第四圖)



北

東

南


西


天保五年浪華遠眺之圖

(第五圖)



天保五年浪華遠眺之圖
(第五圖)






備考

一此圖ハ天保甲午仲秋浪華中川山長ノ
 書ク所ナリ頗ル浪華ノ形勝ヲ見ルニ
 足ル今縮寫シテ本書ニ載セリ難波皇
 居ヲ圖上ニ標記スルハ編者ノ私擬ス
 ル所ナリ

①大隅宮城 ②高津宮城 ③長柄豊碕宮
 城 ④味經宮城ナリトス


一右イロハノ符號ハ第十二圖ノイロハ
 符號ト一致スルモノナリ

一此圖ハ本書難波地理彙考皇居篇及ヒ
 應永二十四年浪華之圖 第二 大坂城内
 外土地高低概別之圖 第十等ト參看ス
 ヘシ



符號ト一致スルモノナリ
 一此圖ハ本書難波地理彙考皇居篇及ヒ
 應永二十四年浪華之圖圖第二大坂城内
 外土地高低概別之圖二第ト參看ス
 ヘシ

明治三十二年大坂市街并二（第六圖）
築港治河市街增設計畫總圖



● 現在市街
○ 新設市街
○ 河
| 鐵道線

大坂城誌 華誌一名浪 第二卷

浪華地理彙考下

二 土工ノ事蹟

首記 土工事蹟檢尋ノ事由

今ノ大坂城地一帯ノ岡陵ハ上古東ハ諸大河會シ北ハ入江西ハ海濱ナリシコトハ大坂城建築彙考卷首地勢章第一ノ下ニ叙述シタルカ如シ而シテ仁德桓武兩朝ノ治水工事ハ堀江ト川トナ此地ニ開鑿シタル嚙矢ニシテ人爲ナリテ此地ノ形狀ニ變態ヲ生セシメタル權與トス地形ハ實ニ城ノ要害ノ由リテ生ズル根本ニシテ我邦ノ築城ハ山河ノ形勢ニ應シ繩張ヲ布置スルヲ以テ法ト爲スカ故ニ是等開鑿ノ堀川ノ大坂城ノ成立及ヒ製作上ニ及ホシタル所ノ關係ハ頗ル大ナリ然ルニ大坂城ハ慶長甲寅ノ歲其大部分ヲ毀壞シ去ラレテ今ハ全形ヲ存セサルニ因リテ善ク其地形ノ沿革ヲ明ラカニスルニ非ザルヨリハ

本願寺以來ノ構成如何ヲ尋討考究スルニ由ナシ故ニ此編右兩朝ノ工事ヲ始メ凡ソ地形ノ變更ヲ徵スヘキ者アレバ勉メテ之ヲ收載シテ難波以來ノ此地ノ地形ノ沿革ヲ考究スベキ資ニ供ス難波上古圖^{第一}以下各圖ヲ參看スベシ

土工之一 上古ノ治水

第九章 堀江及ビ河道開鑿

上古ノ堀江 茨田堤 小橋江

墨江之津 和珥池 茨田屯倉 橫野堤 猪甘津

難波京師ヨリ河内ノ丹比ニ至ル大道 感致ノ大溝 難波ノ海

仁德天皇攝津ノ難波ニ都シ高津ノ宮ニ在マシ深ク意ヲ民政ノ事ニ用井サセタマヒ即位ノ十一年紀元九百八十三年四月朔日群臣ニ詔シテ曰ク

今朕是國ヲ視レバ郊澤曠遠ニシテ田園少乏ナリ且河水横サマニ逝キ流末駛シラザルヲ以テ聊カ霖雨ニ逢ヘバ海潮逆上シテ巷里船ヲ乘セ道路亦壅ナリ故レ群臣ノ共ニ視ルトコロナリ横源ヲ決シテ海ニ通シ逆流ヲ塞キテ以テ田宅ヲ全ウセヨト

古事記

大雀命坐難波之高津宮治天下也

日本紀 仁德天皇紀

元年春正月丁丑朔己卯大鸕鷀尊即天皇位尊皇后曰皇太后都難波是謂高津宮

十一年夏四月戊寅朔甲午詔群臣曰今朕視是國者郊澤曠遠而田園少乏且河水横逝以流末駛聊逢霖雨海潮逆上而巷里乘船道路亦壅故群臣共視之決横源而通海塞逆流以全田宅

此大詔ニ因リテ十月先ヅ宮北ノ地ニ堀江ヲ掘リ河内國其他ノ南部ノ水ヲ引キテ西ノ方難波ノ海ニ通シ又山城河ノ南進シテ河内其他ノ地ニ汎濫スルヲ防カンカ爲ニ山城河ノ南下ノ衝ニ當ル所ノ河内ノ茨田ニ堤ヲ築キ尋テ又宮東ノ地ニ小橋江ヲ掘リ更ニ河内其他ノ水ヲ導キテ北ノ方山城河ニ疏セリ是ニ於テ此地方ノ人民ハ長ク洪水ノ災難ヲ免ルコトヲ得ルニ至レリ

古事記

又役秦人作茨田堤及茨田三宅又作丸邇地依羅池又堀難波之堀江而通海又堀小橋江又定墨江之津

日本紀

冬十月堀宮北之郊原引南水以入西海因以號其水曰堀江又將防北河之滂以築茨田堤

增補河内細見圖

茨田故堤 自伊加賀歷太間至池田村故堤今僅殘

案スルニ茨田堤ハ今ノ淀川堤防ニシテ河内國茨田郡牧方近傍ヲ起點トシ順次川下ニ築キ立テラレタル者ナラン右河内細見圖ノ記スル所一證ト爲スヘシ今茨田郡牧方ヨリ守口ニ至ル淀川南岸ニ一番ヨリ十番マテヲ名稱トスル村々アリ築堤ノ順序ニ因リテ此名アルニハアラサル歟 牧方ハ山城河即チ淀川ノ眞直クニ南下シ來ル所ノ衝ニ當リテ今猶ホ淀川堤防中ノ最緊要ノ所タリ

明治十八年六月牧方堤防決潰セシカ爲ニ洪水河内其他ニ汎濫シタル頗末ハ後段ニ附記スベシ

又宮南ノ墨江ノ津ヲ以テ船舶出入ノ所ト定メ十三年九月始メテ茨田ノ屯倉ヲ立テ因リテ春米部ヲ定メ十月又河内ノ和珥池石川ヲ造リ横野堤澁川ヲ築キ十四年橋ヲ小橋江ノ猪甘津ニ架シ其處ヲ小橋ト稱シ宮ノ南門ヨリ河内ノ丹比ノ邑丹南北ニ直指スル大道ヲ通シ京中ニモ大道ヲ作りテ以テ交通ニ便ニセリ後二百八十七年推古天皇モ亦二十一年十一月此難波ヨリ大和ノ京師ニ至ル大道ヲ開キタマヘリ是歲又大溝ヲ河内ノ感玖石川ニ鑿リ石川ノ水ヲ引ギテ上鈴鹿下鈴鹿未詳上豐浦下豐浦河内ノ郊原ヲ墾シ因リテ以テ四萬餘頃ノ田ヲ得タリ是ニ於テ此地方ノ人民ノ生活ハ寬饒ニシテ又凶年ノ憂無キニ至レリ

古事記

又定墨江之津

日本紀

十三年秋九月殆立茨田屯倉因定春米部冬十月造和珥池是月築横野堤十四年冬十月爲橋於猪甘津即號其處曰小橋也是歲作大道置於京中自南門直指之至丹比邑又掘大溝於感玖乃引石河水而潤上鈴鹿下鈴鹿上豐浦下豐浦四處郊原以墾之得四萬餘頃之田故其處百姓寬饒之無凶年之患

浪速國志

京中道 山小橋村味原池の南にあり今京街道といふ此西に上大道筋といふあり仁德紀には禁裏の南門の前に往還ありて直に河内國丹比郡に通るといふ義也

梅大辻 京の中道より上大道筋へ出る辻をいふ

而シテ宮西一帶ノ地ハ難波ノ海ノ沿岸ナレバ魚鹽ノ業モ亦興レリ

前段第四章天平遷都首記及ヒ難

波宮ノ下ニ引用セル萬葉歌ヲ參看スヘシ

日本紀 神武天皇紀

戊午年春二月丁酉朔丁未、皇師遂東、舳舻相接、方到難波之碇、會有奔潮、太急、

延曆ノ堀江及ヒ堀河

仁德天皇堀江ヲ開鑿セラレタル後四百六十二年延曆四年九月河内ニ又大洪水アリテ人民漂蕩シ船中ニ居リ堤上ニ寓シ糧食絶乏シテ艱苦ヲ極メタリ是ニ於テ桓

武天皇ハ使ヲ遣ハシテ監巡セシメ兼テ賑給ヲ加ヘタマヘリ

續日本紀 桓武天皇紀

延曆四年九月乙未 壬寅河内國言洪水汎濫百姓漂溺或乘船中或寓堤上糧食絕乏艱苦良深於是遣使監巡兼加賑給焉

尋テ攝津大夫和氣清麻呂ノ善後ノ奏請ヲ裁可セラレ河内其他ノ南部ノ水理ヲ宜シクシ田野ヲ開墾センカ爲ニ延曆七年三月ヲ以テ工ヲ起シ河内攝津ノ兩國ノ堺ニ川ヲ掘リ堤ヲ築キ荒陵ノ南ノ地ニ堀江ヲ掘リ河内ノ河水ヲ導キテ以テ西ノ方難波ノ海ニ通セシメタリ是ニ於テ此地方ノ人民ハ復タ安堵シテ職業ニ就クコトヲ得ルニ至レリ此工役ニ從事セル人夫ノ數ハ二十三萬餘人ト云フ

續日本紀

延曆七年三月庚戌 甲子、中宮大夫從四位上兼民部大輔攝津大夫和氣朝臣清麻呂言、河内攝津兩國之堺、堀川築堤、自荒陵南導河内川、西通於海、然則沃壤益廣、可以墾闢矣、於是使遣清麻呂當其事、應須軍功廿三萬餘人給糧從事矣、

附記 攝河兩國明治十八年ノ洪水之事

附享和二年ノ洪水

明治十八年六月ニ入りテ頻ニ雨降り淀川水量日ニ加ハリ同十八日午後十一

時ニ至リ河内國茨田郡牧方驛西ナル伊加賀村ノ堤防決潰セリ是ニ於テ淀川ノ激流ハ滔々トシテ河内國ニ濫入シ尋テ風雨益加ハリ同月廿八日ヨリ七月二日ニ亘リ河内國ハ茨田、讚良、若江、河内、澁川、志紀、丹北ノ各郡、攝津國ハ東成、住吉ノ二郡及ヒ大坂市中ノ低地并ニ接近ノ各地ニ洪水洋溢シ獨リ水ニ浸サレサルハ概スルニ大坂城一帶ノ高地ノミナリ其有様ハ水上ニ浮島ノ現ハレ出デタルモノ、如シ其他仙波、島ノ内、天滿ノ如キモ地盤ノ稍高キ所ノミ纒ニ此水ニ浸サレサルコトヲ得タリ今吾人ハ仁德天皇十一年茨田堤ヲ築キタマヒシヨリ一千五百六十二年ノ後ニ生活シテ天皇ノ治水以前ニ在リテ草昧ニ屬セル上古ノ難波ノ水滂ノ汎濫セル時ニハ宛トシテ斯クモアリケハト思ハル、許リナル此大洪水ニ邂逅シテ罹災民人ノ不幸ヲ痛ムト共ニ暗ニ上古ノ難波入江ノ状態ヲモ想像シ得タリ是レヨリ先キ八十三年享和二年七月山城、近江、河内、攝津ニ大洪水アリテ攝河兩國最モ多ク水害ニ罹レリ然レトモ今之ヲ古老ノ口碑其他ニ徵スルニ享和ノ水量ハ明治十八年ノ水量ニ比スレハ低クキヨド凡ソ三尺ナリシト云フ右明治十八年ノ洪水ハ第七圖

ノ如シ

洪水志

明治十八年六月淫雨節ニ過キ十七日午時澱河水最十尺ニ上ル
午後十時三十分ニ至リ河水ノ牧方ヲ衝突スルモ益々急ナリ伊加賀村山川ノ渠流ハ京街道三
矢村ノ地ニ至リ陰溝ヲ設ケ以テ澱河ニ通ス此時河水騰涌シテ竇口ニ迫リ山川堤ニ噴出シ忽チ
潰決ス既ニシテ山川堤決口ノ水直チニ潰漫シテ京街道ノ背後ヲ衝キ河水其外ヨリ相待チ十一
時已ニ二十間許ヲ壞ル京街道ハ則チ澱河堤防ニシテ一帶ノ國道南北ニ通ス而シテ其決所ハ宇
晒場ト唱ヘ牧方驛中ノ要所トス此ニ於テ屋舎漂失シ居民僅カニ免カル十一時三十分澱河水量
十四尺八寸之レヲ最高度トス

此時牧方驛北岡新町村天ノ川堤防ヲ破リ同時三矢村澱河堤防又崩壊ス此ニ於テ兩水相合シテ
牧方驛京街道ニ汎濫ス

此日大坂澱河ノ諸支川漸ク漲溢シ西區ノ内水ノ路上ヲ浸ス處多シ

六月二十八日ヨリ雨止マス二十九日午前六時東北風起リ溢水ノ量漸ク加ハリ東成郡今福村堤
防ハ巨浪ノ衝突スルヲ益々急ナリ

此日午後三時三十分ヨリ六時三十分ニ至ルノ間牧方郡役所水量十二尺三寸此ニ於テ牧方地方
居民再タヒ相扶ケテ山麓ノ高處ニ奔リ流亡漂溺ノ災又々時昔ニ倍スルノミナラス再ヒ衆人ノ
嗷々タル怨嗟ノ聲ヲ聞カントス

大坂城東中濱天王田等諸村ハ彌望渺然實ニ荒涼ノ景色アリ深江堤以南ノ東成郡モ亦タ同シ
七月三日此日滋賀縣報シテ云フ琵琶湖水量九尺二寸ニ上ル但平水二尺七寸ニ六尺五寸ヲ加フ
之ヲ湖上ノ最高度トス大坂洪水最高度今日ニ至ル迄左ノ調査アリ難波橋、土佐堀端建藏橋、安
治川水ト警察署前、ノ三所ニ於テ平均量度七月二日午後七時十三尺三寸三分二平水二尺二寸

五分差引出水十一尺八分

茨田郡各村二日午後一時

若江澁川二郡各村二日午前六時

東成郡各村二日午前六時

市街浸水ノ町數

十八尺六寸七分

十二尺三寸

十二尺八寸九分五厘

三百四十町

内

東區 二十八町

南區 四十六町

西區 百七十五町

北區 九十二町

七日前六時工兵第二大隊將校以下百三十名浮梁架設ノ爲メ難波橋趾ニ出張ス午後二時工ヲ
竣ニ

淀川本支川ニ架スル諸橋梁破損及ヒ流失ニ屬スルモノ三十一橋

二十七日天機伺トシテ知事神戸行在所ニ候シ宮内卿ヲ經テ大坂府管内洪水概況書并ニ概表略
圖ヲ上ル翌二十八日歸府其上奏ニ曰

大坂府知事從五位 臣建野郷三謹上

管内洪水概況書

抑モ本管攝河二州ノ數郡ハ地勢極メテ卑濕淫霖日ヲ連ヌルトキハ瀦水内ニ溢ヘ渠溝外ニ阻ム
若シ夫レ澱河滿漲ニ當リテハ支流逆行乍チ内水ト合シ田禾永ク水底ニ浸リ或ハ堤防ヲ損ヒ道
路ヲ濫フ等ノ小害ハ歲々得テ免レヌ蓋シ本河ノ水利ハ此數郡安危存亡ノ繫ル所トス昔貞享中
徳川氏大ニ修治ノ策ヲ施シ滯ヲ導キ阻ヲ鑿シ而ルモ仍水患ヲ免レヌ享和二年壬戌六月廿九日

大坂城誌第二卷 難波地理彙考 治水

點野村ノ堤防決シ茨田讚良若江ノ諸郡汎濫湖ト成リ牧方以西ノ河道ハ爲ニ涸レ運船ハ河内ヨリ通シ其年十一月始メテ舊ニ復スト云噫甚哉今茲明治十八年六月淫雨若ニ臻リ其十七日本河愈々暴漲シ午後十一時終ニ伊加賀村ノ堤防決潰セリ村ハ茨田郡牧方驛西ニ在リ堤防一タヒ決スルヤ數十戸ヲ押流シ奔流滔々倏チ茨田郡ニ盈チ漸ク南進シテ讚良郡及東成郡ニ入り百數十ノ村落ヲ没スルニ至ル始メ此警報ノ達スルヤ大書記官遠藤達直ニ僚屬ヲ率ヒテ急赴ス然ルニ事頗ル倉卒ニ出テ防止ノ用材及丁工ニ乏シ之レヲ大阪ニ取ルニ決ス大水至ル各地老ヲ扶ケ幼ヲ提ケ樹ヲ攀チ屋ニ上リ僅ニ危急ヲ免レ或ハ茅ヲ堤上ニ結ヒ退水ヲ待ツ者アリ遊ニ多數ノ舟ヲ遣リ糧ヲ輸シ其難民ヲ救護セシム水愈々暴漲將ニ南寢屋川堤ヲ衝破センノ勢アリ若シ更ニ之ヲ決セバ其災ノ及ホス所測ルヘカラス此ヲ以テ疊昔草和ノ災野田村堤防ヲ斷チ以テ猛暴ナル洪水ヲ放注セシ故轍ニ依リ輒臣等僚屬ヲ率ヒテ野田大長寺ニ次シ直ニ截斷ノ工ヲ創メ二十日午後疏通ノ功成ル乃チ洪水ヲ漏洩ス噴流飛奔忽チ湍激ヲ爲シテ下ル此時以爲ク不日ニシテ水勢ヲ分殺スルノ功ヲ見ルヘント蓋シ此截斷ノ策タル時恰モ插秧ノ季ニ際シタルヲ以テ排水速ニ行ハレハ以テ收穫ヲ全フスヘク且遭難ノ厄亦甚タ深カラサルヲ得ヘントスルヲ以テナリ而シテ上流伊加賀村決所ノ工事ハ大阪ノ防材到ルニ因リ此日又着手セリ其工タル一方ハ杭樁ヲ樹ヘ石塊土豚ヲ填積シ一方ハ粗柴ヲ用ヒテ捍止兩所互ニ進ム茲又攝津國島上郡本河ニ瀕スルノ地モ十七日午後十二時檜尾川流末ノ堤防壞ル、モノ三所本河ノ逆水怒波激浪ヲ起シテ盆入シ忽ニシテ鐵路以南一面湖ヲ成シ其深キモノ屋檐始ト没ス老幼相携ヘ高ニ避ク其慘劇ノ狀亦河内ニ亞ク二十四日各所派遣ノ吏員還リ難民ノ衣糧稍支フルヲ得ヘク且ツ漸ク漲水ノ兆アルヲ報ス二十八日午後ニ至リ暴雨再ヒ下リ越テ七月一日ニ至リ雨益々猛風又暴ヲ加ヘ漲水益々激ス此ニ於テ伊加賀村決所曩ニ築塞竣功ニ垂ントシテ更ニ壞ル、モノ百五十間餘且前水ノ河内南部ニ入ラサリシハ寢屋川堤防ノ拒障ヲ爲セシニ因ルモ後水ハ既其堤上ヲ溢シテ南進シ

若江河内澁川ノ三郡ニ及ホシ愈渺茫其津涯ヲ見サルニ至ル更ニ數十隻ノ舟ヲ増派シ遭難者ヲシテ悉ク大阪避難所ニ徙シ以衣食ヲ賑給セシモノ數万既ニシテ大阪各川又滿漲シ橋梁將ニ急ナラントスルヲ告ク即チ吏員ヲ遣シ擁護セシム鎮臺諸兵モ又來援シ大ニ水防ニ從事シタリ翌二日市街沿川水溢レ將ニ汎濫ノ真ニ漂ハントシ西北部ノ各町ハ路上脛ヲ没シ其最深キモノハ身ト等キアリ行人跡ヲ絶ツニ至ル尙ホ激水ハ人家ヲ衝破シ北流スルモノ數所爲メニ西成郡數村忽焉波瀾ノ内ニ浸ル斯ル景狀ナルヲ以テ大阪市街著大ノ三十餘橋甲乙相踵テ落ツ是ヨリ先警聞已ニ 聖聽ニ達シ撫恤金三千圓下賜セラルノ命ヲ拜シ 聖明至仁臣等感泣ノ至リニ堪ヘス此恩賜ヲ頌ツ宜ニ適ヒ各難民ヲシテ將來其堵ニ安シセシムルハ一ニ臣等ノ擔フ所願勉以テ事ニ從ントス今也 車駕巡幸ニ奉遭シ此ニ洪水ノ實況ヲ上奏シ其概表及略圖ヲ奉ル誠恐誠惶謹白

明治十八年七月二十七日

抑今回ノ洪水ハ享和二年壬戌己降絶テ少ナル所ニシテ其初以爲ラク攝河ノ地田産流亡子遺ナカラント蓋シ被害ノ區域實ニ昔時ヨリ廣キカ如シ
大坂市街享和ノ水災詳ニスル能ハスト雖厄世人ノ説ク所ニ因レハ今回ノ水大坂ニ於テ昔ヨリ三尺以上ノ高度トス且ツ橋梁摧落三十餘ニ及ヘリ則チ其被害ノ區域亦タ廣クシテ遠ク享和ノ上ニ出ツルト云フテ可ナリ

覽ル者第七圖即チ明治十八年攝河兩國洪水之圖ニ就キ心ヲ潛メテ仔細ニ其有様ヲ察セハ獨リ當年ノ此地ノ水災ノ狀態ヲ知ルヘキノミナラス遠ク仁德天皇ノ治水以前ノ難波上古ノ狀態ヲ類推シテ思ヒ半バニ過クルモノアラシ

第十章 堀江及ヒ難波ノ海

今ノ味原池ノ邊及ヒ今ノ昆沙門池ノ邊ニ在リシ古昔ノ堀江 梅津川
 仁徳天皇ノ宮北ニ掘ラセタマヒシ上古ノ堀江ト桓武天皇ノ延曆中堀ラセタマヒ
 シ荒陵ノ南ノ堀江トノ中間ニ又二ツノ堀江アリ一ハ今ノ味原池ノ邊ヨリ西シテ
 海ニ入りシモノナリ慶長年間マデ其遺蹟ヲ存シテ梅津川ノ名アリキ今ノ高津社
 南ノ小溝梅ノ川是レナリ慶長ノ末安井道頓ノ開鑿セシ道頓堀ハ梅津川ノ下流ヲ
 拓修シタル者ナリ一ハ天王寺ノ北、昆沙門池ノ邊ヨリ西シテ逢坂ノ清水、合邦ガ
 辻ノ邊ニテ桓武天皇ノ堀江ニ合ヌ此二ツノ堀江ノ開鑿セラレタル世代年月ハ今
 攷フベキナシ

難波ノ海及ヒ東ノ横堀

高津宮西一帯ノ地ハ上古、難波ノ海ノ沿岸ナリシコトハ前段ニ述ヘタルカ如シ
 後々此沿岸二帯ノ地ニ寄洲ヲ生シテ此寄洲ノ今ノ東横堀ノ邊ニ山城河ノ分派セ
 ラレタルカ如キモ亦何ノ年世ノ出來事ニ係ルコトニヤ詳カナラス今姑ラク世ニ傳
 フル所ノ應永二十四年難波之圖第二ナ掲ケテ難波ノ地形ヲ概想スルニ便ス

附記 難波ノ地理ニ關スル雜考

右第九第十兩章ニ述ベタル所ハ上古以來應永ノ頃ニ至ルマデノ難波ノ地勢
 ノ大體トス

今堀江其他ノ地理名稱等ニ就キテ聊カ卑見ヲ述ブルコト左ノ如シ

第十一章 堀江其他ノ地理等ノ辯擬

上古ノ堀江及ヒ小橋江

惟フニ仁徳天皇ノ掘ラセタマヒシ宮北ノ堀江ハ今ノ桃谷ノ地ノ邊ナルベク

畿内治河記

堀宮北之郊原引南水河大和以入西海因以號其水曰堀江今大坂長堤上其古跡猶存

長堀ノ上ハ即チ今ノ桃谷ナリ

難波舊地考

この大宮所の御跡といふ地の北手を小谷とて今もその跡遺りて谷町の南寺町の北を経て西海に通れ
 り是又古圖に就て考るに百濟川河内國より出て石川と狭狭山川の二流天王寺の東猪甘の岡の南に合てこ
 の小谷を流れて西の海に入れりと見ゆれば紀にいふ所によく協へり

大宮所トハ高津宮殿ノ在ル所ヲ云ヒ小谷トハ桃谷ノコトヲ云ヒ紀トハ日本紀ヲ指シテ云フモノナ
 リ

又小橋江ハ今ノ下小橋ノ邊ヨリ百濟川ノ末流ヲ大ニ拓修セラレタル乎或ハ百濟

川末流ノ舊水路ヲ轉換シテ更ニ此邊ヨリ新水路ヲ開鑿セラレタルモノナラン此
小橋江ノ猪甘津ニ橋ヲ架シテ其所ヲ小橋ト稱シ鶴ノ橋是レナリシト云フ後ナ東
ニ流ル、者ニハ平野川ノ名起リ西ニ分流セル者ニハ後世天和ノ頃天和元年ハ紀
元二千三百四
年^{十一}マデモ猶ホ巨麻川乃チ高麗川ノ稱存シ來レリ今ノ猫間川是レナラン

浪速國志

小橋里 味原郷にあり

百濟川 今平野川といふ

猪甘津橋 小橋村の東くたら川に架す橋をいふ一名鶴の橋

大坂夏御陣御先手勲方餘録 天和書上

大坂之城は無雙之要害にて西北之方は淀川の水筋を請東の方は平野川河内川巨麻川之水一ツに落合
鳴野口に而又淀川大和川一ツに落合候に付三方は天造之堅固にて唯南一方少々坂斗にて差たる要害
無御座候

上古ノ堀江ト山城河流末トノ別

大江岸 江口
津守浦 難波浦

世ニ今ノ淀川ヲ以テ仁徳天皇ノ宮北ニ掘ラセタマヒシ堀江ナリト憶斷スル者ア
ルハ誤レリ

難波舊地考

或人の考に堀宮北之郊原引南水といへるは則今の太川也といへり今の太川を堀江ぞといふもあた

らす

難波上古圖説

難波堀江は今の上町と天満の郷の間なる大川なり日本紀仁徳天皇十一年十月堀宮北之郊原引南水以
入西海因以號其水曰堀江

堀江川は南水を引んとて掘らせたまひしかと難波江のつゝきなれば山城川の水と自然此堀江川に派
れて落るなり

抑モ山城河即チ今ノ淀川ハ東北ヨリ西南ニ向ヒテ沿々トシテ漲リ來リ又河内ノ
川々ハ東南ヨリ西北ニ向ヒテ駿々トシテ流レ來ル是等ノ諸水ノ此難波ノ岡陵ノ
麓即チ今ノ大坂城ノ麓ナル最低地ニ會シテ西ニ流レテ海ニ入ルハ天然ノ水理地
勢ノ妙合ニ出ツルモノニテ其間ニ一點ノ疑ヲ挿ム可キナシ

今ノ大坂城ノ麓ナル八軒家ノ邊ハ古ヘノ難波入江ノ岸邊ナル渡邊ノ大江ノ岸
ニシテ今ノ西成郡ノ東北端ナル淀河ノ岸神崎川ノ
分ル邊ニハ難波入江ノ江口アリ

後拾遺集

渡邊や大江の岸に宿りして雲井に見ゆる生駒山かな

生駒山ハ河内國河内郡ニ在リ和州ニ跨ル大坂八軒屋ヨリ東ニ見ユ

新古今集

天王寺へまいり侍けるにはかに雨ふりければ江口にやどりをかりけるにかし侍らざりければよ
み侍ける

世中をいとふまでこそかたからめかりのやとりをおしむ君かな

西行法師

返し

遊女妙

世をいとふ人としきげはかりの宿に心とむなと思ふはかりそ

高野紀行

漸々流れ行く程に佐太の宮を一里ばかり過て川の西に小き森の見たるは江口也遊女の庶跡とてな

んあるを見んとて(舟)指よせて上りぬ

金春氏信作

都をばまだ夜深きに旅立ちて

淀の川舟 行末は 鞠殿の蘆のほの見えし 松の煙の浪よする

江口の里に 著きにけり

金春民部大夫氏信ハ康正長祿ノ頃ノ人ナリ委シクハ後ニ出タス

江口ハ攝津國西成郡淀川西岸神崎川ノ分レ口ヨリ少シク南ニ在リ

又大江岸ヨリ南ニ折レタル難波ノ浦ヨリ住吉ノ津守ノ濱マテハ一帯ノ海濱ニ

シテ山城河ヨリ下タレル舟ノ大江ノ岸ヨリ南ニ折レテ漕キ行ク時ニ舟大江ノ

岸ノ入江ナ離レテ南ニ轉スレハ難波ノ浦ニ出ツルニ因リ其舟ニ水波ヲ受クル

摸様ノ頓ニ一變セル状態ヲバ住吉詣ノ謠曲ニ

猶行くさきは渡邊や 大江の岸に寄る波も 音立てかへて住吉の 浦わに

なるも程ぞなき

ト其實際ナ文章上ニ寫シ得タルニ由リテ觀ルモ此謠曲ノ未タ出テサル上古ノ

様ヲバ自ラ推測シ得ヘキ者アルナリ亦以テ此處ノ仁德天皇ノ堀江開鑿以前ヨ

リ山城河其他ノ川々ノ流レ入りタル難波ノ入江ナリシコトヲ推測シ得ヘシ

謠曲住吉詣

作者未詳

山崎や 關戸の宿も移り來ぬ 拂はぬ塵の芥川 猪名の笹原分過ぎて 見渡せば薄霧まがふ其方

より ほの見えそむる村紅葉 これや交野に狩り暮れて 春見し花のそれならん 猶行くさきは

渡邊や 大江の岸に寄る波も 音立てかへて住吉の 浦わになるも程ぞなき

以下播州明石ノ浦ヨリ東ニ向ヒ此難波ノ浦ト一帯ナル所ノ攝州住吉ノ浦ニ舟行シテ見ル海濱ノ

様ヲ云フモノナリ前項ト相待チテ大江ノ岸ト難波ノ浦トノ水波ノ状態ノ一變スル有様ヲ明ラカ

ニスヘシ

明石瀉月まつ方に行く舟の波しづかなる浦傳ひ 舟出せし後の山の山おろし 關吹き越えて行く

程に 須磨の浦わもいつしかに 跡の名残もおしてや 難波入江によするなる 波はさながら

白雪の 津守の浦に著にけり

又凡ソ中古マテノ難波ノ浦ノ状態ハ足利二代將軍義詮ノ貞治三年 南朝正平 十九年

ノ

難波詣記是レト同一事實ヲ記セル者ニテ將軍義詮住吉詣記あり文章歌 及ヒ謠曲蘆荊等ニ由

リテ粗其梗概ヲ觀ルヲ得ルナリ

將軍足利義詮難波詣記

貞治三年卯月上旬のころつくなにはのうら見むとてかのところにもうてけるに淀より舟にの

りて爰の川つらかしこの山くをながめ行中略

やうくにはのうらにつきぬき、しより見るはまさりあしやのささみつのうらなといふよせく
る浪にをしやかもめの水をもてあそびてたはふる、さまいとおもしろし

なにはかたあしほの小舟いとまなみさほの雫に袖そくちぬる
みつのうらよりふねにのりてこ、かしこを見るに

聞しより見るはまされりけふこそはしめて三津のうらの夕浪

たみの、しまにあかりてみればあまのつりする舟ともあまたきしのほごりにこきよせてやすらひ
ぬたりつりのうけなほぬれたるあみを木の枝にかけておきたるを見て

雨ふれとふらねどかほくひまそなきたみの、しまのあまのぬれきぬ
それより南にあたりて野田の玉川といふところあり此河のほとりにふしの花さきみられたり

謡曲蘆菊

金 春 氏 信 作

古き都の道なれや難波の浦を尋ねん中略

淀舟や 水野の原の曙に 影も残りて有明の 山本かすむ水無瀬川 渚の森をよそに見て なほ
行末は渡邊や大江の岸もうつり行く 浪も入江の里つゝく 難波の浦に著にけり

足引の山こそ麓め難波江に 向ふは波の淡路がた げにや所から異浦々の氣色までも 詠めにつ
ゞく難波舟の 出で浮びたる朝ぼらけ 心もすめる面白さよ中略

あれ御覽せよ御津の濱に あごご、のふる網船の えいやくご寄せ来るぞや 名にし負ふ難波
津の 歌にも大宮の 内まで聞こゆあびきすと あごご、のふる 海士の呼び聲を讀みおける

古歌をも引網の 目の前に見えたる有様 あれ御覽せよや人々 面白や心あらん 面白や心あら
ん 人に見せばや津の國の 難波わたりの春のけしき おほろ舟こがれ来る 沖の鷗磯千鳥 つ
れだちて友よぶや海士の小舟なるらん

謡曲通解作者略傳ニ據レハ金春式部大夫泰氏信始ノ名ハ彌三郎落髮シテ禪竹ト號ス結崎左衛
門大夫泰元清ノ女婿ナリ元清康正元年即元二年七月二日歿ス八十一
又元清ノ長男結崎十郎泰元雅ハ長祿三年十月九日歿ス歳六十五トアレハ氏信モ此頃ノ人ナル
ハ明ラカナリ

若シ此諸水ノ堀江開鑿前ハ此處ニ流レ來ラサリシ者ナラバ河内ノ諸水ハ今ノ水
路ヨリハ更ニ東方ヲ迂廻シテ神崎河ノ邊マテ北進シ兩河竝ニ合シテ神崎河ト爲
リテ西シテ海ニ入りシモノナラサル可カラス然ルニ今ノ大坂城下ノ淀川以北ハ
一樣ナル平地ナレドモ其他勢ノ大體ハ北ノ方山地ニ近ツクニ從ヒテ漸々ニ高マ
ルヲ以テ河内ノ諸水ハ此城下ノ最低地ニ就カスシテ北ノ方ノ高地ニ上ホリテ流
レ往クコトヲ得ヘカラス故ニ是等ノ諸水ノ此岡陵ノ麓ニ集リテ西ノ方難波ノ海
ニ入りタル事實ハ自ラ明瞭ナル者ナリトス然レハ今ノ大坂城ノ麓ナル淀川ノ流
域ハ乃チ上古ノ難波ノ入江ノ退キ去リタル後ハ自ラ是レ山城河ノ流域トナルヘ
キ者ニシテ宮北ノ堀江ハ今ノ桃谷ノ邊ニ掘ラレタル者ナルコトヲ決スヘシ

延暦ノ堀江 狹山池

桓武天皇ノ延暦七年ノ堀江ハ源ヲ河内ノ狹山池ニ發シ小橋江ノ上流ニテ一ト度

比百濟川ニ合シ又分レテ荒陵ノ南ニ出テ逢坂ノ清水ノ邊ヨリ西シテ海ニ入りタルモノナルガ如シ其上流ニハ狹山川ノ名アリ下流ハ單ニ堀江ト呼バレ流末ハ今ノ馳川ノ邊ニアリシナルヘシ

崇神天皇六十二年七月詔シテ曰ク河内狹山埴田郡丹南水少ナシ是ヲ以テ其國百姓農事ニ怠ル其レ多ク池溝ヲ開キテ以テ民業ヲ寬ニセヨト冬十月河内ノ依網池ヲ造ル然レバ狹山池ハ此大詔ニ因リテ開鑿セラレタル者ナルヲ知ルヘシ其開鑿ハ仁德天皇ノ堀江開掘ヨリ三百五十八年前桓武天皇ノ堀江掘鑿ヨリ八百二十三年前ノ事ニ係レリ

日本紀 崇神天皇紀

六十二年秋七月乙卯朔丙辰詔曰農天下之大本也民所恃以生也今河内狹山埴田水少是以其國百姓怠於農事其多開池溝以寬民業冬十月造依網池

堀江ノ舟遊及ビ交通

右堀江小橋江共ニ概シテ單ニ堀江ト總稱セラレタルモノナラン而シテ是等ノ堀江ハ遊宴ニ職業ニ交通ニ君民上下一般ニ使用セラレテ船舶常ニ往來セリ今姑ラク仁德聖武孝謙ノ各朝ニ於ケル是等ノ事蹟ノ觀ルヘキモノヲ古事記萬葉集等ヨリ摘載スルコト左ノ如シ

古事記

大后(仁德天皇中略)不入坐宮而引避其御船於堀江隨河而上幸山代中略此時歌曰 都葛泥布夜 夜

麻志呂賀波表 加波能煩理中略 即自山代廻到坐那良山口

萬葉集 天平十六年(聖武)甲申(萬葉集古義ハ左ノ四首ヲ天)

太上天皇(清足履天皇即)御在於難波宮之時

左大臣 橋 宿禰歌一首

保里江爾波 多滿之可麻之乎 大皇乎 美敷禰許我牟登 可年巨之里勢婆

御製歌一首和

多萬之賀受 伎美我久伊豆伊布 保里江爾波 多麻之伎美豆豆 都葛泥布夜 可欲波牟

右件二首歌者御船新江遊宴之日左大臣奏并御製

保里江欲里 水平妣吉之都追 美布爾左須 之津乎能登母波 加波能瀨麻字勢

奈都乃欲波 美知多豆多都之 布爾爾能里 可波乃瀨其等爾 佐乎左指能保禮

右件二首歌者御船以綱手新江遊宴之日作也傳誦之人田邊史福磨是也

竊ニ思フ此堀江ノ舟遊ノ光景ノ如キハ獨リ宮北ノ堀江ニ限ラサルノミナラス其風景ハ小橋江ノ堀江ノ情興ヲ顯ハシ、モノ、如シ蓋シ宮北ノ堀江タル桃谷ノ地勢ハ南北兩岸高ク聳エテ水面ハ深ク岸底ニ在ルカ故ニ此地峽ヲ西ニ通過シテ難波ノ海濱ニ出ツレハ始メテ淡路島武庫ノ浦須磨明石等ノ海山ノ風光ヲ觀望ス

ルコトヲ得ヘケレド單ニ此桃谷地峽ノミノ處ニ舟行スレハ景色ノ以テ眺望スヘキ者ニ乏シ小橋江ノ地勢ハ則チ然ラス東ニ遠ク大和河内ノ諸峯樹ヲ望ミ南ニ分明ニ住吉ノ浦ヲ控ヘ西ニハ近ク現在ノ宮殿ノ在ル難波ノ岡アリ北ニハ遙ニ山城河ノ連ナルアリ其傍近ハ又滿目平衍廣漠ニシテ田野遙ニ開ケ兼葭汀ニ茂リタル風景ヲ眺望シ得ヘキ地勢ナルヲ以テナリ

萬葉集ニ天平勝寶八歲孝謙帝二月二十四日戊申太上天皇聖武天皇太皇太后河内ノ離宮ニ行幸セラレ壬子二十日ヲ以テ難波宮ニ傳幸セラル、時堀江々邊ノ作歌アリ河内ヨリ難波ニ來ラセラル、折柄ナレバ此歌ノ所謂堀江ハ恐ラクハ小橋江ノ堀江ナラン乎

萬葉集

天平勝寶八歲丙申二月朔乙酉二十四日戊申太上天皇太皇太后行幸於河内離宮經信以壬子傳幸於難波宮也

三月七日於河内國伎人鄉馬史國人之家宴歌

蘆荻爾保里江許具奈流可治能於等波於保美也比等能未奈伎久麻泥爾

右一首式部少丞大伴宿禰池主讀之即云兵部大丞大原真人今城先日他所讀歌者也保里江已具伊豆手乃船乃可治都久米於等之婆多知奴美乎波也美加母

右三首江邊作之 契沖云三首まに家持の歌なり

堀江ノ渡舟

又此堀江ニハ官船ヲ置キ濟度ヲ通シテ人馬ノ交通ニ便セラレタリ其創始今詳カナラスト雖モ降リテ文德天皇ノ仁壽ノ頃ニ及フマデ此船渡シハ猶ホ依然トシテ行ハレタリ

文德實錄

仁壽三年九月戊子朔戊辰攝津國奏言長柄三國兩河頃年橋梁斷絕人馬不通請准堀江川置二後船以通濟度許之

案スルニ仁德天皇十一年ノ堀江ハ文德天皇ノ仁壽三年ノ前五百三十年ニ桓武天皇延曆七年ノ堀江ハ仁壽三年ノ前六十五年ニ開鑿セラレタル者

又攝津國長柄橋ヲ架セラレタルハ嵯峨天皇ノ弘仁三年ニシテ仁壽三年ノ前四十二年ナリ

日本後紀 太上天皇(嵯峨天皇) 弘仁三年六月乙丑遣使造攝津國長柄橋

附記 明治十一年難波村土中ヨリ掘出サレタル玉楠ノ

剗本舟之事

大坂城誌第二卷 難波地理彙考 治水

明治十一年大坂府廳ハ難波村馳川ヲ開鑿シテ圖ラヌ玉モクノ楠ヲ以テ作りタル刳木舟ヲ掘出セリ博物家ハ木質ニ據リテ云フ此舟ノ年紀ハ渺ナクトモ一千年以上ヲ經過セル者ナリト上來記セルカ如ク今ノ馳川ノアル處ハ上古ハ難波ノ海ニシテ後ナニハ桓武天皇ノ延曆七年掘ラセタマヒシ堀江ノ流末ノアリシ所ナリ

此舟ハ何ノ世代ニ製造セラレタル者ナルカ今遽カニ臆斷ス可カラスト雖モ然レトモ此舟ノ玉楠ノ丸木ヲ刳リテうつを舟ニ造ラレタルニ因リテ考フレハ古代ノ製作品タルハ疑フ可カラス楠ヲ船材ト爲スヘントノ事ハ遠ク上古ノ制定ニ係レリ

日本紀 神代上之下

初五十猛神、天降之時、多將樹種而下、然不殖韓地、盡以持歸、遂始自筑紫、凡大八洲國之內、莫不播殖而成青山焉、所以稱五十猛命、爲有功之神。
一書曰、素盞鳴尊曰、韓鄉之島、是有金銀、若使吾兒所御之國、不有浮寶者、未是佳也、乃拔鬚鬚散之、即成杉、又拔散胸毛、是成楡、尻毛是成松、眉毛是成檜、已而定其常用、乃稱之曰、杉及檜、此兩樹者、可以爲浮寶、楡可以爲瑞宮之材、松可以爲顯見蒼生、與津葉戶、將臥之具、夫須噉八十木種、皆能播生。

國史眼 應神天皇ノ條

國史ハ伊弉諾尊伊弉册尊ニ始ル(中略)國民ノ生意ハ國史以前ヨリ已發達シ楠船ヲ造リ河海(中略)風水ヲ利用シ(中略)百事略具足セリ

初素盞鳴尊浮寶ヲ作り韓國ニ往來シテ其金銀ヲ取ント欲ス浮寶ハ船ナリ乃楢楠ニ木ヲ植テ船材トス船船此ニ防ル

此刳木舟ハ通常一般ノ刳木舟ノ如ク一木ヲ刳リテ作りタル者ニ非ラス全體ヲ中央ヨリ二分シ首尾一方宛ヲ各一木ニテ作り胴トナルヘキ各一方ノ端ト端ト相重テテ組合セ此合セ目ニ、横ニ二本、縦ニ一本ノ締木ヲ施シテ栓ト爲シ以テ此刳木舟ノ全體ノ結束成ルノ構造ニテ其製作意匠ハ二ツナカラ巧妙ヲ極メタル者ナリ此刳木舟ハ缺損シタル者ナルニ因リテ其完備セル全體ヲ見ルコト能ハスト雖モ今現ニ存在スル所ノ船體ハ長サ二丈五尺六寸幅四尺二寸深サ二尺五寸アリ此舟今大坂博物館ノ常備品ナリ博物館ノ揭示スル所ハ左ノ如シ

明治十一年西成郡難波村馳川開鑿ノ時該鑿線ト同村櫻井德兵衛所有地ト


ニ跨カレル土中ヨリ掘出セルモノニテ大木ヲ刳リテ造リタルモノト見え

其形狀全カラス何代ニ造リシモノナルヤ詳カニ考フル能ハス然レトモ千
年前後ノ者ニハ疑ヒナカルヘシ木質ハ横須賀鎮守府ニ於テ玉楠ト鑑定ス
今見ル者ヲシテ是等ノ舟ノ古代此地ニ使用セラレタルコトヲ知ルト共ニ其
構造ノ概要ヲ知ラシメンカ爲ニ其圖樣ヲ分ケ示スコト第八圖ノ如シ按スル
ニ前項ニ記セルカ如ク我邦造船ノ事ハ早ク既ニ素盞鳴尊ノ時ニ昉マリ應神
天皇ノ時ニ及ヒテハ造船ノ術漸ク精シク漸ク盛ニ行ハレ伊豆ノ國ノ如キハ
長サ十丈ノ大船ヲ作り其船ノ速力ノ敏捷ナルコト秋風ノ荒野ヲ馳スルニ異
ナラス故ニ名ケテ枯野ト云ヒ諸國モ亦普ク船ヲ造ルニ至レリ

日本紀 應神天皇紀


五年秋八月庚寅朔壬寅令諸國定海人及山守部冬十月科伊豆國令造船長十丈船既成之
試浮于海便輕泛疾行如馳故名其船曰枯野
三十一年秋八月詔群卿曰官船名枯野者伊豆國所貢之船也是栲之不堪用然久爲官用功
不可忘何其船名勿絕而得傳後葉焉群卿便被詔以令有司取其船材爲薪而燒鹽於是
得五百籠鹽則施之周賜諸國因令造船是以諸國一時貢上五百船悉集於武庫水門當是時
新羅調使共宿武庫爰於新羅傳忽失火即引之及于聚船而多船見焚由是貢新羅人新羅王
聞之雙然大驚乃實能匠者是猪名部等之始祖也
初枯野船爲鹽薪燒之日有餘燼則奇其不燼而獻之天皇異以令作琴其音鏗鏘而遠聆

圖之舟木剝シレサ出掘リヨ村波難年一十治明
(圖八第)




正面

面背




面後



木柱中央



實木面外



而シテ此鮎川ヨリ掘出サレタル刳木舟ハ何ノ用ニ供セラレタルモノナルカ
今得テ知ルコト能ハスト雖モ試ニ其形體ノ大サト構造トニ就キテ考フルニ航
海用トシテハ其形ナ小ナルニ過クルカ如ク其構造亦大洋ニ乗出シテ激浪ヲ
蹴破セントノ意匠ヨリ出テタルモノトハ思ハレス且其船材ノ如キ抑モ上古
船材ノ制定アルニ因ルモノナリト雖モ殊ニ玉モクノ楠ノ良材ヲ用井タルニ
由リテ觀ルトキハ岸邊ヲアサル漁船トシテ一介ノ漁民ノ造レル者ニモアラ
サルヘキニ似タリ因リテ思フ此舟ハ恐ラクハ是レ官船ニシテ或ハ堀江ノ舟
遊等ニ供セラレタルモノナランカト而シテ聖武天皇ノ天平十六年太上皇元
正天皇ノ堀江ノ御遊アリシハ明治十一年ノ前千百二十四年ニシテ其年數ハ
粗大坂博物場ガ此刳木舟ニ揭示セル所ノ年限ニ合ス惟フニ天平ノ頃ハ我邦
ノ諸般ノ工藝能ク發達シ其總テノ製作品ノ材料ノ如キモ勉メテ精良ナル者
ヲ選用セラレタル時際ナレハ此楠ノ玉モクノ刳木舟ノ如キハ或ハ此頃ノ製
造ニ係リシモノカ果シテ其如何ヲ知ラス

右ハ仁德天皇ノ十一年ヨリ後花園天皇ノ康正長祿ノ頃ニ至ル凡ソ千百三十餘年

間ニ於テ此地ニ行ハレタル治水ノ工事及ヒ天皇ノ御遊將軍ノ遊覽等ニ關スル事蹟ノ史乘ニ徵スルコトヲ得ルモノニシテ此地ヲ難波ト稱セシ時代此地ニ起レル工事竝ニ此地ノ地理風光等ノ一斑ヲ觀ルヘキモノトス明治十八年ノ洪水ハ上古ノ治水以前ノ様ヲ追想スヘキ資料トシテ附記セ後凡ソ四十年明應五年僧兼壽本願寺別院ヲ此地ニ創シ此地漸ク多事トナルト共ニ大坂ノ稱呼漸ク世ニ顯ハレヌ其大坂ト稱セシ後ニ此地ニ起リタル治河拓地等ノ事蹟ハ次ニ記載セン

土工之二 慶長以降ノ治河及ヒ拓地

第十二章 慶長及ヒ寛永ノ工事

道頓堀ノ開鑿 九條四貫二島ノ埋立

現今ノ大坂ノ市街地并ニ河々ハ多クハ秀吉ノ後ニ成レリ道頓堀ハ慶長十七年安井道頓諱ハ成安市左衛門ト稱ス道頓ハ號ナリ等私費ヲ出シテ梅津川ト云フ舊河ヲ疏鑿セル者ナリ天正十一年秀吉大坂城ヲ築キシ後二十九年ナリ

其道頓堀ト稱スルハ元和ノ初メ大坂城主松平下總守忠明ノ道頓ノ開鑿ノ功ヲ追

稱シテ付セル所ノ名ナリト云フ

安井系譜略

成安 市左衛門、壯年ニシテ遁世シ道也ト號シ後道頓ト改ム

慶長十七年壬子居宅最寄東横堀ヨリ木津川迄上下廿八丁ノ間豊臣家ヨリ申請元梅津川ノ小溝ヲ道頓九兵衛治兵衛平野藤治等親類申合自費ヲ以テ掘削、南堀川ト唱ヘ運送ノ便宜ヲ開ク

系譜ヲ案スルニ治兵衛名ハ定清、九兵衛名ハ定吉、共ニ道頓ノ叔父勘助定正ノ子ニシテ治兵衛ハ兄、九兵衛ハ弟ナリ

工事半バニ至リ治兵衛ハ病死シ道頓ハ豊臣家ニ隨ヒ大坂亂ノ砌籠城五月八日落城ノ節討死仕其後九兵衛藤治兩人ニテ跡ヲ仕揚ケ罷在候元和元年當城松平下總守城主ト爲リテ南堀在來ノ通兩人肝入候様奉行衆連判ニテ九兵衛藤治名當ノ折紙給フ

元和元年霜月南堀川口淺キニ付九兵衛人足召連川ヲ掘セ居シ處木津浦ニ鯨寄右八數ニテ早速取押エ下總守モ追付出張相成

下總守南堀ノ次第ヲ問レ道頓發起ノ功ヲ稱セン爲南堀ノ唱ヲ止メ更ニ道頓堀ト改稱スヘキ旨指圖有之候

九條四貫ノ二島ノ如キハ寛永年間香西哲雲官準ヲ得テ埋立テタル者ニ係ル而シテ淀川ハ此島ノ爲メニ掘セラレ旋流シテ海ニ入ルコト、ナリタリ他日淀川ノ壅塞泛溢スル者ハ實ニ茲ニ胚胎セリ

攝津名所圖會

寛永年中香西哲雲發濤逆流民家食地を侵すを患ひ策を上つり官準を得大に役夫を興し本島及四貫島

を築く當衛堀島と書す

右安井道頼ノ道頼堀ノ開鑿成リ尋テ元和寛永ノ大坂城郭殿館ノ修築造營適サニ成リテ香西哲雲ノ九條四貫ノ埋立地未タ出テザル所ノ大坂市街ハ大低第三圖ノ如クナルヘシ

大坂河川ノ大修治

首記 治河ノ大工事著手ノ發端

天和三年將軍綱吉ハ大ニ畿内治河ノ役ヲ興スノ議ヲ決シ二月遂ニ若年寄稻葉石見守正休勘定奉行彦坂壹岐守重治大岡備前守重清ニ命シ畿内ノ河道處所ヲ巡察セシム勘定役三人并ニ伊奈半十郎下役ノ役事ニ任ス可キ者二人ヲ擇ヒテ之ニ從ハシメ仍ホ便宜ヲ計リテ江戸ノ水理家河村瑞賢安治ヲモ差遣シ隨行セシム三月正休重治重清京師ニ至リ當該地方役人及ヒ隨行ノ下役并ニ瑞賢等ヲ督シ往反數四、左右旁求シ險ヲ踰エ水ヲ涉リテ河々ノ水源ヲ究極シ具クニ方略ヲ圖シテ京ニ歸レリ仍テ瑞賢ヲシテ其所見ヲ陳セシム瑞賢圖ヲ造リテ治水ノ便利ヲ告ク正休之ヲ領シテ曰ク可ナリト閏五月正休重治

重清江戸ニ還リ治河ノ策ヲ條上ス閣議遂ニ定マル曰ク治河ノ事ノ如キハ宜シク河村瑞賢ニ命シ一切之ヲ委テテ其籌策ヲ盡サシムヘシト九月五日重治重清ハ正休ノ邸ニ相會シ瑞賢ヲ召シテ專ラ治河ノ事ヲ委テ且驛符及吏符ノ月糧ヲ賜ヒ加藤兵助堀八郎右衛門猪子佐太夫ヲ以テ之ヲ監督セシム十二月瑞賢江戸ヲ發シ明年貞享元年正月京都ニ至リ所司代稻葉丹後守正通ニ謁シ命ヲ奉シテ往テ役ヲ興スコトヲ稟シ是月大坂ニ至リテ工役ヲ起ス是レシテ大坂治河第一回ノ工役ト爲ス

第十三章 天和貞享ノ大工事

安治川 澱川 中津川 土佐堀川 堂島川 曾根崎川 大和川 神崎川
傳法川 逆川 木津川

貞享元年紀元二千三百四十四年正月瑞賢大坂ニ至リ河勢ヲ審カニシ地形ヲ相ス而シテ其施行ノ先後緩急ニ就キテ斷然トシテ見ル所有リ蓋シ大坂川ハ海ニ入ラントスルニ九條島アリテ之レニ當ルガ故ニ川ハ島ニ掬セラレ旋流シテ海ニ入ル此レ上流ノ泛溢ト淤沙ノ壅塞トノ由來スル所ナリ是故ニ二月十一日先ツ九條島ニ於テ役ヲ起シ直ニ島中ヲ鑿リテ一道ノ新河ヲ開キ九條島ヨリ福島ニ至リ河流ヲシテ直ニ海

大坂城誌第二卷 難波地理彙考 治河及ヒ拓地

ニ達セシムニ旬ニシテ新河成レリ是レヲ大坂治河第一著ノ工事トス新河既ニ成レハ大坂全市ノ川々ハ沛然傾注シテ之ニ向ヒ泛溢スル者ハ自ラ順下シ壅塞スル者ハ自ラ刮除ス後ナ此新河ニ付スルニ瑞賢ノ名ヲ以テシ稱シテ安治川ト云フ此九條島ハ四貫島ト共ニ凡ソ五十年前香西哲雲ノ埋立テタル所ナリ

次ニ著手セルハ上流ナル淀川ノ工事トス淀川ハ長良ヨリ分レテ大坂中津二川ト爲リ中津川ハ日ニ盛ニシテ大坂川ノ流レハ漸ク減シ日ニ淺淤ニ就クヲ以テ木ヲ編ミテ多クノ木圍ヲ作り中ニ實スルニ石ヲ以テシ之ヲ兩河ノ岐頭ニ下ダシテ中流ヲ縱割シ兩水ヲ均分スレハ兩河ノ狀勢燕尾ノ如シ

大坂川又中島東頭ヨリ分レテ二ト爲リ南ハ土佐堀ト爲リ北ハ堂島川ト爲リ堂島川又分レテ曾根崎川ト爲リ俱ニ福島ヲ流過シテ九條島ノ東頭ニ於テ又合シテ一ト爲ル然ルニ水、土佐堀ニ直下シ堂島曾根崎ニ流梗塞シテ水既ニ乾涸スルヲ以テ先ツ曾根崎川ヲ開掘撈濬シ堂島川ニハ捷ヲ樹テ水道ヲ直クシ其南岸通りナル中島北渚ヲ鑿開濬排シテ以テ土佐堀ノ水ト曾根崎堂島兩川ノ水トノ均分平衡ヲ得シメ又福島ヨリ百石島ニ至ルマテノ河岸ヲ濬開シ又福島ノ前ニ生シタル豬島

ノ中流ニ在リテ河身ヲ迫掘スル者モ亦之ヲ鑿リ去リ大坂市中ノ各大川ノ流域ヲシテ快利ナラシメ治河ノ布置大ニ定マル

是ニ於テ幕府ハ瑞賢ヲ召ス因テ瑞賢ハ是歲八月監督加藤兵助等同シク大坂ヲ發シテ江戸ニ還リ其己ニ治メタルモノト未タ完メカラサル河道トノ處所ヲ上陳ス閣老復タ瑞賢ヲ遣ハシ往テ餘工ヲ率セシム是ヨリ遂ニ又監督官ヲ遣ハサス十一月瑞賢大坂ニ至リ前回ノ餘工ヲ修ス是レヲ大坂治河第二回ノ工役ト爲ス

是歲^{貞享}元年十一月前回ニ施設セル堂島下流、曾根崎、福嶋、中島其他ノ疏濬障排ノ諸工事ヲ續成シ督役略成ル

明年貞享二年正月瑞賢江戸ニ還リ繪圖シテ以テ治河ノ工猶ホ未タ周備セサル者有ルコトヲ上條ス是ニ於テ閣老覆議シ復タ瑞賢ニ委ヌルニ往テ其爲ス所ニ任セ巨績ヲ成スヘキノ事ヲ以テ十一月瑞賢江戸ヲ發シ京都ニ至リ所司代土屋相模守正直ニ謁シ復タ役ヲ與スコトヲ稟シ十二月大坂ニ到リ工役ヲ起ス是レヲ大坂治河第三回ノ工役ト爲ス

貞享二年十二月又工役ヲ起シ堂島下流ノ洲ヲ開鑿シ又曾根崎ヨリ福島ニ至ル一帯ノ河岸ヲ修シ或ハ石砌ヲ築キ或ハ木柵ヲ植テ洪水ノ岸ヲ嚙ムヲ禦キ岸上ニ新ニ道ヲ開ク又中島北岸ノ迂曲シテ正シカラサルニ因リテ或ハ之ヲ削リ去リ或ハ之ヲ補築シ繩シテ之ヲ正クシ亦新ニ道路ヲ開ク又九條河岸ニ曲灣有ルニ因リテ水勢之ニ趨リ河道爲メニ濼回ス因テ其灣頭ニ於テ亦交錯シテ捷ヲ樹テ泥沙ヲシテ凝停シテ自ラ洲ヲ成シ水ヲシテ徑ナニ新河ニ趨ラシム是ニ於テ大坂川ノ下流稍治マル

貞享三年三月又工役ヲ興シ大和川ニ從事シ先ツ石川ヨリ以下填淤ノ洲ヲ成シ曲岸ノ流レヲ礙スル者ニ著手シ或ハ溶シテ之ヲ疏シ或ハ鑿リテ之ヲ通ス

大和川ハ法善寺ノ西ヨリ分派シ北ノ方、森河内ノ前ニ至リテ又併合シテ一ト爲ル爲メニ水勢衝突シテ毎ニ上流ノ壅滯ヲ致ス是ニ於テ捷ヲ樹テ河流ヲ分導シテ相逼ルコト無カラシム此レヨリ以下河道狹隘ニシテ洪水溢レ易キカ故ニ南岸、森河内ニ起リ鳴野ヲ經テ定番官舎ノ處所ニ至ルマテ岸ヲ鑿リテ河道ヲ拓廣シ又川崎材木役所即チ今ノ造幣局前ノ一大洲ヲ鑿開シ其河岸ノ淀川流水ノ衝侵ヲ受クル處ハ石ヲ用井テ砌ヲ包ミ又材木役所ノ處ニ起リ天滿河岸盡ルマテノ邸舎市廛ヲ悉ク撤去シテ以テ其岸ヲ鑿開シ且淺淤ヲ溶シ河道ヲシテ大深濶ナラシメ其間天滿、天神、難波ノ三橋有リ竝ニ之ヲ修長ス此レヨリ大和川ノ分流セル兩河ノ委ハ優カニ歸納スル所アリテ復タ束隘セラレ、ニ至ラス是ニ於テ大和川上流ノ所在ニ填塞スルモノハ方サニ啓ケ深野、新開キ等ノ瀦水モ自ラ退キテ復タ泛漲スルノ患無シ

又大坂川ヨリ以上源八渡、友淵村、長柄、毛馬等ノ處ニ至リ淤塞ヲ溶深シ曲岸ヲ繩治シ又三番村ヨリ逆枝村ニ至リ曲堤巨洲ヲ鑿去シ以テ河道ヲ直クシ西シテ神崎川ニ轉シ江口吹田ヨリ尼崎ニ至ルマテ悉ク浚深シ又中津川一帯及ヒ傳法口、逆川、四貫島俱ニ工ヲ用井又江小島、寺島、博勢淵、三軒屋ヨリ木津口ニ至リ各當該官吏ニ分委シ河身ノ淺キ者ハ深キヲ加ヘ河岸ノ狹キ者ハ開キヲ加ヘ又大坂中ニ多ク縱横ノ溝渠有リ河水ヲ股引シテ以テ漕運ニ利シ其兩岸ニハ舊來石砌無シ且其縱渠ニハ閘ヲ渠口ニ設ケテ之ヲ啓閉セリ是レ洪水ニ備フルモノナリト雖モ然レトモ諸渠此レニ由リテ過半ハ淤淤ス故ニ悉ク閘ヲ撤セシメ淤淤ヲ浚シ

岸砌ヲ修シ又上流ナル山城ノ淀橋ノ下漸ク陸土ヲ成シ又宇治橋下ニハ横堤有リ
竝ニ之ヲ開鑿ス凡宇治橋上下伏見大池淀鵜殿及ヒ木津川一帶處所ニハ往々陂
澤有リ蘆葦榆柳叢生蕃苞ス是等ハ悉ク之ヲ剪伐シ又木津川西岸飯岡山下ニ巨巖
アリ突出シテ流ヲ礙シテ激セシム因テ今鎚摧シテ之ヲ除キ又大坂川ノ水底ニハ
亂石有リ傳ヘ道ヲ往昔大坂城普請ノ工役ノ餘棄テ收メサルモノナリト甚タ河
流ヲ礙スルカ故ニ今悉ク鑿出シテ以テ工料ニ充テ又堂島ノ洲澤ニ捷ナ樹テシヨ
リ于今二年ヲ經タレハ沮洳ノ處モ漸ク乾ケリ因テ各河ヨリ排鑿シタル所ノ土
石ヲ以テ之ヲ填塞シ下九條新河兩岸及ヒ福島ニ至ルマテ宅地ト爲シテ茲ニ街衢
ヲ開シ廣狹繁廻各地勢ニ隨ヒテ區畫ヲ施シ附近ノ人民ヲシテ居屋ヲ作り戸賦
ヲ出シ官ニ納メシム蓋シ此地ヲ營シテ以テ邑ヲ建テシハ居人ヲシテ其河道ヲ看
護シ其岸砌ヲ保守シテ頽塌圯敗ニ至ラサラシメントテナリ

以上三回ノ工役ヲ以テ此大坂治河ノ工事ヲ大成セリ凡ソ大小幹河支河隄防通計
十萬餘丈ノ間田圃廬舍河岸ヲ侵占スル者ハ今悉ク之ヲ撤去シ又隄旁隄内所生之
蘆葦竹樹ハ該管ノ官民ヲシテ悉ク之ヲ芟除セシム是ニ於テ河道隄岸界限明白ニ
シテ奸民侵墳ノ萌全ク杜ツ其餘奇ヲ出シ變ニ應シ害ヲ除キ利ヲ興シ効績ヲ籌セ
シ者悉ク記シ難シ天和三年役ヲ興シ、ヨリ五載ニシテ治河ノ功完成セリ是ニ於
テ瑞賢江戸ニ還リ具狀シテ成ヲ告ク實ニ貞享四年五月ナリ初巡視ノ日瑞賢曾テ
此策ヲ建テシニ若年寄稻葉石見守正休大ニ之ヲ許シテ可ナリトセシカハ遂ニ盡
ク之ヲ施行スルコトヲ得タリシナリ

大坂市街ノ河々ノ今日ノ井然トシテ且市街ノ壯觀ナルヲ致スニ至レル者ハ實ニ
河村瑞賢安治ノ功績ニ由ル者ナリ仁徳天皇十一年堀江開鑿ノ後千三百六十四年
桓武天皇延暦七年堀江開鑿ノ後八百九十九年ニシテ此治河ノ大工事アリ天正十
一年秀吉大坂城ヲ築キシ後百零四年ナリ

右大坂治河ノ一段ハ專ラ畿内治河記ニ據リ取捨シテ文ヲ成シ且二三ノ書ヲ參
照セリ今省略ニ從ヒ茲ニ原文ヲ掲ケス

右河村瑞賢ノ修治大成シタル所ノ大坂市街河川ノ圖ハ第四圖ノ如シ圖上ニモ記
セルカ如ク此圖ハ元祿五年或ハ六年ニ成リタル者ナレハ治河ノ大工事成リタル貞享
四年ヲ距ル一纔ニ六年或ハ七年後ノ作ニ係レリ其安治川圖面ニハ新川トアリ通リ及ヒ堂島ノ如

キハ改定町割リノ纒ニ成リタルノミナルコトヲ圖上自ラ了解シ得ヘシ故ニ此圖ハ實ニ瑞賢修治ノ儘ノ大坂市街河川ノ形狀ヲ顯ハセル者ナリトス後二十餘年正徳五年刊行ノ大坂圖ニハ西横堀以西ナル長堀ト道頓堀トノ中央ニ於テ西東ニ通ズル堀江川アルヲ見ル然レハ堀江川ハ此二十餘年間ニ開鑿セラレタル者ナルヲ知ル是レヨリ以降大坂市街ニハ別ニ新河ノ開鑿アリシコト無ク右諸河川ハ洋々トシテ大坂全市街ヲ貫流シ以テ優カニ民生ノ利用ヲ足セリ、謂ツヘシ大坂ハ河村瑞賢ガ治河ノ恵ヲ受クルヲ深クシテ且遠シト

第十四章 寶永以降ノ工事

大和河々道ノ變更 新大和川

寶永元年紀元二千三百六十四年三月朔日又工役ヲ興シ大和川ノ流域ヲ轉換シ大坂城北ニ流ルル所ノ舊河道ヲ廢シ更ニ河内ノ柏原ヨリ新河ヲ疏鑿シ攝津和泉ノ國界ニ導キテ海ニ入ラシム新河延長四里廿八丁、世呼テ新大和川ト稱ス

此工役ハ將軍綱吉初メ播州姫路城主祿高十五万石 本多中務大輔政武ニ課セリ功未タ終ラスシテ政武歿シタルニ因リ更ニ播州明石城主祿高六万石 松平左兵衛督直常泉州岸

和田城主祿高五万三千石 岡部美濃守長泰和州高取城主祿高二万五千石 植村右衛門佐家攝州三

田領主祿高三万六千石 九鬼大和守隆方丹波柏原領主祿高二万石 織田山城守信休ニ課シテ成功

ヲ見ルニ至レリ是歲十一月綱吉ハ直常以下ノ功ヲ賞シ各時服廿ツ、ヲ賜ヒ其餘此工役ニ與カリタル幕府ノ目付等ニモ金、時服ヲ賜ヘリト云フ

泰平年表

寶永三月三十元年二月朔日より泉州河州の間へ四里廿八丁新川を堀渡播州姫路城主本多正武奉行たり
今新大和川と云ふの大和川は大坂城の後より淀川に流入るなり今は船の通ひなし跡のみ残り
河内國細見圖 新大和川

元祿五年大興力役自柏原疏導於西下流至攝州界北注于海
近代現在城主記

本多中務大輔政武記事 攝州犬和川除御手傳被仰付後死去

松平左兵衛督直常記事 寶永元、本多中務大輔大和川御手傳被仰付其功不終而死去依之其代左兵衛

佐直常岡部美濃守宣就久鬼大和守隆方へ被仰付

常憲院殿御實記 寶永元年
十一月十三日 目付大久保甚兵衛忠香小姓組伏見主水爲信大阪河功はて、かへり謁しどもに金時服

給ふ
十一月廿九日 けふ大和川浚利助役の賞行はれ松平左兵衛督直常岡部美濃守長泰植村右衛門佐家敬

明和以降増築ノ河岸地

九鬼大和守隆方織田山城信休共に時服廿つ、給ふ

其他各所ノ河畔ノ如キハ明和以降ニ増築シタル者多シ

増修改正攝州大坂地圖	
江戸堀、堀江古川	明和二乙酉年 増地
本町東西曲リ、立賣堀、阿波座堀、海部堀	明和二乙酉年 増地
江戸堀、江之子島鼻	安永八己亥年 増地
今橋西詰蟹島	天明三癸卯年 築地
西堀堀長堀ヨリ南	天保十二辛丑年 築地

天保山 大坂海岸ノ砲臺

安治川口ノ目印山ハ大坂入港船舶ノ目標及ヒ大坂市街ノ浪除ケトシテ大坂ノ河々ヲ浚渫シタル所ノ土砂ヲ以テ天保三年二月ヨリ築立テタル者ナリ故ニ世ニ稱シテ天保山ト云フ

泰平年表

天保三年二月ヨリ大坂川浚天保山築

増修分間大坂指掌圖

廻船目印山俗ニ天保山ト云フ

因ニ記ス文久中將軍家茂此山ヲ修築シテ大坂海警衛ノ臺場ト爲セリ安治川口砲臺ハ即チ是レナリ此安治川口南目印山下一ヶ所 同所北附洲一ヶ所并ニ木津川口南右波戸場上一ヶ所 同所北附洲

一ヶ所ニ砲臺築造ノコトハ初メ幕府ハ安政三年七月ヲ以テ大坂城代土屋采女正寅直ニ令シタリ然レトモ幕府ハ是歲以降神奈川及ヒ函館等ノ砲臺築造ニ從事シタル故ヲ以テ本文ノ如ク文久年間ニ至リテ大坂ノ砲臺ヲ築造スルコト、ナリタルモノナラン時ニ朝議一日攘夷ニ決シ攝海警備ノ議大ニ朝野ノ間ニ興リ文久三年四月ヨリ兵庫和田岬、西宮等ニモ亦砲臺ヲ築造シ是月廿一日將軍家茂ハ京都ヨリ大坂ニ赴キ親シク攝海警備ノ指揮ヲ爲セリ兵庫ノ砲臺ハ翌元治元年八月ヲ以テ成リタレハ大坂ノ砲臺ノ成リタルモ亦恐ラクハ此頃ニアリシナラン

右ハ慶長十七年以降天保三年ニ至ル二百二十一年間ニ於テ此大坂ノ地ニ施行セラレタル治河拓地等凡ソ土土ニ關セル事項ノ概要ニシテ、文久年間ノ砲臺築造ノ事ハ姑ラク附記スルモノ、ミ前段仁徳桓武兩朝ノ治水工事ト共ニ此大坂城地ノ地形ノ變更沿革ヲ徴スヘキ者ナリトス讀者宜シク上來叙述セル所ト難波上古圖第一以下ノ各圖トヲ參看スヘシ徳川氏ノ世ヲ終ルマテ大坂ニハ治河拓地等土地ニ變更ヲ生スル所ノ大土工起リシコト無シト云フ

浪華地理彙考追加

土工之三 明治ノ三大工事

第十五章 大坂ノ築港淀川ノ改修及ヒ大坂市ノ上水道布設

一 大坂ノ築港

築港ハ大坂海灣ニ南北兩突堤ヲ築起テ、中ニ船渠ヲ設備スルモノニシテ北突堤ハ安治川口ノ北岸ニ起リ南突堤ハ木津川口ノ北岸ニ起リ兩堤漸々ニ相接近シテ海中ニ斗出シ天保山ノ西南西、約二千間ノ位置ニ至リテ兩堤頭相向ヒテ鉤狀ヲ爲シ中間凡ソ百間ヲ隔テ、相對峙セリ船舶是レヨリ港内ニ出入スヘシ而シテ此兩突堤ノ中ニ擁護セラレタル所ノ安治、尻無、木津三川口各沿岸ノ海面并ニ其接續ノ地、面積凡ソ百五十萬坪ヲ埋立、内部ニハ市街ヲ開キ海岸ニハ八箇ノ船渠ヲ設ケ一ノ棧橋ヲ架スト云フ此工事ハ大坂市ノ事業ニ係リ成功ノ工程凡ソ八年、工費凡ソ二千二百萬圓ノ豫算ニシテ明治三十年十月十七日ヲ以テ起工ノ式ヲ舉行セリ是日彰仁親王臨場アリテ築港最初ノ根石ヲ沈下シ給ヘリ此工事完成

セハ一ヶ年無慮二百萬噸ノ荷役ニ適スルモノナリトゾ抑モ此地ハ上古我邦ノ要津ニシテ外舶來リ會ス故ヲ以テ津ノ國ノ名アリ仁德天皇都ヲ奠メタマヒ豐臣秀吉霸府ヲ開キシヨリ尤モ重要ノ地トナリシニ此港灣ノ築造アリ今ヨリ東洋ノ大市場トシテ益廣ク内外國ノ船舶ノ輻湊スル所トナラン右大坂港築造并ニ新市街開設及ヒ舊市街増大ノ計畫圖ハ第六圖ノ如シ第一圖乃至第五圖ト參看シテ此地古來發達進運ノ狀ヲ想ヒ見ルヘシ

二 淀川ノ改修

淀川改修ハ近江國瀬田ヨリ大坂海ニ至ル十餘里ヲ修治スルモノナリ茲ニ其首要ナル事項ヲ約言スレハ瀬田、淀山崎、牧方等河道曲折セル處所ヲ繩治シテ水流ヲシテ快利ナラシメ江口以西并ニ長柄ヨリ傳法ニ至ル河道ヲ直線ニ開鑿シテ幅三百間乃至四百五十間ト爲シ流水ヲシテ沛然トシテ之ニ赴キテ以テ大坂海ニ入ラシムル者ナリ第六圖參看其餘瀬田ニ開閉自在ノ洗堰ヲ設ケテ水量ヲ節制シ伏見大池ヨリ惡水路ヲ木津ニ通シ又淀川ハ毛馬ヨリ分岐シテ大坂ニ入ルヲ以テ毛馬ニ開門并ニ洗堰ヲ設置シテ大坂市街ニ入ル水量ヲシテ常平ヲ得セシムルト同時ニ大坂河川及ヒ港内ニ泥沙ノ濫入スルヲ防キ其對岸ナル長柄ニ水門ヲ設ケテ以テ運河ヲ傳法ニ通シ亦開門ヲ傳法ニ設ケテ水量ト船舶トヲ操縱シ別ニ長柄ニ非常樋ヲ設備シテ運河應急ノ用ニ供セリ此工事ハ内務省ノ直管ニ係リ明治二十九年四月ヲ以テ歛初ヲ爲セリ其成功ノ工程凡十箇年工費約九百零九萬四千圓ト云フ是等ノ諸工事成スレハ淀川沿岸ノ地ハ能ク其水害ヲ免カレテ長ク水利ノ鴻益ヲ收ムルコトヲ得ヘシ

三 大坂市ノ上水道布設

上水道ハ鐵管ヲ布設シ淀川ノ水ヲ引キテ大坂市人ノ飲料ニ供スルモノナリ現在備ハ需用ノ人口凡ソ六十一萬人ト定メテ計畫セシモノト云フ今其裝置ヲ概言センニ淀川源八渡シノ少シク上ニ取水塔ヲ建テ流水ヲ吸收セシメ之ヲ水源地ニ引ケリ水源地ハ取水塔ノ東岸櫻宮ノ北手ニ在リ第六圖參看其構内ニハ取水唧筒、吸水井、沈澱池、濾過池、量水池、送水唧筒ヲ配置シ蒸氣機關ノ作用ニ依リテ各器械ノ働キヲ呈セシメ清淨トナリシ所ノ水ヲバ大坂城大手門外ニ在ル瓣室第十五圖參看ニ由リテ本丸天主臺下ノ貯水池第十六圖參看ニ達セシム貯水池ハ天保山海面ヨリ高キコト百二十六尺ノ位置ニ在リ右水源地

ヨリ來リシ所ノ水ヲ貯溜シ自然流下法ニ依リテ流出シ再ヒ瓣室ニ由リテ大坂市街ニ配布セシム而シテ此淨水配布ノ鐵管ハ其太サ二十四吋ヨリ三吋半ニ至ルノ各種ヨリ成リ其總延長八十五里餘ナリ之レニ附スルニ一千百二十七個ノ制水瓣、一千八百五十八個ノ防火栓、五十一個ノ排氣瓣、及ヒ六個ノ安全瓣ヲ以テシテ制水、防火又ハ管中ノ空氣排除、水壓案排ノ用ニ供セリ瓣室ハ市街ニ火災アリテ多量ノ配水ヲ斷チテ強勢ナル水ヲ水源池ヨリ直接ニ火災地ニ送ルノ用ヲ爲ス此工事亦大坂市ノ經營ニ係リ明治二十五年八月ヲ以テ工ヲ起シ二十八年十月ニ至リテ竣功セリ其工費二百五十六萬餘圓ト云フ此上水道ハ衛生上ニ好成绩ヲ呈セルノミナラス防火ニモ亦功ヲ奏セリ他日築港治河ノ兩工事大成セハ大坂市人ハ衛生ニ商工業ニ是等ヲ利用シ益富厚ヲ増進スヘキコト必セリ初メ余ノ此編ヲ草セシ時筆ヲ維新前ノ事蹟ニ止メタリシカド今春再ヒ此地ニ來リテ此等ノ諸工事ヲ目撃シタレハ其概要ヲ叙述シ此章ヲ追加シテ以テ竊ニ大坂市ノ將來益繁榮スヘキコトヲ祝スト云フ

浪華古圖異同綜覽表附記

浪華古圖種別ノ概要

本書卷首凡例ニ略言セル如ク左ニ掲クル浪華古圖ハ概テ十種ニ歸著ス惟フニ十種ハ初メ一本ナリシテ好事ノ士相傳寫シ或ハ伸縮シ或ハ事蹟ヲ添削シ因テ此大異同アルヲ致セルモノナラン余今各圖ヲ對照シテ其然ルヲ知レリ右各圖ノ舊新成立等ヲ左ニ概評シ以テ讀者ノ參考ニ供セン

丁欄ハ寶曆明和ノ寫本ヲ初メ總テ單獨ナル寫本ナレトモ甲欄天明謄寫ノ土屋本乙欄寛政刊行ノ中村本及ヒ丙欄小杉本ハ各種粗連續シ戊欄安政謄寫ノ柴田本ニ至リテ始メテ十種連續セリ

然ルニ今土屋本甲欄柴田本乙欄トナ對照スレハ土屋本ハ記事率ネ整頓スレド地形ヲバ或ハ略描セル所アリ而シテ柴田本ハ記事或ハ誤脱アレド地形ヲバ大抵質實ニ顯ハセリ左レバ其謄寫年代ノ新舊ニ論無ク柴田本ハ土屋本ヨリモ原圖ニ近キ者ナルヲ知ルベク又此兩本對照ニ因リテ土屋本以外ノ圖ノ柴田本ニ加ハリシハ天明以後ナリシコトモ亦知ラレタリ或ハ柴田易信ナル者

安政二年各種浪華圖ノ謄寫成リ一ヨリ十マテノ番號ヲ此時始メテ附セシカ
モ亦未タ知ル可カラス而シテ已欄大坂府本ハ柴田本ト同種ノ圖本ヲ縮小セ
ル者ニ外ナラス其第六第七第八ノ三圖ノ番號ノ柴田本
相錯雜シタルヲ異ナリトスルノミ

乙欄中村直躬ノ難波上古圖說ノ刊行寛政十
二年ニ先タツコト六十五年享保二十

年刊行關祖衡著並河永等校セル日本與地通志中、畿内部分第四十九卷乃
至第六十一卷ニ攝津志

アリ然ルニ今右各欄ノ圖ヲ通觀スレハ其記載セル所ノ事物攝津志ニ符合ス

ル者頗ル多シ又享保安永ノ間浪華ノ隱士澤田員矩ナル者アリ享保二年生安永
八年歿年六十三

廣ク古今ノ地圖ヲ集メテ其數無慮一千二百種ノ多キニ至ル員矩翁歿スル後數年
浪華書肆大坂圖ヲ翁

ノ家ニ求ムレハ翁ノ手ニ成リシ大坂圖ノ稿本一種ヲ藏セルノミ其餘ノ圖本ハ都テ存セザリシト云フ又丁欄第七種明和元年無名氏考證ノ

難波古圖號ニ記事アリ曰ク按此圖、大抵依並河氏攝津志所說、新設而圖者也、

然中間頗有訛謬、蓋依名而設者、必踏此弊、比々爾、余別著難波考古圖說、未脫

稿、成書俟後日耳、ト然レハ此無名氏ノ手ニ成リシ浪華圖モ亦アリシコトナ

ラン後三十七年右中村直躬ノ難波上古圖說出ツ標題酷々相似タレトモ中村

直躬ハ右無名氏トハ別人ナルカ如シ然レハ右各欄ノ圖中ニハ是等ノ諸家ノ

聚集又ハ製作セシ者モ或ハ之レ有ラン

之ヲ要スルニ其眞ニ浪華ノ地形ヲ觀ツ可キ者ハ甲乙丙丁戊己六欄共ニ第八

種以下ノ圖本ニ在リテ存セリ但シ余ハ丁欄第九種應永二十四年浪華之圖第二

圖ニ併セテ姑ラク戊欄第一種難波上古圖第一ヲ採リテ以テ讀者ノ浪華古來

ノ地勢沿革ヲ觀察スルニ便セリ今此異同綜覽表ヲ掲クルニ當リ一言ヲ贅ス

ルコト此ノ如シ

大坂城誌

一名浪華誌

第三卷

大坂城建築彙考第一

沿革

大坂城ノ創建ヨリ大坂鎮臺ノ建置ニ至ルノ小史

此城ハ天文元年紀元二千九十二年僧光教加賀國ヨリ城作りヲ召寄セ隣國ノ門徒ヲ募集シテ本願寺本山ヲ築キタルニ權輿ス是ヨリ先キ三十六年明應五年九月光教ノ祖父僧兼壽此石山ノ地ノ形勝ヲ相シテ一字ヲ建テ爾來本願寺ノ別院ト爲シタルニ今歲天文元年八月二十四日江州ノ佐々木彈正定頼ト京都ノ日蓮宗徒トノ連合軍ノ爲メニ城州山科ノ本願寺本山ヲ燒討セラレ是日本山陥リタレハ光教ハ祖像ヲ負ヒテ此別院ニ入り是ニ於テ此別院ヲ本山ト定メ伽藍ヲ修シ城構ト爲セルナリ翌二年五月細川晴元木澤左京亮長政及ヒ京都二十一ヶ寺ノ日蓮宗徒連合大舉シテ天王寺方面ヨリ來リ攻メシカド光教此城ニ據リテ防戦セシカバ寄手却テ和ヲ成シテ

退ケリ五年七月木澤長政三好伊賀守三好神五郎等ノ武士黨申テ大舉シテ本願寺方ノ諸城ヲ悉ク陷レ餘勇ヲ鼓シテ中島方面ヨリ此城ニ向ヒタレトモ光教此城ニ籠リケレハ長政等ハ此城ニ肉迫セスシテ軍ヲ旋セリ永祿七年十二月此城火アリテ伽藍灰燼ト爲レリ時ニ光教既ニ寂シ子光佐嗣キ財用殷實セルヲ以テ翌八年盛シニ伽藍ヲ再建シ宗門益繁昌シ武備益充實シテ本願寺ノ勢力頗ル強大ヲ致スニ至レリ然ルニ元龜元年紀元二千二百三十年七月細川六郎昭元三好日向守政康三好山城守康長等阿波ヨリ攝津ニ渡リ此城ニ接近セル野田福島ニ城ヲ築キ據リテ京都ノ將軍義昭ヲ襲フベキ機會ヲ窺フヲ以テ織田信長ハ三好等退治トシテ八月二十五日京都ヲ發シ翌二十六日ヨリ野田福島城ヲ圍ミテ攻撃スルコト十八晝夜ニシテ落城旦夕ニ迫リシニ九月十三日ノ夜光佐此城ヨリ一揆ヲ起シ三好方ニ應援シテ信長方ノ川口、樓岸ノ兩砦ヲ襲撃シタルカ爲ニ野田福島城ノ攻守ノ形勢忽チ一變シテ對戰日ヲ申ヌルニ至リ之ヲ時トシテ淺井備前守長政淺倉左京大夫義景ハ連合シテ近江越前ニ起リ宇佐山城ヲ攻メ城將森三左衛門可成等ヲ城下坂本町ニ討取り勢ニ乘シ大津馬場松本ニ放火シ二十一日逢坂ヲ越エテ醍醐山科ヲ燒拂ヒ進

ンテ京都ニ亂入セントス京都ノ危急此ノ如ク甚シキニ至リタルヲ以テ信長ハ野田福島城ヲ拔クニ及ハス二十三日遽ニ師ヲ京都ニ旋セリ是レヲ光佐カ戰ヲ信長ニ開キタル濫觴トス

光佐ハ本願寺ノ勢力ノ強大ナルニ誇リテ一旦三好方ヲ援ケテ信長ニ敵シタレトモ同三年三好等ノ信長ニ降ルニ及ヒテ光佐モ亦使ヲ馳セテ好ミナ信長ニ修シタリシニ天正二年ニ至リ再ヒ敵對スル舉動ヲ顯ハセリ是ニ於テ信長ハ光佐ヲ伐ツヘキニ決シ是歲天正二年ヨリ年々ニ師ヲ出シテ此城ニ逼リ四年以降ハ長圍ヲ設ケ大坂四方ノ要所十箇所ニ付城ヲ築キ大坂海口ニハ大艦七隻ヲ配置シ以テ海陸ヨリ迫レリ光佐ハ大ニ守備ヲ修シテ此城ニ籠リ繋ギノ端城ツツヲ五十一箇所ニ起シ連衡犄角シテ之ニ當リ運ヲ天ニ任セテ防禦スト雖モ信長ノ勢力日ニ益熾ンニシテ本願寺ノ氣焰日ニ益盛マルヲ以テ畏クモ 正親町天皇ハ本願寺ノ無事ヲ計ラセ給ヒ此城ヲ退去スベキ旨八年三月朔日光佐ニ勅命アルニ至リ光佐ハ四月九日ヲ以テ紀州ノ雜賀ニ退去シ子光壽ハ八月二日ヲ以テ黨類ト共ニ退散シ終ニ此城ヲ信長ニ引渡セリ此夜此城火アリ熄エサルコト三日三夜ニシテ滿城ノ伽藍房舍悉

ク灰燼ト爲リタリ天文元年光教此石山ノ地ヲ本山ト定メ城構ト爲シタルヨリ實ニ四十九年ナリ是ヨリ此城織田氏ノ有ト爲リ番衆居リテ守リシカ十年六月二日信長ハ明智日向守光秀ニ襲撃セラレ京都本能寺ニテ生害アリ其間此城ニ對スル信長ノ計畫ノ如何ハ今攷フル所無シ

十一年紀元二千二百四十二年豐臣秀吉三十餘箇國ノ人夫ヲ發シ大ニ此城ヲ拓修シテ居城ヲ築キ是歲成リテ徙リ此城ニ居リテ天下ノ政權ヲ掌握ス時ニ秀吉年四十八秀吉ハ去年六月明智光秀ヲ斃シ今歲四月柴田修理亮勝家ヲ滅シ中原ノ形勢大ニ定リタルヲ以テ益銳意シテ天下ノ統一ヲ圖リ十四年聚樂第成レル後ハ此城又ハ聚樂第ヨリ出馬シテ南討北伐シ十八年終ニ天下ヲ平定シ十九年春諸宿將ヲ此城山里ノ茶室ニ會シテ朝鮮ヲ征スベキ議ヲ定メ翌文祿元年三月師ヲ出シテ朝鮮ヲ伐ケ肥前ノ名護屋ニ在リテ軍政ヲ總攬シ二年八月ニ至リシニ秀賴此城ニ生レタル報アリ且明國ヨリ和ヲ乞ヒ戰一トタヒ休ミタルニ因リテ此月名護屋ノ陣營ヲ去リテ此城ニ歸リ是ヨリ先キ秀吉文祿元年七月大政所ノ疾篤キニ當リ一旦歸洛シ十月再ヒ名護屋ニ至レリ四年三月此城ヨリ伏見城ニ徙リ慶長三年八月十八日伏見城ニ薨シヌ時ニ秀吉年六十二

四年正月十日秀賴年七歲伏見城ヨリ此城ニ還住シ諸大名モ亦隨ヒテ大坂ニ徙リ前田大納言利家ハ專ラ秀賴ノ養育ヲ掌リ徳川内大臣家康ハ獨リ伏見ニ留リテ專ラ政事ノ局面ニ當リシニ物議常ニ中間ニ起リ且利家ハ閏三月三日病ヲ歿シ征韓凱旋ノ諸將ハ休息ノ爲ニ七八兩月ノ間ニ相前後シテ歸國シ其他大老奉行等モ亦多クハ領國ニ赴キ大坂ハ無人トナリタルヲ以テ九月十二日家康ハ伏見城ヨリ此城ノ西丸ニ徙リテ天下ノ政事ヲ總裁セリ五年六月十六日上杉中納言景勝ヲ征伐セントテ家康ノ東國ニ發向シタル後家康ノ留守居佐野肥後守綱正ヲ逐出シ毛利中納言輝元此西丸ニ入リシカド九月十五日關ヶ原ニテ西軍敗レ二十四日輝元ハ此西丸ヲ退去シ家康又此西丸ニ入リシガ六年三月二十三日家康ハ此西丸ヲ出テ、再ヒ伏見城ニ歸リ八年二月十二日伏見城ニテ征夷大將軍ニ補シ右大臣ニ任シ四月二十二日秀賴此城ニテ内大臣ニ任シ從一位ニ叙シ十年四月十二日秀賴此城ニテ右大臣ニ遷リ家康ノ退隱ニ繼キテ十六日秀忠二條城ニテ征夷大將軍ニ補シ内大臣ニ任シ正二位ニ叙シ豐臣徳川兩家ノ官位ハ交互ニ累進スルニ至レリ十九年紀元二千二百七十四年八月三日秀賴ハ再建セル京都方廣寺廬舍那大佛ノ開眼供養ヲ行

ハントス此方廣寺ハ天正十六年秀吉ノ創建ニ係リ慶長七年十二月焼失シタルヲ家康ノ勸誘アリシニ因リテ先志ヲ繼ガンガ爲ニ秀頼ノ再建セル者ニテ慶長十四年正月ヨリ工ヲ起シ經營スルヲ六年ニシテ成リ此ニ至リテ開眼供養ヲ爲サントスルナリ此寺ノ由來既ニ是クノ如ク規模亦壯シナルカ故ニ甫メ此造營ノ工ヲ起シ、時西國ノ諸大名ハ相競ヒテ米一萬石或ハ二萬石ヲ寄附シテ之ヲ助クルニ至リ天下復タ豊臣氏ノ勢焰ノ日ニ漸ク熾シナルヲ仰キ瞻ルト共ニ此開眼供養ハ大ニ天下ノ稱道スル所トナリ期日ニ先タナテ遠近ヨリ來リ集マル者亦極メテ夥シキニ至レリ時ニ秀頼年二十二家康年七十三秀頼君臣ハ漸ク威權ヲ恢復セント欲シ家康ハ頗ル後事ヲ計畫スルニ急ナル場合トナリヌ是ニ於テ家康ハ梵鐘ノ銘辭ヲ詰難シ此開眼式ヲ舉ケシメヌ以テ豊臣氏ノ勢焰ヲ殺キ且故サヲニ此事端ヲ發キ秀頼ノ舉動ニ應シテ大ニ施ス所アラントス然ルニ片桐東市正且元ノ秀頼ノ命ヲ奉シテ駿河ニ來リ先ツ鞠子ノ徳願寺ニ駐マリテ鐘銘ノ分疏ヲ爲スアルニ會シタレハ本多佐渡守正信、僧正天海ハ徳願寺ニ赴キテ云フ大佛ノ鐘ノ銘棟札ノ記天下ノ人ノ論スル所今ニ至リテ辯解ハ叶フ可カラズ貴殿ハ如何ニセラル、カト

因テ且元ハ之レニ處スルノ手段ヲ正信等ニ求ム正信云フ然ラハ我等ノ存寄三ツ有リ一ツニハ秀頼公他方へ所替ノ義ヲ御頼候カ次ニハ諸大名ノ如ク江戸表へモ參向セラレ御上下ノ節ハ暫ク御當地ニ御逗留有リテ折々前將軍ノ御機嫌ヲモ相伺ハレ候カ又ハ御母公ヲ江戸表へ差下サレ候カ此三ツノ外ニハ存寄之レ無シト天海モ亦云フ佐渡守申サレ候三箇條ノ内御母公江戸表へ下向ノ義ハ太閤ノ御代大政所ヲ岡崎ノ城へ差下サレ候先證モ之レ有ル義ナリト且元之ヲ聞キテ以爲ヘラク右三箇條共ニ兩人ノ存寄ノミニテハアラシ蓋シ家康ノ内旨ニ出ル者ナラント乃チ答ヘテ云フ承リ届ケ候去リ乍ラ即答モ成リ難ク候間篤ト了簡致シ追テ申談スヘシト正信等駿府ニ歸レバ家康ハ更メテ本多上野介正純、金地院崇傳ヲ遣リテ言ハシメテ云フ且元固ヨリ無學ノ武夫ナレバ鐘銘ノ不調法アルニ心付カザリシ事情ハ大御所聞ユシ召シ分ケラレヌ此上ハ關東大坂ノ親睦ノ事ヲ計ラフベシ且此善後ノ事ハ駿府ヨリ指圖ハ爲サズ自ラ且元ノ胸中ニ在ルベシト是ニ於テ且元ハ右二者ノ一ニ基ツキテ計畫ヲ施スニ非ザルヨリハ最早豊臣氏ノ無事ヲ保ツベキ道無キコトヲ覺悟シ此ニ始メテ駿府ニ入りテ家康ニ謁見セシニ家康頗ル

且元ヲ優侍セリ且元暇ヲ乞ヒテ西歸シ此内旨ニ對シテ處スベキ苦策ヲモ併セテ秀頼ニ復命セントシタルニ是レヨリ先キ道中ノ旅宿ニ於テ此關東ノ難題ヲ且元ヨリ聞キ得タル大坂ノ奥女使ハ其且元ノ言フ所ハ自分等ノ大御所ヨリ面ノアタリ受ケタル教命ト異ナル所アルヲ以テ大ニ且元ヲ疑ヒ且元カ京都所司代板倉伊賀守勝重ニ用談ヲ爲サンガ爲ニ京都ニ一日滯留スル内ニ急ニ大坂ニ歸着シ淀君ノ御前ニ出テ、是等ノ情狀ヲ具サニ陳辯シタルニ因リテ淀君等ノ激昂甚シク且元歸リテ秀頼ニ復命シ且姑ラク關東ノ言ニ從ヒ母公東行セラル、ヲ以テ上策ト爲スコトヲ建言セシニ且元ヲ目シテ關東ニ通シ君上ヲ賣ルト爲ス者モアリテ終ニ且元ヲ殺スベシトノ議興リ討手ノ諸士ハ撰甲シテ城中ノ織田長益入道有樂ノ邸ニ集リ且元亦戒嚴シ手勢ヲ勒シテ撰甲シ鐵砲ノ火繩ニ火ヲ付シテ城中ノ邸ヲ出テ居城茨木ニ退去スルニ至リ大坂城中ハ以テノ外ニ騷動ス是ヲ以テ京都所司代板倉勝重ハ且元ノ大坂城退去ノ顛末ニ併セテ大坂ハ彌別心ニ極レリトノ旨ヲ家康ニ急報シ其報告十月朔日駿府ニ達シケレハ家康ハ即日ヲ以テ出陣ノ令ヲ東海東山ノ諸國ニ發シ秀頼ハ守備ヲ修シテ此城ニ籠リヌ

十月十一日家康駿府ヲ發シ二十三日ニ條城ニ入レリ是日^{二十}秀忠江戸ヲ發シ十一月十一日伏見城ニ入り諸軍ヲ統率シテ河内攝津ニ進入シ十八日家康ハ住吉ヨリ秀忠ハ平野ヨリ大坂城南ノ茶臼山ニ來リ會シ山上ヨリ此城ノ形勢ヲ觀察シ攻撃ノ部署ヲ定メテ又住吉平野ニ還リ翌十九日拂曉ヨリ從軍諸將ハ進撃ヲ始メ穰多崎博勞淵ノ兩砦、野田福島ノ船手、二十六日鳴野今福、十二月四日眞田丸ニ戰アリ城際ノ接戰已ニ始マリタルヲ以テ是日^四秀忠ハ平野ヨリ岡山ニ六日家康ハ住吉ヨリ茶臼山ニ陣營ヲ徙セリ是ヨリ先キ淀川本流ヲ鳥飼長柄ニ堰キ止メ水路ヲ神崎長柄ノ兩支川ニ轉シテ天滿川東横堀等ノ水ヲ溜ラシ九日ヨリ此城ノ總攻ヲ爲スニ至リシニ十九日和議成リテ關東方ノ人數ヲ以テ此城ノ總構ヲ取拂ヒ大坂方ノ人數ニテ三之丸ニ之丸ノ堀柵ヲ取拂フコトヲ盟約シテ二十三日ヨリ寄手ノ總人數ヲ以テ總構ヲ毀テ二十五日家康ハ茶臼山ヲ陣拂シテ東歸シ秀忠ハ留リテ事ヲ督セリ然ルニ家康ノ内旨アルニ因リテ關東方ノ諸奉行ハ勢ニ乘シテ人數ヲ進メ大坂方諸奉行ノ抗辯スルヲモ聽カス盟約外ナル三之丸ノ堀、石垣ヲ毀テ更ニ進ンテ二之丸ニ及ヒ翌元和元年正月十八日マテニ二之丸ノ大手京橋玉造三