


中華郵政局認爲新聞紙類

# 福建建設廳月刊



第五卷第一十號

中華民國二十一年十一月出版

福建省政府建設廳印行



福建省建設廳月刊第五卷第十號目錄

總理遺囑及遺囑

插圖

東北西北交通計劃圖

福州市二十年份車捐費一覽圖

福州市戶口分區比較圖

福州市二十年份建築取締一覽圖

福州市各種路寬設計圖

福州市新市區各區幹路橫斷面標準圖

晉江泉安汽車站

漳州始興汽車站

漳州南河堤岸

漳州石板路

漳州土瀝青路

漳州公園華表

福州台江汎填地時打椿情形



論著

蒙新青藏經濟開發之初步

丁士源  
陳海濱

特載

國民政府定都南京後對於建設事業進行之統計續五卷八號

計劃

雲霄縣政府建設科二十年度實施計劃書

報告

出席上海中華全國道路協會路市展覽大會路市會議總報

告書

陳海濱

南日創辦漁場情形報告書

程一岳

本省度量衡檢定所八九兩月份工作情形報告書



法規

度量衡檢定人員任用暫行規程

本省公路費督僱員職務規則

勞工教育調查表

工廠工人傷病調查表

農村合作社調查表

工廠衛生安全設備調查表

公牘

本廳呈文

本廳咨函

本廳委令

本廳訓令

本廳指令

本廳批文

本廳布告



總 理 遺 像

總 理 遺 囑

余致力國民革命，凡四十年，其目的在求中國之自由平等，積四十年之經驗，深知欲達到此目



的，必須喚起民眾及聯合世界上以平等待我之民族，共同奮

現在革命尚未成功，凡我同志，務須依照余所著：建國方略，建國大綱，三民主

義，及第一次全國代表大會宣言，繼續努力以求貫徹！最近主張開國民會議，及廢除不平等條約，尤須於最短期間促其實現，是所至囑！

《X正 ㄊ ㄊ ㄊ ㄊ》  
**國 音 字 母** (Gwoim Tzyhmuu)

ㄅ B博	ㄆ P滂	ㄇ M莫	ㄈ F佛	ㄉ V復
ㄉ D德	ㄊ T特	ㄋ N訥		ㄌ L肋
ㄍ G格	ㄎ K客	ㄋ NG額	ㄏ H赫	
ㄐ Ji基	ㄑ CHi欺	ㄍ GN	ㄒ SHi希	
ㄐ J知	ㄒ CH痴		ㄑ SH詩	ㄒ R日
ㄑ TZ資	ㄒ TS雌		ㄒ S思(以上聲母)	
ㄚ A啊	ㄛ O荷	ㄜ E鴉	ㄝ E哀	
ㄛ AI哀	ㄜ EI衣	ㄝ AU熬	ㄞ OU歐	
ㄞ AN安	ㄟ EN恩	ㄞ ANG昂	ㄟ ENG哼	
ㄟ EL兒	ㄟ I衣	ㄟ U烏	ㄟ IU迂	

ㄐ, ㄑ, ㄒ, ㄒ, ㄑ, ㄒ, ㄟ, ㄟ, 用第二式時，加Y作韻母。(以上韻母)

ㄅ, ㄆ, ㄇ 等是第一式，名注音符號，七年十一月二十三日教育部公布(舊名注音字母，十九年四月廿九日國民政府令改今名)

B, P, M, 等是第二式，名國語羅馬字，十七年九月廿六日大學院公布。

注的漢字，是字母的讀法，照北平音讀；北平無相當的字可注，則加口。(國音不用來拼音的字母，作\*為記。)

第一式的聲調：陰平無號；陽平，/；上聲，∨；去聲，∧；入聲，●(國音不用。)

第二式的聲調：不用符號，改變拈法來表示，另有說明。









# 福 州 市 車 捐 費 車 捐 照 一 覽 圖


二十年份上半年  
各項車捐費統計圖  
元




二十年份上半年  
各項車捐費百分比



二十年份上半年  
各項車捐照百分比




二十年份上半年  
各項車捐執照統計圖  
張



- 人力車
- 貨車
- 汽車
- 馬車

- 人力車
- 貨車
- 馬車
- 汽車


# 福州市戶口分區比較圖




注意：——廿年度調查戶口期間在分區計劃以前故此圖分區仍以警區為準

# 福州市建築取締一覽圖


各年度執照件數比較圖



二十年份執照件數比較圖






二十年份建築體積統計圖




# 福州市各種路寬設計圖

縮尺二百分之一




# 福州市新市區各區幹路橫斷面標準圖


縮尺五百分之一



初創(甲)




初創(甲)




完成(乙)

重要大路橫斷面標準圖



完成(乙)

園林大路橫斷面標準圖



晉江泉安汽車車站



漳州始興汽車公司





漳州南河堤岸(長九千四百呎)

岸 堤 河 南 州 漳



漳 州 土 瀝 青 路




漳 州 石 板 路






漳 州 公 園 華 表



福州台江汛地打樁情形



## 蒙新青藏經濟開發之初步

丁士源  
陳海濱

### (一) 引言

當此物競天擇科學昌明時代，蒙古新疆青海西藏四省區竟仍保持其百年前之生活狀態，無怪蘇俄野心勃勃，日迫蒙新兩省區，英國爲保全印度計亦時時干涉西藏，並將及青海，彼時時測量喀喇崑崙各大山麓者在此，雖爲蒙新青藏四省區住民之不幸，抑亦中華民國之恥也！

自四十年前俄借法債造西比利亞鐵道後，赤塔至恰克圖祇須五日，若汽車則祇須兩日；今蘇俄又踵俄帝故智，賒德

美鐵軌，造成西土鐵道，由俄京至新疆邊境，祇須八日；而吾國自包頭至新疆省城者須八十日，主客易形，勢殊可危！蓋蒙新青藏地大物博，富藏無盡，久爲外人所垂涎，國人泥於舊習，視同異域，又因蒙新青藏縱橫數萬里，廣漠無限，於地質上地理上又向少研究，若宜墾牧，若宜農林，若可採鑛，皆憑外國遊紀之揣測，又乏適當圖籍之參考，統籌兼顧，非充裕財力不爲功，若舉小遺大，又無補於大局，故歷來雖有建議，卒爲情勢所格，未見實行，遂使



偌大廣土，徒供外國人濫採險之所，時至今日，內亂頻仍，民生凋敝，財力枯竭，達於極點！關於蒙新青藏諸問題若仍墨守範圍，按步就班，以期天然之發展，則日暮途遠，仍不免有紙上談兵之謂，故處於目今情況之下，欲從事蒙新青藏之開發，應就經濟上覓最捷之徑；求其費力省而收效速，尤必在最短二三年中有實現之可能者；爰擬經濟上最初步計劃，并述管見如左：

(二)蒙新青藏的鑛產之富

蒙古新疆青海西藏四省區蘊藏甚富，金銀銅煤鐵鉛鹽瀉等鑛，幾於遍境皆是，而開採金鑛，可但用人力，收獲較速，自蒙古東部西迄新疆，其已發現產金饒富之處，為吾人所知，約畧可舉者類如下：

建平縣東二十華里金廠溝	金	套來海崗	金
赤峯口西七十華里紅花溝	金	召莫多 即東庫倫	金
喀喇沁旗東放汗部東轉山子	金	莫圭	金
承德東北二十五華里承平	金	博克勒	金
喀喇沁旗北瓦達拉四道	金	那林哈拉喝那	金
		伊流老溝	金
		布公台	金
		補克流爾	金
		苦的爾	金
		時穆爾圖	金
		巴里坤	金
		納林	金
		達什陶公旗正南十三圖	金沙
		臨札克河	金
		傍推河	金
		喀圖山 塔城東北五百餘里	金
		唐努山	金

無度溝	鎮西縣城東北一百二十里	金
木城大板	鎮西縣城北七十里	金
小柳溝	鎮西縣城東北一百里	金
錫拉呼魯蘇山	三塘湖東六百里	金
河爾泰		金
于闐	(東)蘇拉瓦克山 十巴山 阿格塔克山 (西)宰列克山	金
焉耆	額布圖嶺 恰克圖嶺 古爾班濟嶺 奎屯	金
羅克倫	庫爾喀喇運東	金
珠勒都斯都善縣境		金
博克達山	迪化之東南白楊河等七處	金
桑谷樹雅	莎車葉城之間	金
克里雅山	葉城之南	金
關里沁山	寧遠北百餘里	金

上表所舉以唐努山阿爾泰及新疆各地尤為產金特富之區，其他如後藏及青海之金，更難歷舉，近今蘇俄常誇耀於世界，謂蘇俄所產黃金佔世界百分之幾，白金佔世界百分之

幾，其實黃金泰半購於蒙古阿爾泰，白金泰半購于蒙古烏梁海及唐努山，故今瘠貧之中國若不於此要點上着想，決不能救目前之急，然阿爾泰烏梁海皆遠處極邊，為促成此種事業實現，對於交通上當先儘洮南至迪化設一交通線，為充分之籌備，與精密之佈置，亦為開發蒙新青藏四省區經濟上刻不容緩之最初步計劃，其目的雖為開採金礦，而根本辦法首在關於交通上之設備，否則入蒙新須藉俄路，入藏須藉印路，豈不更可恥乎！

### (三) 新青藏之交通開發

世有論及交通者，類多注重於修築鐵道，無如蒙古新疆青海西藏距離內地各數千里，沿途多平原曠土或高大山麓，若修築鐵路，耗款至少須數百萬，歷時至少須二十年，完成與否，仍不敢必；時間金錢，兩不經濟，若証諸川粵漢隴海工程，則更不敢着手問津；若仍藉鐵道政策以開發蒙古新疆青海西藏，似嫌迂緩，有河清難俟之概，所幸現代交通事業日臻發達，飛機之用途漸廣，已成為空中交通惟一利器；且長途飛機在廣漠之蒙古新疆青海西藏尤切於實

用，故辦理各該地交通，與其用費款需時之鐵道，不如先行利用飛機爲宜；並可藉此測量地形，及探採各處之地質焉，然長途飛機載重有限，故同時須多備長途汽車以資輔助，查汽車行駛於蒙古草地，（俗稱蒙古爲草地）並不至感及何種困難，因蒙古雖係高原，實無凹凸過甚之山路；若行駛之路線太長，或須經過少數積石之山段，（蒙境凡屬近山之處多亂石疊疊，妨碍行車，故云，）然稍施以鋪墊之工程，亦即暢行無阻，証諸民六開辦張庫汽車路之經驗，可知蒙古地勢宜用汽車以通人跡，徐樹錚不明此理，欲辦張恰鐵路，遂致失敗；三載經營，付之流水，又如綏遠通達新疆古城之商路（俗稱大草地），中經蒙古草地多屬坦途；且沿途水草豐盛；往返商旅，常藉駝馬以爲運轉，則汽車之適宜於蒙古戈壁者，更無疑問，惟吾人計劃，通過道遠且長之戈壁，應採用特種精製之六輪長途汽車，再佐以爬輪汽車爲助；前者係數年前歐人新發明，以備沙漠廣野，地形扼塞各區域之用，法人曾以此旅行於非洲中部數千里大沙漠中，而特著功效者也；後者爲西人格爾斯所發明

，凡雪地，沙漠，岩石，泥澤等區，均能靈捷運轉；一九二三年歐洲旅行團亦以此奏功於埃及之薩哈拉大廣漠中者，今擬購若干輛六輪汽車，組成一隊，每隊再輔以爬輪汽車若干輛，則蒙新雖廣遠，迨可無往不利，但因道路不良之關係，載重只以二噸爲限逾，此究非所宜，故飛機汽車兩者宜相輔而行，其路線與站口應加以選擇，茲爲首先橫貫蒙新起見，東自遼寧省四洮鐵路之洮南車站起點，經過科爾沁錫林郭勒烏得，（張庫汽車路中心之一站口）巴音鄂博，（張庫駝路站口）薩伊爾烏蘇（張家口至科布多之大路站口，亦可北通庫倫）巴里坤，（三塘湖及紅沙泉等處）古城附近，迄於迪化，擇爲東西航行之大幹線，全線長約六千餘里，唯洮南以西有山路二三百里，及巴里坤有山路百餘里，應施挖掘填修之工程，其餘概無礙於汽車通行，（戈壁中雖遇有廢河道，皆係淺流之水，汽車可安然通過，無須修橋）沿以幹線之各重要站口，可隨時應情勢之需要，而增設若干支線，藉資聯絡，能在最初步計劃中應與大幹線同時設置者，自洮南南向，斜趨古之驛道，經郭特爾

柯、博羅爾吉魁蘇布拉克老哈河黃華圖建平縣境，（建平與赤峯之間）喜峰口遵化以達北平爲一支線，又自錫林郭勒向南，趨舊驛道，經達里泊額墨根至多倫，（以上係獨石口驛道）復西南經沽源以達張家口爲一支線，又自烏得向南，經小金滂江（以上皆張庫汽車路站口）奔巴圖（張科軍台路第十一台站，可通薩伊爾烏蘇）以達平綏線之平地泉，爲一支線，又自薩伊爾烏蘇向南，經察罕哈瑪爾博爾濟果腦包五原以達平綏線之包頭，爲一支線，以上均係由幹線，向倅歧出之支線，又自烏得向北，循張庫汽車道，經庫圖勒沙喇沙爾穆克圖以達庫倫，爲一支線，又自薩伊爾烏蘇向北，循古軍台路，經納林（附近有金礦）逾杭愛山巴圖拉河以達庫倫爲一支線，又自迪化向西北，繞行綏來轉向東北，經鄂爾烏倫古湖以達阿爾泰，承化寺，（此線因古城迪化雖有向北直達承化之路，但爲阿爾泰山脈所限，不能通車，祇可乘駱駝行），此最後一線，與採金計劃有關，故於開發幹線之最初步中即與其他首要之各支線一併完成之，以上均係由幹線向北歧出之支線，按長途飛機

之航行，普通皆按五百公里距離（約合九百華里）設一站口，按二百五十公里距離（約合四百五十華里）設一規模較小站，此類站口在前項計劃中同時尤爲長途汽車所需要，大幹線共長約六千華里，應置大站口八處小站口七處，惟各大小站之距離則因地制宜，自四百里至五百里不等，各支線亦按線之長短，分別設站，又大站口應爲種種週密之設備如無線電及無線電話，汽車停留處，飛機停放場屋，機器修理廠，儲汽油池及水井等項，皆應爲堅固之建築；而小站之設備則爲簡單，除裝設無線電及無線電話外只須，鑿開水井，並修蓋若干小屋，以存貯汽油汽車及機器零件，並留守小數之職工，以備必要時之臨時修理，及其他救濟而已，

#### （四）交通路線與其設備

茲再將交通路線站口及飛機汽車之配備分別列表於後：

##### 甲 幹線

##### 一、路線

洮南至迪化

約六千里

二、大站口八處

洮南

錫林郭勒

烏得

薩伊爾烏蘇

巴耶康博爾

貝耶鄂博

紅沙泉

迪化

三、小站口七處

科爾沁

寄錢舍利口

巴音鄂博

翁金河

市爾們

三塘湖

古城

約九百廿里

約九百里

約七百卅里

約八百九十里

約九百廿里

約八百四十里

約九百里

約八百六十里

約八百三十里

約八百四十里

約九百里

約八百八十里

約八百三十里

乙 支線

屬於南路者

第一線

一、路線

洮南至北平

二、大站三處

洮南

黃華(老哈河)

北平

三、小站二處

西訥郭特

建平

第二線

一、路線

錫林郭勒至張家口

二、大站二處

錫林郭勒

約一千七百里

約八百五十里

約八百里

在前各大站之間

約九百五十里

張家口

約九百五十里

三，小站一處

在前兩大站之間

多倫

第三線

一，路線

烏得至平地泉

約八百五十里

二，大站二處

烏得

平地泉

約八百五十里

三，小站壹處

滂江

第四線

一，路線

薩伊爾烏蘇至包頭

約一千二百里

二，大站三處

薩伊爾烏蘇

博爾牧場

約四百五十里

福建省建設月刊 論著

包頭

約七百五十里

三，小站一處

五原(或大余台)

b 屬于北路者

第一線

一，路線

烏得至庫倫

約九百里

二，大站二處

烏得

庫倫

約九百里

三，小站一處

沙喇沙爾

第二線

一，路線

薩伊爾烏蘇至庫倫

約九百八十里

二，大站二處

薩伊爾烏蘇



庫倫(與第一線共) 約九百八十里

三，小站一處

納林

第三線

一，路線

迪化至阿爾泰西繞綏來

約一千八百里

二，大站三處

迪化

鄂爾渾爾

阿爾泰

約一千里

約八百里

三，小站二處

綏來

烏倫古湖

以上所列幹支線，皆係第一期應行設置之路線，

丙 長途飛機之設備

一，長途飛機廿四架

以十六架担任工作，餘八架停留于幹線各大站

備為補充替換之用；緣飛機在空中飛行之壽命最長不過一千小時，且每飛行一次必須洗刷一次故也。

二，測量飛機十六架，

三，空中測量照像機八付，

四，汽油及水之補充三十三處，在幹支線大小三十三站中，

三站中，

五，飛機停放場屋並工廠十七處，及十七大站之其他設備，

他設備，

丁 汽車隊之配備

一，載重二噸六輪汽車，

三百六十輛編成汽車隊十七隊，每隊十五輛，

餘一百零五輛，分存各大小站三十三處，以備

補充及替換，汽車之壽命最長不過旅行一萬英里，且每旅行長途三百英里後，必須洗刷一次

也，

也，

二，爬輪汽車四十八輛

以三十四輛編入六輪汽車隊，每隊六輪汽車十五輛，輔以爬輪汽車二輛，餘十四輛存各大小站口，以供補充及替換，

三，汽油及水之補充三十三處在大小三十三站口  
四，汽車停留處並工廠十七處，在十七大車站口，

戊 大站口之設備，

一，無線電無線電話之設備或無線電傳真設備

二，飛機停放場及格納庫

三，汽車停留處

四，機器皮帶等修理廠飛機汽車同時修理

五，汽油池

六，水井

七，苗圃

八，庫房及員工住所

九，氣候測驗所

己 小站口之設備，

一，無線電機無線電話

二，存汽油及機件之大小庫房附員工住宅

三，汽油池及水井

四，苗圃

五，氣候測驗所

(五) 結論

上表舉最初步之設施大略，所費估須基金以建築廠站暨存儲汽油及其他關係，故必須銀一千萬元，其詳細預算及路網圖，此時暫從畧，當于着手辦理時分別製定之，所應研究者，基金究應由國家籌給，抑且由國家制定法律，由五族人民投資經營，甚或可由中外商人投資合辦，若此點決定後，即可開始籌辦，蓋此項最初步辦法，乃開通蒙新青藏之鎖鑰，交通因以便利，富源即可開闢，根基既樹，對於一切事業，若地質之調查，地理之測量，農工礦各項之循序進展，暢所欲言，即可無往而不利矣！中國之患在貧，社會漸呈支離破碎之象，人民深入水深火熱之中，過此以往，人口愈增，失業愈多，財源愈涸，每况愈下，勢非蹈進恐怖時代不可！所謂恐怖時代者，原為共產黨擾亂世

界之陰謀，今中國無待共產黨之肆毒，已有自蹈遜佈之徵兆，其危險豈堪言哉！挽此浩劫，惟有亟速開發▲新青藏之廣大蘊藏，爲吾國生產上別闢一徑路，從此人口免過剩之患，裁共有歸宿之途，一切屯墾農牧邊防職務，均可逐漸推廣，次第實施，所望全國同胞，俯採芻蕘，盡其心力

，萃其資財，共同策劃，相與觀成，所以救中國之自殺者在此，所以實行五族共和者亦在此！否則生活急迫，內亂靡已，國喪其民，民喪其生，民族民權將何所附麗耶？憂時之士，如有所糾正，固作者所馨香禱祝也！



國民政府定都南京後對於建設事

業進行之統計 續五卷八號

農礦部  
實業部  
工商部

農礦(農礦部)

(甲)農政

(一)關於農事者

(1)農業之提倡與推廣

福建建設廳月刊特載

事項進行情況

組織農業金融 本年(十九年下同)三月至十月間  
討論委員會 繼續舉行會議九次，其所議

決重要案件為：(一)全國農業  
金融制度及其方案，(二)中央

農業金融委員會組織法草案，

(三)中央農業銀行條例草案，

(四)農民銀行條例草案，(五)

農業保險法草案，(六)農業農

民銀行分期設置案，均由部審

定，分別呈准施行。

擬具關於確立 該項規程，遵照二中全會決議，

農業政策， 會同內政，交通，鐵道，教育

為發展工商 各部，建設委員會，迭次籌商

業之基礎案， 草擬就緒，於本年三月初，

，整個計劃 呈送行政院。

規程。

組織農產改良 關於促進農業改進方法，及進行

(3) 農產物之檢查

討論委員會 程序，迭經開會討論，擬俟各

事項 進行 狀況

方案決定後，分別審定推行。

推設農產物檢查所 上海廣州兩農產物檢查所，曾在

協助創辦土壤 廣東建設廳創辦該所，與部轄廣

查所； 天津，江北，福州，廈門，汕

調查所； 州農檢所合作進行，因經費不

頭等處設立分所；本年三月以

足，由該所呈部請協助，當令

後，廣州農檢所，復於江門增

由該所准於檢查費收入項下撥

設分所，江北分所亦於崇明，

給開辦費三千元，月支經費一

啓東，海門，靖泰，如皋，泰

千元，俾資成立。

東各縣增設檢查處，實行檢查

(2) 農業金融制度之規劃

，均在試辦中，如棉花檢驗，

事項 進行 狀況

在江北分所開始；病蟲害檢驗

規定農業費事 本年七月間，咨請各省政府，按

，則由廣州農檢及各分所於本

業費； 照鎮江縣代表大會議定預算成

年四月一日先行試辦；小麥檢

數，農業費最少額佔歲收百分

驗，在上海農檢及江北分所，

之二十，事業費最少額佔農業

先後施行。

費百分之八十，以昭劃一，而

擴張蠶種檢查 本年五月訓令；將江蘇蠶業檢查

重農政。

事務； 事務，委託江蘇農廳辦理；

將浙江蠶種檢查事務，委託浙江蠶絲改良場辦理。以防劣蠶，影響絲業。

嚴禁農民出售劣繭；本年六月准工商部咨，請令飭蘇浙皖蜀等省農建廳，嚴行禁止。

辦理進出口及上海廣州兩農檢所，已於本年七月間，依照進出口及轉口食糧

轉口糧食查

驗登記及

頒發檢驗合

格人造肥料

成分表

天津各省市府，亦經委託酌辦，俾全國糧食，可以統籌盈虛，藉謀調劑。又該兩檢所於本年八月間，呈送檢驗合格之人造肥料表，經部頒發各地方，俾資參考，而杜欺瞞。

事項 進行狀況

預防螟蝗災害

本年五月通令各省農鑄建設廳，

；

切實推行各種防治螟蝗辦法，

以除農害。旋經先後將辦理情

形呈復到部者，計有多起。

#### (二)關於墾務者

#### (5)移墾之籌備

事項 進行狀況

商訂移民局移

本年八月間，對於內政部草擬之

民章程；

草案簽註，修改意見，兩復查

核。

提議規定蒙藏

本年五月間，擬定提案，提出蒙

墾牧爲國營

古會議，並派員出席；其原則

事業；

業經通過。

擬具實施兵工

本年十一月呈送四中全會核議。

模範屯墾發

展農業案；

三

#### (4)害虫之防治

福建建設廳月刊特載



計劃培植墾植 最近已與教育部往復咨商，為造

人材；

就中等程度之墾植人材計，擬

於各墾區或其附近設立墾植職

業學校，遇必要時，並得設灌

溉組。

(6) 處理糾紛

事項

進行狀況

處理墾務糾紛

內地各省，因荒地變遷，或土劣

壟斷；常致墾民之間發生糾紛

，纏訟不結，殊礙墾務進行數

月以來，受理墾民訴願案多起

，均經分別查明處理。

(三) 關於漁牧者

(7) 改良漁業

事項

進行概況

會商改組江浙

本年六月間，商定會同。江浙兩

漁業事務局

省政府，組織委員會，並擬具

，為江浙區

章程預算，呈院審核。

漁業委員會

；

督促各省籌設

通令各省農建廳，從速籌設水產

水產試驗場

試驗場，或指導所；業據呈報

，及漁業指

開辦者：有江蘇省崑山水產試

導所；

驗場，廣東中山縣水產試驗場

；又現正籌辦者：計有浙江，

山東，福建等省水產試驗場。

(8) 維護漁業

事項

進行概況

劃定海面漁業

本年七月間，咨商海軍部辦理。

界限；

設法制止日輪

本年十一月咨請外交部，向日本

在江浙沿海

交涉；同時於漁訊時期，咨商

捕漁；

海軍部派遣軍艦協助漁警，巡

緝海面，以防漁業之損失。

(9) 畜場之整理與收回

事項 進行概況

整理國立各畜場 督促各直轄種畜場，以所有外國種牛羊，依照新式方法，配種改良，并遵照配種規則，改良民間種畜；又制訂種畜貸與規則，由種畜場將優良種畜，無償貸與民間，以謀畜牧之改善。

收回張家口種畜場 該場為中央政府改良西北牧業而設。於本年十二月函請綏遠省政府迅予交還，以便設法整頓擴充。

(10) 保護耕牛及提倡蜂業

事項 進行概況

保護耕牛； 本案奉院令交辦理內政部，於本年十二月間會商禁止宰販辦法

提倡蜂業；

，一面先行令飭蘇農礦廳，嚴令取締。

令行蘇，浙，皖，各省農建廳，飭屬隨時保護。又核發各處轉地放蜂護照。

檢查輸入外國蜂種辦法； 本年八月間，咨行財政部，通令各海關，遇有輸運外國蜂種到關時，即通知，以便前往檢驗，以防其帶有幼虫病害，使業蜂者不致受損失。嗣准咨復贊同，現已擬具檢驗辦法，核定着手實行。

(四) 關於農民者

(11) 規劃合作運動

事項 進行概況

制定農村合作法規； 中央合作法規，擬由主管各機關會同擬具草案，呈行政院轉咨

立法院議決公布，在合作法未公布以前，得由農礦部頒佈農村合作暫行規程，以昭劃一，而資保障。該項規程，業已草擬就緒，由部核定，呈准施行。

籌辦京市合作 在 進 行 中 。

運動宣傳週

督令各省舉行 在 進 行 中 。

合作運動宣

傳週；

籌辦農村合作 在 進 行 中 。

訓練所；

資助中國合作 與內政部迭次開會討論，協商辦

學社年會； 理。

(12) 農民教育

事 項 進 行 概 況

擬訂提倡農民 本年七月間，訓令各省農礦建設娛樂辦法綱 兩廳，切實推行。

要，及督促

農民識字辦

法綱要；

發行農業淺說 本年內刊行第十七號至二十二號

農業推廣季刊 現已刊行第一號至第二號。

；

徵集農歌；

已令各省廳製定農歌，呈核各省陸續送到者正多，均已審核備

案。

(五) 關於研究與調查者

(13) 調查全國農業狀況

名 稱 進 行 概 況

區農業調查表 已頒發各省農礦建設廳，轉令遵

照各填。

區調查員須知 已 頒 發 。

縣農業統計表 已 頒 發 。

縣統計員須知 已 頒 發 。

省農業統計表 已 頒 發 。

省統計員須知 已頒發，俟各項材料送齊，即行

編製統計圖表。

全國農業漁牧 根據各海關報告，按月編製，現  
進出口統計 十八年度月表，及全年度總表

圖表； 業已編製完竣；十九年度月

表，亦已編至三月份，以後仍  
繼續編製。

(14) 標本之徵集

福建建設廳月刊特載

事項 進行 概 况

徵集農產標本 本年十月擬訂徵集辦法，頒發各

省農墾建設廳，及各農業學校  
，農事機關，分別徵集，現各

地送來者，已有百餘種，正在  
整理。

(15) 蠶桑與禁烟區域之調查

名 稱 進 行 概 况

調查江浙蠶桑 派員往該兩省各處實地調查，其  
之報告； 調查報告書，已刊入農墾公報

中。

種烟區域土地 本年各省該項調查表，先後填送  
氣候調查表 者，均經移送禁煙委員會整理

(16) 出席國際會議

名 稱 進 行 概 况

國際飼養山羊 本年八月間，該會在比昂維斯，

大會； 開第二次大會，派員前往出席

世界經濟家會 本年九月，該會在美國康奈爾舉

議； 行會議，亦派員參加。

(乙)林政

(一)關於提倡與整理者

(1)造林運動之宣傳

事項 進行概況

講演造林問題 本年三月十日至十六日，約請專

，及映放造 家在京大學，及民衆教育館等

林電影； 處，講演造林問題，同時映放

造林電影。

編製全國造林 計有山東，吉林，熱河，浙江，

運動成績一 江西，廣東，雲南，遼甯，貴

覽表； 州，安徽等十餘省，呈報造林

運動成績，正着手編製中。

修正造林運動 全書經已修正，共分爲：(一)造

宣傳綱要；

林運動之意義，(二)造林之利

益，(三)造林運動之宣傳，

(四)造林運動政府應有之設施

(2)實行植樹與保護林場

事項 進行概況

舉行植樹典禮 總理逝世紀念日，由部督同首都

造林運動委員會，在總理墓前

東首小山，占地五十六畝，分

爲十四區，由參加人員分別植

樹，是日參加者數萬人，共植

樹一萬三千四百餘株。

維護官私有林 浙江雲野興墅兩林業公司代表，

場； 先後呈請予以保護，業經准予

分別咨令浙江省政府，及安徽

建設廳，轉飭所屬妥爲保護；

又鉄嫩及松江兩林業公司虧折

及林區界限不清，致生糾葛，現正與該兩公司所屬之省政府磋商整理，并設法劃清區界。提倡燒煎樟腦 積極草訂獎勵保護條例，准人民自由燒煎，并咨行浙省政府妥為保護。

### (3) 防害與取締

事項 進行概況

防治松毛虫； 令行中央模範區林區管理局，及各省區嚴行撲滅。  
取締燒山； 本年八月間，令各省農建廳，預籌取締燒山辦法。

### (二) 關於建設與計劃者

#### (4) 造林計劃及其限制

事項 進行概況

擬具黃河流域 本年五月奉行政院令，擬具意見  
沿河造林意 規定黃河沿岸造林，由沿河

福建建設廳月刊 特載

見；

七省負責舉辦，其經費由七省籌撥。凡一縣經過之地，每年至少種樹二百萬株，限五年內種齊，並籌設林警，專司保護，此項計劃，經呈准通行沿河各省，切實施行。

會商建造河防 同月會同內政部商訂，尚在會商

森林劃一辦法；

審核各省造林 各省先後呈報者，有江西等十四省，均經審核，督令施行，其餘未送各省，現仍分別嚴催。

限制傾斜地墾 本年八月間派員與內政部及建設

殖； 委員會，會商修改。

籌設林產研究 已擬定詳細計劃及預算案，俟呈

室； 准後，即行創設。

#### (5) 模範林區之推廣

九

事項 進行 概況

各省遵照施行

荒山造林： 本年四月間，中央模範林區，請

(三)關於調查與統計者

收用湯水鎮一帶荒山造林案，

(7)林業林產之調查

經酌擬辦法，呈復行政院，按

事項 進行 概況

照章程，所定代管辦法，由管

委託各省調查 本年三月以後，各省送到調查報

理局實行造林。

告者，有遼寧，熱河，安徽，

改組中央模範 本年五月間，由部會同建設委員

雲南，貴州五省，合計從前送

林區委員會 會，派定管理局籌備主任，六

到者共有十三省，其未送到各

月正式派定局長接收，該委員

省，仍在定限嚴催。

會一切事務，均切實加以整理

實地調查： 本年九月間，曾派員赴江甯縣轄

：第一期注重調查整理；第二

之牛首山，句容縣之小九華山

期注重實行推廣；第三期注重

，六合之龍王山，及鍾山，湯

擴充改進。

山，苗圃等處，實地視察，詳

(6)施行林業行政系統

加調查，均有詳細報告。

事項 進行 概況

考核各省市植 本年十二月咨催各省市植樹寔在

修改行政系統 本年五月間，修改林政會議決定

樹成績： 成績，查明報部，以憑考核。

表： 之林業行政系統表，呈准通令

調查全國電料 同月繼續咨催各省轉飭按表查填

用材，及火 報部，以便統籌調劑，及供給  
柴用材消耗 辦法。

量；

(8) 編印與徵集

名 稱 進 行 概 況

各省縣市本年 本年五月間，參照各省報告，從

植樹式，及 事編製，十一月印就分送。

造林運動比

較表；

中國林業概況 本年六月間，參酌各項統計及調

； 查報告，從事編撰。

森林叢刊： 同月編印第七期，九月編印第八

期，日光與林木之關係篇；十

一月編印第九期德國林業篇，

均經印就發行。

世界各國林業 本年七月編製。

系統表；

福建建設廳月刊特載

全國鐵路枕木 同 月 編 製 。

消耗量調查

統計表；

各省最高林務 十月編就付印。

機關，及附

屬機關統計

表；

外洋森林產物 同月編就付印

輸入統計；

最近外洋木材 十二月已編成。

輸入統計；

全國鑛山用材 同 月 編 成。

需量調查統

計表；

木材標本及其 本年各省政府，及京滬木商業，

他林產； 將主要林木標本，陸續彙送日

本，德國，印度，菲列濱，各



處使領亦將外國木材標本，先後送到，現正在審查整理中。

董事三人，並令商股股東董事三人，組織董事會。

(丙)鑛政

(一)關於建設與整理者

烈山煤鑛；七月間遵照三全會議議決案，訓令烈山煤鑛局，迅即移交官商合辦，烈山煤鑛股份有限公司。

(1)鑛區之劃定

事項 進行概況

國營鑛業；熱河深平，安徽繁昌，湖北陽新，江蘇銅山各處鐵礦；及河北遵化，豐潤，各屬煤鑛，均經派員劃定鑛區，確立國營鑛業權，俟籌到經費，即可實行探採。

開平灤州各煤鑛；原係中英合資辦理積年，該鑛多不遵照現行法令，本年派員設立專會，從事整理。

(3)採金之籌劃

事項 進行概況

籌商採金計劃 本年已擬具第一期採金計劃，呈請核奪，嗣經奉令與財政部迭商實施辦法，擬俟籌議就緒，即行設局開採。

(2)鑛業之整理

名稱 進行概況

魯大公司各煤鑛；本年四月間派員組織整理魯大公司委員會。

益華鐵鑛公司 五月間改為官商合辦，派定官股

(二)關於清查與結束者

(4)積案之結束

事項 進行 概況

解決臨城鑛案 該煤鑛股東，年來因股本關係，及其他積案 及管理方法與河北省政府發生

糾葛，本年曾招集雙方代表，

討論解決方法；現正在籌劃進

行中，至其他鑛政糾紛，迭經

依例解決。

清查逆股；

烈山，中興，龍烟，益華等煤鑛，均經依例清查沒收逆股，維

護商股。

撤銷鑛權；

凡久不開工，及無力辦鑛者，本

年均經依法撤銷鑛權，以便他

清理欠稅；

關於積欠鑛稅各鑛，迭經令飭各

應查明，其欠繳原因，及欠繳

之期數，以便處理。

核准私人鑛業 本年以內，人民呈請鑛業權，業

經核准給照者，凡一百三十餘

件；其因手續不備，令飭更正

者，亦有數十件。

(三)關於監督與提倡者

(5)限制外商與推廣合作

事項 進行 概況

統一各省與外 本年八月間，呈請行政院，通令

商訂立運售 各省，嗣後此種合同，應依鑛

鐵錫錳鎳等 業法第九條，先經本部核准，

鑛砂，合同 并根據此條，通令各省廳切實

辦法： 遵行。

督令鑛廠推廣 本年四月間，通令各省農建廳，

合作： 轉飭各大鑛廠，籌設消費合作

社。

(6)派遣鑛科人材與提倡國煤

事項 進行 概況

派員赴各鑛練 本年七月，登報招考鑛科人材，

習： 九月間分發考試及格人員，赴

開平濠州魯大公司各鑛場練習

。

提倡銷用及開 本年五月間，通令各省廳儘量銷

探國煤： 用國煤，並提倡開採，以抵制

舶來品。

(7) 提倡鑛工教育

名稱 進行概況

鑛工補習學校 本年四月間，通令各省農建廳，

轉飭各大鑛廠，籌設鑛工補習學

校。

鑛工子弟學校 同月訓令各省各大鑛廠籌設，已

有遵令設立者。

(四) 關於調查與研究者

(8) 徵集

名稱 進行概況

鑛業標本： 此項標本：探鑛，採鑛，選鑛，

煉鑛各種，本年各省已從事採

集，漸次寄送到部，經已分別

陳列。

其他有關之發 本年已開始徵集。

明品；

(9) 調查

名稱 進行概況

首都地質及潛 本年六月間，開始調查，刻尚在

水地質： 調查中。

徐州一帶地質 八月間着手調查，尚在調查中。

及鑛產：

中興煤鑛工程 十月間派員前往調查，尚在調查

中。

邊省地質： 已派員往西康，外蒙古，四川等

處，在調查中，遼寧，吉林，

貴州等省地質調查，現亦在分

途進行中。

各省煤礦：河北之開灤及鷄鳴山，林之火石

嶺子及頭道溝各煤礦，均經派員實地調查，具有報告。

廣東鑛業：已派員查明具報。

英國煤鑛業：已由駐歐調查員，詳加調查，有報告備查。

(10) 統計

名稱 進行概況

世界金銀產額 本年七月間編製成功，呈送行政院，及國內外

金銀銷場統計表；

全國鑛業概要 業經編就印成，於十二月印成，

圖表； 令發各省參考。

鑛業建設實施 遵照三中全會議決，建設方針，方案； 擬定呈行政院核轉中央；并於

十二月印成冊本，令發各省參

福建建設廳月刊特載

考。

(11) 研究

名稱 進行概況

燃料研究室：已於地質調查所內，設立燃料研究室，本年已開工，其一切設備期，於最近期內完成，俾便於精深研究。

地震研究室：本年七月地震研究室之建築，已經告成，并購地震儀設備漸已就緒。

(12) 論文

名稱 進行概況

中國富源研究 由部草擬，釋成法文，於比國博覽會期內，送登蒲萊丁日報，

中國經濟專刊。

中國鑛產論； 同上。

(丁) 法規

(二)關於農政者

名稱 進行概況

棉業試驗場章程 已公布。

程，及處務

通則；

農產獎勵條例 業已公布。

施行細則；

中央模範農業 業已公布。

推廣區組織

章程；

農品檢查條例 尙在審議。

：

農業保險法； 在草擬中。

農具減稅條例 在草擬中。

：

農業合作社暫 在草擬中。

行規程；

進出口及轉口業 已公布。

食糧查驗登

記章程；

中央農業金融 在草擬中。

委員會組織

條例；

中央農業銀行 在草擬中。

條例；

農民銀行條例 在草擬中。

：

農業倉庫法規 在草擬中。

：

農業建設實設 經擬定呈送行政院核轉中央。

方案；

江蘇省合作社 除曾經江蘇省政府制定公布，復

暫行條例施 由該省農鑛廳擬訂施行細則，

行細則； 呈部核准。

檢驗棉花試行 江北農產物檢查分所擬定，呈部

辦法： 核定施行。

小麥檢驗試行 上海麵粉同業公會，呈由上海農

辦法： 產物檢驗所，轉呈部核准施行。

檢驗病虫害暫 上海廣州兩農產物檢查所會擬檢

行辦法： 驗辦法，呈部核准施行。

中央農產推廣 中央農產推廣委員會擬具，分呈

委員會，農 ；中央黨部訓練部，教育部，

業推廣實業 內政部，及本部核准施行。

區組織章程

江蘇省農業推 江蘇農礦廳擬具，呈部核定備案

廣委員會組 。

織章程；

(二)關於墾務者

名稱 進行狀況

福建建設廳月刊特載

中央移墾局， 會同內政部商訂，尚在審議中。

及中央移墾

委員會組織

章程；

實施兵工模範 擬具呈送四中全會核議。

屯墾發展農

業案；

(三)關於漁牧者

名稱 進行狀況

牲畜場章程及業 已公布。

處務通則；

漁業法施行規 業 已公布。

則；

漁會法施行規 業 已公布。

則；

漁業登記規則 業 已公布。

及施行細則

種畜配種規則業已公布。

種牲畜檢查規業已公布。

則：

種畜貸與規則業已公布。

浙江區漁業委業已修正，呈行政院核定。

員會章程：

漁業警察規則已擬訂草案，會同內政部，呈行

政院核辦。

(四)關於蠶蜂者

名稱一進行狀況

蠶種製造取締業已公布。

條例施行細

則：

檢查蠶種施行上海農產物檢查所擬具，呈部審

細則：核，准予備案。

檢查進口蜜蜂上海農產物檢查所擬定呈部，本年十二月經部詳加修正，令准備案施行。

(五)關於林政者

名稱一進行狀況

中央模範林區業已公布。

管理局組織

章程：

森林法施行細向在審議。

則：

國有林區管理呈送審核。

規則：

森林警察組織業已擬定。

條例：

中央模範林區中央模範林區管理局擬訂，呈部

合作苗圃合核准施行。



作林場辦法

熱河省造林規 熱河省擬定，經部核准施行。

則封山簡章

熱河省第一林 經部核准施行。

場組織管理

簡章：

安徽，河南， 本年十二月，已分別改正，指令

廣東，江西 飭遵。

，熱河，黑

龍江，山東

，吉林，浙

江等省，造

林計劃大綱

(六)關於鑛政者

福建建設廳月刊特載

名稱 進行概況

鑛業法； 本年五月公布十二月通告各省農

鑛建設廳施行。

鑛業法實施細 業 已 公 布。

則；

鑛場實習規則 業 已 公 布。

；

鑛業登記規則 在 草 擬 中。

；

鑛業監察員規 在 草 擬 中。

則；

(戊)其他部務

(一)關於行政計劃者

事項 進行概況

農林礦事務之 擬 定 呈 核。

具體方案；

救濟國民失業 遵令擬定呈核。

意見書；

(二)關於行政設施者

事項 進行 概況

農林礦技師登 分別審查技師資格，核准給予登

記； 記證者，有四十餘人；以前已

登記之技師，則限期六個月內

換發登記證。

繪製全國農林 在 繪 製 中

礦產物比較

圖；

工商(工商部)

(甲)工業

(一)創設試驗所

名稱 進行 概況

中央工業試驗 本年四月間，提請院議核准，撥

所； 用舊造幣廠廠屋，設立中央工

業試驗所，該所化學部份，已

提前開辦，七月間復增設機械部。

各省市工業試 除已就上海漢口商品檢驗所之化

驗分所； 驗處，先行擴充成立分所外；

并通咨各省市政府，請籌設分所，以策進行。

(二)推行度量衡新制

事項 進行 概況

劃一程序； 本年各省市依據全國度量衡劃一

程序，製定各該省市劃一程序

送部核定備案者，有：蘇，

浙，皖，閩，贛，粵，湘，鄂

，豫，魯，滇，黔，川，遼，

甯，熱河等省，上海，天津，

廣州，青島，等市。

頒發標準等器 由北平度量衡製造所，及首都第

二製造廠，分製標準標本各器

，及檢定用器，分頒各處。  
訓練人材：三月間設立度量衡檢定人員養成

所，咨經各省市照章考選高初兩級學員，入所訓練，第一期學員於七月間畢業；第二期於十月間畢業；均經咨送回籍任用，第三期正在續招中。

成立全國度量衡局：該局於本年十月間開辦，委派本部技正吳承洛爲局長，負責籌備，按照條例，從事組織，并開始辦理主管範圍內一切事務。

召集全國度量衡會議：分咨各部會遴派代表，并函聘研究度量衡專家，於本年十一月在本部開全國度量衡會議，共接收議案一百二十餘起，均經討論有相當結果，最要各案，

已經分別整理，呈請府院備案，并分請各省市查照辦理。

### (三)籌辦基本工業

名 稱 進 行 概 況

國立人造絲廠 本年八月已擬有大體計劃，擬即籌設。

永利製碱公司 該公司爲民營基本工業，已具規模，擬暫先行核准，該公司加入官股二百萬元，並令依法先發行同數之公司債替代官股，所有原料及出品稅免稅，運費減免等項，均經與各主管部商妥，以便開辦基本工業。

製糖業：糖爲人生日用必需品，我國人口衆多，耗量甚鉅，第以本國糖業幼稚，以致人民食用大部分，仰給外糖，亟應設法發展本

事項 進行 概況

國糖業，以挽漏卮，發展糖業

步驟，先宜利用舶來粗糖，設廠精煉，供給民食徐圖原料自給，以固基礎。上海原有國民製糖公司，係一規模粗具之精糖工廠，開辦不久，因辦理失宜，遂告停業，上年本部特派員整理，試煉精糖一萬噸，成績尚好，本年四月間，復聘定籌備復業主任，籌備該公司復業事宜，第以該公司糾紛過多，新股難集，復業迄未實現，惟糖業既關重要，仍應本發展本國糖業之初心，另籌適當辦法，積極進行，業經擬定國營糖廠計劃，正在分別辦理中。

成立獎勵工業 本年四月五日，由本部召集財政審查委員會，鐵道、交通等部，及建設委員會，派員蒞臨成立本會，迭經開會審查特種工業之請減免運費材料稅，及出品稅等案，計二十一件。

發給專利執照 獎勵工業品暫行條例，於本年四月二十八日明令廢止，所有在廢止以前，經審查合格核准獎勵各案，先後發給專利執照者八件；發給褒章褒狀者，二十九件；撤消專利權者二件。

機製洋貨減稅 本年各地廠商援照機製洋式貨物稅法，呈請減稅，經本部審查有獎勵價值，咨請財政部核辦者，計一百三十件。

機製洋貨減稅 本年各地廠商援照機製洋式貨物稅法，呈請減稅，經本部審查有獎勵價值，咨請財政部核辦者，計一百三十件。

(四)工業之獎勵

者，計一百三十件。

國貨證明： 本年發給國貨證明書，計五件。

(五)工業之調查

事項 進行 概況

江西瓷業公司 本年四月派員赴景德鎮實地調查

業務： 該公司業務。

全國工業生產 本年先調查無錫工業區，至邊遠

及交通不便地方，除令各該地

政府負責辦理外，所有江、浙

、兩湖、粵、桂、閩、魯、東

三省各工業區，共三十三處，

均經派員調查，於八月間調查

完畢，現已根據報告，編輯付

印。

釀造事業及原 十一月間派員赴大連調查釀造事

業，並往日本參觀各大工廠，

及調查原料需給各情形，以供

參考。

陶瓷業： 十二月間派員赴濟南、博山、大

連、遼甯等處，調查陶瓷業狀

況，并赴唐山瓷器工廠，及秦

皇島玻璃工廠，實地考察。

徵集工業原料 查工業原料為製造各種國貨所仰

賴，工商部于成立之初，即經規

定徵集工業原料辦法，函請各

省市政府飭屬遵辦在案。查十

九年份各省市廳局，暨各縣縣政

府，各縣建設局，陸續徵集寄

部者，共有三百餘種，當經隨時

發交中央工業試驗所，令其分

別試驗研究具報，以求改良。

(六)研究與試驗

事項 進行 狀況

研究無毒磷火 九月間中央工業試驗所，參酌國

柴製法； 立武漢大學研究無毒磷火柴製

法報告書，迅加試驗。

採用。

製造陶瓷： 同月就紫金山棲霞山採運製造陶

上海，漢口， 上海商品檢驗局，已辦棉花及牲

瓷原料，開始陶瓷製造試驗。

青島，天津 畜產品檢驗，本年收回萬國生

(乙)商業

(一)辦理商品檢驗

事項 進行概況

品檢驗局之 兩項檢驗：漢口商品檢驗局，

商品檢驗會議 本年二月中由部召集各局局長，

已辦棉花桐油兩項檢驗，本年

及檢驗主任來京會議，共五日

籌辦牲畜產品檢驗，及萬縣桐

，對於檢驗政策，修訂章則，

油檢驗：青島商品檢驗局，已

人員任用，杆樣收費，各項手

辦牲畜產品，豆類，油類等項

續等，均經慎重研究，切實討

檢驗，本年舉辦青島菸葉檢驗

論，擬定辦法，呈部採用。

濟南棉花檢驗，並籌辦青島棉

商品檢驗標準 本年九月初，由部召集各局檢驗

花檢驗：天津商品檢驗局，已

臨時會議： 主任，及技術人員來京會議三

辦棉花檢驗，本年原有天津毛

日，對於桐油，豆類，油類，

革肉類檢查所歸併該局，添辦

菸類，牲畜產品等項，檢驗均

牲畜產品檢驗：廣州工商品檢

經詳細討論，擬定標準，呈部

驗局，本年六月間成立開辦牲

畜產品菸類桂皮等項檢驗，並

畜產品菸類桂皮等項檢驗，並

接洽接辦粵省政府所籌辦之生絲檢驗。

## (二) 舉辦展覽會暨陳列館

### 事項 進行 概況

參加比國博覽 比國於本年五月間在利業時舉行會：  
獨立百週紀念博覽會，我國於

上年答復參加，即派定褚民誼為代表，劉錫昌為副代表，徵集各種出品，加期赴會，會畢，據報我國出品計得：最優等獎三十，優等獎四十五，金牌獎一百四十九，銀牌獎一百零六，銅牌獎七，業將出品人，得獎名冊，呈報備案。

舉辦國內各展 首都國貨陳列館，於本年五月十日舉行：  
覽會：  
日舉辦國產絲綢展覽會，十一

月三日舉辦棉織品展覽會，會

期均為一個月；又江蘇省政府，於本年四月間，在鎮江舉辦國貨展覽會；浙江紹興縣國貨運動委員會：於本年五月間，舉辦紹興第一屆國貨流動展覽會；浙江省立國貨陳列館，暨吳興縣政府，於本年十一月間舉辦國貨展覽會。

### 籌設各處國貨

#### 陳列館：

籌設各省市國貨陳列館，先後據浙江，福建，安徽，江西，湖北，河北等省，暨上海青島等市，呈報均已成立。本年山東省國貨陳列館，亦將章程規則報部備案；湖南省國貨陳列館，正在興工建築，派員籌備進行。

### (三) 提倡國貨運動



事項進行概況

核准市立國貨 本部於本年四五月間，先後據漢口，南昌，青島等市，呈報組運動委員會，并首都國貨運動委員會，均經核准備案。九月間首都國貨陳列館，成立國貨運動基本區，亦經核准章程，指令試辦。

通令購用國貨 凡公務人員，一律服用國貨，業奉國府明令飭遵。本部於本年七月間，以金貴銀賤，正宜提倡國貨，以資救濟，經呈請國府重申前令通飭各機關主管長官，督率實行。

上海漢蔡公司製造鍾靈汽壓印字機，核准專利五年；章華毛絨紡織公司紡織之呢絨呢噠，及三友實業社「二二軟自由呢

一達豐染織廠各種棉織品，並振華公司之油漆等，均經本部分別咨行各省市政府，轉飭所屬機關，並佈告民衆一體儘量採用。

頒發國貨商標 本部為提倡國貨期使民衆對於國貨有明確之鑑別令飭商標局編印國貨商標第一二兩期于本年七月間函送中央黨部轉發各級黨部廣為宣傳並分令頒發各省市廳局參考。

開辦國貨銀行 國貨銀行，於上年十一月間開創立會，同月十五日總行正式開幕，本年以來，營業漸臻發達，并以低率利息，放款於各國貨企業，於國貨事業，裨益甚多，現正籌劃於各大商埠設立

(四)發展國際貿易

分行，以謀補助各地工商業發展。

事項 進行概況

商務調查：

製就商務調查綱要，分令駐外地領事館，按月編製報告呈部，由部酌登刊物，以資參考。

僑務調查：

製就海外僑胞概況調查表，分令駐外各地領事館，詳查填報，俟各館填報齊全，擬即彙編統計，刊印成冊，以供查考。

設立國際貿易

由部令派專員籌備，業已成立。

協會：

積極圖謀擴充，對外貿易。

籌設駐外商務

擬於歐洲，北美，南洋，日本四

專員：

處，先各設置專員一人，專司調查及研究各該地與本國之商務情形。

籌設對外貿易 酌察國內各地對外貿易情形，擬

區專員及特 設立區專員，及特約委員，以

約委員： 謀切實指導商人，直接對外貿

易。

救濟金貴銀賤 自上年冬間金潮激盪，我國經濟

大受影響，迭經擬具救濟方策

，呈請政府審核施行。本年六

月間，復奉令調查上外金銀產

量及用途等六項，經飭據本部

工商訪問局，明白查復，并經

察核擬具治本治標各項救濟意

見，呈復核奪。

(五)註冊

事項 進行概況

公司註冊： 核准公司註冊案，共二百七十七

宗；內股分有限公司二百十九

宗，無限公司五十宗，兩合公

司六宗，股分兩合公司二宗。

商號註冊：核准商號註冊案，共四百三十六宗。

商標註冊：核准審定商標案，三千九百五十二宗。

會計師登記：核准會計師登記案，共一百四十六宗。

交易所經紀人：核准交易所經紀人註冊案，共百十三案。

(丙)工商業

(一)全國工商會議

事項：進行概況

籌備及開會經過：本年五月間着手籌備，積極進行，嗣以受軍事影響，特延期至十一月間，從一日起至八日止，在京舉行，計開大會六次，

(二)工商管理協會

事項：進行概況

招集及開會經過：本年五月間，招集於六月二十九日，在上海開工商管理協會成立會，議決章程十五條，并照章選定理事十五人。

審查會十數次，到會會員二百二十餘人，正式議案四百零四件，臨時動議凡八件。

(三)關於蒙古工商計劃

事項：進行概況

核復蒙古工商計劃：本年十月間奉院令核復蒙古會議，關於工商計劃決議案，當經核復，其所列各項，在原則上均應舉辦，惟應如何實施，須候蒙藏委員會擬有具體辦法，再行詳核。

，在京舉行，計開大會六次，

(丁)勞工

(一)勞工行政

事項 進行 概況

整頓工會組織 各地工會組織凌亂複雜，行政殊

感困難。本年四月間，將整頓

工會組織辦法呈院，同月令河

北工商廳轉飭所屬工廠，一體

遵照推行。

厘訂工會法施 十九年三月十五日，由本部擬訂

行法： 草案，呈請轉行立法院審議，

六月六日由國府明令公布，並

於六月十三日分別咨令，轉飭

知照。

制發工會圖記 十月間根據工會法施行法，規定

書簿等式樣 印發工會圖記證書，會員名簿

，會計簿等式樣，咨各省及鐵

道農礦各部，暨令農建廳，轉

飭所屬，一體依式製用。

各地工會從新 九月間根據指導人民團體改組辦

立案或合併 法第二條規定，令行各省主管

： 廳，轉飭所屬各工會一律展限

三月從新立案，或合併，以減

行政上之困難。

勞資爭議處理 關於勞資爭議處理法，新舊法歧

法，新舊歧 異點，未經核准以前，明定權

異之核議： 宜辦法一節，係經上海特別市

府呈請院交部核議，本年五月

間，當加具意見，呈請勿庸另

定權宜辦法，以免紛歧。

解釋店員店主 店員係屬商民，業經司法院解釋

爭議之適用 有案，其與僱主因僱傭關係發

法： 生爭議，自不能適用勞資爭議

處理法處理，本年五月間呈請

核示。

報告第十四次 第十四次國際勞工大會，於本年六月間在日內瓦開會，國府派員參加，將出席大會會議情形會經過；

報告到部，十一月核定呈府院。

成立無錫勞工衛生委員會，自十八年十一月衛生促進會

由兩部會同組織成立，經呈報行政院轉呈國府備案；十九年一月起，該會對於會務積極進行，經會議決定，以無錫為勞工衛生實驗區；於七月間在無錫設立勞工衛生委員會辦事處，同月並由該地工商領袖等組織成立無錫勞工衛生促進會，受勞工衛生委員會指導監督，以利進行。

規定工廠每年 本案前據河南建設廳呈請核示，

停工日期及 當由本部轉呈行政院，嗣奉院停工給資辦法；該案業經中央政治會議議

復等因；於本年二月錄案，令復河南建設廳遵照，並通咨各省市政府，轉飭所屬各工廠，一體遵照。

考察天津寶成 本年四月，據河北工商廳呈報考察天津寶成紗廠，改行八小時工作制情形，當經抄錄原附件，咨請各省市政府，並令行各省建設實業工商農鑛廳，轉飭所屬各工廠，一體參照推行。

批准第十一次 該項公約，本部於上年呈請行政院轉呈國府批准，本年三月奉院令：「該公約業經國務會議決議照批准，令仰遵照辦理。低工資公約」比即咨請外交部擬具批准通

知書，知照國際聯合會秘書長

，請爲註冊，嗣准函復，已於

本年五月二十日，在國聯會祕

書廳登記，復於六月呈復行政

院，並咨行各省市政府，令飭

各省工商建設等廳，查明何項

工業全部或一部應適用最低工

資，及各業最低工資實數等，

具報備核。

護照，以便根本防止。

辦理救濟上海 本年十二月間咨請上海市府，依

市絲廠失業 照失業職工介紹方案，及救濟

工人： 危殆實業辦法，妥爲救濟上海

市絲廠失業工人，並咨請財政

部將發行絲業公債一案，從速

核定，以謀根本解決。

救濟失業歸國 同月准行政院祕書處函送中央僑

華工： 委會，呈擬救濟失業歸國華工

對策，請施行一案到部，查原

擬辦法，切實可行，經咨請廣

東福建兩省府查酌辦理。

### (二) 救濟失業工人

事 項 進 行 概 況

防止白俄入境 本年六月上海市執委會呈請中央

： 禁止白俄入境，以免華工失業

一案，經本部會同外交部擬具

辦法兩種：(1)舉行調查登記

限制移動，以免礙及華工生計

；(2)外人入境，一律須繳驗

### (三) 處理糾紛

事 項 進 行 概 況

青島大英煙廠 本年四月爲該廠工潮確定開導工

工潮開導工 人辦法，電青島特別市市長查

人辦法： 照解決。

福建建設廳月刊特載

三二

上海市罷工風潮 同月確定對於上海市民訓會令工

獎勵工業審查院 令 公布。

潮處理辦法 會強制安插工友，激成罷工風

委員會規程

潮處理辦法，咨請上海特別市

府查照辦理。

獎勵特種工業院 令 公布。

下關和記工潮 同月派員調查，並函首都警察廳

之處理； 妥為防止。

準：

無錫絲廠勞資 七月間派員前往調查，相機辦理

工廠法施行條 八月由本部擬定草案，呈送行政

糾紛之處理，現已依法解決。

例； 院核轉立法院核辦，於十九年

十二月十六日奉令公布。

(戊)法規

(一)關於工業者

名稱 進行概況

工業技術獎勵 在 審 議 中。

工業團體登記業 已 公布。

條例草案；

規則；

中央工業試驗業 已 公布。

度量衡技術人員 已 公布。

所規程；

員任用規程

中央工業試驗業 已 公布。

：

所化學試驗



所規則；

修正度量衡檢 在 審 核 中。

定人員任用

規程；

(二)關於商業者

名 稱 進 行 狀 况

商品檢驗暫行 業 已 公 布。

條例；

商品檢驗局組 同 上。

織章程；

商品檢驗局技 同 上。

術人員任用

章程；

桐油檢驗規程 同 上。

；

棉花檢驗規程 同 上。

；

進口糖品檢驗 同 上。

規程；

上海商品檢驗 同 上。

局生絲檢驗

處檢驗細則

；

天津商品檢驗 同 上。

局牲畜正副

產品檢驗細

則；

廣州商品檢驗 經部核正由局公布。

局牲畜正副

產品檢驗細

則；

廣州商品檢驗 同 上。

局桂皮發驗

細則；

廣州商品檢驗同 上。

局菸類檢驗

細則：

青島商品檢驗同 上。

局菸葉檢驗

細則：

漢口商品檢驗同 上。

局牲畜正副

產品檢驗細

則：

(三)關於工商業者

名稱 進行狀況

公司法施行法 本法經於十九年由部擬就草案，

送交立法院審議。

工商同業公會 修正公布。

法施行細則

工商會議秘書業 已公布。

處簡章：

工商會議規程 業 已公布。

； 業 已公布。

全國度量衡會 業 已公布。

議規程：

工商管理協會 核定呈院。

章程：

會計師條例施 業 已公布。

行細則：

會計師懲戒委 業 已公布。

員會組織章

程：

公司註冊暫行 於十九年六月由本部訂定，分別

規則補充辦 咨令轉飭遵照。

法；

(四)關於勞工者

名稱 進行概況

勞工儲蓄法規 函送立法院勞動法起草委員會。

草案；

勞資爭議處理業 已公布。

法；

勞工仲裁會條 修正審議。

例；

青島市勞資爭 核定呈院。

議處理法施

行細則；

勞工衛生委員 會同擬訂公布。

會規程；

勞工仲裁會條 係由本部呈請行政院，轉咨立法

例； 院修改或廢止，嗣奉院令，轉

奉國府令：『着即廢止。』

工會法施行法 業已公布。

交通 | 交通部

鐵道部

電政(交通部)

(甲)一般的革新

(一)人才之考選與造就

事項 進行概況

考選報務人員 本年一月調現任電務人員四十人

，入電信學校補習；五月開招

考中等班生四十名，復甄別川

，鄂，豫，湘，贛五省部册無

名之投效新生。

裝置實習報机 同月向外國訂購馬達自動發報機

二部，及由大北電報公司，北

平報房，收回克利特自動收報

机二部，以備電信學校學生實

習之用。

造就會計人才 九月開飭各電報局考選三等報務

員，送入上海電信學校學習簿記。

研究國音電報 十月間派員研究，並咨教育部鐵

道部會商統一辦法。

(二)職工幸福之增進

改良電政職工 依照新待遇章程，將全國電務員

待遇； 工薪級重新核定。

擬辦首都交通 擬在下關大馬路，城內奇望街，

職工消費合 各設一社，由部撥銀三千元補

作社； 助基金，現已成立城內一社。

辦理職工補習 京，滬，蘇，杭，平，魯等地，

班及其子女 先後成立郵電職工補習班十數

學校； 處，上海第一第二交通職工子

女學校，本年添設班次，擴充

人數。

名稱 進行概況

上海電話局自 本年五月開始建築。

動機房屋；

首都電話北分 七月間工程完畢。

局房屋；

真茹劉行兩電 同月工程完畢。

台房屋；

(四)成立機械製造廠

名稱 進行概況

電信機械製造 本年八月間，將原有之電報機器

廠； 第一廠第二廠以及電池廠三

廠，合併成立，派員主持。

(五)更改電報價

距離 進行概況

中國與歐洲往 原為每字一法郎二十五生丁，自

來者； 八月一日起，減為八十三生丁

(三)各項新建築

中國與俄國往來者，原爲每字一法郎  
來者；

，自八月十六日起，減爲八十  
生丁，與亞俄往來者，原爲七  
十五生丁，減爲六十生丁。

中國與澳洲及 自八月一日起，照原價減去八生

南洋羣島往 生丁。

來者；

### (六) 電局與電台之合作

事項 進行概況

核訂聯絡辦法 本年五月訓令有線無線各管理局

；

，一律自六月一日起切實遵照  
有線無線互相代發電報辦法，

至報費劃分，應由發報之局或

台，與最先接轉之台或局各得

其半。

設立局台聯合 本年八月間，先於上海設立，其

掛號處； 餘各處暫由電局與電台各派一

福建建設廳月刊特載

人，兼司接洽掛號事宜。

頒發合作辦法 十一月訓令有線無線各局，並抄

發有線無線報務合作辦法，飭

自二十年一月一日起實行；劃

分報費辦法，即同時廢止。

### (七) 水線之交涉與接收

事項 進行概況

進行水線交涉 本年八月起與大東，大北，太平

洋三公司代表開會，討論關於

電報價目，中國本線費海線登

陸執照有效期間，及接線問題

等，均在商洽解決方法中，並

擬請外交部照會日本政府，嗣

後中國不再允許任何國家或私

人，在中國境內，有海底電線

登陸之權利。

追還損失報費 本年一月起，向大東，大北，水

三七

線公司，陸續追還十八年九月

至十九年八月損失報費，計共

四千餘元。

接收烟威水線 十月間會同外交部派員接收威海

衛至烟台間水線，同月接收完

竣。

(乙)有線電

(一)改良電報線路及增設水線

事項 進行概況

改接廣州至中山 八月間飭改接直列式，俾中山港

山港線路； 局，得與廣州局直接通報。

增加九江岳門 本年以該水線不敷支配，已加放

師水線； 水線一條，以資疏通。

(二)電局之增設

事項 進行概況

江西峽江設立 本年二月間正式成立。

分局；

滬上海銀行附 五月間在上海百老匯路上海銀行

設收發處； 內附設。

確山設局； 同月開始通報。

岑溪設局； 八月間設局通報。

齊東長福鎮即 十一月間設局通報。

台子設局；

(丙)無線電

(一)電權之統一

對外事項 進行概況

大來洋行電台 該洋行與檀香山私自通報，本年

之交涉； 二月間飭無線電管理局交涉禁

止。

國際大電台 同月令國際大電台，所有一切文

來電台移交 件，應移交管理局負責辦理；

文件； 至該處前與大來洋行協議各節

，應與管理局會商辦理。

上海法租界電 八月間咨外交部上海法界電台爭

台之交涉； 奪船舶電報，請嚴重抗議交涉

制止，一面仍令撤銷。

滬法僑私設電 十月間咨外交部，請根據華盛頓

台之交涉； 無線電公約，及電信條例，向

法使交涉，將該台撤銷。

對內事項 進 行 概 况

禁止各台私代 本年二月間通令嚴禁。

設台及與私

台通報；

南贛等台移歸 五月間贛省府咨復該台，提前移

部管； 歸部管。

撤銷武長路局 同月咨鐵道部撤銷。

電台；

領港公會船舶 同月令飭該電台船舶電，由淞台

電由淞台經 經轉。

轉；

山東省政府設 六月間令該省管理局，就近與該

福建建設廳月刊特載

台之制止； 省府接洽制止。

制止濟甯電台 八月間咨山東省府，請轉飭嚴令

收發商報； 制止，該台繼續收發商報，以

維統系。

接收濟南無線 同月派員接收。

電台；

請撤銷九江設 同月咨財政部請中央銀行撤銷。

台計劃；

請撤除鎮江電 同月咨江蘇省府，請遵院令，撤

台； 除或移部接管。

請撤除杭州電 同月咨浙江省府，請遵院令，撤

台； 除或移部接管。

中山台與澳門 十月間呈行政院，請令飭第八路

電台收發商 總指揮部，轉飭該台勿與澳門

報之交涉； 電台收發商報。

(二)國際通信電台之籌辦

名 稱 進 行 概 况

三九

福建建設廳月刊特載

中美國際通信 本年三月間，開始籌辦，十一月

大電台； 間將收發報台機器及天機與遙

控線路，次第裝竣；十二月六

日，正式開幕，與美國直達通

信時，並免費收拍一日。

中法國際通信 四月間籌辦，其發報台設於真茹

大電台； 收報台設於劉行，而以遙控

線通於上海；十二月間工程大

部完竣。

上海國際支台 六月間籌辦完竣，能與德國腦恩

及荷屬東印度電台通報，並

訂立通報合同。

(三)國內各地電台之籌辦

事項 進行 概況

成立成都無線 本年五月間，將各種機器運渝由

電台； 渝台，派工程師往成都裝設，

已於九月間開始通報。

四〇

籌設迪化喀什 已商准新疆省政府協款三萬元，

哈密等處電 由部代於迪化喀什哈密等處，

台； 籌設電台七座，並將款送與上

海電信機械製造廠，訂購機器

，准於年內起運。

籌設敘州自流 十月間令飭電信機械製造廠，及

井及重慶第 無線電管理局籌設。

三台；

恢復長沙電台 六月間電湖南管理局，速購新機

； 恢復長沙電台。

會商設立西沙 所有設台計劃，於八月間與海軍

羣島等處電 部會商擬定，俟經費有着，即

台； 可籌辦。

裝設各航業公 二月間令飭裝設。

司電台；

(四)電台之改革及遷移

名稱 進行 概況



渝台： 本年五月改裝遙控制，自設收發處。

烟臺電台： 同月改裝遙控制。

各海岸電台： 九月間訓令無線電管理局，通飭

各海岸電台，切實整頓，以利

船舶通信。

淞台： 十月間該台短波機，移設滬XSh

臺內。

到，房屋亦有一部份業已動工

：十一月復派員赴漢施放新水

線，預計一年內，可以完成通

話。

青島： 擬擴充自動總機二百號，於十月

間經部核准訂購。

天津： 接收續裝自動機一千號。

鎮江： 八月間第二次臨時擴充總機一百

號。

蘇州： 三月間添設本瀆分局。

威海： 十月間收回威海衛前英人所辦市

內電話。

#### (丁)電話

##### (一)各地市內電話之籌設與擴充

地點 進行 概況

首都： 自動電話於本年六月間裝設工竣

；七月十九日試行通話，成績

甚佳；八月一日即行正式開放

，并免收裝費一月，以資提倡

##### (二)籌辦各路長途電話

路線 進行 概況

滬杭： 本年二月間設銅鐵線各一對，五

月間全部完成，開放通話。

蘇州至嘉興： 業於十月間着手辦理，係利用蘇

上海及武漢： 自動電話材料，自五月起陸續運

福建建設廳月刊特載

禾報綫，增加設備，以便通話。

(三)監督民營電話事業

。

名稱 進行概況

宜興經無錫至 巴派員籌辦，九月間并與無錫公

江蘇浙江商辦 本年度大都遵章呈准立案給照。

江陰： 司續訂合同二年。

各電話公司

歸化： 該局一月，呈請開通東西兩路長

：

途通話，業已照准。

福建電話公司 核准立案給照。

京蕪： 就報桿加線一條，並利用原有報

： 無錫電話公司 核准換照。

線一條，於二月間接妥通話。

興和集甯： 二月間飭熱察綏蒙管理局籌設。

： 廈門電話公司 十二月間請准經營漳廈長途電話

福州至廈門： 一月據福廣電線工務處呈請附掛

： ，經已准許，暫先營業。

福廈銅綫，藉通長途電話，經

核准與福廈兩電話公司磋商墊

郵政(交通部)

款，截至年底，尚在交涉中。

(一)郵務職員待遇之革新

黃口： 四月間設立營業處，與江北各處

事項 進行概況

通話。

核定員工改組 本年三月間核定改組辦法：(1)

海屬一帶： 七月間設法維護原有長途話線，

辦法： 原有之甲乙兩等郵務員，合併

以便通話。

統稱郵務員，分爲四等。(2)

(二) 資例之改訂

事項 進行 概況

妥籌改訂郵件 本年二月間，以原有之包裹資例，遠近一律收同樣之郵費，殊不完善，亟應分別改訂，經即飭郵政總局詳加研究，另訂辦法。

改訂國際郵件 五月間以金貴銀賤價率，所收國際郵費，損失甚鉅，故按照國際郵政公約之規定，改定折合價率，按原價增加百分之五十，已於七月一日實行。

改訂收寄美國 凡我國寄往美國及斐力濱之包裹及其附屬地 資例，每磅或不及一磅者，改收國幣三角六分；寄往附屬地之包裹，每磅或不及一磅者，改收七角五分；已於七月一日

郵費資例：

收國幣三角六分；寄往附屬地之包裹，每磅或不及一磅者，改收七角五分；已於七月一日

各區錄用郵員，均用考試法行之，(3)規定晉級期間，(4)

規定考成試驗，(5)規定郵務

佐職務，(6)規定郵務佐考選

辦法。通飭各郵局，遵照實行。

改訂郵務員工 八月間規定年終獎勵金，服務十年終獎勵金 年以上，給薪一月半。

等項；

改訂郵務佐及 九月間規定郵務佐增薪數目：為

信差薪率及

晉級期間； 差為二元，三元，四元，五元

，四級；以成績標準，定期晉

級。

改訂郵務員工 同月規定郵務各級員工事假二十

假期辦法：

四日，短期病假十四日；信差

另增臨時假十日；婚喪兩項，

准給十日之假，以示體恤。

實行。

實行商行廣告 凡有商號發寄廣告信件，准由發

信件之回信 信商號，先向該管郵局，聲請

收費簡易方 登記，如回信人以該號印製之

法： 信封寄回時，其回信郵費，由

發信商號代付，十二月已在上

海先行試辦。

需要。

(四)名稱及郵區之更改

事 項 進 行 概 况

設立郵政儲金 本年元月為發展郵政儲金起見，

匯業總局； 特設郵政儲金匯業總局，擬具

章程，經奉國府公布，即於三

月十五日成立。

(三)匯兌及儲蓄之推廣

事 項 進 行 概 况

創辦小款匯票 每張以一元為最小之數，十元為

最大之數，凡一郵區內之代辦

所，與同區內之各郵局，均可

開發兌付，以利民衆；十月間

已令郵政儲金匯業總局擬定辦

法，令飭各郵局公告實行。

郵政總局擬改 本年五月，擬具郵務總局章程，

為郵務總局 經交立法院審核。

改訂郵區； 九月核定汕頭郵區合併於廣東郵

區；東川西川兩區，合併為一

區，設管理局於重慶；安徽郵

區，併入江蘇區內。

增廣儲金種類 同月增辦整存整付，零存整付，

整存零付，存本付息等四種儲

附各區郵政儲金匯業局之統計

別 蘇 江 浙 安 江 徽 西 南 北 南 北 黑 海 東 甯 東 平 川 頭 計

開辦局數 22 30 18 2 6 7 5 11 22 36 3 6 8 10 1 5 192

(五)郵票形式之更改

事 項 進 行 概 况

印製先烈郵票 郵票花紋，改用 總理暨諸先烈

遺像，經飭郵政總局與英商德

納羅公司訂立契約，已製就印

模，正在審定印製中。

新製郵票； 十一月間新製各種郵票，完全刪

除外國文字，並將羅馬釋文刪

去，以國文及數字表示價格。

航政(交通部)

(一)航權收回之籌備

事 項 進 行 概 况

取締日輪自由 本年二月間，令飭膠海關將青島

航行； 輪船業主姓名等項查報，并咨

財政部令飭總稅務司，轉飭該

關稅務司，取締日輪自由航行。

(二)新開海外航線

地 點 航 行 噸 數

廈門至菲律賓 華商吳安祿之四山馬 Su Sa Ma

； 所航行船之總噸數，為四千零

七噸。

菲律賓安南 福記公司之安唐鈕 Antonio 所

至澳大利亞 航行船之總噸數，為三千二百

噸，此外尚在計劃擴充中。

(三)籌辦國營造船廠及實習工廠

事 項 進 行 概 况

籌辦國營造船 本年六月間，擬在東方大港附近

廠； 建大規模之造船廠一內設造

船架二，造船台五，船渠五，

試驗水槽一，并於近廠處敷設

鐵路，以備建造，總共五萬噸

之新船，同時可修理總計六萬

噸之舊船，其籌備費約三千六

百萬元。

建築吳淞商船 八月間繪具圖樣，計分發動機間  
學校實習工 打鐵因翻砂間，機械儀器室  
廠； 木工模形室，物料間，工廠  
主任室，及各項機車實習部等  
八部，業已開始建築。

(四)整理航路之計劃

事 項 進 行 概 况

揚子江航路整 本年經部屬揚子江水道整理委員  
理計劃； 會，測量繪圖七十二幅，七月  
間并擬定詳細計劃共需銀五千  
二百二十六萬餘兩，呈經行政  
院議交內政部建委會，會同審  
查，旋經呈復，請撥的款，以  
便實施。

湖北金水整理 早經測繪完竣，擬具整理草案，  
計劃； 十一月間復派航政司司長，前

往與湖北省政府磋商進行，藉  
弭水患，而便航運。

整理川江航路 已設川江航務管理處，負責整理  
； 凡險要之處，將設立桿標，  
派員駐守，或懸置信號標識，  
指示航行。

宜昌至重慶航 該段險灘最多，尤以崆嶺灘為最  
路之籌鑿； 險，航行極感不便，刻正由管  
理處與海關巡工司，及宜昌關  
監督協商，會同籌款疏鑿，復  
經本部咨請財政部，令飭該關  
準備，以便施工。

(五)籌設航政局及救濟航業

事 項 進 行 概 况

籌設航政局； 已派員分別籌備，均將就緒，俟  
航政局組織條例公布，及預算  
核准後，滬，漢，津，粵，哈

，各埠，均可次第成立。

籌辦國營航業 已擬定整個計劃，第一期經費定

為五千萬，船舶分配，則為

揚子江航綫十二艘，華北航綫

六艘，華南航綫八艘，外洋航

綫二艘，一俟款項有著，即可

開始籌辦。

籌辦航業銀行 上海各航商，以航業凋敝，擬集

資籌辦航業銀行，并請由政府

指撥的款，為發行航業公債一

千萬元基金，以資救濟，經會

同財政部詳加審核認可，將來

就增加關稅項下，通盤籌撥，

俾便成立，以利航業。

(六)航業公會之監督

名稱 進行概況

吉林航業公會 核准成立。

福建建設廳月刊特載

：

靖安航業公會 核准成立。

：

察哈爾航業公會 核准成立。

會：

青島航業公會 核准成立。

：

奉新及娥江等 違章收捐查明解散。

航業公會：

(七)核發船舶執照之統計

月份	數量
一	127
二	96
三	338
四	54
五	205
六	57
七	40
八	58
九	36
十	87
十一	52
十二	75
總計	1225

(八)核發船員證書之統計

月份	數量
一	10
二	16
三	10
四	9
五	25
六	13
七	11
八	10
九	12
十	19
十一	14
十二	10
總計	159

(九)航政之調查

事項 進行概況

外輪出入內河 製定外輪進出內河艘數及噸數調

狀況； 查表，令由各海關監督遵照填

報，每三月彙送一次，擬俟完

全查竣，即行製成統計，以備

查考。

巴東擬闢停泊 十月間令飭川江航務管理處，派

碼頭； 員往巴東縣城河農林橋地方，

切實調查該處開為輪船停泊地

點，有無窒礙。

天津航政： 十二月間派員前往調查。

航空(交通部)

事項 進行 概況

核准中德航空 本年曾與德國漢沙航空公司，簽

合同； 訂歐亞航空郵運合同，八月間

該公司因慮經過俄國恐有障礙

，派員請求更改航線，經核准

，正式將認可通知書送達。

改訂中美航空 七月間奉令由部協商修正中美航

合同另擬新 空合同，經草定合同，其內容

公司； 遵照利用外資之遺訓，本平等

之原則，為適宜之規定，業於

同月八日簽訂，呈國府備案，

并明令廢止原有之中國航空公

司條例，另組新公司。

法規(交通部)

(一)屬於電政者

名稱 進行 概況

無線電材料進 業 已 公布。

口護照臨時

辦法；

電信機械製造 業 已 公布。

廠章程；

電政會計規則 均 經 公布 施行。

及施行細則



科目則例：

(一)屬於郵政者

名稱 進行概況

郵政條例： 已派員妥訂呈核。

郵政綱要： 同上。

郵政章程： 同上。

郵務總局組織章程： 已擬定呈送立法院審核。

(二)屬於航政者

(三)屬於航政者

名稱 進行概況

海商法： 業已公布。

船舶法： 業經編訂呈送立法院審議。

船舶登記法： 同上。

航業獎勵法： 同上。

航政局組織條例： 同上。

例：

造船獎勵法： 同上。

福建建設廳月刊特載

航路標識條例 同上

商港通則： 同上。

海商施行法： 同上。

鐵道(鐵道部)

(甲)屬於一般者

(一)訂定路局編制及組織

名稱 進行概況

管理局： 依路線長短，事務繁簡，分各管

理局為一等局、二等局、三等局

，分別訂定各該局編制專章，

及辦事通則，以部令頒布施行。

工程局： 依照修正本部直轄工程局組織規

程，分別訂定各該局組織專章

，通飭施行。

(二)培植交通人材

事項 進行概況

四九

選派留學人員 本年一月選定交通大學十七年以

研究。

前第一名畢業生十一人，先赴

(三)改良員工生活

美國各大學肄業半年，再飭赴

事項 進行概況

各鐵路實習。

優給京滬杭甬 自本年七月份起，該兩路員工凡

遴選各路職員 本年內擬遴選各路學問經驗俱優

路員工生活 月薪在五十元以下者，均酌給

出國實習； 之職員五十二人，分赴各國鐵

費： 米貼，以示體恤。

道國道製造廠所實習，業經選

設立北甯路工 本年該路已設工人夜校十二處，

派留學委員會議決，并分兩各

人夜校： 每校設補習班及特別班，凡入

國主管機關接洽，得復歡迎，

學工人在求學期內，減少下午

不久即可實行遣派。

工作一小時。

增設交通大學 經已核准增設，使該校規模益臻

設立膠濟路工 已設六處，入學工人，達一千七

完備。

友補習學校 百餘名。

擴充研究所： 就原有交通大學工業研究所，擴

(乙)屬於工務者

為交大研究所，分工業研究，

(一)辦理各路之新工設計

經濟研究兩部，再行分組，並

事項 進行概況

隨時聯絡所屬機關人員，共同

韶樂段之隧道 本年五月實行開工各橋河底之鑽

工程：探工作，亦將次完竣。

湘漢線之測量 已測竣五千餘里。

粵漢線之測量 自昆明測經貴州至廣西之凌雲縣

飲滄線之測量 自貴陽北行至重慶一段，約長五

百廿公里，草測完竣。

首都鐵路輪渡 經擬定用活動橋樑式，并製竣圖

計劃；樣，由專門委員會詳細討論進

行。

建築中央總車 決定首都明故宮，以北地段為中

站之決定與 央車站地點，已派員實行測量

測量：

平漢粵漢接軌 已派員前往測定，至武漢鋼橋江

計劃：底之鑽探，本年二月間開始鋪

設臺地板及方木，裝置起重機

搬運機器，并在兩岸標立中心

標點，江底地質，亦已鑽探竣  
工。

(二)各路之整頓及擴充

名稱 進行 概況

京滬及滬杭甬 改建該路，首都車站，業已動工  
路；無錫石塘灣間等距離較長之

處，添設車站，并籌辦試改鋼

枕加固橋樑，均在進行中，京

滬路另購鋼車一百輛，俾便運

輸。

湘鄂路； 該路迭受軍事影響，路軌失修，

車輛損壞，已就其工機車各務

現狀，及將來需要，核定增添

設備計劃，分五年辦竣，至被

毀橋樑，均已修復通車。

兩淞路； 建築南昌正式車站，并於九江站

購置蘆船，另建堆站，添設路

軌及馬路等項，均在進行中。

膠濟津浦路：着手換固該兩路各橋橋樑，并修

復被毀各橋樑。

京滬津浦隴海 已添購機車三十餘輛，及貨車三

各路； 百輛，分配各路，以增運輸能

力。

湘鄂株萍兩路 兩路接軌計劃，已實行動工。

：

北甯路： 該路唐山皇姑屯機廠，擴充計

劃，大體業已核定，并在該路

橋墩先行試用聯鎖鋼板橋樑。

(三) 調查與研究

事項 進行概況

調查歐洲各國 業已派員，前往調查。

鐵路材料製

造情形；

調查日本鐵路 由京滬，膠濟，津浦三路，各派；

機廠組織情 機務人員，前往調查。

形；

研究路用枕木 由各路呈送木樣名稱產地等項到

材料； 部，以憑採擇。

各路用煤調查 尚在調查研究中。

研究；

(丙) 屬於業務者

(一) 恢復聯運

事項 進行概況

修正聯運價目 中日聯運價目表，及歐亞聯運由

并開始聯運 上海至長春票價；又中日週遊

票價，均於本年四月加以修正

，實行長崎聯站，開始運輸。

恢復滬青間聯 八月十八日，照常發售聯運票。

運；

平浦聯運直達 從九月一日起實行。

特別快車；

膠濟與平浦聯 從九月廿日起定行。

運直達快車

銜接；

京滬聯運直達 十月廿四日開行。

特別快車；

北甯路前門等 從十二月十二日起，實行北甯四

十四站貨物

洮洮昂齊克等四路貨物聯運負

聯運負責辦 責暫行辦法，並北甯路秦皇島

法： 站為西四路負責站，於同月廿

二日實行。

恢復平綏平漢 平漢及正太等路各項旅客行李包

正太等路各 件等聯運客票，十二月間照常

項聯運： 發售，平漢路定於二十年一月

一日起恢復聯運。

### (二)商訂合同

事項 進行 概況

修改京滬滬杭 本年一月，派員赴英與中英公司

福建建設廳月刊 特載

甬兩路借款 交涉修改，協商同意。

合同；

商訂葫蘆島海 經與荷蘭公司訂約開工。

港合同；

### (丁)屬於財務者

(一)整理各路債務

事項 進行 概況

收回粵漢鐵路 本年一月，將該路收歸國有，四月

商股； 以該路三廣留段，收入為抵押發行公

債二千萬元，作為收回商股之用。

清償北甯路之 已令飭分期清償。

唐榆雙軌借

款；

清理粵漢路短 同上。

期商欠及洋

員欠薪；

(二)鐵路財務之改革

事項進行概況

規定各路收存 令出納人員，不得任意支取款項  
欸項辦法； 并規定辦法十條，以杜流弊

統一各路財產 由部擇保險公司之信用最著，價  
保險事宜； 格最低者二家，交其承保，每  
年節省公帑，為數頗鉅。

(三)經濟調查

事項進行概況

實地調查； 川，滇，黔，桂區，及閩，浙，  
皖，韓區，均經實地調查完竣

委託調查； 各路稅捐調查，及未成線沿線各  
縣輸入及過境貨物調查，分別  
製表，委託各省府查填彙報，  
此項調查材料，均在整理中。

(四)取消附捐及減輕運費

事項進行概況

取消各鐵路附 浙省府擬在滬杭甬鐵路客貨兩運  
加捐； 徵收附捐百分之三；又全國水  
災賑委會復請於全國鐵路抽收  
附捐充賑，均經本部呈行政院  
准免抽收，以恤商艱。

減輕國營火柴 凡華廠運輸火柴成品及硬盒片箱  
運費； 版等，一律減輕，按四成收費

(戊)屬於同表報告者

(一)營業事項

名稱 編製概況

國有鐵道營業 從民國十四年至十八年止，均已  
進款分配比 編竣。

較圖表；  
平綏路各項營 本年一月至二月份，業已編竣。

業統計報告  
表；

滬杭甬路各項 本年二月份業已編竣。

營業統計報

告表；

膠濟湘鄂兩路 同

上。

各項營業統

計報告表；

各路營業進款 本年二月至十一月份，均已編竣

概數月報表 付印。

國有鐵路營業 從民國十一年至十五年，均已編

收支統計圖 製完竣。

表；

各路資本資金 以各路最近年度報告編列總表。

表；

各路資本負債 同 上。

表；

廣韶廣九各路 本年五月份分別編竣。

各項營業統

福建建設廳月刊特載

計報告表；

營業公里表； 從民國四年起至十八年止，彙輯

總表，業已編竣。

載運旅客表； 同 上。

運輸貨物表； 同 上。

用煤統計表； 同 上。

路線及設備品 同 上。

原價表；

(二)會計事項

名稱 編製概況

中國鐵路會計 十五年度及十六年度，均已編竣

統計總報告 付印。

；

各路總收支分 從十一年至十五年，均已編竣。

類比較表；

國有鐵路收支 從十一年至十五年，業已繪製完

盈虧比較圖 竣。

五五

湘漢京粵線雲 本年五月起，着手編製。

南京常段經

濟比較表；

(三)路務事項

名稱 編製概況

國有鐵路人員 業已編製完竣。

比較圖表；

國有鐵路人數 業已編製完竣。

比較圖表；

國有鐵路營業 業已編製完竣。

進款最多最

少時，人員

總數比較圖

表；

國有鐵路職員 從民國九年止，業已繪

統計圖表； 製完竣。

中國鐵路全圖 十五年度業已製竣。

東北各路名稱 業已彙編完竣。

地點總表；

(四)車務事項

名稱 編製概要

各路旅客列車 京滬，滬，杭，甬，膠濟，廣韶

統計表； 廣九，津浦，南潯等路，從

本年一月起至八月止，均已分

別編竣。

各路旅客列車 京滬，滬，杭，甬，膠濟，廣韶

統計總表； 廣九，津浦，南潯，北甯等

路，本年六七兩月份，均已編

竣。

各路貨物列車 京滬，滬杭甬等路，從本年一月

統計表； 起至八月止，均已分別編竣。

各路貨物列車 京滬滬杭甬等八路，本年七八兩



統計總表； 月份均已編竣。

機車拖力之列 京滬滬杭甬等六路，從一月起至

車，平均載 八月止，均已分別編竣。

重之百分數

統計表；

機車拖力之列 京滬滬杭甬等八路，本年七八兩

車，平均載 月份，均已編竣。

重之百分數

統計總表；

各路貨車在站 京滬滬杭甬等六路，從一月起至

滯留統計表 八月止，均已分別編竣。

；

各路貨車在站 京滬滬杭甬等八路，本年七八兩

滯留統計總 月份，均已編竣。

表；

各路貨物運輸 京滬，滬，杭甬，津浦，廣九，

統計總表； 道清，南潯等路，本年一月份

福建建設廳月刊 特載

彙編完竣。

北甯路客貨列 彙編至本年七月份止業已竣事。

車行車統計

表；

湘鄂路機車工 本年一月份至三月份，業已製竣

作狀況表； 。

各路車輛統計 根據各路本年最近報告，彙編總

總表； 表。

國有鐵路行車 十八年已經製竣，本年十一月份

統計表； 以前，亦已製竣。

各路列車機車 吉敦呼海，吉長，齊克，瀋海等

里程及機車 四路，本年四月份均經編竣；

鐘點統計表 又京滬，滬，杭甬，廣甯，廣

九，南潯等路，自一月至八月

，均已分別編竣。

(己)法規

(一)屬於衛生行政者

名稱 進行概況

鐵道部衛生處 業已公布。

辦事細則；

衛生處管理各 業已公布。

路衛生醫務

細則；

各路衛生稽查 在草擬中。

調查衛生綱

要；

洗車夫役管理 同上。

細則；

各站飲食店衛 同上。

生管理細則

：

各站小販衛生 同上。

管理細則；

各站警察暫行 同上。

衛生取締規

則；

京滬局兩路車 修正呈核。

務衛生辦事

細則草案；

二屬於一般行政者

名稱 進行概況

鐵路施行法定 本年二月五日公布。

度量衡法；

鐵道部禁烟調 二月六日公布。

驗委員會辦

事細則；

鐵道部禁烟調 二月六日公布。

驗委員會調

驗細則；

鐵道部禁烟調 二月六日公布。

驗委員會辦

事細則：

鐵道部禁烟調 二月六日公布。

驗委員會分

會調驗細則

鐵路公報徵稿 八月十九日公布。

簡章：

鐵道部員工服 業已公布。

務條例；

鐵道部工人夜 業已核准施行。

校簡章；

路電接綫遞電 修正第四條十二月十日頒行。

及結算報費

規則：

國有鐵路發行 十二月廿九日頒行。

日刊辦法；

國有鐵路員工 十二月廿九日修正頒行。

福建建設廳月刊 特載

撫卹通則；

(三)屬於處務者

名稱 進行概況

京滬滬杭甬鐵 本年二月十五日公布。

路管理局編

制專章：

鐵路總稽核職 業已公布。

掌規程；

平漢局總稽核 修正呈核。

辦事細則；

鐵道部處務規 十月四日修正頒行。

程；

津浦鐵路管理 修正該章第七條十月十一日頒行

局編制專章。

津浦鐵路管理 十月三十日頒行。

局駐津辦事

處規程；

首都鐵路輪渡 十一月十日頒行。

工程處暫行

規程；

平漢鐵路駐平 同月二十八日頒行。

辦事處規程

(四)屬於財務者

名稱 進行概況

粵漢鐵道公債 修正呈核。

基金保管委

員會辦事細

則；

收回粵漢路商業 已修正。

股辦事處細

則；

建設委員會  
導准委員會

首都建設委員會

電氣(建設委員會)

(一)計劃及籌設

事項 進行概況

計劃全國電力 擬聯合各省市政府，各民營電氣

發展； 事業人，分工合作，依據有系

統之計劃，共事全國電氣之建

設；第一期內(五年)擬設置六

十萬基羅瓦特之發電，設備；

第二期內(五年)擬設置一百萬

基羅瓦特設置電廠地點，悉以

動力來源，及電力饋場為斷，

詳細計劃，已擬有草案，某處

得由民辦，某處應由公營，因

地制宜，不能預定。如長江，

黃河，珠江，湘江，及滇黔川

桂等省之水力，則擬由本會會同各建設廳，派遣測量隊，并設置水文站，以取得確實之設計材料，第一期之發展，完全測重煤力電廠，第二三期始能漸次進及水力，輸電綫路較廣之省分，擬由本會設置電氣局，專管該省之電氣網，輸送分配事宜，行政事項，則由建設廳商承各該省政府，及本會辦理之。至吾國電氣發展之特殊技術問題，及人才之培養方法，在詳細研究中。

**籌設揚子江下游電氣網：**本年五月起，從事計劃設置揚子江下游電氣網，西自蕪湖南京，東至上海杭州，指導擴充原有較大之民營電廠，如上海，

蘇州，鎮江，蕪湖等處，并於杭州，江陰，無錫，南京等處，添造國營大電廠，五年以內，官民兩方合添十五萬基羅瓦特之發電容量，及五百公里之高壓輸電綫路，組成一模範電氣網，使江南之工業，農材，商埠，都邑，無一日斷電之虞，其應由國庫支出者，預算約為二千四百萬元，在未得相當款項以前，擬即於無錫高橋地點，勘購基地百畝，於一年內先設一適當大電廠，與南京新廠同為將來網內之基本電廠，現高橋附近地質，業經探驗，并與京滬路局接洽，鐵道分站地點。

籌設大規模電機製造廠：本會直轄之電機製造廠，新廠址係在上海高昌廟，基地雖廣，

(二)直轄電廠之擴充

名 稱 進 行 概 況

而資本薄弱，設備不多，除繼續製造無線電機，廣播電臺，有聲電影機外，擬以二十萬元設一電燈泡製造廠，以五十萬元設一電線製造廠，現燈泡廠已着手籌辦，至各種發電機電動機，及綫路机件材料之製造，皆須有鉅大之資本，及精深之技術經驗，曾迭與美德英各廠家，及德國實業調查團接洽，召請合資承辦，額定資本一千萬元，本會外商各認半數，以副三中全會決議創辦電機製造廠之原意，惟以限于經濟，尚未積極進行。

首都電廠：

自本年三月至十月，已增設一千

六百基羅瓦特發電機一座，鍋爐二座，中山路鋼桿輸電線路二十里，配電所一處，并添購下關新廠基地十五畝，設計總量為六萬基羅瓦特，已向西門子洋行定購五千基羅瓦特新機二具。

戚墅堰電廠：

由廠至無錫之第二高壓輸電桿綫

業已完成，四月間曾向德國訂購三千二百基羅瓦特新機一座，明春亦可完工；又辦理農田灌溉，頗有成績，已推廣至六萬畝。

(三)規則之擬訂及實施

事項概況

草擬各項規章 自四月間國府公布電氣事業條例

後，本會即根據起草各種規章細則，關於行政方面者，計有電氣註冊規則，電氣事業人檢查竊電及追償電費規則兩種；關於技術方面者，計有電氣事業電壓週率標準規則，屋內電線裝置規則兩種；其已起草完竣，在審查中者，為電氣事業取締規則，及屋外電線裝置規則兩種。

督促實施： 每項規則公布之後，均積極督促

其實施，派員分赴各地視察，指導編製統計，并考核各省市奉行法令之成效，業已視察之電廠，計八十處。

水利(建設委員會)

事項概況

籌備治理黃河 先行搜集關於黃河各種圖案卷宗

及其他一切資料，從事整理，擬召集山東河南河北三省河務會議，擬令統一黃河下游管理之方案，以資通盤籌畫，至上游之水利計畫，正在研究調查中。

籌畫湘鄂水利 已擬定測量計畫，派員前赴湘鄂

兩省積極進行，并先成立湘鄂湖江水文站，測驗已歷九月，至地形測量，俟湘鄂湖江水利委員會組織成立後，統籌辦理。

舉辦華北水利 關於治理華北各河之計畫，如永

定河之治本，箭桿蘆蓮兩河之

整理，子牙河之洩，洪水道獨流入海，減河之設計，濼河之修護工程計劃等，均在進行中

，以爲興工之準備，關於流域內各湖泊湖田之整理，亦在積極籌畫中。

，俟款項有著，即可隨時興工。外勤工作，如水文測驗，地形測量等，亦照常繼續進行，

計已完成導線測量九百七十六

疏浚吳淞江：經召集有關係各方會議，前後四次，對於施工計畫，及籌款方法，均已議有端緒，現正籌畫組織機關辦理。

公里，水準測量九百八十八公

籌備東北兩大

以限於經費，暫從事測驗工作，

里，地形測量三千三百四十

港；

東滯方面如港址之三角測量，

三平方公里，遼河流域之測量

東破鐵路沿線之地形測量，水

亦已完成一部份，仍在進行中

陸交通之調查水文之測驗，自

。

記水尺之設立，及會同海軍部

舉辦太湖流或

精密水準測量水文測驗，及全流

籌測港址海深等，北港方面如

水利工程；

域農產航運之調查，均在進行

建築測候所，大港唐山間鐵道

中，各項水利計畫，如浙西天

之路線測量，水文之測驗等，

目山之防洪水庫，吳淞江胥江

均已依次辦理。

常鎮運河之疏浚，經詳加研究

實施機力灌溉

在武進無錫設第一灌溉區利用成



聖塘電力屏水灌溉農田自本年四月開始試辦成績頗佳現正籌畫擴充灌溉區域及減低水費以利農戶并擬在吳江龐山湖亦設一灌溉實驗場至於其他各省亦將提倡此項事業以期增加我國農田之出產量。

辦理全國雨量雨量測驗為水利之基本資料，特擬定辦法，并編印說明，由各地郵務局，各縣政府，一律如式設立，以為普遍悠久之測驗。

#### 礦業（建設委員會）

名稱	進行情況
淮南煤礦	開採皖北懷遠縣煤田，定名為淮南煤礦，儲藏約七萬萬噸，煤質極佳，自本年三月開採，共開鑿

#### 林業（建設委員會）

四個鑛井，已於十二月五日出煤，并籌備修築輕便鐵道，直達長江，已派勘測隊勘測路線。自經接收辦理，本年春季產額已達每日三百餘噸，暢銷江浙一帶，復因不敷需求，更在附近廣興地方，開拓新鑛，并由長興鑛廠接築鐵道，直達該處，以利運輸。復添建發電廠一所，將所有機械，改用電力，以減輕成本，各項工程，今春開始，將陸續完成，產額可達六七百噸，此外如設立洗煤廠，利用最新方法，改良煤質，及製造副產物如肥料，水泥，汽油等事，均擬依次舉辦。

事項進行概況

造林；原與農績部合辦之中央模範林區

，係以首都附近江甯，句容，

六合，江浦四縣為範圍，於湯

山，牛首山，小九華山，龍王

山設立模範林場，及育苗圃，本

年春季造林植樹，面積共約二

萬畝，計松苗五百萬株，其餘

風景菓木等高大苗木，不下二

百餘種，計四萬餘株，復隨時

派遣宣傳隊分赴各鄉村演映森

林影片，宣傳造林利益，藉以

啟發人民愛林思想，并引起其

造林興趣，本年六月改組管理

委員會，為中央模範林區管理

局，一切事務，仍照常進行，

擬於明春將首都附近各荒山，

導淮(導淮委員會)

(一)設計

事項

水文研究；

律造林完成，并於訓政時期

完畢之年，將該林區管轄四縣

境內之荒山，一律造林完竣。

進行概況

(1)研究洪澤湖操縱洪水之功用，

計分四節：一為闡明淮河洪水

入江後，江水位增高之數量；

二為闡明洪水期內，洪澤湖洩

量變化之規律；三為確定淮河

標準，洪水峯為設計之張本；

四為推算洪水期內，洪澤湖水

位之變化狀態。(2)灌溉期裏

運河之給水量，係就淮陰至六

閘間五十餘閘，一一考其大小

高下尺寸，按民國十一年豐收

年份之水位，估計其洩水量，而統計之。(3)搜集水準零點七種，設法求其相互之關係，南起江南，北達津沽，地形高下，均可得而比較。(4)高寶湖位置較洪澤湖為低，以之儲蓄洪水，實難洩而易盈，為求數字上證實起見，爰將高寶湖在洪水期內水位之變化，源源本本，加以推闡，以祛人惑。(5)就鎮江，江陰，南通，吳淞等處之揚子江水位記載，求其漲落之關係，因知愈趨下游洪水期內水位之漲落度愈小，因以推測淮河入江後，江南北所受影響之程度。(6)民國十年淮河於蚌埠上游潰決多處

#### 建築設計：

，以致流量測驗失其真相，茲乃從各種不同方法推測，其實在狀況。(7)估算黃河北徙後，淮河歷次洪水之流量：

(1)活動壩為節宜洪水而設建築之堅固，與運用之便利，均極注重。茲同時設計形式多種，如釘樑、版樑、捲簾樑、幅形樑、懸門樑等，以資比較。(2)淮運各河航運計畫中擬建之雙門船閘甚多，茲已在設計中者，為9.2及6.7公尺水位差者二種。

(3)灌溉引水門已設計者為標準生鐵水門十種，及標準木質水門十種，寬度自二十公分至一公尺不等。(4)標準岸牆已設計者有四種，自三公尺高至

六公尺高止。(5)淮陰建閘工場之佈置，現已設計完竣，邵伯建閘工場之佈置，則尚在設計中。(6)蔣壩洪澤湖口於活動壩告成後，可利用湖中水量發生電力，以供開濬三河時轉動機械之用，已擬具初步計畫：

防洪設計；

(1)淮河入江水道計劃，自洪澤湖蔣壩起，經三河高寶湖，至三江營入江，為排洩淮河洪水入江之用，長凡100公里，排水量最多為6000秒立方公尺。(2)淮河中上游治導工程計畫，為免除淮河洪水壅積於中上游沿岸低地而設，因測量尚未完備，故僅能作成簡略計畫，經研究之結果，知在沿河築堤

束水最為經濟，浚深河床，則需費甚鉅，現正在計畫數種治導方法，以資比較。(3)沭河治導計劃，因上游測量未詳，故僅能估計幹河，下游治導經費設計時，分為築堤與疏濬二種方法，同時進行，卒知築堤一法，較為經濟。(4)沂河治導計劃，與沭河治導計劃，性質相同，故用同一方法，以資研究。(5)泗河及山東南運湖河之治導計劃係藉中運河，以排洩山東南部之積水，匯入沂河，同行出海。(6)導淮入海路線，前人主張不一，茲逐一擬具初步計劃，以資比較，已成者有三種：一經鹽河灌河入

海，一經廢黃河入海，一經射陽湖入海，其餘尚在設計中；

航運及灌溉 (1) 運河之航運工程計劃完竣，係令蘇魯運河自微山湖以達揚子江，終年可以通行九百噸以下之船隻而設。(2) 淮河至海口航運工程計劃，與前一項相表裏，乃使淮河上游，自懷遠起經洪澤湖，張福河，鹽河，灌河，直達灌河口，及臨洪口成爲互相聯絡之航道。(3) 灌溉計劃，係就舊黃河及運河沿岸之農田分配，其所需水量並支配所須輸運之渠道，詳密設計，以期廣興農利。(4) 高寶湖地勢既低，又迫近入江之尾闈，用以蓄水難洩而易盈；實無

### (二) 測繪

#### 專 項

進 行 概 況

#### 河道測量：

第一測量隊，測竣淮陰附近廢黃

鹽運交匯區域之詳細地形後，分調施測邵伯船閘地址，及入海路線之張福河鹽河灌河，於五月底全部告竣，統計外業成績如下：

(1) 邵伯船閘地址：

導線 七，四公里，

水準 二三，六公里，

橫斷面 九二個，

地形 二，二平方公里（比

裨於實際，故擬壑關爲田，以供種植，計劃中於灌溉水渠排水渠及排水機械等在內，均已詳加研究。

例尺一千分之一。

(2) 張福河鹽河灌河；

導線 二二〇，〇公里，

水準 二三四，〇公里，

橫斷面 一九三個，

地形 四一七，〇平方公里

(比例尺一萬分之一)

(1) 三河河道；

導線 五三，〇公里，

水準 五二，〇公里，

橫斷面 七七個，

地形 五〇，〇公里(比例

尺一萬分之一沿堤岸

進行以長度計)

(2) 歸江各引河河道；

導線 四五，〇公里，

水準 三三，〇公里，

橫斷面 七九個，

地形 一三一，〇公里(比

例尺一萬分之一以沿

河道之長度計)。

(3) 高寶湖西水準一一六，〇

公里。

(4) 裏運河西堤缺口；

第二測最隊測竣洪澤湖二河口之詳細

地形後，分調施測入江路線之三河

河道歸江，各引河河道高寶湖西

水準線裏運河西堤缺口平剖面連接

江南江北水準標點，以推定吳淞零

點，與本會黃河零點真高之比較數

；又由瓜洲沿運河至淮陰施測幹線

水準，至八月初全部完竣，統計外

業成績如下：

縱斷面 九處。

橫斷面 六一處。

水深 九七處。

地形圖 三幅。

(5) 連接江南江北水準標沿運  
幹線水準，計二七三，五  
公里，開二十六座，壩四  
個，涵洞四十五個。

(6) 復測清江至灣頭鎮運河水  
準。

#### 水文測量：

籌備流量站應需材料，及記載表  
格，擇要設立水標站十七處，  
公佈於運河、洪澤湖、三河、張  
福河、鹽河、灌河等處，及流量  
站二處，分測三河中渡及運河  
，張福河流量；又曾於二三四  
月間，特派副工程師助理工程

師三人，分甲乙兩組，赴三江  
營一帶，設水標六處，及灌河  
口一帶設水標兩處，連續觀測  
江海潮位之漲落，并於揚子江  
南北兩岸，各設水標一支，連  
續觀測江水位，以推定吳淞零  
點高度，與本會所用黃河零點  
高度之比較數，至於內業則除  
將各水標站流量站等測量記載  
，一律清理繪製圖表外；並給  
繪校對，及墨繪通揚運河串場  
河暨沿江等處，民十四至民十  
八年水位曲線圖；又將所借江  
北運河工程處十七十八兩年流  
量，及水位記載，加以整理；  
又計算繪製雨量溫度圖表，擬  
訂各項水文測量施行細則，研

究伏況時期，漲水落水之流量差，及冰凍時期之施測法。

製圖；

測繪組所製圖表，以性質分者；

可零別為橫斷面，縱斷面，平面三大類，以繪製分者：可別為鉛繪，墨繪，臘印，縮製，注寫，校對六類。（製圖工作一覽表另附）

鑽驗地層；

曾在邵伯船閘地址，鑽驗十九穴，蔣壩活動壩地址，在平地上鑽驗二十六穴，在三河中四穴，均深自六丈至十丈，此外各施工地點，以經費所限，尙待繼續鑽驗。

附製圖工作一覽表

繪製工作 圖別 圖之內容概要 製成數量

鉛繪； 縱斷面；鹽河三河，張福河，灌 共四四〇

河，歸江各引河，及入 公里（七海路線等， 捲）。

橫斷面；運河，廢黃河，鹽河，共六九一  
灌河，邵伯船閘地址， 個（十七  
確河，三河，東河，新 捲。）  
河，運河，西堤缺口及  
歸江各引河等，

平面；邵伯船閘地址圖，導淮 共十四幅  
工程計劃總圖，入江入  
海兩線施測範圍圖，各  
河斷面位置畧圖，及其  
他雜圖，

墨繪：  
縱斷面；同鉛繪 同鉛繪。  
橫斷面；同鉛繪 同鉛繪。  
平面；第一二隊實測地形圖， 共六五四  
水準閉塞圈圖，方輿問 幅。  
報告附圖，淮河流域全



圖，及其他雜類圖表；

註寫：縱斷面：上列墨繪各河縱斷面圖 共七捲。

蠟印：縱斷面。

橫斷面：淮河幹流及皖淮各支流 共四二七

橫斷面：上列墨繪各河橫斷面圖 共十七捲

幅。

。

平面：江北萬分之一平剖面圖 共六三二

平面：第一二隊實測地形圖， 共九九二

，裏運河平剖面圖，南 幅。

上列墨繪各種圖表，及 幅。

運湖河實測圖，淮河上

其他雜類圖，

游治導計劃圖，運河航

校對：縱斷面：同鉛繪，

同鉛繪。

運計劃圖，淮沂泗沭排

橫斷面：同鉛繪，

同鉛繪。

洪工程總圖，及其他各

平面：第一二隊實測地形圖， 共三四〇

種雜類圖表，

及其他雜類圖表，

幅。

縮圖：縱斷面：前沭河，

二幅。

首都建設(首都建設委員會)

橫斷面。

(甲)計劃方面

平面：第一二隊實測二千五百 共三三幅

(一)屬於交通幹路者

分一地形圖，縮繪一萬。

事項 進行 概況

分一與二萬五千分一，

公布幹路系統 參照前國都設計技術專員辦事處

及其他總圖，

圖： 道路計劃之原則，並顧及南京

舊城之狀況，製定首都幹路計劃圖，呈奉國府核准，於三月間公布。

公布幹路名稱 擬定各幹路名稱，呈奉國府核准公布。

圖：  
規劃次要道路 擬定首都次要道路，及林蔭路計劃圖案，先將中山路以北子午線以西次要道路公布，並呈請公布。

規劃中央車站 議定明故宮后宰門以北一帶為中地點；  
火車站地點，函鐵道部查照辦理。

(二)屬於分區建設者

事項 進行概況

新住宅區之規 擬圈用中山路之西大方巷附近一

劃： 帶空地三千餘畝，建築新住宅

區，又京市府函送新住宅區計

劃圖，經審核後，對於原圖貢獻四點：(1)放大中心廣場之面積，將公共場所，集於中心

，以便居民之聚集。(2)住宅區道路，可就地形取曲勢。

(3)人行道宜稍寬。(4)車行道無須過寬，而建築基地界線，距離宜寬，已函市府查照。

(三)屬於土地整理者

事項 進行概況

規劃整理土地 擬分別池塘，官地，灘地，西北部高地等四項，從事整理，使地盡其利，現已將次規劃竣事。

(四)屬於防治水患者

事項 進行概況

擬具預防揚子 (1)自挹江門至江邊擬築一堤壩

江水患辦法

，(2)將原有自掘江門至江邊之堤壩填高，(3)沿惠民江面邊築堤，(4)在該段路之西端沿揚子江岸填高其堤面，高度等於水標二十六尺，經轉呈國府，交南京市府辦理。

俟由國府另訂辦法，(3)首都各機關，徵用官地，應給價充建設費辦法，經奉國府指令，准予通令各機關照案辦理，價銀由京市府代收送會，專款存儲。

(五)屬於實施程序者

事項 進行概況

擬訂城市計劃 五月間依據全部計劃，及經濟狀況，訂定分期建設程序，交工程經濟兩組，照案辦理。  
及首都建設  
年表：

(乙)測繪方面

(一)屬於交通者

事項 進行概況

摹明故宮一帶 本年一月成三分之一，尚在繼續在飛機設製 測繪中。  
圖所定路線

(六)屬於籌措經費者

事項 進行概況

籌劃首都建設 (1)擬發行公債三千萬元，經三  
經費； 中全會通過此項原則，(2)各

繪製明故宮中 同月繪成。  
山路北之道  
路圖；  
繪首都幹路系 三月間繪成三分之一。

福建建設廳月刊 特載

統草圖；

繪製逐年完成 正在測繪中。

首都幹路圖

；

繪製市郊公路 四月間繪製同月全部加以修正，

路線圖； 尚在審議中。

草繪首都幹路 五月繪竣。

擬名圖；

繪火車總站及 同上。

路軌圖；

草繪中央政治 九月繪竣。

區道路圖；

繪裝首都道路 七月間開始繪製。

分期建築草

圖；

重新規劃明故 業已繪成草圖。

宮一帶道路

系統；

(二)屬於行政區域者

事項 進行概況

計劃明故宮黨 本年一月繪成三分之二，至三月

政機關屋宇 間復擴充該圖至二千五百分之

位置平面圖 一，同月全圖繪成。

；

繪明故宮中央 三月間繪成四分之一，尚在測繪

政治區島瞰 中。

圖；

繪製中央政治 八月間業已繪就。

區各房屋位

置平面圖；

(三)屬於地形者

地點 進行概況

小紅山一帶； 本年一月間測量完竣繪製草圖。

朝午門一帶； 同月測量完竣。

逸仙橋至紫金 二月間測繪完竣。

山南麓一帶

(四)屬於高度角度者

名稱 進行概況

由光華門至后 本年二月測量完竣。

宰門之水平

高度；

八寶街水平高 三月間測量完竣。

度；

由光華門中間 同月測量成三分之一。

沿街道路之

直線，與中

山路中綫所

成角度；

御道街中心線 同月測繪完畢。

與中山路所

成角度；

福建建設廳月刊特載

鷄鳴寺附近內 四月間開始測量。

外城垣高度

(五)屬於計算者

事項 進行概況

計算前國都設 本年一月計算完竣。

計處所定各

飛機廠站線

面積；

勘度京幹路系 現已全部完竣。

統圖各幹路

長度；

計算所擬定各 九月間開始計算，已將次竣事。

機關地段之

面積；

(六)屬於一般者

事項 進行概況

七七

福建建設廳月刊特載

繪製南京將來 本年一月繪完同月修正。

人口密度圖

首都建設畧圖 同月繪竣。

各機關職員模範住宅圖 全部繪竣。


市郊公路公園及飛機廠畧圖 業已繪竣。

圖；

首都各機關徵收地畝統計表已編製完竣，俟

收地畝圖表 查明地權原屬官有或民有，再

行分別製圖。



## 雲霄縣政府建設科二十年度實施

### 計劃書

甲、關於市政方面

- 一，建築第二市場；查雲市原有第一市場，因地方狹隘，不敷容納；擬於經堂口舊廁所地後面一帶，建築第二市場一座，以資應用。惟此項市場擬仿照廈門市建築辦法，兩邊設攤位，中置行路；既便商民，復可稍節工資。
- 二，設立屠宰場；查雲邑屠宰牲畜，向無定處，任意屠殺，以致穢物沿途，遺棄臭氣難聞！對於衛生方面，滋多妨碍。擬擇一適當地點，建築屠宰場，以昭劃一，而重衛生。
- 三，增築市公廁；查雲市公廁，係前市政會所建築，為數甚少，兼之當時建築未固，以致倒塌者頗多，亟應早日指地增築，除不礙及地點之私廁，准其取具圖式，依法改築外；餘概一律拆卸，以達
- 四，籌設電燈公司；雲市自改建馬路以來，洋樓巨廈到不妨碍公共衛生為標準。

，煥然一新，惟電燈一項，獨付闕如，殊於城市美觀及人生需要，諸多缺憾。際茲龍詔幹路行將次第完成，電燈之創設，實刻不容緩，擬開始提倡，積極籌備，期於短促時間，使其實現。

五，籌設中山公園；按雲邑市外有獻寶山一座，佳木葱翠，亂石叢陳，不啻一天然之勝景，若稍加佈置點綴，固一風景絕倫之公園。現擬先就該地略事整理，日後斟酌地方財力，再行分別建築，以期循序整理，而達成一完美之中山公園；對於整理步驟，擬先組織籌備處，藉資負責，而利進行。

六，整理二宜亭；二宜係居縣政府左邊，與監獄所為鄰；亭前曠地原有石桌涼亭，且佳木葱蘢，地點適中，若稍加整理，即成一優美之小公園。惟因園內居於縣政府內，民衆較少足跡。現擬將該園左邊築牆，藉與監獄所相隔離，并於亭外之圍牆，闢一新門，以供公衆遊覽。

七，整理溝渠；雲邑溝渠，除馬路中之陰溝係新式建築外，餘多污水淤塞，臭氣難聞，誠為瘟疫發生之叢源！現擬於尚未改建馬路之街衢，責令各該社社長，先期濬通，再行分段改築，務使濁水流通，不致淤積；對於馬路中之溝渠，亦擬分期清理，以免積污，而顧衛生。

#### 乙，關於路政方面

一，完成中山路未段工程；查中山路自南門兜迄縣政府一帶路基，因市政會奉令取銷後，該路工程亦因之停頓，殊於交通觀瞻，均有關係。每當天雨；溝渠淤塞，泥濘載道，倍覺難堪！亟應繼續築造，以免功虧一簣，所需經費，現已籌有端緒，業與華協泰公司訂立合同，并於九月一日開始興築；預計雙十節前後，當可全部完竣。

二，建築永安路；查永安路為和平永綏槐陰中山等路聯絡線，自非趕速興築，不足以供需要，所需工程費，即援照前市政會成案，由該街兩旁舖屋，



臨衝寬度攤擔；其有不敷者，另行籌用，該路圖則及做法說明書，容俟決意開工時，再行呈廳核奪，備案。

三，設立里路委員會築造里路；查龍詔幹路將次通車，所有各鄉里路，亟待建築，茲擬先行着手成立全縣里路委員會，以資舉辦。

### 丙，關於水利方面

一，漳江；查雲邑漳江：東南通海，北達石字村，近因沿河兩岸時告崩壞，以致沖積日甚，河底愈淺，一屆秋冬，則水淺不容舫。下坂河面較寬，故其淤基亦愈甚。蓋上下游河道諸多歧，且迂迴螺曲，是以河流漂洩之沙土，均停集於此，一遇潮退，盡成沙洲，可以跋涉，此河爲全縣衆水匯流之出道，關係甚重，亟應早日整理疏濬，以顧水利。惟整理之道：須將下坂河面填狹；并於洲仔溪邊填築長堤；則水流湍急，而積淤自能隨流衝出，河底亦逐漸變深矣。然根本辦法，仍須於

河域傾斜之地，種植森林，藉以護堤，而防兩岸沙土漂洩之沖積，惟填地築堤，工程浩大，固非目前財力所能舉辦，現擬第一步先將沿河兩岸，實施造林，以固堤岸，一俟籌有的款，再行設計填築。

二，修濬大人公港，查大人公港，係在雲邑南門外，由漳江經雲市霞港尾，入石橋頭，而達於西門郊外之馬坑，長約二里許；該港左右田畝，遇天旱時，多賴該水藉以灌溉，現該港因年久失修，港底沖積日甚，亟應早日修濬，以利灌溉。現擬仿照前年修濬該港辦法，由兩邊田主出資，佃戶出工，并組織修濬該港委員會，負責處理修濬一切事宜。

三，其他各鄉區；至於各鄉區之溪泉河澗，有關於農田之灌溉及交通者，應責令各自治區隨時注意，設法疏濬，并倡用機械抽水機；以爲灌溉之改良，尤須注意督飭提倡造林，凡屬公私有之荒地，

## 建 國 省 建 設 月 刊 計 劃

## 四

不適於農作物者，概舉行造林，藉以防止水旱。

### 丁，關於農務方面

一，設立農事試驗場；按雲邑農民耕種方法，仍沿用舊慣習，不知改進，以致農作物之出產量，日見減少，於國民生計關係匪淺。擬將舊日較場地址收回，闢為農事試驗場，選任專門人才，作切實之研究，每年將實驗成績，傳佈農民；并分配佳種，以增加生產。惟此項計劃，最困難者厥惟經費，現已着手籌集。

### 戊，關於林業方面

一，雲邑荒山荒地，現正着手調查，俟調查完竣，再行分段計劃造林；在未調查完竣之前，擬由附城荒地，先作大規模之造林，并責令各自治區認真

提倡，切實造林，斟酌地方財力，再行籌辦林業試驗場。

### 己，關於工商業事項

一，設立國貨促進會，查雲邑洋貨充斥，市面亟應設立機關，專負提倡國貨之責，藉以抵抗外貨之推銷。現擬設立國貨促進會，暫附於商會內，藉以節省經費。

二，推行新制度量衡，雲邑現用度量衡，極形紊亂，則經令飭縣商會，在新制度量衡尚未實施劃一以前，對於現用度量衡等用器，亟應早為議定，以資信守；并轉飭各同業公會遵辦在案。現本府為促新制度量衡早日劃一起見，擬倡辦度量衡製造商店，以為劃一度量衡之倡導。



## 出席上海中華全國道路協會路

### 市展覽大會路市會議總報

#### 告書

陳海濱

竊查中華全國道路協會，本屆十週年紀念，開大規模之路市展覽會，暨路市會議於上海總會，自本年三月起，即已迭次催促各省市府：彙送展覽物品，遣派代表赴滬參加，函電交馳，期在必行。海濱奉派出席其間，業將赴滬參加大會情形，迭次擇要呈報在案，惟本屆路市大會，歷時約一個月，需費逾十萬金，關於會場之設備展品之陳列，開幕之情形，討論之議題等，事項殷繁，有爲前此簡畧報告所未能詳盡者，因更將大會前後經過情形，分別記述，

福建省建設月刊報告

編成總報吾書，以期翔實，其中詳處，雖屬細大不獨而繁文縟節，則盡刪之；畧處，雖係摘要記錄，而閒評輿論，則並紀之，蓋吾閩出品在展會中確具有相當之價值，（故道路特刊記載福建出品特較詳，所佔篇幅亦最多），陳列時固未事鋪張，而展覽時，則頗邀好評，事實具在，奚敢壅不以聞？茲謹分條，陳述如次：

（子）會場之設備；展覽會會場在法租界貝當路，原係交通銀行地皮，面積計四十餘畝，道路協會於一個月前向

交通銀行商借後，即將此一片空地，施工鋪墊煤屑，坪碾平坦，全都會場：上搭簾篷，下鋪地板，原冀於會期前竣工，詎一次暴風烈雨，簾篷牌樓，多被摧毀，以致翻工起蓋，稽延時日，當將大禮堂趕於九月十二日以前搭蓋完竣，以應開幕之需，其他各部備爲各省市出品陳列之用者，則晝夜趕製，於開幕後亦陸續相繼竣工，至十八日會場全部佈置就緒，臨街之處，建爲大門：門前豎一道牌樓，向則長約二百分尺之甬道，兩旁豎各種廣告牌，並間以種種標語，甬道盡處又爲一道大牌樓，牌樓爲前跳舞廳，牌樓以內中央爲大禮堂，其餘皆爲展覽會場，迴環曲折之道路，兩旁鱗次櫛比，劃成大小方位，皆爲各省市各洋行公司各租界工部局出品陳列之處所，並附設飲食店各項游藝場（如電影新舊劇之類），輝煌燦爛，蔚成大觀，

（丑）展覽會開幕之盛況：九月十二日，爲路市展覽大會舉行開幕典禮之期，到會者有：蔣主席代表之上海市長張岳軍先生，外交部王部長正廷，實業部孔部長祥熙，趙次長晉卿，中央委員兼中法工科學院校長諸民誼光生，外

交部駐滬辦事處楊處長念祖，古巴公使庇德賴將軍，捷克代表費哲爾，道路協會總幹事吳山，及幹事陸丹林，鄭希濤等三十餘人，各省市代表到者：除吾閩外，貴州代表二人，河北省二人，陝西省四人，浙江省二人，安徽省一人，江蘇省三人，湖南省五人，雲南省一人，河南省二人，山東省二人，湖北省一人，江西省一人，遼寧省三人，又該省民生工廠代表三人：黑龍江一人，察哈爾省二人，山西省一人，甘肅省一人，寧夏省一人，天津市一人，南京市二人，北平市二人，青島市一人，上海市四人，漢口市一人，成都市一人，杭州市一人，鐵道部代表一人，中華市政學會代表一人，各代表詳細姓名詳在 中外男女各界來賓到者達二千餘人，頗極一時之盛，是日上午十時二十分宣布開會，由趙晉卿主席，楊念祖司儀，行禮後，先由會長王正廷致詞，次由蔣主席代表張市長致詞，實業部長孔祥熙，美國汽車商會代表鮑爾，及中央委員褚民誼，相繼演說，演詞甚長已詳 最後由曹雲祥君代表主席，用漢英兩種語道路特刊茲從畧

言致答詞，禮成，攝影茶叙。

(寅)各處出品陳列之概況；自十二日開幕以後，會場中各部份逐漸建築完竣，各處出品隨時擇定地點陳列，各代表皆隨帶職員公役到場親自佈置；公共租界工部局陳列下水道模型及圖案，法租界工部局陳列各種路面模型，並附以詳細說明，各洋行公司亦將各種貨品機器運來參加，惟陳列品佔用之位置每一方合十平方公尺之面積，須納租銀三百兩至五百兩不等。(視地點優劣而異；在衝要處則較貴；幽僻處則較廉)佔地更多者，則租銀照此遞增，如福特安利等公司陳列多種汽車，開路機器，滾路機，碎石機，壓氣機，及攪合三和土機器等件，則佔地約三倍四倍元多，其租銀當在千餘兩至二千兩之譜；其他如禮和，禮臣，美最時，天祥，謙信，美孚，亞細亞等行，各有貨品陳列，佔地皆在一方以上。此外則結綵裱糊，及電燈匾額等項之耗費，動輒一二千元，即簡樸如貴州湖南兩省，其陳列處之裝飾費，亦達八九百元，至於各省市陳列之物品，如：貴州除公路風景油畫數幀，其餘皆用多數玻璃瓶內貯銅鐵，礦苗，水晶，硃砂，

樟腦，藥材，各項出產物之標本；湖南陳列處，為路市照片，及公路橋梁藍圖各四十餘張；陝西省陳列者，為路市風景照片，及各種圖表各計三十餘份，又土產汽油樣品十數瓶；漢口市陳列者，為公園市街及下水道模型五具，圖案及植物標本各百餘種；河南山東及其他省市，多係照片及報告書之類。惟上海市江蘇建設廳，及浙江建設廳，暨杭州市其出品陳列處，均頗偉麗堂皇，彼等皆以木製精美之模型為主要出品，而照片圖表，似不重視。如：南京市之各種平民住宅木模，及建築國民政府模型，杭州市之公園模型，上海市之木製江灣中心區域平面模型，該模型佔地住宅區房屋模型，陳英士先生紀念塔型，烈士紀念碑模型，暨各種擬建之橋梁模型，及籌設自來水廠之各種模型等項，率皆體量碩大，佔地較廣，故上海市出品須分兩處陳列之。但此類出品多屬未來之計畫，初非過往之成績，又遼寧省迫擊炮廠所附設之民生工廠，將其特製之國產汽車壹輛，運來會場陳列，此種汽車行駛效率，可與舶來品相頡頏，而內部機件，皆由該廠自行配製，惟機器中 **Brenk**

一項，須向外洋採購，爲缺憾耳！然此輛汽車堪稱吾國第一次出品，因亦頗引中外人士之注目焉。綜計會場內展品，足有壹萬七八千件之多，除各省市，各租界工部局，各洋行公司之展品外，尚有國外各使領館寄來參加陳列，各種道路風景照片圖書三百餘種，珍奇富麗，琳琅滿目，誠諸洋洋乎大觀也！各處出品參看道路特刊已有詳細記錄茲不多贅。

(卯)吾閩出品陳列時之情形；吾閩出品計其質量，本可專處陳列，並承協會總幹事吳山之讚揚，力主擇一相當地點，專爲吾閩路市出品展覽之所。嗣經海濱告以吾閩經費支絀，無力任此，且此次奉派來滬參加大會之目的，除報告閩省建設情形，祇望獲觀各省市成績之優點，爲吾閩建設之借鏡，至於目前所蒐集區區成績，自慚淺陋，殊不敢過事鋪張。吳總幹事遂亦贊同此議，特將會場孔道旁，與道路協會本源陳列處爲鄰之兩所大廳，指定爲吾閩出品陳列之部份，凡屬閩省市政路政之圖表照片，則分別羅列於廳中央，而道路協會紀念品之照片匾額，及江西，山西，河南，青島各省市之照片，則分懸於該廳之兩壁，吾挂於

片圖表，均無鏡<sub>上</sub>，不更懸掛於篷壁，間故皆平放于長棹上，但彼等數量皆未及百件耳，此外又將吾閩公路局出品之廈門壁山路西段散布碎石照片，壁山路已滾壓之路基照片，及邵光汽車路首段之鉄筋混凝土橋照片三幀，由協會聘請畫師用帆布製成油畫寫真三大幅，此種油畫各省皆製備甚夥爲補壁之用，並就閩省路市各照片選擇二十餘幀，用玻璃框裝就于廳之左台，福建出品全數陳列之後所，佔面積頗爲寬廣，較諸他省出品雖設專處陳列，而佔地僅及半方者，似又勝一籌也。

(辰)吾閩出品展覽時之評論；自九月十八日起，各處出品陳列完備，實行公開展覽，十九日爲協會公宴新聞記者之期，正副會長王正廷孔祥熙，借褚民誼曹雲祥諸君，同時蒞會，遍覽各處，逐部細察，迨至吾閩陳列處時，當由海濱出爲招待，王孔二君本係舊識，乃蒙垂詢個人近狀，並乃閩省現況；海濱遂將閩省財政及建設情形，作簡明報告外，並將最近所擬森林公園計畫，向孔部長畧爲陳述，王孔二公觀及吾閩出品，皆深表滿意，王部長之言曰：

本屆道路協會，特開路市展覽大會，所以不避繁難，極力促成，此破天荒之創舉者，其目的正欲藉此一窺各省市歷來對於路市兩政有無改善，並各省建設進行之程度如何耳。福建出品雖無新奇炫異之處，但所有圖表照片，確能將新舊時代一切優劣不同之點，明晰表現，實不失為有條理有統系之彙集，俾使觀者一目了然，確知閩省自有市政路市以來，在物質上所增進之價值，並藉此窺見近兩年中福建建設事業之猛進，殆有一日千里之概，不禁令人欽佩！孔部長之言曰：路市展覽會實以攷核全國各省市之過往成績為前提，福建出品確能實事求是，較諸過事誇張，反致失真者，實遠勝一籌。且與本會宗旨極為契合云云。其餘參觀者，每日絡繹不絕，各學校各團體皆整隊入場觀覽，對於各省市出品，多詳加攷究，擇要記錄。吾閩陳列之照片，如：溫泉浴之特別池個人池，萬壽橋提岸風景等幅，及圖表中如中國房屋結構圖，並下水道管徑檢用表等份，均頗引起觀衆興趣，凡遇各校工科學生到此，無不詳晰抄錄，而中國房屋結構法，並時為歐美人士所注目，間有三五

西人，聚集觀覽，查詢或互相研究，中國建築法，與西法在科學上各具異同之點，並有乘便依式繪製草圖以去者。按此時滬上各報登載關於路市展覽會消息，曾謂福建建設廳精製各種建築及統計圖表三十餘張，查此等圖表資料豐富，內容詳確，凡遇路市專家，或工科學生，或學校團體，到此參觀時，無不抽暇摘要抄錄，藉供研究云云。蓋亦紀實也。申報路市專號登載頗詳

(已)歡迎會之盛議；九月廿日午後六時，道路協會開歡迎大會於展覽會會場中，並備西餐歡譙各省市代表。席設會場之跳舞廳。屆時到者除副會長孔祥熙，總幹事吳山，暨招待員二十餘人外，尚有楊念祖，褚民誼，曹雲祥，趙竹卿諸君，各省市各機關各團體之代表到者五十餘人，中西來賓計四十餘人，首先奏歡迎樂，聚餐，次會長孔祥熙致歡迎詞，次主席趙督卿報告展覽會宗旨，次主幹吳山報告籌備經過概要，次各代表演講，次來賓演講，次執行董事及執行委員演講，次攝影，次奏樂，畢會，終則自由參觀各種遊藝，直至十二時餘，始各盡歡而散，是日褚民誼

先生演講中法考察團，旅行西北蒙古新疆一帶情形，海濱國以代表資格，繼起演講，除簡略報告閩省建設情形外，並以開闢西北富源，挽救中國危弱為題，向大眾講述意見；又將曩昔查勘甘肅新疆外蒙情形，及去年向當局呈遞之蒙新青藏經濟開發之初步計畫，一併陳述，最後並聲明吾閩建設廳廳長許公曩昔旅居新疆多年，熟諳邊情，對於西北交通，素極關懷，故今日特向大會代抒管見如此云云。此為協會歡送各代表時之情形也。又二十四日，下午六時，上海租界納稅華人會：杜月笙，王曉籟，張嘯，林，徐寄頑四君，復開歡迎會於會場跳舞廳，並設宴款待各代表，到會者有許世英，虞洽卿，林康侯，何德奎，湯漪，陳羣諸君，來賓三十餘人，多係各法團代表，席間演講涉及日本暴行問題，與會之人，無不憤慨激昂，並決議即由各團體代表於翌日起就各團中，分途進行對日經濟絕交辦法，席散後，杜月笙張嘯林諸君親自登台扮演佳劇，以娛賓客，此為納稅華人會歡迎各代表之情形也。

(午)全國路市會議：自九月二十一日起，至二十六日

止。皆為全國路市會議之時期，茲將逐日會議經過情形，分敘於後：

(1)開幕典禮：九月二十一日為全國路市會議開幕之策一日，出席者除各省市代表外，尚有中華市政協進會代表任作君；道路協會董事部殷汝驪，朱少屏；道路協會幹事部吳山，陸丹林劉，懋櫻；路展會執委代表曹雲祥；下午二時起奏樂，開會如儀，主席曹雲祥致開會詞，行政院蔣院長代表張市長訓詞，鐵道部代表薩副長福均致詞，路市展覽會主席實業部次長趙晉卿致詞，副會長張之江代表蒙國助致詞，繼即推舉路市會議主席團，及秘書主任，旋由主席團吳山君主席議決各案如下：(一)路市會議大綱與會議規則，詳道路特刊茲從畧。(二)路市兩組議案審查委員會規則，詳道路(三)推舉路市兩組議案審查委員，(四)推舉秘書主任陸丹林，起草大會開幕宣言，終則茶點奏樂散會。

(2)審查議案：九月二十二日下午二時至四時，及二十三日上午十時至下午二時半，皆為路市兩組審查委員會會



議之時間，續會議係分組討論，福建代表被衆推臨時加入市政組，該組計有議案二十八件，經過審查會議，認爲理由欠充分，或無提出之必要者，則概予保留，擬不交大會，其有議題相同，或理由辦法相等，或性質相類者，則概予併案討論，審查結果，共得十一案。海濱悉列議席，頗多辯論，中有市政調查會一案，多爲各代表所提議者，惟海濱則謂設立市政調查會，不如設立市政協會，效用較爲廣大，遂公決改爲市政協會。吾閩建設廳，關於市政方面計提兩案：一爲促進全國市政協會之設立案，一爲設立路市專科學校，培植路市專材案。前者與天津市政府併案提出；後者則與湖北建設廳，及濟南漢口兩市府併案同提出。又查路政組計有議案四十二起，經審查會議刪改歸併後，共得十案。吾閩建設廳關於路政問題，曾由海濱交付該組主任代提兩案：一爲開採山陝甘石油礦，提煉汽油，以供要需，並提倡改良山西大同府現有出品獅球牌汽油，推銷全國，以挽利權案，與浙江省公路局併案共同提出；一爲擬請中央政府指定專款，補助各省築路經費案，則與江

蘇建設廳共同提出者也。

(3) 歷次會議情形

(a) 路市會議第一次；九月二十三日下午二時半，

在路市展覽會場，議決各案如左：

(一) 設立道路及其他項建築材料製造廠，及試驗廠案，

(天津市政府提)

(二) 整頓房捐，與辦土地稅，確定此項收入，爲市政物

質建設專款案。(天津市政府河南建設廳提)

(三) 鼓勵工業，離中與田園市運動案。(天津市政府提)

(四) 救濟都市失業問題案。(杭州市政府提)

(五) 擬請國民政府擬訂路市各種建築標準圖及做法案。

(天津市政府提)

(六) 請國民政府通令各級路市機關，聘用專家組織採購

委員會，主持對於行政專業兩方面之一切需用物

，及印刷文件等，以節經費案。(董修甲提)

(七) 擬請設立路市專科學校，培植路市專材案。(湖北

福建

建設廳漢口市政府同提

(八) 提倡市辦公用事業案。(天津市政府提)

附臨時動議

(一) 審查大會開幕宣言案：議決公推吳山巖在庭審查後發表。宣言詳載道路特刊

(二) 張銳提議用本會議名義發表對日暴行宣言案：議決由秘書主任起草，交主席團核閱後發表。宣言詳載道路特刊

(以上各議案全文，均登載道路特刊中，茲不贅錄)

(b) 路市會議第二次：九月二十四日下午二時半，

在路市展覽會場，議決各案如左：

(一) 各省築路應注重實地試驗，以期求得最經濟之築路方法案。(江蘇建設廳提)

(二) 提倡鋪修良好路面，以利行車案。(河南建設廳提)

(三) 改良土路及渣石路面辦法案。(天津市政府提)

(四) 由道路協會組織道路工程名詞，審定委員會，從速

審訂道路工程名詞案。(楊哲明提)

(五) 規定每年開全國路市會議一次，以交換專門智識及經驗案。(江蘇建設廳提)

(六) 擬請由道路協會遴選科學專家，研究培養，「膏梁」[大豆]原料品，改良火酒豆油製法，使其富於揮發性，及潤滑性，俾將來能充汽油及機油之代用品，以杜漏卮，而廣供給案，(楊得任提)

(七) 提議由道路協會內，附設汽車燃料研究社案。(河南公路局提)

(八) 擬請由道路協會遴選專家，訂定選購汽車汽油及機油標準方案。(楊從任郁森提)

(九) 請聘用國內汽車技師，組織汽車研究委員會，以便發展國內汽車事業，並應國內各汽車公司之詢問案。(郁森提)

(十) 劃一全國公路標誌，行車通則，及徵收養路捐方法案。(江蘇建設廳提)

(十一) 擬請由道路協會，呈請政府，設立防止交通出險

研究委員會案。(楊得任提)

(十二)請政府嚴令取締軍警民團等，無票乘車，及自由借用車輛案。(杭餘汽車路公司提)

(以上各議案內容均載道路特刊)

(C)路市會議第三次；九月二十五日下午二時半，在路市展覽會場，議決各案如左：

(一)請國民政府速頒都市分區模範法律案。(董修甲提)

(二)促進全國市政協會之設立案。(福建建設廳天津市政府提)

(三)今後五年內道路建設，及汽車運輸最低限度計畫案(中國鐵道運輸學會提)

(四)改良有齒車輪，並取締重載大車，以保路面案，

(河南建設廳  
天津市政府提)

(五)擬請用道路協會名義，呈請政府，通令各省禁止修築不合建築條例之低窪，路基狹窄，路幅土質，路面彎曲，路線之不良道路，以利民行，而收實效案。(楊得任提)

(六)建議國府通令各省修築道路，應與鑛區聯絡，以期相濟，為用共進繁榮案。(安徽建設廳提)

(七)擬請由道路協會，呈請政府，通令各省市建設機關，對於路市統計，加以特別注意，並繪製圖表，逕寄道路月刊社發表，以資參攷，而便比較案。(楊得任提)

(八)擬請調查全國沙石之產地品質產量與價格，以資比較，而利築路案。(顧在挺提)

(九)提倡修築國產柏油路案。(河南建設廳提)

(十)擬請中央政府指定各省築路經費案(江蘇建設廳提)

(十一)擬請中央及各省市政府，補助中華全國道路建設協會經費案。(周鳳九顧在挺等提)

(十二)擬請由道路協會組織汽車購料委員會，以節公帑，而除積弊。(楊得任提)

(G)路市會議第四次；九月二十六日下午二時半，在路市展覽會場，議決各案如下：

(一)擬建議各省當局於訓政期間，各就省會及工商業繁

盛之區，建立一市，不設處局，祇分科辦事，以爲各縣日後創辦市政之模範案。（董修甲提）

(二) 各市政府設立市政傳習所，以訓練公務，及自治人員案。（天津市政府提）

(三) 限期完成，全國國道，省道，並採用工賑築路案。（河南建設廳提）

(四) 擬請國民政府，遵照 總理築路遺教，施行徵工制度，及兵工制度，並速籌國道專款；分發各省實行，設置國道分局，限期完成國道案。（竇居仁提）

(五) 呈請中央政府，將賑災公債提出百分之三十，作以工代賑修築公路案。（湖南公路局提）

(六) 舉行全國築路運動，訂定以工代賑計畫案。（漢口市政局提）

(七) 請政府籌辦災民築路，厲工於賑案。（錢肅齋提）  
以上三案合併討論。

(八) 擬請迅速籌設路機汽車工廠，與自製輪胎，并採取汽油案。（河南建設廳提）  
（顧在堃）

(九) 擬請用道路協會名義，呈請政府對於發明改良汽車人材，及國產汽車工廠，予以特別獎勵，并補助大宗資本，促其達到成功之目的，以塞漏卮，而挽利權案。（楊得任提）

(十) 創設酒精製造廠，製造酒精，以代汽油案（竇居仁題）

(十一) 開採山陝甘石油礦，提煉汽油，以供需要，並提倡改良山西大同府現有出品獅球牌汽油，推銷全國，以挽利權案。（浙江省公路局福建建設廳提）

(十二) 請政府蠲免築路地畝賦稅案。（浙江省公路局提）  
(十三) 請設法提倡全國道路工程材料之研究，以利建築案。（杭餘汽車路公司提）

附臨時動議：

(一) 張銳提速編會議紀錄分發各代表案；議決由秘書處辦理。

(二) 道路協會提致慰民生工廠代表案；議決函慰。

(三) 道路協會提致電張學良以民生工廠之自製汽車，爲

展會增光，迫擊砲廠雖被日軍強佔，中途停頓，深望本革命精神，犧牲一切，對日反抗，恢復工廠，加工製造，以應時需，而挽利權案；議決由道路協會辦理。

(四)秘書主任陸丹林提前次福建代表陳海濱交議之蒙新青藏經濟開發初步計畫書，因時間不及謄錄，未得列入議題，茲屆閉會，擬逕交道路協會，日後呈請政府施行案。議決交付道路協會文牘股主任蔣君收存，將來連同其他重要議案，一併呈請政府施行。

(五)胡樹提關於陳列品之贈予案：議決應由協會函詢各省市，可否贈予道路協會路市圖書模型陳列館，如不願贈送者，由協會暫行保存，費用由各省市擔負。

(按以上歷次路市會議議決案，頗有數件未登入道路特刊者，如：第一次會議之第六案，第二次之第七第九兩案，第三次之第一第十第十一各案，第四次之第一第三第五第九第十第十一各案，及臨時動議之第四案，皆已列入當時會議紀錄，而道路特刊

竟致闕漏者，未審何故，茲已去函道路協會查詢矣。  
。合併聲明)。

當路市會議開幕之始，適逢瀋陽事件暴發，東三省代表及遼寧民生工廠代表，即製造國產汽車之工廠以鄉邦淪陷，憤慨異常，無心列席會議，王孔兩會長暨諸要人，均以外交緊急，未暇蒞會，即各省市代表，亦多為國難當前，備極憤激，對於該會未遑多所建議，以致會議精神，突蒙影響！

(未)各代表參觀各處之情形：自路市會議閉會之後，各代表多從事於參觀工廠與考察路市建設之工作，並隨時訪問調查，以廣見聞，而收觀摩之效。茲將各處參觀情形，分別述如下：

(1)江灣中心區域：九月廿七日上午九時，道路協會為擴大宣傳起見，舉行汽車遊行，中外各界汽車六十餘輛，樂隊三班，整齊出發，遊行特區及華界一週，各代表於參加遊行後，即同赴江灣葉家花園，應張市長之午宴，席散，就近參觀上海市中心區域設計計劃之形勢，由張市長指示新市劃分之區域，道路之線網，暨一切擬具房屋橋梁各

項新建築之規模，遍覽一週，至下午四時始畢。

(2) 開北水電廠；參觀江灣中心區域完畢，即偕往開北水電廠，該廠各部機器，設備均極完密，且各種配置，皆由德國西門子公司，以最新式最經濟之方法出之。惜時間短促，未能詳細調查，與縱情暢覽為憾！出廠時已暮色蒼茫，萬家燈火矣。

(3) 福特工廠；九月廿八日承福特汽車公司之邀約，各代表于上午十時一刻齊集外灘新關碼頭，十時半乘該公司小汽船開往浦東參觀，福特工廠規模宏壯，各部機器均極完備，廠內除各種飛機模型外，其餘皆為各式汽車及修路機器等項，種類繁多，新製之雙A式福特貨車，其優勝之點，為車底盤尺度長六十六吋半，至後輪，軸心止，滿七十四吋六分，至前輪，軸心止，全部長一百八十三吋半，車輪距離一百三十一吋半，轉灣佔地周圍四十六英尺，載重一噸半至二噸，載重容量大約闊四十三吋，高五十四吋，長八十八吋；又有一種新式傾卸車身之運貨汽車，車身長八十四吋，闊度六十吋

深度十四吋，傾卸角度達四十五度，各處市政府多有採購此種汽車，以資運送垃圾者，午後一時各代表在該廠參觀畢，復乘汽船返申，同赴福特公司午餐，三時席畢，始各散歸。是日大雨滂沱，同行諸人，雖跋涉水陸之間，精神仍極煥發。

(4) 康元製罐廠；九月廿九日上午參觀康元製造食物罐頭工廠，規模偉大，銷路發達，全廠工人三千餘名，大小機器百餘部，每日出品八千餘罐。

(5) 上海市公用局暨其所屬各部份；九月三十日午後一時，得舊同學黃局長柏樵君，電話約赴局晤談，當即駕車而往，晤黃局長及同學王傳熙君，現充該局技正，承其導往參觀各辦公室，一切佈置，井井有條，局長室與各科室接洽公事，皆先以紅綠電燈為信號，以定接洽之次序，靈巧便捷，絕無廢時失事之弊，技師室收存之圖表，皆度置高處木架中，內附彈簧卷舒，自如外標號碼，便于抽閱電料，檢查處藉以攷驗各種燈泡光度之強弱，及盾料之優劣；電錶檢驗處，藉以解決市內燃戶與電燃公司時常發生之

糾紛；輸渡處對於檢輪確有極端之改善，電氣處最近新購電氣鍾錶多具，暨各大馬路交叉點之上，使市內各處同時具一律之鍾點，無毫釐差異。參觀至汽車司機生攷驗處，據該處主任云：攷驗司機生，除駕駛術外，並極注重各人目力，最近除以大小字母試驗目力，並加用紅綠二色之圓點，以察驗司機者，對於辨色之目力如何，自增加此種試法，至今歷三個月，曾發現二人目力甚佳，獨對於紅綠標誌，辨認不清，因而未准給証取車者，但從此本處攷驗司機生之方法，當可臻于完妥矣。綜觀該局各部多利用電氣，以收一切管理與設施之奇效，誠科學化中之最新法則者也。參觀既畢，回至局長室黃局長出參題詞簿，請題詞其上。海濱當即書一切科學化，收回租界，實利賴之！二語，向之申謝，告辭而退。但此次參觀，原係個人友誼式之訪問，初非與各代表共同之行動也。

(6)公共租界工部局混凝土溝管製造場：當海濱由閩起程赴滬出席路市會議之時，本市工務局正計劃台江汛新式混凝土溝管工程，故海濱到滬，即向上海市工務局局長沈

君怡，技正譚義民，胡樹楫諸同學，詳細調查，該市鋼筋混凝土溝管製造，及安設工程，俾資參考，繼於展覽會場，見有公共租界工部局陳列之混凝土溝管多種，因又向該溝管批發處經理商妥，訂於十月一日前往外灘該溝管製造場參觀，是日上午九時，即應約而往。查得該場除製出六寸口徑瓦筒外，其混凝土溝管，有圓形，蛋形兩種圓形直徑分 36,, 24,, 18,, 12,, 9,, 五種；蛋形為  $\frac{3}{2}$  比徑（如橫徑為 20,, 則直徑

為 30,,）分四種，混凝土係一，二，四攪合，淨砂須潔淨粒粗角銳為合格。石子須用青花石  $\frac{3}{4}$  直徑自二分至五分為止，用時洗淨為宜，須以自來水拌和江河之水，不可用鋼筋，須去銹無彎曲節痕，冷灣至一百八十度，仍不生裂痕者為合格，鋼筋腳接用二十號鐵絲，繞扎腳接之長度，約合所用鋼筋直徑三十倍，據該場技師稱，溝管模型，從前皆用木，現已逐漸改用鉄壳，因鉄壳脫模之時間較速也。然脫模時間，亦與天時冷暖有密切之關係，大約可列表如左：

溫度 (華氏)	木壳脫模時間	鉄壳脫模時間
六十度以上	二十四小時	二十小時
六十度以下五十度以上	一百二十小時	一百小時
五十度以下四十度以上	二百四十小時	二百一十小時
四十度以下	須待完全凝結後	須待完全凝結後

(一) 英商安利洋行機器部：十月一日下午一時半參觀安利洋行機器部，其中多屬工程上應用之機械，如：鑿石機器，攪和三合土機器，挖泥機壓氣機，起重機碎石機，壓路機之類。碎石機有每小時出碎石八噸及十噸兩種，定價為二百四十二鎊及三百鎊，壓路機有露斯頓 (Lugton) 牌十五匹馬力臥置式之柴油引擎一種，全部重量七噸，在工作時間可增至八噸半，其優點有三：(一) 此機宜于缺煤之區域；(二) 此機用時可立時工作極為便利，非若蒸汽壓路

機須裝多量之煤，與水并須經過相當燃燒時間方可使用。

(三) 柴油機較蒸汽機經久耐用，每工作八小時，用柴油三加倫，機油二品脫半，(按現時該兩種油價，每小時共耗油壹角七八分)，此機定價為七百鎊。(稅費在內) 按當時適值金磅跌落，折合銀洋壹萬

二千餘元耳，查柴油引擎壓路機，在產煤缺乏之閩省，用之修築道路，最為經濟。故特詳細調查記述之，以備留心吾閩路市兩政者之參考焉。



(8) 中法工科學院；十月二日上午八時赴亞爾培路中法工科學院訪院長蕭氏誼先生，調查前次中法攷察團旅行西北詳情，並討論關於採用六輪及爬輪兩種汽車，辦理西北交通問題，繼蒙其導往參觀學院內之講室，宿舍，工廠等處，其實該院原係昔年同濟工醫大學校之舊址，即為海濱十五年前修業之母校，當時德人所建之校舍工廠，均未改觀，即工廠內各項機器之佈置，亦與昔無殊，惟昔日該校附近馬路未開，綠茵淺草，盡屬郊原，田野之鄉區，今則樓房毗連五峙，馬路縱橫貫通，成為法租界之新域，校址依然，景象已非，不勝今昔滄桑之感！

(9) 交通大學校；十月二日下午各代表偕往參觀上海交通大學，該校原稱南洋公學，自民十一年始改今名，建校三十餘年，規模逐漸擴大，今則校內一切設備，益臻完整，機器廠，鐵工廠，木工實習廠，電氣廠，標本室，體育場，圖書館，理化試驗室，無不應有盡有，而圖書館之內容，尤為豐富。

(10) 商務印書館及國貨商場；十月三日上午參觀商務印

書館，下午參觀國貨商場，截至本日止各代表對於滬地各重要處所，業已參觀殆遍，調查與攷察所得者，實足引起研究學術之興趣，而為他日從事各種實業之補助，匪特廣其見聞而已。

(申) 路市展覽大會之開幕典禮；十月四日下午七時舉行全國路市展覽大會開幕典禮，是日上午會場中已從事結束，間有數省市代表已將展覽品開始搬運者，會場即擇在吾

閩陳列品之大廳中。(先是道路協會致函各代表，原謂在游藝廳未演半劇以前舉行開幕典禮，

嗣以與演劇時間衝突，因改在吾閩陳列處) 故吾閩出品，亦須事前稍加整理移

置，以便佈置會場，屆時到會者，除道團協會總幹事吳山，及幹事陸丹林，鄧希濤等七八人外，各省市代表僅到十四人，七時奏樂開會如儀，先由主席政閉幕詞，次由展覽主幹致謝詞，次協會主幹報告路市會議各代表議決各案之辦法，次攝影，終則奏樂閉會茶點而散。自是日舉行閉幕典禮之後，各代表紛紛告別，或分向各處辭行，並申謝協會各幹事一月來招待之盛意。

(酉)展覽品之處理：此次展覽物品計約二萬件，展會結束，關於展品之安置，不免發生問題，道路協會會所狹隘，縱欲暫行保管，亦為勢所不能，各洋行公司，各租界工部局，概將其陳列品運回各省市，多有自願領回其展覽品者，吾閩出品本可悉數收回，適此時上海交通大學因紀念週年盛典，擬開大規模之物質建設展覽會，正在選取各省市出品，吾閩各團體表照片，亦在被其羅致之列，遂決議暫緩收回。

(戌)展覽券之類數及其贈彩辦法：展會入覽券，原規定為十萬張，每張售洋壹元，並附贈彩辦法：頭，二，三，三獎，皆可得優美汽車一輛，但以會場遠處僻隅，門券未能暢銷，除攤派各機關各團體各學校外，直接售出之門券，為數有限，綜計攤派之數，及零星售出者，共得三萬餘張，至於開獎日期，則訂於十月十八日，在法租界逸園當衆抽籤，揭曉，屆時又有一番盛況云。

(開獎揭曉，詳在道路特刊中。)

綜上所述：路市展覽會自九月十二日開幕，至十月四日閉幕止，其間經過情形，已盡舉其大畧，其為道路特刊所已

詳者，本書不再贅錄，其為道路特刊所未及，或為道路特刊所未便登載者，本書則據事直書，以明真相，茲將道路特刊附於本書之末，以便互相參閱，則全國路市展覽大會之盛況，不難窺其全豹矣。

### 南日創辦漁場情形報告書

程一岳

岳奉 令以據南日島務局，呈陳創辦漁場意見，請派員設計以利民生一案。仰前往查勘具覆，以憑核辦。此令。等因奉此：岳遵即前往該島，會全局長張乃武，視察設計，并赴就近之平海涓洲，及平潭各島嶼漁業區，實地調查，茲將查察所得情形，繪圖呈覆於左：

一南日牛肚港漁業：該港內面積約有六十餘方里，港口有天然之沙堤港門，寬約七十餘丈，當潮漲時，港內水高至丈餘，港門深約二丈以上，潮退則港埕畢露，港內之漁類係隨潮進出，因港淺礁少，浮游生物，不能在活，故不適於魚類之棲息，宜於小漁業并養殖業。但港門以外，則海頗稱饒富，茲將牛肚港分為甲乙兩項，最簡單陳之：

(甲)牛肚港土質頗好，宜於養殖蝦，蚶，蚌，以及各種

蛤類。

(乙)將港口天然之沙埕，插以小竹竿，以防魚類漏出，港門樹以洋灰柱數條，敷以大網數張，潮退則魚類自然隨潮而入於網，誠爲一舉兩得，至建築原料工程，以及漁具之設備，養殖場之改善，約費二萬餘元。

二南日島漁業：午肚港口以外島之東北海漁類，極稱饒產，以鰻魚，魚，黃瓜，帶魚等爲大宗，東羅盤嶺山赤山橫青各嶼，以柴菜爲特產；又島之東南烏龜嶼，漁類最爲繁盛，島之西寨澳石頭盤澳井官澳，宜於船舶避風之區。三平海湄洲平潭漁業：平海之黃瓜嶼，大小丘，湄洲之五虎嶼朱厓，平潭之大小庠等區，小嶼星羅，岩礁棋布，浮游生物，充足易於水族蕃滋，爲天然之漁場，平海距南日水程二十餘里，距湄洲三十餘里，距平潭七十餘里，將來劃爲漁業區，仍以平海爲中心點，以汽船運輸於莆田之涵江福清之海口，不過兩三點鐘，即運送福州，亦不過十餘點鐘，魚類用冰藏隔絕魚箱空氣，於新鮮及衛生上無妨礙。

福建省建設月刊 報告

總之，我國魚業因屬墨守舊法，而以上各島捕魚手術，尤爲簡陋，輒擇晴明之天，始敢出漁，偶遇微風，不敢前進，不知大海之魚族，受微風浪之震蕩，而漁族因之活動而浮游，此時適爲捕魚之好時機，日人以我國漁業之幼稚，乘機迫我領海，捕魚，所得魚貨，散我市場，攫取金錢以去，故日本政府之收入，視海產亦爲一大宗。更就俄領勘察加半島漁權而言，自被日人侵佔後，該地氣候嚴寒，全年僅有三四個月之捕魚時期，其實利每年可得千萬餘金，而俄人觀此權利損失，現已向日本交涉，冀達收回。矧我國有良好之漁區，無盡藏之寶庫，不能收斂天賦利源，一任侵畧，言之可爲痛心！蓋漁業不振，直接影響地方生產之低下，間接影響國家經濟之損失，總理遺訓全國沿海漁港之計劃，而福建之湄洲福甯一帶，沿海，亦屬漁業重要區域，現中央實業部，爲提倡漁業抵制外貨起見，計劃于五年以內，添設五十艘遠洋漁輪，其經費中央負擔三成，沿海各省負擔七成，計劃完成，則外船不抵而自退。可見

十七

振興漁業，政府亦具決心，南日與平海涓洲連帶島嶼，爲天然漁區，各能極力提倡，則生產自必充裕，將來推及遠洋，漁業實可成爲福建一大漁區，其獲利誠非淺鮮。且該島地瘠民貧，生計維艱，故人民鋌而走險，流爲海盜，一旦漁區成立民有常業，仰事俯畜，足以維持，誰無天良，其肯舍正業而再事劫掠乎？故南日各島，創辦漁業，不特有益國計民生，對於治安上化暴爲良，亦有莫大之關係，唯須建設當局倡導於上，民衆觀成於下，漁業亦建設之一，况漁業一經設備，捕獲即有所得，成本既輕，收效且速，非如造林開礦等其收利須俟將來也。我 鈞長年來振興路政，以便商業運輸，當此外患頻仍，抵制外貨，挽回利權，爲國計民生，開闢漁場，振興漁業生產，亦是當務之急。

### 福建省度量衡檢定所八月份工作情形報告書

一，據福建省度量衡模範製造工廠廠長，呈請委任陳北星爲廈門分廠長，經指令侯轉呈建設廳核示，並呈報以

該廠呈請委任廈門分廠長一節，擬俟該廠組織完備，呈驗資本後，有出品時，再行核辦，請察核示遵。旋奉指令：准予設立分廠，由所委任，並呈廳加委。道即令行該廠，迅將其體計劃，及籌備資本，詳細情形，尅日具報，以憑核辦。旋復據該廠呈請，迅委分廠長；經指令仰仍遵照前令，迅將其體計劃，切實具報，以憑核辦。

一，兩度量衡模範製造工廠，催迅將四，五，六，七，四個月租金二百元，交本所檢定員林斯知帶下，以憑轉解，並呈報建設廳。以該廠積欠租金，延不遵繳，應如何辦理，請核示。旋奉指令：仰飭催繳納，勿延！等因；遵即令行該廠迅將四，五，六，七，各月租金二百元，繳納到所，以憑轉解，萬勿再延！

一，奉建設廳指令：據呈該所經費又奉令裁減，實屬無法維持，請呈催實業部，迅予核辦，咨復。等情；候轉呈省政府轉咨實業部，照案撥給，仰知照。

一，准海軍廈門造船所函復：准函知本所請附設度量衡製

造所，已奉令准備案，並請從速派員設立檢定分所，以利進行，業經函復廈門區檢定分所，按月經費擬請貴所先行墊撥，由應納檢定費項下扣還，送上最低預算一份，請查照見復。

一，奉建設廳指令：據送二十年四月份計算書表，據請察核一案，已悉。計算書存。

一，奉建設廳指令：據解度量衡模範製造廠，遵令加繳徵信金乙千元，請察核等情，仰仍轉飭該廠迅速籌備，依期出品，毋任遲延。等因：已令該廠遵照。

一，奉建設廳指令：據呈報度量衡模範製造廠廠長黃星輝辭職已准，並委陳南山繼任，請准予加委等情；應准加委，委任令附發。等因：已檢發委任令令廠查收。

一，呈省政府建設廳全廠度量衡局送二十年五月份工作情形報告書，請察核備案，旋奉建設廳指令：據送二十年五月份工作情形報告書，已悉。

一，呈建設廳，報據宋景生呈請承辦製造度量衡器具，請發許可證等情，查所請各節，核與度量衡器具條例，

尙屬相符，檢同原聲請書；請核示。旋奉指令：以聲請書第四項第九項所載各節，仰光派員查覆，再行核辦。等因：遵即派定員曾克沂，前往查明具復，後據該員呈報奉派查核宋景生承辦製造度量衡器具，資本確係二千五百元，雇用本途之工人，當能嫻熟製造，請察核。等情：當經轉呈建設廳察核辦理，旋奉指令：以既據查明屬實，應准給照，仰轉發承領。等因：當即佈告宋景生來所承領度量衡器具營業許可證。

一，准河北省度量衡檢定所函：請惠寄各種章則。已檢寄本所組織條例等計七種；

一，呈建設廳據度量衡模範製造廠廠長陳南山呈報啓鈴日期，請察核備案。旋奉指令：應准備案。等因：經令該廠趕速籌備，開工製造。

一，呈建設廳送二十年五月份計算書表，據請察核存轉。旋奉指令：已悉。表據計算書存。

一，呈建設廳爲經費困難，籌墊已窮，請准按月五日以先撥維持費二百元，以資維持。旋奉指令：准如所請

仰知照。

一、呈建設廳報度量模範製造工廠，展期一個月，業經超過，廠內事務，均未進行，請派員督同履勘，俾明真相。旋奉指令：候派員前往履勘，以憑核奪，仰知照。等因：已派檢定員許厚功，前往會勘具報核奪。

旋據該員呈復稱：遵于八月二十二日，會同建設廳黃主任，前往該廠查詢，該廠長關於資本材料機器及組織等項，細加詢問，該廠長均無切實答復，查廠中目下尚無設備，亦無職員在廠辦公，合將會勘情形，呈報察核。等情：呈報建設廳察核。復奉指令：由所嚴催趕速開辦，依期製出成品，以利推行，毋任遲延！

一、奉全國度量衡局指令：據呈該所經費奉令減少，應如何辦理一節，應候呈請實業部核示辦法後，再行令知。

一、奉建設廳訓令：奉省政府令：准實業部咨：福建省度量衡劃一計劃書，及十九年度檢定所預算，准予備案。等因：仰知照。已呈請建設廳，轉呈省政府照案撥給。旋奉指令：據呈請轉呈，准自二十年七月份起月

撥經費乙千九百零四元，以資進行。等情：候轉呈省政府核示。

一、准鹽務稽核所函：為擬製造桿秤數種，特列清單請照單開各種預算價目，函復。已令行度量衡模範製造工廠，及衡器製造商估價具報，並將估定各種價目，開列清單，函復查照。

一、呈建設廳報辦理度量衡器具營業登記情形，請核定登記期間，逾期即令停業。旋奉指令：應依限至本年十月底止，辦理完竣，仰即通告各商，並派員勸導，務於限期內一待申請登記，毋任逾延！等因：業經布告各度量衡製造店，務於限期內，申請登記。

一、奉建設廳訓令：奉省政府令：准實業部咨送第三養成期畢業學員回籍，請錄用。等因：仰遵照。已呈復第三養成期學員黃育儒等九人，目下無法安插，擬俟各縣檢定分所成立，儘先任用，請察核。

一、呈全國度量衡局，為人民如有向省檢定所請發許可執照，可否予以審核後轉請核發，並照章扣收照費，請

示遵。

## 福建省度量衡檢定所九月份工作

### 情形報告書

一、呈建設廳，送本所統計組織及工作調查表，請核轉。  
旋奉指令：仰候彙轉。

一、奉全國度量衡局指令：據送五月份工作報告書，准予備案。

一、呈全國度量衡局為補送各縣檢定分所臨時費預算書一份，請察核備案。

一、准陝西度量衡檢定所籌備處，函請檢寄各種規程表格，已照檢本所規程計劃書等，函復查照。

一、本所以福建省度量衡模範製造工廠，自開辦以來，積欠租金五個月，屢催回應，特再訓令該廠限於文到三日內將租金二百五十元繳所，以憑轉解，勿得再延，致干未便。旋由該廠如數解到。

一、奉建設廳訓令：奉省政府指令，該所請自二十年七月份起撥經費乙千九百零四元一案，未便照准，仰遵照

。等因：已呈請全國度量衡局轉呈實業部核辦承遵。

一、准雲霄縣政府函送度量衡器具調查表。

一、呈省女府建設廳送二十年六月份工作情形報告書，請察核備案。旋奉建設廳指令：報告書已悉。

一、呈全國度量衡局為需用甲組標本器，及檢定用器甚急，備價乙百三十五元，請察核迅予頒發。

一、呈省政府建設廳送二十年七月份工作情形報告書，請察核備案。

一、呈建設廳為經費裁減不敷，應請將度量衡模範製造工廠，每月所納租金五十元，撥歸本所應用，藉資補助。


一、呈建設廳報告本所夏季李職員，並無進退及增減薪額情事，請察核。

一、奉全國度量衡局訓令：為奉實業部令，關於該所經費問題，已覆請閩省政府照案撥給一案，已呈請建設廳，轉呈省政府，准自本年七月份起，照案撥給，以資辦公。

建 福 省 建 設 月 刊 報 告

一、奉全國度量衡局指令：據請查核接收人民請發度量衡營業執照之聲請書，並扣收照費各節，核與細則不合，未便照准。





# 度量衡檢定人員任用暫行

## 規程

民國二十年十月五日公布

第一條：度量衡檢定人員之任用及獎懲，依本規程之規定。

第二條：度量衡檢定人員分左列三種：

- 一 等檢定員，
- 二 等檢定員，
- 三 等檢定員，

第三條：一等檢定員須有左列資格之一：

- (一) 國內外大學或專科學校理科或工科畢業，經

福建省建設月刊 法規

實業部度量衡檢定人員養成所訓練後，得有畢業證書；

- (二) 國內外大學或專科學校理科或工科畢業辦理度量衡製造，或檢定事務著有成績，並曾在實業部度量衡檢定人員養成所，教授主要科目者。

第四條：二等檢定員之資格，為高級中學畢業，經實業部

度量衡檢定人員養成所訓練後，得有畢業證書。

第五條：三等檢定員之資格，為初級中學畢業，曾在中央或各省市檢定機關受相當訓練，測驗合格者。

第六條：二等檢定員得升任一等檢定員；三等檢定員得升任二等檢定員；但須支最高級俸二年後，經考驗認為確有同等學識者。

第七條：全國度量衡局檢定科長，中央度量衡製造所所長，各省市檢定所或製造所所長，以一等檢定員充任。

第八條：各縣市度量衡檢定分所主任，檢定員以二等檢定員充任，但用縣市以上聯合設立時，得以一等檢定員充任。

第九條：全國度量衡局應設備置一二等檢定員；中央製造所及各省市檢定所或製造所，得設置一等各檢定員；

各縣市檢定分所，得設置二三等檢定員，但兩縣市以上聯合設立時，並得設一等檢定員。

第十條：檢定人員委派程序如下列之規定：

(一) 全國度量衡局及中央度量衡製造所，一二等檢定員，由全國度量衡局呈請實業部委派之；

(二) 全國度量衡局及中央度量衡製造所三等檢定員，由全國度量衡局委派，呈請實業部備案；

(三) 省或直隸行政院之市檢定所或製造所所長，由省或市政府委派，並咨請實業部加委；

(四) 省或直隸行政院之市檢定所或製造所一二等檢定員，及各縣市檢定分所主任檢定員，或一二等檢定員，由主管工商事業之廳局遴請省或市政府委派，轉請實業部備案；

(五) 省或直隸行政院之市檢定所，或製造所三等檢定員，由省或市檢定遴請主管廳局委派，轉請全國度量衡局備案。

第十一條：檢定人員非依本規程，不得停止進級降級或免職。

第十二條：檢定人員之俸給，依左列俸級表之規定：

級別	額
1	270
2	240
3	210
4	180
5	150
6	120
7	100
8	90
9	80
10	75
11	70
12	65
13	60
14	55
15	50
16	45
17	40
18	35
19	30
20	25
21	20
22	15
23	10
24	5
25	0

一等檢定員俸，自第十五級至第一級；二等檢定員俸，自第二十級至第六級；三等檢定員俸，自第二十五級，至十二級；初任時，應視地方度量衡行政繁簡情形，呈准自最低級起三款內酌支。省及直隸行政院之市，其檢定所長俸，得由各該省市政府，就第六級至第一級中酌叙之。

第十三條：檢定人員服務滿一年後，成績卓著者，得予進級。

第十四條：檢定人員進至本職最高級後，每滿二年，得酌給本俸百份之五至十年之年功加俸。

第十五條：檢定人員之懲戒，分左列四種，除告誡外，須呈准實業部：

(一) 告誡，

(二) 停止進級，

(三) 降級，

(四) 免職。

第十六條：檢定人員有左列情事之一者，應予告誡：

(一) 因過失致檢定錯誤，

(二) 因疏忽違犯規則，

(三) 曠職三日以上，

(四) 不受上級人員指揮，

(五) 廢弛工作。

第十七條：告誡至三次以上者，停止進級；停止進級紙至二次以上者，降級；受停止進級處分者，非滿二年不得進級。受降級處分者，非滿一年，不得復級。

第十八條：檢定人員有左列情事之一者，應予免職：

(一) 私兼他處職務者，

(二) 規避調遣，

福建省建設月刊法規

四

(三) 降級至二次以上，

(四) 曠職至半月以上，

(五) 侵吞公物，

(六) 舞弊取賄，

(七) 吸食鴉片，

(八) 受刑事處分。

有前項第五款至第七款之情事者，并送法庭治罪。

第十九條：因公受傷致殘廢或死亡者，應照官吏卹金條例

，分別辦理。

第二十條：本規程自公布之日施行

### 公路費督僱員職務規則

第一條：本廳為催收路款之便捷，設置公路費督僱員，專

司派往守僱提解各縣公路費事宜。

第二條：應行催解縣分，隨時由本廳令飭督僱員前往守僱

，該員應於奉文兩日內起程馳往，嚴切守僱，不

得逾延。

第三條：督僱員到縣之日，應先呈報到達日期，一面嚴催

該縣長，將應解公路費，趕籌起解後，再行馳往

他縣催解，並須督促該縣認定按月勻解數目報廳

，實行按月請解。

第四條：督僱員薪水每月定為六十元，旅費應分左列各款

；

一，船車費，

一，膳宿費，

一，夫役。

第五條：船車費依照普通票價支給，實用實銷，膳宿費每

日至多不得逾一元五角，其有車船不通之地，所

用輿夫排役工資，並准據實報銷，此外不得另支

其他雜費。

第六條：旅行中因風，雨，疾，病，匪，警，及待船等，

不得已之事故滯留者，其滯留期間，旅費由廳核

實給發，但醫藥費須有醫生之証斷書呈驗，方准

支給。

第七條：旅行費如因私事滯留逾第七條之程期者，其滯留期內，不給旅費。

第八條：各縣往返程期應依照左列日數：

(一) 福清，莆田，仙遊，屏南，古田，永泰，閩清，平潭，羅源，寧德八日。

(二) 霞浦，壽寧，福鼎，福安，晉江，南安，惠安，思明，金門，同安，龍溪，海澄，南靖，長泰十二日。

(三) 永春，德化，大田，南平，漳浦，平和，華安，詔安，雲霄，東山十四日。

(四) 沙縣，大溪，建甌，建陽，松溪，政和，寧

洋，漳平，安溪，十六日，

(五) 順昌，將樂，永安，邵武，光澤，寧化，歸化，崇安，連城，龍岩十八日。

(六) 泰寧，建甯，浦城，長汀，上杭，永定，武平二十三日。

第九條：督催員奉令往返各縣催解路款，應按各縣路程之遠近，參照第七條第一至第六各款，及第五之規定，給發旅費，其無故逾期者，概不發給。

第十條：出發地方如有匪警，督催員得向該管地方官廳及所在軍隊，請求酌派兵警護送。

第十一條：本規則於公布日施行。



# 勞工教育調查表

第三號

1	地名	省市縣	2	名稱										
3	地址	4	種類	5	設立者									
6	沿革													
7	全年經費	來源	類	別	款數	支	類	別	款數					
			捐	助			薪	金						
			津	貼			房	租						
			學	費			雜	費						
其	他		其	他		出		共		計				
8	設備	校舍	教室	講室	報室	宿舍	體育	器具	娛樂	器具	其他			
9	組織	校長	姓名	出身	任用	教職員	性別	男	女	校姓	董名			
10	教學	課程	應時長			教材	必修	科	課	本				
		時間					隨	意	料	課	本			
11	年限	授課週數				畢業年限								
		人	肄業者	性別	男		女	畢業者	性別	男	女	不識字者	性別	男
12	學生	數	肄業者	性別	男	女	畢業者	性別	男	女	不識字者	性別	男	女
13	其他教育方式													
14	備考													

說明：(一)名稱：指學校、讀書班、演講會等。(二)種類：指整日、半日、晚間、黎明、星期或隨時等。(三)設立者：指黨政部機關、工廠、工會、鑛廠、公司、商店、社會公團、公私學校或私人等。(四)沿革：指自開辦起至現在之經過情形。(五)體育娛樂器具：須說明名目。(六)校長教職員之任用：指專任兼任及臨時聘請。(七)教學方法：指單級、複式、分團、掛圖、幻燈之類。(八)教材：應將課本及出版書局載明如係自編應將稿送附備核。(九)其他教育方式：指幻燈、識字、巡迴、演講、演劇、電影及其他方式事項。(十)本表應填數目概以亞刺伯數字：

# 工廠工人傷病調查表

第二號

1	工廠名稱				2	設立地點
3	工廠種類				4	工人總數
5	姓名					
6	性別					
7	工作類別					
8	工作時間					
6	工資					
	傷原因					
	時間					
10	部位					
	害停工日數					
	患原因					
11	時間					
	種類					
	病停工日數					
12	診治日數					
13	診治結果					
14	廠方給與之醫藥費					
15	廠方給與津貼費之數額受領人					
16	廠方給與喪葬費之數額受領人					
17	廠方給與撫卹費之數額受領人					
18	本年全廠工人傷害總數					
19	本年全廠工人患病總數					
20	廠方每年支出醫藥津貼喪葬撫卹總數					
21	備考					

- 說  
明
- (一) 10項欄，原因，由於工人自身者，如：工作過速飲酒，及神經錯亂之類。(2)由於外界者，如：空氣不潔，機氣缺點及缺乏安全設備之類部位，指受傷肢體之部位。
  - (二) 11項欄，原因，如操作過度光線不足，空氣有毒質，天氣寒熱不時之類，應據醫生診斷書記載之。否則，以據病者之報告記載之。
  - (三) 12項欄指受醫生約束之日期。
  - (四) 如祇有10項則11項不填，如祇11項，則10項不填，兩項均有均填。
  - (五) 14, 15, 兩項統指傷害與患病而言，無傷害則所給與之醫藥費與津貼費，必係患病，無患病亦同。
  - (六) 醫藥，津貼，喪葬撫卹等費悉以國幣計。
  - (七) 此表自二十年一月起，至填表之日記載之。



## 農村合作社調查表

1、調查者姓名 \_\_\_\_\_

2、調查時期 \_\_\_\_\_

年

月

日

合作社名稱		地 點	
組 織		成 立 日 期	
登 記 日 期		營 業 種 類	
營業區域範圍			
社 員 總 數			
社 股	每 股 金 額		
	利 率		
	認 購 總 額		
	實 繳 總 額		
職 員	理 事		
	監 事		
	其 他		
上 年 公 積 公 益	度 淨 金 估 年 益	淨 或 每 年 純 益	數 成 數 成 數
社 員 職 業			
社 員 教 育 程 度			
預 定 之 存 立 時 期			
備 註			

(附 註) 1、此表每合作社應填寫一張  
2、組織指有限無限保證等責任而言

# 工廠衛生安全設備調查表

第一號

- 1、地點 | 2、工廠名稱 | 3、工場(或分廠)
- 4、製造物品 | 5、工人人數(甲)男 (2)女 (3)童
- 6、工作場所之地板面積平方公尺 | 7、工廠構造(甲)鋼骨水泥(2)磚(丙)紙筋泥8、光線(甲)窗之總數 個  
(乙)高寬(丙)窗之面積總數 平方公尺(丁)燈之數 盞(戊)燈之總光力 燭力
- 9、工廠工作情形(甲)每日開窗次數(2)開窗時間(一)時 分至時 分(三)時 分至時 分  
(二)時 分至時 分(四)時 分至時 分
- (大)  
(丙)大爐數(甲) (丁)每室是否有寒暑表  
(小)  
(戊)全廠寒暑表總數 個(己)熱汽爐發熱面積 平方公尺
- 10浴室(甲)設何處 廠內(乙)淋浴位(丙)冷水(丁)肥皂浴巾供給 廠方(戊)有無之浴室  
宿舍內(乙)盆浴位(丙)熱水(丁)肥皂浴巾供給 自備
- 11食堂(甲)設何處 廠內(乙)是否與廁所 隣近(丙)可容女(丁)廚房 有紗窗  
宿舍內(乙)是否與廁所 隔遠(丙)可容女(丁)廚房 無紗窗
- 12更衣室(甲)衣櫃 個(乙)坐凳 個(丙)保管浴者衣服人 有  
無
- 13廁所(甲)容人 位(乙)每星期洗掃次數(丙)消毒每日 次
- 14醫院(甲)全廠地板面積平方公尺(乙)窓數 個(丙)牀位具(丁)醫師 駐廠  
院者是否與醫院者有辦法(庚)廠中醫室 護士 人(戊)看護 人(己)無醫  
外來 人(丙)最低限制孩童歲數 月
- 16工人宿舍(甲)地板總面積 平方公尺(2)間數 間(丙)牀位 具(丁)地板 大泥  
木板
- 17避險設備(甲)太平門之總數 扇(乙)太平門向 內間 扇(丙)太平門寬與 磚或泥  
外間 扇(丙)太平門寬與 公尺  
丁)梯數 座(戊)梯 有 扶手 個(己)工作時是否開鎖(丙)避險標示處  
辛)平日練習排隊出工廠每年 次(壬)電流防護(一)鉄管包線  
(二)絕緣棧(專指特別絕緣棧)
- 18消防設備(甲)自來水龍頭 個(乙)太平桶 個(丙)消防手機或滅火機 具  
(丁)帆布水帶 條長共 公尺(戊)駐廠消防 人(己)平日值班消防員 人  
(庚)火壁 面
- 19防疫設備(甲)室每星期消毒次數 次(乙)注射是否強制
- 20保護設備(甲)特種之衣服(乙)手套 副(丙)特種鞋 雙(丁)護目眼鏡 副  
(戊)口套 個(己)護頭帽 頂
- 21機器防護(甲)車輪檔桶 有(乙)皮帶檔欄 有(丙)鍋爐檢驗每年 次  
無(丁)負責技師出身(一)大學(三)經驗 年  
(二)中學  
(說 明)

2、工廠名稱，凡一工廠或公司有數廠者，應載總廠或公司名。

3、工場：凡工場或分廠應載明其番數，其工場或分廠雖同屬一工廠，而工作性質不同者，應名別填具一表。

4、製造物過，係指所產生物品種類而言。

6、工作場所之地板面積。包括各層平面面積計其面積總數。

7、工廠構造，屬於某項者，應於該項內加具乙符號，其構造係兼具兩項者，應於各該項內加具乙符號。

、來線，其乙項高寬應就全廠窓之最窓小者載其高寬尺寸。

10浴室：其甲乙丙三項答案，均應以乙符號表示，戊項以有或無表示。

11食堂，其甲乙丁三項答案，符號全前。


12更衣室：丙項答案，符號全前。

14醫院：己項答案，以有或無表示。

16工人宿舍：丁項答案，應以乙符號表示。

17避險設備：丙項應將所有大平門寬度，求其總數。壬項答案應以乙符號表示。

21機器防護，丁項答案，應以乙符號表示。



呈 省政府奉 鈞令解決蓮柄港

溉田局辦法案業經議決仰分別  
遵照等因除由廳委派專員聽候  
前往接收外請委派專員會全前  
往并乞飭知由 二十年十月五日

呈為呈請事：案奉 鈞府第三九三八號令：「為解決蓮柄  
港溉田局辦法一案，業經議決抄發原提案，仰分別遵照辦

福建建設廳月刊 公牘

理。」等因奉此除由廳先行委派廳員張馨，何岑，張有年  
等。聽候 鈞府派員會全前往接收外，理合具文呈請 鈞  
府察鑒，俯賜委派專員，并乞飭知會同前往，實為公便。  
謹呈

福建省政府

呈 省政府據本廳考取縣建設人

員代表張哲銘呈請轉呈將各縣  
建設分原有與新設兩種其原設  
有案者照舊辦理新行添設者由  
縣政府內他科長兼任等情請核  
奪指令祇遵由 二十年十月九日

呈為呈請事：案奉 鈞府第三六三三號訓令：「以本省完  
成縣組織一案，經委員會第一百二十二次會議議決，建設  
除晉江，龍溪，二縣設局外，其餘各縣一律暫行設科，科  
長職定為兼任，應由何科兼任，由縣長斟酌情形定之。仰  
遵照。」等因奉此：正遵辦間，據考取縣建設人員代表

張哲銘，暨地方行政人員甲種養成所建設組畢業學員代表郭鴻翔等呈稱：「竊查完成本省縣組織法一案，前經實施縣組織法討論委員會議具體辦法，呈由省政府核議通過在案。惟查所議辦法，內關於建設方面，難於晉江龍溪兩邑設局，其餘各縣一律設科，然科之經費，既無規定，科長一職，又係定由縣政府內他科長兼任，是有建設科之名，而無建設科之實，如是而云完竣縣組織法，則縣組織法早已完成也。且在未實施縣組織法前，尚有閩侯等二十二邑建設科，乃此次實施新縣制，既未遍行設局，反將原設二十二邑獨立之建設科，變為有名無實之建設科，豈以財政困難，欲節此二十二邑建設科之經費，以救濟乎？然計其數，不及數千元，固無補於事也。抑以地方不靖，應行緩設乎？然舍晉江龍溪兩邑外，豈均無淨土乎？况原設之閩侯等二十餘邑，俱屬交通便利，事業較繁之區，統計需費不及數千元，在政府輕而易舉，而各地建設得以廣積進行。且縣組織法亦得以完成再就各縣建設行政沿革而言：在黨治前則為勸業所，實業局；在黨治後，改實業局為建

設局建設科，而縣之建設，行政機關，固未嘗廢也。誠以建設一門，網羅甚大，舉凡地方水利，交通，農礦，森林，工商，權度，郵電，航運諸政，無不屬之。似此所司甚繁，又屬技術性質，非專門人員，實難治理，若以縣政府內他之科長兼任，窒礙滋多。銘等或蒙考試擢取，或蒙政府設所訓練，荷政府培育之恩，不忍地方建設陷於停頓。不已懇懇鈞長察核俯賜轉呈 省政府，准予提會復議，據照設立本省各縣公安局辦法，將各縣建設科分原有與新設兩種：其原設有案者，照舊辦理；新行設立者，暫由縣政府內之他科長兼任，以利進行，而符縣制。等情據此：查所稱各節，尚屬實情，該員等半係本廳考取人員，半係地方行政養成所建設組畢業學員，均屬辦理地方建設行政應用人材，倘各縣建設科科長職一律均由縣政府他科科長兼任，則對該兩項考取培育之人員，殊覺無由安置，究應如何妥籌辦理，以期完善之處，理合具文呈請 鈞府察核，指令，俾便遵行。謹呈

福建省政府主席楊

## 呈 省政府萬壽江南兩橋工程完

### 竣定期通行並派員驗收由

二十年十月十二日

呈爲呈報事：竊查改造萬壽江南兩橋，工程現已完竣，業經本應派員前往照約驗收，並定十月二十一日起先准行人，及人力車貨物擔通過，暨定十一月一日起全行開放，汽車馬車貨車，均准通行，除令公安局布告民衆知悉，並派警於橋上常川取締，暨令工務局將輪渡截至十月二十日止結束停辦外，理合具文呈報鈞府察核備案，實爲公便。謹呈

福建省政府

## 呈 省政府據閩侯商人林時霖呈

### 送反日救國會規約乞准備案等

#### 情請察核辦理由

二十年十月九日

呈爲呈請事：案據閩侯縣商人反日救國會發起人林時霖等呈稱：「竊查此次日本蔑視國際法律，破壞世界和平，奪

我東省，殺我官民，凡有血氣之倫，莫不同深憤激，商等於是集合閩侯縣商衆，組織閩侯商人反日救國會，當於九月三十日選出執行委員潘炳琛，宋景焯，莊立周，許高人，葉國瑞，王竹軒，陳蔭森，劉錫柏，林先民，王雨樓，傅子聰，劉穎惠，張鍾禧，黃釐圃，李志廉，鄭毅昇，林英冕，盧詩如，楊夢秋，高伯琨，林耕遜，趙英球，孫東明，江兆仁，徐達，林允，蔡貽崇等二十七人，監察委員王梅廉，江祖祥，王文耀，林大同，張垂奇，陳添藩，劉子英，陶易，陳德卿，趙坤藩，林開玉，劉雨奇，林炳年等十三人，候補執行委員何杏邨，趙家友，吳西坡，李仲青，林蔭侯，王泉灼，黃昌厚，林光泉等八人，候補監察委員林振泰，鄭渭生，陳鴻欽，姜章鼎，謝子銘，高善良等六人，又於十月二日互選出常務委員葉國瑞許高人，王竹軒，宋景焯，林允，孫東明，蔡貽崇等七人，候補常務委員張鍾禧，潘炳琛，傅子聰等三人。茲定六日開成立大會，並於是日下午二時舉行各執監委員宣誓就職典禮，以便開始辦公，爲此理合抄粘本會規約一份，呈請鈞廳准予

備案，並乞派員蒞臨訓誨，以利進行，官爲公使。等情據此：查此項團體法令尙未有規定，所請備案，應否照准，理合抄錄原送規約，具文呈請鈞府察核辦理。謹呈  
福建省政府主席楊

### 呈 實業部准省黨務指導委員會

函以上游汽船公會等已令縣黨

務指導改組爲同業公會等由請

察鑒由 二十年十月十四日

呈爲呈報事：案准福建省黨務指導委員會函開：「查汽船船東應如何組織團體一案，業經本會訓練部專案呈請中央核示在案，茲查此案，現經中央執行委員會訓練部解釋如下：「查汽船船東係航業經營者，應指導其組織團體同業公會，至交通部前頒之航業公會組織規則，核與工商同業公會法不無抵觸之處，業經本部陳准中央轉函國民政府飭交通部遵令撤銷在案。各地航業團體，除海員及民船船員外，應即依照工商同業公會法指導改組，或組織同業公會

。等語在案：查上游汽船公會及福州小輪船業同業公會，均係汽船船東所組織之團體，自應一律撤銷，由閩侯縣黨部負責指導，其依照工商同業公會法合併改組爲閩侯縣汽船業公會，除令行閩侯縣執行委員會，暨上游汽船公會遵照外，相應函請查照爲荷。等由准此：查本省上游汽船商同業公會，曾經 前工商部核准備案。准函前由：理合具文呈請  
鈞部察鑒。謹呈  
實業部部長孔

### 呈 省政府呈送修正福州市公共

汽車章程請議決施行由

二十年九月三十日

呈爲呈請事：竊查本廳前訂福州市公共汽車章程，經於十八年六月間呈奉 鈞府委員會修正通過，公布施行在案。惟距今一載有餘，新築市路，既逐漸增多，原定行車路線已不適用，且迭據工務局報告：「本市公共汽車輛數過少，乘客擁擠異常，甚有攀扶車翼隨行，殊形危險！請飭增

加輛數，以應需求。茲擬將原訂章程，逐加修正，俾期適用，理合繕錄一份，呈請 鈞府察核，交會議決，指令施行，實爲公便。謹呈

福建省政府

## 呈 省政府浦水崇陽兩公路用兵

### 工築造茲訂計劃草案請核示由

二十年九月三十日

呈爲呈請事：案准省防軍暫編第一旅錢旅長函開：『閩北交通不便，商旅既感困難，用兵尤多阻滯，崇安浦城亦匪爲患，民不聊生，欲求肅清亦匪，必先利其交通，交通既便，然後商業自可促進，民智自亦日漸開通，擬而走險，附和盲從者，既可減少，重以軍隊戎機便利，負責清剿，較之現在事半功倍，肅清必易也。茲關於崇安至建陽，浦城至水吉兩公路，擬以兵工負責建築，或可撥派民工之虞，自應遵照 省政府第七百一十八號訓令切實辦理，所慮崇浦連年禍結，民生凋敝，撥派民工，有所困難，故敝旅主張以兵工爲主體，藉以提倡，以期早日完成。所擬建築

浦水崇陽公路草案，是否可行，相應隨函送達，即希查核

見覆。』等由准此：查浦水即建浦幹路，崇陽支路，均屬重要路線，前經本廳會同保安處，呈奉 鈞府核准責成駐軍協助辦理在案。今錢旅長擬以兵築造，間於軍政交通，兩有裨益，自應請准提前試辦，茲經本廳與該旅派來之池參謀長步雲，逐加討論將原送之計劃草案，酌爲修改，俾利進行，除函復該旅並令省公路局查照外，理合照錄計劃草案，具文呈請 鈞府察核，指令遵行，實爲公便。謹呈  
福建省政府

## 呈 省政府據呈承築台江汎碼頭

情形並增加各項工程須展緩期

間一案應准照展并候呈報省府

備案由 二十年十月十六日

呈爲呈報事：案查萬壽公司承築台江汎碼頭，茲經核定自十八年十月起，計算限兩年竣工，呈奉 鈞府令准備案在案。茲復據該公司代表林苑呈稱該公司承辦台江汎提岸，

建築工程，大部分已告完成，業經呈請鈞廳先將已成部分驗收在案。今年夏間，洪水為災，公司已填已築之地，間被沖刷，或損壞，為公司與政府所不及料也。公司願任修補，并請鈞廳俯察特殊情形，增給補助，展期修葺又在案。而碼頭工程、圍築堤之後，河床變遷，必須經春夏洪水發後，河床確定，始能計劃施工。惟查閩江流域，工程往往春夏之交，溪流漲縮，靡常，未易施工！今年秋間降雨較多，是以水勢亦較去秋為大；因之施工修築，純恃冬季一期，並增加各項工程，亦復不少，預計全部工程，須展緩五個月方能竣事。此緣天時及水流關係，屬於無可如何，不得不預為聲明者也。公司材料人工，一切足備，專待時期舉行，公司亦願及早克觀厥成；仰副政府增築堤岸，通商惠工之至意；公司血本亦可早日取償，以上各情；理合具文呈請察核俯賜備案。等情據此；查該公司所陳各節，尚屬實情，應請照准展限，除批示外；理合具文，呈請鈞府察鑒備案，實為公便。謹呈

福建省政府

呈 實業部據大中華火柴公司呈  
為變更福州支店名稱請察核更

正由 二十年十月十九日

呈為轉呈事：案據大中華火柴股份有限公司總經理劉鴻生呈稱：「竊查本公司前因原設支店，依法補請登記，曾經具呈鈞廳，請予轉呈業奉批准在案。茲因本公司各處支店，原稱為分售處者，現經一律改稱為分事務所，有福州支店名稱，自應同時更改如左：

支店名稱 原定為大中華火柴股份有限公司福州分銷

處；現改為大中華火柴股份有限公司福州

分事務所。理合將更改情形，備文呈報，俯賜轉呈實業部，准予將前呈所填分銷處名稱，更正為「分事務所」，以免歧誤，實為德便。等情據此；查前據該公司呈以原設福州支店補請登記等情，業經轉呈核辦在案，茲復據呈前情，除批示外；理合具文，呈請鈞部察核，准予更正，實為公便。謹呈

實業部部長孔



呈實業部據晉江縣縣長呈送綢布

業同業公會補送所屬志成商店

店員代表陳建泰履歷表請察核

備案由 二十年十月廿七日

呈爲轉呈事：案查本廳前送晉江縣綢布業同業公會章程表冊，請備案一案，奉 鈞部指令：「所具章冊，應准備案。惟原章第二十八條關於召集臨時會議，應准用商會法第二十五條第二項之規定，於「請求」三字後，增入「或監察委員會函請召集時」一句；又該會所屬志成商店，其使用人數已超過十人，應依法補推店員代表一人，並將姓名籍貫補報備查，仰應轉飭遵辦，具報。等因：遵經轉飭晉江縣縣長遵辦，去後，茲據呈復稱：「該公會呈報，遵令分別辦理，並將志成商店補推店員代表一人，姓名籍貫，另單列明，請轉呈前來，理合檢同履歷表一紙，具文呈請 鈞部察核備案。謹呈

實業部部長孔

呈 省政府據安溪縣縣長呈以奉

令實行完成縣府組織其建設科

經費是否仍照原定預算辦理等

情請察核指示俾便飭遵由

二十年十月廿三日

呈爲呈請示遵事：案據代理安溪縣縣長王岫松呈稱：「案奉財政廳令：「限本月十五日實行完成縣府組織，飭附設建設科案，當擬遵照辦理，惟查鈞廳呈 省政府設科預算書，原定建設科經費壹百六十元。查省府會議審查報告，內討論結果之建設，除晉江龍溪二縣設局外，其餘一律設科，科長職定爲兼任云云：究竟建設科經費，是否仍照鈞廳原定預算辦理，報告未經明釋，事關經費，未便輕承，理合具文呈請鈞長察核，迅賜令遵，實爲公便。」等情據此：查前奉鈞府訓令，實行完成縣組織一案，業經通令各縣遵辦，但原案報告書內除建設科科長職已定爲兼任外，所有該科應用辦公費，尙未明白規定。案關縣政府預算，

本廳未便擅專，理合具文，呈請 鈞府察核指示，俾便飭遵。謹呈

福建省政府主席楊

呈 省政府據新地處理會呈送擬

定台江汎各號新地底價詳圖并

地價一覽表請核示一案茲擬以

娛樂魚業兩區招商整區領買其

餘分號招投請察核令遵由

二十年十月卅日

呈為呈請事：案查台江汎新地，業經填築將竣，前據萬壽公司函稱：『現向有人兩向公司請買新地』等情；當經本廳令行台江汎新地處理委員會，迅將各號新地擬定底價，載入地圖，呈廳核辦。去後，茲據該會呈復：并繪送擬定底價詳圖，及各地價一覽表，各二份，請鑒核示遵。等情據此，查所擬各號新地底價，尚屬適合。茲擬以圖列娛樂魚業兩區布告，招商到廳接洽，整區領買，依照整個計劃建

築，其餘第十七號至卅二號，及又第六十乙號至六十八號，及第七十三號至八十號各字新地，擬由廳布告，招商分號投標競買，是否有當，理合檢同圖表各一份，具文呈請

鈞府察核，指令祇遵，寔為公便。謹呈

福建省政府

呈

鐵道部  
省政府

周駿烈等承租漳廈鐵路

行駛有軌汽車已據到廳訂定正

式合同請鑒核 示遵  
備案 由

二十年十月廿八日

呈為呈送事：案查前據商民周駿烈等呈稱：『漳廈鐵路損壞，久已停止營業，交通既多阻碍，保管又須糜費；商擬仿照各處成法，集合資本，組織公司，請租該路全綫行駛有軌汽車，運載客貨，以利轉輸。每月願繳路租大洋二百元。』等情；業經本廳先後呈奉 鈞部指令：『事尚可行，附發合同修正案，仰即飭知該鐵道

商等遵辦，即令按照合同，覓具殷實舖保，正式訂定合同呈報。一等因奉此：遵經轉飭遵照在案。茲據周駿烈來廳遵照修正案，訂定正式合同，並舖保森福與久祥兩家，於合同蓋章擔保，經本廳查閱該舖保向屬殷實，除呈報鐵道部鑒核外；理合檢同合同一份，具文呈請 鈞府察核示遵 實為公便。謹呈

鐵道部

### 呈 省政府擬將考取及地方行政

### 養成所建設組畢業各員分發各

### 縣建設科任用請察核令遵由

二十年十月廿九日

呈為呈覆事：案奉 鈞府訓令第四一九一號內開：「據考取縣建設人員代表張哲銘等呈：一以此次實行新縣制，建設科科長為兼任職，恐無置足餘地，懇飭應任用，以維生活。」等情：仰廳核辦，具覆。」等因奉此：查本廳第一

福建建設廳月刊 公牘

屆考取縣建設人員，及本省地方行政人員甲種養成所建設組畢業學員，本係指派辦理各縣地方建設行政之用，該員等或經委充縣建設科科長，或經分發建設科服務，資格經驗，均有可取，現在各縣建設科科長，改由縣政府他科科長兼任，前項人員，自應另行分配任用，以免閒散。茲擬由廳分發各縣政府建設科任用，每縣指派一人，其按月薪俸：定為一等縣六十元，二等縣五十元，三等縣四十元，此款暫由縣政府經費項下開支，一俟正式完成縣組織，各縣設立建設局時，再行分別改派，似此辦法，於公家經費既無竭蹶之虞，而該員等出路亦不至斷絕，且各縣政府建設科得人助理，於建設事業之進行，亦多裨益，所擬是否有當？理合具文，呈請 察核如蒙 俯准，并請由 鈞府通令各縣遵辦，仍乞指令祇遵，實為公便。謹呈

福建省政府主席楊

## 本廳咨函

咨財政廳咨請填給萬壽橋北端仁

九

字新地部照送廳轉發由

二十年十月廿一日

福建省政府建設廳爲啓請事：案查萬壽橋北端新填仁，義，智，信，四字地，業於八月廿五日招商到廳競買，並請黨政各機關派員蒞臨監視，除智，信，兩字新地，當時無人報投外，其仁義兩字新地，開標結果，以福永祥承買仁字地，每方丈出價六百六十元，葉足人承買義字地，每方丈出價六百元爲最高額得標，茲據福永祥呈繳仁字地計面積四十五方丈地價大洋二萬九千七百元，又五分，照費大洋一千四百八十五元前來，本廳復核所繳地價照費，尙屬相符，除義字地另案呈請給照外；相應將地價照費大洋三萬一千一百八十五元，并開錄四至單，隨咨送請 查收，即希填給部照，送廳轉發，并請將現送各款，飭庫過賬後，照扣五分冊照費外，其餘地價大洋二萬九千七百元，即交本廳會計盧丙南領回，以便撥還墊款，實級公誼，再此項新填地不提辦公費，前經咨明有案，合併咨明，此咨

福建省政府財政廳廳長何

咨 民政廳准咨以完成縣組織實施辦法一案擬於本年十一月十五日實施等由本廳極表同意咨

復查照辦理由二十年十月廿九日

爲咨復事：准 貴廳咨，「以奉令，據財政廳呈送福建縣政府財政科暫行章程，請於本年十月十五日爲實行之期一案，令廳查案，商同各廳安定施行日期。等因；茲擬定於本年十一月十五日實施，如荷贊同，即希見復，俾便呈請令遵。」等由准此：本廳極表同意，相應咨復，請煩查照，辦理爲荷。此咨

福建省政府民政廳

咨財政廳據閩侯縣商會常委林時霖呈以衆意未能贊同實業銀行之籌設請轉咨勿辦等情請查核辦理由二十年十月十三日

咨財政廳據閩侯縣商會常委林時霖呈以衆意未能贊同實業銀行之籌設請轉咨勿辦等情請查核辦理由二十年十月十三日

咨財政廳據閩侯縣商會常委林時霖呈以衆意未能贊同實業銀行之籌設請轉咨勿辦等情請查核辦理由二十年十月十三日

咨財政廳據閩侯縣商會常委林時霖呈以衆意未能贊同實業銀行之籌設請轉咨勿辦等情請查核辦理由二十年十月十三日

咨財政廳據閩侯縣商會常委林時霖呈以衆意未能贊同實業銀行之籌設請轉咨勿辦等情請查核辦理由二十年十月十三日

咨財政廳據閩侯縣商會常委林時霖呈以衆意未能贊同實業銀行之籌設請轉咨勿辦等情請查核辦理由二十年十月十三日

咨財政廳據閩侯縣商會常委林時霖呈以衆意未能贊同實業銀行之籌設請轉咨勿辦等情請查核辦理由二十年十月十三日

咨財政廳據閩侯縣商會常委林時霖呈以衆意未能贊同實業銀行之籌設請轉咨勿辦等情請查核辦理由二十年十月十三日

咨財政廳據閩侯縣商會常委林時霖呈以衆意未能贊同實業銀行之籌設請轉咨勿辦等情請查核辦理由二十年十月十三日

咨財政廳據閩侯縣商會常委林時霖呈以衆意未能贊同實業銀行之籌設請轉咨勿辦等情請查核辦理由二十年十月十三日

咨財政廳據閩侯縣商會常委林時霖呈以衆意未能贊同實業銀行之籌設請轉咨勿辦等情請查核辦理由二十年十月十三日

咨財政廳據閩侯縣商會常委林時霖呈以衆意未能贊同實業銀行之籌設請轉咨勿辦等情請查核辦理由二十年十月十三日

咨財政廳據閩侯縣商會常委林時霖呈以衆意未能贊同實業銀行之籌設請轉咨勿辦等情請查核辦理由二十年十月十三日

咨財政廳據閩侯縣商會常委林時霖呈以衆意未能贊同實業銀行之籌設請轉咨勿辦等情請查核辦理由二十年十月十三日

咨財政廳據閩侯縣商會常委林時霖呈以衆意未能贊同實業銀行之籌設請轉咨勿辦等情請查核辦理由二十年十月十三日

咨財政廳據閩侯縣商會常委林時霖呈以衆意未能贊同實業銀行之籌設請轉咨勿辦等情請查核辦理由二十年十月十三日

咨財政廳據閩侯縣商會常委林時霖呈以衆意未能贊同實業銀行之籌設請轉咨勿辦等情請查核辦理由二十年十月十三日

福建省政府建設廳爲咨請事：案據閩侯縣商會常務委員林時霖等呈稱：「前准財政廳第一零五五號公函，又署福建團法委員會名義內開：查本省雜幣充斥，價格時生漲落，奸商資以操縱，閩閩深感苦痛，推厥原因，皆由本省商場無以公益爲前提之金融機關，各錢莊所發票幣，復不能完全代表大洋，遂於雜幣以侵人之機，長此因循，殊非良策！本會爲鞏固本省金融，適應商場需要起見，認爲遵照省府議決案，籌設官商合股之省立實業銀行，藉以調劑地方金融，維護商人利益，實不容緩。唯茲事體大，端賴羣策羣力，共籌縝密方案，庶可推行盡利，相應函商貴會查照，如荷贊同，即希集會討論，並希先期通知：以便參加」。等因准此：當即召集大會兩次，均不足法定人數，嗣復會同商業研究所分頭召集，經於九月十一日開會動議，僉以茲事重大，應請本會先行函請財政廳從緩進行，一面即由各務各所自行開會，慎重討論答復等由：翌日，又准函前由，當據函轉財政廳從緩進行在案。本九月二十七日，適開臨時大會，並將本案交議，據鼓泰代表報覆，案經

福建建設廳月刊 公 續

各商團議決，絕對反對，其理由謂：五十萬元資本，何足敷全商之週轉，顯係欺人之局。又云自治團體法規，本有創辦實業銀行之規定，應俟將來自治團體自行創設等議：而本會常執委中人，亦稱民國以來，如奉天江西各省所辦地方銀行，爲害不淺，即本省亦曾受福建銀行倒閉停兌之劇，（無非此等有限責任之公司，非如錢莊有無限責任之般商燒香負責。）值此法律失效時代，公司法不足保障人民萬萬利少害多，縱能維持目前，終爲民禍，籌思再四，實難贊同。徵此衆意，除函覆財政廳外：特此仰懇察核咨行財政廳，勿得擅辦此項害民之銀行，以舒民命。至財政廳團法委員會與從前之省政府，團法委員會，究竟是一是二。是否合法機關？抑爲何日改組？本會無案可稽，合併聲明。等情據此：除批示外，相應咨請 貴廳查核辦理，并希見復爲荷。此咨

福建財政廳

## 本廳委令

一一

股長李昌愷

委任

費華驥  
程經邦  
王世馥  
謝頌唐  
沈鳴春

爲本廳公路費督催員

仰遵照規則認真催解毋負委任

由二十年十月八日

令公路費督催員

費華驥  
程經邦  
王世馥  
謝頌唐  
沈鳴春

爲令委事：查各縣坐催公路費委員，因催解不力，業經本廳明令撤銷在案。所有各縣催解公路費事宜，應即改爲擇要派員守催以期便捷。茲訂定公路費督催員職務規則，以資遵辦，合行令委該員爲本廳公路費督催員，仰即遵照規則，認真催解，毋負委任切切，此令。

規則登法規闡

委任李昌愷爲甌延路款會委員仰

遵照由二十年十月廿二日

令建南公路甌延路款委員會委員兼

爲令委事：案據省公路局局長陳調農呈稱：「據建南公路甌延路款委員會呈稱：『案准建南公路工程處函開：『准中國國民黨建甌縣黨務指導委員會函開：『逕啓者：案查前准貴處函請推派本會委員一人，組織路款委員會，曾經推派陳委員兼組織部長寶瑾同志前往參加，並已函請查照在案，茲查本會第四十二次會議，組織部提茲因部務忙碌，擬辭去甌延路款委員會職務，請另推一人繼續負責等情：當經議決准予辭職，並推李委員昌愷接充在案。除分別函知外，相應錄案函請查照爲荷』等由准此：相應函請貴會查照爲荷。等由准此：常經本會第十三次常會議決：第三股股長，仍推李昌愷委員擔任，理合開具李委員履歷二份，隨文呈請察核，轉呈察核加委。』等情據此：除指令外，理合具文，連同履歷一份，呈請鈞廳察核加委，指令祇遵。』等情據此：除指令外，合行令委該員爲建南公路甌延路款委員會委員兼股長，仰即遵照。此令：

委任王孫鎮爲洪白幹路工程處主

任由。廿年十月廿六日

令洪白幹路工程處主任王孫鍊

為令委事：案據省公路局局長陳調農呈稱：查洪白幹路工程處主任朱輔良，擬即調局另候任用，遺缺請以王孫鍊接充。等情據此：自應照准，除呈報分令外，合行加委該員為洪白幹路工程處主任，仰即遵照。此令。

### 委任沈維德兼福鼎縣建設科科长

由廿年十月廿七日

令兼福鼎縣建設科科长沈維德

為令委事：據福鼎縣縣長陳世彬呈：請委任該縣第一科科长沈維德，兼建設科科长，等情：應即照准，除指令外，合行令仰該員遵照，認真任事，勿負委任，切切，此令。

### 委任葉聿遠等，為羅源路款委員

會委員，仰遵照由。廿年十月廿七日

令羅寧幹路羅源路款委員會委員

葉聿遠  
葉承榆  
黃紹通  
李立智

為令委事：案據羅寧幹路羅源路款委員會主席黃東謬等呈稱：查本會委員暫定十一人，業蒙委任在案。惟攤派公債，對於各鄉區情形，諸多隔閡，經提會議決，按自區域，每區舉出一人補充為本會委員，當場舉出葉聿遠，葉承榆，黃紹通，李立智等四人，請准予委任。等情據此：自應照准，除指令外，合行令委該員，為羅寧幹路羅源路款委員會委員，仰即遵照。此令。

## 本廳訓令

訓令福州市公安局，仰分飭各區

署，派警前往各小保險小儲蓄公司，諭催即日呈廳立案由。

二十年十月一日

令福州市公安局局長

為令遵事：案查本廳前以經營小保險小儲蓄事業，關係小民資產，至重經於本年六月四日佈告福州城台各處小保險小儲蓄公司行號，遵照本省修正小保險小儲蓄章程，備齊

手續，儘七月底內來廳註冊，立案在案。現在逾時已久，其間呈請立案者固乏人；而心存觀望未來呈報者，亦屬不少；本應立予取締，以符定章，茲爲體恤商情起見，合再抄發未經立案各公司行號地址清單一份，令仰該局長，迅即分飭所屬各區署，先行就近派警前往諭催，各該公司尅日呈廳立案，倘再稽延，本廳惟有勒令休業，以免貽害地方，仰併轉諭知照，仍加飭辦情形，具報察核。此令。

### 訓令所屬各機關，奉 省政府令

，奉 行政院令開，奉國府令，以中央政治會議函，爲各地水災浩大，擬定全國各機關扣薪捐款辦法，經提會決議照辦一案，令行遵照等因，除分別函令外，仰即遵照，並飭屬一體遵辦等因，仰遵照，並飭屬

### 一體遵辦由。二十年十月一日

令本廳所屬各機關

爲令行事：案奉

省政府第三八三八號訓令開：案奉

行政院第零四三二二三號訓令開：案奉

國民政府第四三九號訓令內開：案准

中央政治會議函開：准

中央執行委員會函開：各地水災浩大，經常務委員會談話會討論，凡屬全國官吏，及國營企業職員，公立學校教職員，公立教育機關職員，暨黨部工作同志，擬規定月薪在百元以上者，捐百分之五；二百元以上者，捐百分之十；四百元以上者，捐百分之十五；六百元以上者，捐百分之二十；以三個月爲限。惟此項辦法，既遍及於全國政軍各機關，應由政治會議議決，交政府施行，並請案函呈，即希查照辦理見復。等因；當經提會決議，於十月二十八日，次會議討論，並經決議照辦，各機關應於本年九，十，十一，三個月內儘先扣繳水災捐款，除關於黨部工作同志捐款一節，



業經函請中央執行委員會辦理外；相應錄案函達，即希查照辦理，見復爲荷。等由准此：經提出本府第十次常會決議照辦在案。應即通飭遵行，除函復并分令外；合亟令仰遵照辦理，并轉飭所屬一體遵照。此令。等因奉此：除分令外；合行令仰該省政府，即便遵照辦理，并轉飭所屬一體遵照。此令。等因奉此；並奉

行政院先電前因，除分別函令外；合行令仰該廳長遵照，并轉飭所屬一體遵辦。此令。等因奉此；除分令外，合行令仰該某遵照，并轉飭所屬一體遵辦。此令。

訓令惠安縣縣長，據商人林芳苑呈設滙業公司，請出示保護等情，仰遵照由。二十年十月二日

令惠安縣縣長

爲令遵事：據商人林芳苑呈稱：竊以救國之方，首在興業，而興業之道，端賴投資；惠安地處閩南，人民在外洋各埠經營實業，擁有鉅資者，頗不乏人，祇以滙兌不通，致使父母之邦，反任其貧瘠，而不加整治。苑等有鑒及此

福建省建設月刊 公牘

，聯合同志，擬在惠安埔頭地方，設立遠通滙業公司，流通社會之金融，圖謀實業之發展，期以盡國民之天職。惟地方風氣未開，對於新創事業，不知利益所在，每有發生破壞情事，不巳懇請鈞廳准予令縣出示保護，俾便籌辦，除公司註冊手續另行呈請辦理外；敬乞知悉施行，實深感激。等情據此：查該商擬設滙業公司，原謀實業之發展，除批示外；合行令仰該縣長遵照，出示保護，俾資籌辦。此令。

訓令促進國貨公會，奉 省政府令，該會第三次提倡國貨大會，并第二次國貨展覽會，准予補助一千五百元，仰知照。

二十年十月五日

令促進國貨公會

爲令知事：案查前據該會呈：以籌辦第三次提倡國貨運動大會，并第二次展覽會，請准予補助經費二千元。等情：

十五

業經轉呈 省政府，核准撥給在案。茲奉指令開：呈及附

件均悉。案經省政府委員會二十年九月二十九日第一百三十次會議議決，准補助一千五百元，飭財政廳照撥，除分令外；仰即轉飭知照。等因奉此：合行令仰該會知照。此令。

### 訓令所屬各機關，奉 省政府令

，奉 行政院令，據財政部呈請重申前令，嚴飭京內外各機關，務得所有一切款項，一律遵照前令，交由中央銀行存滙，以維功令，而資整飭等情，令仰遵照等因，仰即遵照，並轉飭屬一體遵辦等因，仰遵照由。二十年十月三日

### 令本廳所屬各機關

為令行事：案奉

省政府第三八六六號訓令開：案奉

行政院第零三八九四號訓令開：案據財政部第二一四一號

呈稱：為呈請事：案准中央銀行函稱：據本行業務局函稱

：據京行函稱：查各機關公款，應悉數交由我行存解，送經

國府行政院通飭遵照在案，京行以特權所在，并為發展業

務起見，一本此旨，驅勉以赴。迄今存款滙款，蒸蒸日上

，竊幸稍具微效。惟自政局日即穩定，各銀行紛紛增設，

競謀業務之擴展，凡可以得顧客之歡心，莫不委曲遷就，

近由敝經理調查，如本京上海交通等銀行，竟甘願自行派

員赴軍政各機關代發員司薪餉，並許免費承滙優給存息，

其所以謀推廣發行，吸收存款者，誠可謂無微不至，而在

機關及各該員司，有此便利，何樂不從，以是近日各機關

出入公款，為所攬去者，數不在少，趨利如水之就下，雖

有功令，將等具文，他日各行相繼效尤，京中各機關公款

，必至盡為壟斷，影响所及，京行實首當其衝，敝經理鑒

思再三，以爲特權所在，固不容放棄，而各該行營業之遷就利誘，又未便出而制止，應否亦效各該行辦法，派赴各機關代發薪餉款項，以爲挽救之計，理合具函陳請鈞察，即予核奪示遵。等情據此；查京行所陳確屬關係我行特權，若不設法制止，紛紛起而效尤，於京行營業不無影響，應否請政府行文取締，抑或即准京行效法派員赴各機關代發薪餉款項，以資挽救之處，職局未便擅專，理合據情陳報，敬祈查核示遵。等情；查各機關公款，均應悉數交由本行經理收付，迭經奉有明令，而首都上海交通等銀行，不惜優利吸收，更派員代發薪餉，各機關員司，難免不受其誘惑，影響本行營業，何可勝言！相應函請貴部，設法取締，並請轉呈行政院，重申前令，關於軍政各機關公款，應悉數交由本行經理收付，不得陽奉陰違，以資整飭。等由准此；查中央銀行，爲唯一之國家銀行，所有各機關款項，均應一律交由該行存匯，案經迭奉鈞院通令飭遵在案。茲准函稱各節，是近在首都之各機關，尙敢陽奉陰違，任聽員司私與其他各銀行勾結，擅將款項交中央銀行以外之

銀行存匯，則遠在京外者，恐必相率效尤，藐視功令，殊屬不成事體，除由本部令飭本京上海交通等銀行，不得再用不正當手段與各機關員司勾結外；擬請重申前令，再予嚴飭京內外各機關，務將所有一切款項，一律遵照前令，交由中央銀行存匯，以維功令，而資整飭。是否有當？理合具文呈請鑒核施行。等情據此；查中央銀行，爲國家銀行，所有各機關款項，自應一律交由該行存匯，業經迭次通飭遵照在案。據呈前情；除指令准予重申前令，通飭遵行外；合亟令仰該省政府，即便遵照，並轉飭所屬一體遵照，仍將遵辦情形具報查考。此令。等因奉此；查此案前奉

行政院第零三七五九號訓令，當經分別函令在案。茲奉前因；除分別函令并具報外，合再令仰該廳遵照，并轉飭所屬一體遵照。此令。等因奉令；除分令外；合行令仰該遵照。此令。

**訓令度量衡檢定所，奉 省政府  
令，准實業部咨送中外度量衡**

換算表，仰查收轉發等因，仰

查收轉送由。二十年十月六日

令度量衡檢定所所長

爲令遵事：案奉一省政府令開：准 實業部咨開：查權度標準方案，前奉 國民政府制定公布遵行，所有標準制市用制名稱定位表，及兩制比較表，即經前商部及本部分別編製，以備查攷。又以中國原有舊營造庫平制，各地方通行之舊制，以及英美俄日各邦之度量衡制，種種不同，均經詳細折合分製比較表，復加校訂彙編付刊，定名爲中外度量衡換算表，分頒各處，藉助推行。除分送外；相應檢具七十二冊，咨請查收，轉發所屬，以備參攷。等由附換算表准此：合行檢發附件，令仰該廳長查收轉發。等因，並附換算表奉此；合行檢發原送附件，令仰該所長查收，轉送。此令。

訓令晉江縣，奉 實業部指令，

據呈轉閩興漁業公司呈送書圖

，暨登記等費，請核准給照一案，茲填發第一二三五閩興漁輪執照四張，連同單據漁場圖等件，仰轉給具領等因，合行彙發附件，仰轉給具領，並遵照前令辦理具報由。

二十年十月九日

令晉江縣政府

爲令行事：案查前據該縣政府呈送閩興漁業公司呈請書，及登記印花各費，請核准轉呈給照。等語到廳；當經彙同書圖暨登記等費，轉呈 實業部核示飭遵，並以所送股東名冊，未將認股額數填人，仍仰轉飭補填；又該公司是否完全華股？并仰由縣查明負責併報，等語；指令遵照在案。茲奉 實業部漁字第四三八號指令開：呈件均悉。費銀照收。該公司所請登記給照，核與漁業法尚合，應予照准

。惟發動機船手線網漁業，在未規定禁漁區域以前，與普通漁船，在同一區域撈捕，不但妨害魚卵稚魚發育，且與他種漁業，亦有滯礙，所請漁業權存續期間，應暫為三年，除登外；茲填發漁業執照四張，登記單四紙，收據一聯，并發還漁場圖四張；仰即轉給具領。又該項漁業登記，以有中華民國國籍者為限，倘茲取籍外輪船之際，嗣後該應進有漁業呈請登記時務須先行查明國籍方可呈轉，並仰遵照。此令。附漁業執照四張登記單四紙，收據一聯，漁場圖四張，等因奉此；合行彙發前項各附件，令仰該縣政府轉給具領，並格遵前令辦理具報。此令。

### 訓令晉江縣縣長，奉 實業部指

令，據呈轉泉州啟化漁業公司，遵令呈繳書圖，暨登記各費，請核准給照一案，茲填發第一二泉州漁輪執照，連同單據

福建省建設月刊 公牘

漁場圖等件，仰轉給具領等因，合行彙發各附件，仰轉給具領，并轉飭將前發許可證，呈廳核銷由。

令晉江縣縣長

為令行事：案查前據該縣政府先後呈送啟化漁業公司呈請書，漁場圖，暨註冊印花各費，請核轉等情到廳；當經轉呈核示飭遵在案。茲奉 實業部漁字第四三七號指令開：呈件均悉。費銀照收，應予登記。惟發動機船手線網漁業，在未規定禁漁區域以前，與普通漁船在同一區域撈捕，不但妨害魚卵稚魚發育，且與他種漁業亦有滯礙，所請漁業權存續期間，應暫為三年，除登記外；茲填發發動機漁業執照二張，登記單二紙，收據一聯，并發還漁場圖二張；仰即轉給具領。此令。附漁業執照二張，登記單二紙，收據乙聯，漁場圖二張，等因奉此；合行彙發前項各附件，令仰該縣政府轉給具領，並飭將前發建字五二九六號

捕魚臨時許可證一紙，呈廳核銷。此令。

訓令各縣縣長，奉 實業部令，

准行政院令，工廠檢查法規，

定自本年十月一日為施行日期

等因，仰知照，并轉飭所屬知

照由。二十年十月九日

令各縣縣長

為令行事：案奉

實業部令開：案奉

行政院第四八五一號訓令內開：案奉

國民政府第四六六號訓令內開：查工廠檢查法，前經制定

公布，並規定施行日期，以命令定之在案。茲定自本年十

月一日為該法施行日期，除明令公布并分行外，合行令仰

知照，並轉飭所屬一體知照。此令。等因奉令：除分行外

；合行令仰該部知照，並轉飭所屬一體知照。此令。第因

奉此：除分令外；合令仰知照，並轉飭所屬一體知照。等

因奉此：除分令外；合行令仰該縣長知照。並轉飭所屬一體知照。此令。

訓令第一林區籌備員陳守為，奉

省政府令，據教育廳呈據農林

中學請接收福清縣官荒為林場

一案，乞察核等情，仰會同財

政廳查復核辦等因，除咨請財

政廳派員會往勘查復辦外；仰

遵辦具報由。二十年十月九日

令本廳第一林區籌備員陳守為

為令遵事：案奉 省政府第三九六五號訓令開：案據教育

廳廳長呈稱：據省立福州農林中學校長林汶民呈稱：案奉

鈞廳訓令第九六三號：以據福清縣政府呈覆：福清北門外

官荒約千餘畝。等情：可否適用？應呈復核辦。等因奉此

：查該縣北門外官荒面積廣大，尚可闢為林場，茲擬由校

派遣技術員，前赴該地測量接收，俾便着手籌備，理合呈請俯賜令飭福清縣政府，會同本校技術員，前往辦理，實為公便。等情據此：查前據該校長呈擬撥用福清縣北門外官荒為林場，當經轉令該縣查復，旋據該縣縣長邵焯呈復，畧稱：查本縣北門外文昌閣後，及鳳凰山至屏山等處，確有官荒千餘畝，惟地質不甚腴美若闢為林場，尚可應用。等情；又經轉令該校各在案。茲據該校長呈擬派員會同該縣府測量接收，以便着手籌備，藉供學生實習之用，似應准如所請，惟案關撥用官荒，本廳未便擅專，理合具文呈請鈞府，察核施行，指令祇遵，實為公便。等情據此：查該官荒面積廣大，且遠在縣清，撥為農校林場，是否相宜？除指令外，合行令仰該廳長會同財政廳查明核議具復，以憑察奪。等因奉此：除咨請財政廳派員會往勘查復辦外，合行令仰該員遵照會同前往查勘具報。此令。

### 訓令各縣縣政府，奉 實業部令

### 發農村合作社調查表，仰轉

福建省建設月刊 公牘

飭填報呈部備查等因，仰遵照前頒規程，提倡農民合作，如有未經設立合作者，應即依照刷發調查填具報，以憑彙復由

。二十年十月九日

令各縣縣政府

為令行事：案奉

實業部農字第九五三號訓令開：查農村合作，對於改良農村經濟組織，至關重要。本部前曾頒發農村合作社暫行規程，令飭遵辦在案。現為明瞭各地辦理情形起見，特制定農村合作社調查表式一種，除分令外，合行令發該廳仰即翻印轉飭所屬，據實填報，呈部備查。此令。附農村合作社調查表五份，等因奉此：查此案前奉

實業部農字第三八三號令行到廳，當經刷發規程，通飭遵照在案。奉令前因：除分令外合行刷發調查表，令仰該縣政府遵照前頒規程，提倡農民合作，如有已經設立前項合

廿一

作社者，應即依照本表查填具報，以憑彙復。此令。

訓令本廳所屬各機關，奉 省政  
府令，奉考試院令，發各官署  
僱員書記辦事員事務員甄別審  
查辦法，轉飭知照。

二十年十月十四日

令本廳直屬各機關

爲令行事：案奉

福建省政府第四零四七號訓令開：案奉 考試院訓令開：

案奉

國民政府指令：據本院擬具各官署僱員書記辦事員事務員甄別審查辦法，請鑒核令遵由。內開：呈及辦法均悉。案經提出本府第十一次常會決議照准在案。仰即知照。此令。等因：查本院前據銓叙部具呈，以各院部書記官似應以委任官甄別，至書記與錄事相同，向係僱用性質，若認爲委任官，未免失於太濫，至辦事員事務員，似亦近於僱員

性質，應否認爲委任官，不無疑問，呈請核轉明定劃一辦法，以資依據前來，當經轉呈

國民政府經文官處簽註，以區分待遇等級，應依據各該機關曾經公布之條例，或規定或比照文官俸級暫行條例，爲審查標準，不以該員名稱爲斷等語。奉

國府八十三次國務會議決議照，該處簽註辦理。等因：由文官處錄案函經本院轉行銓叙部遵照。旋據該部來呈，對於書記以委任官甄別一節，詳陳窒礙難行情形，本院復查現在書錄等職，皆爲政府機關規定常設人員，似不能不認其具有公務上相當資格，俾受法律上之銓定，祇以現在官制官等，尚在整理制定之中，而現行現任公務員甄別審查條例，所定委任官之資格甚嚴，依照條文之解釋，書記錄事自是難於適用，該部呈請書記一項，擬不以委任官甄別，誠屬不得已之辦法，暫時似應准其照行。惟同時擬由本院另訂一種特別規程，專爲甄別審查此項書記錄事之用，或就甄別審查條例中補充其條文另呈核布，俾資補救，擬具意見，呈奉



國民政府指令飭遵照前令各令，根據第八十三次國務會議指定標準，另訂規程呈候核定。等因；本院即經遵照指令事理，擬定各官署僱員書記辦事員事務員甄別審查辦法二條，並說明此項辦法，祇係作為一種甄別審查之標準，不同於法規，故不以規程命名等情；呈請

國民政府察核施行。茲奉指令前因：自應通行查照辦理，除分別咨行外；合抄發辦法二條，令仰知照，並轉所屬一屬知照。等因附辦法一件奉此；除分令外；合行抄同原附件，合仰該廳長知照，並轉飭所屬一體知照。此令。等因附辦法一件奉此；除分令外；合行抄發原附件，令仰該知照。此令。

計抄發辦法一件

### 訓令各縣縣政府，奉 省政府令

，准 實業部咨，為預防災荒，請飭主管機關，妥擬辦法，切實進行一案，仰分別遵辦具

福建省建設月刊公牘

報等因，關於農村合作一節，仰遵照各前令，切實提倡，積極進行由。二十年十月十四日

令各縣縣政府

為令行事：案奉

省政府第四零二四號訓令：案准實業部時代電開：預防災荒，必先儲備約法國民生計章，關於實施倉儲制度，特別規定，尤宜切實奉行，其進行步驟，應先就各地原有倉庫，力加整頓，並按照農村合作社暫行規程，組織有關民食之生產消費儲藏合作社，本互助之精神，求民食之充裕，事關備荒要政，擬請貴省政府通飭各主管機關，擬具妥善辦法，切實進行，並飭將辦理情形，隨時呈報，俾便查核，等由准此；除分令民政廳外，合行令仰該廳長遵照，分別辦理具報。此令，等因奉此；查倉庫儲藏，屬於民政範圍，應歸民政廳統等辦法，關於農村合作一節，前奉實業部先後令行到廳，均經通飭遵辦有案。奉令前因：除先行呈復並分令外；合行令仰該縣政府遵照，先令令借切

廿三

實提倡，積極進行，是為至要。此令。

### 訓令龍溪漳浦等十九縣政府，奉

### 實業部令籌措籽種，為救災緊

### 要工作，特再厘訂辦法四項，

### 仰遵照辦理等因，除分令外，

### 仰遵照由。二十年十月二十日

### 令

龍溪	漳浦	詔安	羅源	甯德
連江	永泰	莆田	霞浦	福鼎
寧洋	古田	連城	雲霄	福安
德化	閩侯	永安	南平	沙縣

為令行事：案奉

實業部農字第九七四號訓令開：查籌措災區短期作物，及小麥籽種，以便指導災區農民，按時種植，藉圖補救，均經本部先後通令遵辦在案，惟是籽種一項，在救災工作中，最關緊要，萬不容稍涉疏忽，致滋貽誤。茲為慎密進行起見，特厘訂籌措災區籽種辦法四項如下：(一)調查；(甲)關於籽種調查應分兩步進行：第一步先調查本年秋冬

季作物籽種，第二步再調查明年春夏兩季作物籽種，視各項籽種缺乏，及餘剩情形設法調劑。(乙)秋冬季作物籽種之調查，較為急迫，均應由縣政府會同有關機關負責進行，其文情較重及有特別情形縣份，應由省農政主管機關，會同省救災機關，負責調查，至鄰近災區之無災縣份，亦應同時調查，以為挹注之計。(丙)各縣調查後，應速設法收集，並將各項籽種盈餘及缺少確數，呈報省農政機關，及省救災機關。(二)收集：(甲)調查既竣，即應設法將各項剩餘籽種收集保存，以供本地及鄰近地方籽種之用。(乙)各縣境內如有缺乏籽種之處，應儘先向鄰近地方收集，如本縣不能自給，可再向鄰近縣份收集；至收集籽種，是否適用，仍應由農技人員加以考核。(丙)在災情較輕縣份，由縣政府會同有關各機關負責收集，其災情較重，及特別情形之縣份，應由省農政主管機關會同省救災機關收集。(丁)籽種收集，除出價購買外，得以賑種調換。(三)分配：(甲)籽種之分配，應力求公允，其災情較輕之縣份，由縣政府會同有關機關主持辦理；至災情較重及

有特殊情形之縣份，由省農政主管機關，會同省救災機關主持辦理，(乙)分配籽種，祇限於不能自行籌備籽種之災區農民，(丙)籽種之分配，以借貸於農民為原則，但於必要時，得酌量無償散給災區貧農，(四)關於籌措災區籽種，如各省已訂有妥當辦法者，得仍照原定辦法進行，以上辦法，為救災重要工作，除分令外；合行令仰該廳遵照辦理，此令，等因奉此；除分令外；合行令仰該縣政府遵照，此令。

**訓令各縣縣政府，奉 實業部令**  
，據斐利濱總領事館呈為進口貨物禁用稻草包裹一案，請鑒核轉飭注意等情，仰知照等因，譯發原件，仰轉飭所在地商會知照由。二十年十月廿一日

令各縣縣長

為令行事：案奉

實業部商字第七九三四號訓令開：據駐斐利濱總領事館呈

福建省建設月刊 公 贈

稱：准駐在地農業部植物局函：以稻草等物，含有菌類，近查進口貨物，每用以包裹，與農務局頒布之第三十三號通告有碍，請查照，等由准此：除分呈外交部外；理合檢同原附抄函，暨附件，備文呈請鑒核，轉飭注意，等情到部：除分令外；合行抄發原附件，令仰知照，并轉飭注意。此令，附發抄件二件，等因奉此；除分令外；合行譯發原件，令仰該縣政府轉飭所在地商會知照，此令。

附刷件

逕啟者：據農務局農產檢驗處呈稱：近查貴國商民，每用稻草包裹各種貨物來斐，並請嚴禁等由，查稻草以及各種植物苗種，已經本部第三十三號通告禁止輸入在案，又此項包裹貨物，乾草稻亦有細菌，及一切微生物寄生其中，深恐此項細菌微生物，傳入敝地，對於農產大有妨害，茲特函請轉呈 貴政府，轉飭此後勿再用乾草稻包裝貨物來斐，實為公便。此致

中國駐斐總領事

農業部農務局啟

附啟部第三十三號通告乙件 十九三一，八，二八，

廿五

斐利濱農業部農務局通告 第三十三號

為通告事：查各國植物，以及一切苗種，多有細菌或微生物寄生其中，如此項植物苗種，任其隨意輸入斐島，不加禁止，對於本島農產，實大有妨害。茲特通告各國商民人等，此後無論何種植物，及一切苗種，除經本局農產檢驗處特准放行外；其餘一切均嚴禁輸入，勿違切切！特此通告。

附錄一九二二年三月八日農業部禁止輸入條例一份

第一項：凡各種植物，及一切苗種，除足供改良本地農產，經交農產檢驗處檢驗特准輸入外；其餘均嚴行

禁止。

第二項：凡違反第一項，經農產檢驗處查出時，即將該植物焚毀。

第三項：凡私運人應處一千元（斐銀）以下之罰金，或六個月以下之徒刑，或罰金及徒刑。

訓令

省公路局，  
甌陽崇浦各縣縣政府，  
奉 省府指

令，據呈浦水崇陽兩公路以兵  
工築造，應准備案一案，  
仰查照  
請查照  
。二十年十月廿一日

省 公 路 局  
甌陽崇浦各縣縣長

為令行事：案查前准省防軍第一旅函稱：浦城至水吉，崇安至建陽兩公路，擬以兵工為主體，負責建築，並附計劃草案。等由：業經本廳分別修改，轉呈 省政府核示在案。茲於十月十六日奉到指令開：呈及附件均悉。應准備案。此令。等因奉此：除分別函令外；合行照抄呈及草案令仰查照。此令。

訓令龍溪縣縣長，准財政廳咨復  
，龍溪民有銀行章程，應遵照  
公司法之規定，另行修正等由  
，仰轉飭遵辦由。二十年十月廿一日

令龍溪縣縣長

爲令遵照：案查前據該縣長呈送該縣民有銀行章程：請核准備案。等情：當以案關設立地方銀行，經咨財政廳核復在案。茲准咨開：查該章程第四條所載：本銀行爲無期之龍溪縣民有銀行，及第五條本銀行資本，定國幣二十萬元，以龍溪縣民公款撥充之兩節，與銀行法及公司法均有未合之處，應將設立年限，及由何項公款撥充，明白規定；又該行組織，亦無董事會，監察人會制度，所有監察人，行長，副行長，均由縣長函聘委任，亦無任事期限，縣長爲地方行政官吏，調遷之事，勢所常有，是該行職員，將隨縣長而生，營業前途，不無影響。查國民政府公布銀行法第二條載明銀行應爲公司組織等語，准咨前由；相應咨請查明，轉飭該行遵照公司法之規定，另爲修正，再行呈轉核辦是荷。等由准此：合行令仰該縣長轉飭遵照辦理。此令。

訓令省公路局，奉 省府令，准

鐵道部咨，省有或民業鐵路購

福建省建設月刊 公續

料納稅，得適用國有路分別記帳繳現辦法標準一案。仰知照由。二十年十月廿二日

令省公路局

爲令行事：案奉 省政府訓令開：案准鐵道部咨開：查國有鐵路購料納稅，前經 中政會議二五四次議決，分別繳現記帳辦法三條，由本部會同財政部遵令辦理在案。惟此項辦法，僅適用於國有鐵路，茲復經本部會同財政部擬定省有或民業鐵路，得適用前項辦法標準三條，呈奉 行政院，本年九月二十四日第三七零七號指令內開：會呈及附件均悉。經提出本院第四十次國務會議，決議照辦。已呈報國民政府鑒核備案。仰即知照，並轉財政部知照。等因；除咨財政部外；相應抄同辦法標準，咨達查照。等由附抄件准此：合行抄發附件，令仰該廳長查照。等因奉此：合行照抄原附件，令仰該局長知照。此令。

訓令各縣縣長，奉 省政府令，

廿七

奉 行政院令，轉發國民會議，關於黨務訓練提案，令行遵照等因，仰遵照出。

二十年十一月廿二日

令各縣縣長

爲令行事：案奉

省政府令開：案奉

行政院訓令開：准國民政府文官處第七三六七號公函開：准中央訓練部公函：爲准中央秘書處轉送國民會議，關於黨務訓練提案七件，現經分別審查，特將決定辦理分述，並將應轉送辦理各提案原文抄附，函請轉陳分別辦理。等由准此：查此案前經本處奉批函送中央執行委員會秘書處轉陳在案。茲准前由：經即轉陳奉主席諭分交立法院等因：查關於第二九三號提案，應交立法院參考第四四九號，第三七八號各提案，應交貴院分別轉行實業內政兩部參考其關於第三五六號提案，應

由貴院通令各省市府遵照，除函復並分函外；相應抄同原函，檢附原抄第四四九號等各提案，函達查照，分別辦理。等由准此：除令行內政實業兩部參考外；合行抄發附件，令仰遵照。等因附抄件奉此：除分令外；合行抄發附件，令仰該廳長遵照。等因附抄件奉此：除分令外；合行抄發附件，令仰該縣長遵照。此令。

計抄發原附件

抄中央訓練部公函 第一六九五八號

逕啓者：准中央秘書處第一一九五號函開：頃准國民政府文官處函開：案准國民會議決議各案，有關於黨務各提案：奉批送中央黨部分別核辦者十起，送中央黨部參攷者二起，相應摘抄原表，及各提案原文，函達查照轉陳，等由准此：經陳奉常務委員批，分別移送訓練宣傳兩部核辦及參攷，特摘抄原附表，並檢同原附有關各提案原文，函達查照。等由：計附摘抄原附表一紙，暨檢送第九四號第二九三號等提案原文共七件，到部准此：查該項有關黨務訓練各提案，現經分別詳加審查，特將決定辦法，逐案分

述如下：

(一)第九四號提案全國省市縣組織各業工聯會，以收統一，訓練集中力量案；及第三一七號提案，各縣市應辦縣市總工會之組織案；查工會聯合會之組織，依工會法第四十五條及工會法施行法第七條之規定，應受同一產業或職業之限制，即在一省內縣與縣或與市之同一產業，或職業工會，得呈准聯合組織該省各該業工會聯合會，在直隸行政院之市，如經核准分區者，其區與區之同一產業，或職業工會，得呈准聯合組織該布各該業工會聯合會，至省與省或直隸行政院之市，其各業工會聯合會，可否再有全國各該業工會聯合會之組織，于法無據，且按照實際情形，此經全國之空洞組織，在工人未受切實訓練以前，易為少數人挾持利用，無裨於工人切身利益，自無規定設立之必要。再總於設立縣市總工會一節，本部前曾轉據廣東潮安各業工會電請核示前來，亦以於法無據，不得設立，令飭遵照在案。蓋以各業工人性質既不相同，為謀工

人之團結，及各個智識技能之增進，自以分別組織為宜，以上二提案，所請應毋庸議。

(二)第二九三號提案，確定以後舉行全國選舉時，商人應與其他職業團體一律採用直接選舉制度案。查本案所稱各節，不無理由，惟關於商會法之運用，未便因一時之選舉關係，而加以修正，本案應請轉陳交立法院，作此後擬訂其他選舉法時之參攷。

(三)第三一八號提案，准予挑販組織團體案；查各地挑販，因其性質流動，營業，無標準，居住無定所，無單獨組織團體之必要。早經中央決定令行有案。至以國民資格，依法參加，或組織其他社會團體，在所不禁。本提案所擬辦法，可毋庸議。

(四)第四四九號提案，請於首都設立全國最高婦女職業指導機關，並分設各地為系統之組織，以資改造婦女之職業，增進社會之生產案；查婦女職業指導，為目前國民生計上之一重要問題，其性質與男子職業指導界同，惟事關勞工行政範圍，本案應請轉陳交實業部參

致。

(五)第三五六號提案，保障人民團體法律上之活動，並確定其經費來源，以固其生存，而造成民治的基礎案：查人民團體，在法律內之活動，政府當負保障之責，至對於地方政治有無建設之權，則應依法辦理，要如各地方政府對於人民團體非依法律規定，不得加以干涉，其有地方官吏，非法干涉，及摧殘人民團體組織者，自應予以禁心，此點擬請轉陳通令各地政府，一體遵照，以利民衆運動。再關於人民團體之經費，在中央第九十八次常務會議，曾決議有補助辦法，頒布施行，自應依照辦理，本案原擬辦法，第二項應毋庸議。

(六)第三七八號提案，縣自治籌備委員會，應由縣黨部與縣政府聯合組織，分工進行案：查訓政時期，關於地方自治之推行，黨部與政府應分工合作，以求迅速完成。本案原提意見，不無理由，惟縣黨部與政府彼此工作範圍，究應如何劃分，當待詳細規定。本案除

存部備致外；應請轉陳交內政部參攷。上列各項：相應將應轉送辦理，各提案原文附抄兩達，請煩查照轉陳，分別辦理爲荷。此致  
國民政府文各處

計附抄第二九三號第四四九號第三五六號及三七八號提案原文各一件

請於首都設立全國最高婦女職業指導機關，並分設各地爲系統之組織，以資改進婦女之職業，增進社會之生產案。四四九號

(理由)

男女職業平等，爲本黨所決議之原則，惟是規定原則，雖已數載於茲，而婦女在社會上職業地位，其實際所表現者，尙未能爲顯著之進步。蓋以我中華婦女數千年來未曾從事職業，服務社會，一旦驟獲解放，政府雖予以參加職業之機會，而在婦女自身，殊有鮮能乏識，無所適從之苦。



是以在現代的社會現狀下苟欲切實促進婦女之職業，以改進國家之經濟地位者，實須有有系統組織之婦女職業指導，仍闢分別考察各地之需要，作整個之計劃，爲通盤之籌謀，以專責成，否則，實難以最短期間，故得相當之效果也。故擬請決議首都設立全國最高婦女職業指導機關，並分設於各他系統之組織，使之負提倡婦女職業教育，推廣婦女職業，實施婦女職業，指導婦女職業，介紹等，藉以增進婦女工作之技能，改進婦女工作效率，助進社會生產事業之發展，其直接間接裨益於國家之經濟地位，及社會之民生計者，至大且巨；固非僅之謀發展婦女職業已也。是否可行。敬候公決！

提案人李敬齊等五千五人

保障人民團體，法律上之活動，  
並確定其經費來源，以因其在  
存，而造成民治的基礎案。

理由三五六號

查人民團體，如農會，工會，商會，教育會等法，已經中央先後頒布，確定其法人資格，其他如婦女團體等組織大綱，亦經頒行。按以上各團體，若自其各個本身言之：分則爲各謀其本團體之利益的組織，若自社之整個言之：合則爲整個民意表現的機關，際茲訓政時期，固應訓練其四校的運用，尤次發揚其民意的活動，其樹立民主的勢力，而建築他日民治的基礎，故應保障其法律上民意的活動，嚴禁地方官吏不得任意蹂躪推殘，唯人民團體，近方組織，經費拮据，會務不易進行，其他活動，更不必論。若純任其由會員會費購措，不啻畫餅充飢！証之以往及現在各人民團體之情形，可見一搬訓政時期，黨與政府既負扶助及訓導人民團體之責，自應設法律貼其經費，以謀發展。

#### 辦法

一、由政府明令保障人民團體爲經濟的組織外，並許其爲法律上民意的活動，對於地方政治有建議之權，嚴禁地方官吏非法的干涉，蹂躪的推殘，

二、人民團體之經費，月以百元為度，由中央明令地方負責之。

提案人李嗣聰等五十七人

**縣自治籌備委員會，應由縣黨部與縣政府聯合組織，分工進行案。**三七八號

理由

縣為地方自治單位，國民黨政綱早有明定。當時訓政工作積極進行之時，縣自治籌備委員會之組織，自屬急要之圖，國民黨遵奉 總理全部遺教，與其所負歷史上之使命，當必以全力促成地方自治，以尊國民革命之基礎，據此理由，故縣自治籌備委員會，即當以縣黨部縣政府共同組織，使縣黨部管宣傳訓練之全責，而縣政府則負組織實施之全責，分工進行，應可收完滿之效果，是否有當？敬請公決！

提案人王建分等六十九人

訓令台江新地處理會，奉 省府令，據台江新地售價內提百分之二為國貨基金，應照辦一案，仰遵照由。二十年十月廿三日

令台江新地處理委員會

為令行事：案查前據該會呈稱：國貨基金，倘由地價增加，恐於售地有停滯之虞。等情：業經本廳擬定由出售地價內提出百分之二，作為提倡國貨基金，呈請 省政府核示在案。茲於十月十六奉到指令開呈悉。應准照辦，仰即遵照，并轉行該公會知照。此令。等因奉此：除函促進國貨會及萬壽公司查照外；合行令仰該會遵照。此令。

訓令各縣縣長，奉 省政府令，本省完成縣組織一案，關於建設，除晉江龍溪二縣設局外：其餘各縣，一律暫行設科，仰

遵照由。二十年十月廿三日

令各縣縣長

爲令遵事：案奉

省政府第三六三三號訓令開：查本省完成縣組織一案，前經令據該廳及財政廳，先後呈擬計劃，請示前來，經本府委員會議決，另組實施縣組織法討論會，統籌辦理，並指定本府程委員時燧，鄭委員寶菁，何委員公敢，許委員顯時，高等法院王院長風雉，會同組織，併案討論，限期具報在案。茲據提出報告，當經二十年八月二十八日，省政府委員會第一百二十二次會議議決，照報告書辦理，至各縣限期實施，應由民政廳分別辦理具報，除咨內政部，並分令各廳外；合行抄同報告書，并財政廳原呈，令仰該廳長遵照。等因並附書件奉此；除分令外；合行抄發原書件，令仰該縣長遵照辦理。至建設科科長職，應由縣長遴員兼任，仍呈請本廳核委，以專責成，仰併遵照。此令。

附發抄件二份

呈爲呈復事：案奉

鈞府第二零四八號訓令：以據民政廳呈，完成縣組織案內，縣政府下應設財政建設各局，請令財建兩廳分別計劃完成一案，令仰查照辦理。等因：遵查前奉

令飭完成縣組織，應行設置之財政局，經李前廳長鑒於本省財政支絀情形，縮小範圍，改局爲科，擬具各縣財政科暫行章程，於十八年十一月間呈奉

鈞府第六十三次會議議決通過令知在案。茲奉前因：復查閩省目前財力竭蹶，殆甚於前，擬照縣組織法第十六條第二項之規定，暫行一律設科，其章程仍遵

鈞府委員會第六十三次議決原案辦理，各該科長，即由縣長遴選合格人員，呈請本廳核委，以專責成，俟整理確有成績，再行改局，藉符定制。是否有當？理合具文呈請鈞將，察核令遵。謹呈

福建省政府主席楊

福建省政府委員兼財政廳廳長何公敢

爲報告事：本年六月十二日

省政府委員會第一百零三次會議，關於完成縣組織一案，

本大會指定寶善等，組織實施縣組織法討論會，遵於全月十七、二十四、八月二十四、二十五等日，召集開會，與建設廳呈擬設置各縣建設局，及建設科計畫，並經費預算案，暨奉交據財政廳呈閩省目前財力竭蹶，擬照縣組織法第十六條第二項規定，各縣一律暫設財政科，俟整理確有成績，再行改局案，併案詳細討論，僉以縣之一級，為國家基本組織，完成縣組織，為訓政時期要政，自應依法積極進行，以樹建國基礎。唯本省各縣情形不一，如閩西之汀龍各屬，或因土赤尚未肅清，閩北之建邵各屬，最近復被贛省赤匪竄擾，此外或因地方財力不及，未能推行盡利，成效難期，要皆不能不因地制宜，逐步漸進，與其徒其虛名，毫無效率，何如實事求是，計程課功，其他方平靖，經濟寬裕縣份，必須遵照修正縣組織法，規定各項切實辦理，限期完成，討論結果，臚陳於次。(一)公安，因屬維持社會治安所必要，除已設局有案照舊辦理外，其餘各縣應一律設局局長由縣長兼任。(二)財政，請如該廳呈擬辦理，各縣一律暫行設科，科長由縣政府科長兼任，依法

辦理。(三)建設，除晉江龍溪二縣設局外；其餘各縣一律暫行設科，科長職定為兼任，應由何科兼任；由縣長斟酌情形定之。(四)教育，全省各縣均已設局，唯根據各縣教育狀況及經費，暨地方治安情形，如華安，屏南，清流，建甯，漳平，將樂，壽甯，歸化，政和，甯洋，平潭，東山，龍巖，永定，長汀，崇安，泰甯等十七縣，應暫行改局為科，其餘各縣，仍照舊辦理。凡改局為科，所節餘之教育行政經費，應全部撥充地方教育經費，該科之組織及預算，由教育廳擬定呈核，其預算最多，月不得起起二百五十元；俟各該縣教育達到經費一萬元以上，學校數二十以上，學生數一千以上，或地方治安恢復時，仍應改科為局，以謀教育行政系統之劃一。是否有當？理合具文報告，敬祈  
公決！

鄭寶善  
何公敢  
許顯時  
王風雄  
程時達

訓令各縣縣長，仰文到五日內查

填消費合作社調查表，具復彙

轉由。二十年十月廿三日

令各縣縣長

爲令遵事：案准省政府秘書處函開：准中央統計處歌電開：關於消費合作社調查，前經函送表式，請爲查填在案。未准復到彙編在卽，希轉知尅日填送。等由准此：查此案前准中央執行委員會統計處來函，經函請貴廳查案照填在案。茲准前由：相應函請查照，迅卽辦理見復，爲荷。等由准此：查此案前經本廳印發調查表，令飭該縣查填具報在案。迄今已久，尙未據報，殊屬疲延。准函前由：除函復外：合再令催該縣長遵照，限文到五日內，迅卽查填具報，以憑彙轉，勿再遲延，切切此令。

訓令長樂蓮柄港澆田局局長，奉

省政府令，爲議決由民政廳及

保衛團督促委員會，派員會縣

福建省建設月刊 公牘

將壺井各鄉所收槍枝，依法改

編一案，已函馬尾要港司令，

飭旅將長樂營隊開駐壺井，并

派艦鎮攝，仰知照等因，仰知

照，尅日赴任，關於本年應收

水費，依照向定收率，會縣徵

收，并將該局善後辦法，呈候

察奪旅行由。二十年十月廿七日

令長樂蓮柄港澆田局局長陳祖光

爲令行事：案奉 省政府第四二二八號訓令開：查本府委員會第一百三十次會議議決，由民政廳及保衛團督促委員會派員，會全長樂縣縣長，將壺井各鄉所收集槍枝，依法改編，業經分令遵照在案。事關地方治安，自應嚴速辦理，茲經函請馬尾要港司令部，轉飭陸戰隊第一旅，將駐在長樂縣營隊，開駐壺井鄉，以資鎮攝，并派艦開駐漳港壺

卅五

井，會同辦理。除分令外；合行令仰該廳長知照。此令。  
等因奉此；除令長樂縣外；合行令仰該局長知照，迅即赴任，關於本年應收水費，依照向時所收定率，尅日會縣徵收，勿任延玩！至該局嗣後應如何整理妥善，俾洽羣情之處，并仰亟籌辦法，呈候察奪施行，切切！此令。

訓令 晉江 龍溪 縣縣長，奉 省政府令，

該縣建設局等因，仰先遴員呈廳委充局長，以專責成由。

二十年十月廿九日

令 晉江 龍溪 縣縣長

為令遵事：案奉 省政府訓令：以本省完成縣組織一案，經委員會第一百二十二次會議議決，建設除晉江龍溪二縣設局外；其餘各縣暫行設科，仰遵照。等因并附書件奉此；除分令外；合行抄發原書件，令仰該縣長遵照，先行遴選合格人員，呈廳委充該縣建設局局長，以專責成。至

建設局經費預算，業經由廳擬定，呈奉 省政府令交預算委員會查核辦理，應俟奉到訓令，再行飭遵。此令。

訓令 福建水利局 各縣縣政府 奉 實業部會同內

政部令，為現在秋深，水位逐漸低落，被水破壞之水道溝渠，應轉飭各縣政府督促并協助人民迅速修復，仰遵照，并將遵辦情形具復等因，除先行分報外；仰。遵辦由。廿年十月廿九日

令 福建省水利局 各縣縣政府

為令行事：案奉 實業部 內政 部工字第八七號會令開：為令遵事：查本年大水氾濫，堤潰川決，損失不可數計！振興水利，為目前最切要之建設，舉國主幹河流之疏浚治導，及沿岸破壞堤防之修復等事，工鉅費繁，自應由主管機關分別

統籌辦理，至若關係農田之水道溝渠，頭緒萬端，則有賴於民衆舉辦，與地方政府之督促協助，該廳主管一省，農田水利值茲重大災變之後，受災區域，尚須妥籌善後，使災變不再發生，即未災之處，亦應盡力溝洫，以增進農田生產。現在秋深，水位逐漸低落，務即酌量地方情形，權衡輕重緩急，就民力所及，財力所勝，切實推進水利之步驟，與實施工程之方法，轉飭各縣政府督促，並協助地方人民，或自治團體，乘此秋冬水涸期間，將本年所有損壞之木工趕速修復；并廣開溝洫講求灌溉，俾能及時播種，以培養國之元氣，水利前途，實利賴之。除分令外；仰即遵照辦理，并將遵辦情形，隨時具報查考。此令。等因奉此；除分令外；合行令仰該，遵照辦理。此令。

## 本廳指令

福建省政府建設廳指令

令省會孤兒所所長葉可芳

呈一件——該所工場製造度量衡器具，懇備

福建省建設月刊 公 積

案由。

呈悉。茲抄發度量衡器具營業條例施行細則，及許可執照，聲請齊，仰即遵照，備具法定手續，具行呈廳核辦。此令。

二十年十月九日

福建省政府建設廳指令

令連江縣縣長劉弼亮

呈件均悉。查設立漁會及分會，應由所在地縣政府遵章審核，准予立案後，依序呈報。該縣漁會尙未設立，遽有分會組織，縣政府亦不加考核，竟予轉呈，殊屬不合，所有組織漁會辦法，仰即由縣細按漁會法各條規定，詳加審核，再行轉報。至漁會及分會會員，均以自然人爲主體，據送會章關於會議一節，定有代大會者，是何所指？併仰聲復，附件發還。此令。

二十年十月九日

福建省政府建設廳指令

令福州市工務課長陳海濱

卅七

呈一件——呈報出席全國道路展覽會經過情

形由

呈悉。仍仰將路市會議議決各案概畧，先行呈報備查。切切！此令。

附原呈

呈爲呈報事：竊海濱奉派出席全國道路展覽會會議，於九月六日趁輪北上，業經呈報在案。茲九月八日到達上海，九日赴會報到，當將隨帶物品，繳交陳列；其中數品由審查提出質問者，經明白解釋後，已悉數交付陳列。十二日早間開幕：王孔，王部長，及勞動大學校長王景岐等到會，對於吾國建設情形，查問甚詳，海濱除將近年閩省各種實施事業，分別報告外；更將計畫森林公園，向孔部長備陳，大覽深蒙贊許，在開幕第一星期中，爲公開展覽之期，吾國成績，頗得中外人士之好評。王部長尤極口稱贊。蓋以吾國近來改造程度，實非彼等意料所及也。二十日爲歡迎會之期，即歡迎各省市代表；二十一日起始開會討論，關於路市各項議案，除

俟討論終了，另行詳細呈報外；理合先將經過情形，簡略具文呈報，敬乞 察鑒。再此次海濱出席會議，關於吾國建設之要點，凡能力所及，莫不格外注意，惟對於宣傳方面，限於經濟，未克兼顧，合併附陳；謹呈

廳長許

福建省政府建設廳指令

令本廳技士程一岳

呈報遼查南日島務局創辦漁場情形，請察核施行由。

呈件均悉。據查該島港門及附近各嶼，實有經營漁業價值，除令由該島務局長詳定辦法呈候核辦外；准予銷委，仰即知照。此令。

二十年十月九日

福建省政府建設廳指令

令省公路局

呈一件——呈報遼查派員調查閩西公司整理需費若干情形，請核示由。



呈表均悉。仍仰轉飭該公司設法續招股款，切實整理為要。此令。

二十年十月二十日

## 本廳批文

福建省政府建設廳批

原具呈人建陽縣全邑公民代表陳天開等呈一件——呈為民困莫蘇，難堪路捐，僉請紳辦贖延支路，俾安生業由。

呈悉。查此次提前趕築甌陽公路，原為便於徵調軍隊，往勦匪共起見，關係極為重要，該民等應當墊權利害，勉力負擔，萬勿藉詞推諉！至募集公路公債，將來款係償還，與抽收捐稅迥不相同；其就額及出口未配募者，為使農戶未商平均負擔，尤非附加捐可比，稱等切勿誤會。此批

二十年十月三日

福建省政府建設廳批

具呈人閩侯縣商會林時霖等

福建省建設月刊 卷九

呈一件——呈請取締小保險由。

呈悉。查小保險營業，要在資本金及保險金保存穩固，此節業經由廳指定中央銀行福州總行，及中國銀行福州分行，為此項營業存款機關。布告各小保險公司行號，俾本月以內，將原備資本，及自開辦之日起，至本月底止，所收保險金提出全數五分之一，移存各該銀行生息；其餘之數，則依照本省小保險營業章程第九條之規定辦理，一面報廳派員查核，倘敢故違，或逾延不報，本廳定即勒令停止營業，以重法令在案。仰即知照。此批。

二十年十月六日

福建省政府建設廳批

具呈人利羣人壽小保險股份有限公司

呈一件——補送章程，及設保章程，各項摺據股東等名簿，暨執照影片由。

呈悉。查經營小保險事業，應照保金總收額十分之一實備資本，所送投保章程內，尚未規定名稱資本實備若干？存放何處？均未敘明。又股東名簿內，亦未敘明股數，無從

卅九

審核，仰仍補叙明白，另具章冊，並取具存款證明書，及保證商號保證書，再行呈廳核辦。附件暫存。此批。

二十年十月六日

## 本廳布告

布告未立案各

小保險小儲蓄公司

仰儘本月底

止，呈廳立案；並將資本金保險金或儲金，全數五分之一，移存於中央銀行或中國銀行由

手續，呈廳立案駐冊，並將原備資本金，及自開業之日起，至本月底止，所收保險金或儲金，提出全數五分之一，移存於中央銀行福州分行，或中國銀行福州分行生息，其餘之數，應依照營業章程第九條之規定辦理，一面列表具報，以憑核辦，合行布告該某某公司遵照辦理，倘敢故違或再逾延不報，本廳定即勒令停止營業，以重法令。切切此布。二十年十月六日

布告已備案各小保險小儲蓄公司

，仰儘本月底止，將前存錢庄之資本金，及自開業起所收之保險金或儲金，按全數照提五分之一，移存於中央銀行，或中國銀行，其餘之數，應照營業章程第九條辦理，並造具月計表呈核由。

爲布告事；案查本廳前以小保險小儲蓄營業，與小民資產關係至重，經布告此項營業各公司行號，儘七月底止來廳立案，註冊在案。現在逾時已久，未行呈報尙多，本廳予以取締，茲爲體恤商情起見，應再予展期，重申布告，務儘本月底止，遵照本省小保險小儲蓄營業章程，備齊各項

爲布告事：查本省小保險小儲蓄營業章程第九條內載：經營小保險小儲蓄事業，其資本金額，及按月保險金或儲金之總收額，均應提出全數五分之一，存放於建設廳，所指定之銀行生息，非經核准，不得提取；其餘五分之三，應貯存於殷實錢庄，或抵押貸放，或購置不動，而收其租賃金，不得移作他項營業之用等語；又第十四條內載：經營小保險小儲蓄事業，按月應將保金及儲金總收額，及營業費開支情形，造具月計表，呈送建設廳查核等語；所有前經本廳核准備案之各小保險小儲蓄公司，其資本金多係存放於錢莊，按月又未據造具月計表呈核，現在亟應遵照定章辦理，茲經本廳指定中央銀行福州分行，及中國銀行福州分行，爲前項營業存款機關，儘本月底止，各公司應將前存錢庄之資本金，及開業之日起至本月底止所收之保險金，或儲金，按全數照提五分之一，移存於各該銀行生息，其餘之數，亦應依照營業章程第九條之規辦理，並將移存數目，及資產負債情形，列表具報，以憑核辦。至十一月以後，按所收保險金或儲金額，及營業開支情形，均應

依照營業章程第十四條之規定辦理。惟上月月計表應儘下月五日以前，呈廳審核，合行布告某某公司，務即依限送辦，毋得遲延，倘敢故違，本廳定即勒令停止營業，以重法令，切切！此布。二十年十月六日

### 布告全省汽車路公司聯合會，奉

省政府令，准實業部咨請撤銷

全省汽車路公司聯合會一案，

仰遵照撤銷由。

爲布告事：案奉 省政府訓令開：准實業部咨開：頃准中央訓練部函開：案准中央秘書處檢送福建省黨務指導委員會呈：據閩南汽車路公司聯合會，呈爲該聯合會改爲全省汽車路公司聯合會，請頒發許可證書，惟省建廳已先准其立案，究竟如何辦理！呈請核示一案到部：查按照工商同業工會法之規定，各該汽車公司應在各該縣市先行分別設立汽車業同業公會，再依法聯合各縣市同業公會，設立全省汽車業同業公會聯合會，方爲合法。茲該公司等逕以公

司行號為單位，組織全省汽車路公司聯合會，與法不合，應予撤銷。據呈前由：除函復外；相應抄同原件函達查照，并轉飭閩建廳將該全省汽車路公司聯合會撤銷，以符法令。等因；除函復外；相應咨請查照，轉飭遵照撤銷。等由准此：附抄原呈一件，准此，合行抄發原呈，令仰該廳長遵照辦理。等因奉此：查此案昨准省黨務指導委員會來函，業經本廳將已核准該會組織之案註銷，并函飭自動解散在案。茲奉前因：合再布告該全省汽車路公司聯合會遵照撤銷，勿延切切！此布。二十年十月六日

**布告 福厦各工廠，奉 省政府令**

，准實業部咨送工廠衛生安全設備工人傷病勞工教育等項調查表，仰廳轉飭查填等因，仰遵照，儘文到一星期內填報，以憑彙轉由。

為布告事：案奉 省政府令開：准 實業部咨開：查工廠衛生安全之設備，勞工教育之設施，在在與改善工人生活，及增進知能有重要關係。本部現為明瞭各地工廠關於以上各項狀況起見，特製定調查表式，發由各地主管機關調查，以憑督促進行，相應檢同調查表式三份，咨請貴省政府查照，抄發轉飭所屬主管機關遵照，於文到一月內，依式查填具報，彙轉備查。等由附表式准此：合行抄發附件令仰該廳長轉飭查填具報，等因并附表式奉此合行抄發附件，布告。遵照，儘文到一星期內，切實填報，以憑彙轉，勿延！此佈。二十年十月八日

附表式

**布告**

建甌電汽股份有限公司  
莆田電燈股份有限公司  
福州電汽股份有限公司  
仙遊電汽股份有限公司  
石碼華泰鋸木電燈有限公司

**准電氣整**

理電氣事業委員函送表式，請轉飭各該電氣公司填造送會等由，刷發原表，仰遵辦，并分

### 繕一份，報廳備查由。

爲布告事：案准 省政府整理電氣事業委員會函開：查本會設立以來，對於福州市電氣事業，正在切實整理，至於其他縣市，雖未着手整理，不得不預先明瞭其歷來狀況，及以後計劃，藉資稽考，相應函請貴廳轉飭本省，曾經立案之各公司，迅將該公司歷年及以後之營業狀況工程情形，按照下列各項，分別填造送來會。等由，並附送表式到廳：除分行外，合行刷發原表式，布告。遵照辦理，并分繕一份，報廳備查，特此佈告。二十年十月十六日

### 布告東區修治道路委員會，據省

公路局呈，爲業經指派課員林蘭卿，會全工務局派員前往勘查，永寧鄉公井，并函縣查傳王飛龍到案一案，除指令仰責成該鄉民將路面舊井填塞完固

福建省建設月刊 公牘

### ，所需開鑿新井經費，仍應飭由道路委員會籌撥應用外；合行布告遵照由。

爲布告事：案據省公路局長陳調農呈稱：案奉鈞廳第五八六九號訓令開：案據閩侯東區修治道路委員會執委莊郁盧等呈稱：本會修築東嶽嶺道路，經工務局派員指導，慘談經營，對於坪拓土方工程，方克告竣，詎該路東首永寧鄉人王飛龍等，挾濕地被用之嫌，藉保存水井爲名，糾衆燬損該路，請飭縣局傳案押辦，以維路政。等情；又據永寧鄉鄉長王土土等呈稱：在鄉人士組織東區道路委員會，毀滅公井，變更路線，請令改測，並恢復舊井。等情各據此；查此次東區修治道路委員會，所築東嶽嶺路線，確係依照工務局原定路線築造，並無錯誤，雖其間永寧鄉一段，與省公路局派遣課員林蘭卿所續測者微有不同，然林蘭卿續測之圖，尙未經呈廳審定，自不能即時發生效力，乃該鄉民王飛龍等，竟敢率衆擅將已成之路，全行毀掘，殊屬

不法！兩廳令飭閩侯縣政府，迅速派警查傳王飛龍等到案懲處，勒令尅日修復原狀，以重路政。其永寧鄉新開之井，是否確屬渾濁？應否另鑿新井？井應令由省公路局市工務局會同派員前往勘查，秉公議復，再行核辦，除分令外；合行抄發各原呈，令仰該局長遵照，辦理具報，附發抄呈二件奉此；當經指派本局工務課員林蘭卿，會同工務局派員前往勘查具報，一面函請縣政府派警查傳王飛龍等到案懲處，勒令修復原狀各在案。去後，茲據該員報稱：蘭卿奉派會同臨州市工務局工務課員林莊農，前往永寧鄉勘查一切，遵於本三日同赴該鄉察勘舊井，適在路中，其左旁現已加濶約六七尺，右旁仍照原有尺度，惟此向旁池，非若左旁易於填築也。現有新建一口，位在池旁，該處原係濕地，水色實屬渾濁，鄉後尚有一井，據鄉人云：此井祇供十餘戶之用，全鄉四十餘戶，不敷應用，該鄉後多係山池糞池，鄉前又屬低地，再鑿新井，必須尋覓相當地點，難免多費手續，可否仍就舊井左旁，相距十尺，或在左旁相距約十六尺開鑿新井，引舊井之水，灌入新井，然後填

塞舊井。至於毀路一節，查係開鑿時挖掘新土，旋即加濶路身，且該段路面，現已修築完竣，井欄亦已修理葺事，理合將勘查情形，報請鑒核。等情據此：理合將莊郁盧呈控王飛龍等毀掘公路，王士士呈請恢復舊井一案，據復情形，具文呈復 鈞長察鑒。等情據此：除指令呈悉，既據查明前次永寧鄉所開新井水色渾濁，鄉後舊井又不敷汲用，應准易於路段左旁，相距十六尺之地，別鑿新井，引舊井之水，以供汲取，並責成該鄉民將路而舊井填塞完固，所需鑿井經費，仍應飭由東區修治道路委員會籌撥應用，除分令外；仰即轉飭原委員，督同安速分別開填完竣，具報，勿延切切！此令。等語：印發並分令外；合行布告東區修治道路委員會遵照。此布。二十年十月十七日

### 布告蔡永安等，呈以經營製造雪

文，請令出示保護等情，候令

思明縣出示保護仰知照由。

爲佈告事：據永明無限期公司正副經理蔡永安李邦慶呈稱：

竊敵公司經營製造呂宋雪文，並附設蠟燭化妝品廠，於民國十九年雙十節成立，所有組織及營業狀況，曾經依照公司登記規則，備具手續，呈請 鈞長轉呈 實業部在案。惟查華僑回國，興辦實業獎勵法第四條內開：華僑興辦實業，爲其安全之必要時，得請當地官署特別保護之等語；伏思敵公司純係華僑回國集資設立，所有原料，亦均採用國產品，當茲成立未久，爲永久安全及發達計，實屬有賴鈞處出示保護之必要，爲此理合呈由，呈乞 鈞廳准予出示保護，并予提倡，以維國貨，深感德便。等情據此：查該僑商等回國興辦實業，深堪嘉許，除令思明縣保護並批示外，合行佈告人民一體遵照，勿得藉端破壞，致于究辦，切切！此佈。二十年十月廿三日

### 布告周駿烈等承租漳廈鐵路，行

### 駛有軌汽車，業經本廳報部准行，仰知照由。

爲布告事：案查周商駿烈呈請承租漳廈鐵路行駛有軌汽車一案，業經本廳呈奉 鐵道部指令：事尚可行，並附合同修正案，飭即覓保訂定呈報。等因；茲據周商到廳，遵照修正案，訂定正式合同，並覓鋪保蓋章除呈報 鐵道部鑒核示遵，並呈 省政府備案，暨令保管員知照外；合檢合同一份，發交周駿烈收領，在未奉部示，將鐵道及附屬之站尾碼頭交收以前，周商如欲着手修理，准其先向保管員擇要點收，並備臨時收據，交保管員呈廳備查可也。此布。二十年十月廿八日

福建省建設月刊公牘

四六



### 本刊徵稿啓事

現當訓政伊始興革百端關於本廳主管事宜均待博訪周諮以資採擇各界如有偉著見惠無任歡迎原稿直寄本刊編輯處可也

#### 附徵稿條例

- (一) 字數——每篇至多不得逾八千字至少亦須一千字以上
- (二) 格式——來稿體裁不拘但須以普通文格紙繕寫清楚爲佳
- (三) 報酬——凡一經採刊之稿當給以從優之酬費

中華民國二十年十一月出版

福建建設廳月刊第五卷第十號

每冊定價大洋四角

編輯兼發行者 福建建設廳月刊編輯處

印刷者 洗馬橋公教印書館

廣告費		報費	
每號計	每頁	郵費	全年十二冊
三元	四分之一頁	國內及日本	四元八角
五元	半頁	外國 港澳	二元四角
八元	全頁	全年二角四分	半年六冊
		全年九角六分	每冊另售
		每冊八分	每冊二分
			四角

以上報費 廣告費 俱大洋計算 先期繳納

