

住民中其財産ニ對シテ特別ノ權利ヲ有スル者アルトキハ自ラ其證明ヲ立ツルノ義務アリ即民法上其證明ヲ認ムルニ於テハ特別ノ權利ヲ有スルモノトシ其證明ナキモノハ即一般ノ使用權アルモノトス(市制町村制第八十二條)

市町村ノ所有ニ屬スル不動産ノ使用ヲ直接ニ住民ニ許スハ從來ノ實例少シトセス故ニ其習慣アルモノハ特ニ之ヲ存シ今ヨリ後ハ概シテ新ニ使用ヲ許スヲ禁セリ(市制町村制第八十三條第八十四條)又一方ニ於テハ使用權ニ相當スル納稅義務ヲ定メ(市制町村制第八十五條)且條例ニ依リ使用者ヨリ金圓ヲ徵收スルコトヲ許セリ(市制町村制第八十四條)然レトモ其使用ヲ許シタル物件ハ元來市町村ノ所有物ニシテ使用ノ權利ハ市町村住民タル資格ニ隨伴スルモノナレハ市町村ハ固ヨリ使用權ヲ制限シ若クハ取上クルノ權利ナカル可カラス(市制町村制第八十六條)但其議決ハ上司ノ許可ヲ受クルヲ要スト爲スハ(市制第二百二十三條第四)町村制第二百二十七條第四)細民無産ノ徒ノ不利トナル可キモノヲ防カシカ爲メナリ之ヲ要スルニ以上ノ規定ハ市町村住民タル資格ニ附隨スル使用權ニノミ用フルモノニシテ民法上ノ使用權ニハ關係ナキモノトス蓋此使用權ハ民法ニ據テ論定ス可キモノニシテ其爭論モ亦司法裁判所ノ判決ニ屬ス可キモノトス而シテ前段ノ使用權ニ關スル爭論ハ市制町村制第二百五條ニ依テ處分ス可キナリ

市町村財産ノ管理ハ町村長及市參事會ノ擔任トス(町村制第六十八條市制第六十四條)其管理上市町村會ノ議決ニ依ル可キハ町村制第三十三條市制第三十一條及市制町村制第八十七條等ニ於テシ又上司ノ許可ヲ受ク可キ條件ハ戰セテ市制第二百二十三條町村制第二百二十七條等ニ在リ

市町村ハ其住民ヲシテ市町村ノ爲メニ義務ヲ盡サシムルノ權利ナカル可カラスシテ此權利ナキトキハ共同ノ目的ヲ達スルコト能ハサルハ上既ニ之ヲ論述セリ其義務ノ所狹ハ市町村事業ノ範圍ニ從ハサル可カラス其事業ハ全國ノ公益ノ爲メニスルモノアリ或ハ一市町村局部ノ公益ヨリ生スルモノアリ其全國ノ公益ニ出ツルモノハ軍軍、警察、教育等ノ類ニシテ是皆別ニ規定ス可キモノトス其局部ノ公益ヨリ生スルモノ即共同事務ハ各地方ノ情況ニ從テ異同アレハ茲ニ枚擧スルニ暇アラスト雖モ農業、經濟、交通、事務、衛生、事務等ノ如キハ其最重要ナルモノトス之ヲ要スルニ一市町村ノ公益上ニ於テ必要ナル事項ハ悉ク共同事務ニ屬ス可キナリ本制ニ於テ設ケタル委任ノ國政事務ト固有ノ事務即共同事務ト

ノ區別ハ專ラ市町村長ノ地位ノ兩岐ニ分ル、所ニシテ且市町村ノ必要事務ト隨意事務トノ區別ヲ立ツルノ根據トナルモノナリ即此區別ハ官權ノ及フ可キ限界ヲ立ツルニ在リテ必要事務ハ監督官廳ニ於テ強制豫算ノ權利(市制第一百十八條)町村制第二百二十二條)アルモノトス而シテ必要事務トハ委任ノ國政事務ハ勿論共同事務中市町村ノ需要ニ於テ関ク可カラサルモノニ限リ必要事務ト謂フヲ得可シ市制町村制第八十八條ノ規定ハ實ニ此精神ニ出テタルモノニシテ市制第一百十八條)町村制第二百二十二條ニ云フ所ノモノモ亦同シ此ノ如キ規定アルトキハ共同行政上ノ事件ニ至ルマテ市町村ノ意向ヲ顧ミスシテ負擔ヲ受ケシムルコトヲ得從テ官ノ監督權ハ重キニ過クルノ恐アリト雖モ一方ヨリ考フルトキハ至ク檢束ヲ解キテ市町村ノ自由ニ任スルハ却テ將來ノ爲メ顧慮スル所アリ故ニ市町村ノ公益上已ムヲ得サルモノハ姑ク市町村會ノ意見ニ拘ラス監督官廳ノ命令ヲ以テ之ヲ執行スルノ權利ヲ存セサルヲ得ス但其處分ニ對シテハ上訴ヲ許シタルヲ以テ專制ノ弊ヲ免ル、ヲ得可シ其他必要ノ支出ハ本制市町村ノ組織ニ關スル條件中ニ含有セリ隨意事務ニ就テハ市町村二十分ノ自由ヲ與フト雖モ若シ過度ノ負擔ヲ爲スニ至テハ之ヲ制スルニハ市制第二百二十三條第六)町村制第二百二十七條第六)ノ規定ヲ適用スルヲ得可シ市町村ニ於テ其費途ヲ支辨スルカ爲メニ左ノ放入アリ

- 一 不動産資金營業(瓦斯局水道等ノ類)ノ所得
- 二 市町村ノ金庫ニ收入スル過怠金、料(市制第四十八條第六十四條第二項第五)第九十一條)第二百二十四條)町村制第五十條)第六十八條)第二項第五)第九十一條)第二百二十八條)
- 三 手数料使用料
- 四 市稅町村稅

手数料トハ市町村吏員ノ職務上ニ於テ一個人ノ爲メ特ニ手數ヲ要スルカ爲メ市町村ニ收入スルモノヲ謂ヒ使用料トハ一個人ニ於テ市町村ノ營造物等ヲ使用スルカ爲メ其料金を市町村ニ收入スルモノヲ謂フ例ハ手數料トハ帳簿記入又ハ警察事務上ニ於テ特ニ調査ヲ爲ストキノ收入ヲ謂ヒ使用料トハ道路、錢橋、錢等ノ類ヲ謂フ

手数料使用料ノ額ハ法律勅令ニ定ムルモノ、外市町村會ノ議決ヲ以テ定ムヘキモノナリ(市制第三十一條)第五)町村

制第三十三條第五)尤市町村條例ヲ以テ一般ノ規定ヲ設ケ(市制町村制第九十一條)其地ノ慣行ニ依リ相當ノ手續ヲ以テ公告スヘキモノトス

且若シ手数料使用料ヲ新設シ又ハ舊來ノ額ヲ増加シ又ハ其徵收ノ法ヲ變更スルトキハ內務大臣ノ許可ヲ受クルヲ要ス(市制第二百二十二條第二)町制制第二百二十六條第二)但徵收ノ法ヲ改ムルコトナクシテ唯其額ヲ減スルニ過キサルトキハ其許可ヲ受クルヲ要セス

手数料ヲ納ムルノ義務アルハ行政上ノ手数料要スル者ニシテ使用料ヲ納ムルノ義務アルハ營造物等ヲ使用スル者トス之ヲ免除スルハ市制町村制第九十七條 第九十八條ノ場合ニ限ル可シ第九十六條ノ場合ハ町村ノ課稅ヲ免除スルニ止リテ手数料使用料等ノ事ニ及ハサルナリ

町村稅ニ關シテハ本制ハ成ルヘク現行法ヲ存スルノ精神ナリ町村稅ヲ十分ニ改正セン、スレハ先ツ國稅徵收法ヲ改正セザル可カラス故ニ本制ニ於テハ現行ノ原則ニ依リ多少ノ修補ヲ加ヘタルニ過キス現今町村費ノ賦課目即地價割戸別割營業割等ノ如キ皆國稅府縣稅ニ附加シテ徵收スル者ニ外ナラス又或ハ特別ノ町村稅アリ故ニ本制ニ定ムル所ノ課目ハ現行ノ課目ヲ存スルニ於テ妨ケナキモノナリ

附加稅トハ定率ヲ以テ國稅府縣稅ニ附加スルモノニシテ納稅ノ負擔ニ偏輕偏重ノ患ナカラシメンカ爲メニ其進率ヲ均一ニスルヲ例則トセリ(市制町村制第九十條)其賦課法ヲ定ムルハ市町村會ノ職權ニ屬ス故ニ市町村會ハ臨時ノ議決又ハ豫算議定ノ際ニ之ヲ議決スヘキナリ若シ此例則ノ外ニ於テ課法ヲ設ケント欲スルトキハ郡參事會(町制第二百二十七條第七)若クハ府縣參事會(市制第二百二十三條第七)ノ許可ヲ受クルヲ要ス

稅率ノ定限ハ豫メ之ヲ設ケスト雖モ獨リ地租及直接國稅ニ於テハ市制第二百二十二條第三町制第二百二十六條第三ニ定メタル制限ヲ越エントスルトキハ內務大臣ノ許可ヲ受クルヲ要ス是レ國庫ノ財源ニ關係スル所アルヲ以テナリ就中地租ノ如キハ從前此定限ヲ超過スルヲ得ルハ非常特別ノ場合ニ限レリ而シテ特別許可ノ道ヲ存セサルカ如キハ地方ニ依テハ却テ課稅ノ平均ヲ得サルノ弊アリ是レ本制現行ノ例ヲ移シテ多少ノ便法ヲ開キタル所以ナリ間接稅ハ概シ

テ市町村ハ附加稅ヲ課スルニ便ナラス故ニ市制第二百二十二條第四及ヒ町制第二百二十六條第四ニ從ヒ課稅官ノ許可ヲ要ストセリ各種國稅府縣稅ノ內何レヲ直稅トシ又何レヲ間稅トス可キカハ往々疑點ヲ生スルコトアリ此區別ニ就テハ今內務大臣兩省ノ告示ヲ以テ之ヲ定ムルコト、セリ(市制第三百三十一條町制第三百三十六條)

附加稅ノ特別稅ニ優ル所以ノモノハ附加稅ニ在テハ納稅者既ニ國稅又ハ府縣稅ノ賦課ヲ受クルヲ以テ別ニ其收益等ノ調査ヲ爲スヲ要セサルニ在リ唯其町村稅ハ免除セサルモ國稅府縣稅ノ賦課ヲ受ケサル者(一個人又ハ法人)ニ限リ更ニ其調査ヲ要ス可キニ付此場合ニ於テハ町村長若クハ市參事會ニ於テ其國稅府縣稅徵收ノ規則ニ據リ其調査ヲ爲サ、ル可カラズ

特別稅ハ市制町村制第九十一條ニ從ヒ條例ヲ以テ之ヲ規定セサル可カラス此點ニ於テハ既ニ手数料ニ就テ説明シタル所ニ同シ但特別稅ハ市町村必要ノ費用ヲ支辨スルニ附加稅ヲ以テシ猶足ラサルトキニ限リ始メテ之ヲ徵收スルモノトス(市制町村制第九十條)

市町村稅ヲ納ムルノ義務ヲ負擔スル者ニ就テハ一個人ト法人トヲ區別セサル可カラス即チ左ノ如シ

甲 一個人

凡ソ納稅義務ハ市町村ノ住民籍ニ原クモノトス(市制町村制第六條第二項)故ニ此義務ハ市町村內ニ住居ヲ定ムルト同時ニ起ルモノナリ故ニ一旦住居ヲ定メタル者ハ時々他ノ市町村ニ滞在スルコトアリト雖モ納稅義務ヲ免ルヘキニ非ス若シ之ニ反シテ住居ヲ定メスシテ一時滞在スルニ止マルモノハ未タ此義務ヲ帶ヒス唯三箇月以上滞在スルトキハ住居ヲ占ムルト同ク納稅ノ義務ヲ生スルモノトス(市制町村制第九十二條)又假令ヒ市町村內ニ住居若クハ滞在セスト雖モ其市町村內ニ土地家屋ヲ所有シ又ハ店舗ヲ定メテ營業ヲ爲ス者ハ均ク其市町村ノ利益ヲ蒙ルニ依リ共ニ納稅ノ義務アリトス但此義務ハ一般ノ負擔ニ涉ラスシテ唯其土地家屋營業若クハ是ヨリ生スル所得ニ賦課ス可キ市町村稅ニ限リテ負擔ノ義務アルモノトス(市制町村制第九十三條)住居ト滞在トハ常ニ必ス同一ニ歸セサルヲ以テ或ハ重複ノ課稅ヲ受クルノ患ナシトセシ此弊ヲ防クカ爲ニハ則チ市制町村制第九十四條 第九十五條ノ規定アリ他國ニ於テハ往々住居ヲ

所ナリ然レトモ豫メ其費用ニ備ヘンカ爲メ資本ヲ蓄積セントスルコトモ極メテ難カル可シ故ニ經常歳入ヲ以テ支ヘ能ハサル所ノ需要ニ應セント欲スレハ市町村ヲシテ豫メ將來ノ歳入ヲ使用スルコトヲ得セシムルノ道ヲ開クノ外ナカ
ル可シ即公債募集ノ方法はナリ抑公債募集ノ利益ハ收入時期ノ未タ到來セサルニ先テ豫メ歳入ヲ使用シテ以テ町村住
民ノ爲メニ大事業ヲ起シ其經濟及納稅力ヲ奨励シ且以テ納稅者ノ負擔ヲ軽減スルニ在ルナリ公債ノ事タル利益ノ在ル
所斯ノ如シト雖モ之ニ伴フ所ノ弊害モ亦自ラ免レサルモノアリ若シ市町村ニ於テ此方法ニ依リ豫メ將來ノ歳入ヲ使用
スルトキハ則其元利償却ニ充ツル所ノ金額ハ將來ノ歳入中ヨリ減却スルモノナレハ負債額ノ多寡ト償還期限ノ長短ト
ニ從ヒ市町村ノ財政ニ影響スル所少カラス又市町村會ニ於テハ資本ノ得易キカ爲メニ輕忽ニ其市町村ノ實力ニ相當セ
サル事業ヲ起スノ傾向ヲ爲シ又ハ今日ニ負擔ス可キノ義務ヲ漫リニ後年ニ傳ヘントスルノ弊害ナキコト能ハス最モ
行政官ノ注意ス可キノ所ニシテ市制第百六條第百二十二條第一及町村制第百六條第百二十六條第一ノ規定アルハ以上ノ
論旨ニ起因スルモノトス

本制ハ公債募集ノ事項ヲ逐一列舉セズ唯已ムヲ得サルノ必要若クハ永久ノ利益ト云フヲ以テ之レカ制限ヲ立テタリ若
シ此制限ニ適合スルノ證明ナキモノハ許可ヲ與フ可カラス若シ又償還期限三年以内ニシテ許可ヲ要セサルモノハ町村
制第六十八條第一及市制第六十四條第一ニ依テ相當ノ處分ヲ爲ス可キナリ其必要已ムヲ得サルノ支出トハ舊債ヲ償還
シ又ハ傳染病流行若クハ水害等不慮ノ災厄ニ遭遇シテ一時ノ窮ヲ救ハントスルトキ又ハ學校ヲ開設シ道路ヲ修築スル
等法律上ノ義務ヲ盡サントスルカ如キ場合ヲ謂ヒ永久ノ利益トナル可キ支出トハ市町村ノ力ニ堪フ可キ事業ヲ起シ以
テ市町村有財產ノ生産力若クハ住民ノ經濟力ヲ増進シ假令一時ノ負擔ヲ増スモ永遠ノ利益ヲ生ス可キ場合ヲ謂フナリ
尤何レノ場合ニ於テモ一時ノ歳入ヲ以テ支辨シ能ハサル時ニ限ルモノトス但年々要スル所ノ常費ハ必經常ノ歳入ヲ以
テ支辨ス可キモノニシテ公債ヲ募ルヲ得ス公債募集ニ當テハ深ク注意ヲ加ヘ成ルヘク住民ノ負擔ヲ輕クシ利息ハ時ノ
相場ニ準シ隨時償還ノ約ヲ立テ、市町村ニ便利ヲ與ヘサル可カラス到底償還方法ノ確定スルニ非サレハ募集ヲ許サス
又公債ハ成ル可ク市町村ノ財政ニ適宜シ償還期限ハ長キニ過ク可カラス故ニ本制ニ於テハ償還ハ三年以内ニ始マルモ

ノトシ年々ノ償還歩合ヲ定メ且募集ノ時ヨリ三十年以内ニ還了スルヲ以テ例規ト爲セリ若シ此例規ニ違ハントスルト
キハ必官ノ許可ヲ要ス(市制第百二十二條第一、町村制第百二十六條第一)元來許可ヲ要セサル公債ノ種類ト雖モ右ノ例
規ニ違フトキハ亦官ノ許可ヲ請フ可シ

公債ヲ起スト起サ、ルト及其方法ノ如何ハ市町村會ノ議決ニ屬ス(市制第三十一條第八、町村制第三十三條第八)唯定額
豫算内ノ支出ヲ爲スカ爲メニシテ一會計年度内ニ償還ス可キ公債ハ市ニ於テハ市會ノ議決ヲ要セス市參事會ノ意見ヲ
以テ募集スルヲ得ト雖モ(市制第百六條第三項)町村ニ於テハ町村會ノ同意ヲ要スルコト勿論ナリ蓋斯ノ如キ公債ハ收
入支出ノ多キ市ノ如キニ在テハ自然已ム可カラサルモノニシテ其支出ノ時期ト收入期限ト常ニ相合一セサルカ故ナリ
凡公債ヲ募集スルニ付許可ヲ受クヘキハ右ニ陳述シタル場合及會テ負擔ナキニ新ニ公債ヲ起シ又ハ舊債ヲ増額スルト
キニ在リ故ニ前記ノ如キ一時ノ借入金ヲ爲シ又ハ舊債償還ノ爲メニスル公債ニシテ其規約舊債ヨリ負擔ヲ輕クスルト
キノ如キハ滙テ許可ヲ要セス其他ハ償還期限三年以内ノモノヲ除クノ外内務大藏兩大臣ノ許可ヲ受ク可ヘシ
既ニ募集シタル公債ヲ豫定ノ目的外ニ使用セントスルトキハ市町村會ノ議決ヲ要シ且若シ其公債ニシテ官許ヲ要スル
トキハ許可ヲ受ク可キコト官ヲ俟タス

甲 定額豫算表ヲ調製スル事

乙 收支ヲ爲ス事

丙 決算報告ヲ爲ス事

甲

以上ノ三要件ニシテ法律中ニ細目ヲ設クヘキ必要アルモノハ本制第四章第二款ニ於テ之ヲ規定セリ
財政ヲ整理シ收支ノ平衡ヲ保ツニハ定額豫算表ヲ設ケサル可カラス本制ハ(市制町村制第百七條)市町村ヲシテ豫算
表調製ノ義務ヲ負ハシム故ニ若シ市町村ニ於テ此義務ヲ盡サ、ルトキハ法律上ノ權力ヲ以テ之ヲ強制スルヲ得可ク若

シ之ヲ議決セサルトキハ府縣參事會郡參事會ノ議決ヲ以テ之ヲ補フコトヲ得可シ(市制第百十九條)町村制第百二十三條)此義務ハ決シテ免ル可カラサルモノナレハ狭少ノ町村ト雖モ猶之ヲ負擔セサルヲ得ス其豫算表ハ一年ノ見積ヲ以テ之ヲ設ケ其會計年度ハ政府ノ會計年度ニ同クセリ其他本制ハ豫算表調製ノ細目ヲ定メス要スルニ一切ノ收支及收入不足ノ場合ニ方リ支辨方法ヲ定ムルヲ以テ足レトス但財政整理上ニ於テ其市町村ノ資力ヲ酌量ス可キ必要ノ細目ハ省令ヲ以テ此ヲ定ムルコトアル可シ

定額豫算ノ案ヲ調製スルコトハ町村長及市參事會ノ擔任ニシテ之ヲ議決スルハ市町村會ノ職權ニ屬ス收支ヲ許可スルコトハ市町村會ノ全權ニ任セスシテ法律上ノ檢束ヲ設クルモノアリ即當然支出ス可キモノヲ否決シタルトキハ監督官廳ニ於テ豫算豫算ヲ令スルノ權(市制第百十八條)町村制第百二十二條)アリ又其議決ノ越權ニ涉リ又ハ公益ヲ害スルモノハ其議決ヲ停止スルノ權(市制第六十四條第一、町村制第六十八條第一)アリ事項ニ依リテハ官ノ許可ヲ要スルカ故ニ(市制第百二十二條)第百二十三條)第百二十六條)第百二十七條)第百五十六條)市町村住民ノ爲メニ過度ノ負擔ヲ制止スルノ方法ハ十分備ハレト謂フ可シ故ニ豫算表ハ市町村會ノ議決スル所ニ依リ其全體ニ於テ許可ヲ受クルヲ要セス唯右ニ記載シタル場合ニ限リテ許可ヲ受クルヲ要スルノミ

凡定額豫算表ハ二様ノ効力アリ即一方ニ於テハ理事者ヲシテ豫定ノ收支ヲ爲スノ權利ヲ得セシメ一方ニ於テハ越越ス可カラサルノ制限ヲ負ハシムルモノナリ殊ニ豫算外ノ支出豫算超過ノ支出若クハ費用ノ流用ヲ爲スニ當テハ更ニ市町村會ノ議決ヲ經可キモノトス此場合ニ於テ市町村會ハ當初豫算ヲ議定スルト同一ノ規定ニ從テ之ヲ議決ス可キナリ其追加豫算若クハ豫算ノ變更ヲ議決スルニ當リ其事項タル官ノ許可ヲ要スルトキハ均ク其許可ヲ受ク可キコトハス豫備費ヲ設ク可キト否ト及其額ノ如何ハ市町村會ノ議定ニ在リト雖モ已ニ之ヲ設ケタルトキハ市町村制第百九條ノ制限ヲ除クノ外町村長及市參事會ノ之ヲ使用スルニ任ス但其決算報告ヲ爲ス可キハ固ヨリナリトス

市町村收支ノ事務ハ之ヲ官吏ニ委任セスシテ之ヲ市町村ノ吏員即收入役ヲ置テ之ニ委任ス是多ク各國ニ行ハルノ所ノ

實例ニシテ其吏員ハ市町村ニ於テ之ヲ選任シ有給吏員ト爲セリ要スルニ本制ノ普通ハ收支命令者ト實地ノ出納者トヲ分離獨立セシメント欲スルニ在リ故ニ收入役ノ事務ヲ町村長ニ委任スルハ本制ノ敢テ希望スル所ニ非スシテ此ノ如キ場合ハ極メテ罕ナル可シ若シ町村ノ情況ニ依リ別ニ有給ノ收入役ヲ置クヲ要セサルトキハ俾口之ヲ助役ニ委任スルヲ可トス又比隣ノ小町村ハ町村制第百十六條ニ從ヒ共同シテ收入役一名ヲ置クモ亦便宜ニ任ス

收支命令權ハ町村長若クハ市參事會及監督官廳ニ屬ス收支命令ハ書面ヲ以テセサル可カラス收支命令ヲ受ケスシテ爲シタル支拂ハ市町村ニ於テ之ヲ認定スルヲ要セス抑收支命令ト實地ノ出納トヲ分離スルハ支拂前ニ於テ其豫算ニ違フ所ナキヤヲ監査スルニ便ナルカ爲メナリ元來決算報告ヲ爲スハ即此目的ニ外ナラスト雖モ既ニ支拂後ニ係ルヲ以テ其監査ハ往々時機ニ後ルノ憾アリ故ニ本制ハ(市制町村制第百十條)收入役ニ負ハシムルニ其命令ノ正否ヲ查スルノ義務ヲ以テシ其命令若シ定額豫算又ハ追加豫算若クハ豫算變更ノ決議ニ適合セス又豫備費ヨリ支拂フ可キトキ該費目ノ支出ニ關スル規定ヲ遵守セサルニ於テハ之ヲ支出スルヲ得サルモノトス此義務ハ收入役ノ賠償責任ト懲戒處分ノ制裁ヲ以テ十分ニ之ヲ盡サシムルヲ得可シ

若シ町村長ニ收入役ノ事務ヲ擔任セシムルトキハ收支命令ト支拂トノ別ハ自ラ消滅シ隨テ上ニ記載シタル監査ノ法モ亦之レナキニ至ル可シ
收入役ヲシテ右ノ義務ヲ行ヒ易カラシメンカ爲メ定額豫算表ハ勿論追加豫算若クハ豫算變更ノ議決ハ必之ヲ收入役ニ通報セサル可カラス其豫算表及臨時ノ議決ハ併セテ簿記ノ標準ト爲ルモノナリ本制ハ簿記ノ事ニ就テハ規定ヲ立ツルコトナシト雖モ簿記及一般出納事務ニ就テハ追テ訓令ヲ以テ原則ヲ示スコトアル可シ又本制ハ出納ヲ檢査スルヲ以テ市町村ノ義務ト爲セリ(市制町村制第百十一條)若シ理事者ニ於テ此義務ヲ行ハス又ハ檢査ヲ行フテ盡サハル所アルカ爲メ市町村ニ損害ヲ醸シタルトキハ市町村ニ對シテ賠償義務ヲ負ハシム可キナリ此賠償義務ノ外懲戒ヲ加ヘ得可キハ言ヲ俟タス

丙

決算報告ノ目的ハニアリ左ノ如シ

一 計算ノ當否及計算ト收支命令ト適合スルヤ否ヲ審査スル事(會計審査)

二 出納ト定額豫算表又ハ追加豫算若クハ豫算變更ノ議決又ハ法律命令ト適合スルヤ否ヲ査定スル事(行政審査)

會計審査ハ會計主任者(即收入役又ハ收入役ノ事務ヲ擔任スル助役若クハ町村長)ニ對シ行フモノニシテ行政審査ハ市町村ノ理事者即町村長若クハ市參事會ニ對シテ行フモノナリ其會計審査ハ先ツ町村長(但町村長ニ於テ會計ヲ兼掌スルトキハ此限ニアラス)及市參事會ニ於テ之ヲ行ヒ次テ市町村會ニ於テ右ニ様ノ目的ヲ以テ會計ヲ審査ス(市制町村制百十二條)是故ニ收支命令者町村長助役市參事會員ニシテ市町村會ノ議員ヲ兼掌スルトキハ其議決ニ加ハルコトヲ得ス(市制第四十三條町村制第四十五條)若シ又議長タルトキハ其議事會議長席ニ居ルコトヲ得サルモノトス(市制第一百十二條町村制第一百三十三條)是利害ノ互ニ抵觸スルヲ以テナリ

決算報告ノ時會計ニ不足アルトモハ市制第二百二十五條若クハ町村制第二百二十九條ヲ適用ス可シ

市制町村制第五章 市町村内特別ノ財産ヲ有スル市區又ハ各部ノ行政

行政ノ便利ノ爲メニ盡シタル區ト一市町村内ニ於テ獨立ノ法人タル權利ヲ有スル各部トノ區別アルハ固ヨリ言フ俟タズ本制ハ一市町村ノ統一ヲ尚フモノニシテ一市町村内ニ獨立スル小組織ヲ存續シ又ハ造成スルコトヲ欲スルニアラス然レトモ強テ此原則ヲ斷行セントスルトキハ一地方ニ於テ正當ニ享有スル利益ヲ傷害スルノ恐レアリ故ニ概シテ此旨趣ニ依テ論ス可カラサルモノアリ大市町村ニ於テハ現今既ニ特別ノ財産ヲ有スル部落アリ現今ノ小町村ヲ合併スルトキハ更ニ又此ノ如キ部落ヲ現出ス可シ其部落ハ即獨立ノ權利ヲ存スルモノト謂フ可シ又他ノ一方ヨリ論スルトキハ市制町村制第九十九條ノ原則ニ依リ其部落ハ義務ヲ負擔スルコトアリト雖モ之レカ爲メ直ニ別段ノ組織ヲ要スルコトナカル可シ其特別財産又ハ營造物ノ管理ハ之ヲ共至市町村ノ理事者タル町村長又ハ市參事會ニ委任スルモ妨ケナシ(市制第一百四十四條町村制第一百五十五條)若シ區長ヲ置クトキハ町村長又ハ市參事會ニ於テ區長ニ指揮シテ其管理ノ事務ヲ取扱ハシムルコトヲ得可シ尤其一部ノ權利ヲ傷害ス可カラサルハ言フ俟タズ本制ニ於テ其一部ノ出納及會計ノ事務ヲ分別ス

可キモノトスルハ即是カ爲メナリ議會ノ職掌ヲ論スレハ(市制自第三十條至第三十五條町村制自第三十二條至第三十七條)特別事務ト雖モ總テ之ヲ市町村會ニ委任スルモ妨ケナキ而巳ナラス却テ希望ス可キ所ナリ然レトモ地方ニ依リテハ至市町村ト其各部落トノ利害ハ互ニ相抵觸スルコト往々之レアリ其甚キニ至テハ多數ノ爲メニ壓抑ヲ蒙ルコトアリ依テ其一部限リノ選舉ヲ以テ特別ノ議會ヲ起シ以テ其議事ヲ委任スルコトヲ得可シ其之ヲ起スノ利害ニ就テハ一般ノ原則ヲ設ケ難キカ故ニ姑ク條例ノ規定ニ任セサル可カラス但此條例ハ固ヨリ普通ノ規定ニ依ル可クシテ特別ノモノニ非スト雖モ其之ヲ設ク並其事項ヲ定ムルハ市町村會ノ議決ニ任セシテ之ヲ郡若クハ府縣參事會ニ委任セリ何トナレハ利害ノ相抵觸スルカ爲メ偏頗ノ處置アラントヲ恐レハナリ唯市町村會ノ意見ヲ徵ス可キハ勿論ナリ要スルニ區會ハ市町村會又ハ區内人民ノ情願ニ依リ之ヲ設クルヲ當然トス

區會ノ構成ハ本制ニ規定シタル市町村會ノ組織ニ依準シ條例中ニ之ヲ定ム可キモノトス區會ノ職掌ハ市町村會ノ職掌ニ同シ唯其特別事件ニ限ルノミ

町村制第六章 町村組合

本制ノ希望スル如ク有力ノ町村ヲ造成シ又郡ヲ以テ自治體ト爲ストキハ其他別ニ區畫ヲ設クルノ必要ナカル可キナリ殊ニ一事件アル毎ニ特別ノ聯合ヲ設クルヲ要セサル可シ若シ波ニ聯合ヲ設クルトキハ行政事務簡明ナラス其組織錯綜ヲ極メ費用モ亦隨テ増加スルヲ免レサルハ英國ノ實例ヲ以テ證スルニ足ル可シ獨リ水利土功ノ聯合又ハ小町村ニ於テ學校ノ聯合ヲ設クルカ如キハ萬已ムヲ得サルモノニシテ皆別法ヲ以テ規定セサル可カラス然レトモ其別法ノ發布セサル間ハ本制ニ於テ豫メ之カ方法ヲ設ケサル可カラス又此必要アルノ外往々町村組合ヲ設クルノ活路ヲ示ス可キモノアリ即本制ニ於テハ關係町村ノ協議ヲ以テ其組合ヲ爲スノ目的組合會議ノ組織事務管理ノ方法及費用ノ支辨方法等ヲ定ムルトキハ(町村制第十六條第一項第十七條第一項)監督官廳即郡長ノ許可ヲ得テ組合ヲ成スコトヲ許セリ町村ニ於テ相當ノ資力ヲ有セサルトキ組合ヲ爲サシムルヲ必要ト爲スカ如キ是ナリ此ノ如キ場合アルトキハ町村制第四條ニ於テ合併ス可キコトヲ規定スト雖モ事情ニ依リテハ合併ヲ施ス可カラス又ハ之ヲ不便ト爲スコトナシトセズ例ハ

第三類 第二章 郡區市町村

該町村ノ互ニ相選購スルカ如キ又ハ古來ノ慣習ニ於テ調和ヲ得サルカ如キノ類アリ此ノ如キニ至テハ其町村ノ異議アルニモ拘ラス事務共同ノ爲メ組合ヲ成サシムルノ権力ナカル可カラズ其組合ヲ成ストキハ第四條ノ場合ニ異ニシテ其各町村ノ獨立ヲ存シ又別ニ町村長及町村會若クハ町村總會ヲ有ス可キ理ナリ然レトモ其組合ヲ成ス所ノ共同事務ノ多寡及種類ハ其組合ニ依テ互ニ異ナルモノトス

抑協議ニ依ラスシテ組合ヲ設クルハ町村ノ獨立權ヲ傷クルノ恐レアルニ依リ郡參事會ノ議決ニ任スルヲ妥當ナリトス(町村制第十六條第二項)果シテ其共同事務ノ區域ヲ定メ強制ヲ以テ組合ヲ成サシメタルトキハ議會ノ組織、事務管理ノ方法、費用支辨ノ方法就中分擔ノ方法ニ至テハ先ツ關係町村ニ於テ之ヲ協議スルヲ要ス若シ其協議調ハサルニ及テハ郡參事會ニ於テ之ヲ議決スルノ外ナシ

組合議會ノ組織、事務管理ノ方法、費用支辨ノ方法殊ニ分擔ノ割合ハ本制ニ於テ豫メ之ヲ規定セズ實際ノ場合ニ於テ便宜其方法ヲ制ス可シ故ニ組合ハ特別ノ議會ヲ設ケ或ハ各町村會ヲ合シテ會議ヲ開キ或ハ互選ノ委員ヲ以テ議會ヲ組織シ或ハ各町村會別箇ニ會議ヲ爲シ其各議會ノ一致ヲ以テ全組合ノ議決ト爲スノ類各其宜キニ從フ可シ又町村長ノ如キモ組合ニ一ノ町村長ヲ置キ且之ヲ永久獨立トシ或ハ各町村長ノ交替ト爲スヲ得可シ又組合ノ費用ハ或ハ特別ノ組合費トシテ之ヲ各個人ニ賦課シ或ハ之ヲ各町村ニ賦課シ以テ其賦課徵收ノ法ヲ各町村ノ便宜ニ任スルヲ得可シ各町村分擔ノ割合ハ利害ノ輕重、土地ノ廣狹、人口ノ多寡及納稅力ノ厚薄ヲ以テ標準ト爲ス可シ但其納稅力ノ鑑定方ニ至テモ亦之ヲ一定スルコト能ハサル可シ以上ノ各事項ニ關シ本制ハ至ク實地宜キニ從フヲ許セリ故ニ各地方ニ於テ其便ト爲ス所ヲ採擇ス可シ

組合町村ハ之ヲ解クノ議決ヲ爲スヲ得ト雖モ郡長ノ許可ヲ得ルヲ要ス(町村制第十八條)

市制第六章町村制第七章 市町村行政ノ監督

監督ノ目的及方法ハ本說明中各處ニ之ヲ論セリ故ニ復々之ヲ贅セス唯茲ニ其要點ヲ概括セントス

(第一)監督ノ目的ハ左ノ如シ

一 法律有效ノ命令及官廳ヨリ其權限内ニテ爲シタル處分ヲ遵守スルヤ否ヲ監視スル事

二 事務ノ錯亂濫用セサルヤ否ヲ監視シ時宜ニ依テハ強制ヲ施ス事(市制第十七條、町村制第二十一條)

三 公益ノ妨害ヲ防キ殊ニ市町村ノ資力ヲ保持スル事

以上ノ目的ヲ達スルカ爲メニハ左ノ方法アリ

一 市町村ノ重役ヲ認可シ又ハ臨時町村長助役ヲ選任スル事(市制第五十條、第五十二條、町村制第五十九條、第六十條、第六十一條、第六十二條)

二 議決ヲ許可スル事(市制第二百二十二條、第二百二十三條、町村制第二百二十六條、第二百二十七條)

三 行政事務ノ報告ヲ爲サシメ書類帳簿ヲ査閲シ事務ノ現況ヲ視察シ並出納ヲ檢閲スル事(市制第一百七十七條、町村制第二百零一條)

四 強制豫算ヲ命スル事(市制第一百十八條、町村制第二百二十二條)

五 上班ノ參事會ニ於テ代テ議決ヲ爲ス事(市制第一百十九條、町村制第二百二十三條)

六 市町村會及市參事會ノ議決ヲ停止スル事(市制第六十四條第一、第六十五條、町村制第六十八條第一)

七 懲戒處分ヲ行フ事(市制第二百二十四條、第二百二十五條、町村制第二百二十八條、第二百二十九條)

八 市町村會ヲ解散スル事(市制第二百十條、町村制第二百二十四條)

(第二)監督官廳ハ左ノ如シ

町村ニ對シテハ

- 一 郡長 二 知事 三 內務大臣

市ニ對シテハ

- 一 知事 二 內務大臣

法律ニ明文アル場合ニ於テハ郡長若クハ知事ハ郡參事會若クハ府縣參事會ノ同意ヲ求ムルヲ要ス但參事會ヲ開設スル

第三類 第二章 郡區市町村

マテハ郡長知事ノ専決ニ任ス(市制第百二十七條町村制第百三十條)


市町村吏員ノ處分若クハ議決ニ對スル訴願ニ就テハ先ツ市町村ノ事務ト市制第七十四條町村制第六十九條ニ記載シタル事務トノ間ニ區別ヲ立テサル可カラス市制第七十四條町村制第六十九條ニ記載シタル事務ニ關シテ訴願ヲ許スト否トハ一般ノ法律規則ニ從フモノトス之ニ反シテ市町村ノ事務ニ關シテハ此法律ニ明文アル場合ニ限レリ(市制第八條第四項第二十九條第三十五條第六十四條第二項第一第七十八條第百五條第百二十四條町村制第八條第四項第二十九條第三十七條第六十八條第二項第一第七十八條第百五條第百二十八條)本制ハ訴願ノ必要ナル場合ヲ列載シ悉シタルモノトス又監督官廳ハ自己ノ發意ニ依リ其職權ヲ以テ監督權ヲ行フヲ得ルノミナラス人ノ告知ニ依テ亦之ヲ行フコトヲ得可シ而シテ其告知ハ本制ニ所謂訴願ノ種類ニアラサレハ期限ヲ定メス又前キノ處分若クハ議決ノ執行ヲ停止スルコトヲ得サルナリ(市制第百十六條第二項第五項町村制第百二十條第二項第五項)

市町村ノ行政事務ニ關シ郡長若クハ府縣知事ノ第一次又ハ第二次ニ於テ爲シタル處分若クハ裁決ニ對シテハ其參事會ノ同意ヲ得ルト否トニ拘ハラズ一般ニ訴願ヲ爲スヲ許セリ特ニ法律ニ明文アル場合ニ限リテ之ヲ許サ、ルモノトス(市制第百十六條第二項町村制第百二十條第一項)若シ其處分又ハ裁決郡長ヨリ發シタルモノナルトキハ之ニ對スル訴願ハ知事之ヲ裁決シ郡參事會ヨリ發シタルモノナルトキハ府縣參事會之ヲ裁決ス知事及府縣參事會ノ裁決ニ不服アル者ハ共ニ內務大臣ニ訴願スルモノトス而シテ權利ノ消長ニ關スル結局ノ裁決ハ之ヲ行政裁判所ニ委任スルヲ妥當ト爲スハ上來屢々之ヲ説明セリ但權利ノ爭論ハ一般ニ行政訴訟ヲ許スニアラスシテ之ヲ許ス可キノ必要アル場合ニ限リ特ニ之レカ明文ヲ掲ク故ニ其明文ナキ場合ニ於テハ結局ノ裁決ハ常ニ內務大臣ニ屬スルモノトス而シテ行政訴訟ヲ許シタル場合ニ於テハ內務大臣ニ訴願スルヲ許サズ最上官衙ノ裁決ヲ以テ法司ノ審判ニ付スルヲ欲セサルカ故ナリ但本制ニ於テ行政裁判所ノ權限ヲ規定シタルハ市町村ノ行政事務ニ關スル事ニ止マリ其他ノ事務ニ涉ル權限ハ他日別注ヲ以テ定ム可キコト、又且下行政裁判所ノ設ケナキヲ以テ之ヲ開設スルマテノ間ハ內閣ニ於テ其職務ヲ擔任ス可キコト止ムヲ得サルナリ(市制第百二十七條町村制第百三十條)

以上記述スル所ノ要旨ハ則左ノ如シ

(第一)市町村ノ行政事務ニ屬セサル事件ニ對スル訴願及其順序ハ一般ノ法律規則ニ從フモノトス

(第二)市町村ノ行政事務ニ關スト雖モ市町村吏員ノ處分若クハ裁決ニ對シテハ本制ニ明文ヲ掲ケタル場合ニ限リ訴願ヲ許シ之ニ反シテ監督官廳又ハ郡府縣參事會ノ處分若クハ裁決ニ對シテハ一般ニ訴願ヲ許ス其訴願ノ順序ハ左圖ノ如シ



區町村費

地價割 段別割 戸別割 家屋割 營業割

(二) 市制施行ニ付府縣會議員ノ選舉及市公民ノ資格ニ關スル件第五十四

(三) 市制中東京京都大阪ノ三市ニ特例ヲ設ク明治二十二年三月公布
法律第十二號

朕市制中東京市京都市大阪市ニ特例ヲ設クルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名 御璽

明治二十二年三月二十二日
内閣總理大臣伯爵黑田清隆
内務大臣伯爵松方正義

法律第十二號

第一條 東京市京都市大阪市ニ於テハ市長及助役ヲ置カス市長ノ職務ハ府知事之ヲ行ヒ
助役ノ職務ハ書記官之ヲ行フ

第二條 東京市京都市大阪市ノ市參事會ハ府知事書記官及名譽職參事會員ヲ以テ之ヲ組
織ス

第三條 東京市京都市大阪市ニ於テハ收入役書記其他ノ附屬員ヲ置カス府廳ノ官吏其職
務ヲ行フ

第四條 東京市京都市大阪市ニ於テハ從來ノ區ヲ存シ每區ニ區長一名及書記ヲ置キ有給

吏員ト爲シ市參事會之ヲ選任ス但書記ノ人員ハ市會ノ議決ヲ以テ之ヲ定ム

第五條 東京市京都市大阪市ニ於テハ區長代理者ヲ置カス區長事故アルトキハ上席書記
之ヲ代理ス

第六條 東京市京都市大阪市ニ於テハ府知事ハ區長ヲシテ其區内ニ關スル國ノ行政及府
ノ行政並收入役ノ事務ヲ補助執行セシムルコトヲ得

第七條 東京市京都市大阪市ニ於テ區ノ廢置分合ヲ要スルトキハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第八條 東京市京都市大阪市ニ於テハ區ヲ以テ市會議員選舉區ト爲ス

(四) 町村制ヲ施行セサル島嶼ヲ指定ス明治二十二年一月十七日公布
勅令第一號

朕町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名 御璽

明治二十二年一月十六日
内閣總理大臣伯爵黑田清隆
内務大臣伯爵松方正義

勅令第一號

町村制第三百三十二條ニ依リ町村制ヲ施行セサル島嶼左ノ通指定ス

東京府管下 小笠原島 伊豆七島

長崎縣管下

對馬國

島根縣管下

隱岐國

鹿兒島縣管下

大隅國大島郡

薩摩國川邊郡

硫黃島

諏訪ノ瀬島

喜界島

沖永良部島

與論島

黑島

竹島

口之島

臥蛇島

平島

中之島

惡石島

〔五〕町村制ヲ施行セサル島嶼ノ戸長以下給料旅費浦役場費負擔方

明治二十二年一月十七日公布

勅令第二號

朕町村制ヲ施行セサル島嶼ノ戸長以下給料旅費並浦役場費ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名 御璽

明治二十二年一月十六日

内閣總理大臣伯耆黒田清隆

内務大臣伯耆松方正義

大藏大臣伯耆松方正義

勅令第二號

地方稅規則
（第五十三條）
（第三條）
（第十五條）

町村制ヲ施行セサル島嶼ハ別ニ勅令ヲ以テ其制ヲ定ムル迄本屬府縣ニ於テ町村制施行ノ後ニ要スル戸長以下給料旅費並浦役場費ハ其町村ノ負擔トス但東京府管轄小笠原島伊豆七島ハ従前ノ通國庫ヨリ支給ス

〔六〕市制町村制中直接稅間接稅ノ類別

明治二十一年七月十三日（内務大臣連帶）
大藏省告示第九十五號
本年法律第一號市制百三十一條町村制百三十六條直接稅間接稅ノ類別ハ左ノ諸稅ヲ以テ直接稅トシ其他ハ間接稅トス但府縣區町村ニ於テ特ニ徵收スルモノハ府縣知事ノ稟申ヲ以テ之ヲ定メ其直接トスヘキモノハ府縣知事ヲレテ管内ニ告示セシム

〔七〕市制町村制實施ノ際區戸長區書記役場筆生事務取扱方及區町村經費徵收支出方

明治二十一年八月十八日

内務省令第四號

第一條 市制及町村制實施ニ際シ新任市町村長ニ事務引繼了ノ日ニ至ル迄ハ（區長戸長）區書記役場筆生等ニ於テ従前ノ通事務取扱ヲ爲スヘシ

第二條 前條事務取扱中地方稅支辨ニ係ル吏員ノ給料旅費並ニ（區役所）（戸長役場）ノ經費ハ總テ該年度ノ豫算ニ據リ地方稅又ハ町村費ヲ以テ之ヲ支辨スヘシ

第三條 市制及町村制施行ノ期日ヲ定メタルトキ前條ノ地方稅又ハ町村費ニ關シ未タ該年度ノ豫算ヲ議定セス又ハ議定シタル豫算ノ不足アルニ於テハ従前ノ通府縣知事（戸長）ニ於テ府縣會町村會ノ議決ヲ取リ前條費自必要ノ豫算ヲ定ムヘシ

第四條 市制及町村制施行ノ日ヨリ市町村稅徵收ニ至ルマテ市町村必要ノ費用ハ第二條ノ費用ヲ除クノ外（區長戸長）ニ於テ其豫算ヲ設ケ區町村會ノ議決ヲ經テ假徵收ヲナスヘシ但新市町村ト郡區町村會區域ト符合セサル場合ニ於テハ各區町村會ニ於テ區々ノ豫算ヲ設ケサル爲メ府縣知事ニ於テ其標準ヲ示スコトヲ得

前項ノ費用ハ區町村會ノ議決ニ依リ現在セル區町村費又ハ共有金ヲ一時使用シ又ハ一時ノ借入金ヲ以テ其費用ニ充ツルコトヲ得

第五條 〔區長戶長〕ニ於テ取扱タル一切ノ金穀並會計帳簿ハ其金穀ノ種類及ヒ所屬年度ヲ區別シタル明細書ヲ製シ之ヲ市町村長ニ引續クヘシ但一ノ區町村ニシテ二箇以上ノ市町村ニ分屬シタルトキハ第四條ノ金額ハ事務引續前ニ支拂タルモノヲ除クノ外人口段別ヲ標準トシテ適宜各部分ニ配付シ其他ハ人口段別ノ最多キ部分ノ分屬シタル市町村長ヲ以テ主擔トシ其市町村長ニ引續キ主擔市町村長ハ第七條但書ノ精算ヲ了シタル上其所屬外ノ部分ノ分屬シタル各市町村ニ屬スヘキモノハ更ニ之ヲ其市町村長ニ引續クヘシ

第六條 第四條第一項ニ依リ假徴收ヲナシタルモノハ追テ市町村會ニ於テ該年度ノ收支豫算ヲ議決シタル上市町村稅各納人ニ對シ差引徴收ヲ爲ス可シ

同條第二項ニ依リタルトキハ新ニ徴收シタル市町村稅ヲ以テ返償ヲ爲スヘシ但一ノ區町村ニシテ二箇以上ノ市町村ニ分屬シタルトキハ最初配付ヲ受ケタル割合ニ應シ各市町村長ニ於テ之ヲ徴收シ主擔市町村長ニ於テ全額ヲ取纏メテ其返償處分ヲ爲スヘシ

第七條 〔區長戶長〕ニ於テ未タ精算ヲ了セサル區町村費ハ其引續ヲ受ケタル市町村長ニ於テ之カ精算ヲ作り市町村會ニ報告スヘシ但一ノ區町村ニシテ二箇以上ノ市町村ニ分屬シタルトキハ主擔市町村長ニ於テ精算ヲ作り主擔市町村長ハ其市町村會ニ報告シ其所屬外ノ部分ノ分屬シタル市町村ニ於テハ主擔市町村長ヨリ之ヲ其各市町村長ニ送付シテ其市町村會ニ報告セシムヘシ

第八條 前條精算ノ場合ニ於テ殘餘金アルトキハ市町村長ニ於テ舊區町村ニ割戻ヲナス可シ但一ノ區町村ニシテ二箇以上ノ市町村ニ分屬シタルトキハ該年度區町村費實收入ノ割合ニ依リ主擔市町村長ニ於テ割戻ノ高ヲ定メ其所屬外

ノ部分ノ分屬シタル市町村ノ分ハ其市町村長ニ配付シ各其割戻ヲナスヘシ

第九條 第七條精算ノ場合ニ於テ不足金ヲ生シタルトキハ市町村會ノ決議ヲ經テ舊區町村ヨリ追徴補充スヘシ但一ノ區町村ニシテ二箇以上ノ市町村ニ分屬シタルトキハ主擔市町村長ニ於テ該年度區町村費實收入ノ割合ニ依リ其補充豫算ヲ作り其所屬外ノ部分ノ分屬シタル市町村ノ分ハ其市町村長ニ送付シ各市町村會ノ決議ヲ經テ其舊區町村ノ部分ヨリ追徴補充スヘシ

第十條 不納ニ屬シタル區町村費ニシテ精算報告後ニ於テ追徴シタルモノハ各市町村ノ臨時收入トナスヘシ

第十一條 從前郡部ト經濟ヲ異ニセサル區若クハ郡部内ノ市街地ニ市制ヲ施行スルトキハ該市ハ地方稅費自中郡區廳會建築修繕費並郡吏員給料旅費及廳中諸費ノ負擔ニ任スヘカラサルヲ以テ該費ハ市制施行ノ後ハ市ニ賦課セサルモノトス但第二條ノ諸費ニ係ルモノハ此限ニアラス

〔八〕市制町村制ニ依リ市町村歲入出豫算表式ヲ定ム 明治二十二年三月一日 內務省令第二號

市町村歲入出豫算表式

其府(縣)某	市
其郡某町(村)某町村組合	市
明治何年度歲入出總計豫算	
歲入	歲入豫算高
一金	經常費豫算高
一金	臨時費豫算高
合計金(臨時費ノ豫算ヲキトキハ此合計ヲ省ク)	
歲入出差引	殘金

歳入出差引残金及歳出ノ精算残金ハ翌年度繰越金ニ編入スルヲ通例ト爲スト雖モ若シ該残金又ハ歳入豫算ニ對スル實收額ノ増減金額等特ニ其處分ヲ要スルトキハ豫メ其方法ヲ議定シ本案ニ列掲スヘシ例ヘハ殘金ノ處分ニ付テハ其殘金總額ノ何歩ハ基本財産何歩ハ豫備費何歩ハ翌年度繰越金ニ編入スヘシト掲記シ又豫算ニ對スル實收ノ増減ニ付テハ何收入何税ノ増額ハ何收入何税ノ實收減額ヲ補填シ猶殘金アルトキハ何々(基本財産豫備費翌年度繰越金等)ニ編入スヘシト掲記スルノ類

某府(縣)某市 某郡某町(村)某町村組合 明治何年度歳入出豫算表

科	目	前年度豫算額	本年度豫算額	附記
第一款	財産ヨリ生			
一				
二				
三				
第二款	使用料及手数料			
一				
二				
三				
第三款	雑収入			
一				
二				
三				

科	目	前年度豫算額	本年度豫算額	附記
第一款	役所(役場)費			
一				
二				
三				
第二款	會議費			
一				
二				
三				
第三款	會費			
一				
二				
三				
第四款	前年度繰越金			
一				
二				
三				
第五款	(市)町 村 稅			
一	地價割			
二	營業割			
三	三戸別割(家屋割)			
合計				

一	第十二款雜支出						
二							
三							
合	計						

臨時費

科	目	前年度豫算額	本年度豫算額	附	記
第一款、	、				
合	計				
通	計				

明治何年何月何日提出

市町村長 何

某(自署)

記載例

- 一 經常歳出ハ毎會計年度普通支出ヲ要スヘキモ歳出ヲ編入シ臨時歳出ハ時ニ依リ若クハ偶然生スヘキ歳出例ヘハ異常ノ土木工事ニ係ル費用及臨時傳染病ノ豫防費等ノ類ヲ編入スヘシ
- 二 歳入歳出科目欄内ニハ物件又ハ費項ノ細節前年度豫算額本年度豫算額ニハ各其金額附記欄内ニハ各其事由ノ梗概ヲ記入スヘシ例ヘハ歳入ノ部財産ヨリ生スル収入ニ在テハ貸地料藏敷料貸金利子(科目)何圓(金額)其所定何宅地賃地料一箇月何圓(其所土藏幾棟一棟ニ付何圓)共有金貸附元金何千圓八年幾割此利金何圓何百圓八月幾割此利金何圓(附記)歳出ノ部役所役務費ニ在テハ市町村長給料助役給料委員報酬(科目)何圓(金額)年俸何圓幾人月給何圓幾人二箇年何圓ノ割何箇月分(附記)ト記載スルノ類
- 三 財産ヨリ生スル収入ノ款ニハ動産不動産ノ所得及瓦斯水道ノ如キ工事ノ所得ヲモ編入スヘシ
- 四 雑収入ノ款ニハ加入金渡船賃橋梁賃不用品賣拂代竹木拂代過意金科料金賠償金其他ノ収入ニシテ他ノ各款ニ屬セサル諸収入ヲ編入スヘシ
- 五 市町村税中地價割ニ付テハ地租ニ對スル歩合營業割戸別割及家屋割ニ付テハ地方税營業稅雜種稅戶收割又ハ家屋稅ニ對スル歩合ヲ掲載スヘシ
- 六 市町村特別稅ヲ設クルトキハ戸別割又ハ家屋割ノ次ニ之ヲ掲載スヘシ
- 七 諸稅及負擔ノ款ニハ市町村有地所ノ地租又ハ地租割及郡費負擔等ノ類ヲ編入スヘシ
- 八 雜支出ノ款ニハ火災保險料山番給墓地費等他ノ各款ニ屬セサル諸支出ヲ編入スヘシ
- 九 雜收入又ハ雜支出ニ編入シ難キ收支アル等別ニ一課ヲ設クルノ必要アルトキハ適宜之ヲ設クルコトヲ得
- 十 歳入歳出科目中其節目數多ニ涉ルモノハ適宜ニ項目ヲ設クルヲ得例ヘハ役場費中ニ給料雜給需用費ノ項目ヲ設ケ尚其細節ヲ編次スル如シ

- 十一 上級ノ經濟國庫地方
其ノ款ヲ設ケ放山ノ部ニ在テハ該當費目ノ金額欄内ニ内金何圓何補助又ハ寄付金ト附記スヘシ
- 十二 豫備費ヲ置クトキハ雜支出ノ次ニ其ノ款ヲ設クヘシ若シ精算殘餘ヲ生スルトキハ順次之ヲ次年度ニ繰越スコトヲ得
- 十三 瓦斯燈水道等ノ類ニシテ別ニ豫算ヲ設クルヲ必要トスルトキハ適宜之ヲ調製スルコトヲ得
- 十四 町村組合ニ在テハ分擔法ニ依リ放山科目第五款町村稅ノ款ニ於テ左ノ如ク掲載スルモ妨ケナシ

第五款 町村稅	
其町ノ負擔	
一 地價割	
二 營業割	
三 戶別割	
其村ノ負擔	
一 地價割	
二 營業割	
三 戶別割	

〔九〕市制施行地ヲ指定ス 明治二十二年二月二日
 明治二十一年法律第一號市制第百二十六條ニ據リ市制施行地左ノ通指定ス

市制施行地	
東京府管下 東京	京都府管下 京都
神奈川縣管下 横濱	兵庫縣管下 神戸
新潟縣管下 新潟	茨城縣管下 水戸
愛知縣管下 名古屋	静岡縣管下 静岡
殿手縣管下 盛岡	青森縣管下 弘前
秋田縣管下 秋田	福井縣管下 福井
富山縣管下 富山	島根縣管下 松江
廣島縣管下 廣島	山口縣管下 赤間關
德島縣管下 德島	香川縣管下 高松
高知縣管下 高知	福岡縣管下 福岡
鹿児島縣管下 鹿児島	福岡縣管下 久留米
	熊本縣管下 熊本
	大阪府管下 大阪
	長崎縣管下 長崎
	三重縣管下 津
	宮城縣管下 仙臺
	山形縣管下 山形
	石川縣管下 金澤
	岡山縣管下 岡山
	和歌山縣管下 和歌山
	愛媛縣管下 松山
	熊本縣管下 熊本

〔十〕佐賀縣管下佐賀ヲ市制施行地ニ指定ス 明治二十二年三月十八日
 明治二十一年法律第一號市制第百二十六條ニ據リ佐賀縣管下佐賀ヲ市制施行地ニ指定ス

第五十八 東京市區改正條例 明治二十一年八月十七日公布
 朕東京市區ノ營業衛生防火及通運等永久ノ利便ヲ圖ル爲メ東京市區改正條例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名 御璽

明治二十一年八月十六日

内閣總理大臣伯爵黑田清隆
内務大臣伯爵山縣有朋
大藏大臣伯爵松方正義

勅令第六十二號

東京市區改正條例

廿一年勅令第
八十八號(第
百四十二ノ六
項)ヲ以テ東
京市内清酒輸
入規則ヲ定ム

- 第一條 東京市區改正ノ設計及毎年度ニ於テ施行スヘキ事業ヲ議定スル爲メ東京市區改正委員會ヲ置キ内務大臣ノ監督ニ屬セシム其組織權限ハ開令ヲ以テ之ヲ定ム
- 東京市區改正委員會ノ費用ハ市區改正費ヲ以テ之ヲ支辨ス
- 第二條 東京市區改正委員會ニ於テ市區改正ノ設計ヲ議定シタルトキハ内務大臣ニ具申スヘシ内務大臣ハ審査ノ上内閣ノ認可ヲ受ケ東京府知事ニ付シ之ヲ公告セシムヘシ
- 第三條 市區改正ノ費用ニ充ツル爲メ東京府區部内ニ於テ左ノ特別稅ヲ賦課ス
 - 一 地租割 地租同額以内但耕地ヲ除ク
 - 一 營業稅並雜種稅 地方稅十分ノ四以内
 - 一 家屋稅 同上
 - 一 清酒 區内ニ輸入又ハ區内ニ於テ釀造販賣スルモノ一石ニ付金五拾錢以内
- 第四條 特別稅滯納者ハ租稅滯納處分法ニ依テ處分ス
- 第五條 市區改正ノ費用ヲ補助スル爲メ東京府區部ノ基本財産トシテ即今官用ニ供セサル

東京府區部内ノ官有河岸地ハ總テ之ヲ下付ス

此河岸地ヨリ收入スル金額ハ市區改正事業ノ終ルマテ他ニ之ヲ支出スルコトヲ得ス

此河岸地ハ市區改正事業ノ終ルマテ其地租ヲ免除ス

此河岸地ハ賣却讓與スルコトヲ許サス但已ムヲ得サル場合ニ於テハ東京府知事東京府區部會ノ議決ヲ取リ内務大臣ノ認可ヲ受ケ之ヲ賣却讓與スルコトヲ得

第六條 市區改正ノ經費及特別稅賦課徵收ノ方法ハ府縣會規則ニ依リ東京府知事東京府區部會ニ付シ之ヲ議定セシムヘシ

〔二〕東京市區改正土地建物處分規則
明治二十二年一月二十九日公布
勅令第五號

朕東京市區改正土地建物處分規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名 御璽

内閣總理大臣伯爵黑田清隆
内務大臣伯爵松方正義

明治二十二年一月二十八日

勅令第五號

東京市區改正土地建物處分規則

- 第一條 市區改正ニ要スル官有地ハ無料ニテ供用セシメ其地ニ屬スル官有ノ建物植物等ハ無料ニテ交付スヘシ但地方稅ノ經濟ニ屬スルモノハ民有ニ準ス
- 民有地及其地ニ屬スル民有ノ建物植物又ハ官有地ニ在ル民有ノ建物植物等ハ東京府知

事其所有者ト協議ノ上相當ノ代價又ハ移轉料ヲ償却スヘシ

若シ協議調ハサルトキハ雙方ヨリ評價人各一人ヲ出シ評價セシメ東京府知事之ニ意見ヲ付シ内務大臣ノ決ヲ請ヒ之ヲ定ムヘシ

第二條 市區改正ノ爲メ民有地買上ノ場合ニ於テ一宅地ヲ爲スニ足ラサル殘餘ヲ生スルモノハ併セテ之ヲ買上クヘシ

第三條 市區改正ニ關シ不用ニ歸シタル土地一宅地ヲ爲スニ足ルモノニシテ曩ニ公用土地買上規則又ハ本則第一條ニ依リ買上タルモノハ原價ヲ以テ特ニ舊所有者ニ拂下ヘシ若シ舊所有者之ヲ買受ルコトヲ欲セサルカ又ハ舊所有者ナキモノハ直ニ公賣ニ付スヘシ

前項ノ土地一宅地ヲ爲スニ足ラサルモノハ其接續地ノ所有者之ヲ買受クヘキモノトス若シ其所有者之ヲ買受ルコトヲ欲セサルトキハ東京府知事ハ第一條ニ依リ其接續地及建物植物等ヲ買上クヘシ

前條及本條ニ一宅地ト稱スルモノハ市街ノ狀況ニ依リ東京府知事之ヲ定ム

第四條 東京府知事ハ内務大臣ノ認可ヲ受ケ市區改正ニ要スル土地ニ屬スル建物新築増築改築ノ制限ヲ規定シ之ヲ告示スヘシ

其制限内ト雖モ新築増築改築セント欲スル者ハ豫メ東京府知事ノ認可ヲ受クヘシ東京府知事ハ設計着手ノ都合ニ依リ之ヲ認可セサルコトヲ得

若シ之ヲ認可セサルトキハ新築増築改築者ハ其土地及其地ニ屬スル建物植物等ノ代價又ハ移轉料ヲ請求スルコトヲ得

前項ノ場合ニ於テ其土地自己ノ所有ニアラサルトキハ通知ヲ以テ其土地貸借ノ契約ヲ解クコトヲ得

若シ制限ニ違ヒ又ハ東京府知事ノ認可ヲ受スシテ新築増築改築ヲナシタル者ハ土地買上ノ際其新築増築改築ニ係ル建物ノ代價又ハ移轉料ヲ請求スルコトヲ得ス

第五條 土地建物植物等ノ賣却代金ハ市區改正ノ費用ニ充ツヘシ

浦役場浦役人ニ係ル沿革要領

明治二年九月十八日布告ヲ以テ浦高札ヲ定ム○七年九月第九十七號布告ヲ以テ浦高札第五條ヲ改正ス○八年四月第六十六號布告ヲ以テ内國船難破及漂流物取扱規則ヲ定ム浦高札ヲ廢止ス但規則中浦役人ノ取扱方ヲ掲ク○九年十二月第十七號布告ヲ以テ浦役場ヲ設置シ浦役人ノ事務ヲ定ム○十年三月第二十九號布告ヲ以テ八年第六十六號布告中ヲ改正ス○十一年十月第三十二號布告ヲ以テ前同上布告中ニ第三十八條ヲ追加ス○二十一年四月法律第一號ヲ以テ市制町村制ヲ頒布シ該條章中市長町村長ヲシテ浦役人ノ事務ヲ扱ハシムルコトヲ掲ク

第五十九 浦役場及浦役人

明治九年十二月二十日 太政官達第百十七號(開拓使)及沿海府縣

從來浦役人ノ名稱有之候得共其事務ノ定限モ無之ニ付自今左ノ條款ニ從ヒ浦役場ヲ設置シ浦役人ヲ命スヘシ此旨相達候事

廿一年法律第一號市制第七十四條町村制第六十九條

(第五十七)及
八年第六十六
號布告(第八
十八)十二年
第九號布告
(第二百四十
二)廿二年勅
令第二號(第
五十七下)二
項(參看)

第一條 浦役場ハ沿海大市及ヒ商船福湊ノ地ニ於テハ便宜ノ場所ヲ撰テ之ヲ設置ス可シ
第二條 浦役場ハ常分ノ中區務所等ヲ以テ代用シ浦役人ハ(區長)若クハ(戶長)ニ兼勤申付書
記用掛等ヲシテ補助セシムヘシ
第三條 浦役人ハ其地繫泊ニ關スル庶務警察事務稅關事務其他主管アル事務ヲ除キ及ヒ難破船取扱難破浦證文
付與等ノ事ヲ掌ラシムヘシ
第四條 浦役場設置ノ地名ハ明治十年三月三十一日限り内務省ニ報告シ以後毎年十二月中
ニ其廢置變換等ヲ同省ヘ報告スヘシ

○第四類

○第一章 地所

●地所名稱沿革要領

明治六年三月第百十四號布告ヲ以テ地券發行ニ付從前ノ地所名稱區別ヲ更正ス○七年十一月第百二十號布告ヲ以テ
地所名稱區別ヲ改定ス○同月第百四十三號達ヲ以テ地所名稱改定ニ付官民有地取調方手續ヲ定ム○同年十二月第百
七十三號達ヲ以テ地所名稱改定ニ付院省使ノ官用地處分方ヲ改定ス○同月第百七十七號達ヲ以テ從前ノ官廳地ヲ官
用地ト改ム○八年五月第七十三號達ヲ以テ市街郡村ノ揭示標敷地ヲ官有地第三種ニ組入シム○八年五月十二日御歷
代天皇及皇后皇妃皇子皇女ノ御歿斂地等ハ官有地第三種舊跡名區ノ部ニ組入レ保存方ヲ内務省ニ達ス○同月第八十
五號達ヲ以テ七年第百七十三號達第四條ニ但書ヲ追加ス○同年七月第百十四號ヲ以テ地所名稱區別中官有地第二種
民有地第三種ノ條ヲ改正ス○同年十月第百五十四號布告ヲ以テ地所名稱區別中民有地第三種ニ追加ス○九年六月第
八十八號布告ヲ以テ七年第二十號八年第十四號布告前件中民有地第二種ヲ第一種ニ併セ第三種ヲ第二種ニ改ム○十
二年九月第三十四號布告ヲ以テ七年第百二十號布告中ヲ改正ス○十三年十月第四十三號布告ヲ以テ地所名稱區別中
民有地第二種中ニ追加ス

第六十 地所名稱區別 明治七年十一月七日 布告第百二十號

明治六年三月第百拾四號布告地所名稱區別左ノ通改定候條此旨布告候事

官有地

第一種 (地券)ヲ發セス地租ヲ課セス地方稅ヲ賦セサルヲ法トス十二年九月第三十四號布告ヲ以テ(區入費)ト改ム
一 皇宮地 皇居離宮等ヲ云

第四類 第一章 地所

二十二年法律
第十三號ニ依
リ地券ヲ廢ス
(第六十一)

一 神地

伊勢神宮山陵官國幣社府縣社及
ヒ民有ニアラサル社地ヲ云

第二種

〔地券〕ヲ發シ地租ヲ課セス地方稅ヲ賦セサルヲ法トス尤府縣所用ノ地ハ地券

ヲ發セス唯帳簿ニ記入ス八年七月第十四號布告ヲ以テ改正十二年九月第三
改ル
但此地ニ在ル官舎ヲ貸渡ス時ハ借地料ヲ賦スヘシ

一 皇族賜邸

官院省使寮司府藩縣本廳裁判所警視廳陸海軍
本管其他政府ノ許可ヲ得タル所用ノ地ヲ云

第二種

〔地券〕ヲ發セス地租ヲ課セス地方稅ヲ賦セサルヲ法トス

但人民ノ願ニヨリ右地所ヲ貸渡ス時ハ其間借地料ヲ納メシムヘシ
十二年九月
四號布告ヲ以テ(借地料)下(及ヒ)以下十字ヲ(ヲ納
メシムヘシ)ト改メ本文區入費ヲ(地方稅)ト改ム

- 一 山岳丘陵林藪原野河海湖沼池澤溝渠堤塘道路田畑屋敷等其他民有地ニアラサル者
- 一 鐵道線路敷地
- 一 電信架線柱敷地
- 一 燈明臺敷地

一 各所ノ舊跡名區及ヒ公園等民有地ニアラサルモノ

- 一 人民所有ノ權理ヲ失セシ土地
- 一 民有地ニアラサル堂宇敷地及ヒ墳墓地

十七年第七號
布告(第三百三
十七)一項
參看

一 行刑場

第四種

〔地券〕ヲ發セス地租ヲ課セス地方稅ヲ賦セサルヲ法トス
同上(區入費ヲ賦スル)ヲ(地
方稅ヲ賦セサル)ニ改ム

- 一 寺院大中小學校說教場病院貧院等民有地ニアラサルモノ

民有地

第一種

〔地券〕ヲ發シ地租ヲ課シ地方稅ヲ賦スルヲ法トス
同上(區入費)ヲ
(地方稅)ト改ム

- 一 人民各自所有ノ確證アル耕地宅地山林等ヲ云

但此地賣買ハ人民各自ノ自由ニ任スト雖モ濫シ地開墾等ノ如キ大ニ地形ヲ變換ス
ルハ官ノ許可ヲ乞フヲ法トス

一 人民數人或ハ一村或ハ數村所有ノ確證アル學校病院鄉倉牧場秣場社寺等官有地ニ
アラサル土地ヲ云
從前第二種九年六月第八十八
號布告ヲ以テ第一種ニ合ス

但此地賣買ハ其所有者一般ノ自由ニ任スト雖モ濫地或ハ開墾等ノ如キ大ニ地形
ヲ變換スルハ官ノ許可ヲ乞フヲ法トス

第二種

〔地券〕ヲ發シテ地租地方稅ヲ賦セサルヲ法トス
八年七月第十四號布告ヲ以
テ第三種ヲ改正シ九年六月第

八十八號布告ヲ以テ第二種トナス十二年九月
第三十四號布告ヲ以テ(區入費)ヲ(地方稅)ト改ム

- 一 官有ニアラサル鄉村社地及ヒ墳墓地等ヲ云

一 民有ノ用惡水路溜池敷堤敷及并溝敷地
八年十月第十四號
布告ヲ以テ本項追加

- 一 公衆ノ用ニ供スル道路
十三年十月第十四號
布告ヲ以テ本項ヲ追加ス

第四類 第一章 地所

但其地形ヲ變換スルトキハ管轄廳ノ許可ヲ請フヘシ

〔一〕耕地ノ用水溜池等耕作ノ分借地料及地方稅ヲ課セス
明治八年八月廿二日 太政官達第百四十六號府縣

明治七年十一月 第百二十號布告ヲ以テ地所名稱區別改定民有地ニアラサル池澤溝渠等ハ官有地第三種ニ編入候ニ付テハ耕地ノ發水溜池及ヒ井溝等ノ儀ハ從前ノ通水掛リ地民ニ所用セシメ耕作一途ニ相用候分ニ限リ別ニ借地料地方稅等賦課ニ不及候尤右地内ニ生スル水草魚鱉等取入利益トナスモ其場所故障無之差許候節ハ相當借地料等收入候儀ト相心得内務省へ可申出此旨相達候事

〔二〕市街郡村ニ屬スル揭示場敷地官有地へ編入方
明治八年五月九日 太政官達第七十三號府縣

市街郡村ニ屬スル揭示場敷地ノ儀從來官有地ニ有之分ハ勿論將來官有地ニ新設候分正官有地第三種ニ組入ヘク尤新設修繕等一切ノ費用ハ其村市ニ於テ可相辨此旨相達候事
但民有地ニ建設候節ハ夫々取調内務省へ可申出申

〔三〕御歴代天皇及皇后皇妃皇子御殯斂地等官有地へ編入方
明治八年五月廿二日 内務省達第七十六號府縣

御歴代天皇及皇后皇妃皇子皇女御殯斂地等御由緒判然タル場所ハ官有地第三種舊跡名區ノ部ニ編入保存可致候條御由緒等詳密調査ヲ遂ケ地形坪數等明詳記載圖面相副可同出此旨相達候事

〔四〕鄉村社以下神社地民有地ニ編入方
明治八年八月二日 内務省達第七百壹號府縣

神社境内地名稱區別ノ儀ハ明治七年第百貳拾號及ヒ本年第百十四號布告ノ通官民有ノ區別被相定候處民有地ノ分ハ從前地稅相納來候處地租改正後ハ鄉村社以上ノ社地ニ限リ除稅相成候條右布告ノ通民有地第三種ニ編入可致尤鄉村社以上ニアラサル民有ノ社地ハ民有地第一種ノ分 一人持 又ハ第二種二人以上 二編入シ成規ノ通取計候儀ト可相心得此旨相達候事

〔五〕官營ニ關スル倉庫家屋等地種編入方
明治十年二月十五日 内務省達第七拾六號府縣

十二年第六號
達ヲ以テ郡區
役所ニ設置ス
ル布告類指シ
賜新築修繕諸
費ハ地方稅ヨ
リ支辨ス

明治七年乙第廿八號并同年乙第五十八號ヲ以テ相達候官營ニ關スル倉庫及ヒ家屋等將來使用ノ用途ヲ以テ存置スルモノ又ハ拂下ケ殘ノ分ト雖モ追テ使用候數或ハ拂下ケ候迄ハ其敷地ハ總テ官有地第三種ニ據置候儀ト相心得可申此旨相達候事
但使用候節ハ其時々經伺之上官有地第二種官用地へ組替可申事

● 伺指令

● 官用地々種組替ノ伺指令
明治十六年六月二十二日 兵庫縣伺

管下播磨國西垂水村ヨリ淡路國津名郡岩屋浦へ海底電信線布設ニ付全線室右村浦へ被設敷地々種組替ノ義成規ノ通可取計官御達相成處分後御屆濟ニ有之候得共右線室敷地ノ如キハ電信線柱並ニ燈明置敷地下性質ヲ同フン各廳局等ノ敷地トハ所用方至ク差別アルヲ以テ官有地第三種へ編入地券ヲ發スヘキモノニ無之候被存一應伺出候條至急何分ノ御指揮有之度候也

内務省指令 明治十六年七月四日
書面伺之趣通常官廳用地ト同機官有地第二種へ編入可致事

● 土地臺帳沿革要領

明治四年十二月廿七日布告ヲ以テ東京府下武家地町地ノ稱ヲ廢シ一般地券ヲ發行シ地租ヲ徵セシム○五年二月大藏省第二十五號布告ヲ以テ地所賣買讓渡ニ付地券渡方規則ヲ定メ券狀書換ノ節印稅ヲ徵ス○同年四月第百廿四號布告ヲ以テ地所地券等外國人へ賣買讓渡質入書入等ト爲スヲ禁ス○同年大藏省第八十三號布告ヲ以テ本年當省第二十五號布告第十三則ニ從來持地ノ分ハ追テ地券ヲ渡スヘキ旨記載有之處即令一般ニ地券ヲ渡シム○六年十二月第三百九十六號布告ヲ以テ地券渡方規則中證印稅ノ儀自今代替水火盜難ニヨリ書換ノ節ハ券面代價不拘券狀一枚ニ付金五

錢ヲ徵收ス○七年十月第百四號ヲ以テ地所賣買スル者地券ヲ受ケサレハ所有ノ權ナク其地券ヲ受ケスシテ後日發覺
 スル時ハ印稅一倍ノ罰金ヲ科ス○八年六月第百六號布告ヲ以テ前令ヲ改正シ地所賣買スル者地券ヲ受ケサレハ其地
 所有ノ權ナキモノトス○同年十月第百五十三號布告ヲ以テ家督相續或ハ贈遺等ニ由テ地所賣受ノ節地券替換手續ヲ
 定メ其讓受タル日ヨリ滿六ヶ月ヲ過キ替換願出サルハ證印稅五倍ノ科料ニ處ス○同年十一月地租改正事務局甲第
 一號布達ヲ以テ地券渡方規則中讓渡證印稅表書々式ヲ廢シ自今別紙ヲ以テ願出シム○九年五月地租改正事務局甲第
 一號布達ヲ以テ六年第三百九十六號布告代替並水火盜難ニヨリ地券替替及荒地其他無代價地券狀替換ノ節ハ證印稅
 一通ニ付壹錢ト改ム○九年九月第百十八號布告地租改正後地券替證印稅ハ五ヶ年間據置ノ地價ニ依リ收入ス○同
 年十一月內務省地租改正事務局乙第百三十號達陸陸ノ儀ハ其田畑本地ノ地租ニ編入シ券狀面外替ニ登記セシム○十
 二年二月第六號布告ヲ以テ地所賣買讓與等ノ節券狀餘白アルモノハ其裏面ニ確認ノ證ヲ記シテ下付シ證印稅ハ從前
 ノ通徵收セシム○同年十一月第五十二號布告ヲ以テ土地賣買讓渡規則ヲ定メ八年第百五十三號布告ヲ廢シ家督相續
 等ニ依リ土地ヲ讓受タル者相續ノ日ヨリ滿六ヶ月以內ニ地券替替又ハ裏書願書ヲ差出サル者ハ證印稅五倍ノ科料ニ
 處ス○十四年五月第三十號布告ヲ以テ地券證印稅則ヲ改正ス○十九年八月法律第一號ヲ以テ登記法ヲ頒布シ其第三
 十八條ニ於テ地券證印稅等ヲ廢ス○二十年一月大藏省令第一號ヲ以テ地券下付書換手續及手收料ニ係ル條件ヲ定ム
 ○二十二年三月法律第十三號ヲ以テ地券ヲ廢シ地租ハ土地賣買記名者ヨリ徵收セシム○同月勅令第三十九號ヲ以テ
 土地臺帳規則ヲ定ム

第六十一 地券ヲ廢シ土地臺帳記名者ヨリ地租ヲ徵收ス 明治二十二年三月二十三日公布

法律第十三號

朕地券廢止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名 御璽

內閣總理大臣 伯爵黑田清隆
 大藏大臣 伯爵松方正義

明治二十二年三月二十二日

法律第十三號

地券ヲ廢シ地租ハ土地臺帳ニ登錄シタル地價ニ依リ其記名者ヨリ之ヲ徵收ス

(一) 土地臺帳規則 明治二十二年三月二十三日公布

朕土地臺帳規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名 御璽

內閣總理大臣 伯爵黑田清隆
 大藏大臣 伯爵松方正義

明治二十二年三月二十二日

勅令第三十九號

土地臺帳規則

- 第一條 土地臺帳ハ地租ニ關スル事項ヲ登錄ス
- 第二條 市ノ土地臺帳ハ府縣廳ニ於テ町村ノ土地臺帳ハ島廳郡役所ニ於テ之ヲ設ケ其事
 務ヲ取扱フヘシ
- 第三條 登記所ニ於テ土地所有ノ移轉及質入ノ登記ヲ爲シタルトキハ土地臺帳所管廳ニ
 通知スヘシ
- 第四條 土地臺帳ノ謄本ヲ要スル者ハ土地一筆ニ付金貳錢ノ割合ヲ以テ手数料ヲ納ムヘ
 シ

十九年法律第
 一號(第二百
 五十九)參看

第五條 地券ニ記載ノ事項異動ヲ生セサルモノハ其地券ヲ以テ前條ノ謄本ト見做スコトヲ得

第六條 本規則ニ關スル細則ハ大藏大臣之ヲ定ム

第七條 市制ノ施行ニ至ラサル土地ニ於テハ區ニ屬スル土地臺帳ハ區役所ニ於テ其取扱ヲ爲スヘシ

〔二〕土地臺帳ハ地券臺帳ヲ充テシム 明治二十二年三月二十六日 大藏省訓令第十一號府縣(沖繩縣ヲ除ク) 勅令第三十九號土地臺帳ハ從前ノ地券臺帳ヲ整理修補シ之ニ充ツヘシ 府縣廳備置ノ町村地圖ハ自今島廳郡役所ニ管理セシムヘシ

●土地賣買沿革要領

明治五年二月第五十號布告ヲ以テ地所永代賣買ノ禁ヲ解ク○同月大藏省第二十五號布達ヲ以テ地所賣買讓渡ニ付地券規則ヲ定メ賣買讓渡ノ節ハ必ラス地券ヲ書換ヘシム○同年四月第百二十四號布告ヲ以テ外國人ハ地所及地券ヲ賣買入書入書ト爲ヲ禁ス○同年十月第百四號布告ヲ以テ北海道土地賣買規則ヲ定ム○六年一月第百十八號布告ヲ以テ地所賣買入書入書規則ヲ定ム○七年十月第百四號布告ヲ以テ地所賣買入書入書規則ヲ定ム○八年六月第百六號布告ヲ以テ前令ヲ改正ス○同年十月第百五十五號布告ヲ以テ家督相續贈遺ニ由リ地所讓受ノ節地券書換手續ヲ定ム○十三年十一月第百五十二號布告ヲ以テ土地賣買讓渡規則ヲ定メ前令ヲ廢止ス○十五年一月第二號布達ヲ以テ土地分劃賣買讓渡手續ヲ定ム○同年六月閣令第十六號ヲ以テ北海道土地拂下規則ヲ定メ五年第三百四號布告ヲ廢ス○十九年八月法律第一號ヲ以テ登記法ヲ頒布シ地所建物船舶賣買讓渡與買入書入書等ノ登記方ヲ定メ十三年第五十二號布告等ヲ廢ス

第六十二 地所永代賣買ヲ許ス 明治五年二月十五日 布告第五十號

地所永代賣買ノ儀從來禁制ノ處自今四民共賣買致所持候儀被差許候事

〔二〕地所外國人へ賣渡ヲ禁ス 明治五年四月十四日 布告第二十四號

御國內一般地所ノ儀銘々所持ノ分タリ其外國人へ對シ賣渡候儀ハ勿論金銀取引ノ爲メ地所又ハ地券等書入致シ候儀ハ決テ不相成候條未末ノ者ニ至ル迄心得違無之様各管内無遺漏可觸示事

〔二〕北海道土地拂下規則ヲ定ム 明治十九年六月二十九日 閣令第十六號

北海道土地拂下規則

北海道土地拂下規則

第一條 北海道官有未開ノ土地ハ本則ニ依リ北海道廳ニ於テ之ヲ拂下クヘシ

第二條 土地拂下ノ面積ハ一人十萬坪ヲ限リトス但盛大ノ事業ニシテ此制限外ノ土地ヲ要シ其目的確實ナリト認ムルモノアルトキハ特ニ其拂下ヲ爲スコトアルヘシ

第三條 土地ノ拂下ヲ請ハントスル者ハ其書面ニ地名坪數并事業ノ目的著手ノ順序及成功ノ程度ヲ詳悉シ先ツ其土地ノ貸下ヲ北海道廳ニ願出ヘシ但耕宅地ニ爲サントスル者ハ其坪數ヲ毎年ニ配當シ其成功期限ヲ詳記スヘシ

北海道廳ニ於テ其法確實ナリト認ムルトキハ其土地ヲ貸下クヘシ但借地料ヲ徵收セズ

第四條 貸下期限ハ十年以内トシ土地ノ景況ト事業ノ難易トニ依リ之ヲ定ム但牧場ハ貸下年期ノ滿限ニ際シ更ニ貸下延期ヲ必要トスルトキハ其願ニ依テ之ヲ許可スルコトアルヘシ

第五條 耕宅地ハ毎年其配當坪數ノ成功ヲ點檢シ又海産乾場及牧場ハ隨時其事業ノ現況ヲ點檢スヘシ

第六條 耕宅地ハ其年配當ノ事業成ラザルトキハ其成功シタル土地ヲ除キ其他ハ總テ返納セシメ海産乾場及牧場ハ第

地券ノ件ハ二
十二年法律第
十三號ニ依リ
消滅ス(第六
十一(參看)

三條願出書ノ如ク成ラサルトキハ悉皆之ヲ返納セシムヘシ

天災地變其他避クヘカラサル事故アリテ成功セザルトキハ北海道廳ニ願出テ其指揮ヲ請フヘシ

第七條 貸下地ヲ返納セシメタルトキハ其地内ノ樹木ニシテ既ニ伐採シタルモノアレハ相當ノ樹木代價ヲ納メシムヘシ

第八條 貸下地ハ公益ノ爲メ必要アルトキハ其期限中ト雖モ之ヲ返納セシムルコトアルヘシ但此場合ニ於テハ其事業ノ爲メ既ニ費シタル費用ハ之ヲ辨償スルモノトス

第九條 貸下地ハ他人ニ讓渡スコトヲ得ス若シ不得已事故アリテ讓渡サントスルトキハ讓渡人讓受人連署ノ上北海道廳ニ願出テ其指揮ヲ請フヘシ但讓受ケタル土地ノ貸下期限ハ更ニ之ヲ定ムルコトアルヘシ

第十條 素地代價ハ千坪ニ付金壹圓トシ成功ノ後之ヲ拂下ケ地券ヲ下付スヘシ但其土地ハ拂下ノ翌年ヨリ十年ノ後ニアラサレハ地租及地方稅ヲ課セス

第十一條 本規則施行手續ハ北海道廳長官之ヲ定ム

附則

第十二條 明治五年第三百四號公布北海道土地賣買規則ニ依リ土地ノ拂下ヲ受ケ或ハ拂下人ヨリ買受ケタル土地ニシテ其事業未ク成ラサルモノハ本規則第三條第一項ニ準シ明治二十年ヨリ向フ十年以内ニ成功ノ目的ヲ以テ方法書取調本年十二月迄ニ北海道廳ヘ申出ヘシ若シ其申出ヲ怠リ又ハ申出ノ後天災地變其他避クヘカラサル事故アルニ非スシテ該方法書ノ如ク成功セサルトキハ其成功シタル土地ヲ除キ其他ハ當初ノ拂下代價ヲ以テ之ヲ買戻スヘシ

第十三條 明治五年第三百四號公布北海道土地賣買規則明治七年開拓使第四號布達明治十一年開拓使甲第四號布達ヲ廢止ス

〔三〕官用地貸渡方 明治十六年三月二十二日 內務省達甲第廿一號府縣(農商務卿連署) 官用地ハ貸渡サ、ル制規ノ處木材運漕ニ際シ不測ノ天災ヲ被ラントスル掛念有之場合ニ當リ不得已人民ヨリ官材貯場

ノ間地ヲ借用セント出願スルハ其現場ノ都合ニヨリ一時應變ノ執計ヲ以テ相當ノ期限及ヒ料金を定メ所用圖ヨリ貸渡シ可相成儀モ有之候條此旨可相心得但其料金は成規之通大藏省ヘ上納スヘシ

右相違候申

〔四〕官有地拂下並貸下取扱方ヲ定ム 明治十八年六月廿五日 內務省達甲第廿一號府縣(農商務卿連署) 官有地拂下并ニ貸下之儀左ノ通相定メ明治九年三月 內務省達第三十四號達ハ廢止ス此旨相違候申

一 凡ソ官有地ヲ年賦月賦又ハ延納ニテ拂下タルモノ其代金未完納中ハ抵當トシテ其地券ヲ官廳ヘ差出サシムヘシ若シ之ヲ差出サ、ルモノハ地所拂下ノ効ヲ失フモノトス

一 凡ソ官有地ノ拂下代金ヲ期限ノ通上納セサルモノハ其拂下ヲ取消スヘシ此場合ニ於テ既納ノ代金アルモノハ之ヲ下戻シ地所ハ現形ノ儘返上セシメ之カ爲メ金利賠償等ヲ下付スルコトナカルヘシ

一 凡ソ官用地ノ借地料ヲ期限ノ通上納セサルモノハ其貸下ヲ取消スヘシ此場合ニ於テハ假令如何ナル勞費アルモ其價ヲ下付スルコトナカルヘシ

一 凡ソ官有地借用ノ許可ヲ得タル者ハ其當初出願ノ目的ニ隨テ之ヲ使用スルコトヲ得ルト雖モ他人ヘ書入又ハ買入ヲ爲スコトヲ得サル者トス但轉貸ハ官ノ許可ヲ得ルニ於テハ之ヲ爲スコトヲ得ヘシ

〔五〕官有ノ川敷溝敷寄洲川沿地等拂下貸下ヲ禁ス 明治十八年十二月三日 內務省達甲第三十六號府縣 官有ノ川敷溝敷寄洲川沿地等ハ自今拂下又ハ貸下ヲ爲スコトヲ許サス從前既ニ貸下ケタルモノハ當期ヲ限り返地セシム可シ但物揚場等公益上ニ使用スルモノ及熟田畑ハ貸下クルコトヲ得ルト雖モ治水ニ妨害アル構造ヲ爲シ又ハ樹竹ヲ栽培セシム可ラサル儀ト心得可シ此旨相違候申

〔六〕地所年季賣買及地所賣買ノ契約ヲナシタル者賣主身代限ノ處分ヲ受タル節處分方 明治十七年七月七日 司法省達丁第四拾九號大審院上等裁判所地方裁判所ヘ達 地所賣買契約等ノ儀ニ付甲號乙號ノ通リ三重縣及ヒ熊谷裁判所ノ同ニ因リ丙號ノ通リ太政官ヘ上稟シ御裁令ノ上

過般地所賣買契約等ノ儀ニ付甲號乙號ノ通リ三重縣及ヒ熊谷裁判所ノ同ニ因リ丙號ノ通リ太政官ヘ上稟シ御裁令ノ上

丁號戊號ノ通り及指令候條此段爲心得相違候事
甲號

地所年限賣買及ヒ質地証文ノ儀ニ付伺 九年八月
二十六日

三重縣

第一條 茲二年季ヲ定メ地所買得シタルモノアリ自作又ハ他人へ宛テ作爲賣租諸役之レヲ勤ムルモ其年季中ハ地
所所有ノ權買者ニ有スル者ニ似タリト雖モ明治七年第百四號及ヒ明治八年第百六號公布其地券書替ヲ爲サ、ル限リ
ハ即チ未ク地所買得ノ効力ナキモノニ付右地所買得者ニ於テ其買得ノ證及ヒ小作証文ヲ以テ小作米或ハ加地子米流
滯ノ訴ヲナストモ准スヘカラサル乎

第二條 同上地所買得者ニ於テ其買得ノ證ヲ有スト雖モ買租諸役共依然賣者ニテ勤ムルモノ右買得ノ證文ノミヲ以テ
買得者ヨリ地所代金取戻シノ訴ヲ爲ス者ハ明治六年第三百六拾貳號公布出訴期限第二條ニ照シ准不決シ可然乎
但シ第一條ノ場合ニ於テ地券書替ノ訴訟ヲナシ第二條ノ場合ニ於テ地所不渡ノ訴訟ヲ爲スアリト雖トモ何レモ先
ツ其所有者タルノ確据ヲ前ニ置カサレハ裁判ノ結ヲ成ス能ハサルニ在ルヲ唯ク其買得ノ證書而已ヲ以テシテ之レ
カ確据タルヘキ地券狀ヲ書替シテ裁判ヲ得ト欲シ及ヒ地所ヲ受取ント訴フルカ如キ到底無着ノ裁判ニ歸スヘ
キヲ以テ採用及ハスシテ可然乎猶又此ノ如キハ行政上ノ裁判上ノ裁判ニ屬スルモノト心得可然候哉

第三條 同上証文中年限相立チ元金返濟致サハ地所差戻スヘキ旨及ヒ年限相立チ幾年過タルトモ元金返濟致サハ無異贖
地所差戻ス可キ旨ノ約定タルカ如キハ文中中ニ代金受取リ正ニ地所賣渡ス云々トシテ其賣渡等ノ字句之レアルトモ約
定ノ期限又ハ期限後元金ト原地下交換ノ本約定タルモノニシテ買主即チニ於テハ元金返濟ヲ受クレハ原地ノ儘差戻
ス可クシテ未ク其買得ノ地所ヲ自己ニ變更シ 畑田成トシ田屋金主 或ハ之レヲ賣却讓與等ヲ行フヲ得サルモノニ在ル
ヲ以テ視レハ純乎買主ニ所有ノ權ノ完備シタル者ニ非ス然レハ文中中ニ賣渡等ノ字句アルモ餘スル所唯ク貸借金ノ
質地下看做サ、ルヲ得サルヲ覺ユ果シテ然ラハ右ノ如キハ年季賣買ノ名稱ヲ用ヒス之レヲ無年季賣買地ナルモノノ類

以下シテ而シテ其實際ニ就キテ買入又ハ借入ノ區別ヲ審究シ明治六年第拾八號公布ニ照準シ取捨裁判及ヒ可然乎
但シ本文ノ如クナル時ハ証文中期限元金返シ地所差戻スノ明文之レ無クトモ既ニ年季ノ定メ之レアルモノハ同シク
明治六年第拾八號公布第二二三條ニ照シ貸借ヲ行フタルモノト看做シ可然乎

第四條 前條々其實際ヲ問ハス總テ年限賣買ト看做ス可キニ於テハ假令ハ丁卯十二月以前ノ貸借ニシテ質地差入ル、
等ノ明文之レアル証文ヲ明治六年第拾八號公布ニ照シ書改メノ期限ヲ失スルニ因リ尋常貸借債促ノ訴ヲナスモノア
ランニハ証文上質地ヲ差入レタル貸借ナリト認メ丁卯以前ノ貸借ナリト雖トモ採上ケ裁判及ハサル可カラズ而レニ被
告ニ於テハ証文上質地差入ル等ノ文字之レアルモ唯ク該地ヲ書入ニナシタルマテニテ買租諸役モ皆地主 即チ被ニ於
テ勤メ來ルニヨリ質地ニアラスト答辨ス依テ役場ノ帳簿ヲ查スルニ會テ原告ノ質地ニ取リ置キタルノ證據視ル可キ
無シ然ル時ハ地所買入ノ貸借ト看做シ丁卯以前ノ貸金ナルヲ以テ採上ケサルノ裁判ニ出テサル可カラズ斯ノ如キモ
尚實際ニ就カスシテ証文面ニ依リ質地ヨリ起ル貸金ノ裁判致ス可キモノニ可有之乎
右迅速御指揮被成下度此段相伺候也

地所賣買ノ儀ニ付伺 十年一月
十六日

熊谷裁判所

第一條 爰ニ地所賣買約束ヲ爲スニ追テ地券書替相渡スヘキ云々肥前戸長奥印ノ証書ヲ授受シ未ク地券書換ノ手續ヲ
ナサ、ル内賣主他ノ負債ノ爲メ身代限ノ處分ヲ受クル時ハ明治八年第百六號公布ニ依リ買主ニ其地所々有ノ權無之
ニ付其地所贖費ノ上債主一同金高ニ應シ分配金ヲ受取リ若シ買得スル所ノ金額ニ不足相立時ハ該証書ニ加印スル保
證人へモ辨償申付可然候將ク地所賣買ヲ保證スルモノニ付右金返濟ノ義務ヲ負擔セサル者ニ可有之乎
第二條 前條ノ証書ヲ所持スルモノ身代限掲示滿期後ニ至リ其地代金取戻ヲ訴出ル時ハ出訴期限第二條ニ依リ處分致
シ可然候

第四類 第一章 地所

右至急御指揮有之度此段奉伺候也

丙號

太政官へ上申案

別紙三重縣及熊谷裁判所伺ノ趣ヲ案スルニ賣買ノ契約既ニ成リタルモノナレハ買主ハ其賣主ニ對シ地券ノ書換ヲ要求スルノ權アルコトハ固ヨリ不俟言ナリ八年第六號ノ公布ヲ熱聞スルニ末段ノ結局規則ノ通地券書換可申請事ト明示セラレタルモノナレハ勿論賣買約束ノ成リタル上ハ其地券書換ノ請求ヲ爲シ得ヘキコトハ疑ヲ容ル、可カラサルナリ因テ左ノ通指令イタシ度存候得共爲念一應相伺候也

明治十年三月八日

司法卿大木喬任

右大臣岩倉具視殿

丁號

指令

三重縣裁判所

第一條 未タ地券ノ書換ナク共賣主ニ對シ既ニ買得ノ證アルモノニ付固ヨリ受理スヘキ事

第二條 伺之通リ

但書既ニ買得ルノ證アルヲ以テ地券書換又ハ地所受取ノ証ヲナス者ハ受理スヘシ固ヨリ行政裁判ノ限ニ無之事

第三條 伺之通リ

但書其實賣買ナレハ年季ノ定メアルモ賣買ノ裁判可致事

第四條 其實際ニ付處分可致事

戊號

指令

熊谷裁判所

伺之趣地所賣買ノ約束既ニ成リ戸長東印ノ證ヲ授受スル上ハ買得ノ證尤モ其明ナルモノニ付賣主身代限額賣ノ部中ニ入ルハコトヲ得ス尤モ詐欺不良ノ所爲ニ出タル賣買ハ此限ニ非ラス

但本條ノ通リニ付第一條末段第二條ノ差支ハ無之等ニ候事

第六十三 公用土地買上規則

明治八年七月二十八日
太政官達第百三十二號院省廳

公用土地買上規則別紙ノ通相定候條此旨相達候事

(別紙)

公用土地買上規則

第一則 公用土地買上トハ國郡村市ノ保護便益ニ供スルタメ院省使廳府縣ニ於テ人民所有ノ土地ヲ買上ルヲ云

但國郡村市ノ保護便益ニ供スル爲メ人民ニテ鐵道電線上水等ノ大土工ヲ起ス時ハ其事業ニヨリ特別官許ノ上此規則ニ準スルヲ得ヘシ

第二則 公用買上ハ必ス其地ヲ要セザルヲ得サルニアラサレハ之ヲ行ハサルモノトス故ニ人民之ヲ拒ムヲ得ス

但其地ニ屬シタル植物建造物等モ亦本文ニ同シ

第三則 院省使ニテ公用土地買上ヲ要スルキハ左ノ事由ヲ內務省ニ照會シ內務省ヨリ地

第四類 第一章 地所

方官ニ諮詢シテ差支ナキ旨ノ回答ヲ得タル上該廳ヨリ太政官ニ上陳允裁ヲ得ルモノトス
廳府縣ニテ公用土地買上ヲ要スルキハ左ノ事由ヲ具狀シテ内務省ニ稟請シ内務省ヨリ
太政官ニ上陳シ允裁ヲ得ルモノトス

内務省ニ照會又ハ稟請スヘキ事由左ノ如シ
一 土地ヲ買上ルノ事由
一 該地ヲ必需スルノ事由
某管轄國郡村市

一 該地ノ番號

一 該地ノ字

一 該地ノ地種

一 該地ノ地主

一 東西何程南北何程

一 方積何程

但該地ノ實測圖ヲ添ル者トス實測圖ハ近傍ノ地形ヲモ略記スヘシ

第四則 公用ノタメ買上ル地價ハ姿面ニ記シタル代價タルヘシ然レモ地價相違ヲ生セシ
時ハ所有者ト買上ヘキ該廳トノ商議ヲ以テ代價増減スルコトアルヘシ

但明治五年二月十四日以前潰地又ハ用地申付爲手當作德米等ヲ渡シ來リタル土地ハ

同年ヨリ同七年迄三ヶ年ノ貢納石代平均ノ價ヲ以作德米七ヶ年半ノ金額ヲ一時ニ下
渡シ買上ルモノトス八年九月第百六十號達

第五則 買上ヘキ土地ニ屬シタル植物建造物等ヲ併セテ買上ルキハ地價ノ外別ニ植物建
造物等ノ代價ヲ渡スヘシ其代價ハ所有者ト買上ヘキ該廳トノ協議タルヘシ

第六則 買上ヘキ土地ニ屬シタル植物建造物等ヲ買上ケサルキハ地價ノ外別ニ植物建造
物等ノ轉移料ヲ渡スヘシ轉移料ハ所有者ト土地ヲ買上タル該廳トノ協議タルヘシ

第七則 土地ヲ買上ヘキ該廳ハ植物建造物等ヲ買上クルコトヲ要セスト雖モ人民植物建造
物等ヲ併セテ買上ンコトヲ求ルキハ第五則ノ通タルヘシ

第八則 土地植物建造物等ノ買上代價及轉移料ノ見込所有者ト該廳ノ間ニ許多ノ差違ヲ
生シ熟議ニ至リ難キキハ雙方ヨリ評價人各一人ヲ出シ地方官之ヲ折衷シテ内務省ノ決
ヲ請ヒ之ヲ定ムルモノトス

第九則 地方官土地及ヒ植物建造物等ノ買上ヲ公達シタルキハ直ニ買上代價ヲ渡スヘシ

第十則 人民買上代價ヲ受取タルキハ買上ラレタル土地植物建造物等ヲ三十日以内ニ渡
スヘシ然レモ買上前ニ該廳ト別段ノ契約ヲ結ビタルハ特別トス

第十一則 土地買上ノ際事業ノ急施ヲ要スルトキハ特ニ其旨ヲ所有者ニ達シ三十日以上
ノ期日ヲ定メ代價ヲ申出シムヘシ其期日迄ニ代價ヲ申出サルカ又ハ代價ニ付雙方見込
相協ハサルトキハ更ニ建物アル地ハ三十日以上建物ナキ地ハ十日以上ノ期日ヲ定メ其

期日迄ニ之ヲ引渡スヘキ旨ヲ達スヘシ但各其期日内ニ雙方共現在ノ實況及ヒ其見込ノ代價ヲ詳記シ評價人ノ意見書ヲ添ヘ地方官ノ認印ヲ受置クヘシ
十五年十二月第六十四號達ヲ以テ本則ヲ改正シ十六年十一月第五十號公達ヲ更ニ全則ヲ改メ府縣廳ハ管下ヘ布達スヘキ旨ヲ示ス

第十二則 第十一則ノ場合ニ於テハ所有者ノ請求ニヨリ土地ニ付テハ券面地價十分八ノ金額建造物等ノ移轉料又ハ代價ニ付テハ假定ノ金額地方官實況ニヨリテ之ヲ定ム
十五年十二月第六十四號達ヲ以テ本則ヲ追加ス但府縣廳ハ管下ヘ可布達旨ヲ加フ

〔一〕公用土地買上規則人民ヘ布達方
明治八年七月廿八日 大政官達第百三十三號使府縣令般公用土地買上規則別紙ノ通相定候條右規則中人民ニ告知スヘキ條件ハ其廳ヨリ布達可致此旨相達候事別紙八百三十二號ノ規則ト同文ニ付略之

〔二〕官省ニ於テ土地ヲ要スルトキ取扱方
明治十年十二月二十日 內務省達第百拾三號府縣院省使ニテ官用ノ爲メ土地ヲ要スルトキハ八年大政官第百三拾貳號達公用土地買上規則第三則ニ據リ所用廳ヨリ當省ヘ照會相成候得ハ當省ニ於テ實地差支有無等詳詢致來候處自今便宜ノ爲メ所用廳ヨリ直ニ地方官ニ協議シ實地差支等無之上當省ニ照會相成候得ハ當省ニ於テハ地方官ヨリ所用廳ヘノ回答書ニ據リ別ニ詳詢不致候條所用廳ヨリ協議相成候節ハ右規則ニ據リ無礙漏取國民有地ノ分ハ差支有無相答可申充官有地ニ係ル分ハ實地差支有無取調ノ上當省ヘ協議可相成旨相答置同時當省ヘモ可申出此旨相達候事但官有ノ建物立木有之節ハ相當代價本文同様取調候儀ト可相心得申

〔三〕明治五年以前潰地又ハ用地申付手當作德米等給與ノ土地買上方
明治十八年六月二十九日 內務省達第百貳拾貳號府縣令明治八年第六拾號公達土地買上ノ儀ハ同九年當省ニ第八拾九號達ニ依リ同年十月三十一日限可申出之處即今ニ至リ右買上方向出候向モ有之不都合不少ニ付猶取調漏ノ分有之候共三ヶ月以内 管下布達ノニ申出サル者ハ一切採用セサル日附ヨリ

旨管下ニ布達スヘシ此旨相達候事

● 同指令

● 地方稅ニテ土地買上ノ同指令
明治十六年九月十五日 新潟縣令 人民一己ノ所有地ヲ地方經濟ニテ買上學校或ハ病院敷地ニナサント欲スル節ハ公用土地買上規則ニ準シ不替候哉此段相伺候也

內務省指令 明治十六年八月三十一日 何之通

● 土地買上ノ際約定證書ニ付同指令
明治十六年八月二十三日 滋賀縣令 公用土地買上規則ニ依リ民有地ヲ買上クルハ其本義賣買ノ契約ニ屬スル如シト雖モ人民一般ノ賣買トハ異ナル儀ニ付其餘ニ於テハ買上ニ屬スル土地ノ所有者ヨリ買上代金ノ領收證ヲ徵スレハ乃チ本人承諾ノ證アルヲ以テ明治十三年第五十二號布告土地賣買讓渡規則第一條ニ準スル賣渡證書ハ徵スルニ及ハサル儀ト相心得可然乎

內務省指令 明治十六年九月十二日 何之通

○ 第二章 道路橋梁

● 道路ニ係ル沿革要領

明治五年四月第百三十九號布告ヲ以テ武州千住宿ヨリ常州水戸ヲ經テ陸前國岩沼驛ニ至ル道筋ヲ陸前濱街道ト稱ス
○ 同年十月第百二十五號布告ヲ以テ各地方道路掃除規則ヲ定ム ○ 六年十一月第百六十四號布告ヲ以テ札幌本道

第四類 第二章 道路橋梁

ヲ開ク○同月第三百六十五號布告ヲ以テ下總國檢見川村ヨリ千葉川ノ間山手通ヲ所總街道ト稱ス○同年十二月第三百八十號布告ヲ以テ豐後國ヨリ日向國ヘノ往還梓越ヲ廢シ赤松越ヲ本道ト定ム○同年十二月第四百十三號達ヲ以テ薩道里標ヲ建テシム○八年五月第八十五號布告ヲ以テ東京箱館ニ至ル本街道ヲ定ム○同年十一月第九十九號達ヲ以テ六年第三百十三號達中書式ヲ改定ス○九年二月第十四號布告ヲ以テ東京ヨリ千葉縣ニ至ル東京本所際川通市川村ヲ經テ該縣廳ニ達スルヲ本道トス○同年三月第二十四號達ヲ以テ郵便線路里標ヲ改正ス○同月第四十號布告ヲ以テ陸中國ト羽後國トノ間國見峠ノ道路ヲ改修シ仙岩峠ト稱ス○同年六月第六十號達ヲ以テ六年八月二日ノ大藏省達道路ノ等級ヲ廢シ更ニ道路等級及道幅ヲ定ム○同年十一月第四百二十二號布告ヲ以テ駿河國宇都谷山道自今陸道ヲ以テ東海道ト定ム○十一年三月第六號布告福島縣下磐城國四ツ倉驛ヨリ廣野驛迄八坂通ヲ以テ陸前濱街道ト改定ス○十八年二月第一號布達ヲ以テ國道ノ等級ヲ廢シ其幅員ヲ定ム○二十年七月勅令第二十八號ヲ以テ鎮守府ニ達スル道路ヲ國道ニ編入ス

第六十四 國道ノ等級ヲ廢シ其幅員ヲ定ム

明治十八年一月六日 太政官布達第一號

今般國道ノ等級ヲ廢シ其幅員ハ道敷四間以上並木敷濕拔敷ヲ合セテ二間以上總テ七間ヨリ狭少ナラサルモトス

但國道線路ハ內務卿ヨリ告示スヘシ
右布達候事

〔一〕鎮守府ニ達スル道路ヲ國道ニ編入ス 勅令第二十八號

朕鎮守府ニ達スル道路ヲ國道ニ編入ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名 御璽

明治二十年七月一日

內閣總理大臣伯爵伊藤博文

內務大臣伯爵山縣有朋

陸軍大臣伯爵大山 巖

海軍大臣伯爵大山 巖

勅令第二十八號

東京ヨリ鎮守府ニ達スル道路及鎮守府ト鎮臺ト拘聯スル道路ハ自今國道ニ編入ス

〔二〕道路等級ヲ更定ス

明治九年六月八日 太政官達第六十號府縣

明治六年八月大藏省ヨリ相達候道路ノ等級ヲ廢シ更ニ別紙ノ通相定候條右分類等級各管内限詳細取調內務省ヘ可伺出此旨相達候事

但費用ノ儀ハ追テ一般布告候迄從前ノ通相心得可ヘシ

國道 (等級ハ前令ニ依リ除ク)

縣道

一等 各縣ヲ接續シ及各鎮臺ヨリ各分管ニ達スルモノ

二等 各府縣本廳ヨリ其支廳ニ達スルモノ

里道

三等 著名ノ區ヨリ都府ニ達シ或ハ其區ニ往還スヘキ便宜ノ開港等ニ達スルモノ

一等 彼此ノ數區ヲ貫通シ或ハ甲區ヨリ乙區ニ達スルモノ

二等 用水堤防牧畜坑山製造所等ノクメ該區人民ノ協議ニ依テ別段ニ設クルモノ

三等 神社佛閣及田畑耕種ノ爲ニ設クルモノ
右ノ内一道ニシテ各種ヲ兼ルモノハ其類ノ重キモノニ從テ國道並縣道ノ道幅其土地ノ景況ニ據テ各地名殊ナルモノナ
レハ今速ニ之ヲ一定シ實地ニ施行スヘカラスト雖在豫メ一般ノ法則ナキ時ハ道路ヨリ生スル百般ノ事件其準備ヲ失フ
ノ患アリ仍テ左ノ定テ以テ一般ノ法則ト爲シ且將來新設スル所ノ道路ハ其土地ノ便宜ニヨリ此道幅ヲ保クシムヘシ
國道
(幅員ハ前令ニ依リ除ク)

縣道 道幅四間乃至五間

里道ニ至テハ要スルニ該區ノ利便ヲ達スルニ在テ其關係スル所隨テ小ナレハ必ス之ヲ一定スルヲ要セス
橋梁ハ即チ路線ヲ互補スルモノナルヲ以テ道路ノ種類ニ隨テ至當ニ然レテ其幅ノ如キハ必スシモ道幅ニ隨テ要
セス

(三) 道路ノ敷地貸渡ヲ禁ス 明治八年十二月十七日
內務省達シ第百六十五號府縣

從來ノ因襲ヲ以テ是迄道路ノ敷地ヲ貸渡在居許置候分モ有之候處自今往來障害ノ有無ニ拘ハラズ新クニ貸渡候儀難相
成候條爲心得此旨相達候事

(四) 道路河川變換ニ付民有地ヲ新道新川敷ト爲ス并舊道舊河敷ヲ代地トシ下渡サシム 明治九年
六月三十日
內務省達シ第八十一號府縣

一般便益ノ爲メ道路河川ヲ變換スルニ際シ民費ヲ以テ民有地ヲ新道新川敷ト爲シ舊道舊河敷不用ニ屬シ土功着手者其
地ヲ請求スル時ハ右舊道舊河敷ハ新道新川敷ノ代地トシテ悉皆無代價ニテ可下渡此旨相達候事
但官林内ニ在ル舊道舊川敷地ハ此限ニアラス 十六年乙第四十五號
省達ヲ以テ但書追加

(五) 國縣道ノ新設又ハ變換ニ係ルモノ築造保存方法取調上申方 明治十九年八月五日
內務省訓令第十三號北海道廳府縣
(沖繩縣ヲ除ク)

國縣道ノ新設又ハ變換ニ係ルモノハ自今左ニ掲クル所ノ標準ニ從ヒ其築造保存方法等取調差出ス可シ
但在來ノ道路ト雖モ可成此標準ニ據リ漸次改良ヲ加フル儀ト心得ヘシ

第一章 築造計畫

第一條 國縣道ヲ新築若クハ改築スルハ左ノ圖面及書類ヲ調製ス可シ

- 一 實測平面圖 縮尺六千分一
 - 二 實測縱斷面圖 縮尺長六千分一
同 縮尺二百分一
 - 三 實測橫斷面圖 縮尺適宜
 - 四 橋梁隧道暗渠等ノ圖 縮尺適宜
 - 五 坵割及盛土土坪計算書
 - 六 一位代價表
 - 七 工費計算書
 - 八 計畫說明書
- 第二條 實測平面圖ニハ國界郡界村界地名字宿驛市街村落人家山脈丘陵水流沼澤森林原野荒蕪地耕地橋梁堤
塘等其外地形ヲ顯ハスニ必要ナルモノハ之ヲ詳記スヘシ又高六尺毎ニ計畫路線近傍地ノ高低線ヲ記入シ計畫路線ハ
赤線ヲ以テ記シ其丁杭并直線ノ長及方向曲線ノ長及半径等ヲ詳記スヘシ
- 第三條 實測縱斷面圖ニハ計畫路線中心地面ノ高低計畫路線ノ高低計畫路線ノ丁杭及水平距離各高低線間ノ水平距
離計畫路線ノ勾配坵割及盛土部分ノ高低及長水平距離及阪路ノ水平距離隧道及橋梁ノ長及高其他國郡村界市街村
落地名字水流溝渠等ヲ参照ニ必要ナルモノヲ詳記スヘシ
- 第四條 實測橫斷面圖ハ計畫路線長三丁毎ニ之ヲ製シ其他高低甚シキ箇所ハ其橫斷面圖ヲ製シ土坪計算ノ用ニ供ス可シ
- 第五條 橋梁ハ平面圖橋梁前後河川ノ景狀ヲ記スヘシ側面圖其他構造ヲ顯ハスニ必要ナル圖面及橋梁ヲ架設スヘキ箇

第四類 第二章 道路橋梁

所ノ河川横断面ヲ調製スヘシ

第六條 隧道暗渠溝渠等ハ其構造ヲ顯ハスニ必要ナル断面ヲ調製スヘシ

第七條 掘削及盛土土坪計算書ニハ横断面ノ番號幅高平積距離立積ヲ記シ之ヲ表ニ製シ其計算法ヲ明瞭ニスヘシ

第八條 一位代價表ハ掘削盛土溝渠石垣等其他各種共各一位トナスヘキモノ(假令ハ掘削盛土ハ立積一坪ヲ一位トナレ野面石垣ハ平積一坪ヲ一位トナスノ類)ヲ選ミ其一位ニ付テ必要ナル藥品人夫等ノ日數及代價費金ヲ算シ一位ノ代價ヲ記スヘシ

第九條 工費計算書ニハ各種工事共各部分毎ニ其一位ヲ以テ算出シタル總數ニ一位ノ代價ヲ乘シ其計ヲ記スヘシ但橋梁隧道暗渠其他諸雜費ハ別ニ部分ケテヲ爲シテ其工費ノ計算内譯ヲ記スヘシ

第十條 計畫說明書ニハ新道開設若クハ路線變更ノ必要アル理由路線擬定ニ付テ地形氣候土質等ノ酌量シタル理由并總造費及保存費ノ多寡運搬ノ便否ヲ比較シタル說明其他橋梁隧道等ニ付テ其構造ノ說明及強力ノ計算并其構造法選定ノ理由等ヲ詳記シ及橋梁溝渠暗渠等ノ計算ニハ水流最高水ノ面積及流量ヲ記スヘシ

第二章 路面ノ築造

第十一條 道路ノ表面ハ削石ヲ以テ築造スヘシ其馬車ノ通行頻繁ナラス搭載荷物重量ナラサル者ハ砂利ヲ以テ築造スルヲ得但其築造法ハ概テ削石道路下同一タル可シ

第十二條 削石ノ厚ハ道路ノ中央ニ於テ五寸以上トナシ夫ヨリ兩端ニ向ヒ漸次減却三寸以上ト爲スヘシ

第十三條 橫斷路面ノ形狀ハ楕圓形トス其勾配ハ平三十分一トスヘシ

第十四條 下水ノ深サト其底敷ノ幅トハ各一尺五寸ヲ下ルヘカラス

第十五條 車道中央ノ高サハ下水ノ最高水面ヨリ一尺以上タルヘシ

第十六條 削石敷設ノ方法ハ先ツローラル或ハ蟻木ニテ地盤ヲ堅ムルノ後削石一層ヲ敷キ其上ニ削石ト能ク密着スヘキ石屑又ハ砂利ヲ散布シ之ヲ堅メ然レ後再ヒ削石ヲ敷キ前同様ノ石屑若クハ砂利ヲ其上ニ散布シテ更ニローラル

或ハ蟻木ニテ堅メ法式ノ如ク仕上ルモノトス

第十七條 削石ハ能ク寒ニ堪ヘ且硬キモノニジテ混合物ナク多角ナルモノヲ採用スヘシ

第十八條 削石ノ寸法ハ凡ソ二寸五分ヨリ大ナラサルヘク八分ヨリ小ナラサルベシトス

第十九條 散布スヘキ石屑若クハ砂利ノ割合ハ削石立積ノ三十分一ヨリ多カラサルヘシ

第二十條 削石敷設ノ後ハ密着固結ニ至ル迄間斷ナク修治ヲ加フヘシ

第三章 勾配及屈曲

第二十一條 道路ノ勾配ハ成ルヘク左ノ割合ヲ超ヘサラシム

第二十二條 勾配三十分一 即長延置間ニ付二寸

第二十三條 勾配二十五分一 即長延置間ニ付二寸四分

第二十四條 曲線ノ半径ハ已ムヲ得スシテ減縮スル場合ト雖モ路線中心ノ半径六間ヲ下ル可ラス

第二十五條 曲線ノ半径拾間以下ノ者ト阪路ノ勾配四十分一以上ノ者トヲ同所ニ兩存セシムヘカラス

第二十六條 曲線ノ半径三十間以下ノ者ヲ背向直接セシメス必ス兩曲線ノ間ニ一ノ直線ヲ置クヘシ

第四章 掘削及盛土

第二十五條 掘削若クハ盛土ノ傾斜面ハ植草柵工若クハ野面石垣等ヲ設ケテ之カ破損豫防ヲ爲スヘシ

第二十六條 掘削傾斜面ノ勾配ハ其地質ニ從テ適宜ニ之ヲ定ムヘシ

第二十七條 盛土傾斜面ノ勾配ハ一割二分ヨリ下ルヘカラス

第二十八條 掘削及盛土ノ傾斜面ニ勾配ヲ減少シ要スルカ若クハ其地質善良ナラサルハ基礎石垣ヲ築造スヘシ

第五章 橋梁暗渠及隧道

第二十九條 橋梁ノ構造ハ橋面平積置坪ニ付四百貫目ノ重量ヲ橋上滿面ニ積載シ得ルモノトナスヘシ

第三十條 長五間以下ノ橋梁ハ其幅ヲ欄干ノ中心ヨリ中心ニ至ル(道路ノ幅員ト同一ニスヘシ)長五間以上ノ橋梁ハ其

第四類 第二章 道路橋梁

幅ヲ(左右欄干内法)三間以上トナスヘシ

第三十一條 道路ヲ横斷スル小流ニシテ架橋ヲ要セサル者ハ必ス暗渠ヲ設テ之ヲ通スヘシ

第三十二條 隧道ノ幅員ハ濶拔ヲ除キ三間以上タル可ヘシ

第三十三條 隧道内ノ路線ハ必ス適宜ノ勾配ヲ與ヘ下水ノ流通ヲ充分ナラシムヘシ

第三十四條 隧道内ノ高サハ路面ヨリ十五尺以上タルヘシ

第三十五條 隧道暗黒ニシテ危險ナル者ハ必ス返照燈ヲ點スヘシ

第六章 並木

第三十六條 並木ハ地方ノ形狀ニ依リ主トシテ雪ヲ防キ日光ヲ操ヒ若クハ風ヲ防クノ目的ヲ以テ植付クヘシ其種類ハ成長速カニシテ且行人若クハ道路ニ障害ナキ者ヲ採用スヘシ

第三十七條 並木線ハ必ス路線ニ並行ナラシムヘシ

第三十八條 並木ハ下水ノ上線ヨリ二尺以上ノ距離ニ於テ植付ヘシ

第七章 保存及修繕

第三十九條 道路ハ平生注意シテ破損ヲ豫防シ若シ小破アルハ速ニ修繕ヲ加ヘ大破ニ至ラサラシムヘシ

第四十條 削石道路ノ破損ハ路面ノ泥濘及ヒ粉細ノ土砂ヨリ生スルカ故ニ道路ヲ保存スルニハ主トシテ之ヲ掃除スヘシ

第四十一條 路面ニ少シク凹所ヲ生シタルハ直チニ其凹所アル部分ヲ少シク掘越シ然ル後削石ト石屑若クハ軟質ナル砂利トヲ適意ニ散布シローラル或ハ樹木ヲ以テ之ヲ堅メ且其修繕ノ部分ト修繕ヲ加ヘサル部分トノ結合シ易キヲ務ムヘシ

第四十二條 前條ノ修繕ハ一方ヨリ順次ニ着手セシテ必ス凹所ノ最モ甚シキ部分ヨリ先ニスヘシ

第四十三條 路面ノ一方ニ修繕ヲ加フルハ馬車ハ好テ他ノ一方ヲ通行スヘキカ故ニ之レカ爲メ其一方ノ破損ヲ來スノ患アリ又一時ニ路面ノ全幅ヲ修繕スルハ通行ノ馬車多クハ同轍ニ由ルヘキカ故ニ其修繕シタル部分ノ未ダ固結

セサル前ニ於テ破損ヲ生スルノ患アリ故ニ一時ニ廣キ面積ノ修繕ニ着手スヘカラス且馬車ノ通行備極セサル様修繕スヘキ箇所ヲ區分スヘシ

第四十四條 修繕ハ路面ノ濕氣ヲ含ミタル時ニ於テ施工シ若シ降雨ナキハ適宜水ヲ注テ施行スヘシ

第四十五條 保存及修繕ヲシテ完全ナラシムルニハ第一管守人ヲ置キ平常技術者ノ指揮ヲ受ケ之レカ保存ニ從事セシム可シ第二保存及修繕ニ使用スヘキ器具藥品人夫等ヲ常ニ各所ニ配置シ使用ニ便ナラシム可シ

第四十六條 砂利道路修繕ノ方法ハ概テ削石道路ト異ナルナリナシ但其保存ニハ一層注意ヲ加フヘシ

〔六〕國道表ヲ定ム

明治十八年二月二十四日 内務省告示第六號

本年二月太政官第壹號ヲ以テ國道之儀布達相成候ニ付該線路別表之通相定候條此旨告示候事

別表

國道表

凡例

一路線中前號路線ト相通用スヘキ者(例ヘハ第一號號 東京ヨリ大阪港 東京ヨリ大阪港 中其神奈川縣迄ハ第一號號ニ達スル路線 東京ヨリ横濱港ト同線ナル如キハ)之ヲ略シ其番號ヲ記ス

一路線甲ヨリ乙ニ達スル中間ニ位スル府縣廳及鎮臺等(例ヘハ第一號號 東京ヨリ大阪港 中靜岡縣ハ靜岡縣廳大阪ハ大阪府廳及大阪鎮臺所在地ノ如キ者)ハ其包括シタル路線ニ讓リ別ニ之ヲ標出セス

各府各鎮臺ヲ拘聯スルモノモ之ニ準ス

(國道表略之)

〔七〕堤塘使用料並木賃渡料地方稅ニ合セ土木費ニ使用セシム

明治十四年七月二十九日 内務省達シ第三十五號府縣

堤塘使用料及並木收賃渡料ノ後ハ從來雜收入トシテ大藏省ヘ上納致來候處十四年度以後ハ地方稅ニ合セ土木費ニ使用スヘシ此旨相達候事

〔八〕堤塘使用料下渡方

明治十四年九月二十八日
内務省達し第四拾六號府縣(沖繩縣ヲ除ク)
堤塘使用料之籌ニ就テハ明治十一年九月七號第五十八號及本年七月第三十五號ヲ以テ相違候次第有之候處十四年度以降
地盤ノ官民有ニ拘ラス使用地ノ修繕地方稅負擔ニ係ル者ハ本年七月第三十五號達ノ通相心得協議費負擔ニ係ル者ハ協議
費支出ノ町村(下渡堤塘修繕費ニ充シムヘシ)尤連帶支辨ニ係ル者ハ其主擔ノ方(可屬此旨相違候事)

〔九〕地方稅又ハ區町村費支辨ハ堤塘使用料道路並木布貸渡料並竹木拂代金取扱方

明治二十一年七月十七日
白 大藏大臣連帶
内務省訓令第十七號府縣(沖繩縣ヲ除ク)
地方稅又ハ區町村費ノ支辨ニ係ル堤塘使用料及道路並木布貸渡料其他同上ノ並木及堤塘道路用 惡水路土居布等ニ屬ス
ル竹木拂代金ハ左項ニ準シテ取扱フヘシ
但本文ニ抵觸セシ從前ノ指令訓令ハ取消ス
一 修繕費ノ全部ヲ地方稅ヨリ支辨スル箇所ノ收入ハ地方稅(其區町村費ヨリ支辨スル箇所ノ收入ハ區町村費(毎年度
ニ於テ編入セシムヘシ)
一 修繕ハ區町村費ノ主擔ニシテ地方稅ノ補助ニ係ル箇所ノ收入ハ區町村費(編入セシムヘシ)
一 地方稅ト區町村費ト修繕ノ主擔ヲ定メシテ分擔支辨ニ係ル箇所ノ收入ハ其支出金額ノ歩合ニ隨ヒ編入セシムヘシ
一 地方稅ト區町村費ト年々修繕負擔ヲ異ニスル箇所ノ收入ハ該年度負擔ノ方ニ編入セシムヘシ
一 區町村費ノ支辨ニ係ル堤塘道路用 惡水路土居敷修繕費及並木植續及保護費ハ區町村費中土木費ヨリ支出セシムヘシ
一 前各項ノ收入金ニシテ府縣廳ヘ積置タル分ハ前各項ニ準據シ本年度中悉皆交付スヘシ

● 伺指令

● 並木處分之儀伺指令 明治十六年六月廿二日
新潟縣同
去月十八日並木拂代金處分方相伺候處地方稅負擔ト協議費負擔トニ拘ラス總テ本年七月十九號達之通可心得旨御指

廿一年法律第
一號(第五十
七)ニ依リ區
町村費ノ廉消
減ス

令相成就テハ其他ノ修繕假令地方稅ノ負擔ニ係ルト雖トモ其並木古損木拂代金ハ地方稅雜收入ニ編入セズ直ニ其費
途ニ支辨スル儀ニ候得共其植續費ハ地方費土木費中ニ編入セサル儀ニ候哉將タ從前ノ通リ之ヲ編入スルモノトセハ
土木費中植續費ノ一項ヲ別ニ掲ケ古損木拂代金ヲ以テ其費ニ充ツルノ儀ニ候哉更ニ相伺候也
内務省指令 明治十六年八月二日
伺之趣植續費ハ土木費中へ編入シ拂代金ハ土木費雜入ニ併算シ其内譯ハ説明書ニ掲載可致事

● 並木拂代金支辨ノ伺指令 明治十六年六月五日
新潟縣同

本年四月三十日七月十九號御達中(並木拂代金ハ並木植續費ニ其他ノ竹木拂代金ハ土木費ニ充テシムヘシ)ト有之右
並木植續費トシテ下ケ渡シタル代金ノ内植續ヲ始メ間斷ノ箇所等苗木植付費用引去ルモ尚殘金有之節ハ其殘金土
木費ニ充テ支辨セシメ可然哉
内務大藏兩省指令 明治十六年八月十三日
書面伺之趣並木植續ノ費用ニ充テ尚殘餘アルトキハ翌々年度へ繰越シ植續費ニ充用候儀ト可心得事

第六十五 一 私費ヲ以テ水行ヲ疏シ峻路ヲ開キ橋梁ヲ架設スル等運輸

ノ便ヲ興シタル者税金取立方ヲ許ス 明治四年十二月十四日 布告
治水修路ノ儀ハ地方ノ要務ニシテ物産蕃盛庶民殷富ノ基本ニ付府縣管下ニ於テ有志ノ者共
自費或ハ會社ヲ結ヒ水行ヲ疏シ峻路ヲ開キ橋梁ヲ架スル等諸般運輸ノ便利ヲ興シ候者ハ落
成ノ上工費ノ多寡ニ應シ年限ヲ定メ税金取立方被差許候間地方官ニ於テ此旨相心得右等ノ
儀願出候者有之節ハ其地ノ民情ヲ詳察シ利害得失ヲ考ヘ入費税金ノ制限等篤ト取調大藏省

へ可申出事

但本文ノ趣管内無洩可相達事

〔一〕川々渡船ノ儀一人タリトモ速ニ出船セシム 明治六年五月七日 大蔵省布達第七拾五號

〔二〕橋梁渡船賃額揭示及受取方 明治八年七月二日 内務省布達甲第拾六號

〔三〕道路橋梁渡津等ニ於テ警部巡查區内巡行ノ節賃錢請求ヲ禁ス 明治九年三月五日 内務省布達甲第拾四號

〔四〕人民私費架設ノ橋梁渡津又ハ新道軍隊行進ノ節賃錢請求方ヲ禁ス 明治十三年四月九日 内務省布達第七拾七號府縣

〔五〕人民私費架設ノ橋梁渡津及私費開鑿ノ道路等憲兵巡行ノ節賃錢請求方ヲ禁ス 明治十四年 十二月二十日

〔六〕人民私費架設ノ橋梁渡津及私費開鑿ノ道路等郵便脚夫印鑑所持ノ者賃錢請求方ヲ禁

内務省布達第七拾貳號府縣
人民私費ヲ以テ架設ノ橋梁渡津及其私費開鑿之道路等憲兵巡行之節ハ軍騎獨歩ト雖モ制服着用之節ニ限リ其賃錢請求不相成候條兼テ許可有之架橋渡船及開路願人共ハ無洩可相達候此旨相達候事

明治十六年六月十九日
内務省布達第七拾壹號府縣

人民私費ヲ以テ架設ノ橋梁渡津及私費開鑿ノ道路等郵便脚夫ノ飛信發送并郵便物送送集配特ニ配達人タルヲ證スノ時ニ限リ賃錢請求不相成旨客年三月當省布達第八號ヲ以テ相達候處自今郵便局ヨリ左ノ如キ印鑑相持候條條右所持ノ者ハ制服ノ着否ニ拘ハラズ賃錢請求不相成儀ト可心得此旨免許人共ハ遺漏ナク達シ置ヘン此旨相達候事

此印ハ會テ郵便局ヨリ各郵便局へ渡シアル局印

第何國號
○何地郵便局脚夫
何之誰

○明治十六年
何何
郵便局地國

〔七〕人民私設ノ橋梁渡津及道路等郵便電信局集配人ヨリ賃錢請求ヲ止ム 明治二十一年十二月二十二日

内務省訓令第二十七號北海道府縣

人民私費ヲ以テ開設シタル橋梁渡津及道路等制服ヲ着シタル電報配達人ヨリ賃錢請求不相成旨明治十五年乙第六十六號ヲ以テ相達候處左ノ離形ノ印鑑持帶ノ者ハ制服ノ着否ニ拘ハラズ賃錢請求不相成ニ付此旨更ニ免許人へ示達ス可シ

印鑑離形

二寸五分

第何國號
○何地郵便電信(電信)局集配人
何ノ誰

○明治 年 月 日
何何
郵便電信局地國

● 伺指令

● 警部巡查及四人護送ノ看守押丁并四人渡津橋梁賃錢請求ヲ止ムルノ伺指令 明治十九年三月五日

明治十八年八月八日滋賀縣ヨリ同縣下ニ在ル渡津橋梁ニ於テハ府縣自他ノ差別ナク警部巡查ハ制服着用ノ節及看守押丁ハ四人護送ノ節ニ限リ其四人一同賃錢請求停止致シ度トノ伺ニ同十九年二月十三日伺ノ通ト御指令相成候儀令般警保局ヨリ通牒有之候ニ付テハ本縣ニ於テモ自今同様取計申度就テハ四人賃錢ノ儀モ獨リ看守押丁ノ押送スル時ノミニ限ラス巡查ノ護送スル四人モ等シク賃錢請求セシメサル様致度

内務省指令 明治十九年三月十日
書面伺之通

● 近衛鎮臺充員召集及後備軍召集ニ際シ令狀所持ノ者並該令狀配達ノ脚夫通行ノ節私費橋梁道路渡津等請求差止ノ伺指令 明治二十年六月二十日

明治十九年十月 陸軍省令甲第三十九號陸軍召集條例第二十八條第三項ノ主旨タルヤ兵員ノ通行致速ヲ期スルニ外ナラサルヘク思考致候就テハ從來人民私費ヲ以テ開設セル道路橋梁渡津等ニ於テ賃金請求致來候分ト雖モ近衛鎮臺充員及ヒ後備軍召集ニ際シ令狀所持ノ者並該令狀配達ノ脚夫等通行ノ節ハ賃金請求相成ラサル旨命令致シ可然哉
内務省指令 明治二十年七月五日
書面伺之通

○ 第三章 鐵道

● 鐵道諸則沿革要領

明治五年二月第六十一號布告ヲ以テ橫濱東京間ノ鐵道諸則ヲ頒ツ○同年五月第四百六十六號布告ヲ以テ前令ヲ改正ス○六年三月第一百一號布告ヲ以テ鐵道犯罪罰例ヲ定ム○十六年七月第二十三號ヲ以テ前二令ハ私設鐵道ニモ適用ノ旨ヲ布告ス○二十年五月勅令第十二號ヲ以テ私設鐵道條例ヲ頒布ス

第六十六 鐵道略則 明治五年五月四日 布告第四百四十六號

第六拾壹號布告鐵道略則別紙ノ通告改正候條此旨相達候事

但開局日限ノ儀ハ治定ノ上追テ可相達候事

(別紙)

鐵道略則

第一條 賃金ノ事

何人ニ不限鐵道ノ列車ニテ旅行セント欲スル者ハ先賃金ヲ拂ヒ手形ヲ受取ルヘシ然ラサレハ決テ列車ニ乗ル可ラス

第二條 手形檢査及渡方ノ事

手形檢査ノ節ハ改ヲ受ケ取集ノ節ハ渡スヘシ若シ檢査ノ節手形ヲ出サス或ハ取集ノ節手形ヲ渡サハル者ハ更ニ最初發車ノ「ステーション」ノ乘リ下リ荷物ノ積ミ下ロシヲ爲ス所ヲ云ヨリノ賃金ヲ拂ハシムヘシ尤途中ヨリ乘來リシ者ニテ其確證判然タル時ハ其乘リタル場所ヨリノ賃金ヲ拂ハシムヘシ

第三條 途中「ステーション」ニテ乗組并手形ノ事

途中「ステーション」ニ於テハ列車中餘地ノ有無ニ應シテ乗リ組ムコトヲ得ヘシ若シ其手形ヲ買取リシ總人數ヲ容ルヘキ餘地ナキ時ハ其中ニテ最遠キ地ニ赴ク手形所持ノ人丈ケ先ツ乗込ムコトヲ得ヘシ若シ又同里程ノ地ニ赴ク客數人アル時ハ其手形ノ番號ノ順序ヲ以テ乗ルコトヲ得ヘシ

第四條 偽欺ノ者扱方ノ事

何人ニ不限賃金ヲ拂ハス列車ニテ旅行セント計リ或ハ遂ニ旅行シ又ハ其拂ヒシ賃金高相當ノ車ニ乗ラスシテ更ニ上等ノ車ニ乗リ組又ハ既ニ車ヨリ下ルヘキ場所ヲ過キ増賃金ヲ拂ハスシテ遠キ場所ニ至リ遂ニ其賃金ヲ免レント計リ又ハ既ニ拂ヒタル賃金ニテ到ルヘキ場所ニ到リナカラ車ヨリ下リ去ルコトヲ肯セス其外如何ナル仕方ニテモ賃金拂方ヲ逃ントスル者ハ夫々法ニ隨テ罰スヘシ

第五條 列車運轉中出入禁止ノ事

總シテ列車ノ運轉中ニ出入スルコト又ハ車内旅客ノ居ルヘキ場所ノ外ニ乗ルコトヲ禁ス

第六條 瘡癩等ノ病人ヲ禁止スル事

瘡癩及諸傳染病ヲ煩フ者ハ乗車ヲ禁ス若シ此等ノ病人車中ニ在ラハ見當リ次第鐵道掛リノ者ヨリ車外并鐵道構外へ退去セシムヘシ

第七條 吸煙并婦人部屋男子出入禁止ノ事

何人ニ限ラス「ステーション」構内吸煙ヲ禁セシ場所并ニ吸煙ヲ禁セシ車内ニテ吸煙スルコトヲ許サス且婦人ノ爲ニ設アル車及部屋等ニ男子安リニ立入ルコトヲ許サス若右等ノ禁ヲ犯シ掛リノ者ノ戒メヲ用ヒサル者ハ車外并ニ鐵道構外ニ直ニ退去セシムヘシ

第八條 醉人及不行狀人扱方ノ事

何人ニ不限總テ列車乗組中又ハ「ステーション」并鐵道構内ニテ醉ニ乘シ安狀ヲ現ハス者又ハ不良ノ行狀ヲ爲ス者ハ鐵道掛ノ者ヨリ車外及鐵道構外へ直ニ退去セシムヘシ

第九條 鐵道ニ屬スル物品ヲ毀損スル時ノ事

何人ニ不限浪リニ「ステーション」其他鐵道構内ニ標識揭示セル書附等ヲ剝シ或ハ破リ又ハ列車ノ番號札ヲ取除キ或ハ車燈ヲ消シ又ハ各車ノ諸器械倉庫建家牆柵其他鐵道一切ノ附屬品ヲ毀損スル者ハ都テ法ニ隨テ所置スヘシ

第十條 機關車等へ乗込ヲ禁スル事

機關方并火夫ノ外ハ其筋ノ許シヲ得スシテ機關車又ハ炭水車ニ乗リ或ハ乘ラント爲ス可ラス且車長及車掛ノ者ノ外其筋ノ許シヲ得スシテハ荷物車又ハ旅客ノ爲ニ設サル車ニ乗リ又ハ乘ラント爲ス可ラス若シ此禁ヲ犯シ鐵道掛リノ者ノ制止ヲ用ヒサル者ハ直チニ其場ヨリ退去セシムヘシ

第十一條 鐵道地所へ安リニ立入者取扱方ノ事

何人ニ不限「ステーション」又ハ鐵道構内へ安リニ立入者ハ鐵道掛ノ者ヨリ即刻構外へ立

去ラシムヘシ

第十二條 旅客ノ荷物紛失毀損取扱方ノ事

旅客手廻リ荷物其外所持ノ品タリトモ總テ之カ爲メニ別段ニ賃金ヲ拂ヒ其請取證書ヲ取置カサレハ若シ紛失毀損等アルトモ政府ニ於テ關係セサルヘシタトモ賃金ヲ拂ヒ證書ヲ取置トモ其毀損紛失等ヲ償フハ只旅客自用衣服ノミニ止リ且償金モ五拾圓ニ過ルコトナシ

第十三條 高金及大切ノ物品紛失毀損ニ關不關アル事

金銀紙貨幣郵便切手爲替會社通用券爲替手形約定證書金銀請拂證書地所建家沽券諸繪圖書畫古器金銀玉石鍍金及諸彫鐫細工物時計類其餘衣類或ハ玩佩物ノ粧飾ニ混作ノ品類及硝子器類陶器漆器酒類蠶繭絹布生熟糸等ノ品物運送方ニ付テハ其品柄并價高等ヲ明白ニ其掛ヘ申立テ増賃金ヲ拂ヒ紛失毀損等請合シ分ノ外ハ總テ政府ニ於テ之ヲ償ハス

第十四條 牛馬獸類運送ノ事

牛馬及其他ノ獸類ヲ運送スルニ其持主或ハ送り人ヨリ其獸類ノ價ヲ運送掛ヘ申出相當ノ増賃金ヲ拂ヒ請合證書ヲ取置クヘシ若シ増賃金ヲ拂ハス請合ヲ爲サ、ル分ハ如何程高價ノ獸類紛失損害アルモ牛一疋金二拾圓以上馬一疋或ハ乳牛一疋ニ金五拾圓以上羊或ハ豚一疋ニ金五圓以上ヲ政府ニ於テ償フコトナシ

第十五條 砲發ヲ禁スル事

何人ニ不限車内ハ勿論鐵道線及其他構内ニテ砲發スルヲ禁ス

第十六條 爆發質アル危害物運輸ヲ禁スル事

鐵道寮ヨリ追テ公告スルマテハ火藥及「ピトローリヤム」「ケロシン」「マイル」「トルベンタ」イ石炭油硝性并ニ爆發質燃燒質等ノ物品ハ運輸セサルヘシ

第十七條 荷物目錄ヲ渡スヘキ事

運送ノ諸荷物ヲ鐵道掛ノ者ヘ引渡シ又ハ請取ノ度毎ニハ右荷主或ハ宰領人ヨリ其品柄數量及姓名ヲ記シテ掛リノ者ヘ差出スヘシ

第十八條 物品并畜類損害方定限ノ事

鐵道ニテ運送スル物品并畜類紛失損害アリトモ鐵道掛リノ怠惰疎漏ヨリ起リシニ非レハ政府ニ於テ之ヲ償フコトナシ

第十九條 荷物運送賃金ノ事

何人ニ不限荷物運賃ノ催促ヲ受テ尙拂ハサル時ハ其荷物ノ全部又ハ部分ヲ留置キ若又其荷物既ニ他所ニ運送セシ時ハ其後同人附屬ノ荷物鐵道掛リヘ送來ルコトアル時ハ之ヲ留置キ同人ヘ告知ラセタル上ニテ滯金高程ノ品ヲ入札公賣シ其滯金ト諸入費トヲ引取殘金殘品ヲ同人ヘ返スヘシ又時宜ニヨリ右ノ取計ヒヲ爲サス法官ニ訴ヘテ賃金並入費等ヲ取立ルコトモアルヘシ

第二十條 規則ニ隨ハサル者ノ事

何人ニ不限諸事前條ノ規則ニ隨ハスンハ乗車及ヒ荷物ノ運送ヲ許サ、ルヘシ
第二十一條 規則等ノ變革布達ノ事

此規則中變革及加除アルトキハ遍ク告達スヘシ

第二十二條 荷物運送引請方ノ事

諸荷物ノ運送ヲ引請ルコトハ列車中餘地ノ有無ニ應スヘシ

第二十三條

此規則ヲ施行スルカ爲メニ夫々法官ニ訴ヘ犯罪人罰シ方等ノ裁判ヲ乞フ手順ハ鐵道頭或ハ鐵道支配人ノ間ニテ其取扱アルヘシ

第二十四條

旅客並荷物ノ運賃ハ時宜ニ隨ヒ變革アルト雖モ其變革毎ニハ二週日前ニ告達スヘシ尤鐵道頭鐵道支配方及運輸頭取ノ間ニ於テ前條ノ如キ告達ナク臨時ニ常例ヨリ下等ノ運賃ヲ以テ別ニ列車ヲ仕立ルコトモアルヘシ

第二十五條

此規則來ル五月七日ヨリ施行スヘシ

右之條々此度確定候事

〔二〕鐵道犯罪罰例

明治六年三月十二日

布告第百壹號

壬申第百四十七號布告鐵道犯罪罰例別紙ノ通改正相成候條此旨相達候事

刑法第百六十
五條參看

(別紙)

鐵道犯罪罰例

第一條 鐵道掛ノ者總テ鐵道上ニ關カル事務取扱中醉ニ乘シ無狀ヲ現ハスニ於テハ二十
五圓以内ノ罰金ニ處ス若シ其職掌怠惰輕忽ニヨリ鐵道旅客ノ危難トモナルヘキ取扱ア
ルモハ其事情ニ依リ五百圓以内ノ罰金又ハ三月以内ノ懲役或ハ禁獄ニ處ス十二年第拾
貳號布告ヲ

以テ(禁錮)ヲ(禁獄)
ニ改ム以下皆同

第二條 規則第四條ニ記スル處ノ不法ヲ爲ス者ハ貳拾五圓以内ノ罰金或ハ三十日以内ノ

禁獄ニ處ス十二年第拾貳號布
告ヲ以テ全條改正

第三條 規則第五條ノ禁ヲ犯ス者ハ十圓以内ノ罰金ニ處ス

第四條 規則第六條ノ禁ヲ犯ス者ハ拂タル賃金ヲ沒シ二十五圓以内ノ罰金ニ處ス

第五條 規則第七條ノ禁ヲ犯ス者ハ拂タル賃金ヲ沒シ十圓以内ノ罰金ニ處ス

第六條 規則第八條ニ記セル所行ヲ爲ス者ハ拂タル賃金ヲ沒シ二十五圓以内ノ罰金或ハ

三十日以内ノ禁獄ニ處ス

第七條 規則第九條ニ記スル所ノ不法ヲ爲ス者ハ五十圓以内ノ罰金又ハ六週間以内ノ懲

役或ハ禁獄ニ處ス

第八條 規則第十條ノ禁ヲ犯ス者ハ二十五圓以内ノ罰金ニ處ス

第九條 規則第十一條ノ禁ヲ犯ス者ハ貳拾五圓以内ノ罰金或ハ三十日以内ノ禁獄ニ處ス

同上

第十條 規則第十五條ノ禁ヲ犯ス者ハ二十五圓以内ノ罰金ニ處ス

第十一條 規則第十七條ニ記スル處ノ諸荷物品書其外ヲ故ラニ出サス或ハ故ラニ欺偽ノ品物書ヲ出ス者ハ三箇月以内ノ懲役又ハ禁獄或ハ其品物壹噸斤七百毎ニ貳拾五圓以内ノ罰金ニ處ス壹噸以下ハ拾圓以内尤一罰ノ贖金高五百圓ニ過キス斤七百同上

第十二條 鐵道附屬品ヲ毀損スル者ハ第七條ニ照シ罰ヲ科スルノ外其毀損物ノ代價ヲ償ハシムルコアルヘシ但シ其償金ノ追徴モ鐵道寮ヨリ法官ヘ乞フトヤハ法官ニ於テ追徴スヘシ

〔二〕鐵道署則及鐵道犯罪罰例私設鐵道ニ適用ス 明治十六年七月十日

明治五年五月第百四拾六號布告鐵道略則及同六年三月第百壹號布告鐵道犯罪罰例ハ私設鐵道ニモ適用ス 布告第貳拾三號

右奉 勅旨布告候事

〔三〕私設鐵道條例 明治二十年五月十八日公布 勅令第十二號

朕私設鐵道條例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名 御璽

明治二十年五月十七日

內閣總理大臣伯爵伊藤博文

勅令第十二號

私設鐵道條例

第一條 旅客及荷物運輸營業ノ目的ヲ以テ鐵道ヲ布設セントスル者ハ發起人五人以上結合シ鐵道會社創立願書ニ起業目論見書ヲ添へ本社ヲ設置セントスル地ノ地方廳ヲ經由シテ政府ニ差出スヘシ

馬車鐵道ハ本條例定ムル所ノ限ニアラス

第二條 起業目論見書ニハ左ノ事項ヲ記載スヘシ

第一 社名及本社所在地

第二 線路ノ兩端及其經過スヘキ地名但略圖ヲ添フヘシ

第三 資本金ノ總額及總株數並一株ノ金額

第四 鐵道布設ノ費用及運輸營業上ノ收支概算

第五 發起人ノ氏名住所及發起人各自ノ引受クヘキ株數但發起人總員ノ引受クヘキ株數ハ總株數十分ノ二以上タルヘシ

第三條 政府ニ於テ第一條ノ願書及目論見書ヲ查閱シ起業ノ大體ニ不都合ナキト認ムルトヤハ假免狀ヲ下付シ本社ヲ設立セントスル地ノ地方廳ニ令シ發起人ヲシテ線路圖面工事方法書工費豫算書及會社ノ定款ヲ調製シ之ヲ差出サシムヘシ 既設ノ鐵道ニ妨害ヲ生スルノ虞アリ又ハ其地方ノ狀況鐵道ノ布設ヲ要セスト認ムルトヤハ願書ヲ却下スヘシ

第四條 政府ニ於テ前條ノ圖面書類ヲ審査シ妥當ナリト認ムルトキハ裁可ヲ經テ會社設立及鐵道布設ノ免許狀ヲ下付スヘシ

第五條 發起人前條ノ免許狀ヲ下付セラレタル後ニアラサレハ社名ヲ以テ株金ヲ募集シ鐵道布設ノ工事ニ著手スルコトヲ得ス

第六條 會社ハ免許狀下付ノ日ヨリ三箇月以内ニ鐵道布設工事ニ著手シ免許狀ニ記載シタル豫定期限内ニ竣功スヘシ若シ其期限内ニ竣功シ難キ事由アルトキハ少クとも二箇月以前本社所在ノ地方廳ヲ經由シテ政府ニ具申シ延期ヲ請フヘシ但其延期ハ豫定期限ノ半ヲ超ルコトヲ得ス

第七條 軌道ノ幅員ハ特許ヲ得タル者ヲ除クノ外總テ三呎六吋トス

第八條 左ニ記載スルモノヲ以テ鐵道用地トス

第一 線路ニ當ル敷地但其幅員ハ築堤切取架橋等工事ノ必要ニ應シテ定ムルモノトス

第二 停車場及之ニ附屬スル車庫貨物庫等ノ建築用ニ供スル土地

第三 前項ノ構内ニ常住ヲ要スル驛長車長及機關方等ノ家宅番人小屋等ノ建築用ニ供スル土地

第四 鐵道布設又ハ運輸ニ要スル車輛器具ヲ製作修繕スル器械場及同上ノ資材器具ヲ貯藏スル倉庫ノ建築用ニ供スル線路ニ沿ヒタル土地

第九條 鐵道布設ノ爲メ舊來ノ道路橋梁溝渠運河等ヲ變換シ又ハ一時之ヲ移設セントス

ルトキハ所管官廳ノ許可ヲ受クヘシ但其費用ハ會社ニ於テ之ヲ支辨スヘシ

第十條 線路ノ道路ヲ横斷スル場所ニハ橋梁ヲ架設シ若クハ踏切道ヲ設クヘシ其他危險防止ノ爲メ必要ノ場所ニハ牆柵門戶堤防ヲ設ケ若クハ番人ヲ配付スル等充分ノ警備ヲナスヘシ

第十一條 線路ノ全部若クハ一部ノ工事竣功シ旅客及貨物ノ運輸ヲ開業セントスルトキハ鐵道局長官ニ届出ヘシ

第十二條 鐵道局長官ハ前條ノ届出ニ依リ監査員ヲ派遣シテ工事方法書ニ照シ軌道橋梁車輛建物等ヲ監査セシメ完全ナリト認ムルトキハ開業免許狀ヲ下付スヘシ若シ不完全ナリト認ムルトキハ其改築修理ヲ命スヘシ但此場合ニ於テハ監査員ノ復命書ヲ會社ニ示スヘシ

會社ハ前項ノ開業免許狀ヲ得シテ運輸ノ業ヲ開クコトヲ得ス

第十三條 鐵道局長官ハ鐵道布設中臨時監査員ヲ派遣シテ工事ヲ監査セシメ又運輸開業ノ後ニ於テモ監査員ヲ派遣シテ軌道橋梁車輛建物等並運輸上ノ實況ヲ監査セシメ危險ナリト認ムルトキハ其改築修理ヲ命スヘシ但此場合ニ於テハ監査員ノ復命書ヲ會社ニ示スヘシ

第十四條 第十二條第十三條ノ改築修理ヲナシタルトキハ更ニ監査ヲ受クヘシ

第十五條 官有ノ土地ニシテ鐵道用地ニ必要ナルモノ及第九條ノ土地ハ相當代價ヲ以テ

之ヲ拂下ケ其民有ニ係ルモノハ公用土地買上規則ニ據リ買上ケ會社ニ拂下クヘシ但其土地ニ建物アルトキハ本條ニ準シテ之ヲ處分スヘシ

第十六條 會社ニ於テ鐵道布設ヲ止メ又ハ線路ノ變更ニ依リ不用トナリタル鐵道用地ニシテ最初公用土地買上規則ニ據テ買上ラレタルモノハ原所有者ニ於テ原價ヲ以テ之ヲ買戻スコトヲ得

會社ハ前項ノ土地不用トナリタル旨ヲ原所有者ニ通知スヘシ若シ原所有者ニ於テ三箇月以内ニ之ヲ買戻サハルトキハ其權利ヲ失フモノトス

第十七條 政府ハ鐵道用地内ニ於テ線路ニ沿ヒ電線ヲ架設スルコトヲ得又會社ハ其架柱ノ一部ヲ使用シ鐵道用ノ電線ヲ架スルコトヲ得但其一部ニ對スル費用ヲ支辨スヘシ

第十八條 會社ハ鐵道用地及停車場建物ノ一部ヲ無料ニテ郵便及ヒ電信ノ用ニ供スヘシ但政府ニ於テ建物ノ改造ヲ要シ又ハ用地ノ買上ヲナストキハ其實費ヲ支辨スヘシ

第十九條 明治十五年第五十九號布告郵便條例ニ依リ郵便物ト稱スルモノ及其遞送ニ關スル人員ノ運賃ハ左ニ記載スル割合ヲ以テ遞信省ト會社ト豫メ之ヲ約定スヘシ

第一 下等旅客二十人ノ坐位ニ當ル積量
一哩ニ付金一錢五厘以内

第二 一車(四噸積)貸切
一哩ニ付金五錢以内

但車室ヲ構造シ又ハ之ヲ改造セシメタルトキハ遞信省ヨリ其實費ヲ支辨スヘシ

第二十條 鐵道事務ニ關シテ往復スル官吏ハ無料ニテ乗車セシムヘシ但其官吏ハ常乗切手ヲ帶ル者ニ限ル

第二十一條 公務ヲ以テ往復スル陸海軍軍人軍屬及警察官吏又ハ軍馬銃砲彈藥糧食被服陣具工銀兵器具天幕等ハ總テ半價ヲ以テ輸送スヘシ但其公務タルコトヲ證スヘキ通券ヲ帶ル者ニ限ル

第二十二條 囚徒及其護送官吏ハ半價ヲ以テ乗車セシムヘシ

第二十三條 戰時若クハ事變ニ際シテハ徵發令ノ定ムル所ニ從ヒ鐵道ヲ使用セシムヘシ平時ト雖モ至急ニ兵隊ノ派遣ヲ要スル場合ニ於テハ當該官廳ノ命ニ從ヒ速ニ之ヲ輸送スヘシ但其運賃ハ第二十一條ノ例ニ依ル

第二十四條 陸海軍ニ於テ軍事上必要ノ爲メ車輛ニ改修ヲ加ヘ又ハ新裝置ヲ施シ或ハ載卸用器具ノ製造ヲ命シ其實費ヲ支辨スルトキハ會社ハ之ヲ拒ムコトヲ得ス

第二十五條 鐵道局長官ハ公衆ノ安全ノ爲メ官有鐵道ニ實施スル事物ハ會社ニ命シ之ヲ施設セシムルコトヲ得

第二十六條 政府又ハ政府ノ許可ヲ得タル者ニ於テ會社ノ鐵道線路ニ接續シ若クハ之ヲ橫斷シテ鐵道ヲ布設シ又ハ會社ノ鐵道線路ニ接近シ若クハ之ヲ橫斷シテ道路橋梁溝渠運河ヲ設クルトキハ會社ハ之ヲ拒ムコトヲ得ス

第二十七條 官設鐵道ニ施行スル規則ハ私設鐵道ニモ亦之ヲ適用スヘシ

第二十八條 會社ニ於テ工事ノ方法又ハ會社ノ定款ヲ變更セントスルトキハ本社所在ノ地方廳ヲ經由シテ政府ニ具申シ認可ヲ受クヘシ

第二十九條 旅客及貨物ノ運賃額又ハ運輸規程ヲ定メ若クハ之ヲ變更セントスルトキハ鐵道局長官ノ認可ヲ受クヘシ但下等旅客運賃額ハ一哩ニ付金一錢五厘ノ割合ヲ超過スルコトヲ得ス又其範圍内ニ於テ運賃額ヲ増加スル場合ニ於テハ少クトモ二週日前ニ之ヲ公示スヘシ

第三十條 列車發著時間及度數ヲ定メ又ハ之ヲ變更スルトキハ鐵道局長官ニ報告スヘシ

第三十一條 會社ハ半年度毎ニ營業ノ報告書ヲ調製シ四十日以内ニ鐵道局長官ニ差出スヘシ

第三十二條 會社ハ其財産ノ全部若クハ一部ヲ抵當トシテ負債ヲナスコトヲ得但其額ハ株主ヨリ拂込タル資本金額十分ノ五ヲ超過スルコトヲ得ス

第三十三條 會社ノ勘定ヲ分ツテ左ノ二種トス

第一 資本勘定 軌道車輛器械停車場土地建物等營業上收益アルヘキ物件ノ創設ニ係ル出納

第二 收益勘定 前項物件ノ維持保存ニ要スル費用及營業上ノ出納

第三十四條 私設鐵道ノ官設鐵道ニ接續スル場合ニ於テ交互運輸ノ手續及賃金ノ割合等ハ鐵道局長官之ヲ定ムヘシ

二箇以上ノ私設鐵道接續スル場合ニ於テ交互運輸ノ手續及賃金ノ割合等ニ係リ雙方ノ議協ハサルトキハ鐵道局長官ノ裁定ヲ請フヘシ

前項ノ場合ニ於テ鐵道局長官ノ裁定ハ終局トス

第三十五條 政府ハ免許狀下付ノ日ヨリ滿二十五箇年ノ後(特ニ營業期限ヲ定メタルモノハ其滿期後)ニ於テ鐵道及附屬物件ヲ買上ルノ權アルモノトス

第三十六條 前條ニ依リ鐵道及附屬物件ヲ買上ルトキハ前五箇年間ノ株券價格ヲ平均シ之ヲ以テ買上價格ト定ムヘシ

第三十七條 免許狀下付ノ日ヨリ三箇月以内ニ鐵道布設工事ニ著手セス又ハ豫定期限及延期内ニ竣功セサルトキハ免許狀ノ返納ヲ命スヘシ但事宜ニ由リ其既設ノ鐵道及附屬物件ヲ公賣ニ附シ其買受者ヲシテ之ヲ竣功セシムルコトアルヘシ

第三十八條 旅客及貨物輸送ノ際社員ノ疎虞懈怠又ハ故意ニ依リ損害ヲ生シタルトキハ會社其賠償ノ責ニ任スヘシ

第三十九條 第五條ノ免許狀ヲ受ケスシテ社名ヲ以テ株金ヲ募集シ及鐵道布設ノ工事ニ著手シタルトキハ第三條ノ假免許狀ヲ沒收シ第十二條ノ免許狀ヲ受ケス又ハ第十二條第

十三條ノ改築修理ヲナサスシテ營業ヲナシタルトキハ鐵道局長官ハ之ヲ停止スヘシ但其營業中ノ收入金ハ之ヲ沒收ス

第四十條 鐵道運輸開業後會社ニ於テ此條例及會社定款ニ違背シ又ハ鐵道ノ正當ナル使用ヲ妨害シタルトキハ政府ハ役員ヲ改撰セシメ又ハ鐵道局ヲシテ運輸ノ業ヲ繼續セシムヘシ但鐵道局ヲシテ運輸ノ業ヲ繼續セシムル場合ニ於テモ其營業上ノ損益ハ仍ホ會社ニ屬スヘキモノトス

第四十一條 本條例ノ細則ハ閣令ヲ以テ之ヲ定ム

〔四〕私設鐵道條例中政府トアル場合指稱方明治二十年五月十七日(同十八日公布)閣令第十四號

勅令第十二號私設鐵道條例中政府トアル場合ニ於テ事務ノ關係ハ内閣ヲ指ス儀ト心得ヘシ

〔五〕私設鐵道條例第三條ニ列記スル線路圖面工事方法書並工費豫算書細則ヲ定ム明治二十年六月三日閣令第十六號

勅令第十二號私設鐵道條例第三條ニ列記スル線路圖面工事方法書並工費豫算書ニ關スル細則ヲ定ムルコト左ノ如シ

第二條 線路圖面ハ左ノ諸圖トス
一、實測平面圖

縮尺六千分以上ニシテ線路ノ左右凡五十間以内ニ在ル建物田野等ヲ詳ニシ其他市街村落山岳丘陵海等ノ地形ヲ明カニシ鐵道中心線ハ赤色ヲ以テ彩リ距離ハ起點ヨリ一哩毎ニ之ヲ記シ更ニ細別シテ一哩八分ノ一毎ニ之ヲ記シ曲線ハ其直線ト接續點及半徑ヲ記シ又道路河流等ノ位置變換ヲ要スルモノハ變換ノ要點ヲ詳記スヘシ若シ他ノ鐵道線路ト連絡スルカ或ハ之ヲ橫斷スル處アレハ該線路ノ前後各半哩以内ノ圖ヲ示スヘシ

二、實測縱斷面圖

縮尺ノ長サ平面圖ト同一ニシテ高サ千分ノ一以上ニシテ中心線地面ノ高抵軌道ノ高抵赤色築堤ノ高サ切取ノ深サ隧道橋梁溝渠ノ長サ及高サ等ヲ詳カニシ距離ハ平面圖ト同一ニ記シ高サハ尺ヲ以テ記シ又線路ノ勾配ヲ記入スヘシ

道路又ハ他ノ鐵道ヲ橫斷スル所アレハ之ヲ詳記シ若シ該道路若クハ鐵道ノ勾配ニ變更ヲ要スルトキハ之ヲ記スヘシ

他ノ鐵道ト連絡スル場合ニハ該鐵道ノ前後各一哩間ノ勾配ヲ此圖中ニ記スヘシ

三、實測橫斷面圖

縮尺適宜ニシテ中心線險崖ノ半腹ニアルカ如キ縱斷面圖ノミニテハ地形ヲ示スニ不十分ナル所ニハ之ヲ添付スヘシ

前記圖面ニ據リ工事ヲ實施スルニ當リ左ノ各項ニ注意スヘシ

- 一 線路ノ高抵ハ市街ナレハ三尺以上其他ハ六尺以上變更スルヲ得ス
- 一 線路勾配ハ縱斷面圖ニ記セルモノヨリ緩ニスルヲ得
- 一 百分一ヨリ緩ナル勾配ヲ百分一二變更スルヲ得
- 一 百分一ヨリ急ナル勾配ハ認可ヲ經サレハ之ヲ急ニスルヲ得ス
- 一 曲線ノ半徑ハ平面圖ニ記セルモノヨリ長クスルヲ得
- 一 曲線ノ半徑四分ノ一哩以上ノモノヲ四分ノ一哩ニ變更スルヲ得
- 一 曲線ノ半徑四分ノ一哩以下ノモノハ認可ヲ經サレハ之ヲ短縮スルヲ得ス
- 一 平面圖ニ記スル中心線ノ移動ヲ要スルトキハ市街又ハ家屋稠密ノ地ナレハ左右各五間其他ハ五十間ヲ超ユルヲ得ス之ヲ超ユル時ハ更ニ認可ヲ經ヘシ

- 第二條 工事方法書ニハ左ノ事項ヲ詳記スルヲ要ス
- 一 土工ハ築堤切取ノ幅員傾斜面ノ勾配等詳記スヘシ
 - 一 橋梁隧道等ハ其構造ヲ詳カニスルガ爲ニ必要ナル圖面及説明書ヲ附スヘシ
 - 一 軌線ハ重量及其形狀ヲ明記スヘシ
 - 一 車輛ハ機關車ノ形狀及重量客車貨車ノ容積等ヲ詳記スヘシ
 - 一 停車場ハ總尺六百分以上ノ平面圖ヲ以テ乘車庫車庫轉車盤等ノ位置前線ノ方向延長等ヲ詳記スヘシ
- 第三條 工事豫算書ハ左ノ格式ニ遵據スヘシ

何々鐵道建設費豫算表 延長何哩回線單(若クハ複)線

費 目	摘 要	金 額	合 計
用 地 費	土地何反何畝何歩 一反ニ付	0 00	
	家屋何棟何坪 一坪ニ付	0 00	0 00
土 工 費	切取何坪 一坪ニ付	0 00	
	築堤何坪 一坪ニ付	0 00	
	土留石垣及柵何坪又ハ何間一坪又ハ一間ニ付	0 00	
	溝付道路付堤川溝付換路切道等同一坪ニ付	0 00	0 00
	何々川長何尺 一尺ニ付	0 00	
橋 梁 費	何所避益橋長何尺 一、一	0 00	

	何所陸橋鐵道等同一、一	0 00	0 00
コルベルト費	橋梁ノ例ニ同シ 一、一	0 00	0 00
伏 挿 費	何尺 一、一	0 00	0 00
隧 道 費	何所長何尺 一、一	0 00	0 00
軌 道 費	鐵條何噸 一噸ニ付	0 00	
	枕木何本 一本ニ付	0 00	
	ポイント及クロツシク何組一組ニ付	0 00	
	敷設費何哩 一哩ニ付	0 00	
	砂利敷費何坪 一坪ニ付	0 00	
	諸標費(里程勾配等)	0 00	0 00
停 車 場 費	何驛何坪 一坪ニ付	0 00	
	機關車庫何坪 一、一	0 00	
	客車庫何坪 一、一	0 00	
	荷物庫何坪 一、一	0 00	
	轉車室給水器信號石炭臺測重器器具等	0 00	0 00
車 輛 費	機關車何輛 一輛ニ付	0 00	

客車、貨車等同上	一、一	0.00	0.00	0.00
建物回坪	一坪ニ付	0.00	0.00	
機器回坪		0.00	0.00	
事務所、倉庫、役宅、番人小屋等回坪	一坪ニ付	0.00	0.00	
電線	一哩ニ付	0.00	0.00	
測量及工事監督費		0.00	0.00	
創築費		0.00	0.00	
設備費		0.00	0.00	
				0.00
				0.00

第四條 線路圖面工事方法書並工費豫算書ニハ其主任技術者ヲシテ署名セシムヘシ

〔六〕火藥類鐵道運送條規

明治十八年四月十日
工部省告示第拾四號

明治五年五月 第四百四十六號公布鐵道略則第十六條ニ依リ火藥類鐵道運送條規左ノ通相定ム但此條規ハ私設鐵道ニモ適用スルモノトス

右告示候事

火藥類鐵道運送條規

第一條 火藥類ハ鐵道局ノ都合ヲ以テ之ヲ運送スルコトアルヘシ

第二條 火藥類ハ別任立列車或ハ旅客車ヲ運送セサル普通ノ貨物列車ヲ以テ運送スヘシ但兵員乘車ノ時其勢帶スル彈藥ハ此限ニアラス

第三條 火藥類ヲ運送スルノ貨金ハ百斤ニ付一哩金壹錢貳厘ト定ム但三千五百斤以下及二十哩以內ト雖モ猶本數本哩ニ當ル金額即チ金八圓四拾錢ヲ徵スヘシ

第四條 火藥類ヲ運送セントスル者ハ其名稱種類量數及送受人ノ氏名住所ヲ記載シタル書面ヲ四拾八時間以前ニ鐵道局ニ差出シ其承諾ノ證ヲ領受スヘシ其證ナキトキハ之ヲ運送セサルモノトス但非常急劇ノ際ハ此時間ノ限ニアラス

第五條 火藥類ノ受渡ヲ爲スハ鐵道局員ニ限ルヘシ且其時間ハ日出後日没前ニシテ鐵道局ニ於テ特ニ指定スル日時ヲ限ルヘシ

第六條 火藥類ノ受渡庫入荷揚荷積ヲ爲ストキハ其桶箱等ハ成ルヘク互ニ手渡ヲ爲シ決シテ地上ニ投下シ又ハ輾轉セシムヘカラス若シ輾轉セサルヲ得サルトキハ必ス草布木綿等ヲ以テ其經過スヘキ地上ヲ蔽フヘシ

第七條 火藥類ノ受渡庫入荷揚荷積ヲ爲ス者ハ鋼鐵或ハ釘ヲ附シタル靴類ヲ穿チ又ハ摺附木等ノ發火質アル器具ヲ携ヘ又ハ吸烟スルヲ許サス

第八條 火藥類ノ受渡庫入荷揚荷積ヲ始ムルトキハ之ヲ終ルマテ少時間ト雖モ猶豫スヘカラス又其申ニ預ラサル他人ノ其場ニ近クヲ防クヘシ

第九條 火藥類停車場若クハ鐵道ノ倉庫ニ到着シタルトキハ六時間以內ニ其受取方ヲ爲スヘシ此時間ヲ過クレハ一時間毎ニ一噸ニ付金貳圓ノ遲滞料ヲ徵スヘシ

第十條 鐵道局ハ火藥類ノ受渡庫入運送荷揚荷積ノ爲メ火藥類ニ生シタル損害并ニ之ニ原因シテ他ニ及ヒタル損害ハ勿論其他何等ノ申アルモ其責ニ任セサルモノトス但鐵道局員ノ過失ニ因テ起ルモノハ此限ニアラス

第十一條 火藥類ノ運送ヲ委託スル者ハ前二列記シタル條規ヲ承認シタル證トシテ鐵道局ヨリ下付シタル條規寫書ノ端末ニ署名捺印スヘシ

〔七〕帆內鐵道火藥類運送條規ヲ定ム

明治十九年一月二十七日
農商務省告示第二號

當省所轄管内鐵道火藥類運送條規左ノ通相定ム此旨告示ス

管内鐵道火藥類運送條規

- 第一條 火藥類ヲ運送セントスル者ハ其名稱種類數量及受取人ノ氏名住所ヲ記載シタル書面ヲ發車四拾八時間以前ニ積出スヘキ停車場ニ送付シ承認ノ證ヲ領受スヘシ
- 第二條 火藥類ハ積送ノ停車場ニ到着シタル時ヨリ六時間以内ニ受取ヘシ此時限ヲ過ルトキハ一時間毎ニ目方拾貳圓目ニ付金拾錢ノ割ヲ以テ遲滞料ヲ徵收スヘシ
- 第三條 火藥類受渡ヲ爲スハ停車場吏員ニ限ルヘシ其受渡時間ハ日出後日没前ニシテ特ニ指定スル時日ニ限ルモノトス但時機ニ依リ日没後ニ渡方ヲ爲スコトアルヘシ
- 第四條 非常事變ニ際シ火藥類受渡運送急ヲ要スルトキハ其請求ニ依リ第一條第三條ノ時限ニ拘ラス便宜處分スヘシ
- 第五條 火藥類運送ハ貨物列車ヲ以テシ若シ貨物列車ヲ發立サルトキハ通常列車ニ積載スルコトアルヘシ但陸海軍人携帶スル彈藥ハ此限ニアラス
- 第六條 火藥類受渡匣入等ヲ爲ストキハ互ニ手渡ヲ爲シ決テ地上ニ投下シ又ハ轉輾スヘカラス若シ轉輾セサルヲ得サルトキハ經過スヘキ地上ニ必ス草布木綿等ノ類ヲ敷クヘシ
- 第七條 火藥類荷造造成規ニ抵觸スルモノハ一切運送セサルモノトス

● 伺指令

● 鐵道線路敷地免租ノ件ニ付伺指令 明治二十年八月十六日 大阪府伺

管下大阪堺間鐵道ノ線路ニ當ル地所及ヒ鐵道ニ必要ナル倉庫停車場ニ屬スル土地免租ノ儀ハ該會社ヘ下附セシ命令書第四條ニ記載有之候處右ハ工事着手ノ月ヨリ免租取對可然哉

大藏省指令 明治二十年九月一日 伺ノ通

正訂 日本類典第一卷畢

○ 正誤

丁數	行數	誤	正	丁數	行數	誤	正
三	五	同シクシ	同クシ	八五	一一	決定ノ下	ノハ衍
八	一五	會停	會停	一〇〇	一三	四月	正月
一三	四	現行	現在	一〇〇	一九	十九號	十五號
二二	一	第三十七號	第三十七號	一二七	七	管轉	管理
二九	五	廳	ニ	一五三	一一	第一條ノ下	三池ヲ脱ス
三三	四	公示	告示	一五四	五	布達	布告
三五	一六	第七十八號	第七十八號	一八〇	六	條令	勅令
四二	二	改定シ	改定ス	一八二	一	造幣	造兵
四二	一九	調査常局	調査局	一八二	一	東京	東海
四三	二	掌理	掌記	一八三	八	會計	主計
四三	一	書記官又ハ	書記官長又ハ	一八三	八	軍學	軍樂
六六	七	内豎	内豎	二一四	二	同上	同上
六六	一〇	家人ノ下	ヲ脱ス	二一六	一九	二十ノ下	二ハ衍
六七	一五	四月	同月	二七九	四	改正ノ下	ノハ衍

二七九	一一二	三	五〇九	第八式欄ノ	以上同文	以上同文
二七九	一七	十年	五四八	下三十三年ノ	二千	二千
二九七	一四	三ヲ脱ス	五六七	二〇	衆議院	衆議院
二九九	表ノ次	官ヲ脱ス	五八七	四	調査	調査
三三六	一〇	ヲ脱ス	五九五	一〇	關員	關員
三四八	三等書記官	六拾六磅	七〇四	一六	會ノ下	ノヲ脱ス
四三四	勅一等官	一寸一分	七二六	一六	其他	其地
四四三	冠章欄内	褒章	七二九	一三	レル	タル
四四七	一一	又ノ下	七二九	一八	設ヲ	ヲ設
四七二	一五	懲罰	七三八	一一	市町村制	市町村稅
四九二	二〇	科目	七六六	九	營理	管理
四九六	六	一ヲ脱ス	七八三	六	嚴手	嚴手
五〇五	第五式欄ノ	重症				

明治二十二年七月廿三日印刷并出版 定價一四六十五

著作者

東京府土族

市岡正 一

兵庫縣土族

長尾景彌

印刷者兼

芝區三田壹丁目
三拾六番地寄留

東京銀座四丁目

博聞本社

大坂備後町四丁目

博聞分社

千葉縣下千葉町

博聞分社

埼玉縣下浦和町

博聞分社

福岡縣下博多中島町

博聞分社

佐賀縣下佐賀新馬場

博聞社代理店


版權所有

發行所

大		販		賣		所	
東京神田南神保町	博弘堂	尾州名古屋本町	片野東四郎	駿州靜岡江川町	廣瀨文林堂	信州長野町	西澤喜太郎
福島縣福島	石川支店	陸前仙臺大町	木村文助	函館末廣町	魁文社	越後長岡	目黒十郎
加州金澤	牧野一平	伊豫松山湊町	土肥與平	備前岡山	森禎藏	藝州廣島大手通一丁目	早速社
肥後熊本	長崎次郎	薩州鹿兒島六日町	吉田幸兵衛	通中町			
大		販		賣		所	
東京日本橋通三丁目	丸善書	東京南傳馬町壹丁目	近江屋半	東京神田表神保町	中屋邦	東京神田南神保町	須原鐵
東京神田錦町三丁目	時習社	東京神田裏神保町	明成社	東京神田小川町	築上兵衛	東京神田三條上ル	村吉兵衛
東京東洞院三條上ル	東枝兵衛	西京佛光寺通九條上ル	大黒屋大郎右衛門	西京河原町通	飯田信文堂	西京寺町通五條上ル	岡島眞七
大阪本町四丁目	松村九兵衛	大阪心齋橋通二丁目	吉岡善書	大阪備後町四丁目	丸野常吉	大阪備後町四丁目	鶴野源助
越後新島古町通二番町	三浦源助	濃州岐阜	津田源兵衛	紀州和歌山北町	岡崎左喜	備前福井照手上町	細山喜右衛門
備前岡山	園山三右衛門	雲州松江本町見下	前島榮次郎	因州鳥取火ノ見下	阪井萬吉	阿州徳島	野崎九兵衛
陸奥弘前土手町							

類典一卷

14
8
18



14.4
8
18

禁電子式複写

031064-001-6

CZ-3-015

訂正日本類典

市岡 正一 / 編

M22-23

BBC-0650





27
228