現行土木法令 完

土木攻法會編纂

14.7
322

CZ-451-011
1200901599349

土木攻法會編纂

現行土木法令

(完)

常磐書房發行

大正
14. 4. 24
内交

CZ
K51
011

147-322

序

土木攻法會が携帶に便利な現行土木法令集を印刷に附すべく計畫したので之を校閲し併せて序文を書けとの注文に接した。

我國土木に關する法令は曩年道路法又は公有水面埋立法等の制定に依つて幾分か判然するに至つたが、未だ以て十分なりとは言ひ難い、加之既成法典の解釋も時に人をして其の可否を疑はしむるものが尠くない、從つて行政の局に當る者や事業經營者は事に方つて苦心するのである。私は是等の勞苦を芟除する一助ともならば可いと思つて法規やら通牒やらを蒐集して曩に土木例規類纂を編輯したのであつたが、其の收むる所多岐に亙つたのみならず、通牒の登載に力めたが爲に、遂に浩瀚な册子と爲り從つて價格も亦嵩むことゝ爲つた。

然るに通牒等の詳細に亙つて浩瀚なものを編輯するよりは勅令其の他の各種命令と訓令までの程度のものを蒐集して、モー少し見易く携帶に便利なやうに改定せよと

の要求を耳にするのと、私の擔任して居る日本大學高等工學校と工手學校高等研究科に於ける土木行政の講義に必要なことからして、叙上の要求に適した土木法令集を編纂しやうと思つて居た所、土木攻法會の此計畫に依つて其の要求が充たさるゝことと爲つた。

法令集に特に必要なことは關係法令の分類の完全なこと、活字の誤植なきこと印刷の鮮明なこと等であるが、本書は土木攻法會の諸君が熱心に編輯したので此必要を十分に滿たして居る、加之彼の大震災に遭遇して復興途上にある常磐印刷所が新活字を提供し所主が獻身的に努力されたことに依つて他に類例なき完全な土木法令集であることは贅言の要がない、之に依つて土木事業の執行を容易にし學生の研究に資する所多大であること期して疑はない、一言を附して序とする。

大正十四年の春

内務省土木局にて

田中好

現行土木法令目次

道路法（大正八年四月法律第五八號）……一

道路法第七條ノ規定ニ依ル同法ノ規定ノ準用等ノ件（大正八年十一月勅令第四七一號）……二

道路法第十七條但書ノ規定ニ依ル市ノ指定ニ關スル件（大正八年十一月勅令第四六一號）……五

道路法第十八條ノ規定ニ依リ管理者ヲ定ムル件（大正八年十一月勅令第四七二號）……五

道路法第二十條第二項ノ規定ニ依ル主務大臣ノ權限ニ關スル件（大正十一年八月勅令第三八五號）……六

賃取橋梁及渡船場設置ニ關スル件（大正九年七月內務省令第二三號）……八

國ノ事業ノ爲道路占用協議方委任ノ件（大正十年二月內務省令第四號）……一一

道路法第二十八條第一項ノ規定ニ依ル占用ノ許可又ハ承認ニ關スル件（大正九年七月內務省訓令第一一號）……一一

道路法第二十九條ノ規定ニ依ル占用ニ關スル申請手續ノ件（大正九年六月內務省令第一五號）……一四

道路法第三十條ノ規定ニ依ル道路臺帳ニ關スル件（大正八年十二月內務省令第二三號）……一五

道路構造令（大正八年十二月内務省令第二四號）……一七
街路構造令（大正八年十二月内務省令第二五號）……一〇
道路維持修繕令（大正十年五月内務省令第一五號）……一三
道路工事執行令（大正九年十一月内務省令第三六號）……二四
道路管理職員制（大正九年八月勅令第二四五號）……二九
道路法第三十三條第三項ノ規定ニ依ル道路ニ關スル費用負擔ノ件（大正十一年八月勅令第三八六號）……三一
道路費國庫補助規程（大正十年一月内務省令第一號）……三三
道路取締令（大正九年十二月内務省令第四五號）……三五
道路警戒標及道路方向標ニ關スル件（大正十一年十一月内務省令第二七號）……四〇
道路法第五十條ノ規定ニ依ル道路ノ沿道ノ區域ニ關スル件（大正十一年七月内務省訓令第一六號）……四五
道路法第五十三條但書ノ規定ニ依リ監督官廳ノ認可ヲ受クルコトヲ要セサル件（大正九年三月内務省令第六號）……四七
北海道道路令（大正八年十一月勅令第四七三號）……五三
道路法第六十二條ノ規定ニ依ル不用物件等ノ管理及處分ニ關スル件（大正八年十一月勅令第四七四號）……五五
道路法施行期日ノ件（大正八年十一月勅令第四五九號）……五八
大正十一年法律第三號改正法律施行ノ件（大正十一年八月勅令第三八三號）……五九
道路法施行令（大正八年十一月勅令第四六〇號）……五九
道路元標ニ關スル件（大正十一年八月内務省令第二〇號）……六一
道路法施行令ニ基キ道路附屬物指定ノ件（大正九年三月内務省告示第二三號）……六二
軌道法（大正十年四月法律第七六號）……六七
軌道法第一條第二項ノ規定ニ依ル一般交通ノ用ニ供セサル軌道ニ關スル件（大正十二年十二月内務省令第四五號）……六八
軌道建設規定（大正十二年十二月内務、鐵道省令）……七〇
軌道運輸規程（大正十二年十二月鐵道省令第四號）……七八
軌道運轉信號保安規程（大正十二年十二月鐵道省令第五號）……八〇
軌道係員規程（大正十二年十二月鐵道省令第六號）……九一
軌道會計規程（大正十二年十二月鐵道省令第七號）……九一
軌道法第二十五條ノ規定ニ依ル職權委任ニ關スル件（大正十二年十二月内務、鐵道省令）……九四

大正十二年內務、鐵道省令軌道法第二十五條ノ規定ニ依ル市ノ指定ノ件（大正十二年十二月內務省告示第四〇四號）……九六
軌道法施行ニ關スル件（發甲第一一號內務省土木局長通牒）……九六
軌道法施行期日ノ件（大正十二年十二月勅令第五〇八號）……九九
軌道法施行規則（大正十二年十二月內務、鐵道省令）……一〇〇
鐵道船舶郵便法及鐵道船舶郵便規則ヲ軌道法ニ依ル運送業者ニ準用ノ件（大正八年四月遞信省令第二號）……一一〇
軌道ノ抵當ニ關スル法律（明治四十二年四月法律第二八號）……一一一
軌道抵當取扱規則（明治四十二年七月閣令第六號）……一一一
河川法（明治二十九年四月法律第七一號）……一一四
河川法第四條第二項ニ依レル兩府縣ニ跨ル河川附屬物ニ關スル件（明治三十五年六月內務省令第一六號）……一一五
河川法第五條ニ依レル命令ノ件（明治三十二年十月勅令第四〇四號）……一一六
河川法第六條但書ニ依リ內務大臣ノ管理ニ屬スル閘門通航規程（大正四年二月內務省令第一號）……一一六
閘門通航制限ノ件（大正四年三月內務省告示第一五號）……一一八
傳法第二閘門通航ニ關スル制限ノ件（大正十一年五月內務省告示第一一九號）……一一九
河川法第六條但書ノ河川附屬物ニ關スル處分ノ件（明治四十四年四月內務省訓令第二四五號）……一一九
木曾川河口石堤及揖斐川河口石堤取締規程（大正三年三月內務省令第七號）……一二〇
河川法第九條ニ依レル下級行政廳ヲシテ河川ニ關スル工事施行又ハ維持ヲ爲サシムル件（明治三十二年五月內務省令第一六號）……一二一
河川臺帳ニ關スル件（明治二十九年十月勅令第三三一號）……一二二
河川臺帳ニ關スル細則（大正十年十二月內務省令第二九號）……一二四
河川臺帳縱覽及認可ニ關スル件（明治三十一年八月內務省訓令第二六號）……一二七
直轄工事施行ノ爲除却ヲ要スル工作物及占用取消ニ關スル處分ノ件（明治三十八年四月內務省訓令第七號）……一二八
同上ノ件（明治三十八年四月內務省訓令第八號）……一二八
河川法第三十二條第二項ノ費用補助ニ關スル件（明治三十二年四月勅令第一二二號）……一二二
河川法第三十二條第二項ノ補助取扱手續ノ件（明治三十二年五月內務省令第二一號）……一二二
河川工事費ヨリ補助シタル土木工事竣功認可ニ關スル件（明治三十六七年月內務省令第八號）……一二三
河川法第四十條ニ依レル補償手續ノ件（明治三十二年七月內務省令第三六號）……一二五

河川法第四十三條ニ依レル通航料徴收ニ關スル件（明治三十三年五月内務省令第二八號）……一四六
廢川敷地處分令（大正十一年五月勅令第三〇三號）……一四七
河川法ニ依ル河川ニ關スル工事ノ爲不用ニ歸スル土地ノ處分ニ關スル件（大正十二年六月勅令第三一〇號）……一四九
河川法第四十七條ニ依レル命令ノ件（明治三十三年七月勅令第三〇〇號）……一五〇
河川法第四十八條ニ依レル命令ノ件（明治三十年十月勅令第三七七號）……一五一
各廳ニ於テ河川法ニ規定スル行爲ヲ爲ス場合ノ件（明治四十二年二月内務省訓令第三號）……一五三
河川ニ關スル行政監督ノ件（明治二十九年六月勅令第二三五號）……一五四
明治二十九年勅令第二百三十五號第二條但書ニ依リ認可ヲ要セサルモノニ關スル件（大正十一年五月内務省令第一一號）……一五五
河川法第五十條ニ依レル他ノ團體ニ對シ費用ヲ負擔セシムル件（明治三十二年六月内務省令第二十二號）……一五八
河川法第五十八條ニ依レル罰則ノ件（明治三十三年四月勅令第一四八號）……一六一
河川法施行規程（明治二十九年六月勅令第二三六號）……一六三
河川法同施行規程等ニ依レル告示ノ件（明治三十二年五月内務省令第一三號）……一六三

港灣、河川法ヲ施行若ハ準用セサル河川

開港港則（明治三十一年七月勅令第一三九號）……一六六
横濱、神戸、長崎港ニ開港港則實施ノ件（明治三十一年九月遞信省告示第二三二號）……一六六
門司港ニ開港港則實施ノ件（明治三十三年十一月遞信省告示第四四九號）……一七五
開港及開港場ニ於ケル輸出入貨物ノ指定（明治三十二年七月勅令第三四二號）……一七五
開港閉鎖ノ規定適用ニ關スル件（大正四年七月勅令第四二號）……一七七
河川法ヲ施行若ハ準用セサル河川又ハ港灣ニ關スル件（大正十一年五月内務省訓令第六號）……一七七
港灣指定ノ件（大正十一年五月内務省告示第一三一號）……一七八
港灣區域決定ノ件（大正十二年八月内務省告示第二七六號）……一八〇
河川指定ノ件（大正十一年五月内務省告示第一三二號）……一八七
道路橋梁河川港灣等通行錢徴收ノ件（明治四十二年十二月太政官布告第六四八號）……一九一
開港區域内ニ於ケル水面埋立其他土木工事施行ニ關シ所轄稅關ヘ協議方ノ件（大正二年一月内務省訓令第一一號）……一九一

水防ニ關スル件（大正五年四月内務省訓令第四號）……一九二
地方税規則（明治十三年四月太政官布告第一六號）……一九三
縣税ニ對スル金穀物件寄附處分方ノ件（明治二十二年三月内務省訓令第二三六號）……一九六
縣費事業ニ對スル寄附金ニ關スル件（明治二十二年五月内務省訓令第四四八號）……一九七
土木費負擔所屬區分方ノ件（明治十一年七月太政官無號達）……一九七
土木費舊慣施行ノ件（明治十二年二月太政官無號達）……一九八
土木費官費廢止ノ件（明治十三年十一月太政官布告第四八號）……一九八
地盤ノ官有ニ屬スル堤塘道路並木敷處分方ノ件（明治二十四年五月内務省訓令第四六二號）……一九九
地方税又ハ區町村費ノ支辨ニ係ル堤塘使用料等取扱方ノ件（明治二十一年七月内務省訓令第一七號）……一九九
港灣工事ニ因リ生スル不要土地工作物處分ノ件（大正九年四月勅令第八二號）……二〇〇
土木工事起業者保證金納付ノ件（明治二十四年三月勅令第二六號）……二〇〇
公共團體ノ管理スル公共用土地物件ノ使用ニ關スル件（大正三年四月法律第三七號）……二〇一
河川法ノ規定ニ依ラサル河川、水流、水面ノ用途廢止ニ關スル件（大正十一年六月内務省訓令第一一號）……二〇一

運河法（大正二年四月法律第一六號）

運河開設免許申請方ノ件（大正二年十二月内務省訓令第七三二號）……二〇一
運河法施行期日ノ件（大正二年十一月勅令第三〇五號）……二〇六
運河法施行規則（大正二年十一月内務省令第一七號）……二〇六

砂防法（明治三十年三月法律第二九號）

砂防法第二條ニ依リ土地指定方稟伺ノ件（明治三十二年二月内務省訓令第一四五號）……二一三
砂防法第十一條ノ地租其ノ他ノ公課減免ニ關スル件（明治三十二年八月勅令第三七四號）……二一五
地租ノ免除又ハ輕減許可ニ關スル手續ノ件（明治三十二年九月大藏省訓令第六二號）……二一五
地租免除又ハ輕減協議ノ件（明治三十二年九月内務省訓令第八四五號）……二一五
砂防法第十三條ニ依リ工事費補助稟申ノ件（明治三十二年二月内務省訓令第一四六號）……二一六
國庫補助砂防工事竣功認可ノ件（明治三十三年七月内務省訓令第二三號）……二一七
砂防法第三十三條ニ依レル命令ノ件（明治三十二年七月内務省令第三九號）……二一〇
砂防法施行規程（明治三十年十月勅令第三八二號）……二一四

砂防ニ關スル行政監督ノ件（明治三十一年二月勅令第一五號）……二二六
明治三十一年勅令第一五號第二條但書ニ依リ認可ヲ要セサルモノニ關スル件（大正八年十月内務省令第一八號）……二二八
荒廢地復舊費補助規則（明治四十四年四月農商務省令第一六號）……二二八
淀川水源砂防法（明治六年九月大藏省達）……二三〇
淀、木曾兩川流域山林諸作業取締ノ件（明治十三年一月内務省達坤土第八五七號）……二三一
民有森林伐木採礦停止ノ件（明治十七年二月太政官布達第三號）……二三一
民林諸作業處分方ノ件（明治十七年三月農商務省達第三號）……二三一
淀、木曾兩川流域山林伐木手續（明治十五年五月内務、農商務兩省達坤土第八五七號ノ内）……二三二
砂防工事落成箇所取締ノ件（明治十九年十月内務省訓令第七二〇號）……二三二
水道條例（明治二十三年二月法律第九號）……二三二
私設水道布設許可申請取扱方心得（大正二年五月内務省訓令第一四號）……二三四
水道條例第三條及第四條ノ規定ニ依ル職權委任ノ件（大正十年七月勅令第三三一號）……二三七
水道條例第三條及第十一條但書ノ命令ニ依ル規定ニ關スル件（大正十年七月内務省令第二二號）……二三八
下水道法（明治三十三年三月法律第三二號）……二四一
下水道築造認可申請方ノ件（明治三十四年七月内務省訓令第一一號）……二四一
下水道法施行規則（明治三十四年七月内務省令第二一號）……二四五
發電ノ原動力ノ用ニ供スル水利使用ノ件（明治四十二年八月遞信省訓令第一號）……二四六
發電ノ原動力ノ用ニ供スル水利使用ニ關スル稟伺手續（明治四十二年十月電監甲第一三四一號遞信省電氣局長通牒）……二四六
官廳ニ於テ發電水力使用ノ場合稟伺方ノ件（大正九年六月電監第二九四八號遞信省電氣局長通牒）……二五〇
發電ノ原動力ノ用ニ供スル水利使用稟伺ニ記載スヘキ事項ノ件（大正九年八月電監第四三四八號遞信省電氣局長通牒）……二五〇
電氣事業許可命令書中變更ニ關スル件（大正十年十二月業第七七二號遞信省電氣局長通牒）……二五一
發電水力ニ關スル件（明治四十二年八月土甲第二三號内務次官通牒）……二五一
電氣事業ニ要スル水利使用ニ付使用期間ヲ附スル件（明治四十三年三月土第六七四號内務省土木局長通牒）……二五一
發電ノ原動力ノ用ニ供スル水力發生ノ爲ニスル河川其ノ他公有水面ノ水ノ使用ニ關スル件（大正五年十二月發土第九五號内務省土木局長通牒）……二五一
發電用水ノ使用ニ關スル願書受理報告事項ノ件（大正六年六月發第一四九號内務省土木局長通牒）……二五一

發電原動力ノ用ニ供スル水利使用出願書取扱方ノ件（大正元年十一月土第二三七号内務省土木局長通牒）……二五三
發電ノ原動力ノ用ニ供スル水ノ使用ニ關スル件（大正七年九月發土第一三号内務省土木局長通牒）……二五四
地方廳限處分ノ發電用河水使用許可報告要項ノ件（大正九年九月發甲第三五号内務省土木局長通牒）……二五五
水利使用ニ關スル河川流域ノ件（大正七年十月水乙第一一七〇号内務省土木局長通牒）……二五六
水利使用ノ出願事件取扱ニ關スル件（大正七年九月電監第五六七六〇号遞信省電氣局長内務省土木局長通牒）……二五六
水利使用出願事件取扱方ノ件（大正七年九月電監第五六五三号遞信省電氣局長通牒）……二五八
水利使用事業取扱ニ關スル件（大正八年六月電監第三〇三二号遞信省電氣局長内務省土木局長通牒）……二五八
發電用水利使用事業取扱ニ關スル件（大正八年九月發土第七四号内務省土木局長遞信省電氣局長通牒）……二六〇
發電事業等合同ニ關スル件（大正九年六月電監第二九四九号遞信省電氣局長通牒）……二六一
發電用河水使用ニ關スル競願事件アル場合稟伺方ノ件（大正七年十二月水乙第一二五四号内務省土木局長通牒）……二六一
水利使用出願事件取扱ニ關スル件（大正九年五月電監第二一四二号遞信省電氣局長内務省土木局長通牒）……二六二
發電ノ原動力ノ用ニ供スル水力發生ノ爲ニスル河川其ノ他公有水面ノ水ノ使用處分稟伺ニ關スル件（大正六年一月五發土第三一六号内務省土木局長通牒）……二六二
從來許可シタル發電ノ原動力ノ用ニ供スル水ノ使用變更ニ關スル件（大正六年一月五發土第三一六号内務省土木局長通牒）……二六三
發電ノ爲ニスル水利使用ニ關スル使用料徵收ノ件（大正十年十二月遞土第四号内務省土木局長通牒）……二六三
發電水力使用ニ關スル規則制定ノ件（大正十一年三月電監第一二四七号遞信省電氣局長通牒）……二六四
發電ノ爲ニスル水利使用ニ對シ使用料其ノ他徵收ニ關スル件（大正十一年四月發土第一六号内務省土木局長通牒）……二六四
發電用ノ水ノ使用料徵收ニ關スル件通牒（大正十三年六月發甲第一五号内務省土木局長通牒）……二六四
發電用ノ水ノ使用料徵收ニ關スル件通牒（大正十三年六月發甲第一五号内務省土木局長通牒）……二六六
大正五年十二月發土第九十五號依命通牒ニ依ル水ノ使用ニ關スル稟伺其ノ他ノ手續ノ件（大正六年三月發土第一九号内務省土木局長通牒）……二六六
水ノ使用ニ關スル工事實施設計稟伺ニ關スル件（大正七年九月六發第五四号内務省土木局長回答）……二七〇
發電用河水使用ニ關スル縣令發布ノ件（大正十一年六月發土第六五号内務省土木局長通牒）……二八〇
發電水力調査申請規則（明治四十三年九月遞信省令第八八号）……二八〇
發電水力調査圖表類交付規則（大正三年五月遞信省令第一一号）……二八一
土地、水面……二八四

地所名稱區別（明治七年十一月太政官布告第一二〇號）……二八四
地租條例（明治十七年三月太政官布告第七號）……二八六
地租條例ニ依ル公共團體及期間指定ノ件（明治三十八年五月勅令第一五九號）……二八八
地租條例施行規則（明治四十三年十二月勅令第四四四號）……二九五
土地臺帳規則（明治二十二年三月勅令第三九號）……二九九
土地臺帳規則施行細則（明治二十二年四月大藏省令第六號）……二九九
公有水面埋立法（大正十年四月法律第五號）……三〇一
公有水面埋立法施行期日ノ件（大正十一年四月勅令第一九三號）……三一二
公有水面埋立法施行令（大正十一年四月勅令第一九四號）……三一二
公有水面埋立法施行令第三十二條第一項第二號及第四號ニ依ル河川港灣指定ノ件（大正十一年四月內務省告示第八〇號）……三一二
官ニ屬スル公有水面埋立並使用ニ關スル件（明治二十三年十月內務省訓令第三六號）……三一五
公有水面埋立使用免許權ヲ擔保貸付又ハ他ニ移スコトヲ出願スル者アルトキ取扱方ノ件（明治二十七年十一月內務省訓令第八二二號）……三一六
沿海工事施行ノ際協議方ニ關スル件（大正十二年七月內務省訓令第六八一號）……三一七
補助工事……三一四
國庫ヨリ補助スル公共團體ノ事業ニ關スル件（明治三十年四月法律第三七號）……三一四
國庫ヨリ補助スル公共團體ノ事業ニ關スル件施行ノ件（明治三十一年八月勅令第一八四號）……三一四
公共團體ニ對スル工事補助費繰越使用ニ關スル件（明治四十四年二月法律第二號）……三一六
府縣災害土木費國庫補助ニ關スル件（明治四十四年三月法律第一五號）……三一六
災害土木費國庫補助規程（明治四十四年七月勅令第一九九號）……三一七
震災ニ因ル府縣災害土木費國庫補助規程（大正十三年八月勅令第二〇三號）……三一八
災害土木費國庫補助規程施行細則（明治四十四年八月內務省令第一二號）……三一九
道路法施行前政府縣又ハ郡ノ負擔ニ關スル道路又ハ其ノ附屬物ニ關スル土木工事費用ノ負擔ニ關スル件（大正九年三月內務省令第四號）……三四三
道路公債法（大正九年八月法律第五九號）……三四四

目次

土地收用法（明治三十三年三月法律第二九號）……三四四
土地收用法第六條ニ基ツキテ發スル命令ノ件（勅令第一〇〇號）……三四八
土地收用法ニ關スル件（明治三十三年四月內務省訓令第九號）……三五四
土地收用法第四十六條ニ依ル合同收用審査會ニ關スル件（勅令第一〇一號）……三五六
土地收用法第六十九條ニ依リテ發スル命令ノ件（勅令第一〇二號）……三六一
土地收用法第八十五條第三項ニ基ツキテ發スル命令ノ件（勅令第一〇三號）……三六五
公用土地買上規則ニ依リ買上ケ又ハ土地收用法ニ依リ收用シタル土地處分等ノ場合ニ於ケル取扱方ノ件（明治三十三年五月內務省訓令第五二五號）……三六六
土地收用法施行令（明治三十三年三月勅令第九九號）……三六七
內務省ノ起業ニ係ル土木事業ニ關シ携帶スル證票雛形ノ件（大正三年一月內務省告示第七號）……三六七
土地收用法ニ依リ起業者ヨリ事業認定ノ申請ヲ爲シタル場合ニ關スル件（明治三十五年七月內務省訓令第一四號）……三六八
自動車取締令（大正八年一月內務省令第一號）……三七一

現行土木法令

土木攻法會編輯

道路法

（大正八年四月十一日法律第五八號）改（大正十一年三月二十日法律第三號）

第一章　總則

第一條　本法ニ於テ道路ト稱スルハ一般交通ノ用ニ供スル道路ニシテ行政廳ニ於テ第二章ニ依ル認定ヲ爲シタルモノヲ謂フ

第二條　左ニ掲クルモノハ道路ノ附屬物トシ道路ニ關スル本法ノ規定ニ從フ但シ命令ヲ以テ特別ノ定ヲ爲スコトヲ得

一　道路ヲ接續スル橋梁及渡船場
二　道路ニ附屬スル溝、並木、支壁、柵、道路元標、里程標及道路標識
三　道路ニ接スル道路修理用材料ノ常置場
四　前各號ノ外命令ヲ以テ道路ノ附屬物ト定メタルモノ

第三條　本法ニ於テ橋梁又ハ渡船場ト稱スルハ前條第一號ノ橋梁又ハ渡船場ヲ謂フ

本法ニ於テ渡船場ト稱スルハ渡船ヲ包含ス

第四條　本法ニ於テ他ノ工作物ト稱スルハ堤防、堰堤、護岸、鐵道用橋梁其ノ他命令ヲ以テ定ムル工作物ヲ謂フ

第五條　本法ニ於テ道路ニ關スル工事ト稱スルハ道路ノ新設、改築及修繕ニ關スル工事ヲ謂フ

第六條　道路ヲ構成スル敷地其ノ他ノ物件ニ付テハ私權ヲ行使スルコトヲ得ス但シ所有權ノ移轉又ハ抵當權ノ設定若ハ移轉ヲ爲スハ此ノ限ニ在ラス

第七條　道路、沿道又ハ道路ノ附屬物ニ關スル本法ノ規定ハ命令ノ定ムル所ニ依リ新ニ道路、沿道又ハ道路ノ附屬物ト爲ルヘキモノニ關シ之ヲ準用スルコトヲ得

◎道路法第七條ノ規定ニ依ル同法ノ規定ノ準用等ノ件（大正八年十一月二十六日勅令第四七一號）

第一條　道路法第二十八條、第二十九條、第四十四條、第四十六條、第四十七條、第四十九條、第五十一條乃至第五十三條、第五十六條及第五十九條ノ規定竝道路法施行令第二十二條ノ規定ハ道路又ハ其ノ附屬物ト爲ルヘキモノニ關シ之ヲ準用ス

第二條　道路法第四十五條、第四十七條、第四十九條及第五十九條ノ規定竝道路法施行令第十八條ノ規定ハ沿道ト爲ルヘキモノニ關シ之ヲ準用ス

附則

本令ハ道路法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

第二章　道路ノ種類、等級及路線ノ認定

第八條　道路ヲ分チテ左ノ四種トス

一　國道
二　府縣道
三　市道
四　町村道

第九條　道路ノ等級ハ前條記載ノ順序ニ依ル

第十條　國道ノ路線ハ左ノ路線ニ就キ主務大臣之ヲ認定ス

一　東京市ヨリ神宮、府縣廳所在地、師團司令部所在地、鎮守府所在地又ハ樞要ノ開港ニ達スル路線
二　主トシテ軍事ノ目的ヲ有スル路線

第十一條　府縣道ノ路線ハ左ノ路線ニシテ府縣內ノモノニ就キ府縣知事之ヲ認定ス

一　府縣廳所在地ヨリ隣接府縣廳所在地ニ達スル路線
二　府縣廳所在地ヨリ府縣內郡市役所所在地ニ達スル路線
三　府縣廳所在地ヨリ府縣內樞要ノ地、港津又ハ鐵道停車場ニ達スル路線
四　府縣內樞要ノ地ヨリ之ト密接ノ關係ヲ有スル樞要ノ地、港津又ハ鐵道停車場ニ達スル路線
五　府縣內樞要ノ港津ヨリ之ト密接ノ關係ヲ有スル樞要ノ地又ハ鐵道停車場ニ達スル路線

六　府縣內樞要ノ鐵道停車場ヨリ之ト密接ノ關係ヲ有スル樞要ノ地又ハ港津ニ達スル路線

七　數市町村ヲ連結スル重要ナル幹線ニシテ其ノ沿線地方ト密接ノ關係ヲ有スル樞要ノ地、港津又ハ鐵道停車場ニ達スル路線

八　樞要ノ港津又ハ鐵道停車場ヨリ之ト密接ノ關係ヲ有スル國道又ハ府縣道ニ連絡スル路線

九　地方開發ノ爲必要ニシテ將來前各號ノ一ニ該當スヘキ路線

第十二條　市道ノ路線ハ市內ノ路線ニ就キ市長之ヲ認定ス（大正十一年法律第三號ヲ以テ削除）

第十三條　町村道ノ路線ハ町村內ノ路線ニ就キ町村長之ヲ認定ス

第十四條　市町村長ハ市町村ノ爲特ニ必要アル場合ニ限リ市町村外ノ路線ニ就キ地元市町村長ノ意見ヲ聞キ路線ノ認定ヲ爲スコトヲ得

第十五條　前項ノ路線ニシテ市長ノ認定シタルモノハ市道ノ路線、町村長ノ認定シタルモノハ町村道ノ路線トス

第十六條　上級ノ道路ト下級ノ道路ト路線カ重複スル場合ニ於テハ其ノ重複スル部分ハ上級ノ道路トス

第三章　道路ノ管理

第十七條　國道ハ府縣知事、其ノ他ノ道路ハ其ノ路線ノ認定者ヲ以テ管理者トス但シ勅令ヲ以テ指定スル市ニ於テハ其ノ市內ノ國道及府縣道ハ市長ヲ以テ管理者トス

◎道路法第十七條但書ノ規定ニ依ル市ノ指定ニ關スル件（大正八年十一月五日勅令第四六一號）

道路法第十七條但書ノ規定ニ依リ左ノ市ヲ指定ス

東京市　京都市　大阪市　横濱市　神戸市　名古屋市

附則

本令ハ道路法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

第十八條　道路ニシテ行政區劃ノ境界ニ係ルモノハ命令ノ定ムル所ニ依リ前條ノ規定ニ依ル管理者タル關係行政廳ノ一ヲ以テ管理者ト爲スコトヲ得

道路ト他ノ工作物ト效用ヲ兼ヌル場合ニ於テハ其ノ道路及工作物ノ管理ニ付前項ノ規定ヲ準用ス但シ私人ヲ管理者ト爲スコトヲ得ス

◎道路法第十八條ノ規定ニ依リ管理者ヲ定ムル件（大正八年十一月二十六日勅令第四七二號）

第一條　行政區劃ノ境界ニ係ル道路ニ付道路法第十八條第一項ノ規定ニ依リ關係管理者カ其ノ一ヲ以テ管理者ト爲ス必要アリト認ムルトキハ關係管理者ノ協議ニ依リ管理者ト爲ルヘキ者及其ノ管理スヘキ區間ヲ定メ關係管理者タル行政廳ヲ併セテ監督スル行政官廳ノ認可ヲ受クヘシ協議調ハサルトキハ其ノ指揮ヲ請フヘシ

第二條　道路ト他ノ工作物ト效用ヲ兼ヌル場合ニ於テ道路法第十八條第二項ノ規定ニ依リ道路管理者又ハ工作物管理者カ其ノ一ヲ以テ道路及工作物ノ管理者ト爲ス必要アリト認ムルトキハ道路管理者及工作物管理者ノ協議ニ依リ管

理者ト爲ルヘキ者及其ノ管理スヘキ區間ヲ定メ道路管理者及工作物管理者ヲ併セテ監督スル行政官廳ノ認可ヲ受ケハシ協議調ハサルトキハ其ノ指揮ヲ請フヘシ監督行政官廳タル主務大臣異ルトキハ關係主務大臣ノ認可ヲ受ケ又ハ其ノ指揮ヲ請フヘシ

第三條　前二條ニ規定スル監督行政官廳必要ト認ムルトキハ前二條ノ規定ニ拘ラス道路法第十八條第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リ管理者及管理區間ヲ定ムルコトヲ得

第四條　前三條ノ規定ニ依リ管理者及管理區間定マリタルトキハ第一條ニ規定スル關係管理者タル行政廳又ハ第二條ニ規定スル道路管理者タル行政廳ハ地方ノ公布式ニ依リ之ヲ告示スヘシ

附　則

本令ハ道路法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

第十九條　道路ノ區域ハ管理者之ヲ定ム

第二十條　道路ノ新設、改築、修繕及維持ハ管理者之ヲ爲スヘシ

主務大臣必要アリト認ムルトキハ國道ノ新設又ハ改築ヲ爲スコトヲ得此ノ場合ニ於テ道路管理者ノ權限ハ命令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣之ヲ行フ（大正十一年法律第三號ヲ以テ改正）

◎道路法第二十條第二項ノ規定ニ依ル主務大臣ノ權限ニ關スル件（大正十一年八月十七日勅令第三八五號）

第一條　道路法第二十條第二項ノ規定ニ依リ國道ノ新設又ハ改築ヲ爲ス場合ニ於テハ左ニ掲クル道路管理者ノ權限ハ內務大臣之ヲ行フ

一　道路法第十九條ノ規定ニ依リ道路ノ區域ヲ定ムルコト
二　道路法第二十一條及第二十二條ノ規定ニ依リ道路ニ關スル工事ヲ執行セシムルコト
三　道路法第二十四條ニ規定スル道路ニ關スル工事ノ許可又ハ承認ヲ爲スコト
四　道路法第二十五條ノ規定ニ依リ他ノ工事ヲ執行スルコト
五　道路法第四十五條ノ規定ニ依リ沿道ノ土地ニ立入リ又ハ其ノ土地ヲ一時材料置場トシテ使用スルコト
六　道路法第四十六條ノ規定ニ依リ道路附近ニ居住スル者ヲ使役シ、道路附近ノ土地ヲ一時使用シ又ハ土石、竹木其ノ他物品ヲ使用若ハ收用スルコト
七　道路法第四十七條ノ規定ニ依リ補償ヲ爲スコト
八　道路法第五十一條ノ規定ニ依リ處分ヲ爲シ又ハ補償セシムルコト

前項ニ規定スル內務大臣ノ權限ハ道路法施行令第十條ノ二ノ規定ニ依リ告示スル工事開始ノ翌日ニ始リ其ノ工事廢止又ハ工事終了ノ期日ニ終ル

第二條　內務大臣前條第一項第一號ノ規定ニ依リ道路ノ區域ヲ定メタルトキハ之ヲ道路管理者ニ通知スヘシ

道路管理者前項ノ通知ヲ受ケタルトキハ道路法施行令第十條ノ規定ニ準シ之ヲ告示スヘシ

附　則

本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス

第二十一條　道路ト他ノ工作物ト效用ヲ兼ヌル場合ニ於テハ管理者ハ其ノ工作物ノ管理者ヲシテ道路ニ關スル工事ヲ執行セシメ又ハ道路ノ維持ヲ爲サシムルコトヲ得但シ河川法第十條第一項ノ規定ニ該當スル場合ニ於テハ其ノ規定ニ依ル

第二十二條　他ノ工事又ハ行爲ノ爲必要ヲ生シタル道路ニ關スル工事ハ管理者其ノ工事執行者又ハ行爲者ヲシテ之ヲ執行セシムルコトヲ得

第二十三條　前二條ノ規定ニ依ル場合ノ外特別ノ事由アル場合ニ於テハ管理者タル行政廳ハ下級行政廳又ハ私人ヲシテ道路ノ修繕ニ關スル工事ヲ執行セシメ又ハ道路ノ維持ヲ爲サシムルコトヲ得

第二十四條　管理者ニ非サル者ハ管理者ノ許可又ハ承認ヲ得テ道路ニ關スル工事ヲ執行シ又ハ道路ノ維持ヲ爲スコトヲ得

第二十五條　道路ニ關スル工事ノ爲必要ヲ生シタル他ノ工事ハ管理者道路ニ關スル工事ト共ニ之ヲ執行スルコトヲ得

第二十六條　管理者ニ非サル者ハ管理者ノ許可又ハ承認ヲ得テ一定ノ期間橋錢又ハ渡錢ヲ徵收スルコトヲ得ル橋梁又ハ渡船場ヲ設クルコトヲ得

前項ノ許可又ハ承認ヲ得タル者ハ徵收期間内橋梁又ハ渡船場ノ維持及修繕ヲ爲スヘシ

◎賃取橋梁及渡船場設置ニ關スル件（大正九年七月二十八日内務省令第二三號）

第一條　道路法第二十六條ノ規定ニ依ル申請書ニハ左ノ圖書ヲ添附スヘシ

一　地形圖（接續道路其ノ他ノ道路系統ヲ記入スヘシ）

二　工事方法書及圖面（橋梁縱斷面圖又ハ渡船位置河川横斷面圖ニハ接續道路ト）

三　工費豫算書

四　收支豫算明細書

五　橋錢又ハ渡錢ノ額

六　徵收期間

七　元資銷却年次表

八　工事著手及竣功ノ年月日

第二條　道路法第五十二條第三號第五號ノ規定ニ依ル認可申請書ニハ左ノ書類ヲ添附スヘシ

一　前條申請書及其ノ添附圖書ノ謄本

二　道路法第二十條及第二十七條ノ規定ニ依ルコトヲ得サル事由

三　申請人私人ナルトキハ地元公共團體ニ於テ之ヲ經營スルコトヲ得サル事由（管理者ト地元公共團體トノ交渉顚末書ヲ添附スヘシ）

四　申請人私人ナルトキハ其ノ信用及資産ノ狀態

五　許可又ハ承認ニ付スル條件

他ノ法令ニ依リ許可、認可其ノ他ノ手續ヲ要スルトキハ前項ノ認可申請ト同時ニ管理者之ヲ爲スヘシ

第三條　橋梁又ハ渡船場設置ノ許可承認ニ關シ道路法第五十二條但書ノ規定ニ基ク命令ニ依リ監督官廳ノ認可ヲ要セサルモノハ處分ノ日ヨリ十日内ニ申請書及附屬圖書ノ謄本ヲ添附シ處理ノ要領ヲ監督官廳ニ報告スヘシ

第四條　橋梁又ハ渡船場ノ工事竣功シタルトキハ工費精算書ヲ添ヘ道路管理者ノ檢査ヲ受クヘシ

第五條　管理者ハ橋梁又ハ渡船場ノ工事其ノ他必要ト認ムル事項ヲ隨時監査スヘシ

管理者ハ許可ヲ受ケタル者ニ說明ヲ求メ關係帳簿、書類、圖面等ヲ檢閲スルコトヲ得

第六條　管理者橋錢又ハ渡錢徴收期間中公益上ノ必要ニ依リ道路法第二十六條ノ規定ニ依ル許可又ハ承認ヲ取消シタルトキハ元資銷却年次表ニ依ル未銷却額ヲ補償スヘシ

道路法第二十六條ノ規定ニ依リ許可ヲ受ケタル者ハ國又ハ公共團體ヨリ請求アリタルトキハ許可ニ依リ生スル權利義務ノ移轉ヲ拒ムコトヲ得ス此ノ場合ニ於テハ國又ハ公共團體ハ前項ノ規定ニ依ル金額ヲ補償スヘシ但シ協議ニ依リ之ニ異ナル補償金額ヲ定ムルコトヲ得

第七條　管理者橋錢又ハ渡錢徴收期間中公益上ノ必要ニ依リ橋錢又ハ渡錢ノ徴收ヲ停止シタルトキハ收支豫算明細書ヲ參酌シテ補償金額ヲ定ムヘシ

第八條　第一條ノ規定ハ道路法第二十七條ノ規定ニ依ル橋梁又ハ渡船場ノ設置ニ關スル認可申請ニ之ヲ準用ス

附　則

本令ハ大正九年八月一日ヨリ之ヲ施行ス

第二十七條　管理者ハ特別ノ事由アル場合ニ限リ橋錢又ハ渡錢ヲ徴收スル橋梁又ハ渡船場ヲ設クルコトヲ得

第二十八條　管理者ハ交通ヲ妨ケサル限度ニ於テ道路ノ占用ヲ許可又ハ承認スルコトヲ得

國ノ事業ニ付テハ當該官廳ハ主務大臣ト協議シテ前項道路ノ占用ヲ爲スコトヲ得

前項ノ規定ニ依ル主務大臣ノ職權ノ一部ハ之ヲ地方長官ニ委任スルコトヲ得

管理者ハ道路ノ占用ニ付占用料ヲ徴收スルコトヲ得但シ前二項ノ規定ニ依ル占用ニ付テハ此ノ限ニ在ラス

◎國ノ事業ノ爲道路占用協議方委任ノ件

（大正十年二月三日　内務省令第四號）

道路法第二十八條第二項ノ規定ニ依リ本大臣ニ協議スヘキ事件中左ニ掲クル事項ニ關係セサルモノハ之ヲ地方長官ニ委任ス

一　各廳用電柱建設ノ爲ニスル路面ノ占用

二　道路横斷ニ非サル專用軌道敷設ノ爲ニスル路面ノ占用

附　則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

◎道路法第二十八條第一項ノ規定ニ依ル占用ノ許可又ハ承認ニ關スル件

（大正九年七月一日　内務省訓令第一一號）

道路法第二十八條第一項ノ規定ニ依ル占用ノ許可又ハ承認ニ付テハ特別ノ事由アル場合ヲ除クノ外左ノ定ニ依ルヘシ

第一條　道路又ハ其ノ附屬物ノ占用ヲ許可又ハ承認スルハ他ニ相當餘地ナク道路又ハ其ノ附屬物ヲ占用スル緊切ノ必要アル場合ニ限ルヘシ

第二條　道路又ハ其ノ附屬物ノ占用ハ本令中特ニ規定スル場合ヲ除クノ外路面側溝及其ノ上下ヲ避ケ法敷其ノ他適當ナル箇所ヲ擇ハシムヘシ

占用ニ關スル工事ノ爲既設ノ特殊工作物ノ保持ニ影響ヲ及ホス虞アル箇所ハ之ヲ避クヘシ但シ之ニ關シ特別ノ施設ヲ爲ス場合ハ此ノ限ニ在ラス

第三條　電線路建設ノ爲路面ヲ占用スルノ必要アル場合ニ於テハ電柱ハ路端ニ之ヲ建設セシメ電線ハ路面上十五尺以上ニ架設セシムヘシ但シ歩車道ノ區別アル箇所ニ於テハ電柱ハ歩道ノ車道側ニ建設セシムルコトヲ得

前項ノ場合ニ於テ引込線ニ限リ歩道ノ路面上十五尺以下ニ架設セシムルコトヲ得

第四條　前條ノ規定ニ依リ電柱ヲ建設スル場合ニ於テハ左ノ各號ニ依ラシムヘシ

一　電柱ハ道路ノ同一側ニ建設シ對側ニ路上建設物アルトキハ五間以上錯立セシムルコト

二　電柱、道路ノ曲角ニ建設セサルコト

三　電柱ノ脚釘ハ路面上六尺以下ノ部分ニ取付ケサルコト

四　地下線路ト架空線路トノ連絡用鐵管ハ電柱ノ道路ニ面セサル側ニ設備スルコト

第五條　街燈建設ノ爲必要アル場合ニ於テハ路端又ハ歩道ノ車道側ヲ占用セシムルコトヲ得

第六條　道路ニ出入スヘキ通路ヲ設クルカ爲必要アルトキハ路端又ハ側溝上ヲ占用セシムルコトヲ得

第七條　標燈又ハ看板ノ類ヲ路面上八尺以上ノ高サニ設クル場合ニ限リ二尺以内側溝上又ハ路端上ニ突出セシムルコトヲ得

第八條　家屋牆壁等ノ工事ノ爲必要アル場合ニ限リ側溝上又ハ路端ヲ板圍ノ爲占用セシムルコトヲ得

第九條　上水道、下水道、電線路又ハ瓦斯管路等布設ノ爲道路ノ地下ヲ占用スルノ必要アル場合ニ於テハ左ノ各號ニ依ラシムヘシ

一　本線ハ車道ノ地下ニ支線ハ歩道ノ地下ニ築設スルコト但シ歩車道ノ區別ナキ箇所ニ於テ本號ノ適用ニ付テハ道路幅員ノ中央三分二ヲ車道、兩側各六分一ヲ歩道ト看做ス

二　瓦斯管路ノ本線ト電線路ノ本線トハ道路ノ同一側ニ築設セサルコト

三　下水道ノ本線ハ道路ノ中央ニ上水道ノ本線ハ瓦斯管路ノ本線ト同一側ニ築設スルコト

四　電線路及瓦斯管路ノ引込線ハ直接本線ヨリ分岐セサルコト

五　下水道本線ノ頂部ト路面トノ距離ハ十尺以上タラシムルコト但シ工事上又ハ土地ノ狀況ニ依リ己ムヲ得サル場合ニ限リ三尺迄短縮シ得ルコト

六　上水道電線路及瓦斯管路ノ本線ノ頂部ト路面トノ距離ハ四尺以上タラシムルコト但シ工事上己ムヲ得サル場合ニ限リ二尺迄短縮シ得ルコト

七　地下工作物ハ堅牢ニシテ耐久力ヲ有セシムルコト

八　車道ニ築設スル地下工作物ノ耐力ハ道路構造令又ハ街路構造令ニ規定スル橋梁ノ耐力ニ相當セシムルコト

九　地下工作物相互間又ハ地下工作物ト地上建設物トノ距離ハ作業上保安上支障ヲ來サザル限リ之ヲ接近セシムルコト

第十條　鐵道、專用軌道其ノ他道路ヲ横斷シテ工作物ヲ築設スル場合ハ左ノ各號ニ依ラシムヘシ

一　工作物ヲ路面ニ築設スルトキハ路面ト高低ナカラシムルコト

二　鐵道又ハ專用軌道カ路面ヲ横斷シテ踏切ヲ設クルトキハ其ノ斜角ハ四十五度ヨリ緩ナラシムルコト

三　工作物道路上ヲ横斷スルトキハ路面上十五尺以上タラシムルコト

四　工作物ヲ道路ノ地下ニ築設スルトキハ他ノ地下工作物ニ支障ヲ及ホサザル限度ニ於テ路面トノ距離ヲ定ムルコト

第十一條　露店又ハ祭典、緣日、歲ノ市、草市、市日、賣出等ノ爲必要ナル施設ニ付テハ特ニ路面ヲ臨時占用セシムルコトヲ得

第十二條　上水道、下水道、電線路又ハ瓦斯管路等布設ノ爲必要アルトキハ橋梁ノ耐力ニ影響ヲ及ササル範圍ニ於テ橋梁ノ兩側又ハ橋床下ヲ占用セシムルコトヲ得

第二十九條　前條第一項ノ規定ニ依ル占用カ法令ニ依リ土地ヲ收用又ハ使用スルコトヲ得ル公共ノ利益トナルヘキ事業ニ係ルモノナル場合ニ於テ管理者正當ノ事由ナクシテ其ノ許可若ハ承認ヲ拒ミ又ハ不相當ナル占用料ヲ定メタルトキハ主務大臣ハ事業者ノ申請ニ依リ占用ヲ許可若ハ承認シ又ハ占用料ヲ定ムルコトヲ得

◎道路法第二十九條ノ規定ニ依ル占用ニ關スル申請手續ノ件（大正九年六月十六日　内務省令第一五號）

第一條　道路法第二十九條ノ規定ニ依リ許可若ハ承認又ハ占用料ノ決定ヲ受ケムトスル者ハ地方長官ヲ經由シ申請書ヲ提出スヘシ

前項ノ規定ニ依ル申請書ニハ左ニ掲クル事項ヲ記載スヘシ

一　申請事項

二　申請理由

三　管理者ニ提出セル申請書及其ノ指令書ノ謄本又ハ占用料告知書其ノ他ノ處分書ノ謄本

四　事業ノ種類及其ノ計畫

五　占用區域（附近地形圖及占用區域ノ圖面ヲ添付シ其ノ區域内ニ他ノ工作物アルトキハ之ヲ明示スルコト）

六　占用期間

第二條　前條第一項ノ規定ニ依ル申請書ハ處分アリタル日ヨリ六十日内ニ地方長官ニ之ヲ提出スヘシ

地方長官申請書ヲ受理シタルトキハ意見ヲ附シ十四日内ニ内務大臣ニ之ヲ進達スヘシ

附　則

本令ハ大正九年七月一日ヨリ之ヲ施行ス

本令施行前ノ處分ニ付テハ第二條第一項ノ規定スル期間ハ本令施行ノ日ヨリ起算ス

第三十條　管理者ハ其ノ管理ニ屬スル道路ノ臺帳ヲ調製スヘシ

臺帳ニ記載スヘキ事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

◎道路法第三十條ノ規定ニ依ル道路臺帳ニ關スル件（大正八年十二月六日　内務省令第二三號）

第一條　道路臺帳ハ調書及圖面ヲ以テ之ヲ組成ス

第二條　道路臺帳ハ道路ノ種類毎ニ之ヲ調製スヘシ

第三條　調書ニハ路線毎ニ少クモ左ニ揚クル事項ヲ記載スヘシ

一　路線名

二　路線認定ノ年月日

三　路線ノ目的タル起點、終點

四　路線ノ主要ナル經過地

五　路線ノ延長

イ　道路ノ延長

1　他ノ工作物ト效用ヲ兼ヌル場合ニ於テハ其ノ區間、延長及工作物ノ種類

2 隧道ノ數及延長
ロ 橋梁ノ數及延長
ハ 渡船場ノ數及延長
ニ 他ノ道路ニ屬スル路線ノ區間及延長
六 道路公用開始ノ年月日
七 道路ノ一般幅員、道路ノ最狹幅員及其ノ地點
八 道路ノ最急勾配及其ノ地點
九 道路曲線ノ最小半徑及其ノ地點
十 賃取橋ノ名稱位置及橋錢徴收期限
十一 賃取渡船場ノ名稱位置及渡錢徴收期限
十二 民有ニ屬スル道路敷地ノ地番面積

第四條 圖面ハ平面圖、縱斷面圖及橫斷面圖トス
平面圖ハ縮尺千二百分一以上トシ附近ノ地形、磁北及梯尺ヲ表示シ少クモ左ニ揭クル事項ヲ記載スヘシ
一 道路區域ノ境界線
二 一町毎ノ距離ヲ示シタル道路中心線
三 道路幅員ノ著シク變化スル箇所ニ於ケル幅員
四 行政區劃名大字名字名及其ノ境界線
五 隧道溝渠橋梁及渡船場ノ名稱

六 道路元標其ノ他主要ナル道路附屬物
七 道路ト效用ヲ兼ヌル他ノ工作物
縱斷面圖及橫斷面圖ハ必要ナル場合ニ限リ之ヲ調製スヘシ
前項縱斷面圖ノ水準基線ハ已ムヲ得サル場合ヲ除クノ外陸地測量部水準標ニ準據スヘシ

第五條 市道、區道、及町村道ニ付テハ監督官廳ノ認可ヲ得テ調書及圖面ノ記載事項ノ一部ヲ省略シ又ハ字圖ヲ以テ平面圖ニ代フルコトヲ得

第六條 調書及圖面ノ記載事項ニ變更アリタルトキハ遲滯ナク之ヲ訂正スヘシ

附 則

本令ハ道路法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

第三十一條 道路ノ構造、維持、修繕及工事執行方法ニ關シテハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

◎道路構造令 (大正八年十二月六日内務省令第二四號)改正(大正十一年十月十四日内務省令第二六號)

第一條 國道ノ有效幅員ハ四間以上ト爲スヘシ
山地其ノ他特殊ノ箇所ニ限リ其ノ幅員ヲ一間以内縮小スルコトヲ得

第二條 府縣道ノ有效幅員ハ三間以上ト爲スヘシ
山地其ノ他特殊ノ箇所ニ限リ其ノ幅員ヲ三尺以内縮小スルコトヲ得

第三條 主要ナル市道ノ有效幅員ハ三間以上ト爲スヘシ
山地其ノ他特殊ノ箇所ニ限リ其ノ幅員ヲ一間以内縮小スルコトヲ得

第四條　主要ナル町村道ノ有效幅員ハ二間以上ト爲スヘシ

山地其ノ他特殊ノ箇所ニ限リ其ノ幅員ヲ三尺以内縮小スルコトヲ得

第五條　前各條第二項ノ規定ニ依リ前各條第一項ニ規定スル最小幅員ヲ縮小スルトキハ相當距離毎ニ待避所ヲ設クヘシ

第六條　國道ノ勾配ハ三十分一、府縣道ノ勾配ハ二十五分一ヨリ急ナルコトヲ得ス

特殊ノ箇所ニ於テハ前項勾配ヲ十五分一迄、山地ニシテ已ムヲ得サル箇所ニ於テハ長四十間以内ニ限リ十分一迄ト爲スコトヲ得

道路ノ勾配カ變移スル箇所ニ於テハ相當ノ縱斷曲線ヲ設クヘシ

坂路長キトキハ相當ノ距離毎ニ五十分一ヨリ緩ナル勾配ヲ有スル相當ノ區間ヲ設クヘシ

第七條　國道及府縣道ノ屈曲部中心線ノ半徑ハ三十間以上ト爲スヘシ但シ特殊ノ箇所ニ於テハ六間迄之ヲ縮小スルヿトヲ得

人家連檐又ハ連檐スヘキ箇所ノ屈曲部ニ於ケル凸角ハ相當之ヲ翦除シ前項ノ規定ニ依ラサルコトヲ得

半徑二十間以下ノ曲線ハ背向直接ヲ避ケ兩曲線間ニ相當ノ直線ヲ設クヘシ

第八條　國道及府縣道ノ車道ノ路面ノ構造ハ車輪ノ輪帶幅一寸ニ付百貫ノ荷重ニ耐フルヲ標準ト爲スヘシ

歩車道ヲ區別セサル箇所ニ於テハ交通ノ情勢ニ依リ道路幅員ノ一部ニ限リ前項ニ規定スル構造ニ依ラサルコトヲ得

第九條　國道及府縣道ノ側溝ノ深及底幅ハ一尺以上ト爲スヘシ

第十條　國道及府縣道ノ路端ノ高ハ特殊ノ箇所ヲ除クノ外水流水面ノ最高水位ヨリ一尺以上ト爲スヘシ

第十一條　國道及府縣道ノ隧道ノ有效幅員ハ三間半以上ト爲スヘシ但シ接續道路ノ有効幅員ニ二尺ヲ加ヘタル幅員迄之ヲ縮小スルコトヲ得

隧道内ノ高ハ路面ヨリ十五尺以上ト爲スヘシ但シ特殊ノ箇所ニ限リ十三尺迄之ヲ縮小スルコトヲ得

第十二條　國道及府縣道ノ橋梁ノ有效幅員ハ橋長四間未滿ノ場合ハ道路ノ有效幅員ト同一ト爲シ橋長四間以上ノ場合ハ三間以上ト爲スヘシ但シ接續道路ノ有效幅員迄之ヲ縮小スルコトヲ得

第十三條　國道及府縣道ノ橋梁ハ左ニ掲クルモノノ通過ニ耐フル構造ト爲スヘシ

橋面一平方尺ニ付十二貫ニ相當スル群衆但シ徑間ニ應シ相當輕減スルコトヲ得

國道ニ在リテハ二千百貫ノ車輛、十二米噸輾壓機

府縣道ニ在リテハ千七百貫ノ車輛但シ主要ナル區間ニ於テハ國道ニ準スヘシ

第十四條　第十一條第二項ノ規定ハ國道及府縣道中上部横構ヲ有スル橋梁ニ之ヲ準用ス道路カ橋下ヲ通過スル場合ニ付亦同シ

第十五條　前九條中府縣道ニ關スル規定ハ主要ナル市道及町村道ニ關シ之ヲ準用ス

第十六條　本令中府縣道ニ關スル規定ハ地方費道ニ、市道ニ關スル規定ハ主要ナル準地方費道又ハ區道ニ關シ之ヲ適用ス但シ地方費道ノ有效幅員ハ山地其ノ他特殊ノ箇所ニ限リ第二條第一項ニ規定スル幅員ヲ一間以内縮小スルコトヲ得

第十七條　北海道ニ於ケル橋梁ノ有效幅員ハ橋長四間以上ノ木橋ニ限リ國道ニ在リテハ十五尺迄地方費道又ハ主要ナル準地方費道、區道、町村道ニ在リテハ十尺迄之ヲ縮小スルコトヲ得

第十八條　交通ノ情勢ニ依リ監督官廳ノ認可ヲ得テ前各條ノ規定ニ依ラサルコトヲ得

第十九條　街路ノ構造ニ付テハ特別ノ定ヲ爲スコトヲ得

附　則

本令ハ道路法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附　則（大正十一年十月内務省令第二六號）

本令ハ大正十一年法律第三號第八條、第十一條、第十二條及第六十一條施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ同法附則但書ノ規定ニ依リ別ニ其ノ施行ノ期日ヲ定ムル府縣ニ付テハ其ノ日ヨリ之ヲ施行ス

◎街路構造令（大正八年十二月六日内務省令第二五號）

第一條　本令ニ於テ街路ト稱スルハ地方長官ノ指定スル市内及市ニ準スヘキ地域内ニ於ケル道路ヲ謂フ

第二條　本令ニ於テ廣路ト稱スルハ二十四間以上、一等大路ト稱スルハ十二間以上、二等大路ト稱スルハ六間以上、一等小路ト稱スルハ四間以上、二等小路ト稱スルハ一間半以上ノ幅員ヲ有スル街路ヲ謂フ

第三條　街路ハ車道及歩道ニ區別スヘシ但シ一等小路及二等小路ニ在リテハ之ヲ區別セサルコトヲ得

街路ノ狀況ニ依リ遊歩道ヲ設ケタルトキハ之ヲ歩道ニ兼用スルコトヲ得

廣路ニハ必要アルトキハ高速車道又ハ自轉車道ヲ設クヘシ一等大路ニ付亦同シ

第四條　街路ノ各側歩道ノ幅員ハ特殊ノ箇所ヲ除クノ外其ノ街路ノ幅員ノ六分一ヲ下ルコトヲ得ス

第五條　車道ノ勾配ハ特殊ノ箇所ヲ除クノ外三十分一ヨリ急ナルコトヲ得ス

第六條　街路ノ屈曲部ニ曲線ヲ設クルトキハ特殊ノ箇所ヲ除クノ外其ノ中心線ノ半徑ハ五十間以上ト爲スヘシ

第七條　主要ナル街路ノ路面ハ第三條ニ規定スル區別ニ從ヒ適當ナル材料ヲ以テ之ヲ鋪裝スヘシ

第八條　車道ハ鋪裝ノ種類ニ應シ路面ノ排水ニ支障ナキ限度ニ於テ緩ナル横斷勾配ヲ附スヘシ

側歩道ハ特殊ノ箇所ヲ除クノ外車道ニ向ヒ相當ノ横斷勾配ヲ附スヘシ

第九條　歩道ハ車道ヨリ相當之ヲ高クシ車道側ノ境界ニハ緣石ヲ設クヘシ

車道ノ兩側ニハ街渠ヲ設クヘシ

特殊ノ箇所ニ於テハ前二項ノ規定ニ依ラサルコトヲ得

第十條　街路ノ交會、屈曲其ノ他ノ箇所ニシテ交通上必要アル場合ニ於テハ廣場ヲ設クヘシ

第十一條　交通上必要アル箇所ノ街角ハ相當之ヲ翦除スヘシ

街角ニ於ケル歩道ノ外側ニハ相當ノ曲線ヲ設クヘシ

十字街、丁字街其ノ他ノ箇所ニシテ交通上必要アル場合ニ於テハ安全地帶又ハ連絡地下道ヲ設クヘシ

第十二條　橋詰ニ於ケル街路ノ幅員ハ必要ニ應シ相當之ヲ擴大スヘシ

第十三條　遊歩道ニハ並木ヲ植栽スヘシ交通上支障ナキ場合ニ於テハ歩道ニ付亦同シ

街路ノ狀況ニ依リ遊歩道及歩道ノ鋪裝ノ一部ヲ縮少シ之ヲ植樹帶、樹苑、花苑又ハ芝生ト爲スコトヲ得廣場ニ付亦同シ

廣路及一等大路ニハ必要アルトキハ植樹帶ヲ設クヘシ

第十四條　隧道ノ有效幅員ハ六間以上ト爲スヘシ但シ接續街路ノ幅員迄之ヲ縮小スルコトヲ得

第十五條　橋梁ノ有效幅員ハ橋長三十間以上ノモノニ在リテハ二等大路以上ハ街路ノ幅員ノ三分二以上、一等小路ハ四間以上ト爲シ其ノ他ノモノニ在リテハ街路ノ幅員ト同一ト爲スヘシ

第十六條　主要ナル橋梁ハ不燃質耐久材料ヲ以テ之ヲ築造スヘシ

第十七條　橋梁ハ左ニ掲クルモノノ通過ニ耐フル構造ト爲スヘシ

橋面一平方尺ニ付十五貫ニ相當スル群衆但シ徑間ニ應シ相當輕減スルコトヲ得

三千貫ノ車輛、十五米噸輾壓機

第十八條　交通ノ情勢ニ依リ監督官廳ノ認可ヲ得テ前各條ノ規定ニ依ラサルコトヲ得

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

◎道路維持修繕令

（大正十年五月二十八日内務省令第一五號）改（大正十一年四月二十七日内務省令第一〇號）

第一條　實用路面ノ維持、修繕ハ特別ノ事由アル場合ヲ除クノ外當初ノ築造方法ニ應シ適當ニ之ヲ執行スヘシ

塵埃、泥土、土芝等ハ路面ノ維持修繕ニ之ヲ使用スルコトヲ得ス

實用路面ノ築造ニ適合セサル栗石、荒砂利等ハ之ヲ車轍又ハ輪窪ニ塡充スルコトヲ得ス

第二條　實用路面ハ其ノ種類ニ應シ適當ナル横斷形狀ヲ保持セシムヘシ

第三條　路肩ハ特殊ノ箇所ヲ除クノ外實用路面ノ横斷勾配ニ準シ之ヲ整理シ路面ノ排水ニ支障ナカラシムヘシ

第四條　必要アル箇所ニハ撒水、注油其ノ他適當ナル處理ヲ爲スヘシ

第五條　路面ハ常ニ之ヲ掃除シ其ノ鋪裝シタル箇所ハ必要ニ應シ之ヲ洗滌スヘシ

側溝其ノ他直接道路ノ排水ニ必要ナル施設ハ常ニ注意シテ水行上支障ナカラシムヘシ道路ノ防水ニ必要ナル遮溝等ニ付亦同シ

第六條　實用路面ノ積雪及結氷ハ遲滯ナク之ヲ除却スヘシ但シ雪上ノ交通ヲ便トスル箇所又ハ交通稀ナル箇所ニ在リテハ此ノ限ニ在ラス

結氷ヲ除却スルコト能ハサル場合ニ於テハ路面ノ危滑防止上適當ナル處理ヲ爲スヘシ

第七條　橋梁ノ各部材ハ常ニ其ノ狀態ニ注意シ所定ノ耐力ヲ保持セシムヘシ

塗料ヲ施シタル橋梁ハ相當期間毎ニ之ヲ塗換ヘ其ノ保存ニ注意スヘシ

第八條　駒寄、雪除工等ハ特ニ其ノ保守ニ注意シ異狀アルトキハ直ニ應急ノ處理ヲ爲スヘシ

第九條　道路元標、里程標及道路標識ハ常ニ其ノ保守ニ注意シ必要ニ應シ修繕ヲ爲スヘシ特ニ徐行標、危險標等ノ記號又ハ文字ハ常ニ之ヲ明瞭ナラシムヘシ

第十條　左ニ掲クル事項ハ毎年二回以上之ヲ執行スヘシ

一　法面ニ生スル障碍植物ノ除却其ノ他法面ノ掃除

二　石垣其ノ他ノ壁面ニ生スル障碍植物ノ除却

三　橋梁溝橋ノ水行ニ關スル障碍ノ除却

第十一條　出水ノ場合ニ於テハ河川其ノ他水流、水面ノ漂流物ニ注意シ橋梁、溝橋ノ危害豫防上必要ナル處理ヲ爲スヘシ

第十二條　竝木及道路ニ必要ナル樹木ハ之ヲ保護シ必要ニ應シ手入ヲ爲スヘシ街路ニ存スル花苑及芝生ニ付亦同シ

竝木ニ缺位ヲ生シタルトキハ之ヲ補植スヘシ

第十三條　左ニ掲クル場合ヲ除クノ外竝木及道路ニ必要ナル樹木ヲ伐採スルコトヲ得ス

一　枯損ニ係ルトキ

二　障碍ニ係ルトキ

三　非常災害又ハ危害防止ノ爲緊急ノ必要アルトキ

前項第一號及第二號ノ場合ニ於テハ伐採前監督官廳ノ認可ヲ受クヘシ前項第三號ノ場合ニ於テハ伐採後直ニ監督官

廳ニ之ヲ報告スヘシ

障害除却ノ爲必要アルトキハ並木及道路ニ必要ナル樹木ノ枝打ヲ爲スコトヲ得

第十四條　道路ノ維持及修繕ノ爲道路工夫ヲ常置シ其ノ受持區域ヲ定メ服務セシムヘシ

第十五條　道路修理用材料常置場ヲ設ケ必要ナル材料ヲ保藏スヘシ

第十六條　町村道ニ付テハ監督官廳ノ認可ヲ得テ第八條及前二條ノ規定ニ依ラサルコトヲ得

第十七條　街路ノ清潔ヲ保持スル爲必要ナル掃除夫ヲ常置スヘシ

第十八條　本令ニ定ムルモノヲ除クノ外必要ナル事項ハ地方長官之ヲ定ム

附　則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

◎道路工事執行令（大正九年十一月八日内務省令第三六號）

第一條　道路工事執行ノ方法ハ直營及請負トス

第二條　左ニ掲クル場合ニ於テハ直營ト爲スヘシ

一　請負ニ付スルヲ不適當ト認ムルトキ

二　急施ヲ要シ請負ニ付スルノ暇ナキトキ

三　請負契約ヲ締結スルコト能ハサルトキ

四　特ニ直營ト爲スノ必要アリト認ムルトキ

第三條　請負ニ付セムトスルトキハ一般競爭入札ニ付スヘシ

第四條　左ニ掲クル場合ニ於テハ三名以上ヲ指名シ競爭入札ニ付スルコトヲ得

一　一般競爭入札ニ付スルヲ不適當ト認ムルトキ

二　急施ヲ要シ一般競爭入札ニ付スルノ暇ナキトキ

三　一般競爭入札ニ付スルモ入札人ナキトキ又ハ落札人ナキトキ

四　特ニ指名競爭入札ニ付スルノ必要アリト認ムルトキ

第五條　左ニ掲クル場合ニ於テハ隨意契約ニ依ルコトヲ得

一　競爭入札ニ付スルヲ不適當ト認ムルトキ

二　急施ヲ要シ競爭入札ニ付スルノ暇ナキトキ

三　競爭入札ニ付スルモ入札人ナキトキ又ハ落札人ナキトキ

四　豫定價格カ國道、府縣道、地方費道又ハ道路法第十七條但書ノ規定ニ依ル市ノ市道ニ在リテハ二千圓未滿郡道、準地方費道、道路法第十七條但書ノ規定ニ依ラザル市ノ市道又ハ區道ニ在リテハ千圓未滿町村道ニ在リテハ五百圓未滿ナルトキ

五　競爭入札ニ付スルコト能ハサルトキ

第六條　左ノ各號ノ一ニ該當スルモノハ入札人若ハ請負人又ハ其ノ代理人トナルコトヲ得ス

一　無能力者

二　破産者ハ家資分散ノ宣告ヲ受ケ復權セサル者又ハ身代限ノ處分ヲ受ケ負債ノ辨濟ヲ了ヘサル者

三　六年ノ懲役又ハ禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者

四　六年未滿ノ懲役又ハ禁錮ノ刑ニ處セラレ其ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至ル迄ノ者

五　責付又ハ保釋中ノ者

六　入札又ハ請負ニ關シ不正ノ行爲アリタル後二年ヲ經過セサル者

道路管理者ハ特別ノ事由アル場合ヲ除クノ外市區町村ト請負契約ヲ締結スルコトヲ得ス

第七條　一般競爭入札ハ入札期日ヨリ五日前入札ニ必要ナル事項ヲ公告スヘシ

第八條　入札人ハ左ニ掲クル要件ヲ具備スルコトヲ要ス但シ道路管理者ニ於テ相當ト認ムル學識經驗ヲ有スル技術者ヲシテ工事ヲ擔當セシムルモノニ在リテハ此ノ限ニ在ラス

一　引續キ二年以上土木請負業ニ從事スルコト

二　其ノ他地方長官ノ定ムル要件

第九條　入札ヲ爲サムトスル者ハ入札金額ノ百分三以上ノ入札保證金ヲ納付スヘシ但シ指名競爭入札又ハ豫定價格二千圓未滿ノ工事ニ付テハ之ヲ減免スルコトヲ得

第十條　左ノ各號ノ一ニ該當スル入札ハ之ヲ無效トス

一　本令、本令ニ基キテ發スル命令又ハ道路管理者ノ定ムル入札條件ニ違反シタルトキ

二　入札人又ハ其ノ代理人二以上ノ入札ヲ爲シタルトキ

三　入札人協定シテ入札ヲ爲シタルトキ

四　入札ニ際シ不正ノ行爲アリタルトキ

第十一條　入札人中豫定價格以内ニシテ豫定價格ノ三分二ヲ下ラサル最低價格ノ入札ヲ爲シタル者ヲ以テ落札人トス但シ設計附入札ニ在リテハ設計及入札金額ニ依リ落札人ヲ定ム

同一ノ入札アリタルトキハ抽籤ヲ以テ落札人ヲ定ム

落札人ナキトキハ直ニ再入札ニ付スルコトヲ得

第十二條　落札人ハ落札ノ通知ヲ受ケタル日ヨリ五日内ニ道路管理者ト請負契約ヲ締結シ契約書ヲ作成スヘシ

落札人前項ノ期間内ニ請負契約ヲ締結セサルトキハ落札ハ其ノ效力ヲ失フ

第十三條　請負人ハ請負金額ノ百分十以上ノ契約保證金ヲ納付スヘシ但シ指名競爭入札又ハ隨意契約ノ方法ニ依リ請負契約ヲ締結スル場合ニ在リテハ之ヲ減免スルコトヲ得

第十四條　入札保證金及契約保證金ハ國債證券、地方債證券、勸業債券、農工債券、拓殖債券、興業債券其ノ他道路管理者ニ於テ適當ト認ムル有價證券ヲ以テ代用スルコトヲ得

前項ノ場合ニ於テ國債證券ハ其ノ額面金額ニ依リ其ノ他ハ該地方ニ於ケル前月市場價格ノ十分八ヲ以テ之ヲ換算ス

第十五條　入札保證金ハ入札終了後之ヲ還付ス但シ落札人ニ對シテハ契約保證金納付ノ際之ヲ還付ス

契約保證金ハ工事完成後之ヲ還付ス但シ契約ニ依リ擔保義務終了迄其ノ全部又ハ一部ヲ留保スルコトヲ得

第十六條　請負人ハ道路管理者ノ承諾ヲ得スシテ工事ノ執行ヲ他人ニ委託スルコトヲ得ス

第十七條　請負人ハ工事ノ執行ニ付道路管理者ノ指揮監督ニ從フヘシ

第十八條　請負人ハ工事竣功シタルトキ道路管理者ノ檢査ヲ受クヘシ

第十九條　請負人天災事變其ノ他正當ノ事由ニ依リ契約期間内ニ工事ヲ竣功スルコト能ハサルトキハ道路管理者ニ期間ノ延長ヲ求ムルコトヲ得

第二十條　契約期間内ニ工事ヲ竣功セサルトキハ遲延日數一日ニ付請負金額千分一ノ違約金ヲ徵收ス

前項ノ違約金ハ請負金額中ヨリ之ヲ控除ス

第二十一條　左ニ掲クル場合ニ於テハ道路管理者ハ契約ヲ解除スルコトヲ得

一　契約期間内ニ工事竣功ノ見込ナキトキ
二　工事ノ執行ニ付不正ノ行爲アリタルトキ
三　正當ノ事由ナクシテ管理者ノ指揮監督ニ從ハサルトキ
四　本令、本令ニ基キテ發スル命令又ハ契約ニ違反シタルトキ

第二十二條　前條ノ規定ニ依リ契約ヲ解除シタルトキハ工事ノ既成部分ニ對シ道路管理者ニ於テ相當ト認ムル金額ヲ交付ス契約無效ノ場合亦同シ

第二十三條　入札ニ付不正ノ行爲アリタルトキ又ハ第十二條第二項ノ規定ニ依リ落札其ノ效力ヲ失ヒタルトキハ入札保證金ヲ沒收ス

第二十一條ノ規定ニ依リ契約ヲ解除シタルトキハ契約保證金ヲ沒收ス請負人ノ責ニ歸スヘキ事由ニ依リ契約無效トナリタル場合亦同シ

前二項ノ規定ニ依リ沒收シタル保證金ハ道路管理者タル行政廳ノ統轄スル公共團體ノ收入トス

第二十四條　道路管理者ハ請負人ニ對シ工事ノ出來形ニ相當スル金額ノ十分八以内ノ假拂ヲ爲スコトヲ得

第二十五條　本令ニ規定セサル事項ハ地方長官ノ定ムル所ニ依ル

第二十六條　道路法第十八條第二項ノ規定ニ依ル管理者竝道路管理者ニ非サル者ニ於テ工事ヲ執行スル場合及北海道拓殖費ヲ以テ工事ヲ執行スル場合ハ本令ヲ適用セス

第二十七條　本令ハ工事ニ要スル物件ノ購入、借入又ハ勞力供給ノ場合ニ之ヲ準用ス

附　則

本令ハ大正九年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス

第三十二條　道路ノ管理ノ爲必要ナル吏員ノ設置及其ノ職務權限ニ關シテハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

◎道路管理職員制

（大正九年八月十一日勅令第二四五號）改正（大正十二年六月二十二日勅令第三一八號）改正（大正十三年十一月二十五日勅令第二八七號）

第一條　道路管理ノ爲道廳又ハ府縣ニ通シテ左ノ職員ヲ置クコトヲ得

事務職員		
道路主事	專任六十人以内	奏任官待遇
道路書記	專任千人以内	判任官待遇
技術職員		
道路技師	專任百六十人以内	奏任官待遇
道路技手	專任三千四百人以内	判任官待遇

前項職員ノ道廳及各府縣内ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム

地方待遇職員令第九條但書ノ規定ニ依リ俸給ヲ受ケス又ハ最低金額ヨリ低キ俸給ヲ受クル第一項ノ職員ニシテ他ノ官職ニ在ル者ノ員數ハ主トシテ從事スル事務又ハ技術ノ職員ノ定員ノ内トシ其ノ他ノ職員ノ定員ノ外トス

第二條　道路主事及道路書記ハ道路ニ關スル事務ニ從事ス

道路技師及道路技手ハ道路ニ關スル技術ニ從事ス

第三條　道路管理者タル市町村長ハ道路管理ノ爲左ノ職員ヲ置クコトヲ得

事務職員

道路主事
道路書記
技術職員
道路技師
道路技手

第二條ノ規定ハ前項ノ職員ニ之ヲ準用ス

第四條 道路法第十七條但書ノ規定ニ依リ指定スル市ノ市長ハ道路管理ノ爲市ニ道路局又ハ道路部ヲ設クルノ必要アリト認ムルトキハ内務大臣ノ認可ヲ受ケ前條ノ職員ノ外道路局長又ハ道路部長ヲ置クコトヲ得

第五條 市町村ニ於テ道路ノ管理ニ關スル事務又ハ技術ニ從事スル職員ノ俸給及旅費ニ關スル規定ハ道路管理者之ヲ定ム

附　則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

第四章　道路ニ關スル費用及義務

第三十三條 主トシテ軍事ノ目的ヲ有スル國道其ノ他主務大臣ノ指定スル國道ノ新設又ハ改築ニ要スル費用ハ國庫ノ負擔トス第二十條第二項ノ規定ニ依ル國道ノ新設又ハ改築ニ要スル費用ニ付亦同シ

前項ニ規定スルモノヲ除クノ外道路ニ關スル費用ハ管理者タル行政廳ノ統轄スル公共團體ノ負擔トス但シ行政區劃ノ境界ニ係ル道路ニ關スル費用ノ負擔ニ付テハ關係行政廳ノ協議ニ依ル協議調ハサルトキハ主務大臣之ヲ決定ス

第二十條第二項ノ規定ニ依ル國道ノ新設又ハ改築ニ要スル費用ハ命令ノ定ムル所ニ依リ管理者タル行政廳ノ統轄スル公共團體ヲシテ其ノ一部ヲ負擔セシムルコトヲ得（大正三年法律第三號ヲ以テ追加）

◎道路法第三十三條第三項ノ規定ニ依ル道路ニ關スル費用負擔ノ件

（大正十一年八月十七日 勅令第三八六號）

第一條 主トシテ軍事ノ目的ヲ有スル國道其ノ他主務大臣ノ指定スル國道ヲ除クノ外國道ノ新設又ハ改築ニ要スル費用ノ一部ヲ道路法第三十三條第三項ノ規定ニ依リ管理者タル行政廳ノ統轄スル公共團體ヲシテ負擔セシムルトキハ内務大臣ハ豫算額ニ依リ其ノ負擔基本額及負擔額ヲ定メ當該公共團體ニ通知スヘシ

公共團體前項ノ通知ヲ受ケタルトキハ内務大臣ノ指定スル期間内ニ其ノ負擔額ヲ國庫ニ納付スヘシ

第二條 前條ノ負擔基本額ハ國道ノ新設又ハ改築ニ要スル費用ヨリ道路法第四十三條ノ規定ニ依リ管理者タル行政廳ノ統轄スル公共團體ノ收入ニ歸スル負擔金ヲ控除シタル額トス但シ道路會議ノ諮問ヲ經テ道路法第三十九條ノ規定ニ依ル負擔額及第四十一條ノ規定ニ依ル道路ニ關スル工事ノ費用ヲ負擔スル者ノ負擔額ニ限リ控除セサルコトヲ得

第三條 第一條ノ負擔額ハ負擔基本額ノ二分一ニ前條ノ規定ニ依ル控除金額ヲ加算シタルモノトス但シ特ニ必要ト認ムル場合ニ限リ道路會議ノ諮問ヲ經テ其ノ率ヲ減スルコトヲ得

第四條 負擔基本額又ハ第二條ノ規定ニ依ル控除金額カ決算ノ結果增減シタルトキハ第一條ノ負擔額ヲ增減ス

附　則

本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス

第三十四條　前條ノ場合ニ於テ道路ト他ノ工作物ト效用ヲ兼ヌルモノナルトキハ其ノ費用ノ負擔ニ付テハ前條第二項但書ノ規定ヲ準用ス但シ河川法第三十條ノ規定ニ該當スル場合ニ於テハ其ノ規定ニ依ル

第三十五條　第三十三條第二項ニ規定スル費用ニシテ國道ノ新設又ハ改築ニ要スルモノハ其ノ一部ヲ國庫ヨリ補助スルコトヲ得特別ノ事由アル場合ニ於テ府縣道以下ノ道路ノ新設又ハ改築ニ要スル費用ニ付亦同シ

◎道路費國庫補助規程

（大正十年一月二十九日　內務省令第一號）

第一條　道路法第三十五條ノ規定ニ依ル國庫補助ハ當該年度豫算內ニ於テ本令ニ依リ之ヲ行フ

第二條　國道ノ新設又ハ改築ニ要スル費用ノ國庫補助ハ二分一トス但シ特ニ必要ト認ムル場合ニ限リ道路會議ノ諮問ヲ經テ補助ノ率ヲ高ムルコトヲ得

第三條　府縣道以下ノ道路ノ新設又ハ改築ニ要スル費用ノ國庫補助ハ三分一トス但特ニ必要ト認ムル場合ニ限リ道路會議ノ諮問ヲ經テ補助ノ率ヲ高ムルコトヲ得

第四條　國庫補助ノ算定ニ付テハ道路會議ノ諮問ヲ經テ道路法第三十九條ノ規定ニ依ル負擔額及第四十一條ノ規定ニ依ル道路ニ關スル工事ノ費用ヲ負擔スル者ノ負擔額ヲ補助基本額ニ加算シテ補助金ヲ定ムルコトヲ得

第五條　補助金ハ支出額ニ應シ之ヲ交付ス

第六條　補助基本額決算ノ結果減少シタルトキハ國庫補助ヲ減額ス

決算ノ際換價シ得ヘキ物件殘存スルトキハ其ノ使途ニ付內務大臣ノ認可ヲ得タルモノヲ除クノ外其ノ時價ニ相當スル金額ヲ補助基本額ヨリ控除ス

第七條　國庫補助ノ條件ニ適合セサルトキハ補助ヲ取消シ又ハ停止シ交付シタル補助金ノ返還ヲ命スルコトアルヘシ

第八條　國庫補助ノ必要アルモノニ付テハ道路管理者其ノ工事ノ計畫書、圖面及補助ヲ受クヘキ公共團體ノ收支豫算書ヲ內務大臣ニ提出スヘシ

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

第三十六條　第二十四條ノ規定ニ依ル道路ニ關スル工事若ハ道路ノ維持ニ要スル費用又ハ第二十六條ノ規定ニ依リ設クル橋梁若ハ渡船場ニ關スル費用ハ許可又ハ承認ヲ得タル者ノ負擔トス

第三十七條　他ノ工事又ハ行爲ノ爲必要ヲ生シタル道路ニ關スル工事ノ費用ハ管理者他ノ工事又ハ行爲ニ付費用ヲ負擔スル者ヲシテ其ノ全部又ハ一部ヲ負擔セシム

第三十八條　特別ノ事由アル場合ニ於テハ第二十三條ノ規定ニ依ル道路ノ修繕ニ關スル工事又ハ道路ノ維持ニ要スル費用ハ管理者同條ノ下級行政廳ノ統轄スル公共團體又ハ同條ノ私人ヲシテ其ノ全部又ハ一部ヲ負擔セシムルコトヲ得

第三十九條　道路ニ關スル工事ニ因リ著シク利益ヲ受クル者アルトキハ管理者ハ其ノ者ヲシテ利益ヲ受クル限度ニ於テ道路ニ關スル工事ノ費用ノ一部ヲ負擔セシムルコトヲ得

第四十條　特ニ道路ヲ損傷スル原因ト爲ルヘキ事業ヲナス者アル場合ニ於テ管理者ハ之カ爲ニ要スル道路ノ維持又ハ修繕ノ費用ノ一部ヲ其ノ事業者ニ負擔セシムルコトヲ得

第四十一條　道路ニ關スル工事ノ爲必要ヲ生シタル他ノ工事ノ費用ハ管理者特別ノ事由アル場合ニ於テ

他ノ工事ニ付費用ヲ負擔スル者ヲシテ其ノ全部又ハ一部ヲ負擔セシムル場合ヲ除クノ外道路ニ關スル工事ノ費用ヲ負擔スル者ヲシテ之ヲ負擔セシム

第四十二條　本法若ハ本法ニ基キテ發スル命令又ハ之ニ依リテ爲ス處分ニ依ル義務ヲ履行スル爲必要ナル費用ハ法令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外義務者ノ負擔トス

第四十三條　道路ニ關スル費用ノ負擔金ハ費用負擔者カ道路ニ關スル工事ノ執行又ハ道路ノ維持ヲ爲ス場合ヲ除クノ外第三十三條第一項ノ主トシテ軍事ノ目的ヲ有スル國道其ノ他主務大臣ノ指定スル國道ノ新設又ハ改築ニ要スルモノニ在リテハ國庫、其ノ他ノモノニ在リテハ管理者タル行政廳ノ統轄スル公共團體ノ收入トス

前項ノ費用負擔者カ公共團體ナル場合ニ於テ之ヲ統轄スル行政廳又ハ行政廳タル管理者カ道路ニ關スル工事ノ執行又ハ道路ノ維持ヲ爲ストキハ前項ノ規定ノ適用ニ付テハ費用負擔者之ヲ爲スモノト看做ス

第四十一條ノ規定ニ依ル負擔金ハ前二項ノ例ニ依リ國庫又ハ公共團體ノ收入トス

第四十四條　道路ノ占用料其ノ他道路ヨリ生スル收益ハ管理者タル行政廳ノ統轄スル公共團體ノ收入トス但シ第二十六條ノ規定ニ依リ許可又ハ承認ヲ得テ徴收スル橋錢又ハ渡錢ハ其ノ許可又ハ承認ヲ得タル者ノ收入トス

第四十五條　道路ニ關スル工事ノ爲必要アルトキハ管理者ハ沿道ノ土地ニ立入リ又ハ其ノ土地ヲ一時材料置場トシテ使用スルコトヲ得

前項ノ規定ニ依ル立入又ハ使用ヲ爲サムトスルトキハ已ムヲ得サル場合ヲ除クノ外豫メ土地ノ占有者ニ通知スルコトヲ要ス

第四十六條　非常災害ノ爲必要アル時ハ管理者ハ道路附近ニ居住スル者ヲ使役シ、道路附近ノ土地ヲ一時使用シ又ハ土石、竹木其ノ他物品ヲ使用若ハ收用スルコトヲ得

第四十七條　前二條ノ規定ニ依ル立入、使用、使役又ハ收用ニ因リ現ニ生シタル損害ハ立入、使用、使役又ハ收用ノ後三月内ニ管理者之ヲ補償スヘシ

第四十八條　沿道ノ土地、竹木又ハ工作物ノ管理者ハ其ノ土地、竹木又ハ工作物ノ道路ニ及ホスヘキ損害ヲ豫防スル爲必要ナル施設ヲ爲スヘシ

第四十九條　道路ノ使用又ハ道路若ハ其ノ交通ノ保全ニ關スル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム沿道ノ土地ニ於ケル工作物ノ建設其ノ他ノ作爲又ハ不作爲ノ制限ニシテ道路又ハ其ノ交通ノ保全ノ目的ヲ以テスルモノニ付亦同シ

◎道路取締令（大正九年十二月十六日　内務省令第四五號）

第一條　道路ヲ通行スル者ハ左側ニ依ルヘシ

第二條　歩道、車道等ノ區別アル道路ニ於テハ其ノ區別ニ從ヒ通行スヘシ

隊伍、神輿、葬列其ノ他ノ行列ハ車道ヲ通行スヘシ但シ兒童、幼兒ノ隊伍ハ此ノ限ニ在ラス

小兒車ハ歩道ヲ通行スヘシ

第三條　牛車、馬車、自動車其ノ他ノ重キ車輛ハ歩道ヲ横切ルヘカラス但シ通路ニ特別ノ裝置アル場合又ハ最寄警察

官吏ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラス

牛、馬、諸車等ハ斜ニ道路ヲ横切ルヘカラス

地方長官必要ト認ムルトキハ交通頻繁ナル道路ニ於テ特ニ指定シタル場所ノ外區域及時間ヲ限リ車道ノ横斷ヲ禁止スルコトヲ得

第四條　牛、馬、諸車等行逢フトキハ互ニ左方ニ避讓スヘシ

第五條　牛、馬、諸車等前方ニ在ル者ヲ追越ス場合ハ止ムヲ得サルトキヲ除クノ外前者ハ左方ニ避ケ後者ハ其ノ右方ヲ通過スヘシ

前項ノ場合ニ於テハ後者ニ於テ音響器ヲ鳴ラシ又ハ掛聲其ノ他ノ合圖ヲ爲シ前者ノ避クルヲ待チテ進行スヘシ

牛、馬、諸車等電車ヲ追越ス場合ハ道路ノ狀況ニ依リ止ムヲ得サルトキヲ除クノ外其ノ左方ヲ通過スヘシ

第六條　進行中ノ消防車、郵便車、傷病人運搬車及隊伍、神輿、葬列ニ對シテハ避讓スヘシ

第七條　牛、馬、諸車等ハ左ノ場合ニ於テハ音響器ヲ鳴ラシ又ハ掛聲其ノ他ノ合圖ヲ爲シ除行スヘシ

一　道路ノ交叉點、曲角其ノ他屈曲ノ場所又ハ雜沓ノ場所ヲ通過スルトキ

二　第三條第三項ノ規定ニ依リ地方長官ノ特ニ指定シタル場所ヲ通過スルトキ

三　歩道ヲ横切ルトキ

四　安全地帶ノ設ケナキ停留場ニ在ル電車ノ側方ヲ通過スルトキ

牛、馬、諸車等坂路、隧道又ハ橋梁ヲ通過スルトキハ徐行スヘシ

牛、馬、諸車等道路交叉ノ場所ニ於テ右折セムトスルトキハ道路ヲ横切リタル後右方ニ轉向スヘシ

第一項第四號ノ場合ニ於テ乘降客輻輳スルトキハ牛、馬、諸車等ハ一時進行ヲ停止スヘシ

第八條　牛、馬、諸車等ハ夜間燈火ヲ用ヰスシテ通行スヘカラス

地方長官ハ土地ノ狀況ニ依リ前項ニ異リタル規定ヲ設クルコトヲ得

第九條　鐵道又ハ軌道ノ踏切ヲ通過セムトスルトキハ汽車、電車等ノ接近セサルコトヲ確メタル後通行スヘシ

第十條　牛、馬、諸車等ハ安全地帶内ヲ通行スヘカラス

第十一條　道路ノ交叉點、曲角、隧道又ハ橋梁等ニ牛、馬、諸車等ヲ駐ムヘカラス

牛、馬、諸車等ヲ道路ニ駐ムルトキハ其ノ左側端ニ於テ之ヲ爲スヘシ

前項ノ場合ニ於テハ牛馬等ノ奔逸ヲ防クニ必要ナル措置ヲ爲スヘシ但シ並木、道路元標、里程標及道路標識等ニ之ヲ繫クヘカラス

第十二條　荷車ノ輪帶幅ハ左ノ制限ニ從フヘシ

牛車　三寸五分以上　四輪車ニ在リテハ其ノ前輪ヲ後輪ノ二分一迄縮小スルコトヲ得

馬車　三寸以上　同上

大車（荷臺ノ面積十八平方尺以上ノモノ）二寸以上

無限軌道其ノ他道路ヲ損傷セサル特別ノ裝置ヲ爲セル車ニ在リテハ其ノ裝置ノ幅ヲ以テ前項ノ輪帶幅ト看做ス

第十三條　荷車ノ積載量ハ車體ノ重量ヲ合セ左ノ制限ヲ超ユルコトヲ得ス

自動車　千四百貫

牛車　四輪車　五百五十貫　其ノ他　四百貫

馬車　四輪車　五百貫　其ノ他　三百五十貫

大車　二百貫

第十四條　荷車ノ積荷ノ容積ハ左ノ制限ヲ超ユルコトヲ得ス

一　高　自動車ニ在リテハ荷臺ヨリ八尺　其ノ他ノ荷車ニ在リテハ六尺

二　前後ノ出幅　荷臺ヨリ各二尺

三　左右ノ出幅　荷臺ヨリ各一尺

自動車ニ依ル積荷ハ之ヲ車體ノ前後左右ニ突出セシムルコトヲ得ス

第十五條　地方長官ハ土地ノ狀況、道路、橋梁又ハ車輛ノ構造若ハ裝置ニ依リ第十二條第一項、第十三條及第十四條ノ制限ニ異リタル規定ヲ設クルコトヲ得

第十六條　第十三條、第十四條ノ規定又ハ第十五條ニ基ク命令ニ依ル荷車ノ積載量、其ノ積荷ノ容積ノ制限ヲ超ユル物ニシテ分割スヘカラサル場合ハ出發地警察官署ノ許可ヲ受クヘシ

第十七條　管理者ハ道路ニ關スル工事ノ爲必要アルトキハ道路ノ通行ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得

第十八條　地方長官ハ危險豫防上其ノ他公安上必要ト認ムルトキハ道路ノ通行ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得

警察官吏ハ危險豫防上其ノ他公安上必要ト認ムルトキハ一時道路ノ通行ヲ禁止シ又ハ制限スルコトヲ得

第十九條　道路ヲ掘鑿シ又ハ道路ニ物ヲ置ク場合ニハ繩張、點燈其ノ他危險豫防ニ必要ナル裝置ヲ爲スヘシ

第二十條　沿道ノ土地ニ物ヲ堆積シ又ハ立テ置クトキハ倒壞、崩落ヲ防クニ必要ナル裝置ヲ爲スヘシ

第二十一條　道路又ハ沿道ノ土地ニ於テ工作物ヲ建設、撤去若ハ修繕シ又ハ其ノ他ノ作業ヲ爲ストキハ土砂、瓦石、竹木、金物等ノ道路ニ飛散又ハ墜落スルヲ防クニ必要ナル裝置ヲ爲スヘシ

第二十二條　警察官署ハ道路及沿道土地ニ於ケル工作物其ノ他ノ施設及物件ニ付其ノ占有者ニ對シ危險防止其ノ他交通保全ノ爲必要ナル措置ヲ命スルコトヲ得

第二十三條　道路ニ於テ物ヲ運搬スルトキハ其ノ飛散、漏出、墜落及危險ヲ防クニ必要ナル裝置ヲ爲スヘシ

第二十四條　道路ニ於テ乘馬又ハ諸車運轉ノ練習ヲ爲スヘカラス但シ交通稀疎ニシテ危險ノ虞ナキ場所ニ於テハ此ノ限ニ在ラス

第二十五條　交通頻繁ナル道路ニ於テ兒童、幼兒ニ遊戲ヲ爲サシメ又ハ保護者ナクシテ幼兒ヲ步行セシムヘカラス

第二十六條　道路ニ於テ煙火、空氣銃、吹矢ノ類ヲ弄シ又ハ投石、投球等危險ノ行爲ヲ爲スヘカラス

第二十七條　第二條、第三條第一項、第二項、第四條乃至第八條第一項、第十條及第二十五條ノ規定ニ違反シタル者又ハ第三條第三項ノ規定ニ基ク禁止ニ違反シタル者ハ科料ニ處ス

第二十八條　第十一條、第十三條、第十四條、第十六條、第二十三條、第二十四條及第二十六條ノ規定ニ違反シタル者、第十二條第一項ノ規定又ハ第十五條ノ規定ニ基ク命令ニ依ル輪帶幅ノ制限ニ違反シタル荷車ヲ使用シ若ハ同條ノ規定ニ基ク命令ニ依ル荷車ノ積載量、其ノ積荷ノ容積ノ制限ニ違反シタル者又ハ第十七條、第十八條ノ規定ニ基ク禁止若ハ制限ニ違反シタル者ハ拘留又ハ科料ニ處ス

第二十九條　第十九條乃至第二十一條ノ規定ニ違反シタル者又ハ第二十二條ノ規定ニ基ク處分ニ違反シタル者ハ百圓以內ノ罰金又ハ拘留若ハ科料ニ處ス

第三十條　前條ノ罰則ハ之ヲ法人ニ適用ス

法人ヲ處罰スヘキ場合ハ其ノ代表者ヲ以テ被告人トス

第三十一條　本令ニ規定スルモノノ外道路法第四十九條ノ規定ニ基ク命令ハ地方長官之ヲ定ム

附則

本令ハ大正十年一月一日ヨリ之ヲ施行ス

本令施行ノ際現ニ使用スル荷車ノ輪帶幅ハ大正十五年十二月三十一日迄本令又ハ本令ニ基キテ發スル命令ノ制限ニ依ラサルコトヲ得

◎道路警戒標及道路方向標ニ關スル件（大正十一年十一月九日 内務省令第二七號）

第一條　道路ノ屈曲部、坂路其ノ他交通上危險ノ虞アル箇所ニ對シ必要アル場合ニ於テハ道路警戒標ヲ建設スヘシ

第二條　十字路、丁字路其ノ他ノ箇所ニ對シ交通上必要アル場合ニ於テハ道路方向標ヲ建設スヘシ

第三條　道路警戒標及道路方向標ヲ建設スル場合ニ於テハ別記樣式ニ依ルヘシ

第四條　道路警戒標ハ第一條ニ規定スル箇所ノ前後八十メートル乃至百四十メートルノ地點ニ於テ道路ノ方向ニ面シ左側路端ニ之ヲ建設スヘシ但シ市街地ニ在リテハ相當其ノ距離ヲ短縮スルコトヲ得

第五條　道路方向標ハ道路ニ面シ路端ニ之ヲ建設スヘシ

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

（別記樣式）

道路警戒標













備考

一 道路警戒標中三角板ハ赤色、警戒板ハ黒色トシ其ノ符號及文字ハ白ペンキニテ記載スルモノトス

二 前圖ニ示ス寸法ハ「センチメートル」ヲ單位トス

三 市街地ニ在リテハ警戒板ノ道路中心地盤上高ハ相當之ヲ增加スルコトヲ得

道路方向標

備考

一 道路方向板ハ白色トシ其ノ符號及文字ハ黒色ペンキニテ記載スルモノトス

二 前圖ニ示ス寸法ハ「センチメートル」ヲ單位トス

三 市街地ニ在リテハ方向板ノ道路中心地盤上高ハ相當之ヲ增加スルコトヲ得

四 特別ノ事由アル場合ヲ除クノ外左ノ構造ニ依ルモノトス

（丁字路ノ分）



（十字路ノ分）



第五十條　沿道ノ區域ハ管理者之ヲ定ム

◎道路法第五十條ノ規定ニ依ル道路ノ沿道ノ區域ニ關スル件

（大正十一年七月三十一日　内務省訓令第一六號）

道路法第五十條ノ規定ニ依ル沿道ノ區域ハ特別ノ事由アル場合ヲ除クノ外道路ノ各一側ニ其ノ路面總幅員ノ二倍五分以内ト爲スヘシ但シ特殊ノ箇所ニ限リ之ヲ五倍以内ト爲スコトヲ得

第五章　監督及罰則

第五十一條　左ニ掲クル場合ニ於テハ管理者ハ本法若ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ依リテ其ノ爲シタル許可承認ヲ取消シ其ノ效力ヲ停止シ若ハ其ノ條件ヲ變更シ、道路ニ存スル工作物其ノ他ノ物件ヲ改築除却セシメ若ハ之ニ因リテ生スヘキ損害ヲ豫防スル爲必要ナル施設ヲ爲サシメ又ハ原狀回復ヲ爲サシムルコトヲ得

一　道路ニ關スル法令ノ規定ニ違反シタルトキ

二　道路ニ關スル法令ノ規定ニ依ル許可又ハ承認ノ條件ニ違反シタルトキ

三　詐欺ノ手段ヲ以テ道路ニ關スル法令ノ規定ニ依ル許可ヲ得タルトキ

四　道路ニ關スル工事ノ爲必要アルトキ

五　公益上必要ト認ムルトキ

前項第五號ノ場合ニ於テ損害ヲ受ケタル者アルトキハ管理者ハ道路ニ關スル工事ノ費用ヲ負擔スル者ヲシテ其ノ損害ノ全部又ハ一部ヲ補償セシムルコトヲ得

前二項ノ規定ハ主務大臣カ第二十九條ノ規定ニ依リテ其ノ爲シタル許可若ハ承認ヲ取消シ、其ノ效力ヲ停止シ又ハ其ノ條件ヲ變更スル場合ニ之ヲ準用ス

第五十二條　左ニ掲クル事項又ハ其ノ變更廢止若ハ取消ハ第一號ニ在リテハ行政廳ニ於テ、其ノ他ニ在リテハ管理者ニ於テ監督官廳ノ認可ヲ受クヘシ但シ主務大臣ハ輕易ナル事件ニ限リ命令ヲ以テ認可ヲ受ケシメサルノ定ヲ爲スコトヲ得

一　國道以外ノ道路ノ路線ヲ認定スルコト
二　道路又ハ沿道ノ區域ヲ定ムルコト
三　道路ノ新設又ハ改築ヲ爲スコト
四　第二十一條乃至第二十三條ノ規定ニ依リ道路ニ關スル工事ヲ執行セシメ又ハ道路ノ維持ヲ爲サシムルコト
五　第二十四條又ハ第二十六條ノ規定ニ依ル許可又ハ承認ヲ爲スコト
六　第二十五條ノ規定ニ依リ他ノ工事ヲ執行スルコト
七　第二十七條ノ規定ニ依リ橋錢又ハ渡錢ヲ徵收スル橋梁又ハ渡船場ヲ設クルコト
八　第二十八條ノ規定ニ依リ道路ノ占用ヲ許可若ハ承認シ又ハ道路ノ占用料ヲ徵收スルコト
九　第三十七條乃至第四十一條ノ規定ニ依リ費用ヲ負擔セシムルコト

十　前條第一項又ハ第二項ノ規定ニ依ル處分ヲ爲スコト

◎道路法第五十二條但書ノ規定ニ依リ監督官廳ノ認可ヲ受クルコトヲ要セサル件

（大正九年三月三十日　内務省令第六號）

第一條　國道、府縣道ニ關スル事項ニシテ左ニ掲クルモノハ監督官廳ノ認可ヲ受クルコトヲ要セス

一　府縣道ノ路線ノ認定ノ變更又ハ廢止ニシテ重要ナラサルモノ
二　道路ノ區域ノ決定又ハ其ノ變更ニシテ道路法第十七條但書ノ規定ニ依ル市ノ區域內ニ關セサルモノ
三　道路ノ附屬物ノ區域ノ決定又ハ其ノ變更
四　沿道ノ區域ノ決定又ハ其ノ變更ニシテ內務大臣ノ定ニ準據スルモノ
五　道路又ハ道路ノ附屬物ノ新設又ハ改築ニシテ道路ノ些少ナル區間ニ於ケル幅員、勾配、屈曲及路面ノ改良ニ屬スルモノ若ハ溝橋竝簡易ナル橋梁（キング形、クヰーン形、ハウ形、單式ワーレン形等ノ構桁橋及桁橋ノ類）渡船場及道路法第二條第二號及第三號ノ附屬物ニ關スルモノ
六　道路橋梁ノ應急施設
七　道路法第二十一條ノ規定ニ依ル工事ノ執行又ハ維持ニシテ主務大臣ノ管理スル河川ノ附屬物ニ關セサルモノ
八　道路法第二十二條ノ規定ニ依ル工事ノ執行ニシテ主務大臣ノ施設スル河川ニ關スル工事ニ關セサルモノ
九　非常災害ノ場合ニ於テ道路法第二十三條ノ規定ニ依リ下級行政廳ヲシテ道路又ハ道路ノ附屬物ノ修繕ニ關スル工事ヲ執行セシメ若ハ維持ヲ爲サシムルコト
十　道路法第二十三條ノ規定ニ依リ下級行政廳又ハ私人ヲシテ掃除、撒水、除雪若ハ耳芝ノ整理ヲ爲サシムルコト

十一　道路法第二十四條ノ規定ニ依ル許可又ハ承認ヲ爲スコト
十二　道路法第二十五條ノ規定ニ依ル他ノ工事ノ執行ニシテ他ノ工事ニ關シ法律勅令ニ基キ許可、認可又ハ承認ヲ要セサルモノ
十三　非常災害ノ場合ニ於テ六月ヲ超エサル期間ニ於テ道路法第二十六條ノ規定ニ依ル承認ヲ爲スコト
十四　道路法第二十八條ノ規定ニ依ル許可又ハ承認ニシテ內務大臣ノ定ニ準據スルモノ
十五　占用料ノ徵收ニシテ內務大臣ノ認可ヲ得タル標準ニ依ルモノ
十六　道路法第三十七條ノ規定ニ依ル負擔ニシテ國ノ負擔ニ關セサルモノ
十七　道路法第三十八條ノ規定ニ依リ第十號ニ要スル費用ヲ負擔セシムルコト
十八　道路法第四十一條ノ規定ニ依リ他ノ工事ニ關スル費用ヲ道路ニ關スル工事ノ費用ヲ負擔スル者ヲシテ負擔セシムルコト
十九　道路法第五十一條第一項第一號乃至第四號ノ規定ニ依リ處分ヲ爲スコト

第二條　郡道ニ關スル事項ニシテ左ニ揭クルモノハ監督官廳ノ認可ヲ受クルコトヲ要セス
一　路線ノ認定ノ變更又ハ廢止ニシテ重要ナラサルモノ
二　道路ノ區域ノ決定又ハ其ノ變更
三　道路法第二十一條ノ規定ニ依ル工事ノ執行又ハ維持ニシテ主務大臣又ハ府縣知事ノ管理スル河川ノ附屬物ニ關セサルモノ
四　道路法第二十二條ノ規定ニ依ル工事ノ執行ニシテ主務大臣又ハ府縣知事ノ施設スル河川ニ關スル工事ニ關セサルモノ

五　道路法第二十四條ノ規定ニ依ル許可又ハ承認ニシテ府縣ニ關セサルモノ
六　占用料ノ徵收ニシテ府縣知事ノ認可ヲ得タル標準ニ依ルモノ
七　道路法第三十七條ノ規定ニ依ル負擔ニシテ國又ハ府縣ノ負擔ニ關セサルモノ
八　前條第三號乃至第六號、第九號、第十號、第十二號乃至第十四號又ハ第十七號乃至第十九號ノ規定ニ該當スルモノ
九　府縣知事ノ認可ヲ受クヘキ事項ニシテ府縣知事ニ於テ認可ヲ受クルコトヲ要セスト定メタルモノ

第三條　市道、町村道ニ關スル事項ニシテ左ニ揭クルモノハ監督官廳ノ認可ヲ受クルコトヲ要セス
一　道路法第十七條但書ノ規定ニ依ル市ノ區域內ニ於ケル市道ノ路線ノ認定又ハ其ノ變更、廢止
二　前號ニ規定スル以外ノ市ノ市道又ハ町村道ノ路線ノ認定ノ變更若ハ廢止ニシテ重要ナラサルモノ
三　道路法第二十一條ノ規定ニ依ル工事ノ執行又ハ維持ニシテ主務大臣、府縣知事又ハ郡長ノ管理スル河川ノ附屬物ニ關セサルモノ
四　道路法第二十二條ノ規定ニ依ル工事ノ執行ニシテ主務大臣、府縣知事又ハ郡長ノ施設スル河川ニ關スル工事ニ關セサルモノ
五　道路法第二十四條ノ規定ニ依ル許可
六　占用料ノ徵收ニシテ監督官廳ノ認可ヲ得タル標準ニ依ルモノ
七　道路法第三十七條ノ規定ニ依ル負擔ニシテ國、府縣又ハ郡ノ負擔ニ關セサルモノ
八　第一條第三號乃至第六號、第九號、第十號、第十二號乃至第十四號又ハ第十七號乃至第十九號ノ規定ニ該當スルモノ

九　府縣知事又ハ郡長ノ認可ヲ受クヘキ事項ニシテ府縣知事ニ於テ認可ヲ受クルコトヲ要セスト定メタルモノ

第四條　本令中府縣道ニ關スル規定ハ地方費道及準地方費道ニ關シ、市道ニ關スル規定ハ區道ニ關シ、府縣知事ニ關スル規定ハ道廳長官ニ關シ、郡長ニ關スル規定ハ支廳長又ハ島司ニ關シ、府縣ニ關スル規定ハ地方費ニ關シ之ヲ適用ス但シ準地方費道ニ關シ道路法第二十六條ノ規定ニ依ル承認ヲ爲シ又ハ同法第二十七條ノ規定ニ依リ橋錢若ハ渡船ヲ徴收スル橋梁又ハ渡船場ヲ設クル場合ニ於テ内務大臣ノ認可ヲ受クルコトヲ要セス

附則

本令ハ道路法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

道路法第十七條但書ノ規定ニ依ル市ノ區域内ニ於ケル國道、府縣道ノ道路區域ノ決定ハ道路法施行ノ際ニ限リ監督官廳ノ認可ヲ受クルコトヲ要セス

道路及其ノ附屬物ノ新設ハ道路法施行ノ際ニ限リ監督官廳ノ認可ヲ受クルコトヲ要セス但シ國道、府縣道、地方費道及主要ナル郡道市道區道町村道ノ道路橋梁ノ構造ニ付テハ道路法施行後一年内ニ更ニ監督官廳ノ認可ヲ受クヘシ

道路法ノ施行ニ依リ道路若ハ其ノ附屬物ニ關スル費用カ上級行政廳ノ統轄スル公共團體ノ負擔トナリタル場合ニ於テ道路法第二十三條ノ規定ニ依リ下級行政廳ナシテ既ニ著手セル工事ヲ引續キ執行セシムルモノハ監督官廳ノ認可ヲ受クルコトヲ要セス其ノ費用ノ負擔ニ關シ道路法第三十八條ノ規定ニ依ルトキ亦同シ

假定縣道又ハ府縣費支辨里道ニシテ道路法施行ノ際郡道以下ノ道路トナリタルモノニ關シ道路法第二十四條ノ承認ヲ得府縣ニ於テ大正八年以前ノ災害ニ因ル工事ヲ引續キ執行スルモノハ其ノ承認ニ付内務大臣ノ認可ヲ受クルコトヲ要セス

第五十三條　監督官廳ハ監督上必要ト認ムルトキハ前條ノ行政廳又ハ管理者ニ對シ前條各號ニ掲クル事項又ハ其ノ變更廢止若ハ取消ヲ命シ其ノ他命令ヲ發シ又ハ處分ヲ爲スコトヲ得

第五十四條　行政執行法第五條及第六條ノ規定竝之ニ基キテ發スル命令ハ本法若ハ本法ニ基キテ發スル命令又ハ之ニ依リテ爲ス處分ニ依リ行フヘキ作爲又ハ不作爲ヲ管理者カ强制スル場合ニ之ヲ準用ス

第五十五條　本法若ハ本法ニ基キテ發スル命令又ハ之ニ依リテ爲ス處分ニ依リ義務ニ屬スル負擔金、占用料、橋錢、渡錢其ノ他ノ費用ハ管理者國稅滯納處分ノ例ニ依リ之ヲ徴收スルコトヲ得

前項ノ規定ニ依ル徴收金ノ先取特權ノ順位竝其ノ追徴還付及時效ニ付テハ管理者タル行政廳ノ統轄スル公共團體ノ徴收金ノ例ニ依ル

第五十六條　左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ三百圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス

一　許可ヲ得スシテ道路若ハ其ノ附屬物ニ關スル工事ヲ執行シ又ハ道路若ハ其ノ附屬物ヲ占用シタル者

二　許可ヲ得スシテ橋梁又ハ渡船場ノ使用ニ對シ橋錢、渡錢其ノ他ノ費用ノ交付ヲ請求シタル者

三　道路ノ使用ニ對シ路錢其ノ他ノ財物ノ交付ヲ請求シタル者

四　詐欺ノ手段ヲ以テ許可ヲ得タル者

五　正當ノ事由ナクシテ第四十六條ノ規定ニ依ル管理者ノ命ニ從ハサル者

六　第四十八條又ハ第二條及第四十八條ノ規定ニ違反シテ道路又ハ其ノ附屬物ニ及ホスヘキ損害ヲ豫防スル爲必要ナル施設ヲ爲ササル者

第六章　訴願及訴訟

第五十七條　本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ規定シタル事項ニ付主務大臣又ハ管理者ノ爲シタル處分ニ不服アル者ハ訴願スルコトヲ得

本法ニ依リ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得ル場合ニ於テハ主務大臣ニ訴願スルコトヲ得ス

第五十八條　本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ規定シタル事項ニ付主務大臣又ハ管理者ノ爲シタル違法處分ニ因リ權利ヲ毀損セラレタリトスル者ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得

第五十九條　第四十七條ノ規定ニ依リ補償ヲ受クヘキ者同條ノ規定スル期間內ニ其ノ決定ノ通知ヲ受ケタル場合ニ於テ補償ニ不服アルトキハ通知後六月內ニ、同條ノ規定スル期間內ニ其ノ決定ノ通知ヲ受ケサル場合ニ於テハ其ノ期間經過後六月內ニ通常裁判所ニ出訴スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ訴願シ又ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得ス

第七章　雜　則

第六十條　本法中府縣、府縣知事、府縣廳又ハ府縣道ニ關スル規定ハ北海道ニ付テハ道、道廳長官、道廳又ハ地方費道ニ關シ市、市長、市役所又ハ市道ニ關スル規定ハ北海道ニ付テハ區、區長、區役所又ハ區道ニ關シ郡役所ニ關スル規定ハ北海道ニ付テハ支廳、島ニ付テハ島廳ニ關シ之ヲ適用ス

第六十一條　北海道ニ付テハ道路ノ種類、等級及路線ノ認定並第三十三條乃至第三十六條、第四十三條、第四十四條及第五十二條ノ規定ニ關シ勅令ヲ以テ特別ノ定ヲ爲スコトヲ得

◎北海道道路令（大正八年十一月二十六日　勅令第四七三號）

第一條　北海道ニハ準地方費道ヲ設ク

準地方費道ノ等級ハ地方費道ニ次クモノトス

第二條　準地方費道ノ路線ハ左ノ路線ニ就キ道廳長官之ヲ認定ス

一　支廳ノ所在地ヨリ其ノ管轄區域ト管轄區域ヲ隣接スル支廳又ハ區役所ノ所在地ニ達スル路線

二　支廳ノ所在地ヨリ其ノ管內町村役場所在地ニ達スル路線

三　支廳ノ所在地ヨリ其ノ管內樞要ノ地、港津又ハ鐵道停車場ニ達スル路線

四　支廳管內樞要ノ地ヨリ之ト密接ノ關係ヲ有スル樞要ノ地、港津又ハ鐵道停車場ニ達スル路線

五　支廳管內樞要ノ港津ヨリ之ト密接ノ關係ヲ有スル樞要ノ地又ハ鐵道停車場ニ達スル路線

六　支廳管內樞要ノ鐵道停車場ヨリ之ト密接ノ關係ヲ有スル樞要ノ地又ハ港津ニ達スル路線

七　數町村ヲ連結スル幹線ニシテ其ノ沿線地方ト密接ノ關係ヲ有スル樞要ノ地、港津又ハ鐵道停車場ニ達スル路線

八　地方開發ノ爲必要ニシテ將來前各號ノ一ニ該當スヘキ路線

第三條　準地方費道ノ路線ノ認定又ハ其ノ變更若ハ廢止ヲ爲サムトスルトキハ道會ニ之ヲ諮問スヘシ但シ重要ナラサル變更又ハ廢止ニ付テハ此ノ限ニ在ラス

第四條　準地方費道ノ路線ノ認定又ハ其ノ變更若ハ廢止ヲ爲シタルトキハ地方ノ公布式ニ依リ之ヲ告示スヘシ

前項ノ告示ニハ路線名並路線ノ起點終點及重要ナル經過地ヲ表示スヘシ

第五條　國道ニ關スル費用ハ當分ノ內國庫ノ負擔トシ拓殖費ヨリ支辨ス

準地方費道ニ關スル費用ハ地方費ノ負擔トス

地方費道以下ノ道路ニシテ道廳長官拓殖ノ爲必要ト認ムルモノニ關スル費用ハ當分ノ内期間ヲ定メ國庫ノ負擔トシ拓殖費ヨリ支辨スルコトヲ得

第六條　前條ノ場合ニ於テ道路ト他ノ工作物ト效用ヲ兼ヌルモノナルトキハ其ノ費用ノ負擔ニ付テハ道路法第三十四條ノ例ニ依ル

第七條　第五條第三項ノ規定ニ依リ拓殖費ヨリ支辨スル道路及其ノ支辨期間ハ地方ノ公布式ニ依リ之ヲ告示スヘシ

第八條　地方費道以下ノ道路ニ關スル工事ニシテ道廳長官拓殖ノ爲必要ト認ムルモノノ費用ニ對シテハ當分ノ内其ノ全部又ハ一部ヲ國庫ヨリ補助シ拓殖費ヨリ支辨スルコトヲ得

第九條　道路ニ關スル費用ノ負擔金ハ費用負擔者カ道路ニ關スル工事ノ執行又ハ道路ノ維持ヲ爲ス場合ヲ除クノ外第五條第一項及第三項ノ道路ニ要スルモノニ在リテハ國庫、第五條第二項ノ道路ニ要スルモノニ在リテハ地方費ノ收入トス

道路法第四十三條第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

道路法第四十一條ノ規定ニ係ル負擔金ハ前二項ノ例ニ依リ國庫又ハ地方費ノ收入トス

第十條　第五條第一項又ハ第三項ノ規定ニ依リ拓殖費ヨリ支辨スル道路ノ占用料其ノ他其ノ道路ヨリ生スル收益ハ國庫ノ收入トス但シ道路法第二十六條ノ規定ニ依リ許可又ハ承認ヲ得テ徵收スル橋錢又ハ渡錢ハ其ノ許可又ハ承認ヲ得タル者ノ收入トス

第十一條　道路法第二十六條又ハ第二十七條ノ規定ニ依リ行政廳ニ於テ徵收スル橋錢又ハ渡錢ハ同法第四十四條及前條ノ規定ニ拘ラス當該行政廳ハ其ノ橋梁又ハ渡船場ノ取扱ヲ命シタル者ノ收入ト爲スコトヲ得

第十二條　道路法及之ニ基キテ發スル命令中町村長、町村役場、町村會又ハ町村ニ關スル規定ハ戸長、戸長役場、町村總代人又ハ戸長所轄區域ニ關シ之ヲ適用ス

附　則

第十三條　本令ハ道路法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

第十四條　本令施行ノ際認定スヘキ準地方費道ノ路線ニ關シ豫メ道會ニ諮問シタルモノハ本令ニ依リ諮問シタルモノト看做ス

第十五條　第五條第三項ノ規定ニ依リ拓殖費ヨリ費用ヲ支辨スル道路ニ付テハ本令施行ノ際ニ限リ第七條ノ規定ニ拘ラス道廳長官ノ定ムル道路調書ヲ公衆ノ縱覽ニ供シ其ノ旨ヲ告示スルコトヲ得

第六十二條

道路ノ路線ノ認定ノ變更廢止其ノ他ノ場合ニ於テ不用ニ歸シタル道路及其ノ附屬物ヲ構成シタル物件竝材料器具機械等ノ管理及處分ニ付テハ勅令ヲ以テ特別ノ定ヲ爲スコトヲ得

前項ノ變更廢止ノ場合ニ於テ道路及其ノ附屬物ヲ構成シタル物件ハ勅令ヲ以テ定ムル期間ノ滿了スル迄第六條ノ規定ヲ之ニ準用シ土地收用法中第六十六條ノ規定及之ヲ準用スル規定ノ適用ニ付テハ不用ニ歸セサルモノト看做ス

◎道路法第六十二條ノ規定ニ依ル不用物件等ノ管理及處分ニ關スル件

（大正八年十一月二十六日勅令第四七四號）改（大正十年一月二十五日勅令第一〇號）正

第一條　道路ノ路線ノ認定ノ變更又ハ廢止ノ場合ニ於テ不用ニ歸シタル道路又ハ其ノ附屬物ヲ構成シタル物件ハ其ノ道路ノ管理者タリシ者之ヲ管理處分ス

第二條　道路法第六十二條第二項ノ期間ハ國道、府縣道及地方費道ニ關シテハ八月、其ノ他ノ道路ニ關シテハ四月トス

前項ノ期間ハ道路ノ附屬物ヲ構成シタル物件ニ關シ監督官廳ノ認可ヲ得テ十五日迄之ヲ短縮スルコトヲ得

第三條　第一條ノ物件前條ノ期間滿了前ニ定リタル道路又ハ其ノ附屬物ノ區域内ニ在ルトキハ其ノ管理者ニ之ヲ引渡スヘシ

第四條　第一條ノ物件他人ノ所有ニ屬スルモノナルトキハ前條ノ規定ニ該當スル場合ヲ除クノ外其ノ所有者ニ之ヲ還付スヘシ

第一條ノ物件官有財産トシテ存置スルノ必要アルモノナルトキハ前條ノ規定ニ該當スル場合ヲ除クノ外主務大臣ニ之ヲ還附スヘシ

道路附替ノ場合ニ於テハ其ノ附替ニ依リ不用ニ歸スル第一條ノ物件ハ新ニ道路又ハ其ノ附屬物ヲ構成スル物件ト第二條ノ期間内ニ於テ交換スルコトヲ得

第五條　第一條ノ物件前二條ニ該當セサル場合ニ於テハ道路ノ費用ヲ負擔シタル公共團體ニ之ヲ交附スヘシ土地收用法第六十六條第一項又ハ民法第五百七十九條ノ規定ニ依ル賣渡ハ交付ヲ受ケタル公共團體之ヲ爲スヘシ

前項ノ場合ニ於テ二以上ノ公共團體アルトキハ第一條ノ管理者ハ監督官廳ノ認可ヲ得テ交付ノ割合ヲ定ムヘシ

第六條　前數條ノ規定ニ依ルモノヲ除クノ外道路又ハ其ノ附屬物ノ區域ノ變更其ノ他ノ場合ニ於テ不用ニ歸シタル道路又ハ其ノ附屬物ヲ構成シタル物件及材料器具機械等ノ管理及處分ニ付テハ第一條、第四條及前條ノ規定ヲ準用ス

第七條　本令ニ依ル管理若ハ處分ノ費用又ハ管理中ノ收益ニ關シテハ道路ニ關スル費用又ハ道路ヨリ生スル收益ト看做ス

第八條　道路法施行令第十九條乃至第二十二條ノ規定ハ本令ニ規定スル管理者ノ監督ニ付之ヲ準用ス

附則

本令ハ道路法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

第六十三條　左ニ掲クル法令ノ規定ハ本法ニ依ル道路ニ關シ之ヲ適用セス

一　明治四年十二月十四日布告治水修路架橋等運輸ノ便利ヲ興ス者ニ稅金取立方許可ニ關スル件

二　明治十一年七月二十二日達郡區町村編制府縣會規則地方稅規則施行順序ニ關スル件第十二項

三　明治十二年二月二十七日達河港道路堤防橋梁費ヲ舊慣ニ因リ支辨シ得ル件

四　陸地測量標條例第二條

五　水路測量標條例第二條

六　電信線電話線建設條例第一條、第四條及第五條

七　軍用電信法第四條第二項ノ規定ニ依リ準用スル電信線電話線建設條例第一條、第四條及第五條

八　河川法第十條第二項、第十一條及第三十二條

九　砂防法第八條及第十六條

十　私設鐵道法第四十二條

十一　輕便鐵道法第五條ノ規定ニ依リ準用スル私設鐵道法第四十二條

十二　電氣事業法第九條

十三　大正三年法律第三十七號

附則

第六十四條 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

◎道路法施行期日ノ件（大正八年十一月四日 勅令第四五九號）

道路法ハ大正九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス

第六十五條 左ニ掲クル法令ハ之ヲ廢止ス

一 明治五年第三百二十五號布告
二 明治六年第百四十六號布告
三 明治六年第四百十三號達
四 明治九年第六十號達
五 明治十八年第一號布達
六 明治二十年勅令第二十八號

第六十六條 本法施行前爲シタル處分及之ニ附シタル條件ハ本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ抵觸セサル限リ本法ニ依リ爲シタル處分及之ニ附シタル條件ト看做ス

第六十七條 本法ニ依リ管理者ノ許可又ハ承認ヲ受クヘキ事項ニシテ本法施行ノ際現ニ存スルモノハ本法ニ依リ管理者ノ許可又ハ承認ヲ受ケタルモノト看做ス但シ管理者ハ本法施行ノ日ヨリ三月内ニ六月ヲ下ラサル期間ヲ指定シ其ノ期間經過後ハ許可又ハ承認ノ效力ヲ失フヘキ旨ヲ告示スルコトヲ得

第六十八條 本法施行前爲シタル處分ニ關スル訴願又ハ行政訴訟ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル

附則（大正十一年三月 法律第三號追加）

本法中第二十條、第三十三條、第四十三條及第六十條ノ改正規定ノ施行期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム其ノ他ノ規定ハ大正十年法律第六十三號第一條施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ同法附則但書ノ規定ニ依リ別ニ其ノ施行ノ期日ヲ定ムル府縣ニ付テハ其ノ日ヨリ之ヲ施行ス

◎大正十一年法律第三號改正法律施行ノ件（大正十一年八月十七日 勅令第三八三號）

大正十一年法律第三號中第二十條、第三十三條、第四十三條及第六十條ノ改正規定ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス

◎道路法施行令（大正八年十一月四日 勅令第四六〇號）改（大正十一年八月十七日 勅令第三八四號）正

第一條 國道ノ路線ノ認定又ハ其ノ變更若ハ廢止ヲ爲サムトスルトキハ勅令ノ定ムル道路會議ニ之ヲ諮問スヘシ但シ重要ナラサル變更又ハ廢止ニ付テハ此ノ限ニ在ラス

第二條 府縣道以下ノ道路ノ路線ノ認定又ハ其ノ變更若ハ廢止ヲ爲サムトスルトキハ府縣道ニ付テハ府縣會、市道ニ付テハ市會、町村道ニ付テハ町村會ニ之ヲ諮問スヘシ但シ重要ナラサル變更又ハ廢止ニ付テハ此ノ限ニ在ラス

前項ノ規定ニ依ル諮問ハ道路法第十七條但書ノ規定ニ依ル府縣道ニ付テハ府縣會及市會ニ之ヲ諮問スヘシ

第三條 國道ノ路線ノ認定又ハ其ノ變更若ハ廢止ヲ爲シタルトキハ官報ヲ以テ之ヲ告示スヘシ

第四條 府縣道以下ノ道路ノ路線ノ認定又ハ其ノ變更若ハ廢止ヲ爲シタルトキハ地方ノ公布式ニ依リ之ヲ告示スヘシ

第五條 市町村長道路法第十五條ノ規定ニ依リ市道町村道ノ路線ノ認定又ハ其ノ變更若ハ廢止ヲ爲シタルトキハ地元市町村長ニ之ヲ通知スヘシ

前項ノ通知ヲ受ケタル市町村長ハ地方ノ公布式ニ依リ之ヲ告示スヘシ

第六條 前三條ノ告示ニハ路線名竝路線ノ起點終點及重要ナル經過地ヲ表示スヘシ

第七條 府縣廳、師團司令部、鎭守府又ハ郡市役所ノ所在地ヲ國道又ハ府縣道ノ路線ノ起點終點ト爲ストキハ市町村ニ於ケル道路元標ノ位置ニ依ルヘシ

第八條 東京市ニ於ケル道路元標ノ位置ハ日本橋ノ中央トス

市町村ニ於ケル道路元標ノ位置ハ前項ノ規定スルモノヲ除クノ外府縣知事之ヲ定ム

第九條 道路元標ハ各市町村ニ一箇ヲ置ク

道路元標ノ樣式ハ內務大臣之ヲ定ム

道路元標ハ管理者之ヲ建設スヘシ等級ヲ異ニスル道路ニ係ルモノナルトキハ上級道路ノ管理者之ヲ建設スヘシ

◎道路元標ニ關スル件（大正十一年八月十八日內務省令第二〇號）

第一條 道路元標ニハ石材其ノ他ノ耐久性材料ヲ使用スヘシ

第二條 道路元標ハ別記樣式ニ依ルヘシ

第三條 道路元標ハ其ノ位置ヲ表示スル爲道路ニ面シ最近距離ニ於テ路端ニ之ヲ建設スヘシ

第四條 特別ノ事由アル場合ニ限リ監督官廳ノ認可ヲ得テ前二條ノ規定ニ依ラサルコトヲ得

本令ハ公布ノ日ヨリ施行ス

別　記（六十二頁參照）

第十條 道路又ハ沿道ノ區域ヲ定メタルトキハ管理者タル行政廳ハ地方ノ公布式ニ依リ之ヲ告示スヘシ內務大臣ノ指定スル道路附屬物ノ區域ヲ定メタルトキ亦同シ

◎道路法施行令ニ基キ道路附屬物指定ノ件（大正九年三月二十五日內務省告示第二三號）

道路法施行令ニ基キ道路附屬物左ノ通指定ス

（別記様式）



備考

一　表面ニ市町村名ヲ記載スルコト能ハサル場合ハ側面ニ之ヲ記載スルコトヲ得

二　前圖ニ示ス寸法ハセンチメートルヲ單位トス

一　第十條ノ規定ニ依リ區域ヲ告示スヘキ道路附屬物

二　道路ノ區域外ニ又ハ道路ノ區域外ニ亘リ設クル道路附屬物

第十一條ノ規定ニ依リ供用ノ開始、廢止ヲ告示スヘキ道路附屬物

橋梁、渡船場

第十條ノ二　内務大臣道路法第二十條第二項ノ規定ニ依リ國道ノ新設又ハ改築ヲ爲ストキハ豫メ官報ヲ以テ其ノ道路ノ路線名、區間及工事開始ノ期日ヲ告示スヘシ

前項ノ國道ノ新設又ハ改築ノ全部又ハ一部ヲ廢止又ハ終了スルトキハ前項ノ規定ニ準シ之ヲ告示スヘシ

第十一條　道路ノ供用ヲ開始シ又ハ廢止スルトキハ管理者タル行政廳ハ豫メ地方ノ公布式ニ依リ之ヲ告示スヘシ内務大臣ノ指定スル道路附屬物ノ供用ヲ開始シ又ハ廢止スルトキ亦同シ

第十二條　道路法第二十六條ノ規定ニ依ル橋梁又ハ渡船場ヲ設クルコトヲ許可又ハ承認シタルトキハ管理者タル行政廳ハ地方ノ公布式ニ依リ設置者竝橋錢又ハ渡錢ノ額及徴收期間ヲ告示スヘシ同法第二十七條ノ規定ニ依ル橋梁又ハ渡船場ヲ設クルトキ亦同シ

第十三條　左ニ掲クルモノニ付テハ橋錢又ハ渡錢ヲ徴收スルコトヲ得ス

一　軍隊

二　演習中ノ軍人軍屬

三　召集令狀若ハ召集傳達書ヲ所持シ應召ノ爲通行スル軍人又ハ召集令狀配達人

四　簡閲點呼令狀若ハ簡閲點呼傳達書ヲ所持シ簡閲點呼ニ參會スル爲通行スル軍人又ハ簡閲點呼令狀配

達人

五　徵發ニ關スル令書配達人
六　徵發人夫及其ノ引率人
七　徵發物件及其ノ運搬人
八　勤務中ノ憲兵又ハ警察官吏
九　護送中ノ囚人又ハ刑事被告人及其ノ護送人
十　水火災警防ノ爲又ハ其ノ演習ノ爲通行スル當該官吏吏員又ハ一定ノ服裝ヲ爲シタル消防夫水防夫
十一　尋常小學校ニ往復ノ兒童
十二　受持區內ニ勤務中ノ修路工夫

第十四條　橋錢又ハ渡錢ヲ徵收スル者ハ徵收ノ場所ニ左ニ掲クル事項ヲ榜示スヘシ
一　設置者
二　橋錢又ハ渡錢ノ額
三　徵收期間
四　橋錢又ハ渡錢ヲ徵收セサル場合

第十五條　道路臺帳ヲ調製シタルトキハ管理者タル行政廳ハ地方ノ公布式ニ依リ其ノ旨ヲ告示スヘシ
利害關係人ハ道路臺帳ノ閱覽ヲ求ムルコトヲ得

第十六條　他ノ工作物ト效用ヲ兼ヌル道路ニ關シ告示スヘキ事項ハ道路法第十八條第二項ノ規定ニ依リ他ノ工作物ノ管理者タル行政廳ヲ以テ道路及工作物ノ管理者ト爲シタル場合ニ於テハ其管理者同法第十七條ノ規定ニ依リ管理者タルヘキ行政廳ニ之ヲ通知シ通知ヲ受ケタル行政廳本令ニ依リ之ヲ告示スヘシ

第十七條　第五條ノ規定ハ道路法第十五條若ハ第十八條第一項ノ規定ニ依ル道路ニ關シ第十條、第十一條、第十二條若ハ第十五條ノ規定ニ依ル告示ヲ爲ス場合又ハ同法第十五條ノ規定ニ依ル道路ニ關シ前條ノ規定ニ依ル告示ヲ爲ス場合ニ之ヲ準用ス

第十八條　道路法第四十五條ノ規定ニ依ル通知ハ三日前ニ場所及日時ヲ指定シ之ヲ爲スヘシ
道路法第四十五條ノ規定ニ依リ邸內ニ立入ル場合ニ於テハ日出前日沒後ハ占有者ノ意ニ反シテ立入ルコトヲ得ス

第十九條　道路ノ路線ノ認定者及道路ノ管理者ハ左ノ各號ニ依リ之ヲ監督ス
一　町村長認定者又ハ管理者ナルトキハ第一次ニ郡長、第二次ニ府縣知事、第三次ニ內務大臣
二　市長認定者又ハ管理者ナルトキハ第一次ニ府縣知事、第二次ニ內務大臣
三　前二號ニ規定スル以外ノ者認定者又ハ管理者ナルトキハ內務大臣

第二十條　左ニ掲クル事項又ハ其ノ變更、廢止若ハ取消ハ內務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
一　市長ヲ以テ管理者トスル國道又ハ府縣道ノ新設又ハ改築ヲ爲スコト
二　道路法第十五條ノ規定ニ依リ二府縣以上ニ亘ル路線ヲ認定スルコト
三　道路法第二十四條ノ規定ニ依ル承認ヲ府縣ニ對シ爲スコト

四　道路法第十七條但書ノ市ノ市内道路ニ關シ同法第三十九條又ハ第四十條ノ規定ニ依リ負擔セシムル費用ノ負擔方法ヲ定ムルコト

五　道路法第三十七條又ハ第三十九條乃至第四十一條ノ規定ニ依リ國ニ費用ヲ負擔セシムルコト

第二十一條　左ニ掲クル事項又ハ其ノ變更、廢止若ハ取消ハ府縣知事ノ認可ヲ受クヘシ

一　道路法第十五條ノ規定ニ依リ二郡市以上ニ亘ル一府縣内ノ道路ノ路線ヲ認定スルコト

二　道路法第三十七條又ハ第三十九條乃至第四十一條ノ規定ニ依リ府縣ニ費用ヲ負擔セシムルコト

第二十二條　前二條ニ規定スルモノヲ除クノ外道路法第五十二條ノ規定ニ依リ認可ヲ受クヘキモノニ付テハ第一次監督官廳ノ認可ヲ受クヘシ

第二十三條　本令中府縣、府縣知事、府縣廳、府縣會又ハ府縣道ニ關スル規定ハ北海道ニ付テハ道、道廳長官、道廳、道會又ハ地方費道ニ關シ市、市長、市役所、市會又ハ市道ニ關スル規定ハ北海道ニ付テハ區、區長、區役所、區會又ハ區道ニ關シ郡、郡長又ハ郡役所ニ關スル規定ハ北海道ニ付テハ支廳管内、支廳長又ハ支廳、島ニ付テハ島廳管内、島司又ハ島廳ニ關シ之ヲ適用ス

附則

第二十四條　本令ハ道路法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

第二十五條　道路法施行ノ際認定スヘキ國道ノ路線ニ關シ豫メ道路會議ニ諮問シタルモノハ本令ニ依リ諮問シタルモノト看做ス

第二十六條　道路法施行ノ際認定スヘキ府縣道又ハ地方費道ノ路線ニ關シ本令公布後ニ於テ豫メ府縣會又ハ道會ニ諮問シタルモノハ本令ニ依リ諮問シタルモノト看做ス郡道、市道、區道又ハ町村道ノ路線ノ認定ノ諮問ニ付亦同シ

第二十七條　市道、區道又ハ町村道ノ路線ノ認定ニ付テハ道路法施行ノ際ニ限リ第六條ノ規定ニ拘ラス平面圖ヲ公衆ノ縱覽ニ供シ其ノ旨ヲ告示スルコトヲ得

前項ノ平面圖ニハ路線ノ位置竝路線ノ交叉點及兩端ノ地番若ハ地先地番ヲ表示スヘシ別ニ地番調書ヲ作製シ平面圖ニ添附スルコトヲ妨ケス

第二十八條　市區町村ニ於ケル道路元標ノ位置ニ付本令施行前道廳長官又ハ府縣知事ノ定メタルモノハ本令ニ依リ定メタルモノト見做ス

附則（大正十一年八月勅令第三八四號）

本令中第十條ノ二ノ規定竝第十七條及第二十三條ノ改正規定ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス其ノ他ノ規定ハ大正十年法律第六十三號第一條施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ同法附則但書ノ規定ニ依リ別ニ其ノ施行ノ期日ヲ定ムル府縣ニ付テハ其ノ日ヨリ之ヲ施行ス

大正十一年法律第三號中第十一條ノ改正規定施行ノ際認定スヘキ府縣道ノ路線ニ關シ本令公布後ニ於テ豫メ府縣會ニ諮問シタルモノハ道路法施行令第二條ノ規定ニ依リ諮問シタルモノト看做ス

軌道法（大正十年四月十四日法律第七六號）

第一條　本法ハ一般交通ノ用ニ供スル爲敷設スル軌道ニ之ヲ適用ス

一般交通ノ用ニ供セサル軌道ニ關スル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

◎軌道法第一條第二項ノ規定ニ依ル一般交通ノ用ニ供セサル軌道ニ關スル件

（大正十二年十二月二十九日　内務省令第四五號）

第一條　一般交通ノ用ニ供セサル軌道ヲ道路ニ敷設セムトスル者ハ地方長官ノ許可ヲ受クヘシ

第二條　明治四十三年内務省令第二十七號第一條乃至第五條ノ規定ハ前條ノ許可申請ニ之ヲ準用ス

許可申請書ニハ運轉及信號ニ關スル方法ヲ記載スヘシ

第三條　地方長官第一條ノ許可ヲ爲サムトスルトキハ軌道ノ敷設ニ關シ關係道路管理者ノ意見ヲ徵スヘシ

第四條　大正八年閣令第十九號專用鐵道規程第三條、第四條、第七條乃至第十條ノ規定ハ本令ニ規定スル軌道ニ之ヲ準用ス但シ主務大臣ト監督官廳トアルハ地方長官トス

第五條　軌道法第十二條、第十八條、第十九條及第二十四條ノ規定ハ本令ニ規定スル軌道ニ之ヲ準用ス但シ主務大臣トアルハ地方長官トス

第六條　許可ヲ受ケタル者カ法令若ハ法令ニ基キテ爲ス命令又ハ許可若ハ認可ニ付シタル條件ニ違反シ其ノ他公益ヲ害スル行爲ヲ爲シタルトキハ地方長官ハ許可ノ全部又ハ一部ヲ取消スコトヲ得

第七條　許可ヲ得スシテ本令ニ規定スル軌道ヲ敷設シタル者ハ百圓以下ノ罰金ニ處ス

附則

本令ハ大正十三年一月一日ヨリ之ヲ施行ス

本令ニ規定スル軌道ニシテ本令施行ノ際現ニ存スルモノハ本令ニ依リ許可ヲ受ケタルモノト看做ス但シ地方長官ハ本令施行ノ日ヨリ三月内ニ六月ヲ下ラサル期間ヲ指定シ其ノ期間經過後許可ノ効力ヲ失フヘキ旨ヲ告示スルコトヲ得

第二條　軌道ハ特別ノ事由アル場合ヲ除クノ外之ヲ道路ニ敷設スヘシ

第三條　軌道ヲ敷設シテ運輸事業ヲ經營セムトスル者ハ主務大臣ノ特許ヲ受クヘシ

第四條　前條ノ規定ニ依リ特許ヲ受ケタル軌道經營者ハ軌道敷設ニ要スル道路ノ占用ニ付道路管理者ノ許可又ハ承認ヲ受ケタルモノト看做ス此ノ場合ニ於ケル道路ノ占用料ニ付テハ命令ノ定ムル所ニ依ル

第五條　軌道經營者ハ主務大臣ノ指定スル期間内ニ工事施行ノ認可ヲ申請スヘシ

天災事變其ノ他已ムコトヲ得サル事由ニ因リ前項ノ期間内ニ工事施行ノ認可ヲ申請スルコト能ハサル場合ニ於テハ其ノ期間ノ伸長ヲ申請スルコトヲ得

第六條　軌道經營者工事施行ノ認可ヲ受ケタルトキハ道路ニ關スル工事ニ付道路管理者ノ許可又ハ承認ヲ受ケタルモノト看做ス河川法、砂防法及之ニ基キテ發スル命令ニ依ル許可又ハ認可ニ付亦同シ

第七條　軌道經營者工事施行ノ認可ヲ受ケタルトキハ主務大臣ノ指定スル期間内ニ工事ニ著手シ之ヲ竣功セシムヘシ

第五條第二項ノ規定ハ前項ノ期間ニ付之ヲ準用ス

第八條　地方長官必要アリト認ムルトキハ道路管理者ヲシテ道路ニ敷設スル軌道工事及之カ爲必要ヲ生シタル道路ニ關スル工事ノ全部又ハ一部ヲ執行セシムルコトヲ得

前項ノ規定ニ依ル工事ニ要スル費用ノ負擔ニ付道路管理者及軌道經營者ノ協議調ハサルトキハ申請ニ因リ主務大臣之ヲ裁定ス

第九條　道路管理者道路ノ新設又ハ改築ノ爲必要アリト認ムルトキハ軌道經營者ノ新設シタル軌道敷地ヲ

無償ニテ道路敷地ト爲スコトヲ得

第十條　軌道經營者ハ地方長官ノ認可ヲ受クルニ非サレハ運輸ヲ開始スルコトヲ得ス

第十一條　軌道經營者ハ旅客及荷物ノ運賃其他運輸ニ關スル料金竝運轉時刻ヲ定メ主務大臣ノ認可ヲ受クヘシ

主務大臣ハ公益上必要アリト認ムルトキハ運賃、料金又ハ運轉時刻ノ變更ヲ命スルコトヲ得

第十二條　軌道經營者ハ軌條間ノ全部及其ノ左右各二尺ヲ限リ道路ノ維持及修繕ヲ爲スヘシ

地方長官必要アリト認ムルトキハ道路管理者ヲシテ前項ノ維持及修繕ヲ爲サシムルコトヲ得此ノ場合ニ於ケル費用ノ負擔ニ付テハ第八條第二項ノ規定ヲ準用ス

第九條ノ規定ニ依リ道路敷地ト爲シタルモノニ付テハ第一項ノ維持及修繕ハ道路管理者之ヲ爲スヘシ

第十三條　主務大臣又ハ地方長官ハ監督上必要アリト認ムルトキハ軌道經營者ヲシテ帳簿、書類及圖面ヲ提出セシメ又ハ監査員ヲ派遣シテ軌道ノ設備、事業ノ狀況竝會計及財産ノ實況ヲ監査セシムルコトヲ得

第十四條　軌道ノ建設、運輸、運轉、係員及會計ニ關スル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

◎軌道建設規程（大正十二年十二月二十九日　内務、鐵道省令）

第一章　總則

第一條　軌道ノ建設ハ本令ノ定ムル所ニ依ルヘシ

第二條　車輛ノ運轉ニ常用スル線路ヲ本線路ト謂ヒ其ノ他ノ線路ヲ側線ト謂フ

第三條　道路上其ノ他公衆ノ通行スル場所ニ敷設スル軌道ヲ併用軌道ト謂ヒ其ノ他ノ軌道ヲ新設軌道ト謂フ

第二章　線路及建造物

第一節　軌間及輪緣路

第四條　軌間ハ直線ニ於テ軌條頭ノ内側ヨリ内側迄ノ距離ニ依リ之ヲ測定ス

第五條　軌間ハ七百六十二ミリメートル又ハ二呎六吋、一メートル〇六七又ハ三呎六吋、一メートル四三五又ハ四呎八吋半ト爲スヘシ

第六條　併用軌道ノ曲線ニ於テ軌間ニ擴度ヲ付スル場合ハ左ノ制限ニ依ルヘシ

一　軌間一メートル〇六七又ハ三呎六吋若ハ一メートル四三五又ハ四呎八吋半ニシテ曲線ノ半徑百二十メートル又ハ四百呎以下ノモノニ在リテハ二十五ミリメートル又ハ一吋以内

二　軌間七百六十二ミリメートル又ハ二呎六吋ニシテ曲線ノ半徑六十メートル又ハ二百呎以下ノモノニ在リテハ十三ミリメートル又ハ二分ノ一吋以内

第七條　輪緣路ハ車輛ノ輪緣ニ對シ適當ノ大サヲ有セシムヘシ

市街地ニ於ケル併用軌道ニシテ交通特ニ頻繁ナル箇所、轉轍器又ハ轍叉ヲ設置スル箇所ニ在リハ溝軌道ヲ用ヰ若ハ之ニ準スヘキ施設ヲ爲スヘシ

第二節　軌道定規

第八條　併用軌道ハ道路ノ中央ニ之ヲ敷設シ左ニ掲クル車體外有效幅員ヲ存セシムヘシ

道路ノ種別	車道歩道ノ區別アル道路ノ車道各側	車道歩道ノ區別ナキ道路各側
	兩側人家連檐又ハ連檐スヘキ場所	其ノ他ノ場所

道路ノ種別	車道	歩道	区別ナキ道路
	兩側人家連檐又ハ連檐スヘキ場所	其ノ他ノ場所	
	一側	他ノ一側	他ノ一側
國道			
主要ナル府縣道及市道	四メートル五五又ハ十五尺以上	二メートル七三又ハ九尺以上	四メートル五五又ハ十五尺以上
特ニ主要ナル町村道			
府縣道	三メートル六四又ハ十二尺以上	一メートル八二又ハ六尺以上	三メートル六四又ハ十二尺以上
市道			
町村道			

第十條　本線路ニ於テハ竝行セル兩軌道中心間ノ間隔ハ車輛ノ最大幅員ニ四百ミリメートル又ハ一呎四吋ヲ加ヘタルモノヨリ小ナルコトヲ得ス

本線路ニ於テハ車輛ト中央柱其ノ他ノ工作物トノ間隔ハ二百三十ミリメートル又ハ九吋ヨリ小ナルコトヲ得ス

本線路ノ曲線ニ於テハ前二項ニ規定スル間隔ハ之ニ兩車輛ノ偏倚スル寸法ヲ加ヘタルモノヨリ小ナルコトヲ得ス

第十一條　併用軌道ニ於テハ軌條間ノ全部及左右各六百十ミリメートル又ハ二尺ハ其ノ軌道ヲ敷設スル道路ノ路面ト同一構造トシ軌條面ト道路面ト高低ナカラシムヘシ

第三節　電車柱、排水設備及地下工作物ニ對スル防備

第十二條　道路ニ建設スル電車柱ハ特別ノ事由アル場合ヲ除クノ外之ヲ側柱式ト爲スヘシ

側柱ハ車道歩道ノ區別アル箇所ニ於テハ歩道ノ車道側ニ之ヲ建設スヘシ

中央柱式ニ依ル電車柱ニハ點燈ノ設備ヲ爲スヘシ

第十三條　併用軌道ニ於テハ排水ノ設備ヲ爲スヘシ

第十四條　軌道ヲ地下工作物ト交叉又ハ接近シテ敷設スル爲其ノ工作物ヲ防護スル必要アルトキハ適當ノ設備ヲ爲スヘシ

軌道ハ人孔、制水瓣等ノ操業ニ障碍ヲ與ヘサル適當ノ距離ヲ存シ之ヲ敷設スヘシ

第四節　曲線及勾配

第十五條　本線路ノ曲線半徑ハ十一メートル又ハ三十六呎ヨリ小ナルコトヲ得ス

第十六條　本線路ノ勾配ハ二十五分ノ一ヨリ急ナルコトヲ得ス但シ特殊ノ箇所ニ於テハ十五分ノ一迄ト爲スコトヲ得

停留場ニ於ケル本線路ノ勾配ハ百分ノ一ヨリ急ナルコトヲ得ス

第五節　軌道及橋梁

第十七條　軌道及橋梁ノ各部ハ動荷重ニ耐フル負擔力ヲ有スルコトヲ要ス

併用軌道ニ於ケル軌道及橋梁ノ構造ハ前項ニ規定スルモノヲ除クノ外街路ニ係ルモノハ街路構造令其ノ他ノ道路ニ係ルモノハ道路構造令ノ規定ニ依ルコトヲ要ス

第十八條　新設軌道ノ橋梁ニシテ交通頻繁ナル道路上又ハ水面上ニ架設スルモノニ在リテハ物件ノ墜落ヲ防ク爲車輛ノ全幅員及其ノ兩側各三百ミリメートル又ハ一尺以上之ヲ蓋フコトヲ要ス

第六節　踏切路

第十九條　軌道ト道路トノ平面交叉ノ交角ハ特別ノ事由アル場合ヲ除クノ外國道、府縣道及主要ナル市道町村道ニ在リテハ四十五度以上其ノ他ニ在リテハ三十度以上ト爲スヘシ

第二十條　踏切道ハ軌條間ノ全部及其ノ左右各六百十ミリメートル又ハ二尺ニ木石其ノ他適當ナル材料ヲ敷キ軌條面ト道路面ト高低ナカラシムヘシ

新設軌道ノ踏切道ニハ通行人ノ注意ヲ惹クヘキ警標ヲ設ケ交通頻繁ナル箇所ニハ門扉其ノ他相當ノ保安設備ヲ爲スヘシ

第七節　保安裝置

第二十一條　線路カ本線路ヨリ分岐シ又ハ本線路カ鐵道、軌道ト平面交叉ヲ爲ス箇所ニハ相當ノ保安裝置ヲ爲スヘシ新設軌道ノ停留揚ニ於テ車輛ノ行違ヲ爲スモノニ付亦同シ

第三章　車輛

第一節　裝置

第二十二條　車輛ニハ適當ナル制動機ヲ裝置スヘシ但シ貨車ニ在リテハ特別ノ事由アル場合ニ限リ之ヲ省略スルコトヲ得動力車ニハ手用制動機ヲ裝置スヘシ但シ特殊ノ軌道ニ使用スルモノニ在リテハ手用制動機及動力制動機ヲ備フヘシ

第二十三條　車輛ニハ救助器、擔彈機、音響器及乘務員間ノ合圖器ヲ裝置スヘシ但シ人力又ハ馬力ヲ動力トスル車輛及新設軌道ノミヲ運轉スル車輛ニ在リテハ救助器ヲ裝置スルコトヲ要セス

客車ニハ前項ニ規定スルモノノ外乘降用把手及車窓保護捧ヲ裝置スヘシ二車以上連結スル車輛ニハ彈性ノ緩衝器及聯結器ヲ裝置スヘシ

第二十四條　客車內ニハ點燈ノ設備ヲ爲スヘシ但シ瓦斯燈又ハ電燈ナルトキハ豫備燈ノ設備ヲ爲スヘシ

第二節　車輪

第二十五條　車輪輪鐵ノ幅ハ左ノ寸法ニ依ルヘシ

一　軌間一メートル〇六七又ハ三呎六吋及一メートル四三五又ハ四呎八吋半ノモノニ在リテハ百五ミリメートル又ハ四吋八分ノ一以上百三十ミリメートル又ハ五吋以下

二　軌間七百六十二ミリメートル又ハ二呎六吋ノモノニ在リテハ八十五ミリメートル又ハ三吋二分ノ一以上百十五ミリメートル又ハ四吋以下

三　主トシテ溝軌條ヲ使用スル線路ニ在リテハ七十五ミリメートル又ハ三吋以上百十五ミリメートル又ハ四吋二分ノ一以下

第二十六條　車輪輪緣ノ高ハ輪鐵中央ノ踏面ヨリ測リ常ニ左ノ寸法ヲ保タシムヘシ

一　軌間一メートル〇六七又ハ三呎六吋及一メートル四三五又ハ四呎八吋半ノモノニ在リテハ二十二ミリメートル又ハ八分ノ七吋以上三十六ミリメートル又ハ一吋十六分ノ七以下

二　軌間七百六十二ミリメートル又ハ二呎六吋ノモノニ在リテハ十九ミリメートル又ハ四分ノ三吋以上三十ミリメートル又ハ一吋十六分ノ三以下

三　主トシテ溝軌條ヲ使用スル線路ニ在リテハ十三ミリメートル又ハ二分ノ一吋以上二十五ミリメートル又ハ一吋以下

輪緣ノ厚ハ輪鐵中央ノ踏面ヨリ十ミリメートル又ハ八分ノ三吋下位ニ於テ測リ常ニ左ノ寸法ヲ保タシムヘシ

一　軌間一メートル○六七又ハ三呎六吋及一メートル四三五又ハ四呎八吋半ノモノニ在リテハ十六ミリメートル又ハ八分ノ五吋以上

二　軌間七百六十二ミリメートル又ハ二呎六吋ノモノニ在リテハ十三ミリメートル又ハ二分ノ一吋以上

三　主トシテ溝軌條ヲ使用スル線路ニ在リテハ十ミリメートル又ハ八分ノ三吋以上

第三節　機關車及電車

第二十七條　蒸汽機關車ニハ左ノ裝置ヲ爲スヘシ

一　給水器、驗水器、安全瓣各二箇ヲ備フルコト

二　可鎖栓、實用最高汽壓ヲ特記シタル驗壓器各一箇ヲ備フルコト

三　煙室ニハ火粉止ヲ、灰箱ニハ灰燼止ヲ備フルコト

四　火室側控ニ知ラセ孔ヲ設クルコト

第二十八條　電氣機關車及電車ニハ左ノ裝置ヲ爲スヘシ

一　自動遮斷器ヲ備フルコト

二　特別ノ場合ヲ除クノ外前後ニ制御器ヲ備フルコト

三　架空線式ノ場合ニ在リテハ避雷器ヲ備フルコト

第四節　客車及汽動車

第二十九條　客車内ノ面積ハ乘客定員一人ニ付平均零平方メートル二八又ハ三平方呎ヨリ小ナルコトヲ得ス但シ起立乘客ニ對スル相當ノ設備アル場合ニ限リ之ヲ零平方メートル一八又ハ二平方呎迄縮小スルコトヲ得

第三十條　客車ノ乘降踏段ノ蹴上ハ三百八十ミリメートル又ハ十五吋以内、有效蹴込ハ二百十五ミリメートル又ハ八吋半以上タルコトヲ要ス

第三十一條　客車ノ出入口ノ戸ハ有效開キ五百五十ミリメートル又ハ二十二吋以上タルコトヲ要ス乘降臺ノ有效長ニ付亦同シ

第三十二條　汽動車ニハ蒸汽機關車及客車ニ關スル規定ヲ準用ス

第四章　雜則

第三十三條　第五條、第六條、第十條、第二十條第二項、第二十一條、第二十五條、第二十六條及第二十九條乃至第三十一條ノ規定ハ人力又ハ馬力ヲ動力トスル軌道ニ之ヲ適用セス

第三十四條　地方鐵道建設規程第十七條、第二十八條、第三十三條及第三十五條ノ規定ハ軌道ニ、第五條、第六條、第十六條、第二十條、第二十九條及第三十條ノ規定ハ新設軌道ニ之ヲ準用ス但シ人力又ハ馬力ヲ動力トスルモノニ在リテハ此ノ限ニ在ラス

第三十五條　特別ノ事由アル場合ニ於テハ内務大臣鐵道大臣ハ本令ニ依ラサル設計ヲ命スルコトヲ得

特別ノ事由アル場合ニ於テハ内務大臣鐵道大臣ノ許可ヲ受ケ前各條ニ規定スル設計ニ依ラサルコトヲ得

附則

本令ハ大正十三年一月一日ヨリ之ヲ施行ス

從來爲シタル處分、手續其ノ他ノ行爲ハ本令ニ依リテ之ヲ爲シタルモノト看做ス

◎軌道運輸規程（大正十二年十二月二十九日 鐵道省令第四號）

第一章　總則

第一條　軌道ノ運輸ハ本令ノ定ムル所ニ依ルヘシ但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ鐵道大臣ノ許可ヲ受ケ本令ニ依ラサルコトヲ得

鐵道大臣ハ軌道ノ狀況ニ依リ本令ニ依ラサル特別ノ運輸ヲ命スルコトヲ得

第二條　運賃、料金其ノ他ノ運送條件ハ公告ヲ爲シタル後ニ非サレハ之ヲ實施スルコトヲ得ス

運賃又ハ料金ノ增加ヲ爲サムトスル場合ニ於テハ前項ノ公告ハ二週間以上之ヲ爲スコトヲ要ス

第三條　軌道ハ見易キ場所ニ客車ノ運轉時刻表又ハ運轉系統運賃表竝旅客及公衆ノ取締ニ關スル法令ノ摘要ヲ揭示スヘシ

第四條　停留場ニハ見易キ場所ニ其ノ名稱ヲ示スヘシ

第五條　鐵道營業法第六條、第十條、第十三條及第十四條、鐵道運輸規程第二條、第四十八條及第四十九條ノ規定ハ軌道ノ運輸ニ付之ヲ準用ス

第二章　旅客運送

第六條　旅客ノ同伴スル四年未滿ノ小兒ハ無賃ヲ以テ之ヲ運送スヘシ

第七條　旅客ハ市街地ヲ運轉スル客車內ニ於テハ喫煙ヲ爲スヘカラス軌道カ指定スル客車內亦同シ

第八條　旅客ハ軌道係員ヨリ乘車券ノ檢査及取集ヲ求メラレタルトキハ之ヲ担ムコトヲ得ス

無效ノ乘車券ヲ以テ乘車シタル旅客ニ對シテハ普通運賃ノ倍客ヲ請求スルコトヲ得

第九條　旅客ハ火藥類其ノ他危害ヲ他ニ及ホス虞アル物品ヲ客車內ニ持込ムコトヲ得ス但シ少量ノ銃用火藥類及玩具用普通火工品ヲ携帶スル場合ハ此ノ限ニ在ラス

第十條　鐵道運輸規程第十六條及第三十三條ノ規定ハ軌道ノ旅客運送ニ付之ヲ準用ス

第三章　荷物運送

第十一條　長尺物、重量品、濶大品、危害ヲ他ニ及ホス虞アル物品、臭氣ヲ發シ若ハ不潔ナル物品ハ旅客ト同一車輛ヲ以テ之ヲ運送スルコトヲ得ス

第十二條　軌道ハ火藥類其ノ他爆發質危險品ヲ運送スルコトヲ得ス

第十三條　死體ヲ託送セムトスル者ハ死亡證書ヲ呈示シ其ノ寫ヲ提出スヘシ

死體ノ運送ニハ託送人ニ於テ附添人ヲ附シ之カ積卸ヲ爲サシムヘシ

第十四條　犬其ノ他ノ小動物ハ逸出ノ虞ナキ容器ニ容ルルニ非サレハ之ヲ託送スルコトヲ得ス

第十五條　運送狀ノ交付ヲ請求セサル荷物ノ到達後六時間內ニ引取ラサルトキハ保管料ヲ請求スルコトヲ得

第十六條　鐵道營業法第七條乃至第九條、第十一條及第十二條、鐵道運輸規程第五十八條、第六十二條、第六十五條第一項、第七十二條、第八十條、第八十一條第一項、第八十五條、第八十五條ノ二、第八十八條乃至第九十二條、第九十四條、第九十七條、第九十八條、第百條及第百一條ノ規定ハ軌道ノ荷物運送ニ付之ヲ準用ス但シ監督官廳トアルハ鐵道大臣トス

第四章　罰則

第十七條　運送品ノ種類及性質ヲ詐稱シタル者ハ科料ニ處ス

第十八條　火藥類其ノ他爆發質危險品ノ種類及性質ヲ詐稱シ又ハ第九條ノ規定ニ違反シタル者ハ百圓以下ノ罰金ニ處ス

第十九條　軌道係員ノ制止ニ反シ左ノ所爲ヲ爲シタル者ハ三十圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス

一　客車ノ乘降口以外ヨリ乘降シタルトキ

二　旅客ノ乘用ニ供セサル場所ニ乘車シタルトキ

三　喫煙禁止ノ車內ニ於テ喫煙シタルトキ

第二十條　軌道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ新設軌道內ニ立入リタル者ハ科料ニ處ス踏切番人ノ制止ニ反シ踏切道ニ立入リタル者亦同シ

第二十一條　前二條ノ罪ヲ犯シ又ハ車內ニ於テ秩序ヲ紊ルモノアルトキハ軌道係員ハ之ヲ車外又ハ軌道地外ニ退去セシムルコトヲ得

第二十二條　軌道係員職務取扱中旅客若ハ公衆ニ對シ失行アリタルトキハ科料ニ處ス

附　則

本令ハ大正十三年一月一日ヨリ之ヲ施行ス

從來爲シタル處分、手續其ノ他ノ行爲ハ本令中之ニ相當スル規定アル場合ニ於テハ本令ニ依リテ之ヲ爲シタルモノト看做ス

◎軌道運轉信號保安規程

（大正十二年十二月二十九日　鐵道省令第五號）

第一章　總　則

第一條　軌道ノ運轉、信號及保安ハ本規程ノ定ムル所ニ依ルヘシ但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ鐵道大臣ノ許可ヲ受ケ本令ニ依ラサルコトヲ得

鐵道大臣ハ軌道ノ狀況ニ依リ本令ニ依ラサル特別ノ運轉信號及保安ヲ命スルコトヲ得

第二條　第四條、第五條、第十九條、第二十一條、第三章及第四章ノ規定ハ人力及馬力ヲ動力トスル軌道ニハ之ヲ適用セス

第二章　運　轉

第一節　線　路

第三條　線路ハ車輛ヲ安全且正確ニ運轉スルコトヲ得ヘキ狀態ニ之ヲ保持スルコトヲ要ス

第四條　本線路ニ於ケル轉轍器ノ取柄ハ車輛ノ對向通過ノ際之ヲ支持スヘシ但シ鎖錠其ノ他ノ安全裝置ヲ爲シタルモノハ此ノ限ニ在ラス

第五條　新設軌道ニ於ケル交通頻繁ニシテ遠方ヨリ展望スルコト能ハサル踏切道其ノ他必要ナル踏切道ニハ車輛運轉中番人ヲ置キ之ヲ看守セシムヘシ但シ夜間交通稀ナル際ハ此ノ限ニ在ラス

第二節　車　輛

第六條　車輛ハ安全ニ運轉スルコトヲ得ヘキモノノ外之ヲ使用スルコトヲ得ス

第七條　製作又ハ購入シタル車輛、重要ナル改造又ハ修繕ヲ爲シタル車輛及六月以上使用ヲ停止シタル車輛ハ其ノ各部ノ檢査ヲ爲シタル後ニ非サレハ之ヲ使用スルコトヲ得ス

第八條　蒸氣機關車及汽動車ニ付テハ左ノ定期檢査ヲ行フヘシ

一　使用ノ狀況ニ依リ三年ヲ超エサル期間毎ニ重要ナル部分ヲ取外シテ各部ノ檢査及汽罐ノ試驗ヲ行ヒ試運轉ヲ爲スコト

二　六月ヲ超エサル期間毎ニ汽笛及汽櫂ノ內部、蒸氣管、放汽管、節汽弇、安全弇及檢壓器ノ檢査ヲ爲スコト

三　毎月少クトモ一回火室内部、可鎔栓、火粉止器、檢水器、給水器及制動機ノ檢査ヲ爲スコト

前項ノ規定ハ瓦斯機關車及瓦斯動車ノ定期檢査ニ付之ヲ準用ス

第九條　電氣機關車及電車ニ付テハ左ノ定期檢査ヲ行フヘシ

一　使用ノ狀況ニ依リ三年ヲ超エサル期間毎ニ重要ナル部分ヲ取外シテ各部ノ檢査及電動機ノ絶緣耐力試驗ヲ行ヒ試運轉ヲ爲スコト

二　一年ヲ超エサル期間毎ニ電動機、制御裝置、聚電裝置、開閉器、自動遮斷器、避雷器、布設電線、接續電纜及各種計器ノ檢査ヲ爲スコト

三　毎月少クトモ一回電路ト大地トノ間ノ絶緣抵抗ノ試驗ヲ行ヒ制動機ノ檢査ヲ爲スコト

第十條　客車及貨車ニ付テハ使用ノ狀況ニ依リ客車ニ在リテハ一年半、貨車ニ在リテハ三年ヲ超エサル期間毎ニ重要ナル部分ヲ取外シテ定期檢査ヲ行ヒ試運轉ヲ爲スヘシ

第十一條　第七條乃至第十條ノ規定ニ依リ施行シタル檢査及試驗ノ年月日及成績ハ之ヲ帳簿ニ記錄スヘシ

第十二條　車輛ハ使用ノ狀況ニ依リ毎日少クトモ一回其ノ要部ヲ點檢スヘシ

第十三條　車輛ニハ左ノ事項ヲ標記スヘシ

一　所屬軌道ノ名稱又ハ徽章

二　番號

三　製造ノ年

四　客車ノ等級及定員、貨車ノ積載容積及積載重量

五　第八條第一項第一號、第九條第一號及第十條ノ規定ニ依リ施行シタル最近檢査ノ年月

第三節　車輛運轉

第十四條　併用軌道ニ於テハ車輛ヲ聯結シテ運轉スルコトヲ得ス但シ機關車ニ客車又ハ貨車一輛ヲ聯結スル場合ハ此ノ限ニ在ラス

第十五條　動力車ノ停止中機關手又ハ運轉手其ノ位置ヲ離ルルトキハ制動機ヲ緊締シ其ノ他自動防止ノ手段ヲ爲シ置クヘシ

第十六條　客車ニハ外側見易キ場所ニ其ノ行先ヲ明示スヘシ

客車内ニハ夜間點燈スヘシ晝間ニ於テ隧道通過ニ二分時以上ヲ要スルトキ亦同シ

第十七條　車輛ハ停留場内ノ運轉其ノ他特別ノ場合ヲ除クノ外左方ノ線路ヲ進行スヘシ

第十八條　併用軌道ニ於ケル車輛ノ運轉速度ハ一時間平均十六キロメートル又ハ十哩、最高二十四キロメートル又ハ十五哩ヲ超エルコトヲ得ス

第十九條　車輛ヲ聯結シテ運轉スル場合ニ於テハ線路ノ勾配百分ノ一ヨリ急ニシテ其ノ延長四百メートル又ハ二十鎖以上連續スル區間アルトキハ最後部ニ手用制動機ノ裝置アル車輛ヲ聯結スヘシ但シ最後部ノ車輛カ貨車ニシテ之ニ隣接スル車輛ニ手用制動機ノ裝置アル場合ハ此ノ限ニ在ラス

第二十條　車輛ニハ夜間左ノ標識ヲ掲クヘシ晝間ニ於テ隧道通過ニ二分時以上ヲ要スルトキ亦同シ

一　車輛ノ平均運轉速度一時間十六キロメートル又ハ十哩ヲ超エル場合

前部ニ白色燈後部ニ赤色燈　各一箇

二　前號以外ノ場合

前部ニ白色燈　一箇

第二十一條　車輛ノ運轉保安ヲ施行セサル單線ニ於テ同一方面ニ二箇以上ノ車輛ヲ引續キ運轉スルトキハ必要ニ應シ最後發以外ノ車輛ニハ其ノ前部ニ左ノ標識ヲ掲クヘシ

晝間　赤色圓板　一箇

夜間　赤色燈　一箇

第三章　信號

第一節　通則

第二十二條　天候ノ狀況ニ因リ相當距離ヨリ晝間ノ信號現示ヲ認識シ難キトキハ夜間ノ現示法式ニ依ルヘシ隧道內ニ於テ現示スル信號亦同シ

第二十三條　信號ヲ現示スヘキ場所ニ所定ノ信號ノ現示ナキトキハ停止信號ト看做スヘシ

第二十四條　信號ハ二箇以上ノ線路又ハ二種以上ノ目的ニ之ヲ兼用スルコトヲ得ス

第二節　信號機

第一款　常置信號機

第二十五條　常置信號機ハ柱上ニ裝置セル腕又ハ燈ヲ以テ車輛ニ對シ運轉ノ條件ヲ指示スルモノニシテ其ノ種類左ノ如シ

一　場內信號機　停留場ニ進入セムトスル車輛ニ對シ其ノ進入ノ可否ヲ表示ス

二　出發信號機　停留場ヨリ進行セムトスル車輛ニ對シ其ノ進行ノ可否ヲ表示ス

前項以外ノ常置信號機ヲ設ケムトスルトキハ其ノ信號ノ現示法式ヲ定メ鐵道大臣ノ認可ヲ受クヘシ

第二十六條　同一柱上ニ同一種類ノ信號二箇以上ヲ設クルトキハ最上位ニアルモノハ最左側ノ線路ニ屬シ以下順次右方ノ線路ニ屬ス

第二十七條　場內信號機及出發信號機ハ停止信號ヲ現示スルヲ定位トス

第二十八條　場內信號機及出發信號機ハ向テ之ヲ視ルトキ左ノ法式ニ依リ信號ヲ現示ス

停止信號

晝間　左腕ノ位置水平又ハ赤色燈

夜間　赤色燈

進行信號

晝間　左腕ノ位置下向四十五度又ハ綠色燈

夜間　綠色燈

第二十九條　場內信號機及出發信號機ノ腕ハ長方形トシ其ノ表面ヲ赤色、背面ヲ白色トシ腕端ニ近ク之ト竝行シテ表面ニ白色線、背面ニ黑色線ヲ畫ス

第二款　閉塞信號機

第三十條　閉塞信號機ハ複線ニ於ケル閉塞區間ノ始點ニ之ヲ設置シ柱上ニ裝置シタル腕又ハ燈ヲ以テ閉塞區間ニ進入セムトスル車輛ニ對シ運轉ノ條件ヲ指示ス

第三十一條　閉塞信號機ハ車輛カ閉塞區間ニ進入シタルトキハ自働作用ニ依リ停止信號ヲ現示シ車輛カ閉塞區間ヲ通過シタルトキハ閉塞區間ノ終點ト ノ關聯動作ニ依リ進行信號又ハ注意信號ヲ現示スル裝置タルヘシ

第三十二條　閉塞信號機ハ進行信號ヲ現示スルヲ定位トシ車輛カ閉塞區間ニ在ル間ハ停止信號ヲ現示ス

第三十三條　閉塞信號機ハ向テ之ヲ視ルトキ左ノ法式ニ依リ信號ヲ現示ス

一　三位式

停止信號

晝間　左腕ノ位置水平又ハ赤色燈

夜間　赤色燈

進行信號

晝間　左腕ノ位置上向九十度又ハ綠色燈

夜間　綠色燈

注意信號

晝間　左腕ノ位置上向四十五度又ハ橙黃色燈

夜間　橙黃色燈

二　二位式

停止信號

晝間　左腕ノ位置水平又ハ赤色燈

夜間　赤色燈

進行信號

晝間　左腕ノ位置下向四十五度又ハ綠色燈

夜間　綠色燈

第三十四條　閉塞信號機ノ腕端ハ尖形トシ腕ハ表面ヲ赤色、背面ヲ白色トシ腕端ニ近ク之ト竝行シテ表面ニ白色線、背

面ニ黑色線ヲ畫ス

第三十五條　車輛カ自働閉塞信號機ノ停止信號ノ現示ニ依リ停止スル場合ニ於テ三分時ヲ經過スルモ進行信號又ハ注意信號ノ現示ナキトキハ一時間十キロメートル又ハ六哩ヲ超エサル速度ヲ以テ前途支障ナキ箇所迄進行スルコトヲ得

第三十六條　閉塞信號機不良ノ場合ニ於テ車輛ヲ進行セシメムトスルトキハ其ノ平均運轉速度ヲ一時間十六キロメートル又ハ十哩以下ニ制限シ前途支障ナキ箇所迄運轉セシムルコトヲ得

第三節　手信號

第三十七條　手信號ハ信號機ナキ場合又ハ之ヲ用フルコト能ハサル場合ニ於テ使用スルモノニシテ左ノ方式ニ依リ信號ヲ現示ス

停止信號

晝間　赤色旗ヲ提示ス但シ已ムコトヲ得サル場合ニハ兩腕ヲ高ク擧ケ又ハ綠色旗以外ノ任意ノ物體ヲ急激ニ振リ廻シテ之ニ代フルコトヲ得

夜間　赤色燈ヲ提示ス但シ已ムコトヲ得サル場合ニハ綠色燈以外ノ任意ノ燈ヲ急激ニ振リ廻シテ之ニ代フルコトヲ得

進行信號

晝間　綠色旗ヲ提示ス但シ已ムコトヲ得サル場合ニハ片腕ヲ高ク擧ケテ之ニ代フルコトヲ得

夜間　綠色燈ヲ提示ス

徐行信號

晝間　橙黃色旗ヲ提示ス但シ已ムコトヲ得サル場合ニハ頭上ニ高ク赤色旗及綠色旗ヲ交叉シテ之ニ代フルコトヲ

得

夜間　橙黃色燈ヲ提示ス但シ已ムコトヲ得サル場合ニハ綠色燈ヲ明滅シテ之ニ代フルコトヲ得

第四節　發雷信號

第三十八條　發雷信號ハ雷管ノ爆音ニ依リ停止信號ヲ現示ス

第三十九條　雷管ハ相當ノ距離ヲ隔テ二箇以上ヲ軌條ニ裝置スヘシ但シ併用軌道ニ於テハ之カ裝置ヲ爲スヘカラス

第四章　保安

第一節　通則

第四十條　車輛ノ運轉保安ハ閉塞信號機ヲ設置スル區間ヲ除クノ外通票式又ハ票券式ニ依ルヘシ但シ左ノ場合ニ於テハ指導法ニ依ルコトヲ得

一　一時線路ヲ中斷シ又ハ複線ニ於テ一線ヲ閉塞シタルトキ

二　通票ノ破損又ハ喪失シタルトキ

第四十一條　左ノ場合ニ於テハ車輛ノ運轉保安ヲ施行セサルコトヲ得

一　全線ヲ通シ二箇以上ノ車輛ヲ運轉セサルトキ

二　車輛ノ平均運轉速度一時間十六キロメートル又ハ十哩ヲ超エサルトキ

第四十二條　軌道經營者ハ車輛ノ運轉保安ノ法式又ハ車輛ノ運轉保安ヲ施行セサル理由ヲ具シ鐵道大臣及地方長官ニ之ヲ屆出ヘシ之ヲ變更シタルトキ亦同シ

第二節　通票式

第四十三條　車輛ハ當該閉塞區間ノ通票ヲ携帶スルニ非サレハ其ノ區間ヲ運轉スルコトヲ得ス

第四十四條　通票式ヲ施行スル區間ニハ通票ヲ備フヘシ

通票ハ一閉塞區間一箇トス

第四十五條　通票ニハ當該閉塞區間ノ兩端ノ停留場名ヲ記スヘシ

隣接閉塞區間ノ通票ハ其ノ形狀ヲ異ニスヘシ

第三節　票券式

第四十六條　票券式ハ線路ノ標準勾配五十分ノ一ヨリ緩ナル區間ニ限リ之ヲ施行スルコトヲ得

地方鐵道運轉信號保安規程第二十一條第二項第一號ノ規定ハ前項ノ標準勾配ニ付之ヲ準用ス

第四十七條　車輛ハ當該保安區間ノ通票券又ハ通券ヲ携帶スルニ非サレハ其ノ區間ヲ運轉スルコトヲ得ス

第四十八條　票券式ヲ施行スル區間ニハ通券及通票ヲ備フヘシ

通票ハ一保安區間一箇トス

通票ハ各保安區間ノ兩端ノ停留場ニ之ヲ備フヘシ

第四十九條　通票ニハ當該保安區間ノ兩端ノ停留場名ヲ記スヘシ

隣接保安區間ノ通票ハ其ノ形狀ヲ異ニスヘシ

第五十條　通券ニハ當該保安區間ノ兩端ノ停留場名ヲ記スヘシ

隣接保安區間ノ通券ハ其ノ色ヲ異ニスヘシ

第五十一條　通券ハ當該保安區間ノ通票ヲ以テスルニ非サレハ開ク事ヲ得サル通券函ニ之ヲ保管スヘシ通券ハ車輛ニ授與スルトキニ非サレハ通券函ヨリ之ヲ取出スコトヲ得ス

第五十二條　通券ハ同一保安區間ニ二箇以上ノ車輛ヲ同一方向ニ運轉スル場合ニ於テ先發車輛ニ限リ之ヲ使用スヘシ續行車輛ハ先發車輛ノ出發後五分時ヲ經過スルニ非サレハ之ヲ出發セシムルコトヲ得ス

第五十三條　通券ヲ携帶スル車輛ハ退行スルコトヲ得ス

第五十四條　車輛ノ乘務員ハ當該保安區間ノ通票ヲ確認スルニ非サレハ通券ヲ受領スルコトヲ得ス

第四節　指導法

第五十五條　車輛ハ指導者乘込ムカ又ハ指導券ヲ携帶スルニ非サレハ指導法ヲ施行スル區間ニ運轉スルコトヲ得ス

第五十六條　指導者ハ一區間一人トシ赤色ノ腕章ヲ附スヘシ

第五十七條　指導者ノ氏名及擔當區間ハ指導者ノ乘込前之ヲ關係員ニ告知スヘシ

第五十八條　指導者ハ指導券ヲ發行スルコトヲ得但シ通票ヲ施行スル區間ニ在リテハ此ノ限ニ在ラス

第五十九條　車輛ノ乘務員ハ指導者ヨリ直接指導券ノ交付ヲ受クルニ非サレハ之ヲ受領スルコトヲ得ス

第六十條　指導法ヲ廢止セムトスル場合ニ於テハ指導法ニ依リ最終ニ運轉スル車輛ニハ指導者ヲ乘込マシメ且廢止後ニ施行スル保安法式ヲ併用スヘシ

前項ノ場合ヲ除クノ外指導法ト他ノ保安法式トヲ併用スルコトヲ得ス

第六十一條　第五十條、第五十二條及第五十三條ノ規定ハ指導券ニ付之ヲ準用ス

附則

本令ハ大正十三年一月一日ヨリ之ヲ施行ス

從來爲シタル處分又ハ手續其ノ他ノ行爲ハ本令中之ニ相當スル規定アル場合ニ於テハ本令ニ依リテ之ヲ爲シタルモノト看做ス

◎軌道係員規程（大正十二年十二月二十九日 鐵道省令第六號）

第一條　軌道係員ノ職制ニ付テハ本令ニ特別ノ定メアル場合ノ外地方鐵道係員職制ヲ準用ス但シ監督官廳トアルハ地方長官トス

第二條　軌道經營者ハ機關手、運轉手及車掌ノ採用ニ關スル軌程ヲ定メ鐵道大臣及地方長官ニ之ヲ屆出ツヘシ

第三條　旅客及公衆ニ對シ職務ヲ行フ軌道係員ハ一定ノ制服ヲ著クヘシ

第四條　軌道係員ハ職務上義務ニ違背シ若ハ職務ヲ怠リ又ハ失行アリタルトキハ懲戒ヲ受ク

軌道經營者ハ懲戒ニ關スル規定ヲ定メ地方長官ニ之ヲ屆出ツヘシ

本條ノ規定ハ公共團體ノ軌道ニハ之ヲ適用セス

第五條　前各條ノ規定ハ人力及馬力ヲ動力トスル軌道ニハ之ヲ適用セス

附則

本令ハ大正十三年一月一日ヨリ之ヲ施行ス

從來爲シタル處分、手續其ノ他ノ行爲ハ本令中之ニ相當スル規定アル場合ニ於テハ本令ニ依リテ之ヲ爲シタルモノト看做ス

◎軌道會計規程（大正十二年十二月二十九日 鐵道省令第七號）

軌道ノ會計ニ付テハ地方鐵道會計規程第七條ノ規定ヲ除クノ外同規定ヲ準用ス但シ監督官廳トアルハ鐵道大臣トス

附則

本令ハ大正十三年一月一日ヨリ之ヲ施行ス

第十五條　軌道經營者ハ主務大臣ノ許可ヲ受ケタル場合ニ限リ特許ニ因リテ生スル權利義務ヲ他人ニ讓渡スコトヲ得

第十六條　軌道經營者ハ主務大臣ノ許可ヲ受ケタル場合ニ限リ軌道ノ讓渡又ハ事業若ハ運轉ノ管理ノ委託若ハ受託ヲ爲スコトヲ得

前項ノ管理ノ委託ヲ受ケタル者ハ其ノ管理ニ付主務大臣ニ對シ委託ヲ爲シタル者ト共ニ其ノ責ニ任ス

第十七條　軌道經營者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非サレハ軌道ノ附屬物件ノ讓渡又ハ貸渡ヲ爲スコトヲ得ス

第十八條　國又ハ公共團體ニ於テ公益上ノ必要ニ因リ軌道ノ全部又ハ一部及其ノ附屬物件ヲ買收セムトスルトキハ軌道經營者ハ之ヲ拒ムコトヲ得ス

公共團體ニ於テ前項ノ規定ニ依ル買收ヲ爲サムトスルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受クヘシ

公共團體ニ於テ第一項ノ規定ニ依ル買收ヲ爲シタルトキハ特許ニ因リテ生スル權利義務ヲ承繼ス

第十九條　地方鐵道法第三十一條乃至第三十五條ノ規定ハ國ニ於テ前條第一項ノ規定ニ依ル買收ヲ爲ス場合ニ之ヲ準用ス

公共團體ヲ前條第一項ノ規定ニ依ル買收ヲ爲ス場合ニ於テハ買收價額ハ協定ニ依ル協議調ハサルトキハ申請ニ因リ前項ノ規定ニ準シ算出シタル金額ヲ標準トシテ主務大臣之ヲ裁定ス

第二十條　公共團體カ第十八條第一項ノ規定ニ依ル買收ヲ爲ス場合ニ於テ公益上ノ必要ニ因リ兼業ニ屬スル資產及軌道經營ニ必要ナル貯藏物品ヲ買收セムトスルトキハ軌道經營者ハ之ヲ拒ムコトヲ得ス

公共團體カ第十八條第一項ノ規定ニ依ル買收ヲ爲ス場合ニ於テハ軌道經營者ハ兼業ニ屬スル資產及軌道經營ニ必要ナル貯藏物品ノ買收ヲ求ムルコトヲ得

前二項ノ場合ニ於テ買收價額ニ付協議調ハサルトキハ申請ニ因リ主務大臣之ヲ裁定ス

第二十一條　軌道會社ノ株金ノ第一回拂込金額ハ株金ノ十分ノ一迄下ルコトヲ得

軌道會社ハ株金全額拂込前ト雖主務大臣ノ認可ヲ受ケ線路ノ延長又ハ改良ノ費用ニ充ツル爲其ノ資本ヲ增加スルコトヲ得

前二項ノ規定ハ地方鐵道會社ニ非サル會社カ兼業トシテ軌道ヲ敷設スル場合ニハ之ヲ適用セス

第二十二條　軌道會社ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非サレハ合併ヲ爲スコトヲ得ス

第二十三條　左ノ場合ニ於テハ特許ハ其ノ效力ヲ失フ

一　工事施行ノ認可申請期間內ニ認可ヲ申請セサルトキ

二　工事施行ノ認可ヲ受ケサルトキ

三　事業廢止ノ許可ヲ受ケタルトキ

四　特許ヲ受ケタル者會社ノ發起人ナルトキハ工事施行ノ認可申請期間內ニ會社設立ノ登記ヲ爲ササルトキ

第二十四條　軌道經營者軌道ニ關スル工作物ノ使用ヲ廢止シタルトキハ地方長官ノ指示スル所ニ從ヒ道路ヲ原狀ニ囘復スヘシ

地方長官必要アリト認ムルトキハ軌道經營者ノ負擔ニ於テ道路管理者ヲシテ前項ノ規定ニ依ル工事ヲ爲サシムルコトヲ得

第二十五條　本法ニ規定スル主務大臣ノ職權ノ一部ハ命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ地方長官ニ委任スルコトヲ得

◎軌道法第二十五條ノ規定ニ依ル職權委任ニ關スル件（大正十二年十二月二十九日　內務、鐵道省令）

第一條　人力又ハ馬力ヲ動力トスル軌道ニ關スル事項ニシテ左ニ掲クルモノハ之ヲ地方長官ニ委任ス

一　工事施行及工事方法ノ變更

二　運賃竝料金ノ制定及其ノ變更

三　運轉時刻ノ制定及其ノ變更

前項第一號ノ規定ニ依リ處分ヲ爲シタルトキハ線路實測圖竝動力、軌間、單線複線等ノ別ヲ具シ內務大臣及鐵省大臣ニ、第一項第二號及第三號ノ規定ニ依リ處分ヲ爲シタルトキハ書類竝運賃、料金及運轉時刻表ヲ具シ其ノ處分ノ月日ヲ鐵道大臣ニ報告スヘシ

第二條　人力又ハ馬力ヲ動力トセサル軌道ニ關スル事項ニシテ左ニ掲クルモノハ之ヲ地方長官ニ委任ス

一　認可ヲ受ケタル工事方法ノ變更ニシテ左ニ該當スルモノ

イ　道路上ニ於ケル軌道中心線ノ變更ニシテ一メートル又ハ三呎以內ナルトキ

ロ　道路上ニ於ケル軌道面高低ノ變更ニシテ六十サンチメートル又ハ二呎以內ナルトキ

ハ　道路上ニ於ケル曲線半徑ヲ長カラシムルトキ若ハ三十メートル又ハ百尺迄短縮スルトキ

ニ　道路上ニ於ケル勾配ヲ緩ナラシムルトキ又ハ三十分ノ一迄急ナラシムルトキ

ホ　道床ニ關スル工事

ヘ　軌道ノ排水設備ニ關スル工事

ト　枕木ノ寸法ヲ增大シ又ハ枕木敷設間隔ヲ縮小スル工事

チ　軌條（附屬品ヲ含ム）重量ノ增加

リ　涉線ニ關スル工事（既認可ノ轉轍器又ハ轍叉ト異ルモノヲ使用スル場合ヲ除ク）

ヌ　既認可ト同一設計ノ轉轍器又ハ轍叉ヲ使用スル引込線、側線（避難線及道路上ニ於ケル貨物側線ヲ除ク）及待避線ニ關スル工事

ル　踏切道ノ改良ニ關スル工事

ヲ　認可ヲ得タル設計ト同一設計ニ依ル橋梁又ハ溝橋ニ關スル工事

ワ　停留場ニ於ケル建造物ニ關スル工事（保安設備ヲ除ク）

カ　併用軌道ニ於ケル停留場ノ新設、名稱、位置及配線ノ變更（既認可ノ轉轍器又ハ轍叉ト異ルモノヲ使用スル場合ヲ除ク）

ヨ　使用期間六箇月ヲ超エサル假線敷設ニ關スル工事

タ　假線使用期限ノ伸長

レ　車庫ニ關スル工事

ゾ　電線路（補助歸線ヲ含ム）ノ亘長及延長ノ增加ニ關スル工事

ツ　饋電方法ノ變更ニ關スル工事

二　運轉時刻ノ制定及其ノ變更

內務大臣ノ指定スル市ニ敷設スル軌道ニ付前項第一號ホ、ヘ、ヌニ該當スル事項ニ關シテハ處分前內務大臣ニ禀伺スヘシ

第一項第一號ノ規定ニ依リ處分ヲ爲シタルトキハ書類及圖面ヲ具シ內務大臣及鐵道大臣ニ、第二號ノ規定ニ依リ處分ヲ爲シタルトキハ運轉時刻表ヲ具シ其ノ處分ノ月日ヲ遲滯ナク鐵道大臣ニ報告スヘシ

附　則

本令ハ大正十三年一月一日ヨリ之ヲ施行ス

◎大正十二年內務、鐵道省令軌道法第二十五條ノ規定ニ依ル市ノ指定ノ件

（大正十二年十二月二十九日內務省告示第四〇四號）

大正十二年內務、鐵道省令軌道法第二十五條ノ規定ニ依ル職權委任ニ關スル件第二條第二項ノ規定ニ依リ左ノ市ヲ指定ス

東京市、京都市、大阪市、橫濱市、神戶市、長崎市、名古屋市、仙臺市、金澤市、廣島市、吳市、八幡市、鹿兒島市、札幌市、函館市、小樽市、堺市、尼崎市、新潟市、岡山市、下關市、福岡市、門司市、小倉市、若松市、（福岡縣）熊本市、濱松市、豐橋市、岐阜市、靜岡市、大牟田市

◎軌道法施行ニ關スル件

（大正十二年十二月二十日發甲第十一號內務省土木局長通牒）

今般軌道法施行規則公布相成同規則第十七條第二項、第二十三條及第二十四條第三項ノ規定ニ依ル屆出ノ處理竝同規則第十九條乃至第二十二條ノ規定ニ依ル認可ハ鐵道大臣ノ權限ニ屬セシメラレ候處左記市內ニ敷設スル軌道及其ノ市ニ起點又ハ終點ヲ有スル軌道ニ關シ鐵道大臣カ右處分ヲ爲スニ方リテハ當省大臣ニ合議ノ上決定スルコトニ同省ト協議相整居候條右書類ヲ進達セラルルトキハ同時ニ貴官ノ意見ヲ附シ其ノ副本ヲ當省大臣ニ進達候樣御取扱相成度

記

東京市、京都市、大阪市、橫濱市、神戶市、長崎市、名古屋市、仙臺市、金澤市、廣島市、吳市、八幡市、鹿兒島市、札幌市、函館市、小樽市、堺市、尼崎市、新潟市、岡山市、下關市、福岡市、門司市、小倉市、若松市（福岡縣）、熊本市、濱松市、豐橋市、岐阜市、靜岡市、大牟田市　以上

第二十六條　地方鐵道法第七條第二項第三項、第八條第一項、第十條第二項、第十一條、第十五條、第十七條、第十九條第二項、第二十三條第二項第三項、第二十五條、第二十七條、第三十條第二項及第三十六條ノ規定ハ軌道ニ之ヲ準用ス但シ地方鐵道法第七條第三項及第八條第一項中鐵道抵當法トアルハ明治四十二年法律第二十八號トス

第二十七條　軌道經營者カ法令若ハ法令ニ基キテ爲ス命令又ハ特許、許可若ハ認可ニ附シタル條件ニ違反シ其他公益ヲ害スル行爲ヲ爲シタルトキハ主務大臣ハ左ノ處分ヲ爲スコトヲ得

一　取締役其ノ他ノ役員ヲ解任スルコト

二　他人ヲシテ軌道經營者ノ計算ニ於テ必要ナル施設又ハ事業ノ管理ヲ爲サシムルコト

三　特許ノ全部又ハ一部ヲ取消スコト

前項ノ規定ニ依リテ解任セラレタル取締役其ノ他ノ役員ハ再任セラルルコトヲ得ス

第一項第二號ノ規定ニ依リ事業ノ管理ヲ爲ス者ハ其ノ管理ニ付主務大臣ニ對シ當該軌道經營者ト共ニ其ノ責ニ任ス

第二十八條　特許ヲ受ケスシテ軌道ヲ敷設シ又ハ認可ヲ受ケスシテ運輸ヲ開始シタル者ハ百圓以上二千圓以下ノ罰金ニ處ス

第二十九條　左ノ場合ニ於テハ軌道經營者又ハ其ノ役員若ハ使用人ヲ十圓以上千圓以下ノ過料ニ處ス

一　前條ノ場合ヲ除クノ外本法ニ依リ許可又ハ認可ヲ受クヘキ事項ヲ許可又ハ認可ヲ受ケスシテ爲シタルトキ

二　法令ニ基キテ爲シタル命令又ハ特許、許可若ハ認可ニ附シタル條件ニ基キテ爲シタル命令ニ違反シタルトキ

三　監査員ノ職務ノ執行ヲ妨ケタルトキ

四　法令又ハ法令ニ基キテ爲ス命令ニ依リテ爲スヘキ屆出、報告其ノ他ノ書類圖面ノ提出若ハ調製ヲ怠リ又ハ虚僞ノ屆出、報告若ハ記載ヲ爲シタルトキ

非訟事件手續法第二百六條乃至第二百八條ノ規定ハ前項ノ過料ニ之ヲ準用ス

第三十條　前二條ノ規定ハ公共團體カ軌道ヲ經營スル場合ニ之ヲ適用セス

第三十一條　本法ハ一般交通ノ用ニ供スル軌道ニ準スヘキモノニ之ヲ準用ス

前項ノ軌道ニ準スヘキモノハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第三十二條　國ニ於テ軌道ヲ敷設シテ運輸事業ヲ經營セムトスルトキハ當該官廳ハ主務大臣ニ協議ヲ爲スヘシ其ノ工事施行ニ付亦同シ

國ニ於テ經營スル軌道ニ付テハ第二條、第十二條第一項、第十四條及第二十四條第一項ノ規定ヲ除クノ外本法ヲ適用セス但シ第十四條中軌道ノ係員及會計ニ付テハ此ノ限ニ在ラス

第一項ノ規定ニ依リ主務大臣ニ協議ヲ了シタルトキハ第四條及第六條ノ規定ヲ準用ス

附則

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

軌道條例ハ之ヲ廢止ス

舊法ニ依リテ爲シタル特許、認可、處分、手續其ノ他ノ行爲ハ本法中之ニ相當スル規定アル場合ニ於テハ本法ニ依リテ之ヲ爲シタルモノト看做ス但シ其ノ特許、認可其ノ他ノ處分ニ附シタル條件ニシテ本法ニ抵觸スルモノハ其ノ效力ヲ失フ

他ノ法令中軌道條例トアルハ軌道法トス

◎軌道法施行期日ノ件（大正十二年十二月二十日勅令第五〇八號）

軌道法ハ大正十三年一月一日ヨリ之ヲ施行ス

◎軌道法施行規則（大正十二年十二月二十日 内務、鐵道省令）

第一條 軌道ノ特許申請書ニハ左ノ書類及圖面ヲ添附スヘシ

一 起業目論見書
二 線路豫測圖
三 建設費概算書（第一號樣式）
四 運輸事業ノ收支概算書（第二號樣式）

軌道ヲ道路ニ敷設スルコトヲ得サル場合ニ在リテハ其ノ事由書ヲ前項申請書ニ添附スヘシ

第二條 起業目論見書ニハ左ノ事項ヲ記載スヘシ

一 目的（旅客運送、荷物運送ノ別）
二 商號又ハ名稱、主タル事務所ノ設置地
三 軌道事業ニ要スル資金ノ總額及其ノ出資方法
四 線路ノ起終點及併用軌道ノ始終點ノ地名、地番竝其ノ經過市町村名
五 軌道ヲ敷設スヘキ道路ノ種類每ノ延長、一般幅員及計畫幅員

六 線路ノ延長及單線複線等ノ別
七 軌間及車輛ノ最大幅員
八 動力（人力、馬力、蒸汽、電氣等ノ別）、電氣ヲ動力トスルモノニシテ自ラ發電設備ヲ有スルモノニ在リテハ原動力ノ種類（火力、水力ノ別）、他ヨリ電力ノ供給ヲ受クルモノニ在リテハ供給者名

第三條 線路豫測圖ハ縮尺二萬五千分一以上ノ平面圖トシ線路ノ經過市町村名、地形、一キロメートル又ハ半哩每及單線複線等ノ分界點ノキロメートル程又ハ哩程、道路ノ種類竝沿線人家連檐ノ狀況ヲ記シ縮尺、方位ヲ示スヘシ

第四條 地方長官特許申請書ヲ受付タルトキハ期限ヲ指定シ軌道敷設ニ關シ關係道路管理者ノ意見ヲ徵スヘシ

道路管理者ハ前項ノ意見ヲ決定スルニ付期限ヲ指定シ道路ニ關スル費用ヲ負擔スル公共團體ノ議會ノ意見ヲ徵スヘシ

前二項ノ場合ニ於テ期限內ニ意見ヲ答申セサルトキハ直ニ之ヲ處理スルコトヲ得

第五條 地方長官ハ特許申請書ニ左ノ事項ニ關スル調査書ヲ添ヘ特許ノ許否ニ關スル意見ヲ附シ之ヲ進達スヘシ

一 申請者ノ資產及信用程度
二 事業ノ成否
三 事業ノ效果

四　道路管理者ノ意見

五　他ノ鐵道又ハ軌道（未開業ノ鐵道又ハ軌道ヲ含ム）ニ及ホス影響

六　他ノ鐵道又ハ軌道ノ競願アルトキハ其ノ鐵道又ハ軌道ノ名稱、區間、申請者名及申請書ノ受付年月日

第六條　工事施行ノ認可ヲ受クル前ニ於テ起業目論見書ノ記載事項ヲ變更セムトスルトキハ內務大臣及鐵道大臣ノ認可ヲ受クヘシ但シ商號又ハ名稱、主タル事務所ノ設置地及電力供給者ノ變更ハ之ヲ屆出ツヘシ

前項ノ場合ニ於テ記載事項ノ變更道路ニ重大ナル關係ヲ有スルトキハ第四條ノ規定ヲ準用ス

第七條　工事施行認可申請書ニハ左ノ書類及圖面ヲ添附スヘシ

一　線路實測圖

二　工事方法書

三　建設費豫算書（第三號樣式）

四　特許ヲ受ケタル者會社ノ發起人ナルトキハ定款及會社設立登記謄本

第八條　線路實測圖ハ左ノ三種トス

一　平面圖

縮尺ハ二千五百分一以上トシ線路ノ左右各四十メートル又ハ二十間以內ノ地形ヲ明ニシ道路ノ種類、軌道ノ中心線、線路ノ單線複線等ノ分界點ノキロメートル程又ハ哩程、道路水路等ノ附換、人家連檐又ハ連檐スヘキ箇所、行政區劃ノ境界、縮尺及方位ヲ示スヘシ

線路ノ中心線ニハ二百メートル又ハ八分一哩每ニキロメートル程又ハ哩程ヲ記シ曲線ノ半徑、交角、停留場ノ位置、名稱及中心キロメートル程又ハ哩程ヲ記スヘシ

二　縱斷面圖

縮尺ハ橫平面圖ト同一、縱二百分一以上トシ中心線ノ地盤高及施工基面高ヲ二十メートル又ハ一鎖每ニ記シ隧道ノ長、橋梁溝橋ノ徑間及徑間數、桁ノ種類及材質、停留場ノ名稱及中心キロメートル程又ハ哩程、交通頻繁ナル踏切道並線路ノ勾配ヲ記シ縮尺ヲ示スヘシ

三　軌道ヲ敷設スル道路ノ橫斷定規圖

軌道ノ中心、車道步道ノ區別、橫斷勾配、路上建設物ノ位置、車體外有效幅員ヲ記スヘシ

第九條　工事方法書ニハ左ノ事項ヲ記載スヘシ

一　動力

二　軌間

三　單線、複線等ノ別

四　軌道中心間隔

五　最小曲線半徑及最急勾配

六　土工定規（新設軌道ニ限ル）

七　橋梁、溝橋

八　隧道
九　軌條、轉轍器、轍叉及枕木
十　停留場
十一　踏切ノ構造（圖面ニ依リ明示スルコト）
十二　他ノ軌道又ハ鐵道トノ交叉方法
十三　閉塞信號機
十四　車輛
十五　特殊設計
電氣ヲ動力トスルモノニ在リテハ前項ノ外左ノ事項ヲ記載スヘシ
一　送電系統
二　電氣軌道ノ方式
三　發電所、變壓所、蓄電所及配電所
四　送電線路及饋電線路
五　電車線路
六　電氣機關車及電車
七　軌道ノ動力トシテ他ヨリ電力ノ供給ヲ受クル場合
（イ）供給電力ノ電氣方式、最大電壓、容量及受給時間
（ロ）送電上ノ責任分界點、電氣工作物ノ所有權分界點（圖面ニ依リ明示スルコト）
（ハ）受電設備ノ大要（圖面ヲ添附シ說明スルコト）

地方鐵道法施行規則第十二條ノ規定ハ前二項ニ規定スル事項ノ記載方法ニ之ヲ準用ス
併用軌道ニ在リテハ前三項ニ規定スルモノヲ除クノ外左ノ事項ヲ記載スヘシ
一　道路ノ種類毎ニ區別セル併用軌道ノ延長及其ノ始終點ノ地名、地番
二　軌道ノ構造及道路ノ鋪裝（圖面ニ依リ明示スルコト）
三　軌道ノ排水設備（圖面ニ依リ明示スルコト）

第十條　地方長官工事施行認可申請書ヲ受付タルトキハ軌道工事ニ關シ關係道路管理者ノ意見ヲ徵シ認可ノ可否ニ關スル意見ヲ附シ之ヲ進達スヘシ
第四條ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

第十一條　工事施行ノ認可ヲ受ケタル後線路ヲ變更セムトスルトキハ第八條ノ規定ニ準シ線路實測圖（新舊對照圖添附）ヲ、工事方法書ノ記載事項ヲ變更セムトスルトキハ第九條ノ規定ニ準シ變更セムトスル事項ニ關スル工事方法書（停留場ノ變更ニ在リテハ新舊對照圖添附）ヲ作製シ其ノ事由ヲ具シ內務大臣及鐵道大臣ノ認可ヲ受クヘシ
前項ノ認可申請書ニハ工費豫算書ヲ添附シ工費支出ノ途ヲ明ニスヘシ但シ重要ナラサル變更ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第一項ノ場合ニ於テ變更セムトスル事項カ道路ニ重大ナル關係ヲ有スルトキハ第四條ノ規定ヲ準用ス

第十二條　工事施行又ハ前條第一項ノ認可申請書ヲ提出スルトキハ同時ニ軌道敷設ノ爲ニスル道路及河川ノ占用面積圖ヲ地方長官ニ提出スヘシ

工事施行又ハ前條第一項ノ認可アリタルトキハ地方長官其ノ旨ヲ道路又ハ河川管理者ニ通知シ前項ノ占用面積圖ヲ添附スヘシ

第十三條　軌道經營者工事ニ着手シ又ハ之ヲ竣功セシメタルトキハ遲滯ナク地方長官ニ屆出ツヘシ

前項ノ屆出ヲ受ケタルトキハ地方長官ハ遲滯ナク之ヲ內務大臣及鐵道大臣ニ報告スヘシ

第十四條　地方長官軌道法第八條ノ規定ニ依リ道路管理者ヲシテ工事ヲ執行セシメムトスルトキハ道路管理者及軌道經營者ノ意見ヲ徵シ事由ヲ具シ左ノ書類ヲ添附シ內務大臣及鐵道大臣ノ認可ヲ受クヘシ

一　工事設計書
二　工費豫算書
三　工費負擔調書
四　道路ニ關スル費用ヲ負擔スル公共團體ノ當該年度歲入出豫算書

第十五條　地方長官前條ノ認可ヲ受ケタルトキハ工事ノ設計、着手及竣功ノ期限竝工費豫算書ヲ道路管理者ニ示シ工事ヲ執行セシメ軌道經營者ニ之ヲ通知スヘシ

道路管理者工事ヲ竣功セシメタルトキハ遲滯ナク工事竣功調書及工費精算書ヲ作製シ地方長官ニ報告シ軌道經營者ニ通知スヘシ

第十六條　道路管理者軌道法第九條ノ規定ニ依リ軌道敷地ヲ道路敷地ト爲サムトスルトキハ其ノ事由及區間ヲ記載シ工事設計書ヲ添附シ內務大臣及鐵道大臣ノ認可ヲ受クヘシ此ノ場合ニ於テハ道路管理者ハ軌道經營者ノ意見ヲ徵シ之ヲ申請書ニ附記スヘシ

道路管理者前項ノ認可ヲ受ケタルトキハ遲滯ナク道路敷地ト爲スヘキ區間ヲ示シ工事設計書ヲ添附シ其ノ旨ヲ軌道經營者ニ通知スヘシ

第十七條　地方長官運輸開始認可申請書ヲ受付タルトキハ工事ヲ檢査シ支障ナシト認メタル場合ニ限リ運輸開始ヲ認可スヘシ

軌道經營者運輸ヲ開始シタルトキハ遲滯ナク其ノ旨ヲ鐵道大臣及地方長官ニ屆出ツヘシ

第十八條　第十五條ノ規定ハ軌道法第十二條第二項及第二十四條第二項ノ場合ニ之ヲ準用ス

第十九條　旅客運賃ノ認可申請書ニハキロメートル制又ハ哩制ニ在リテハ一キロメートル當又ハ一哩當ノ運賃、區間制ニ在リテハ區間ノ運賃、均一制ニ在リテハ均一運賃及運賃計算ノ方法ヲ記載シ鐵道大臣ニ之ヲ提出スヘシ

前項ノ申請書ニハキロメートル制又ハ哩制及區間制ニ在リテハ實測換算中心キロメートル程表又ハ哩程表(第四號樣式)營業キロメートル程表又ハ哩程表(第五號樣式)及旅客運賃表(第六號樣式)ヲ添附スヘシ

第二十條　荷物運賃ノ認可申請書ニハ手荷物、荷物等ヲ區別シ其ノ品種等級ニ依リキロメートル制又ハ哩制ニ在リテハ一キロメートル當又ハ一哩當運賃、區間制ニ在リテハ區間ノ運賃、均一制ニ在リテハ均一運賃竝運賃計算ノ方法ヲ記載シ鐵道大臣ニ之ヲ提出スヘシ

荷物運賃ニ關シ別ニ營業キロメートル程又ハ哩程ヲ制定セムトスルトキハ其ノ增加割合ヲ前項ノ申請書

ニ記載シ其ノ計算方法ヲ附記シ荷物營業キロメートル程表又ハ哩程表（第七號樣式）ヲ附添スヘシ

第二十一條　旅客運賃又ハ荷物運賃ヲ變更セムトスルトキハ其ノ事由ヲ具シ變更後ニ於ケル收支豫算書ヲ添附シ鐵道大臣ノ認可ヲ受クヘシ

第二十二條　運輸ニ關スル料金ノ認可申請書ニハ其ノ種類及金額ヲ記載シ鐵道大臣ニ之ヲ提出スヘシ運輸ニ關スル料金ヲ變更セムトスルトキハ其ノ事由ヲ具シ鐵道大臣ノ認可ヲ受クヘシ

第二十三條　前四條ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケタル運賃又ハ料金ヲ實施シタルトキハ遲滯ナク其ノ月日ヲ鐵道大臣及地方長官ニ屆出ツヘシ

第二十四條　運轉時刻ノ認可申請書ニハ發着時刻表ヲ添附スヘシ但シ左ノ事項ヲ記載シタル場合ニ於テハ之ヲ省略スルコトヲ得

一　運轉系統

二　各運轉系統ニ於ケル始發及終發時刻

三　各運轉系統ニ於ケルキロメートル程又ハ哩程、運轉所要時分及停車時分（新設軌道ト併用軌道ト其ノ平均運轉速度ヲ異ニスルトキハ區別記載スルコト）

四　各運轉系統ニ於ケル發車度數（第八號樣式）

前項ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケタル事項ヲ變更セムトスルトキハ其ノ事由ヲ具シ認可ヲ受クヘシ

前二項ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケタル運轉時刻ヲ實施シタルトキハ遲滯ナク其ノ月日ヲ鐵道大臣及地方長官ニ屆出ツヘシ

第二十五條　軌道法第十八條第二項ノ規定ニ依ル買收ノ認可申請書ニハ左ノ書類ヲ添附スヘシ

一　買收ノ事由書

二　買收物件ノ範圍ニ關スル調書

三　買收價格算出說明書

四　買收ニ關シ軌道經營者ト爲シタル交涉ノ顚末書

五　買收代價支拂ニ關スル說明書（支拂ノ方法、時期等ヲ記載スルコト）

六　買收ニ關スル公共團體ノ議會ノ決議書謄本

七　買收後ニ於ケル軌道事業計畫書及收支豫算書

八　公共團體ノ當該年度歲入出豫算書

第二十六條　車輛ノ衝突、顚覆其ノ他旅客ニ死傷ヲ生シタル重大ナル運轉事故ハ卽時電信、電話又ハ口頭ヲ以テ內務大臣、鐵道大臣及地方長官ニ報告スルノ外七日以內ニ第九號樣式ニ依リ內務大臣、鐵道大臣及地方長官ニ之ヲ屆出ツヘシ

前項以外ノ事故ハ一月分ヲ取纏メ翌月十五日限リ第十號樣式ニ依リ鐵道大臣及地方長官ニ之ヲ屆出ツヘシ

第二十七條　地方鐵道法施行規則第三條、第八條、第十三條、第十五條、第二十條、第二十一條、第二十五條第一項第二項、第二十六條、第二十七條、第三十條乃至第三十三條、第四十五條、第四十六條、第四十八條、第四十九條、第五十一條及第五十二條ノ規定ハ之ヲ軌道ニ準用ス但シ監督官廳トアルハ內務大臣及鐵道大臣トス

地方鐵道法施行規則第十八條ノ規定ハ新設軌道ニ之ヲ準用ス但シ監督官廳トアルハ內務大臣、鐵道大臣及地方長官トス

第二十八條　地方鐵道法施行規則第二十條但書ノ場合ニ於テ內務大臣ニ提出スル申請書ニハ地方鐵道ノ車輛ニ限リ機關車ニ在リテハ重量、主要寸法（圖面ヲ除ク）、制動機ノ種類及裝置ヲ、客車及貨車ニ在リテハ車種、輛數、自重、定員、定員一人ニ對スル客室面積、積載容積及積載重量、最大寸法、固定輪軸距、制動機ノ種類及裝置竝汽動車、電氣機關車及電車ニ關スル事項ヲ記載スヘシ地方鐵道法施行規則第二十六條ノ認可申請ニ付亦同シ

第二十九條　軌道法又ハ本令ノ規定ニ依ル特許、許可及認可申請書竝屆書ハ軌道ヲ敷設スル地ヲ管轄スル地方長官ヲ經由スヘシ但シ二府縣以上ニ亙リ敷設スル軌道ニ在リテハ事件カ二府縣以上ニ關スル場合ニ限リ其ノ起點所在地ヲ管轄スル地方長官ヲ經由スヘシ

前項但書ノ場合ニ於テ申請書又ハ屆書ヲ受付タル地方長官ハ關係地方長官ニ商議スヘシ

附則

本令ハ軌道法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

從來爲シタル處分、手續其ノ他ノ行爲ハ本令中之ニ相當スル規定アル場合ニ於テハ本令ニ依リテ之ヲ爲シタルモノト看做ス

第一號樣式　軌道間建設費概算書

延長　　キロメートル又ハ　　哩　　鎖

項	數量	單價	金額	摘要
測量及監督費	キロメートル又ハ哩	圓	圓	
用地費	立方メートル又ハ坪			
土工費	平方メートル又ハ立坪			
路面費	平方メートル又ハ坪			
橋梁溝橋費	メートル又ハ呎			
隧道費	メートル又ハ呎			
軌道費	キロメートル又ハ哩			
停留場費	箇所			
車輛費	輛			
諸建物費	キロメートル又ハ哩			
通信線路費	キロメートル又ハ哩			
電力線路費	キロメートル又ハ哩			
發電所費	キロワツト			
變電所費	キロワツト			
……				
總係費	キロメートル又ハ哩			
豫備費				
合計				
一キロメートル又ハ一哩當				

備考　用地費、土工費、橋梁溝橋費、隧道費及軌道費ニ在リテハ併用軌道及新設軌道ニ區別記載スヘシ

第二號様式　運輸事業收支概算書

軌道

動力　哩鎖又ハキロメートル　呎吋　長延又ハメートル　軌間　區間

摘要	金額	合計
旅客		
人哩又ハ人キロメートル		
一哩當又ハ一キロメートル		
一日一哩當又ハ一日一キロメートル		
噸哩又ハ噸キロメートル		
一哩當又ハ一キロメートル		
一日一哩當又ハ一日一キロメートル		
旅客收入		
一哩當又ハ一キロメートル		
一日一哩當又ハ一日一キロメートル		
荷物收入		
一哩當又ハ一キロメートル		
一日一哩當又ハ一日一キロメートル		
雜收入		
收入合計		
一日一哩當又ハ一日一キロメートル		
營業費		
一日一哩當又ハ一日一キロメートル		
建設費		
建設費ニ對スル建設費割合		

第三號様式

間建設費豫算書

延長　キロメートル又ハ哩　鎖　節　軌道

項目	數量	平均單價	金高	合計
測量及費	キロメートル又ハ哩	圓	圓	圓
測量及費	門川ヤ門國所			
隧道費				
何隧道外何箇所	メートル又ハ呎			
何隧道外何箇所	〃			
軌道費				
軌條及附屬品	キロメートル又ハ哩			
轉載器及轍叉	組			
枕木	挺			
道床	キロメートル又ハ哩			
敷設	〃			
雜費				

項目	數量	平均單價	金高	合計
溝橋費		圓	圓	圓
架線材料	〃			
ポンド	〃			
電氣信號	〃			
工費	〃			
發電所費	キロワット			
變電所費	〃			
總係費				
豫備費				
合計				〃
一キロメートル又ハ一哩當				

備考　建設資金出資ノ方法ヲ記載スヘシ

第二號樣式

軌間　　區間

旅人一キロ
一キロ
一日一キロ
荷噸一キロ
一キロ
一日一キロ
旅一キロ
一日一キロ
荷一キロ
一日一キロ
雜收一日一キ
營一日一キ
益建設費
建設費

第三號樣式

間建設費豫算書

延長　　キロメートル又ハ　　哩　鎖　節

軌　道

項	目	數量	平均單價	金高	合計
			圓	圓	圓
測量及監督費		キロメートル又ハ哩			
用地費					
	線路用地	平方メートル又ハ歩			
	道路用地	〃			
	停留場用地	〃			
	川道附替用地	〃			
	發電所用地	〃			
	變電所用地	〃			
	雜費	〃			
土工費					
	線路切取	立方メートル又ハ立坪			
	線路築堤	〃			
	川道附換	〃			
	踏切道	〃			
	上留石垣	平方メートル又ハ面坪			
路面費					
	鋪裝	平方メートル又ハ面坪			
	排水設備	メートル又ハ呎			
	地下工作物整理	〃			
	踏切	平方メートル又ハ面坪			
橋梁費					
	何川橋梁	メートル又ハ呎			
	何川拱橋	〃			
	何川外何箇所	〃			
隧道費					
	何隧道	メートル又ハ呎			
	何隧道外何箇所	〃			
軌道費					
	軌條及附屬品	キロメートル又ハ哩			
	轉轍器及轍叉	組			
	枕木	挺			
	道床	キロメートル又ハ哩			
	敷設	〃			
	雜費				

項	目	數量	平均單價	金高	合計
			圓	圓	圓
溝橋費					
	開渠	箇所			
	暗渠	〃			
伏樋費		キロメートル又ハ哩			
停留場費					
	何停留場	箇所			
	何停留場外何箇所	〃			
車輛費					
	(蒸汽)(電氣)機關車	輛			
	(電動)(附隨)客車	〃			
	(電動)(附隨)貨車	〃			
	汽動車	〃			
器械費		キロメートル又ハ哩			
諸建物費		〃			
運送費		〃			
建築用具費		〃			
柵垣及境界杭費		〃			
通信線路費		〃			
電力線路費					
	送電線	キロメートル又ハ哩			
	饋電線	〃			
	電車線	〃			
	電柱	〃			
	架線材料	〃			
	ボンド	〃			
	電氣信號	〃			
	工費	〃			
發電所費		キロワツト			
變電所費		〃			
總係費					
豫備費					
合計					
一キロメートル又ハ一哩當					

備考　建設資金出資ノ方法ヲ記載スヘシ

第四號樣式

實測換算中心キロメートル程又ハ哩程表

軌道

停留場名	キロメートル程又ハ哩程	摘要

備考　停留場名ニハ振假名ヲ附シ摘要欄ニ所在地(府縣郡市町村大字名)ヲ記載スヘシ
哩程ニ在リテハ哩鎖節ニテ記載スヘシ

第五號様式

營業キロメートル程又ハ哩程表

軌道

停留場名	キロメートル又ハ哩										
	停留場名										
		停留場名									
			停留場名								
				停留場名							
						支					
										線	

備考

1 營業キロメートル程又ハ哩程ハキロメートル程ニ在リテハ四捨五入法ニ依リ小數點以下一位ニ止メ哩程ニ在リテハ鎖以下ヲ分ニ換算シ厘位以下ヲ四捨五入シ分ニ止ムヘシ

2 起點停留場ト他ノ停留場トノ營業キロメートル程又ハ哩程ハ第四號様式所載各停留場ノ實測換算中心キロメートル程又ハ哩程ヨリ起點停留場ノ實測換算中心キロメートル程又ハ哩程ヲ控除シ殘餘ノキロメートル程又ハ哩程ヲ換算スヘシ

3 起點停留場ニ非サル各停留場相互間ノ營業キロメートル程又ハ哩程ハ前號ノ營業キロメートル程又ハ哩程ヲ差引算出スヘシ

4 支線ノ營業キロメートル程又ハ哩程ハ前各號ニ依リ算出シ支線各停留場ト幹線ノ停留場相互間ノ營業キロメートル程又ハ哩程ハ各停留場ヨリ分岐點ニ至ルキロメートル程又ハ哩程ヲ合計シ順次記載スヘシ

第六號様式

旅客運賃表

軌道

停留場名	3	7	13	17							
	停留場名	5	11	15							
		停留場名	7	10							
			停留場名	4							
				停留場名							
								支			
										線	

備考

1 運賃表ハ各等別ニ調製スヘシ

2 區間制運賃ニ在リテハ下ハ例示ニ依リ運賃區間ノ停留場名ヲ標示スヘシ



第七號樣式

荷物營業キロメートル程又ハ哩程表

軌道

停留場名	2	4	8	10
停留場名	3	7	9	
停留場名	4	6		
停留場名	3			
停留場名				

交線	

備考　荷物營業キロメートル程又ハ哩程ハ第五號樣式ニ依ル營業キロメートル程又ハ哩程表ノ各停留場間營業キロメートル程又ハ哩程ヲ割增シ計算上生シタル端數ノ取捨ヲ說明スヘシ

第八號樣式

軌道

發車度數表

運轉系統 ＼ 發 ＼ 時刻	間隔 最小	間隔 最大	間隔 最小	間隔 最大	總計 最小	總計 最大
午前 — — —						
5 — 6						
6 — 7						
— — —						
— — —						
午後 0 — 1						
1 — 2						
— — —						
10 — 11						
— — —						
計						

備考　1　度數ハ上リ下リノ合計數ヲ記載スヘシ
2　季節ニ依リ運轉度數ヲ異ニスルモノニ在リテハ其ノ度數及要領ヲ欄外ニ記載スヘシ
3　間隔ノ異ル每ニ其ノ時分ヲ記載スルトキハ本表ヲ省略スルコトヲ得

第九號樣式（半紙判形）

年　月　日

宛名

事故屆

事故ノ種類及原因	
發生日時分	
場所	
當該車輛	
現場ノ狀況及當時ノ處置	
損害ノ程度	
進行停止時間	
當務者處分ノ顚末	
備考	

軌道代表者

一　事故ノ種類ハ左ノ如ク區別シテ之ヲ記載スヘシ

車輛ノ衝突　衝突シタル車輛ノ種類及衝突ノ種別ヲ記載スヘシ

車輛ノ接觸　同　上

脫線　車輛ノ種類ヲ記載スヘシ

顚覆　同　上

傾倒　同　上

車輛ノ分離　同　上

車輛ノ異線進入　同　上

車輛ノ不良　車輛ノ種類及其ノ輛數ヲ記載スヘシ

車輛逸走　同　上

線路障害　天災事變ニ因リ車輛運轉ニ支障ヲ及ホシタル事項ヲ記載スヘシ

車輛妨害　故意ニ車輛ノ運轉ヲ支障シタル一切ノ事項ヲ記載スヘシ

電氣設備ノ故障　車輛ノ運轉ニ支障ヲ及ホシタル事項ヲ記載スヘシ

火災　車輛、建造物及沿線被害物ノ種類ヲ記載スヘシ

死傷　乘客、係員及公衆ニ區別シ記載スヘシ

二　場所ハ停留場名又ハ起點ヨリノキロメートル程又ハ哩程（何停留場間）ヲ記載スヘシ

三　當該車輛ハ其ノ種類及番號ヲ記載スヘシ

四　現場ノ狀況及當時ノ處置ハ詳細ニ說明シ必要ニ依リ圖面ヲ添附スヘシ

五　當務者處分ノ顚末ハ解職、降職、減給、譴責等ノ別ニ依リ記載スヘシ但シ處分未了ノ場合ハ其ノ旨ヲ附記シ處分結了ト同時ニ之ヲ追報スヘシ

第十號樣式（半紙判形）

年　月　日

宛　名

軌道代表者

月分事故屆

事故ノ種類及原因	發生日時分	場所	當該車輛	現場ノ狀況及損害ノ程度	進行停止時間	當務者處分ノ顚末

備考　第九號樣式備考ニ同シ

◎鐵道船舶郵便法及鐵道船舶郵便規則ヲ軌道法ニ依ル運送業者ニ準用ノ件（大正八年四月二十六日遞信省令第二一號）

鐵道船舶郵便法第八條、第九條、第十條第三項、第十三條、第十五條乃至第十九條及鐵道船舶郵便規則第一條乃至第三條、第十四條及第十五條ハ軌道法ニ依リ電氣力、蒸氣力又ハ爆發力ヲ原動力トシテ運送營業ヲ爲ス者ニ之ヲ準用ス但シ荷物運賃ノ制定ナキモノ又ハ主トシテ市又ハ區ノ交通運轉ヲ目的トスルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス

本令ハ大正八年五月一日ヨリ之ヲ施行ス

軌道ノ抵當ニ關スル法律（明治四十二年四月十三日法律第二八號）

第一條　軌道ノ抵當ニ關シテハ本法ニ別段ノ規定アルモノヲ除クノ外鐵道抵當法ヲ準用ス

第二條　軌道財團ハ左ニ揭クルモノニシテ軌道財團ノ所有者ニ屬スルモノヲ以テ之ヲ組成ス

一　軌道線路、其ノ他ノ軌道用地及其ノ上ニ存スル工作物竝之ニ屬スル器具機械

二　工場、倉庫、厩舍、發電所、變壓所、配電所、事務所、舍宅其ノ他工事又ハ運輸ニ要スル建物及其ノ敷地竝之ニ屬スル器具機械

三　用水ニ關スル工作物及其ノ敷地竝之ニ屬スル器具機械

四　軌道用通信、信號又ハ送電ニ要スル工作物及其ノ敷地竝之ニ屬スル器具機械

五　前四號ニ揭クタル工作物ヲ所有シ又ハ使用スル爲他人ノ不動產ノ上ニ存スル地上權、登記シタル賃借權及前四號ニ揭ケタル土地ノ屬ニ存スル地役權

六　車輛及馬匹竝之ニ屬スル器具機械

七　保線其ノ他ノ修繕ニ要スル材料及器具機械

軌道營業者カ軌道ニ要スル電氣ノ餘力ヲ以テ電氣供給ノ業ヲ營ム場合ニ於テハ其ノ供給ノ爲要スル第二

號乃至第五號及第七號ニ掲ケタルモノヲ軌道財團ニ屬セシムルコトヲ得

第三條 公共團體カ軌道及附屬物件ヲ買上ケタル場合ニ於テハ鐵道抵當法第二十六條ノ規定ヲ準用ス

特許ニ附シタル條件ニ依リ軌道財團ニ屬スルモノヲ無償ニテ國又ハ公共團體ニ引渡スヘキトキハ其ノ財團ヲ目的トスル抵當權ハ消滅ス

第四條 軌道營業者カ株式會社ニ非サル場合ニ於ケル軌道ノ抵當ニ關シテハ勅令ノ定ムル所ニ依ル

附　則

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム（明治四十二年七月二十二日ヨリ施行）

◎軌道抵當取扱規則

（明治四十二年七月二十一日閣令第六號）　改正（大正三年四月閣令第二號）（同八年八月同第一八號）

第一條 軌道抵當ノ取扱ニ關シテハ鐵道抵當法施行規則ヲ準用ス

第二條 抵當權ノ設定若ハ變更又ハ抵當證書若ハ信託證書ニ記載セル事項ノ變更ニ關スル書類ハ內閣總理大臣及內務大臣宛トシ地方長官ヲ經由シテ之ヲ差出スヘシ但シ動力ニ電氣ヲ使用スル場合ニ於テハ內閣總理大臣、內務大臣及遞信大臣宛トス

第三條 軌道抵當權設定ノ認可申請書ニ鐵道抵當法施行規則第二條第一項ニ掲クル書類ノ外左ノ書類ヲ添附スヘシ

物件擔保ノ負債アルトキハ其ノ總額及償還ヲ了ヘサル金額ノ登記抄本又ハ證明書

第四條 軌道財團ニ關スル公告ノ申請書、抵當權ノ登錄ニ關スル申請書及軌道財團目錄ニ關スル書類ハ內閣總理大臣宛トシ之ヲ差出スヘシ

第五條 馬匹ノ財團目錄ハ別記樣式ニ依リ之ヲ調製スヘシ

第六條 馬匹、保線其ノ他ノ修繕ニ要スル材料及未開業線ノ軌道財團ニ屬スルモノノ變更又ハ消滅ノ屆出ハ決算期ニ於テ之ヲ爲スヘシ

第七條 執行力アル正本付與ノ申請書ハ內閣總理大臣宛トシ之ヲ差出スヘシ

第八條 競落人ニ依リテ發起セラレタル會社又ハ競落人タル會社ヨリ差出ス特許及許可ノ申請書ハ內閣總理大臣及內務大臣宛トシ地方長官ヲ經由スヘシ

第二條但書ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

第九條 裁定申請書、管理人推薦ノ申立書、計算報告書及配當報告書ハ內閣總理大臣及內務大臣宛トシ之ヲ差出スヘシ

第二條但書ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

附　則

本令ハ明治四十二年法律第二十八號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

（別記）

馬　四

種類	名稱	性	毛色	年齡	體尺	產地	特徵
內國種	、	、	牡	五歲	五尺	熊本縣	頸ニ毛疵アリ
雜種	、	、	青	、	、	、	、
外國種	、	、	、	、	、	、	、
、	、	、	、	、	、	、	、
、	、	、	、	、	、	、	、
、	、	、	、	、	、	、	、
、	、	、	、	、	、	、	、

河川法

（明治二十九年四月七日法律第七一號）改正（大正四年六月十九日法律第四號）

第一章　總則

第一條　此ノ法律ニ於テ河川ト稱スルハ主務大臣ニ於テ公共ノ利害ニ重大ノ關係アリト認定シタル河川ヲ謂フ

第二條　河川ノ區域ハ地方行政廳ノ認定スル所ニ依ル

流水河川ノ區域外ニ出テテ永期ニ涉ルヘキモノト認ムルトキハ地方行政廳ハ其ノ河川ノ區域ヲ變更スヘシ

第三條　河川並其ノ敷地若ハ流水ハ私權ノ目的トナルコトヲ得ス

第四條　地方行政廳ニ於テ河川ノ支川若ハ派川ト認定シタルモノハ命令ヲ以テ特別ノ規程ヲ設ケタル場合ヲ除クノ外總テ河川ニ關スル規程ニ從フ

堤防、護岸、水制、河津、曳船道其ノ他流水ニ因リテ生スル公利ヲ增進シ又ハ公害ヲ除却若ハ輕減スル爲ニ設ケタルモノニシテ地方行政廳ニ於テ河川ノ附屬物ト認定シタルモノハ命令ヲ以テ特別ノ規程ヲ設ケタル場合ヲ除クノ外總テ河川ニ關スル規程ニ從フ

◎河川法第四條第二項ニ依レル兩府縣ニ跨ル河川附屬物ニ關スル件

（明治三十五年六月二十五日内務省令第一六號）

第一條　河川ノ附屬物カ府縣ノ境界ニ係ルトキハ關係府縣知事ノ一ニ於テ其附屬物ノ全部又ハ其一部ヲ管理スルコトヲ得

第二條　前條ノ場合ニ於テハ關係府縣知事協議ノ上管理ヲ爲スヘキ附屬物及其管理者ヲ定メ内務大臣ノ認可ヲ受クヘシ

前項ノ協議調ハサルトキハ内務大臣ノ指揮ヲ受クヘシ

管理ヲ爲スヘキ附屬物及其管理者確定シタルトキハ關係府縣知事ハ之ヲ告示スヘシ

第三條　管理者タル府縣知事ハ其附屬物ニ關スル工事ヲ施行シ其維持ヲ爲スノ義務アルモノトス

第四條　本令ノ規定ニ依レル河川ノ附屬物ニ要スル費用ハ其管理者タル府縣知事ノ管轄スル府縣ノ負擔トス

前項ノ費用ニ付テハ他ノ關係府縣ヲシテ其一部ヲ負擔セシムルコトヲ得此場合ニ於テハ明治三十二年内務省令第二十二號ノ規定ヲ準用ス

第五條　本令ノ規定ニ依レル河川ノ附屬物ヨリ生スル收入ハ其管理者タル府縣知事ノ管轄スル府縣ニ歸ス

第六條　本令ノ規定ニ依レル河川ノ附屬物ニ付テハ各關係府縣知事ニ於テ其管轄區域ニ屬スル部分ノ河川臺帳ヲ調製スヘシ

第五條　此ノ法律ニ規定シタル事項ハ命令ノ定ムル所ニ從ヒ河川ニ流入シ若ハ河川ヨリ分岐スル水流若ハ水面又ハ第一條ノ認定ヲ受ケサル河川ニ準用スルコトヲ得

◎河川法第五條ニ依レル命令ノ件（明治三十二年十月十三日 勅令第四〇四號）

第一條　河川法ニ規定シタル事項ヲ準用スヘキ水流若ハ水面又ハ河川ハ内務大臣ノ認可ヲ經テ府縣知事之ヲ認定ス
府縣知事前項ノ認定ヲ爲シタルトキハ之ヲ告示スヘシ

第二條　前條ノ認定ヲ受ケタル水流若ハ水面又ハ河川ニハ河川法第三條（敷地ヲ除ク）第四條第二項、第十二條、第十三條、第十六條乃至第二十三條、第三十四條、第三十八條乃至第四十三條、第四十五條乃至第四十七條、第四十九條第三項、第四項、第五十二條乃至第六十三條及之ニ基キテ發スル命令ノ規定ヲ準用ス

第三條　前條ニ掲ケタルモノノ外河川法ニ規定シタル事項ハ内務大臣又ヘ府縣知事ニ於テ命令ヲ以テ第一條ノ認定ヲ受ケタル水流若ハ水面又ハ河川ニ準用スルコトヲ得但シ河川法第六條但書第八條、第二十四條第二項、第二十六條乃至第二十八條及第三十三條ノ規定ハ此ノ限ニ在ラス
府縣知事ニ於テ前項ニ依リ河川法ノ規定ヲ準用セントスルトキハ内務大臣ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス

第二章　河川ノ管理

第六條　河川ハ地方行政廳ニ於テ其ノ管内ニ係ル部分ヲ管理スヘシ但シ他府縣ノ利益ヲ保全スル爲必要ト認ムルトキハ主務大臣ニ於テ代テ之ヲ管理シ又ハ其ノ維持修繕ヲナスコトヲ得

◎河川法第六條但書ニ依リ内務大臣ノ管理ニ屬スル閘門通航規程（大正四年二月四日 内務省令第一號）

第一條　閘門通航ノ時間、舟筏ノ長、幅及吃水ニ關スル制限ハ之ヲ告示ス

第二條　暴風雨、出水、大潮其ノ他必要ト認ムル場合ニ於テハ前條ニ依ル告示ノ時間ニ拘ハラス何時ニテモ舟筏ヲ通航セシメ又ハ其ノ通航ヲ停止スルコトアルヘシ

第三條　閘門ヲ通航セムトスル汽船ハ豫メ適當ノ距離ニ於テ音響信號ヲ發スヘシ

第四條　閘門ヲ通航セムトスル者ハ監守人ノ指示スル場所ニ舟筏ヲ停メ其ノ出入ニ付キ監守人ノ指圖ニ從ヒ到着ノ順序ニ依リ舟筏ヲ徐航セシムヘシ但シ監守人ニ於テ必要ト認ムルトキハ通航順序ヲ變更セシムルコトアルヘシ

第五條　閘門ヲ通航セムトスル者ハ監守人ノ要求アリタルトキハ舟筏ノ乘組員、所有者及乘客ノ住所、氏名、發着地其ノ他ノ事項ヲ告ケ船鑑札又ハ營業鑑札ヲ示スヘシ

第六條　閘門通航ノ際ハ劔蔦其ノ他閘門及附屬ノ設備ヲ毀損スヘキ器具ヲ使用シ又ハ掛帆ノ儘通航スヘカラス

第七條　閘門又ハ附屬ノ設備ニ舟筏ヲ繫留シ若ハ接觸セシメ其ノ他通航ノ妨害ト爲ルヘキ行爲ヲ爲スヘカラス

第八條　閘門内ニ於テ石炭、灰燼、塵芥其ノ他ノ物件ヲ棄擲スヘカラス

第九條　閘門通航ノ妨害又ハ閘門毀損ノ原因トナルヘキ難破物其ノ他ノ物件ハ指定ノ期間内ニ其ノ所有者ニ於テ之ヲ除却スヘシ

第十條　舟筏ノ乘組員及乘客ハ本規程ニ定ムルモノ、外閘門ノ通航ニ關シ監守人ノ指圖ニ從フヘシ

第十一條　第一條ニ依ル制限ニ違反シタル者、第二條ニ依ル通航停止中通航シタル者、第六條ニ違反シタル者又ハ第九條ニ依ル命ニ從ハサル若ハ五十圓以内ノ罰金又ハ拘留若ハ科料ニ處ス

第十二條　第四條、第五條、第七條又ハ第八條ニ違反シタル者ハ拘留又ハ科料ニ處ス

第十三條　第三條又ハ第十條ニ違反シタル者ハ科料ニ處ス

附則

第十四條　本規程ハ大正四年三月一日ヨリ施行ス

第十五條　明治三十八年四月内務省令第十一號船頭平閘門通航規定ハ本規程施行ノ日ヨリ之ヲ廢止ス

◎閘門通航制限ノ件

（大正四年三月廿四日内務省告示第一五號）改（大正七年五月十六日内務省告示第四五號）（大正十一年五月十一日内務省告示第一二〇號）正

大正四年二月内務省令第一號閘門通航規程第一條ニ依リ通航時間並舟筏ノ長、幅及吃水ニ關スル制限左ノ通相定ム

河川	閘門	通航時間	長	幅	吃水
淀川	毛馬閘門	自午前一時至午後十時	舟九十尺以内 筏九十尺以内	舟十五尺以内 筏十尺以内	舟五尺以内 筏――
〃	六軒屋閘門	同	同	同	同
〃	傳法第一閘門	同	舟六十尺以内 筏五十尺以内	舟六十尺以内 筏十尺以内	同
〃	西島閘門	同	前	前	前
木曾川	船頭平閘門	自日出至日沒	舟百二十尺以内 筏百二十尺以内	舟十六尺以内 筏十六尺以内	舟五尺六寸以内 筏――

但シ監守人ニ於テ必要ト認ムル場合ニハ時間外ト雖通航セシムルコトアルヘシ

但シ監守人ニ於テ必要ト認ムル場合ニハ制限外ノ舟筏ト雖特ニ通航セシムルコトアルヘシ

◎傳法第二閘門通航ニ關スル制限ノ件

（大正十一年五月十一日内務省告示第一一九號）

大正四年二月内務省令第一號閘門通航規程第一條ニ依リ淀川筋傳法第二閘門ノ通航時間並舟筏ノ長、幅及吃水ニ關スル制限左ノ通相定ム

河川	閘門	通航時間	長	幅	吃水
淀川	傳法第二閘門	自午前一時至午後十時	舟六十尺以内 筏五十尺以内	舟十五尺以内 筏十尺以内	舟五尺以内 筏――

但シ監守人ニ於テ必要ト認ムル場合ニハ時間外ト雖通航セシムルコトアルヘシ

但シ監守人ニ於テ必要ト認ムル場合ニハ制限外ノ舟筏ト雖特ニ通航セシムルコトアルヘシ

◎河川法第六條但書ノ河川附屬物ニ關スル處分ノ件

（明治四十四年四月二十八日内務省訓令第二四五號京都府、大阪府、滋賀縣知事宛）

明治二十九年法律第七十一號河川法第六條但書ニ依リ明治四十四年度以降本大臣ニ於テ（其ノ府縣）ニ屬スル淀川筋左記附屬物ヲ管理シ其ノ維持修繕ヲ行ヒ候條此旨心得ヘシ

記

一　瀬田川洗堰

一　毛馬閘門
一　毛馬洗堰
一　傳法閘門
一　六軒屋川閘門
一　正蓮寺川締切堰堤
一　西島閘門

◎木曾川河口石堤及揖斐川河口石堤取締規程（大正三年三月三十日 内務省令第七號）

第一條　石堤及石堤敷ヲ距ル十五間以内ノ場所ニ於テ牡蠣其ノ他ノ貝類ヲ採取シ又ハ石堤ニ危害ヲ及ホスヘキ行爲ヲ爲スコトヲ得ス但シ内務大臣ノ許可ヲ受ケ貝類ヲ採取スルハ此ノ限ニ在ラス

第二條　前條但書ニ依ル許可ヲ受ケムトスル者ハ所轄地方長官ヲ經由シ申請スヘシ

所轄地方長官前項ノ申請ヲ受ケタルトキハ之ニ對スル意見ヲ附シ當該内務省土木出張所ニ送付スヘシ

第三條　第一條ノ規定ニ違背シタル者ハ五十圓以内ノ罰金若ハ科料又ハ拘留ニ處ス

附　則

本令ハ大正三年五月一日ヨリ之ヲ施行ス

第七條　地方行政廳ハ河川ニ關スル工事ヲ施行シ其ノ維持ヲナスノ義務アルモノトス但シ第四十三條ニ依リ通航料徴收ノ許可ヲ得タル者ヲシテ其ノ義務ノ一部ヲ負擔セシムルコトヲ妨ケス

第八條　河川ニ關スル工事ニシテ利害ノ關係スル所一府縣ノ區域ニ止マラサルトキ又ハ其ノ工事至難ナルトキ若ハ其ノ工費至大ナルトキ又ハ河川ノ全部若ハ一部ニ付キ大體ニ渉ル一定ノ計畫ニ基キテ施工スル改良工事ナルトキハ主務大臣ハ自ラ其ノ工事ヲ施行シ又ハ其ノ工事ニ因リ特ニ利益ヲ受クル公共團體ノ行政廳ニ命シテ之ヲ施行セシムルコトヲ得

前項ノ場合ニ於テハ主務大臣ハ此ノ法律ニ依リテ地方行政廳ノ有スル職權ヲ直接施行スルコトヲ得

第九條　地方行政廳ハ命令ノ定ムル所ニ從ヒ其ノ管内ノ下級行政廳ヲシテ河川ニ關スル工事ノ一部ヲ施行セシメ又ハ其ノ維持ヲナサシムルコトヲ得

◎河川法第九條ニ依レル下級行政廳ヲシテ河川ニ關スル工事施行又ハ維持ヲ爲サシムル件（明治三十二年五月 内務省令第一六號）改正（大正八年十二月九日 内務省令第二六號）

第一條　府縣知事ニ於テ下級行政廳ヲシテ河川ニ關スル工事ヲ施行セシメ又ハ其ノ維持ヲ爲サシムルニハ其ノ行政廳ハ河川ニ就キ直接ニ利害ノ關係ヲ有スル公共團體ノ行政廳タルコトヲ要ス

第二條　府縣知事ニ於テ下級行政廳ヲシテ河川ニ關スル工事ヲ施行セシメムトスルトキハ内務大臣ノ認可ヲ受クベシ

其ノ變更ヲ爲サントスルトキ亦同シ但シ輕易ナル修繕工事ニ付テハ此ノ限ニ在ラス

第十條　河川ノ附屬物ニシテ兼ネテ他ノ工作物ノ効用ヲナスモノアルトキハ地方行政廳ハ其ノ工作物ノ管理者ヲシテ其ノ附屬物ニ關スル工事ヲ施行シ又ハ其ノ維持ヲナサシムルコトヲ得

他ノ工作物ニシテ兼ネテ河川ノ附屬物ノ効用ヲナスモノアルトキハ地方行政廳ニ於テ其ノ工作物ニ關ス

ル工事ヲ施行シ又ハ其ノ維持ヲナスコトヲ得

第十一條　他ノ工事ニ因リ河川ニ關スル工事ノ必要ヲ生シタルトキハ地方行政廳ハ其ノ工事ノ施行者ヲシテ河川ニ關スル工事ヲ施行セシムルコトヲ得

河川ニ關スル工事ニ因リ必要ヲ生シタル他ノ工事又ハ河川ニ關スル工事ヲ施行スル爲ニ必要ナル他ノ工事ハ地方行政廳ニ於テ併セテ之ヲ施行スルコトヲ得

第十二條　行政廳ハ河川ニ關スル工事ノ請負ヲナスコトヲ得ス

第十三條　河川ニ關スル工事ノ請負ノ制限ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第十四條　地方行政廳ハ其ノ管理ニ屬スル河川ノ臺帳ヲ調製シ主務大臣ノ認可ヲ受クヘシ

臺帳ノ調製、保管、記載事項等ニ關スル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

主務大臣ノ認可ヲ經タル臺帳ニ記載セル事項ニ關シテハ反對ノ立證ヲ許サス但シ臺帳調製後其ノ事實ノ變更シタルコトヲ證スルヲ妨ケス

◎河川臺帳ニ關スル件（明治二十九年十月改（明治三十一年）（大正十二年勅令第三三一號）正（勅令第一六七號）（勅令第二八八號）（令第三五四號））

第一條　河川臺帳ハ帳簿及實測圖ヲ以テ組成ス

第二條　河川臺帳ニハ市町村毎ニ區別シテ左ノ事項ヲ記載スヘシ但シ河川ノ狀況ニ依リ內務大臣ハ其ノ記載事項ヲ省略セシムルコトヲ得

一　河川ノ敷地及堤外地ノ區域

二　河川ノ附屬物及河川ニ影響ヲ及ホスヘキ工作物ノ種類、數量、構造及位置形狀

三　河川ニ影響ヲ及ホスヘキ水流及水面ノ種類、數量及位置形狀

第三條　府縣知事ハ其ノ調製ニ係ル河川臺帳ニ付地元市町村長ノ意見ヲ徵シ且之ヲ其ノ市役所町村役場ニ於テ七日以上ノ期限ヲ定メテ公衆ノ縱覽ニ供スヘシ但シ地元市町村ノ多數ナル場合ニ於テハ府縣知事ハ縱覽所ヲ指定シ其ノ所在市町村ニ隣接スル市町村ニ限リ併合縱覽セシムルコトヲ得

前項ノ場合ニ於テ利害關係者ハ縱覽期限經過後十五日以內ニ河川臺帳ニ對シ意見ヲ申立ツルコトヲ得

第四條　府縣知事ハ河川臺帳ノ認可ヲ請フニ際シ前條意見書類及之ニ對スル辨明書ヲ內務大臣ニ提出スヘシ

第五條　府縣知事ハ河川臺帳ノ更正ヲナサムトスルトキモ又前二條ノ手續ヲ經テ內務大臣ノ認可ヲ請フヘシ

第六條　內務大臣ハ其ノ認可シタル河川臺帳ノ原本ヲ保管スヘシ

第七條　府縣知事ハ河川臺帳ノ原本ニ就テ正本ヲ調製シ之ヲ保管スヘシ

府縣知事ハ公衆ノ請求ニ依リ河川臺帳ノ正本ヲ縱覽ニ供スルノ方法ヲ設ケ其ノ地方ノ公布式ニ依リ之ヲ告示スヘシ

其ノ更正ヲ爲シタルトキ亦同シ

第八條　（土木監督署廢止ニ依リ消滅ス）

第九條　府縣知事河川臺帳ノ認可ヲ得タルトキハ七日以內ニ其ノ旨ヲ地元市町村長ニ通知スヘシ其ノ更正ニ付認可ヲ得タルトキ亦同シ

第十條　市町村長前條ノ通知ヲ受ケタルトキハ正本ニ就テ其ノ管內ニ係ル河川臺帳ノ副本ヲ調製シ又ハ更正スヘシ

市町村長ハ河川臺帳ノ副本ヲ調製シ又ハ更正シタルトキハ其ノ旨ヲ公告シ公衆ノ請求アリタルトキハ之ヲ其ノ縱覽ニ供スヘシ

第十一條　市町村長ハ各其ノ管內ニ係ル河川臺帳ノ副本ヲ保管スヘシ

第十二條　第十條ノ爲メニ要スル費用ハ當該市町村ノ負擔トス

附　則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

◎河川臺帳ニ關スル細則

（大正十年十二月二十四日内務省令第二九號）

第一條　河川臺帳ニ記載スヘキ事項ハ凡ソ左ノ區域内ニ係ルモノトス

有堤部ニ於テハ凡ソ洪水位ノ達スル區域但シ汎濫スヘキ土地ニ於テハ相當ト認定シタル區域

無堤部ニ於テハ凡ソ洪水位ノ達スル區域但シ汎濫スヘキ土地ニ於テハ相當ト認定シタル區域

第二條　河川臺帳ノ河川平面圖ハ縮尺千貳百五十分一トス

第三條　河川臺帳ニ用フル尺度ハメートルヲ單位トス

水準基標ノ標高ハ小數點以下參位迄河川ノ附屬物及工作物ノ標高、大小竝距離水位等ハ同貳位迄ヲ示スモノトス

第四條　河川ノ平面測量ハ三角法ニ依ルヘシ

府縣知事ハ成ルヘク安全ノ地點ニ三角標ヲ設置若ハ選定シ之ヲ保存スヘシ

第五條　府縣知事ハ河川ノ兩岸凡ソ五千メートル毎ニ少クモ一箇所成ルヘク安全ノ地點ニ水準基標ヲ設置若ハ選定シ之ヲ保存スヘシ

水準基面ハ總テ東京灣中等潮位トス

第六條　河川平面圖ニハ眞南北ヲ經トセル經緯線ヲ記入スヘシ

前項ノ經緯線ハ三角點ノ一ヲ原點トシ經緯共其ノ間隔ヲ〇、四メートルトスヘシ

前項ノ原點ハ一河川（支派川ヲ含ム）一點トス二府縣以上ニ跨ル河川ニ在リテハ關係府縣知事協議ノ上之ヲ定ムヘシ

第七條　三角點ハ其ノ位置、記號、番號、經緯距及隣接三角點トノ角度ヲ河川平面圖ニ記載スヘシ

第八條　水準基標ハ其ノ記號、番號、所在地名及標高ヲ河川臺帳ノ帳簿ニ記載シ尚河川平面圖ノ區域内ニ存在スルモノハ其ノ位置、記號、番號及標高ヲ河川平面圖ニ記載スヘシ

第九條　河川及其ノ附屬物ノ敷地ハ總テ折線ヲ以テ之ヲ區劃スヘシ但シ堤防以外ノ附屬物ノ全部若ハ一部カ川敷内又ハ堤防内ニ在ルトキハ其ノ川敷内又ハ堤敷内ニ在ル部分ニ付テハ其ノ敷地ヲ區劃セサルモノトス

前項ノ折線ノ交叉點ハ二箇ノ三角點ヲ連結スル直線若ハ之ニ準スル直線ニ基キ支距法ニ依リ之ヲ測定スヘシ

川敷ノ區域ハ青色實線、附屬物敷ノ區域ハ褐色實線、三角點連結線及之ニ準スル線ハ朱色實線、支距線ハ朱色點線ヲ以テ河川平面圖ニ記入スヘシ但シ川敷線ト附屬物敷線ト重複スル部分ハ青色實線及褐色實線ノ交互線ヲ以テ記入スヘシ

前項但書ノ部分ノ支距ハ之ヲ記入セサルモノトス

第十條　堤外地若ハ堤外地以外ノ河川附近ノ土地ノ區域ニシテ川敷線若ハ附屬物敷線ニ依リ限ラレタル部分ノ外堤外地ノ區域ハ紫色實線、河川附近ノ土地ノ區域ハ綠色實線ヲ以テ河川平面圖ニ記入スヘシ

第十一條　河口ヲ起點トシ百メートル毎ニ本丁杭ヲ設置シ丁杭ニ基キ少クモ四百メートル毎ニ河川横斷面ヲ測リ丁杭及横斷測量線（朱色波線ヲ以テ示ス）ヲ河川平面圖ニ記入シ別ニ縮尺横二千五百分ノ一縱百分ノ一ノ河川横斷面圖ヲ調製スヘシ

二府縣以上ニ跨ル河川ニ在テハ關係府縣知事協議ノ上丁杭ヲ設置スヘシ

第十二條　河川ノ附屬物及河川ニ影響ヲ及スヘキ工作物ハ其ノ位置、形狀竝左ノ事項ヲ河川平面圖ニ記載スヘシ特ニ

重要ナル附屬物若ハ工作物ニ付テハ適宜構造圖ヲ添付スルコトヲ得

一　附屬物ニ付テハ記號、種類、番號等

二　堰堤、堰堰ニ付テハ種類、構造、天端標高及敷標高等

三　樋管、水閘等ニ付テハ種類、構造、內法寸法及敷標高等但シ橫斷面ノ形狀複雜ナルトキハ其ノ形狀ヲ適宜ニ圖示スルコトヲ得

四　橋梁ニ付テハ路線名、橋名、種類、構造、徑間長竝其ノ數及桁下端ノ標高等

五　前各號ノ外附屬物又ハ工作物ニ付テ必要ト認メタル事項

第十三條　河川平面圖ニハ前各條ニ規定スル事項ノ外左ノ件々ヲ記載スヘシ

一　重要ナル地物　一　流レノ方向

一　地名及境界　一　梯尺

第十四條　特別ノ理由アル場合ニ於テハ府縣知事ハ內務大臣ノ認可ヲ得テ第二條乃至第十三條ノ規定ヲ一時省略若ハ變更スルコトヲ得

附　則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

本令施行ノ際調製中ニ係ル河川臺帳ハ仍從前ノ例ニ依ルコトヲ得

從前ノ規定ニ依リ調製シタル河川臺帳ノ一部ノ更正ハ當分ノ內仍從前ノ例ニ依ルコトヲ得

明治二十九年十二月內務省令第十三號ハ之ヲ廢止ス

◎河川臺帳縱覽及認可ニ關スル件

（明治三十一年八月十五日內務省訓令第二六號）

第一條　明治二十九年勅令第三百三十一號第三條第一項但書（明治三十一年勅令第百六十七號ヲ以テ追加）ノ場合ニ於テハ十日以上ノ期限ヲ定メテ從覽ニ供スヘシ

第二條　河川臺帳ノ原本ニ屬スル河川平面圖ハ原圖紙（幅五尺）ヲ用ヒ其長ハ隣接市町村併合縱覽ノ便宜ヲ得ル程度ニ於テ適宜之ヲ定ムルコトヲ得

第三條　河川臺帳ハ其調製ヲ了シタル部分ヨリ漸次明治二十九年勅令第三百三十一號第三條ノ手續ヲ履行シ認可ヲ請フコトヲ得

第三章　河川ノ使用ニ關スル制限竝警察

第十五條　地方行政廳ニ於テ河川管理ノ爲特ニ吏員ヲ置クコトヲ要スルトキハ其ノ定員、給料、手當、職務權限竝其ノ費用ノ負擔者等ハ命令ヲ以テ之ヲ定ムルコトヲ得

第十六條　舟筏ノ通行及流木ニ關スル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第十七條　左ニ記載スル工作物ヲ新築、改築若ハ除却セムトスル者ハ地方行政廳ノ許可ヲ受クヘシ

一　流水ヲ停滯セシメ若ハ引用シ又ハ流水ノ害ヲ豫防スル爲ニ施設スル工作物

二　河川ニ注水スル爲ニ施設スル工作物

三　河川ノ區域內ニ於テ敷地ニ固著シテ施設スル工作物又ハ河川ニ沿ヒ若ハ河川ヲ橫過シ若ハ其ノ床下ニ於テ施行スル工作物

◎直轄工事施行ノ爲除却ヲ要スル工作物及占用取消ニ關スル處分ノ件

（明治三十八年四月一日　内務省訓令第七號）

當省ニ於テ直接施行スル河川工事ノ爲メ河川法第十七條ニ依レル工作物ノ除却又ハ第十八條ニ依レル占用許可ノ取消ヲ要スルトキハヲ要スルモノニシテ本省土木出張所長ヨリ除却又ハ取消ノ通知ヲ爲シタルトキハ本大臣ノ許可ヲ受クルコトヲ要セス直ニ處分スヘシ

第二項（明治四十年訓令第一三號ヲ以テ削除）

明治三十二年九月内務省訓令第四五四號ハ之ヲ廢止ス

◎同上ノ件（明治三十八年四月一日　内務省訓令第八號）

直轄工事ヲ施行スル爲メ河川法第十七條ニ依レル工作物ノ除却又ハ第十八條ニ依レル占用許可ノ取消ヲ要スルトキハ府縣知事ニ通知スヘシ但河川法施行規程第九條ニ依リ許可セシ占用ノ取消ニ付テハ本大臣ニ經伺スヘシ

第十八條　河川ノ敷地若ハ流水ヲ占用セムトスル者ハ地方行政廳ノ許可ヲ受クヘシ

第十九條　流水ノ方向、清潔、分量、幅員若ハ深淺又ハ敷地ノ現狀等ニ影響ヲ及ホスノ虞アル工事、營業其ノ他ノ行爲ハ命令ヲ以テ之ヲ禁止若ハ制限シ又ハ地方行政廳ノ許可ヲ受ケシムルコトヲ得

第二十條　左ノ場合ニ於テ地方行政廳ハ許可ヲ取消シ若ハ其ノ效力ヲ停止シ若ハ其ノ條件ヲ變更シ又ハ既ニ施設シタル工作物ヲ改築若ハ除却セシメ又ハ原形ノ回復ヲ命シ又ハ許可セラレタル事項ニ因リテ生スル危害ヲ豫防スル爲ニ必要ナル設備ヲナサシムルコトヲ得

一　工事施行ノ方法若ハ施行後ニ於ケル管理ノ方法公安ヲ害スルノ虞アルトキ

二　河川ノ情況ノ變更其ノ他許可ノ後ニ起リタル事實ニ因リ必要ヲ生スルトキ

三　河川ニ關スル工事ヲ施行シ又ハ許可ヲ與ヘタルモノノ外ニ工事、使用若ハ占用ヲ許可スル爲ニ必要ナルトキ

四　此ノ法律ニ基キテ發スル命令ノ規程ニ依リ必要ヲ生スルトキ

五　法律命令ニ違背シタルトキ

六　公益ノ爲必要アルトキ

第二十一條　本章ノ規程ニ依リ與ヘタル許可ニ依リテ生スル權利義務ハ地方行政廳ノ許可ヲ受クルニ非サレハ之ヲ他人ニ移スコトヲ得ス

第二十二條　法律命令若ハ許可ノ條件ニ違背シタル者ハ行政廳ノ命スル所ニ從ヒ其ノ違背ニ因リテ生シタル事實ヲ更正シ且其ノ因リテ生スル損害ヲ豫防スル爲ニ必要ナル設備ヲナスヘシ

第二十三條　洪水ノ危險切迫ナルトキハ地方行政廳又ハ其ノ委任ヲ受ケタル官吏ハ其ノ現場ニ於テ直ニ防禦ノ爲ニ必要ナル土地ヲ使用シ土砂、竹木其ノ他ノ材料、車馬其ノ他ノ運搬具及器具等ヲ使用若ハ徵收シ又ハ其ノ現場ニ在ル者ヲ使役シ又ハ家屋其ノ他ノ障害物ヲ破毀スルコトヲ得

前項ノ場合ニ於テ地方行政廳又ハ其ノ委任ヲ受ケタル官吏ハ其ノ管内ニ於テ夫役ヲ命シ又ハ下級公共團體ニ命シテ土地、材料、運搬、器具及夫役ヲ供セシメ又ハ市町村長其ノ他ノ市町村吏員等ヲ指揮シテ必

要ナル處分ヲナサシムルコトヲ得
地方行政廳ハ其ノ管内ノ下級公共團體ニ命シテ豫メ洪水防禦ノ爲必要ナル準備ヲナサシムルコトヲ得

第四章　河川ニ關スル費用ノ負擔、土地所有者ノ權利義務竝河川ノ管理ヨリ生スル收入等

第二十四條　河川ニ關スル費用ハ府縣ノ負擔トス
主務大臣ニ於テ第六條但書ニ依リ河川ノ管理若ハ其ノ維持修繕ヲナス場合ニ於テハ國庫ニ於テ其ノ費用ノ全部若ハ一部ヲ負擔スルコトヲ得
第一項費用ノ範圍ハ主務大臣ノ定ムル所ニ依ル

第二十五條　通航料徴收ノ許可ヲ受ケテ施設シタル工作物ノ爲ニ要スル費用ハ其ノ徴收期間許可ヲ受ケタル者ノ負擔トス

第二十六條　河川ノ改良工事ニ要スル豫算費用ニシテ其ノ府縣内ノ地價總額千分ノ二箇半ヲ超過スルトキハ其ノ超過額ノ三分ノ二以内ヲ國庫ヨリ補助スルコトヲ得但シ地價總額百分ノ二箇半ヲ超過スル部分ニ付テハ其ノ超過額ノ四分ノ三以内ヲ補助スルコトヲ得
前項ニ於テ地價ト稱スルハ其年分地租ヲ徴收スヘキ土地ノ一月一日現在地價ヲ謂フ
災害ニ因リ必要ヲ生シタル工事ニ要スル費用ハ第一項ニ依ルノ限ニ在ラス
工事費用精算ノ上豫算ヨリ減スルコトアルモ既ニ與ヘタル補助金ハ之ヲ還付セシメサルコトヲ得

第二十七條　第八條ニ依リ主務大臣ニ於テ工事ヲ施行スル場合ニ於テハ府縣ハ前條ノ規程ニ準シテ其ノ豫算費用ヲ負擔シ國庫ハ其ノ殘額ヲ負擔スヘシ
前項ノ場合ニ於テ府縣ノ負擔スヘキ金額竝不足額ノ補充及殘餘金ノ處分等ハ主務大臣之ヲ定ム

第二十八條　第八條ニ依リ主務大臣ニ於テ工事ヲ施行スル場合ニ於テハ府縣ハ其ノ負擔スヘキ豫算金額ヲ國庫ニ納付スヘシ

第二十九條　地方行政廳ハ其ノ管内ノ下級公共團體ヲシテ河川ニ關スル費用ノ一部ヲ負擔セシムルコトヲ得

第三十條　河川ノ附屬物ニシテ兼ネテ他ノ工作物ノ效用ヲナスモノアルトキハ其ノ工作物ノ管理者タル行政廳ノ直接ニ管轄スル公共團體若ハ管理者タル私人ヲシテ其ノ附屬物ニ關スル費用ノ全部若ハ一部ヲ負擔セシムルコトヲ得

第三十一條　營業ノ結果ニ因リ特ニ河川ニ關スル工事ノ必要ヲ生セシムルモノアルトキハ其ノ營業者ヲシテ其ノ費用ノ一部ヲ負擔セシムルコトヲ得

第三十二條　河川ニ關スル工事ニシテ他ノ工事ニ因リ必要ヲ生シタルモノナルトキハ其ノ費用ハ工事ノ必要ヲ生シタル程度ニ於テ其ノ原因タル工事ノ費用負擔者ヲシテ之ヲ負擔セシムルコトヲ得
河川ニ關スル工事ニ因リテ必要ヲ生シタル他ノ工事ノ費用ハ其ノ工事ノ管理者タル行政廳ノ直接ニ管轄スル公共團體若ハ管理者タル私人ノ負擔トス但シ命令ノ定ムル所ニ從ヒ河川ニ關スル費用ノ内ヨリ其ノ費用ノ全部若ハ一部ヲ補助スルコトヲ妨ケス

◎河川法第三十二條第二項ノ費用補助ニ關スル件（明治三十二年四月六日 勅令第一二二號）

第一條　河川ニ關スル工事ニ因リテ必要ヲ生シタル他ノ工事ニ對シ河川ニ關スル費用ノ内ヨリ補助ヲ爲スニハ左ノ條件ヲ具備スルコトヲ要ス

一　河川法第十七條ニ記載スル工作物ノ新築改築若ハ除却ナルコト

二　工事ノ必要ヲ生シタル程度ニ於ケル工費ニシテ其ノ管理者タル行政廳ノ直接ニ管轄スル公共團體又ハ管理者タル私人ノ資力ニ比シ大ナルコト

第二條　河川ニ關スル工事ニ因リテ必要ヲ生シタル他ノ工事ノ費用ニ對スル補助ハ其ノ工費ノ三分ノ二以内トス但シ他ノ工事ノ管理者ニシテ私人ナルトキ又ハ特別ノ事情アル場合ハ此限ニ在ラス

第三條　此ノ勅令ノ規定ニ依リ國庫ヨリ工事ノ豫算費用ニ對シ補助シタル場合ニ於テハ工事費用精算ノ上豫算ヨリ減スルコトアルモ既ニ與ヘタル補助金ハ之ヲ還付セシメサルコトヲ得

第四條　河川ニ關スル工事ニ因リテ必要ヲ生シタル他ノ工事ニシテ其ノ管理者不明ナルトキハ河川ニ關スル費用ノ内ヨリ其ノ工費ノ全部ヲ支辨スルコトヲ得

第五條　府縣ニ於テ河川法第二十六條ニ依リ補助ヲ受ケタル場合ニ於テ此ノ勅令ノ規定ニ依リ補助又ハ支辨ヲ爲サントスルトキハ内務大臣ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス其ノ變更又ハ廢止ヲ爲サントスルトキ亦同シ

◎河川法第三十二條第二項ノ補助取扱手續ノ件（明治三十二年五月三十一日内務省令第二一號）（改正明治三十八年内務省令第五號）

第一條　内務大臣ノ直接施行ニ係ル河川ニ關スル工事ニ因リテ必要ヲ生シタル他ノ工事ノ費用ニ對シ補助ヲ受ケントスルトキハ其ノ工事ノ管理者ニ於テ工事計畫書工事豫算書及圖面ヲ添ヘ府縣知事ヲ經由シ内務大臣ニ申請スヘシ但工事ノ管理者ニシテ行政廳ナルトキハ其ノ行政廳ノ直接ニ管轄スル公共團體ノ議會ノ議決書ヲ添付スルコトヲ要ス

第二條　府縣知事ニ於テ前條補助ノ申請ヲ受ケタルトキ補助申請者行政廳ナル場合ニ於テハ其ノ行政廳ノ直接ニ管轄スル公共團體ノ地租年額及戸數ヲ調査シ私人ナル場合ニ於テハ其ノ資力ヲ調査シ尚ホ工事ノ計畫及工費ノ豫算ヲ審査シ之ニ對スル意見ヲ付シ當該内務省土木出張所ニ送付スヘシ

◎河川工事費ヨリ補助シタル土木工事竣功認可ニ關スル件（明治三十六年七月三十日内務省令第八號）（改正明治三十八年内務省令第六號）

第一條　河川法第三十二條第二項ニ依リ費用ノ補助ヲ受ケタル土木工事ニシテ内務大臣ニ於テ施行スル河川工事費ヨリ補助シタルモノニ付テハ其工事竣功シタルトキハ管理者ニ於テ内務大臣ニ申請シ工事竣功ノ認可ヲ受クヘシ

第二條　前條ノ申請ニハ竣功調書及費用精算書ヲ添附シ地方長官ヲ經由スヘシ

地方長官前項ノ書類ヲ受ケタルトキハ之ニ意見ヲ付シ當該内務省土木出張所ニ送付スヘシ

第三條　工事費ニ殘餘ヲ生シタル場合ニ於テ内務大臣ニ於テ金額ヲ指定シ還付ヲ命シタルトキハ管理者ハ其ノ命ヲ受ケタル日ヨリ二箇月内ニ之ヲ國庫ニ納付スヘシ

條四條　本令ノ規定ハ本令發布前既ニ竣功シタルモノニ付テ亦之ヲ適用ス但シ第一條ノ規定ニ依レル申請ハ本令發布ノ日ヨリ三箇月内ニ提出スヘシ

第三十三條　河川ニ關スル工事ニシテ他ノ府縣若ハ他府縣内ノ公共團體ニ於テ著シク利益ヲ受クルモノ

ナルトキ又ハ河川ニ關スル工事若ハ其ノ維持ニシテ主トシテ他府縣内ノ住民ノ河川ノ使用ニ因リ必要ヲ生スルモノナルトキハ其ノ府縣若ハ其ノ府縣内ノ公共團體ヲシテ其ノ費用ノ一部ヲ負擔セシムルコトヲ得

第三十四條　此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ發スル命令ニ依リ行政廳ノ命シタル事項ヲ遵守スル爲ニ要スル費用ハ特別ノ規程ヲ設ケタル場合ヲ除クノ外其ノ命ヲ受ケタル者ノ負擔トス

第五十二條ニ依リ主務大臣若ハ地方長官ニ於テ義務者ノ履行スヘキ事項ヲ自ラ執行シ若ハ第三者ヲシテ執行セシメタルカ爲ニ要シタル費用ハ其ノ義務者ヨリ之ヲ追徵スルコトヲ得

第三十五條　公共團體ハ河川ニ關スル工事若ハ費用ノ爲寄付ヲナスコトヲ得

第三十六條　公共團體ハ河川ニ關スル費用ニ付キ私人若ハ其ノ區域内ノ下級公共團體ニ補助ヲナスコトヲ得

第三十七條　公共團體ハ河川ニ關スル費用ニ付キ利害關係ノ厚薄ヲ標準トシテ其ノ區域内ニ於テ不均一ノ賦課ヲナスコトヲ得

第三十八條　河川ニ關スル工事ノ爲必要ナルトキハ地方行政廳ハ管内ノ土地若ハ森林ノ所有者ニ命シ補償金トシテ時價相當ノ金額ヲ下付シテ其ノ所有ニ係ル土石、砂礫、芝草、竹木及運搬具ヲ供給セシムルコトヲ得但シ時價ニ關シテ協議整ハサルトキ又ハ所有者不明ナルトキ若ハ其ノ所在不明ナルトキハ地方行政廳ハ相當ト認ムル金額ヲ供託シテ本條ノ供給ヲナサシムルコトヲ得

第三十九條　河川ニ關スル工事ノ爲メ必要ナルトキハ地方行政廳ハ其ノ堤外地ニ立入リ又ハ其ノ土地ヲ材料置場等ニ供シ又ハ已ムヲ得サルトキハ其ノ土地ニ現在スル建設物其ノ他ノ障害物ヲ除却スルコトヲ得

堤外地ニ非サル沿岸若ハ沿堤土地ニ關シテハ其ノ地先ニ施行スヘキ工事ノ爲必要ナル場合ニ限リ前項ヲ適用スルコトヲ得

前二項ノ適用ニ依リ損害ヲ受ケタル所有者ハ使用若ハ除却ノ後三箇月以内ニ府縣ニ對シ補償金ヲ請求スルコトヲ得

第四十條　第二十三條第一項ノ處分ニ因リ著シク損害ヲ受ケタル者アルトキハ地方行政廳ハ其ノ管内ノ市町村、町村組合若ハ水利組合ニ命シテ其ノ物件ノ價額ヲ補償セシムルコトヲ得其ノ價額ハ行政廳之ヲ定ム

前項補償ノ手續ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

◎河川法第四十條ニ依レル補償手續ノ件

（明治三十二年七月十四日　内務省令第三六號）

第一條　府縣知事ニ於テ河川法第四十條ニ依リ市町村、町村組合若ハ水利組合ニ補償ヲ命スルトキハ補償スヘキ物件ノ種類、員數及補償金額竝ニ其ノ支拂期限ヲ定メ補償金ヲ受取ルヘキ者ノ氏名、住所ト共ニ之ヲ其ノ市町村、町村組合若ハ水利組合ニ通知スヘシ

第二條　府縣知事ニ於テ前條ノ通知ヲ爲シタルトキハ同時ニ前條ニ依リ定メタル事項ヲ補償金ヲ受取ルヘキ者ニ通知スヘシ

第四十一條　法律、命令若ハ許可認可ノ條件ニ違背シタル工事、設備、使用、占用若ハ工作物ノ管理ニ因リ損害ヲ受ケシメタル者ハ其ノ損害ヲ賠償スヘシ

前項ニ依リ行政廳ニ於テ下付スヘキ賠償金ハ其ノ行政廳ノ直接ニ管轄スル公共團體ノ負擔トス

第四十二條　流水ヲ停滯シ若ハ引用スル爲ノ工作物ノ施設其ノ他河川ノ使用若ハ占用ヲ許可スルトキハ其ノ管理者、使用者若ハ占用者ヨリ使用料若ハ占用料ヲ徵收スルコトヲ得

本條ノ使用料若ハ占用料其ノ他河川ヨリ生スル收入ハ府縣ニ歸ス

第四十三條　地方行政廳ハ私人若ハ其ノ管內下級公共團體ニ於テ舟筏ノ便ヲ謀ル爲新築若ハ改築工事ヲ施行スル場合ニ限リ舟筏ヨリ通航料ヲ徵收スルコトヲ許可スルコトヲ得但シ其ノ年限ハ當初許可シタル時ヨリ三十箇年ヲ超過スルコトヲ得ス

通航料ノ徵收ヲ停止スヘキ場合ニ於ケル補償其ノ他通航料ノ制限等ニ關スル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

◎河川法第四十三條ニ依レル通航料徵收ニ關スル件（明治三十三年五月二十九日　內務省令第二八號）

第一條　府縣知事ニ於テ河川法第四十三條ニ依リ通航料ノ徵收ヲ許可スルトキハ其ノ金額及徵收期間ヲ定ムヘシ

第二條　通航料ノ金額及其ノ徵收期間ハ原資及其ノ利子ノ償還ヲ標準トシテ之ヲ定ムルコトヲ要ス

第三條　公益ノ爲メ必要アルトキハ府縣知事ハ通航料徵收ノ許可ヲ取消シ又ハ其ノ效力ヲ停止シ若ハ其ノ條件ヲ變更スルコトヲ得

第四條　通航料徵收ノ許可ヲ取消シタルトキハ其ノ許可ヲ取消サレタル者ノ申請ニ依リ府縣ニ於テ補償金ヲ下付スルコトヲ得

前項ノ補償金額ハ原資ノ未償還額ヲ超過スルコトヲ得ス

第五條　通航料徵收許可ノ效力ヲ停止シ若ハ其ノ條件ヲ變更シタルニ因リ其ノ收入ノ減少シタルトキ又ハ更ニ新築若ハ改築ヲ爲シタルトキハ府縣知事ニ於テ通航料ノ增額及徵收期間ノ伸長ヲ許可スルコトヲ得ス

第六條　通航料ハ左ニ掲ケタル舟筏ヨリ之ヲ徵收スルコトヲ得

一　河川ノ視察其ノ他公務ノ爲メ通航スル船舶

二　行政廳ノ使用スル船舶

三　國及府縣以下ノ公共團體ノ所有ニ屬スル筏

四　自家耕作用ノ肥料ヲ積載スル船舶

五　府縣知事ニ於テ特ニ定メタル舟筏

第七條　通航料徵收ノ許可ニ依リテ生スル權利義務ハ府縣知事ノ許可ヲ受クルニ非サレハ之ヲ他人ニ移スコトヲ得ス

第八條　左ニ掲ケタル各號ニ該當スル者ハ五圓以下ノ罰金ニ處ス

一　許可ノ效力停止期間內ニ通航料ヲ徵收シタル者

二　第六條ノ規定ニ違背シタル者

第四十四條　河川敷地ノ公用ヲ廢シタルトキハ地方行政廳ハ命令ノ定ムル所ニ從ヒ之ヲ處分スヘシ但シ此ノ法律施行前私人ノ所有權ヲ認メタル證跡アルトキハ其ノ私人ニ下付スヘシ

◎廢川敷地處分令（大正十一年五月三十一日　勅令第三〇三號）

第一條　本令ニ於テ廢川敷地ト稱スルハ河川法第四十四條ニ規定スル河川敷地ノ公用ヲ廢シタルモノヲ謂フ

第二條　廢川敷地ノ處分ハ其ノ所在地ヲ管轄スル府縣知事之ヲ行フ

第三條　廢川敷地ハ府縣知事内務大臣ノ認可ヲ受ケ之ヲ告示スヘシ

第四條　廢川敷地ノ處分ノ費用ハ府縣ノ負擔トス

第五條　廢川敷地ニシテ御料地又ハ内務省所管以外ノ國有地ト爲スノ必要アルモノニ付テハ宮内大臣又ハ主務大臣ハ第三條ノ規定ニ依ル告示ノ日ヨリ三月内ニ内務大臣ニ協議スヘシ

廢川敷地ニシテ前項ノ協議調ヒタルモノ又ハ内務省所管ノ國有地ト爲スノ必要アルモノニ付テハ内務大臣府縣知事ヲシテ之ヲ御料地又ハ國有地ニ編入セシムヘシ

第六條　河川法第四十四條但書ノ規定ニ依リ廢川敷地ノ下付ヲ受ケムトスル者ハ前條第一項ニ規定スル期間内ニ府縣知事ニ申請スヘシ

前項ノ期間經過後爲シタル申請ト雖府縣知事宥恕スヘキ事由アリト認ムルトキハ之ヲ受理スルコトヲ得

第七條　第五條ノ規定ニ依リ御料地若ハ國有地ニ編入セス又ハ河川法第四十四條但書ノ規定ニ依リ私人ニ下付セサル廢川敷地ハ府縣ニ歸屬ス但シ其ノ府縣以外ノ公共團體カ費用ノ全部又ハ一部ヲ負擔シテ施行セラレタル河川ニ關スル工事ニ因リ生シタル廢川敷地ニ付テハ府縣知事内務大臣ノ認可ヲ受ケ其ノ歸屬ヲ定ム

第八條　廢川敷地ニシテ現ニ他ノ公用又ハ公共ノ用ニ供セラルルモノニ付テハ府縣知事ハ内務大臣ノ認可ヲ受ケ前各條ノ規定ニ拘ラス特別ノ處分ヲ爲スコトヲ得

第九條　廢川敷地ヲ取得シタル者ハ公用ヲ廢シタル日ヨリ其ノ土地ノ所有權ヲ取得ス

附　則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

本令施行前府縣知事ノ告示シタル廢川敷地ノ處分ニ關シテハ第五條、第六條及第七條但書ノ規定ヲ除クノ外仍從前ノ例ニ依ル

◎河川法ニ依ル河川ニ關スル工事ノ爲メ不用ニ歸スル土地ノ處分ニ關スル件

（大正十二年六月十三日　勅令第三一〇號）

河川法ニ依ラサル河川、水流又ハ水面ニシテ河川法ニ依ル河川ニ關スル工事ノ爲不用ニ歸シタルモノニ付テハ本令施行ノ日ヨリ一年内ニ内務大臣ノ指定スルモノニ限リ河川法第四條第二項及第四十四條ノ規定並廢川敷地處分令ヲ準用ス

廢川敷地處分令ニ依ル廢川敷地及前項ノ規定ニ依ル廢川敷地ニシテ本令施行ノ日ヨリ一年内ニ内務大臣ノ指定スルモノノ處分ニ關シテハ同令附則第二項ノ例ニ依ル

附　則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

第四十五條　河川附近ノ土地若ハ工作物ノ所有者ハ命令ノ規程ニ依リ行政廳ノ命スル所ニ從ヒ其ノ土地ノ缺壞若ハ土砂流出ヲ豫防スル爲又ハ其ノ工作物ノ河川ニ及ホス損害ヲ豫防スル爲ニ必要ナル設備ノ全部若ハ一部ヲナシ又ハ其ノ費用ノ全部若ハ一部ヲ負擔スルノ義務ヲ有ス

第四十六條　河川ニ土砂ヲ流出スルノ虞アル土地ノ所有者ハ行政廳ニ於テ其ノ土地ニ竹木芝草ヲ植附ケ

若ハ培養シ又ハ其ノ他土砂扞止ノ設備ヲナシ若ハ之ヲ維持スルコトヲ拒ムコトヲ得ス

前項ニ依リ植附タル竹木芝草ハ命令ノ定ムル所ニ從ヒ其ノ土地所有者ヲシテ收益ノ全部若ハ一部ヲ取得シテ之ヲ培養スルノ義務ヲ負ハシムルコトヲ得

土砂扞止ノ爲ニ要スル土地ハ行政廳ニ於テ土地收用法ニ依リ之ヲ收用スルコトヲ得

第一項土地ノ區域ハ地方行政廳ニ於テ豫メ之ヲ告示スヘシ

第四十七條　此ノ法律ヲ以テ定メタルモノノ外尙河川附近ノ土地、家屋若ハ其ノ他ノ工作物ニ關シ河川ノ公利ヲ增進シ又ハ公害ヲ除却若ハ輕減スル爲ニ必要ナル制限ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

◎河川法第四十七條ニ依レル命令ノ件　（明治三十三年七月十三日　勅令第三〇〇號）

第一條　河川附近ノ土地ノ形狀又ハ家屋其ノ他ノ工作物ニシテ河川ニ害ヲ及ホシ又ハ及ホス虞アルトキハ府縣知事ハ其ノ土地ノ形狀ヲ變更シ又ハ家屋其ノ他ノ工作物ヲ改築若ハ除却シ又ハ其ノ所有者ヲシテ之ヲ爲サシムルコトヲ得

第二條　河川附近ノ土地ニ在ル土砂、竹木等ニシテ河川ニ害ヲ及ホシ又ハ及ホス虞アルトキハ府縣知事ハ其ノ所有者ヲシテ之ヲ除却セシムルコトヲ得

第三條　河川ニ關シ必要アルトキハ府縣知事ハ河川附近ノ土地ニ立入リ又ハ之ニ標柱等ヲ設置スルコトヲ得

第四條　左ニ掲ケタル行爲ヲ爲サムトスル者ハ府縣知事ノ許可ヲ受クヘシ

一　河川附近ノ土地ニ於ケル家屋以外ノ工作物ノ新築、改築又ハ除却

二　河川附近ノ土地ノ堀鑿其ノ他土地ノ形狀ノ變更

三　堤外地ニ於ケル家屋ノ改築若ハ除却又ハ竹木ノ栽植若ハ伐採

第五條　沿岸土地ノ所有者ハ其ノ土地ヲ曳船道ニ供スヘシ

前項制限ノ範圍ハ各曳船道ニ付府縣知事之ヲ定ム

第六條　沿堤土地ノ所有者ハ堤防ヨリ雨水ノ自然ニ流レ來ルヲ妨ケ又ハ其ノ土地ノ水ヲ堤防ニ注流セシムル設備ヲ爲スコトヲ得ス

第七條　第一條、第二條、第三條又ハ第五條ノ場合ニ於テ損害ヲ受ケタル者アルトキハ府縣ハ相當ノ補償金ヲ下付スヘシ

第八條　府縣知事ニ於テ第一條ニ依リ土地ノ形狀ヲ變更シ又ハ家屋其ノ他ノ工作物ヲ改築若ハ除却セムトスルトキハ少クトモ十五日前ニ、第三條ニ依リ土地ニ立入リ又ハ標柱等ヲ設置セムトスルトキハ少クトモ五日前ニ其ノ所有者及占有者ニ之ヲ通知スヘシ

第九條　左ニ掲ケタル事項及其ノ變更又ハ廢止ハ內務大臣ノ認可ヲ受クヘシ

一　第一條ニ依ル處分

二　第四條ニ掲ケタル行爲ニシテ重大ナルモノノ許可

第十條　第四條又ハ第六條ノ規定ニ違背シタル者ハ五十圓以下ノ罰金又ハ三箇月以下ノ〔重禁錮〕ニ處ス

第四十八條　河川若ハ河川附近ノ土地ニ關シテ規定シタル事項ハ命令ノ定ムル所ニ從ヒ河川ニ關スル工事ニ因リ新ニ河川トナルヘキ區域若ハ其ノ附近ノ土地ニ之ヲ準用スルコトヲ得

◎河川法第四十八條ニ依レル命令ノ件　（明治三十年十月二十三日　勅令第三七七號）

第一條　此ノ勅令ニ於テ河川トナルヘキ區域ト稱スルハ河川ニ關スル工事ニ因リ新ニ河川トナルヘキ區域ヲ謂フ

第二條　河川トナルヘキ區域竝ニ其ノ附近ノ土地ノ區域ハ府縣知事ニ於テ内務大臣ノ定ムル方法ニ依リ之ヲ告示スヘシ

第三條　河川トナルヘキ區域ニ於テ其ノ土地ニ固着シテ施設スル工作物又ハ之ニ沿ヒ若ハ之ヲ横過シ若ハ其ノ地下ニ於テ施設スル工作物ヲ新築、改築若ハ除却セムトスル者ハ府縣知事ノ許可ヲ受クヘシ

第四條　工事、營業其ノ他ノ行爲ニシテ河川トナル區域ノ現狀若ハ新ニ生スヘキ河川ニ影響ヲ及ホスノ虞アルモノハ府縣知事ニ於テ命令ヲ以テ之ヲ禁止若ハ制限シ又ハ許可ヲ受ケシムルコトヲ得

第五條　此ノ勅令ニ依リ許可シタル事項ニ關シテハ府縣知事ハ左ノ場合ニ於テ許可ヲ取消シ若ハ其ノ效力ヲ停止シ若ハ其ノ條件ヲ變更シ又ハ既ニ施設シタル工作物ヲ改築若ハ除却セシメ又ハ原形ノ囘復ヲ命シ又ハ許可セラレタル事項ニ因リテ生スル危害ヲ豫防スル爲ニ必要ナル設備ヲナサシムルコトヲ得

一　工事施行ノ方法若ハ施行後ニ於ケル管理ノ方法公安ヲ害スルノ虞アルトキ

二　許可ノ後ニ起リタル事實ニ因リ必要ヲ生スルトキ

三　河川ニ關スル工事ヲ施行シ又ハ許可ヲ與ヘタルモノノ外ニ工事ヲ許可スル爲ニ必要ナルトキ

四　河川法ニ基キテ發スル命令ノ規程ニ依リ必要ヲ生スルトキ

五　法律命令ニ違背シタルトキ

六　公益ノ爲必要ナルトキ

第六條　此ノ勅令ニ依リ與ヘタル許可ニ關シテハ河川法第二十一條ヲ準用ス

第七條　河川ニ關スル工事ノ爲必要ナルトキハ府縣知事ハ河川トナルヘキ區域ニ立入リ又ハ其ノ土地ヲ材料置場等ニ供シ又ハ已ムヲ得サルトキハ其ノ土地ニ現在スル建設物其ノ他ノ障害物ヲ除却スルコトヲ得

河川トナルヘキ區域ニ沿ヒタル土地ニ關シテハ其ノ地先ニ施行スヘキ工事ノ爲必要ナル場合ニ限リ前項ヲ適用スルコトヲ得

前二項ノ場合ニ關シテハ河川法第三十九條第三項及第六十二條ヲ準用ス

第八條　前條第一項及第二項ノ場合ニ於テハ明治二十九年勅令第二百三十六號第七條ヲ準用ス

第九條　河川法第四十五條及第四十七條ニ基キ河川附近ノ土地ニ關シ發スル命令ニ規定シタル事項ハ府縣知事ニ於テ府縣令ヲ以テ河川トナルヘキ區域附近ノ土地ニ之ヲ準用スルコトヲ得

第十條　河川法第八條ニ依リ内務大臣ニ於テ自ラ工事ヲ施行シ又ハ公共團體ノ行政廳ニ命シテ工事ヲ施行セシムル場合ニ於テハ内務大臣ハ此ノ勅令ニ依リテ府縣知事ノ有スル職權ヲ自ラ施行スルコトヲ得

第十一條　左ノ場合ニ於テ府縣知事ハ此ノ勅令ニ依リ有スル職權ノ施行ニ關シ内務大臣ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス

一　第七條ニ依リ建設物其ノ他ノ障害物ヲ除却セムトスルトキ

二　河川法第八條ニ依リ内務大臣ニ於テ自ラ工事ヲ施行シ又ハ公共團體ノ行政廳ニ命シテ工事ヲ施行セシムルトキ

◎各廳ニ於テ河川法ニ規定スル行爲ヲ爲ス場合ノ件（明治四十二年二月十九日　内務省訓令第三號）

各廳ニ於テ明治三十年十月勅令第三百七十七號及明治三十三年七月勅令第三百號ニ記載シタル行爲ヲ爲サムトスルニ當リ協議アリタルトキハ一般ノ規定ニ準シ本大臣ノ認可ヲ受ケ若ハ直ニ處理スヘシ

第五章　監督及強制手續

第四十九條　主務大臣ハ河川ニ關スル行政ヲ監督ス

地方長官ヲシテ第一次ニ於テ監督セシムヘキ事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

此ノ法律ニ規定シタル事項ニシテ主務大臣若ハ地方長官ノ認可ヲ要スルモノハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第三十五條及第三十六條ニ規定シタル事項竝此ノ法律ニ依リ行政廳ニ付與シタル職權ニ關シテハ命令ヲ以テ制限ヲ設クルコトヲ得

◎河川ニ關スル行政監督ノ件（明治二十九年六月三日）改（明治三十二年）勅令第二一三五號）正（勅令第二八七號）

第一條　河川法若ハ之ニ基キテ發スル命令ニ依リ郡、市、町、村、町村組合又ハ水利組合ノ行政廳ニ於テ執行スル河川行政及府縣知事ノ命シ又ハ許可シタル事項ニ關シテハ第一次ニ於テ府縣知事之ヲ監督シ第二次ニ於テ內務大臣之ヲ監督ス

第二條　左ニ掲クル事項及其ノ變更、停止又ハ廢止ハ內務大臣ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス但河川ニ影響スルコト小ニシテ內務大臣ニ於テ命令ヲ以テ認可ヲ要セスト規定シタルモノハ此ノ限ニアラス

一　河川ノ支川、派川及河川ノ附屬物ノ認定

二　河川ニ關スル新築、改築若ハ除却工事ノ施行竝ニ其ノ計畫及其ノ工費豫算

三　河川法第十七條、第十八條及第四十三條ニ依リ與フル許可

四　內務大臣ノ認可ヲ經テ許可シタル事項ニ關シ河川法第二十條ニ依ル府縣知事ノ處分

五　河川法第二十九條乃至第三十二條ニ依ル費用ノ負擔方法

六　河川法第三十七條ニ依ル府縣ノ不均一ノ賦課

七　河川法第三十九條ニ依ル建設物其ノ他ノ障害物ノ除却

第三條　左ニ掲クル事項及其ノ變更、停止又ハ廢止ハ府縣知事ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス

一　河川法第二十二條及第四十六條第一項ニ依ル下級行政廳ノ處分

二　河川法第三十七條ニ依ル下級公共團體ノ不均一ノ賦課

此ノ勅令ニ依リ府縣知事ノ第一次ニ監督スヘキ事項ニ關シテハ府縣知事ハ府縣令ヲ以テ其ノ認可ヲ受クヘキモノヲ定ムルコトヲ得

第四條　河川法第三十五條ニ依リ郡、市、町、村、町村組合又ハ水利組合ニ於テ寄附ヲ爲ストキハ左ノ條件ヲ具備シ且府縣知事ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス

一　河川ニ關スル事業ニシテ寄附ヲ爲サムトスル公共團體ノ利害ニ直接ノ關係アルコト

二　寄附ヲ爲サムトスル公共團體ニ於テ起債ノ方法ニ因ラスシテ寄附ヲ爲シ得ヘキコト

第五條　河川法第三十六條ニ依リ郡、市、町、村、町村組合又ハ水利組合ニ於テ補助ヲ爲ストキハ左ノ條件ヲ具備シ且府縣知事ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス

一　河川ニ關スル事業ニシテ永遠ノ利益ヲ目的トシ且其補助ヲ受クヘキ者ニ於テ其ノ費用ノ負擔ニ堪エサルコト

二　補助ヲ爲サムトスル公共團體ニ於テ起債ノ方法ニ因ラスシテ補助ヲ爲シ得ヘキコト

◎明治二十九年勅令第二百三十五號第二條但書ニ依リ認可ヲ要セサルモノニ關スル件（大正十一年五月二十六日）內務省令第一一號）

第一條　左ニ掲クル事項及其ノ變更、停止又ハ廢止ハ內務大臣ノ特ニ指定スルモノヲ除クノ外認可ヲ受クルコトヲ要

セス但シ第一號乃至第三號及第六號ニ掲クル事項ニシテ對岸他府縣ニ屬シ又ハ上流若ハ下流他府縣ニ連接スル場所ニ係ルモノ（堤内腹付第一號ノニ號若ハホ號竝第二號ノイ號、ハ號、ホ號、ヘ號、ト號若ハヌ號ニ該當スルモノヲ除ク）及他府縣ニ影響ヲ及ホスノ虞アルモノニシテ關係府縣知事ノ間ニ協議調ハサルモノハ此ノ限ニ在ラス

一　河川又ハ其ノ附屬物ニ關スル新築改築若ハ除却工事ニシテ左ニ掲クルモノノ施行竝其ノ計畫及其ノ工費豫算

イ　堤防ノ一局部ニ止マル位置ノ變更ニシテ其ノ箇所ニ於タル屈曲ヲ改良スル目的ヲ以テ施行スルモノ

ロ　堤防ノ嵩置

ハ　堤防ノ腹付

ニ　堤防ノ法面保護工及根固

ホ　護岸工（根固ヲ含ム）

ヘ　水制工ニシテ流水ノ方向ヲ變更スルコト少ナキモノ

ト　一局部ノ浚渫

チ　荷揚場、棧橋其ノ他之ニ類スル河津ノ施設

リ　其ノ他河川又ハ其ノ附屬物ニ及ホス影響小ナルモノ

二　河川法第十七條ノ工作物ニシテ左ニ掲クルモノノ新築、改築若ハ除却ノ許可

イ　橋梁ノ改築ニシテ徑間水面上ノ間隔及流水斷面積ヲ縮少セサルモノ

ロ　棧橋

ハ　繫船杭

ニ　渡船用昇降場物揚場及物洗場

ホ　堤防ノ馬踏又ハ裏法敷ニ建設スル水防小屋

ヘ　堤防ノ裏法敷ニ施設スル盛土

ト　堤防ニ階段ヲ附シ又ハ堤腹ニ沿ヒ施設スル昇降場

チ　河川ヲ横過シ架設スル電線路ニシテ舟行ニ障害ヲ及ホスノ虞ナキモノ但シ電線ヲ支持スヘキ工作物ノ建設場所ニシテ河川ノ附屬物ノ敷地内ニ屬スルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス

リ　河川ヨリ引水シ又ハ之ニ注下スル水路及其ノ附屬設備（河川ノ敷地内ニ施設スル引水設備ヲ除ク）ノ改築ニシテ引用若ハ注下水量ヲ變更スルコト少ナキモノ

ヌ　季節ヲ限リ一時施設スルモノ

ル　其ノ他河川又ハ其ノ附屬物ニ及ホス影響小ナルモノ

三　河川又ハ其ノ附屬物ノ敷地若ハ流水ノ占用ノ許可但シ其ノ占用ニ伴ヒ工作物ヲ施設スル場合ニ於テ其ノ施設ニ付内務大臣ノ認可ヲ要スルモノニ關シテハ此ノ限ニ在ラス

四　河川法第二十九條ニ依ル費用ノ負擔方法ニシテ河川ノ輕易ナル修繕工事又ハ河川ノ維持ニ係ルモノ

五　河川法第三十九條ニ依ル障害物ノ除却但シ家屋其ノ他之ニ類スル建築物ニ係ルモノハ此ノ限ニ在ラス

六　内務大臣ノ認可ヲ經タル左ノ事項ノ些少ナル變更ニシテ認可ノ趣旨ニ反セサルモノ

イ　河川又ハ其ノ附屬物ニ關スル新築、改築若ハ除却工事ノ施行竝其ノ計畫及其ノ工費豫算

ロ　河川法第十七條及第十八條ニ依リ與フル許可

七　河川法第四十三條ニ依ル通航料ノ金額及其ノ徴收期間ノ變更ノ許可

八　内務大臣ノ認可ヲ經テ與ヘタル許可ニ因リテ生スル權利義務ノ移轉ノ許可

第二條　河川法ヲ準用スル河川（水流及水面ヲ含ム以下之ニ倣フ）又ハ其ノ附屬物ニ關スル事項中明治二十九年勅令第二百三十五號第二條第二號若ハ第三號ニ該當スルモノ（河川法第四十三條ニ依リ與フル許可ニシテ流域二府縣以上ニ跨ル河川ニ係ルモノ及內務大臣ノ特ニ指定スルモノヲ除ク）及其ノ變更、停止又ハ廢止ニシテ他府縣ニ影響ヲ及ホスノ虞ナキモノ（對岸他府縣ニ屬シ又ハ上流若ハ下流他府縣ニ連接スル場所ニ係ルモノヲ除ク）又ハ關係府縣知事ノ間ニ協議調ヒタルモノハ前條各號ノ一ニ該當セサル事項ト雖內務大臣ノ認可ヲ受クルコトヲ要セス

附　則

大正七年五月內務省令第十一號ハ之ヲ廢止ス

第五十條　他ノ府縣若ハ他ノ府縣內ノ公共團體ヲシテ費用ヲ負擔セシムル爲ニ必要ナル手續ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

◎河川法第五十條ニ依レル他ノ團體ニ對シ費用ヲ負擔セシムル件

（明治三十二年六月十日　內務省令第二二號）

第一條　府縣知事ニ於テ他ノ府縣又ハ他ノ府縣內ノ公共團體ヲシテ河川ニ關スル費用ヲ負擔セシメントスルトキハ其ノ府縣知事ニ協議ノ上負擔金額及納付期限ヲ定ムヘシ

第二條　前條ノ協議調ヒタルトキハ府縣知事ニ於テ（土木監督署）ヲ經由シテ內務大臣ノ認可ヲ受クヘシ

第三條　第一條ノ協議調ハサルトキハ府縣知事ニ於テ（土木監督署）ヲ經由シテ內務大臣ノ指揮ヲ受クヘシ

第四條　府縣知事ハ他ノ府縣又ハ他ノ府縣內ノ公共團體ヲシテ負擔セシムヘキ金額及納付セシムヘキ期限確定シタルトキハ之ヲ其ノ府縣知事ニ通知スヘシ

前項ノ通知ヲ定ケタル府縣知事ハ其ノ府縣內ノ公共團體ヲシテ負擔セシムヘキ金額アル場合ニ於テハ更ニ其ノ金額及納付期限ヲ其ノ公共團體ヲ直接ニ管轄スル行政廳ニ通知スヘシ

第五條　他ノ府縣ニ於テ期限內ニ其ノ負擔金額ヲ納付セサルトキハ府縣知事ハ內務大臣ニ其ノ旨ヲ具申スヘシ

他ノ府縣內ノ公共團體ニ於テ其ノ負擔金額ヲ期限內ニ納付セサルトキハ府縣知事ハ其ノ公共團體ヲ管轄スル府縣知事ニ其ノ旨ヲ通知スヘシ

前項ノ通知ヲ受ケタル府縣知事ハ河川法第五十五條第三項ニ依リ直ニ其ノ金額ヲ支出セシムヘシ

第六條　內務大臣ニ於テ自ラ河川ニ關スル工事ヲ施行シ又ハ府縣知事ニ代テ河川ノ管理ヲ爲シ若ハ其ノ維持修繕ヲ爲ス場合ニ於テハ他ノ府縣又ハ他ノ府縣內ノ公共團體ヲシテ負擔セシムヘキ金額及納付セシムヘキ期限ハ內務大臣之ヲ定ム

第五十一條　主務大臣ハ地方行政廳ニ命シテ河川ニ關スル工事ヲ施行セシメ又ハ河川ノ區域及其ノ附屬物ノ認定若ハ臺帳ノ更正ヲナサシメ其ノ他此ノ法律ニ規定シタル地方行政廳ノ職權ヲ施行セシムルコトヲ得

第五十二條　義務者ニ於テ此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ發スル命令ニ依ル義務ヲ履行セス若ハ之ヲ履行スルモ必要ノ期限內ニ終了スルノ見込ナキトキ又ハ其ノ履行ノ方法宜キヲ得サルトキハ主務大臣若ハ地方長官ハ自ラ之ヲ執行シ又ハ第三者ヲシテ之ヲ執行セシムルコトヲ得

第五十三條　私人ニ於テ此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ發スル命令ニ依ル義務ヲ怠ルトキハ主務大臣若ハ地方長官ハ一定ノ期限ヲ示シ若期限內ニ履行セサルトキ若ハ之ヲ履行スルモ不充分ナルトキハ千圓以

内ニ於テ指定シタル過料ニ處スルコトヲ豫告シテ其ノ履行ヲ命スルコトヲ得

第五十四條　此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ發スル命令ニ規定シタル事項ニ關シ納付セシメタル保證金ハ行政廳ニ於テ直ニ其ノ納付ノ目的又ハ過料ニ充用スルコトヲ得

前項保證金ハ他ノ債權ノ爲ニ差押フルコトヲ得ス

第五十五條　此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ發スル命令ニ依リ私人ニ於テ負擔スヘキ費用及過料ハ此ノ法律ニ於テ特ニ民事訴訟ヲ許シタル場合ヲ除クノ外行政廳ニ於テ國稅滯納處分法ニ依リ之ヲ徵收スルコトヲ得

前項ノ費用及過料ニ付キ行政廳ハ國稅ニ次キ先取特權ヲ有スルモノトス

此ノ法律若ハ此法律ニ基キテ發スル命令ニ依リ公共團體ニ於テ負擔スヘキ費用ニ關シテハ此ノ法律ニ於テ特ニ民事訴訟ヲ許シタル場合ヲ除ク外主務大臣若ハ地方長官ハ必要ナル場合ニ於テハ金額ヲ定メテ之ヲ其ノ豫算表ニ揭ケ其ノ他必要ナル處分ヲ指揮シ直ニ其ノ金額ヲ支出セシムルコトヲ得

第五十六條　此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ發スル命令ニ依リ行政廳ニ付與シタル職權ハ行政處分ニ依リ之ヲ强制スルコトヲ得

行政廳ノ許可若ハ認可ニ附シタル條件ニ關シテモ亦本條及前條ヲ準用ス

第五十七條　此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ發スル命令ニ於テ規定シタル事項ニ關シテハ河川視察ノ職務ヲ有スル官吏ヲシテ命令ノ定ムル所ニ從ヒ警察官ノ職權ノ全部若ハ一部ヲ執行セシムルコトヲ得

第五十八條　此ノ法律ニ規定シタル私人ノ義務ニ關シテハ命令ヲ以テ二百圓以內ノ罰金若ハ一年以下ノ〔禁錮〕ノ罰則ヲ設クルコトヲ得

◎河川法第五十八條ニ依レル罰則ノ件（明治三十三年四月十七日勅令第一四八號）

第一條　許可ヲ受ケスシテ河川法第十七條ニ記載スル工事ヲ施行シ又ハ詐僞ノ手段ヲ以テ其ノ許可ヲ受ケタル者ハ二百圓以下ノ罰金又ハ一年以下ノ〔重禁錮〕ニ處ス

第二條　左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ五十圓以下ノ罰金又ハ三箇月以下ノ〔重禁錮〕ニ處ス

一　許可ヲ受ケスシテ河川ノ敷地若ハ流水ヲ占用シ又ハ詐僞ノ手段ヲ以テ其ノ許可ヲ受ケタル者

二　河川法第二十三條ノ場合ニ於テ正當ノ事由ナクシテ地方行政廳又ハ其ノ委任ヲ受ケタル官吏ノ命ニ從ハサル者

三　許可ヲ受ケスシテ舟筏ヨリ通航料ヲ徵收シ又ハ詐僞ノ手段ヲ以テ其ノ許可ヲ受ケタル者

第六章　訴願及訴訟

第五十九條　此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ發スル命令ニ依リ主務大臣若ハ地方行政廳ノナシタル處分ニ對シテ不服アル私人若ハ公共團體ハ主務大臣ニ訴願スルコトヲ得

此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ發スル命令若ハ地方行政廳ノ委任ニ依リ下級行政廳ノナシタル處分ニ對シテ不服アル私人若ハ公共團體ハ地方長官ニ訴願シ地方長官ノ裁決ニ不服アル者ハ主務大臣ニ訴願スルコトヲ得

此ノ法律ニ依リ行政訴訟ノ提起ヲ許シタル場合ニ於テハ主務大臣ニ訴願スルコトヲ得ス

第六十條　此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ發スル命令ニ規定シタル事項ニ關シ行政廳ノ違法處分ニ依リ權利ヲ毀損セラレタリトスル私人若ハ公共團體ハ前條ニ依リ訴願ノ裁決ヲ經タル後行政訴訟ヲ提起スルコトヲ得但シ主務大臣若ハ地方行政廳ノ處分ニ對シテハ直ニ之ヲ提起スルコトヲ得

第六十一條　第四十一條第一項ニ依リ損害賠償ヲ請求スル私人若ハ公共團體ハ損害ヲ受ケタル日ヨリ三箇月以内ニ民事訴訟ヲ提起スルコトヲ得

法律、命令若ハ許可認可ノ條件ニ違背シタルヤ否ヤニ付キ爭アルトキハ前數條ノ手續ニ依リ其ノ違背シタリトノ事實確定シタル後ニ非サレハ民事訴訟ヲ提起スルコトヲ得ス但シ此ノ場合ニ於テハ前項ノ期間ハ確定ノ日ヨリ起算スルモノトス

第六十二條　第三十八條若ハ第三十九條ニ依リ下付スヘキ補償金額ニ對シ不服アルトキハ行政廳ニ於テ補償金額ノ通知ヲナシタル日ヨリ六箇月以内ニ民事訴訟ヲ提起スルコトヲ得但シ第三十九條ノ場合ニ於テ補償金請求ノ後三箇月以内ニ其ノ金額ノ通知ナキトキハ其ノ期限經過後六箇月以内ニ民事訴訟ヲ提起スルコトヲ得

第六十三條　此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ發スル命令ニ規定シタル事項ニ關シテハ本章ノ規程ニ依リ特ニ許シタル場合ヲ除クノ外訴願若ハ行政訴訟ヲ提起シ又ハ行政廳ニ對シ民事訴訟ヲ提起スルコトヲ得ス

第七章　附　則

第六十四條　此ノ法律ノ全部若ハ一部ヲ施行スヘキ區域及時期ハ主務大臣之ヲ定ム

此ノ法律ヲ施行スル爲ニ必要ナル規程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第六十五條　河川ノ臺帳ハ此ノ法律施行ノ日ヨリ二箇年以内ニ之ヲ調製スヘシ

第六十六條　災害土木費負擔ニ關スル慣例及外國人居留地内ニ於ケル河川ニ關スル慣例ハ此ノ法律ヲ以テ變更スルノ限ニ在ラス

◎河川法施行規程

（明治二十九年六月三日勅令第二一三六號）改（明治三十二年勅令第二一八六號）正

第一條　内務大臣ニ於テ公共ノ利害ニ重大ノ關係アリト認定シタル河川ハ官報ヲ以テ之ヲ告示スヘシ内務大臣ニ於テ河川法ノ全部若ハ一部ヲ施行スヘキ區域及時期ヲ定メタルトキ亦同シ

第二條　府縣知事ニ於テ河川ノ支川若ハ派川又ハ河川ノ附屬物ト認定シタルモノハ其ノ地方ノ公布式ニ依リ之ヲ告示スヘシ

第三條　沿岸、沿堤及河川附近ノ土地ノ區域ハ府縣知事之ヲ定メ内務大臣ノ定ムル方法ニ依リ之ヲ告示スヘシ

◎河川法同施行規程等ニ依レル告示ノ件

（明治三十二年五月十二日内務省令第一三號）改（大正八年九月十八日内務省令第一四號）正

第一條　府縣知事ニ於テ土砂扞止ノ爲ニ要スル土地、沿岸、沿堤若ハ河川附近ノ土地又ハ新ニ河川トナルヘキ區域若ハ其ノ附近ノ土地ノ區域ヲ定メ之ヲ告示スルトキハ其ノ地方ノ公布式ニ依ルヘシ

前項土砂扞止ノ爲ニ要スル土地ノ區域ノ告示ニ付テハ内務大臣ノ認可ヲ受クヘシ

第二條　前條ノ告示ニハ左ニ掲ケタルモノノ一又ハ一以上ニ依リ土地ノ區域ヲ明記スヘシ

一　市町村、大字、字又ハ小字

二　地番、地目

三　一定ノ地物又ハ之ヲ去ル距離及方向

四　圖面

第三條　内務大臣ニ於テ第一條ノ土地又ハ區域ヲ定メタルトキハ前條ニ準シ官報ヲ以テ之ヲ告示ス

第四條　河川法第八條ニ依リ内務大臣ニ於テ自ラ工事ヲ施行シ又ハ河川ニ關スル工事ニ因リ特ニ利益ヲ受クル公共團體ノ行政廳ニ命シテ工事ヲ施行セシムル場合ニ於テハ官報ヲ以テ其ノ工事ヲ施行スヘキ河川竝其ノ區域及起工年度ヲ告示スヘシ

前項ノ工事ヲ終了シタルトキハ官報ヲ以テ之ヲ告示スヘシ

第五條　河川法第六條但書ニ依リ内務大臣ニ於テ河川ノ管理又ハ維持修繕ヲナストキハ内務省直轄ノ土木事業ニ準シテ（土木監督署長）之ヲ行フ

第六條　河川法第三十八條ニ依リ府縣知事ニ於テ土石、砂礫、芝草、竹木及運搬具ノ供給ヲナサシメントスルトキハ少クトモ五日前ニ其ノ供給セシムヘキ物件ノ種類、數量及補償金額等ヲ其ノ所有者ニ通知スヘシ

第七條　河川法第三十九條ニ依リ府縣知事ニ於テ堤外地、沿岸若ハ沿堤土地ニ立入リ又ハ之ヲ材料置場等ニ供セントスルトキハ少クトモ五日前ニ又之ニ現在スル建設物其ノ他ノ障害物ヲ除却セントスルトキハ少クトモ十五日前ニ其ノ場所若ハ建設物等ヲ其ノ所有者ニ通知スヘシ

第八條　河川法施行前ニ確定シタル河川ニ關スル費用ノ豫算ハ河川法施行ノ爲其ノ效力ヲ失ハス

前項豫算ニ依リ執行スヘキ事項ハ從前ノ規程又ハ慣習ニ依リ既ニ定リタル執行者ニ於テ之ヲ行フ

第九條　河川法施行前ニ私人ノ所有權ヲ認メタル河川ノ敷地ニシテ荒地ニアラサルモノハ從前ノ所有者若ハ其ノ相續人ノ請求ニ因リ府縣知事ハ公益ヲ妨ケサル限ニ於テ其ノ占用ヲ許可スヘシ

第十條　府縣知事ニ於テ從前ノ所有者若ハ其ノ相續人ニ前條ノ占用ヲ許可セサルトキ又ハ之ヲ禁止スルトキハ府縣ハ内務大臣ノ認可ヲ得テ相當ノ補償金ヲ下付スヘシ

公共ノ利益トナルヘキ事業ノ爲前項處分ノ必要ヲ生スルトキハ府縣知事ハ其ノ事業ノ許可ノ條件トシテ其ノ執行者ヲシテ補償金ノ全部若ハ一部ヲ負擔セシムルコトヲ妨ケス

河川ニ關スル工事ニ因リ下付ノ必要アル第一項ノ補償金ハ其ノ工事ノ豫算費用中ニ算入スヘシ

第十一條　河川法若ハ之ニ基キテ發スル命令ニ依リ行政廳ノ許可ヲ受クヘキ事項ニシテ其ノ施行ノ際ニ現存スルモノハ河川法若ハ之ニ基キテ發スル命令ニ依リ許可ヲ受ケタルモノト看做ス但其ノ施行ノ日ヨリ三箇月以内ニ府縣知事ニ於テ更ニ許可ヲ受クヘキコトヲ命シタルモノハ此ノ限ニアラス

河川法施行前許可ニ附シタル條件ハ河川法若ハ之ニ基キテ發スル命令ニ牴觸セサル程度ニ於テ效力ヲ有

ス

第十二條　河川法施行前ニ許可シタル通航料ノ徴收ハ從前ノ規程ニ依ル但徴收ノ期限ナキモノハ府縣知事ニ於テ河川法施行後三十箇年以内ノ期限ヲ定メテ之ヲ許可スヘシ

第十三條　内務大臣ハ河川法ニ規定シタル私人ノ義務ニ關シ其ノ發スル所ノ命令ニ二十五圓以内ノ罰金若ハ二十五日以下ノ〔禁錮〕ノ罰則ヲ附スルコトヲ得

府縣知事及警視總監ハ河川法ニ規定シタル私人ノ義務ニ關シ其ノ發スル所ノ命令ニ十圓以内ノ罰金若ハ拘留ノ罰則ヲ附スルコトヲ得

第十四條　河川法第四條、第五條、第十三條、第十五條、第十六條、第十九條、第四十五條及第四十六條第二項ニ依リテ發スル命令ハ府縣令ヲ以テスルコトヲ得但東京府ニ在テハ第十六條及第十九條中警察ニ係ル事項ハ警視廳令ヲ以テスルコトヲ得

港灣、河川法ヲ施行若ハ準用セサル河川開港港則

（明治三十一年七月改正（明治三十二年同第三六〇號、同四〇三號、三十三年同第二五二號、三十七年同第一〇六號、三十九年同第九七號、四勅令第一三九號）

十年同第三三三號、四十一年同第七五號、四十二年同第二五四號、大正元年同第四五號、六年同第三八號、八年同第三三七號、十一年同第二二三號、十三年三月三日同第四七號）

第一條　左ニ記載スル外國通商ヲ許シタル諸港ノ經界ハ左ノ如ク之ヲ定ム

一　横濱ノ港界ハ十二天（マンダリン、ブラフ）ヨリ燈船マテ夫ヨリ正北ニ向ヒ鶴見川口ノ東岸マテ引キタル一線内ニ含マル

一　神戸ノ港界ハ新在家ノ東角ヨリ南十五度西ニ引キタル一線ト和田岬ヨリ北八十四度三十四分東ニ引キタル他ノ一線トノ二線ヲ經界トナシタル面積内

一　新潟ノ港界ハ燈臺ヲ中心トシ二海里半ノ半徑ヲ有スル圓圈ノ一弧内ニ含マル

一　夷港ノ港界ハ椎泊村ヨリ北五十里村外堺マテ引キタル一線ト加茂湖東岸港町ヨリ同湖北西岸加茂村マテ引キタル一線トノ内ニ含マル

一　大阪ノ港界ハ神崎川口東岸ヨリ南西微南ニ引キタル一線ト大和川口南岸ヨリ正西ニ引キタル他ノ一線トノ二線ヲ經界トナシタル面積内

一　長崎ノ港界ハ小瀨戸浦ノ南東端ヨリ鼠島ノ外端ヲ經テ蔭ノ尾島長刀埼ニ引キタル一線ト蔭ノ尾島三角點（一五四米）ヨリ正南ニ向ヒ香燒島ニ引キタル一線及香燒島石燈籠ノ鼻ヨリ深堀村堂ノ埼ニ引キタル一線以内

一　函館ノ港界ハ阿野間崎ヨリ南方沖合半海里ノ所ヨリ上磯村有川口ノ東岸マテ引キタル一線内ニ含マ

ル

一　清水ノ港界ハ眞埼ヨリ正北ニ引キタル一線以内
一　武豐ノ港界ハ布土村ヨリ正東ニ引キタル一線以内
一　名古屋ノ港界ハ西突堤燈臺ヲ中心トシテ二海里半ノ半徑ヲ有スル圓圈ノ一弧内
一　四日市ノ港界ハ燈臺ヲ中心トシテ二海里半ノ半徑ヲ有スル圓圈ノ一弧内
一　糸崎ノ港界ハ糸埼ヨリ「カイノ」山ノ鎖ニ引キタル一線以内
一　德山ノ港界ハ仙島ノ洲鼻ト蛇島ノ北東端トノ連結線ヲ兩岸ニ延長シタル一線以内
一　今治ノ港界ハ蒼社川口ノ東岸ヨリ正北ニ引キタル一線ト大濱燈臺ヨリ南六十度東ニ引キタル一線トノ二線ヲ經界トナシタル面積内
一　下ノ關ノ港界ハ彦島弟子待ノ鼻ヨリ嚴流島ノ南東端マテ夫ヨリ北東微北ニ向ヒ引キタル一線及彦島海士浦ノ鼻ヨリ北東ニ引キタル一線以内
一　門司ノ港界ハ白木埼ノ北西四鏈ノ所ヨリ門司埼ニ引キタル一線ト白木埼ノ北西四鏈ノ所ヨリ正南四鏈ノ所ニ引キタル一線及其線ノ南端ヨリ一番橋川口ニ引キタル一線トノ三線ヲ經界トナシタル面積内
一　若松ノ港界ハ燈臺ヲ中心トシテ二海里ノ半徑ヲ有スル圓圈ノ一弧内及平野川口ノ東岸ヨリ北北西ニ引キタル一線以東
一　博多ノ港界ハ殘島ノ北端ヨリ滿切ニ引キタル一線及小戸鼻ヨリ殘島ノ南端ニ引キタル一線以内
一　唐津ノ港界ハ高島ノ北端ヨリ西北西ニ引キタル一線ト同島ノ南東端ヨリ正南ニ引キタル他ノ一線トノ二線ヲ經界トナシタル面積内
一　住ノ江ノ港界ハ船津川口ノ西岸ノ南端ヨリ正西ニ引キタル一線以内
一　口ノ津ノ港界ハ宮崎鼻ヨリ正南ニ引キタル一線ト白間埼ヨリ正東ニ引キタル他ノ一線トノ二線ヲ經界トナシタル面積内
一　三池ノ港界ハ北突堤燈臺ヲ中心トシテ一海里半ノ半徑ヲ有スル圓圈ノ一弧内
一　三角ノ港界ハ瀨戸ノ鼻ヨリ大矢野島塔ケ埼マテ引キタル四線以内
東島六四郎鼻マテ夫ヨリ大矢野島「コンピラ」鼻マテ際崎ノ鼻ヨリ戸馳島野埼マテ同島兎鼻ヨリ千
一　鹿兒島ノ港界ハ一丁臺場南端ノ燈臺ヲ中心トシテ一海里ノ半徑ヲ有スル圓圈ノ一弧内
一　嚴原ノ港界ハ虎埼ヨリ耶良埼(一名寢釋迦鼻)ニ引キタル一線以内
一　佐須奈ノ港界ハ立場埼ヨリ「トロク」埼ニ引キタル一線以内
一　鹿兒ノ港界ハ長崎島ヨリ塔埼ニ引キタル一線以内
一　那覇ノ港界ハ先原埼ヨリ干ノ瀨ノ北端ニ引キタル一線及安里川口ヨリ干ノ瀨ノ北端ニ引キタル一線以内
一　濱田ノ港界ハ黑埼ヨリ馬島ノ西端ニ引キタル一線ト馬島ノ北端(千疊敷鼻)ヨリ入道鼻ニ引キタル一線以内
一　境ノ港界ハ燈臺ヲ中心トシテ一海里半ノ半徑ヲ有スル圓圈ノ一弧内及外ノ江ノ西端ヨリ正北ニ引キタル一線以東