ハ左翼縦隊ノ爲メニ屈強ナル嚮導者タルヲ得タリ

若シ土軍ノ別働隊キントリシ河トサメプ及ヒストロワヤ兩堡壘トノ中間ニ在テシェレメチェフ將官ノ左翼ニ夜間小戰鬪ヲ交ヘタランニハ狹隘ニシテ凍氷セル小徑ニ由リ攀登セシ露軍ハ極メテ困難ナル狀況ニ陷ヰリ且露ノ縱隊ヲ圍繞セシ別働隊ノ火力ハ明カニ該縱隊ノ所在地ヲ表示セシナラン果シテ然ラハ土軍ハ俄然シェレメチェフ將官ノ率ユル部隊ノ攻襲ヲ受クルコトナカリシナラン

千八百八十年ダオク、テペヨリセル出擊ノ抗拒　十二月十九日スコベレフ將官ノ率ユル枝隊ハ步騎兵四千貳百人、大砲、臼砲、火箭臺等合計八拾八門ヲ備ヘ約四萬人ノ籠城セシダオク、テペノ正攻ニ着手セリ

十二月二十八日ダオク、テペノ周圍ニ六個ノ攻城砲臺ヲ設ケ其工事ヲ二重トナシ同日ヲ以テ之ヲ結了セリ

同日ノ夜塹濠內ノ衛兵所ニ駐マリシ部隊ハアプシェロンスキ聯隊ノ三中隊並ニ獵兵半中隊ニシテ土耳其斯坦大隊ノ一中隊ハ其豫備隊トシテ爰ニ駐マリ六中隊ハ總豫備トシテ塹濠ノ右翼ニ駐レリ斯クテ全枝隊ハ塹濠ノ南、半露里ノ地ニ露營セシカ夜ニ入ルニ及テテキン兵約一萬人突然現出シ同枝隊ノ右翼ヲ攻擊シ且之ヲ包圍セント欲シ皆刀劍ヲ提ケ突擊ヲ以テ遂ニ右翼ヲ擊攘スルニ至レリ會、クロパトキン大佐ノ率ユル豫備部隊ハ警急號音ニ依リ其急ニ赴キ右翼ヲ援ケテ遂ニテキン兵ノ襲擊ヲ抗拒スルヲ得タリ此夜前方ニハ潛止斥候ヲ設ケス又塹濠ノ前面ニ位置セシ工兵並ニ勞動部隊ハテキン兵ノ出現スルヤ直ニ退却シ所謂『自カラ敵兵ヲ擔フテ』我カ右翼ニ誘導セリテテキン兵ハ我カ中央並ニ右翼ヲ占領シタル後テ時機ヲ異ニシテ襲擊ヲ加ヘタレハ我軍ハ總豫備ノ諸隊ヲシテ同時ニ一齊射擊ヲ行ハシメ又野砲ヲ發射シ猛烈ニ速射砲ヲ發シ漸クテキン兵ノ前進ヲ止ムルヲ得

タリ

白兵ノ接戰ハ十分時間繼續シ我軍ハ戰死者九十七人負傷者三十一人ヲ生シトウルクメヌイ兵ハ我火力ノ爲メニ士卒二百人ヲ失ヒタリ

十二月三十日テキン兵ハ再ヒ夜襲ヲ行ヒ我左翼ヲ包圍セントセリ是ヨリ先キ我軍ハ既ニ其擧ヲ認メタリト雖モ混雜ノ際射擊大ニ亂レ其齊一ヲ失ヒタルカ爲ニテキン兵ハ一時塹濠ノ左翼端(第三眼鏡堡)ヲ占領スルヲ得タリ然レモ其後チ本營ヨリ進ミタル我各中隊ハ一齊射擊ヲ以テ遂ニ能クテキン兵ヲ擊攘スルヲ得タリ

本文ノ出擊ヲ抗拒セシ結果トシテ夜襲ヲ行ヒ得タリ即チ枝隊命令中ニハ左ノ諸項ヲ示定セサルヘカラス

(一) 敵兵ニ對スル射擊ハ單ニ一齊射擊ノミヲ行ヒ且脚部ヲ照準スヘシ

(二) 夜間塹濠ヲ防禦スルニ當リテハ諸兵ヲ濠ノ後方ニ配置シ決シテ濠內ニ置クヘカラス是レ低地ヨリ高所ニ向ヒ白兵ヲ以テ動作スルハ不便ナルノミナラス塹濠其モノハ夜間ニ在テハ敵ノ運動ヲ紛亂セシムルノ障礙ヲ形成スルモノナレハナリ

露兵ハ實ニ以上ノ如キ練習ヲ重ネタルカ故ニ一月四日テキン兵ノ行ヒタル夜襲ヲ美事ニ抗拒スルヲ得タリ之ニ反シテテキン兵ハ夜襲ノ處置ニ關シ自カラ行ヒタル夜間攻擊ヨリ毫モ修得セル所アラサリキ

以上ノ實戰ニ由テ之ヲ觀ルニ我カ攻城砲臺ノ背面ニ迂回シ更ニ我カ左翼幷ニ其後方ニ出テタルテキン兵ノ襲擊ハ戰術上能ク其目的ニ合スルモノナリ此時ニ當リ敵若シ我カ兵力ノ衆多ナルト我軍警戒ノ皆無ナリシトニ乘シ優勢ナル兵力ヲ以テ同時ニ我カ露營並ニ第三複郭ヲ襲フカ若クハ稍時ヲ異ニシテ之ヲ襲擊シタランニハ我枝隊ノ野營ハ頗ル危險ノ位置ニ陷ヒリシナラン

我軍ニ就テ評スレハ概シテ武裝整備シ訓練正シキヲ得且スコブレフ、クロパトキンノ如キ名將ノ之ヲ統率セシモノアリシカハ遂ニ能ク勇敢ナル(然レ𪜈指揮宜キヲ得サル)テキン制外兵ノ夜襲ヲ防拒シ全枝隊ヲ救濟スルヲ得タリト云フヘシ

第四章　要塞ヲ占領センカ爲メニスル夜間戰鬪

古來要塞ヲ占領センカ爲メニ交ヘタル多クノ夜戰中其攻擊ノ法最モ宜キヲ得タルト同時ニ亦最モ非難スヘキ點アルカ爲メニ特ニ顯著ナルモノハ實ニ千八百七十七年カルス及ヒエルゼルム要塞ノ夜間襲擊トス今本章ニ於テハ單ニ本書第二篇ニ揭ケル諸規定ヲ說明スルノ目的ヲ以テ此襲擊中專ラ夜間戰術ノ特質ニ關スル事項ノミヲ考究セントス

千八百七十七年カルス要塞ノ急襲

カルス要塞ノ占有セル地域(第十三圖參看)　カルス府ハカルスチャイ河ノ畔ニ沿ヒ同河ノ平原ヲ流過シ險峻ナル高地ヲ貫通シテ海水ニ注カントスルノ所ニ在リ本府ノ東南ニ當レルカルスチャイ河ノ右岸ハ岡阜相亘リテ一高原ヲ形成ス北並ニ東北ノ山中ニ於ケルカルスチャイ河ノ沿岸ハ斷崖絕壁相連リ容易ニ近邇スヘカラスヌ是レヲカラダグ高地ト名ツクカルス ノ舊府並ニ之レニ隣レル二市街ハカルスチャイ河ノ右岸ニ位シアルミヤヌイ市街モ亦右岸ニ在リ而シテ左右ノ兩岸ハ三箇ノ橋梁ニ由リテ互ニ連絡ヲ通セリ

カルス ノ諸堡壘　千八百七十七年カルス堡壘ハ舊府ヲ圍繞セル石壁トカラダグ高地ノ岩石多キ斜面ニ築ケル市街圍廓ヨリ成リ本府ヲ圍周セル高地ニハ屈強ナル堡壘ヲ設備セリ此等ノ堡壘ハ縱橫ニ接近路ヲ制射シ彼此相應シテ互ニ砲兵ノ防禦力ヲ補足セリ又各堡壘ノ構造ハ內部ニ石造防禦舍ヲ備フル永久築城ナルモ概ネ攀登シ防クノ設備ヲ爲サヽルノミナラ

ス若干ノ堡壘ニハ外濠ヲモ設ケサルモノアリ然レドモ堡壘ノ前方ニ設ケタル諸般ノ障碍物ヲシテ更ニ強カラシメンカ爲ニ地雷及雷鐘ヲ裝置シ又多クノ陷穽ヲ三列ニ穿チ各獨立堡ハ銃レモ塹濠ニ由テ連絡ヲ通セリ

要塞守備兵及攻圍軍ノ兵力及カルス城ノ夜襲ニ關スル決斷　要塞ノ備砲ハ大小口徑合セテ三百門ヨリ成リ守備兵ノ兵力ハ二萬乃至二萬五千人ニ達セリ又我攻圍軍ハ步兵三十八大隊半、騎兵五十四中隊、砲百二十二門、人員合計約三萬人ヨリ成レリ

カルスノ外部堡壘　ハカルスチャイ河及ヒカラダグ高地ニ因テ左ノ三部ニ區別セラレタリ

第一、西部堡壘　シヨラフ及ヒチャプマフ高地ニ在リ

第二、東北部堡壘　カラダグ高地ニ在リ

第三、東南部堡壘　岡阜實平原ニ在リ

當時收集セラレタル諸報告ニ依レハ守備兵ノ配置左ノ如クナリキ即チ第一部堡壘內ニ在ルモノ五千五百人、砲百十五門、第二部內ニ在ルモノ二千人、砲三十九門、第三部內ニ在ルモノ兵二千人、要塞砲五十二門ナリ又各部ノ豫備隊トシテ第三部平原堡壘ノ後方ニ備ヘタルモノ兵四千五百人、野砲六門、第一部山上堡壘ノ後方ニ備ヘタルモノ約二千人ナリキ而シテカルス要塞防禦線ノ全長ハ約二拾露里ニ達セシカハ要塞守備兵ノ兵力ハ之ヲ守ルニ充分ナラス其士氣モ亦餘リニ振興セルモノアラサリキ只本要塞ノ實力ハ專ラ砲兵及ヒ步兵ノ火力ニ在テ存セリ然レトモ夜間ニハ其効力モ頗ル減縮セラレタリ斯ノ如キ事情アリシヲ以テ我カ凱旋軍隊ノ行ハントスルカルス要塞ノ夜間攻擊ハ頗ル奏功ノ望ミヲ有シタリ

夜襲ヲ決行スル迄ノ準備處置　十月十日要塞司令官グセイン都督ハ降伏ノ延長ハ約六拾露里ニ達セシモカルス要塞

勸告ヲ排斥セリ初メ要塞攻圍ノ第一期ニ在テハ彼我兩軍共ニ正攻ヲ以テ之ヲ陷落センコトハ殆ト行ヒ得ヘカラサルコトトナシ加フルニ季節ハ次第ニ嚴寒ニ迫マリ地質又岩石多キカ故ニ攻圍軍ノ狀況ハ頗ル困難ヲ極メタリ

カラダグ堡壘ノ所在地ハ地形嶮峻ニシテ近カ寄ルヘカラス是ヲ以テ其地ハ全要塞區域ノ鑰鑰タリ加フルニ其糧餉並ニ用水ハ未タ缺乏ヲ見ス是ニ於テ露軍ハ先ツ平原ノ諸要塞ヲ占領シ續テ市街ヲ陷レ以テ山上ニ及ホシ其堡壘ヲ拔テ全要塞ノ根據ヲ滅サンコトヲ決定シ合計十三ノ攻圍砲ヲ築キタリ然レトモ其中市街ヲ射撃シ得ルモノハ僅ニ平原堡壘ニ對シテ設備セルモノニシテ其他ノ方面ニ對スルモノハ何モ山脈ノ爲ニ射界ヲ遮キラレ其火力ヲ市街ニ及ホスコト能ハス是ヲ以テ十月二十四日土軍ハ我カ砲臺ヲ攻撃センコトヲ試ミタリ然レトモ我軍之ヲ撃退セリ

是ヨリ先キ十月十二日我カ攻圍軍ノ各團隊ハ特ニ若干ノ獵兵隊ヲ編成シ其隊長ハ孰モ偵察ヲ行フ毎ニ所屬枝隊長並ニ獵兵隊總司令官ヲヘ將官ニ偵察ノ結果ヲ詳細ニ報告スヘキコトトセリ

此部隊ニ課シタル任務ハ左ノ如シ

(一) 勉メテ要塞ニ近ク行進シ又地形ヲ偵察シ道路及ヒ接近路等ヲ探究スル事

(二) 敵ヲシテ前哨線幷ニ前哨部隊ノ小闘ニ慣レ一モ意ニ介セサルニ至ラシムルノ目的ヲ以テ屢夜襲ヲ行ヒ土軍ヲ擾亂セシムルコト並ニ夜襲ニ伴フ諸般ノ偶發事ヲ豫防スルカ爲ニ信用スヘキ土軍ノ逃亡兵及ヒアルメニヤ土人ヲ養成シテ嚮導タルヘキ者ヲ準備スルコト

ハフズ堡ノ試驗的夜襲　土軍ハ平原堡壘ニ對スル我カ攻城砲臺ノ築造ヲ妨害シ並ニハフズ堡ノ前面ニ出セル自己ノ前哨ヲ掩護センカ爲ニ野砲臺

ヲ築設セリ是ニ於テ我軍ハ攻城砲臺ノ築造ヲ妨害スル土軍ノ前哨ヲ擊攘セシカ爲メニ十月二十四日アルハゾフ將官ニ附スル歩兵五大隊、砲九門、騎兵二聯隊ヲ以テシ土軍ヲ襲フテ其野砲臺ヲ占領スヘキヲ命シタリ是ニ於テアルハゾフハ攻圍線ノ後方ニ於テ隊伍ヲ整ヘ各向フ所ヲ部署シ午後四時行進ヲ起セリ乃チエシポフ大佐ハ歩兵三大隊ヲ率ヰテ野砲臺ニ向ヒ直チニ之ヲ占領シファデエフ大佐ハ歩兵二大隊ヲ率ヰ稍右方ニ向ヒ午後六時ノ頃突然ハフヰズ堡ノ前面ニ現ハレ同堡ヲ前記ノ野砲臺ト認メ第二大隊ヲ指揮シテ之ヲ襲ヒ石造兵舎ト共ニ全堡壘ヲ占領セリ第一大隊ハ更ニ右方ニ迂回シハフヰズ、カブダグ間ノ塹濠ヲ占領シ續テ其三個中隊ハ更ニ前進シテ市内ニ闖入シ大騒擾ヲ惹起セリ其後チ土軍ハ數回ハフヰズヲ恢復セントヲ試ミタリシカ常ニ我軍ノ抗拒スル所トナリタリファデエフ大佐ハ第一大隊ノ復歸スルヲ待チ且何レヨリモ増加隊ノ來援セサルヲ見テ夜半

二時ニ至リ攻城砲臺線ニ歸レリ此戰ニ獲タル敵ノ捕虜ハ將校十名下士卒七十名ニシテ士卒ハ凡テハフヰズ堡ニ於テ捕ヘタルモノナリ又該堡ノ備砲ハ出來得ル限リ之ヲ破毀セシカ此一事ハ夜襲ニ由テ何等ノ好結果ヲ得ヘキカヲ明カニ證明スルモノナリ

夜襲ノ決議并ニ各獨立縱隊指揮官ニ與ヘタル訓令　攻圍軍ハ此地方ノ道路不完全ナルト物資ノ衰耗セシトニヨリテ糧食及其他ノ給養ニ一大困難ヲ感スルニ至レリ會、十月三十日砲擊ヲ開始シ爲メニ大ニ市街ヲ荒廢シ守備兵ノ士氣ヲ沮喪セシムルヲ得タリシカハ遂ニ斷然夜襲ヲ決行センコトヲ決シ十月一日各急襲隊ヲ解散シ各自豫定ノ攻擊地點ニ對シテ位置セシメ十一月六日愈、急襲ヲ決行スルマテ其地ニ駐マラシメ其間ニカラダグ高地ノ各堡壘並ニカルスチャイ河ノ左岸ノ山上堡壘ニ對シテ專ラ陽動ヲ行ヒ同時ニ平原堡壘（ハフヰズ、カンルイ、スワリ、チム）ヲ急襲シテ之ヲ占領スヘキ

命ヲ傳ヘ十一月二日ヲ以テ之ヲ決行セントセシカ同日ハ濃霧ノ爲メニ之ヲ果ス能ハサリキ其後チ實施ノ日ハ極メテ秘密ニ附シ漸ク十一月五日ニ至リカルス急襲ノ命令ヲ各團隊ニ傳達シタリ

各獨立縱隊指揮官ハ孰レモ適當ナル時期ニ堡壘夜襲ノ方法ニ係ル訓令ヲ受領セリ其ノ要旨ハ即チ左ノ如シ

各部隊ハ獵兵ノ嚮導ニ由リ密集隊次ヲ爲シテ行進シ敵ノ堡壘ニ接近セハ隊形ヲ變シテ中隊縱隊トナスヘシ又發火セスシテ攻撃ヲ行ヒ堡壘ニ近ツカハ突貫急撃シ之ヲ占領セハ頑强ナル防禦ヲ爲スニ必要ナル掩造ヲ施スヘシ小銃射撃ハ一旦占略セシ陣地ヲ防禦スルニ際シテノミ之ヲ行ヒ自カラ進ヲ敢陣ヲ攻撃スルニハ決シテ發火スヘカラスト

カルス城ノ急襲ニ向ヘリ當夜ハ會〻月夜ナリキ

カルス要塞ノ急襲動作ヲ記スルニ先テ討究スヘキ問題　本書ニハ獨立縱隊ノ急襲ニ係ル動作中專ラ夜間戰術ノ特質ヲ表スルモノノミヲ記述セントス故ニ今同戰術ニ準シテ以上ノ動作ヲ左ノ如クニ類別シ以テ一々之ヲ記述スヘシ

(一) 獨立縱隊ノ目標ノ撰定
(二) 獨立縱隊ノ行進並ニ兩翼ノ掩護
(三) 縱隊ニ於ケル各部隊ノ部署戰鬪隊形ノ採用堡壘ノ急襲
(四) 步兵射撃及砲兵射撃
(五) 騎兵ノ任務
(六) 急襲縱隊ノ豫備部隊並ニ總豫備隊
(七) 小戰鬪並ニ敵兵ヲ怠慢ナラシムルノ方法
(八) 防禦軍ニ屬スル豫備部隊ノ部署

(九)陽動ノ任務ヲ帶ヒタル各獨立縱隊ノ動作

(十)夜間急襲ヲ行フノ際ニ要スル照明ノ方法

(十一)各獨立縱隊ノ連絡並ニ各團隊ノ統轄

(十二)各縱隊ノ協同動作並ニ急襲開始前ニ於ケル兵力ノ分割

(十三)障礙物ノ破壞若クハ之カ設置ニ任スル專務部隊並ニ砲工兵兩部隊

(十四)急襲後ニ於ケル彼我兩軍ノ動作

獨立縱隊ノ目標ノ撰定　各獨立縱隊ハ既ニ十一月一日ヨリ獵兵ヲ養成シヲ目標指定地ニ對スル必要ノ嚮導ヲ作リツヽアリシカ尙ホ未タ充分急襲ニ對スルノ準備並ニ各縱隊ト攻擊地點トノ連絡ヲ爲スニ必要ナル外部守備隊ヲ備ヘス各縱隊モ亦獵兵隊ニ跟隨シテ行進スルコトニ習ハサリキ故ニ各縱隊ハ暗ニ進擊ニ對シテ尙ホ訓練上ノ缺點アルヲ示セリ乃チグラベ將官ノ率ユル縱隊ニテハウヱデダキン大佐ニ命シ其部隊ヲシテカンルイ堡壘ノ左翼ヲ攻擊セシメタリ然ルニ同部隊ハ正確ニ攻擊地點ニ向ヒタル獵兵ニ跟隨スル能ハス稍ヽ右方ニ迂回シテフェイジ都督ノ砲臺ヲ攻擊シ又アルハゾフ將官ノ縱隊ハフヅ堡ヲ急襲スルニ際シ其二箇縱隊ハハフヅ堡ニ到ラスシテ遠ク側方ニ偏行セリ

茲ニ注意シ置クヘキハハフヅ堡ニ到ル行進路ハ約三露里ナルモウヱチダキン縱隊ノ經過スヘキ距離ハ僅ニ二露里ニシテ同夜ハ殊ニ月夜ナリシニ尙ホ且ツ方向ヲ失ヘリ若シ假リニ敵ノ陣地ニ至ル距離八乃至十二露里ニシテ且晴夜ニ當リ以上ノ如ク方向ヲ違ヘタラン二ハ全縱隊ハ果シテ如何ナル境遇ニ陷ヒリタランカ

獨立縱隊ノ行進並ニ兩翼ノ掩護　各獨立縱隊ハ訓令ニ準シ獵兵ノ掩護ヲ受ケ密集隊次ヲ爲シテ行進セシカ縱隊ノ兩翼ヲ掩護スルカ爲ニ其先頭並ニ後尾ヨリ特ニ掩護隊ヲ出セシコトナカリキ土軍ハ到ル所ニ受動的動作

ヲナセシカ獨リコマロフ將官ノ縱隊ハ其側面ニ突然土軍ノ二部隊ノ現出スルニ遇ヒ大ニ隊伍ヲ亂セリ是レ全ク兩翼ノ掩護ヲ缺キタルト縱隊指揮官等コマロフ將官ノ命ヲ待タスシテ未タ敵擊ニ遭遇セサリシ部隊ヲ猥リニ側方ニ回轉セシメシ結果ニ外ナラサルナリ此時ニ當リ大隊長ハ行進路ノ右傍ニ一中隊ヲ派遣シキチク、ケフ村ノ壞趾ヲ占領セル土軍ノ騎兵ヲ驅逐セントセリ然ルニ他ノ各部隊皆之ニ習フテ其後方ニ續行シ全縱隊悉ク同方向ニ行進セリ會トフマスノ方向ヨリ縱隊ノ側方ニ若干ノ榴霰彈ノ飛ヒ來ルアリシカハブクチエフ大佐ハ其一大隊ヲ右方ニ轉回シ直ニトフマス堡ヲ襲ハシメタリ是ニ於テ全縱隊ハ相互ノ連絡ヲ失ヒ大ニ紛亂ヲ極メコマロフ將官ハ遙ニ攻擊地點(チムパ)ニ達セサル地點ニ於テ漸ク其縱隊ニ屬スル殘餘ノ部隊ヲ集收スルヲ得タリ

此ノ如キ失態ハ全ク軍紀ニ缺クル所アルト夜間進擊ニ獨斷專行ノ過クル

モノアルヨリ生シタル結果ニシテ後人ノ宜シク愼ムヘキ動作ナリ

縱隊ニ於ケル各部隊ノ部署戰鬪隊形ノ採用堡壘ノ急襲　各部隊ハ斥候線ノ掩護ヲ受ケ密集隊次ヲ爲シテ行進シ砲兵ハ縱隊ノ後尾ニ跟隨シ急襲ノ際ニハ之ニ加ハラサリシ(但コマロフ將官ノ率ヰタル縱隊ハ此限ニアラス)又各獨立縱隊ニハ騎兵ヲ附セサリシカ此一事ハ夜間小部隊ヲ以テ代フルコト能ハサル騎兵ニ特有ナル勤務ノ執行ヲ困難ナラシメリ

若シ敵ノ陣地ヲ包圍スルカ爲ニ獨立縱隊ヲ小部隊ニ區分スルヲ以テ戰鬪隊形ヲ作ルノ初メトセハアルハゾフ及グラベ兩將官ノ縱隊ハ攻擊地點ノ前方二、三露里ノ地ニ於テ既ニ戰鬪隊形ニ移レルモノニシテ是レ實ニ各縱隊ノ進路ニ迷ヘル主因ト爲リシモノナリ

今戰鬪隊形ヲ作ルノ好例トシテ侯爵メリコフ中佐ノ縱隊カスワリ堡攻擊ノ際ニ行ヒタル事實ヲ擧クヘシ同縱隊ハ獵兵ノ掩護ヲ受ケ整然カルス、チ

ナイ河ノ谷地ヲ進ミスワリ堡ヲ眼下ニ臨ム ノ地ニ至ッテ停止セリ

メリコフ侯ハスワリ堡ノ偵察ヲ遂ケタル後チ側背ノ兩面ヨリ之ヲ包圍シント欲シ各二箇中隊ヲ派遣セリ故ニスワリ堡攻撃ノ初期ニ於ケル戰鬪隊形ハ左ノ如シ

(一) 戰鬪地區ハ三區ヨリ成リ一箇大隊ヲ以テ正面ノ一區ニ當ラシメ他ノ二區ニハ各二箇中隊ヲ部署シ以テ側面幷ニ背面ヨリ攻撃セシメタリ

(二) 縱隊ノ豫備隊ニハ一箇大隊ヲ備ヘタリ

各戰鬪區ニ配備セシ各中隊ハ戰鬪斥候ノ掩護ヲ受ケテ行進セシカハ土軍ハ只斥候ノミヲ認メ之ヲ以テ獵兵ノ慣行セル捜索ナラント思ヒ別ニ意ニ介セサリキ是ヨリ先キ中央縱隊ハ側方ニ迂回セル縱隊ヲシテ側背兩面ヨリ堡壘ヲ包圍スルノ時機ヲ得セシメンカ爲ニ特ニ其運動ヲ緩慢ニシ各戰鬪區ノ縱隊孰モ自己ノ目標ヲ確認スルニ至リ三面一時ニ起テ急襲ヲ行ヒ

午後九時僅ニ士卒七名ヲ損シテ遂ニスワリ堡ヲ占領スルヲ得タリ

チュム堡ノ攻撃ニ際シゴマロフ將官ノ爲セシ運動ハ大ニ前者ニ異レリ即チ同將官ハ堡ノ前面僅ニ六拾歩ノ距離ニ密集セシ儘其縱隊ノ進行ヲ停メタレハ土軍ハ其ノ露兵ナルヲ知ルヤ直チニ堡内ヨリ射撃ヲ始メ全ク縱隊ヲ潰散セシメタリ

歩兵射撃及砲兵射撃(パゼイル)ニ於ケル石造建築物ノ急襲ニ際セル砲兵ノ利用並ニカンルイ堡内ニ於ケル營舍占領ノ際我軍ノ動作トノ比較講究)

ハフズ堡ノ攻撃ニ當リフアデエフ大佐ハ右方ニ迂回シテ土軍ヲ追蹤セシカ當時土軍ハ大ニ恐怖心ヲ抱キ退却ニ際シ絶エス亂雜ナル各個射撃ヲ行ヒシカハコマロフ將官ハ其火線ニヨリテ敵ノ方向ヲ推定シ嶮崖ヲ行進シテ遂ニ屈强ナルカラダグ堡壘ヲ占領スルヲ得タリ其後土軍ハカラダグノ挾復ヲ謀リ屢攻撃ヲ加エ兩軍頻リニ各個射撃ヲ交エシカ毫モ其効ナカ

リキ是ニ於テ遂ニ我將校ハ隊伍ヲ整備シ專ラ一齊射撃ノミヲ行ヒシカハ大ニ其効ヲ顯ハシ土軍ハ遂ニカラダグ襲撃ノ望ミヲ斷念セリ

此ノ如キ場合ニ各個射撃ヲ行フハ其火線ノ間斷ナキト射撃ノ不整頓ナルトニ依リ反テ有害ノ結果ヲ來タスモノタリ

チム堡ノ襲撃ニ向ヒタルコマロフ縱隊ハ確カナル必要ヲ認メスシテ砲兵ヲ引率シタルニ同堡ノ火力圈內ニ陷ヒリ未タ一彈ヲモ發セスシテ全ク擊破セラレタルノミナラス敵ニ捕獲セラルヽノ恐レアリシカハ之ヲ救援セントシテ忠勇ナル士卒數百名ノ生命ヲ棄ツルニ至レリ之ニ反シテカンルイ堡ノ占領ニ砲兵ヲ使用シタランニハ頗ル利アリシナラン我軍ハ屢同堡ノ占領ヲ試ミタリト雖モ守備兵常ニ石造營舍內ニ籠リカルス城ノ降伏ニ至ルマテ之ヲ固守シタリ

將官ルイゼフスキノ陽動縱隊ノ砲兵ヲ使用シタルハ誠ニ顯著ナルモノナリキ即チ同砲兵ハ數十分ノ時間ヲ隔テヽ發砲セシカハ土軍ハ我カ發砲ノ斷絶スル時ヲ以テ我カ軍ノ前進スルモノト想像シ其斷絶期間ハ徒ニ空處ヲ狙ヒテ頻リニ亂射シタリ

將官チェレミシノフ縱隊ノ砲兵モ亦頗ル正確ニ其火力ヲ應用セリ即チ土軍ハ同砲兵ノ行ヒシ連續射撃ヲ以テ我カ軍急襲ヲ行フノ前兆ナラント想像シ悉ク其豫備隊ヲチョラフスキ高地ノ堡壘ニ集合セシメ毫モ之ヲ離ルルコト能ハサラシムルニ至リタリ

カンルイ堡內ノ石營ヲ陷レンカ爲ニ使用セシ砲兵ノ用途宜シキヲ得サリシハ既ニ之ヲ云ヒシカ今更ニ之ヲ判明ナラシムル爲ニ左ニ一ノ類例ヲ揭出セン即チ千八百七十一年九月一日バゼイリ村ヲ占略スルニ當リバワリヤ軍ハ佛軍ノ占領セル一棟ノ石造家屋ヲ陷レント欲シ多クノ犧牲ヲ供セシモ之ヲ拔ク能ハス遂ニ七十歩ノ距離ニ進ンテ二門ノ砲ヲ据ヘ盛ニ發射

セシカハ此時マテ頑強ニ維持セシ佛軍モ遂ニ抗抵スルヲ得ス該家屋ヲ撤シテ退去スルニ至レリ

騎兵ノ任務　騎兵隊ハ殆ト掩護隊ニ使用シ敵ノ退却路ト豫想スヘキ箇所ニ配備セリ今其部署ヲ擧クレハ即チ左ノ如シ

シェレメチチフ縦隊ノ騎兵二十八中隊砲六門ハアルダガンノ方面ニ配置セラレシナ、エルバトフ縦隊ノ騎兵十一中隊ハエルゼルム方面ニ、又チャフチャワッゼ縦隊ノ騎兵十四中隊砲八門ハカルスノ南面ニ各配備セラレ攻圍軍ノ總豫備隊ニハ僅ニ騎兵二中隊ヲ備ヘタリ其後カンルイノ攻撃部隊ヲ增加スヘキ必要ヲ生シ總豫備隊ノ不足ヲ告クルニ至リシカハ攻圍軍司令官ノ命ニ依リ攻撃歩兵ノ援隊トシテ哈薩克騎兵七中隊半ヲ派遣シ徒歩隊トシテ動作セシメリ斯ノ如クニシテ土軍ノ退却路ハ全ク遮斷セラレタレハ土軍ハ遂ニ全守備隊ヲ擧テ降伏スルニ至レリ

急襲縦隊ノ豫備部隊並ニ總豫備隊　豫備隊トシテ急襲縦隊ノ左翼ヨリ西南ニ當レルカマツラ村ニ駐マリタル歩兵二大隊、騎兵二中隊、砲二十四門ヨリ編成セルモノヲ除ケハ他ニ特ニ獨立縦隊ノ豫備部隊ト稱スヘキモノハナカリキ夫ノアルハゾフ將官ノ縦隊ニ在テハ急襲部隊ニ指定セラレタル二箇縦隊ノ援隊トシテ更ニ二大隊ヲ備ヘ其一部ヲ以テ各縦隊ノ間ヲ補綴シ他ノ一部ハハフヽズ急襲ノ際ニ擊退セラレタル諸部隊ノ援隊トシテ使用シタリ此事實ハ頗ル有益ナル例證ナリ然ルニカンルイ攻擊ニハ以上ノ處置ヲ行ハサリシカ故ニ戰ヒ未タ利アラサルニ先チ總豫備隊並ニアルハゾフ將官ノ率ユル縦隊中ノ一大隊ヲ利用スルノ必要ヲ生スルニ至レリ斯ノ如々各獨立縦隊ハ別々ニ豫備隊ヲ備ヘサリシカ故ニカマツラニ駐マリタル總豫備隊ハ各急襲縦隊ノ豫備隊ト認メサルヲ得ス又カマツラニ駐マリタル豫備隊ノ兵力ハ極メテ薄弱ナリシモノナリ是ニ由テ之ヲ觀レハ攻圍

軍ノ軍隊部署ハ全然正確ナルモノト認メ難シ又夫ノ陽動ノ任務ヲ受ケタルルイゼフスキノ縦隊(歩兵五大隊)並ニチュレミシノフノ縦隊(同三大隊半)ハ專ラ騎兵ヨリ編成スルヲ得タリシナラン蓋シ攻圍軍ニハ騎兵部隊多カリシノミナラスチャフチャワッゼノ騎兵縦隊ノ如キハ確カナル任務ヲ受ケサリシモノアレハナリ故ニルイゼフスキ及チュレミシノフノ陽動縦隊ヲ專ラ騎兵ヨリ編成シ歩兵二箇大隊半ヲ其援隊トシ自餘ノ六大隊ト他ノ二大隊ヲ以テカマツラ村ニ於ケル各獨立縦隊ノ豫備隊ヲ併セテ編成スルヲ得タリシナラン此時ニ當リカルス要塞司令官グセイン都統ハ殆ト反逆ニ等シキ過失ヲ爲シチヨラフスキヤ高地ニ於ケル砲聲ヲ聞クヤ輕擧ニモ悉ク其豫備部隊ヲ擧ケテ同高地ニ送遣セリ若シ斯カル失擧ナカリセハ攻圍軍ハ必要ノ兵力ヲ有スル豫備隊ヲ備ヘサリシカ爲メニ頗ル慘憺タル結果ニ陷リシナラン乃チ夫ノハフ井ズ及ヒカンルイノ急襲ニ際シ屢〻失敗ヲ蒙ムリタルトチム急襲ノ際コマロフ將官ノ縦隊全部ノ失敗ヲ受ケタルトニ鑑ミテ其成行ヲ察知スルヲ得ヘシ土軍若シカルスノ東方平原堡壘(ハフ井ズ、カンルイ、スワリ)ヲ越ヘタル箇所ニ豫備隊ヲ配置シタランニハ我軍ハ豫備隊ノ不足ヨリシテ恐クハ此等ノ各堡壘ヲ占領シ又カラダグヲ畧取スルコト能ハサリシナラン從テ此急襲ハ自カラ大損失ヲ釀シテ擊退セラレタルノミナラス攻勢ニ移リシ土軍ノ爲メニ却テ我攻圍砲臺ハ悉ク壞滅セラレタルナラン

攻圍軍ハ敵ノ注意ヲ怠ラシムル方法

小戰鬪並ニ敵兵ヲ怠慢ナラシムルノ方法ハハフ井ズニ對シ試驗的攻擊ヲ行ヒ以テ着々夜襲ノ準備ヲ整ヘタリ之ニ反シテ土軍ニ在テハ其二個縦隊偶然コマロフ將官ノ率ユル縦隊ノ兩側面ニ出現シ之ヲ擊碎セシ外毫モ此點ニ於テ行働セシモノナシ又我カ獨立縦隊ノ間ニ

ハ毫モ監視ヲ行ハサル著大ノ地區ヲ存シ加フルニ各縱隊ニハ外部守備兵ノ備ナカリシニ依リ土軍若シ此ノ地區ニ向テ獵兵隊ヲ動作セシメタランニハ大ニ好結果ヲ得タリシナラン

防禦軍ニ屬スル豫備部隊ノ部署　土軍ニ於ケル各豫備部隊ノ部署並ニ守備兵ノ兵力不充分ナリシ事實ハ既ニ上項ニ之ヲ示セリ

守備兵ノ兵力不充分ナリシハ固ヨリカルス要塞陷落ノ一因タリシト雖モグセイン都督兵力ノ使用ニ關シテ多少正確ナル觀念ヲ有シタランニハ各兵ヲシテ自カラ其任務ヲ盡スヲ得セシメシメタルナラン即チ夫ノ正面ニ位置セシメタル箇々ノ豫備部隊ハ正面ノ諸堡壘ニ對スル襲撃ヲ拒支セシメ又勉メテ總豫備隊ノ兵力ヲ強大ニシ急襲ノ狀況全ク判明ナルニ至ルマデハ宜シク之ヲカルス要塞ノ東方ニ保持スヘカリシナリ蓋シ此方面ニ對シテハ諸般ノ狀況ニヨリ（攻圍砲臺、砲撃ハフ（ガ）ズ堡ノ試驗的急襲攻圍軍ノ本攻

撃ヲ加フルモノト推察スルヲ得タレハナリ故ニ唯猛烈ナル砲聲ヲ開キタルノミニ基キ直ニ豫備隊ヲ悉クチョラスキャ高地ニ送遣セシカ如キハ最モ失當ノ處置ト言ハサルヘカラス我軍ニ在テモカラダグ、ハフ（ガ）ズ、スワリノ諸堡幷ニカンルイ堡ノ一部ヲ占領セシ當時ハ未タ豫備部隊ヲ設ケサリシヲ以テ我軍ノ狀況モ亦優勝ナリシトハ言フヘカラス故ニ土軍ノ豫備部隊徒ラニ要塞ノ後方ニ奔入シテ空シク我カ騎兵ノ爲ニ撃碎セラルヽノ非擧ヲナサス一旦略取セラレタル堡壘ニ向ヒ頑強ナル逆撃ヲナスカ若クハ勦クトモ之ヲ防禦スル爲ニ再ヒカルス要塞ヲ占領シタランニハカルス、チャイ河攻圍ハ恐クハ尚ホ數時間維持スルヲ得タリシナラン殊ニカルス、チャイ河左岸ノ要塞幷ニ其右岸ノ市岩ハ當時尚土軍ノ掌中ニ存セシ事實ヲ顧ミレハ其最モ然リシヲ知ルヘシ又要塞防禦ニ必要ナル外部守備隊ヲ設ケサリシカ爲メニ敢軍ノ久シク準備シタル急襲動作ヲシテ其効力ヲ奏セシメタ

ルコト及ヒ夜間小戰鬪ヲ行ハシムルカ爲ニ小部隊ヲ準備セサリシコト並ニ之ヲ養成セサリシコト等ハ亦グセイン都督ノ失策トシテ苛責セサルヘカラス

陽動ノ任務ヲ帶ヒタル各獨立縱隊ノ動作　陽動ノ任務ヲ負ヒタル各縱隊ノ動作ハ參考上頗ル有益ナルモノアレハ今玆ニ其大要ヲ示サンニ夫ソルイゼフスキ縱隊ハ時々發砲ヲ中絕シ恰モ縱隊カ急襲ヲ行フカ如クニ擬シテ土軍ノ注意ヲ緩慢ナラシメ後ラザレフ將官ノ命ニ依リ實地急襲ニ向ヒタル時モ上記ノ動作ニヨリテ土軍ノ不意ニ出テ之ヲ襲擊スルヲ得タリ又チェレミシノフ縱隊ハ前面ノ塹濠内ヨリ土軍ヲ擊攘シテ之ヲ占領シ濠内ヨリ絕ヘス發火シ更ニ攻擊ヲ加フヘキ姿勢ヲ示シテ敵軍ヲ威嚇セリ此動作ハ頗ル實効ヲ呈シ遂ニグセイン都督ヲシテ其豫備部隊ヲ悉ク同所ニ集合セシメ是ニ由テ平原ノ各堡壘ノ急襲ヲ遂行セシメ續テカルス要塞ノ占

領ヲ容易ナラシメタリ

急擊ヲ行フノ際ニ要スル照明ノ方法　攻擊ノ際ニハ外部守備隊ヲ設ケ、サリシヲ以テ各縱隊ト攻擊地點トノ連絡ヲ通スルニ至ラサリシモ同夜ハ月夜ナリシヲ以テ强大ナル月光ノ爲メ著シク連絡上ニ益スル所アリタリ又攻擊並ニ防禦力ヲ强カラシムル爲ニ特ニ人爲的照明法ヲ用フルコトナクシテ止ミタリ

各獨立縱隊ノ連絡並ニ各團隊ノ統轄　シェレメチェフ將官ノ率ユル騎兵縱隊ハカルス、チャイ河ヲ渡リカルス要塞ノ北方ニ於テチェレミシノフ及ルイゼフスキノ兩陽動縱隊ノ連絡ヲ維持スヘキ命ヲ受ケ又連絡ヲ通シ報告ノ傳達ニ便ニスルカ爲ニ多クノ火箭信號ヲ定メタリ然レトモ急襲ニ際シテ火箭ヲ發揚セシヲ以テ土軍ヨリ發シタル多數ノ霰彈及ヒ榴霰彈ト相混同シ遂ニ之ヲ認ムル能ハサルニ至レリ又獨立縱隊ノ砲兵ハ特別ノ掩護

ヲ受ケ適當ノ陣地ニ駐マリ且ツ多數ノ騎兵ヲ具備セシニモ係ラス此等陣地ノ間ニハ一ノ連絡ナク又他ノ高等團隊ノ間ニモ連絡ヲ通セサリシカハ戰鬪ノ經過如何ヲ必要ノ時機ニ報告スルヲ得サリキメリコフ侯ノ縱隊ノ如キハ午後九時ヨリ翌午前四時マテスワリ堡ヲ占領セリト雖モ一般ノ急擊ノ經過ニ關シ毫モ他ヨリ情報ヲ得サリシ爲メカルスノ急襲ハ成功セサリシナラント想像シ遂ニスワリ堡ヲ撤去スルニ至レリ此ノ如ク急襲ヲ實行セシ際攻圍軍ニハ實際諸兵ノ統轄ヲ存セサリシナリ故ニ若シ此急襲ニシテ功ヲ奏スル能ハサリセハ統轄ノ備ハラサリシ爲ニ攻圍軍ハ嚴シキ結果ヲ蒙リタルヤ疑ヒナシ此時大總督ノ命ニ依リカルスチ河ノ右岸ニ配備セシ各縱隊ハラザレフ將官之ヲ指揮シ左岸ノ縱隊ハロープ將官之ヲ指揮セリ

各縱隊ノ協同動作並ニ急襲開始前ニ於ケル兵力ノ分割　メリコフ侯ノ縱

隊ハスワリ堡ヲ占領セハ後チムク堡ノ攻擊ニ向ヒタルコマロフ將軍ヲ援助スヘキ命ヲ受領セリ是ニ於ヲ同縱隊ハスワリノ占領ヲ終ヘチムニ向ヒ前進セリ然ルニ同堡ノ附近ニ至ルモコマロフ將官ノ率ユル諸部隊ヲ認メス加フルニ己レモ亦土軍ノ爲メ後方ヨリ威嚇セラルヽニ依リ止ムヲ得ススワリ堡ニ復歸シ翌日午前四時マテ此地ニ駐リコマロフ縱隊ノチムク攻擊ヲ始ムル時機ヲ窺ヘリ然ルニ遂ニ其決行ヲ見ス是ニ於ヲ同侯ハカルスノ急襲成功セサリシニヨルモノナラントト想像シ遂ニスワリ堡ヲ撤去スルニ至レリカンルイ堡ノ攻擊モ亦ウオヂダキン縱隊ハ進路ニ迷ヒグラペ將官ノ率ユル縱隊ト時機ヲ異ニシテ之ヲ攻擊セリハフヾズ攻擊ニハ二個ノ攻擊縱隊全ク方向ヲ異ニセリ之ヲ約言セハ各縱隊ノ動作ヲ一致セシムヘキ計畫ヲ爲シタル戰鬪ニハ却テ實際ノ一致運動ヲ遂行スル能ハス之ニ反シテスワリ堡ノ包圍攻擊ヲ開始スルノ前ニメリコフ縱隊ヲ分割セシハ能ク其

目的ニ適ヘリ是ヲ以テスワリニ向ヒタル縦隊ノ各部隊ハ同時ニ攻撃ヲ加ヘ僅少ノ損害ヲ受ケタルノミニシテ該堡ヲ陥ルヲ得タリ

障礙物ノ破壊若クハ之カ設置ニ任スル專務部隊並ニ砲工兵両部隊　高加索工兵第三大隊ハ數部トナリテ各縦隊ニ分屬シ梯子、諸機械、爆發彈藥等ヲ携行シ又各縦隊ニハ大砲破壊用機械ヲ携帯セシ砲兵ヲ附セリカラダグ攻撃ニ我工兵ジアレ、ト城樓ノ門ヲ破壊セシカハ我獵兵ハ容易ニ城樓内ニ闖入スルヲ得タリ然レモカンルイ攻撃ノ際營舍ノ占領ニハ我工兵毫モ關與セサリシナリ概シテ夜戰ニ砲兵ヲ使用スルヲ得サル所ニハ諸般ノ妨礙物ヲ破壊スルニ必要ナル物資ヲ充分ニ準備シ又妨礙物ヲ迅速ニ設備スルハ頗ル緊要ノ事タリ是ヲ以テ土軍ハ各堡壘ノ側方ニ三列ノ陷穽ヲ設ケ或ハ地雷ヲ埋メ或ハ雷鐘ヲ散敷セリ然レモ此等ノ設備ハ其力極メテ薄弱ナリシカ故ニ暫時タリトモ我縦隊ノ急襲運動ヲ止ムルコト能ハサリシノミナ

ラス土軍ハハフ、ズ及カラ、ダグニ逆撃ヲ行フニ當リテモ毫モ障礙物ヲ破壊スルニ必要ナル特別材料ヲ使用セサリキ

急襲後ニ於ケル彼我兩軍ノ動作及急襲ノ結果　カルス、チャイ河ノ右岸ニ在ル各堡壘ハ午前五時悉ク我カ有ニ歸シグセイン都督ハカラダグ陥落ノ報ヲ得バシブズキ兵百騎ヲ率ヰオリタニ向テ遁走セリ是ニ於テ土軍ハ大總督ヲ失ヒ大ニ秩序ヲ亂タシ群ヲ爲シテエルゼルム街道ニ出奔セリ然ルニ我軍之ヲ途上ニ扼シ殆ント餘ス所ナカリキ午前三時ラザレフ將官ハ其部隊ヲ率ヰテ市街ノ襲撃ニ向ヒシカ須臾ニシテ市ノ代表者出テ來リテ降伏ノ請願ヲ爲シ續テ市砦モ亦降レリ其後チカルス、チャイ河左岸ノ各堡壘モ遁走兵ノ悉ク途上ニ遮支セラルヽヲ見ルヤ漸次ニ降ヲ乞フニ至レリ

我軍ノ捕獲セルモノヲ擧クレハ砲三百三門、捕虜約壹萬七千人幷ニ巨萬ノ軍需品ニシテ死傷人員ハ戰死者將官壹名、士官拾七名、下士卒四百七拾名負

傷者將官壹名、士官五拾八名、下士卒壹千七百貳拾八名ナリ

以上ハカルス城夜間襲撃ノ一班ニシテ斯カル僅少ノ損失ヲ以テ重大ナル結果ヲ得タル一大戰例ヲ示スモノナリ

グセイン都督ハ危急ノ時機ニ際シ守備兵ヲ放棄シテ一身ノ安全ヲ計リ又我軍カルス、チャイ河ノ右岸ニ於ケル各堡壘ヲ攻撃スルヤ全豫備隊ヲシテ悉ク左岸ニ遷ラシメタリ此行爲タル殆ト反逆ニ等シキモノナレハ毫モ批評スルノ價値ナシ

我騎兵ヲ適當ナル時期ニ敵ノ退却路ニ備ヘタルカ爲ニ殆ト悉ク敵ノ守備兵ヲ生擒スルヲ得タリ

千八百十四年三月八、九日ニ於ケルベルゲン、オプ、ツォム ノ戰鬪

ベルゲン、オプ、ツォム要塞ノ防禦ハ防者タル佛軍決戰ノ時機ニ迫ルマテ總豫備隊ヲ適當ニ保存セシ好例ヲ示スモノナリ

佛ノ守備兵ハ總數二千七百人ニシテ此要塞ヲ防禦スルニハ充分ナル兵力ニハアラサリキ是ヲ以テ要塞司令官ビザネット將官ハ要塞ノ前地ニハ一隊ヲモ出タサス唯僅ニ其城門ヲ守ルカ爲メニ衛兵ヲ配置シテ、オ堡ニハ六十名ヲ置キ複郭内ニハ僅ニ二十名ヲ備ヘ、此防備ナキ堡壘ニ向ヒテ敵兵ノ接近スルヲ認ムル時ハ直ニ急ヲ報スルノ任ニ當ラシメ要塞ノ内部ニハ唯一ケ所ニ哨兵ヲ置キ三方ノ正面ハ微弱ナル兵力ヲ以テ守備セシメリ自餘ノ守備兵ハビザネット自ラ之ヲ指揮シ要塞ノ中央ナル練兵場ニ位置セリ

英軍ハ九千乃至一萬ノ兵力ヲ有シセルヲ、クラガム之ヲ指揮シ四個縱隊トナリテ午後十時三十分ベルゲン、オプ、ツォム ノ攻撃ヲ開始シ夜半十二時ノ頃約三千人ノ英兵ハ容易ニ要塞内ニ闖入スルヲ得タリ是ニ於テ英兵ハ三集團ニ分レ各方面ニ散在シ拂曉ヲ待テ要塞ノ内部ヲ急襲スヘキ準備ヲ爲セリ時ニ此等ノ要塞内ニ闖入セシ英兵モ塞外ニ駐マリシモノモ等シク要塞

既ニ占領セラレ佛軍ハ分時ヲ出テスシテ捕獲セラルヽナラント信シタリシカハ會〻獨軍ノ一旅團英軍ノ應援隊トシテ來リシモ直チニ其陣地ニ復歸セシメ多クノ將校ハ各自ニ解散シセル、グラガムモ亦深ク全勝ヲ信シテ安眠ニ就ケリ

此夜ハ寒威極メテ凛烈英軍ハ却テ爲スナキニ疲レ自信心ヲ失ヘリ然ルニ佛軍ハ英軍ノ爲メニ痛ク擊破セラレタル後チ其隊伍ヲ整備シ且ツ英兵ハ各地ニ散在セルモノト信シテ進擊ニ移リ大ニ英兵ヲ破リ遂ニ之ヲ塞外ニ追攘セリ

千八百七十七年エルゼルムノ急襲

千八百七十七年露軍ノエルゼルム攻擊ニ失敗セシハ夜襲ノ際ニ必要ナル準備處置ヲ施スヘキ眞意ヲ了解セサリシヨリ生シタル結果ニシテ最モ後學ノ注意スヘキ戰例タリ(第十四圖參看)

ダイマン將官ハデウニ、ボイヌ戰ノ後チ夜襲ヲ以テエルゼルム要塞ヲ占領セシコトヲ決定セリ

エルゼルム要塞ノ築城ハ市砦(市ノ中央ニ在リ)城壁稜堡ノ形ヲナセル廣キ濠ヲ備ヘタル堤ノ)並ニ一部分防禦兵舍ヲ備ヘタル永久築造ノ堡壘數個ヨリ成立シ北部ニ於ケル城壁內ノ高地ニ設ケタルメヂジェ堡ハ四方ヲ瞰制シ實ニ要塞ノ鎖鑰タリ又要塞ノ南部ニ於ケル城壘ハ大ナル衝控溝ノ爲ニ分割セラレ要塞周圍ノ地形ハ非常ニ截斷シテ容易ニ近ツクヘカラス殊ニ東南ニ當テハ容易ニ攀登スヘカラサルパランテキン山ノ蜒蜿タルアリ曾テ露軍ノ集收セシ情報ニ依レハ要塞防禦線ハ繩梯攀登ニ對スル防備ヲ存セサルモノヽ如シ故ニ夜襲ニ對シテハ毫モ障礙物ヲ形成セサリシナリ

要塞守備兵ノ兵力ハ約二萬人ニシテ克虜伯砲百五十門ヲ備ヘタリ

十月二十七日即チデウニ、ボイヌ戰鬪後第四日豫定ノ各獨立縱隊長及ヒ獨

立部隊長等悉ク參集シ日中偵察ヲ行ヘリ今ズイコフ將官ノ報告ニ依レハ『エルゼルム府ヨリ砲ノ射程内ニ在ル一高地ニ就キ地形ヲ察スルニ作戰命令ニ依リ各縱隊ノ行進スヘキ諸道路ハ明カニ眼界ニ映セリ且此等ノ道路並ニ攻擊地點ノ位置ハ頗ル明瞭ニシテ如何ナル暗夜ト雖モ方向ニ迷フコトナキニ似タリ約言セハ通常鳥ノ飛翔スル高サノ位置ニ就キテ偵察シ加フルニ實踐者ヨリ數多ノ說明ヲ得將ニ行ハントスル企圖ニ關係スル地形ハ充分之ヲ研究スル所アリタリ』ト此ノ如クニシテ各團隊長ハ夫レ々々其縱隊ノ夜間運動並ニ進擊ノ爲メニ必要ナル地形ヲ充分ニ研究セルモノト信シ將官グイマン並ニ其他ノ各獨立縱隊長ハ運動ヲ開始スルニ至ルマテ急襲ノ準備ニ必要ナル諸命令ヲ下サヽリキ

令エルゼルム急襲ノ計畫ヲ示セハ左ノ如シ

諸軍隊ハ十月二十七日ノ夜エルゼルムノ東方五露里ニ當レルハンタバリ

フニ集合シ此地ニ於テ四個縱隊ヲ編成シエルゼルムニ向ヒテ急襲ヲ行フヘシ又各縱隊ニハ土地ノ住民中ヨリ嚮導ヲ附スヘシ

各獨立縱隊ノ編成其運動及進擊路ノ里程ハ左ノ如シ

(一) アミラデボフ縱隊＝歩兵七大隊、工兵二中隊、砲兵一隊ヨリ編成ス＝本縱隊ハ先ツアジジェ堡ニ向ヒ續テメヂジエ堡ノ攻擊ニ向フニアリアジジェニ至ル距離ハ一露里半ナリ

(二) クルゼンシテルン縱隊＝歩兵五大隊ヨリ成ル＝其進路ハアバリ堡ノ方向ヲ採リ距離ハ二露里半ナリ

(三) 將官シャク縱隊ハ歩兵二聯隊、砲兵二中隊ヨリ成リクルゼンシテルン縱隊ノ豫備隊タリ

(四) 將官アウ＊ノフ縱隊ハ歩兵二聯隊、工兵二中隊及ヒ砲兵一隊ヨリ成リ工兵ハ爆裂藥並ニ攻城梯子ヲ携帶シ其進擊方向ハバラングン嶺ニ依リ

テ南方ヨリ衝拶溝附近ノ要塞ニ至ルニアリ其距離ハ約五露里ニシテ進路ハ非常ニ截斷セル地形ニ由リ未タ曾テ道路ノ設ケナカリシ所タリ

以上ノ外更ニ詳細ナル命令ヲ案スルニ縱隊ハ各自ノ動作ヲ一致スヘキコトニ最モ重キヲ措キタルカ如シ斯クテ諸縱隊ハ各數多ノ任務ヲ受ケ進擊ニ向ヒシカ急襲ハ全ク其功ヲ奏セサリシカ故ニ以上ノ計畫ハ一モ實施セラルヽニ至ラスシテ止ミタリ故ニ該命令ノ詳細ナル點ハ省略シテ一々之ヲ揭ケサルヘシ

各縱隊ニ攻擊地點ヲ示スニ適當ナル時期ヲ云ヘハ通常夜間進擊路ノ距離一露里半乃至六露里ニ在ル時ナリ然レトモ適當ニ其攻擊地點ヲ指示セサリシカ故ニ自然ニ免ルヘカラサル結果ヲ生スルニ至レリ

諸縱隊中アミラデボフ縱隊ニ屬スル「バキンツイ」兵三箇大隊ハ最捷路ニ由リテ行進シ偶然アジジェ堡ヲ襲擊シテ之ヲ占領シ拂曉マテ內堡ニ停マリ

土軍ノ捕虜約六百名ヲ得テ自ガラ退却セリ此襲擊ニ我軍ノ失ヒタル兵數ハ約五百名ナリキ又自餘ノ縱隊ハ拂曉マテ各地ニ徘徊シテ遂ニ自己ノ攻擊地點ヲ發見スル能ハスアウ*ノフ縱隊ノ如キニ至テハ聯隊各箇ニ行進シ協同ノ動作ヲ欠キ遂ニ各隊トモ方向ヲ失ヘリ拂曉ニ至リ土軍之ヲ見テ砲火ヲ放チタレハ大損害ヲ蒙リ十月二十八日午後ニ至リテ漸ク復歸スルヲ得タリ

「バキンツイ」兵急襲ヲ以テアジジェ堡ヲ陷レ其功ヲ奏シタル事實ニ依テ考フルモ適當ノ準備ヲ爲ス時ハエルゼルムヲ拔クコト決シテ難キニアラサルヲ知ルヘシ故ニ各指揮官若シ急襲ニ必要ナル準備ノ眞相ヲ解セハデウエボイヌ戰ノ後チ四日間ノ時日ヲ利用シ各獨立縱隊ヲ目標指定地ニ就カシメ又外部守備隊ヲ出シテ此等ノ縱隊ト攻擊地點トノ連絡ヲ通セシメタランニハ夜襲ノ準備ヲ全フスルヲ得タルハ毫モ疑フヘカラサルナリ

縦令ヘ最大悪路タリシトモ僅ニ六露里ヲ行進スルニハ二時間餘ヲ要セサルヘシ故ニ若シ各部隊午後四時マテニハン、タパリャフニ集合シ各縦隊ヨリ直ニ道路隊並ニ外部守備隊ヲ送遣シタランニハアウ*ノフ縦隊ノ經由スヘキ最遠ノ道路モ午後八時マテニハ全ク占領シ且此縦隊ハ午後十時頃攻撃地點ニ對スル二露里ノ地ニ位置セハ翌午前三時マテニハ尚ホ五時間餘ノ猶豫アリ此間ニ縦隊ノ攻撃地點ヲ正確ニ指示シ又之ヲシテ適當ノ位置ニ就カシムルヲ得ヘシ自餘ノ縦隊ニ至テハ固ヨリ多クノ時間ヲ有シタリ故ニ我軍隊若シ彼ノ偶然アジ*堡ニ向ヒタル三大隊ノ「バキンツイ」兵ニ等シク豫メ適當ニ向フヘキ地點ヲ定メタランニハ最モ暗黒ナル夜ト雖モエルゼルムヲ急襲シ之ヲ占領スルニ於テ毫モ妨ケアラサリシナリ

第五章　攻圍線ヲ撤回セシメシカ爲ニ之ヲ撃破スル目的ヲ以テ要塞守備兵ノ行ヘル夜戦

緒言

凡ソ要塞ノ封鎖ヲ解キ其守備兵ヲ救濟スル爲ニ外部ヨリ夜戦軍ノ應援ヲ受ケス單ニ該守備兵ノミニテ攻圍線ヲ撃破セシ實例ハ戦史上未タ曾テ見サル所ナリ

強大ナル兵力ヲ有スル守備兵ノ夜間攻圍線ヲ撃破セシ實例モ亦近世戦史上之ヲ引證スルモノナシ今茲ニ夜間攻圍線ノ撃破ニ關スル諸計畫ヲ説明セントスルニ當リ其梗概ヲ摘撮シ先ツ千八百七十七年十一月二十八日ニ於ケルプレウナ戦ヲ講述シ續テ千八百七十、七十一年戦役ニ當リ美都並ニ巴里城下ニ於テ攻圍線ヲ撃破シ得タル時機ニ關スル二三ノ事實ヲ考究スヘシ

千八百七十七年十一月二十八日プレウナ戦闘（第十五圖參看）

概略

智謀ニ富メルオスマン都督ハ既ニ十月初旬プレウナヲ出テオルハニエニ退却セントス欲シ軍事會議ノ許諾ヲ請ヒシカ會議ハ

容易ニ之ヲ許可セス十月十八日ニ至リ漸ク其要求ヲ容レ更ニ之ニ附スル
ニ『彈藥糧餉ヲ消盡シタル後チ』退却スベシトノ命ヲ以テセリ然ルニ其許
可ヲ與ヘタルハオスマン都督既ニ我軍ノ爲メニ全ク交通路ヲ遮斷セラレ
且プレウナ城ニ閉鎖セラレタルノ日ニシテ全ク時機ニ後レタルノ時ナリ
キ當時プレウナノ守備兵ハ歩兵六十四大隊、騎兵十七中隊、砲七十門ヨリ成
リ總員五萬五千人ニ達シ糧餉ハ三週間ヲ支ユヘキ貯蓄ヲ有シオスマン
此糧餉ヲ以テ六週日ヲ支ユヘキ命ヲ下セリ又十一月二十日プレウナノ城
下ニ駐マレル我カ攻圍軍ハプレウナ攻圍枝隊ノ名ヲ有シ最モ攻圍ニ適切
ナル編成ヲ爲シ其兵力ハ歩兵百四十五大隊、騎兵十八聯隊、砲五百二十二門
總員十二萬人ヨリ成リプレウナノ周圍ヲ六區ニ分割シテ一々此ノ兵ヲ部
署セリ是ヨリ先キ露軍ハ十一月一日ノ頃ヨリプレウナ城内ニ於ケル貯蓄
糧餉ノ不充分ナルコト並ニオスマン都督攻圍線ヲ擊破セントスルノ計畫

ヲ爲シツヽアルコトニ關シ續々情報ヲ得タリ是ニ於テトツトレベン將官
ハ再度プレウナ陣地ノ偵察ヲ行ヒ以爲ラクオスマン都督ノ出擊方向ハプ
レウナノ西位ニ當リ攻圍軍第六區ノ地域内ニアルヘシト其後枝隊參謀部
ノ蒐集セル諸報告ニ依リ十一月三十日ノ頃オスマン都督ハウ〻ドウ河ノ
架橋ヲ渡リソフ〻ヤ街道ニ出テ第六區ノ兵ニ對シテ出擊ヲ準備セルコト
ヲ明ニスルニ至レリ此ノ如クニシテ十一月二十八日戰ヲ開クニ至ルマテ
彼我兩軍トモニ攻圍軍第六區ノ地ニ於テ頻ニ交戰ノ準備ヲ爲セリ斯ノ如
クニシテ十一月二十八日ノ戰鬪並ニオスマン都督ノ率井タル土軍ノ降伏
ハ實ニ前記第六區ニ於テ行ハレタルニ依リ本件ニ關スル詳密ノ記事ハ專
ラ第六區ノ附近地ニ係ルヘシ

プレウナ市防禦線並ニ攻圍線ノ延長、第六區ニ於ケル出擊方向ノ撰定、オス
マン都督夜間攻圍線ヲ擊破セントスルノ決心ヲ爲セシ場合ニ於ケル若干

問題ノ說明　プレウナ市ハウヌドゥ河ノ二大枝流トウチュイシツア及ヒグリウヌアノ相合スル點ヲ去ル東三露里ノ地ニ在リ此二枝流及ヒウドゥ河ノ本流ノ沿岸ニハ險峻ナル高地ノ隆起セルアリテプレウナ要塞ハ實ニ此ノ高地ニ築設セラレタリ十一月二十日彼我兩軍ハ其占據セルノ地區ヲ延長シ土軍ハ三十五露里ニ及ヒ露軍ハ四十五露里ニ達シタリ又土軍ノ防禦線ハ西ヨリ東ニ向ヒテ著ルシク延長シ其北部ハ地形大ニ突出シオスネッキ複郭ヲ此地區內ニ築造セリ彼我兩軍ノ距離ハ地區ニ依リテ自カラ差異アリ其第六區ニ於ケル距離ハ三露里ニ達シオスマン都督ノ擔任セル防禦線ノ南西北ノ各端末ニ於ケル距離ハ僅ニ半露里乃至一露里ナリ故ニ若シ此三端ニ當レル地點ニ必要ナル夜間突擊ノ準備ヲ爲ストキハ時間ヲ費スコト最モ尠ク且プレウナ要塞防禦線ノ掩護ヲ受ケテ軍隊ノ集中並ニ展開ヲ容易ニ行フヲ得ヘシ又オスマン都督ノ退却路ハ東南ノ方向ニ由リソフスク街道ニ出ツルニアリ以上ノ場合ニハ就中ウドゥ河ヲ渡越セサルヘカラス但シ渡河ニ際シ敵兵ヨリ射擊ヲ受クルカ或ハ急襲ノ患ヲ免カレサルモ此方向ヲ採リ能ク防戰シテ出擊ノ功ヲ奏スル時ハオスマン都督ノ率ユル土軍ハ一日乃至二日行程ニシテ未タ露軍ノ占領セサル地域內ニ達スルヲ得ヘシ而シテ其ウドゥ河ヲ渡ルニ二途アリ一ハ架橋ヲ渡リソフスク街道ニ出テ一ハ其稍北部ニ當レルビウォラル村附近ニ於テスルニ在リ若シ第一途ヲ取ル時ハ先ツ架橋ニ由リ狹縮行軍ヲ爲シ續テ河流ナル一大障礙物ヲ後方ニ控ヘ且三露里ニ亘ル敵開セル廣原ヲ前進シ以テ露軍ノ占領セル設堡陣地ヲ攻擊セサルヘカラス又第二ノ場合ニハ先ツオパネッキ複郭內ニ據レルロマノフ軍ヲ擊チウドゥ河ノ方向ニ退却セシメ續テ攻圍軍ノ第六區並ニ第一區ヨリ豫備部隊ノ未タ來援セサルニ先チビウォラル村ノ附近ニ於テ

ウヰドゥ河ヲ渡渉スルニアリ而シテオスマン都督ハ實ニ第一進路ヲ撰定セリ蓋シ此方面ニハウヰジン及ヒソフヤニ通スル二條ノ最捷路ノ交叉スルアリテ能ク戰略上ノ要件ニ適合セル進路ヲ形成セリオスマン都督ハ果シテ攻圍軍圍ノ兵力部署等ニ關シ如何ナル報告ヲ有セシカハ明瞭ナラサルモ左ニ揭クル所ニ由リテ之ヲ觀レハ以上ノ報告ハ頗ル多カラサリシ事實ヲ察知スヘシ

是ヨリ先キ我軍ハ諸般ノ狀況ニ由リテオスマン都督カ第六區ニ向ヒ出擊ヲ試ムルナラント推測セシカ此推測ハ果シテ確實ニシテ一モ疑ヲ挾ムヘカラサルニ至リシカハトッドレベン將官ノ計畫ニ從ヒ十一月二十八日マテニ三萬九千ノ兵力ヲ該區ニ集中セシカオスマン都督ハ同日マテニ漸ク四萬五千ノ兵力ヲ該區ニ部署スルヲ得タリ加之ノミナラス土軍ハ概ネ飢餓ニ迫リ身心共ニ痛ク困憊セル者アリキ露軍ハ之ニ反シテ出擊ノ當日マテニ能ク時機ヲ計リプレウナ南部ノ各地區ニ備フル軍隊ヲ送リ以テ上記三萬九千ノ兵力ヲ增加スルヲ得タリ是ヲ以テプレウナ軍ノ正面並ニ兩側ニ對シテ動作スヘキ露軍ノ兵力ハ步兵六十四大隊騎兵二十四中隊及ヒ砲二百十二門ナリ以上ノ外オスマン都督ノ動作愈、判明ナルニ及ヘハ自餘ノ攻圍區ノ諸隊ヲオスマン軍ノ背後ニ送ルヘキ計畫ヲ建テタリ

オスマン都督ハ縱シ露軍ノ部署ニ關シ毫モ偵知セシ所ナキモノトスルモ自カラ防備セル要塞ノ戰略的正面ノ如何ニ緊要ナルヤハ固ヨリ其熟知セル所ニシテ露軍モ亦必ス勉メテ此正面ヲ堅强ニ占領スルニ至ルヘシト思考セシナルヘシ

此ノ如キ場合ニ臨ミテハ宜ク自カラ攻者ノ位置ニ立テ當該問題ヲ決定セサルヘカラス然ルニオスマン都督ハ謀此ニ出テス又出擊ノ方向如何ヲモ問ハサリキ都督若シ一旦晝間ニ於テ出擊ヲ試ミントセハ先ツ優勢ナル敵

ノ烈シキ火力ニ抗シテ敵ノ堡壘ヲ攻撃セサルヘカラス而シテ其火力ノ効果シテ如何ハ都督曾テ露軍ノプレウナニ對シテ行ヒタル攻撃ヲ抗拒シ親シク目撃セシ所ノモノナリ故ニ都督ニシテ出撃ヲ行ハンニハ宜シク火力ヲ減殺シ且彼我兵力ノ關係ヲ薄フセンカ爲ニ攻圍線ヲ撃破スルノ目的ヲ以テ夜陰ニ乘シテ攻撃ヲ開始シ又夜陰ヲ以テ之ヲ終結セサルヘカラス則チ出撃ノ準備ヲシテ斯ル方法ニ出テシムヘカリシナリ又夜間ノ嚮導者ハ軍隊ノ間ニモプレウナ住民ノ間ニモ之ヲ得ルコト容易ナリシナルヘシ若シ又晝間出撃ヲ試ミントセハ自己ノ背面ヨリ追撃シ來ルヘキ軍隊ヲ拒支センカ爲メニ屈強ノ後衛ヲ設ケサルヘカラス而シテ之ニハ實際プレウナ全軍ノ半數以上ニ當ル兵力ヲ要セシナルヘシ之ニ反シテ夜間ニ在テハ大ニ趣ヲ異ニスルモノアリ乃チ其背面ヲ安固ナラシムル爲メニハオスマン都督カ兼テ必要ナル數育ヲ爲シタル熱心ナル數千ノ獵兵ヲ犧牲ニ供シプレウナ堡壘ノ地區内ニ於テ夜間ノ小戰鬪ヲ交ヘシムルヲ得ヘシ又攻圍軍ハ同堡壘ノ地形ヲ熟知セサルヘキカ故ニ敵ノ伏兵ヲ避ケンカ爲ニ頗ル戒心シテ動作スルナラント思考スルハ至當ナリ且其諸隊ハ夜戰動作ニ習ハサルノミナラス夜間攻撃ノ方向求心的ナリシニヨリ或ハ黎明ニ至ルマテニ誤テ自己ノ部隊ノ間ニ夜戰ヲ交ユルコトアリシナラン若シ果シテ此ノ如キ事態ヲ生シタリトセハオスマン都督ハ攻圍線ヲ撃破スルノ目的ヲ以テ四萬餘ノ兵力ヲ率ヰ一方面若クハ數方面ニ對シ攻圍軍ニ打撃ヲ加フルヲ得タリシナラン然ルニ惜ヒ哉土軍モ亦我軍ノ如ク夜間動作ニ重キヲ置カス是ヲ以テオスマン都督ハ此ノ緊要ナル夜間ヲ出撃ノ準備ニ消費シ漸ク黎明ヲ待テ實際ノ出撃ヲ行ヒタリ此ノ如キ動作ハオスマン都督カ敵ニ優ルノ兵力ヲ有シ單ニ露軍ヲ撃破センコトヲ欲スルノミナラス尚ホ進テ之ヲ追撃スルノ企圖ヲ抱ケル時ニ於テノミ行フヲ得ヘキモノナリ然ルニ

都督ハ實際此ノ如キ目的ヲ有セシニアラス故ニ前上ノ動作ハ正確ナリト云フヘカラス

出撃動作ノ稍々功ヲ奏スルヲ得タルハオスマン都督ノ軽略並ニ堅忍力ニ依ルモノナリ

以上ニ記スルカ如クオスマン都督ハ時機ヲモ計ラス且敵軍ノ其出撃ヲ偵知セルニモ拘ラス晝間ヲ以テ第六區ニ駐マレル露軍ノ攻圍線ヲ撃破セントヲ決定セリ斯カル動作ハ何レノ點ヨリ觀察スルモ極メテ無謀ノ動作タルコト論ヲ俟タス但最初ノ好成蹟ハ殆ト豫想外ニ出テタリ是レ全クオスマン都督其人ノ才略ト堅志トニ基因スルハ實ニ疑フヘカラサルナリ故ニ要塞守備隊カ敵ノ攻圍線ヲ撃破スル問題ノ如キハ今日ニ至ルマテ未タ充分明解ヲ得サルモノニシテオスマン都督ノ授ケタル多クノ命令ノ如キハ後學ノ爲メ頗ル有益ノモノト認メサルヲ得サルナリ

以上ノ理由ニ依リ更ニ進ンテ攻圍線ノ撃破ニ關シオスマン都督ノ下シタル諸命令ヲ批評シ其効力如何ヲ講究シ又同都督若シ夜間出撃ヲ行フヘキ決定ヲ爲シタランニハ如何ナル命令ヲ下スヘカリシカヲ講究セントス

プレウナ軍ニ於ケル糧餉衛生及經理問題　十月中旬プレウナ城ノ攻圍ヲ完備セシ以來同城ニ籠リシ土軍ハ約三週間ヲ支ユヘキ糧餉ヲ貯藏シ其他ハ僅ニ玉蜀黍若干量ヲ貯蓄セシニ過キサリキ故ニ十一月十日マテハ糧食ノ支給額ヲ半減シ十日以降ハ更ニ麵麭又ハ麥粉ノ定量ヲ減シテ約三分一ト爲セリ即チ兵一名ニ充ツル給額ヲ凡ソ一「フント」(百九匁餘)ト爲シ外ニ兵一名ニ付キ玉蜀黍一本ヲ支給セリ又是ニ先テ我軍敵ノ堤防ヲ破壞セシニヨリプレウナ城内ノ製粉場ハ其業ニ從事スル能ハス爲メニ豫備玉蜀黍ヲモ粉碎スルヲ得サリキ

又土耳其兵ノ被服ハ土工作業ノ頻繁ナリシ爲メニ概シテ着用ニ堪ヘサル

モノトナリ加フルニ暮營ヲ張リテ暖氣ヲ取ラントセハ直ニ露軍ノ射撃ヲ蒙リ晝時タリトモ暖ヲ取ル能ハス又之ト等シク夜間ニモ篝火ヲ燒クコト能ハス故ニ漸ク夜間ニノミ設置スルヲ得タル大隊ノ幕營ノ數ハ僅ニ十二張ニ過キス加フルニ市内木材ニ乏シキカ故ニ充分土屋ヲ搆造スルコト能ハサリシカ十月ノ中旬ニ至テハ其數著シク增加シ爲メニ屋内ニ於テ漸ク燒火スルヲ得タリ然レ𪜈十一月二十日ニ至テハ悉ク焚料ノ貯蓄ヲ燒盡シ時恰モ嚴寒ノ季節ニ迫リオスマン都督ハ命令ヲ發シテ伐木ヲ禁止セリ是ニ於テ土軍ノ困難ハ最モ甚シカリシカ命令ハ其始ニ在テハ能ク嚴密ニ遵守セラレタリ然レ𪜈遂ニハ其禁ヲ犯シ曾ニ地上ニ現ハレタルモノヲ焚燒セシノミナラス葡萄ノ根ヲモ地中ヨリ採掘シテ使用スルニ至レリ然ルニ幾クモナクシテ此等ノ樹根モ亦耗盡セシニヨリ士卒ハ皆半煮半燒ノ食物ヲ喰フニ至レリ當時貯蓄ノ充分ナリシハ肉類ノミニシテ其他咖啡及ヒ煙草ノ如キハ全ク之カ支給ヲ廢止セリ此一事ハ土軍ノ士氣上ニ顯著ナル影響ヲ及ホセリ

煙草ノ支給ヲ廢セシ以來土軍ノ兵士ハ之ニ代フルニ葡萄ノ葉ヲ以テシ常ニ之ヲ吃シタリ是ヲ以テ大ニ士卒ノ精神ヲ害シ且面部ニ浮腫ヲ生シ加フルニ我砲兵ヨリハ絕エス之ニ對シテ砲擊ヲ行ヒ痛ク土軍ノ士氣ヲ沮喪セシメタリ是ニ於テ守備兵ノ疾病ニ罹ルモノ陸續トシテ相次キ又少カラサル死亡者ヲ出セリ其比例ハ頗ル著大ニシテ僅々一ケ月ノ間ニ約一萬ノ軍兵ヲ失ヘリ是レ實ニ全軍ノ約五分ノ一ニ相當スル人員ナリ事態此ノ如クナルニ更ニ高加索地方ニ於ケル土軍ノ敗績並ニカルス城陷落ノ報相次テ至リ益〻土軍ノ失望ヲ大ナラシメタリ是ニ於テ十一月中旬ニハ更ニ諸兵ノ糧餉額ヲ減少シ僅ニ餓死ヲ免カルヽノ度ニ至ラシメ馬糧ハ悉ク消費シ馬匹ハ日ヲ逐フテ次第ニ斃レ此ノ如クニシテ土軍ノ慘狀ハ果シテ如何ナル狀

態ニ陷リシカ想像スルニ難カラサルナリ

軍ノ名譽ヲ全フスルカ若クハ國家ノ利害ヲ顧ミテ軍ヲ救濟スルカ爲ニ行フ出擊ノ時機　土軍ハ實ニ能ク久シク艱苦缺乏ニ堪ヘタリ此事實ニ至テハ實ニ吾人ヲシテ一驚ヲ喫セシメタルノミナラス能ク高潔ニ土軍ノ軍紀及ヒ士氣ヲ維持シ得タルオスマン都督ノ智謀才畧ト其堅忍不拔ノ精神トニ至テハ只管賞讃ノ外ナキナリ然ラハ則チ彼ソ久シキニ耐ヘタル事實ハ單ニ將帥タルオスマン都督ノ才畧ニ歸スヘキカ軍ノ名譽ヲ全フスルノ點ニ於テハ或ハ然ラン然レトモ其他ニ至テハ大ニ然ラサルモノアリ初メオスマン都督眞ニ土軍ヲ救濟シ國家ノ利害ヲ顧ミタランニハ十月中ニ退却セサルヘカリシモソハ暫ク措キ果シテ軍事會議ノ命令ニ逆フノ勇氣アラサリシトスルモ都督ハ十月十八日ニ續テ直チニ出擊ノ決心ヲ爲スヲ得タリシナラン此時ニ於ケル都督ノ軍隊ハ其ノ性質ニ於テモ亦兵力ニ於テモ十

一月二十八日ノ戰鬪ニ加ハリタル軍ニ比スレハ遙ニ優勢ナルモノナリシナリ況ンヤ敵軍プレウナ城ノ周圍ニ攻圍鐵ヲ連結シ終リタルハ漸ク十一月二十日ノ事ナリシヲヤ

土耳其出擊軍ノ編成並ニ出擊方向ノ選擇　オスマン都督ハ悉ク軍需糧食ヲ消盡スルノ曉ニハ到底プレウナ籠城ヲ繼續スル能ハサルヲ諒察セリ然ルニ都督ハ出擊ヲ實行スルニ先チ特ニ軍事會議ヲ召集シ諸般ノ軍需品ヲ消盡スヘキヤ否ヤヲ諮詢シ遂ニ數回ノ會議ヲ重ネタル後チ一致協力シテウヰドゥ河ヲ越エ西方ニ向テ出擊ヲ行フコトヲ決スルニ至レリ

是ニ於テ土軍ハ團隊ノ編成ヲ改メ各八個大隊ヨリ成レル旅團七個ヲ編成シ別ニ各九個大隊ヨリ成レルモノ四個旅團ヲ有セリ乃チ七個旅團中ノ三個旅團ヲ以テ第一軍團ト爲シオスマン都督自カラ之ヲ指揮シプレウナ包圍軍ノ第六區ニ對スル出擊ニ任シ自餘ノ四個旅團ヲ第二軍團トナシアドゥ

イリ都督之ヲ指揮シ第六區ヲ除ケル爾餘ノ五區ニ配備セシ露軍ヲ率制セシメ騎兵ハ各軍團ニ配當シ約二十門ノ砲ハ各旅團ニ配布セリ而シテ土軍ノ總員ハ約四萬五千人ニ達セリ

出擊ヲ實行スルニ先チ從來「スナイドル」出擊軍ノ諸給與負傷者及其看護銃ヲ有セシ下士卒ニハ兼テ豫備品トシテ貯藏シタル「グンノ、マルチニ」銃ヲ渡シテ其銃ヲ交換セシメ又將校、砲兵及ヒ軍樂手等ニハ「ウィンチェステル」銃ヲ交附シ各歩兵ニハ彈藥百二十發宛ヲ受領セシメ此ノ外尚ホ彈藥輜重ニハ銃一挺毎ニ彈藥二百五十發、砲一門毎ニ約三百發ヲ備ヘタリ又殘餘ノ糧食(乾麵麭)ハ悉ク諸兵ニ分與シ是ヲ以テ六日間ヲ支ユヘキ命ヲ授ケ其他ニ尚ホ殘留セシ糧餉ハ各出擊部隊ノ陣地出發豫定日ヨリ三日前ニ諸兵ニ交附シテ體力ヲ養ハシメ天幕ハ一大隊ニ僅ニ十二個宛携帶スルヲ許シ自餘ノ豫備天幕、被服、靴等ハ悉ク諸卒ニ交附シテ各自ノ服裝ヲ整ハシメ銃器ニ

ハ悉ク修理ヲ施シタリ又金庫ニ納メタル金員ハ俸給ノ前渡トシテ各將校ニ交附シ病者負傷者ハ充分看護セシメ之ヲ收容セシ家屋ニハ佛語及ヒ土語ヲ以テ表書セル記標ヲ掲ケタリ

土軍ノ輜重並ニ「ブレウナ」ノ住民　土國ノ某戰史家ノ統計ニ依レハ土軍ノ輜重ハ馱馬三千頭、輜重車千輛ヨリ成立シ「ブレウナ」ノ住民ハオスマン都督ニ隨ヒ該地ヲ退去センコトヲ懇請セリ都督ハ愛情ノ切ナル餘リ遂ニ住民ノ請ヲ容レ輜重ニ跟隨スルコトヲ許シタリ是ヲ以テ住民ノ家族二百戸並ニ其附屬物ハ土軍ノ輜重ニ跟隨シ土軍ハ此莫大ナル輜重ヲ以テ自己ノ背面ニ渡河場ヲ控ヘテ頗ル亂雜ナル集合ヲナセリ然ルニ同戰史家ノ記スル所ニ依レハ此等人馬車輛ノ群集ハ不思議ニモ殲滅ヲ免カレタリト云フ此事實ノミハ他ノ非難スヘキ點ヲ除キテ獨リ將來ノ龜鑑ト爲ヘキモノナリ斯ノ如キ莫大ノ輜重ハ軍ノ後方極メテ安全ナル場合ト雖モ尚ホ眼前ニ敵ト相

對スル時ニ在テハ之ヲ保全スルコト至難ナリ況ヤ將ニ攻圍線ヲ截斷シテ突出セントスルノ場合ニ於テオヤ斯ル莫大ナル輜重ハ徒ラニ出擊軍ノ失敗ヲ招カシメ又住民ヲシテ滅亡ノ域ニ陷ラシムルモノナリ故ニ以上ノ如キ場合ニハ住民中ヨリ志願者ヲ徵募シ之ヲ以テ隊伍ヲ編成シ一方ノ戰鬪部隊ニ編入スルカ若クハボルガリヤ兵ノ暴行ヲ抑壓禁制シテ住民ヲ保護セシムルカ爲メニ別ニプレウナニ衛兵ヲ留置スルハ最モ適當ノ處置ナリシナラン又軍隊輜重ハ最少ノ程度ニ輕減シ且專ラ馱馬輜重ヲ使用スヘカリシナリ

十一月二十八日出擊ヲ決行スルニ先チテ施行シタル諸般ノ準備處置ニ土軍ハ十一月二十日以後頻リニ出擊ノ準備ヲ爲シ又露軍ヲシテ靜止ノ狀態ニ慣レシメンカ爲メ漸次發砲ノ度ヲ減シ續テ全ク之ヲ中止セリ又ウヰドウ河ニハ在來ノ石橋ノ外ニ更ニ輜重車輛ヲ以テ二箇ノ車輛橋ヲ架設シプレウナ高地ノ西方ニハ正面東位並ニ東南ニ對シテ後衛タルヘキ設堡陣地ヲ準備シウヰドウ河畔ノ新陣地ニ就クヘキ各縱隊ノ時刻ハ特ニ之ヲ示定シ各步兵大隊ヨリ將校一名ヲ出タシテ縱隊ノ嚮導ニ充ツルコトヽセリ十一月二十四日オスマン都督ハ親ク偵察ヲ遂ケ出擊ニ必要ナル諸般ノ準備未タ完カラサル所アルヲ發見セシヲ以テ急ニ其準備ヲ完結セシメ十一月二十八日ヲ期シ攻圍線ヲ截斷シテ出擊ヲ決行スヘキ事トセリ是ニ於テ十一月二十六日黃昏各旅團長ニ作戰命令ヲ配付セリ其要領ニ曰ク第一、第二、第三ノ各旅團ハ十一月二十七日、日沒後第二旅團ヲ先頭部隊ト爲シ順次ニ堡壘ヲ出テウヰドウ河ノ架橋地ニ向ヒテ行進スヘシ以上ノ三旅團悉ク該地ニ集合シタル時ハ左ノ順序ニ由リウヰドウ河ノ渡河ヲ始ムヘシ即チ第二旅團ノ渡河ヲ掩護スルカ爲ニ第五、第六、第七ノ各旅團ヨリ五大隊ヲ出タシ之ニ砲九門ヲ

附シ（ウザドゥ）河畔ニ備フヘシ第一軍團ノ渡河ニ續キ輜重並ニ住民ヲ通過セシメ之ニ續テ渡ルヘキモノヲ第四旅團トシ既ニ通過ヲ終レハ大隊散開縱隊ト爲リテ輜重ノ左方ニ位置スヘシ第五、第六及ヒ第七各旅團ハ第一軍團ノ各部隊、輜重全部並ニ住民等悉ク渡渉ヲ了ラサル間ハ各陣地ニ留マリ露軍ノ進擊ヲ拒支スヘシ第一軍團戰鬪隊形ヲ作リタル時ハ輜重ニ續キテ第五、第六、第七旅團ノ行進ヲ始メ示定ノ位置ヲ占ムヘシ即チ第五、第六旅團ハ何レモトゥチェニツァ假橋ノ南方ニ在テ第五旅團ハプレウナニ對シ南位ニ正面シ第六旅團ハ同ク西位ニ面スヘシ又第七旅團ハオパネッキ複郭ノ連線上ニ留マリトゥチェニツァ假橋ノ北方ニ在テ東北ニ對シテ正面スヘシ第二軍團ノ掩護スヘキ地區ノ延長ハ凡ソ十二露里ナリ

第二軍團ハ徐々ニ交戰シツヽ渡河場附近ノ陣地ニ移リ第一軍團ニ續テ渡河スヘシ但第五、第六兩旅團ハ全軍ノ後衛トナリ背後ニ在テ行進シ第七旅團ハ全軍輜重ノ右方ヨリ前進スヘシ

又輜重全部並ニ住民ニ關シテハ十一月二十六日渡渉場ニ集合スヘキ命ヲ發シ各輜重ニ對シテハ行軍序列ヲ定メ之カ爲メ特ニ任命セシ佐官一名並ニ下士卒ノ一部隊ヲシテ作戰命令ニ準シ輜重行軍序列並ニ配置ノ正否ヲ監視セシメタリ又第一、第二、第三ノ各旅團進擊ニ向フ時ハ其各輜重ハ五百歩ノ距離ヲ保チテ該旅團ニ跟隨セシメ又直接ニ輜重ヲ掩護セシムル爲メニ歩兵部隊並ニ民兵騎兵一中隊ヲ任命シ途上ニ於テ破損セシ輜重車輛ハ之ヲ路傍ニ遺棄セシメ毫モ輜重ノ行進ヲ妨ケシムヘカラサルコトヲ命セリ

作戰計畫ノ遂行　前項ノ作戰命令ハ遂行上極メテ困難ナル外觀ヲ呈セシニモ係ラス士軍ハ優ニ之ヲ遂行セリ是ヲ以テ露軍カ士軍ノ堡壘ヲ出テタルヲ認メシハ漸ク午前二時ナリキ時ニ最モ露軍ニ接近セシクルイシンス

キ複郭ハ露ノ獵兵之ヲ占領セリ續テ露軍ハ第六區ヲ除ケル自餘ノ各攻圍區ニ配置セル軍隊ニ進撃開始ノ命令ヲ傳ヘタリ十一月二十八日土軍ノ戰鬪隊ハ黎明ヲ待テ進撃ニ移ルヘキ準備ヲ整ヘ第一線ニハ第一、第三ノ兩旅團ヲ配置シ其後方約二十五歩ヲ隔テ、第二線ヲ設ケ第二旅團ヲ之ニ位置セシメ又右側並ニ輜重ヲ掩護スルカ爲メニ其前方ニ騎兵ノ小部隊ヲ派出セリ此時ウヅドウ河ノ左右兩岸ニ築造セシ彼我兩軍ノ砲臺ヨリ砲撃ヲ始メ各所ニ戰鬪ヲ開始セリ

十一月二十八日ノ戰鬪　十一月二十七日ヨリ同二十八日ニ亘リ第六區ノ前哨陣地ニ於テ當直部隊ノ任務ヲ帶ヒタルモノハ悉比利選拔兵聯隊並ニ砲兵三中隊ナリシカ此等ノ部隊ハ第六區ノ中央ニ於テ一線ニ展開シ小露西亞聯隊ハ其援隊トシテ之ヲ距ル後方二露里四分ノ三ノ地ニ駐マリ悉比利聯隊ノ右側ニハ「キエフ」聯隊並ニ砲兵三中隊ヲ部署シ又左側ニハ第十七

「アルハンゲロゴロドスキ」聯隊並ニ砲兵二中隊ヲ部署セリ

次ニ總豫備トシテウヅジン街道ニ由リ前哨線ヲ距ル四露里半ニ當レルネトロポリニ駐屯セシ部隊ハ「アストラハニ」聯隊「ファナゴリヤ」聯隊並ニ砲兵三中隊ナリ又ソフヒヤ街道ニ由リ前哨線ヲ距ル三露里ダリニードウブニャク附近ニ駐マリシ部隊ハ「モスクワ」「サモギトスク」及「タブリチェスキ」ノ諸聯隊並ニ附屬砲兵ナリ以上ノ外尚ホ第九輕騎兵聯隊第四龍騎兵聯隊ノ四箇中隊、第七騎砲兵中隊ハ總豫備ノ部隊ニ編入セラレタリ此等ノ諸隊ハ就レモウヅジン街道ノネトロポリ府ニ駐屯セシモノナリ又「アルハンゲロゴロドスキ」聯隊ハ援隊トシテ「シモノハウオロゴドスク」聯隊ヲ有シタリ以上ノ如クナルカ故ニ土軍ヨリ我カ前哨陣地ニ至ルノ距離ハ僅ニ二露里ヲ出テサリキ是ヲ以テ土軍ハ我カ豫備隊ノ來ラサルニ先タチ我カ前哨陣地ヲ攻撃スルヲ得タレハ果シテ此擧ニ出テタリ乃チ土軍ノ十六箇大隊ハ自己ノ後方ニ更ニ八大隊ヲ

備へ濃厚ナル散兵線ノ掩護ヲ以テ前進シ悉比利聯隊ニ屬スル歩兵五中隊砲十六門ニ向テ一大打撃ヲ加ヘ殆ト之ヲ殲滅シ砲兵第二中隊並ニ第三中隊ニ屬スル砲二門ハ孰レモ土軍ノ捕獲スル所トナレリ時ニ援助ニ赴キタル小露西亞聯隊モ亦土軍ノ勢ヲ挫折スルヲ得サリキオスマン都督ハ更ニ第二旅團ヲシテ戰闘ニ向ハシメ又第七旅團ノ二箇大隊ヲシテ「アルハンゲロゴロドスキ」聯隊ニ向ハシメ梯形ヲ成シテ側面ヲ掩護セリ以上ノ新部隊ハ劇シク悉比利兵、小露西亞兵ノ部隊ニ迫リテ之ヲ擊攘シ遂ニ第二ノ堡壘線ヲ陷レ尚ホ進テ我兵ヲコパンナヤ、モギラ複郭ニ追迫セントセリ此時ニ當リ我カ援隊漸ク戰場ニ現ハレ其最初ニ來着シタルハ「アストラハニ」「ファナゴリヤ」及ヒ「ウオロゴトスキ」ノ各聯隊ニシテ續テ自餘ノ各部隊モ來援セリ此等新鮮ノ兵力ハ合計二十四箇大隊ナリキ土軍ハ悉比利兵及小露西亞兵ノ爲ニ逆擊セラレ大ニ隊伍ヲ亂セリト雖モ退却ヲ爲シツヽ頑強ニ交戰シ然カモ

其後方ニハ喧噪ヲ極メツヽアル大ナル輜重ヲ携行セリ

オスマン都督ハ退却セシ土軍ヲ督勵シ親ガラ戰場ニ臨ミテ指揮スル所アリシカ毫モ其効ナク土軍ハ益〻退却シ遂ニ都督モ亦負傷シテ隊外ニ出テタリウ河ノ右岸ニ駐リテ後衛タリシ第二軍團ノ各旅團ハ今ヤ第一軍團ノ退却スルヲ望見シ毫モ戰ヲ交ヘスシテ直ニ露軍ニ降投セリ此ノ如ク第一軍團ハ莫大ナル輜重ト共ニウ河ノ左岸ニ在テ優勢ナル敵兵ノ爲ニ橋邊ニ壓迫セラレ又右岸ニ駐リシ第二軍團ハ既ニ敵軍ニ降投セシカハ遂ニプレウナ陣地ヘノ退却路ヲ遮斷セラレ土軍ノ進退玆ニ谷マリ又如何トモナス能ハサルニ至レリ加フルニ土軍ノ第一軍團並ニ莫大ナル輜重ノ群集ニ向テ發射シタル露軍ノ一砲彈ハ忽チ數多ノ人命ヲ奪去セリ此日午後一時オスマン都督ハ遂ニ全軍ヲ率ヒ無條件ニテ露ノ軍門ニ降リ捕虜ノ身ト爲レリ此戰ニ露軍ニ降リタル捕虜ノ總數ハ都督十名、將校二千百二十八

名下士卒四萬一千二百名ナリ外ニ砲七十七門アリ又露軍ノ死傷ハ將校五十八名下士卒一千七百五十九名ニシテ土軍ノ死傷ハ六千名以上ニ上レリ」

十一月二十八日戰鬪後ニ捕虜タリシ土兵ノ運命　土軍出撃ノ時日ハ我軍之ヲ詳細ニ偵知セリト雖モ之カ爲メ我軍ノ糧餉衛生給與等ニ特ニ準備スル所アラサリキ然ルニ偶々天雪フリ寒威頓ニ增加シ氷點以下十度ニ下レリ加フルニ多數ノ負傷者ヲ生シ又一時ニ數萬ノ捕虜ヲ獲タレハ此等多數ノ負傷者ニハ繃帶ヲ施サヽルヘカラス病者ニハ看護ヲ要シ捕虜ニハ暖衣ヲ支給シ續テ鐵道ニ由リ迅速ニ之ヲ後送セサルヘカラス然レモ此等ハ一トシテ充分ニ行ハルヽコトナクシテ止ミタリ

斯ノ如キ缺乏ノ結果トシテ捕虜中ニモ亦十一月二十八日ヨリ瀋車ニ乘ラシムルマテノ間ニ更ニ五千名ノ死者ヲ生シ又プレウナニ殘留セシ土軍ノ病傷者ノ狀況モ亦實ニ悲慘ノ極ニ達セリ今其死亡者ノ概數ヲ擧クレハ十二月三日迄ニ七百名ノ遺骨ヲ埋葬シ次テ同十日迄ニ更ニ一千名以上ノ遺骨ヲ埋葬セリ此等ハ凡テ我カ野戰軍司令部カプレウナ府ノ衛生ヲ整理セシカ爲メニ行ヒタル一手段ニシテ其他衛生上ニ實施セシ諸般ノ方法ハ一枚擧スヘカラサルモ其衛生上ニ盡シタル事實ハ茲ニ之ヲ明言シ置カサルヘカラス

兩軍ノ行ヒシ戰鬪法　露軍ハ最モ精密ニ土軍ノ戰鬪動作ヲ探究セリ是ニ由テ十一月下旬ニ至リ第三撰拔兵師團ノ各隊ニ交附セシ訓示中ニハオスマン都督自カラ進撃ヲ行フ時ハ左ニ示スカ如キ戰法ヲ用ユルナルヘシトノ事實ヲ記載セリ即チ散開隊形ヲ成セル濃厚ナル散兵線ヲ先頭ニ進メシメ直チニ之ニ續テ同一ノ隊形ヲ採レル援隊ヲ逐ルヘシ此援隊ハ恰モ第二ノ散兵線ヲ形成スルモノナリ次ニ密集部隊ヲ進ムヘシ散兵ハ前進中專ラ猛烈ナル射撃ヲ行ヒ二百步乃至三百步ノ距離ニ至レハ襲撃ノ姿勢ヲ採テ

前進シ更ニ激烈ナル射撃ヲ行フヘシ但シ此射撃ハ我前方ノ諸營ニ據レル者ニハ殆ト危害ヲ與ヘサルヘシ(?)又射撃ノ危險ヲ免カレシムルカ爲メニ左ノ訓示ヲ爲セリ

(一) 諸兵ハ蹈梁上ニ於テ全身長ニ起立シ銃ヲ胸墻上ニ置ス僅ニ臂ヲ胸墻ニ依托スヘシ(?)

(二) 射撃ニ用ユル彈數ヲ一定シ發射ヲ嚴正ニシ又彈藥ヲ節用スヘシ

是ニ由テ之ヲ觀レハ土軍ノ密集射撃ヨリ受ケタル慘憺タル損傷ハ毫モ我軍ニ敎ユル所アラサリシカ如シ目撃者ノ語ル所ニ依レハ土軍ハ出來得ル限リ劇烈ニ發射セシカ故ニ其火力ハ縱ヒ行進中ニ行ヒシトハ雖モ塹壕内ヨリ發射セシ我微弱ナル火力ニ比スレハ遙ニ優秀ニシテ我軍ハ塹壕内ニ位置セシニモ係ラス土軍ノ死傷人員ニ下ラサル損傷ヲ蒙ムレリト

十一月二十八日ノ戰鬪ノ如キ守備兵攻圍線ヲ截斷シテ出撃スルカ爲メニ

ナシタル興味多キ戰鬪ヲ攻究スルニ當リテハ先ツ左ノ二問題ニ就キテ研究セサルヘカラス

(一) 晝夜ノ時刻如何ニ係ラサル戰略及戰術的諸點

(二) オスマン都督若シ夜間ノ出撃ヲ決行シタランニハ自カラ施行スヘカリシ戰術上ノ利益點

晝夜ニ係ラス單ニ戰略上ヨリ觀察セルノ諸點　本問題研究ノ要點ハ左ノ數項ニ包含スルヲ得ヘシ

(一) 十月初旬オスマン都督ハ增加隊並ニ三週間ニ備フル糧食ヲ得タル時應サニオルハニエニ退却セハ同地ニ於テ更ニ露軍ニ對スル第二ノプレウナヲ形成スヘカリシナリ

土軍頑強ニプレウナヲ防禦セシ功績ヲ擧クレハ三倍餘ノ優勢ナル露軍ヲ一地ニ羈束セシメタル一事ニアリ

(二) オスマン都督ハ最初ウヰジンヲ出テ、プレウナニ來リタルモノニシテ我軍シプカ峠及ヒロフチヲ占領セシ後ハ其退却路ハソフヰヤ街道カ若クハウヰジン街道ニ出ツルニアリキ故ニ都督ハ宜シクソフヰヤ府ノ外尚ウヰジン要塞ニ依靠スヘカリシナリ果シテ然ラハ其守備兵ハ同要塞内ニ退却セントスル都督ノ行路ヲ掩護スルニ至當ノ援助ヲ爲セシナラン

(三) オスマン都督ハウヰドゥ河ヲ背ニセルカ故ニソフヰヤ並ニウヰジン ニ通スル本道上ニ架スル石橋ノ兩側オパネッキ村ヨリプレジワス村ニ達スル地區内ニ於ケル該河ノ兩岸ヲ占領スルコトニ意ヲ注キ又之ヲ占守スル爲ニ河上ニ若干ノ橋梁ヲ架設シ架橋ノ前面ニハ屈強ナル橋頭堡ヲ設クヘキモノナリシナリ

(四) 十一月二十日以後ニ於ケル種々ノ點ニ就テ考フルニプレウナニ籠城セシ土軍ハ假令十二月二十八日ノ出撃戰ニ充分其目的ヲ達セリトスルモ

恐クハ戰後百般ノ缺乏ニ堪ヘスシテ遂ニ死ニ瀕セシナラン是レ實ニ同軍降伏後ノ現況ニ照シテ明白ナリ故ニオスマン都督ハ豫メ諸般ノ軍需品ヲ消盡シ十一月二十八日ニ至リ戰ヲ交ヘスシテ斷然降伏シタランニハ徒ラニ衆多ノ人命ヲ損傷スルコトナク殆ト壹萬ニ近キ士卒ヲ救出スルヲ得タリシナラン

(五) オスマン都督若シ名譽ノ爲ニ戰史上未タ曾テ見サルノ防禦法ヲ施シ榮譽アル勝利ヲ全フセント欲セシナラハ宜ク北方ニ當レル第四羅馬尼師團ヲ襲撃スヘカリシナリ(該師團ハ兵力三、四千人ニシテ長五露里ノ地區ニ延長セリ)果シテ然ラハ其各軍團ハウヰドゥ河ノ爲ニ兵力ヲ分離セラルヽコトナク且ツ一齊ニ優勢ナル兵力ヲ展開シテ攻撃ニ移ルヲ得又北方ニ突出セルオパネッキノ堡壘ハ一箇旅團ノ後衛陣地ト爲リ羅馬尼兵ノ援隊トシテ比隣地區ヨリ諸團隊ノ來援スルニ先テ優勢ナル兵力ヲ以テ該兵ヲ擊

砕スルノ時機ヲ得タリシナラン

(六) 輜重ノ莫大ナリシト住民ノ軍ニ續行スルヲ許可シタルノ事實ハ著シキ失策ノ一ニ算ヘサルヘカラス又都督ハプレプナ府ヲ露軍ニ渡スマテノ間住民ノ生命財産ヲ保護セシムルカ爲ニハ體力虚弱ナル兵卒中ヨリ衛兵隊ヲ編成シテ該府ニ駐マラシメサリシモ亦失策ノ一タルヘシ

(七) オスマン都督ハプレウナ軍ヲ分テ二軍團トシウ#ドゥ河ヲ以テ其ノ配備地區ヲ畫シ更ニ莫大ナル兵力ヲ分離シテ輜重ヲ編成シ已レハ僅ニ第一軍團長ノ任務ヲ擔當セリ此ノ如キ兵力分割ノ結果ヨリシテ第二軍團ハオスマン都督ノ命ヲ待タスシテ露軍ニ降レリ是ヨリ先キ本軍若シ僅ニ小行李ノ輜重ノミヲ携帶シ又橋頭堡ニ依ヲ各橋梁ヲ掩護シ都督ハ第二軍團ノ渡河ヲ始ムルマテウ#ドゥ河ノ渡渉點ニ停止セシナランニハ第一軍團ノ諸兵ハ必要ノ時機ニ第二軍團ノ掩護ヲ受ケ此ノ如クニシテ都督ハ親カラ全軍ノ指揮ヲ掌リウ#ジンノ方面ニ攻圍線ヲ擊破シ遂ニ出擊ノ目的ヲ完フスルヲ得タリシナラン殊ニウ#ジン要塞兵若シプレウナ方面ニ向ヒテ牽制運動ヲ爲シ又プレウナ軍ノ爲メニ必要ナル糧餉及ヒ其他ノ物品ヲ搬致シタランニハ曩キノ出擊ハ大ニ其功ヲ奏セシナルヘシ若シ斯カル動作ニ出テサリシトセハプレウナノ住民タルボルガリヤ人ハ其心ヲ土軍ニ寄セサルニ依リ百般ノ缺乏ノ爲ニオスマン軍ノ滅亡ハ遂ニ免カレサリシナラン

(八) オスマン都督ハ困難ナル境遇ニ處シ能ク其部下ノ軍紀風紀ヲ嚴肅ニ維持スルヲ得又頑強ナル防禦ヲ爲シ敢テ屈撓スル所アラサリシヲ觀レハ都督ハ後衛ノ指揮官トシテ最モ才略ニ富ミタル好箇ノ良將ト言ハサルヘカラス

(九) 出撃ノ爲ニ側衛ノ如キ二箇ノ側防縱隊並ニ屈強ナル後衛ヲ編成シ之

ヲ以テ出撃隊形ト爲シタルノ觀念ト最極度ノ猛烈ナル射撃ヲ用ヒタルトハ大ニ後學ニ益スル所ノモノナリ

オスマン都督若シ夜間ノ出撃ヲ決行シタランニハ自カラ施行スヘカリシ戰術上ノ利益　戰術上ノ利害ニ關スル問題ヲ研究スルノ要點ハ左ノ數項ニ含有セラルヘシ

(一)　攻圍線ノ出撃ニ係ルオスマン都督ノ作戰命令ハ晝間ニ於テ嚴正ニ實行セラレタルヨリ考フレハ同一ノ作戰ニ充ツル諸般ノ準備ハ夜間ニ在テモ亦必ス正確ニ遂行セラレタルナラン

(二)　攻圍軍ノ第六區ニ備ヘタル軍隊ハ頗ル優勢ナリシト雖モ同區ノ豫備隊ハ遠隔ノ地ニ駐マリタルヲ以テ緩急應援ノ感情ニ薄カリシコト十一月二十八日ノ晝間戰ニ於テ表白セル所ノ如シ此ノ如キ重大ナル缺點ハ夜戰ニ在テハ殊更ニ判然タル結果ヲ事實上ニ呈スヘク隨テ此一事ハ大ニ土軍ノ出撃動作ヲ利スルモノナラン

(三)　土軍ノ成功ハ專ラ悉比利及小露西亞ノ各聯隊ノ火力ノ爲メ妨ケラレタルモノナリ然レモ夜間ニ在テハ晝間ニ於ケルカ如ク斯ル効力ヲ顯ハスコト能ハサルヘシ從テ土軍ハコパナヤ、モギラ堡壘ヲ越エテ更ニ前方ニ突出スルヲ得タルナラン

(四)　莫大ノ輜重カ出撃動作ノ妨害ヲ爲セシコト夜間ニ在テハ決シテ晝間ノ比ニアラサルヘシ故ニ輜重ハ豫メ最少限ニ輕減セサルヘカラス然レモ又一方ヨリ云ヘハ夜陰ノ爲メニ敵ヨリノ射撃ノ害ヲ受クルコト尠ナカルヘキ事實ヲ認識セサルヘカラス

(五)　プレウナ防禦線ノ守備ニ係ル準備處置ハ爲シ得ル限リ該線ニ沿フテ設置セル堡壘ニ諸般ノ障礙物ヲ增加シ夜間ノ攀登侵襲ニ對シテ防備スルニ在リ

(六) 夜間ハ殊ニ至要ナル堡壘ヲ守ルニ最モ靜肅ヲ守リ又屢〻夜間ノ小戰鬪ヲ行ハシメウ*ドウ河ノ東方ニ在ル橋頭堡ヲ掩護スルニハ步兵一旅團並ニ砲兵一部隊ヲ以テ充分ナリシナラン、斯クシテプ*ウナ要塞ハ露軍ノ占領ニ歸セルモノト自認セシムルニアリ夜間ニ在テハ固ヨリ其占領ノ程度如何ヲ確ムルコト能ハサルハ論ヲ俟タサルナリ果シテ然ラハオスマン都督ハ出擊ノ爲ニ六個旅團ヲ部署スルヲ得タリシナラン此ノ如クセルハ翌朝マテプレウナニ留リタル旅團ハ或ハ全部隊ヲ擧ケテ露軍ノ手ニ落チタランモ都督ハ之カ爲ニ全五區ノ兵力ヲ一身ニ引キ受ケ大ニ其動作ヲ制束スルニ至リシナルヘシ

(七) 夜間行軍並ニ襲擊ニ際シテ採ルヘキ隊形ハ思フニ左ノ如クナラサルヘカリシナリ

正面ニハ二旅團ヲ配置シテ四重ノ線ヲ爲リ後方ニハ又二旅團ヲ梯形ト成シテ側衛ニ充テ更ニ二旅團ヲ後衛ニ充テ、四重ノ線ヲ爲リ中央ニハ輜重及ヒ砲兵ノ掩護隊タル步兵ノ小部隊並ニ砲兵及ヒ騎兵ヲ置テ第二豫備隊トナシ各旅團ニハ獵兵隊及ヒ諸般ノ專務部隊ヲ附スヘシ又ウ*ドウ河ノ通過ヲ安固ナラシムルカ爲メニ各所ノ橋梁ニ各〻掩護隊ヲ備ヘ外部守備隊ノ目標指定地ニハウ*ドウ河渡涉場ノ稍〻西方ニ當レル高地ヲ撰フヘカリシナリ

(八) 夜間出擊ハ攻圍軍ノ兵力優勢ナリシニ由リ宜ク夜間ニ之ヲ開始シ又夜間ヲ以テ之ヲ終フヘカリシナリ又枝隊兵力ノ寡少ナル事實ヲ蔭蔽スルカ爲メニ行フヘキ夜間ノ陽動動作ハ勉メテ其範圍ヲ廣大ニシ以テ小戰鬪ヲ行ハシムルニ在リキ

(九) オスマン都督ハクリシンスキ堡壘ノ附近ニ於テ攻圍線ノ最モ我ニ接近セルヲ利用シポゴトゥ*ノ方向ニ出擊ヲ試ミタランニハ我カ各司令部ノ

携行セル莫大ナル物資ヲ獲取スルヲ得タリシナラン此出撃ニシテ若シ克ク功ヲ奏セシナランニハ一時全勝ヲ得タリト言フモ不可ナキナリ又露軍ガ南區ニ備ヘタル多數ノ砲兵並ニ騎兵ハ夜間ニ在テハ毫モ露軍ヲ利スルコトアラサリシナルヘシ然レ𪜈若シ敢爲ナル敵ノ獵兵我カ諸高等指揮官ノ本部ニ對シテ數回襲撃ヲ試ミ功ヲ奏セリトセハ我カ全軍ノ本營ハ相接近セルヲ以テ更ニ騒擾ノ度ヲ高フスルニ至リシナラン

一般ノ判斷　總テ以上ニ記載シ來リシ所ノモノニ依リ判定スルコト左ノ如シ

(一) 攻圍線ノ撃破ハ晝間ト雖モ之ヲ行フヲ得ヘシ即チ土軍ノ第二軍圍若シクハ#ドウ河並ニ輜重ノ爲メニ第一軍圍ト離隔セラレサリシナラハ恐ラクハ晝間該線ヲ撃破スルヲ得タリシナラン

(二) 我軍ヨリプレウナニ對シテ行ヒタル夜襲ニ在テモ又オスマン都督ノプレウナヨリ爲シタル夜間ノ出撃ニ在テモ若シ必要ノ準備處理ヲ完成シタランニハ二者等シク奏功ノ見込充分ナリシナリ蓋シ此戰ニ攻者ノ受ケタル障礙ノ重ナルモノハ砲火ニ在リ然ルニ夜間ニ在テハ砲火ノ及ホスヘキ効力ハ大ニ減殺セラルヽヲ以テナリ

美都城ノ攻圍並ニ其開城（第十六圖參看）

今茲ニ此ノ戰史上ノ實例ヲ掲ケ簡單ニ之ヲ解說セントスルノ主旨ハ佛ノ萊因軍約十四萬人マルス、ラトゥル並ニグラウェロタ附近ニ於ケル小戰鬪ノ後チ美都城ニ引籠リタルノ一點ヲ考究スルニ在リ

千八百七十、七十一年普佛戰爭ニ當リ晝夜ノ時刻ニ關係ナキ一般ノ結構　千東方戰地ノモゼル河畔ニ築造シタル佛ノ要塞中最モ堅牢ナリシヲ美都城トス美都城ハ重ナル外壁並ニ永久築城ノ堡壘數個ヨリ成立シ堡壘ハ一部ハ築設ノ未タ完成セサルモノアリ其既ニ工事ヲ施シタル營地ノ橫面ハ延

長六、七露里ニ亘レリ佛軍ハ敵ノ攻圍ヲ受クルニ先チ備砲並ニ尚ホ築城ノ不完全ナリシ諸點ヲ補修セサリシハ甚タシキ過失ト言ハサルヘカラス

グラウェロタ戰ノ後チ萊因軍カ美都ノ堡壘線内ニ退却シタル一事ハ軍ノ總督タル大將バゼンノ一大失策ト云フヘシ如何トナレハ之カ爲メ獨軍ヲシテ毫モ損害ヲ受クルコトナク其ノ攻圍線ヲ著シク減縮スルノ時機ヲ得セシメタレハナリ即チ八月二十七日獨軍ハ美都城攻圍ノ爲ニ二十萬ノ兵力ヲ集聚シ佛軍ノ糧道ヲ絕チ之ヲシテ飢餓ニ迫マラシメ遂ニ美都ノ守備兵並ニ其要塞ノ降伏ヲ勸誘セントヲ決定セリ當時獨軍ノ攻圍線ハ延長六十露里ニ達シ其間モゼリ河ノ爲ニ連線ヲ斷絕セラル、ニ箇所ニ及ヘルヲ以テ獨軍ハ此不利ノ點ヲ補ハンカ爲ニ巧ニ自己ノ陣地ニ防禦工事ヲ施シ又危險ナル地點ニ向テ速ニ軍隊ヲ送遣セシムルカ爲ニ各軍團ニ望樓ヲ建設シ敵ノ進退ヲ監視セシメ又電線ヲ架設シテ全攻圍線ノ通信ニ便セリ

獨軍ハ最初美都城ノ西方即チバゼンノ退却路ニ全兵力ノ三分ノ二ヲ部署シ東方即チ獨逸ノ方向ヨリ本城ニ對スル方面ニ同シク全兵力ノ三分ノ一ヲ配備セリ

マタ、マホンハ既ニセダンニ於テ敵軍ニ降リバゼンノ軍モ亦堡壘線内ニ退却セリ此時ニ當リバゼンノ決スヘキ問題ハ宜シク左ノ如クナラサルヘカラサリシナラン

(一) 八日間ノ糧食ヲ携行シ自餘ノ輜重ヲ悉ク放棄シ西北ノ方面ヲ向ヒテチオンウィリニ突出スルカ若クハメルシノ南方ノメニ或ハシャトサレンノ方向ニ突出シ而シテ後チラングル及セリオンヲ自軍ノ根據地ト爲スコト

(二) バゼン若シ敵ノ攻圍ヲ受クル決心ヲ爲シタランニハ八月十一日ヨリ十八日ニ至ルノ間ニ勉メテ多ク糧餉ヲ準備貯蓄セサル可ラサリシニ實際

之ヲ行ハサリシノミナラス又糧食ノ分配ニ係ル正當ノ編成ヲ設ケサリキ」

バゼンハ攻圍線ヲ破テ出撃スルノ決心ヲ爲サス唯僅ニ出撃ヲ試ミタルノミ

八月二十三日ニ至リ要塞軍ハ充分ニ其勢力ヲ恢復シ諸般ノ軍需品ヲ補足シタリ是レ最モ出撃ヲ行フニ適當ノ時機ナリキ然ルニバゼンハ斷乎トシテ出撃ヲ行ヒ之ヲ貫徹セシムルノ決心ト氣力トヲ有セサリシ是ヲ以テ單ニ稍々著ルシキ出撃ヲ試ミタルノミニ止マレリ即チ其概要ヲ擧クレハ左ノ如シ

八月廿六日チオンウィルノ方面ニ試ミタル出撃グリモン城中ノ軍事會議及其結果　此出撃タルヤ八月廿六日朝ヨリ夕ニ至ルマテ軍隊ハ徐々ニ行進シ一戰タモ交ユルコトナク降雨ノタメ空ク濕濡セシニ止マリ終ニグリモン城中ニ軍事會議ヲ開キ軍ハ爾後攻圍線ノ擊破ヲ行ハス單ニ出擊ノミヲ爲スヘキコトヲ決シ堡壘線内ニ退却セリ斯ノ失敗ノ原因ハ豫期セシ作戰ニ對セル諸般ノ準備缺乏セルト黄昏ヨリ行フヘキ戰鬪部隊ノ運動並ニ集中ヲ晝間敵軍ノ眼前ニ於テ爲セシニアリトス

八月三十一日及九月一日ヌアースウィルノ戰　バゼンハ自己ノ豫想ニ反シ八月三十日皇帝ヨリ萊因軍ノ應援トシテモンメデヲ經テ一軍ヲ派遣セラルヘキ電報ニ接シタリ是ニ於テバゼンハ何等カノ動作ヲ決行セサル可カラサルニ依リバルブ村ノ方向ニ於ケル攻圍線ヲ擊破センコトヲ決シタリ此方向ニ於ケル獨軍ノ攻圍線ハ六萬ノ兵力ヲ以テ之ヲ守備シ其長サ三十粁里ニ亘リシカハバゼンハ之ニ對シテ三時間ニ九萬ノ兵力ヲ集中シ尚ホ他ノ軍團ヲモ集合スルヲ得タリシナラン又此兵力ノ集中ハ八月三十日ノ夕ニ始ムヘキニ同三十一日ノ朝ニ至リ之ニ着手セリ此ノ如ク集中ノ機會ヲ後レタルニ拘ハラス午後一時遂ニバゼンノ軍ハ戰鬪部隊トシテ五師團ヲ有セリ是レ實ニ戰鬪ヲ開始スルニハ充分ノ兵力ナリシカハグリモン

城ノ邊ニ砲列ヲ布キタル後佛軍ハ終ニ前進ヲ始メタリ獨軍ニ在テハ午前七時ヨリ午後四時ニ至ル九時間ノ猶豫ヲ以テ攻撃ヲ受クヘキ樞要ノ地點ニ悉ク著大ノ兵力ヲ集中シタリ佛ノ第三軍團ハ先ッ攻撃ヲ開始シ第四及第六軍團ハ後方ヨリ之ヲ援護シ夜ニ入リテ第三軍團ハ獨ノ前哨線タルモンツーア、ブランウ井ク、ヌアスウ井ク及ヌク井ノ一帶ヲ占領シ第四及第六軍團ハ未タ戰鬪ヲ開始セス猛烈ナル砲火ノ下ニ立チテ機會ヲ待シカシヤンガルニエノ發議ニヨリ全軍ヲ以テ攻撃ヲ行ヒ遂ニセルウ井ニ井及フアリ井ノ地ハ一括シテ悉ク之ヲ占領セリ然ルニバゼンハ尚ホ首要ナル陣地タルバルブ村ニ向ヲ攻撃ヲ繼續スヘキヲ止メ既ニ占領セシ陣地ニ露營スヘキコトヲ命令シ自ラ聖デユリエンノ堡壘ニ赴ケリ時ニ濃霧襲ヒ來リ兩軍單ニ砲火ヲ交ユルノミナリシカ濃霧稍ゝ散スルヤ獨軍ハ直チニ佛ノ三個聯隊ノ占據セルヌアスウ井クヲ攻撃シタリ此攻撃ハ二回マテモ拒反セラレ第三軍團ノ右翼タルバスツークノ師團ハ敵ノ砲下ニ頑強ノ拒戰ヲナセシカ遂ニ此右翼ヲ撤シテ退却セリ次テ第三軍團モ亦タ退却シ第四及第六軍團モ之ニ續ケリ蓋シバゼンノ作戰命令ニヨレハ此兩軍團ハ第三軍團ニ等シキ位置ヲ保ツヘキモノナリシカバゼンモ此狀ヲ目撃シ遂ニ堡壘線内ニ退却スヘキコトヲ命セリ

八月三十一日ニバゼンカ戰鬪ニ與ラシメタル兵力ハ全軍十四萬人中四萬人ニシテ九月一日ニハ同ク二萬人ノ兵力ナリキ是ヲ以テ此戰鬪ニ於テバゼンカ出撃ニ全力ヲ注カサリシコトハ明ナリナリ

九月二日ヨリ同二十二日ニ至ルノ間　萊因軍ハ九月二十二日ニ至ルマテ全ク無爲ニ經過シ僅少ノ貯蓄糧食ヲ削盡セシトスルニ至レリ是ヲ以テ既ニ九月七日ヨリ漸次糧食ノ不足ヲ感シバゼン及ヒ他ノ高等指揮官モ心氣漸ク囘喪セシカバゼンハ尚ホ部下ニ依頼シ數多ノ司令官ヲシテ種々ノ計

圖ヲ案出セシメントセリ會〻獨軍ハマクマホンノ軍ヲ捕獲シタル後チ其兵力ノ集中點ヲ美都ノ南方ニ轉移セリ此地方ハ蓋シバゼンノ爲メニハ進擊ヲ行フニ頗ル便利ナル地形勢ヲ有スル所ナリキ

ラワリエノ戰(九月二十二日)

九月二十一日後ニ行ヒタル糧餉ノ徴發ラワリエニハ獨秣二十五「クヴヰ」ンタル」ノ存在セルモノアリシカハ佛ノ三個師團ハ優勝ナル兵力ヲ以テ午後一時ヨリ五時ニ至ルノ間ニ此地ヲ占領シ獨秣モ併セテ奪取セリ之カ爲メ戰死者三拾名ヲ生シ其內將校四名アリ而シテ此犧牲ニ報ユル所ハ僅ニ一時城外ニ殘サレタル獨秣數把ニ過キサリキ

ワーニ及シエリノ戰(九月二十三日)

戰ハ頗ル遲延シ漸ク午後三時ニ至リテ開始セラレタルヲ以テ其効ヲ奏スルコトナカリキ蓋シ獨軍ハ敵ノ攻擊地點ニ著大ナル兵力ヲ展開シ居リタルヲ以テナリ

ペリツルノ戰(九月二十四日)

美都要塞司令官陸軍大將コッフニエルハ書ヲ以テ全軍ノ出擊戰鬪ヲ開クカ或ハ少ナクトモ屢〻頑強ナル出擊ヲ爲サンコヲバゼンニ申シ出テタリ他ノ剛直ナル將軍中ニモ亦タ此ノ如キ言ヲ爲シ以テ其不滿ヲ顯ハスモノヲ生シタリ是ニ於テ終ニバゼンハラパッセ及シシセイノ兩將官ノ申請ヲ容レ九月二十七日メルシー、レ、ダ附近ニ於ケル普軍ノ堡壘ヲ攻擊シペリツル及クルセルノ倉庫ヲ略取センコトヲ決定シレ、ダ占領後ハ更ニ防禦裝置ヲ施シタル列車ヲ有スル機關車ヲ以テクルセルニ於ケル糧食ヲ獲取スルコト、セリ是ニ於テラパッセノ一旅團ハ第三軍團ノ一師團及狙擊大隊一個ヲ後援トシメルシー及ペリテルヲ占領シ之ニ保存セラレシ糧食ヲ收容シメルシーノ堡壘ヲ破碎セリ然ルニ獨軍ハ佛軍ヨリノ攻擊地點ニ一萬六

千人兵ヲ集ムルニ及ヒテハッセハ其兵ヲ退却セシメタリ是ト同時ニカンロベルノ二師團ハランドシャンニ於テ糧餉ノ徴發ヲ遂行スルヲ得タリ又此方面ノ交戰ハ午前九時ヨリ午後一時ニ及ベリ

ストラスブルグ陷落ノ報並ニ美都城內糧食ノ狀況　九月二十九日バゼン

ハストラスブルグ陷落ノ報ニ接セリ又美都司令官ノ通牒ニヨレハ十八萬ノ軍ニ要スル麵包、乾麵包及小麥粉ハ總カニ十月十五日マテ之ヲ支ユルヲ得ヘシトノコトナリキ

十月二日ニ於ケル出擊ノ始息策　大將バゼンハ獨軍ト利己的交涉ヲ爲セシモ尙ホ獨軍ノ誠否ヲ狐疑シテ決セス續テバゼンハ眞ノ原因ヲ說明スルヤトナク又手段ノ如何ヲ問ハス必ストランドシャンヲ占領スヘキコトヲ第四軍團ニ命シタリ大將カンロベルハ此擧タル困難ニシテ且不利ナルヲ認識セシモ軍總督ノ命令ナレハ之ニ反スル能ハス遂ニ之ヲ遂行スルニ至レリ

獨ノ攻圍軍團司令官フリードリヒ、カルル大公ハリユクセンブルグニ糧食集積ノ報ニ接セシカ此地ハストラスブルグ陷落ノ後バゼンノ突進ヲ試ミントスルノ顧慮アルカ故ニ大公ハ敵ノ攻擊中心ヲ南ヨリ東北ニ移シツヽヴヨリオルヂャニ至ル一帶ノ地ニ堅固ナル防禦ヲ施シ是ニ由テランドシャンヲ普魯士砲兵隊ノ猛烈ナル砲火ノ下ニ在ラシムルヲ得タリ

戰鬪ハ夜襲ヲ以テ開始セラレ（夜半十二時過）ヲ二時ヲ連戰シ午前十一時ニ終リ佛軍ハ遂ニランドシャン、センアガート、センレミ、ベリヴュー及タップヲ占領セリ然レトモ敵ノ二個旅團ノ爲メニ包圍セラレ漸クランドシャン及セン、アガートニ於テノミ支持スルヲ得タリ此時ニ當リ佛軍ハ尙ホ進軍ヲ繼續スルニ唯、セン、アガートニ存在セシ糧食ヲ略取シ十月七日マテ無事ニ攻略地ニ滯留セリバゼンハ十月七日ニ至リグ

ラント及ベチート、タップニ於テ大ニ糧食ヲ奪取センコトヲ決シ第六軍團ヲシテ此任務ニ當ラシメデリニヰノ近衛撰拔兵一師團ヲ其後援トナシ第三軍團ノ右方及第四軍團ノ左方ヨリ示威攻撃ヲ行フコトトセリ乃チ一時半ヲ以テ攻撃ヲ開始シデリニヰノ師團ハ最モ優勝ナル運動ヲナシデボードノ一旅團ト共ニ普軍ノ前衛地並ニ糧食貯藏ノ地點ヲ占領セリ普軍ハ十月二日ノ如ク午後三時ニ個旅團ヲ以テ佛軍ヲ包圍シ砲十門餘ヲ排列シテ之ヲ攻撃シデリニヰハバゼンヨリ退却スヘシト命セラレタル時刻即チ午後五時マテ之ニ抵抗ヲ爲セリ第三及第四軍團ハ應援攻撃ヲナセシモ其動作不活潑ニシテ餘リニ其効ヲ呈セサリキ獨人ノ示ス所ニ因レハ此兩軍團ハ砲火ヲ受クルヤ忽チ擊退セラレタリト云フ此戰ニ佛軍ハ千二百五十七人ヲ失ヒ獨軍ハ千七百三十人ヲ失ヘリ

十月七日ヨリ同二十九日ニ至ル萊因軍ノ狀況　此時期ノ間ニ佛軍ハ其貯

藏セル諸般ノ糧食品ヲ耗盡シ終ニ馬肉ノ外一物ヲモ餘サス彈藥モ亦僅ニ一回ノ戰鬪ニ充ツヘキ數量ノミヲ存スルニ至レリ是ニ於テバゼンハ軍並ニ要塞ノ降伏ニ對スル自己ノ責任ヲ免カレンカ爲ニ命令ヲ發シ降伏ニ關シテ各師團長ノ意見ヲ諮ヒ遂ニ十月十日軍事會議ヲ開キ敵軍ト談判ヲ開始センコトヲ議定セリ此談判ハ多少遷延シタルモ十月廿四日ニ至リテ終結シ全軍、要塞並ニ戰鬪物資ヲ擧ケテ悉ク之ヲ敵ニ委シ無條件ノ降伏ヲナスコトヽ爲レリ即チ軍隊及其他敵軍ニ交附セシモノ左ノ如シ

萊因軍　一三七、〇〇〇（非戰員トモ）

ヲワクネ師團　八、〇〇〇

要塞守備兵　一一、六〇〇

負傷患者　一五、一六二

計　一七一、七六二

將官以下將校人員ハ六千〇五十三人、軍旗五十二旒、榴彈砲六十六門、野砲五百四十一門、要塞砲八百門ニシヤスポ銃二十萬挺ナリ又萊因軍中ノ戰鬪員ハ十二萬人ナリキ

美都攻圍ノ略解　夜間ノ出擊ニ因リテ攻圍線ヲ破ルヲ得ルノ點ヨリ觀察シテ此攻圍戰ヲ解釋スレハ蓋シ左ノ如クナルヘシ

(一) 以上ニ列擧シタル彼我兩軍ノ小戰鬪ニ由テ觀察スルニハゼン若シ實ニ斷乎トシテ出擊ヲ行ヒタランニハ曾テ攻圍ノ初期ノミナラス其末期ニ在テモ之ヲ遂行スルヲ得從テ二十萬ノ兵力ヨリ成レル獨軍ハ十三萬ノ佛軍ノ攻圍線ヲ擊破セントスルノ晝間動作ヲ妨クルコト能ハサリシナルヘシ

(二) 出擊動作ノ失敗ヲ來セシ原因ハ各事件ニ備フル準備ノ全ク其當ヲ得サルコト、命令ノ執行非常ニ遲緩ナルコト並ニ毫モ理由ナキニ係ラス戰鬪中往々其動作ヲ中止セシコト等ニ在リ

(三) 佛獨兩軍トモ夜間企圖ニ伴ヘル暗黑ヲ畏レ事件ノ輕重ニ係ハラス就レモ之ヲ晝間ニ移セリ但シ佛軍ハ痛ク夜間動作ヲ排斥セシニモ係ラス彼ノ四方ヨリ劇シク瞰射セラルヽランドシャンヲ攻擊スルニ當リテハ夜襲ノ決心ヲ爲シ十月二日之ヲ實行シテ克ク功ヲ奏シ該地ヲ始メ其他白晝ニ在テハ到底接近スヘカラサル諸所ノ良好ナル陣地ヲ占領スルヲ得タリ

(四) 佛軍ノ出擊ニ抗抵セシ普軍ノ運動ノ確實ナリシコト、兩翼ヨリ出擊縱隊ヲ包圍セシコト、十字火力ヲ以テ該縱隊ヲ射擊セシ等ノ動作ニ對シテハ出擊縱隊カ多少ノ距離縱隊ノ深長ニ應スル距離ナレハ充分ナリ)ヲ隔テヽ配備スル屈强ノ側衛ヲシテ之ヲ防遏セシメ又火兵ノ効力ヲ薄カラシムルニハ宜シク夜間ヲ撰フヘキモノナリキ

(五) 萊因軍ニ於ケル各高等指揮官ハ就レモ絶望セシカ此等ノ指揮官ニ隸

屬セサル軍隊ハ最後ノ時期ニ至ル迄佛軍ヲシテ世界ニ於ケル良好ナル軍隊ノ一タラシムル事實ヲ表示セリ

(六) 八月二十三日ニ於ケル萊因軍ノ戰鬪員ハ十四萬人ニシテ此時獨軍ノ攻圍線ハ未タ其準備ヲ全フセルモノト云フ能ハス然ルニ萊因軍降伏ノ時ニ至テハ諸般ノ缺乏ノ爲メニ大ニ困憊シ其戰鬪員ハ次第ニ減シテ十二萬人トナリ加フルニ普軍ハ爾後頻リニ工事ヲ施シ砲臺ヲ築キ自己ノ陣地ヲシテ殆ト破ル可ラサルモノト爲セリ故ニ此時ニ及ンテバゼンハ如何トモスル能ハサリシカ彼レ若シ八月下旬若クハ九月初旬ニ出撃ヲ爲シタランニハ最モ利スル所アリシナラン

(七) 普軍ノ攻圍線ハ六十露里ノ廣キニ亘レルカ故ニ何レノ處ニ在テモ敵軍ニ優ルノ兵力ヲ備フルコト能ハサリキ是ヲ以テ佛軍ハ總テ黃昏ヨリ必要ナル準備事業ニ着手シ進撃並ニ出撃ハ夜半ヲ以テ之ヲ行ヒ拂曉ニ至リ出撃セシ軍ヲ整理シ得ルカ如キ處置ヲナスヘキモノナリキ

(八) 攻圍線ヲ伸長セシメ軍ノ出撃ヲ容易ナラシムルハ一ニバゼンノ處置如何ニ關セリ然ルニバゼンハ此點ニ關シテ毫モ擧行セシ所ナカリキ

(九) バゼンハ夜間ノ小戰鬪ヲ許サヽリシカ故ニ外部守備兵ハ自己ノ任務ヲ完全ニ遂行セシモ出撃上何等ノ利益ヲ與ヘ得ヘキヤヲ偵知スルコト能ハサリキ

(十) 永久建設物ハ攀登攻撃ヲ免カレサルニ由リ夜襲ノ利益ハ擧ケテ攻圍軍ノ側ニ存スヘシ

千八百七十、七十一年戰役ニ於ケル巴里ノ攻圍並ニ其開城(第十七圖參看)

今玆ニ此ノ戰史上ノ實例ヲ掲ケ簡短ニ之ヲ解說セントスルノ要旨ハ佛軍ヲシテ攻圍ヲ受ケタル初期ニハ未タ要塞守備兵ノ力不充分ニシテ亦眞ニ野戰

軍ト稱スヘキモノアラサリシカ巴里ニ籠城スルニ及ヒ俄カニ以上ノ兩兵種ヲ編成スルニ至リシ事實ヲ攻究スルニ在リ

彼我兩軍一般ノ結構　巴里要塞ハ本府ノ周圍ニ繞ラセル城壁並ニ永久築城ノ獨立堡壘若干ヨリ成立シ其城壁防禦線ノ延長ハ三十露里ニ亘リ堡壘線ノ延長ハ四十露里ナリ又本府ノ北方ニ於ケルオベルウィリエ堡並ニ南方ニ於ケルモンヴァレリアン堡ハ恰モ獨立要塞ヲ形成シ全堡壘線ハ分テ(一)東區、(二)南區、(三)西區、(四)北區ノ四區トセリ攻圍ノ初期マテニ防禦工事ヲ施シタルハ北、西、南ノ三區ニ於テセリ原來巴里府ハ敵ノ砲擊ニ對シテ全ク安固ナルモノナリシトハ云フヘカラスレール將官ノ云フ所ニ由レハ帝國軍中ノレイムス軍カ若シ適當ナル時期ニ巴里府内ニ退却スルヲ得ハ巴里ノ攻圍ハ恐クハ行フヘカラサリシモノナラン然ルニ實際巴里府内ニ退却シ得タルモノハ僅ニウィヌアノ一軍團(兵力三萬人)アルノミ又佛國政府モ百方手段ヲ盡シ攻圍ノ初期ニ當リテ常備軍ノ兵力ヲ七萬人ニ達セシムルヲ得タリ其他巴里府内ニ集マリタル部隊ハ海兵一萬八千人アリ又堡壘ヲ防禦セシムルカ爲メニ海軍砲兵ヲモ招致セリ自餘ノ部隊ハ悉ク新募ノ兵ニシテ其人員ハ徵募兵十萬人、護國勇兵五萬人ナリ其他巴里諸兵ハ砲兵並ニ彈藥等ニハ甚タシキ缺乏ヲ感スルニ至ラサリキ大將トウリュシュハ巴里總督ニ選擧セラレ護國會議ハ其下ニ附屬セリ市民ノ人口並ニ兵數(凡ソ二百五十萬人)ハ實ニ巨多ナリシニモ係ハラス糧秣ハ六ケ月ノ久シキヲ支ユルニ足レリ又政府ハ市住民ヲ保護スルカ爲ニ諸般ノ方法ヲ實行シ有害ノ住民ニ退去ヲ命シ就中娼妓並ニ獨國人八萬人ヲ市外ニ放逐セリ此處置ハ頗ル適當ノモノナリキ

斯ノ如ク佛軍ノ兵力ハ其性質ニ於テモ巴里ノ如キ廣大ナル要塞ヲ頑强ニ防禦スルニハ稍不充分ヲ免カレサリキ又トーリュシュ將官ハ

郷國ヲ救濟スルカ爲メニ徒ラニ原頭ニ快戰シ若クハ獨軍ノ攻圍線ヲ破リテ突擊ヲ行フカ如キ動作ニ至テハ空シク無智無謀ノ勇氣ヲ示スニ過キサルナリトノ意見ヲ抱キ彼ノ大ニ用フヘキ巴里軍ヲ創造セシ後チモ終始以上ノ如キ極端ノ意見ヲ持シ尙ホ且攻圍ノ末期ニ至ルマテ護國政府ノ主席ヲ占メ曾テ一回モ自己ノ所信ヲ改ムルコトナカリキ今之ヲ夫ノ未熟ノ軍隊ヲ率テナルワ城下ノ戰ニ敗績シタル彼得兒大帝ノ行爲ニ比スレハ遙ニ拙劣ナルモノアルヲ見ル帝ハ此敗戰ノ後チモ屢々瑞典兵ト小戰鬪ヲ交ヘ自軍ノ士卒ヲ練磨シ之カ爲メ終ニポルタワ城下ニ於テ軍事上先輩タル瑞典兵ヲ擊碎スルニ至レリ

千八百七十年九月十九日獨軍巴里ノ攻圍ヲ開始シタル當時佛軍ニハ多少正シク編成シタル兵力約二十五萬人ヲ有シ又獨軍ハセダンニ於テレイム軍ヲ擊破シタル後サ毫モ妨害ヲ受ケス漸々巴里城下ニ近接セリ而シテ

九月十九日ニ至リ愈巴里ノ砲圍ヲ始メタル當時獨軍ノ總員ハ步兵十二萬二千人騎兵二萬四千人砲六百二十二門ナリ

佛軍ハ巴里ノ攻圍ヲ妨ケンカ爲メニ試ムル所アリト雖モ常ニ失敗シ一モ其功ヲ奏セス遂ニ南區ニ於ケル各堡壘ノ前面ニ築設セシ前方陣地ヲ放棄シ慌怖堡壘線內ニ遁走スルニ至レリ乃チ獨軍ハ一ニ佛軍ノ性質此ノ如クナルカ爲メナリ

斯カル廣大ナル要塞ノ攻圍ヲ行フヲ得タルハ

九月十九日ヨリ以後三十日間ニ起レル諸件

巴里占領ニ關スル獨軍ノ計畫ハ專ラ同府ヲ攻圍スルニ在リシカ事情ニ因リテハ單純ノ攻圍ヲ變シテ砲圍ト爲スカ若クハ築城攻圍ト爲スニ在リタリ而シテ當時偵察ノ結果ニ由リ若シ前二項ノ一ヲ實行スヘキ必要アル時ハ南部堡壘ニ對シテ本攻擊ヲ行ヒ東北堡壘ニ對シテハ補助攻擊ヲ爲スコトニ決定セリ(南部堡壘ハ城

壁ヲ距ル遠カラサル位置ニ設備セラレタルカ故ニ之ヲ陷ルヽ時ハ最近ノ距離ヨリ巴里市ノ砲撃ヲ行フヲ得ルモノナリ）

南部堡壘（ソプレスシ、ピケ）獨軍ノ攻撃ヲ受ケ大ニ恐慌ヲ來シタル以降九月三十日ニ至ルマテノ十日間佛軍ハ敢テ獨軍ヲ犯サス兩軍トモ此間ニ戰鬪準備ヲナシ佛軍ハ最モ力ヲ用ヒテ城砦ノ兵備陣地ノ設堡並ニ軍隊ノ編成ヲ繼續セリ

又此時期ノ間ニ獨軍ノ爲セシモノ左ノ如シ

(一) 八十露里ニ亘ル攻圍線ノ築城工事ヲ行ヒタリ今獨逸國軍事記者ノ云フ所ニ依レハ已ニ十一月三十日攻圍線上ノ堡壘ハ孰レモ其建設ヲ全フシ敵兵ノ出撃並ニ攻圍線撃破動作ニ對シテ充分ニ防備ヲ爲シ且之ヲ抗拒シ得ルニ至レリ又近衛軍團ニ對シテ備フル爲メニジユニヤ、セウラン間ノ溝渠ヲ滿水セシメタリ

(二) 攻圍軍ノ兵力ヲ强フスル爲メニ時日ヲ費セリ當時第十一並ニ第一巴華里軍團ノ到着セシニ由リ巴里城下ニ聚合セシ獨軍ノ兵力ハ十月二十二日ニハ歩兵二十萬二千人騎兵三萬三千七百九十四人砲八百九十八門ノ多キニ達セリ

十月中巴里城下ノ戰鬪　九月三十日以降佛軍ハ敵情偵察ノ目的ヲ以テ數回微弱ナル出撃ヲ爲シ又佛軍ノ新兵ハ往々銃戰ヲ試ミタリ

九月三十日シェウ井リヤ方面ニ向ヒタル出撃

此出撃ハ同日午前ウ井ヌア軍團ノ行ヒシモノニシテ交戰ハ二時間ニ亘リ遂ニ獨軍ノ一師團ノ爲ニ拒反セラレタリ

其後十月十三日ニ至ルマテ佛軍ハ專ラ堡壘ヨリ射撃シテ火力ヲ保持セシカ此時獨軍ハ未タ之ニ對抗スルノ備アラサリキ

十月十三日シャチリオシ並ニバニエ方面ニ向ヒタル出撃

トゥリュシュ將軍ノ受領セル情報ニ由レハ獨軍ノ各攻圍線ニハ著シク圍隊ノ移轉ヲ行ヒ且巴華里軍ノ一部ハ南方ニ離去セルモノヽ如シト其獨軍ノ斯ク移轉ヲ爲シタルハ畢竟巴里救濟ノ爲メ佛ノ援軍ノ進ミ來ルモノアルニ基クモノナラント想像シ佛軍ハ十月十三日南部堡壘ヨリシャチリオン並ニバニエ方面ニ向ヒテ出撃(本攻撃ヲ爲サヽル迄モ)又クラマル並ニブルラレンノ兩側面ニ對シテ陽動攻撃ヲ爲セシカ遂ニシャチリオン並ニバニエヲ占領スルヲ得タリ然レモ暫クニシテ巴華里軍此地ニ集中セシカハ佛軍ハ止ムヲ得ス該地ヲ引揚ケ堡壘線内ニ退却セリ

佛軍ノ出撃ニ對シテ行ヒタル獨軍ノ戰術　佛軍ノ出撃ヲ抗拒スルニ當リ獨軍ノ行ヒタル戰術ハ常ニ中央ノ各前哨ヲシテ敵兵ヲ誘導シツヽ自カラ退却セシメ兩側ハ舊位置ニ止マリテ己レノ增加隊ヲ集合シ而シテ後チ全軍ヲ擧ケテ總攻撃ニ移ルニアリ故ニ佛軍ハ常ニ兩側ヨリ包圍セラレ且敵

ノ十字射撃ヲ蒙ムレリ

十月二十一日ラマリメゾン及ヒビュザンウ(ガ)リ方面ニ向ヒタル出撃

巴里住民ハトゥリュシュノ優柔ナル處置ヲ憤リ頻リニ軍事動作ヲ擧行センコトヲ迫マリシカハ之カ結果トシテ佛軍一萬二千人ハ砲九十四門ヲ率ヰ正午モンワレリアン堡壘ヨリマリメゾン並ニビュザンウ(ガ)リノ方面ニ向ヒテ出撃ヲ行ヒ三時間交戰ノ後チ獨軍ノ爲ニ遮支セラレタリ

此出撃ニ佛軍ノ失敗セシ原因ハ進撃時期ノ後レシト運動ノ遲緩ナリシニ在リ

十月三十日レブルデェノ戰鬪

レブルデェ村ハオベルウ(ガ)リエ堡ノ前面ニ當リ本道ニ沿フテ位置シ頗ル獨軍ノ陣地ニ向ヒテ突出セルカ故ニ佛軍若シ之ヲ占領シ玆ニ設堡スルトキハ攻圍軍ノ近衛部隊ヲシテ大ニ危險ヲ感セシムルナラントテ顧慮スル所ア

リシカ果シテ十月二十八日佛軍ハ突然急襲ヲ以テ該村ヲ占領シ四十八時間堅固ニ其守備ヲ爲セリ是ニ於テ撤遜ノ皇太子ハレブルヂェヲ略取スヘキ命ヲ近衛第二師團長ブドリツキ將官ニ授ケタリ乃チ同將官ハ三縱隊ヲ率キテ午前九時一齊ニレ、ブルヂェヲ攻撃シ頗ル頑強ナル戰ヲ交ヘ遂ニ之ヲ占領セリ此戰ニ於ケル獨軍ノ死傷ハ將校三十九名下士卒四百四十九人ナリ佛軍ハ劇戰ノ後チ隊伍ヲ亂シ其大部分ハ堡壘線内ニ遁レ入リタリト雖モ尙ホ一千二百名ハ獨軍ノ捕獲スル所トナレリ

佛軍ノ新兵頑強ナル防戰ヲ爲セリ　同十月中各地ニ防戰セシ佛國補助部隊ノ戰鬪ハ其性質ノ頑強ナルニ依テ著名ナルモノトス假令ハリボフスキノ引率スル志願獵兵並ニ國民兵二千五百名シャトデニヲ堅守シ頑固ニ獨軍ニ抵抗セシカ如キ是ナリ此役ニハ獨軍尤モ力ヲ盡シ十月十九日全村擧テ壞趾ニ委セラルヽニ至リ漸ク獨軍ノ占領スル所トナルリ又十月十一日佛軍オルレアンヲ防禦スルニ當リ之ニ對抗セシ獨軍ハ將校五十九名、下士卒一千百九十名ヲ失ヘリ

十一月以降十二月二十四日ニ至ル迄各地ニ行ヘル戰鬪　獨軍兵事記者ノ示ス所ニ依レハ十一月下旬ニ於ケル佛軍編成部隊ノ兵力ハ四十萬乃至五十萬(?)ナリ

佛軍ハ此部隊ヲ分テ三軍ト爲セリ

第一　クレマンチュム軍　本軍ハ護國軍二百六十六大隊並ニ附屬騎兵團及ヒ砲兵團ヨリ成立セリ

第二　ジュクロ軍　本軍ハ三軍團ヨリ編成シ(即チ歩兵八師團騎兵一師團ナリ)主トシテ出撃ノ任務ヲ負ヘリ

第三　ウッスア軍　本軍ハ獨立師團七個ヨリ成リ陽動動作ノ任務ヲ負ヘリ

十一月三十日ノ出撃、ヴルレルノ戰

十一月十八日獨軍ニ達シタル情報ニ曰ク巴里城兵ハ六日間ノ糧食分配ヲ受ケ又各部隊ハ輜重ノ準備ヲ了ハレリト爾後佛軍ハ大出撃ノ眞方向ヲ秘セシカ爲ニ屢々陽動ヲ企テ十一月二十四日北方ニ於テ薄弱ナル出撃ヲ行ヒ同ク二十四日及二十五日ニハセン、デニ及ヒベゾン附近ノ架橋ニ着手シ又同月二十六日及二十七日ノ二日間ニハヂェネウ(井)リェ半島上ニ多クノ兵力ヲ集中セリ總テ此等ノ行爲ハ北方並ニ西北方ニ向ヒ佛軍ノ出撃ニ意アル事實ヲ暗示スルモノナリキ遂ニ佛軍ハ二十六日ヨリ二十七日ニ亘ルノ夜各堡壘ヨリ猛烈ナル發射ヲ行ヒタル後チショアジ、レロアメ方位ニ向ヒテ出撃ヲ爲セリ然レトモ獨軍第六軍團ノ拒反スル所トナリテ止ミタリ次テ二十七日佛軍ハショアジ、レ、ロアヨリ稍、下流ニ當リテ架橋ニ着手シ東方ニ面シテ諸團隊ノ移動ヲ爲セリ又二十八日ヨリ二十九日ニ亘ルノ夜各堡壘ヨリ發砲シ諸方面ニ向テ薄弱ナル出撃ヲ行ヘリ此日海軍將官シスセハロニ堡

壘ニ對スルモント、アウロンノ扁平ナル高地ヲ占領シ此處ニ一大砲臺ヲ築キ海岸砲ヲ備裝シシェルリ並ニグルネ附近ニ於ケル獨軍ノ渡河ヲ妨ケントセリ此ノ如ク佛軍ハ諸般ノ陽動ヲ行フニシ又佛ノ援軍ボン、ラ、ロランドニ接近セシニ出撃ヲ行ハントスルヲ察知スルヲ得タリ如何トナレハ佛軍ハ漸々此方面ニ兵力ヲ集メ十一月三十日ニハ著大ノ兵力ヲ茲ニ集中シ十一月二十九日ヨリ三十日ニ亘ルノ夜佛軍ハ各堡壘並ニ新ニ增築セシ各砲臺ヨリ獨軍ノ陣地ニ向ヒテ劇シク發砲シ午前九時ニハ著シキ兵力ヲ展開セリ是レ二縱隊ト爲リテ運動セシジユクロノ軍隊ナリキ

右翼ニ於ケルシユビエリ師團(凡ソ一萬人)ハモン、メニリヨリ獨軍ヲ擊攘セシカ暫クニシテ獨軍ハ此地點ニ向ヒ對等ノ兵力(三個旅團)ヲ集中シ更ニモンメニリノ佛軍ヲ逆擊シ之ヲ退却セシメリ

左翼ニ進ミタルハブランシャル軍團並ニレノ軍團(シュビエリ師團ヲ缺ク)ニシテ(凡ソ五萬人)獨軍(六千人)ノ占守セシブリ並ニシャムピニー附近ノ陣地ヲ略取シ續ヲ石壁ヲ繞ラシ嚴重ニ防備ヲ爲セルヴァルレル ニ向ヒ行進セリ

獨軍ハ夜ニ入ル迄克ク之ヲ固守シ遂ニ夜間ニ乘シテ著大ノ增加隊ヲ引致スルヲ得タリ

陽動攻撃　海軍將官ロンセル、デヌリハセンデニヲ距ル二露里ノ地ニ於テエベルネ村ヲ占領スルヲ得タリ

十二月一日普軍ハヴァルレル附近ノ各陣地ニ二軍團ノ兵力ヲ集中シテジュクロ軍ニ對峙セシカハ其兵力ハ既ニ數日間交戰セシ佛軍ノ兵力ニ等シキモノトナレリジュクロハ輕擧ヲ戒メ追擊ヲ行ハサリシカ普軍ハ十二月一日ヲ以テヴァルレル附近ノ陣地ヲ堅固ニ設備シ翌二日午前七時進擊ニ移リブリ並ニシャムピニー諸村ヲ恢復セントセリ時ニヴァルランブルグ兵並ニ撤遜兵ハ大ニ力戰シ殊ニヴェルデンブルグ兵ハ劇戰ノ後チ黃昏ニ至リ僅ニシャムピニーノ一部ヲ占領セシニ過キサリキ十二月三日トゥリュシュハルアラ軍ヨリ毫モ情報ヲ得サルニ由リジュクロ軍ニ退却ヲ命シ翌四日マテウェンセンスキ公園內ニ露營スヘキ命ヲ授ケタリ此時ニ當リ獨軍ハジュクロ軍ニ對シテ步兵八十大隊、騎兵二十六中隊、砲二百五十門ヲ集中スルヲ得タリ獨軍ノ戰史材料ニ依レハ此戰ニ佛軍ハ凡ソ一萬ノ死傷者ヲ出シ獨軍ハ將校百六十三名、下士卒三千三百四十一名ヲ損傷セリ

十二月二十一日レブルデェニ向ヒタル出擊

佛軍ハブリ及ヒシャンピニーニ於テ大損傷ヲ蒙ムリタル後チ其軍ノ編成ヲ改メ進擊任務ノ團隊ヲ二軍トセリ

第一ジュクロ軍ハ二軍團ヨリ編成セリ(步兵六師團並ニ騎兵一師團)

第二軍ハ七師團ヨリ編成セリ、本軍ハ更ニ兵力一萬五千人ヨリ成レル一軍

戰ヲ上最モ著名ナルモノ為ス即チ独軍ハ午後ヨリ村内ノ一部ヲ占領シ持ヲ固ク該村ヲ目ニ向ヒ大出撃ヲ行フ同時ニ於テモ

タロカレブルデ」附近ノ偵察ヲ行ヒシ時ノ如キハ多クノ幕僚ヲ聴ヘ又各團隊ノ移動ハ晝間ニ之ヲ行ヒ攻撃ハ常ニ時機ニ後レ且諸般ノ動作ハ遲鈍ナリキ)

(二) 指揮上ノ統一ヲ缺キシコト(ジユクロノ爲スナキカ爲メナリ)

(三) 士氣ノ沮喪セシコト 獨軍ノ批評ニ由レハ十二月二十一日ノ出撃ニ加ハリタル佛軍ノ抗抵力ハ頗ル微弱ニシテ普軍ハ殆ト其豫備隊ヲ使用スルノ必要ヲ見サリシト云フ

十二月二十四日ヨリ一月十九日ニ至ルノ間ニ生シタル諸件、一月十九日モ、ワレリヤン附近ノ出撃、巴里ノ開城、十二月二十四日ヨリ一月十九日ニ至ル間ニ巴里城下ニ生シタル諸般ノ事件ハ本書ニ於テ批評ヲ試ミントスル範圍ニ入ラサルモノトス蓋シ本書ニ在テハ專ラ新設(急造)軍カ攻圍線ヲ破斷シ出撃ヲ行ハントスルノ問題ニ關スル說明ヲ主トスレハナリ

十二月二十四日攻城廠ヲ招致セシ以來獨軍ハ府ノ一部並ニ南部ノ各堡壘ニ向ヒヲ猛烈ナル砲撃ヲ始メ巴里府民ハ獨軍常ニ勝ヲ制シ今又府ニ向ヒテ砲撃ヲ開始シタルヲ見頗ル落膽セシモ尙ホ大擧シテ出撃ヲ行ハンコトヲ要求セリ是ニ於テ巴里防禦政府ハ遂ニ府民ノ要求ヲ容レトゥリュシュ將官ヲシテ巴里兵十萬人ヲ率ヰテワレリアン堡ヲ出テウェルサリノ方面ニ出撃ヲ試ミシメタリ獨軍ハ其情報ヲ得ルヤ將ニ威嚇セラレントスル地點ニ多クノ兵力ヲ集聚シ以テ之ヲ迎ヘ撃タントセリ然ルニ佛軍ノ動作ハ復タ常ノ如ク時機ニ後レ漸ク午前九時半ニ至リ攻撃ヲ始メタリ

佛軍ノ各團隊ハ各地個々ニ攻撃ヲ行ヒ殆ト到ル處ニ獨軍ノ逆撃スル所トナリテ空シク退却スルニ至レリ獨リ左翼ノ一部隊ハ一時功ヲ奏シビュザンウリ附近ノ前地ヲ占領スルヲ得タリ以上ハ凡テ一月十九日ニ行ヒタル佛軍ノ出撃動作ニ係ルモノナリシカ翌朝ニ至リ佛軍ハ城内ニ退却セリ此出

擊ヲ佛軍ハ約六千名ノ士卒ヲ失ヒシニ獨軍ハ僅ニ約六百名ヲ失ヒシニ過キス此ノ如クニシテ此出擊ニ加ハリタル十萬ノ佛軍ハ僅ニ二萬ノ獨軍ニ擊退セシメラレタリ越エテ一月二十八日ニ至リ兩軍ハ二十一日間ノ休戰條約ヲ締結シ續テ巴里城ヲ致シ降ヲ請ヘリ

巴里出擊ト美都並ニプレウナ戰トノ對照的批評、夜間攻圍線ノ擊破

並ニ出擊ニ關スル一般ノ斷定

夜間攻圍線ヲ擊破シ出擊ヲ行フノ點ヨリ觀察シ美都並ニプレウナ戰ヲ巴里出擊ト比較對照シテ之ヲ批評セハ其要旨ハ蓋シ左ノ數項ニ歸着スルヲ得ヘシ

(一) トゥリュシュハ外部ヨリノ援軍ヲ得サレハ出擊ヲ行ヒ得サルモノト確信シ自カラ進ンテ出擊ヲ爲サントセシコトナシ其之ヲ行ヒタルハ成功ヲ期センヨリモ寧ロ輿望ニ添ハンカ爲メナリキ此等ノ事實ニ徵スルモ既ニ該攻圍線ノ擊破ハ殆ト行フ能ハサリシナリ

(二) 出擊ヲ斷行スルニ最モ便利ナリシ時期ハ十一月ナリ此時ニ當リ獨軍ハ尙未タ攻圍線上ノ設備ヲ了ハラス從ヲ該線ノ堡壘ハ必スシモ接近シ難キモノニハアラサリシノミナラス佛軍ニ在テモ既ニ其軍ヲ敎練整備スルヲ得タル時ナリキ

(三) 攻圍線ノ擊破並ニ出擊ノ成否ハ攻擊準備ノ顯秘遲速並ニ事ノ咄嗟ナルト否トニ關スルコト尠カラス然ルニ佛軍ハ常ニ此等ノ要件ニ違ヒ毫モ之ヲ秘密ニ行フ所ナク反テ自カラ將ニ行ハントスル出擊動作ヲ敵ニ知ラシムルカ如キ擧動ヲ爲シタリ

(四) トゥリュシュハ急造軍隊ノ極メテ出擊動作ニ適セサル事實ヲ正確ニ看破セリ然レ𪜈之ヲ以テ樞要ノ堡砦ニ據ラシメ以テ頑強ニ防禦シ得ルノ能力ヲ利用スルニ於テハサリシナリ則チレンブルヂェノ如キ樞要ノ地點ハ一タヒ

之ヲ占領スル時ハ大ニ獨軍ノ攻圍ヲ困難ナラシメ殊ニ其守備ヲ堅固ニシ且豫備部隊ヲ此點ニ集中シ獨軍ヲ誘フテ之ヲ攻撃セシメハ更ニ多クノ死傷ヲ釀サシムヘキニ計此ニ出テサリシハ決シテ其處置ノ良ナルモノト云フヘカラス

(五) ウサルレル村ノ攻撃ニ由テ益、吾人ノ必要ヲ感スルハ凡ソ堅固ナル設堡陣地ヲ攻撃スルニ當リ後方ヨリ少數ノ砲ヲ携行スヘキコト是ナリ乃チ砲ノ火力ニ依ラサレハ容易ニ除去スヘカラサル障礙物ニ遭遇スル時ハ其近距離ニ於テ之ヲ破壞スヘシ其之ヲ實行スルニ當リテハ多少ノ砲卒ヲ犧牲ニ供スルモ敢テ顧慮スル所ナク專ラ破壞ノ目的ヲ達スルコトニ意ヲ用ヒサルヘカラス又斯カル必要ニ備フルカ爲メニ空氣砲若クハ他ノ火器ヲ携行スル特別任務ノ部隊ヲ設クルヲ必要トス該隊ハ夜陰ニ乘シテ成シ得ル限リ障礙物ノ近距離ニ到リ空氣砲若クハ火

器ヲ以テ最モ劇烈ナル爆彈一個若クハ數個ヲ障碍物ノ内部ニ放擲シテ悉ク之ヲ除去シ以テ攻撃軍隊ノ前進ヲ容易ナラシムヘシ

(六) 巴里城兵ハ絶テ外部守備隊ノ基本隊タル獵兵隊(捜索兵)ヲ設置スルノ擧ヲ試ミタルコトナシ(曾テペリフォール攻圍ノ際ダンフェル大佐獵兵隊ヲ編成シテ大ニ其効ヲ發見セリ)故ニ巴里夜間出撃ニ獵兵ノ効ヲ奏シタルカ如キコトハ一タヒモ之レアラス隨テ之ニ關シテ一言ノ述フヘキモノナシ

(七) 凡ソ要塞ノ周圍ニ位置スル攻圍軍ハ常ニ敵軍カ或ル一方ニ出撃センカ爲メニ行ヘル諸般ノ準備ニ係ル事實ヲ適時ニ認メ得ルコトハ以上列擧セシ三戰例(ブレウナ、美都、巴里)ノ證明スル所ナリ之ニ反シテ攻圍線ノ後方ニ於テスル攻圍軍ノ豫備隊ノ運動ハ城兵ノ爲メニ覺知セラル、コト殆ト稀ナリ又城兵突撃ヲ行フノ効ナキニ徒ヲニ之ヲ企テ爲メニ攻圍軍ヲシテ城兵ノ出撃ヲ豫期シ之ニ對シテ準備スル時ハ城兵ノ出撃ハ功ヲ奏スルコ

ル至難ナリ元來攻圍線ノ擊破並ニ出擊ハ以上ノ戰例ノ證明スルカ如ク或ル一定ノ方面ニ對シテ行フ時ニノミ功ヲ奏スルヲ得ヘシ又頗ル迅速ニ集合セシムヘキハ兵力五千乃至三萬ノ一縱隊ニシテ夜陰ハ之カ所在ヲ掩蔽スヘク其外部守備隊ハ道路ヲ誤タス該縱隊ヲ攻擊地點ニ導クヘシ凡ソ要塞ヲ攻圍スル軍隊ハ城兵ニ比シ三倍以上ナルヲ要ス此標準兵力ハ極メテ正確ナリ夫ノプレウナ城ニ在リシモノ實ニ然リ即チオスマン都督ハ其部下ノ兵力寡少ナリシニ依リ縱ヘ夜ニ乘シテ攻圍線ヲ擊破シ得タリトスルモ尙其軍ノ滅亡ハ免カルヘカラサリシナラン美都並ニ巴里城下ノ事情ニ至テハ全ク之ト趣ヲ異ニセリ即チ美都ノ城兵ハ其性質並ニ兵數共ニ攻圍軍ニ比シテ僅カニ劣ル所アリシニ過キス況ンヤ其攻圍線ハ六十露里ノ長距離ニ亘リタルモノアリシヲヤ巴里城下ニ在テハ佛兵ハ性質著シク獨軍ニ劣レリト雖モ兵數ノ點ニ至テハ殆ト之ニ二倍セリ故ニ以上ノ場合ニ當リ佛軍若シ夜間作戰ノ準備ヲ充全ニシ全軍ノ兵力ヲ擧ケテ諸方面ニ夜間出擊ヲ行ヒタランニハ斷シテ獨軍ノ攻圍線ヲ擊破スルヲ得タリシナラン又美都城(十月)並ニ巴里城(十一月)即チ最モ適當ナリシ時機)攻圍ノ末期ニ當リ佛軍ハ此等ノ城砦ニ少數ノ守備兵ヲ殘留シ守勢防禦ノ態度ヲ採リ開城前ニ至リテ豫メ蓄積セシ軍需品ヲ消耗シ且該兵ヲシテ城內ノ警察勤務ニ任セシメ自餘ノ諸兵ハ悉ク之ヲ集合シ數個ノ獨立縱隊ト爲シテ一方面若クハ數多ノ方面ニ派遣シ攻圍線ノ守備兵ヲ擊碎シ百般ノ軍需品ヲ掠取シ又進テ臨機ノ處分ヲ行ハシムル目的ヲ以テ夜間襲擊ヲ爲サシムルヲ得タリシナラン然ルニ兩城トモニ此擧ニ出テス其出擊ニ參同セシ兵力ハ僅ニ全軍ノ三分一以內ニ止マリ自餘ノ兵力ハ敵軍カ緊要ナル地點ニ優勢ナル兵力ヲ集中スルニ先チ一方面ニ展開スルノ時機ヲ得サルニ由リ空ク傍觀者ノ位置ニ立チ僅ニ豫備隊ニ加ハリシニ過キサルナリ

以上ニ掲ケシ三箇ノ戰例ニ由リテ之ヲ觀レハ寒冷ノ時期ハ攻圍線ヲ擊破シテ出擊ヲ行ハントスル城兵ノ成功ヲ減殺スルコト尠少ナラサルヘシ故ニ必要ノ時機ヲ察シ要塞ノ貯藏品中ニハ充分諸兵ニ供與スヘキ温衣ヲ豫備セサルヘカラス

(九) 要塞守備兵ノ出擊ヲ行フニ當リ攻圍軍ニ勝レル諸點ヲ擧クレハ(一)中心ヨリ周圍ニ達スル策線ノ短少ナルコト並ニ(二)出擊功ヲ奏セサル時ニ在テモ其背面ニハ要塞ヲ備フルカ故ニ安固ナルコト是ナリ次ニ攻圍軍ノ勝レル諸點ハ出擊兵ノ兩側ヲ包括シ得ルト求心的火力ヲ用フルニ在リ然レ𪜈夜間ニ在テハ大ニ火力ノ効ヲ失フヘシ

(十) 中央部隊ヲ後方ニ退カシメテ兩翼ヲ包括スル獨軍ノ運動ハ晝間運動トシテハ頗ル正確ナルモノナリト雖モ夜間ニ在リテハ第二豫備隊ト平等ニ行進スヘキ屈强ナル側衛二隊ヲ派遣シ包括ヲ行フヘキ軍ノ側面ニ向ヒテ動作セシムルノ時ハ其運動ノ効力ヲ失ハシムヘシ又前方ニ進行セシ出擊縱隊ノ先頭部隊ヨリハ敵ノ中央部隊後方ニ退却スルニ乘シ數個ノ小枝隊ヲ派遣シ將ニ此縱隊ノ兩翼ヲ包括セントスル敵軍ノ背面ニ出テ夜間小戰鬪ヲ行ハシメ以テ等シク獨軍ノ行ヘル運動ノ効力ヲ失ハシムルヲ得ヘシ

(十一) 攻圍線ノ擊破ヲ目的トスル夜間作戰ニ在テハ下ノ處置ヲ爲スヲ至當トスヘシ、其一、堡壘所在地ヲ數區ニ分割シ各區ノ戰備ハ外部守備隊ニ任シ且其部隊長ヲシテ豫定攻擊地點ノ方向ニ對シ諸般ノ夜間作戰準備ヲ爲サシムヘシ、其二、外部守備隊ノ擔當スル各地區ニハ三回ノ交代兵ヲ備ヘ彼等ヲシテ或ル一地區ニ於ケル夜間作戰ノ經過ヲ最モ細密ニ研究セシメ夜襲ヲ行フニ當リ縱隊ノ前衛タラシムルカ爲メニ同一ノ地區ニ於テノミ交代ヲ行ハシムヘシ、其三、野戰軍ハ城壁ノ附近ニ集合セシメ要スレハ黃昏ニ於

テノミ其一部ヲ分チ目標指定ノ陣地ニ就カシムヘシ又野戰軍ノ諸部隊ハ外部守備隊ト絕エス聯絡ヲ通シ若シ該軍ノ一部ヲ要スル時ハ毫モ誤ヲ生スルコトナクシテ夜間迅速ニ其要スル方面ニ進マシメサルヘカラス

(三) 夜間ノ出擊作戰ハ下ニ揭クル各項ニ包含セシムルヲ得ヘシ、其一、攻圍軍ノ占領スル或ル緊要ノ地點ヲ略取シ黎明ニ至ル迄ニ該地點ニ設堡シ同時ニ夜襲ニ練習セシムルノ目的ヲ以テ兵力約一萬五千以內ノ團隊ヲ率テ稍、強大ナル襲擊ヲ行フコト、其二、要塞守備兵ノ人員、攻圍軍ノ兵力ヨリモ少數ナル時ハ成シ得ヘクンハ攻圍線ヲ擊破シ或ハ該線上ニ配置スル部隊ノ寡弱ナル點ヲ偵知シ之ニ向テ打擊ヲ加ヘ或ハ攻圍軍ニ騷擾ヲ惹起セシメ其他同一ノ目的ヲ以テ絕エス時機ヲ利用シ守備兵ノ全力ヲ盡シテ攻圍線ノ或ル一部ニ出擊ヲ行フコト、其三、守備兵ノ兵力概シテ攻圍軍ノ兵力ニ相等シキ時ハ進擊若クハ急襲ヲ行ヒ攻圍軍ノ或ル優勢ナル部隊ヲ全ク破碎スルコトヲ試ムヘシ斯カル動作ハ美都並ニ巴里城下ニ於テモ等シク行ヒ得ヘキモノナリキ

以上ノ中第三項ノ場合ニ在テハ外部守備隊ノ行ヘル夜間作戰ノ準備ヲ利用シ軍ヲ數個ノ獨立縱隊ニ分チ一縱隊ノ兵力ヲ五千乃至三萬人トシ夜ニ入ルト同時ニ豫メ指定セル攻擊地點ニ向ヒ諸方面ヨリ等シク總攻擊ヲ行フヘシ又攻圍線ヲ破テ出擊シタル各縱隊ハ未タ擊破セラレサル攻圍線上ニ留テ運動スル敵ノ背後ニ數箇ノ枝隊ヲ分派シ夜間ノ小戰鬪ヲ爲サシムヘシ然ルトキハ敵軍ハ正面ニ在テモ未タ出擊スル能ハサル各縱隊若クハ陽動枝隊ヨリ威嚇セラルヽカ故ニ背後ニ夾擊セラルヽナリ

(三) 守備兵最モ鞏固ニ夜間ノ準備處置ヲ行フ時ハ防禦軍ハ每夜劇烈ナル奇襲ヲ行ヒ大ニ攻圍軍ヲ威嚇スルヲ得更ニ要塞防禦線ノ攀登攻擊ニ對シテ防備ヲ完フスル時ハ其奇襲ヲ逆擊スルコト能ハサルカ故ニ極メテ困難

3/10/37

夜間戰術論終

ナル位置ニ陷ルヘシ

符　　号

△ 警戒斥候

⧋ 戰鬪斥候

8 聯絡斥候

凸 戰鬪ノ目的ヲ有スル獨立歩兵隊

⊠ 全上騎兵隊

⊠ 全上特別任務隊或ハ全上砲兵隊

⊕ 交通任務隊

⧖ 嚮導

方向指定燈

戰鬪斥候線

凸 側面掩護ニ任ズル隊

⊠ 中隊ノ小隊縱隊

⊠ 二小隊縱隊ニ於ケル四中隊編成ノ大隊

第　一　圖

中隊，行軍及戰鬪隊形

1　行軍ニ際スル中隊ノ模範隊形



梯　　尺

八十歩ヲ英尺一寸ニ當ル縮ム

0 10 20. 30 40. 80

注　人体ヲ十歩ノ距離ニ識別スルヲ得ベシ(夜光力)

第二圖

2　前進時機ニ際スル中隊ノ戰鬪隊形



此図ニ於テハ夜暗ノ度ニ依リ十歩ノ距離及間隔ヲ指示セリ（夜光力）



第三圖

3　陳地ノ防禦ニ任スル中隊ノ配置



注　夜光カハ二十歩十リ

第四図及第五図

大隊ノ隊形

4 進上行軍ニ際スル大隊ノ隊形



5. 前進時機ニ際スル大隊ノ戰鬪隊形



注　此圖ハ二十歩列ニ於テ誌ク人体ヲ識別スルヲ得ベキ夜光カニ依リ編成セリ（夜光カハ二十歩ナリ）

梯尺

百六十歩ヲ英尺一インチニ縮ム



第六圖

6 防戰ニ任スル大隊ノ配置

射撃

及

人為ノ防害物



A A 側防ニ任スル諸隊

注 此図ハ四十歩外ニ人体ヲ識別シ得ル夜光力ニ依リテ編成セリ

梯尺

百六十歩ヲ英尺一インチニ縮ム

前進及攻撃ニ際スル獨立縦隊ノ模範隊形（縦隊ノ組
ハ歩兵八大隊騎兵六中隊野砲十六門騎砲四門ナリ）

第七図

攻撃ノ為メ前進スル時ノ戦闘隊形



梯尺

三百二十歩ヲ英尺一インチニ縮ム

150 120 60 40 0 160 320

註解

夜光カハ四十歩ナリ

間隔ハ図面ヲ縮少スル為メ省略セリ

騎兵一中隊ハ獨立戦闘隊中ニ在リ

騎兵半中隊ハ傳令及交通勤務ニ任ス

第八中隊ハ半中隊ツヽ側面ヲ防衛スル諸隊中ニ在リ（第二隊ヨリ）

第八図


攻撃
退却路
防者ノ占領地
石壁
14中隊
16中隊
15中隊
13中隊
2中隊
1中隊
4中隊
3中隊
6中隊
5中隊
7中隊
8中隊
10中隊
11中隊
9中隊
12中隊



梯尺

百六十歩ヲ英尺一インチニ縮ム

160 80 0 160 320

原注　夜光カハ四歩十リ　騎砲四門ヲ備フル騎兵四中隊ハ拂暁ニ到リ敵ノ退却路ニ向フモノトス

第一聯隊ノ第二中隊ハ掩護隊トシテ牽制陣地ニ差遣セラル

第二總豫備隊及輜重隊（其一隊ニ繃帶場アリ）ハ退却路附近ニ在リ　路上及第二總豫備隊附近ノ燈火　第一總豫備隊ノ後方ニ存在スル歩兵彈藥車及砲兵彈藥車

側防隊（第二聯隊第八中隊ノ半中隊ッヽ）ハ第二總豫備隊ト同一位置ニ在ルベキモノナレ𪜈本圖ニ於テ図面ヲ節畧スル為メ之ヲ指示セス

防戦ニ任スル軍隊ノ模範的配置

部隊ハ歩兵八大隊、騎兵六中隊、野砲二十四門騎砲四門ヨリ成ル

防戦計畫ハ次ノ如シ A B夜戦陣地、戦闘線ニハ歩兵二大隊砲六門、其豫備隊ニ1聯隊ノ六中隊、總豫備隊ニ2聯隊ノ3大隊ヲ配置ス前哨掌制陣地、埋伏地ニ配布スルモノハ1及ノ2両中隊トス此両中隊ハ其任務ヲ成遂セシ後半中隊ツヽ偵察ニ任シ自餘ハ退テ側防ニ任ス、

偵察埋伏騎兵斥候ニ任スル諸兵

攻撃戦隊ノ接近スルニ従ヒ獵兵及偵察隊ハ跪ヘス射撃シテ敵ノ占領地ヲ指示ス



防戦運動模範的經過ハ次ノ如シ　第二聯隊ノ獵兵ハ攻者ヲシテ丘陵上ノ篝火ニ向ハシメ其所ニ於テ砲兵ハ射撃ヲ開始ス攻者ノ縦隊カ篝火ニ向ヒ行進セシ時ノ聯隊ノ獵兵及騎兵斥候ハ勇敢ナル攻撃(敵ノ諸長官及砲兵等ニ対シ)ヲ起ス若シ敵カ奇計ヲ行ヒ原野ニ散開スル時ハ防者ノ部隊ハ前進シ攻者ノ前進スル時ヲ待チテ之ヲ攻撃スルカ然ラサレハ A Б ノ陣地ニ於テ防戦スヘシ

第一注　一旅團ヨリ四中隊マテノ小戦ノ為ノ良好ナル場合

第二注　暗黒ナル星夜　光カハ五十歩ナリ

圖面ヲ節減スル為メ距離ハ減縮セリ　米印間ハ距離ヲ指示セリ

聯隊ノ獵兵

A Б ノ陣地ニ於テ防戰スヘシ

第一注　一旅團ヨリ四中隊マテノ小戰ノ爲メ良好ナル場合

第二注　暗黒ナル星夜　光カハ五十歩ナリ

圖面ヲ節減スル爲メ距離ハ減縮セリ　米印間ハ距離ヲ指示セリ

尺　度

二百歩ヲ英尺一[ママ]寸ニ縮ム

200 150 100 50 0 200 400歩

第三注　圖面ヲ節減スル爲メ牽制陣地ハ僅ニ二ケ所ヲ指示セリ　外部警備隊ハ二中隊ト或ハ四中隊タルヲ得ヘシ

牽制陣地　十　12中隊

燈火

戰鬪隊形ノ綫深ニシテ

Б

100乃至200米

1大隊

9中隊

10中隊

2大隊

4大隊

A

1大隊

10及11中隊

2大隊

15及16中隊

1000乃至3000米

燈火

9中隊

10中隊

第二号豫備隊ハ次ノ如ク
13，14中隊、砲十六門
リ全部隊ノ退却スヘキa
ニ配置スル騎兵及騎砲
地ノ戰闘綫ニ配置ス
中隊

13乃至14中隊

騎兵

騎砲四門

注　本圖ノ錯雜セサル爲メa Б ノ陣地ノ防禦ハ之ヲ指示セス

第拾図


リブンシャ
ンテチ
スエチア
リセルマ、ンサ
ルリイネ
ンオテ
ルヘユリブ
イリミセ
ンドルア
翁烈敦那
シスラク
イリピ
ヒウシ
ルエユリブ
ヘウツヘフ
至ヒキオンヤウシ

第拾壱圖


フオツレ
二三〇〇
グベンセイヘウ
ツヒウクレク
ツチコ
ツシムコ
ザレド
ツニカ
ヘ
カスウラ
ナルヘチ
ツヒウデロ
ツジオウ
ツリメポ
王親キスフラルドウ
三五〇〇
ザヘウリコ
リヘフルデンイテシ
フルキフゴ砲台
ツヒウシメ
ンツロプ
カシニウ
グシンルサ
ツリトキ
フバンヘイレ
ウバレ
0
2
4
里露

第拾貳圖


縮尺一ジュイムニ五百サヂヘニ
0 250 500
第十二
第八
第二
山ニバツハ
堡ヶ林
山林ノ
友林山
砲ノ拾壹門
堡回バツサ
軍ノ士
第二ノ堡壘
軍ノ士
壘ノ軍士

第拾三圖


2 1 0 2里露
村クムロ
隊銃佐大フノシミレヘチ
夜当ノ警急
村ラヤヂ
(露)村クマアヤチ
村ブマブヤチ
堡スリフム
堡スリグンイ
統都ムエリブ
統都リヘロ
ヤヂテッタ
ワロマコ
堡ムチ
堡シオワーステアチ
堡ヤマフト
ムナル
統都シノグ
隊銃佐中フコリメ
夜当ノ警急
(アロタブラア)堡フラトハラカッ
堡ダラカ
堡トツレアジ
隊銃佐大フエテアフ
ライボ
統都
スルカ
堡統都ズフヘハ
キスンバルウ
隊銃
隊銃佐大ンキダジウオ
夜当ノ警急
堡リワス
イルンヒ
隊銃佐中フコリメ
夜当ノ警急
官將フロマコ
隊銃
夜当ノ警急
ケクユジユキ
隊銃ベラグ官將
夜当ノ警急
ヤリレウオ
カルベムユキ
趾
フトガルヘチシ
夜当ノ警急
(露)村ンテユデラカ下
(露)村ルオリマコ
隣隊官將ナデ
夜当ノ警急
村ンテユデラカ上

エルゼルム府附近地ノ圖



第拾四圖

第拾五圖

千八百七拾七年十一月二十八日
露軍并土軍配兵圖

土軍陣地
露軍陣地
縮尺英吋二吋ハ露里ノ割

1000 500 0 2 4
露里 露里

ビルラウ

リポロトペロイヌルゴ

リポロトケイメルド

第九騎脚聯隊

第四哈薩克聯隊

第三撰抜兵師團第二旅團

第三撰抜兵師團第一旅團

第二撰抜兵師團第二旅團

第二撰抜兵師團第一旅團

ロシキロー十

コルナモノパコ

三ネ臺二

第四旅團

第六旅團

第五旅團

第七旅團

ツネパオ

クレウコブ

スワジテブ

ツアウキセデ

ンシリク

ツワトスレブ

河ツアウキリグ

府ナウレプ

クリジネル
歩兵一五大隊
砲五六門

ツアウキリグ

オスマン都統
歩兵五七大隊
騎兵一〇中隊
砲八〇門
兵員四五、〇〇〇

歩兵一五大隊
砲六〇門

スコベレフ
歩兵三六大隊
砲九六門
騎兵中隊

ゾートフ
歩兵三大隊
砲六四門

ガネツキ中將ノ
統率セシ第六區
ニ於ケル兵力計

歩兵四三大隊
砲七八門
騎兵二四中隊
兵員三九、〇〇〇

美都攻圍并致城附圖

第十六圖



巴里攻圍并ニ關城附圖

第拾七圖



明治三十二年十二月三十一日印刷
明治三十三年一月一日發行

發行者　齋藤戒三　東京市麹町區飯田町二丁目五十二番地
發行所　偕行社　東京市麹町區飯田町二丁目五十二番地
印刷者　三島良忠　東京市京橋區新肴町十五、十六番地
印刷所　元眞社　東京市京橋區新肴町十五、十六番地


901
98





051979-000-0

85-106

夜間戦術論

ペー・スコーコフスキー／著

M33

BFB-0903