


335
277



始





特265
70

凡例

本耕地整理實施手續ハ耕地整理施行者及斯業ニ關係ヲ有スル者ノ事務取扱
ノ統一ト便宜ヲ圖ラムカ爲ニ現行法令並福岡地方裁判所、熊本稅務監督局
及本縣其ノ他關係官公署ノ取扱例ヲ參照シテ編纂シタルモ實施ニ際シテハ
尙當該官公署ノ指示ニ基キ適宜補正ノ上萬全ヲ期セラレタシ而シテ本手續
引用法令ノ用字例ハ凡左ノ如シ

追記

近日地租法制定ニ伴ヒ耕地整理法改正ノ結果主トシテ地價ニ關スル事項ニ
異動ヲ來スヘキモ既ニ上梓後ナルト改正様式制定ニ相當日子ヲ要スル爲不
得止現行規定ニ依リ記述シ他日改正様式制定後追補ノ見込ナルヲ以テ讀者
之ヲ諒セラレタシ



昭和六年三月

用字例

- 一、法……………耕地整理法(明治四十二年四月法律第三十號)
- 一、則……………耕地整理法施行規則(明治四十二年十月農務省令第三十九號)
- 一、明治四十二年十月勅令第二三一號……………耕地整理事業ノ引繼及耕地整理組合ノ變更ニ關スル件(明治四十二年十月勅令第二三一號)
- 一、告示樣式……………耕地整理法又ハ同法施行規則ニ掲ケタル土地原簿、權利者名簿、組合員名簿、事業報告書、收支豫算書、收支決算書、換地説明書及圖面樣式ノ件(明治四十二年十月農務省告示第四〇七號)
- 一、內訓……………耕地整理法施行ニ關シ農商務大臣內訓ノ件(大正元年十月農第三一二號)
- 一、舊法……………舊耕地整理法(明治三十二年三月法律第八十二號)

- 一、舊則……………舊耕地整理法施行規則(明治三十二年十二月農務省令第三十二號)
- 一、規約例……………耕地整理規約例(明治四十二年十二月農務省調查勅令第三十三號)
- 一、令……………耕地整理登記令(明治四十二年十月)
- 一、令細……………耕地整理登記令施行細則(明治四十二年十月司法省令第二十一號)
- 一、開法……………開墾助成法(大正八年四月法律第四十二號)
- 一、開則……………開墾助成法施行規則(大正八年五月農務省令第二十二號)
- 一、開樣式……………開墾助成法施行規則ニ掲ケタル書類ノ樣式等ニ關スル件(大正八年六月農務省令第六六八號農務局長通牒)
- 一、耕地整理獎勵規程……………同 上(大正十五年七月福岡縣令第六十一號)
- 一、災害復舊耕地整理費補助規程……………同 上(大正十年十二月福岡縣令第三十八號)
- 一、耕地整理費補助規程……………同 上(明治四十四年七月福岡縣令第三十二號)

- 一、開墾地移住家屋建築獎勵規程……………同 上(大正十五年七月福岡縣令第九十三號)
- 一、會計規程……………耕地整理組合(地區)會計規程(大正二年六月福岡縣令第三十號)
- 一、大正五年法律第二號……………國庫出納金端數計算法(大正五年一月法律第二號)
- 一、大正二年一月福岡縣令第二號……………耕地整理施行ノ爲施設スル工事等ニ關スル件(大正二年一月福岡縣令第二號)
- 一、耕地整理實施手續……………同 上(大正四年十二月福岡縣內務部發行)

以 上

目次

第一編 耕地整理組合

第一章 創業ヨリ組合設立認可申請迄……………一

- 一、基本調査申請書……………一
- 一、耕地整理豫定地踏査願……………二
- 一、耕地整理設計調査申請書、同地並設計區書變更調査願……………三
- 一、耕地整理調査願、土地立入測量通知書及公告……………六
- 一、耕地整理組合設立届……………九
- 一、簿書閱覽謄寫願及資格證明願……………一一
- 一、土地原簿……………一二
- 一、組合員名簿……………一六
- 一、設計書……………三三
- 一、規約……………四一
- 一、同意證……………四八

- 一、耕地整理組合設立認可申請書……………五四
- 一、耕地整理事務指導員派遣申請書……………六七

第二章 組合設立認可後工事完了迄……………八六

- 一、總會招集狀、委任狀、表決書及總會議事録……………六九
- 一、組合長並組合副長選任解任認可申請書……………八〇
- 一、事務及書類帳簿引繼……………八三
- 一、代表者並假住所選定届……………八三
- 一、組合會議員選舉……………八五
- 一、起債認可申請書……………八八
- 一、起債事項變更認可申請書……………九一
- 一、耕地整理事業資金借入申込書……………九三
- 一、資格證明願……………九五
- 一、起債認可證明願……………九六
- 一、耕地整理申告書……………九七
- 一、土地分割届……………一〇一

- 一、土地臺帳帳本下附請求..... 108
- 一、工事着手届..... 108
- 一、法第十五條ノ土地修正又ハ設定地價調..... 109
- 一、工事監督員派遣申請書..... 109
- 一、請負契約書及請書..... 109
- 一、耕地整理補助金交付申請書..... 110
- 一、耕地整理費收支精算書..... 110
- 一、災害復舊耕地整理補助申請書..... 111
- 一、災害復舊耕地整理費收支精算書..... 111
- 一、開墾助成願..... 112
- 一、開墾助成金請求書..... 112
- 一、收支計算證明..... 113
- 一、工事開始並終了届..... 115
- 一、開墾助成金交付ノ事業讓渡認可願..... 116
- 一、開墾助成設計書並各年度收支計算見込書變更願..... 118
- 一、開墾助成ニ關スル諸届..... 120
- 一、開墾地移住引證交付願..... 121

- 一、開墾地移住家屋建築費獎勵金交付申請書..... 122
- 一、建築竣工届..... 125
- 一、會計帳簿..... 127
- 一、滯納處分請求書..... 129
- 一、經費收支豫算書..... 131
- 一、事業報告書及收支決算書..... 135
- 一、耕地整理地區變更認可申請書..... 140
- 一、耕地整理設計書變更認可申請書..... 145
- 一、耕地整理規約變更認可申請書..... 147
- 一、耕地整理事業停止認可申請書..... 149

第三章 工事完了後組合解散迄..... 100

- 一、工事完了届..... 100
- 一、法第十四條第一項並法第十五條ノ土地修正又ハ設定地價調..... 101
- 一、耕地整理地價据置年期並同新開免租年期申請..... 102
- 一、耕地整理地價据置年期並同新開免租年期延長申請..... 111

- 一、市町村內大字字名改稱及區域變更上申……………二二二
- 一、市町村境界變更申請……………二二八
- 一、換地交付並特別處分認可申請書……………二二九
- 一、換地指定認可申請書……………二三六
- 一、換地交付變更更正認可申請書……………三三八
- 一、國有地上地並下附申請……………三三一
- 一、地價配當案……………三三八
- 一、法第十六條ニ依リ利益又ハ免除ヲ受クヘキ土地及金額申告……………三三三
- 一、耕地整理登記申請書……………三五四
- 一、耕地整理代位登記申請……………二六三
- 一、耕地整理成績調查書……………二六六
- 一、耕地整理組合解散屆……………二七二
- 一、耕地整理組合解散認可申請書……………二七四
- 一、耕地整理組合合併認可申請書……………二七五
- 一、耕地整理事業引繼認可申請書並引繼完了屆……………二七七
- 一、普通水利組合ニ變更許可申請書……………二七九
- 一、清算終了屆……………二八一

- 一、耕地整理書類引渡終了屆……………二八二

第四章 耕地整理組合聯合會……………二八五

- 一、耕地整理組合聯合會設立認可申請書……………二八五
- 一、聯合會議員選舉……………二九〇
- 一、總會招集狀及總會議事錄……………二九一
- 一、會長及副會長選任解任認可申請書……………二九一
- 一、事務及書類帳簿引繼……………二九二
- 一、聯合會所屬組合增加減少認可申請書……………二九三
- 一、耕地整理書類引渡終了屆……………二九五
- 附 記 耕地整理組合例示樣式參照ノモノヲ除ク……………二九六

第二編 耕地整理共同施行及一人施行

- 第一章 創業ヨリ整理施行認可申請迄……………二九六

- 一、耕地整理施行屆……………二九六
- 一、規約……………二九七
- 一、耕地整理施行認可申請書……………三〇三
- 一、代表者屆及代表者選定公告……………三〇五

第二章 整理施行認可後工事完了迄……………三〇七

- 一、土地原簿及權利者名簿……………三〇七
- 一、總會招集狀、委任狀、表決書及總會議事錄……………三〇八
- 一、經費收支豫算書……………三〇九
- 一、事業報告書及收支決算書……………三〇九
- 一、耕地整理地區變更認可申請書……………三一〇
- 一、耕地整理設計書變更認可申請書……………三一一
- 一、耕地整理規約變更認可申請書……………三一二
- 一、耕地整理事業停止認可申請書……………三一二
- 一、耕地整理事業廢止認可申請書……………三一三
- 一、耕地整理共同施行者一人ト爲リタル屆……………三一六

- 一、耕地整理共同施行ニ變更認可申請書……………三一七

第三章 工事完了後事業完了迄……………三一八

- 一、換地交付並特別處分認可申請書……………三一九
- 一、耕地整理事業引繼認可申請書並引繼完了屆……………三二〇
- 一、事業報告書及收支決算書提出……………三二一
- 一、耕地整理書類引繼引渡結了屆……………三二一
- 附 記 耕地整理組合例示様式參照ノモノヲ除ク……………三二二

第三編 舊耕地整理法……………三二三

第一章 發起ヨリ施行認可申請迄……………三二三

- 一、發起屆書……………三二三
- 一、發起認可申請書……………三二三
- 一、簿書閱覽曆寫願及資格證明願……………三二三
- 一、參加土地原簿及參加土地權利者名簿……………三三四
- 一、耕地整理發起認可公告並通知……………三三五

- 一、創業總會招集狀及決議錄……………三三五
- 一、耕地整理施行認可申請書……………三三六
- 一、耕地整理施行認可公告及通知……………三三七
- 一、整理委員選任屆……………三三九

第二章 施行認可後工事完了迄……………三三一

- 一、設計書並規約變更認可申請書及公告通知……………三三一
- 一、借入金……………三三三
- 一、整理施行停止廢止認可申請書……………三三三

第三章 工事完了後事業完了迄……………三三三

- 一、換地交付並特別處分認可申請書……………三三四
- 一、地價配當案……………三三四
- 一、登記……………三三五
- 一、事業報告書及收支決算書提出並書類引渡……………三三五
- 附 記 耕地整理組合例示様式参照ノモノヲ除ク……………三三六

福岡縣耕地整理實施手續

第一編 耕地整理組合

第一章 創業ヨリ組合設立認可申請迄

一 基本調査申請書

耕地整理施行獎勵ノ爲基本調査ヲ必要トスル場合ハ關係市町村長又ハ郡市農會長ヨリ第一號様式ノ基本調査申請書ヲ前年七月末日迄ニ知事ニ提出スヘシ(耕地整理獎勵規程第三條)

(第一號様式)

基本調査申請書

- 一、調査地 區 何郡何村大字何ヨリ何々ニ至ル一帯ノ土地
- 一、面積 何百歩 内 水田 何百町歩
畑 何百町歩
其他 何百町歩
- 一、調査ノ主タル目的 何々

右耕地整理施行ノ獎勵致度候ニ付テハ基本調査成被下度別紙市町村會ノ決議書(市町村農會ノ決議書)相添此段申請候也

年 月 日

市町村長(郡市農會長)

氏

名 ㊦

知事宛

備考 二ヶ町村以上ニ亘ルトキハ連署スヘシ

一 耕地整理豫定地踏査願

耕地整理ヲ施行セムトスル者ハ適當ナル區域ヲ定メ企業ノ適否及計畫ノ概要調査ノ爲第二號様式ニ依リ耕地整理豫定地踏査願ヲ知事ニ提出スルヲ便トス(耕地整理實施手續)

(第二號様式)

耕地整理豫定地踏査願

今般何郡市町村何々ニ於テ耕地整理施行致度候條技術員派遣實地御踏査相成度此段相願候也

年 月 日

何郡市町村大字何

番地

申請人

氏

名

㊦

知事宛

備考 申請者ハ關係區域内ノ土地所有者タルコト但シ特別ノ事情アルトキハ關係市町村長其ノ他ノ者ニテモ差支ナシ

一 耕地整理設計調査申請書

實地踏査ノ結果耕地整理施行ニ適當ナル豫定地ト認メラレタルトキハ關係區域内土地所有ハ所轄市町村長ヲ經由シ第三號様式ニ依リ耕地整理設計調査申請書ヲ知事ニ提出スヘシ(耕地整理獎勵規程第六條)

市町村長前項ノ申請書ヲ受理シタルトキハ申請ノ要旨ヲ實査シ意見ヲ附シ進達スヘシ(同上第七條)

(第三號様式)

耕地整理設計調査申請書

一、地區ノ所在 何郡市町村大字何々

二、地目別面積

田 何町何反何畝步
 畑 何町何反何畝步
 山林 何町何反何畝步
 原野 何町何反何畝步
 何々

計 何町何反何畝步

三、整理ノ目的 何々

四、土地所有者ノ意圖 何々

右耕地整理施行致度候條設計調査被成下度耕地整理獎勵規程ニ依リ此段相願候也

年 月 日

何郡市町村大字何 番地
 申請人 氏 名 ㊦

知事宛

備考

- 一、整理ノ目的ニハ區劃改良、地目變換、開墾、溜池新設増築、揚水機設置、暗渠排水、地下水利用、用悪水路改修等主ナル事業ノ目的ヲ記入スヘシ
- 二、土地所有者ノ意圖ニハ關係地區内土地所有者ノ整理施行ニ同意ヲ表スル者ノ割合其ノ他ノ狀況

ヲ記入スヘシ

- 三、調査區域内ニ縣、市、町村有、部落有林野、保安林又ハ開墾禁止制限地アルトキハ地目別面積ニ其ノ所有者及種目別面積内譯ヲ附記セラレタシ
- 四、縣營ニ屬スル河川堤塘又ハ道路ニ關係ヲ有スルトキハ認可申請前申請者ヨリ一應土木管區長ニ實地踏査ヲ請求スルコト(大正四年三月農第一二二六號内務部通牒)
- 五、要塞地帯内又ハ要塞地帯外ト雖第三區ノ境界線ヨリ外方三千五百間以内ノ區域ニ於テ水陸ノ形狀ヲ測量セムトスル場合ハ要塞司令官ノ許可ヲ受クヘシ(明治三十二年七月法律第百五號要塞地帯法第七條)

一 耕地整理地區竝設計書變更調査願

耕地整理地區又ハ設計書ヲ變更セムトスルトキハ組合長又ハ整理施行者等ハ所轄市町村長ヲ經由シ第三號様式ノ二ニ依リ耕地整理地區又ハ設計書變更調査願ヲ知事ニ提出スヘシ (昭和五年二月六日耕第八十六號各耕) (地整理出張所主任宛内務部長通牒)

(第三號様式ノ二)
 耕地整理地區又ハ設計書變更調査願

何 耕地整理組合(又ハ地區)

本組合(地區)地區又ハ設計書左記理由ニ依リ變更致度候條御調査被下度此段及御願候也

年 月 日

右組合長(又ハ何々) 何 某 印

知事宛

記

- 一、地區又ハ設計書ノ變更ヲ要スル理由
- 二、地區又ハ設計書變更ノ結果地區ノ内外ニ及ホス水利關係其他ノ影響ノ有無
- 三、地區又ハ設計書變更ニ對スル組合員又ハ施行者並ニ關係人ノ意向

一 耕地整理調査願、土地立入測量通知書及公告

耕地整理ノ施行若ハ組合設立ノ認可ヲ申請セムトスル者又ハ整理施行者カ整理施行ノ爲必要ナル準備ヲ爲ス爲他人ノ土地ニ立入り測量又ハ検査ヲ爲シ障害ノ竹木土石等ヲ移轉若ハ除却セムトスル場合ハ耕地整理施行者若ハ耕地整理組合設立認可ヲ申請セムトスル者又ハ整理施行者ハ第四號様式ニ依リ市町村長ノ許可ヲ得テ豫メ第五號様式ニ依リ土地ノ占有者ニ通知スヘシ但シ通知ヲ爲スコト能ハサル場合ニ於テハ第六號様式ノ公告ヲ以テ之ニ

代フルコトヲ得(法第七條、第八條、則第四條)

舊耕地整理法ニ依リ發起又ハ施行認可ヲ得タルモノニ準用セララル(法第九十五條、則第七十一條)

(第四號様式)

耕地整理調査願

今般何市町村何々ニ於テ耕地整理施行ニ關シ測量検査ノ爲左記ノ土地ニ立入度候條御許可相成度耕地整理法第八條ニ依リ此段相願候也

年 月 日

何郡市町村大字何 番地

申請人 氏 名 印

(以下連署)

市町村長宛

記

- 一、立入場所 何市町村何大字何字何番ヨリ何番迄ノ土地
- 二、立入期間 何年何月何日ヨリ何年何月何日迄何日間

(第五號様式)

土地立入測量通知書

今般耕地整理施行ニ關シ測量検査ノ爲何年何月何日ヨリ何年何月何日迄何日間左記ノ土地ニ立入リ候間此段及通知候也

年 月 日

申請人總代 氏

名 ㊦

占有者

何 某 宛 (各通)

記

一、何郡市町村何大字何字何番ヨリ何番迄ノ土地

備考

一、國有林、海軍用地等ニ立入測量ノ場合ハ其ノ要求ニ依リ測量ノ種類及從事者ノ職氏名ヲ通知スヘシ

(第六號様式)

土地立入測量公告

耕地整理施行ニ關シ測量検査ノ爲左記ノ土地ニ立入ノ許可ヲ得候條此段公告候也

記

一、立入場所 何郡市町村何々地内

二、立入期間

自何年何月何日 何日間
至何年何月何日

年 月 日

何郡市町村何 番地

申請人總代 氏

名 ㊦

備考

一、本公告ハ立入ルヘキ土地ノ屬スル各市役所又ハ町村役場ノ揭示場ニ少ナクモ三日間之ヲ揭示スヘシ(則第四條)

二、耕地整理施行若ハ耕地整理組合設立認可申請者又ハ整理施行者カ整理施行ノ爲必要ナル準備ヲ爲ス場合ニハ他人ノ土地ニ立入リ測量又ハ検査ヲ爲シ障害ノ竹木土石等ヲ移轉若ハ除却セシムルコトヲ得但シ之ニ依リテ生シタル損害ハ之ヲ補償スヘシ(法第八條)

一 耕地整理組合設立届

耕地整理組合設立又ハ耕地整理施行認可申請者ハ其ノ氏名若ハ名稱住所整理施行理區及事務所ヲ第七號様式ニ依リ整理施行理區ノ屬スル各市町村長ニ届出ツヘシ(則第一條、第二條、第三條)

(第七號様式)

耕地整理組合設立届

今般左記地域ニ於テ耕地整理組合設立致度候條此段及御届候也

年 月 日

何郡市町村大字何

番地

申請者 氏

名 印

(以下連署)

何市町村長宛 (各通)

記

一、整理施行地區

何郡市町村大字何々地内

二、事務所

何郡市町村大字何

番地

備考

一、耕地整理組合設立ノ認可申請者ハ土地所有者又ハ耕地整理法第二條ノ二ノ規定ニ依リ組合員ト爲ルベキ者トス但シ特別ノ事情アルトキハ此ノ限ニ在ラス(則第一條)

二、事務所ハ整理施行地區所在ノ市町村ニ設クヘシ但シ特別ノ事情アルトキハ隣接市町村ニ設クルコトヲ得(則第二條)

事務所ニハ耕地整理ニ關スル一切ノ書類及帳簿ヲ備ヘ置クヘシ(同上)

三、事務所ニハ可成組合ノ名稱ヲ記載シタル標札ヲ掲グルヲ便トス

四、耕地整理施行届モ本様式ニ準ス

一 簿書閱覽謄寫願及資格證明願

耕地整理組合設立若ハ整理施行認可申請者又ハ整理施行者ガ整理施行地ヲ管轄スル登記所、漁業ニ關スル登録官廳、土地臺帳所管廳、市役所又ハ町村役場ニ就キ無償ニテ耕地整理ニ關シ必要ナル簿書ノ閱覽又ハ謄寫ヲ爲サムトスルトキハ第八號様式ノ書面ヲ關係官公署ニ提出スヘシ但シ聯合會長副會長又ハ組合長組合副長若ハ臨時代理者以外ノ者ハ其ノ要求アリタルトキハ第九號様式ニ依リ市町村長ノ資格證明書ヲ提出スヘシ(法第九條)

(第八號様式)

簿書閱覽謄寫願

何郡市町村大字何地内ニ於テ耕地整理組合設立(整理施行)致度候ニ付テハ左記ノ土地ニ關スル土地臺帳(登記簿)閱覽謄寫御許可相成度此段相願候也

年 月 日

何郡市町村大字何 番地
申請者 氏 名

官公署長宛 記

一、何郡市町村太字何々

(第九號様式)

資格證明願 (正副二通)

何郡市町村大字何地内ニ於テ耕地整理組合設立(整理施行)致度候ニ付テハ土地臺帳(登記簿)閱覽謄寫ノ必要有之候條耕地整理組合設立(整理施行)認可申請者ニ相違ナキコト御證明被下度此段相願候也

年 月 日

何郡市町村大字何 番地

耕地整理組合設立認可申請者 氏 名

(整理施行認可申請者)

市町村長宛

一 土地原簿

組合設立認可申請者ハ土地原簿甲號(第十號様式)同乙號(第十一號様式)ヲ調製スヘシ規約ヲ以テ整理施行地區ヲ數區ニ分チタル場合ハ各區ニ付作製スヘシ但シ土地原簿甲號ハ地區全部ノ分ヲモ作製スヘシ(法第四十三條、第四十四條、則第三十二條、第三十九條、第四十條、告示様式一、二、五)土地原簿ニ記載シタル事項ニ變更ヲ生シタルトキハ遲滯ナク之ヲ更正スヘシ(則第三十四條第四十二條)
一人施行又ハ共同施行ノ場合モ本様式ニ同シ(則第三十一條)
(第十號様式)

土地原簿 甲號

整理施行地ノ筆數面積及地價ノ地目別合計

地目	面積	地價	筆數
田地			
畑			
宅地			

合計	耕地整理法第十條 第一項ノ土地					計	海	湖	原野	山林
	計	何々	溝渠	堤塘	道路					

備考

一、土地各筆又ハ水面ノ實測面積ハ地目別ニ面積欄内ニ朱書ヲ以テ之ヲ併記スヘシ

二、土地又ハ水面ノ假地價ハ地價欄ニ記載スヘキ地價中ニ之ヲ算入スヘシ此場合ニ於テハ内書トシテ地目別ニ假地價ヲ朱書スルコトヲ要ス

三、外書畦畔ノ面積ハ本地ノ地目別ヲ記載シタル面積欄内ニ之ヲ併記スヘシ
(第十一號様式)

土地原簿乙號

土地各筆ノ字番號及地目並水面ノ位置

字	番	號	地	目	記	事
大字何	一、二五六		田			
同	一、二五七		宅	地		登記シタル建物アリ

備考

一、水面ノ位置ハ字欄ニ之ヲ記載スヘシ

二、左ノ事項ニ付テハ記事欄ニ之ヲ記載スヘシ

(一) 耕地整理法第四十三條第一項第一號乃至第三號ノ土地(御料地、國有地、官ノ用ニ供スル土地、府縣、市町村其ノ他勅令ヲ以テ指定スル公共團體ノ公用又ハ公共ノ用ニ供スル土地)

ヲ以テ指定シタル公共團體ノ公用又ハ公共ノ用ニ供スル土地、名勝地、舊蹟地、古墳墓地、墳墓、社寺境内地、鐵道用地、軌道用地、建物アル宅地）特別ノ價值又ハ用途アル土地、關係人アル土地及訴訟ノ目的タル土地アルトキハ其ノ旨ヲ記事欄ニ表示スヘシ水面ニ付亦同シ

六、開墾着手後二十年、大正八年四月法律第四十六號地租條例中改正法律施行以前同法第十六條第一項ノ届出ヲナシタル土地ニ關シテハ開墾着手後九年ヲ經過セス又ハ地租ノ免除若ハ輕減ニ關スル各種ノ年期ヲ有スル土地アルトキハ其ノ旨ヲ記事欄ニ表示スヘシ

七、共同施行又ハ一人施行ノ權利者名簿ハ組合員トアルヲ施行者トシ代表者ノ欄ヲ削ルコト（告示様式四）

八、土地ノ共有者カ耕地整理ニ關スル一切ノ行爲ヲ爲サシムル爲代表者ヲ定メ組合ニ通知アリタル場合ハ之ヲ代表者欄ニ記入スヘシ（法第四十七條則第四十八條）

九、整理施行地又ハ之ニ存スル建物ニ付登記ヲ爲シタルトキハ登記權利者ハ遲滯ナク整理施行者ニ其ノ旨ヲ通知スヘシ（則第十八條）

（第十三號様式）

組合員名簿 乙號

耕地整理法施行規則第三十三條第四號中關係人ノ氏名又ハ名稱、住所及登記ノ要領

關係人	住所	氏名（又ハ名稱）
-----	----	----------

備考

水面ノ位置ハ字欄ニ之ヲ記載スヘシ
（第十四號様式）

組合員名簿 丙號

耕地整理法施行規則第三十三條第四號中整理施行地ニ存スル建物ニ付先取特權、質權又ハ抵當權者ノ氏名若ハ名稱及登記ノ要領

先取特權者 （抵當權者） 質權者	住所	氏名（又ハ名稱）
建物アル土地又ハ水面ノ所在	字	番號
登記ノ要領	地目	

備考

- 一、水面ノ位置ハ字欄ニ之ヲ記載スヘシ
- 二、整理施行地及整理施行地ニ存スル建物カ同一ノ債權ノ目的ト爲リタル場合ニ於テハ登記ノ要領ノ末尾ニ其ノ旨ヲ朱書スヘシ

(第十五號様式)

理合員名簿 丁號

耕地整理法施行規則第三十三條第五號ノ事項

所有者	住所			名(又ハ名稱)	
	氏	所			
字	番	號	地	目	權利ノ表示

(第十六號様式)

組合員名簿 戊號

耕地整理法施行規則第三十三條第六號ノ事項

所有者	住所			名(又ハ名稱)	
	氏	所			
字	番	號	地	目	工作物ノ表示
					記事

備考

- 一、水面ノ位置ハ字欄ニ之ヲ記載スヘシ
- 二、工作物ノ表示欄ニハ工作物ノ種類及使用ノ目的ヲ記載スヘシ
- 三、建物ニ付先取特權、質權若ハ抵當權ヲ有スルモノアルトキ又ハ建物カ訴訟ノ目的タルトキハ其ノ旨ヲ記事欄ニ表示スヘシ

(第十七號様式)

組合員名簿 己部

耕地整理法施行規則第三十三條第七號ノ事項

原告	住所	被告	住所
	氏名(又ハ名稱)		氏名(又ハ名稱)
字	番	目	訴訟ノ要領
	號		
	地目		
訴訟ノ目的タル土地、水面又ハ訴訟ノ目的タル建物、漁業權若ハ入漁權ノ存スル土地、水面ノ所在			

備考

- 一、水面ノ位置ハ字欄ニ之ヲ記載スヘシ
- 二、訴訟ノ要領欄ニハ訴訟提起ノ年月日、訴訟ノ目的及經過ヲ記載スヘシ

一 設 計 書

耕地整理組合設立又ハ施行認可申請者ハ第十八號様式ニ依リ設計書ヲ作製スヘシ但シ本縣耕地整理獎勵規程ニ依リ設計書ノ交付ヲ受クルヲ便トス

(法第五十條、則第八條、耕地整理獎勵規程第六條)
(第十八號様式)

何々耕地整理組合(地區設計書)
測量設計者 官職氏名
第一、整理施行地ノ現況及工事施行ノ目的
其ノ一地區ノ總面積及地目別面積

地目	面積	積	記	事
田町				
計				
國道				
有				
地				
計				

合	計
---	---

備考

- 一、規約ノ規定ニ依リ區ヲ分ツ場合ハ各區別ニ掲記シ集計ヲ附スヘシ
- 二、實測面積ニ依リ計畫スル場合ハ更ニ記事欄ニ其ノ面積ヲ記載スヘシ
- 三、土地台帳ノ地目ト現狀ト異ナル場合ハ記事欄ニ其ノ旨記載スヘシ

其ノ二 地區ノ現況一般

- (一) 位置、地形、地貌其ノ他概況説明
 - (二) 地質及土質
 - (三) 土地區劃ノ廣狹及區劃ノ整否
 - (四) 用水源及用水過不足ノ狀態
 - (五) 排水上ノ組織及排水ノ適否
 - (六) 道路ノ現況
 - (七) 運搬器ノ種類
 - (八) 栽培作物及其栽培方法
- 其ノ三 土地利用ノ現況

地目	一毛作反別	二毛作反別	記事
	反當平均收量	反當平均收量	
田			
.....			

備考

- 一、實測面積ニ依リ計畫スルモノハ實測面積ヲ記載ノコト
 - 二、土地台帳地目ト現況ト異ナル場合ハ記事欄ニ説明スヘシ
- 其ノ四 地區ノ氣象

- (一) 雨量ノ關係
- (二) 降雨ノ分布狀況
- (三) 日照關係
- (四) 風向風速關係
- (五) 蒸發量關係
- (六) 初霜、終霜關係
- (七) 潮ノ關係

備考

地區ノ氣象ニ付テハ其ノ事業目的ニ依リ必要ノ部分ノミ記載スレハ足ル

其ノ五 工事施行ノ目的

工事ヲ施行スヘキ事項ヲ簡明ニ個條書ニ記載スヘシ

第二 工事其ノ他ノ事業ノ計劃説明

其ノ一 地區界決定ノ理由

其ノ二 灌溉ニ關スル計畫

(一) 現況説明

現況一般ニ於テ詳細記載セル場合ハ其ノ旨ヲ記載シ省略スルモ差支ナシ

(二) 灌溉計畫ノ要旨

用水源ノ種類、灌溉方法、用水分配上ノ大體等ヲ記載スヘシ

(三) 用水量單位ノ決定

(四) 用水源ノ設備

(五) 水路ノ配置及其階級並所在目的

地區外導水路、地區内幹、支線ニ付説明ノコト

(六) 水路各階級ノ流量

所用水量(水路内損失歩合、植付時ニ於ケル餘裕水量)ニ依リ水路各階級ノ流量決定

(七) 水路各階級ノ斷面決定

斷面計算上ノ基礎、地區外水路ト連續セシムルノ必要アル場合ハ其ノ關係

其ノ三 排水ニ關スル計畫

(一) 現況説明

現況一般ニ於テ詳細記載セシ場合ハ其ノ旨ヲ記載シ省略スルモ差支ナシ

(二) 排水計畫ノ要旨

(三) 排水量單位ノ決定

(四) 水路ノ配置及其階級並所在目的

(五) 水路各階級ノ流量

(六) 水路各階級ノ斷面決定

斷面計算上ノ基礎地區外水路ト連續セシムルノ必要アル場合ハ其ノ關係

其ノ四 道路ノ計畫

(一) 現況説明

現況一般ニ於テ詳細記載セシ場合ハ其ノ旨ヲ記載シ省略スルモ差支ナシ

(二) 道路計畫ノ要旨

(三) 道路ノ配置及其階級並所在目的

其ノ五 區劃(開墾)ノ計畫

(一) 現況説明

現況一般ニ於テ詳細記載セシ場合ハ其ノ旨ヲ記載シ省略スルモ差支ナシ

(二) 區劃割(開墾)計畫ノ要旨

其ノ六 構造物ノ計畫

(一) 現況説明

構造物ノ現況ヲ説明スルコト

(二) 構造物計畫ノ要旨

第三 主要工事ノ仕様

溜池ノ新設又ハ増設、暗渠排水工事、揚水機、原動機並其据付基礎工事、湧水池(吸水槽)並暗渠、締切堤防(潮除堤防)一ヶ所當五千圓以上ヲ要スルカ如キ頭首工、排水樋川、伏越、隧道、橋梁等ノ仕様書

備考

該當ナキ場合ハ記載ノ必要ナシ

第四 工事施行後ニ於ケル土地ノ筆數及面積ノ地目別合計ノ豫定

地目	面積	筆數	記事
田			
町			
.....			

計	國道	有	地計	合計
			

備考

一、規約ノ規定ニ依リ區ヲ分チタル場合ハ各區毎ニ區分記載スヘシ

第五 工事施行ニ依リテ得ヘキ利益

一、年々ノ利益 何程

一、土地價格増加ノ利益 何程

其ノ一 年々ノ利益

金 何程

内譯左ノ如シ

整理前粗生産

備考

- 一、利益計算ノ土地又ハ水面ノ面積ハ實測面積ヲ基準トシテ計畫スルモノハ實測面積ニ依ル
- 二、土地台帳地目ト現況ト異ナル場合ハ其ノ旨ヲ記載スルコト
- 三、規約ノ規定ニ依リ區ヲ別チタル場合ハ各區別ニ調製スルヲ原則トスルモ土地ノ狀況各區毎ニ異ナラサル場合ハ各別ニ調製スルコトヲ省略スルモ差支ナシ
- 四、面積ハ畝以下ヲ四捨五入シテ反ニ止メ一地目ニシテ反未滿ノモノハ其儘記載スルコト
- 第六 整理施行地及之ニ隣接スル土地水面ノ現形圖
- 第七 整理豫定圖
- 第八 工事ノ着手及完了ノ豫定時期
- 備考
- 一、規約ノ規定ニ依リ區ヲ分チタル場合ハ各區毎ニ記載スヘシ
- 第九 維持管理ニ要スルモノヲ除ク外工事費其ノ他ノ一切ノ費用及夫役現品ノ豫算
- 一金 何程 事業費ノ總額

内譯

費目	金額	摘要
一、工事費	円	

整地費		別紙明細書ノ通
道路費		同
溝渠費		同
溜池新設(増設)費		同
何々		同
何々		同
雜費		工事監督給、測量杭代……
二、事務費		
雜給		別紙明細書ノ通
雜費		同
三、土地買收費		地區外何々敷地何程一坪ニ付何程
四、補償費		地區外何々補償、桑樹補償何程何本
五、建物移轉費		建坪何程一坪ニ付何程

六、豫備費	
計	

備考

一、規約ノ規定ニ依リ區ヲ分チタル場合ハ各區毎ニ内譯記載スヘシ

事務費豫算明細書

科目	金額	摘要
一、雜給	円	
役員日當 (報酬)		組合長一名組合副長何名評議員何名計何名 出勤一日ニ付何程宛延何人
雇人給		月俸(日給)何程延何月分(何日分)
旅費		役員及雇人出張旅費
何々		
一、雜費		
備品費		平板測量器一台何程。何……

消耗品費		筆紙墨、薪炭……
通信費		
運搬費		
借家料		一ヶ月何程延何ヶ月分
創業費		設計調査費何程。何々
整理後事務費		總面積何町何反何畝何十何歩ニ對スル反當 何程及測量人夫……
雜費		
何々		

整地費(開田費)(開畑費)豫算明細書

整地(又ハ開田、開畑)

面積何程

(開田、開畑、各別ニ記載ノコト)

工費金何程

内譯

名稱	品種	寸法		員數	單位	單價	金額	摘要
		長	巾高					
第一號溝	土砂	一	上何何深		間	円		第何號單價表
第二號溝		一	"		"			第何號單價表
雜費		一	"		"			" 內何程在來ノ儘
計								

備考
一、前同様

第何號單價表

一、道路築造長一間當

上巾何程
敷巾何程

高何程
測法何程

工費金何程

內譯

名稱	品種	寸法		員數	單位	單價	金額	摘要
		長	巾高					
盛土	土砂	一	上何何深		立坪	円		平均運搬距離何程 立坪ニ付何程掛一 日一人何程
耳芝	野芝	二	高何何深		枚			
仕調	人夫				人			立坪ニ付何人掛
計								

備考

一、○印金額ハ毛位四拾五入厘位止メ

二、△印金額ハ○印金額ヲ其儘集計

三、工費金ハ厘位切捨テ錢位止メ

土坪調

種別	面積	比同	率上	切下土坪	盛上土坪	表土繰返積	畦畔築造	延長	附記
----	----	----	----	------	------	-------	------	----	----

第六條 組合長、組合副長及評議員ハ耕地整理法施行規則第四十五條ノ場合ヲ除クノ外組合會ニ於テ之ヲ選舉ス

第七條 組合長、組合副長及評議員ノ任期ハ五ケ年トス但シ再選ヲ妨ケス

補缺選舉ニ依リ就任シタル組合長、組合副長及評議員ハ前任者ノ任期ヲ繼承ス
組合長、組合副長及評議員ハ任期滿了後ト雖後任者ノ就職スル迄仍其ノ職務ヲ行フモノトス

第八條 組合長事故アルトキハ年長順ニ依リ組合副長其ノ職務ヲ代理スルモノトス

第九條 組合長ハ排地整理法第六十一條第一號ノ事項ニ付總會、總會議ノ表決ヲ經ムトスルトキハ豫メ評議員會ニ諮詢スヘシ

第十條 本組合ニ組合會ヲ置ク

組合會議員ハ第一區何名第二區何名第三區何名トス

第十一條 組合會議員ノ任期ハ五ケ年トス

第七條第一項但書及第二項ノ規定ハ組合會議員ニ之ヲ準用ス

第十二條 組合會議員ノ選舉ヲ行フニハ組合長又ハ組合設立認可申請者ハ選舉ノ日ヨリ少ナクモ五日前ニ選舉スヘキ議員ノ數選舉ノ日時及場所ヲ記載シテ各組合員ニ通知ヲ發スヘシ

第十三條 組合會議員ノ選舉ハ組合長、組合副長又ハ組合設立認可申請者之ヲ管理シ評議員又ハ組

合員二名以上ノ立會ヲ以テ之ヲ行フ

第十四條 組合會議員ハ各區内ノ土地所有者連記無記名投票ニ依リ之ヲ互選ス其ノ得票數同點ナル

トキハ年長順ニ依リ同年ナルトキハ抽籤ヲ以テ之ヲ定ム

第十五條 組合員ハ代理人ヲ以テ前條ノ選舉權ヲ行フコトヲ得

代理人ハ代理權ヲ證スル書面ヲ選舉管理者ニ差出スヘシ

第十六條 組合ノ地區所在ノ市町村若ハ其隣接市町村ニ住所若ハ居所ヲ有セサル組合員耕地整理ニ關スル通知若ハ書類ノ送付ヲ受クル爲假住所ヲ選定シ又ハ耕地整理ニ關スル一切ノ行爲ヲ爲サシムル爲代表者ヲ選定シタルトキハ遲滞ナク之ヲ組合ニ届出ツヘシ

前項ノ假住所ハ成ヘク組合ノ地區所在ノ市町村若ハ其隣接市町村ニ於テ選定スヘシ代表者ノ住所ニ付亦同シ

第十七條 本組合ニ工事、會計及庶務ノ三掛ヲ置ク各掛ノ事務ハ組合長ノ定ムル所ニ依リ組合副長又ハ評議員之ヲ分掌ス

第十八條 工事掛ニ於テハ設計書ニ定メタル工事及設備並工作物其ノ他ノ設備ノ維持管理ニ關スル事務ヲ掌ル

會計掛ニ於テハ豫算、決算、金錢及物品ノ出納ニ關スル事務ヲ掌ル
庶務掛ニ於テハ文書ノ調製、往復及他ノ掛ニ屬セサル事務ヲ掌ル

第十九條 組合長ハ豫算ノ範圍内ニ於テ技術員、書記其ノ他ノ事務員ヲ任用スルコトヲ得

前項技術員ノ任免ハ評議會ニ諮詢スヘシ

第二十條 工事ハ直轄トス 但シ評議員會ノ議決ヲ經テ請負ニ付スルコトヲ得組合長、組合副長、評議員又ハ組合會議員ハ工事ノ請負ヲ爲スコトヲ得ス

第二十一條 工事ノ請負又ハ物品ノ購入ハ競争入札ノ方法ニ依ルヘシ但シ評議員會ノ議決ヲ經タルトキハ隨意契約ニ依ルコトヲ得

第二十二條 金錢ハ組合會ニ於テ定メタル銀行(郵便局)(信用組合)ニ預ケ入ル、モノトス

第二十三條 耕地整理法第八條及第二十七條ニ依ル補償金ノ額ハ被害者ヨリ損害見積書ヲ提出セシメ評議員會ノ議決ヲ經テ組合長之ヲ定ム

第二十四條 工事施行中道路、堤塘、溝渠其ノ他ノ工作物ノ敷地ト爲シタル土地又ハ工事用材料置場ニ充テタル土地ニ對シテハ其ノ借賃ヲ見積リ評議員會ノ議決ヲ經テ補償ヲ爲スモノトス 但シ第二十五條ノ規定ヲ適用スヘキ時期ニ至リタルモノハ此ノ限りニ在ラス

第二十五條 第三十條ニ依リ使用スル土地カ工事済ノ土地ニシテ其ノ收益力之ニ對スル土地ノ従前ノ收益ト異ナル場合ニハ其ノ借賃ノ差額ヲ見積リ評議員會ノ議決ヲ經テ補償金ヲ徵收シ又ハ交付ス

第二十六條 組合費及夫役現品ハ豫算ノ定ムル所ニ依リ左ノ標準ニヨリ分賦徵收ス但シ利益ヲ受ケサル土地ヲ生シタルトキハ組合會ノ議決ヲ經テ費用ヲ賦課セサルコトアルヘシ

一、整地費ハ其ノ區域ニ要シタルモノヲ其ノ従前ノ土地ノ負擔トス

二、水源設備費ハ開田地ノ従前ノ土地反別割トス

三、事務所費及前號以外ノ工事費ハ従前ノ土地反別ニ平等分賦ス

四、換地交付後整理施行ノ結果生シタル工作物其ノ他ノ設備ノ維持管理ニ要スル費用及夫役現品ハ整理後ノ土地反別ニ平等分賦ス

第二十七條 夫役現品ヲ供給セサルトキハ金錢ヲ以テ納付スヘシ 其ノ金額ハ評議員會ノ議決ヲ經テ組合長之ヲ定ム

第二十八條 組合費、夫役現品及之ニ代ルヘキ金錢並第二十五條及第三十三條ニ依ル徵收金納付ノ期日及場所ハ組合長之ヲ定メ夫役ニ付テハ三日以前ニ其ノ他ニ付テハ七日以前ニ組合員ニ通知スルモノトス

第二十九條 組合員ニシテ組合費若ハ夫役現品ニ代ルヘキ金錢又ハ第二十五條若ハ第三十三條ニ依ル徵收金ノ納付ヲ怠リタルトキハ其ノ延滞日數ニ應シ金百圓ニ付一日金參錢ノ延滞利息ヲ徵收スルノ外督促一回毎ニ金拾錢ノ過怠金ヲ徵收ス

耕地整理法第七十九條ノ規定ニ依リ市町村ニ於テ滞納處分ヲ爲ス場合ニ於テハ其ノ徵收金額ノ百分ノ四ニ相當スル過怠金ヲ徵收ス

第三十條 耕地整理法第三十條第四項ノ告示前ニ於テハ工事ニ妨ケナキ限り組合員ハ其ノ所有地ヲ使用スルコトヲ得但シ従前ノ地域ニ依リ之ヲ使用スルコト能ハサルトキハ組合長ハ相當ナル使用區域ヲ指定スルモノトス

第三十一條 換地交付及之ニ關スル清算ハ各區毎ニ其ノ工事完了後之ヲ行フモノトス

第三十二條 換地ヲ交付スルニハ地目、面積及等位ヲ標準トス但シ各組員ニ交付スル換地ノ總面積ハ成ルヘク其ノ從前ノ土地ノ總面積ニ比例セシムルモノトス
換地ハ其ノ交付ヲ受クルモノニ利益ナリト認ムル位置ニ於テ成ルヘク取纏メテ之ヲ交付スルモノトス

第三十三條 換地交付ニ關シ徵收又ハ交付スヘキ清算金額ハ從前ノ土地ノ評定價格總額ニ對スル換地ノ評定價格總額ノ比ヲ從前ノ土地評定價格ニ乘シタル額ト換地ノ評定價格トノ差額トス
前項從前ノ土地評定價格トハ從前ノ土地各筆ノ地目、面積、等位並整理後ニ於ケル土地ノ價格増進力ヲ標準トシテ審査ヲ加ヘタル價額ヲ云フ

第三十四條 第三十三條ノ從前ノ土地評定價額ノ評定ニ關シ工事施行ノ結果從前ノ土地ノ全部又ハ一部カ道路、水路等ノ敷地トナリ又ハ惡變スル場合ハ其位置、地味、交通及用排水路等ノ設備ノ點ニ於テ之ト同等ナル他ノ地域又ハ殘部ノ價額ヲ増進スル程度ヲ標準トシテ評價ヲ行フモノトス

第三十五條 從前ノ土地ノ各筆評定價格及換地ノ評定價格ハ工事完了後遲滞ナク評議員會ニ諮詢シ組合長之ヲ評定シテ耕地整理法第五十條ノ條件ヲ具備スル總會議ノ議決ヲ經ヘシ

第三十六條 組合員ノ所有スル土地面積一畝歩以内ニシテ本人ノ同意ヲ得タルトキハ換地ヲ交付セシテ第三十三條ニ依リ算出シタル金額ヲ以テ清算スルコトヲ得

第三十七條 第三十三條ニ依ル清算金ニ過不足ヲ生シタル場合ハ雜收入ニ繰入又ハ事務所雜費ヨリ支出スルモノトス

第三十八條 組合員ハ換地ノ丈量ニ誤謬アリト認メタルトキハ換地交付後一ヶ月以内ニ再調査ヲ請求スルコトヲ得但シ調査ノ結果誤謬ナキトキハ其ノ調査費ハ請求者ノ負擔トス

第三十九條 本組合ノ役員ニハ報酬ヲ支給スルコトヲ得但シ報酬支給規定ハ組合會ニ於テ之ヲ定ム
第四十條 費用負擔確定前ニ於テ借入金ノ償還其ノ他徵收金ノ必要アルトキハ從前ノ土地反別ニ平等分賦徵收シ費用負擔確定後遲滞ナク清算スルモノトス

第四十一條 組合長ハ工作物其ノ他ノ設備ノ維持管理ニ付隨時適當ノ處置ヲ爲スコトヲ得但シ金百圓以上ヲ要スル修繕又ハ改良ニ付テハ評議員會ノ議決ヲ經ルコトヲ要ス

第四十二條 道路又ハ水路ノ修繕ハ春秋二期ニ於テ組合長ノ力施行期日ヲ定メ成ル可ク夫役現品ニ依リ之ヲ行フモノトス但シ小道水路ノ修繕ニ付テハ組合長ニ於テ評議員會ニ諮詢シ組合會ノ議決ヲ經テ受持區域ヲ指定シ組合員ヲシテ之ヲ行ハシムルコトヲ得
前項但書ノ場合ハ組合長ハ修繕ノ實況ヲ検査シ不適當ト認メタルトキハ更ニ其ノ施行ヲ命スルコトヲ得

第四十三條 組合長必要アリト認メタルトキハ評議員會ノ議決ヲ經テ工事、會計、庶務又ハ維持管理ニ關スル細則ヲ設クルコトヲ得

第四十四條 耕地整理法施行規則第十九條並第十九條ノ二ノ處分ニ關シテハ評議員會ニ於テ議決シ

二、關係人トハ其ノ土地ニ付所有權以外ノ登記シタル權利ヲ有スル者ヲ謂フ(法第二條)

(第二十二號様式)

特別ノ價値用途アル土地同意證

左記ノ土地ヲ整理施行地區ニ編入シ別冊設計書及規約ニ依リ耕地整理組合設立(又ハ整理施行)ニ同意ヲ表シ候ニ付氏名ノ下捺印候也

年 月 日

字	番 號	地 目	面 積	地 價	特別ノ價値 又ハ用途	土地所有者ノ 住所氏名	關係人ノ住所 氏名
						住 所 氏 名 印	住 所 氏 名 印

(第二十三號様式)

組合員タルヘキ地上權者永小作權者賃借權者又ハ豫約開墾者アルトキ

土地所有者及賃貸人ノ同意證

左記ノ土地整理施行地區ニ編入シ別冊設計書及規約ニ依リ耕地整理組合設立(又ハ整理施行)ニ同意ヲ表シ候ニ付氏名ノ下捺印候也

年 月 日

地 目	面 積	地 價	組合員タルヘキ權 利者ノ住所氏名	土地所有者ノ 住所氏名	賃貸人ノ住所 氏名
			住 所 何權者氏 名	住 所 氏 名 印	住 所 氏 名 印

備 考

一、同意證ニ記名捺印ヲ要スル者凡左ノ如シ

(イ)私有地 土地臺帳ニ登録セラレタル土地所有者但シ死亡セルトキハ家督相續人、相續人曠飲ノ場合ハ相續財産管理人、不在者ハ財産管理人トス

未成年者ハ親權ヲ行フ父又ハ母若ハ後見人、禁治產者ハ後見人、準禁治產者ハ本人及保佐人ノ同意トシ妻ハ夫ノ許可ヲ要ス(民法第十二條第十四條第二〇六條第八八四條第九二三條)

(ロ)共有地 共有者總數ノ二分ノ一以上ニシテ其ノ持分ノ三分ノ二以上ニ當ル者ノ同意ヲ要ス(法第五十條)

(ハ)社寺有地 社有地ハ神職及氏子總代若ハ崇敬者總代三名以上寺有地ハ住職及檀(信)徒惣代三名以上ノ同意ヲ要ス(明治十四年七月内務省達乙第三十三號社寺總代人選舉並收入財産取調方ノ件)

(ニ)市町村部落有地 財産管理者市町村長ノ同意書及市町村會ノ決議書寫ヲ要ス但シ部落有地ニシテ區會ノ設ケアルモノハ區會ノ決議書寫ヲ添付スルモノトス(市制第四十二條町村制第四

十條第一二四條第一二五條)

(ホ)法人有地 銀行會社等法人有地ハ代表者ノ同意ヲ要ス

一 耕地整理組合設立認可申請書

耕地整理組合ヲ設立セムトスル者ハ設計書、規約及同意書ヲ添へ第二十四號様式ノ組合設立認可申請書ヲ所轄市町村長ヲ經由シ副申ヲ求メ知事ニ差出スヘシ(法第五十條、則第六條、第二十八條、第三十二條、第四十四條大正十五年八月耕第七六七號各市町村長宛內務部長通牒)

耕地整理地區又ハ接近スル場所ニシテ縣營ニ屬スル河川、堤塘又ハ道路等ニ關係ヲ有スルトキハ所轄土木管區長ノ意見書ノ添付ヲ求ムヘシ

(大正四年十月農第一二二六號內務部長通牒)

耕地整理ニ關スル申請書(添附書類共)ハ正及副二通合計三通ヲ提出スヘシ(副一通ハ工事明細書ヲ要セス)但シ整理施行地區面積百町步未滿ニシテ特殊工事費五千圓未滿ノモノハ正副二通トス
耕地整理ニ關スル届書(添附書類共)ハ正副二通ヲ提出スヘシ
耕地整理ニ關スル願届書類ハ所轄市町村長ヲ經由スヘシ

(大正十五年七月縣告示第五一〇號耕地整理並開墾助成出願又ハ届等ノ書類提出ニ關スル規程)

(第二十四號様式)

耕地整理組合設立認可申請書

今般何郡何町村何々耕地整理組合設立致度候ニ付御認可相成度別紙設計書規約並耕地整理法施行規則第四十四條ノ事項ヲ具シ此段申請候也

追テ耕地整理法第四十三條ニ依ル國有地編入許可併而申請候也

年 月 日

住 所

申請者 何

某 印

(以下連署)

知 事 宛

記

一、設計書 (第十八號様式)

二、規約 (第十九號様式)

三、整理施行地ノ總面積及總地價

四、整理施行地ノ筆數、面積及地價ノ地目別合計 (第十號様式)

、土地各筆ノ字、番號及地目竝水面ノ位置 (第十一號様式)

- 六、耕地整理法第四十三條ノ土地アルトキハ其ノ表示 (第二十八號樣式)
- 七、整理施行地區ヨリ特ニ除斥シタル土地アルトキ其ノ理由 (第三十號樣式)
- 八、組合員ノ員數
- 九、組合員タル土地所有者、地上權者、永小作權者、賃借權者、豫約開墾者又ハ埋立若ハ干拓ノ許可ヲ受ケタル者ノ所有權其ノ他ノ權利ノ目的タル土地又ハ水面ノ權利別、地目別ノ面積及地價若ハ假地價 (第二十七號樣式)
- 一〇、特別ノ價值又ハ用途アル土地アルトキハ其ノ表示 (第二十九號樣式)
- 一一、組合設立ニ同意シタル者ノ總數及其ノ土地、水面ノ總面積及總地價並其ノ同意ヲ證スル書面 (第二十號樣式)
- 一二、耕地整理法第四十三條第一項第一號乃至第三號ノ土地アルトキハ其ノ編入ニ付主務官廳又ハ公共團體ノ認許又ハ同意アリタルコトヲ證スル書面 (第三十三號樣式)
- 一三、耕地整理法第四十三條第一項第四號乃至第八號ノ土地アルトキハ其ノ編入ニ付土地所有者、關係人及其ノ土地ニ存スル建物ニ付登記シタル權利ヲ有スル者ノ同意ヲ證スル書面 (第二十一號樣式)
- 一四、特別ノ價值又ハ用途ヲ有スル土地アルトキハ其ノ編入ニ付土地所有者及關係人ノ同意ヲ證スル書面、其ノ同意ヲ得サルトキハ其ノ價值又ハ用途、土地所有者及關係人ノ氏名若ハ名稱並同意セサル事由及之ヲ編入スルニ非サレハ耕地整理ヲ適當ニ施行スルコト能ハサル事由ヲ記載シタル書面 (第二十二號樣式)

ル書面 (第二十二號樣式)

- 一五、組合員タルヘキ地上權者、永小作權者、賃借權者又ハ豫約開墾者アルトキハ土地所有者及賃借人ノ同意ヲ證スル書面 (第二十三號樣式)
- 一六、埋立又ハ干拓ノ許可ヲ受ケタル水面アルトキハ其ノ許可ヲ證スル書面
- 一七、耕地整理事業カ府縣市町村其ノ他ノ公共團體ノ事業ニ關スルトキハ其ノ團體ノ承認ヲ證スル書面、其ノ承認ヲ得サルトキハ其ノ事由ヲ記載シタル書面 (第三十四號樣式)
- 一八、潰地承諾書(地區外工事アル場合) (第三十二號樣式)
- 一九、森林法第三十二條ニ依ル開墾制限地アルトキハ知事ノ開墾許可ヲ證スル書面
- 二〇、河川法第十七條ニ依ル工作物ヲ新築改築若ハ除去セムトスル場合ハ知事ノ許可ヲ證スル書面
- 二一、國有地耕地整理地區編入取調書 (第三十一號樣式)

備考

- 一、耕地整理施行ノ爲施設スル工事其ノ他ノ行爲ニシテ法令ニ依リ許可又ハ認可ヲ受クヘキモノハ耕地整理組合設立認可申請書ニ併記出願スヘシ(大正二年一月福岡縣令第二號)
- 二、市町村長ハ耕地整理組合設立認可申請書進達ニ際シテハ左記事項ニ對シ副申ヲ要ス
整理施行又ハ地區並設計書變更認可申請ノ場合モ亦同シ(大正十五年八月耕第七六七號內務部長通牒)
- (一) 整理施行ノ地區内外ノ水利ニ及ホス影響及影響ニ付テノ意見

- (二) 耕地整理法第四十三條並第四十四條ノ土地アラハ其ノ編入ニ付支障ノ有無
- (三) 一人若ハ共同施行ノ場合ハ耕地整理法第三條第一項ノ關係人土地所有者又ハ賃貸人ノ有無
- (四) 申請書添付書類ノ記載事項ハ公簿上ノ事實ト一致スルヤ否ヤ
- 三、整理施行地區内ニ一筆ノ一部ヲ編入スル場合ニハ何番「ノ内」トシテ處理シ耕地整理申告ト共ニ分筆ノ手續ヲ爲スヘシ(則第十條ノ二)
- 四、甲組合ニ屬スル土地ヲ更ニ乙組合ノ地區ニ編入スルハ甲乙二組合ノ事業力抵觸セサル場合ニ限リ地區ノ重複ヲ認ム(大正元年十一月農第四七九號農商務省議決定)
- 五、縣營土木個所ニ關係アルモノハ陸地測量部地形圖ニ施行區域ヲ着色シタルモノヲ添付スルコト若シ該地形圖ナキ場合ハ相當圖面ヲ製シ代用スルモノトス 地區並設計書變更ノ場合モ之ニ同シ(大正八年五月無號農林課長通牒)
- 六、耕地整理法第四十三條第一項第一號ノ國有地ヲ耕地整理地區ニ編入ノ場合ハ定例圖面(調書ト對照スヘキ符號ヲ表示シタル現形圖)及調書ノ外ニ第二十五號様式ノ調書及圖面ヲ各一通添付セシメラレ度地區變更ノ結果異動アル場合モ亦同シ(昭和四年五月耕第四一五號内務部通牒)
- 七、工事期間二ヶ年度以上ニ互ルモノハ組合設立又ハ施行認可申請書ニ第二十六號様式ノ工事費年度割豫定調ヲ添付スヘシ工事費年度豫定ヲ變更スル設計書又ハ地區變更ノ認可申請書モ亦同シ(大正十五年七月縣告示第五一〇號)
- 八、組合設立又ハ施行認可申請ニ際シテハ地區ノ所在ヲ知ルニ足ルヘキ見取圖ヲ添付スヘシ(同上)

九、墓地ノ新設若ハ擴張又ハ廢止ヲナサムトスルトキハ所轄警察官署ヲ經テ知事ニ改葬ヲ爲サムトスルトキハ所轄警察官署ニ出願許可ヲ受クルコト(明治廿八年三月縣令第十九號墓地及埋葬取締細則)

(第二十五號様式)

國有地編入調書

- 一、組合又ハ地區名
 - 二、町村大字別種目別面積(工區アルモノハ各工區別)
- 備考

- 一、國有地編入調書ニ添付スヘキ實況圖ハ國有地無下代附申請書ニ添付ノ圖面(第三章第百二十號様式參照)ト同一ノモノヲ調製スヘシ但シ符號ハ省略シテ可ナルモ組合又ハ地區名及工區、町村、大字、字ノ境界並其名稱ハ必ス記入スヘシ
- 二、地區變更ニ依ル分ノ調書及圖面ハ最終ノ認可ニ依リ編入セラレタル國有地全部ヲ總括シ右要項ニ依リ作製スヘシ但シ此ノ場合ノ調書ニハ組合設立又ハ施行認可年月日及地區變更認可年月日ヲ記入スヘシ

(第二十六號様式)

- 一、工事費年度割豫定調
- 二、組合又ハ地區名
- 二、豫算總額金何圓

費目	豫算額	昭和 年度		昭和 年度		以下之ニ働フ
		工事施行程度	豫算額	工事施行程度	豫算額	
開口費	同	反	圓	反	圓	
開畑費						
整地費						
暗渠排水費						
道路費		何割		何割		
何々		何割		何割		
計						

(第二十七號様式)

組合員タル土地所有者、地上權者、永小作權者、賃借權者、豫約開墾者又ハ埋立若ハ干拓ノ許可ヲ受ケタル者ノ所有權其ノ他ノ權利ノ目的タル土地又ハ水面ノ權利別、地目別ノ面積及地價若ハ假地價

備考

- 一、假地價ハ地價ニ加算シ内書トシテ朱書スヘシ
- 二、實測面積ハ朱書ヲ以テ併記スヘシ
- 三、埋立若ハ干拓ノ許可ヲ受ケタル者ハ水面ノ權利別面積ヲ掲クヘシ
- 四、土地所有權以外ノ權利ノ設定ナキ場合ハ其ノ旨ヲ記載シ地上權者以下省略差支ナシ

(第二十八號様式)

地目	土地所有者		地上權者		永小作權者		賃借權者		豫約開墾者	
	面積	地價	面積	地價	面積	地價	面積	地價	面積	地價
田										
畑										
山林										
原野										
何々										
計										

耕地整理法第四十三條ノ土地表示

字	番 號	地 目	面 積	用 途	備 考

備 考

- 一、耕地整理法第四十三條ノ土地ハ左ノ如シ
 一、御料地、國有地 二、官ノ用ニ供スル土地 三、府縣、市町村其ノ他勅令ヲ以テ指定スル公
 共團體ノ公用又ハ公共ノ用ニ供スル土地 四、名勝地、舊蹟地 五、古墳墓地、墳墓地 六、社
 寺境内地 七、鐵道用地、軌道用地 八、建物アル宅地

(第二十九號様式)

特別ノ價值又ハ用途アル土地ノ表示

字	番 號	地 目	面 積	地 價	特別ノ價值 又ハ用途	土地所有者氏名

(第三十號様式)

整理施行地區ヨリ特ニ除斥シタル土地及其ノ事由

字	番 號	地 目	面 積	除 斥 ノ 事 由
何々	一二	墓 地	一〇步	移轉シ難キ事情アルニ由ル
同	一三	宅 地	一、一二〇	建物アリ移轉シ難キニ由ル

(第三十一號様式)

國有地耕地整理地區編入取調書

國有地反別

道 路 反 別
溝 渠 反 別

大大大大
字字字字
何何何何

大字 字 名	符 號	種 別	修理保存 費負擔者	實 測 面 積	幅	長	摘 要
甲	イ、ロ	道 路	何町村	一五三〇八 二五	■	■	
計							

備考

- 一、道路溝渠等ニ區分シテ記入スヘシ（大正二年二月農第一二二八號內務部長通牒）
- 二、同種同一線ノ地ト雖モ字ヲ異ニスルモノハ各別ニ實測シ本表モ各別ニ掲記スヘシ（同上）
- 三、本表ハ一大字毎ニ（各種目別ニ）合計スルヲ要ス（同上）
- 四、實測反別ハ何歩何合何オトス合計モ亦同シ
- 五、現形圖ニハ符號ヲ組入レ且現況圖（第二十五號樣式參照）一葉ヲ添付スルコト
- 六、地區ヲ數區ニ分チタル場合ハ各區別ニ大字及種目別面積ヲ區分スルコト（昭和四年五月耕第四一五號內務部通牒）

（第三十二號樣式）

潰地承諾書

左記ノ土地何々耕地整理組合地區外道路（溝渠又ハ溜池等）敷地ニ使用ノ件承諾候條氏名ノ下捺印候也

年 月 日
記

何々	字	地	番	地	目	土地台帳反別	潰地反別	供用目的	住所	住所
	一二	田				一、二〇五	六〇〇	道路	住何	住氏
									某	名

計										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

（第三十三號樣式）

國有林野耕地整理施行地區へ編入認許申請

計	字	番	號	地	目	臺帳面積	實測面積	編入後土地供用ノ目的

内 何町何反歩 何々供用
何町何畝歩 何々供用

右耕地整理地區へ編入致度候ニ付御認許相成度別紙圖面相添へ此段及申請候也

年 月 日

住 所
耕地整理組合設立認可申請者

氏 名
六五

(以下連署)

熊本管林局長宛

添附圖

一、整理施行地及之ニ隣接スル土地ノ現形圖及整理豫定圖

備考

一、編入セムトスル林野ハ耕地整理組合規約ニ費用ヲ國ニ賦課セサルコトヲ規定シタル場合ニ限ル

(國有林野耕地整理施行地區編入手續)

二、編入ノ國有林野ハ各筆毎ニ之ヲ列記シ且供用ノ異ナル毎ニ列記スヘシ (明治四十二年十月山

發第七九八號山林局長通牒)

三、本申請書ハ知事ヲ經由シテ提出シ其ノ認許書ハ知事ヲ經由シテ交付セラル、モノトス

(第三十四號様式)

承認願

耕地整理施行ノ爲貴組合管理ノ何々用水路一部變更ノ件御承認相成度此段相願候也

何那市町村大字何

申請者 氏

番地

名 ㊦

何那何町村土木組合長宛

備考

一、本願書ヲ提出シ承認ヲ經タルトキハ其ノ承認書寫ヲ耕地整理組合設立認可申請書ニ添付スヘシ

(第三十五號様式)

市町村道工事執行許可願

今般何々地内ニ於テ耕地整理施行ノ爲貴管理ニ屬スル地區内市町村道ニ對シ工事執行致度候條

御許可相成度道路法第二十四條ニ依リ此段及申請候也

年 月 日

住 所

申請者

氏

名 ㊦

何市町村長宛

備考

一、本申請書ヲ提出シ許可ヲ得タルトキハ其ノ許可書寫ヲ耕地整理組合設立認可申請書ニ添付スヘシ

一 耕地整理事務指導員派遣申請書

耕地整理施行者ハ整理後其ノ他事務ノ指導ヲ受ケムトスルトキハ第三十六

號様式ノ申請書ヲ市町村長ヲ經由シ知事ニ差出スヘシ
程第十二條)

(耕地整理獎勵規

(第三十六號様式)

耕地整理事務指導員派遣申請書

- 一、事務整理要領
- 一、事務整理關係土地面積
- 一、事務整理着手期日
- 一、同終了豫定期日

右事務指導相受度候ニ付事務員御派遣相成度此段及申請候也

年 月 日

住 所

何耕地整理組合長(何々)

氏

名

印

知 事 宛

第二章 組合設立認可後工事完了迄

一 總會招集狀、委任狀、表決書及總會議事録

組合設立ノ認可アリタルトキハ申請者ハ遲滯ナク總會ヲ招集シ組合長、組合副長、評議員ノ選任、組合會ヲ置クモノハ組合會議員ノ選任、組合設立ニ關スル事項其ノ他必要ナル事項ニ付表決ヲ爲スヘシ(法第六十一條、第六十四條乃至第六十九條、則第四十五條、第六十一條乃至第六十二條)總會招集狀、委任狀、表決書及總會議事録ハ第三十七號乃至第四十號様式ニ依リ作製スヘシ

(第三十七號様式)

總會 招 集 狀

來ル何月何日午前(後)何時ヨリ何所ニ於テ左記事項表決ノ物總會開會候條御出席相成度此段及通知候也

追テ御差支ノ節ハ別紙書面ニ依リ表決セラル、カ又ハ代理人ニ表決權御委任相成度此段申添候

年 月 日

何郡市町村大字何

番地

何々耕地整理組合設立認可申請者

氏

七〇

名

㊦

(以下連署)

組合員宛

記

- 一、組合設立ニ關スル費用承認ノ件
- 二、組合長一名組合副長何名評議員何名選舉ノ件
- 三、起債ニ關スル件
- 四、昭和何年度收支豫算ノ件 (評議員會ニ委任セサル場合)
- 五、金錢預入先決定ノ件
- 六、役員報酬及旅費支給額決定ノ件
- 七、何々々

備考

- 一、總會招集狀ハ會日ヨリ五日前ニ發スヘシ但シ急施ヲ要スル場合ハ期間ヲ二日迄短縮スルコトヲ得 (法第六十六條)
- 二、住所又ハ居所ノ不分明其ノ他ノ事由ニ依リ耕地整理ニ關スル書類ノ送付ヲ爲スコト能ハサル場合ハ整理施行地區ノ屬スル各市役所又ハ町村役場ノ揭示場ニ三日間其ノ要領ヲ揭示スヘシ (則第二十三條第七十一條)

三、土地ノ共有者カ代表者ヲ定メ之ヲ組合ニ通知セサルトキハ其ノ一人ニ對シテ之ヲ發送スルモノトス (法第四十九條)

(第三十八號様式)

二錢
收入
紙印

委任狀

拙者儀何某ヲ以テ部理代理人ト相定メ左記事項ニ關スル一切ノ權限ヲ委任候也

年 月 日

何郡市町村大字何

番地

組合員

氏

名

㊦

記

一、何年何月何日何耕地整理組合總會ニ出席シ總會招集狀記載事項ノ表決ニ關スル一切ノ事項
備考

一、代理人ハ代理權ヲ證スル書面ヲ組合設立認可申請者ニ差出スコト (則第五十七條)

(第三十九號様式)

表決書

何年何月何日附總會招集狀記載事項總會ニ於テ可決スルコトニ異議無之候也

何某 異議ナキ旨ヲ述ヘ滿場一致之ヲ承認セリ

第二號議案 組合長一名 組合副長何名 評議員何名 選舉ノ件

(投票ノ場合)

議長 規約第何條ニ依リ組合長一名 組合副長何名 評議員何名 選舉セラレタシ但シ耕地整理法施行規則第五十八條ニ依リ評議員ハ組合長又ハ組合副長ト兼ヌルコトヲ得サルニ付注意セラレタシ

書記 投票用紙ヲ配付シ順次投票セシム

議長 滿場ノ賛成ヲ得テ開票立會人トシテ左ノ三名ヲ指名セリ

何某 何某 何某

議長 投票ヲ點檢シ開票ノ結果ヲ報告ス

組合長 何某 何某 何某

組合副長 何某 何某 何某

評議員 何某 何某 何某

何々

右得票數及其ノ投票者ノ所有スル土地ノ總面積總地價ハ耕地整理法第五十條ノ條件ヲ具備スルヲ要スルヲ以テ組合長ニ何某 組合副長ニ何某 評議員何某以下何名ヲ當選者ト定メ差支ナキヤヲ諮リシニ一同異議ナキ旨ヲ述ヘ全會一致之ヲ可決シ當選者一同承諾セリ

(詮衡ノ場合)

議長 是ヨリ組合長、組合副長及評議員ノ選舉ニ移ル旨ヲ述ブ

規約第何條ニ依リ組合長一名、組合副長何名、評議員何名ヲ要スルヲ以テ投票ニ依ルカ又ハ詮衡委員ヲ舉ケテ選任セラル、ヤ否ヤヲ諮ル

何某 投票ノ手數ヲ省キ議長指名ノ何名ノ詮衡委員ヲ舉ケテ選定シテハ如何ト發議ス 賛成ノ聲起ル

議長 異議ナケレハ左様決定シ左ノ何名ヲ指名シ各員之ヲ承諾セリ

何某 何某 何某 何某

議長 詮衡委員ノ協議中暫時休憩スヘシ委員ハ別室ニ於テ協議アリタシト宣ス

議長 之ヨリ再開ス出席者ハ總テ休憩前ト同様ナリ就テハ委員會ノ結果ヲ報告アリタシト述ブ 何某 詮衡委員ヲ代表シテ役員推薦ノ結果ヲ報告ス

組合長 何某

組合副長 何某

評議員 何某 何某 何某

同 同 同 何某 何某 何某

以上推薦スルコトニ委員會ハ全會一致ヲ以テ決定モリ幸ニ各員モ亦賛成アリタシト述ブ

満場異議ナク拍手ヲ以テ之ヲ迎ヘタリ
議長 満場一致異議ナキヲ以テ左様決定ス當選ノ諸氏ハ承諾アリタキ旨ヲ述ブ
當選者一同承諾ノ旨ヲ宣明セリ

.....(中 略)

議長 議案各號満場一致ヲ以テ可決確定シタルニ依リ議事録記名捺印者二名ヲ選舉セラレタシト述ブ

何某 記名捺印者ハ議長ノ指名トシタシト發議ス
賛成ノ聲起ル

議長 異議ナケレハ左様決定シ左ノ二名ヲ指名シ其ノ承諾ヲ經タリ

何某 何某

議長 閉會ヲ告ク時ニ午後何時何分ナリ

五、表決シタル事項

一、組合設立ニ關スル費用承認ノ件

二、組合長一名組合副長何名評議員何名選舉ノ件

三、起債ニ關スル件

四、昭和何年度收支豫算ノ件

五、金錢預入先決定ノ件

六、役員報酬及旅費支給額決定ノ件

七、何々

六、賛否ノ數並賛成者ノ氏名若ハ名稱及其ノ所有スル土地ノ總面積及總地價
出席シタル者ノ氏名若ハ名稱及其ノ所有スル土地ノ面積及地價ノ合計ニ同ジ(全部賛成ノ場合)
右之通相違無之候也

年 月 日

議長	何	某	印
組合長	何	某	印
組合員	何	某	印
組合員	何	某	印

備考

一、總會議、組合會評議員會又ハ聯合會ノ議事録モ之ニ準ス

二、議事録謄本ハ組合長又ハ設立認可申請者ニ於テ其ノ末尾ニ原本ニ相違ナキ旨ヲ證明スルコト

三、評議員ヲ選舉シタルトキハ當選者ノ氏名及當選年月日ヲ記載シタル當選報告ヲ知事ニ提出スルヲ便宜トス

四、總會、總會議、組合會及評議員會ノ議長ハ耕地整理法施行規則第六十一條但書及第二項ノ場合ヲ除キ組合長之ニ當ル (則第六十一條)

五、評議員ハ三人以上トシ組合員中ヨリ之ヲ選舉ス (法第七十六條則第五十八條)

一 組合長並組合副長選任解任認可申請書

組合長、組合副長ヲ選任又ハ解任シタルトキハ第四十二號乃至第四十四號
様式ニ依リ知事ニ申請スヘシ（法第六十一條、第六十八條、第七十三條、
則第四十六條、第五十三條）

（第四十二號様式）

組合長並組合副長選任認可申請書

何々耕地整理組合長並組合副長ニ左記ノ者選任致シ承諾ヲ得候間御認可相成度總會（組合會）議事
録謄本及履歷書相添へ此段及申請候也

年 月 日

何郡市何町村大字何

番地

組合設立認可申請者

氏

名

◎

（何耕地整理組合長）

（以下連署）

知 事 宛

何郡市町村大字何

番地

組合長

何

某

何郡市町村大字何

番地

組合副長

何

某

備 考

- 一、最初ノ總會ニ於テ選舉シタル場合ハ組合設立認可申請者ヨリ第二回以後ノ總會又ハ組合會ニ於テ選舉シタル場合ハ組合長ヨリ申請スヘシ
- 二、履歷書ハ第四十三號様式ニ依リ又特別ノ事情アルトキ組合員ニアラサル者ヲ選舉シタルトキハ其ノ事情ヲ記載シタル書面ヲ添附スヘシ（則第四十六條）
- 三、組合長、組合副長共ニ闕員ト爲リタルトキハ知事ハ臨時代理者ヲ指定スルコトヲ得（法第七十三條）
- 四、最初ノ組合長、組合副長若ハ評議員ノ選任ハ耕地整理法第五十條ノ條件ヲ具備スル總會第二回以降ハ同上又ハ組合會ヲ置クモノニ在リテハ同法施行規則第五十三條ノ條件ヲ具備スル組合會ノ表決ヲ要ス解任ノ場合亦同シ

（第四十三號様式）

履 歷 書

本 籍 何縣郡市町村大字何々番地
現住所 何縣郡市町村大字何々番地

族籍 職業

何

生年 月 日

某

一、何年何月何日何學校卒業

一、何年何月何日何々就職

一、何年何月何日何々退職

一、何年何月何日何々當選目下就職中

年 月 日

右ノ通相違無之候也

右

何

某

印

(第四十四號様式)

組合長(組合副長)解任認可申請書

本耕地整理組合長(組合副長)何某左記理由ニ依リ解任致候條御認可相成度總會(組合會)議事録謄本相添へ此段申請候也

年 月 日

何耕地整理組合副長(組合長)

氏

名

印

知事 宛

一、解任ノ理由

何々

備考

- 一、解任認可申請ハ本人ノ死亡又ハ辭任ニ依ラス組合ニ於テ解任セムトスル場合ニナスモノトス
- 二、解任ノ理由ハ解任スルニ至リタル事由ヲ詳細記載スルコト
- 三、聯合會長又ハ副會長選任解任ノ場合モ第四十二號様式乃至第四十四號様式ニ準ス

一 事務及書類帳簿引繼

組合長就任シタルトキハ組合設立認可申請者ハ遲滯ナク組合ニ關スル一切ノ事務及書類帳簿ヲ引繼クヘシ (則第四十七條)

組合長ハ設計書、規約、組合員名簿、會議ノ議事録其ノ他組合ニ關スル書類及帳簿ヲ事務所ヲ備ヘ置クヘシ (法第七十七條)

一 代表者並假住所選定届

土地ノ共有者ハ耕地整理ニ關スル一切ノ行爲ヲ爲サシムル爲其ノ一人ヲ以テ代表者ト爲シ第四十五號様式ニ依リ之ヲ組合ニ通知スヘシ (法第四十七

條、則第四十八條)

組合ノ地區所在ノ市町村若ハ隣接市町村ニ住所若ハ居所ヲ有セサル組合員
耕地整理ニ關スル通知若ハ書類ノ送付ヲ受クル爲假住所ヲ選定シタルトキ
ハ第四十六號様式ニ依リ又耕地整理ニ關スル一切ノ行爲ヲ爲サシムル代表
者ヲ選定シタルトキハ第四十五號様式ニ依リ遲滯ナク之ヲ組合ニ届出ツヘ
シ (規約例)

(第四十五號様式)

代 表 者 届

拙者(等)所有ノ土地貴組合地區ニ編入相成候ニ付テハ耕地整理施行ニ關スル一切ノ行爲ヲ何郡市
町村大字何々番地何某ヲシテ代理處辨爲致候條此段及御届候也

年 月 日

何郡市町村大字何々

番地

組合員

何

某

印

(以下連署)

耕地整理組合長宛

備 考

一、共有者ノ代表者ノ届出アリタルトキハ組合長ハ其ノ氏名、住所若ハ居所ヲ組合員名簿ニ記載ス
ヘシ (則第四十八條)

(第四十六號様式)

假 住 所 選 定 届

拙者所有ノ土地貴組合地區ニ編入セラレ候ニ付テハ耕地整理ニ關スル通知若ハ書類ノ送付ヲ受ク
ル爲何郡市町村大字何々番地ニ假住所ヲ選定致候條此段及御届候也

年 月 日

何郡市町村大字何々

番地

組合員

何

某

印

耕地整理組合長宛

備 考

一、共有者ニ非サル代表者又ハ假住所ノ届出アリタルトキ其ノ氏名若ハ假住所ヲ組合員名簿ニ記載
スルヲ便トス

一 組合會議員選舉

規約ノ規定ニ依リ組合會ヲ置クモノニ在リテハ組合會議員選舉ヲ行フヘシ
(法第七十一條、則第四十九條、第五十條)
組合會議員ノ選舉ヲ行フニハ組合長ハ第四十七號様式ノ通知書ヲ各組合員
ニ發送スヘシ (規約例)

(第四十七號様式)

通知書

來ル何月何日午前(後)何時ヨリ何市町村何番地ニ於テ組合會議員何名選舉ノ爲選舉會開催致候條
御出席相成度此段及通知候也

追テ代理人ノ場合ハ代理權ヲ證スル書面ヲ選舉管理者ニ御差出相成度申添候

年 月 日

何郡市町村大字何々

番地

何耕地整理組合長

何

某

印

組合員宛

備考

- 一、組合會ハ百人以上ノ組合員ヲ有スル組合ニ非サレハ之ヲ設クルコトヲ得ス (則第四十九條)
- 二、組合會議員ハ組合中ヨリ規約ニ規定ノ定數ヲ選舉スヘシ (則第四十九條第五十條)

三、組合會議員選舉ノ通知書ハ選舉ノ日ヨリ少ナクモ五日前ニ發送スヘシ (規約例)

四、組合會議員ノ選舉ハ組合長組合副長又ハ組合設立認可申請者之ヲ管理シ評議員二名又ハ組合員
二名以上ノ立會ヲ以テ之ヲ行フ (規約例)

五、組合會議員ハ各區内ノ土地所有者連記記名投票ニ依リ之ヲ互選ス其ノ得票同數ナルトキハ年長
順ニ依リ同年ナルトキハ抽籤ヲ以テ之ヲ定ム (規約例)

六、代理權ヲ證スル書面ハ第三十八號様式ニ準シ作製シ可成通知書ニ添附スルヲ便トス

七、組合會議員ヲ選舉シタルトキハ當選者ノ氏名及當選年月日ヲ記載シタル當選報告ヲ知事ニ提出
スルヲ便トス

八、組合會ニ於テハ組合ノ解散合併、最初ノ總會及耕地整理法第三十條ノ處分ノ議決ヲ爲スコトヲ
得ス (法第七十二條則第五十一條)

九、組合會議員ノ表決權ハ平等ナルモノトス (則第五十二條)

十、組合會ニ於テ耕地整理法第五十四條第一項又ハ第六十一條第二號若ハ第五號ノ事項ノ表決ヲ爲
スニハ組合會議員總數ノ過半數ノ同意アルコトヲ要ス但シ特別ノ事情アルトキハ規約ヲ以テ別
段ノ規定ヲ爲スコトヲ得 (則第五十三條)

十一、組合會ヲ設ケタルトキハ法律命令又ハ規約ニ別段ノ規定アル場合ヲ除ク外總會ハ決議權ヲ有セ
サルモノトス (大正二年十月農商務省省議決定)

一起債認可申請書

組合費支辨ノ爲起債ヲ爲サムトスルトキハ起債ノ方法、起債金額、借入先利息ノ定率及償還ノ方法ヲ定メ第四十八號様式ニ依リ知事ニ認可申請ヲ爲スヘシ（法第八十條、大正三年二月農第八七二號內務部長通牒）
 本規定ハ耕地整理組合聯合會カ起債セムトスル場合ニ準用セラル變更ノ場合モ亦同シ（法第八十一條ノ二）

（第四十八號様式）

起債認可申請書

當組合費ニ充用ノ爲耕地整理法第八十條ニ依リ別紙ノ通起債ノ件總會（組合會）ニ於テ議決候條御認可相成度別紙關係書類相添へ此段申請候也

年 月 日

何耕地整理組合長 氏

名 印

知 事 宛

（別紙）

一、議 決 書 寫

何郡市町村何耕地整理組合費支辨ノ爲左ノ條件ニ依リ起債ズルモノトス

一、起債金額 金何圓以内

二、利率 年何分何厘以内

三、起債方法

（一）徵收金補助金雜收入ヲ以テ償還財源トシテ日本勸業銀行地方銀行又ハ個人ヨリ第四項第一號ノ償還方法ニヨリ起債ス

（二）組合ノ財務經理上必要アル時ハ組合債ノ借替又ハ繰上償還ヲナシ若ハ第一項ノ金額及ヒ第二項ノ利率ノ範圍内ニ於テ一時借入ヲ爲スコトヲ得

四、償還方法

（一）壹ヶ年以内据置何ヶ年以内年賦償還

（二）一時借入ヲ爲シタル時ハ徵收金又ハ第一項第二項第三項第一號ノ借入金ヲ以テ遲滞ナク償還スルモノトス

五、借入豫定期

何年何月以降ニ於テ借入

右何年何月何日總會（組合會）ニ於テ全會一致原案ニ決定

組合員總數

何 人

總面積

何町何反何畝步

總地價

何 圓

總會出席者
 同上所有スル土地面積
 同上所有スル土地地價
 何町何反何畝歩
 何 圓
 年 月 日
 組合長 何 某 ㊟

二、起債ノ理由書

起債ヲ要スル理由ヲ簡明ニ記載スルコト

三、收支豫算書

耕地整理組合(地區)會計規程ニ定メタル様式(第九十四號様式)ニ依リ調製シ總會(組合會)又ハ評議員會ノ議決年月日ヲ附記シ尙工事數年度ニ涉ルモノハ工事中ノ各事業年度收支豫定書ヲ添附スヘシ但シ過年度ノ分ハ決算額ヲ記入ノコト

四、組合費負擔確定前ニ於ケル償還方法規約第何條ニヨリ總反別ニ對シ一反步當金何程ノ假徵收ヲ行ヒ支辨スルモノトス等記載スルコト

五、舊 債 調

舊債アル組合ハ其ノ起債金額、借入先、利率、償還方法、借入年月日及現在負債殘元金等ノ調書ヲ添附スルコト

備 考

一、組合ノ負債ハ起債ノ時ヨリ十五年以内ニ之ヲ還了スヘシ但シ特別ノ事由アル場合ニ限り五十年以内ト爲スコトヲ得(法第八十條)但書ノ場合ニハ其ノ事由ヲモ附記スルコト

二、一時借入金ト雖モ起債認可ヲ受クルコトヲ要ス

三、起債ヲ爲サムトスルトキハ耕地整理法第五十條ノ條件ヲ具備スル總會ノ議決又ハ組合會議員總數ノ過半數ノ同意ヲ要ス (法第六十一條、第六十八條、第七十一條、則第五十三條)

一起債事項變更認可申請書

組合ニ於テ起債認可ヲ受ケタル起債事項中變更ヲ要スルトキハ第四十九號様式ニ依リ變更認可申請ヲ爲スヘシ (法第八十條)

(第四十九號様式)

起債事項變更認可申請書

本耕地整理組合起債事項中左記ノ通變更致度候間御認可相成度別紙關係書類相添へ此段申請候也
 年 月 日

何耕地整理組合

組合長

氏

名 ㊟

知 事 宛

(別紙)

一、議決書寫

何年何月何日耕第何號起債認可事項中

一、起債金額 何千圓以內トアルヲ何萬圓以內ト變更

二、利率 年何分何厘以內トアルヲ年何分以內ト變更

右何年何月何日總會(組合會)ニ於テ全會一致原案ニ決定

組合員總數 何 人

總面積 何町何反何畝歩

總地價 何 圓

總會出席者 何 人

同上所有スル土地面積 何町何反何畝歩

同上所有スル土地地價 何 圓

年 月 日

組合長

何

某

〇〇

二、起債事項變更ノ理由書

起債事項變更ヲ要スル理由ヲ簡明ニ記載スルコト

三、收支豫算書

收支豫算書及各事業年度收支豫定書ニ異動ヲ來ス場合ニ限り添付スルコト

四、舊債調

起債金額變更其ノ他必要アル場合ニ限り添付スルコト

備考

一、起債事項ヲ變更セムトスルトキハ耕地整理法第五十條ノ條件ヲ具備スル總會ノ議決又ハ組合會

議員總數ノ過半數ノ同意ヲ要ス (法第六十一條、第六十八條、第七十一條、則第五十三條)

二、臨時急施ヲ要シ總會ヲ招集スル暇ナシト認ムルトキハ組合長ハ評議員會ノ同意ヲ得テ專決處分

シ次ノ總會ニ於テ其ノ承認ヲ求ムルコトヲ得 (法第六十三條)

一 耕地整理事業資金借入申込書

耕地整理施行者カ耕地整理事業ノ爲大藏省預金部ヨリ日本勸業銀行ヲ經テ貸付クル低利資金ヲ借入レムトスルトキハ第五十號様式ニ依リ毎年三月十五日迄ニ當該市町村長ニ申込ムヘシ但シ府縣市町村以外ノ一人施行者ヲ除ク(耕地整理事業及産業組合資金取扱順序)

(第五十號様式)

耕地整理事業資金借入申込書

本耕地整理組合(地區)ニ於テ耕地整理事業資金借入致度候條左記事項ヲ具シ此段申込候也

年 月 日

何耕地整理組合長(何々)

氏

名 ㊦

市町村長宛

記

- 一、地區 總 面積
 - 二、豫 算 總 額
 - 三、本年度ニ要スル事業費豫算額
 - 四、起 債 認 可 額
 - 五、借 入 希 望 額
 - 六、借 入 金 ノ 使 途 (新事業費又ハ舊債償還)
 - 七、舊 債 調 (年月日現在)
- 借入先、借入元金、利率、償還方法、殘元金

備 考

- 一、本様式ハ資金配給ノ目的如何ニ依リ一定セサルヲ以テ其ノ都度市町村長ノ照會ニ基キ申込ムコト
- 二、本資金貸付利率ハ年五分四厘内外償還年限ハ通例据置期間共二十箇年以内定期五年以内ナリ

- 三、逓信省簡易生命保險積立金ヲ借入レムトスル者ハ直接熊本逓信局ニ申込ムヘシ貸付利率ハ年六分五厘内外償還年限ハ据置期間共三十箇年又ハ定期五年以内ナリ
- 四、日本勸業銀行普通資金ヲ借入レムトスル者ハ直接同行福岡支店ニ申込ムヘシ貸付利率ハ年七分一厘内外償還期限ハ年賦貸付五十箇年以内定期貸付五箇年以内ナリ
- 五、地方普通銀行、生命保險會社資金其ノ他ヲ借入レムトスル者ハ各當該銀行會社等ニ直接申込ムヘシ利率及償還方法ハ夫々協定ニ依ルモノトス
- 六、共同施行ノ場合ハ起債認可額ハ整理施行者ノ協議又ハ總會ノ議決ニ依ル金額ヲ表示スルコト
- 七、市町村長ハ本申込ヲ受ケタルトキハ縣ノ照會ニ基キ失期ナク縣ニ報告スルモノトス
- 八、資金ノ必要ヲ生シタルトキハ三月十五日以後ト雖モ申込ムコトヲ得

一 資格證明願

耕地整理事業資金借入其他ノ爲組合長ノ資格證明書ヲ要スルトキハ第五十一號様式ノ願書ヲ正副二通縣廳ニ提出スベシ

(第五十一號様式)

資 格 證 明 願

何々耕地整理組合

組合長 何
耕地整理事業資金借入上必要ニ付右ノ者組合長ニ相違ナキコトヲ御證明被成下度此段相願候也

年月日 何耕地整理組合

何

某 ㊦

知事宛

備考

一、共同施行ノ場合ニ於ケル整理施行者ノ證明モ之ニ準ス

一起債認可證明願

耕地整理組合カ事業資金借入ノ爲起債認可ノ證明書ヲ要スルトキハ第五十二號様式ノ願書ヲ正副二通直接縣廳ニ提出スヘシ

(第五十二號様式)

起債可證明願

耕地整理事業資金借入上必要ニ付左記ノ通起債認可セラレタルコトヲ御證明被下度此段相願候也
年月日

何耕地整理組合

何

某 ㊦

知事宛

記

起債認可指令及起債事項全文ヲ列記スルコト

一 耕地整理申告書

耕地整理施行又ハ組合設立ノ認可アリタルトキハ整理施行者ハ工事着手前第五十三號様式ニ依リ所轄稅務署長ニ申告スヘシ其ノ變更ヲ生シタルトキ亦同シ (則第十條)

規約ヲ以テ整理施行地區ヲ數區ニ分チタル場合ハ各區毎ニ爲スヘシ (則第十二條)

第一項ハ舊耕地整理法ニ依リ發起又ハ施行認可ヲ得タルモノニ準用ス (法第七十一條)

(第五十三號様式)

三、開墾ヲ爲シタル土地(又ハ墾下年期、新開免租年期、新開免租年期、地價据置年期、荒地免租年期、低價年期ヲ有スル土地)ニ付定メタル假地價

種別	大字	字	地番	原地ノ部		修正地ノ部		備考
				地目	面積	地目	面積	
法第十五條第一號該當開墾地	何々	何々	...	山林	1,000	田	1,000	何番ニ比準何等反當金何程(又ハ何々)
計			一筆					
法第十五條第一號該當新開地	何々	何々	...	新開地	2,000	田	2,000	...
計			...					
法第十五條第二號該當荒地免租年期地	何々	何々	...	荒地	1,000	田	1,000	...
計			二筆					
同	何々	何々	...	同	2,000	田	2,000	...
計			二筆					
同	何々	何々	...	同	2,000	田	2,000	...
計			二筆					

何々									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

備考

- 一、備考ニハ假地價算出ノ基礎ヲ記載スルモノトス
- 二、耕地整理法施行規則第十條第四號ニ該當スル土地ナキ場合ニ於テハ殊更ニ本號ノ表題及欄割等ヲ設クルニ及ハサルモノトス
- 四、工事ノ着手及完了ノ豫定時期
 - 工事 著手 何年何月何日
 - 工事 完了 何年何月何日
- 五、整理施行地及之ニ隣接スル土地水面ノ現形圖

別紙ノ通

備考

- 一、現形圖ハ耕地整理組合設立認可申請ノ場合添付ノモノト同様トス
- 二、事業ノ種類狀況等ニ依リ換地交付及地價ノ配賦ヲ行ハサル耕地整理ニ在リテハ左記ノ通省略スルモ妨ケナシ (大正六年十月農第八三五號各地方長官宛農務局長通牒)

- (一) 第一號ノ事項ハ字ノ全部ヲ地區ニ編入シタルトキハ何字全部、字ノ一部ヲ編入シ番號ノ連續アル場合ハ字何番乃至何番又地番ノ連續ナキモ字中大部分ノ土地ヲ編入シタル場合ハ何字何番ノ土地ヲ除ク外全部ノ土地ト記載スルニ止ム
- (二) 第二號及第三號ノ事項ハ記載ノ要ナシ
- (三) 申告書ニ添付スヘキ現形圖ニハ地區内ノ土地中地區界ニ接スル土地(字ノ全部ヲ編入シタル場合ヲ除ク)及工事ノ施行ニ依リテ異動ヲ生スヘキ土地(例ヘハ溜池又ハ道水路等ノ敷地トナルヘキ土地)ニ限り各筆ノ境界ヲ記載シ其ノ他ノ土地ニ付テハ之ヲ省略シテ單ニ各字ノ境界及道水路ノ位置ヲ記載スルニ止メ尙之ニ工事施行後ニ於ケル豫定ヲ記入スルコト

一 土地分割届

耕地整理施行ノ爲土地ヲ分筆スルノ必要アル場合ニ於テハ組合ハ第五十四號様式ノ書面ヲ耕地整理申告書ト共ニ所轄稅務署長ニ差出スベシ(法第四十二條ノ二則第十條ノ二)

規約ヲ以テ整理施行地區ヲ數區ニ分チタル場合ニ於テハ各區毎ニ分筆ノ手續ヲ爲スモノトス(則第十二條)

耕地整理組合聯合會ニ第一項前段ノ準用アリ (法第八十一條ノ二)

(第五十四號様式)

土地分割届

何郡市町村大字何々

字	地番	地目	反別又 ハ坪數	地價	等級位	摘要	所有者氏名
△花岡山	△三三	△宅地	△一八〇、〇〇	△二七〇、〇〇	△四十級	耕地整理施行ノ爲	氏名
同	三三宅	地	八五、〇〇	一五、三元	配ニ付相當等級ニ一致セス	表通ニ付三八番四十五級ニ比準ス此ノ算出地價額一七〇、〇〇錢	
同	三八二ノ一宅	地	九五、〇〇	一一三、六一	同	裏通ニ付三八番三十八級ニ比準ス此ノ算出地價額一三、五〇錢	
差引増 (△減)	一筆		一	一			
△池田	△五五	△田	△外畦畔 〇一〇〇、〇〇	△二四、〇三	△三等	耕地整理施行ノ爲	氏名
同	五五ノ一	田	〇〇〇、〇〇〇	一一、六三	三等		

同	五ノ二	田	内畦畔、〇、 ^{三〇} _{三〇}	二、三	三	等
差引増 (△減)	一筆					

右地形圖添付届出候也

年 月 日

住 所

何耕地整理組合長

氏

名

印

何稅務署長宛

備 考

一、分筆前ノ土地(△印)ハ朱書シ分筆後ノ土地ハ墨書スヘシ

一 土地臺帳謄本下附請求

耕地整理施行若ハ耕地整理組合設立認可申請者又ハ整理施行者カ土地臺帳ノ謄本ヲ要スルトキハ第五十五號様式ニ依リ所轄稅務署長ニ請求スヘシ(法第九條)

(第五十五號様式)

土地臺帳謄本下附請求

市 町 村	大 字	字	地 番	市 町 村	大 字	字	地 番
川 尻 町	日 吉	一本松	一三〇	不 知 火 村	龜 岡	田ノ上	八〇三
...
				計			五 筆

右耕地整理法第九條ニ依リ請求候也

年 月 日

住 所

何耕地整理組合長(何々)

氏

名

印

何稅務署長宛

備 考

一、耕地整理組合長、組合副長又ハ臨時代理者以外ノ者ヨリ請求スル場合ハ市町村長ノ作成シタル

資格ニ關スル證明書ヲ提出セシムルコトアルヘシ
二、耕地整理施行ノ爲土地臺帳謄本下附ハ手数料ヲ免除セラル（大正二年八月往第七六〇四號廣島局照會主稅局回答）

一 工事着手届

耕地整理工事ニ着手シタルトキハ整理施行者ハ遲滯ナク第五十六號様式ニ依リ知事及所轄稅務署長ニ其届出ツヘシ（則第十一條）

規約ヲ以テ整理施行地區ヲ數區ニ分チタル場合ハ各區毎ニ届出ヘシ（則第十二條）

第一項ハ舊耕地整理法ニ依リ發起又ハ施行認可ヲ得タルモノニ準用アリ（則第七十一條）

（第五十六號様式）

工 事 着 手 届

何郡市町村何々耕地整理組合（地區）ハ何年何月何日工事着手致候ニ付此段及御届候也
年 月 日

住 所

何々耕地整理組合長（何々）

何

某

印

知 事

稅 務 署 長

宛（各 通）

備 考

一、耕地整理工事ニ伴フ縣營土木ケ所施工ノ際ハ關係土木管區事務所ヲ經テ當該工事着手ノ際其ノ旨組合ヨリ知事ニ届出ツルコト（大正七年一月農第二五六號内務部長通牒）

二、整理施行者ハ耕地整理施行ノ爲必要アルトキハ整理施行地區内ノ工作物又ハ木石等ヲ移轉シ除却シ又ハ破毀スルコトヲ得但シ之ニ依リ生シタル損害ハ之ヲ補償スヘシ（法第二十七條）
前項ノ規定ハ舊耕地整理法ニ依リ發起又ハ施行認可ヲ得タルモノニ適用アリ（法第九十五條）

一 法第十五條ノ土地修正又ハ設定地價調

整理施行地區内ノ土地中開墾着手後二十年ヲ經過セサル開墾ヲ爲シタル土地又ハ墾下年期新開免租年期地價据置年期ヲ有スル土地アル場合ハ工事着手ノ際地價ヲ修正シ又ハ設定ヲ要スルヲ以テ整理施行者ハ第四百四號様式ニ依リ耕地整理申告ノ險其ノ現況ニ依リ整理施行地區内ノ地價ヲ參酌シテ假

地價ヲ附シタル調書ヲ所轄稅務署長ニ差出スヘシ其ノ變更ヲ生シタルトキ亦同ジ (法第十五條、則第十條)

第三章 工事完了後組合解散迄ノ手續第四百四號様式參照

一 工事監督員派遣申請書

整理施行者ガ耕地整理工事監督ノ爲技術員ノ派遣ヲ請ハムトスルトキハ第五十七號様式ニ依リ市町村長ヲ經由シ知事ニ申請スヘシ (耕地整理獎勵規程)

(第五十七號様式)

工事監督員派遣申請書

- 一、地 區 名 何郡何町村大字何耕地整理組合(地區)
- 一、工事著手期日 何年何月何日着手

一、工事竣工豫定期日 何年何月何日迄何日間

一、工事施行面積 何町何反何畝何歩

右工事施行致度候ニ付監督員御派遣相成度此段及申請候也

年 月 日

何耕地整理組合長

氏

名

印

知 事 宛

備 考

一、可成工事監督ヲ要スル工事ノ種類ヲ附記セラレタシ

一 請負契約書及請書

耕地整理施行者ハ工事ヲ請負ニ附シテ施行セムトスルトキハ第五十八號様式乃至第六十號様式ノ請負契約ニ關スル書面ヲ作製スルヲ便トス之ヲ變更セムトスル場合モ亦同ジ (昭和五年三月福岡縣內務部耕地課調査)
(第五十八號様式)

收 入

請 負 契 約 書

印 紙

一金何萬何千圓也

但何郡何町村何々耕地整理組合(地區)工事請負金額内譯別紙設計書ノ通
此契約保證金何千何百圓也 但シ何公債額面何程何枚

今般前記金額ヲ以テ何郡何町村何々耕地整理組合(地區)工事請負契約ヲ締結スルコト左ノ如シ
第一條 本契約ヲ締結スルニ付便宜上委托者何郡何町村何々耕地整理組合長(代表者)何某ヲ甲
トシ請負人何某ヲ乙トス

第二條 乙ハ本契約締結ノ日ヨリ何日以内ニ工事ニ着手シ着手ノ日ヨリ何日以内ニ別冊設計書
及圖面ノ通竣功ノ上甲ニ引渡シ甲ハ竣功検査ノ結果適當ト認メタルトキハ乙ニ對シ其ノ請負
金額ヲ仕拂フモノトス但シ左ノ限度ニ於テ乙ハ甲ニ對シ既成工事ノ八割迄ノ内端金ノ請求ヲ
ナスコトヲ得

内端金渡ニ對スル出來形検査ハ第十二條ノ規定ヲ準用ス	
請負金額	壹千圓迄 一回
同	參千圓迄 二回
同	六千圓迄 三回
同	壹萬圓迄 四回
同	壹萬圓ヲ超ユルモノハ五千圓又ハ五千圓未滿ヲ増ス毎ニ一回 ヲ加フ

前項ノ工事施行ノ爲必要ナル工事及設備ハ一切乙ニ於テ負擔スルモノトス但シ天災地變等不

可抗力ニ依リ必要ヲ生シタルモノハ此ノ限ニ在ラス甲ガ竣功検査ノ結果設計書及圖面ト相違
アルトキ乙ニ對シ手直ヲ命シタル場合ハ乙ハ甲ノ指定期限迄ニ此レヲ施行スルモノトス

第三條 乙ニ於テ本契約ヲ履行セス又ハ失踪若ハ死亡其ノ他ノ事由ニ依リ履行シ能ハサル場合
ニ於テハ保證人ハ連帶シテ其ノ義務ヲ繼承履行スヘキモノトス
保證人ニ於テ其ノ義務ヲ履行セサルトキハ保證金ヲ沒收シ尙契約不履行ニ依ル損害ハ請負金
額中ヨリ清算ノ上控除シ尙不足アルトキハ之ヲ辨償セシムルモノトス

第四條 乙ハ契約保證金トシテ請負契約締結ト同時ニ請負金額ノ十分ノ一ニ相當スル現金又ハ
公債若ハ其ノ他ノ債券ヲ甲ニ提供スヘキモノトス但シ甲ニ於テ契約保證金ノ免除又ハ減額ヲ
ナスコトヲ妨ケス

前項公債證券ハ額面金額ヲ其ノ他ノ債券ハ時價ノ十分ノ八ヲ標準トシテ之ヲ定ム但シ記名債
券ニハ賣却委任狀ヲ添付スヘキモノトス

第五條 請負工事ハ甲ノ承諾ヲ得スシテ其ノ全部又ハ一部ヲ他人ニ讓渡シ若ハ下請負ヲ爲サシ
ムルコトヲ得ス

第六條 乙ハ請負工事施行ニ就テハ總テ監督官廳ヨリ派遣スル吏員及甲又ハ甲ノ指定シタル工
事監督員ノ指揮命令ニ從フヘキモノトス

第七條 乙ハ毎日工事場所ニ出勤シ工事ヲ擔當スヘシ但シ正當ノ事由ニ依リ工事場所ニ出勤ス

ルコト能ハサルトキハ甲ノ承認ヲ經テ相當ノ代理人ヲ定ムルコトヲ得

第八條 工事場所ニ於ケル前條ノ代理人及用人夫ノ行爲ニ就テハ乙ハ總テ其ノ責ニ任ス

前項ノ代理人及用人夫等ニ於テ不都合ノ所爲アルカ又ハ第六條ノ規定ニ從ハサルトキハ甲ハ乙ニ對シ其ノ交替ヲ要求シ或ハ退場ヲ命スルコトアルヘシ

乙ニ於テ前項ノ要求ニ應セサルトキハ甲ハ工事ヲ中止シ其ノ交替又ハ退場ヲ待チテ着手セシム此ノ場合ニ於ケル中止日數ハ契約期間ヨリ控除セサルモノトス

第九條 甲ニ於テ必要アル場合ハ工事ヲ増減シ又ハ計畫或ハ仕様書ヲ變更スルコトアルモ乙ハ之ヲ拒ムコトヲ得ス但シ其ノ變更ニ係ル部分ニ付テハ契約ヲ更正シ第二條ノ工事竣功期日ヲ變更スルモノトス

前項但書ノ場合ニ於テ更正部分ノ請負金額ハ前記請負金額及工事費明細書ノ割合ニ準シ甲ニ於テ決定ス但シ契約保證金額ノ増加ヲ要スルトキハ乙ハ其ノ増加金額ヲ直ニ甲ニ提供スルモノトス

第十條 工事ニ要スル材料ハ甲又ハ甲ノ委嘱シタル工事監督員ノ検査ヲ受ケタル後ニアラサレハ之ヲ使用スルコトヲ得ス

工事カ設計書並圖面ニ違ヒ若ハ検査ヲ受ケサル材料ヲ使用シタルトキ若ハ材料及出來形検査後ト雖モ天災地變等ノ不可抗力ニ依ラスシテ破損シタルトキハ相當期限ヲ定メテ修補ヲ命スルコトアルヘシ但シ之カ爲ニ要スル費用ハ乙ノ負擔トス

乙ニ於テ前項ノ義務ヲ履行セサルトキハ甲ニ於テ之ヲ執行シ其ノ費用ハ請負金額及保證金額ヨリ清算ノ上控除スルモノトス

第十一條 第二條ノ工事竣功期限内ニ竣工ノ見込ナキトキハ甲ハ之ヲ乙ニ催告シ職工人夫ノ増加又ハ材料ノ整備ヲ命スルコトアルヘシ若シ乙ニ於テ之ニ應セサルトキハ保證人ヲシテ之ヲ爲サシメ保證人ニ於テ之ヲ拒ムトキハ本契約ヲ解除シ甲ハ未拂金ヲ以テ殘工事ヲ施行スルコトアルヘシ但シ其ノ損害ハ全部乙ノ負擔トス

第十二條 乙ハ請負工事竣功シタルトキハ甲ニ對シ竣功検査ヲ請求スヘシ甲ハ前項ノ請求アリタルトキハ遲滞ナク監督官廳ニ稟請シ當該技術員立會ノ上竣功検査ヲ行フモノトス

第十三條 第二條ノ工事竣功期限ニ至リ尙工事竣功セサルトキハ乙ハ違約金トシテ工事竣功期日經過後一日ニ付請負金額ノ千分ノ一ニ相當シタル金額ヲ甲ノ指定シタル期日迄ニ差出スヘシ違約金總額ハ請負金額ノ十分ノ一ヲ超過スルコトヲ得ス

乙カ前項違約金ヲ指定ノ期日迄ニ納入セサルトキハ甲ハ契約保證金ヲ以テ之ニ充テ尙不足金額ハ請負金額中ヨリ控除スルモノトス

第十四條 監督官廳ノ命令又ハ總會ノ議決ニ依リ甲ニ於テ工事ヲ中止シ若ハ廢止スル場合ハ保證金ヲ還付シ既成工事並検査済材料ニ對スル金額ヲ決定シ乙ニ支拂フモノトス但シ検査済材料ハ乙ノ要求ニ依リ之ヲ還付スルコトヲ妨ケス

前項ノ場合ニ於テ乙ハ異議ヲ申立又ハ損害賠償ノ請求ヲ爲スコトヲ得ス

第十五條 第十一條又ハ第十七條ニ依リ解約シタルトキハ保證金ヲ沒收シ乙ハ既成工事ニ對スル請負未拂金ヲ甲ニ請求スルコトヲ得ス尙之ニ依リテ生シタル損害ハ甲ニ於テ其ノ責ニ任セス

第十六條 工事施行ニ關シ他人ニ損害ヲ與ヘタルトキハ乙ニ於テ賠償ノ責ニ任ス若シ乙カ其ノ義務履行ヲナサ、ル爲他人ノ請求ニ依リ甲ニ於テ損害ヲ賠償シタルトキハ第十條第三項ノ規定ヲ準用ス

第十七條 左ノ場合ニ於テハ甲ハ本契約ヲ解除スルコトアルヘシ

- 一、乙ニ於テ本工事ニ關シ不正ノ行爲アリタルトキ
- 二、乙ニ於テ本契約ヲ履行スルノ誠意ナシト認メタルトキ
- 三、乙カ本契約ニ違反スル行爲アリタルトキ
- 四、乙カ故意ニ工事ヲ遅緩セシムル疑アルトキ

第十八條 工事施行上必要ナル場合ニ於テ甲ヨリ乙ニ對シ工事ノ中止ヲ要求シタルトキハ之ヲ拒ムコトヲ得ス但シ其ノ中止シタル日數ハ請負工事竣功期間ニ算入セス

前項ノ場合ニ於テ中止ノ爲乙カ損害ヲ被ルコトアルモ甲ハ其ノ賠償ノ責ニ任セス

第十九條 第十條其ノ他本契約ニ基ク甲ノ認定又ハ設計書及圖面ノ解釋ニ對シテハ乙ハ異議ヲ申立ツルコトヲ得ス

第二十條 工事施行中又ハ工事受渡前ト雖モ必要アルトキハ甲ハ無償ニテ既設工作物ノ使用ヲ

爲スコトヲ得

右契約ノ條件ヲ確守シ相互異議無キコトヲ證スル爲本書二通ヲ調製シ各壹通ヲ領置スルモノトス

昭和 年 月 日

何郡何町村何々耕地整理組合(地區)

右組合長(代表者)

何郡何町村大字何

請負人

何郡何町村大字何

保證人

氏 名 ①

番地 氏 名 ①

番地 氏 名 ①

番地 氏 名 ①

番地 氏 名 ①

(第五十九號様式)

請負契約變更承諾書

收入 印紙

一金何萬何千圓也

金何萬何千圓也

金何千何百圓也

金何百圓也

變更請負金額

元請負金額

增加(減少)金額

但シ何公債額面契約保證金増加(減少)金額何程何枚

- 二 工事變更ノ個所及内課金額ハ別紙設計書及圖面ノ通トス
 - 三 工事竣功期日ハ昭和何年何月何日ト改ム
- 右昭和何年何月何日締結シタル請負契約書中變更ノ義承諾候也

昭和 年 月 日

何郡何町村大字何

番地

請負人

氏

名

印

何郡何町村大字何

番地

保證人

氏

名

印

何郡何町村何々耕地整理組合(地區)

組合長(代表者)

何

某殿

(第六十號様式)

請書

印 收 入
紙

一金何千何百圓也

但シ何郡何町村何々耕地整理組合(地區)工事請負金額内課別紙設計書ノ通

工事着手期日

昭和 年 月

日

工事竣功期日

昭和 年 月

日

今般前記金額ヲ以テ右工事請負契約締結候ニ付請書差出候也

昭和 年 月 日

何郡何町村大字何

番地

請負人

氏

名

印

何郡何町村何耕地整理組合(地區)

組合長(代表者)

何

某殿

備考

- 一、輕易ナル請負工事ノ場合ハ請書ヲ以テ請負契約書ニ代用スルコトヲ得
- 二、請負契約書及請書ニハ左ノ收入印紙ヲ貼用シ證書作成者ニ於テ消印スルモノトス但シ變更ノ場合亦同シ

記載 金 高

五十圓以下ノモノ

二 錢

百圓以下ノモノ

三 錢

五百圓以下ノモノ

十 錢

千圓以下ノモノ

二十 錢

一 一八
 五十錢
 一 圓
 三 錢

記載金高ナキモノ

- 三、物件供給及勞力供給契約書ハ本書式ニ準シ適宜作製スルコト但シ變更ノ場合モ亦同シ
- 四、揚水機ニ關スル契約等特殊ノモノハ當該物件供給者ト交渉ノ上適宜作製スルコト
- 五、本書式ハ各組合地區ノ實情ニ依リ適宜取捨撰擇スルヲ妨ケス

一 耕地整理補助金交付申請書

耕地整理補助金ノ交付ヲ受ケムトスル組合地區ハ八月末日迄ニ市町村長ヲ經由シテ第六十一號様式ノ願書ヲ知事ニ提出スヘシ(耕地整理費補助規程)補助金ヲ交付スヘキ耕地整理地區ノ面積ハ五町歩以上ナルヲ要ス (同上)

(第六十一號様式)

耕地整理補助金交付申請書

本組合(地區)ニ於テ耕地整理工事施行致度候條補助金交付相成度耕地整理費補助規程ニ依リ關係書類相添へ此段申請候也

年 月 日

知 事 宛 何耕地整理組合長(何々) 何 某

記

一、整理地區ノ名稱及地區ノ總面積

名 稱 何々耕地整理組合(地區)
 總 面 積 何町何反何畝何歩

二、事業費收支豫算

別 紙

三、組合設立(整理施行)認可年月日

着 手 何年何月何日
 竣成豫定 何年何月何日

備 考

- 一、事業二ヶ年度以上ニ亘ル場合ハ當該年度ノ收支豫算書ノ外各年度ニ區分セル收支豫定書添附ヲ要ス
- 二、補助金ハ耕地整理事業ニ關スル工事又ハ設備ニ要シタル費用精算額中測量設計費用、地區内漬地代(溜池敷ヲ除ク)家屋移轉料其ノ他補償費ヲ除キタルモノ、百分ノ五以内トス但シ開墾又ハ開田ヲ爲ス地目變換ハ其ノ部分ニ屬スルモノニ對シ百分ノ十五以内トス

一 耕地整理費收支精算書

耕地整理補助金ノ交付認可ヲ受ケタル組合地區ハ十月末日迄ニ第六十二號
様式ノ收支精算書ヲ提出スヘシ

(第六十二號様式)

耕地整理費收支精算書

昭和何年度本組合(地區)收支精算書別紙ノ通ニ候條耕地整理費補助規程第六條ニ依リ此段及報告
候也

年 月 日

何耕地整理組合長(何々)

氏

名

印

知 事 宛

昭和何年度何郡何町村何耕地整理組合(地區)收支精算書

收 入

科 目	豫算額	前年度迄收入済額	本年度收入済額	備 考
整理費賦課金				

計	町村補助金	寄附金	借入金	...

支 出

科 目	豫算額	前年度迄支出精算額	本年度支出精算額	同上ノ内補助規程第三條該當費用	備 考
一、工事費					
道路費					
水路費					
溜池費					
揚水機費					

知事宛

何耕地整理組合長(何々)

何

記

一、整理地區ノ名稱及地區ノ總面積

名稱 何々耕地整理組合(地區)

總面積 何町何反何畝何步

二、事業費收豫算書(二ヶ年度以上ニ亘ル場合ハ各年度ノ收支豫定書)

三、工事着手及竣工準定年月

工事着手 何年何月

竣工豫定 何年何月

備考

一、補助金ハ災害復舊改良ニ要スル工事費若ハ設備費精算額中測量設計費用及地區内潰地代家屋移轉料其ノ他補償費ヲ除キ地區總面積五町步以上ハ百分ノ十八以内同五町步未滿ハ百分ノ二十五以内トス但シ開墾助成法ノ適用ヲ受ケサル被害輕度ノモノハ百分ノ二十以内トス

一 災害復舊耕地整理收支精算書

災害復舊耕地整理補助ノ認可ヲ受ケタル組合地區ハ當該年度ノ工事終了後

直ニ工事終了面積竝第六十二號様式ニ準ジ收支精算書ヲ提出スヘシ但シ工事二ヶ年度以上ニ亘ルトキハ毎年十月末日迄ニ提出スヘシ(第六十二號様式參照)

一 開墾助成願

施行面積五町步以上ノ開墾、湖海ノ埋立若ハ干拓又ハ開田及之ニ伴フ灌漑排水ニ關スル施設又ハ道路堤塘ノ新設若ハ變更ヲ行フ者ニシテ助成金ノ交付ヲ受ケムトスル者ハ第六十四號様式ノ願書ニ左ニ掲クル書面ヲ添附シ工事開始前知事ヲ經由シ農林大臣ニ提出スルコト(開墾第二條)

開墾助成ニ關シ提出スル願書、届書(添附書類共)ハ所轄市町村長ヲ經由シ各三通ヲ知事ニ提出スヘシ(大正十五年七月縣告示第五百十號 耕地整理並開墾助成出願又ハ届等ノ書類提出ニ關スル規程)

(第六十四號様式)

開墾助成願

正副三通

別紙設計書記載ノ事業ヲ施行政度候ニ付助成相成度開墾助成法令ニ依リ此段相願候也

年 月 日
事務所 福岡縣何郡市町村大字何々番地
何耕地整理組合長 氏 名

農林大臣宛

添 附 書 類

- 一、設 計 書 (第六十五號様式)
- 二、事業年度ヲ定メタルモノニ在リテハ事業年度ヲ記載シタル書面
- 三、各年度收支計算見込書 (第六十九號様式)
- 四、助成金交付ノ事業ニ付認可、許可ヲ證スル書面 (第十九號様式及第四百十號様式)
- 五、規 約

備 考

- 一、共同施行及一人施行ノ場合ハ願書ニ住所及職業ヲ肩書シ且生年月ヲ附記スルコト以下各様式之ニ做フ
- 二、添附書類中一人施行ノ場合ハ規約ヲ要セス又共同施行ノ場合ハ代表者ヲ定メ委任狀ヲ添附スルコト
- 三、認可許可ヲ證スル書面ハ干拓ニ關スル許可書又ハ耕地整理組合設立若ハ施行認可書ノ寫トス

(第六十五號様式)

設 計 書

- 一、事業施行地ノ現況及事業ノ目的
- 二、事業ノ計畫説明
- 三、主要工事ノ仕様
- 四、工事施行前後ノ土地ノ地目別合計 (第六十六號様式)
- 五、事業施行ニ依リテ得ヘキ利益
- 六、事業施行地及之ニ隣接スル土地水面ノ現形圖
- 七、豫 定 圖
- 八、工事ノ開始及終了ノ豫定期
- 九、工事ノ年度割豫定 (第六十七號様式)
- 十、事業ニ要スル費用豫算並明細書 (第六十八號様式)

備 考

一、設計書中一乃至三及五乃至八ノ事項及十事業ニ要スル費用豫算ノ内明細書ハ耕地整理設計書ノ例ニ準シテ作製スルコト但シ工事ノ開始及終了ノ豫定期ハ年月日ヲ明示シ事業ニ要スル費用豫算中夫役現品ハ種目數量及換算金額ヲ記載シ其ノ換算ノ基礎ヲ具體的ニ説明スルコト又利益計算ハ耕地整理ノ例ニ依ルノ外小作調書ヲ作製シ小作料ニヨル收支計算ヲナスコト

- 二、開墾助成法第一條第一號又ハ第二號ノ事業ノミヲ行フ場合ニ在リテハ相互ノ關係ヲ説明スルコト
- 三、現形圖及豫定圖ノ様式ハ耕地整理ノ例ニ依ルノ外左ノ各號ニ依ルコト (開様式)
 - (一) 助成地域界ノ表示ハ周圍ヲ濃紅色ニシテ漸次淡色ニスルコト
 - (二) 買収スヘキ敷地ノ表示ハ朱線ヲ以テ買収敷地ノ外部ヲ圍ムコト
 - (三) 荒地ノ表示ハ荒田ニ付テハ薄紫色、荒畑ニ付テハ倍赭色ヲ塗り同色實線ヲ以テ外部ヲ圍ムコト
 - (四) 新設宅地ノ表示ハ赤色交叉線ヲ引キ同色點線ヲ以テ外部ヲ圍ムコト
 - (五) 土地各筆ノ境界ノ表示ハ現形圖ニ付テハ之ヲ省畧スルヲ妨ケサルコト
- 四、大面積又ハ計畫複雜ナル事業ニ付テハ地區内外ノ現況及計畫ノ概要ヲ知ルニ足ルヘキ一覽圖ヲ添附スルコト (大正十年十一月食局第一八九七號食糧局長通牒助成事務取扱上各地方統一ヲ保ツヲ要スル事項ニ關スル件)
- 五、荒地復舊事業ヲ行フ場合ハ設計書中事業施行地ノ現況ノ説明中ニ荒地免租年期ノ有無及其ノ年限別田畑面積(手續中ノモノハ其ノ見込)並被害ノ程度ヲ表示シ豫定圖中道路及水路ニ付テハ災害前ノ儘存スル部分、復舊スヘキ部分、新設スヘキ部分ヲ明カニスルコト (同上)
- 六、移住者招致ノ計畫アルモノハ設計書中事業ノ計畫説明ニ移住計畫ノ大要ヲ記載シ且豫定圖ニ移住者ノ住宅地ノ配當ヲ表示スルコト (大正九年十一月農局第一九七一號通牒移住者招致ノ計畫アル地區ノ設計書記載方ニ關スル件)
- 七、開墾助成法施行規則ニ掲ケタル書類ノ様式等ニ關スル件 (大正八年六月農局第六六八號農務局長通牒) 參照ノコト

(第六十六號様式)

四、工事施行前後ノ土地ノ地目別合計

地目	工事施行前面積		耕地擴張面積		面積	工事施行後ノ豫定面積	附記
	裏帳面積	實測面積	開田	開畑			
田							
畑							
山林							
原野							
何々							
小計							

合計	小計	何々	溝渠	道路

備考

一、耕地擴張面積欄ニハ畑山林原野等ヨリ開田又ハ開畑セラルヘキ面積ヲ記載スルコト(大正十年二月農局第一九一號農務局長通牒工事施行前後ノ土地ノ地目別合計記載方其ノ他ニ關スル件)

(第六十七號様式)

九、工事ノ年度割豫定

堰堤全	種	工	第一年度	第二年度	第三年度	第四年度	第五年度
		年					
部	度						

溜池	揚水機	潮除堤防	水路	道	伏	開田	開畑	何々
堤敷、堰管埋設、全部、築堤何分	基礎工事、据付、建物共全部	築堤何分	幹線何分、支線何分	幹線何分、支線何分	何個所	何町歩	何町歩	
築堤何分餘水		築堤何分潮止	幹線何分、支線何分	支線何分、小線何分	何個所	何町歩	何町歩	
			小線何分	小線何分	何個所	何町歩	何町歩	
				小線何分	何個所	何町歩	何町歩	
						何町歩	何町歩	

備考

一、助成事業ト非助成事業トヲ併セ行フ場合ニ在リテハ非助成事業ニ關スル工事ヲモ併セ記載(非助成事業專屬ノ工事ハ朱記)スルコト但シ非助成事業專屬工事ノ年度割ニ付テハ其ノ大要ヲ本表ニ附記スルカ又ハ事業ノ計畫説明中ニ説明スルモ差支ナキコト(開様式)

(六十八號様式)

事業ニ要スル費用豫算

科目	目	豫算總額	助成事業 所要額	附	記
工事費	堰堤費				
	溜池費				
	揚水機費				
	潮除堤防費				
	水路費				
	道路費				
	伏越費				
	開田費				
	開畑費				

何々々費	事務費	補償費	借入金	利子	豫備費	創業費	土地買収費	何々々	計

附 費用豫算明細書

耕地整理設計書ニ準ス

備考

一、夫役現品ニ付テハ其ノ換算金額ヲ各欄ノ金額中ニ合算シ尙其ノ金額ヲ朱書傍記スルコト(開様式)

二、助成事業ト非助成事業トヲ併セ行フ場合ニ在リテハ左ノ各號ニ依ルコト (同上)

(一)非助成事業ニ關スルモノヲ併セ記載スルコト但シ非助成事業ニ屬スルモノハ之ヲ朱記スルコト

(二)豫算總額欄ニハ兩者ノ豫算ノ合計ヲ記載シ同欄ノ下ニ助成事業所要額欄ヲ設ケテ(例示ノ通)之ニ助成事業所要額ヲ記載シ尙助成事業ト非助成事業トニ共通ノ費用ニ付テハ附記欄ニ助成事業所要額算出ノ基礎ヲ具體的ニ説明スルコト

三、助成事業ノミヲ行フ場合ニハ助成事業所要額欄ヲ削除スルコト

四、補償費ニ對シテハ團地内又ハ團地外ノ土地水面ニ關スルモノニ區分シ且團地内ハ耕地整理法第八條及第二十七條ニ依ル補償費ト其ノ他ニ區分スルコト

五、土地買收費ハ團地内ト團地外トニ區分スルコト

六、費用豫算ノ明細書ハ助成事業ト非助成事業トヲ併セ行フ場合ニ在リテハ助成事業專屬ノモノ及助成事業ト非助成事業トニ共通ノモノニ付テハ作り且適宜ニ專屬又ハ共通ノ區別ヲ示スコト但シ非助成事業專屬ノモノニ付テモ明細ヲ示スヲ便トスル場合ハ其ノ區別ヲ示シ之ヲ併記スルコト (開様式)

七、助成事業ト非助成事業トニ共通ノ事業費ニ付テハ左ノ標準ニ依リ助成事業所要額ト非助成事業所要額トヲ區分スルコト (大正九年四月農第四七〇〇號農務局長通牒助成非助成區分其他ニ關スル件)

イ、溜池、堰堤、揚水機等ニ關スル費用ハ水量割

ロ、水路ハ幹線ト支線トニ分チ幹線ニ付テハ水量割、支線ニ付テハ耕地ノ面積割但シ幹支線ニ分ツヲ困難トスル場合又ハ之ヲ分ツノ必要ナシト認ムル場合ハ幹支線共耕地ノ面積割ニ依ルコト

ハ、道路、橋梁ニ關スル費用、防水堤費、事務費ノ類ハ耕地ノ面積割但シ事務費ニシテ工事費割ヲ適當トスルモノハ之ニ依ルコト

八、特別ノ事由アル爲前項ノ標準ニ依ルヲ適當トセサルモノハ他ノ適當ナル標準ニ依ルコト此ノ場合ニ在リテハ其ノ事由ヲ説明スルコト (同上)

九、助成非助成共通事業費ニ助成率ヲ乘シテ算出スル助成事業所要額ハ錢位ニ止メ以下切捨ノコト (大正十年十一月食糧第一八九七號食糧局長通牒助成事務取扱上各地方統一ヲ保ツヲ要スル事項ニ關スル件)

十、助成率ノ算定ハ零下三桁迄算出シ三桁ヲ四捨五入シテ二桁ニ止ムルコト但シ特別ノ場合ハ此ノ限ニ在ラス (同上)

(第六十九號様式)

各年度收支計算見込書

收 入

計	第何年度	第一年度	年 度	科目	
				出資	工事前後
				金	ノ土地收
				益差額	徴
				年賦定期補助金	縣補助金
				助成金	何々雑収入
				小計	小計
				金繰り越	前年ヨリ繰
				計	計

支出

計	第何年度	第一年度	年 度	科目	
				事業費	償還金
				工事費事務員(創業管理費)持何々利子年賦金償還金	定期
				小計	小計
				金繰り越	次年度へ
				計	計

支出附表

事業費ノ年度別内譯書

科目	年度	工事費		何々費		計
		助成	非助成	助成	非助成	
	第一年度					
	第二年度					
	第三年度					
	第四年度					
	第五年度					
	附記					
合計						

備考

一、本表ハ收入支出ヲ併セテ一表ニ作製スルモ支障ナキコト
 二、本表ハ借入金ノ償還了スル迄ノ各年度ニ付之ヲ作成スルコト但シ支出附表ハ工事終了ノ年度迄ノモノニテ差支ナキコト

事業年度ヲ定メサルモノニ在リテハ年度ヲ年トスルコト以下之ニ做フ

三、夫役現品ハ收入ニ付テハ出資金中、支出ニ付テハ各欄ノ金額中ニ其ノ換算金額ヲ合算シ尙其ノ金額ヲ朱書傍記スルコト

四、收入中出資金ニ付テハ其ノ内容、借入金ニ付テハ借入先、利率、償還年限等、工事前後ノ土地ノ收益差額徴収金ニ付テハ徴収交付ノ差引残額ヲ掲記シ尙收益差額算出ノ基礎ノ大要、雜收入ニ付テハ大體ノ内容ヲ附記スルコト

五、揚水機ヲ設置スルモノニ在リテハ其ノ經常費ハ之ヲ維持管理費ニ加算スルコト

六、支出附表ノ科目ハ設計書中事業ニ要スル費用豫算ノ科目ニ依リ記載スルコト

七、助成事業ト非助成事業トヲ併セ行フ場合ニ在リテハ左ノ各號ニ依ルコト

(一)本表ニハ收入支出共兩者ノ合計ヲ記載スルコト

(二)支出附表ニハ設計書中事業ニ要スル費用豫算ニ基キ助成事業所要額ト非助成事業所要額トヲ區分併記スルコト (以上開様式)

八、縣補助金ニ付テハ補助事業ノ種類ヲ明カニスルコト尙補助金カニ科目以上ノ事業ニ對シ交付セラレタル場合ニシテ且ツ科目ニ依リ事業費ノ助成非助成區分率異ナルモノアルトキハ助成事業ニ關スル補助金ト然ラサルモノトノ區分基礎ノ説明ハ各科目別ニスルコト

九、耕地整理組合又ハ共同施行ニ在リテハ相當機關ノ審議ヲ經テ樹立スルコト變更ノ場合亦同ジ(昭和四年五月十一日農務局第一五三九號農務局長通牒)

一 開墾助成金請求書

開墾助成承認ノ指令ヲ受ケタル者ハ每事業年度終了後二箇月以内(通例十月末日迄)ニ開墾助成金請求書(第七十號様式)ニ前年度ノ事業成績書(第七十一號様式)及收支決算書(第七十二號様式)ヲ添へ知事ヲ經由シ農林大臣ニ差出スコト (開則第五條)

(第七十號様式) 其一

開墾助成金請求書

一金 何 圖

昭和何年度(自昭和何年何月何日)中事業ノ爲支出シタル金額何程ニ對スル十分ノ四

昭和何年何月何日指令第何號ニ基ク助成金交付相成度此段及請求候也

年 月 日

事務所 福岡縣何郡市町村大字何 番地

何耕地整理組合長 氏 名

送金希望地

福岡縣何郡市町村何郵便局(何銀行)

農林大臣

殿

備考

- 一、第六十四號様式備考一参照ノコト
- 二、事業ノ爲支出シタル金額ハ當該年度ニ支出シタル一切ノ金額中ヨリ素地ノ買入代金及借入金ノ利息其ノ他助成金ノ交付ヲ受ケサル金額ヲ控除シタルモノヲ記載スルコト (開様式)
- 三、昭和四年三月法律第三號施行前(昭和四年四月一日以前)助成金交付ノ指令ヲ受ケタル者ハ第七十號様式其ニ依ルコト
- 四、開墾助成法施行規則附則第五項ニ依リ指令ヲ受ケタル者ニシテ新舊兩法ニ依ル助成金ノ交付ヲ受クヘキ場合ニ於ケル請求書様式ハ第七十號様式其三ニ依ルコト(昭和四年六月農局第一五三七號農務局長通牒)

(第七十號様式) 其二

開墾助成金請求書

一金 何 圓

何年何月何日迄ニ事業ノ爲支出シタル總金額何程ニ對スル百分ノ六
支出總金額内譯

一、何年何月何日迄ニ支出シタル金額(開墾助成法施行規則第七條ノ規定ニ依ル決定額ニシテ前

年度迄ノ分)

何 程

二、何年何月何日以後ニ支出シタル金額(本年度分)

何 程

何年何月何日指令第何號ニ基ク助成金交付相成度此段及請求候也

年 月 日

事務所 福岡縣何郡市町村大字何

番地

何耕地整理組合長

氏

名 印

送金希望地

福岡縣何郡市町村何郵便局(何銀行)

農林大臣

殿

備考

- 一、第六十四號様式備考一参照ノコト
- 二、本例ハ昭和四年三月法律第三號施行前(昭和四年四月一日以前)助成金交付ノ指令ヲ受ケタル者ニ適用ス
- 三、支出總金額内譯第二號ノ金額ハ本年度支出シタル一切ノ金額中ヨリ縣ノ補助金ニ包含スル國庫補助金ニ相當スル金額、素地ノ買入代金其ノ他助成金ノ交付ヲ受ケサル金額ヲ控除シタル金額

ヲ記載スルコト (開様式)

(第七十號様式) 其三

開墾助成金請求書

一金何 圓

内譯

金何 圓

昭和何年何月何日迄ニ事業ノ爲支出シタル總金額何程ニ對スル百分ノ六

金何 圓

昭和何年度(自昭和何年何月何日)至昭和何年何月何日)中事業ノ爲支出シタル金額何程ニ對スル十分ノ四

昭和何年何月何日指令第何號及國和何年何月何日指令第何號ニ基ク助成金交付相成度此段及請求候也

年 月 日

事務所 福岡縣何郡市町村大字何

番地

何耕地整理組合長

氏

名

印

送金希望地

福岡縣何郡市町村何郵便局(何銀行)

農林大臣

宛

備考

一、第六十四號様式備考一参照ノコト

一、助成金算出ノ基本タル支出金額ハ従前ノ例ニ依ル助成金ニ付テハ開墾助成法施行規則舊第七條ノ規定ニ依ル決定額ニシテ前年度迄ノ分ヲ、現行法ニ依ル助成金ニ付テハ當該年度内ニ支出シタル一切ノ金額中ヨリ素地ノ買入代金及借入金ノ利息其ノ他助成金ノ交付ヲ受ケサル金額ヲ控除シタルモノヲ記載スルコト (昭和四年六月農務局第一五三七號農務局長通牒)

(第七十一號様式)

大正何年度(自大正何年何月何日)至大正何年何月何日)事業成績書

一、工事進捗ノ程度

工種	前年度迄ニ施行シタル工事ノ程度	本年度施行シタル工事ノ程度	翌年度以降ニ殘存スル工事ノ程度	附記
堰堤	何分	何分	何分	
溜池	同	同	同	
揚水機	同	同	同	

潮除堤防	同	同	同	同	同
水路	同	同	同	同	同
道路	同	同	同	同	同
伏越	同	同	同	同	同
開田	何町歩	何町歩	何町歩	何町歩	
開畑	同	同	同	同	
何々					

二、工事ヲ施行シタル部分ノ土地利用ノ状況
 土地ノ利用状況ハ各地目毎ニ反別ヲ掲ケ各栽培作物ノ種類及收量等ヲ記スルコト
 三、其ノ他重要ナル事項

備考

一、工事進捗ノ程度ニハ設計書中工事ノ年度割豫定ノ科目ニ依リ一切ノ工種ヲ記載（非助成事業專
 屬ノ工事ニ付テハ朱記）スルコト但シ非助成事業專屬ノ工事ニ付テハ其ノ概況ヲ欄外ニ説明ス
 ルモ差支ナキコト

二、工事ノ歩合ハ進行工事ト残存工事トノ實質上ノ歩合ヲ記載スルコト
 同上附記欄ニハ本年度施行シタル工事（非助成事業專屬ノ工事ヲ除ク）ノ内容及歩合算出ノ要領
 ヲ記載スルコト
 三、工事終了シタル年度ニ於テハ左ノ事項ヲ記載シタル書面ヲ添付スルコト但シ請求書差出期限迄
 ニ面積明カナラサル場合ニ在リテハ工事終了後一年内ニ追補スルコト
 (一)工事施行後ノ土地ノ地目別面積
 (二)工事施行前ノ畑山林原野池沼湖海其ノ他ノ區別ニ依リ工事施行後田又ハ畑ト爲リタル面積
 但シ正確ナル區別ニ依リ難キ場合ニ在リテハ見込ニ依リ記載スルコト（以上開様式）

(第七十二號様式)

大正何年度（自大正何年何月何日）
 至大正何年何月何日）收支決算書
 収入

科	目	金額	附記
出	資	金	
借	入	金	

耕地整理法第八條及第二十七條ニ依ル補償費ト其ノ他ニ區分スルコト（大正九年四月農第四七〇〇號農務局長通牒）

補償費ノ仕譯書ハ團地外ノ土地又ハ水面ニ關スルモノニシテ説明ノミニ依リ其團地外ナルコトヲ明カニシ難キ場合ハ其ノ位置ヲ圖示セシムルコト尙團地内ノ土地ニ關スル作毛ノ類（土地ノ利用方法トシテ植栽セル竹木ヲ含ム）ノ補償費ニ對シテハ助成セラレサルヲ以テ之ニ對スル仕譯書ハ添附ノ必要ナキコト（大正十年六月開墾及耕地整理主任官會議注意事項）

六、敷地買収費ニ對シ助成ヲ要スルモノニシテ既ニ提出シタル現形圖又ハ豫定圖ニ其ノ位置明カナラサルモノハ當該部分ヲ示ス畧圖ヲ差出スコト（同上）

七、縣補助金アルトキハ請求書進達ノ際縣ハ左記様式ニ依ル調書ヲ作成添附スルモノトス（大正十一年十月食局第二九二〇號食糧局長通牒）

（第七十三號様式）

縣補助金調書（昭和何年度分）

計	科目	補助金交付ノ	補助金金額	助成非助共	縣補助金中補	縣補助豫算ニ	助成事業ニ對
		基本タル事業費額又ハ面積	額	通事業費ノ區分率	助事業ニ對スル分	對スル國庫補助歩合	スヘキ國庫補助相當額

附記

- （一）本調書ハ補助ノ金ノ年度別ニ作成スルコト
- （二）二科目以上ニ對シ一括シテ交付シタル場合ニ於テ科目ニ依リ助成率異ナルモノアルトキハ其ノ異ナル科目別ニ相當分割記載スルコト
- 八、工事ヲ請負ニ附シタル場合ノ決算書ノ附記欄ノ記載ハ可成（別紙ニ認メ）左記ノ様式ニ依ルコト（大正十一年五月開墾及耕地整理主任官會議注意事項）

（第七十四號様式）

請負ニ附シタル工事	科目	目數	豫算額	同請負金額	出來形歩合			
					前年度迄	本年度	前年度迄	本年度

附記 請負金額カ著シク豫算ヲ超過スル場合ニ在リテハ其ノ主タル原因ヲ簡單ニ記載スルコト

九、左ノ費用ニ對シテハ助成金ヲ交付セサルコト（大正九年四月農第四七〇〇號農務局長通牒助成非助成區分其他ニ關スル件）

- イ、圃地内ノ土地ノ買入代金、地代及賃借料ノ類
- ロ、圃地内ノ土地、水面ニ關スル損害補償費（耕地整理法第八條及第二十七條ニ依ル補償費ヲ除ク）
- ハ、開墾地ノ利用ニ供スル家屋ノ建築費、農具ノ購入費、電力ノ使用料、用水使用料ノ類
- ニ、開墾地及工作物又ハ設備ノ維持管理費（工事手直費ヲ除ク）ノ類
- ホ、耕地整理完了事務費ノ類
- ヘ、金利
- ト、舉式費、交際費ノ類
- 10、レール牽曳機、拔根機等ヲ購入シタルモノニ付テハ其ノ借賃又ハ損料ノ見積額ニ對シ助成スルコト（同上）
- レール、牽曳機拔根機購入ノ場合ニ於ケル借賃又ハ損料ノ見積リハ便宜左ノ標準ニ依リ認定スルコト（大正十年十一月食局第一八九七號食糧局長通牒助成事務取扱上各地方統一ヲ保ツヲ要スル事項ニ關スル件）

使用年限	購入價額ニ對スル割合	記	事
一年	三、〇	購入費支出ノ年度ニ一回之ヲ見積ル	

二年	五、〇		
三年	七、〇		
四年	八、〇		
五年	九、〇		
六年	一〇、〇		

附記

- 一、使用年限ハ工事期間ニアラスシテ實際之ヲ使用スル年限ヲ意味ス
- 二、機械使用期間ノ見積方ハ購入ノ月ヨリ工事終了豫定期迄ノ期間内ニ於テ定ムルコト但シ一年未滿ノ端數ニ付テハ六箇月未滿ハ之ヲ切捨テ六箇月以上ハ之ヲ一年トス（大正十一年五月開墾及耕地整理主任官會議注意事項）
- 三、各地区ニ各年度ノ工事竣功部分ヲ明瞭ナラシムヘキ見取圖ヲ備ヘ置クコト（大正十年十一月食局第一八九七號食糧局長通牒助成事務取扱上各地方統一ヲ保ツヲ要スル事項ニ關スル事項）

一 收支計算證明

開墾助金ノ交付ヲ受クル耕地整理組合中施行面積百町歩以上ニ渉ルモノハ開墾助成金請求ト同時ニ第七十五號様式ノ收支計算書ヲ本縣及農林省經由會計検査院長宛提出スルコト(昭和二年七月會第九〇九號)
(農林省會計課長通牒)
(第七十五號様式)

收支計算證明

正副二通

本耕地整理組合ノ昭和何年度收支計算書別紙ノ通ニ有之候條關係書類添附此段及提出候也

年 月 日

福岡縣何郡市町村大字何

番地

何耕地整理組合長

氏

名

印

會計検査院長

添 附 書 類

殿

(一)開墾助成願寫

(二)開墾助成指令寫

(三)計畫書ノ大要(此分三通)

(四)收支豫算書

イ、支出豫算書中事業ニ要スル費用豫算寫

ロ、收支豫算ハ各年度收支計算見込書ニ依リ助成期間中合計(年度別ノ記載ヲ爲ササルコト)ヲ掲クルコト

(五)助成金請求書寫

(六)收支決算書

助成金請求書添附ノモノト同様ノモノタルコト但シ内譯ハ例ヘハ事務費ニ付テハ俸給何程、旅費何程、備品費何程、消耗品費何程等費目別ニ記載スル程度ニ止メ差支ナキ見込トス

(七)事業成績書

助成金請求書ニ添附ノモノト同様ノモノタルコト

備考

一、收支計算書ノ書式ハ昭和二年七月農林省耕地課調査計算證明ニ關スル參考資料ニ依ルコト但シ用紙ハ「フールスカップ」トシ横書トスルコト (様式省略)

二、第一號乃至第四號ノ書類ハ第一回ノ收支計算書ニ添附スルヲ以テ足ルコト

三、設計書又ハ事業主体ニ變更アリタルトキハ第一號乃至第四號ニ準シタル書類ヲ添附スルコト

一 工事開始並終了届

助成金ノ交付ヲ受クル者工事ヲ開始シ又ハ終了シタルトキハ遲滞ナク第七

十六號様式ノ工事開始届又ハ工事終了届ヲ知事ヲ經由シ農林大臣ニ差出ス
コト (開則第十條)

(第七十六號様式)

工事開始 (終了) 届

昭和何年何月何日指令第何號ニ基ク助成金交付ノ事業ハ昭和何年何月何日工事ヲ開始(終了)致候
ニ付此段及御届候也

年 月 日

事務所 福岡縣何郡市町村大字何

番地

何耕地整理組合長 氏

名 印

農林大臣

殿

備考

一、第六十四號様式備考一参照ノコト

一 開墾助成金交付ノ事業讓渡認可願

開墾助成事業ヲ讓渡セムトスルトキハ第七十七號様式ノ願書ヲ知事ヲ經由

シ農林大臣ニ差出スヘシ (開則第九條)

前項ノ規定ハ相續又ハ法人ノ合併ニ依リ助成金交付ノ事業ヲ承繼シタル者
カ引續キ助成金ノ交付ヲ受ケムトスル場合ニ之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ承
繼人タルコトヲ證スル書面ヲ差出スヘシ (開則第九條)

(第七十七號様式)

開墾助成金交付ノ事業讓渡認可願

何々ノ事由ニ依リ(別紙添附書類ノ区分ニ從ヒ)何年何月何日指令第何號ニ依ル助成金交付ノ事業
讓渡致度御認可ノ上ハ(讓渡ノ区分ニ從ヒ)開墾助成法令ニ依ル讓渡人ノ權利義務ノ一切ハ讓受人
ニ於テ之ヲ承繼可致候ニ付御認可相成度此段相願候也

年 月 日

事務所 福岡縣何郡市町村大字何

番地

讓渡人 何耕地整理組合長 氏

名 印

事務所 福岡縣何郡市町村大字何

番地

讓受人 何耕地整理組合長 氏

名 印

殿

農林大臣
備考

- 一、讓渡人又ハ讓受人個人ナルトキハ住所、職業及生年月ヲモ記載スルコト
- 二、死亡相續ノ場合ハ戶籍謄本ヲ添附シ相續人ノミヨリ申請スルコト
- 三、讓渡認可ヲ要スヘキ場合ハ埋立干拓事業ニ於テ加名又ハ除名ノ場合若ハ共同施行者ノ異動セル場合等ヲ包含ス

一 開墾助成設計書並各年度收支計算見込書變更願

開墾助成願ニ添附シテ差出シタル設計書並各年度收支計算見込書ヲ變更セムトスルトキハ其ノ事由ヲ具シ第七十八號様式ノ願書ヲ知事ヲ經由シ農林大臣ニ提出スヘシ（開則第四條）

事業年度及規約中事業施行ニ關係アル事項ヲ變更セムトスルトキモ亦本様式ニ準ズ（開則第四條）

（第七十八號様式）

開墾助成設計書並各年度收支計算見込書變更願

昭和何年何月何日指令第何號ニ依ル開墾助成設計書並各年度收支計算見込書變更致度候ニ付御認可相成度關係書類相添へ此段相願候也

年 月 日

事務所 福岡縣何郡市町村大字何

番地

何耕地整理組合長 氏

名

印

農林大臣

殿

添 附 書 類

- 一、變更設計書（圖面ヲ含ム）
- 二、各年度收支計算見込書
- 三、變更シタル事項及其ノ事由
- 四、認可ヲ證スル書面

備 考

- 一、設計書變更ノ場合ニ提出スル工事ノ年度割豫定及各年度收支計算見込書中既ニ經過セル年度ニ屬スル工事ノ工程又ハ豫算ノ年割額ハ事業成績書又ハ收支決算書ニ依リ記載スルコト（大正十一年五月開墾及耕地整理主任官會議注意事項）
- 二、開墾助成事業ノ停止、廢止又ハ法人ノ解散ヲ爲サムトスル場合モ亦本様式ニ準シ農林大臣ノ認可ヲ受クヘシ（開則第四條）
- 三、第六十四號様式備考一參照ノコト

一 開墾助成ニ關スル諸届

開墾助成金ノ交付ヲ受クル者ハ氏名、名稱、住所又ハ事務所若ハ代表者ノ變更、死亡、行衛不明、解散又ハ破産ノ事實アリタルトキハ遲滯ナク其ノ旨第七十九號様式ニ依リ農林大臣ニ届出ツヘシ (開則第十一條)

(第七十九號様式)

開墾助成事業施行者氏名(名稱又ハ代表者)變更届

昭和何年何月何日指令第何號ニ依ル助成金交付ノ事業施行者氏名(名稱又ハ代表者)左記ノ通變更
致候ニ付此段及御届候也

年 月 日

事務所 福岡縣何郡市何町村大字何 番地

何耕地整理組合長 氏 名

農林大臣

記

改	舊	氏	氏	名	名
		氏	氏	(名	(名
				稱)	稱)

備考

- 一、住所又ハ事務所ノ變更死亡又ハ行衛不明、解散又ハ破産ノ場合モ之ニ準シテ作製スルコト
- 二、死亡又ハ行衛不明ノ場合ニ於テハ戸主又ハ家族、解散又ハ破産ノ場合ニ於テハ清算人又ハ破産管財人ヨリ其ノ手續ヲ爲スヘシ (開則第十一條)
- 三、共同施行代表者ノ變更ハ共同施行者全員ノ委任狀ヲ添附スルコト
- 四、第六十四號様式備考一參照ノコト

一 開墾地移住割引證交付願

本土、四國、九州及沖繩ニ於ケル農業ヲ目的トスル開墾地ニ移住スル者ニシテ、汽車、電車、汽船ノ割引證ヲ受ケムトスル者ハ第八十號様式ノ願書ヲ知事又ハ所轄市町村長宛差出スモノトス (大正十一年二月農商務省告示第五十一號開墾地移住民ニ對スル汽車電車汽船ノ特別取扱方)

(第八十號様式)

開墾地移住割引證交付願

私等儀今般何府縣何郡何町村何々開墾地へ移住致度候ニ付汽車、電車、汽船ノ割引證御交付相成

度此段相願候也

年 月 日

住 所

福岡縣何郡市何町村大字何

番地

戸主 農 花 野 耕 作

Ⓢ

妻

何

花

子

長男

何

淳

造

何

歳

知事(又ハ市町村長)宛

備 考

- 一、開墾地移住割引證ノ配付ヲ受ケサル市町村居住者ハ直接本縣ニ請求スルコト
- 二、市町村役場ニ於テ割引證ヲ交付スル場合ハ本人カ開墾地ニ移住スルモノナルコトヲ開墾地ヲ所轄スル市區町村長カ證明シタル文書ヲ徴スルコト(大正十一年三月食第七一二號食糧局長通牒)

一 開墾地移住家屋建築費獎勵金交付申請書

開墾助成金ノ交付ヲ受ケ事業ヲ施行スル地區ニ移住シ開墾地經營ノ爲必要ナル家屋ヲ建築スル者ニ對シ家屋建坪三十坪以上ニシテ建築費(附屬建物ヲ含ム)總額千圓以上ノモノニ限リ一戸當金四百圓以内ノ獎勵金ヲ交付セラル、ヲ以テ之ニ該當スル者ハ第八十一號様式ノ願書ヲ毎年五月末日迄ニ正副二通ヲ町村長ヲ經由シテ知事ニ提出スヘシ(開墾地移住家屋建築獎勵規程)

(第八十一號様式)

開墾地移住家屋建築費獎勵金交付申請書

今般何郡何町村開墾地ニ於テ移住家屋建築致候ニ付獎勵金御交付相成度別紙書類相添此段及申請候也

年 月 日

住 所

移住家屋建築者

氏

名

Ⓢ

知 事 宛

添 附 書 類

一、家屋建築計畫書(第八十二號様式)

- 二、開墾面積並移住家屋建築ノ年次別計畫説明書
- 三、家屋建築者ト其ノ敷地所有者ト同一人ニアラサルトキハ家屋建築ニ關スル兩者間ノ契約書寫
- 四、移住者ニ對スル家屋又ハ移住者ノ耕作スル土地ノ貸付若ハ讓渡ニ關スル契約又ハ規程アル場
合ハ其ノ契約又ハ規程寫
- 五、自作農扶植其ノ他移住者保護獎勵ニ關スル施設ヲ爲サムトスル者ハ其ノ説明書

備考

- 一、添附書類ハ各二通ヲ提出スルコト
- 二、添附書類中第一號及第二號ノ事項ヲ變更セムトスルトキハ其ノ事由ヲ具シ知事ノ認可ヲ受クル
コト
- 三、第三號乃至第五號ノ事項ヲ變更又ハ新設ノ場合ハ其ノ旨知事ニ届出ツルコト
- 四、當該年度内ニ豫定ノ建築ヲ終了シ得サルトキハ其ノ理由ヲ具シ知事ニ届出ツヘシ

(第八十二號様式)

開墾地移住家屋建築計畫書

- 一、家屋建築地區名
- 二、開墾助成指令年月日(未タ指令ナキモノハ出願年月日)
- 三、建築計畫

番 號	建 物 種 類	マカズ 間 數	建 坪	建 築 材 料	建 築 費 豫 算	起 工 及 竣 工 時 期	宅 地 面 積	附 記
一ノ一	住 屋	幾 間	何 坪	木 造 瓦 葺	何 圓	年 年 月 月	何 坪	移住者ニ貸與シ何ケ 年賦賣却スル豫定等
一ノ二	納 屋	幾 間	何 坪	木 造 草 葺	何 圓	年 年 月 月	何 坪	
二	住 屋	幾 間	何 坪	木 造 瓦 葺	何 圓	年 年 月 月	何 坪	移住者建築

備考

- 一、本調書ニハ建築費豫算明細書及左ノ圖面ヲ附スルコト
 - イ、開墾地ニ於ケル宅地、道路、水路、耕地等ノ配置ヲ表示スル全地區略圖(縮尺三千分ノ一
乃至六千分ノ一)
 - ロ、宅地ノ面積宅地内家屋其ノ他ノ配置並家屋ノ方向間取及其ノ名稱等ヲ表示スル平面圖(百
二十分ノ一)

一 建築竣工届

獎勵金交付ノ指令ヲ受ケタル者家屋ノ建築ヲ竣ヘタルトキハ竣工届(第八
十三號様式)ニ建築費決算書(第八十四號様式)ヲ添ヘ知事ニ届出ツヘシ

計									
一段歩ニ付何程									
一圓ニ付何程									

假徴收額何程

差引金

何程徴收又ハ還付額

備考

- 一、本簿ハ單ニ一例ヲ示シタルニ過キササルヲ以テ組合(地區)ノ事實ニ依リ適宜作製スルヲ要ス
- 二、段別割、地價割等簡單ナル賦課方法ニ依リ徴收スヘキモノニシテ徴收簿ニ賦課ノ標準課率等ヲ記載スルモノハ本簿ヲ調製スルニ及ハス

(第八十六號様式)

整理費徴收簿

何年度何々割

番號	徴收區分	賦課ノ標準課率	金額	收入日	備考	氏名
一	第一期年月日 第二期年月日	何々何程	円	何月何日		
	第一期				何ノ誰
	第二期				何某

備考

- 一、賦課原簿ニ依リ徴收スルモノニハ賦課ノ標準及課率ノ欄ヲ省略スルモ妨ケナシ
- 二、徴收期限及課率ハ當初ノ一人分ニノミ記載スヘシ
- 三、各期毎ニ徴收簿ヲ作製スルモ妨ケナシ此場合ニ於テハ標記何々割ノ下ニ徴收區分及徴收期限ヲ記載シ様式中ノ該欄ヲ省略スルコトヲ得
- 四、備考欄ニハ還付、缺損其他ノ事故ヲ記載スヘシ
- 五、帳末ニハ每期集計ヲ付シ測定額、收入済額(日計通計ヲ要ス)收入未済額ヲ記載スヘシ

- 六、收入濟月日欄ニハ受領者ニ於テ收入シタル日ヲ記入認印スヘシ
- 七、夫役現品ノ賦課簿ハ本様式ニ準シ調製シ金額ノ上ニ賦課員數ノ一欄ヲ設ケ夫役及現品賦課ノ數量ヲ記載スヘシ
- 八、借入金、補助金、不用品拂代其ノ他賦課金ニアラサル收入ハ適宜收入簿ヲ調製シ整理スヘシ(整理費收入簿ハ第八十八號様式整理費支出簿ニ準シテ作製スルモノトス)
- 九、會計係ニ於テ收入金ヲ受領シタルトキハ領收證ヲ納人ニ交付スルト同時ニ徵收簿ニ登記シ且收入憑書ハ各種目毎ニ分綴シ日計及通計ヲ附シテ保管スヘシ
- 一〇、組合費納入告知通知書並領收證書及支拂證明書ハ第八十七號様式ニ依ルヲ便宜トス

(第八十七號様式) 其一

組合費納入通知書並領收證書

第 號	昭和	年度第	期	組合費	納 人	本町村大字
納 入	一金		評 定	價 額	割 割	何
通 知	計 金		反 別	割 割		某
書 知	右昭和	年 月 日	昭和	年 月 日	日領收	何
	年 月 日		何耕地整理組合長	何	某	何

.....(切取線).....領收者印.....

第 號	昭和	年度第	期	組合費	納 人	市町村大字
領 收	一金		評 定	價 額	割 割	某
證 書	右領收	候 也	反 別	割 割		某
	年 月 日		何耕地整理組合長	何	某	何

備 考

- 一、本書ノ番號ハ整理費徵收簿ノ番號ト符合スルヲ要ス
- 二、夫役現品及雜收入納入通知書及領收證書モ本様式ニ準シテ作製スヘシ
- 三、納入通知書及切取線ノ領收者印ハ現金ヲ領收シタル者ノ印ヲ押捺スヘシ

(第八十七號様式) 其二

第 款第 項	何 費
--------	-----

一金何圓何拾何錢也
但道路築立人夫賃何月何日ヨリ何月何日迄何日分日當壹日金何圓何拾何錢

右領收候也

年 月 日

住 所

何

某

印

何耕地整理組合長

某殿

備考

一、金額ノ數字ハ壹貳參拾等ヲ用ヒ訂正ノ個所ハ認印スヘシ

二、營業ニ關スル金拾圓以上ノ領收書ハ收入印紙(金三錢)ヲ貼付消印スヘシ(印紙稅法第四條第

五條)

三、代理人ニテ受領ノ場合ハ委任狀ヲ添附スヘシ

(第八十七號樣式) 其三

支拂證明書

第 款第 項

組合長

認印 一金 何拾錢也

何 費

但何銀行借入申込書送附用郵稅(郵便切手參錢貳拾枚代)

右支拂致候モ領收證書ヲ徴シ難ク候ニ付支拂證明候也

年 月 日

會計係評議員

何

某

印

何耕地整理組合長

某殿

(第八十八號樣式)

整理費支出簿

△ハ朱書

第一款事務費

第一項雜給

年	月	日	摘	要	豫	算	支	出	殘
.....	豫算決議高		二八〇〇〇〇				
.....	委員日當何某渡				五〇〇〇	二七五〇〇〇	
.....	豫算變更決議高		二〇〇〇〇			二九五〇〇〇	
.....	何月分計		三〇〇〇〇		五〇〇〇		
.....	雇人給何某渡				三〇〇〇	二九二〇〇〇	
.....	月日何某渡ノ分過拂ニ付戻入				五〇〇〇	二九二五〇〇	

.....	何々豫算不足ニ付豫備費ヨリ補充	一〇〇〇〇	三〇二五〇〇
.....	何月分計		一〇〇〇〇	二五〇〇
.....	通計		三一〇〇〇〇	七五〇〇

備考

- 一、各項毎ニ口座ヲ設ケ整理スヘシ
- 二、支出ノ寡少ナル組合(地區)ニ於テハ各年度ヲ通シテ記載スルモ妨ケナシ
- 三、組合長ニ於テ支出ヲ爲サムトスルトキハ支出上必要ノ事項ヲ調査シ憑書ノ欄外見易キ個所ニ該當豫算費目ヲ記入認印シ會計係ニ交付スヘシ但シ豫備費ヨリ支出シ若ハ他ノ費目ヨリ流用支出スヘキモノハ尙其旨ヲ附記スヘシ (會計規程第四條)
- 四、支出憑書中正當受取人ノ領收證ナキモノハ會計係ニ於テ之ヲ徴スヘシ但シ領收證ヲ得難キ事由アルトキハ其ノ旨ヲ支出憑書ニ朱書シ組合長ノ認印ヲ受クヘシ
- 五、支出憑書中數量ニヨリ積算ヲ要スルモノハ其單價ヲ記入セシムヘシ (同第五條)
- 六、會計係支出ヲ完了シタルトキハ其憑書ハ豫算ノ費目毎ニ編綴シ月計及通計ヲ付シテ保管スヘシ (同第六條)
- 七、整理費收入簿モ本様式ニ準シテ作製スルモノトス

七、組合長ニ於テ支出ヲ爲サムトスルトキハ工事ニ付テハ出來形検査書、材料物品ニ付テハ検査證明書ヲ工事監督員等ヨリ徴スルヲ可トス

(第八十九號様式)

現金受拂簿

△ハ朱書

年	月	日	摘要	受	拂	残
.....	何所ヨリ一時借入金	五〇〇〇〇		
.....	事務費		五〇〇〇	
.....	事業費		一〇〇〇〇	
.....	何月分計	五〇〇〇〇	一五〇〇〇	
.....	反別割	一〇〇〇〇〇		
.....	何々割	八〇〇〇〇		
.....	事務費		三〇〇〇	
.....	同△		五〇△ 〇△ 〇△	

備考

- 一、借入金、保證金ハ各口座ヲ設ケ整理スヘシ
 - 二、借入金ヲ爲シタルトキハ第九十二號様式ノ借入金臺帳ヲ作製記入スルヲ便宜トス
- (第九十一號様式)

職工、人夫、使役簿

年月日	要件	歩合賃金	氏名
.....	地盤切下人夫一人	〇〇〇	何ノ某
.....	何々工事石工何分	〇〇〇	〇
.....		〇	〇

(第九十二號様式)

借入金臺帳

起債認可年月日	年 月 日	借入年月日	年 月 日	要 摘
利率	年利率何分何厘(又ハ日歩何錢)	償還期限	年 月 日	
償還方法	自年月日据置(何ヶ年賦)至年月日(又ハ定期償還)	元金及利息支拂期日	何月及何月ノ二期	

借入金額

借入先

償還年次表

年 度	拂込年月日	償 還 金 額		償還未済金	記 事
		元 金	利 子		

一 滞納處分請求書

耕地整理組合員カ組合費、夫役現品ニ代ルヘキ金錢耕地整理法第三十條第一項、第二項ノ規定ニ依リ支拂フヘキ金錢又ハ延滞利息若ハ過怠金ヲ滞納スルトキハ耕地整理法第七十九條ニ依リ組合長ハ第九十三號様式ニ依リ滞