

52
7
294

判事補原篇三閱
奈良村正則編纂

訴訟手續

全

山形

有斐堂發兌

持16
852


判事補原篤三閱
奈良村正則編纂

訴訟手續

全

山形

有斐堂發



凡例


一本書ハ明治五年以降明治十七年二月廿九日ニ至ル迄ノ布告達民刑事訴訟上現行ニ掛ルモノヲ普ク編纂セシモノナリ

一凡ソ法律ハ既往ニ遡ラサル原則ナレハ後令ニ因リ前令ノ改廢ニ屬スルモノハ今日ニ之レヲ要シスト雖モ其契約シシノ當時ノ法律ニ背戻セサルモノハ全ク効力ヲ有スルヲ以テ編者撰リニ之ヲ省略セズ乃チ(舊法參考)ノ目ヲ置キ以テ看者ノ便ニ供ス

一書中(治)(刑)(刑附)ノ三區別ヲ付シタルハ治ハ治罪法刑ハ刑法ニシテ刑附ハ刑法附則ト言フノ意ナリ則チ單箇ヲ主トシ以テ專ラ紙數等ノ減殺シテ低價ニ刊行ナランヲ望メハナリ

明治十六年八月

編者識



訴訟手續目次

第一編	總則
第一章	裁判所位置及管轄區畫
第二章	布令制限
第三章	布令周知日數制限
第二編	民事
第一章	民事裁判所權限
第二章	勸解
第三章	勸解規則
第四章	勸解手續
第五章	民事訴訟ハ一應勸解ヲ乞フヘシトノ事
第六章	訴答文例
第七章	負債者失踪後ノ訴訟
第八章	訴訟用印紙規則
第九章	代言
第十章	代言規則
第十一章	代言人ニ非ル者訴訟ニ件以上ノ代人ナラサル事
第十二章	文部省所轄大學校法學部ニ於テ法律學卒業ノ者ハ出願ノ定期及試験ヲ要セス代言免許ノ事

第七章 代人規則

第八章 出訴期限

第九章 勸解中出訴満期ニ至ルモノハ不調ノ翌日ヨリ三十日間期限猶豫ノ事

第十章 裁判執行出訴期限

第十一章 裁判受理不受理

第十二章 證據

第一節 返濟期限ナキ証書ハ十二月ノ内濟方申付ノ事

第二節 略記ノ証書ハ裁判上証据ニ不相立事

第三節 預金敷証封印ノ儘ナル歟或ハ融通使用ヲ爲サ、ルノ明文ナキモノハ貸金同様タルトノ事

第四節 連借証書之事

第五節 金敷等借用證書讓渡ノ節書換ヒサレハ讓渡ノ効ナキ事

第六節 証書中原因ナキ償金ヲ取結ヒタルモノハ裁判上無効タル事

第七節 太陰曆内ニ結ヒタル約定証書其期太陽曆ニ掛ル時ハ其日數ヲ加ヘ計算ノ事

第十三章 裁判請書

第十四章 闕席裁判

第十五章 訴訟入費

第一節 訴訟入費償却規則

第二節 訴訟入費請求方

第三節 初審控訴及ヒ上告ノ入費償却方區分

第四節 人民ヨリ地方官吏ニ掛ル訴訟ヲ爲シ官吏敗訴ノ節入費ノ事

第十六章 裁判執行

第十七章 身代限

第一節 華士族平民身代限規則

第二節 僧侶身代限規則

第三節 僧侶身代限ノ節寄附帳什物處分ノ事

第四節 身代限ノ節六十日間揭示ノ事

第五節 負債主身代限ニ遇ヒタル節ハ債主定期限内出訴スルヲ得ル事

第六節 裁判上入札或ハ糶賣ハ裁判官ノ見込ニ任ストノ事

第七節 身代限ノ處分ヲ受ケタルモノ他ニ金敷等貸付ノ証書アル時ハ其証書處分ノ事

第八節 父兄ト同居ノ子弟并ニ別居異産者身代限ノ節處分ノ事

第九節 諸坑業稼ノ者身代限ノ節處分ノ事

第十節 負債主身代限ノ節其財産中ニ質入書入ノ地所アリ債主出訴セサル時ハ其代金ヲ戸長ニ預ケ置ク事

第十八章 金敷貸借受人証人辨償規則

第十九章 控訴上告手續

第廿章

利息

第一節 利息制限法

第二節 利息制限外ノ質入証書ニ戸長公證ノ事

第廿一章 地所質入書入

第一節 地所質入書入規則

第二節 壬申二月十六日以後ノ証書ニテ質地ヨリ起ル訴訟ハ糶賣ノ處分ニ及フヘキ事

第三節 明治六年八月以後年明不受戻質地ハ直ニ糶賣處分ノ事

第四節 質入書入ノ地期明ノ節地主逃亡或ハ死去シテ示談スヘキ親屬ナキ時ハ其地ハ金主ノ所有ニ歸スル事

第廿二章 動産不動産書入金穀貸借規則

第廿三章 建物書入質

第一節 建物書入質規則

第二節 地所建物書入質ノ節負債主實印ナキモノ處分ノ事

第三節 地所建物書入質ノ節負債主實印ナキトキハ二名以上ノ保証人ヲ立ツル事

第四節 諸建物書入質規則中ノ造作ト稱スル種類ノ事

第廿四章 船舶質買書入質ノ事

第廿五章 戸長自ラ地所建物船舶質買書入書入スル時ハ次役ノ者公証ノ事

第廿六章 土地質買讓渡規則

第廿七章

地所建物船舶質買讓渡及ヒ質入書入ノ公証猶豫ノ事

第廿八章

人事

第一節 私生ノ子處分ノ事

第二節 夫婦間不得止時ハ離縁ヲ出訴スルヲ得ル事

第廿九章

呼出

第一節 裁判所ノ呼出ヲ受ケ遅参又ハ不参スルモノ罰令

第二節 民事勸解ニテ遅不参者ヲ罰シタル時ハ檢察官ニ通知ノ事

第三節 遅不参ノ罰ヲ受ケタルモノ上告ノ事

第三十章

證券印紙規則

第三編

刑事

第一章 刑事裁判所權限

第一節 違警罪裁判所權限

第二節 輕罪裁判所權限

第三節 重罪裁判所權限

第四節 控訴裁判所權限

第五節 大審院權限

第六節 高等法院權限

第二章 告訴

第三章 告發

目次五

第四章 無能力者

第五章 法律ニ定メタル代人

第六章 民事擔當人

第七章 私訴期滿免除

第八章 私訴

第九章 刑事裁判費用

第十章 被告人免訴又ハ無罪ノ言渡ヲ受ケタル時其訴訟ノ原由ニ因リ損害要償

第十一章 私訴裁判執行

第十二章 証人

第一節 証人豫審之心得

第二節 証人公判ノ心得

第三節 証人罰則

第十四節 証人トナルヲ得サルモノノ事

第十三章 鑑定人

第一節 鑑定人豫審ノ心得

第二節 鑑定人公判ノ心得

第三節 鑑定人罰則

第十四章 証人鑑定人宣誓書式

第十五章 証人鑑定人押印心得

第十六章 保釋

第十七章 責付

第十八章 被告人民事原告人豫審判事ヲ忌避スルヲ得ル事

第十九章 豫審判事ノ處分ニ付會議局ニ故障ヲ爲スヲ得ル事

第二十章 豫審及ヒ其終結并ニ會議局ノ言渡執行或ハ執行セサル事

第二十一章 會議局ノ言渡ニ對シ上告シ得ル事

第二十二章 公判

第一節 被告人心得

第二節 訴訟關係人ノ心得

第三節 上訴

第四節 訴訟關係人裁判言渡書請求スルヲ得ル事

第五節 裁判執行停止ノ事

第三十三章 上告

第三十四章 哀訴

第三十五章 再審ノ訴

第三十六章 裁判管轄ヲ定ムルノ訴

第三十七章 被告人ノ財産差押ノ事

第三十八章 所屬代人規則

第三十九章 使了規則

訴訟手續

○第一編 總則

○第一章 裁判所位置及管轄區畫

明治十六年一月十日第二号布告
 明治十四年十月十五日第十号布告
 明治十六年二月一日ヨリ施行ス
 右奉 勅旨布告候事

山形 奈良長村正則編纂

裁判所一覽表

控訴		治安府縣國名區郡名
本廳	始審	
東		京橋區
東京		
本所區	下谷區	芝區
本所區	下谷區	麴町區
本所區	下谷區	東京府武藏
本所區	下谷區	日本橋區 京橋區
本所區	下谷區	芝區 麻布區 赤坂區 荏原 東多摩
本所區	下谷區	麴町區 四谷區 牛込區 小石川區
本所區	下谷區	本郷區 南豊島
本所區	下谷區	神田區 下谷區 淺草區 南足立 北豊島
本所區	下谷區	深川區 南葛飾

控										京									
枋木					水戸					千葉					横濱				
字都宮宇都宮					下妻					八日市場					八王子				
浦和					枋木					水戸					小田原				
枋木縣					茨城縣					千葉縣					神奈川縣				
武下藏總					常陸總					常陸總					武相摸				
中葛飾 北足立 新庄 入間 高麗 南埼玉 北葛飾					眞壁 猿島 結城 岡田 豐田 西葛飾					東茨城 那珂 久慈 多賀 鹿島ノ内					津久井 南西北 多摩				
河内 芳賀 塩谷 那須					下都賀 寒川 安蘇 篠田 足利					海上 武射 四郡 望陀					下植生 千葉 印旛 南相馬 東葛飾				
三浦區 鎌倉 高坐					久良岐 榑樹 都筑					足柄上 足柄下 大住 陶綾 愛甲									

裁										訴									
甲府					静岡					前橋					浦和				
谷村					掛川					沼津					熊谷				
山梨縣					静岡縣					群馬縣					熊谷縣				
甲斐					遠江					駿河					武藏				
南留都					東山梨 西八代 南中巨乳摩					豐田 磐田 長上 敷知 引佐 鹿玉 濱名					北埼玉 比企 男衾 横見 大里 榛澤 楮羅				
北留都					山名 周智 城東 佐野 榛原					那加 加茂ノ内					秩父				
					庵原 有渡 安部 志田 益津					碓氷 南北 甘樂 片岡 縁野 多胡 西群馬									

大														所																				
京都										新潟				長岡																				
宮津	福知山	園部	伏見	京都	相川	系魚川	高田	六日町	柏崎	長岡	新發田	上田	飯田	松本																				
中ノ島	宮津	福知山	園部	伏見	京都	相川	系魚川	高田	六日町	柏崎	長岡	新發田	上田	飯田	松本																			
京都府										新潟縣				越後																				
河内	攝津	丹波	丹波	丹波	山城	佐渡	東頸城	中頸城	南魚沼	刈羽ノ内	古志	北魚沼	三島	刈羽ノ内																				
讀良	交野	茨田	熊野	竹野	中與謝	加佐ノ内	天田	何鹿	加佐ノ内	船井	北桑田	宇治ノ内	紀伊	久世	相樂	綴喜	宇治ノ内	愛宕	葛野	宇治ノ内	全國三郡	西頸城	東頸城	中頸城	南魚沼	刈羽ノ内	古志	北魚沼	三島	刈羽ノ内				
西區	北區	西成	嶋上	島下	豊島	能勢	熊野	竹野	中與謝	加佐ノ内	天田	何鹿	加佐ノ内	船井	北桑田	宇治ノ内	紀伊	久世	相樂	綴喜	宇治ノ内	愛宕	葛野	宇治ノ内	全國三郡	西頸城	東頸城	中頸城	南魚沼	刈羽ノ内	古志	北魚沼	三島	刈羽ノ内

五

判																							
長野																							
松本																							
新發田	新發田	新瀉	岩村田	上田	福島	大町	上諏訪	飯田	松本	飯山	長野	新發田	上田	飯田									
村	新發田	新瀉	岩村田	上田	福島	大町	上諏訪	飯田	松本	飯山	長野	新發田	上田	飯田									
長野縣																							
信濃																							
岩船	北浦原	新瀉區	西中南浦原	南佐久	北佐久	小縣	植科ノ内	更級ノ内	西筑摩ノ内	東筑摩ノ内	南安曇ノ内	上伊奈ノ内	諏訪	上伊奈ノ内	下伊奈	東筑摩ノ内	南安曇ノ内	上伊奈ノ内	飯山	上水内ノ内	上高井	更級ノ内	植科ノ内
岩船	北浦原	新瀉區	西中南浦原	南佐久	北佐久	小縣	植科ノ内	更級ノ内	西筑摩ノ内	東筑摩ノ内	南安曇ノ内	上伊奈ノ内	諏訪	上伊奈ノ内	下伊奈	東筑摩ノ内	南安曇ノ内	上伊奈ノ内	飯山	上水内ノ内	上高井	更級ノ内	植科ノ内

四

裁										訴									
福井										岡山									
小濱					大津					津山					高梁				
富山	小松	金澤	敦賀	小濱	大野	福井	根津	大津	津山	高梁	岡山	備前	美作	滋賀	近江	越前	若狹	越前	加賀
福井縣										岡山縣									
加賀					越前					美作					備前				
上新川	能美	礪波	三方	遠敷	大野	南條	神崎	滋賀	全國十二郡	上房	小田	後月	下道	窪屋	淺口				
婦負	江沼	河北	敦賀	大飯	今立	丹生	伊香	野洲	栗太	多川									
		石川			吉田	坂井	東西	甲賀	蒲生	川上									
					足羽		淺井		高島	加陽									

控										坂									
神										大									
戸										坂									
豐					姫					洲					奈				
岡					岡					岡					岡				
岡					岡					岡					岡				
兵庫縣										大坂府									
備前	備中	但馬	播磨	淡路	丹波	播磨	攝津	大和	河内	河內	攝津	河內	河內	河內	河內	河內	河內	河內	河內
岡山區	岡山區	全國八郡	多可	全國二郡	多紀	明石	神戶區	廣瀨	北	安宿	北	北	北	北	北	北	北	北	北
加陽	加陽	加陽	加陽	加陽	加陽	加陽	加陽	加陽	加陽	加陽	加陽	加陽	加陽	加陽	加陽	加陽	加陽	加陽	加陽

訴 控 屋 古 名										所	
安濃津		名古屋						松山			
		岡崎				高松		宇和島		大洲	
上野	四日市	安濃津	豊橋	岡崎	一ノ宮	熱田	名古屋	丸龜	高松	宇和島	大洲
三重縣		愛知縣						讚岐		愛媛縣	
伊賀	伊勢	三河	尾張								
全國四郡	桑名 員部 朝明 三重	飯野 河曲 鈴鹿 奄藝 安濃 飯高 一志	八名 南設樂 寶飯 渥美	額田 碧海 幡豆 東加茂	丹羽 葉栗 中島	知多 愛知ノ内	名古屋區 東春日井 海東海西 愛知ノ内	那珂 多度 三野 豊田 鵜足 阿野ノ内	大内 寒川 三木 山田 香川 小豆 阿野ノ内	東南 宇和 北	喜多 西宇和

審											
所						判					
		高知		德島		和歌山				金澤富山	
		中村		脇町				七尾			
西條	松山	中村	高知	脇町	德島	田邊	和歌山	輪島	七尾	高岡	魚津
		高知縣土佐		德島縣阿波		和歌山縣紀伊		能登		津石川縣越中	
伊豫	宇摩	新居	周布	桑村	越智	野間 糸風 早上下 浮穴 和氣 伊豫 温泉	日高 東牟婁 西牟婁	名東 名西 勝浦 那賀 海部 板野	美馬 三好 麻植 阿波	安藝 香美 長岡 土佐 吾川 高岡	幡多
		射水		鹿島 羽咋		珠洲 鳳至		和歌山區 伊都 那賀 名草 海部 有田		下新川	

崎										長										所判裁																																																																																																								
長崎										鳥取										松江																																																																																																								
佐賀					唐津					福江					平戶					島原					長崎					米子					鳥取					西郷					濱田					今市					松江																																																																					
長崎縣										鳥取縣										島根縣																																																																																																								
肥前					肥前					肥前					肥前					伯耆					伯耆					隱岐					石見					石見					出雲																																																																															
東松浦					西松浦					南松浦					北松浦					南高來					長崎區					汗入會見					河村久米					全國八郡					那賀					那賀					神門					出雲																																																																
基肄					養父					三根					神崎					佐賀					小城市					藤津					南松浦					西彼杵ノ内					北松浦					全國二郡					南高來					長崎區					北高來					東彼杵					西彼杵ノ内					汗入會見					八橋					日野					全國八郡					河村久米					那賀					那賀					神門					出雲				
大津					阿武					見島					赤間關區					厚狹					豐浦					熊毛					大島					玖珂					美濃					佐波					吉敷					都濃					長門防					周防					周防					備後					備後					安藝					安藝					飛彈					美濃					紀伊					志摩					伊勢				

訴控島廣										所判裁																																																																																																																		
山口										岐阜																																																																																																																		
赤間關					岩國					山口					尾道					三尾					廣島					高島					御嵩					大垣					岐阜					山田																																																																										
山口縣										廣島縣										岐阜縣																																																																																																								
長門					周防					長門防					備後					備後					安藝					安藝					飛彈					美濃					紀伊					志摩					伊勢																																																																					
大津					阿武					見島					赤間關區					厚狹					豐浦					熊毛					大島					玖珂					美濃					佐波					吉敷					都濃					長門防					周防					周防					備後					備後					安藝					安藝					飛彈					美濃					紀伊					志摩					伊勢				

判										裁										訴										控																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					大分										福岡										嚴原																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					中津										小倉					久留米					嚴原																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
山鹿					熊本					豆田					中津					杵築					竹田					佐伯					大分					小倉					久留米					福岡					嚴原																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																				大分縣																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					豐後					豐前					豐後					筑前					筑後					對馬																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
山鹿					山本					菊地					玉名					熊本區					飽出					託摩					宇土					合志					上益城					阿蘇																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
玖珠										日田										下毛										宇佐										東國										速見										直入										大野										南海部										北海部										大野										速見										大分										北海部										內										大野										內										速見										內										遠賀										鞍手										企救										日川										京都										中津										筑城										上毛										全國										十郡										筑前										福岡區										席田										粕屋										宗像										鹽波										早良										嘉麻										上座										下座										夜須										御笠										志摩										怡土										那珂										全國										二郡									

判										所										宮																																																																																																																																																																																																																																					
					鹿兒島										仙臺					熊本																																																																																																																																																																																																																																					
					天草										八代					熊本縣																																																																																																																																																																																																																																					
石卷					古川					仙臺					延岡					都城					宮崎					大島					水引					鹿兒島					天草					人吉					八代					熊本縣																																																																																																																																																																																													
宮城縣										鹿兒島縣																																																																																																																																																																																																																																															
陸前					日向					大隅					薩摩					薩摩					鹿兒島					天草					赤麻					八代					蘆北																																																																																																																																																																																																												
桃生					牡鹿					登米					本吉					志田					加美					玉造					栗原					遠田					仙臺區					宮城					名取					黒川					白杵					諸縣					內					那珂					內					宮崎					兒湯					諸縣					內					那珂					內					薩摩					高城					伊佐					饒嶋					出水					日置					內					始羅					贈					肝熊					毛大					隅					桑原					賦					談					鹿兒島					類					攝					南川					邊					谷山					阿多					給					黎					日置					內				

城												控												訴												裁											
大河原				福嶋				中村				白河				平				若松				山形				米澤				酒田				盛岡											
陸前城				磐代城				磐城				磐手城				岩代				羽前				羽前				羽前				陸中															
柴田				刈田				伊具				豆理				宇多				石川				那麻				沼大				沼安				積内											
信夫				安達				伊達				田村				内				東				西				南				北															
松前				久遠				爾志				太櫓				瀬棚				奥尻				函館				龜田				上磯				茅部											
三戸				上北				内				北津輕				東津輕				下北				上北				内				西中				津輕											
山本				北秋田				鹿角				仙北				平鹿				雄勝				由利				川邊				南秋田				氣仙											
陸前				陸中				羽後				羽後				陸前				陸中				陸前				陸中				陸前				陸中											
東				西				南				北				東				西				南				北				東				西											
東				西				南				北				東				西				南				北				東				西											

判												所												函												館												控											
磐井				磐井				秋田				本庄				大曲				能代				弘前				青森				五所				河原				八戸				八戸															
陸前				陸中				羽後				羽後				陸前				陸中				陸前				陸中				陸前				陸中				陸前				陸中															
東				西				南				北				東				西				南				北				東				西				南				北															
東				西				南				北				東				西				南				北				東				西				南				北															
東				西				南				北				東				西				南				北				東				西				南				北															
東				西				南				北				東				西				南				北				東				西				南				北															
東				西				南				北				東				西				南				北				東				西				南				北															
東				西				南				北				東				西				南				北				東				西				南				北															

院									
所 判 裁 訴									
根室		札幌							
厚岸	根室	岩内	小樽	増毛	浦川	札幌	壽都		
根室縣		札幌縣							
釧路	北見	千路	根室	後志	北見	天塩	日高	十勝	釧路
全國七郡	斜里 網走	全國八郡	全國五郡	古宇 岩内	小樽 余市	宗谷 枝幸	全國七郡	全國七郡	札幌區 全九郡 虻田 有珠 室蘭 幌別 勇拂 白老 千歲
	常呂 紋別				美國 積丹	利尻 禮文			歌棄 磯谷

○第二章 布令制限

明治十四年十二月三日太政官第一百一號達

本年(十一月)第九十四號ヲ以テ諸省事務章程通則相達候ニ付テハ法律規則ハ布告ヲ以テ發行シ從前諸省限布達セル條規ノ類ハ自今總テ太政官ヨリ布達ヲ以テ發行條條此旨相達候事

但太政官及ヒ諸省ヨリ一時公布スルニ止ルモノハ告示ヲ以テ發行シ諸省卿ヨリ府縣長官へ達ノ義ハ從前ノ通

○第三章 布令周知日數制限

明治十六年五月廿六日第十七號布告

布告布達ノ施行期限左ノ通制定ス

第一條 布告布達ハ各府縣廳到達日數ノ後七日ヲ以テ施行ノ期限トナス但到達日數ハ布達ヲ以テ之ヲ定ム

天災時變ニ因リ到達日數内ニ到達セサルトキハ其到達ノ翌日ヨリ起算ス

函館縣沖繩縣札幌縣根室縣ハ到達日數ヲ定メテ現ニ縣廳ニ到達シタル翌日ヨリ起算ス

凡嶋地ハ所轄郡役所ニ到達ノ翌日ヨリ起算ス

第二條 布告布達ノ特ニ急施ヲ要シ即日ヨリ施行セシムル者及特ニ施行ノ日ヲ掲ケタル者ハ總テ前條ノ例ニ在ラス

右奉勅旨布告候事

院									
所 判 裁 訴									
根 室		札 幌							
厚 岸	根 室	岩 内	小 樽	增 毛	浦 川	札 幌	壽 都		
根 室 縣		札 幌 縣							
釧 路	北 見	千 路	根 室	後 志	北 見	天 塩	日 高	十 勝	石 狩
全 國 七 郡	斜 里 網 走	全 國 八 郡	全 國 五 郡	古 宇 岩 内	小 樽 余 市	宗 谷 枝 幸	全 國 六 郡	全 國 七 郡	札 幌 區 全 國 九 郡 虻 田 有 珠 室 蘭 幌 別 勇 拂 白 老 千 歲
								後 志 鳴 牧 壽 都 歌 棄 磯 谷	

○第二章 布令制限

明治十四年十二月三日太政官第一百号達

本年(十一月)第九十四號ヲ以テ諸省事務章程通則相達候ニ付テハ法律規則ハ布告ヲ以テ發行シ從前諸省限布達セル條規ノ類ハ自今總テ太政官ヨリ布達ヲ以テ發行係條此旨相達候事

但太政官及ヒ諸省ヨリ一時公布スルニ止ルモノハ告示ヲ以テ發行シ諸省卿ヨリ府縣長官へ達ノ義ハ從前ノ通

○第三章 布令周知日數制限

明治十六年五月廿六日第十七号布告

布告布達ノ施行期限左ノ通制定ス

第一條 布告布達ハ各府縣應到達日數ノ後七日ヲ以テ施行ノ期限トナス但到達日數ハ布達ヲ以テ之ヲ定ム

天災時變ニ因リ到達日數内ニ到達セサルトキハ其到達ノ翌日ヨリ起算ス

函館縣沖繩縣札幌縣根室縣ハ到達日數ヲ定メス現ニ縣廳ニ到達シタル翌日ヨリ起算ス

凡嶋地ハ所轄郡役所ニ到達ノ翌日ヨリ起算ス

第二條 布告布達ノ特ニ急施ヲ要シ即日ヨリ施行セシムル者及特ニ施行ノ日ヲ掲ケタル者ハ總テ前條ノ例ニ在ラス

右奉勅旨布告候事

(照合布令)明治十六年五月廿六日第十四号布達

今般第十七號ヲ以テ布告布達施行期限ヲ改定シタルニ付到達日數左ノ通之ヲ定ム

京都府	四日	大坂府	四日
神奈川縣	即日	兵庫縣	四日
長崎縣	十一日	新潟縣	五日
埼玉縣	即日	群馬縣	即日
千葉縣	即日	茨城縣	二日
栃木縣	二日	三重縣	四日
愛知縣	三日	靜岡縣	二日
山梨縣	二日	滋賀縣	四日
岐阜縣	四日	長野縣	四日
宮城縣	五日	福嶋縣	四日
岩手縣	七日	青森縣	十日
山形縣	五日	秋田縣	八日
福井縣	八日	石川縣	七日
富山縣	六日	鳥取縣	七日
廣嶋縣	八日	岡山縣	六日
廣嶋縣	七日	山口縣	八日

○第二編 民事

○第一章 民事裁判所權限

明治十四年十二月廿八日第八十三号布告

治安裁判所及ヒ始審裁判所ノ權限左ノ通制定ス

右奉勅旨布告候事

和歌山縣	六日	德嶋縣	六日
愛媛縣	九日	高知縣	八日
福岡縣	九日	大分縣	十一日
佐賀縣	十一日	熊本縣	十一日
宮崎縣	十一日	鹿兒嶋縣	十二日

但富山佐賀宮崎ノ三縣ハ開廳ノ日マテ舊管廳ノ到達日數ニ依ル

右布達候事

第一條 治安裁判所ハ訴訟事件ヲ勸解ス

但諸官廳ニ對スル事件及ヒ商事ニ係リ急速ヲ要スル事件ハ勸解スルノ限ニ在ラス

第二條 治安裁判所ハ請求ノ金額及ヒ價額百圓未滿ノ訴訟ニ付始審ノ裁判ヲ爲ス

第三條 治安裁判所ハ人事其他金額ニ見積ル可カラサルモノヲ裁判スルヲ得ス

第四條 始審裁判所ハ請求ノ金額及ヒ價額百圓以上並ニ第三條ニ掲ケタル治安裁判所權外ノ訴訟ニ付始審ノ裁判ヲ爲ス

第五條 始審裁判所ハ其管轄地内ノ治安裁判所ノ始審裁判所ニ對スル控訴ニ付終審ノ裁判ヲ爲ス

但控訴ノ手續ハ明治十年第十九号布告控訴手續ニ照準スヘシ

明治十四年八月五日司法省甲第四号布達

從來人民ヨリ郡區長及戸長ノ職務上ニ對スル詞訟ハ各上等裁判所ニ於テ受理審判致シ候處自今地方裁判所ニ於テ受理審判候條此旨布達候事

但受理審判等ノ手續ハ是迄各上等裁判所ニ於テ取扱ヒ來候振合ニ可準候事
明治八年五月司法省甲第五号布達

各人民ヨリ院省使府縣等ニ對スル訴訟ハ當分各上等裁判所ニ於テ受理候條此旨布達候事

○第二章 勸解

○第一節 勸解規則

明治九年九月廿七日司法省
第六十六号達 區裁判所仮規則ノ内

第六條 凡ソ民事ニ係ルモノハ金額ノ多少事ノ輕重ニ拘ラス詞訟人ノ情願ニ任セ之ヲ勸解スヘシ

第七條 勸解ヲ乞フ者ハ訴狀ヲ作ルニ及ハス直チニ該廳ニ願出テ其事由ヲ陳述スルヲ得セシムヘシ

第八條 勸解ハ双方トモ必ス本人自カラ出頭セシム可シ
但シ疾病事故等ニテ已チ得サル時ハ其代人トシテ親戚又ハ定マリタル雇人ヲ出サシ

ムヘシ

第九條 凡ソ勸解ハ心シモ定規ニ拘ハラサル者トス

但勸解ト雖トモソノ不參若クハ遲參ニ係ル者ハ裁判所成規ニ據リ處分スヘシ

○第二節 勸解手續

明治八年十二月廿八日司法大丞ヨリ達

第一條 凡ソ勸解ヲ乞フ原告者ハ第一號書式ノ如キ名刺ヲ訴所ニ進達セシム

第二條 訴所詰名刺ヲ收メ第一号書式ノ如ク番号ヲ朱書シ屬ニ出シ原告人ハ直ニ勸解席ニ至ラシム

第三條 屬ハ其名刺ヲ受取リ第二號書式ノ如ク請取錄ニ記載シ順次判事補ニ分賦ス

第四條 掛リ判事補之ヲ受取リ直ニ名刺ヲ携ヘ勸解席ニ莅ミ原告人ヲシテ願意ヲ陳述セシメ直ニ召喚狀ヲ下附ス

但シ證據アルモノハ檢閱印ヲ押ス

一 召喚ノ期ハ三日ヲ不可過

第五條 期日至リ原被出頭ヲ届出レハ直ニ勸解席ニ至ラシメ而シテ掛リ判事補ニ申通スレハ掛リハ直ニ席ニ莅ム

第六條 勸解ニ服シタル節ハ雙方連印ノ日延替或ハ願下紙面ヲ出スヘキ旨ヲ命ス

第七條 願下ヲ爲ス時ハ紙面檢印ノ上名刺ヲ朱抹シ屬ニ附ス屬請取錄ヲ朱抹シ編冊ニ入ル

第八條 若シ勸解ニ服セサル者アレハ名刺ヘ勸解不調ト朱書シ屬ニ通ス屬受取錄ニ調印

スルヲ書式ノ如シ

第九條 若シ原被同行出頭シテ勸解ヲ乞フ者アルハ亦妨ケナシトス
第十條 勸解中財産分配ヲ以テ濟方致度旨申出ル時ハ各債主ヘ示談ノ上分配スヘキ旨原
被連印ノ紙面ヲ徴シテ一件落着ス

勸解願名刺ノ書式 但シ半紙ニツ折テ用ユ

原告代人アレハ書式左ノ如シ
別ニ代言届ヲ徴スルニ及ハス

勸解何年何号	何所何番地
原告人	身分 姓名印
何々勸解ノ願	何町何番地
年月日	身分 姓名印
被告人	姓名印

原告人	何町何番地
身分	姓名印
何々勸解ノ願	何町何番地
代理人	身分 姓名印
被告人	身分 姓名印

請取録書式并濟口朱抹ノ式 但シ勸解不調ノ時ハ其印ヲ捺ス

第 二 號	番号	何町何番地
掛リ姓	原告	身分 姓名
月日濟	何町何番地	身分 姓名
勸解不調	被告	姓名

第 三 號	○掛印	何町何番地
右ノ者ヨリ	約定違變	何
貸金其他	勸解願出ルニ付	誰
同道可罷出者也	年月日	某
裁判所	何町何番地	何誰

○第三節 民事詞訟ハ一應勸解ヲ乞フベシトノ事

明治九年十一月廿七日司法省甲第十七号論達

民事ノ詞訟ハ可成丈ケ一應區裁判所ノ勸解ヲ乞フ可ク此旨諭達候事

○第三章 訴答文例

明治六年七月第二百四十七号布告

今般訴答文例并附録別冊ノ通被相定候ニ付來ル九月一日ヨリ原被告人共訴答文式都テ此
例ニ照準可致此旨相達候事

(別冊)

訴答文例

第一卷 原告人ノ訴狀

第一章 原告人ヨリ被告人住所身分ノ書付ヲ取ル事

第一條 訴訟ヲ爲サントスル原告人ハ其管轄ノ(町村)役場ノ添翰ヲ以テ被告人ノ現住管轄ノ(町村)役場ニ至リ被告人ノ身分ノ書附ヲ取タル後訴狀ヲ作ル可シ若シ住所氏名身分ノ書附ヲ取ルニ及ハス

住所トハ某(府縣)管下某國某郡某(町村)住居又ハ寄留ト記スノ類
身分トハ管名役名華族士族神職僧尼百姓何職何商賣何渡世ト記スノ類
若シ一戸ノ本主ニ非スシテ子弟又ハ厄介ノ類ハ某ノ子弟又ハ某厄介ト記ス可シ

第二條 原告人被告人ト管轄ヲ異ニシ道路隔絶ナラハ原告人我管轄ノ(町村)役場ニ願ヒ役場ノ文通ヲ以テ被告人ノ氏名住所身分ノ書附ヲ取ルモ亦妨ケ無シトス但シ役場文通ノ入費ハ原告人ヨリ償フ可シ

但此章原告外國人ナル時ハ本人名前本國職分及寄留ノ處ヲ訴狀中ニ記載シ次ニ被告ノ名前職分任所等委細記載ス可シ

第二章 代書人ヲ用フル事

第三條 (七年七十五号布告ニテ廢止ス後ニ出ス)

第四條 (七年七十五号布告ニテ廢止ス該布告後ニ出ス)

第五條 代書人疾病事故アリテ之ヲ改撰スル時ハ即日頼主ヨリ裁判所ニ届ケ且ツ相手方ニ報告ス可シ其裁判所ニ届ケス被告人ニ報告セサル以前ハ假令代書スルモ代書人ト看做スヲ得ス

但外國人ハ此章ノ限ニアラス

第三章 訴狀ノ定則ノ事

第六條 訴狀ヲ作ルニハ左ノ定則ニ循フ可シ

第一 訴狀ハ簡明確實ニシテ證據ト爲ス可キ事件ヲ掲ケ文飾冗長ナラサルコトニ注意シ

自己ノ想像ヲ以テ踪跡ナキ事件ヲ述ルヲ得ス

第二 一切ノ訴狀ハ首ニ原告人ノ氏名ヲ記シ住所身分ヲ肩書ニシ其末ニ年月日ヲ記シ原告人ト代書人トノ氏名連印スベシ(附錄第一號ヲ見合ス可シ)

但外國人ノ爲ニハ第一章但シ書ヲ見ル可シ

第三 訴狀ノ末ニ署スル氏名ハ其本人自署ス可シ若シ自署スルコト能ハサル時ハ其冒チ氏名ノ肩ニ記スベシ

第四 訴狀ハ十六行ニシテ一行十五字詰ニ認メ正副二通ヲ具ス可シ

但外國人ノ訴狀ハ銘々英佛語ヲ以認ルヲ得ヘシ其日本翻譯ハ裁判所ニ於テ正副二通ヲ認メ其手數料ヲ取立ツヘシ

第五 被告人ノ住所呼出キ受ク可キ裁判所ノ八里ノ距離外ニ在ル時ハ其里數ヲ被告人ノ氏名ノ左側ニ記載ス可シ若シ八里以内ナル時ハ其里數ヲ記載スルニ及ハス

第四章 訴狀ノ書式ノ事

第七條 貸附米金等淹滞ノ訴狀
貸附米金等淹滞ノ訴狀ハ住所氏名ノ次ニ米金元利ノ計算ト貸渡シタル年月日トヲ標記シ次ニ證書ノ全文ヲ寫載シ次ニ期ヲ過キテ返濟セサル事情ヲ書ス可シ(附錄第二號ヲ見合ス可シ)

田島ヲ貸渡シタル小作米金又ハ物品ノ損料金又ハ諸種ノ立替金又ハ召抱人等ノ引負金

又ハ職人等ノ前貸米金又ハ貸地貸家等ヲ受取ラントスルノ訴狀モ亦本條ニ照ス可シ
但以下十九條迄原告外國人ナル時ハ其訴訟ノ趣意并願意ヲ簡明ニ記載ス可シ(但附
錄第十八號ヲ見合ス可シ)

第八條 預ケ米金淹滞ノ訴狀

預ケ米金淹滞訴狀モ住所氏名ノ次ニ米金ノ員數ト預ケタル年月日トヲ標記シ次ニ其證
書ノ全文ヲ寫載シ次ニ違約シテ返濟セサル事情ヲ書ス可シ
借地等ノ敷金又ハ妻及ヒ養子女等ノ持參金又ハ實家若クハ親族等ノ仕送り金ヲ受取
トスルノ訴狀モ亦本條ニ照スヘシ

第九條 賣掛代金淹滞ノ訴狀

賣掛代金淹滞ノ訴狀モ住所氏名ノ次ニ金高ヲ標記シ次ニ其帳面總計ノ高ヲ出シ之ニ被
告人ノ證印アルコトヲ記入シ次ニ違約淹滞シタル事情ヲ書ス可シ(附錄第三號ヲ見合
ス可シ)
賣掛代金又ハ旅籠代金賄代金等通帳附込帳等ニ被告人ノ證印ナキ時ハ原告人ノ證據ト
爲スコトヲ得ス

第十條 手附金賣買違約ノ訴狀

諸物品ヲ買ヒ手附金ヲ渡シ約定期限内ニ殘金ヲ渡サントスル時ニ至リ被告人違約シテ
諸物品ヲ渡サ、ルノ訴狀モ住所氏名ノ次ニ買附タル物品ノ總高次ニ手附金ヲ渡シタル
年月日及ヒ殘金ヲ渡シ物品ヲ受取可キ約定期限ノ年月日ヲ標記シ次ニ約定書ノ全文ヲ
寫載シ次ニ違約ノ事情ヲ書ス可シ(附錄第四號ヲ見合スヘシ)

諸物品ヲ賣リ手附金ヲ受取リ約定期限ニ至リ殘金ヲ受取ルヘキ時ニ被告人違約シテ殘
金ヲ渡サ、ルノ訴狀モ住所氏名ノ次ニ手附金ヲ受取リタル年月日及ヒ殘金ヲ受取リ物
品ヲ渡スヘキ約定期限ノ年月日ヲ標記シ次ニ約定書ノ全文ヲ寫載シ次ニ違約ノ事情ヲ
書スヘシ(附錄第五號ヲ見合スヘシ)

第十一條 受負料淹滞ノ訴狀

諸職業受負淹滞ノ訴狀モ住所氏名ノ次ニ受負ヒタル年月日ト受負ノ金高ト既ニ受取リ
タル金數ト未タ受取ラサル金數トヲ標記シ次ニ約定書ノ全文ヲ寫載シ次ニ違約ノ事情
ヲ書スヘシ

第十二條 奉公人違約ノ訴狀

奉公人ニ年期ヲ約シ前金ヲ渡シ其年期未滿内ニ其家ヲ出テ還ラサル者ヲ取返サントス
ルノ訴狀モ住所氏名ノ次ニ拘入レタル年月日ト約定ノ年期ト前渡シノ金數トヲ標記シ
次ニ其證書ノ全文ヲ寫載シ次ニ違約ノ事情ヲ書ス可シ
職業傳習ノ弟子職業練熟ノ後ハ禮奉公ノ年期ヲ約シ年期未滿内ニ其家ヲ出テ還ラサル
者ヲ取戻サントスルノ訴狀モ亦本條ニ照スヘシ
奉公人又ハ弟子奉公ノ者等其主人師匠ヨリ受取ルヘキ給米金淹滞ノ訴狀モ亦本條ニ照
スヘシ

第十三條 專賣免許ヲ犯シタルノ訴狀

專賣ノ免許ヲ得タル者ヨリ他ノ摸倣密賣スル者ヲ差留メントスルノ訴狀モ住所氏名ノ
次ニ專賣免許ヲ得タル年月日ト免許ヲ受タル役所ノ名ト專賣免許ノ年限トヲ標記シ次

ニ免許ノ證印又ハ證書ヲ寫載シ次ニ其密賣ノ事情ヲ書スヘシ
諸商工專賣ノ免許ナクシテ株式ト稱スル者ハ自己ニ妨アルヲ以テ他人ノ商業ヲ差留ル
事ヲ訴ルコトヲ得ス

第十四條 商社中取引ノ訴狀

商社中甲ノ商人ヨリ乙ノ商人ニ對シ各種ノ取引ノ米金又ハ物品ノ類ニテ乘合商賣ト稱
スル者モ證書確實ナル者ハ之ヲ訴ルコトヲ得ヘシ其訴狀ハ取引ノ摸樣ニ付キ各種ノ本
條ニ照スヘシ

先ニ開キシ商社ニ後ニ開カントスル商社ノ妨クルコトアルヲ以テ之ヲ訴ルコトヲ得ス
但シ專賣免許ヲ犯スコトヲ得サルノ法ト相抵觸スルコト無ルヘシ(第十三條ヲ見合ス
ヘシ)

第十五條 夫妻離別ノ狀訴

夫妻離別ノ訴狀モ住所氏名ノ次ニ夫妻ノ氏名生年及ヒ婚姻ノ年月日ヲ標記シ次ニ其戶
長役場ニ届置キタル戶籍人別ヲ寫載シ次ニ離婚ヲ爲スヘキ理由ヲ書スヘシ
原告人夫ナレハ其父母若シ父母在ラサレハ祖父母祖父母在ラサレハ尊族ノ親尊族ノ親
在ラサレハ同等ノ親同等ノ親在ラサレハ卑族ノ親卑族ノ親在ラサレハ近鄰又ハ朋友ノ
内二人以上ノ與書連印ヲ爲スヘシ(附錄第六號ヲ見合スヘシ)
原告人妻ナルモ前條ニ照シテ其父母親族等ヨリ訴フヘシ若シ事危急ニ出テ親族等ニ告
ルニ暇ナキ時ハ自ラ訴フ事ヲ得ヘシ

第十六條 養子女ヲ離別スル訴狀

養子女ヲ離別スルノ訴狀モ住所氏名ノ次ニ養父母及ヒ養子女ノ生年ト其養子女トナシ
タル年月日ヲ標記シ次ニ原被双方ノ戶籍人別ヲ寫載シ次ニ離別スヘキ理由ヲ書シ原告
人親族在ラサレハ近隣又ハ朋友ノ内二人以上ノ與書連印ヲ爲スヘシ
本生父母ヨリ養子女ヲ取戻サントスルノ訴狀モ本條ニ照スヘシ若シ本生父母在ラサレ
ハ其親族ヨリ訴ルコトヲ得ヘシ

養子女ヨリ養父母ヲ相手取リテ自ラ離別ヲ請フ訴ヲ爲スコトヲ得ス

第十七條 家督相續ノ訴狀

家督相續ヲ爭フ訴狀モ住所氏名ノ次ニ亡父母ハ死亡ノ年月日生父母ハ其生年ト原被告
人生年トヲ標記シ次ニ原被雙方ノ戶籍人別ト讓狀遺狀等ノ證書アレハ其全文ヲ寫載シ
次ニ自己相續スヘキ條理ト被告人相續スヘキ條理ヲキコチ書スヘシ(附錄第六號ヲ見
合スヘシ)

第十八條 田畑山林等賣買違約ノ訴狀

田畑山林屋敷建家等ヲ買ヒ之ヲ受取ラントスルノ訴狀及ヒ貸地貸家ヲ取戻サントスル
ノ訴狀モ第十條ノ第一項ニ照スヘシ

田畑山林屋敷建家等ヲ賣リ之ヲ引渡シテ其代價受取ントスルノ訴狀モ第十條ノ第二項
ニ照スヘシ

第十九條 經界ヲ爭フノ訴狀

國郡鄉村山川田宅等ノ分界訴狀ヲ爭フモ住所氏名ノ次ニ其舊記繪圖ノ枚數ヲ標記シ次
ニ被告人ノ非理ヲ書スヘシ

明治十五年
第十一號
告ニテ控訴
期限二ヶ月
ト改正ナル
該布告ハ第
十九章ニ編
ム參照

舊記繪圖ノ寫ハ別冊ト爲シ目錄ヲ附シ各番號ヲ朱記スヘシ
繪圖ハ色ヲ以テ區別シ原告ノ區域ハ淺紅色ヲ用ヒ被告ノ區域ハ黃色ヲ用ヒ争フ所ノ區
域ハ着色ヲ用ヒス其他ノ經界ハ別色ヲ用ユヘシ(附錄第七號ヲ見合スヘシ)

第二十條 控告ノ訟狀

原告人豫審又ハ終審ノ裁判言渡ヲ受ケ其ノ裁決ニ服セスシテ之ヲ上等ノ裁判所ニ控告
セントスルノ訟狀ハ住所氏名ノ次ニ訴訟ノ題目ト其年月日ト裁判所ニ呼出サレタル度
數其年月日ト訟庭ニ臨ミタル裁判役ノ氏名ヲ知ルヲ得ヘキニ於テハ之ヲ記載シ次ニ其
裁判言渡書ノ寫ト裁決ニ服セサルノ旨趣トナ書シ且ツ前訴狀ノ寫ヲ別冊ト爲シ訴出ヘ
シ但シ控告人ノ住所ト控告ヲ爲ス裁判所トノ距離八里毎ニ一日ノ猶豫ヲ得ルノ外裁決
ノ言渡ヲ受タル日ヨリ二ヶ月ノ期限ヲ過ル時ハ控告ヲ爲スコトヲ得ス

第五章 一冊ノ訟狀ハ一事件ニ止ルヘキ事

第十一條 原被告人共人員多少ニ拘ラス訟狀ハ一事ヲ一冊ニ書スルニ限ルヘシ又原告人
一名ニシテ全時ニ數件ヲ訴フルモ訟狀ヲ各冊ニ作ルヘシ

第六章 一冊ノ訟狀ニシテ二件以上ヲ合スヲ得ル事

第二十二條 貸借二事以上ニシテ原被告人共別人ニ非レハ一冊ノ訟狀ニシテ二件以上ヲ
合スヲ得ヘシ

第七章 原告人連名ノ訟狀ノ事

第廿三條 債主連名ノ證文ヲ以テ米金等ヲ貸附タル訟狀ハ連名ヲ以テ訴フヘシ若シ債

主連名三人ナルチ一人ニシテ訴フル時ハ他ノ二人ヨリ依頼ノ證書ヲ以テ訴フヘシ(附
錄第八號ヲ見合スヘシ)

第二十四條 債主二人以上ニシテ管轄ヲ異ニスル者アラハ甲ノ管轄ニ訴ルモ乙ノ管轄ニ
訴ルモ其便宜ニ從フヘシ

第八章 連名ノ被告人ヲ訴フル事

第二十五條 負債主連名ノ借用證文ヲ以テ貸渡シタル米金等ノ訟狀ハ連名ノ人數ヲ盡ク
相手取ルヘシ

第二十六條 負債主連名中若シ失踪死亡等ニテ相續人ナキ者アラハ連名ノ末ニ其人姓名ヲ
記シ年月日失踪死亡等ノ事ヲ其者ノ管轄長某ヨリ承ルト附載スヘシ(附錄第九號ヲ
見合スヘシ)

第二十七條 負債主ノ連名中管轄ヲ異ニスル者アラハ甲ノ管轄ニ於テ審判スルヲ願モ乙
ノ管轄ニ於テスルヲ願フモ原告人ノ情願ニ任スヘシ

第九章 讓證文ヲ以テ訴ル事

第二十八條 甲ヨリ乙ニ貸シ又ハ預ケタル米金ヲ甲ヨリ丙ニ讓リタルニ乙ヨリ丙ニ返濟
モスシテ丙ヨリ乙ヲ相手取リ其米金ヲ受取ントスル訟狀モ住所氏名ノ次ニ甲ヨリ丙ニ
讓リタル證文ヲ寫載シ若シ甲ヨリ丙ニ讓リタル證文無レハ甲ト乙ノ關係ニシテ乙ト丙
トノ關係ナシトス故ニ丙ヨリ乙ヲ相手取ルコトヲ得ス(附錄第十號ヲ見合ス可シ)

第二十九條 父母祖父母等ノ貸附タル米金等ハ其ノ家ノ相續ヲ爲シタル者ニ非レハ其子
孫ニシテ貸附證文ヲ所持スト雖トモ父母祖父母等ノ讓渡シタル證書ナキ時ハ之ヲ訴フ

ルコトヲ得ス

但外國人ハ其本人ノ國法ニ隨ヒ正シキ權ヲ得可シ

第十章 代理人ノ事

第三十條 (九年十八號布告ニテ廢止ス)

第三十一條 (九年十八號布告ニテ廢止ス)

第三十二條 (九年十八號布告ニテ廢止ス)

第二卷 被告人ノ答書

第一章 答書ノ定則ノ事

第三十三條 答書ヲ作ルニハ左ノ定則ニ循フ可シ

第一 被告人裁判所ノ呼出狀ト共ニ原告人ノ訴狀ヲ受取ル時原告人ノ陳述スル所條理ヲハ速ニ熟議シ原告人之ヲ許諾セハ解訟ヲ請フ事ヲ得ヘシ其場合ニ於テハ代書人ヲシテ熟議解訟ノ答書ヲ作ラシメ之ヲ裁判所ニ呈スヘシ(第四十七條及四十八條ヲ見合スヘシ)

第二 原告人ノ述ル所非理不實ニシテ辨解スヘキ確證アラハ其書類ノ全文ヲ寫載シ次ニ非理不實ノ事ヲ書スヘシ

第三 答書ノ首ニ被告人ノ氏名ヲ記シ住所身分ヲ肩書ニシ答書ノ末ニ年月日ヲ記シ被告人ト代書人トノ氏名連印アルヘシ(附錄第十二號ヲ見合スヘシ)

第四 答書ノ末ニ署スル氏名ハ其本人ノ自筆ヲ用ユヘシ若シ本人自署スルコト能サル時ハ其旨ヲ氏名ノ肩ニ記スヘシ

第五 答書ハ十六行ニシテ一行十五字詰ニ認メ正副二通ヲ具スヘシ

第二章 代書人ヲ用フル事

第三十四條 (七年七十五號布告ニテ廢止ス該布告後ニ出ス)

第三章 代理人ノ事

第三十五條 (九年十八號布告ニテ廢止ス)

第三十六條 (九年十八號布告ニテ廢止ス)

第三十七條 (九年十八號布告ニテ廢止ス)

第四章 原告人ノ返リ證文ヲ所有シタル答書ノ事

第三十八條 負債主米金等ヲ返濟スルニ債主原ノ證書ヲ還付セサルヲ以テ二重ノ催促ヲナス訴訟ハ被告人其答書ニ返リ證文(返證文ハ債主ヨリ原ノ證書ヲ還付セスシテ其米金受取ノ證書ヲ交付スルヲ云フ)ヲ寫載シ次ニ原告人二重ノ催促ヲ爲シタル旨ヲ書スヘシ

第三十九條 原告人米金等ヲ受取リタルノミノ證書ニシテ貸附ノ米金ヲ受取リタル確證ノ文字ナク又ハ他ノ憑據トス可キ證跡ナキ時ハ其米金ヲ受取タルノミノ證書ヲ以テ返リ證文ト看做スコトヲ得ス

第五章 原告人ヨリ返濟延期ノ約ヲ破リタル答書ノ事

第四十條 借用ノ米金等ヲ返濟ス可キ期限ニ至リ負債主ヨリ債主ニ熟議シテ返濟延期ノ約ヲ結ヒ其證書ニ押印ヲ爲シタル債主ヨリ其約ヲ破リ本證文ニ據リ訴ヘタル答書ハ對談一札(對談一札トハ返濟延期ノ證書ヲ云フ)アルコトヲ記シ次ニ其證書ノ全文ヲ寫載

シ次ニ原告人ノ約ヲ破リタルコトヲ書スヘシ
第四十一條 負債主ヨリ返濟延期ノ約ヲ破リタル事件ヨリ起リ債主本證文ニ據リ訴出タル原由アル時ハ負債主ナル者己レヨリ約ヲ破リタル返濟延期ノ證書ヲ以テ原告人破約ノ證トナスコトヲ得ス

第六章 書告人証書ヲ偽造シタル答書ノ事

第四十二條 被告ノ證書ヲ原告人偽造シタル答書ハ其偽造ヲ証スル爲ニ管轄(町村)ノ役場ニ届ケ置タル年月日ノ人別帳ノ寫ヲ記載シ次ニ此人別帳ノ印ト証書ノ印ト相違シタル旨ヲ書スヘシ

第七章 經界ヲ争フ答書ノ事

第四十三條 國郡鄉村山川田宅等ノ分界ヲ争フ答書ノ方法ハ第十九條ヲ照ス可シ

第八章 既ニ訴ヘラレタル事件ニ未タ訴ヘサル事件ヲ接續スル事

第四十四條 負債主米金ヲ返濟ス可キ期限ヲ過キテ返濟セサルヲ訴ヘラレタルニ別ニ其債主ヨリ受取ル可キ米金アリテ其受取可キ期限モ亦タ過キ未タ訴ヘスト雖トモ雙方均シク返濟ノ約期ヲ破リタルヲ以テ兩件ヲ接續シ差引ノ計算ヲ爲サントスル答書ハ負債主ヨリ其別ニ受取ル可キ米金ノ証書ヲ寫戴シ次ニ差引計算ヲ爲スノ旨ヲ書スヘシ
第四十五條 負債主甲某債主乙某ヨリ借用シタル米金ヲ返濟スヘキ期限ヲ過キテ訴ヘラレタルニ答ルニ當リ甲某其借用シタル米金ハ更ニ丙某ニ貸附ケ其期限ヲ過キ返濟セサルヲ以テ既ニ訴ヘラレタル乙某ノ事件ト未タ訴ヘサル丙某ノ事件トヲ接續シテ丙某ノ返濟ヲ爲ス可キ米金ヲ以テ乙某ニ返濟セントナ答ルヲ許サス何トナレハ乙ノ貸ス所ノ

者甲ニシテ丙ニ非ス丙ノ借ル所ノ者ハ甲ニシテ乙ニ非ラサルヲ以テナリ

第九章 對決前熟議解訟ヲ爲シタル答書ノ事

第四十六條 被告人訴狀ニ對シ辨解スルコト能ハサル者ハ速ニ原告人ト熟議シ對決前ニ解訟ヲ爲シタル答書ハ原告人承諾ノ與書連印ヲ爲サシムヘシ(附錄第十四號ヲ見合スヘシ)

第四十七條 前條ノ場合ニテ貸借滯滞ノ訴ニ起ル解訟ノ答書ハ償ノ既濟又ハ未濟ト雖モ更ニ延期ノ約ヲ結ヒタル等ハ前條ニ照スヘシ各種違約ノ訴訟ハ原被告雙方ノ熟和ニ至リ又ハ更ニ改定ノ條約ヲ立テタル等モ亦前條ニ照ス可シ

第十章 對決前返濟延期ノ約定ヲ爲シタル答書ノ事

第四十八條 原告人對決審判前ニ被告人ヨリ負債ヲ返濟スルノ延期ヲ請ヒ原告人之ヲ承諾シ其審判ヲ仰カス延期ノ日ニ至リ完ク返濟スルノ後解訟ノ証書ヲ呈セントスル者ハ其答書ニ延期ノ旨趣ヲ書シテ原告人承諾ノ與書連印ヲ爲サシム可シ(附錄第十五號ヲ見合ス可シ)

第十一章 對決前親戚又ハ朋友ヨリ代償ノ延期ヲ約シテ解訟ヲ爲シタル答書ノ事

第四十九條 原告人對決審判前ニ被告人ノ親戚或ハ朋友ヨリ被告人ノ負債ヲ延期代償セントナ請ヒ原告人之ヲ承諾セハ熟議解訟ノ答書ニ其延期代償ノ旨趣ヲ書シ代償人及ヒ原告人ノ與書連印ヲ爲サシム可シ(附錄第十六號ヲ見合ス可シ)

第十二章 對決前親戚又ハ朋友ヨリ代償延期ノ約定ヲ爲シタル答書ノ事

第五十條 原告人對決審判前ニ被告ノ親戚又ハ朋友ヨリ被告人ノ負債ヲ延期代償セ
 ノヲ請ヒ原告人ノ承諾シテ其審判ヲ仰カス延期ノ日ニ至リ完ク返濟スルノ後解訟
 ノ証書ヲ呈セントスル者ハ其答書ニ延期代償ノ旨趣ヲ書シ代償人及ヒ原告人ノ與書連
 印ヲ爲サシム可シ(附錄第十七號ヲ見合ス可シ)

明治七年七月十四日第七十五號布告

明治六年(七月)第二百四十七號布告訴答文例中原告人被告人訴狀答書ヲ作ルニ必ス代書
 人ヲ用フヘキ旨記載候處自今左ノ通改定候條此旨申告候事

一原告人被告人訴狀答書及ヒ雙方住復文書ヲ作ルニ代書人ヲ撰ミ代書セシムル共又代書
 人ヲ用ヒスシテ自書スル共總テ本人ノ情願ニ任スヘキ事

一原告ハ被告ハニテ代書ヲ用ヒサル時ハ親戚又ハ朋友ノ者ヲ以テ差添人トナシ訴狀答書
 等ヘ連印セシムヘキ事

但訴答文例中本文ト相抵觸スル廉々ハ總テ廢止ノ儀ト可相心得事

一明治十年丁第貳拾七號司法省布達

訴答文例ハ唯リ訴答ノ書式ヲ指示シタルモノナレハ第十四條第廿八條第廿九條ヲ除ク
 ノ外文例中云々スル所ノ証書等ナシト雖モ証據ノ端緒之レアルニ於テハ憑據アル訴答
 ト見認ムヘキハ勿論ノ事

八年百九
 十六號布
 告認用
 紙定メラ
 レタルニ
 付表紙モ
 自然同種
 ノ紙トナ

訴答文例附錄
 第一號

式ノ紙表狀訴

某訴狀トハ假令ハ貸金ノ淹滞ヲ訴ルハ
 貸金催促ノ訴狀ト記シ流質地ノ手証ハ
 流質地引渡催促ノ訴狀ト記スノ類

號二第 貸金催促ノ狀

年月日

住所 身分 氏名

原告人

住所 身分 氏名

被告人

一元金何圓 年月日貸附
 一利金何圓 一年又ハ一
 月幾分ノ利

合 何圓

右證文ノ寫左ノ如シ

式ノ狀訴

某訴 原告人 住所 身分 氏名

被告 被告 住所 身分 氏名

標記云云

右原告人氏名申上候私儀云云

年月日 住所 身分 氏名印

代書人 氏名印

某裁判所

借用證文

一金何圓

借主

右云云

證人

貸主

名當

氏名 氏名

右原告人氏名申上候云云

年月日

住所

身分

住所

身分

代書人

氏名印

某裁判所

第三號

賣掛代金淹滞ノ訴

住所

身分

氏名

原告人

住所

身分

被告人

住所

身分

氏名

住所

身分

一金何圓

右賣掛帳ノ總計高ニ御坐候

但帳面ニ被告ノ證印有之候

若賣掛帳ニ非スシテ證文ナレハ

其證文全文ノ寫ヲ出スヘシ

右原告人氏名申上候云云

年月日

住所

身分

代書人

住所

身分

氏名印

某裁判所

第四號

買附米引渡違約ノ訴狀

住所

身分

第五號

住所

身分

原告人

氏名

買附米引渡違約ノ訴

住所

身分

氏名

被告人

一米何石 年月日買取約定済

此度受取ル可キ石高

代金何圓 一石ニ付

何圓替 年月日手附金トシテ渡濟

内何圓 年月日限現米引替ニ渡ス

殘何圓 年月日限現米引替ニ渡ス

可キ約定 右約定證書ノ寫左ノ如シ

證書云云

右原告人氏名申上候云云

年月日

住所

身分

氏名印

代書人

某御裁判所

賣附生系代金引渡違約ノ訴狀

原告人

氏名

賣附生系代金引渡違約ノ訴

住所

身分

氏名

被告人

一金何圓 年月日限生系引替ニテ

受取ルヘキ殘金高

元金何圓 年月日生系何斤賣附

約定ノ金高 但何斤ニ付何圓替

内何圓 年月日手附金トシテ

受取濟 右約定證書ノ寫左ノ如シ

證書云云

右原告人氏名申上候云云

年月日

住所

身分

氏名印

代書人

某御裁判所

狀ル大任ニ人一ナルナ上以人三人告原 號八第

原告人 住所 身分 氏名
 某ノ訴 被告人 住所 身分 氏名
 右原告人氏名申上候云々 住所 身分 氏名
 年月日 住所 身分 氏名
 前書ノ儀 代書人 住所 身分 氏名
 等ニ御坐候處病氣云々ニテ御願申上
 何之誰ニ總代相頼候然ル上ハ何之誰
 リ申上候事柄并ニ御受仕候事柄共後日
 至リ私共ヨリ異議申上間敷候爲後證
 與印仕候 住所 身分 氏名
 年月日 住所 身分 氏名
 某御裁判所 代書人 住所 身分 氏名

狀訴ノルア人死病ハ又走脱中名連ノ告被 號九第

原告人 住所 身分 氏名
 某ノ訴 被告人 住所 身分 氏名
 右何ノ誰ハ年月日脱走致シ候段
 何(町村)役人何之誰ヨリ承知仕
 候 住所 身分 氏名
 右原告人氏名申上候云云 住所 身分 氏名
 年月日 住所 身分 氏名
 某御裁判所 代書人 住所 身分 氏名

狀訴ノ別離妻 號六第

原告人 住所 身分 氏名
 妻離別ノ訴 被告人 住所 身分 氏名
 夫 氏名 當何歳
 妻 氏名 當何歳
 某御役所ニ差出置候年月日ノ
 戸籍人別帳ノ寫左ノ如シ
 人別帳云々
 右原告人氏名申上候云云 住所 身分 氏名
 年月日 住所 身分 氏名
 前書申上候處相違無御坐候 住所 身分 氏名
 年月日 住所 身分 氏名
 原告人ノ祖父 住所 身分 氏名
 母父母等 住所 身分 氏名
 某御裁判所 住所 身分 氏名

式ノ圖繪ヲ争ヲ界經 號七第

年月日ノ原圖 何枚ノ一
 年月日寫之
 原告人 住所 身分 氏名
 被告何村 住所 身分 氏名
 經界ヲ争フ繪圖ノ式
 淺紅色
 被告何村 住所 身分 氏名
 黃色
 爭論ノ地着色ナシ

號十第

讓證ヲ以テ催促スル訴狀

<p>原告人 住所 氏名 身分</p> <p>某ノ訴 被告人 住所 氏名 身分</p> <p>一元金何圓 一利金何圓 合何圓</p> <p>右證文ノ寫左ノ如シ 證書云々 右讓證文ノ寫左ノ如シ 證書云々</p> <p>右原告人氏名申上候云々 年月日 住所 氏名印 身分</p> <p>代書人 住所 氏名印 身分</p> <p>某御裁判所</p>	<p>原告代理人 住所 氏名 身分</p> <p>某ノ訴 被告人 住所 氏名 身分</p> <p>標記云々</p> <p>右原告代理人氏名申上候云々 年月日 住所 氏名印 身分</p> <p>代書人 住所 氏名印 身分</p> <p>前書之儀私ヨリ御願可申上答ニ御座候處 何々ノ旨趣ニ付何之誰ニ代言相頼候然ル 上ハ何之誰ヨリ申上候事柄并ニ御受申ト 候事柄共後日ニ至リ私ヨリ異議申上間敷 候爲後證與印仕候</p> <p>年月日 住所 氏名印 身分</p> <p>原告人 住所 氏名印 身分</p> <p>某御裁判所</p>
---	--

號二十第

第一時假ノリ代言人ヲ出ス證書

<p>當日代言人 住所 氏名印 身分</p> <p>右ハ何々ノ儀私ヨリ訴出候ニ付罷出 委曲申上度奉存候處病氣ニ付今日限 何之誰ニ代言相頼候若シ御尋之儀同 人ニテ御對申上兼候廉有之候ハ、私 快氣次第罷出可申上候</p> <p>年月日 住所 氏名印 身分</p> <p>代書人 住所 氏名印 身分</p> <p>某御裁判所</p> <p>證書表紙ノ式用紙寸法第一號 訴狀ノ法ノ如シ</p> <p>年月日 住所 氏名印 身分</p> <p>某ノ答書</p>	<p>答書ノ式</p> <p>某ノ答 被告人 住所 氏名 身分</p> <p>右住所身分何之誰何々之儀訴出候付今 何日御呼出之御狀拜見仕御答申上候 私儀云々</p> <p>證據ノ書類アラハ其寫ヲ記載スヘシ 右之通御坐候</p> <p>年月日 住所 氏名印 身分</p> <p>代書人 住所 氏名印 身分</p> <p>某御裁判所</p>
---	--

號三十第

第 六十 號 對 決 前 他 人 代 償 之 期 延 約 之 解 答 書

某ノ訴何之誰 被告 住所 身分 氏名
 右住所身分何之誰 何々ノ儀 訴出候付
 今日御呼出之御狀拜見 原告人エ
 熟談之上(親族朋友)中何之誰ヨリ
 延代償約定仕候段左之通御坐候
 私儀云々
 年月日 住所 身分 氏名印

前書被告何之誰 代書人 住所 身分 氏名印
 日延代償ノ約定仕候段相違無御坐候

年月日 代償人 住所 身分 氏名印

前書被告何之誰 代書人 住所 身分 氏名印
 仕候付此上對決ノ御裁斷不奉願候

年月日 原告人 住所 身分 氏名印

某御裁判所 代書人 住所 身分 氏名印

第 七十 號 對 決 前 他 人 代 償 之 期 延 約 之 解 答 書

某ノ訴何之誰 被告 住所 身分 氏名
 右住所身分何之誰 何々ノ儀 訴出候付
 今日御呼出之御狀拜見 原告人エ
 熟談之上(親族朋友)中何之誰ヨリ
 延代償約定仕候段左之通御坐候
 私儀云々
 年月日 住所 身分 氏名印

前書被告何之誰 代書人 住所 身分 氏名印
 日延代償ノ約定仕候段相違無御坐候

年月日 代償人 住所 身分 氏名印

前書被告何之誰 代書人 住所 身分 氏名印
 誰ヨリ代償濟方日延約定仕候段相違無御坐候

年月日 原告人 住所 身分 氏名印

某御裁判所 代書人 住所 身分 氏名印

第 四十 號 對 決 前 熟 議 之 解 答 書

某ノ訴濟口ノ答 被告 住所 身分 氏名
 右住所身分何之誰 何々ノ儀 訴出候付
 今日御呼出之御狀拜見 原告人エ
 熟談濟方仕候趣申上候
 私儀云々
 年月日 住所 身分 氏名印

前書被告何之誰 代書人 住所 身分 氏名印
 濟方仕候付此上對決ノ御裁斷不奉願候

年月日 原告人 住所 身分 氏名印

某御裁判所 代書人 住所 身分 氏名印

第 五十 號 對 決 前 返 濟 之 期 延 約 之 定 爲 之 解 答 書

某ノ訴濟口日延ノ答 被告 住所 身分 氏名
 右住所身分何之誰 何々ノ儀 訴出候付
 今日御呼出之御狀拜見 原告人エ
 熟談之上(親族朋友)中何之誰ヨリ
 延代償約定仕候段左之通御坐候
 私儀云々
 年月日 住所 身分 氏名印

前書被告何之誰 代書人 住所 身分 氏名印
 日延約定仕候付來何年月日迄御裁斷
 御猶豫奉願候

年月日 原告人 住所 身分 氏名印

前書被告何之誰 代書人 住所 身分 氏名印
 日御呼出之御狀拜見 原告人エ
 熟談之上(親族朋友)中何之誰ヨリ
 延代償約定仕候段左之通御坐候
 私儀云々
 年月日 住所 身分 氏名印

前書被告何之誰 代書人 住所 身分 氏名印
 日御呼出之御狀拜見 原告人エ
 熟談之上(親族朋友)中何之誰ヨリ
 延代償約定仕候段左之通御坐候
 私儀云々
 年月日 住所 身分 氏名印

某御裁判所 代書人 住所 身分 氏名印

第八十號
 外國原告人
 訴狀
 原告人 住所身分 氏名
 被告 氏名
 右原告人氏名ヨリ右被告人氏名ニ對シ當御裁判所エ左之通訴申上候
 第一云々 但シ訴訟ノ根源事實ノ大略ヲ明白ニ認ムヘシ
 第二云々 若其事實混交シテ長文ナル時ハ第一第二第三條ト之ヲ區別スヘシ
 第三云々

狀依之原告ヨリ御裁判所エ云々被成下度願
 式上候事
 但シ何等ノ處置ハ原告人ノ所願ニ候ヤ金子ノ拂カ其金高何程カ右判然ト認メ其他公正ノ御裁判ヲ願ノ趣ヲ認ムヘシ
 日本地名 原告人 氏名花押
 年月日 若シ原告人ノ代言者アル時ハ左ノ如ク加判スヘシ
 代言者 氏名花押
 某裁判所長 氏名

○第四章 負債者失踪後ノ訴訟

明治八年一月廿日第六號布告
 民法裁判上負債者失踪後ノ訴訟ハ失踪後三十六ヶ月ノ時間ハ探上ケサル成例ニ有之候處本年三月一日ヨリ以後ハ左ノ通相改メ候條此旨布告候事
 第一條 債主定約期限未滿内ニ負債者ノ失踪ヲ知ル時ハ定約滿期ニ至リ直ニ裁判所へ訴出ツ可キ事
 第二條 債主未タ負債者ノ失踪ヲ知ラス定約滿期又ハ出訴期限將ニ盡ントスルヲ以テ裁判所へ出訴シ裁判所ノ與書ヲ以テ負債者ニ掛合始テソノ失踪ノ事ヲ知ル時ハ右與書訴

狀ヲ再定シ其旨届出ツ可キ事

第三條 前條々ノ場合裁判所ニ於テハ一應訴狀採上ケ直ニ失踪者所管ノ戸長ニ申付失踪ノ年月日ヲ訊明シタテ上債主差出シタル証書ニ負債者(何年何月何日家出ノ末行衛相分ラサルニ付還テ本人見當ルカ又ハ三十六ヶ月ノ滿月後跡相續ヲ爲スヘキ者ニ掛リ此裏書証書ヲ以テ再訴致スヘキ)旨ヲ記載シ訴狀下戻ス可キ事
 第四條 債主ニ於テ前條ノ裏書証書ヲ受取置キタル上ハ本人見當リ又ハ搜索三十六ヶ月ノ時限ハ明治六年(十一月)第三百六十二號布告出訴期限ノ限内ニハ加算致サ、ル事
 參考
 明治十七年一月十日内務省番外
 失踪逃亡死亡及絶家ノ財産ヲ戸長ニ於テ保管スルキハ財産目錄ヲ作り郡區長ニ差出候様可致此旨相達候事

○第五章 訴訟用印紙規則
 太政官第四號

今般第五號布告ヲ以テ訴訟用印紙規則制定候付印紙ノ種類定價及貼用方左ノ通之ヲ定ム
 淡黑色印紙 一枚三錢
 黑色印紙 同 五錢
 赭色印紙 同 十錢
 茶褐色印紙 同 五拾錢

黃色印紙 同 壹圓
 青色印紙 同 五圓
 橙黃色印紙 同 拾圓
 綠色印紙 同 拾五圓
 嬌栗色印紙 同 貳拾圓

印紙ハ、訴狀其他書類ノ正本ニ貼付シ貼用者ノ印章ヲ以テ消印スヘシ
 右布達候事

明治十七年二月廿三日

大政官第五號

民事訴訟用印紙規則別紙ノ通制定シ明治十七年四月一日ヨリ施行ス(但明治八年(十二月)第百九十六号布告訴訟用罫紙規則ハ右施行ノ日ヨリ廢止ス)

右奉 勅旨布告候事

太政大臣 三條 實美
 司法卿 山田 顯義

太政大臣 三條 實美
 司法卿 山田 顯義

別紙

第一條 凡ソ民事訴訟ノ書類ニハ此規則ニ從ヒ印紙ヲ貼用スルモノトス
 第二條 訴狀ニハ正本一通ニ付請求ノ金額若クハ價額ニ應シ左ノ區別ニ隨ヒ其受付ノ時ニ於テ印紙ヲ貼用スヘシ

金額價額五圓迄	貳拾錢
同拾圓迄	三拾錢
同貳拾圓迄	六拾錢
同五拾圓迄	壹圓五拾錢
同七拾五圓迄	貳圓 拾錢
同百圓迄	三圓
同貳百五拾圓迄	六圓五拾錢
同五百圓迄	拾圓
同七百五拾圓迄	拾三圓
同千圓迄	拾五圓
同貳千五百圓迄	貳拾圓
同五千圓迄	貳拾五圓
同五千圓以上ハ千圓迄毎ニ貳圓ヲ加フ	

控訴ニ於テハ右半額上告ニ於テハ全額印紙ヲ加貼スヘシ

第三條 人事其他金額ニ見積ルヘカラサルモノハ三圓ノ印紙ヲ貼用スヘシ其控訴上告ニ於テ加貼スルハ前條ニ同シ(但人事ニ於テハ極貧ノモノニシテ戶長ノ証書ヲ所持スル者ハ裁判官ニ於テ印紙ノ貼用ヲ免スルコトアルヘシ)

第四條 左ノ書類ニハ正書一通ニ付貳拾錢ノ印紙ヲ貼用スヘシ
 答辯書 証據物寫 辯駁書 辯論書 上申書 陳述書等

証人鑑定人評價人引合人等ノ呼出ヲ請求スル願書

審判ノ延期ヲ請求スル願書

第五條 左ノ書類ニハ正本一通ニ付五拾錢ノ印紙ヲ貼用スヘシ

官吏ノ臨檢ヲ請求スル願書

財産差押又ハ物品公賣ヲ請求スル願書

執行命令書ヲ請求スル願書

身代限ノ處分ヲ請求スル願書

第六條 裁判言渡書ノ謄本ヲ下付スルハ其差出ス受取書ニハ其ノ謄本壹枚五錢其他ノ謄本

ヲ下付スル時差出スニハ其謄本壹枚三錢ノ割合ヲ以テ印紙ヲ貼用ス可シ(但裁判言渡

書ノ謄本ハ壹枚十二行一行十二字詰其他ノ謄本ハ壹枚二十行一行十八字詰トス)

第七條 勸解ニ於テハ一件毎ニ勸解表ニ署名ノ時貳拾錢ノ印紙ヲ貼用スヘシ

第八條 此規則ニ依リ貼用シタル印紙ノ代價ハ曲者ヨリ直者ニ辨償可キモノトス

第九條 印紙ノ種類定價及貼用方ハ布達ヲ以テ之ヲ定ム

第十條 印紙ハ管轄廳ノ許可ヲ得タル賣捌所ニ於テ發賣セシム其他ニ於テ賣買スルヲ

得ス

第十一條 官許賣捌所外ニ於テ印紙ヲ販賣シタルモノハ二十圓以上二百圓以下ノ罰金ニ

處シ仍ホ現在ノ印紙ヲ沒收ス其情ヲ知テ之ヲ買取シタル者ハ十圓以上百圓以下ノ罰金

ニ處シ仍ホ現在ノ印紙ヲ沒收ス

第十二條 前條ノ規則ヲ犯シタル者ニハ刑法ノ不論罪及ヒ減輕再犯加重數罪俱發ノ例ヲ

用ヒス

○第六章 代言人規則

明治十三年五月十三日司法省甲第一號布達

明治九年當省甲第壹號代言人規則左ノ通改正候條此旨布達候事

但該規則ニ抵觸スル從前ノ布達ハ總テ廢止タル可シ

代言人規則

第一款 總則

第一條 代言人ハ法令ニ於テ代言ヲ許サレタル詞訟ニ付テ原告又ハ被告ノ委任ヲ受ケ其

代言ヲ爲ス者トス

第二條 代言ノ業ヲ爲サント欲スル者ハ第四款ニ掲クル所ノ手續ニ依リ定式ノ試驗ヲ經

テ司法卿ノ免許ヲ受ク可シ

第三條 免許ヲ受ケシ代言人ハ大審院及ヒ諸裁判所ニ於テ代言ヲ爲スヲ得

第四條 代言人ノ免許ヲ得ル能ハサル者左ノ如シ

一 未丁年者

二 身代限リノ處分ヲ受ケ未タ辨償ノ義務ヲ終ヘサル者

三 盜罪詐僞罪ニ付刑ヲ受ケタル者

四 國事犯ヲ除クノ外懲役並ニ禁獄一年以上ノ刑ヲ受ケタル者

五 官吏准官吏及ヒ公私ノ雇人

第五條 免許ヲ受ケシ者ハ必ス第二款ニ掲クル所ノ代言人ノ組合ニ入りテ其規則ヲ守ル

可シ若シ一時他管ニ出テ代言ヲ爲ストキハ其地組合ノ規則ヲ遵守ス可シ

第六條 代言人新ニ免許ヲ受ケシ時及ヒ他ノ地ニ轉住セント欲スル時ハ其業ヲ爲ス所ノ裁判所及檢事(檢事ナキ地ハ檢事ノ職務ヲ攝行スル者以下之ニ倣フ)並ニ議會長ニ其旨ヲ届ケ廢業ノ時ハ免許狀ヲ檢事ニ返納ス可シ

第七條 代言免許ハ滿一年(月ヲ以テ算フ)ヲ以テ限トシ免許料ハ金拾圓トス其業ヲ繼續セント欲スル者ハ毎年免許料ヲ納ム可シ既ニ納メタル免許料ハ廢業停業除名ノ時ト雖トモ之ヲ還付セス

第八條 新規出願ノ者ハ免許狀ヲ受ル時免許料ヲ直チニ檢事ニ納ム可シ

引續出願ノ者ハ必ス免許期限ノ盡ル前願書ニ免許料ヲ添ヘ檢事ニ差出ス可シ但右手續ヲ爲シタルトキハ期限後ニ係リ未ダ免許ノ下付有ラサルモ其儘代言ヲ爲スヲ得可シ

第九條 免許料ヲ納メサルヲ以テ免許ヲ得ス又ハ期限前ニ於テ引續願ヲ爲サスシテ免許ノ効ヲ失ヒシ者再ヒ代言ヲ爲サント欲スル時ハ新規出願ノ手續ニ循フ可シ

第十條 免許狀ヲ紛失シ又ハ氏名ヲ改メシ者ハ更ニ免許狀下付ノ願ヲ檢事ニ出ス可シ但願書ノ副本ニ檢事ノ檢印ヲ受ケ置引替免許狀下付迄ハ之ヲ以テ免許代言人タルノ證ト爲ス可シ

第十一條 代言ヲ爲スニハ必ス詞訟本人ノ委任狀ヲ受ク可シ

第十二條 代言人ノ懲罰ハ第三款ニ依テ處分ス可シ

第十三條 代言人ノ所業ニ因リ生シタル詞訟本人並ニ相手方關係人ノ損害ハ其代言人ニ於テ之ヲ償フヘシ

第貳款 議會

第十四條 代言人ハ各地方裁判所本支廳所轄毎ニ一ノ組合ヲ立テ議會ヲ設ケ左ノ目的ヲ以テ規則ヲ定メ契約ヲ固クス可シ但組合ハ各裁判區ノ廣狹遠近ニ依リ檢事ノ見計ヲ以テ之ヲ分合スルコアル可シ

一 互ニ風儀ヲ矯正スル事

二 名譽ヲ保存スル事

三 法律ヲ研究スル事

四 誠實ヲ以テ本人ノ依頼ニ應スル事

五 強テ本人ノ權利ヲ捏造セサル事

六 妄リニ言詞ヲ變改セサル事

七 故ナク時日ヲ遷延セサル事

八 相當謝金ノ額ヲ定ムル事

但該規則ハ必ス檢事ノ照會ヲ經可シ其改正増補モ亦之ニ同シ

第十五條 組合毎ニ會長一名副會長一名又ハ二名ヲ毎年第一次會ニ於テ投票ノ多數ヲ以テ定ム可シ若シ投票ノ數相均シキ時ハ先キニ免許ヲ得タル者ヲ以テシ其時日相同シキ時ハ年長ノ者ヲ以テ之ニ充ツ可シ

第十六條 會長ハ議會ノ管理ヲ爲シ副會長ハ會長ヲ補助シ會長差支アル時ハ之カ代理ヲ爲ス可シ其任期ハ各滿一年トス但每期投票多數ヲ得ル者ト雖モ其職務ヲ續繼スルハ三期ヲ以テ限リトス

第十七條 第三十二條ニ記載シタル條件ヲ犯ス者アル時ハ各代言人ハ之ヲ會長ニ報告シ會長ハ之ヲ檢事ニ告發ス可シ

若シ會長告發ヲ遷延シ又ハ其所犯會長ニ係ル時ハ各代言人ヨリ直チニ檢事ニ告發ス可シ

第拾八條 議會ヲ開クハ毎年二次ヲ以テ定例ト爲シ其日數一次十五日ヲ過クルヲ得ス若シ已ムヲ得サル場合ニ於テ期日ヲ延サントスルカ又ハ臨時會ヲ開カントスル時ハ必ス檢事ノ認可ヲ受クヘシ但其會費ハ各代人言ニ於テ之ヲ擔當スル者ト爲ス

第拾九條 會長ハ組合總員ノ名簿ヲ作り其本貫族籍住所年齢及ヒ代言免許ノ年月日ヲ記シ轉住廢業懲罰ノ事アル毎ニ其旨ヲ記スヘシ

第廿條 議會中詞訟事件ニ付參會スルヲ得サル場合ニ於テハ其旨ヲ會長ニ届出ツヘシ

第廿一條 會長及ヒ副會長ト雖トモ代言ノ職業ニ就テハ一般ノ代言人ト異ナルナシ

第三款 懲罰

第廿二條 代言人左ノ條件ヲ犯ス時ハ輕重ヲ量リ第廿三條及ヒ第廿四條ニ依テ懲罰スヘシ

- 一 訟廷ニ於テ現行ノ法律ヲ誹譏スル者
- 二 訟廷ニ於テ官吏ニ對シ不敬ノ所業ヲ爲ス者
- 三 訟廷ニ於テ相手方ヲ凌辱罵詈シタル者
- 四 詞訟ヲ教唆シタル者
- 五 證據ト爲ルヘキ者ヲ捏造シタル者

六 他人ノ詞訟ヲ買取リ自己ノ利ヲ圖ル者

七 強テ謝金ヲ前收シ又ハ過當ノ謝金ヲ貪リタル者

八 故ラニ時日ヲ遷延シ詞訟本人並ニ相手方關係人ノ妨害ヲ爲シタル者

九 議會組合ノ外私ニ社ヲ結ヒ號ヲ設ケ營業ヲ爲シタル者

十 議會ニ於テ定メタル取締規則ヲ犯シタル者

第廿三條 懲罰ノ目次左ノ如シ

一 譴責

二 停業

三 除名

第廿四條 所犯法律ニ該ル者ハ法律ニ依テ處斷シ仍ホ第二拾三條ノ罰目ヲ併科スルコトアルヘシ

第廿五條 譴責ハ止テ呵責シテ業ヲ停メス停業ハ一月以上一年以下其業ヲ停メ除名ハ代言人名簿ノ名ヲ除キ三年ヲ經ルノ後ニ非サレハ復タ代言人タルヲ得ス若シ其所犯ノ情狀重キ者ハ終身之ヲ許サス

第二拾二條ノ懲罰ヲ受ケタル者アルトキハ其旨ヲ裁判所ノ扣所ニ揭示スヘシ

第四款 出願

第廿六條 代言免許ヲ願フ者ハ第廿九條ノ書式ニ倣ヒ願書ヲ作り現住戸長(又ハ區長)ノ奥印ヲ受ケ履歷書ヲ添ヘ其所轄ノ檢事ニ差出シ定式ノ試験ヲ受クヘシ

第廿七條 出願定月

二月 八月 各上半ヶ月ヲ以テ限リト爲ス
第十八條 試験ノ課目左ノ如シ

- 一 民事ニ關スル法律
 - 二 刑事ニ關スル法律
 - 三 訴訟ノ手續
 - 四 裁判ニ關スル諸規則
- 第十九條 願書及ヒ履歷書書式

代言願

本貫住所 寄留ナル時ハ其寄
留所ヲ記入スヘシ

身分

氏名 年齢

代言營業仕度ニ付御試験ノ上免許被成下度此段奉願候也

右

年號月日

氏名 印

前書ノ通出願候ニ付奥印致候也

司法卿某殿

右戸長(又ハ區長)

氏名 印

履歷書

本貫住所 寄留ナル時ハ其寄
留所ヲ記入スヘシ

身分職業

氏名 年齢

- 一 地名身分何某ニ隨ヒ何年ヨリ何年迄何學修行何某ニ隨ヒ何技術ヲ修業
 - 一 何年月日何(官職)ニ任シ何年月日(免官辭職)
 - 一 何年月日何々ノ廉ヲ以テ何應ヨリ賞典ヲ受ク
 - 一 何年月日何々ノ犯罪ニ依リ何ノ刑ヲ受ク
 - 一 何年月日身代限ノ處分ヲ受ケ何年月日辨償ノ義務ヲ終フ
- 右之通ニ御座候也

年號月日

氏名 印

代言引續願 免許狀紛失氏名改撰ノ時ノ
願書モ此式ニ倣フヘシ

引續代言營業仕度ニ付免許狀御下付被下度此段奉願候也

本貫住所 寄留ナル時ハ其寄留
所ヲ記入スヘシ

免許代言人

年月日

氏名 印

司法卿某殿

明治十六年十一月五日司法省丁第三十一号達
保釋責付ヲ得タル被告ハ取締條件ノ内

第三條 代言人辨護人又ハ代人トシテ法廷ニ出頭シ其他議會集會等公然ノ場所ニ參會スル
ヲ得ス

○第二節 代言人ニアラサルモノ 詞訟ニ件以上ノ代人ナラサルノ事

明治十七年一月廿四日太政官第壹号布達

明治十三年五月司法省甲第二号布達左ノ通改正ス

詞訟又ハ勸解ニ付已ムヲ得ス代人ヲ出サントスル者ハ親屬又ハ相當ノ者ヲ撰ミ管轄裁判所
ノ許可ヲ受クヘシ但代人タル者同時ニ二人以上ヨリニ件以上ヲ受任シ其他不適當ノ所爲アリ
ト認タル時ハ裁判所ニ於テ之ヲ差止ムルコトアルヘシ
右布達候事

○第三節 文部省所轄大學校法學部ニ於テ法律學卒業ノ者ハ出願ノ定期及試験ヲ要セス

代言免許ノ事

明治十三年十一月廿九日司法省丙第拾六號達

地方裁判所檢事 檢事アラサル各縣

明治十二年五月司法省丙第七號達左ノ通改正候條此旨可相心得事

文部省所轄東京大學法學部ニ於テ法律學卒業ノ者代官營業出願セシ時ハ明治十三年五月司
法省甲第壹號布達改正代官規則第廿七條(出願期月)第廿八條(試驗課目)ニ關セテ免許狀
授與候條右出願ノ節ハ卒業免狀ヲ檢査シ願書ニ其寫ヲ添ヘ進達可致此旨相達候事

但本文試験ニ關スルモノ、外代官規則ニ準據スルハ一般代官人ト異ナルヲナシ

○第七章 代官規則

明治六年六月十八日第二百拾五號布告

人民一般商業及ヒ其他ノ事ニ因リ代人ヲ以テ契約取引等致シ候規則別紙ノ通被定候條此
旨相達候事

代官規則

第壹條 凡ソ何人ニ限ラス己レノ名義ヲ以テ他人ヲシテ其事ヲ代理セシムルノ權アルヘ
シ

但本人幼年等ニテ其事理ヲ辨シ難キトキハ其後見人及ヒ親族ノ者協議ノ上代人ヲ任
スルヲ得ヘシ

第二條 凡ソ他人ノ委任ヲ受ケ其事件ヲ取扱フ者ハ代人ニシテ其事件ヲ委任スル者ハ本
人ナリ故ニ代人委任上ノ所行ハ本人ノ關係タルヘシ

第四十四号明治九年四月一日布告

代官規則中第三條左ノ通改正

第三條 凡ソ代人ハ心術正實ニシテ滿貳十歲以上ノ者ヲ撰ムヘシ

第四條 代人ハ總理代人部理代人ノ別アリ總理代人ハ其本人身上諸般ノ事務ヲ代理スル
者ニシテ部理代人ハ特ニ其委任スル部内ノ事務ヲ代理スルヲ得ルモノトス

第五條 凡ソ本人ヨリ代人ヲ任シ他人ト契約取引等ヲ爲ント欲スル時ハ必ス實印ヲ押シ
タル委任狀ヲ與フヘシ

但シ其家業取扱ラ場所ニ於テ通常ノ事務ヲ取扱ハシムルノ類ハ別段委任狀ヲ與フルニ及ハス

第六條 委任狀ハ總理代人又ハ部理代人タル事及ヒ其委任シタル權限ヲ明白ニ記載スヘシ

第七條 委任狀書式左ノ通

(拙者共儀某ノ事件ニ付何誰ヲ以テ(總理代人部理代人)ト定メ拙者ノ名義ニテ左ノ權限ノ事ヲ代理爲致候事

一何々ノ事(但權限ノ次第ヲ分條記載スヘシ) 右代理ノ委任狀仍テ如件

年號何年何月何日

住所身分

姓 名 印

後見人等ハ住所身分何誰

ノ後見人何誰ト記スヘシ

第八條 代人ヲ任スルノ期限ハ豫メ規定シ難キモノト雖モ其本人幼弱疾病事故等ニテ長ク委任セントスル時ハ其地方ニ新聞紙ヲテハ之ニ記入セシメ世上ニ公布ス可シ

○第八章 出訴期限

第三百六拾二號明治六年十一月五日布告

金穀貸借ヲ始メトシテ物品賣買ヨリ其外種々ノ取引等ニ至ルマテ雙方ノ者互ニ受取渡ノ期限ヲ定メ條約ヲ結ヒ置タルニ一方ノ者其條約ヲ破リタルトキハ早速裁判所へ出訴イダ

シ不苦候處延期ノ勘辨ヲ加へ出訴ヲ見合候者モ有之是亦慈愛ノ人情ニテ尤ノ事ニ付早速出訴イダシ候トモ亦ハ勘辨ヲ加へ候トモ人民ノ自由ニ任セ出訴期限ノ法則不相定候處右延期勘辨中數歲月ヲ過去リ出訴致シ候時ハ貸方借方請人証人ノ内死亡又ハ轉住又ハ失踪等ノ者モ有之事理曖昧ニ立至リ裁判上不都合不少候ニ付訴訟ノ事柄ニ因リ夫々出訴ノ期限ヲ定候條來明治七年一月一日ヨリ後ニ結ヒタル條約期限ニテ右出訴期限過去リ出訴セサル者ハ自分條約ヲ取消シタル者ト看做シ受取ルヘキ者ハ受取ヘキ權利ヲ失ヒ引渡スヘキ者ハ引渡スヘキ義務ヲ免レ候事

第一條

- 一學藝ノ授業料
- 一飲食料
- 一職人ノ手間代金
- 一芝居等ノ木戸錢
- 一又ハサシキ錢等
- 右ハ六ヶ月限
- 一旅籠料
- 一手附金
- 一日雇人ノ給料
- 一男女藝者ノ揚代金
- 一運送賃
- 一商人互ノ賣掛金
- 一請負金

第二條

- 一醫師ノ診診及藥料
- 一商人ヨリ商人ニ非ル者ヘノ賣掛代金
- 右ハ一ケ年限
- 一授業師ヨリ門弟ニ給與シタル飲食料
- 一一ケ年期迄ノ奉公人給料

第三條

- 一 期限ヲ定メタル貸付米金及ヒ利息アレハ其利息
- 一 期限ヲ定メタル預金及ヒ利息アレハ其利息
- 一 一家屋及ヒ土地ノ借賃
- 一 證據金
- 一 物品ノ借賃又ハ損料
- 一 一七年期迄ノ奉公人給料
- 一 小作米金
- 一 一養育料
- 一 期限ナキ年金及一生涯ノ年金

第四條

條約証書中期限ナキ者ハ出訴ノ日ヲ期限ト看做シ候故何時出訴致シ候テモ苦カラサル事

第五條

從前取結ヒタル條約ニテ明治六年十二月三十一日以前ニ條約期限ノ切レタル事件ハ右明治六年十二月三十一日ヲ條約ノ期限ト看做スヘシ又從前取結ヒタル條約ニテ其期限ノ明治七年一月一日後ニ及フ事件ハ條約期限ノ切レタル翌日ヨリ第一條第二條第三條ノ種類ニ從ヒ出訴ノ期限ヲ起算致スベキ事

但明治五年壬申第三百號布告第三條ニ定メタル規則ハ格別ナリトス

參考

千葉縣ヨリ司法省へ伺十六年十月一日
町村會ニ於テ評決シタル費用ノ怠納者アルキハ土木費ヲ除ク外總テ其施行者ヨリ裁判所へ訴出ヘキ筈ニ候處右ハ貸借賣買等人民相互ノ取引トハ同シカラサルニ付出訴ノ期限無之儀ト相心得可然哉此段相伺候也

指令十六年十月十三日

伺之通

○第九章 勸解中出訴満期ニ至ルモノハ不調ノ翌日ヨリ三十日間期限猶豫ノ事
第四拾四號明治九年四月十七日司法省ヨリ裁判所達
區裁判所或ハ裁判所支廳ニ勸解願出候者勸解中出訴期限満期之者處置方左ノ通可相心得此旨相達候事

第壹條

勸解出願ノ者勸解中ニ出訴期限ノ満期ニ至ル者ハ其勸解不調ノ翌日ヨリ滿三十日迄ハ出訴期限ノ猶豫ヲ與フ可シ

第二條

勸解調ハサル時右滿三十日迄ニ府縣裁判所ニ出訴ヲ爲サ、ルニ於テハ其事件ニ付出訴スルノ權利ヲ拋棄シタルト看做スヘシ

○第十章 裁判執行出訴期限

丁第九號明治十一年三月十一日達司法省ヨリ大審院諸裁判所
裁判執行ノ出訴期限ニ付高知裁判所ヨリ甲號ノ通伺出ニ因リ乙號ノ通太政官へ伺候處伺
ノ通ト御裁令有之ニ付丙號ノ通及指令候條爲心得相達候事
甲號 高知裁判所長判事石井忠恭伺(十一年一月十二日)
明治八年四月廿五日滋賀縣伺ノ御指令ヲ玩味スルニ主タル訴件附帶シ訴訟入費曲者ヨリ直者へ償却可致旨裁判言渡ノ後直者ヨリ滿六ヶ月ヲ經過ノ其償却ヲ請求スルキハ出訴期

限第壹條ニ據リ直者ニ於テハ要債權利ヲ失シ曲者ニ於テハ期滿得免ノ權ヲ得ルニ至ル然
 ルニ主タル事件ニ限リ權利者ニ於テ其再數年ノ久キ經過スルモ裁判執行ヲ請求スルヲ得
 ルハ允當ナラサル様被相考等シク是レ直者ノ曲者ニ於ケルカ如ク本案ニ關スル(賣掛代
 金貸金)等ノ事件モ初審又ハ終審裁判言渡當日ヨリ起算シ夫々該訴ノ種類ニ應シ出訴期
 限ノ的條ヲ經過シテ權利者ヨリ裁判執行ヲ請求スルコトハ權利者ニ於テハ裁判權利ヲ拋棄
 シ義務者ニ於テハ其義務ヲ免レタルモノト見做シ裁判執行ノ請求狀及却下可然哉至急御
 指令ヲ仰キ候也

乙號 太政官へ上申(十一年二月八日)

別紙高知裁判所伺ノ趣ヲ審思スルニ裁判言渡ノ後更ニ執行ヲ請求セズ其再歲月ヲ經過ス
 ル者ハ固ヨリ期滿得免ノ効ヲ得ヘシ何トナレハ裁判言渡ニ因リ裁判執行スルノ權義ヲ
 生セシムルヲ以テ其權義ニ付必ス期滿得免ノ効アラサル可ラサレハナリ抑斯ノ期滿得免
 ハ訴訟原案ノ種類ニヨリ期滿得免ノ長短ニ拘ハラサルヘシ蓋シ裁判言渡ナル者ハ双方ノ
 間ニ更ニ裁判上ノ契約ヲ生セシムルノ理アルヲ以テナリ我國現行ノ出訴期限(六年第三
 百六十二號布告)ヲ視ルニ裁判執行ノ出訴期限ニ於テハ明文アルコトナシ而シ其ノ最モ長
 キ者五年ナリトス因テハ該伺ノ如キ訴訟原案ノ種類ニ拘ハラヌ滿五年ヲ以テ期限トナス
 一允當ト思考スルニ因リ左ノ通指令可及ト存候得共明文ナキヲ以テ此段申稟候也
 丙號 指令

第十一章 裁判受理不受理

同ノ趣裁判執行ノ出訴期限ハ出訴期限規則第三條ニ準據シ五ヶ年タルヘシ

明治五年十月七日

明治五年壬申十月廿二日第三百拾七號布告

平民相互ノ金穀借貸慶應三丁卯十二月晦日以前ニ係ル者ハ一般裁判ニ不及明治元年戊辰
 正月以後ノ分ハ裁判ニ及候事

明治五年壬申十一月廿七日司法省第四拾壹號布達

太政官第三百號ノ御布告ニ基キ左ノ通可心得此旨及布達候事

第壹條 華士族卒へ掛ル金穀借貸ハ明治十二年己巳六月廿五日以前ノ分ハ不取上翌二十
 六日以後ノ分ハ取揚裁判スヘキ事

但華士族ヨリ平民へ掛ルモ本條ノ通り爲ルヘシ

第二條 預リ金穀ハ証文面預ケ金穀ノ名目ニテ利息有之又ハ預リ人へ融通セシムル廉チ
 以テ禮金等ヲ請ル分ハ第壹條ノ通り心得ヘシ尤全ク預金ニテ利足禮金ヲ請ケサル分ハ
 及裁判若シ其金穀ヲ費用シ濟方不埒明トキハ斷獄課へ引渡スヘキ事

第三條 元士族卒當時歸農商ノ分及己巳六月ノ改革ニ付三代以下ニテ平民トナル者己巳
 六月廿五日以前ノ証文ニテ其節士族卒ナレハ取上ヘカテサル事

第四條 神職僧侶等ニ關スル分ハ貸借ノ節准士族卒ナレハ士族ヲ以取扱フヘキ事

第五條 明治二己巳六月廿五日以前金穀借貸ヲ新規証文ニ書改メタル分ハ不取上事

第六條 己巳六月廿五日以前ノ貸借ニテ華士族卒へ掛ル分ハ御布告前審判又ハ對談日延

中ト雖モ濟方不及裁判旨可申渡事

第七條 御布告前身分限申渡濟ノ分ハ申渡ノ通可及處分事

第八條 從前出訴吟味中和解シ家祿ヲ引當トナシ新規証文ニ改メ濟口聞届タルハ御布告

三百號 布告 華士 族卒 掛ル 金穀 借貸 慶應 三丁 卯十二月 晦日 以前 係ル 者 一般 裁判 不及 明治 元年 戊辰 正月 以後 分ハ 裁判 不及 候事 明治 五年 壬申 十一月 廿七日 司法 省 第四 拾壹 號 布達 太政 官 第三百 號 御布 告ニ 基キ 左ノ 通可 心得 此旨 及布 達候 事 第壹 條 華士 族卒 へ掛ル 金穀 借貸 ハ 明治 十二 年 己巳 六月 廿五日 以前 分ハ 不取 上翌 二十 六日 以後 分ハ 取揚 裁判 スヘキ 事 但華 士族 ヨリ 平民 へ掛ル モ本 條ノ 通り 爲ル ヘシ 第二 條 預リ 金穀 ハ 証文 面預 ケ金 穀ノ 名目 ニテ 利息 有之 又ハ 預リ 人へ 融通 セシム ル廉チ 以テ 禮金 等ヲ 請ル 分ハ 第壹 條ノ 通り 心得 ヘシ 尤全 ク預 金ニ テ利 足禮 金ヲ 請ケ サル 分ハ 及判 判若 シ其 金穀 ヲ費 用シ 濟方 不埒 明ト キハ 斷獄 課へ 引渡 スヘキ 事 第三 條 元士 族卒 當時 歸農 商ノ 分及 己巳 六月 月ノ 改革 ニ付 三代 以下 ニテ 平民 トナル 者己 巳六 月廿 五日 以前 証文 ニテ 其節 士族 卒ナ レハ 取上 ヘカテ サル 事 第四 條 神職 僧侶 等ニ 關ス ル分ハ 貸借 ノ節 准士 族卒 ナレ ハ士 族ヲ 以扱 フヘキ 事 第五 條 明治 二己 巳六月 廿五日 以前 金穀 借貸 ヲ新 規証 文ニ 書改 メタル 分ハ 不取 上事 第六 條 己巳 六月 廿五日 以前 貸借 ニテ 華士 族卒 へ掛ル 分ハ 御布 告前 審判 又ハ 對談 日延 中ト 雖モ 濟方 不及 裁判 旨可 申渡 事 第七 條 御布 告前 身分 限申 渡濟 ノ分ハ 申渡 ノ通可 及處 分事 第八 條 從前 出訴 吟味 中和 解シ 家祿 ヲ引 當ト ナシ 新規 証文 ニ改メ 濟口 聞届 タルハ 御布 告

ノ人民
互ニ期
ヲ約シ
テ金銀
ヲ借シ
如シテ
不返時
内証展
催モト
ナスト
雖モ期
五月迄
至ルモ
一モモ
訴出サ
ル者ハ
裁判ニ
不及候
事

依リ不及裁判事

第九條 従前華士族ノ名目ヲ用ヒタル貸附金ハ三百號ノ御布告ニ依リ取上クヘカテサル事

第十條 動産不動産ヲ債主ニ質入シタル者ハ取上ケ裁判ニ可致事

但活券狀ヲ債主ニ渡シ金穀ヲ借用セシムルモ本條ニ準シ質入ト着做スヘキ事

明治六年六月十二日第二百號布告

諸道各驛附屬村々助郷其他驛費ニ關スル滯金丁卯十二月以前ノ分ハ一般不及裁判候事

明治十年一月廿九日第拾二號布告

預ケ金穀ノ訴訟ハ其証書中ニ封印ノ儘預リ置候歟或ハ預リ中融通使用ヲ爲サ、ル明文アルモノハ年數ニ拘ハラス受理スヘキ成規ニ候處自今二十年以前ニ係ルモノハ一切裁判不及候條此旨布告候事

丁第五拾八號明治十年八月十七日達司法省ヨリ大審院裁判所

本年第拾二號公布預ケ金ノ儀東京上等裁判所ヨリ甲號ノ通伺出候ニ付乙號ノ通太政官へ上稟シ裁令ノ上丙號ノ通指令候條此段爲心得相違候事

甲號本年第拾二號公布預金穀ノ儀ニ付伺(十年二月二日)

今般太政官第拾二號公布ヲ以テ預ケ金穀期滿得免ノ法被定候處抑預ケ金穀ノ儀ハ從來裁判上三種ノ區別有之第一該公布而掲載相成居証書中封中ノ儘預リ置候歟或ハ融通使用ヲ爲サ、ル明文アルモノニシテ則チ従前新律綱領費用受寄財産條ニ問ヒ處分セシモノ第ニ証書中前兩様ノ文明ナキ者ニシテ則チ七年太政官公布第二拾七號ニ依リ貸金同様ノ裁

一 従前
今後共
家祿ヲ
引當ニ
致シ候
金銀貸
借ノ儀
ハ一切
裁判ニ
不及候
事

判ニ及ヒ右刑律ニ問ハサルモノ第三前兩様ノ明文ナシ利足禮金等申受ルモノニシテ壬申本省布達第四拾壹號第二條ニ基キ丁卯十二月以前ノ分ハ裁判ニ及ハサルモノ則是ナリ然ルニ是迄前書第二項ノモノハ第一項ノモノト等シク年數ニ於テハ定限無之候處其處分方ハ従前ノ通可据置筋ニ有之候裁權衡不都合ニモ存候得共該公布而右第二項ノ分含有不致様相見ヘ候間此段相伺候至急何分ノ御指示有之度候也

乙號、太政官へ上稟

東京上等裁判所伺本年第拾二號布告預ケ金穀ノ件ヲ審思スルニ右ハ全ク明治五年本省第拾壹號布達第二條ニ基キ七年第貳拾七號布告ノ旨趣ヲ狹隘ノ意義ニ解シヨリ起ル疑義ニシテ之ニ一步ヲ進メテ廣ク其法意ヲ了解セハ其疑ヒ一朝ニシテ氷釋セン依テ該布告ノ意ヲ釋スルニ其貸金同様ニ裁判スト云フモノハ當ニ之ヲ刑律ニ問ハサルノミナラス都テ通常貸借同様ニ裁判シ明治五年第拾七號布告ニ據リ丁卯十二月晦日以前ニ係ル者ハ一般裁判ニ及ハスト爲ス者ナル也必セリ仍テハ左ノ通指令可及ト存候此段一應相伺候也

丙號 指令(十年四月廿一日)

伺ノ趣封ノ儘預リ置歟或ハ融通使用ヲ爲サ、ル明文無キ者ハ七年第二十七號布告ニヨリ一切通常貸借同様裁判致スヘキ義ニ付其旨可心得事

但シ通常貸借同様處分スルニ於テハ丁卯以前ニ係ル者ハ裁判ニ及ハサル儀ト可心得事

丁第五拾九號明治十年八月十七日達司法省ヨリ大審院裁判所

本年第拾貳號公布ノ儀ニ付太政官へ甲號ノ通上申候處乙號ノ通御裁令有之候條此段爲心

七年廿
七號布
告第十
二第
ニアル

得相達候事

甲號 本年第拾貳號公布ノ儀ニ付上申(十年四月十日)
 本年第拾貳號公布預ケ金敷訴訟ノ儀ハ過去ノ事ヲ指スヤ將來ノ事ヲ謂フヤ法文明確
 ナ欠クト雖モ思ニ必ス既往ノ事ノミニ限リ一時ノ活斷ヲ以テ之カ限界ヲ立テシテ
 即チ丁卯以前ノ貸借訴訟ハ不採上ノ類ナラント信用セリ若シ之ヲ將來ノ事トシ通常ノ出
 訴期限ヲ定メラレタル者トモ抑モ又附托物(預物)ヲ云金銀ナラハ封ノ儘融通使用ヲ許
 サルモノ)ニ出訴ノ期限ヲ設クルハ何等ノ理由ナリヤ本來預ケ預リノ約ハ金敷貸借ノ
 約ト其性質ヲ異ニスルモノナルニ出訴ノ期限ヲ設クルハ政府ノ法律ヲ設ケテ我カ人民ノ
 權利財產ヲ保護スルノ原理ニ戻ル者ナリ今此ニ貸借ト其性質ヲ異ニシ金敷貸借ニ出訴期
 限ヲ設ケ預リノ約ニ出訴期限ヲ設ケラサルノ理由ヲ述トス抑政府保護ノ點ヨリ之ヲ論ズ
 ル時ハ假令幾多ノ歲月ヲ經ルト雖モ貸シタル者ヘハ取返スヘキノ權利ヲ伸張セシメ借リ
 タル者ヘハ返償スヘキノ義務ヲ執行セシムルコソ當然ノ理ナリ然トモ年移リ物換リ事跡
 モ自ラ湮滅シテ其証ヲ得ルニ由ナク縱令之ヲ得ルモ証以テ証トナスニ足ラス徒ニ紛争ヲ
 生シ權利者却テ權利ヲ失ヒ義務者却テ義務ヲ免ルルニ至ルノ恐レアリ元來金敷ノ貸借タ
 ルヤ貸主ハ其契約期限ニ至ラサレハ返償ヲ要求スルノ權ナク借主ハ公ニ之ヲ自由ニ使用
 スルノ有權ヲ得タル者ニテ期限ニ至リ始メテ返償ノ義務アリ故ニ債主其期限ヲ過テ數十
 年ノ久ヲ經ルモノ一應ノ催促ナク又訴フルコトモ無キ時ハ法律上借主ハ業既ニ返償シタル者
 ト見做シ又債主ハ既ニ其權利ヲ拋棄シタル者ト見做スノ理由ニ基クシ是レ金敷貸借上出訴
 期限ノ設ケアル所以ナリ然ルニ附托ノ約ハ本來懇親信用ノ點ヨリ起ル者ニシテ財產ヲ自

家ニ藏貯スルノ安堵ナラサルカ或ハ子孫ノ爲メ慮ル所アルヨリ之ヲ他人ニ附托シ保護ヲ
 依頼スル所以ナルヲ以テ(預ケ金)ハ必ス融通使用スルコト無ク之ヲ貯藏スルモノナリ(附托
 者)ハ何時タリトモ之ヲ取戻テ得ヘキハ固ヨリ言ナ俟タス受托者ニ在テハ受托中敢テ其所
 有權ヲ得タルモノニ非ス其所自權ハ他人ニ在ルコトヲ明認シテ其附托ヲ受ケ之ヲ保護ス
 ルノ義務アルモノニテ附托者ノ求メニ應シ何時モ之ヲ返戻セサル可カラサルノ理由アリ
 故ニ制法者ハ此ノ理由ニ基キ雙方ノ權利義務ヲ保護完全ナラシムヘキノモノナリ是レ其
 附托物等ニ出訴ノ期限ヲ設クヘカラサルノ理由ナリ(彼ノ有名ナル佛國民法中此ノ期限
 法ヲ立サル所以ナラン)然レトモ受托者受托ノ物品ヲ轉賣若クハ遺失等ヲナシ現存セサ
 ル時附托者ヨリ要償ノ訴ヲナスハ固ヨリ出訴ノ期限ヲ要スヘキナリ請フ嘗ミニ之ヲ論セ
 ソ元來受托者ハ最初契約ノ時ヨリ二種ノ義務ヲ負フ者ナリ第一ハ附托者ノ求メニ從ヒ何
 時タリモ返戻スヘキノ義務アリ第二ハ若シ返戻シ能ハサル時ハ其償ヲ爲スヘキノ義務アリ
 故ニ其物品受托者ノ手ニ現存セサル時ハ第二ノ場合即チ其償ノ要求ヲナサハルヘカラ
 ス是ニ於テハ其附托物ヲ轉賣遺失セシヨリ出訴ノ期限ヲ起算スヘク若シ附托者ヨリ轉
 賣遺失等ノ日ヲ証據立ル能ハサル時ハ初メ附托契約ノ時ヨリ起算スヘキノモノナリ(抑モ
 附托契約ハ全ク附托者ノミニ權利アリテ其附托セシ翌日ニテモ又何時ニテモ取戻シ得ヘ
 キモノナルニ付キ若シ其証ヲ立ル能ハサル時ハ其附托契約ノ日ヨリ起算セサル可カラ
 理由アルモノナリ)是法理ノ然ラシムル所蓋斯場合ニ至テハ一般負債要償ト同一ノ性質
 ナレハナリ是ニ依テ之ヲ觀レハ附托物取戻ノ訴ニ二十年ノ出訴期限ヲ設クヘキノモノニ非
 ス而シテ亦必シモ出訴期限ヲ立サルモ物換リ星移リテ現物存セサルニ唯其預リ證文ヲ以

強ク取戻シ訴ルアルモ即チ右第二ノ場合ニ移ルテ以テ之ヲ裁スルハ自カラ出訴期限ニ
與ルヘケレハ決シテ不都合ヲ生セサルナリ然ル時ハ該公布ハ全ク過去ノ事ノミニ限リ候
儀ト信用イタシ候過般各裁判所ヨリ陸續伺出候ニ付右ノ主旨ヲ以テ指令可及ト存候條一
應爲念相伺候也

乙號 指令 十年四月十九日
伺之通

○第十二章 証據

○第一節 返濟期限ナキ証書ハ十二月ノ内濟方申付ノ事
明治六年一月十三日第拾號布告

金穀貸付証文ノ内返濟期限無之歟又ハ出來次第返濟可致等ノ証書取置後日訴出ルニ於テ
ハ裁判申渡ヨリ十二月ノ内濟方可申付事

但從前今後共無年季貸付中内証屢返濟ヲ促スト雖モ滿五年ニ至ル迄一度モ不訴出者ハ
裁判ニ不及候尤土地家屋等ノ貸賃ハ不動産ニ屬スル儀ニ付滿五年ヲ過ルト雖モ可及裁
判事

○第二節 略記ノ証書ハ裁判上證據ニ不相立事

明治六年六月十四日第貳百拾貳號布告

來ル七月十日以後ノ證書類及ヒ公私ノ文書ニハ必ス年號月日ヲ記載可致若シ疎漏ニシテ
年月日ノ内何レニテモ略記シタル時ハ裁判上證據ニ不相立候事
明治八年二月廿七日司法省甲第壹號布達

明治六年第貳百拾貳號以テ年月日ノ内何レニテモ略記シタル諸證書類及ヒ公私文書等ハ
裁判上證據ニ不相立旨布告相成候ハ其證書全ク證據ニ相立サル儀ニハ之ナク只其年月日
ノ早晚ヲ定ムヘキ證據ニ相立サル儀ニ候條右等ノ證書ヲ以テ年月日ノ早晚ニ拘ハラヌ其
記入ノ事件ニ付訴訟ニ及フトキハ取揚ケ裁判ニ及フヘク候條此旨布達候事

○第三節 預金穀証封印ノ儘ナル歟或ハ融通使用ヲ爲サ

明治七年三月四日第廿七號布告

預金穀ハ其證書中ニ封印ノ儘預リ置候歟或ハ預リ中融通使用ヲ爲サ、ルノ明文ナキ分ハ
出訴候トモ本年五月一日ヨリ以後ハ貸金同様ニ裁判可致候條此旨布告候事

○第四節 連借証書ノ事

明治八年四月廿日第六拾三號布告

金銀其他借用證書中借主數名連印ニテ各自分借ノ員數ヲ記載セサル分ハ右連印中失竊又
ハ死亡ニテ相續人ナキ者等有之トモ其借用シタル金銀其他ノ總額ヲ其連印中現在ノ者へ
償却可申付候條此旨布告候事

但右證書中分借ノ員數無之トモ別ニ分借ノ明證アルハ此限ニアラス

(參考)

丁第三號

大審院

諸裁判所

連借證書處分ノ儀ニ付甲號ノ通熊谷裁判所ヨリ伺出候間乙號ノ通内訓及ヒ候條爲心得此
旨相達候事

明治十三年二月十二日

司法卿 大木喬任

甲號 熊谷裁判所例(明治十二年一月二十日)

甲乙丙ト連借証書ノ内甲ハ東京乙ハ長崎丙ハ箱館等各所在ヲ異ニセル者アリ右ハ明治八年第六拾三號公布ニ照セハ失踪死亡等ノ事故アルニ非レハ債主之レヲ訟求セントスルニハ斯所在ヲ異ニセル者ト雖モ其負債者一同ヘ對シ訟求セサルヲ得サルモノ、如シ若果シテ然リトセハ連借証書ニシテ別段ノ約條之レ無キ分ハ何レモ保証人ノ義務ト敢テ別ナキモノニ似タリ然レトモ右ハ明治十年六月仙臺裁判所御指令(民事部第廿六號十一葉見合)ノ意ヲ推考スレハ債主ノ撰ム所ニヨリ其一名又ハ二名ヘ對シ全部ノ請求ヲ爲スモ亦妨ケナシト雖モ現ニ被告セラレタル一名又ハ二名ニ於テ他ノ連借者ノ召喚ヲ乞フ場合ニ在テハ又召喚セサルヲ得サルモノノ如シ然ルニ是等一々召喚セシ上ニ非レハ審理判決スルヲ得サルモノトセハ裁判上頗ル不便ヲ生シ徒ラニ夥多ノ年月ヲ費スノミナラス債主ノ損害モ亦甚ナカラス畢竟分借ノ員數ヲ明記セサル連借者ハ素ヨリ保証人ノ義務トハ全ク其性質ヲ異ニスレハ各自ニ其全額ヲ負擔スヘキ義務ナシト亦謂フ可カラス左スレハ債主ニ於テ右連借人ノ内現在スル一名又ハ二名ヲ相手取出訴セシトキ被告ニ於テ他ノ連借者ノ召喚ヲ求ル際裁判官ニ於テ其求メニ應シ連借者ヲ召喚スルモ無益ノ時日ヲ經過スルノミニテ現在ノ被告ニ全額返辨セシムルモ不都合之レ無モノト思料スルトキハ直ニ其全額ヲ償却セシメ可然義ト存候得共右ハ前顯第六拾三號ノ公布ニ抵觸スルノ疑議有之候間一應奉伺候至急仰内訓候也

乙號 内訓(明治十二年二月九日)

連借証書處分ノ義ニ付伺ノ趣明治八年第六拾三號公布ノ主旨ハ借用証書中數名連印各自分借ノ員數ヲ記セサル分ハ右連印中失踪又ハ死亡シテ相續人無キ者等有之トキニ限リ現在セル數名ノ者ヘ償却申付トノ義ナレハ獨リ一名又ハ二名而已ニ對シ全額ヲ訟求スルヲ得ス必ス訴答文例第八章第廿五條ニ照準スヘシ

但仙臺裁判所ヘノ指令第二條ハ援引不相成候事

○第五節 金穀等借用証書讓渡ノ節書換セサレハ讓渡ノ効ナキ事

明治九年七月六日第九拾九號布告

金穀等借用証書ヲ其貸主ヨリ他人ニ讓渡ス時ハ其借主ニ証書ヲ書換ヘシムヘシ若シ之ヲ書換ヘシメサルニ於テハ貸主ノ讓渡証書有之モ仍ホ讓渡ノ効ナキモノトス此旨布告候事

但相續人ヘ讓渡候ハ此限ニアラス

○第六節 証書中原因ナキ償金ヲ取結ヒタルモノハ裁判上無効タル事

第八拾號明治九年十一月十二日海法省達大審院上等裁判所ヘ

凡ソ償金ハ事實損害ノ點アルニ原ク者ナルヲ以テ若シ損害ト相ヒ干サス或ハ之レニ超過スル者アラハ之レヲ原因ナキノ償金ト謂フナリ抑モ無原因ノ義務ハ義務者ニ於テ負擔スヘキノ責無之ハ一般ノ法理ナルヲ以テ無原因ノ償金ハ素ヨリ賠償ノ限リニ在ラス故ニ証書面等何程ノ償金或ハ違約金ヲ差出ス可キ事ヲ掲ケタルモ詳カニ損害ノ事實ヲ取糺シ若シ得ヘキ利益ト失フタル損害之レナキ時ハ裁判上無効ノモノタル可キ事

但シ罰金科料金ト掲ケル者其事實果シテ償金ニ非スシテ罰金科料金ナラシメハ人民相互ニ罰金ヲ課スルノ理由無之ニ付素ヨリ無効ノモノタル可キ事

右各々心得モ可有之候得共爲念此旨相達候事

○第七節 太陰曆内ニ結ヒタル約定証其期太陽曆ニ掛ル時ハ其日數ヲ加ヘ計算ノ事

明治五年十一月廿八日司法省第四拾四號布達

今般太陽曆御頒布相成候ニ就テハ自今諸約定期限之儀左之通可相心得事

明治六年一月一日ヨリ諸約定期限之儀總テ太陽曆月日ヲ以テ可相定事明治五年十二月二日以前ニ取結候諸約定ノ分若シ明治六年一月一日以後ニ相掛ル訴訟ハ太陰曆月日不足ノ分ヲ太陽曆月日ニ引直シ二十八日ヲ加ヘ其期限ト可相定事

○第十三章 裁判請書

明治六年十一月廿七日司法省第百八拾五號布達ノ内

各裁判所ニテ裁判ヲ爲ストキハ從前ノ請證文ヲ申付ル法ヲ廢シ然シテ裁判言渡書ノ寫ニ裁判廳ノ印ヲ押シ之ヲ原告人被告人ニ下付シ庶當人被告人ナシテ其裁判言渡シノ寫シヲ受取タル證書ヲ出サシムヘシ

但地所境界論ニテ測量繪圖ノ裏ニ裁判ノ旨趣ヲ記載シ原告人被告人ニ下付シタルトキハ原告人被告人ナシテ裁判裏書ノ繪圖ヲ受ケ取タル証書ヲ出サシムヘシ

○第十四章 闕席裁判ノ事

明治十年十一月二十二日司法省丁第八拾二號達大審院諸裁判所

民事裁判言渡ノ儀ニ付甲號ノ通り高知裁判所ヨリ伺出ニ因リ乙號ノ通り法制局へ質問回答ノ上丙號ヲ以テ指令ニ及ヒ候條此段爲心得相達候事

甲號 民事裁判言渡ノ儀ニ付伺(十年十月)高知裁判所

民事訴訟審理ノ末口書調印等整頓シタル後ハ裁判言渡ノ日ヲ指示シタル呼出狀ヲ發シ原告人又ハ引合人等出頭ノ上言渡ヲナスヘキ成規ニ候得共若シ原被告又ハ引合人ノ内無届不參又ハ病氣其他ノ事故申立出頭不致者儘有之其レカ爲メ相手方ノ損耗ヲ讓シ隨テ迷惑不慙ノミナラス事務ノ澁滞ヲモ生候様可立至候ニ付自今右様ノ者有之闕席致候得ハ闕席ノ裁判申渡候上闕席ノ者へハ言渡書遞送致シ遣シ候様致度此段相伺候也

乙號 法制局へ質問(明治十年十月十八日)

高知裁判所ヨリ別紙ノ通り伺出候處既ニ口書調印等モ相濟候上ナレハ寧ロ利アルモ害ナカルヘクレハ左之通(零之)指令ニ可及ト存候得共未ダ例規無之ニ付爲念一應御質問ニ及候間至急何分ノ御答被下度候也

丙號 指令(明治十年十一月十五日)

伺之通

但無届不參等ノ廉ハ規則ニ依リ相當ノ處分ニ及フヘキ事

明治十一年二月二十五日司法省丁第五號達大審院裁判所へ

欠席裁判言渡ノ儀ニ付高知裁判所へ左ノ通更ニ相達候條此段爲心得相達候事

高知裁判所へ達(第六百五拾五號十一年二月廿二日)

其裁判所ヨリ明治十年十月附ノ伺欠席裁判言渡ノ儀ニ付同年十一月十五日附ヲ以テ指令ニ及ヒ置候處右言渡ノ上ハ其欠席人ヨリ日附ノ儘カナル受領証ヲ取置クヘシ此旨更ニ布達候事

○第十五章 訴訟入費

○第一節 訴訟入費償却規則

甲第五號明治九年四月廿二日司法省布達

訴訟入費 却規則左之通改正候條此旨布達候事

第一條 訴狀其外書類認料 一枚十六行十五字詰ニ付拾錢 但シ一枚以下モ同價

右定限

第一 原告人ノ訴狀ノ正本副本

第二 被告人ノ答書ノ正本副本

第三 訴狀又ハ答書中ニ記載シ難キ證據ノ書類ノ寫

第四 審判中ニ原告又ハ被告ヨリ差出シタル證據ノ書類ノ寫

第五 訴訟中訴狀ニ關係スルノ事件ニ付原被告雙方往復ノ文章

第二條 証人並ニ引合人差添人手當 一日ニ付五拾錢

但シ八里以外ヨリ罷出止宿ノ者ハ二十五錢ヲ増ス

右定限

裁判所ニ出席ヲ爲シタル日

第三條 証人並ニ引合人差添人滿八里以外ノ地ヨリ來リ滯留中ノ手當一日ニ付五拾錢

第四條 証人並ニ引合人差添人旅費 滿八里ニ付拾錢歸路モ全斷

但シ八里ヲ越レハ每滿一里ニ付拾錢

右定限

九年司法省甲第六號布達ニテ第三條當分

施行セ

第一 兩線ノ官道甲路ハ遠ク乙路ハ近キ時ハ現ニ甲路ヲ經ルト雖モ乙路ヲ以テ計算ス

ヘシ

第二 本條ハ日本國管内ヲ通行スル者ノ爲メ設ク

第五條 原告人又ハ被告人直ナル者ノ手當 一日ニ付五拾錢

但シ八里外ヨリ罷出止宿スル者ハ二十五錢ヲ増ス

右定限

第二條ニ同シ

第六條 原告人又ハ被告人直ナル者八里以外ノ地ヨリ來リ滯留中手當一日ニ付五拾錢

第七條 原告人又ハ被告人直ナル者旅費 滿八里ニ付拾錢歸路モ全斷

但シ八里ヲ越レハ每滿一里ニ付拾錢

右定限

第四條ニ同シ

第八條 通辨雇料

右定限 一日ニ付三圓

第二條ニ同シ往復旅費ヲモ定額ノ通計算スヘシ

第九條 翻譯料 一枚ニ付十六行十五字詰二圓

但シ一枚以下モ同價

右定限

第一條ニ同シ

第十條 測量繪圖認料

九年司法省甲第六號布達ニテ第六條當分

施行セ

右定限

- 第一 長三百間ニテ盡ル時ハ 西ノ内一枚ニ付拾錢
百間ニ付一尺ノ割
 - 第二 長六百間迄 西ノ内一枚ニ付拾錢
百間ニ付五寸ノ割
 - 第三 長千二百間迄 同 拾四錢
百間ニ付三寸ノ割
 - 第四 長六千間迄 同 拾七錢
百間ニ付二寸ノ割
 - 第五 長一萬二千間迄 同 貳拾錢
百間ニ付一寸ノ割
 - 第六 長一萬二千間以上 同 廿四錢
百間ニ付五分ノ割
- 一測量ニ及ハサル見取繪圖ハ間數ノ長短ヲ論セス大凡見積ヲ以テ簡便ニ圖引致スヘシ
但シ西ノ内一枚ニ付拾錢
- 第十一條 使賃 滿一里毎ニ拾錢一里未滿ハ五錢
但シ歸路モ同斷

右定限

第一 裁判所ニテ示談中雙方承諾ノ上原告被告雙方又ハ一方ノ者ヨリ遣シタル使賃

第二 裁判所ニテ示談中原告又ハ被告一方ノ者掛裁判役ノ檢印ヲ經タル使賃

第三 原告又ハ被告一方ノ者出訴中違約シテ出席セサル時掛裁判役ノ檢印ヲ經テ違約
ヲ責ムル使賃

第四 原告被告雙方ノ爲メ又ハ一方ノ爲メニ双方又ハ一方ノ者ノ申立ニ因リ裁判所ヨ
リ臨時ニ遣ハシタル使賃

第十二條 郵便並ニ電信料

定價

右定限

第十一條ニ同シ

第十三條 身代限ヲ爲スニ付裁判所又ハ縣廳又(町村)役場ニ納ムヘキ評價人監定人等ノ
日雇賃金ノ諸入費及ヒ身代限諸雜費 臨時計算ヲ以テ定ム

右ハ前數條ノ入費ニ先ツテ取立ツ可シ

甲第六號明治九年四月廿九日司法省布達
本年當省甲第五號布達改正訟訴入費償却規則中第三條第六條ノ儀ハ追テ相達候迄執行及
ハス候條此旨布達候事

○第二節 訴訟入費請求方

明治十一年十二月二十日司法省丁第四拾四號大審院達諸裁判所へ
訴訟入費請求ノ儀ハ素ヨリ本人ノ自由ナリト雖モ之ヲ請求セント欲スルモノハ裁判言渡
以前ニ請求候様可爲致此旨爲心得相達候事

○第三節 初審控訴及ヒ上告ノ入費償却方區分

明治十二年三月十四日司法省丁第拾號達諸裁判所へ

裁判費訴訟費ノ儀ニ付別紙ノ通大審院へ相達候條此旨爲心得相達候事
別紙

大審院へ達 明治十二年三月十三日

裁判費訴訟費ノ儀過般及答議候處右ハ取消シ別紙ノ通更ニ相達候事
別紙

(第一例)

初告ニテ 原告甲勝 乙入費ヲ拂フ

控訴ニテ 原告乙勝 甲ハ初告控訴兩件ノ入費ヲ拂フ

破毀セズ訴告ニテ 原告甲負 甲ハ總テ入費ヲ拂フ

(第二例)

初告ニテ 甲勝或ハ員トモ 乙負或ハ勝トモ

控訴ニテ 甲負 甲ハ初告控訴ノ入費ヲ拂フ

破毀ス上告ニテ 甲勝 乙ハ上告入費ヲ拂フ而シテ甲ハ控訴マテノ乙ノ入費ヲ既ニ

(第三例)此例ハ大審院ニ於テ破毀シタル後第二ノ上裁裁判所ニ移シタル場合ナリ

此時負者ハ初告ト第一控訴ト第二控訴ト都合三件ノ入費ヲ拂フヘシ上告入費ニ至テハ
其ノ上告ノ負者之ヲ拂ヒ第二控訴ノ負者ハ之ヲ拂フヘキニ非ス

○第四節 人民ヨリ地方官吏ニ掛リ訴訟ヲ爲シ官吏取訴ノ節入費ノ事

明治八年六月十九日司法省第百八拾一號各裁判所へ達

大藏省伺地方官吏公事ニ付負訴訟入費償辨方ノ儀ニ付別紙ノ通御達相成候條爲心得此段
相達候事

別紙大藏省伺地方官吏公事ニ付負訴訟ノ節入費償辨方ノ儀朱書ノ通及指令候條此旨相
心得可ク事

地方官吏公事ニ付負訴訟之節入費償辨方ノ儀ニ付伺(七年十二月十日)

各人民ヨリ地方官吏相手取り各裁判所へ及控訴地方官吏全ク負訴訟ト相決候節其事件
之私事ニ係ルモノハ固ヨリ一般ノ成規ニ準シ右入費等其官吏ヨリ悉皆償辨爲致候ハ當
然可有之候得共萬一其事件一己ノ私事ニ無之公事ニ有之候ハ、右入費償辨方之儀如何
取計可然哉且ツ假令公事ト雖ドモ其事柄或ハ次第柄ニヨリ官費ヲ以テ償辨可致モノト
官吏ノ一身ニ引受ケ償辨可致モノトノ區分等モ有之候儀ニ候得者其區域豫メ委曲ニ御
示諭有之候様致度右ハ差掛伺出候縣々モ有之ニ付至急御指揮有之度此段相伺候也
〔朱書〕 御指令(八年六月十九日)

伺之趣追而何分之御沙汰可有之候得共差向キ左ノ通可相心得事

一 被告者官吏タリトモ私事ヨリ起ル訴事ニシテ遂ニ被告者ノ負訴訟ニ決スル者
右本人ヨリ償辨勿論之事

一 被告者官廳又ハ官吏ノ一人又ハ數人ニシテ其訴訟公事ヨリ起リ布告布達或ハ權限ニ背
ク事ナク而シテ原告者ノ意旨至當ニシテ遂ニ法則ノ改正ニ至ル者

右ハ全ク法則ノ致ス所ニ付本人並ニ本廳共之ヲ償辦スルニ及ハサル事
一官吏ノ一人ノ意見又ハ數人ノ合議ノ上官廳名ヲ以テ下達スル事件ヨリ起ル訴訟其下達
全ク告達權限等ニ觸ルニ付被告タルノ官廳負訴訟ニ決スル者

右ハ其事柄ニ因リ本人之ヲ償辦スルト本廳之ヲ償辦スルトノ區別アルヘキニ付實際
ノ手續等明瞭ナラサレハ豫メ決定シ難ク其都度可伺出事

○第十六章 裁判執行

明治七年八月廿七日司法省第二拾號達 各裁判所並府縣へ

司法省裁判所編者曰現今ノ控訴裁判所ニ當ルヘキモノヲ云フニ於テ原被告人へ終審ノ
裁判申渡シ右裁判通り執行セシメ事ニ付同裁判所ヨリ本人ヲ管轄スル地ノ裁判所ニ其旨相
達シタル時原被告人ノ内歸府又ハ歸縣ノ後右裁判ニ付故障ヲ申立テ裁判通り執行ハサ
ル者有之ニ於テハ其裁判所ニ於テ終審ノ裁判申渡書ノ通執行致シ候様處分及フヘク此段
相達候事

但裁判所設置ナキ地方ニテハ地方官ニ於テ本文ノ通り處分可及候事

○第十七章 身代限

○第一節 華士族平民身代限規則ノ事

明治五年六月廿三日第百八拾七號布告

今般華士族平民其身代限規則被相定候條左之通相達候事

但當壬申八月朔日ヨリ施行可致事

華士族平民身代限規則

平民身代限抵償トシテ差押フヘカラサル品類

一時服

男女共

各二個宛

一夜具

男女共

各一個宛

一本人職業ヲ爲スニ必要ナル諸物品但シ學藝ヲ人ニ教ヘ又ハ農工商等職業ニ必要ナル書
類器械品物等其金額五拾兩ニ至ル迄最モ本人ノ擇ム所ニ任スヘシ其直段ハ貸主借主ヨ
リ監定ノ者(道具屋ノ類)一人宛差出シ外入札人ト共ニ入札致サセ(村町)役人ニ於テ總
入札ヲ比較シ高札ヲ以テ其價ヲ定ムヘキ事

一食料

家族ノ人口ヲ量リ一ヶ月間用ユル飯米ヲ殘シ置クヘキ事

但男丁ハ一日ニ五合麥ハ一升雜穀ハ一升五合婦女幼少ハ四合麥ハ八合雜穀一升二合
宛ノ事

一鍋釜及炊具

各一通

華士族身代限抵償トシテ差押フヘカラサル品類

一家祿

但人口ヲ量リ年々飯米ヲ引殘シ其餘分ナキ歟或ハ不足ノ者ハ其半高ヲ返金濟マテ金
主へ渡サセ候事

一大小類

男子一人ニ付

各一腰宛

一冠服

男子一人ニ付

各一通宛

一時服着替共

男女共

各二通宛

一夜具

男女共

各一通宛

一本人職業ヲ為スニ必要ナル諸物品

但學業ヲ人ニ教ヘ又ハ農工商等ノ職業ニ必要ナル書類及ヒ諸器械品物等其金額五拾兩ニ至ル迄最モ本人ノ擇ム所ニ任スヘシ其直段ハ貸主借主ヨリ鑑定ノ者(道具屋ノ類)一人宛差出シ外入札人ト共ニ入札致サセ(町村)役人ニ於テ總入札ヲ比較シ高札ヲ以其價ヲ可定事

一鍋釜及炊具類

右身代限ノ節ハ三十日間裁判所門前高札場並ニ本人家宅ヘ揭示ヲ出シ其次第傳承日限中退願ノ者ハ取糺ノ上可處置事

但新聞紙ヲ刊行スル地ニ於テハ又之ニ記載セシムヘシ

前條ニ記スル所ノ引殘スヘキ必要物件ノ内未タ代價ヲ拂ハサル分ハ賣主ヨリ日限内訴出レハ現品ヲ取戻ス可テ得ヘシ

各一通

但現在着用ノ衣類夜具ハ此限コアラズ

身代限ノ物件ハ入札拂ニ致スヘシ尤金銀器等ノ定價判然タル物品ハ直價ヨリ低ク賣拂フヘカラス賣拂金ノ總額ハ其者ノ負債及ヒ右一件ノ諸費用ヲ償フニ過クヘカラス

但入札拂ノ日ヨリ三日前ニ其品物及ヒ場所時刻ヲ裁判所門前並ニ其者ノ居宅及ヒ各地士民群集ノ所ヘ揭示シ及新聞紙ヲ刊行スル地ニ於テハ又之ニ記載セシムヘシ且ツ貸主借主ヨリ差出セシ鑑定ノ者モ他人ト共ニ入札致サセ(町村)役人ニ於テ總入札ヲ比較シ高札ヲ以其價ヲ定メ之ヲ現金ニテ取立裁判所ヘ差出スヘシ

○第二節 僧侶身代限規則

明治六年三月五日第八拾八號布告

僧侶借財滯出入ニ付身代限規則左ノ通り被相定候條此段相達候事

僧侶身代限規則

一抵償トシテ差押フヘカラスル品類

一食料

寺内ノ人口ヲ量リ僧侶ハ一日ニ五合麥ハ一升雜穀ハ一升五合尼及婦女幼少ハ四合麥ハ八合雜穀ハ壹升二合宛

一一月間用ユル飯米ヲ殘シ置クヘキ事

一建物

法用ニ必要ナル箇所

但本堂等ヘ建添候トモ榮耀ニ屬スル箇所ハ此限ニアラズ

一寄附帳ニ記載スル部分

一什物帳ニ區別シテ記載スル古來傳承ノ寶物並ニ法用ニ必用ナル部分

一時服着替共寺主並所化及婦女共

各貳通宛

一夜具

寺主並所化及婦女共

各壹通宛

一鍋釜及炊具類

各壹通

一本人職業ヲ為スニ必要ナル金額五十兩ニ至ル迄ノ物品ヲ差除ク等其他ノ方法ハ華士族平民身代限ニ同シ

○第三節 僧侶身代限ノ節寄附帳什物處分ノ事

明治六年三月五日第八十九號布告

今般僧侶身代限り規則相定ラレ候ニ就テハ寺院所有ノ田園建造物諸器什物檀家ヨリ寄附ノ分ハハ法用ニ必要ナル分並ニ古來傳承ノ寺寶等ノ部分判然相立不申候ハテハ差支條條左ノ規則ニ從ヒ寄附帳什物帳相綴リ置可申候

寄附帳ニ何年何月何誰寄附之田園反別建造物坪數諸器物ノ部分ニ至ルマテ詳細ニ記載スヘシ什物帳ニハ法用ニ必要ノ分並ニ寺寶ヲ區別シ記載スヘシ右二帳ニ部ツ、相綴リ檀家法類共兩人以上並ニ其地ノ戸長檢査ノ上各姓名ヲ署シ之レニ調印シ一部ハ戸長役所ニ藏シ一部ハ其寺院ニ藏シ置クヘシ

參考

千葉縣ヨリ司法省へ伺十六年七月五日身代限財產取調及公賣ノ節原被告立會ノ件

一身代限財產取調及公賣ノ節原被告ニ於テ立會フヘキ成規ハ無之候得共右ハ各自ノ利害ニモ關シ候儀ニ付自ラ立會候ハ妨ケ有之間敷且千葉始審裁判所ニ於テ別紙寫ノ通原被告連署ノ書面ヲ徴シ來リ候趣ニ有之然ラハ財產取調及公賣ノ當日双方立會候ハ勿論ノ儀ニ付之ヲ執行スル郡長又ハ戸長ヨリハ原被告へ立會ノ儀特ニ達スルニ及ハサル儀ト心得可然哉

一果シテ然ラハ財產取調及公賣ノ節原被告双方若クハ其一方ノ者出會セサル場合ニ於テハ之ヲ執行スル郡長又ハ戸長ニ於テ直ニ其處分ヲ完結スルモ妨ケ無之哉
一人民相互ノ訴訟ニヨリ抵當物公賣ニ付テモ前二項ノ通心得可然哉右相伺候條速ニ御指令

有之度候也

指令十六年七月十九日

伺之趣左ノ通

第一項 立會ノ儀ハ達スルニ及ハスト雖ヒ財產取調及公賣ノ期日ハ報告スルキモノトス

第二項 財產取調ノ節被告人立會サルキハ家族又ハ隣佑ノ者ヲシテ立會シムヘシ原告人立會サルキハ其儘ニテ取調ヲ爲フヲ得財產公賣ノ節ハ原被告人立會サルキト雖ヒ其處分ヲ了スルヲ得ヘシ

第三項 抵當物公賣ニ付テモ身代限財產公賣ト同様心得ヘシ

參考

千葉縣ヨリ司法省へ伺十六年七月九日身代限財產取調ノ際共有物件差押方ノ件

凡ソ一村又ハ一部落若クハ數人共有ノ物件ハ各地財產ニ算入スヘカラサルヲ以テ其一人身代限ノ場合ニ遭フモ之ヲ差押フヘキ限ニ無之哉右相伺候條速ニ御指令有之度候也
指令十六年七月十九日

伺之趣一村又ハ一部落ノ公有スル物件ハ其村内若クハ部内ノ一人身代限處分ニ違フモ之ヲ差押フヘキ限ニアラスト雖ヒ數人ノ共有ニ分ツ可ラサル物件ハ之ヲ差押フヘキモノトス

參考佐賀縣ヨリ司法省へ伺明治十六年十月一日戸主身代限ノ際

非戸主ノ財產處分ノ件

一 隱居及ヒ尊族ノ動不動産ハ同居別居ヲ問ハス戸主身代限ニハ連及セサル者ト心得然ルヘキ哉
 一 子弟及卑族ノ動不動産モ亦尊族ノ財産ト同様心得然ルヘキ哉
 一 妻ノ動不動産ハ戸主ノ財産ニ加ヘ可然哉
 一 以上ノ財産之レヲ區別スルモノニ候ハ、條例成規アル簿冊ニ記名アルモノハ勿論建物船舶等ノ如キ賣買讓與ノ規則アリテ公証ヲ受ケタルモノ及ヒ現ニ其所有ヲ証スルニ足ルモノヲ以テ區分スヘキ哉

右差掛候儀之レ有候ニ付至急御指揮相成度此段相伺候也

指令 明治十六年十月廿九日

伺ノ趣家族ノ財産ハ同居別居ヲ問ハス公証記名アル公債証書地所及ヒ賣買讓渡ノ規則アル建物船舶ヲ除クノ外総テ戸主ノ財産ニ組込ムヘキモノトス
 参考同縣ヨリ司法省ヘ伺明治十六年十月八日身代限

財産調之件

身代限財産取調ニ際シ無謂其取調ヲ差拒ミ候モノアルキハ裁判執事ヲ拒ム者ニ付戸長ヨリ直ニ裁判所ヘ出訴爲致來候處官報第七拾壹號枋木縣伺ニ對スル御指令ニ依レハ身代限ノ處分ヲ受クル本人ハ勿論其家族親族及隣伍ノ者ニ於テ立會差拒候場合ニ於テハ戸長直ニ取調ノ手續ヲナシ其旨調書ニ附記可致旨ニ有之聊カ疑義相生候條爲念此段相伺候也
 道テ裁判所ヘ出訴ヲ要セス戸長ニ於テ直ニ調査スル儀ニ候ハ、若シ本人又ハ代理人等ニ於テ其調査ニ故障ヲ唱差拒候節ハ戸長ヨリ直ニ警察官ノ公力ヲ要スル儀ニ候哉又ハ此場

合ニ於テ裁判官ヘ通知スル儀ニ候哉合テ御指令相成度候也

指令 同十六年十月三十一日

身代限財産取調ニ際シ無謂其取調ヲ拒ム者アルキハ戸長ニ於テ直ニ警察官ニ對シ公力ヲ要求スルコトヲ得尤モ其取調ニ付故障ヲ唱フル者アル場合ニ於テハ裁判所ノ處分ヲ求ムヘシ

但枋木縣伺ニ對スル指令ハ立會ヲ差拒ム場合即チ立會ハサル時ノ處分ヲ示シタル者ト心得ヘシ

和歌山縣ヨリ司法省ヘ伺明治十六年十月二十三日

身代限ノ件

第一條 爰ニ刑事ニ關シ乙ヨリ甲ニ對シ告發ヲ爲シ裁判所ニ於テ豫審ノ末無罪ノ申渡ヲ受ケタルモノアリ因茲甲ハ乙ヲ被告トシ損害要償ノ訴ヲ爲シ乙ハ其損害ヲ償フヘキノ申渡ヲ受ケタリ然ルニ乙ハ其償ヲナサス所有財産ノ幾分ヲ長男丙(同籍中ノ者ニテ未ダ戸主ノ地位ヲ讓ラズ單ニ財産ノ幾分ヲ讓與ス)ヘ讓渡シタル後損害金ノ幾分ヲ償却シ其不足金渡シ方延日ヲ求ムルモ甲之ヲ肯ンセス終ニ裁判執行ノ訴ヲナシ原被示談身代限ノ申立ヲ爲セリ右身代限財産處分ノ上償金ニ不足ヲ生スルモ爰キニ丙(長男)ヘ讓渡シタル記名ノ財産ニハ及ホサル儀ニ候哉

第二條 前同様ノ事實ナル無記名ノ財産ハ戸主ノ身代限ニ組入ルヘキ儀ニ可有之哉

指令同十六年十一月十日

伺之趣左ノ通心得ヘシ

五年七月十八日
號布告
正

七年七月十一日
號布告
正

第一條 債金ニ不足ヲ生スルキハ甲ハ丙ニ對シテ更ニ辨濟ノ請求ヲ訴ルヲ得ヘシ
第二條 見込ノ通

○第四節 身代限ノ節六十日間揭示ノ事
明治五年六月二十三日第百八十八號布告

貸金銀滯出入ニ付身代限申付候節以來ハ當人宅並ニ各府縣裁判所門前高札場等三ヶ所へ別紙案文ノ通相認メ六十日(編者曰三十日トアリシヲ明治六年第七十號公達ニ因リ六十日ト改ム其文曰身代限申付候節各所へ揭示日數ノ儀三十日ト申第百八十八號布告ニ及ヒ候處詮議ノ次第有之六十日ト改正候條此段更ニ相違候事)ノ間揭示致シ候上身體限濟方可申付尤右之趣傳承日限中追願致候分ハ取糺處置可致事
別紙

揭示案(編者曰明治七年七月第七十壹號公市明治六年五月第百八十一號布告身代限揭示案左ノ通改正候條此旨布告候事ト令セテラタリ)

何(町村)

何 之 誰

右之者何(町村)何ノ誰ヨリ何々(其事目テ掲ク)出訴ニ及吟味ノ上身體限申付ルニ付若シ何ノ誰ヘ係リ金穀其他諸取引ノ訴有之者ハ當何日ヨリ來ル何月何日迄日數六十日内ニ當裁判所へ訴出ツヘシ右日限過去訴出ルニ於テハ此度身代分散金ノ分配ニハ不差加者也

○第五節 負債主身代限ニ遇ヒタル節ハ債主定期限内出訴スルヲ得ル事

明治六年七月十七日第百五十二號布告

負債者身代限ニ遇フ節其者ヘ對シ貸金穀其他義務ヲ得ヘキ者定期限未滿内ノ分處置振左ノ通被定候條此旨相違候事

第一條 貸金穀又ハ義務ヲ得ヘキ者定期限未滿内ニハ訴出ルコトヲ許サ、ル規則ナレトモ其負債者又ハ義務ヲ行フヘキ者右期限未滿内ニ身代限ニ遇フ時ハ訴出ルコトヲ得ヘシ
第二條 定期限未滿内ニ訴出ル者ハ滿期後訴出ルモノト同一ノ權利ヲ有シ身代限財產糶賣金ノ分配ヲ受ルコトヲ得ヘシ

第三條 請人証人等連印ニテ本人返濟相滯ルニ於テハ引受返濟可致ノ明文有之證書ヲ取置タル者ハ本人身代限財產糶賣金ノ分配ヲ受テ尙不足アラハ滿期ノ時ニ至リ請人証人ニ掛リ之ヲ訴フルコトヲ得ヘシ

第四條 身代限ニ遇フ者其期限未滿内ノ者ニハ滿期ノ時ニ至リ返濟セント欲スルキハ別段請人ヲ立請人ヨリ動不動產ヲ引當又ハ質物トナシ違變ナキヲ證明シテ原告人ノ承諾ヲ求ルヲ必要トス

第五條 負債者滿期ヲ保スル爲メ改テ請人ヲ立請人ヨリ動不動產ヲ引當又ハ質物トナシ違變ナキヲ證明シ原告人之ヲ承諾スルキハ其原告人ハ此回ノ身代限財產糶賣金ノ分配ヲ求ムルコトヲ得ヘカラス

第六條 定期限未滿内ノ債主ハ身代限ニ遇フ負債主ニ對シ期限未滿内ニ訴ルモ滿期後ニ至リ訴ルモ其者ノ情願ニ任スト雖モ身代限ニ遇フ者ノ動產不動產ヲ引當又ハ質物ニ取置キタル債主ハ右動不動產ヲ身代限ノ糶賣ヲ爲スニ付己レノ受取ルヘキ金高ヲ求ム

ルヲ得ヘキノミニシテ糶賣ヲ爲スヲ拒ムヲ得ヘカラス

第七條 動不動産ヲ引當又ハ質物ニ取置キタルモノハ其財産糶賣金ノ内ニテ元金高又ハ利息アレハ利息ト共ニ其約條ノ証書ニ據リ處分ノ時迄ノ金高ヲ算計シ受取ルヘキノ求ヲ爲シ裁判所ニ於テハ糶賣金分配ノ規則ニ從ヒ處分ヲナスヘシ

○第六節 裁判上入札或ハ糶賣ハ裁判官ノ見込ニ任ストノ事

明治七年三月廿日第三拾四號使府縣並各裁判所ニ公達
從前布告中裁判上入札又ハ糶賣ノ定メ有之候處有處分ノ儀各地方ノ便宜ニ隨ヒ裁判官見込ヲ以テ兩様ノ内取計ヒ苦カラス此旨相違候事

○第七節 身代限ノ處分ヲ受ケタル者他ニ金銀等貸付証書アル時ハ其証書處分ノ事

明治七年九月四日司法省第二十二號達各裁判所並府縣

金銀ヲ借り返濟ヲ爲ス能ハサル者裁判所ノ處分ニ因リ身代限ニ遭ヒ候トキ所有物ノ内他人へ貸附置キタル金銀ノ証文之レアル節ノ取扱振明治五年壬申第四拾號ヲ以テ相違置候處詮議ノ次第有之左之通改正候條此旨相違候事

第一條 右裁判所ニ於テ身代限ノ處分ヲ爲スニ當リ身代限ニ遭フ者ノ物件ノ内ニ身代限ニ遭フ者ヨリ他人へ貸付置キタル金銀ノ證文有之キハ其証文定約期限ノ滿未滿ヲ論セス証文ニ記名シタル負債主ヨリ証文面ノ通り可受取旨身代限ニ遭者ノ債主へ申渡シ別紙雛形ニ倣ヒ証文ニ裏書ヲ爲シ其債主ニ可相渡事

第二條 前條ノ場合ニ於テ債主ノ証文ヲ受取ルヲ好マサルキハ其証文ハ身代限ニ遭タ

ル者ニ所持致サセ置クヘキ事

但シ定約滿期ノ証文ニテ負債主ノ家産些少ナルモ身代限ニ遭フ者ノ債主ニ於テソノ負債主ノ身代限ヲ以テ現金ノ割賦ヲ受度旨中立ルニ於テハ望ノ通處分スヘキ事

第三條 債主數名ニシテ身代限ニ遭フ者ヨリ他人へ貸付置キタル金銀ノ証文ニ通又ハ數通ナルキハ數名ノ債主ニ入札致サセ落札ノ金員ヲ以テ其落札シタル債主ト其他ノ債主トへ金高ニ應シ配當シソノ落札ノ證文ニハ一通毎ニ第一條ノ方法ニ依リ處分スヘキ事但シ數名ノ債主盡シ入札ヲ不好トキハ第二條ノ處分ニ及フヘキ事

第四條 證文ヲ落札シタル債主証文ニ記名シタル負債主ヨリ金ヲ受取リタルキハ其金員中ヨリ己レノ受取ルヘキ金高ト之ヲ受取ルニ付テノ諸入費ノ金高トヲ引去リ其餘金ハ證文ニ記載シタル債主ニ返シ而シテ右ノ計算ヲナシタル明細勘定書ト餘金ヲ返シタル受取書トヲ以テ裁判所ニ届出ツヘキ事

第五條 若シ証文ヲ落札シタル債主証文ニ記名シタル負債主ヨリ金ヲ受取ントスルニ証文ニ記名シタル負債主モ又身代限ニ遭ヒテ証文ニ記ルシタル金圓ノ全部又ハ幾部ヲ返能ハサルキハ証文ニ記名シタル負債主ヨリ証文ヲ落札シタル債主ニ對シ右ノ部分ノ金員ヲ身代持直次第返濟スヘキ旨ノ証文ノ裏書ヲ裁判所ヨリ受取ルヲ得ヘキ事

但此時該ニ身代限ニ遭タル者ノ裏書証文ヲ持出スヘシ裁判所ニ於テハ之ニ金員ノ差引ヲ記載シ二通ノ証書ヲ一綴ニシテ下附スヘシ

第六條 証文ヲ落札シタル債主証文ニ記名シタル負債主ヨリ金ヲ受取ヘキ期限ニ至ラサル時証文ニ記載シタル債主即チ該ニ身代限ニ遭ヒシ人ハ身代持直シタルトキハ直

ニ其人ニ對シ再ヒ金穀ノ返濟ヲ請求スルヲ得ヘキ事

證文裏書雛形

表書ノ貸主何之誰儀年號月日身代限申付候ニ付此証文ハ（入札ヲ以テ渡スルハ此間ニ入札ヲ以テノ五字ヲ書加フヘシ）某府縣管下某國某郡某（町村）何之誰ニ相渡候條此証書ノ金額ハ右何之誰ニ濟方致候上其段當裁判所ニ可届出事
年號月日
某裁判所印

○第八節 父兄ト同居ノ子弟並ニ別居異産者身代限ノ節處分ノ事
明治五年壬申九月十八日第二百七十五號布告

父兄ト同居ノ子弟或ハ別居シテ財產ヲ異ニスルモノ又ハ父既ニ家督ヲ其子ニ讓リ隱居別宅シテ財產ヲ異ニスルモノ自今一己ニ金銀借受候分其證券中本家ノ戸主保正ノ調印無之上ハ貸主ニ於テ本家ノ財產ヲ目的トシ貸シ與フル筋無之候ニ付若シ右等ノ者共返金相滯訴訟ニ及ヒ候節同居ノ者ハ其身所持ノ品物ノ三分産異居ノ者ハ其財產ノミヲ以テ之ニ當テ身代限リニ裁判申渡候條爲心得此段相違候事

○第九節 諸抗業稼ノ者身代限ノ節處分ノ事
明治九年四月十五日第四拾九號布告

諸抗業稼ノ者身代限リ處分ヲ受候節ハ右處分相濟候迄稼業不相成候條此旨布告候事

○第十節 質主申訴セサル時ハ其代金ヲ戸長ニ預ケ置ノ事
明治八年四月十日第五十二號布告

質主申訴セサル時ハ其代金ヲ戸長ニ預ケ置ノ事
地所之質入書入尋常私約ト違ヒ戸長役場ノ帳簿ニ記載シテ與書割印モ之レアル公正ノ證

書ニ付若シ身代限財產中質入又ハ書入ノ地所アリテ其債主揭示中ニ訴出サル節ハ其地所糶賣代價ノ中ニテ債主受取ルヘキ元金高ニ糶賣金配當ノ日迄ノ利息ヲ加ヘ第一番ニ引去リ裁判所ニ於テ之ヲ糊封シ掛リ官員兩名調印之上戸長役場ニ預ケ置キ後日債主願出次第相渡スヘク候條此旨布告候事

但質入書入ノ金高及ヒ利息等不分明ノ節ハ本人ヲ呼出シ取調可申事
○第十八章 金穀貸借受人証人辨償規則

明治八年六月八日第二百二號布告

明治六年（六月）第百九拾五號布告金穀貸借請人証人辨償規則本年十月一日ヨリ左ノ通改正候條同日以後借用證書ニ加印候者ハ改正ノ通可相心得此旨布告候事

金穀貸借請人証人辨償規則

- 第一 金銀借用返濟相滞リ本人身代限リ濟方申付候上不足相立候節ハ其不足ノ分（請人証人）ニ濟方申渡シ猶不相濟ニ於テハ其（請人証人）ヲモ身代限申付其上不足相立候ハ借主並ニ（請人証人）ハ勿論其相續人ニ至ルマテ身代持直シ次第皆濟可致事
- 第二 借主逃亡又ハ死去跡相續人無之時ハ其（請人証人）ニ濟方申渡候上不相濟ニ於テハ身代限申付猶不足相立候ハ、（請人証人）ハ勿論其相續人ニ至ルマテ身代持直シ次第皆濟可致事
- 第三 身代限申付候上不足相立身代持直次第皆濟可致旨左ノ雛形ノ通裁判所ニ於テ其原証文ノ裏ニ記シ押印ノ上貸主ニ可相渡置事

裏書雛形

第一條ノ節書式

表書ノ元利金何百拾圓相滞ルニ付(借主)何ノ誰身代限申付ル處不足相立(請人証人)何ノ誰ヲモ身代限ヲ以辨償爲致都合金何百拾圓ニ相成ニ付右受取殘リ何百拾圓ハ(借主)何ノ誰(請人証人)何ノ誰ハ勿論其相續人ニ至ルマテ身代持直シ次第皆濟可致モノ也

第二條ノ節書式

表書ノ元利金何百拾圓借主何ノ誰(逃)死亡(跡相續人無之ニ付(請人証人)何ノ誰ハ身代限ヲ以テ辨償申付ル處金何百拾圓ニ相成ニ付受取殘リ何百拾圓ハ(請人証人)何ノ誰ハ勿論其相續人ニ至ルマテ身代持直シ次第皆濟可致モノ也

年 月 日

某 裁 判 所 印

○第十九章 控訴上告手續

明治十年二月十九日第十九號布告

控訴上告手續

第一章 控訴ノ事

第一條 凡ソ地方裁判所ノ初審ニ服セスシテ再ヒ上等裁判所ニ訴ヘ覆審ヲ求ムル者之ヲ控訴ト云

第二條 控訴ハ民事ニ止マリ刑事ニ及ハス

第三條 控訴ハ一タヒスルヲ得再ヒスルヲ得ス

第四條 地方裁判所ニ於テ裁判ノ言渡ヲ爲シタル時原告被告ノ雙方又ハ一方ノ者其裁判

八年百廿一號
正布告改

第五年百廿一號
正布告改

ニ不服ナル時ハ裁判言渡シヨリ第七日マテニ(裁判言渡ノ翌日ヨリ數フ)裁判言渡ノ事理ヲ熟考シ其翌日ニ至リ控訴スルヲ得ヘシ但シ訴訟ノ案件商事ニ係リ急速ニ控訴スルヲ要スルノ場合ニ於テ七日内ト雖トモ控訴スルヲ得

第五條 地方裁判所ノ裁判言渡ヨリ二ヶ月(二十日ヲ以テ一月トス)ヲ過ルトキハ控訴スルコトヲ許サス但シ地方裁判所ヨリ上等裁判所ニ至ルノ距里八里ヨリ遠キトキハ期限二ヶ月ノ外八里毎ニ一日ノ猶豫ヲ増スヘシ

第六條 控訴ヲ爲ス者ハ其初審ヲ受ケタル地方裁判所ニ届ケ出ツヘシ但シ添翰ヲ乞フニ及ハス

第七條 前條ノ届キ受ケ取リタル地方裁判所ハ裁判言渡ノ執行ヲ停止スヘシ若シ上等裁判所ノ請求アル時ハ地方裁判所ニ於テ訴狀答書口書裁判見込等ヲ差出スヘシ

第八條 上等裁判所ニ捧クルノ訴狀ハ訴答文例ニ照準スヘシ

第二章 上告總則ノ事

第九條 各裁判所ノ終審ヲ不法ナリトシ大審院ニ向テ取消ヲ求ムル者之ヲ上告ト云

第十條 上告スルヲ得ルノ事件ハ

第一 裁判所管理ノ權限ヲ越ユ

第二 聽斷ノ定規ニ乖ク

第三 裁判法律ニ違フ

第十一條 大審院ハ上告ヲ受クルノ所ニシテ控訴ヲ受クルノ所ニアラス故ニ控訴スヘキノ事ヲ以テ誤テ上告スル者アルモ之ヲ斥ケテ理セス

第十二條 陸海軍ノ裁判權限ヲ越ル者ハ之ヲ大審院ニ上告スルヲ得

第十三條 凡ソ上告シタル者己ニ大審院ノ判決ヲ經レハ更ニ訴フルヲ得ス

第三章 民事上告ノ事

第十四條 民事ノ上告スルヲ得ル者ハ己ニ上等裁判所ニ控訴シ其審判ヲ經タル者ニ限ル

第十五條 上告ヲ爲ント欲スル者ハ裁判言渡ヨリ二月内ニ上告狀ヲ大審院ニ捧クヘシ而シテ同時被告人ニ通知スルヲ要ス若シ原裁判所ヨリ大審院ニ至ルノ距離八里ヨリ遠キ時ハ二月ノ外八里毎ニ一日上告狀中ニハ必ス左ノ事實ヲ記載スヘシ

第一 原告人ノ住所身分氏名

第二 被告人アレハ其住所身分氏名

第三 被告ハノ住所身分氏名

第四 証人又ハ引合人アレハ其住所身分氏名

第五 地方裁判所ニ出訴シ又ハ被告ニテ呼出サレタル年月日及ヒ裁判言渡ヲ受ケタル年月日

第六 上等裁判所ニ控訴シ又ハ被告ニテ呼出サレタル年月日及ヒ裁判言渡ヲ受ケタル年月日

上告狀ハ正本一冊及ヒ副本五冊ヲ差出スヘシ

上告狀ニハ必ス左ノ書類ヲ添ヘ差出スヘシ

第一 地方裁判所ニ於テノ訴狀並ニ答書ノ寫及ヒ裁判言渡書ノ寫

第二 上等裁判所ニ於テノ訴狀並ニ答書ノ寫及ヒ裁判言渡書ノ寫

第三 上告狀中ニ憑據トナス書類ノ寫ノ各書類ニ番號ヲ朱書シ編シテ壹冊ト爲シ又ハ葉數多ニ付編シテ幾冊ト爲シタル者

右ノ訴狀又ハ答書及ヒ憑據ノ書類ノ寫ヲ所持セサル者ハ原裁判所ニ出願シ裁判所ノ簿冊ヲ訟庭ニ取下ケ見座ノ目前ニ於テ之ヲ寫シ取ルコトヲ得ヘシ

若シ原裁判所ニ於テ書類寫取ノ出願ヲ許サ、ルニ因リ上告人其寫ヲ出シ能ハサル時ハ其旨ヲ上告狀中ニ記載スヘシ

第十六條 上告者ハ其上告狀ニ添テ金拾圓ヲ大審院ニ預クヘシ若シ其金高ヲ預ケサルト

キハ上告ヲナスコトヲ得ス

第一 若シ上告ヲ取上ケサルトキハ其預リ金ヲ没入ス

第二 若シ上告ヲ取上ケ原裁判ヲ破毀シタル時ハ預リ金ヲ還付ス

第三 若シ上告ヲ取上ケ被告人ト對審シタルノ後之ヲ斥ケテ原裁判ヲ破毀セサル時ハ預リ金ヲ没入シ又訴訟入費規則ニ照シテ被告人ノ費用ヲ償ハシム(被告人トハ上告者ノ相手方ヲ云)

第十七條 上告ヲ爲ス者ハ先ツ原裁判所ニ届出ツヘシ原裁判所ニ於テハ書類ヲ三日内ニ大審院ニ遞送スヘシ

第十八條 上告ニ付テハ裁判ノ執行ヲ停メス大審院已ニ原裁判ヲ破毀スルニ至レハ即日原裁判所ニ通報シテ(大審院ヨリ郵便ヲ發ス)執行ヲ止メ更ニ審判落着ノ日ニ至テ前ノ執行ヲ取消シテ後ノ裁判ヲ執行セシムヘシ

但内國人ヨリ裁判外ノ人民ニ對シ又ハ裁判外ノ人民ヨリ内國人ニ對スル上告ハ原裁
判ノ執行ヲ停ムヘシ

第十九條 上告狀ハ原告人自ラ之ヲ捧クルモ又ハ代理人ヲシテ之ヲ捧ケシムルモ本人ノ
意ニ任ス

第二十條 大審院ニ於テ刑事審聽シ不當ナル上告ナリト決スル時ハ何々ノ理由ヲ以テ上
告ヲ受理セサルノ旨ヲ言渡スヘシ

第二十一條 刑事審聽シテ當然ノ上告ナリトシ之ヲ判決スヘキ旨ヲ言渡シタル時ハ其後二
日內ニ被告人呼出狀ヲ仕出ス可シ此ノ呼出狀ニハ上告狀ノ副本ヲ添フヘシ

第二十二條 被告ハ呼出狀ヲ受取リタルヨリ三十日內ニ答辨書ヲ作り自身又ハ代理人ヨ
リ之ヲ大審院ニ捧クヘシ但被告人ノ住所ヨリ大審院ニ至ルノ距離八里ヨリ遠キトキハ
八里毎ニ一日ヲ増スヘシ

第二十三條 大審院ニ於テ被告人ノ答辨書ヲ受取リシキハ院長ヨリ判事ノ中ニ於テ一人ノ
主任ヲ命シ一件書類ヲ取纏メ遅緩ナク一件始末書ヲ作ラシム然ル後ニ原被對審ノ日ヲ
豫定シ三日以前ニ原被對審ノ呼出狀ヲ原被雙方ニ送達スヘシ

第二十四條 原被對審ノ節ハ判事席ニ臨ミ最初ニ主任判事一件始末ヲ宣讀シ次ニ原告ノ陳
述次ニ被告ノ陳述次ニ原被交互ノ論辨ヲ審聽シ而シテ後ニ原告人上告理アリト決スル
キハ何々ノ理由ヲ以テ原裁判所ノ裁判ヲ破毀スルニ付更ニ某裁判所ニ於テ裁判ヲ受ク
ヘキ旨又ハ大審院ニ於テ裁判スヘキ旨ヲ言渡スヘシ

第二十五條 若シ原告人ノ上告理ナシト決スルキハ何々ノ理由ヲ以テ上告ヲ斥クル旨ヲ言

渡スヘシ

(照合布告)明治十五年四月廿六日第貳拾壹號布告

明治十年(二月)第拾九號布告控訴上告手續第五條中ニケ月トアルハ總テニケ月ト改正ス
右奉 勅旨布告候事

○第廿章 利息

○第一節 利息制限法

第六拾六號

利息制限法左ノ通相定候條此旨布告候事

明治十年九月十一日

太政大臣三條實美

第一條 凡ソ金銀貸借上ノ利息ヲ分テ契約上ノ利息ト法律上ノ利息トス

第二條 契約上ノ利息トハ人民相互ノ契約ヲ以テ定メ得ヘキ所ノ利息ニシテ元金百圓以
下ハ一ケ年ニ付百分ノ二十(二割)百圓以上千圓以下百分ノ十五(一割五分)千圓以上百
分ノ十二(一割二分)以下トス若シ此限ヲ超過スル分ハ裁判上無効ノモノトシ各其制限
ニマテ引直サシムヘシ

第三條 法律上ノ利息トハ人民相互ノ契約ヲ以テ利息ノ高キ定メサルトキハ裁判所ヨリ
言渡ス所ノ者ニシテ元金ノ多少ニ拘ラス百分六(六分)トス

第四條 第二條ニ依リ定限利息ノ外總テ人民相互ノ契約ヲ以テ禮金棒利等ノ名目ヲ用ル
者アルトキ總テ裁判上無効ノ者トス

第五條 返還期限ヲ違フルキハ債主ヨリ債主ニ對シ若干ノ償金罰金違約金科料等ヲ差

出スヘキコトヲ約定スルコトアルニ槩シテ損害ノ補償ト看做シ裁判官ニ於テ該債主ノ事實受ケタル損害ノ補償ニ不當ナリト思量スルトキハ之レニ相當ノ減少ヲ爲スヲ得

○第二節 利息制限外ノ質入証書ニ戸長公証ノ事

丁第拾三號(司法省明治十二年七月七日達)大審院 諸裁判所

利息制限外ノ質入証書ニ戸長公証ノ件ニ付別紙ノ通法制部ヨリ通達有之候條爲心得此段相達候事

別紙

法制部ヨリ通達 明治十三年六月廿三日

利息制限外ノ質入証書ニ戸長公証ノ件ニ付舊法制局ヨリ及説明置候處今般閣裁ヲ經テ左ノ通熊本縣ニ及回答候條爲心得此段通達候也

法制部ヨリ熊本縣ニ回答

戸長ハ地所家屋等ノ書入質入ヲ公証スルモノニシテ利息ノ制限ニ超ユルト否トニ關セサルモノトス

○第廿一章 地所質入書入

○第一節 地所質入書入規則

明治六年一月十七日第十八號布告

先般由地永代賣買被差許候ニ付自今質入書入致シ候節ハ左ノ規則ノ通可相心得事

地所質入書入規則

第一條 金穀ノ借主(地主)ヨリ返済スヘキ證據トシテ貸主(金主)ニ地所ト證文トヲ渡シ

貸主其作徳米ヲ以テ貸高ノ利息ニ充候テ地所ノ質入ト云フ

第二條 金穀ノ借主(地主)ヨリ返済スヘキ證據トシテ貸主(金主)ニ地所引當ノ證文ノミヲ渡シ借主ノ作徳米ノ全部又ハ一部ヲ貸主ニ渡シ利息ニ充候テ書入ト云フ

第三條 金穀ノ借主(地主)ヨリ返済スヘキ證據トシテ貸主(金主)ニ地所引當ノ證文ノミヲ渡シ借主ヨリ其利息トシテ米又ハ金ヲ拂候テモ又書入ト云フ

第四條 地所ヲ質入ヲ致シ候節ハ地券ヲモ相渡シ可申其年川ノ儀ハ三ヶ年ヲカギルヘシ尤モ三ヶ年以下期限取極候儀ハ勝手タルヘシ且年限取極候廉ハ判然證文面ニ記載致シ

置可申事

但書入ノ儀ハ地券ヲ相渡スニハ及ハス其年限長短共本文ノ限リニアラスト雖モ雙方相對ニテ取極候年限ハ本文同様證文面ニ記載致シ置可申事

第五條 質入又ハ書入ノ地所期限ニ至リ貸主供主相談ノト金穀ヲ返サスシテ地所ノ引渡シ候節ハ舊地主ヨリ金主ヘ可引渡旨別紙ニ相認メ其地ノ戸長加印ノト金主ヨリ地券相添へ確認ノ証ヲ可願出事

〔本條ハ明治十二年二月十日第七號改其文「明治六年(一月)第十八號布告地所質入書入規則第五條左ノ通改正候條此旨布告候事」舊則參考〕

第五條 質入又ハ書入ノ地所期限ニ至リ貸主供主相談ノト金穀ヲ返サスシテ地所ヲ引渡シ候節ハ舊地主其地券ノ裏ニ金主ヘ可引渡旨相認メ其地ノ戸長加判ノト金主ヨリ新地券書替可願出事

第六條 質入ノ地所ハ金主ニテ其地所耕作可致答ニ付テハ地租諸役トモ總テ金主ニテ可

相勤事

但其段管轄廳へ届出證書可差出事

第七條 書入ノ地所ハ地主ニテ耕作致シ候候ニ付地租諸役トモ無論ニ地主ヨリ可相勤事
但管轄廳へ届出ルニ不及候事

第八條 管轄違ノ者或ハ同管轄ト雖モ懸隔ノ地所ヲ質ニ取リ候節ハ其現地ノ村町へ地主
ノ名代人相定置其地租諸役トモ差支無之様可爲相勤事

第九條 質入又ハ書入證文ニハ必ス其町村戸長ノ與書証印ヲ取ルヘシ其町村戸長ノ役場
ニハ與書割印帳ヲ備ヘ置キ証文ノ與書割印ヲ願出ルトキハ帳面ト証文トニ番號ヲ朱書
シ割印ヲ押シ與書ヲ爲スヘシ若シ與書割印ナキ証文ハ質入又ハ書入ノ證據ニハ不相成
ニ付右証文ヲ以テ訴出ルニ於テハ負債主財産分散ノ時債主他ノ債主ニ對シ先キ取リノ
特權ヲ失ヒ獨リ質入又ハ書入ナキ金穀貸借ノ處分ヲ致スヘシ事

但戸長不在ノ節ハ其旨ヲ記シ副戸長與書調印スヘシ
〔本條ハ明治七年一月十九日第六號因テ改其令明治六年一月第十
八號布告地所質入書入規則第九條左ノ通改正候條此旨布告候事〕
舊則參考

第九條 質入又ハ書入證文ニハ必ス其村町戸長ノ與書証印ヲ取ル可シ其村町戸長役場
ニハ與書割印帳ヲ備ヘ置証文ノ與書割印ヲ願出ル時ハ帳面ト証文トニ番號ヲ朱書シ
割印ヲ押シ與書ヲ爲スヘシ若シ若戸長ノ與書並ニ割印ナキ証文ハ貸附ノ證據ニ不相成候
事

但戸長不在ノ節ハ其旨ヲ記シ副戸長與書調印スヘシ

明治七年五月二日內務省乙第三十三號達

本年第六號公布地所質入書入規則第九條改正文中戸長ノ與書證印ハ副戸長又ハ戸長實印
ヲ爲押割印ハ戸長役場印ヲ相用候儀ト可心得此旨相達候事

但役場印無之候ハ彫刻申付右出來迄ハ戸長實印ヲ換用可致事

第十條 一箇ノ地ヲ二重三重ニ書入候儀ハ不相成候得共若シ第一番ノ金主へ引當ニ入置
候事ヲ第二番ノ金主承知ノ上ニテ地所代價ノ餘分ヲ見込又其地所ヲ引當ニ借添へ致シ
候儀ハ不苦尤借主身代限ノ處分ニ相成候節ハ右地所糶賣ノ代金ヲ以テ第一番ノ者へ元
利ノ金數ヲ引渡シ其餘金ヲ以テ第二番ノ者へ元利ノ金數ヲ引渡第三番以下右ニ準シ引
渡申スヘシ若糶賣ノ金高キ以テ先ッ第一番ノ金主へ元利ノ金數ヲ引渡シ其餘金第二番
ノ金主へ引渡スヘキ元利ノ金數ニ不足スル時ハ其不足ノ分ヲ借ラフニ並ニ第三番以下ノ
金主ニ償フコトハ平常引當ナキ債主ニ身代限償却ノ例ニ從ヒ外物品糶賣代價ノ内ニテ相
當ノ割賦ヲ以テ引渡可申事

但第二番ノ金主へ受取候證文ハ地所代價ノ餘分ヲ見込借添候旨ヲ書載セ可申事
〔本條ハ明治七年五月十二日第五十二號因リ改其令明治六年一月第十八號〕
〔布告地所質入書入規則第十條第十二條左ノ通改正候條此旨布告候事〕
舊則參考

第十條 一箇所ノ地ヲ二重三重ニ書入候儀ハ不相成候得共若シ第一番ノ金主へ引當ニ
入レ置候事ヲ第二番ノ金主承知ノ上ニテ地所代價ノ餘分ヲ見込一ヶ所地所ヲ引當ニ
借添致シ候儀ハ不苦尤引當ノ地所身代限リノ處分ニ至リ糶賣和成候節ハ右ノ代金ヲ
以テ先ッ第一番ノ者へ元利ノ金數ヲ引渡シ其餘金ヲ以テ第二番ノ者へ元利ノ金數ヲ

引渡シ第三番以下右ニ準シ引渡シ申ス可ク若シ糶賣ノ金高キ以テ先ツ第一番ノ金主
ヘ元利ノ金數ヲ引渡シ其餘金不足スル時ハ第二番ノ金主ヘ不足ノ儘引渡スヘク第
三番以下ハ皆損失ト心得ヘキ事

第十一條 地主ハ勿論地券ノミタリトモ外國人ヘ賣買質入書入等致シ金子請取又ハ借受
候儀一切不相成候事

第十二條 質入年季中天災ニテ地所流亡等其地ノ全形ヲ失フニ至ルトキハ地券ハ消滅ス
ル理ニ付貸主ヨリ借主ニ對シ外地所又ハ物品ヲ代リ質ニ差入レサセ証文書替ヲ求ル
ヲ得ヘシ若シ代リ質ニ差入ルヘキ地所物品等コレナキハ訴訟ノ末身代限リノ處分ニ
及フヘシ又池成野地成等ニ變換シ或ハ闕崩等ノタメニ其地ノ幾分ヲ失フキハ變換ノ摸
樣及殘存ノ地ハ貸金數高ノ償ヲナスニ足ラザルト見込ム場合ニ於テハ貸主ヨリ借主ニ
對シ外地所又ハ物品ヲ增質ニ差入サセ証文書替ヲ求ルヲ得ヘシ若シ增質ニ差入ヘキ
地所物品等無之時ハコレ亦訴訟ノ末身代限ノ處分ニ可及事

但貸主借主相對示談ハ格別ノ事
本條ノ改正ハ
十一條ト同シ
舊則參考

第十二條 質入年期中天災ニテ地所流亡等其錢ノ全形ヲ失スルニ至ル時ハ地券モ消滅
ト可心得池成野地成等ニ變換シ又ハ欠崩等其地ノ半部或ハ三分ノ一部形跡ヲ存セサ
ルニ至ル時ハ右變換地及殘存地ニ應シ規則ニ基キ地券書替可願出儀ニ付貸金數高モ
其割合ヲ以テ相減シ証文書替候儀ト相心得ヘキ事

第十三條 質入ノ地所年期中天災ニ因リ荒蕪ト相成ハ貸主(金主)ヨリ起返ノ見込ヲ定メ

借主(地主)承諾ノ証書ヲ取り其管轄ヘ可願出尤入費ハ借主ヨリ償フヘキ事

但借主起返ノ入費ヲ出ス事能ハサル時ハ証書ヲ以テ其地所ヲ貸主ニ引渡シ可申尤相

對示談ノ處置ハ格別ノ事

第十四條 當今質入又ハ書入ニ致シ置年期中ノ分ハ總テ前文規則ニ照準シ當七月限リ証
文相改可申事

第十五條 是迄質入書入ニ致シ置候分ハ前約ノ年季据置不苦尤証文面等前文規則ニ觸レ
候廉ハ總テ相改可申事

本條ハ明治六年五月十七日下令ニテ第百六十七號「本年第十
八號公布地所質入書入規則第十五條增補候條此旨相達候事」

第十六條 從前取結ヒタル質入書入ノ約定ニテ明治六年七月三十一日前ニ期限ヲ過去リ
タル分ニテ債主ニ於テ貸金返済方ニ付延期ノ勘辨ヲ加フル者ハ來十月三十一日マテニ
其地所所管ノ戶長役場ヘ届出地所質入書入規則第九條ニ準シ與書割印ヲ受クヘシ若シ
右日限内與書割印ヲ受ケスシテ後日其証書ヲ以テ訴訟ニ及フトキハ質入書入ノ證據ニ
ハ相立サルニ付裁判ト糶賣分配ノキハ先取ノ權利ヲ失ヒ質入書入ナキ貸借同様ノ處分
ニ及フヘキ事

本條ハ明治七年(七月十四日)第七十六號增補ニ掛ル「明治六年(二月)
第十八號公布地所質入書入規則左之通增補候條此旨布告候事」

壬申二月十六日以後ノ證書ニテ質地ヨリ起ル
○第二節 訴訟ハ糶賣ノ處分ニ及フヘキ事

明治六年二月十四日第五十一號布告

壬申二月十五日第五十號布告ノ通地所賣買被差許候上ハ質地ハ貸借上ノ事柄ニ付翌十六日以後ノ證書ニテ質地ヨリ起ル訴訟ハ糶賣ノ手續ヲ以テ濟方可申付事

但壬申二月十五日以前取引ノ質地ニテ年季明ケ不受戻時ハ從前ノ通流地タルヘキ事

○第三節 明治六年八月以後年季明不受戻質地ハ直ニ糶賣處分ノ事

明治六年三月廿七日司法省第四十六號布達

從前質地ヨリ起ル訴訟ハ証文中ニ年季明不受戻候ハ、流地可致旨ノ文言有之分ハ期限ヨリ二ヶ月右文言無之分ハ十年ノ内訴出候ハ、受戻申付來候處當八月以後ハ流地文言有無ニ不拘年季明不受戻シテ訴訟ヲ爲ス時ハ明治六年第五十一號布告ニ基キ二ヶ月又ハ十ヶ年ノ猶豫ヲ與ヘス直ニ糶賣手續ヲ以テ裁判可致事

但原告被告雙方熟議ノ濟方ハ此限ニアラサル事

○第四節

質入書入ノ地期明ノ節地主逃亡或ハ死去シテ示談スヘキ親屬ナキ時ハ其地ハ金主ノ所有ニ歸スル事

明治八年六月廿四日司法省達

大審院 各裁判所 各縣

內務省伺質入書入地所之儀ニ付別紙ノ通り御達相成候條此旨相達候事

當省へ御達書 八年六月十七日

別紙內務省伺質入書入地所之儀ニ付朱書之通及指令候條此旨爲心得相達候事

(別紙)神奈川縣ヨリ內務省へ伺書 八年四月三十日

地所ヲ引當ニ金子借受候者亡命尋中之處約定ノ期ヲ過候時親族保証人等示談之上地所受渡券狀書替ノ儀連署願出候節承届不苦哉但徒罪懲役期限中ノ者モ同斷取計可然哉ノ旨昨七年五月廿一日相伺候處地所引當結約ノ確證有之候得ハ伺之通確證無之候ハ、司

法省へ可申出但書ノ趣ハ徒罪懲役之府縣へ掛合事情取糺候上相當處分可致旨同年六月廿五日御指令ニ付以來伺濟ニ依リ處分仕候儀ノ處地主逃亡或ハ死亡シテ示談スヘキ親族保証人等無之ニ付結約証書ヲ以テ獨リ金主ヨリ書換願出候節ハ取糺ノ上事實相違ナキ上ハ聞届不苦候哉

(別紙)內務省ヨリ正院へ伺書 八年六月二日

質入書入地所ノ儀ニ付神奈川縣ヨリ別紙ノ通伺出審判之處地所ヲ質入書入候節結約証書面地主定期ニ至リ受戻サ、ル時ハ金主ニ地所可引渡旨記載有之候處期明ニ至リ地主逃亡或ハ死亡シテ示談スヘキ親族保証人無之共証書面地所質入書入規則第九條ノ通戸長ノ與書証印有之候ハ、明文ニ據リ斷然金主ノ所有地ト定メ可然儀ト被存候得共一應相伺候條至急御裁決相成度候也

御指令

伺之通

○第廿二章 動產不動産書入金穀借貸規則

明治六年八月二十三日第三百六號布告

動產不動産書入金穀借貸規則左ノ通相定候條此旨布告候事

動產不動産書入金穀借貸規則

動產不動産ヲ書入ニ爲シ金穀借貸致シ右期限月中書入ノ動產不動産流亡シ又ハ燒失爲スト雖モ負債ハ身代限濟方可申付事

動產不動産ヲ書入ニ爲シ金穀借貸致シ濟方ノ期ニ臨ミ右ノ書入ノ動產不動産ノ相場高下

アリテ難賣ノ價ヒ負債ノ高ヨリ餘分ナル時ハ其餘分ハ借主へ與フベシ若其價負債ヨリ不足ナレハ身代限リ濟方可申付事

壬申第三百號布告以前家祿ヲ書入ニ爲シ金穀貸借シタル分ハ家祿ヲ除キ外品物ヲ以テ身代限濟方可申付事

○第廿三章 建物書入質

○第一節 建物書入質規則

明治八年九月三十日第百四十八號布告

諸建物書入質規則別紙ノ通相定候條來ル十二月一日ヨリ施行可致此旨布告候事

建物書入質規則

第一 金穀ノ借主又ハ預リ主ヨリ返濟スベキ証據トシテ(貸主預ケ主)ニ對シ引當ト爲ス所ノ建物圖面ト證文トニ戸長ノ公証ヲ受ケタル者ヲ(貸主預ケ主)ニ渡シ置キタル建物ノ書入質ト云フ

第二 書入質ト爲ス建物自身所有ノ地所ニ建テ在ルトキハ書入質証文ニ自身持地ノ建物ナルコトヲ記入スベシ又借地ニ建テ在ルトキハ書入質ヲ爲スモノ其地主ニ請ヒ其地主ヲシテ貸地タルヲ証スルノ與書ヲ爲サシムヘシ若シ借地ノ建物ニシテ地主ノ與書ナキ証文ハ書入質ノ効ナキニ付書入質ナキ借用証文ト看做スヘシ

但シ官有ノ借地ニ建テ在ルト時ハ其所屬官廳ニ請ヒテ其貸地タルヲ証スルノ與書ヲ受クヘシ

明治十年一月七日第六號達曰明治八年(九月)第百四十八號布告建物書入質規則第二條へ左ノ通但書追加候條此旨布告候事

第三 金穀ノ(借主預リ主)ヨリ建物引當ノ証文建物ノ圖面ト建物ノ在ル地ヲ管轄スル

戸長役場ニ差出シ戸長ノ與書割印ヲ受クルヲ公証ヲ受クルト云

第四 建物書入質ノ證文ニ添フタル圖面中ニ書入質ト爲ス所ノ建物ノ圖ハ朱引朱字ト爲シ書入質ノ外ナル建物ノ圖ハ墨引墨字ト爲スヘシ(第一號書式及ヒ第二號書式ヲ見合スベシ)

第五 戸長役場ニ於テハ建物書入質記帳帳ヲ備ヘ置キ證文ノ與書割印ヲ願出ル時ハ其大旨ヲ帳面ニ記入シテ而シテ帳面ト證文トニ番號ヲ朱書シ割印ヲ押シ與書ヲ爲シ圖面ニモ同シ番號ヲ朱書シ割印ヲ押スヘシ若シ戸長不在ノ節ハ其旨ヲ記シ副戸長與書割印スヘシ

第六 建物ヲ以テ金穀借用又ハ預リ引當ト爲シタル證文ニテ前條ノ規則ニ背キ公證ヲ受ケサル者ハ書入質ノ効ナキニ付書入質ナキ(借用預リ)證文ト看做スヘシ

第七 此規則施行以後建物書入質ノ借用證文又ハ預リ證文ニハ必ス返濟ノ期限ヲ定ムヘシ若シ其期限ヲ定メサル者ハ書入質ノ効ナキニ付書入質ナキ(借用預リ)證文ト看做スヘシ

明治八年(十二月廿二日)第百九十九號ニ曰本年(九月)第百四十八號布告建物書入質規則第七條左ノ通改正候條此旨布告候事

舊則參考

第七 此規則施行以後建物書入質ノ借用證文又ハ預リ證文ニハ必ラス返濟ノ期限ヲ定ムヘシ若シ其期限ヲ定メサル者ハ書入質ノ効ナキニ付書入質ナキ借用證文ト看做スヘシ

第八 此規則施行以前ニ契約シタル建物質入又ハ引當ノ借用金數又ハ預リ金數ニテ返済期限ノ定メナキ證文ヲ所持スル者ハ明治九年二月廿八日迄ニ金數(借主預主)又ハ其相續人ニ掛合此規則ニ從ヒタル書入質ノ證文ニ改ムヘシ若シ(借主預主)又ハ其相續人證文ヲ改メサルキハ明治九年四月卅日迄ニ建物ノ在ル地ヲ管轄スル裁判所ニ訴フヘシ但明治九年四月卅日ヲ以テ訴人發途ノ期ト定メ其訴人ノ住所又ハ寄留ノ地所ト裁判所トノ距離每八里ニ一日ノ猶豫ヲ與フ

第九 此規則施行以前ニ契約シタル建物質入又ハ引當ノ金數借用證文又ハ預リ證文ヲ所有スル者ハ返済滿期ニ至ルト至ラサルトニ論ナク明治九年二月廿八日迄ニ金數(借主預主)又ハ其相續人ニ掛合此規則ニ從ヒタル書入質ノ證文ニ改ムヘシ若シ(預主借主)又ハ其相續人證文ヲ改メサルキハ明治九年四月卅日迄ニ建物ノ在ル地ヲ管轄スル裁判所ニ訴フヘシ但書前同斷

第十 建物ノ在ル地ヲ管轄スル裁判所ニ於テハ原告人ノ訴狀ヲ受取タルキヨリ三日内ニ裁判所ヨリ被告ノ在ル地ノ戸長ニ對シタル報知狀ヲ原告人ニ下付シ速ニ戸長ニ送達セシムヘシ右ノ報知狀ニハ何(府縣)管下(住居寄留)何某ノ訴訟ニ因リ何大區何小區何番地ノ建物ヲ書入質ト爲ス證文ニ公証スルコトヲ差留ムル旨ヲ記載スベシ而シテ其訴訟落着ニ至リシ時ハ公證ノ差留ヲ解クコトヲ速ニ戸長ニ報知スベシ

第十一 第八條及ヒ第九條ノ規則ニ背キ明治九年五月一日以後ニ至リ此規則施行以前ニ契約シタル建物質入又ハ引當ノ金數(借用預リ)證文ヲ所有スル者ハ書入質ノ効ナキニ

付書入質ナキ(借用預リ)證文ト看做スベシ

第十二 一棟ノ建物ヲ二重三重ニ書入質ト爲スコハ嚴禁ナレトモ若シ第一番ノ金主へ書入質ト爲シタルコトヲ第二番ノ金主承諾ナレハ建物代價ノ餘分ヲ見込ニ又其建物ヲ書入質ニ借添ト爲スコトヲ得ベシ尤借主身代價ノ處分ニ至ルトキハ右建物雜賣ノ代金ヲ以テ第一番ノ者へ元利ノ金數ヲ引渡シ其餘金ヲ以テ第二番ノ者へ元利ノ金數ヲ引渡シ第三番以下右ニ準シ引渡スヘシ若シ雜賣ノ金高チ以テ先ツ第一番ノ金主へ元利ノ金數ヲ引渡シ其餘金第二番ノ金主へ引渡スヘキ元利ノ金數ニ不足スルトキハ其不足ノ分ヲ償フコトハ平常書入質ナキ貸主ニ身代價ノ償却ノ例ニ從ヒ外物品雜賣代價ノ内ニテ相當ノ割賦ヲ以テ引渡スベシ

但二番ノ金主ニ渡シ置ク書入質ノ證文ニハ建物代價ノ餘分ヲ見込ニ借添タル旨ヲ書載スベシ

第十三 書入質ト爲シタル建物燒失流亡等ニ至リシ時ハ建物ノ所持主又ハ代理人ヨリ遅クトモ七日内ニ其趣ヲ書面ニ記シ戸長役場ニ届イッベシ戸長役場ニ於テハ建物書入質記載帳ノ朱書番號ニ引合セ朱筆ヲ以テ點合ヲ爲シ其傍ニ燒失流亡等ノ趣ヲ略記シ年月日ヲ記シ戸長ノ實印ヲ押スベシ(第二書式ヲ見合スベシ)

第十四 書入質ノ建物燒失流亡等ニ至リシトキハ貸主ヨリ借主ニ對シ代リ質ヲ受取ルコトヲ求メテ爲スコトヲ得ヘシ若シ借主代リ質ヲ出スコトヲ肯ハス又ハ出シ能ハサルトキハ借用金數返済期限未滿内ト雖モ貸主ヨリ借主ニ對シ元利返済ヲ求ルノ訴ヲ爲スコトヲ得ヘシ

第一号 書式 (美濃紙大半紙又ハ右寸法ニ全シキ紙ヲ用ニベシ)

明治何年何月何日書入質

何大區何小區何番地建物

第一番
平長屋

何坪

第二番
土藏
何坪

第三番
二階造
本屋
何坪

何府何大區何小區何番地住居
寄留

建物持主 何某 印

何某 殿

建物ノ圖ヲ引クニハ紙ノ上下
左右トモ點線ノ外壹寸ヲ明ケ
置クヘシ譬ヘハ圖ノ如キ朱引
ノ建物ヲ書入質ト爲スキハ第
一番ヨリ第三番マテ合三棟ヲ
書入質ト爲スヲ證文ニ記入
シ圖面ト共ニ質取主ニ渡シ置
クヘシ但シ圖面ノ寫壹枚ヲ戶
長役場ニ出シ置クベシ

第二號

書式

若シ壹枚ノ紙ニテ狹キトキハ何枚モ繼キ合セ繼メノ裏ニ繼メノ印ヲ押
スベシ

明治何年何月何日書入質

何大區何小區何番地建物

第一番
平長屋

何坪

第二番
土藏
何坪

第三番
二階造
本屋
書入質ノ外也

何府何大區何小區何番地住居
寄留

建物持主 何某 印

何某 殿

譬ヘハ圖ノ如ク朱引ノ建物ノミ
ニテ第一番第二番合二棟ヲ書入
質ト爲ストキハ其旨ヲ證文ニ記
入シ他ノ建物ハ墨引ニテ書入質
ノ外也ト記シ圖面ト共ニ質取主
ニ渡スベシ但シ圖面ノ寫壹枚ヲ
戶長役場ニ出ス置クヘシ

第三號

書式（建物書入質記載帳ニ燒失流亡等ノヲ書込ムノ法）

何号

何年何月何日

何大區何小區何番地ノ建物ヲ何某ヨリ何
某ニ書入質ト爲タリ

何年何月何日 燒失
流亡

戸長 何 某 印

何号

何年何月何日

○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○

第二節

地所建物書入質ノ節負債主實印ナキモノ處分ノ事

明治九年八月十八日司法省第六十三号大審院各裁判所并ニ各縣達

地所建物書入質調印ノ儀ニ付別紙之通御達有之候條爲心得此旨相達候事

司 法 省

別紙内務省伺地所建物書入質調印ノ儀朱書之通及指令候條此旨相達候事

明治九年八月三日

太政大臣三條實美

地所并建物書入質ノ儀ニ付伺

地所并建物書入質ノ儀ニ付別紙ノ通り山梨縣ヨリ伺出候ニ付勘辨致候處事實不得止場合
ニ於テハ書入又ハ質入主ノ親屬アル者ハ其親屬ニテ代印親屬ナキ者ハ請人証人二人以上
連印ノ上本人於テ其事由テ証書面へ手署爲致置進テ實印ノ証書ト引換フルト否ラサルト
ハ質取主ノ意ニ任置候其後日其証書ノ効ハ消滅可致筋ニ有之問敷ニ付其段可及指令存候
得共右ハ地所並ニ建屋等ノ証書ノミニ無之公私一般關係之儀ニ付一應相伺候條至急御指
揮ヲ仰候也

明治九年七月七日

内務卿大久保利通代

内務少輔林友幸

太政大臣三條實美殿

〔朱書〕

伺之趣本人區戸長役場ニ至リ調印ナシト雖モ自分承知ノ旨口演セシメ區戸長其趣ヲ簡畧
ニ與書中ニ書加ヘシムヘシ然ル上ハ其証書ハ他日書換テ要セス實印アル証書ト同一ノ効
アリト看做スヘキ事

但シ實印ナキ旨ノ保證人二員以上連印ヲ要ス

明治九年八月三日

地所建物書入質之儀ニ付伺

地所並建屋書入質証書調理ノ際ニ當リ其地主及ヒ建屋主實印差向不見當又ハ紛失代リ彫刻中ニテ右証書至急ヲ要スル節ハ其書入質取主承諾ノ上書入質主ノ父兄又ハ請人証人ニ代印爲致後日自己ノ實印刻成ノ上証書ニ改候歟又ハ書入質取主承諾ノ上ハ其儘据置候共不苦候哉右ハ即今伺出ノ向モ有之ニ付至急御指揮有之度相伺候也
明治九年四月廿日
山梨縣令藤村紫朗

內務卿大久保利通殿

第三節 地所建物書入質ノ節負借主實印ナキハ二名以上ノ保証人ヲ立ツヘシ
第八十二号 明治九年十一月廿五日司法省ヨリ
大審院上等裁判所地方裁判所ヘ達

本年達第六十三号ヲ以內務省伺地所建家書入質調印ノ儀ニ付正院御指令ノ趣相達置候所右御指令ヘ左之通但ニ追加相成候旨尙又御達有之候條爲心得此旨相達候事
但シ實印ナキ旨ノ保証人二員以上連印ヲ要ス

第四節 諸建物書入質規則中ノ造作ト稱スル種類ノ事

明治十年三月廿六日內務省甲第六号布達
明治八年(九月)第四百四十八號ヲ以テ諸建物書入質規則布告相成候ニ付テハ自今其証書面ニ造作(造作トハ庇天井敷居鴨居縁板床ノ間押入等ヲ云フ)ノ有無記載可致此旨布達候事

○第廿四章 船舶賣買書入質ノ事

明治十年三月八日第廿八号布達
人民所有ノ船舶ヲ賣買シ又ハ金穀等借用ノ爲メ書入質トナサントスル時ハ明治八年(九

月)第四百四十八號布告諸建物書入質及ヒ賣買讓渡規則ニ準據シ賣主又ハ書入主ヨリ其船ノ圖面ト約定証書ニ本船管轄地戶長ノ公証ヲ受ヘシ若シ右ノ手續ヲ爲サハルニ於テハ其約定証文ハ裁判上尋常金穀貸借証書ト見做スヘシ

但從前書入質ト爲シタル分ハ當明治十年六月三十日迄ニ本文ノ手續ヲ以テ更ニ約定書改正可致尤航海中或ハ不得止事故アリテ右期日マテニ書換難致者ハ其旨預メ本船管轄地戶長役場ヘ届置クヘシ

右布告候事

○第廿五章

戶長自ラ地所建物船舶賣買質入書入ズル時ハ次役ノ者公証ノ事
明治十一年十二月十一日內務省乙第八十三號達 府縣ヘ

地所建物船舶等質入書入及ヒ賣買スルニハ町村戶長ノ公証ヲ要スル成規ノ處町村戶長ニシテ自分所有ノ地所建物船舶書入質入等及ヒ賣買セントスル時ハ戶長次席ノ役勤ムル者(用掛筆生手傳人等)ニ取扱ハセ公証ノ制印ハ戶長役場ハ印ヲ用井其由ヲ制印帳ニ登記シ置クヘシ此旨相達候事

○第廿六號

土地賣買讓渡規則
明治十三年十一月卅日第五十二號布告

土地賣買讓渡ニ則別紙ノ通相定候條此旨布告候事

但明治八年(六月)第百六號布告并同年(十月)第百五十三號布告廢止候事

土地賣買讓渡規則

第一條 凡ソ所有ノ土地ヲ賣渡シ又ハ讓渡サント欲スル者ハ(賣渡讓渡)證文ニ地券ヲ添

〜其地ノ戸長役場ニ差出シ與書割印ヲ受ケ之ヲ買受人又ハ讓受人ハ附與スヘシ
但一筆ノ土地ヲ分割シテ與書割印ヲ受ケント欲スル者ハ其分界及坪數等ヲ詳記シタル
圖面ヲ添ヘテ差出スヘシ

第二條 戸長役場ニ於テハ豫メ土地賣買讓渡與書割印帳ヲ備置キ與書割印ヲ請フモノア
レハ地所賣入書入與書割印帳ヲ見合ヒ登記ナキニ於テハ(賣渡讓渡)證文ニ與書割印ヲ
ナスヘシ

第三條 買受人又ハ讓受人(賣渡讓渡)證文ヲ領收スルトキハ地券(書換裏書)願書ニ雙方
連印ノ土地券ヲ添ヘ戸長役場ヲ經テ管轄廳ニ差出スヘシ

第四條 第一條ノ手續ヲ以テ其土地所有權ヲ移轉スルコトヲ得ト雖モ地租并地方稅ハ地券
ニ記載セル姓名ノ者ヨリ徵收スヘシ

但地券紛失ノ際下附願出ルモ亦地券ニ記載セル姓名ノ者タルヘシ

第五條 死亡者失踪者ノ家督相續若クハ遺産相續及ヒ離縁戸主ノ家督相續ニ由リ土地ヲ
讓受ケタル者ハ親族(親屬ナキモノハ近隣ノ戸主)ト連印ノ上戸長役場ヲ經テ地券(書
換裏書)願書ヲ管轄廳ニ差出スヘシ若シ家督相續又ハ遺産相續ノ日ヨリ六ヶ月以內ニ
戸長役場迄之ヲ差出サ、ル者ハ證印稅五倍ノ科料ニ處ス

但本條期限內ニ地券(書換裏書)願書ヲ差出ス能ハサル事由アリテ之ヲ届出ル者ハ此
限ニ非

(舊法參考)

明治五年(壬申)二月十五日第五十號布告

地所永代賣買ノ儀從來禁制ノ處自今四民共賣買致所持候儀被差許候事

(舊法參考)

明治七年十月三日第百四號布告

地所賣買致シ候節代金受取ノ證文有之トモ地券申受ケサレハ買主ニ其地所々有ノ權無之
候條規則ノ通地券書替申請ヘシ若シ地券ヲ申受スシテ後日發覺スル時ハ罰金トシテ證印
稅(地券書換ノ證印稅)壹倍ヲ科スヘシ此旨布告候事

(舊法參考)

明治八年六月十八日第百六號布告

明治七年(十月)第百四號布告左ノ通改正候條此旨布告候事

地所賣買致シ候節代金受取ノ證文有之共地券申受ケサレハ買主ニ其地所々有ノ權無之候
條規則ノ通地券書替可申請事

(舊法參考)

明治八年十月九日第百五十三號布告

家督相續或ハ贈遺等ニ由テ地所讓受候節地券書替手續左ノ通相定候條此旨布告候事

第一條 一生存者ノ家督相續ニ由リ及ヒ總テノ贈遺(親族他人ニ拘ハラス生存及遺囑ノ
贈遺ヲ云)ニ由テ讓受タル地所ハ其地券書換不申受者ハ本年(六月)第百六號布告ニ據
リ處分可致事

第二條 一死亡者ノ跡家督相續ニ由テ讓受タル地所ハ其讓受タル日ヨリ滿六ヶ月ヲ過キ
地券書換不申受者ハ其地券一通ニ付證印稅 地券書換證印稅(五倍ノ科金取立)地券書

換可相渡事

○第廿七章

地所建物船舶賣買讓渡及ヒ質入書入ノ公証猶豫ノ事

明治十五年十二月廿一日第六十號布告

戸長ニ於テ地所建物船舶賣買讓渡及ヒ質入書入ノ公證ヲ爲スヘキ際該物件又ハ所有主ノ分身ニ關シ既ニ訴訟ヲ起シ公証猶豫ノ儀申立ル者アル時ハ其裁判ヲ執行シ得ヘキ迄公証ヲ爲スヘカラス

右奉 勅旨布告候事

○第廿八章 人事

第一節 私生子處分ノ事

明治六年一月十八日第廿一號布告

妻妾ニ非サル婦女ニシテ分娩スル兒子ハ一切私生子ヲ以テ論シ其婦女ノ引受タルヘキ事

但男子ヨリ已レノ子ト見留メ候上ハ婦女住所ノ戸長ニ請テ免許ヲ得候者ハ其子其男子ヲ父トスルヲ可得事

第二節 夫婦間不得止時ハ離縁ヲ出訴スルヲ得ル事

明治六年五月十五日第百六十二號布告

夫婦ノ際己ムヲ得サルノ事故アリテ其婦離縁ヲ請フト雖モ夫之ヲ肯セス之カ爲メ數年ノ久ヲ經テ終ニ嫁期ヲ失ヒ人民自由ノ權理ヲ妨害スルモノ不少候自今右様ノ事件於有之ハ婦ノ父兄弟或ハ親戚ノ内附添直ニ裁判所へ訴出不苦候事

○第廿九章 呼出

第一節 裁判所ハ呼出ヲ受ケ遲參不參スルモノ罰令

明治十年一月十八日第五號布告

凡ソ裁判所ノ呼出ヲ受ケタル者疾病等ノ事故アリテ遲參又ハ不參スル時ハ其事故ヲ詳記シ呼出刻限マテニ其裁判所ニ届出ヘシ若シ右刻限ヲ過キテ届出ル歟又ハ無届ニテ遲參不參スル時ハ裁判官ニ於テ直ニ五錢以上拾圓以下ノ罰金ヲ科スヘシ

右布告候事

第二節 民事勸解ニテ遲不參者ヲ罰シタル時ハ檢察官ニ通知ノ事

明治十五年一月廿四日司法省第三百三拾三號大審院并裁判所ニ内訓

民事又ハ勸解ニ付裁判所ノ呼出ヲ受ケ無届遲不參スル者ハ明治十四年第七十二號布告第七條ノ例外ニ屬ス可キ者ナルニ付明治十年第五號布告ニ依リ民事裁判官ニ於テ直ニ處分スヘキ儀ト心得ヘシ但本文ノ處分ヲ爲シタル時ハ其旨ヲ檢察官ニ通知シ始審裁判所所在地ノ治安裁判所ニ於テ處分シタル時ハ其旨ヲ經罪裁判所ノ檢事ニ通知スヘシ其通知ヲ受ケタル檢察官ハ通常ノ規則ニ從ヒ之ヲ執行スヘシ此旨爲念及内訓候也

第三節 遲不參ノ罰ヲ受ケタルモノ上告ノ事

司法省第三百二百拾三號明治十五年五月廿五日大審院裁判所ニ内訓

民事又ハ勸解ニ付遲不參者處分ノ義ハ本年一月第三百三十三號内訓ノ趣モ有之候處尙ホ左之通心得ヘシ

一 遲不參者ニ對スル處分ハ明治十年第五號布告ニ據リ遲參ハ其遲參セシ者ニ對シ不參ハ其不參ノ儘直ニ言渡スヘキ者トス但其不參ノ言渡書ハ使丁ヲシテ送達セシムヘシ

一 遲不參ノ言渡ニ對シテハ治罪法第百七十六條第一項及第二百九十三條第一項ニ準シ故
障及控訴ヲ許サス但不參ニ付テハ言渡ノ送達ヲ受ケタルヨリ遲參ニ付テハ言渡アリタ
ルヨリ三日内ニ己ヲ得サル正當ノ事故アリテ遲不參セシコトヲ証明シタル時ハ其言渡ヲ
取消ス可シ

一 遲不參者其處分ノ言渡ニ對シ上告ヲ爲スノ期限ハ不參ニ付テハ言渡書ノ送達アリタル
ヨリ遲參ニ付テハ言渡アリタルヨリ三日ナリトス但本年一月第三百二十三号内訓ノ通
知ヲ受ケタル檢察官ハ其對手人タルヘシ
右爲念及内訓候也

○第三十章 證券印紙稅規則
明治七年七月廿九日第八十一號布告

明治六年(二月)第五十六號以下追々及布告候證券印紙規則總テ相廢シ更ニ別冊ノ通相定
メ本年九月一日ヨリ施行候條此旨布告候事

但帳簿罰則ハ來ル明治八年一月一日ヨリ施行候儀ト可相心得事
證券印紙稅規則

第一則 綱領

第一條 凡ソ人民財産ノ受渡並ニ交際上相用候證書帳簿類ハ都テ此規則ノ通證券(○印
紙○界紙)ヲ相用フヘキ事

第二條 總テ規則ノ通證券(○印紙○界紙)ヲ用ヒサル者ハ後日如何體ノ故障差起出訴ニ
及ヒ候共其書類ハ一切取揚ケ裁判不相成事

第三條

證券(○印紙○界紙)ハ買求差支無之様各府縣管下適宜ノ場所ヘ賣捌所相設置候
條下條ニ掲載セル定價ヲ以テ買取ヘキ事

第四條 賣捌所ハ證券印紙賣捌所ト大書シ官ノ焼印アル看板ヲ掲グル家ニ限ルヘシ其外
ニ於テハ一切賣買禁止ノ事

第五條 印紙ノ種類定價左ノ通候事

淡黑色印紙	定價 壹 錢	薄赭色同	同	五 錢
青色同	同 拾 錢	黃色同	同	貳拾五錢
橙黃色同	同 五拾錢	紅色同	同	壹 圓
深紫色同	同 五 圓	深紅色同	同	貳拾圓
第六條 證券界紙ノ定價左ノ通候事				
大判界紙	定價 七 厘	中判同	同	五 厘
小判同	同 三 厘			

右ノ界紙ハ大中小判ノ三種アリト雖モ其印書ノ文義長短ニ因リ便宜ニ任セ何種ヲ相用フ
ルモ適宜タルヘキ事

第二則 諸証書

第一條 諸証書ヲ分テ三類トス

○第一類 諸証書

一 賣品并職業ニ管スル金錢受取書

右ノ受取書ハ金高拾圓以上總テ壹錢ノ印稅拾圓未滿ハ印紙界紙ヲ用フルニ及ハス

明治八年
第六百廿六號
布告ニ
テ追加

- 一 預り金(○証文○手形) 一 耕地小作証文 一 遺贈文
- 右ノ証書類ハ金高拾圓以上ハ總テ壹錢ノ印稅拾圓未滿ハ界紙ヲ用フヘシ
- 一 質物(○預り書○小札)
- 右ノ証書ハ金高十圓以上ハ壹錢ノ印稅十圓未滿ハ印紙界紙ヲ用ルニ及ハス
- 一 諸會社株手形 一 荷物送り狀 一 荷物預り証書
- 一 地所建家讓與証書 一 物品讓與証書 一 公債証書讓與証書
- 一 跡式讓狀
- 右ノ証書類ハ金高ニ拘ハラズ總テ壹錢ノ印稅
- 一 預り米(證文手形)
- 一 預雜穀(証文手形)
- 右ノ証書ハ米高五石雜穀高十石以上ハ總テ一錢ノ印稅米高五石雜穀高十石未滿ハ界紙ヲ用フヘシ
- 第二類諸證書
- 一 借用金証文 一 預り金(○証文○手形)但使用ヲ爲サ、ルノ明文無之分
- 一 地所並ニ建家賣渡証文 一 地所並建家(○質入○書入)証文
- 一 公債証書類賣買証文 一 諸品(○質入○書入)証文
- 一 爲替手形並置手形 一 荷爲換手形
- 一 諸請負証文 一 金錢約定証文
- 一 金錢約定爲取換証文 一 米借用証文

同
同

- 一 雜穀借用証文 一 賣買諸品(○代價十圓以上)借用証文
- 一 借地証文 一 借家証文
- 一 金拾圓以上記載雇入請狀 一 諸賣買証據金預り手形
- 一 預り米(証文手方)但使用ヲ爲サ、ル明文無之分 一 諸敷金証文
- 一 雜穀(証文手方)但使用ヲ爲サ、ル明文無之分
- 右ノ証書類ハ
- 金高拾圓未滿ハ 界紙ヲ用フヘシ
- 書面米高五石未滿ハ
- 雜穀高拾石未滿ハ 印稅壹錢
- 金高拾圓以上貳拾圓未滿ハ
- 書面米高五石以上十石未滿ハ
- 雜穀高十石以上二十石未滿ハ
- 金高貳拾圓以上三拾圓未滿ハ 同 貳錢
- 同斷米高拾石以上十五石未滿ハ
- 雜穀高二十石以上三十石未滿ハ
- 金高三拾圓以上四十圓未滿ハ 同 三錢
- 同斷米高十五石以上二十石未滿ハ
- 雜穀高三十石以上四十石未滿ハ
- 一 右以上幾許ノ高ニ至ルトモ總テ之ニ準シ印稅増加イタスヘシ

一 諸品賣買仕切書

但シ買仕切トハ荷主ヨリ輸送シ又ハ輸送セントスル物品ヲ問屋仲買又ハ其他ニ於テ仕切リ其價格等ヲ荷主ヘ証明報告スル書類ヲ云ヒ賣仕切トハ荷主ヨリ他ニ物品ヲ販賣又ハ輸送スル方ニテ其物品賣却ノ價格ヲ荷受主ニ向テ証明報告スル書類ヲ云フ

右ノ手形ハ

書面金高五拾圓未滿ハ

界紙ニモ及ハス

同 金高五拾圓以上百圓未滿ハ

印稅 壹錢

同 同 百圓以上百五拾圓未滿ハ

同 同 貳錢

同 同 百五拾圓以上貳百圓未滿ハ

同 同 三錢

同 同 貳百圓以上貳百五拾圓未滿ハ

同 同 四錢

右以上幾許ノ高ニ至ルトモ總テ之ニ準シ印稅增加致スヘシ

○ 第三類諸証書

一 諸酒切手

右ノ切手ハ

升目壹升未滿ハ

界紙ニ及ハス

全壹升以上

印稅 壹錢

壹斗未滿ハ

同 同 貳錢

同 壹斗以上

同 同 三錢

同 貳斗未滿ハ

同 貳斗以上

右以上幾許ノ高ニ至ルトモ總テ之ニ準シ印稅增加イタスヘシ

一 食類切手

右ノ切手ハ

代金高貳十五錢未滿ハ

界紙ニ及ハス

同 貳十五錢以上

印稅 一錢

同 貳圓五十錢未滿ハ

同 同 二錢

同 貳圓五十錢以上

同 同 三錢

同 五圓未滿ハ

右以上幾許ノ高ニ至ルトモ總テ之ニ準シ印稅增加致スヘシ

一米油醬油其外諸品賣買切手

右ノ切手ハ

代金高二十五錢

界紙ヲ用フルニ及ハス

同 二十五錢以上

印稅 壹錢

同 五圓未滿ハ

同 同 貳錢

同 五圓以上

同 同 三錢

同 十圓未滿ハ

右以上幾許ノ高ニ至ルトモ總テ之ニ準シ印稅增加致スヘシ

一 荷物受取書

右ノ受取書送狀附添ハサル分ハ界紙ニ及ハス送狀附添ノ分ハ界紙ヲ用フル歟又ハ印紙貼

明治七年
百三十六号
布告
テ追加

用ノ荷物判取帳ニ記スヘシ

一金高記載無之(○約定証書類○雇入受狀類)

右ノ証書類ハ總テ界紙ヲ用フヘシ

一爲換手形

一荷爲換手形

右ノ手形ハ

書面金高五拾圓未滿ハ

界紙ニモ及ハス

同五拾圓以上百圓未滿ハ

印紙 一錢

同百圓以上百五拾圓未滿ハ

同 二錢

同百五拾圓以上二百圓未滿ハ

同 三錢

同二百圓以上二百五拾圓未滿ハ

同 四錢

右以上幾許ノ高ニ至ルトモ總テ之ニ準シ印税増加致スヘシ

一銀行當座預リ金小切手

右ノ小切手ハ金高ニ係ハラズ總テ壹錢ノ印税ヲ徵收シ大藏省ニ於テ税印ヲ押捺スルモノ

トス

第二條 証書ハ總テ証書渡主ニテ印紙貼用ノ上必ス實印ヲ以テ其印紙ノ全面滅却セザル

様第一號圖ノ通調印致スヘキ事

第三條 院省使府縣ノ官員或ハ諸官吏ノ公務ニ依リ調印セル受取書証書類ハ印紙界紙ヲ

用フルニ及ハサル事

七年
百十九号
布告
テ追加

第四條 租税並ニ賦金及ヒ區入費取立ノ節區戶長ヨリ相渡候受取書ノ界紙ヲモ用フルコ
及ハサル事

第五條 官祿家祿賞典救助受取書又ハ裁判請書及ヒ訴訟濟口証文等ハ都テ印紙界紙ヲ用

フルニ及ハサル事

第六條 一院省使府縣廳ニ於テ銀行又ハ爲換方等へ貢金其他官金相預ク候節預リ金証文

並ニ預リ金通帳ハ印紙界紙ヲ用フルニ及ハサル事

第三則 諸帳簿

第一條 諸帳簿

○第一類 諸帳簿

一金錢判取帳

一質物通帳

一金錢當座預リ通帳

右ノ帳簿類ハ

附込見積金高百圓未滿ハ

印紙貼用ニ及ハス

同斷金高百圓以上

印税 一錢

二百圓未滿ハ

同 二錢

同斷金高二百圓以上三百圓未滿ハ

同 三錢

同斷金三百圓以上四百圓未滿ハ

右以上幾許ノ高ニ至ルトモ總テ之ニ準シ印税増加イタスヘシ

○第二類 諸帳簿

一質物臺帳

一金錢壹時(○借帳○貸)通

一 諸品預料帳

一 商賣品當坐(○貸○借)通帳

一金錢預り通帳但使用ヲ爲サ、ルノ明文無之分

右ノ帳簿類ハ

附込見積金高百圓未満ハ

同斷金高百圓以上百圓未満ハ

同斷金高百圓以上三百圓未満ハ

同斷金高三百圓以上四百圓未満ハ

右以上幾許ノ高ニ至ルトモ總テ之ニ準シ印稅增加致スヘシ

○第三類 諸帳簿

一 荷物判取帳

一 諸品判取帳

右ノ帳簿ハ附込ノ箇數ニ拘ラス一ケ年ニ付印稅貳拾錢

第二條(○第一類○第二類)帳簿へ印紙貼用ノ儀ハ一ケ年以上附込ヘキ見積金高ヲ以テ第

三號書式ノ通帳簿ノ初丁へ自身ニ相記シ其金高ニ應シタル印紙貼用ノ上必ス實印ヲ以

調印致スヘキ事

但帳簿初丁へ記シタル附込見積金高相滿候迄ハ何ケ年相用候トモ苦シカラサル事

第三條 第三類ノ帳簿へ印紙貼用ノ儀ハ其帳簿可相用年限ヲ見積リ第四號書式ノ通帳簿

ノ初丁へ自身ニ相記シ其年限ニ應シタル印紙貼用ノ上必ス實印ヲ以調印致スヘキ事

但帳簿ノ初丁へ記シタル年限相滿候迄ハ何箇數附込候トモ苦シカラサル事

第四條 一旦起用ノ(○第一類○第二類)帳簿附込見積金高相滿候歟又ハ第三類帳簿年限

相滿餘白ノ紙數有リテ再用セント欲スル者ハ尙其帳簿ニ應シ(○第三號○第四號)書式

ノ通改テ書記シ印紙貼用致スヘキ事

第六條 印紙貼用ノ諸帳簿ハ其掛リ官員巡廻調査ヲ遂ケ候儀モ可有之尤其節ハ巡廻日限

前以可相達候條印紙貼用ノ帳簿ハ無遺漏調査ヲ受クヘキ事

第七條 ○第一類○第二類附込見積金高相滿候歟又ハ第三類帳簿ノ期限相滿候節ハ其牒

末ニ第五號書式ノ通與書ノ上調印致シ置キ前條官員巡廻ノ節差出檢印ヲ受クヘキ事

○第四則 賞罰例

第一條 證券界紙相用フヘキ證書類ニ証券界紙ヲ用ヒサル者ハ脫稅高(界紙定價三種平

均五厘)ノ貳十倍(則拾錢)其證書ヲ受取タル者ハ脫稅高ノ十倍(則五錢)過料タルヘキ事

第二條 ○第一類○第二類○第三類ノ證書類ニ証券印紙ヲ貼用セサル者ハ脫稅高ノ貳拾

倍其證書ヲ受取タル者ハ脫稅高ノ拾倍過料タルヘキ事

第三條 ○第一類○第二類ノ諸帳簿へ諸券印紙ヲ貼用セサル者ハ脫稅高ノ二十倍過料タ

ルヘキ事

第四條 ○第一類○第二類諸券印紙貼用ノ牒簿見積金高附込相濟餘白ノ紙數之レアルト

テ第二則第四條ヲ犯シ更ニ證券印紙貼用セス猶附込候者ハ脫稅高ノ十倍過料タルヘキ

事

第五條 第三類ノ諸帳簿へ證券印紙ヲ貼用セサル者ハ脫稅高(譬ヘハ無印紙ニテ一ケ年

未滿相用フル者ハ則貳拾錢ノ脫税ニケ年未滿相用フル者ハ則四拾錢ノ脫税ニ當ル類ナ
リ以上之レニ準シ一ケ年以内貳拾錢ツ、ノ割合チモツテ之ヲ算ス六倍過料タルヘキ
事

第六條 第三類證券印紙貼用ノ帳簿期限相滿餘白ノ紙數之レアルトテ第三則第四條ヲ犯
シ更ニ證券印紙ヲ貼用セス猶附込候者ハ脫税高(警書ト同斷)ノ四倍過料タルヘキ事

第七條 諸證書帳簿ニ證券印紙ヲ不足ニ貼用セシモノハ其減税高ノ十倍其証書受取タル
者ハ減税高五倍ノ過料タルヘキ事

第八條 規則ニ從テ貼用セシ諸證書帳簿ノ證券印紙ニ調印セサル者ハ三拾圓以下ノ過料
タルヘキ事

但其調印セサル証書ヲ受取タル者ハ渡主ニ科スル半高ノ科料タルヘキ事

第九條 證券印紙ヲ貼用セサル歟又ハ印紙不足ナル歟或ハ貼用ノ印紙ニ調印セサル歟又
ハ界紙可相用諸證書ニテ界紙ヲ用ヒサル證書ニ證人ニ相立又ハ與書等致シ候者ハ二十
五圓以下ノ科料タルヘキ事

第十條 官許賣捌所ノ外ニ於テ第一則第四條ニ背キ證券(○印紙○界紙)ヲ賣捌致シ候者
ハ其品取上ケ既ニ賣捌タル(○印紙○界紙)代ノ百倍又ハ其情ヲ知テ之ヲ買フ者ハ其品
取上ケ(○印紙○界紙)代ノ五十倍科料タルヘキ事

第十一條 證券印紙貼用致スヘクシテ全ク貼用無之諸帳簿ニ調印イタシ候者ハ其人毎ニ
帳簿主ヨリ取立候過料高百分ノ一ツ、各科料タルヘキ事

第十二條 一旦相用ヒ調印セシ證券印紙ヲ再用セントシテ之ヲ剝取リ調印ヲ洗滅スル者

或ハ洗滅シタルモノト知テ之ヲ再用スル者又ハ之ヲ賣買スル者ハ六十圓以下ノ科料タ
ルヘキ事

第十三條 證券(○印紙○界紙)ヲ贗造スル者又ハ贗造セシ品ト知テ是ヲ賣買スル者ハ都
テ九拾圓以下ノ科料タルヘキ事

第十四條 前數條ニ掲クル處ノ犯人ヲ見届ケ訴出ル者アルトキハ事實取糺ノ上相違ナ
キニ於テハ其賞トシテ其過料金ノ半高ヲ下サルヘキ事

第十五條 一證券印紙貼用スヘキチ界紙ニ認メ渡ス者ハ減税高ノ十倍其証書受取タル者
ハ減税高五倍ノ過料タルヘキ事

第五則 附錄

第一條 諸證書ニ外國貨幣ヲ以テ記載セル分ハ其節ノ相場ヲ以テ內國通貨ニ計算シ其高
ニスヘキ事

第二條 公債証書類ハ其証書面ノ金高ニ拘ハラス賣買ノ正金高ヲ以テ計算シ其高ニ應シ
印紙貼用致スヘキ事

第三條 官ノ金穀諸拜借証文ノ儀衆庶一般ノ災厄ヨリ起レル救助ニ關スル分ハ(○印紙
○界紙)ヲ用フルニ及ハサレトモ其餘ノ諸拜借ハ總テ借用金穀証文規則ノ通タルヘキ
事

第四條 印紙貼用アル諸証書ニ事故アリテ書改候節ハ新証書ニ更ニ印紙貼用致スヘキ事

第五條 凡ソ諸証書帳簿ニ誤リテ過剩ノ印紙ヲ貼用セルモノハ其證ニ於テ妨ケナキ事

第六條 諸證書ヲ差戻シ又ハ諸切手類現品引替ノ簡戻シ主ニテ嘗テ調印アル印紙面ヲ塗

消シ或ハ引裂キ相戻スヘキ事

第七條 各所問屋ヲ經テ送致スル荷物送狀ヲ途中「宿添問屋」ニ於テ其儘繼送候節ノ添狀ハ印紙貼用ニ及ハサレトモ右荷物ヲ引分ケ各別ニ差送候節ノ新規送狀ハ規則ノ通印紙貼用致スヘキ事

第八條 爲取換約定書ノ類ハ雙方トモ印紙貼用致スヘキ事

第九條 「明治七年第八十九号布告ニテ削除」

第十條 「明治八年四号布告ニテ削除」

第十一條 印稅規則ニ相觸候証書并ニ帳簿ヲ授受致候儀相顯レ規則ノ通過料金差出候後ニ至ツテモ其証書牒簿ハ取揚ケ裁判不相成事

第十二條 前條ニ掲グル証書ヲ以テ公裁ヲ仰カント欲スル節ハ受取主ニ於テ相當ノ印紙ヲ貼用シ調印濟ノ上ハ取揚ケ裁判可致事

第十三條 第十一條ニ掲グル証書ノ内界紙同相用處他紙ヲ相用候証書ヲ以テ公裁ヲ仰カント欲スル節ハ受取主ニ於テ其証書ヘ壹錢印紙ヲ貼用シ調印濟ノ上ハ取揚裁判可致事

第十四條 一第十一條ニ掲グル帳簿ヲ以テ公裁ヲ仰カント欲スル節ハ帳簿主ニ於テ相當ノ印紙貼用シ調印濟ノ上ハ取揚ケ裁判可致事

第十五條 甲乙等ノ號ヲ各帳ヘ記付シ同金高ヲ記載シ彼我ニ各一帳ツ、所持シテ相互ニ交換致ス通帳ノ類ニ冊トモ後証トナルヘキモノハ甲乙トモ印紙貼用致スヘキ事

第十六條 旅行先ニテ相用候帳簿ハ其管轄地ニテ官員巡廻ノ節調査ヲ受ケ候トモ又ハ出先ニテ官員巡廻ノ節調査ヲ受候トモ便宜ニ任スヘキ事

明治七年百卅七号布告ニテ追加

第十七條 最初帳簿附込見積金高百圓以内ト見込印紙貼用セス官員ノ調査ヲ受サルモノ漸々附込相嵩ニ誤二百圓以上ニ及ヒ候者ハ附込金高貳百圓以内ニテ他ヨリ發覺セサル以前ニ印紙貼用調印ノ上其管轄廳ヘ差出調印ヲ受候ニ於テハ犯則ノ限ニ無之事

第十八條 印紙多數用フル節証書面狹隘ニテ貼用シカタキ分ハ証書裏面ヘ貼用致シ第二號圖ノ通調印イタスヘキ事

第十九條 一委任狀ノ儀ハ都テ界紙ヲ相用ヘキ事

證書渡主ノ實印

證書渡主ノ實印

証

第一 一金何圓何拾錢

一 一金何拾圓

實印

右之通、、、、、

年號月日

何ノ誰印

証

一 一金何百何拾圓


右者、、、、、

年號月日

何ノ誰印

証書渡主ノ實印

圖號二第



証書渡主ノ實印

圖號二第



百卅八

帳簿主ノ實印

式書號四第

此帳附込何ケ年限
年號月日

式書號五第

第一類ハ
第二類ハ
合附込金何千何百圓也
第三類ハ
何年何月ヨリ
何年何月マテ 滿何ケ年附込濟
右之通聊相違無御坐候以上
年號月日 何ノ誰印

(照合布令)

明治七年八月三十日第八十九號布告

本年(七月)第八十一號布告證券印稅規則第五則ノ第九條ヲ削去シ更ニ第三則中へ左ノ一箇條相加へ候條此旨布告候事(追加改正トモ本條ニ記載ス)以下之ニ同シ

明治七年十二月廿五日第百三十七號布告

本年(七月)第八十一號布告證券印稅規則第五則中へ左ノ一箇條追加候條此旨布告候事
明治七年二月廿四日第百三十六號布告

本年(七月)第八十一號布告證券印稅規則第二則第一條第二類并ニ三類諸証書中左之通
加除更正明治八年三月一日ヨリ施行候條此旨布告候事

第二則第一條第二類中爲換手形并ニ置手形及荷爲換手形ノ二項ヲ除キ左ノ一項ヲ加フ
明治八年四月十日第五十一號布告

明治七年(七月)第八拾壹號布告證券印稅規則第四則中左ノ通改正增加候條此旨布告候事

明治八年八月八日第百二十六號布告

明治七年(七月)第八十一號布告證券印稅規則第二則第一條第一類同第二類諸証書中へ
米并ニ雜穀預リノ項左ノ通リ追加候條此旨布告候事

明治七年八月七日第八十四號布告

本年(七月)第八十一號布告中從來印紙規則總テ廢シトアルハ印稅規則施行當日ヨリ廢
シ候儀ト可相心得此旨布告候事

明治七年八月廿日第八十六號布告

本年(七月)第八十一號本月第八十四號)ヲ以テ證券印稅規則布告候處本月三十一日迄授受ノ証書類ハ其證書入用中并証印濟ノ帳簿ハ其見積金高附込相滿候迄其儘可相用此旨布告候事

但金高無限(第一類ニテ五千圓以上第二類ニテ一万九千圓以上)證印相受候帳簿荷物判取帳ハ紙數盡候迄可相用事

明治七年九月五日第九十四號布告

本年(七月)第八十一號布告証券印稅規則中ニ記載有之証券界紙ノ儀別紙見本ノ通候條此旨布告候事

明治七年七月廿九日第九十四號布告

今般證券印稅規則布告ニ付印紙界紙共更定候得共當分ノ内從前ノ印紙界紙トモ取交相用不苦候條此旨布告候事

明治九年十二月十六日第百五十五號布告

明治七年七月第八十二號ヲ以テ府縣ニ於テ製造ノ舊證券界紙取交相用不苦旨布告及ヒ置候處右舊証券印紙ノ儀ハ本年十二月三十一日限廢止候條此旨布告候事

明治八年一月廿日第四號布告

明治七年七月第八十一號市告証券印稅規則第五則第十條自今削除候條此旨布告候事

明治八年二月二日第十一號布告

明治七年十二月第百卅七號布告証券印稅規則第五則中追加ノ儀ハ明治八年四月一日ヨ

リ施行候條此旨更ニ布告候事

明治八年五月十二日第八十三號布告

明治六年六月一日以後同七年八月卅一日以前ニ取結ヒタル諸約定ニテ印紙ヲ貼用セス或ハ界紙ヲ用ヒサル證書ヲ取置シカ又ハ附込ノ諸牒簿ニ押印ヲ受ケサル者ハ聽訟裁判上無據事故ノ有無ニ因リ採上シルト採上ケサルトノ別之レアリ候處七年七月第八十號布告ヲ以テ證券印稅規則改定相成候ニ付テハ六年六月一日以後七年八月三十一日以前ノ分ト雖モ右規則ニ準シ證書受取主或ハ帳簿主ニ於テ舊規則相當ノ印紙ヲ自分ニテ貼用押印ノ上訴出ル時ハ採上裁判ニ及ヒ候條此旨布告候事

明治八年七月十二日第百二十號布告

諸商業又ハ諸職業ニテ各廳ヨリ用向被申付候者ヨリ差出候受書類ノ中其事柄受負并約定筋ニ相涉リ候モノハ自今証券印稅規則第二則第一條第二類諸證書中諸受負證文及ヒ金錢約定證文ニ照シ証券印紙界紙可相用此旨布告候事

但本文同様ノ受書ニシテ金高記載セサル分ハ同規則中第三類金高記載無之約定証書ニ準シ証券界紙可相用事

明治十年二月三日第十四號布告ノ内


一證券印稅規則中賣買品ニ關スル證書類ハ諸帳簿調査ノ振合ニ準シ官員巡回調査候儀可有之事

右布告候事

明治十二年八月七日第卅一號布告

明治七年七月第八十一號布告證券印稅規則中左ノ通追加シ來十月一日ヨリ施行候條此旨布告候事

明治十二年九月廿四日第卅九號布告
本年八月第三十一號ヲ以テ證券印稅規則中追加銀行當座預リ金小切手稅印押捺スヘキ儀布告候處今般右稅印左ノ見本ノ通相定候條此旨布告候事



明治七年十月三日大藏省乙第二號達

証券印紙肉色改正ニ付テハ色分ヲ以請取方上申ノ向モ間々有之候處以來ハ一目瞭然ノ爲彩色ニ關セス請取方上申書并請取證書共何錢印紙何程ト相認可差出此旨相達候事

明治七年十月十二日大藏省乙第七號達

證券印紙賣捌人ノ儀ハ印紙用方一般ノ訓導ヲモ可相心得ニ付便覽ノ爲印稅規則一枚摺二枚ツ、分與候條豫テ熟讀了解致シ未慣ノ人民誤謬ノ儀無之様深切ニ説諭ヲ加ヘ可申旨可相達候此旨相達候事

但印稅規則壹枚摺ノ儀ハ追テ租稅寮ヨリ可相渡事

明治七年十月十五日大藏省乙第十五號達

諸印紙諸免許鑑札等渡方ノ儀ハ於租稅寮月計調査ノ都合モ有之候ニ付以來ハ事故有之差向候分ハ格別其外通常渡方ノ儀ハ大ノ月ハ廿八日小ノ月ハ廿七日二月ハ二十五日迄六月ハ廿五日十二月ハ二十日迄ヲ限相渡右日限相後レ候分ハ翌月ニ至可相渡候間兼テ右ノ心得ヲ以テ請取方可取計候此旨相達候事

明治七年十一月九日大藏省乙第二十號達

証券印紙規則説諭方爲便覽同規則一枚摺區戶長内へ配賦候條教示方懇切ニ注意致候様可申達此旨相達候事

但一管内貳百枚ツ、追テ租稅寮ヨリ可相渡候條尙過不足有之候ハ、其旨可申出候事

明治七年十一月十二日大藏省乙第二十二號達

府縣爲換方預金抵當品証書(證書トハ不動産ヲ府縣廳へ直ニ抵當ニ差出類)ノ儀ハ本年第八十一號ヲ以テ公布相成候證券印稅規則第二則第二類(質入書入)證文ニ比擬シ書面金高ニ應シ印紙貼用可爲致最モ不動産ヲ以テ抵當品トスルハ本年第六號公布及ヒ昨六年當省第百八號布達第三條ニ準シ精確ノ證書取之總テ前條証券印紙貼用爲致候儀ト可相心得候此旨相達候事

明治七年八月三日大藏省第七十九號達

本年九月一日ヨリ更ニ証券印稅規則御施行相成候ニ付別冊證券印稅取扱心得書頒布候條此旨相達候事

明治七年八月三日大藏省第八十號達

証券印稅規則公布相成候ニ付テハ管下人民へ左ノ通可相達事

一 證券印紙貼用セル諸帳簿ハ其表紙ノ端ニ(印稅濟)又附込積金高百圓未滿ニテ印紙貼用ニ及ハサル諸帳簿ニハ前全樣(無稅帳)ト顯然有稅無稅ノ分別ヲ朱ニテ相記シ取引先ノ便ニ供ニ候様可致事

但証券印紙貼用アルベキ諸牒簿ニ萬一印紙貼用無之儘ニテ授受致シ候節ハ帳簿主ノミナラス取引上調印致シ候者ト雖モ證券印稅規則中賞罰例第十一條ノ通りニ候條各自精々注意可致事

明治七年九月三日大藏省第八十七號達

證券稅規則公布相成候ニ付テハ豫テ相渡候置印稅收領租稅頭ノ印ハ追テ返納可致且又府縣廳於テ彫製有之界紙ノ板木ハ不取締無之様悉皆燒却可致此旨相達候事

明治七年九月五日大藏省第八十九號達

本年太政官八拾一號及八拾四號ヲ以テ公布相成候通九月一日ヨリ証券印稅規則御施行相成候付テハ是迄取立候証券印紙諸稅本年七月一日ヨリ八月三十一日迄之分一旦決算致シ從前相渡置候上納表へ記載來ル十一月限可差出候且右收稅高ハ八年一月差出候証券印紙稅上納帳へ組入候儀ト可相心得此旨相達候事

但上納帳書式ハ追テ可相達事

明治七年九月八日大藏省第九十一號達

一 本年當省第七十九號ヲ以テ相達候証券印稅取扱心得書第七項掲載之通賣捌人へ手數料支給方之儀者豫備金ノ内ヨリ繰替其都度支給致置外繰替金一同取束別途受取方申

出候儀ト可相心得事

一同上心得書第拾六項掲載ノ証券印紙界紙收稅計算表者租稅察ヨリ可相渡且當分取交相用候從前ノ界紙稅計算書者是迄ノ通別紙ニ記載差出候儀ト可相心得此旨相達候事

明治七年九月十八日大藏省第九十四號達

証券印紙諸稅上納帳并生系賣買鑑札料上納帳鑑札仕譯帳雜形相達候條証券印紙諸稅上納帳者毎年一月生系賣買鑑札料上納帳鑑札仕譯帳者九月右雜形ニ照準取調租稅察へ可差出此旨相達候事

明治七年九月廿七日大藏省第一百一號達

証券印紙之内(廿五圓五圓)兩種之印紙ハ銀行又ハ賣金爲替方御用相勤居候者ニ限賣捌方許可致シ可中段印稅取扱心得第九條ニ掲載有之候處銀行并爲替方ノ儀ハ元來官金取扱方御用申付有之者ニ付右ハ賣捌方許可致候節ハ差出候受書ノ義モ証人并戶長與印取置候ニ不及候條此旨相達候事

明治九年十二月二十三日大藏省乙第七號達

府縣製造ノ舊証券界紙廢止ノ儀第百五拾五號ヲ以テ公布相成候ニ付テハ本年十二月後府縣廳存在ノ分及賣捌人手元ニ有之賣殘ノ分ハ引上ケ即金納ノ者ハ既納ノ代金下渡右界紙ハ消印ノ上廳中限用紙ニ可遣拂此旨相達候事

但即金納ノ内既ニ收稅勘定濟ノ分ハ額外常費トシテ下渡勘定未濟ノ分ハ他ノ未納稅額へ差繼納換取計且廳中用紙ニ遣拂候代價ハ總テ定額常費ヲ以テ仕拂需用費勘定組ニ取計候上別途上納スヘシ

明治八年三月十七日大藏省第八號布達

人民財産ノ受授并交際上相用候諸帳簿ノ儀ハ証券印稅規則之通其類ニ應シタル印紙ヲ一帳毎ニ類別ヲ以テ貼用可致等ニ候得共若シ一帳中へ第一類第二類ヲ取交付込度モノハ其合計見積金高ニ應シタル第二類印紙ヲ別紙圖式ノ通貼用致置候上ハ一帳簿へ雜記候トモ不苦候條此旨布達候事

但第三類帳簿ニ第一類第二類ヲ雜記致シ度節ハ第三類ノ印紙貼用ノ外本文ニ準シ第一類ノ印紙ヲ並へ貼用可致候尤一類而已ヲ雜記致ス節ハ第一類ノ印紙ヲ並へ貼用可致事

第一類帳簿ニシテ第二類ヲ雜記シ或ハ第二類帳簿ニシテ第一類ヲ雜記スルモノ書式左ノ如シ

都テ第二類印紙ヲ貼用ス

帳簿主ノ實印




第一類第二類合計

此帳附込見積金何千圓
年號月日

第三類帳簿ハ第一類又ハ第二類ヲ雜記スルモノ書式左ノ如シ

第一類又ハ第二類印紙ヲ貼用ス

帳簿主ノ實印



此帳附込何ケ年限リ


此帳附込見積金何千圓
年號月日

第三類帳簿ニシテ第一類第二類ヲ雜記スルモノ書式左ノ如シ

都テ第二類印紙ヲ貼用ス

帳簿主ノ實印

此帳附込何ヶ年限リ



第一類第二類合計

此帳附込見積何千圓

年號月日

明治八年四月十二日大藏省乙第四十八號達

明治七年當省第九十一號達書木條中當分取交相用候從前ノ界紙稅計算書ハ是迄ノ通別紙ニ記載可差出旨相達候付テハ舊界紙賣下盡候迄ハ右ニ屬スル賣捌手數料ノ儀モ從前ノ通(歩合モ舊ニ據リ)税金ノ内コテ引去リ支給致シ候條爲心得此旨相達候事
明治十年三月一日大藏省乙第九號ヲ以テ府縣へ達
府縣製造ノ舊証券界紙廢止ニ付客年十二月以後府縣存在ノ分及賣捌人手元賣殘ノ分共處分ノ儀ニ付同年(十二月)當省乙第七號達定額常費拂ノ分ハ該界紙製造ニ係ル總費用(板木代紙代ヨリ摺立賃等)割出候實價ヲ以可仕拂此旨相達候事

明治九年八月二十三日大藏省乙第二十七號ヲ以府縣へ達

証券界紙ノ内澆切又ハ摺損等ニテ全使用不相成分有之節返納ニ不及候條該府縣ニ於テ不取締無之様消却取計右披封ノ節立會官員姓名書并封紙帶紙共相添其旨可申出尤計算表へハ一書ヲ設ケ損毀何枚ト記載可致此旨相達候事
但昨九年乙第三十六號ヲ以テ相達候訴訟用野紙ノ儀モ該封紙帶紙并立會官員姓名書差出候儀ト可相心得事

明治七年八月十七日司法省甲第十七號ヲ以各裁判所へ達

本年第八十一號御布告ノ儀ニ付處分方別紙通相心得可申此旨相達候事
別紙

一 本年九月一日ヨリ証券印稅規則御施行ニ付八月三十一日迄ハ從前ノ印紙規則之通ト相心得ヘキ事

一 八月三十一日以前犯則ノ者九月一日以後ニ至リ發覺スレハ仍ホ從前ノ印紙規則ニ照シ處分スヘキ事

一 諸帳簿印紙貼用規則ハ一般人民取扱ヒ慣レ候爲メ本年十二月三十一日迄ノ猶豫ヲ與ヘテ候儀ニ付右時間ハ犯則ノ者有之候共處刑ニ及ハサル事

但八月三十一日以前犯則ノ者ハ前條ノ通タルヘキ事

○第三編

刑事

○第一章

刑事裁判所權限

○第一節

違警罪裁判所權限

(治)第四十九條 治安裁判所ハ違警罪裁判所トシテ其管轄地内ニ於テ犯シタル違警罪ヲ裁

判ス明治十四年十二月廿八日第八十号布告

本年(九月)第四十八号布告左ノ通改正ス

違警罪ノ儀ハ本年第三十六號布告ニ據リ明治十五年一月一日ヨリ治安裁判所ニ於テ裁

判スヘキ處當分ノ内府縣警察署及ヒ其分署ニ於テ裁判セシムヘシ

右奉 勅旨布告候事

明治十六年八月七日司法省丙第六号達

府縣 東京府ヲ

除ク

陸軍常備下士卒服役中ノ者違警罪ヲ犯シ其處分ヲ爲シタル節ハ其人名罰科ヲ詳記シ其都

度本人所管(隊附ナレハ該隊長)ニ速ニ通報可致此旨相達候事

○第二節 輕罪裁判所ノ權限

(治)第五十四條 始審裁判所ハ輕罪裁判所トシテ其管轄地内ニ於テ犯シタル輕罪ヲ裁判ス

又重罪及ヒ輕罪ノ豫審ヲ行フ

明治十四年十月六日第五十四號布告

刑法治罪法實施ノ儀布告候ニ付テハ當分ノ内輕罪ニシテ檢察官ニ於テ豫審ヲ要セスト

見込ム者ニ限リ始審裁判所ニ在ノ地ヲ除クノ外治安裁判所ニ於テ輕罪裁判所ヲ開キ其

裁判ヲ爲スヲ得ヘシ此旨布告候事

但本文ノ場合ニ於テ訟庭内治罪ノ手續ハ便宜可取計且其手續上ニ付テハ上訴ヲ許サ

ス

明治十四年十二月廿八日第七十七號布告

十六年第一

二号布告
ニテ相川
豐岡洲本
協同西郷
嚴八戸
ニ支廳ヲ
置タルニ
付右七廳
ハ自然消
滅ス

本年(十月)第五十四號ヲ以テ輕罪ニシテ豫審ヲ要セサルモノニ限リ治安裁判所ニ於テ

輕罪裁判所ヲ開クヲ得ヘキ旨布告候處當分ノ内相川豐岡洲本田邊脇町高山西郷平戸福

江嚴原天草大島大曲八戸ノ各治安裁判所ニ於テ輕罪裁判所ヲ開キ總テノ輕罪ヲ裁判ス

ルヲ得ヘシ

但本文ノ場合ニ於テ訟庭内治罪ノ手續等ハ本年第五十四號布告但書ノ通タルヘシ

右奉 勅旨布告候事

○第三節 重罪裁判所ノ權限

(治)第七十條 重罪裁判所ハ其管轄地内ニ於テ犯シタル重罪ヲ裁判ス

(治)第七十一條 重罪裁判所ハ三月毎ニ之ヲ開ク

若シ事件夥多ナル時ハ控訴裁判所長及ヒ檢事長ヨリ司法卿ニ具申シ其許可ヲ得テ臨

時開廳スルヲ得

(治)第七十二條 重罪裁判所ハ控訴裁判所又ハ始審裁判所ニ於テ之ヲ開ク

明治十四年(十二月)第七十八号布告ヲ廢シ自今重罪裁判所ノ管轄ハ各始審裁判所管内

ヲ以テ一區劃リト定メ各其地名ヲ冒シ某重罪裁判所ト名稱ス

但沖繩縣札幌縣根室縣ノ地方ハ従前ノ通

右奉 勅旨布告候事

○第四節 控訴裁判所ノ權限

(治)第五十四條三項

又〔編者曰始審〕其管轄地内ノ違警罪裁判所ノ始審ノ裁判ニ對スル控訴ヲ裁判ス

(治)第六十三條 控訴裁判所ニ刑事局ヲ置キ輕罪裁判所ノ始審ノ裁判ニ對スル控訴ヲ裁判ス

明治十四年十二月廿八日第七十四号布告

治罪法中刑事ノ控訴ニ關スル條件ハ當分ノ内實施セス

右奉 勅旨布告候事

○第五節 大審院權限

(治)第七十七條 大審院ニ刑事局ヲ置キ左ノ條件ヲ裁判ス

一 上告

二 再審ノ訴

三 裁判管轄ヲ定ムルノ訴

四 公安又ハ嫌疑ノ爲メ裁判管轄ヲ移スノ訴

○第六節 高等法院權限

第八十三條 高等法院ニ於テハ刑法第二編第一章第二章ニ記載シタル重罪ヲ裁判ス

又皇族ノ犯シタル重罪及ヒ禁錮ノ刑ニ該ルヘキ輕罪ヲ裁判ス

又赦任官ノ犯シタル重罪ヲ裁判ス

前二項ニ記載シタル者ノ正犯及ヒ從犯ハ身分ノ如何ヲ問ハス其院ニ於テ之ヲ裁判ス

第八十四條 高等法院ハ司法卿ノ奏請ニ因リ上裁ヲ以テ之ヲ開ク其裁判スヘキ事件及ヒ

開院スヘキ場所モ亦上裁ヲ以テ之ヲ定ム

第八十五條 高等法院ハ左ノ職員ヲ以テ裁判ヲ爲スヘシ

一 裁判長一名陪席裁判官六名但元老院議官大審院判事ニヨリ毎年豫メ上裁ヲ以テ之ヲ

命ス

二 豫備裁判官二名但前項ノ式ニ從ヒ之ヲ命ス

第八十六條 豫審事ノ職務ハ上裁ヲ以テ大審院刑事局判事一名又ハ數名ニ之ヲ命ス

第八十七條 高等法院檢察官ノ職務ハ大審院檢察長又ハ司法卿ヨリ指名シタル檢事之ヲ

行フ

第八十八條 高等法院書記ノ職務ハ大審院書記之ヲ行フ

第八十九條 高等法院ノ裁判ニ對シテハ上訴ヲ許サス

但左ノ條件ニ於テハ其院ニ上訴スルヲ得

一 闕席裁判アリタル場合ニ於テ故障

二 第四百三十六條ト同一ノ場合ニ於テ哀訴

三 第四百三十九條ト同一ノ場合ニ於テ再審ノ訴

第九十條 被告事件夥多ナル時又ハ再審ノ訴ヲ裁判スヘキ時ハ新ニ職員ヲ命スルヲアル

ヘシ

第九十一條 高等法院ノ訴訟手續ハ通常ノ規則ニ從フ

明治十六年十二月廿八日太政官第四十九號

治罪法第八十三條ニ記載スル事件ニ付高等法院ヲ開カサルキハ通常裁判所ニ於テ裁判ス

ルヲ得

右奉 勅旨布告候事

○第二章 告訴

(治)第九十三條 何人ニ限ラス重罪輕罪ニ因リ損害ヲ受ケタル者ハ犯罪ノ地若クハ被告人所在ノ地ノ豫審判事檢事又ハ司法警察官ニ告訴スルコトヲ得

(治)第九十四條 告訴人ハ成ルヘク其證據及ヒ事實參考トナルヘキコト申立ツヘシ

又告訴人ハ第一百條以下ノ規則ニ從ヒ民事原告人ト爲ルコトヲ得(第八章見合)

(治)第九十五條 告訴ハ告訴人ノ署名捺印シタル書面ヲ以テ之ヲ爲スヘシ

又告訴ハ口述ヲ以テ之ヲ爲スコトヲ得

(治)第九十八條

告訴告發ハ代人ニ委任シ之ヲ爲スコトヲ得但第九十六條ノ場合ハ此限ニ在ラス

無能力者ノ告訴ハ法律ニ定メタル代人之ヲ爲スモ其効アリトス

(治)第九十九條 告訴告發ハ其願下ヲ爲シ又ハ其申立ヲ變更スルコトヲ得此場合ト雖モ第十

六條ノ規則ニ從ヒ被告人ヨリ要償ノ訴ヲ受クルコトアルヘシ

參考 高知始審裁判所ヨリ司法省へ請訓明治十六年十一月一日

○第三章 告發

茲ニ一ノ犯姦既ニ處斷ヲ經當時上告中ニ係レル者ニ對シ姦婦ノ本夫ヨリ其姦夫ニ對スル告訴ニ限リ棄權致度旨願出テタル者アリ右ハ裁判言渡以前トモ違ヒ言渡以後ニ係ル者ハ裁判未確定ト雖モ無論公訴ヲ消滅スルノ力ナク又假令言渡以前ト雖モ所謂犯姦ノ如キニ至テハ即チ二人一罪ヲ爲シタル者ニテ一半ヲ問ヒ一半ヲ措クノ理ナキヲ以テ姦夫一人ニ

限リタル願下ハ棄權ノ効ナキ者ト相心得候得共其分界上ニ於テ聊カ釋義ヲ生シ候ニ付何分之御指揮相成度此段仰御内訓候也

内訓同十六年十二月十五日

請訓ノ趣姦夫ニ對シ棄權ヲ爲シタルトハ姦婦ニ對スル告訴モ從テ消滅ス但裁判言渡後ハ棄權スルモ其効ナキモノトス此旨及内訓候也

○第三章 告發

(治)第九十七條 何人ニ限ラス重罪輕罪アル事ヲ認知シ又ハ重罪輕罪アリト思量シタルトハ第九十四條第九十五條ノ規則ニ從ヒ其所在ノ地若クハ犯罪ノ地ノ豫審判事檢事又ハ司法警察官ニ告發スルコトヲ得(第二章見合)

(告發者代人ヲ差出スコト并ニ申立ヲ變更シ得ルコトノ法律ハ第二章告訴ノ部ニ編入ス)

○第四章 無能力者

明治十四年十二月廿八日第七十三号布告ノ内

治罪法ニ於テ無能力者法律ニ定メタル代人及ヒ民事擔當人ト稱スル者ハ左ノ通

右奉 勅旨布告候事

無能力者

- 一 未丁年者
- 二 妻タル者
- 三 白痴瘋癲人
- 四 治産ノ禁ヲ受ケタル者

明治九年四月十一日
四月十一日
四月十一日
四月十一日
四月十一日
四月十一日
四月十一日
四月十一日
四月十一日
四月十一日

○第五章 法律ニ定メタル代人

明治十四年十二月廿八日第七十三号布告ノ内(第四章見合)
法律ニ定メタル代人

- 一 未丁年者ノ父若クハ母又ハ親屬後見人
 - 二 夫タル者
 - 三 白痴瘋癲人ノ保管者
 - 四 治産ノ禁ヲ受ケタル者ノ財産管理人
- 第六章 民事擔當人

明治十四年十二月廿八日第七十三号布告ノ内(第四章見合)
民事擔當人

- 一 未丁年者ノ父若ハ母又ハ同居ノ親屬ニシテ監督ヲ爲ス者
- 二 夫タル者
- 三 白痴瘋癲人ノ保管者
- 四 雇主

但雇人其雇主ノ命シタル事件ヲ行フ時

○第七章 私訴期滿免除

(治)第十條 私訴ヲ爲スノ權ハ左ノ條件ニ因テ消滅ス

- 一 被害者ノ棄權又ハ私和
- 二 確定裁判

三期滿免除

(治)第十二條 私訴期滿免除ノ期限ハ被害者無能力ナルトキ又ハ民事裁判所ニ其訴ヲ爲シタルキト雖モ公訴期滿免除ノ期限ト同一ナリトス

公訴ニ付キ既ニ刑ノ言渡アリタルトキハ民法ニ定メタル期滿免除ノ例ニ從フ

(治)第十三條 公訴私訴期滿免除ノ期限ハ犯罪ノ日ヨリ起算ス但繼續犯罪ニ付テハ其最終ノ日ヨリ起算ス

○第八章 私訴

(治)第二條 私訴ハ犯罪ニ因リ生シタル損害ノ賠償贖物ノ返還ヲ目的トスル者ニシテ民法ニ從ヒ被害者ニ屬ス

(治)第四條 私訴ハ其金額ノ多寡ニ拘ハラズ公訴ニ附帶シテ刑事裁判所ニ之ヲ爲スコトヲ得但法律ニ於テ其裁判所ニ私訴ヲ爲スコトヲ許サル場合ハ此限ニ在ラス

又私訴ハ別ニ民事裁判所ニ之ヲ爲スコトヲ得

(治)第五條 公訴私訴ノ裁判ハ管轄裁判所ニ於テ現ニ施行スル法律ニ定メタル訴訟手續ニ從ヒ之ヲ爲スヘシ

(治)第七條 民事裁判所ニ私訴ヲ爲シタルキハ檢察官ノ起訴アルニ非サレバ願下ヲナシ更ニ刑事裁判所ニ其訴ヲ爲スコトヲ得ス

刑事裁判所ニ私訴ヲ爲シタルキハ被告人ノ承諾ヲ得テ願下ヲナシ更ニ民事裁判所ニ其訴ヲ爲スコトヲ得

(治)第八條 被告人冤訴又ハ無罪ノ言渡ヲ受タリト雖モ民法ニ從ヒ被害者ヨリ賠償返還ヲ

要ムルノ妨碍ト爲ルコトナカルヘシ

(治) 第一百十條 重罪輕罪ノ被害者公訴ニ附帶シテ私訴ヲ爲サントスルキハ告訴ト共ニ之ヲ中立テ又ハ告訴ヲ爲シタル後其旨ヲ豫審判事ニ中立ツヘシ

(治) 第一百十一條 被害者ハ公訴ノ本案ニ付キ始審終審ノ裁判言渡アルマテ何時ニテモ私訴ヲ爲シ若クハ其要ムル所ヲ變更スルコトヲ得又私訴ノ願下ヲ爲シタル後更ニ其中立ヲ爲シ若クハ其要ムル所ヲ變更スルコトヲ得

(治) 第一百十二條 被害者ハ代人ニ委任シテ私訴ヲ爲シ又ハ其願下若クハ棄權ヲ爲スコトヲ得被害者無能力ナルキハ法律ニ定メタル代人ヲ爲スヘシ

(刑) 第四十六條 犯人刑ニ處セラレ又ハ放免セラレト雖モ被害者ノ請求ニ對シ贓物ノ還給損害ノ賠償ヲ免カルコトヲ得ス

(刑) 第四十七條 數人共犯ニ係ル裁判費用贓物ノ還給損害ノ賠償ハ共犯人ヲシテ之ヲ連帶セシム

(刑) 第四十八條 裁判費用贓物ノ還給損害ノ賠償ハ被害者ノ請求ニ因リ刑事裁判所ニ於テ之ヲ審判スルコトヲ得若シ贓物犯人ノ手ニアル時ハ請求ナシト雖モ直チニ之ヲ被害者ニ還付ス

(刑附) 第五十四條 贓物犯人ノ手ニ在ル時ハ直ニ被害者ニ還付スト雖モ若シ轉轉シテ他人ノ手ニ在ル時ハ被害者ノ請求ニ因リ還給セシムル者トス

(刑附) 第五十五條 贓物轉轉シテ他人ノ手ニ在ル時公商ニ由リ買取シタル物品ハ其公商若クハ被害者ヨリ買取者ニ原價ヲ償ハサレハ直チニ還給セシムルコトヲ得ス

(刑附) 第五十六條 贓物ヲ受ケ又ハ典物トシテ受取タル者其贓物現在スル時ハ還給ヲ拒ムコトヲ得ス但典物トシテ受取タル者ハ典主ニ對シ轉價ヲ求ムルコトヲ得

(刑附) 第五十七條 贓物交換シテ現在スル時ハ公商ニ由ルト否トテ區別シ第五十五條ノ例ニ從テ處分スヘシ

(刑附) 第五十八條 贓物已ニ費用シタル時又ハ識別スヘカラサル時又ハ其所在ノ知レサル時ハ損害ノ賠償ヲ請求スルコトヲ得

(刑附) 第五十九條 人ノ名譽若クハ殺傷ニ關シタル損害其他犯罪ノ爲メ現ニ生シタル損害ハ其賠償ヲ請求スルコトヲ得但失火ハ此限ニ在ラズ

(刑附) 第六十條 贓物ノ還給損害ノ賠償ハ其犯罪ヲ審判スル刑事裁判所ニ請求スルコトヲ得若シ其審判已ニ終リタル後ハ民事裁判所ニ非サレハ之ヲ請求スルコトヲ得ス

(刑附) 第六十一條 刑事裁判所ニ於テ贓物ノ還給損害ノ賠償ヲ請求スル者ハ通常ノ文書又ハ言語ヲ以テ之ヲ爲スコトヲ得其民事裁判所ニ請求スル者ハ民事訴訟ノ程式ニ從フヘシ

(刑附) 第六十二條 贓物ノ還給損害ノ賠償ハ本犯死スル時ハ其相續人ニ對シ之ヲ要求スルコトヲ得

○第九章 刑事裁判費用

(刑) 第四十五條 刑事ノ裁判費用ハ其全部又ハ幾分ヲ犯人ニ科ス但其費用ノ額ハ別ニ規則

若シ公商ニ由ラスシテ買取シタル物品ハ其還給ヲ拒ムコトヲ得ス但其買取者ハ賣者ニ對シ轉價ヲ求ムルコトヲ得

(刑附) 第五十六條 贓物ヲ受ケ又ハ典物トシテ受取タル者其贓物現在スル時ハ還給ヲ拒ムコトヲ得ス但典物トシテ受取タル者ハ典主ニ對シ轉價ヲ求ムルコトヲ得

(刑附) 第五十七條 贓物交換シテ現在スル時ハ公商ニ由ルト否トテ區別シ第五十五條ノ例ニ從テ處分スヘシ

(刑附) 第五十八條 贓物已ニ費用シタル時又ハ識別スヘカラサル時又ハ其所在ノ知レサル時ハ損害ノ賠償ヲ請求スルコトヲ得

(刑附) 第五十九條 人ノ名譽若クハ殺傷ニ關シタル損害其他犯罪ノ爲メ現ニ生シタル損害ハ其賠償ヲ請求スルコトヲ得但失火ハ此限ニ在ラズ

(刑附) 第六十條 贓物ノ還給損害ノ賠償ハ其犯罪ヲ審判スル刑事裁判所ニ請求スルコトヲ得若シ其審判已ニ終リタル後ハ民事裁判所ニ非サレハ之ヲ請求スルコトヲ得ス

(刑附) 第六十一條 刑事裁判所ニ於テ贓物ノ還給損害ノ賠償ヲ請求スル者ハ通常ノ文書又ハ言語ヲ以テ之ヲ爲スコトヲ得其民事裁判所ニ請求スル者ハ民事訴訟ノ程式ニ從フヘシ

(刑附) 第六十二條 贓物ノ還給損害ノ賠償ハ本犯死スル時ハ其相續人ニ對シ之ヲ要求スルコトヲ得

ヲ以テ之ヲ定ム

(刑附)第四十八條 豫審公判ニ付キ呼出シタル證人醫師鑑定人通辨人翻譯人ニ給與スヘキ日當旅費止宿料及ヒ第五十一條第五十二條ニ記載シタル者ヲ以テ刑事ノ裁判費用トナス

明治十六年十一月十二日布告

明治十四年(十二月)第六十七号布告刑法附則第四章第四十九條左ノ通改正ス

第四十九條 日當旅費及ヒ止宿料ハ左ノ制限ニ據リ各地方適宜其額ヲ定ムヘシ

日當五拾錢以下

旅費一里拾錢以下

止宿料一宿貳拾五錢以下

住居三里以外ノ地ニ在ル者ハ往復旅費ヲ給シ及ヒ呼出ノ地ニ滞在中ハ日當并ニ止宿料ヲ給ス其三里未滿ノ地ニ在ル者ハ旅費止宿料ヲ給セス

右奉 勅旨布告候事

(刑附)第五十條 證人ノ日當旅費及ヒ止宿料ハ本人ノ請求アルニ非サレハ之ヲ給與セス

(刑附)第五十一條 證人日稼ヲ以テ生業トスル者治罪法第九十條ニ從ヒ償金ヲ要求スル時ハ旅費日當ノ外若干ノ償金ヲ給スルコトアル可シ

(刑附)第五十二條 解剖含密等ノ費用及ヒ數多ノ時間ヲ要スル翻譯料ノ類ハ日當ノ外別ニ之ヲ給與スヘシ

(刑附)第五十三條 裁判費用ノ宣告ヲ受ケ未タ之ヲ納メサル前ニ於テ犯人身死スル時ハ其

ノ相續人ヨリ之ヲ徵收ス

明治十六年十一月十二日司法省丙第九号達

刑事ニ付警察官ノ處分ニ屬スル費用ハ起訴ノ前後ニ拘ハラヌ裁判費用ニ相立サル者トス然レモ豫審判事ノ囑託ヲ受ケ豫審處分ヲシタル場合ハ此限ニアラス此旨爲心得相達候事

但本文ニ抵觸スル指令内訓ハ取消候事

明治十六年十一月十六日司法省丁第三拾二号

本年第三拾九號ヲ以テ刑法附則第四拾九條改正ノ儀公布相成候ニ付テハ各管内ニ於テ專ラ實際消費スル費額ヲ量定シ豫メ金額ノ程限ヲ設ケ速ニ當省ヘ可伺出此旨相達候事

○第十章

(治)第十六條 被告人免訴又ハ無罪ノ言渡ヲ受ケタル時其訴訟ノ原由ニ因リ損害要償人又ハ民事原告人ノ惡意若クハ重キ過失ニ出タルキハ是等ノ者ニ對シ損害ノ償ヲ要スルコトヲ得

被告人刑ノ言渡ヲ受ケタリト雖モ告訴人告發人又ハ民事原告人ヨリ惡意若クハ重キ過失ニ因リ其犯罪ニ付キ過實ノ申立ヲ爲シタルキ亦同シ

民事原告人豫審又ハ公判ノ言渡ニ對シト訴ヲ爲シ敗訴シタルキハ被告人其上訴ニ因リ生シタル損害ノ償ヲ要ムルコトヲ得

要償ノ訴ハ本案ノ裁判言渡アルマテ何時ニテモ其裁判所ニ之ヲ爲スコトヲ得

(治)第十七條 被告人無罪ノ言渡ヲ受ケタリト雖モ裁判官檢察官書記又ハ司法警察官ニ對

シ要償ノ訴ヲ爲スヲ得ス但是等ノ官吏被告人ニ對シ故意ヲ以テ損害ヲ加ヘ又ハ刑法ニ定メタル罪ヲ犯シタル場合ハ此限ニ在ラス

○第十一章 私訴裁判執行

(刑附)第六十三條 贓物ノ還給損害ノ賠償ノ宣告ヲ受ケタル者還給賠償セサル時ハ被害者ヨリ更ニ民事裁判所ニ身代限ノ處分ヲ請求スルヲ得

○第十二章 証人

○第一節 証人豫審之心得

(治)第七十八條 証人呼出狀ニ因リ出廷シタルキハ其呼出狀ヲ書記ニ差出スヘシ若シ之ヲ遺失シタルキハ其人違ナキヲ證明スヘシ

(治)第八十條 豫審判事ハ証人ヲシテ愛憎畏懼ノ心ナク正實ニ陳述ヲ爲スヘキヲ宣誓セシムヘシ

豫審判事ハ証人ニ宣誓書ヲ讀聞カセ之ニ署名捺印セシム若シ署名捺印スルヲ能ハサルキハ其旨ヲ附記スヘシ

(治)第九十條 証人ハ即時ニ出廷ニ付テノ旅費日當ヲ要ムルヲ得

若シ日稼ヲ以テ生業トスル者ハ旅費日當ノ外日稼高ニ等シキ償金ヲ要ムルヲ得

○第二節 証人公判之心得

(治)第二百八十八條 証人ハ互ニ言語ヲ接スヘカラス又陳述前辨論ニ立會フヘカラス

○第三節 証人罰則

(治)第七十四條 証人疾病公務其他正當ノ事故ニ因リ呼出ニ應スル能ハサルヲ證明シ

タル時ハ豫審判事其所在ニ就テ之ヲ訊問スヘシ

(治)第七十五條 證人トナルヘキ者陸海軍在營ノ軍人軍屬ナルトキハ其所屬長官ヲ經由シテ呼出狀ヲ送達ス其長官ハ即時ニ出廷セシムヘキヲ認可シ又ハ職務上已ムヲ得サル差支アルトキハ其事由ヲ付シテ出廷ノ延期ヲ豫審判事ニ請求スヘシ

(治)第七十六條 豫審判事ハ前二條ニ定メタル差支ノ場合ヲ除クノ外證人呼出ニ應セサルキハ檢事ノ意見ヲ聽キ二圓以上拾圓以下ノ罰金ヲ言渡スヘシ但其言渡ニ對シテハ故障及ヒ控訴ヲ許サス

豫審判事ハ其證人ニ對シ罰金ノ言渡書ト共ニ再度ノ呼出狀ヲ送達シ又ハ直チニ拘引狀ヲ發スルヲ得但其費用ハ證人ヲシテ之ヲ擔當セシム

若シ證人再度ノ呼出ニ應セサルトキハ二倍ノ罰金ヲ言渡シ且拘引狀ヲ發スルヲアルヘシ

(治)第七十七條 豫審判事ハ證人初度又ハ再度ノ呼出狀ヲ受ケサルヲ其呼出狀第七十三條ノ規則ニ背キタルヲ又ハ豫知シ難キ正當ノ事故アリテ出廷スル能ハサリシヲ證明シタルキハ檢事ノ意見ヲ聽キ其罰金ノ言渡ヲ取消ス可シ

(治)第八十三條 證人宣誓ヲ肯セス又ハ宣誓シテ陳述ヲ肯セサルキハ豫審判事檢事ノ意見ヲ聞キ刑法第八十條ニ從ヒ罰金ヲ言渡ス可シ但其言渡ニ對シテハ故障及控訴ヲ許サス

醫師藥商穩婆又ハ代言人辯護人代書人公證人若クハ神官僧侶其身分職業ニ關スル秘密ノ事件ニ付キ委託ヲ受ケタル者ハ前項ノ例ニ在ラス

(治)第百八十五條 豫審判事ハ證人ノ陳述ヲ確實ナラシムル爲メ必要ナリトスルハ重罪ノ犯所又ハ其他ノ場所ニ同行スルヲ得

(治)第百九十三條 證人呼出ニ應セサルハ第百七十六條ノ規則ニ從ヒ罰金ヲ言渡スヘシ

ノ科料罰金ヲ言渡スヘシ但其言渡ニ對シテハ故障及ヒ控訴ヲ許サス

一 違警罪事件ニ付テハ五十錢以上一圓九十五錢以下ノ科料

二 輕罪以上ノ事件ニ付テハ二圓以上十圓以下ノ罰金

被告人闕席シタルハ其呼出シタル證人出廷セスト雖モ科料罰金ヲ言渡シヘカラス

(治)第百九十四條 前條ノ言渡書ハ即時ニ書記ヨリ本人ニ送達スヘシ

其言渡ヲ受ケタル者三日内ニ出廷スルヲ能ハサリシ正當ノ事由ヲ證明シタルトキハ

裁判所ニ於テ檢察官ノ意見ヲ聽キ科料又ハ罰金ノ言渡ヲ取消スヘシ但重罪裁判所閉

廳ノ後ハ其開廳シタル裁判所ニ其中立ヲ爲スヘシ

(治)第百九十六條 証人再度ノ呼出ヲ受ケ仍ホ出廷セサルハ檢察官ノ意見ヲ聽キ前ニ

定メタル科料罰金ノ二倍及ヒ再度ノ呼出ノ費用ヲ言渡スヘシ此場合ニ於テモ亦前條

ニ從ヒ再ヒ公判ヲ延期スルヲ得但延期シタルトキハ其証人ニ對シ拘引狀ヲ發スヘシ

○第四節 証人ト爲ルヲ得サルモノノ事

(治)第百八十一條 左ニ記載シタル者ハ証人ト爲ルヲ許サス但事實參考ノ爲メ其陳述ヲ

聽クヲ得

一 民事原告人

二 民事原告人及ヒ被告ノ親屬

三 民事原告人及ヒ被告人ノ後見人又ハ是等ノ者ノ後見ヲ受クル者

四 民事原告人及ヒ被告人ノ雇人

(治)第百八十二條 左ニ記載シタル者亦前條ニ同シ

一 十六歳未滿ノ幼者

二 知覺精神ノ不充分ナル者

三 瘡癩者

四 公權ヲ剝奪セラレ又ハ公權ヲ停止セラレタル者

五 重罪事件ニ付キ重罪裁判所ニ移スノ言渡ヲ受ケ又ハ重禁錮ノ刑ニ該ルヘキ輕罪

事件ニ付キ公判ニ付セラレタル者

六 現ニ陳述ヲ爲スヘキ事件ニ付キ會テ訴ヲ受ケ其證據充分ナラサルニ因リ免訴ノ

言渡ヲ受ケタル者

○第十三章 鑑定人

○第一節 鑑定人豫審之心得

(治)第百九十七條 豫審判事ハ鑑定人ノ請求ニ因リ又ハ職權ヲ以テ鑑定人ヲ増加シ又ハ別

人ヲシテ鑑定セシムルヲ得

(治)第百九十八條 鑑定人ハ鑑定書ヲ作り其手續結果及ヒ鑑定ヲ爲シタル時間詳記スヘシ

若シ結果ヲ得サルトキハ其推測スル所ヲ記載スヘシ

鑑定人意見ヲ異ニスルトキハ各自鑑定書ヲ作り又ハ各自ノ意見ヲ一箇ノ鑑定書ニ記載スヘシ

(治)第九十九條 鑑定人ハ鑑定書ニ年月日ヲ記載シ署名捺印及ヒ契印スヘシ
(治)第二百條 鑑定人及ヒ通事ニハ旅費給料其他相當ノ費用ヲ給與スヘシ

○第二節 鑑定人公判之心得

(治)第九十七條 第九十一條以下ノ規則ハ公判ニ於テ新ニ命シタル鑑定人ニモ亦之

ヲ適用ス但呼出ニ應セサルトキハ第九十三條ノ規則ニ從ヒ處分スヘシ
鑑定人ノ鑑定シタル事件ニ付キ説明ノ爲メ更ニ之ヲ呼出ストキハ証人ニ付キ定メタル前數條ノ規則ニ從ヒ處分スヘシ

○第三節 鑑定人罰則
〔編者曰ク第九十一條ハ豫審判事ノ職務ニ係リ第九十三條ハ証人罰則見合スヘシ〕

(治)第九十二條 鑑定人ハ書記局ヨリ呼出狀ヲ以テ之ヲ呼出スヘシ其呼出狀ニハ犯罪事件ニ付キ鑑定ヲ命スルコト及ヒ呼出ニ應セサルトキハ罰金ヲ言渡スヘキコト記載スヘシ
鑑定人呼出ニ應セサルトキハ第九十六條ノ規則ニ從ヒ處分スヘシ但拘引狀ヲ發スルコトヲ得ス

第九十七條ノ規則ハ本條ニモ亦之ヲ適用ス

(治)第九十四條 鑑定人宣誓ヲ肯セス又ハ宣誓シテ鑑定ヲ肯セサル時ハ豫審判事檢事ノ意見ヲ聽キ刑法第九十九條ニ從ヒ罰金ヲ言渡スヘシ但其言渡ニ對シテハ故障及ヒ控訴ヲ許サス

○第十四章 証人鑑定人宣誓書式

明治十四年十二月十二日司法省丁第二十八號達〔編者曰達文中送達書呼出狀召喚狀拘引狀拘留狀收監狀等アルモ不用ニ付零ス〕
治罪法中ニ掲ケタル送達書呼出狀召喚狀拘引狀拘留狀收監狀及ヒ宣誓書式別紙ノ通り相定メ候條右ニ照準ス可シ此旨相達候事

〔書式〕

宣誓書

何々ノ事件ニ付愛憎畏懼ノ心ナク總テ正實ニ(通譯陳述鑑定)スヘキコトヲ誓フ

通事

明治 年 月 日

証人 氏 名 印

鑑定人

○第十五章 証人鑑定人押印心得

明治十四年十二月五日司法省丙第十六號達

治罪法中犯人証人等押印ノ條々實印無之者ニ限リ從來ノ慣例ニ依リ捺印爲致候義ト心得ヘシ此旨相達候事

○第十六章 保釋

(治)第二十條 豫審判事ハ豫審中拘留狀又ハ収監狀ヲ受ケタル被告人ノ請求ニ因リ檢事ノ意見ヲ聽キ何時ニテモ呼出ニ應シ出廷スヘキ證書ヲ差出サシメ保釋ヲ許スコトヲ得
被告人無能力ナルトキハ親屬又ハ代人ヨリ保釋ヲ求ムルコトヲ得

(治)第二十一條 前條ノ證書ハ書記局ニ差出スヘシ

(治)第二十二條 保証ヲナスニハ被告人又ハ其他ノ者ヨリ保証金若クハ貯金預所又ハ銀

行ノ預證書ヲ書記局ニ差出スヘシ
又裁判所ノ管轄地内ニ住シ且充分ナル資力アル者ヨリ金額ニ充ツヘキ保証書ヲ差出
スヲ得

(治)第二百十四條 保釋中被告人呼出ヲ受ケ正當ノ事由ナクシテ出廷セサルキハ保証金ノ
全部又ハ幾分ヲ没入スヘシ

○第十七章 責付

(治)第二百十九條 豫審判事ハ保釋ノ請求アルト否トヲ問ハス檢事ノ意見ヲ聽キ被告人ヲ
其親屬又ハ故舊ニ責付スルヲ得

第四十七號布告

刑事裁判所ニ於テ被告人ヲ責付スルハ左ノ手續ニ從フヘシ此旨ヲ告候事
明治十四年九月廿日 太政大臣三條實美

第一條 被告人責付スルニハ親屬又ハ故舊ヨリ何時ニテモ呼出ニ應ジ出庭セシムヘキ
ノ証書ヲ其裁判所書記局ニ差出サシムヘシ

第二條 責付中被告人ヲ呼出ストキハ出庭ヨリ二十四時前ニ其通知ヲ爲スヘシ

第三條 被告ハ呼出ヲ受ケ正當ノ自由ナクシテ出廷セサルトキハ檢事ノ意見ヲ聞キ責
付ヲ取消スヘシ

明治十六年十一月五日司法省丁第三拾壹號

保釋責付ヲ得タル被告人ハ左ノ取締條件ニ服從セシムヘキ儀ニ付保釋責付ヲ爲スノ際
其旨ヲ被告人ニ豫知セシムヘシ但其言渡書ノ紙尾ニ記載印刷スルモ妨ケナシ

第一條 治罪法第二十一條ニ從ヒ假住所ヲ定メ届置クヘキコトハ言テ疎タス其裁判所ノ
管轄地外ニ旅行スルヲ得ス若シ已テ得サル事由アルキハ其旨ヲ檢事ニ申立テ許可
ヲ受クヘシ

第二條 裁判所ノ管轄地内ト雖モ住所外ニ於テ一泊以上滞在スルキハ滞在ノ場所ヲ其
家族又ハ同居人ニ通知シ置クヘシ

若シ同居人アラサルキハ其住所地ノ戸長ニ届置クヘシ

第三條 代言人辨護人又ハ代人トシテ法廷ニ出頭シ其他議會集會等公然ノ場所ニ參會
スルヲ得ス

第四條 治罪法第二百一十一條ニ適當スル者及前數條ノ規則ニ背キタル者ハ治罪法第二
百拾六條第二項ニ從ヒ保釋ヲ取消スヘシ其責付ヲ受ケタル者モ亦同シ
右相違候事

○第十八章 被告人豫審判事ヲ忌避スルヲ得ル事

(治)第二百三拾七條 民事原告人豫審判事ヲ忌避スルヲ得ル事
豫審判事ヲ忌避スルヲ得

- 一 豫審判事又ハ其配偶者ト被告人被害者又ハ是等ノ者ノ配偶者ト親屬ナル時
- 二 豫審判事被告人又ハ民事原告人ノ後見人ナル時
- 三 豫審判事又ハ其配偶者ニ於テ民事原告人被告人又ハ是等ノ者ノ親屬ヨリ賄賂ニ
非スト雖モ贈物ヲ收受シ若シハ聽許シタル時

(治)第二百三十八條 忌避ノ申立ハ豫審判事ニ之ヲ爲スヘシ但其申立ヲ爲スハ趣意書ニ通

ヲ書記局ニ差出スヘシ

○第十九章 豫審判事ノ處分ニ付會議局ニ故障ヲ爲スヲ得ル事

(治)第二百三十條 書記ハ速ニ豫審終結ノ言渡書ノ謄本ヲ檢事民事原告人及ヒ被告人ニ送達スヘシ但是等ノ者ハ第二百四十六條以下ノ規則ニ從ヒ其言渡ニ對シ故障ヲ爲スヲ得

(治)第二百三十四條 左ノ場合ニ於テハ檢事又ハ被告人ヨリ豫審終結ニ至ル迄何時ニテモ故障ヲ爲スコトヲ得

- 一 管轄違ノ申立ヲ棄却シタルキ
- 二 法律ニ背キ令狀ヲ發シ之ヲ發セサルキ
- 三 法律ニ背キ保釋責付ヲ爲シ又ハ之ヲ爲サハルキ
- 四 越權ノ處分アルキ

民事原告人ハ私訴ニ付第四ノ場合ニ於テ故障ヲ爲スコトヲ得

(治)第二百三十五條 故障ヲ爲サントスル者ハ其裁判所ノ書記局ニ趣意書ヲ差出スヘシ故障アリタルトキハ書記其趣意書ノ謄本ヲ對手人ニ送達シ對手人ハ三日内ニ答辨書ヲ差出スコトヲ得

(治)第二百四十六條 檢事ハ總テ豫審終結ノ言渡ニ對シ故障ヲ爲スコトヲ得民事原告人ノ私訴ニ付越權ノ處分アルニ因リ豫審終結ノ言渡ニ對シ故障ヲ爲スコトヲ得被告人ハ重罪裁判所ニ移スノ言渡ニ對シ故障ヲ爲スコトヲ得輕罪裁判所又ハ違警罪

裁判所ニ移スノ言渡ニ對シテハ豫審判事ノ管轄違越權又ハ其事件ヲ移スヘキ裁判所ノ管轄違ニ非サレハ故障ヲ爲スコトヲ得ス

(治)第二百四十七條 故障ノ期限ハ一日ナリトス但言渡書ノ送達アリタル日ヨリ之ヲ算起ス

(治)第二百四十八條 檢事民事原告人及ヒ被告人故障ヲ爲スニハ申立書ヲ書記局ニ差出スヘシ書記ハ速ニ其旨ヲ對手人ニ通知スヘシ

故障申立人ハ三日内ニ趣意書ヲ書記局ニ差出スヘシ書記ハ速ニ趣意書ヲ對手人ニ送達シ對手人ハ三日内ニ答辨書ヲ差出スコトヲ得

(治)第二百四十九條 故障アリタルトキハ對手人ヨリ其判決アルマテ何時ニテモ附帶ノ故障ヲ爲スコトヲ得(編者曰ク對手人トハ檢事ノ故障ナレハ被告) (人又タ被告人ノ故障ナレハ檢事ナリ) 附帶ノ故障アリタルトキハ書記ヨリ其趣意書ヲ對手人ニ送達スヘシ對手人ハ三日内ニ答辨書ヲ差出スコトヲ得

○第二十章 豫審及ヒ其終結并ニ會議局ノ言渡執行或ハ執行セサル事

(治)第二百五十五條第二項 故障ニ付テハ豫審處分ノ執行ヲ停止セス但保釋責付ヲ爲シタルニ付キ檢事ヨリ故障アリタルトキハ其執行ヲ停止ス

(治)第二百三十六條第二項 會議局ノ言渡ハ速ニ之ヲ執行ス但其言渡ニ對シテハ豫審終結ノ言渡アリタル後上告ヲ爲スコトヲ得

(治)第二百五十條 豫審終結ノ言渡ハ故障ノ期限内又故障アリタル時ハ其判決アルマテ執行ヲ停止ス但被告人ヲ拘留シ又ハ保釋責付ヲ取消スノ言渡ハ其執行ヲ停止セズ

○第廿一章 會議局ノ言渡ニ對シ上告シ得ル事
(治)第二百三十六條第二項ノ内

會議局ノ言渡ハ速ニ之ヲ執行ス但其言渡ニ對シテハ豫審終結ノ言渡アリタル後上告ヲ爲スコトヲ得

(治)第二百四十一條 會議局ニ於テ忌避ニ付テノ故障ヲ棄却シタルトキハ上告ヲ爲スコトヲ得但豫審終結ノ言渡アリタル後ニ非サレハ之ヲ爲スコトヲ得ス

○第廿二章 公判

○第一節 被告人心得

(治)第二百六十六條 被告人ハ辨論ノ爲メ辨護人ヲ用フルコトヲ得

辨護人ハ裁判所々屬ノ代言人中ヨリ之ヲ選任スヘシ但裁判所ノ允許ヲ得タルトキハ代言人ニ非カサル者ト雖モ辨護人トナルコトヲ得

(治)第二百七十條 闕席シタル被告人ニ付テハ辨護人ヲ用フルコトヲ許サス但其親屬故舊ハ被告人ノ出廷スルコト能ハサルノ事由ヲ証明スルコトヲ得

裁判所ニ於テ其事由ヲ正當ナリトスルトキハ檢察官ノ意見ヲ聽キ裁判ヲ延期スルコトヲ得

○第二節 訴訟關係人心得

(治)第二百七十九條 檢察官其他訴訟關係人ハ第二百三拾七條ニ定メタル原由アルトキハ

違警罪裁判所輕罪裁判所控新裁判所又ハ重罪裁判所ノ裁判官及ヒ書記ニ對シ忌避ノ申立ヲ爲スコトヲ得

豫審ヲ爲シタル裁判官其公判ニ干豫シ又ハ始審裁判ヲ爲シタル裁判官其終審裁判ニ干豫シタルトキハ亦同シ

(治)第二百八十條 忌避ノ申立ハ本案ノ裁判言渡ニ至ルマテ何時ニテモ之ヲ爲スコトヲ得忌避ノ申立アリタル時ハ本案ノ辯論ヲ停止ス

(治)第二百九條 証憑調濟ノ後檢察官民事原告人被告人其辨護人及ヒ民事擔當人ハ順次發言スヘシ

檢察官其他訴訟關係人ノ陳述ハ他ヨリ妨碍スルコトヲ得トス

檢察官其他訴訟關係人ハ迭ヒニ辯論ヲ爲スコトヲ得但辯論ノ最終ニハ被告人ハ辯護人ヲシテ發言セシムヘシ

(治)第二百三條 民事擔當人ハ始審終審ヲ問ハス何時ニテモ其訴訟ニ關係スルコトヲ得

又民事原告人ハ民事擔當人ヲシテ其訴訟ニ關係セシムルコトヲ得

若シ異議ノ申立アリタルトキハ其裁判所ニ於テ之ヲ判決スヘシ其判決ニ對シテハ本案ノ裁判言渡ヲ待タズ直チニ控訴〔編者曰控訴ハ明治十四年七十號布告ニテ當分實施セズ〕又ハ上告ヲ爲スコトヲ得此場合ニ於テハ本案ノ辯論ヲ停止ス

○第三節 上訴

(治)第二百三條二項〔全文第二節ニアリ參看スヘシ〕

若シ異議ノ申立アリタル時ハ其裁判所ニ於テ之ヲ判決ス可シ其判決ニ對シテハ本案

ノ裁判言渡ヲ待タズ直チニ控訴〔編者曰控訴ハ十四年七十四号布告ニテ當分實施セス〕又ハ上告ヲ爲スヲ得

(治)第三百十條 禁錮以上ノ刑ノ言渡ヲ受ケタル者逃亡シタル時ハ現ニ捕ニ就クニ非サレハ上訴ヲ爲スヲ得ス

(治)第三百十一條 拘留ヲ受ケタル者上訴ヲ爲シ又ハ保釋ヲ求ムルトキハ其申立書ヲ監獄長ニ差出シ監獄長ヨリ之ヲ其裁判所ノ書記ニ差出スヘシ

(治)第三百十二條 訴訟關係人又ハ其代人非常ノ變災厄難ニ因リ上訴期限ヲ經過シタル場合ニ於テ其旨ヲ証明シタルトキハ期限ヲ經過シタルニ因リ失ヒタル權利ヲ回復スルヲ得但變災厄難ヲ免カレタルヨリ通常ノ期限内ニ其證據ヲ申立書ニ添へ上訴ヲ爲スヘシ

○第四節 訴訟關係人裁判言渡書請求スルヲ得ル事

(治)第三百十五條 訴訟關係人ハ其費用ヲ以テ裁判言渡書ノ謄本又ハ其拔書ヲ求ムルコトヲ得但上訴ノ爲メ其求メヲ爲シタルトキハ書記ヨリ二十四時内ニ之ヲ下附スヘシ

明治十四年十二月二日司法省甲第七号布達

治罪法第三百十五條裁判言渡ノ謄本又ハ其拔書ヲ求ムル者ハ其用紙一枚金三錢ノ費用ヲ上納スル義ト可心得此旨布達候事

明治十四年十二月十五日司法省丁第三十一號達

本年(本月)甲第七号布達裁判言渡ノ謄本又ハ其拔書ヲ求ムル者代價ノ儀無資力ニシテ上納スル能ハサル者ニ限り無代價ニテ下渡スモ不苦儀ト可心得此旨相達候事

○第五節 裁判執行停止ノ事

(治)第三百九條 本案ノ裁判言渡ニ對スル上訴ノ期限内又上訴アリタルトキハ其判決アルマテ裁判執行ヲ停止ス

(治)第四百十五條 豫審又ハ公判ノ言渡ニ對シ上告アリタルキハ拘留保釋責付釋放及ヒ放免ノ言渡ヲ除クノ外其執行ヲ停止ス

(治)第四百三十八條 大審院ノ裁判言渡ハ其言渡アリタルヨリ三日間又哀訴アリタルトキハ其判決アルマテ執行ヲ停止ス

(治)第四百五十九條 重罪輕罪違警罪ノ刑ハ裁判確定ノ後ニ非サレハ之ヲ執行スヘカラス

○第廿三章 上告

(治)第四百十條 檢察官及ヒ被告人ハ豫審又ハ公判ノ言渡ニ對シ左ノ場合ニ於テ上告ヲ爲スヲ得

一 法律ニ背キ忌避ノ申立ヲ認可セサルトキ

二 裁判構成規則ニ背キタルトキ

三 法律ニ背キ管轄違又ハ管轄ナリトノ言渡若クハ管轄ニ非サル裁判所ニ事件ヲ移スノ言渡アリタルトキ

四 法律ニ於テ無効ノ記載アル規則ニ背キタルトキ又ハ無効ノ記載ナキ規則ニ背キタルニ因リ異議ノ申立アリタル場合ニ於テ之ヲ認可セサルトキ

五 法律ニ背キ公訴ヲ受理シ又ハ受理セサルトキ

六 法律ニ定メタル場合ニ於テ檢察官ノ意見ヲ聽カサルトキ

七 裁判所ニ於テ請求ヲ受ケタル事件ニ付キ判決ヲ爲サス又ハ職權ヲ以テ判決スルコトヲ得ヘキ場合ヲ除ク外請求ヲ受ケサル事件ニ付判決ヲ爲シタルトキ

八 裁判言渡ヲ公行セス又ハ傍聽ヲ禁スルノ言渡ナクシテ訊問及ヒ辨論ヲ公行セサルキ

九 事實及ヒ法律ニ依リ言渡ノ理由ヲ付セス又ハ其理由ノ齟齬アルキ

十 擬律ノ錯誤アルトキ

十一 越權ノ處分アルキ

(治)第四百十一條 免訴又ハ無罪ノ言渡アリタル場合ニ於テハ被告人ノ利益ノ爲メ定メタル規則ニ背キタルヲ又ハ犯罪ノ場所ニ因リ管轄違アリト雖モ上告ヲ爲スコトヲ得ス

(治)第四百十二條 民事原告人被告人及ヒ民事擔當人ハ私訴ニ關スル豫審又ハ公判ノ言渡ニ對シ第四百十條ニ定メタル理由ニ付キテ告ヲ爲スコトヲ得

(治)第四百十三條 上告ノ對手人ハ大審院ノ判決アルマテ何時ニテモ附滯ノ上告ヲ爲スコトヲ得

大審院檢事長モ亦附滯ノ上告ヲ爲スコトヲ得

(治)第四百十四條 上告ノ期限ハ三日ナリトス但豫審ニ付テハ言渡書ノ送達アリタルヨリ起算シ公判ニ付テハ言渡アリタルヨリ起算ス

(治)第四百十六條 上告ヲ爲サントスル者ハ其中立書ヲ原裁判所ノ書記局ニ差出スヘシ

上告申立書ハ其中立アリタルヨリ二十四時内ニ書記局ヨリ之ヲ對手人ニ送達スヘシ

(治)第四百十七條 上告申立人ハ其中立ヲ爲シタルヨリ五日内ニ趣意書ヲ原裁判所ノ書記局ニ差出スヘシ

局ニ差出スヘシ

書記ハト告趣意書ヲ受取リタルヨリ二十四時内ニ之ヲ對手人ニ送達スヘシ

(治)第四百十八條 對手人ハ上告趣意書ヲ受取リタルヨリ五日内ニ答辯書ヲ原裁判所ノ書記局ニ差出スヘシ

書記ハ其答辯書ヲ受取タルヨリ二十四時内ニ之ヲ上告申立人ニ送達スヘシ

(治)第四百十九條 檢察官ヨリ差出スヘキ上告趣意書又ハ答辯書ハ一通ヲ作り一通ヲ大審院ニ差出シ一通ヲ對手人ニ送達スヘシ

私訴ノ裁判言渡ニ對シ訴訟關係人ヨリ差出スヘキ上告趣意書又ハ答辯書ニ付テモ亦同シ

(治)第四百二十一條 上告申立人及ヒ對手人ハ代言人ヲ差出スコトヲ得

○第廿四章 哀訴

(治)第四百二十六條 左ノ場合ニ於テハ大審院ノ裁判言渡ニ對シ檢事長其他訴訟關係人ヨリ其院ニ哀訴スルコトヲ得

一 大審院ニ於テ前數條ニ定メタル式ヲ履行セサルキ

二 訴訟關係人ヨリ申立タル條件ニ付キ判決ヲ爲サ、ルトキ

三 同一ノ裁判言渡ニ付キ二箇ノ條件齟齬シタルキ

(治)第四百卅七條 哀訴ヲ爲サントスル者ハ裁判言渡アリタルヨリ三日内ニ書記局ニ其申立ヲ爲スヘシ

書記申立書ヲ受取リタルヨリ三日内ニ之ヲ對手人ニ送達シ對手人ハ同一ノ期限内ニ

其答辨書ヲ差出スヘシ

大審院ニ於テハ通常上告ノ規則ニ從ヒ哀訴ノ判決ヲ爲スヘシ

第廿五章 再審ノ訴

(治)四百卅九條 再審ノ訴ハ左ノ場合ニ於テ重罪輕罪ノ刑ノ言渡ニ對シ被告人ノ利益ノ爲

メ之ヲ爲スコトヲ得但裁判確定ノ後ニ非サレハ之ヲ爲スコトヲ得ス

一 人ヲ殺シタル罪ニ付刑ノ言渡アリタル後其言渡ノ日ニ當リ殺サレタリト認メラ

レシ者現ニ生存シ又ハ犯罪前既ニ死去シタルノ確證アリタルキ

二 同一ノ事件ニ付キ共犯ニ非スシテ別ニ刑ノ言渡ノ受ケタル者アリタルトキ

三 犯罪アル以前ニ作リタル公正ノ證書ヲ以テ當時其場所ニ在ラサルコトヲ證明シタ

ルキ

四 被告人ヲ陷害シタル罪ニ因リ刑ノ言渡ヲ受ケタル者アリタルトキ

五 公正ノ證書ヲ以テ訴訟書類ニ偽造又ハ錯誤アルコトヲ證明シタルトキ

(治)第四百四十條 再審ノ訴ヲ爲スコトヲ得ヘキ者左ノ如シ

一 刑ノ言渡ヲ爲シタル裁判所ノ檢察官

二 刑ノ言渡ヲ爲シタル裁判所ヲ轄管スル控訴裁判所ノ檢事長

三 大審院檢事長但司法卿ノ命ニ因リ又ハ職權ヲ以テ其訴ヲ爲スヘシ

四 刑ノ言渡ヲ受ケタル者

五 刑ノ言渡ヲ受ケタル者死去シタルキハ其親屬

(治)第四百四十一條 再審ノ訴ハ刑ノ消滅シタルニ拘ハラズ何時ニテモ之ヲ爲スコトヲ得

(治)第四百四十二條 再審ノ訴ヲナサントスル者ハ其趣意書ニ原裁判言渡書ノ謄本及ヒ證

憑書類ヲ添ヘ之ヲ原裁判所ノ書記局ニ差出スヘシ

○第廿六章 裁判管轄ヲ定ムルノ訴

(治)第四百四十八條 通常裁判所ト特別裁判所トトキ問ハス管轄ニ非サルノ言渡ヲナシ其言

渡確定シタルトキ又忌避ノ原由若クハ非常ノ事變ニ因リ訴訟事件受理スル能ハサル

トキハ檢察官其他訴訟關係人ヨリ裁判管轄ヲ定ムルノ訴ヲ爲スコトヲ得

大審院檢事長ハ司法卿ノ命ニ因リ又ハ職權ヲ以テ其訴ヲ爲スコトヲ得

(治)第四百四十九條 裁判管轄ヲ定ムルノ訴ヲ爲ントスル者ハ其趣意書ニ訴訟書類ヲ添ヘ

之ヲ大審院ノ書記局ニ差出スヘシ

○第廿七章 被告人ノ財産差押ノ事

(治)第二百三十一條 被告人ヲ逮捕スルコト能ハサル場合ニ於テ重罪裁判所又ハ禁錮ノ刑

ニ該ルヘキ輕罪ニ付キ輕罪裁判所ニ移スノ言渡ヲ爲シタルキハ其旨ヲ言渡書ニ記載

スヘシ

但被告人ハ現ニ拘留ヲ受クルニ非サレハ其言渡ニ對シ上訴ヲ爲スコトヲ得ス

(治)第二百三十二條 前條ノ場合ニ於テ檢事又ハ民事原告人ハ假ニ被告人ノ財産ヲ差押フ

ヘキコトヲ民事裁判所ニ請求スルヲ得

○第廿八章 所屬代人規則

甲第八号

大審院諸裁判所屬代人規則別紙之通相定候條此旨布達候事

明治十四年十二月二日

司法卿大木喬任

所屬代人規則

- 第一條 治罪法中所屬代人ト稱スルハ大審院及ヒ各裁判所所在ノ地ニ住居スル免許
代人ヲ云フ
 - 第二條 裁判官ノ職權ヲ以テ選任シタル代人辨護人ハ正當ノ事由ヲ証明スルニアラ
サレハ之ヲ辭スルコト得ス
 - 第三條 代官又ハ辨護受任中ハ代官免許滿期ニ至リ引續營業セズ又ハ廢業スト雖モ該
事件終結ニ至ル迄其代官辨護ヲ擔當スヘシ
 - 第四條 代官又ハ辨護受任中ハ他ノ訴訟事件ヲ以テ其任ヲ闕クコト得ス
 - 第五條 裁判官ノ職權ヲ以テ代人辨護人ヲ選任シタル場合ニ於テモ其謝金ハ被告人
之ヲ擔當スヘシ
- 總テ謝金ニ付テハ出訴スルコト許サス
- 第十九章 使丁規則
- 丁第廿六号
- 使丁規則別冊之通相定條明治十五年一月一日ヨリ施行可致此旨相達候事
- 明治十四年十二月五日
- 司法卿大木喬任
- 使丁規則
- 第一條 各裁判所書記局ハ刑事民事ニ關スル召喚狀其他書類ヲ送達セシムル爲メ其請
負人ヲ定メ之ヲ使丁取締トス使丁取締ハ壹人トス但場所ニヨリ二人以上ヲ命スルコ
ト得

第九條
司法省
丁第廿三
十四号
改正

第十一條
司法省
丁第廿三
十四号
改正

- 第二條 使丁ハ使丁取締之ヲ撰ミ其氏名ヲ書記局ニ届出鑑札ヲ受ルモノトス使丁ノ人
員ハ使丁取締適宜之ヲ定メ書記局ノ許可ヲ受クヘシ
- 第三條 使丁取締ハ送達ノ事ニ付總テ其責ニ任スルモノトス
- 第四條 使丁取締ハ常ニ裁判所ニ在テ送達ノ事ヲ取扱フヘシ
- 第五條 使丁ハ送達ヲナス時裁判所ノ鑑札ヲ帶行スヘシ
- 第六條 送達ヲ爲スニハ其法律規則ニ從フヘシ
- 第七條 使丁取締及ヒ使丁ハ訴訟ニ付代人トナリテ訟廷ニ出ルコトヲ許サス
- 第八條 送達ノ事ニ關シ他ニ損害ヲ被ラシメタルキハ使丁取締其償ヲ擔當スヘシ
但使丁ノ過失懈怠ニヨルキハ使丁取締ハ之ニ對シ更ニ其償ヲ求ムルコトヲ
得
- 第九條 送達賃錢ハ地方ノ便否ニ從ヒ書記局ニ於テ適宜其定限ヲ立ツ可シ
但シ送達書ニ賃錢ノ高ヲ附記ス可シ
- 第十條 賃錢ノ定限ハ其取扱所ニ貼示シ三日以上新聞紙ニ掲載シ又其他ノ方法ヲ以テ
公告スヘシ
- 第十一條 刑事ニ付テノ送達賃錢ハ其送達ヲ受ルモノヨリ之ヲ拂フヘシ
- 第十二條 刑事附帶ノ私訴及ヒ民事ニ付テノ送達賃錢ハ總テ其送達ヲ請求スル者ヨリ
之ヲ拂フヘシ
- 第十三條 送達賃錢ニ付テノ訴訟ハ其書類ヲ發シタル裁判所ニ之ヲナスヘシ

第十四條 使丁取締ハ書類送達ヲ正實ニ取扱フヘキ旨ノ書面ヲ書記局ニ差出スヘシ

第十五條 使丁取締及使丁此規則ニ違背シタル時裁判所ノ書記局ハ使丁取締ニ左ノ條件中ニテ相當ノ言渡ヲ爲スヘシ

- 一 二拾圓以下ノ違約金ヲ納メシムヘシ
- 二 解職セシムルコト
- 三 事情重キ者ノ違約金ヲ納メ解職セシムルコト

第十六條 使丁取締タルニハ其ノ裁判所所在地ニ家屋ヲ有シ滿二十一歳以上ノ者ニシテ書記局ノ試験ヲ經ルコトヲ要ス

使丁取締タルニハ身元保証トシテ金五拾圓以上ノ格價アル公債証書地券又ハ銀行其他官許アル株券証書ヲ書記局ニ納ムヘシ

但此保証金ハ解職ノ時下戻スヘシ

第十七條 試験ハ書記二名以上ニテ之ヲ爲スヘシ

但書記不足ナルトキハ雇ヲ以テ之ニ充ツヘシ

試験ノ科目ハ左ノ如シ

- 一 使丁規則
- 二 請負郡村ノ地名又ハ里數
- 三 普通書簡ノ書類

第十八條 實決ノ刑ニ處セラレタル者及ヒ身代限リノ處分ヲ受ケ未タ辨償ヲ終ラサル者ハ使丁取締又ハ使丁タルコトヲ許サス

明治十五年六月廿六日司法省丁第三十四号達

大審院 裁判所

明治十四年丁第二十六号ヲ以テ相達置候使丁規則第九條並ニ第十一條左ノ通改正候條

此旨相達候事

○第三十章 商船内犯罪取扱規則

明治十四年十二月十五日第六十五号布告

商船内犯罪取扱規則別紙ノ通制定ス

右奉勅旨 布告候事

(別紙)

商船内犯罪取扱規則

第一條 何人ヲリトモ商船内ニ於テ重罪輕罪アルコトヲ認知シ又ハ重罪輕罪ニ因リ損害ヲ受ケタル者ハ船長ニ告訴告發ヲ爲スコトヲ得

第二條 船長告訴告發ヲ受ケタル時又ハ重罪輕罪ノ現行犯アルコトヲ知りタル時ハ其事件ニ付假ニ訊問檢證ノ處分ヲ爲シ且證據及ヒ事實參考ト爲ルヘキ事物ヲ集取シ調書ヲ作ルヘシ但調書ヲ作ルコト能ハサル時ハ第三條ニ記載シタル官吏ニ其申立ヲ爲スヘシ

前項ノ場合ニ於テハ立會人二名以上アルヲ要ス

第三條 船長ハ證據及ヒ事實參考ト爲ルヘキ事物ヲ取纏メ被告人ト共ニ該船碇泊又ハ着港ノ地ノ檢事又ハ司法警察官ニ引渡スヘシ若シ外國ノ港埠ニ着シタル時ハ其地駐劄ノ領事ニ之ヲ引渡スヘシ

正 誤

丁	行		
四十六	十五	詞、司	○ 鄉、卿
六十五	六	明治十二、十六	過植
八十	十	訴告、上告	
八十一	米行	改正、改正	
百六	十六	其、錢、錢	過植
百十七	四	勘辨、勘考	
百十九	十一	役勤、問	チ 辰 不
百廿四	十八	體、様	
百廿七	四	手、方、手	形
百卅三	七	相漏、相漏	
百卅三	七	賬簿、賬簿	
百卅三	十四	証券、証券	
百卅五	十七	証書、証書	
百卅九	七	二月、十二月	
百四十二	十八	護候、候	過植
百四十四	九	稅、印、印	稅
百四十四	九	候置、置	候
百五十	十五	二在、所在	
百五十三	五	審事、問	判 辰 不
百七十三	九	得、ス、得	ス
百七十三	十二	審問、問	チ 辰 不

明治十七年二月二十五日御届
同 三月二十五日出版

定價金五十錢

山形縣羽前國南村山郡

山形七日町四拾二番地寄留

編纂人

奈良郎

正則

同縣同國同郡

同町貳百拾五番地

出版人

五十嵐太右衛門