

大同二年七月六日第三種郵便物認可
昭和八年三月十六日第三種郵便物認可
康德六年九月十六日發行一日刊

政府公報

康德六年九月十六日
第一千六百二十八號
星期六(土曜日)

目次

- 錦州省令 康德六年錦州省令第四號
- 產婆師檢査 依家畜傳染病預防法第六條之規定年結檢査之件
- 交通部佈告 郵政辦事所改稱
- 公 告 民生部甲種乙種委任官(行政官)採用考試公告
- 裕民獎券第六回中籤號數
- 康德六年錦州省令第二十九號
- 廢止
- 首郡警察廳令 都邑計畫法建築細則
- 康業部訓令 關於甘草及杏仁對策之件

省令

錦州省令第二十九號

康德六年一月二十三日錦州省令第四號爲預防牛疫關於停止畜牛出入往來區域之件著即廢止

康德六年八月十四日

錦州省長 姜恩之

廳令

首都警察廳令第四號

茲將都邑計畫法建築細則制定如左
康德六年七月十七日

警察總監 于鏡濤

都邑計畫法建築細則目次

- 第一章 總則
- 第二章 地 域
- 第三章 各種地區
- 第四章 建築線、高度及其他
- 第五章 建築物之構造設備
- 第六章 防空設備
- 第七章 工程執行

都邑計畫法建築細則

第一章 總 則

第一條 本令所稱法者係指都邑計畫法所稱規則者係指都邑計畫法施行規則而言

第二條 本令內用語之意義概依左例

一 地層係指其地板面在地盤面以下者而言但天棚高高出地盤面三分之二以上時視爲第一層

二 屋頂層係指設於屋頂內之層而言但認爲其構造、用途、地板面積及其他狀況與普通層無大差異者除外

三 有效室係指居室、事務室、應接室、作業室等供常時使用之室而言

四 地板高係指由地盤面至地板面之高度而言

五 層高係指由該層之地板面至該直上層地板面之高度而言但最上層時係指其天棚高而言於平頂時則指其至屋頂面之高度而言

六 天棚高係指由室之地板面至天棚之高度而言一室之天棚高有相異部分時係指其室之容積以其地板面積除得者而言

七 層數係指地層及屋頂層以外之層數而言

八 建築物之高度係指由步道緣石上端於未設步道時由外壁際地盤面至建築物最高部之高度而言但裝飾塔、屋頂

省令

錦州省令第二十九號

茲將康德六年一月二十三日附錦州省令第四號牛疫預防ノ爲畜牛出入往來停止區域ニ關スル件ハ廢止ス

康德六年八月十四日

錦州省長 姜恩之

廳令

首都警察廳令第四號

茲將都邑計畫法建築細則ヲ左ノ通定ム
康德六年七月十七日

警察總監 于鏡濤

都邑計畫法建築細則目次

- 第一章 總 則
- 第二章 地 域
- 第三章 各種地區
- 第四章 建築線、高サ其ノ他
- 第五章 建築物ノ構造設備
- 第六章 防空設備
- 第七章 工事執行

都邑計畫法建築細則

第一章 總 則

第一條 本令ニ於テ法ト稱スルハ都邑計畫法ヲ規則ト稱スルハ都邑計畫法施行規則ヲ謂フ

第二條 本令ニ於ケル用語ノ意義ハ左ノ

例ニ依ル
一 地階トハ其ノ床面地盤面下ニ在ル階ヲ謂フ但シ天井高ノ三分ノ二以上ガ地盤面上ニ在ル階ハ之ヲ第一階ト看做ス

二 屋階トハ屋根裏ニ設ケタル階ヲ謂フ但シ其ノ構造、用途、床面積其ノ他ノ狀況普通階ト大差ナシト認ムルモノヲ除ク

三 有效室トハ居室、事務室、應接室、作業室等常時使用ニ供スル室ヲ謂フ

四 床高トハ地盤面ヨリ床面迄ノ高サヲ謂フ

五 階高トハ其ノ階ノ床面ヨリ其ノ直上階ノ床面迄ノ高サヲ謂フ但シ最上階ニ在リテハ其ノ天井高ヲ謂ヒ陸屋根ノ場合ニ在リテハ屋根面迄ノ高サヲ謂フ

六 天井高トハ室ノ床面ヨリ天井迄ノ高サヲ謂ヒ一室ニシテ天井高異ナル部分アルトキハ其ノ室ノ床面積ヲ以テ容積ヲ除シタルモノヲ謂フ

七 階數トハ地階及屋階ヲ除キタル階數ヲ謂フ

八 建築物ノ高サトハ步道緣石上端ヨリ步道ノ設ケナキ場合ニ在リテハ外壁際地盤面ヨリ建築物ノ最高部迄ノ

窓、昇降機塔、水槽塔等建築物之屋上突出部不算入高度以內

九 簷高係指由步道緣石上端於未設步道時由外壁實際地盤面至建築物外壁上端之高度而言

於外壁上端設有扶欄扶壁或簷線紋時係指至其最高部於出簷時係指至其簷檁上端之高度而言但起脊部分不算入簷高以內

十 壁高係指由與壁體接著之地盤面至壁體最高部之高度而言

十一 壁長係指相接其壁體之對隣壁之中心距離或適當補強之控柱之中心距離而言

十二 外壁係指構成建築物外部之壁體而言

十三 間壁係指區別建築物內部之壁體而言

十四 不燃材料係指磚、石、人造石、混凝土、石棉板、瓦、金屬、陶磁器、玻璃、灰沙、抹白灰之類而言

十五 耐水材料係指磚、石、人造石、混凝土、鉛、瀝青及陶磁器之類而言

十六 壁體之耐火構造係指合於左列各款之一者而言

1 厚三十種以上之磚造或石造但關於輕微者且經警察總監認為無礙時得為厚二十種

2 厚十種以上之鐵筋混凝土造

3 其他有耐火效力者

十七 防火壁係指有左列各款之構造者而言

1 耐火構造

2 兩端須接連外壁有出簷時應突出簷頭十種以上

3 上端由屋頂面以直角量之須突出三十種以上但有耐火構造之屋頂者不在此限

4 有開口時須有防火門扇之設備

十八 地板、樓梯及屋頂之耐火構造係指合於左列各款之一者而言

1 厚十種以上之鐵筋混凝土造

2 外部包有耐火有效之鐵骨造

3 磚造、石造、混凝土造、人造石造

4 最下層之地板用土、石、灰沙或磁磚之類

5 樓梯用鐵造

6 屋頂用有鐵骨之鐵網混凝土鐵網玻璃類覆蓋而經警察總監認可者

7 其他有耐火效力者

十九 柱之耐火構造係指合於左列各款之一者而言

高サヲ謂フ但シ裝飾塔、屋窗、昇降機塔、水槽塔等建築物ノ屋上突出部ハ之ヲ高サニ算入セス

九 軒高トハ步道緣石上端ヨリ步道ノ設ケナキ場合ニ在リテハ外壁實際地盤面ヨリ建築物外壁上端迄ノ高サヲ謂フ

外壁上端ニ扶欄扶壁又ハ軒蛇腹アルトキハ其ノ最高部迄出軒ノ場合ハ軒桁上端迄ノ高サヲ謂フ但シ切妻ノ部分ハ軒高ニ算入セス

十 壁高トハ其ノ壁體ノ接著スル地盤面ヨリ最高部迄ノ高サヲ謂フ

十一 壁長トハ其ノ壁體ニ接著スル對隣壁ノ中心間ノ距離又ハ適當ニ補強シタル控柱ノ中心間ノ距離ヲ謂フ

十二 外壁トハ建築物ノ外部ヲ構成スル壁體ヲ謂フ

十三 間仕切壁トハ建築物ノ内部ヲ區別スル壁體ヲ謂フ

十四 不燃材料トハ煉瓦、石、人造石、コンクリート、石棉板、瓦、金屬、陶磁器、硝子、モルタル、漆喰ノ類ヲ謂フ

十五 耐水材料トハ煉瓦、石、人造石、コンクリート、鉛、アスファルト及陶磁器ノ類ヲ謂フ

十六 壁體ノ耐火構造トハ左ノ各號ノ一ニ該當スルモノヲ謂フ

1 厚サ三十種以上ノ煉瓦造又ハ石造但シ輕易ナルモノニシテ警察總監支障ナシト認ムルトキハ厚サ二十種迄ト爲スコトヲ得

2 厚サ十種以上ノ鐵筋コンクリート造

3 其ノ他耐火の効力アルモノ

十七 防火壁トハ左ノ各號ニ依ル構造ヲ有スルモノヲ謂フ

1 耐火構造

2 兩端ハ外壁ニ達シ出軒アル場合ハ之ヨリ十種以上突出セシムルコト

3 上端ハ屋根面ニ直角ニ測リ之ヨリ三十種以上突出セシムルコト但シ耐火構造ノ屋根ニ在リテハ此ノ限ニ在ラス

4 開口アルトキハ防火扉ノ設備ヲ有スルコト

十八 床、階段及屋根ノ耐火構造トハ左ノ各號ノ一ニ該當スルモノヲ謂フ

1 厚サ十種以上ノ鐵筋コンクリート造

2 耐火の効力ナル被覆ヲ爲シタル鐵骨造

3 煉瓦造、石造、コンクリート造、人造石造

4 最下階ノ床ニ在リテハ土間、石叩キ又ハタイル敷ノ類

5 階段ニ在リテハ鐵造

6 屋根ニ在リテハ鐵骨ヲ有シメタルラス、コンクリート、網入硝子ノ類ヲ以テ覆葺シタルモノニシテ警察總監ノ認ムルモノ

7 其ノ他耐火の効力アルモノ

十九 柱ノ耐火構造トハ左ノ各號ノ一ニ該當スルモノヲ謂フ

1 鐵筋混凝土造

2 鐵柱之外面包有耐火有效之構造者

3 磚造、混凝土造、石造

4 其他有耐火效力者

二十 防火門扇係指合於左列各款之一者而言

1 鐵製者鐵板厚一耗半以上

2 鐵骨混凝土造或鐵筋混凝土造厚三耗半以上者

3 其他有耐火效力者

第三條 關於本令之適用上對於土地或建築物之測算法、稱呼等發生疑義時由警察總監決定之

第二章 地域

第四條 依規則第六條第十款所指定建築物之種類如左但認為於公益上不得已者不在此限

一 物品質貸所、裱糊畫匠業所（包含裱畫鋪）

二 馬車業所

三 石灰、麻刀精製販賣所

四 粉條子製造所

五 漂洗、色染業所

六 遊覽所、遊技場

七 皮毛類之加工、漂洗、色染所

八 廢物或舊物之消毒、選別、漂洗、再製、販賣所

九 特殊病院（傳染病院、精神病院、

結核病院ノ類

十 禽畜飼養場、搾乳場、家畜病舎、獸醫業所

第五條 依規則第七條第六款所指定建築物之種類如左但認為於公益上不得已者不在此限

一 合於第四條第七款至第十款者但獸醫業所內僅為治療貓、狗者除外

第三章 各種地區

第六條 在美觀地區或風致地區內之建築物認為有害環境之風致或有損街衢之觀瞻時可命其除卸、改修及其他必要之措置

第七條 在美觀地區或風致地區內建築之建築物之意匠、構造、主色之設計認為於環境之風致或街衢之美觀上不適當時可命其變更設計

第八條 在美觀地區或風致地區內之建築物對於認為有特別理由者不拘規定如何可附以存續期限特許可建築

第九條 汚損美觀地區內之建築物之外壁時以建築所有者之負擔可命其修理之

第十條 在美觀地區內之建築基地尙未建築者或在建築工程中者須以板牆之類整然圍繞之

1 鐵筋コンクリート造

2 鐵柱ニシテ耐火的ニ有效ナル被覆ヲ爲シタルモノ

3 煉瓦造、コンクリート造、石造

4 其ノ他耐火的效力アルモノ

二十 防火扉トハ左ノ各號ノ一ニ該當スルモノヲ謂フ

1 鐵製ニシテ鐵板ノ厚サ一耗半以上ノモノ

2 鐵骨コンクリート造又ハ鐵筋コンクリート造ニシテ厚サ三耗半以上ノモノ

3 其ノ他耐火的效力アルモノ

第三條 本令ノ適用ニ關シ土地又ハ建築物ニ關スル測算法、呼稱等ニ付疑義ヲ生ジタルトキハ警察總監之ヲ決定ス

第二章 地域

第四條 規則第六條第十號ニ依リ指定スル建築物ノ種類左ノ如シ但シ公益上已ムヲ得スト認ムルモノハ此ノ限ニ在ラズ

一 物品質貸所、裱糊畫匠業所（表具屋ヲ含ム）

二 馬車屋

三 石灰、麻茄ノ製造販賣所

四 粉條子製造所

五 漂洗、色染業所

六 遊覽所、遊技場

七 皮毛類ノ加工、漂洗、色染所

八 廢物又ハ古物ノ消毒、選別、漂洗、再製、販賣所

九 特殊病院（傳染病院、精神病院、

結核病院ノ類

十 禽畜飼養場、搾乳場、家畜病舎、獸醫業所

第五條 規則第七條第六號ニ依リ指定スル建築物ノ種類左ノ如シ但シ公益上已ムヲ得スト認ムルモノハ此ノ限ニ在ラズ

一 第四條第七號乃至第十號ニ該當スルモノ但シ獸醫業所ノ内犬、猫ノミヲ取扱フモノヲ除ク

第三章 各種地區

第六條 美觀地區又ハ風致地區內ニ在ル建築物ニシテ環境ノ風致ヲ害シ又ハ街衢ノ體裁ヲ損ズト認ムルトキハ其ノ除卸、改修、其ノ他必要ナル措置ヲ命ズルコトアルベシ

第七條 美觀地區又ハ風致地區內ニ建築スル建築物ノ意匠、構造、主色ニ關スル設計ニシテ環境ノ風致又ハ街衢ノ美觀上適當ナラズト認ムルトキハ其ノ設計ノ變更ヲ命ズルコトアルベシ

第八條 美觀地區又ハ風致地區內ニ於ケル建築物ニシテ特別ノ理由アリト認ムルモノニ對シテハ規定ニ拘ラズ存續期限ヲ附シ特ニ建築ヲ許可スルコトアルベシ

第九條 美觀地區內ニ在ル建築物ノ外部汚損セルトキハ建築所有者ノ負擔ニ於テ之ガ修理ヲ命ズルコトアルベシ

第十條 美觀地區內ニ在ル建築敷地ニシテ未ダ建築物ナキモノ又ハ建築工事中ノモノハ坂塀ノ類ヲ以テ體裁ヨク之ヲ圍繞スベシ

第四章 建築線高度及其他

第十一條 在寬度不足四米而經警察總監認定之道路以由其中心線向兩側各退二米之距離上之線為建築線但有特別情形時可另行指定之

第十二條 建築物之高度及簷高之最高限度概依左列限制但警察總監因建築物之用途認為不得已時或因周圍之狀況認為無礙時不在此限

- 一 特行指定之區域
 - 高度 十二米 簷高 八米
- 二 住居地域內
 - 高度 十四米 簷高 十米
- 三 住居地域外
 - 高度 二十米 簷高 二十米

第十三條 建築物各部分之高度不得超過由其部分至建築物基地之前面道路對側境界線之水平距離但在另行指定之區域內得為其一倍半

第十四條 建築物基地面積二箇以上寬度不同之道路時至一道路境界線之水平距離在其道路寬度以內且在二十三米以內之區域內建築物各部分之高度關於適用前條規定以該道路視為前面道路

依前項規定之前面道路有二以上而其寬度不同時其寬度狹小之前面道路視為與寬度最大之前面道路之寬度相同

於第一項情形時對於在同項規定地域以外之部分建築物各部分之高度不得超過至與該基地相接各道路對側境界線之水平距離但在另行指定之區域得為一倍半

第十五條 道路境界線與建築線不一致時關於前二條規定之適用以建築線視為道路境界線
壁面位置受指定時關於前項之適用視其位置指定之建築線

第十六條 住居地域內建築物各部分之高度須在由鄰地境界線至其部分之水平距離之三倍以下但警察總監因土地之狀況建築物之構造或用途等認為無礙時不在此限

第十七條 主要供居住用之建築物有效採光面部分之簷高不得超過至同一基地內之對向壁之水平距離

第五章 建築物之構造設備

第一節 一般構造設備

第十八條 建築物之外壁須為耐火構造屋頂須以不燃材料覆葺之

第十九條 合於左列各款之一之建築物得不拘前條之規定為木造或其他之簡易構造

- 一 暫設建築物
- 二 工業地域內一層之工場或倉庫類須保有與同一基地內對向壁之水平距離

第四章 建築線、高サ其ノ他

第十一條 幅員四米未満ニシテ警察總監ノ認定スル道路ニ在リテハ其ノ中心線ヨリ兩側各二米ノ距離ニ在ル線ヲ以テ建築線トス但シ特別ノ場合ニ在リテハ別ニ之ヲ指定スルコトアルベシ

第十二條 建築物ノ高サ及軒高ノ最高限度ハ左ノ制限ニ依ルベシ但シ警察總監建築物ノ用途ニ依リ已ムヲ得ズト認め又ハ周圍ノ狀況ニ依リ支障ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ

- 一 特ニ指定スル區域
 - 高サ 十二米 軒高 八米
- 二 住居地域內
 - 高サ 十四米 軒高 十米
- 三 住居地域外
 - 高サ 二十米 軒高 二十米

第十三條 建築物ノ各部分ノ高サハ其ノ部分ヨリ建築物敷地ノ前面道路ノ對側境界線迄ノ水平距離ヲ超過スルコトヲ得ズ但シ別ニ指定シタル區域ニ在リテハ其ノ一倍半ト為スコトヲ得

第十四條 建築物ノ敷地ガ幅員不同ナル二以上ノ道路ニ面スル場合ニ於テ一ノ道路ノ境界線迄ノ水平距離ガ其ノ道路幅員以內ニシテ且二十三米以內ノ區域ニ在ル建築物各部分ノ高サニ付テハ前條規定ノ適用ニ關シ其ノ道路ヲ前面道路ト看做ス

前項ノ規定ニ依ル前面道路二以上在ル場合ニ於テ其ノ幅員同シカラザルトキ幅員小ナル前面道路ハ幅員最大ナル前面道路ト同一ノ幅員ヲ有スルモノト看做ス

做ス

第一項ノ場合ニ於テ同項ニ規定スル區域ノ外ニ在ル部分ニ付テハ建築物各部分ノ高サハ其ノ敷地ニ接スル各道路ノ對側境界線迄ノ水平距離ヲ超過スルコトヲ得ズ但シ別ニ指定シタル區域ニ在リテハ其ノ一倍半ト為スコトヲ得

第十五條 道路境界線ガ建築線ト一致セザル場合ニ於テハ前二條ノ規定ノ適用ニ關シ建築線ヲ道路境界線ト看做ス
壁面ノ位置ガ指定セラレタルトキハ前項ノ適用ニ關シ其ノ位置ニ建築線ガ指定セラレタルモノト看做ス

第十六條 住居地域ニ於ケル建築物各部分ノ高サハ隣地境界線ヨリ其ノ部分迄ノ水平距離ノ三倍以下ト為スベシ但シ警察總監土地ノ狀況建築物ノ構造又ハ用途等ニ依リ支障ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ

第十七條 主トシテ住居ノ用ニ供スル建築物ノ有效採光面ヲ有スル部分ノ軒高ハ同一敷地內ニ在ル對向壁迄ノ水平距離ヲ超過スルコトヲ得ズ

第五章 建築物ノ構造設備

第一節 一般構造設備

第十八條 建築物ノ外壁ハ耐火構造トシ屋根ハ不燃材料ヲ以テ覆葺スベシ

第十九條 左ノ各號ノ一ニ該當スル建築物ハ前條ノ規定ニ拘ラズ木造又ハ其ノ他ノ簡易ナル構造ト為スコトヲ得

- 一 假設建築物
- 二 工業地域內ニ在ル平家建ノ工場又ハ倉庫ノ類ニシテ同一敷地內ニ在ル

十六米以上且與道路基地或鄰地境界線之水平距離八米以上者但合於規則第八條第二款及第三款者除外

三 建築面積不足十平方米之貯藏室、畜舍及便所之類

第二十條 商業地域內建築物之開口部於同一基地內與對向壁或鄰地境界線之水平距離在二米以內時須為防火門或其他防火上適當之設備但認為防火上無礙時不在此限

第二十一條 商業地域內建築物之簷頭為木造時須以不燃材料包覆之但認為防火上無礙時不在此限

第二十二條 最下層居屋之地板或地板下須施以適當之防濕方法

第二十三條 有效室應設適當之換氣裝置但直接面向外氣之小窗視為換氣裝置

第二十四條 建築物之高度及簷高不得超過左列限度

一 磚造	高度 十五米	簷高 十二米
二 石造	高度 十三米	簷高 九米
三 木造及木骨造	高度 十米	簷高 六米
四 坯子造及亂石造	高度 五米	簷高 三米五十糎

警察總監認為構造上無礙時對於前項之高度及簷高可加斟酌

第二十五條 有效室之天棚高須在二米二十糎以上但於屋頂層時得為二米

第二十六條 有效室須有其室面積十分之一以上之有效面積之窗或有代替該窗之採光面積
簷、雨搭等認為過於有礙採光或於衛生上有特別必要時可命其增加採光面或其他適當之措置

於第一項之適用天窗得以其面積之三倍換算之

與第一項之面積相當之窗或代替該窗之採光面部分其上端須在地板面上一米五十糎以上

隨時得以開放之隔扇及拉門之類於本條之適用上不視為間壁

第二十七條 屋內排水口須設塵芥篋及適當之防臭裝置

第二十八條 便所汲取口、厩舍出入口及其他類此者不得直接面向道路設置之

第二十九條 厩舍及類此者須與供住居用之部分隔斷之

第三十條 處理建築物基地內之雨水及污水之施設概依左列各款但警察總監認為無礙時可不適用第二款及第三款之規定

對向壁下ノ水平距離十六米以上且道路敷地又ハ隣地境界線下ノ水平距離八米以上ヲ保有スルモノ但シ規則第八條第二號及第三號ニ該當スルモノヲ除ク

三 建築面積十平方米未滿ノ物置、畜舍及便所ノ類

第二十條 商業地域內ノ建築物ノ開口部方同一敷地內ニ在ル對向壁又ハ隣地境界線下ノ水平距離二米以內ニ在ルトキハ之ニ防火扉ノ設備ヲ設クルカ又ハ其ノ他防火上適當ナル設備ヲ為スベシ但シ防火上支障ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ

第二十一條 商業地域內ニ在ル建築物ノ軒先木造ナルトキハ不燃材料ヲ以テ之ヲ被覆スベシ但シ防火上支障ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ

第二十二條 最下階ノ居室ノ床又ハ床下ニ適當ナル防濕ノ方法ヲ講ズベシ

第二十三條 有效室ニハ適當ナル換氣裝置ヲ設クベシ但シ直接外氣ニ面スル小窗ハ之ヲ換氣裝置ト看做ス

第二十四條 建築物ノ高サ及軒高ハ左ノ限度ヲ超過スルコトヲ得ズ

一 煉瓦造	高サ 十五米	軒高 十二米
二 石造	高サ 十三米	軒高 九米
三 木造及木骨造	高サ 十米	軒高 六米
四 ビーズ積亂石積	高サ 五米	軒高 三米五十糎

警察總監構造上支障無シト認ムルトキハ前項ノ高サ及軒高ノ限度ニ關シ斟酌ヲ加フルコトアルベシ

第二十五條 有效室ノ天井高ハ二米二十糎以上ト為スベシ但シ屋階ニ在リテハ二米迄下為スコトヲ得

第二十六條 有效室ハ其ノ室面積ノ十分ノ一以上ノ有效面積ヲ有スル窗又ハ之ニ代ルベキ採光面積ヲ有スベシ
軒、庇其ノ他著シク採光ヲ妨グルモノアリト認メ又ハ衛生上特別ノ必要アリト認ムルトキハ採光ニ關シ特ニ採光面ノ增加其ノ他適當ナル措置ヲ命ズルコトアルベシ

第一項ノ適用ニ於テ天窗ハ其ノ面積ノ三倍迄ニ換算スルコトヲ得

第一項ノ面積ニ相當スル窗又ハ之ニ代ルベキ採光面ノ部分ハ其ノ上端ヲ床面上一米五十糎以上ト為スベシ

隨時開放シ得ル襖、障子ノ類ハ本條ノ適用ニ關シ之ヲ間仕切壁ト看做サズ

第二十七條 屋內排水口ニハ塵芥除及適當ナル防臭裝置ヲ為スベシ

第二十八條 便所汲取口、厩舍出入口其ノ他之ニ類スルモノハ直接道路ニ面シテ設置スベカラズ

第二十九條 厩舍及之ニ關スルモノハ住居ノ用ニ供スル部分ト遮斷スベシ

第三十條 建築物ノ敷地內ニ於ケル雨水及污水ヲ處理スベキ施設ハ左ノ各號ニ依ルベシ但シ警察總監支障ナシト認ムルトキハ第二號及第三號ヲ適用セザルコトアルベシ

一 於有公共污水之設備處與其接連之如無該種設備之處設置有蓋滲水井或污水井使其流入之

二 污水溝、污水管、污水井之類以耐水材料築造之

三 污水井、污水管及其他排水設備之類為不受凍害之構造

第三十一條 便所須為水洗便所但因建築物之種類、土地之狀況及其他認為不得已時得為汲取便所

第三十二條 便所之設備概依左列各款

一 因採光換氣關係設置直接面向外氣之窗或為代替該窗之設備

二 窗設適當之防蠅設備但水洗便所不在此限

第三十三條 汲取便所之構造設備概依左列各款

一 糞尿池、尿溝、糞桶及其上口周圍以不滲透質材料築造之

二 地板下以耐水材料與其他部分隔離之

三 汲取口為密閉之裝置並使高出地盤面十種以上

警察總監依周圍之狀況限於認為不得已者可不適用本條及前條各款之規定

第三十四條 樓梯之構造概依左列各款但避難樓梯及其他供特殊用途者不在此限

一 樓梯及平臺之內側寬度為七十五種以上

二 級高為二十三種以下級寬為十七種以上且級寬及級高之尺寸不許有不一律之情形

三 高度超過四米者每高四米以內設平臺

第三十五條 煙筒之構造概依左列各款但警察總監認為無礙者不在此限

一 煙筒為石造、磚造、混凝土造或鐵筋混凝土造但限於獨立煙筒得為鐵板造

二 磚造或石造煙筒時內部須按裝瓦管之類其瓦管外部之厚度為十種以上

三 與建築物相連之煙筒而供營業用者其高度應高出建築物之高度六米以上供其他用途者應高出其相接之屋頂面一米以上

四 獨立煙筒之高度超過十六米者應以鐵或鐵筋混凝土築造之而不為綫線之構造

警察總監因附近之狀況認為有必要時可於前列各款外命必要之措置

第三十六條 磚造或石造煙筒在棚頂內或地板內等不露出部分須抹灰沙且須與可燃性材料保持十種以上之隔離

一 公共下水ノ設ケアル場合ニ在リテハ之ニ連絡セシメ其ノ設ケナキ場所ニ在リテハ覆蓋ヲ有スル吸込枳又ハ溜枳ヲ設ケ之ニ放流スルコト

二 下水溝、下水管、溜枳ノ類ハ耐水材料ヲ以テ築造スルコト

三 溜枳、下水管其ノ他排水設備ノ類ハ凍害ヲ受ケザル構造ト為スコト

第三十一條 便所ハ水洗便所ト為スベシ但シ建築物ノ種類、土地ノ狀況其ノ他ニ依リ已ムヲ得ズト認ムルモノハ汲取便所ト為スコトヲ得

第三十二條 便所ノ設備ハ左ノ各號ニ依ルベシ

一 採光換氣ノ為直接外氣ニ面シ窓ヲ設ケ又ハ之ニ代ルベキ設備ヲ為スコト

二 窗ニ適當ナル防蠅設備ヲ為スコト但シ水洗便所ニ在リテハ此ノ限ニ在ラズ

第三十三條 汲取便所ノ構造設備ハ左ノ各號ニ依ルベシ

一 糞尿溜、尿桶、糞壺及其ノ上口周圍ハ不滲透質ノ材料ヲ以テ造ルコト

二 床下ハ耐水材料ヲ以テ他ノ部分ト遮斷スルコト

三 汲取口ハ密閉シ得ル裝置ト為シ地盤面ヨリ十種以上高カラシムルコト

警察總監周圍ノ狀況ニ依リ已ムヲ得ズト認ムルモノニ限リ本條及前條各號ノ規定ヲ適用セザルコトアルベシ

第三十四條 階段ノ構造ハ左ノ各號ニ依ルベシ但シ避難階段其ノ他特殊ノ用途

ニ供スルモノハ此ノ限ニ在ラズ

一 階段及踊場ノ幅ハ內法七十五種以上ト為スコト

二 蹴上二十三種以下踏面十七種以上ト為シ且踏面及蹴上寸法ハ不規則ナラザルコト

第三十五條 煙突ノ構造ハ左ノ各號ニ依ルベシ但シ警察總監支障ナシト認ムルモノハ此ノ限ニ在ラズ

一 煙突ハ石造、煉瓦造、コンクリート造又ハ鐵筋コンクリート造ト為スコト但シ獨立スルモノニ限リ鐵板製ト為スコトヲ得

二 煉瓦造又ハ石造煙突ニ在リテハ內部ニ土管ノ類ヲ挿入シ其ノ被覆厚サ十種以上ト為スコト

三 家屋取附煙突ニシテ營業ノ用ニ供スルモノニ在リテハ其ノ高サ建築物ノ高サヨリ六米以上其ノ他ノモノニ在リテハ屋根面ニ接スル部分ヨリ一米以上ト為スコト

四 獨立煙突ニシテ高サ十六米ヲ超過スルモノニ在リテハ鐵造又ハ鐵筋コンクリート造ヲ以テ築造シ支線ヲ要セザル構造ト為スコト

警察總監附近ノ狀況ニ依リ必要アリト認ムルトキハ前項各號ノ外必要ナル措置ヲ命ズルコトアルベシ

第三十六條 煉瓦造又ハ石造煙突ニシテ小屋裏又ハ床裏等露出セザル部分ハモルタル塗リトシ且可燃性材料ト十種以

第三十七條 金屬製或石綿製煙道須與木

材及其他可燃性材料保持四十種以上之

間隔

第三十八條 燃燒裝置須全使其為無煙燃

燒之構造並須設置於耐火性地板上

前項之無煙燃燒係指每時由煙筒內不飛

出總計六分鐘以上之「林根爾濃」濃度

三度以上之煤煙而言

第三十九條 燃燒裝置之爐條面積及煙筒

尺寸概依左列各款

種別	煙筒		由爐條面起量之高度
	最小	口徑	
壁爐	二	四	以上
洋爐	一	八	以上
其他	六	米	以上

一 壁爐、洋爐及其他小規模之燃燒裝置類使用之煙筒

建築物之採暖地板面積(平方米)	鍋爐之爐條面積(平方米)	煙筒	
		最小	口徑
65	0.104	0.24	8
70	"	"	"
75	0.125	"	"
80	0.146	"	"
90	"	"	"
100	0.190	"	9
110	"	"	"
120	0.210	"	"
130	"	"	"
140	"	"	"
150	0.250	"	10
160	"	"	"
180	0.300	0.30	"
200	0.340	"	"
230	0.380	"	12
260	0.440	0.32	"
290	0.490	0.34	14
330	0.570	0.35	"

三 前二款以外之暖房裝置及各種營業用爐灶及其他供特殊目的所用之燃燒裝置為自然通風者其煙筒大小之最小限度按左式算定之但人工通風而經警察總監認可者不在此限

Q = (147A - 27) J A J H

Q為每小時之煤炭消費量(斤)

A為煙筒上端之斷面積(平方米)

第四十條 採暖地板面積三三〇平方米以上之建築物為蒸氣或溫水暖房設備時可命其呈遞計算書

第二節 構造及強度

上ノ間隔ヲ保持スベシ

第三十七條 全屬製又ハ石綿製煙道ハ木

材其ノ他ノ可燃性材料ト四十種以上ノ

間隔ヲ保持スベシ

第三十八條 燃燒裝置ハ總テ無煙燃燒セ

シメ得ル構造ノモノトシ耐火性ノ床ニ

設置スベシ

種別	煙突		火床面ヨリノ高さ
	最小	口徑	
ベ	二	四	以上
ス	一	八	以上
其他	六	米	以上

一 採暖床面積三三〇平方米未滿ノ建築物ニシテ蒸氣又ハ溫水暖房設備ノモノニ在リテハ左表ヲ以テ最小限度トス

建築物ノ採暖床面積(平方米)	汽罐ノ火床面積(平方米)	煙突	
		最小	口徑
65	0.104	0.24	8
70	"	"	"
75	0.125	"	"
80	0.146	"	"
90	"	"	"
100	0.190	"	9
110	"	"	"
120	0.210	"	"
130	"	"	"
140	"	"	"
150	0.250	"	10
160	"	"	"
180	0.300	0.30	"
200	0.340	"	"
230	0.380	"	12
260	0.440	0.32	"
290	0.490	0.34	14
330	0.570	0.35	"

三 前二款以外ノ暖房裝置及各種營業用爐其ノ他特殊ノ目的ニ使用スル燃燒裝置ニ於テ自然通風ノ場合ニ於ケル煙突ノ大サハ最小限度左式ニヨリ算定スルモノトス但シ人工的通風ニシテ警察總監ノ認ムルモノハ此ノ限ニ在ラズ

Q = (147A - 27) J A J H

Qハ一時間ノ石炭消費量(斤)

Aハ煙突頂上ニ於ケル斷面積

第四十條 採暖床面積三三〇平方米以上ノ建築物ニシテ蒸氣又ハ溫水暖房設備ヲ為ス場合ハ計算書ヲ提出セシムルコトアルベシ

第二節 構造及強度

第四十一條 以石、磚及其他類此材料築造之部分須以構造用洋灰砂漿砌築之但警察總監認爲於建築物之構造或用途上無礙者不在此限

第四十二條 建築物之外壁爲磚造或石造時該層之壁厚須爲由該層地板面至壁頂高度之二十三分之一以上且爲壁長之五十分之一以上但不得少於三十厘米

第四十三條 竈高三米五十厘米以下之磚造或石造建築物限於壁長五米以下者其外壁厚不拘前條得減少至二十厘米

竈高二米五十厘米以下建築面積二十平方米以下之磚造或石造建築物而不供居住用者不拘前條其外壁厚得減少至十厘米但外壁長每二米以內須設三十厘米以上之柱

第四十四條 建築物之壁體爲磚造而出入口、窗及其他開口寬度之總計超過壁長二分之一時其壁厚須增加十厘米以上或施以適當之補強但下層之壁厚不得小於上層之壁厚

第四十五條 負擔重量之磚壁之橫壁溝其深度不得超過九厘米

第四十六條 二層以上建築物之壁體爲石造或磚造而警察總監認爲必要時其各層

之壁頂可命其設鐵筋混凝土造之拱圈

第四十七條 建築物之軸部爲鐵骨造或鐵筋混凝土造時磚、石等之幕壁則不適用第四十二條第四十四條及第四十五條之規定

第四十八條 開口上架渡之磚造、石造及混凝土造之過梁認爲必要時可命其施以適當之補強

第四十九條 鐵筋混凝土構造所使用之混凝土概依左列各款

- 一 砂、石子或碎石爲不含泥土、鹽分、有機物等者
- 二 石子或碎石爲硬質且爲容易通過鐵筋配置之間隙及與木框盒之間隙者
- 三 軟度爲成分均勻之適當混凝土

第五十條 鐵筋混凝土構造時其鐵筋兩端須與其他構造部之鐵筋緊結之或將鐵筋彎曲後適當固定於混凝土中

第五十一條 鐵筋混凝土構造之主筋之接合部分其長度須爲主筋直徑之二十五倍以上但熔接時不在此限

第五十二條 鐵筋混凝土之主要梁之全身須配置複筋及繫筋

第五十三條 鐵筋混凝土構造時其主筋外

第四十一條 石、煉瓦其ノ他之ニ類スル材料ヲ以テ築造スル部分ハ構造用セメント入モルタルヲ用ヒテ組積スベシ但警察總監建築物ノ構造又ハ用途ニ依リ支障ナシト認ムルモノハ此ノ限ニ在ラズ

第四十二條 建築物ノ外壁ガ煉瓦造又ハ石造ナルトキハ或ル階ノ壁厚ハ其ノ階ニ於ケル床面ヨリ壁頂迄ノ高サノ二十三分ノ一以上且壁長ノ五十分ノ一以上ト爲スベシ但シ三十厘米未滿タルコトヲ得ズ

第四十三條 軒高三米五十厘米以下ノ煉瓦造又ハ石造ノ建築物ニ在リテハ壁長五米以下ノ場合ニ限リ外壁ノ厚サハ前條ニ拘ラズ二十厘米迄ト爲スコトヲ得

軒高二米五十厘米以下建築面積二十平方米以下ノ煉瓦造又ハ石造ノ建築物ニシテ住居ノ用ニ供セザルモノニ在リテハ前條ニ拘ラズ其ノ外壁厚ヲ十厘米迄ト爲スコトヲ得但シ外壁ノ壁長二米以內毎ニ三十厘米以上ノ控柱ヲ設クベシ

第四十四條 建築物ノ壁體煉瓦造ナルトキ出入口、窗其ノ他開口ノ幅ノ總和ガ壁長ノ二分ノ一ヲ超過スルトキハ其ノ壁厚ヲ十厘米以上增加スルカ又ハ適當ナル補強ヲ爲スベシ但シ下階ノ壁厚ハ其ノ上階ノ壁厚ヨリ小テラシメザルコトヲ要ス

第四十五條 荷重ヲ負擔スル煉瓦壁ノ橫壁溝ハ深サ九厘米ヲ超過スベカラズ

第四十六條 二階以上ノ建築物ノ壁體石造又ハ煉瓦造ニシテ警察總監必要アリ

ト認ムルトキハ其ノ各階ノ壁上ニ鐵筋コンクリート造臥梁ノ設置ヲ命ズルコトアルベシ

第四十七條 建築物ノ軸部ガ鐵骨造又ハ鐵筋コンクリート造ナルトキ煉瓦、石等ノ幕壁ニハ第四十二條第四十四條及第四十五條ノ規定ヲ適用セズ

第四十八條 開口上ニ架スル煉瓦造、石造及コンクリート造ノ楣ニシテ必要ト認ムルトキハ適當ナル補強ヲ命ズルコトアルベシ

第四十九條 鐵筋コンクリート構造ニ使用スルコンクリートハ左ノ各號ニ依ルベシ

- 一 砂、砂利又ハ碎石ハ泥土、鹽分、有機物等ヲ含マザルモノナルコト
- 二 砂利又ハ碎石ハ硬質ニシテ且鐵筋相互間及鐵筋ト假構トノ間ヲ自由ニ通過スルモノナルコト
- 三 軟度ハ均質ナルコンクリートヲ得ルニ適當ナルモノナルコト

第五十條 鐵筋コンクリート構造ニ於テハ鐵筋兩端ヲ他ノ構造部ノ鐵筋ニ緊結スルカ又ハ之ヲ曲ゲテ適當ニコンクリート中ニ嵌著スベシ

第五十一條 鐵筋コンクリート構造ニ於ケル主筋ノ纖手ハ其ノ長サヲ主筋直徑ノ二十五倍以上ト爲スベシ但シ熔接スルトキハ此ノ限ニ在ラズ

第五十二條 鐵筋コンクリートノ主要ナル梁ニハ全張間ニ涉リ複筋及繫筋ヲ配置スベシ

第五十三條 鐵筋コンクリート構造ニ於

面所包之混泥土厚度不得薄於二種半
梁及柱不得薄於三種半基礎不得薄於六
種半

第五十四條 輕微之建築物僅限於警察總
監認許者則不適用第五十條至第五十三
條之規定

第五十五條 混泥土工程氣溫降至攝氏四
度以下時如無警察總監認爲適當之保溫
設備則不得施工

第五十六條 關於洋灰木框盒之撐持期間
可另行指示之

第五十七條 基礎須設於地盤面下一米五
十種以上之深度但輕微者及屋內之基礎
得減輕之

新整地及其他特認爲必要之土地時可另
行指示之

第三節 強度計算

第五十八條 強度計算上適用各種材料重
量之最小限如左

材	料	重	量 (斤)
磚	磚	每立方	一、九〇〇
花崗岩	或安山岩	每立方	二、五〇〇
以石子或碎石爲骨材混成之混泥土及鐵筋混 凝土		每立方	二、四〇〇
木	材	每立方	〇、五五〇
鋼		每立方	七、八五〇
洋灰	瓦 (草泥除外)	每平方	〇、〇四〇
瓦	(草泥除外)	每平方	〇、〇六〇
土、壁土及抹灰 (厚一種者)		每平方	〇、〇〇六

第五十九條 強度計算上建築物各部所生之應力度對於各種材料不得超過左列限度

材	料	應壓力度 (每平方度)	應張力度 (每平方度)	應剪力度 (每平方度)	應曲力度 (每平方度)
木材 (滿洲國產)		五〇	六〇	七	六〇
以灰砂 (洋灰、砂)		一〇			
鋼	長	一、四〇〇	一、四〇〇	七〇〇〇	一、四〇〇
鐵		八五〇	五五〇	五五〇	八五〇
錫		二〇〇	二〇〇	二〇〇	二〇〇

テ主筋ニ對スルコンクリートノ被覆厚
ハ版ニ在リテハ二種半未滿、梁及柱ニ
在リテハ三種未滿、基礎ニ在リテハ六
種未滿ト爲スベカラズ、
第五十四條 輕微ナル建築物ニ在リテハ
警察總監ノ認ムルモノニ限リ第五十條
乃至第五十三條ノ規定ヲ適用セズ
第五十五條 コンクリート工事ニシテ氣
溫攝氏四度以下ニ降リタル場合ハ警察
總監ノ認メタル適當ナル保溫設備ヲ爲
スニ非ザレバ工事ヲ施工スルコトヲ得
ズ

第五十六條 假柱ノ存置期間ニ付テハ別
ニ指示スルコトアルベシ

第五十七條 基礎ハ地盤面下一米五十種
以上ノ深サニ設置スベシ但シ輕微ナル
モノ及屋內ノ基礎ニ在リテハ之ヲ輕減
スルコトヲ得

埋立地其ノ他特ニ必要ト認メラルル土
地ニ在リテハ別ニ指示スルコトアルベ
シ

第三節 強度計算

第五十八條 強度計算ニ適用スル各種材
料ノ重量ノ最小限左ノ如シ

材	料	重	量 (斤)
煉瓦	煉瓦	一立方	一、九〇〇
花崗岩	又ハ安山岩	一立方	二、五〇〇
砂利又ハ碎石ヲ骨材トセルコンクリート及 鐵筋コンクリート		一立方	二、四〇〇
木	材	一立方	〇、五五〇
鋼		一立方	七、八五〇
モルタル瓦 (墓土ヲ除ク)		一平方	〇、〇四〇
瓦	(墓土ヲ除ク)	一平方	〇、〇六〇
土、壁土及漆喰 (厚サ一種)		一平方	〇、〇〇六

第五十九條 強度計算ニ於テ建築物ノ各部分ニ生ズベキ應力度ハ各種材料ニ付左ノ
限度ヲ超過スベカラズ

材	料	應壓力度 (每平方度)	應張力度 (每平方度)	應剪力度 (每平方度)	應曲力度 (每平方度)
木材 (滿洲國產)		五〇	六〇	七	六〇
モルタル (セメント)		一〇			
鋼	延	一、四〇〇	一、四〇〇	七〇〇〇	一、四〇〇
鐵		八五〇	五五〇	五五〇	八五〇
錫		二〇〇	二〇〇	二〇〇	二〇〇

滿洲國產以外之木材可另行考慮之

第六十條 強度計算上混凝土構造各部所生之混凝土應力度不得超過左列限度

應壓力度 (每平方呎)	應張力度 (每平方呎)	應剪力度 (每平方呎)
應壓強度之三分之一且六〇呎	應張強度之三分之一且六呎	應剪強度之三分之一且六呎

鐵筋混凝土使用之混凝土每一平方呎須有七十五呎以上之應壓強度應壓強度未加試驗時以機械拌合者應壓強度每一平方呎視為一二〇呎以下以人工拌合者視為一〇五呎以下

第六十一條 強度計算上適用之各種地板載重之最小限度如左

地 板 之 種 類	載 重 (每平方呎)
1 住宅 (另有規定者除外)	二〇〇呎
2 住室 (宿泊室、病室之類)	二〇〇呎
3 事務室、商店賣場、公眾食堂、俱樂部室之類	三〇〇呎
4 教室	三五〇呎
5 體操場、跳舞場之類	四〇〇呎
6 集會室、講堂、觀覽席、聽衆席、陳列室、百貨店賣場之類	四五〇呎
7 自動車車庫 自動車通路	一、三〇〇呎 三〇〇呎
8 作業室	依據實況
9 倉庫或書庫	依據實況
10 走廊、廳堂或樓梯	屬於住宅者 與4或5連絡者 三〇〇呎 與6連絡者或多數人集合者 四〇〇呎 其他 三〇〇呎
11 屋上、廣場或平臺	屬於住宅者 使用於運動場者 一、三五〇呎 多數人集合者 四〇〇呎
12 前各欄所未記載者	依據實況

一 特爲積載重物之地板載重不拘各欄之限度須依據實際情形
二 有極大衝擊或振動之機械設備之作業室等之地板載重須增加十分之二、五以上

第三種郵便物認可

滿洲國產以外ノ木材ニ就テハ別ニ考慮スルコトアルベシ

第六十條 強度計算ニ於テコンクリート構造ノ各部分ニ生ズベキコンクリートノ應力度ハ左ノ限度ヲ超過スベカラズ

應壓力度 (一平方呎ニ付呎)	應張力度 (一平方呎ニ付呎)	應剪力度 (一平方呎ニ付呎)
應壓強度ノ三分ノ一且六〇	應張強度ノ三分ノ一且六	應剪強度ノ三分ノ一且六

鐵筋コンクリートニ使用スルコンクリートハ一平方呎ニ付七十五呎以上ノ應壓強度ヲ有スルモノタルベシ應壓強度ノ試驗ヲ爲サザルトキハ機械練ノ場合ニ在リテハ應壓強度一平方呎ニ付一二〇呎以下手練ノ場合ニ在リテハ一〇五呎以下ト看做ス

第六十一條 強度計算ニ適用スル各種床積載荷重ノ最小限度左ノ如シ

床 之 種 類	積 載 荷 重 (一平方呎ニ付呎)
1 住宅 (別段ノ定メアルモノヲ除ク)	二〇〇
2 住室 (宿泊室、病室ノ類)	二〇〇
3 事務室、店舖ノ賣場、公眾食堂、俱樂部室ノ類	三〇〇
4 教室	三五〇
5 體操場、舞踏場ノ類	四〇〇
6 集會室、講堂、觀覽席、聽衆席、陳列室、百貨店ノ賣場ノ類	四五〇
7 自動車車庫 自動車通路	一、三〇〇 三〇〇
8 作業室	實況ニ依ル
9 倉庫又ハ書庫	實況ニ依ル
10 廊下、廣間又ハ階段	住宅ニ屬スルモノ 4又ハ5ニ連絡スルモノ 三〇〇 6ニ連絡スルモノ又多數人集來スルモノ 四〇〇 其他ノモノ 三〇〇
11 屋上、廣場又ハ露臺	住宅ニ屬スルモノ 運動場ニ使用スルモノ 一、三五〇 多數人集來スルモノ 四〇〇
12 前各欄ニ記載ナキモノ	實況ニ依ル

一 特ニ重量物品ヲ積載スル床ノ積載荷重ハ各欄ノ限度ニ拘ラズ實況ニ依ルコト
二 衝擊又ハ振動著シキ機械設備ヲ有スル作業室等ノ床ノ積載荷重ハ十分ノ二、五以上ノ割増ヲ爲スコト

前項之載重按其實際情形小梁得減其十分之一以內大梁得減其十分之二以內柱或基礎之直壓力得減其十分之三以內但集會室、講堂、觀覽席、聽衆席、陳列室、倉庫、書庫等不在此限

第六十二條 強度計算上風壓力之最小限度垂直面每一平方米爲一〇〇瓩但因建築物之種類或土地之狀況可考慮之

第六十三條 水平面上之積雪重量每一平方米爲八〇瓩

屋頂面與水平面所成之角爲三十度以內時以水平面視之超過三十度時每超過一度得減少其三十分之一

屋頂兩側之積雪重量有相差過多之虞時可按其一側負重所受之影響考慮之

第六十四條 除特爲地耐力試驗者外地耐力度每一平方米須爲十五瓩以下

欲於新墾地及其他特認爲必要之土地上建築時可命其試驗地耐力

第六章 防空設備

第六十五條 面向建築物外部之各開口部須裝設鐵門或遮蔽幕之類爲使光線不向外部洩漏之設備但警察總監認爲無必要時不在此限

第六十六條 合於左列各款之一之建築物

須設防護室或容易改爲防護室之室

- 一 四層以上之建築物
- 二 三層以上且建築面積總計超過三千平方米者但對於以壁體劃分之建築物按其劃分部分適用之

- 三 收容患者五十人以上之病院或療養所
- 四 其他警察總監認爲防空上有必要者

第六十七條 合於左列各款之一之建築物須設準防護室或容易改爲準防護室之室但合於第一款且經警察總監認可者及合於第三款第四款且有能設防空壕之空地者不在此限

- 一 設有有效室之建築物建築面積總計超過一千平方米者但對於以壁體劃分之建築物按其劃分部分適用之

- 二 公衆出入之二層以上之建築物其第二層以上之收容人員總計超過三百人或第二層以上之建築面積總計超過五百平方米者

- 三 收容學生（學生或兒童）三百人以上之學校或養成所之類
- 四 常時使用職工五十人以上之工場

- 五 其他警察總監認爲防空上有必要者

前項ノ積載荷重ハ其ノ實況ニ應ジ小梁ニ對シテハ其ノ十分ノ一以內ヲ大梁ニ對シテハ其ノ十分ノ二以內ヲ柱又ハ基礎ノ直壓力ニ對シテハ其ノ十分ノ三以內ヲ減ズルコトヲ得但シ集會室、講堂、觀覽席、聽衆席、陳列席、倉庫、書庫等ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ

第六十二條 強度計算ニ於ケル風壓力ノ最小限度ハ垂直面一平方米ニ付一〇〇瓩トス但シ建築物ノ種類又ハ土地ノ狀況ニ依リ考慮スルコトアルベシ

第六十三條 水平面ニ於ケル積雪荷重ハ一平方米ニ付八〇瓩トス

屋根面ガ水平面ト爲ス角三十度以內ナルトキハ之ヲ水平面ト看做ス三十度ヲ超ス場合ニハ角度一度ニ付其ノ三十分ノ一ツツ低減スルコトヲ得

屋根ノ兩側ニ於ケル積雪重量著シク異ナル虞アルトキハ片側荷重ニ依ル影響ヲ考慮スベシ

第六十四條 特ニ地耐力試驗ヲ爲シタル場合ヲ除クノ外地耐力度ハ一平方米ニ付十五瓩以下トスベシ

埋立地其ノ他特ニ必要アリト認メラルル土地ニ建築セントスルトキハ地耐力試驗ヲ命ズルコトアルベシ

第六章 防空設備

第六十五條 建築物ノ外部ニ面スル各開口部ニハシヤツター又ハ遮蔽幕ノ類ヲ裝置シ光線ノ外部ニ洩洩セザル設備ヲ爲スベシ但シ警察總監必要ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ

第六十六條 左ノ各號ノ一ニ該當スル建

築物ニハ防護室又ハ容易ニ防護室ト爲シ得ベキ室ヲ設クベシ

- 一 階數四以上ノ建築物
- 二 階數三以上ニシテ建築面積總和三千平方米ヲ超過スルモノ但シ壁體ヲ以テ區劃セラルル建築物ニ付テハ其ノ區劃セラルル部分ニ付之ヲ適用ス

- 三 五十人以上ノ患者ヲ收容スル病院又ハ療養所
- 四 其ノ他警察總監防空上必要アリト認ムルモノ

第六十七條 左ノ各號ノ一ニ該當スル建築物ニハ準防護室又ハ容易ニ準防護室ト爲シ得ベキ室ヲ設クベシ但シ第一號ニ該當スルモノニシテ警察總監ノ認可ヲ得タルモノ及第三號第四號ニ該當スルモノニシテ防空壕ヲ設クベキ空地ヲ有スルモノハ此ノ限ニ在ラズ

- 一 有效室ヲ有スル建築物ニシテ建築面積總和一千平方米ヲ超過スルモノ但シ壁體ヲ以テ區劃セラルル建築物ニ付テハ其ノ區劃セラルル部分ニ付之ヲ適用ス

- 二 公衆ノ出入スル二階以上ノ建築物ニシテ第二階以上ノ收容人員總和三百人又ハ第二階以上ノ建築面積總和五百平方米ヲ超過スルモノ

- 三 三百人以上ノ生徒（學生又ハ兒童）ヲ收容スル學校又ハ養成所ノ類
- 四 常時五十人以上ノ職工ヲ使役スル工場

- 五 其ノ他警察總監防空上必要アリト

第六十八條 防護室係指空襲時對於炸彈及化學兵器有防護居住者之目的者而言

第六十九條 準防護室及防空壕係指主要對於炸彈之二次的作用因爆風、炸彈之破片、房屋崩壞之作用等有保護居住者之目的者而言

第七十條 防護室之規模、構造及設備概依左列各款

- 一 分爲收容室與前室其境界之間壁及其開口部爲氣密構造
- 二 收容室之地板面積爲其建築物之有效室面積總計之十分之二以上
- 三 收容室每收容定員五十人以内以氣密構造之壁體劃分之但警察總監認爲狀況不得已時得收容一百人
- 四 收容室之氣積收容定員一人爲二立方米以上地板面積一人爲〇、六平方米以上且設有濾穢以人力亦能操作之換氣裝置
- 五 天棚及周壁爲耐彈構造
- 六 周壁有出入口以外之開口時得容易爲耐彈及氣密之防備
- 七 出入口設防護門扇
- 八 周壁及天棚爲氣密構造對於使用中

之破裂等應貯藏應急修理之材料

九 設能達外界之二以上相當距離之出入口如爲一箇出入口時另設脫出口

十 附設適當數之便所或便桶

十一 設給排水及照明之適當設備

十二 設與外界連絡之通信設備

第七十一條 準防護室之規模、構造及設備概依左列各款

- 一 分爲收容室與前室或爲臨時容易劃分之設備但警察總監認爲狀況不得已時不在此限
- 二 收容室之地板面積爲其建築物之有效室面積總計之十分之一以上
- 三 收容室每收容定員五十人以内劃分之但警察總監認爲狀況不得已時不在此限
- 四 收容室之氣積收容定員一人爲二立方米以上地板面積一人爲〇、六平方米以上
- 五 天棚及周壁之厚爲十二釐以上之鐵筋混凝土造或有與之同等以上之耐彈效力之構造
- 六 周壁有出入口以外之開口時設中空鐵門或類此之耐彈設備或爲能代替該設備之臨時設備

認ムルモノ

第六十八條 防護室トハ空襲ニ際シ爆發彈及化學兵器ニ對シ居住者ヲ防護スル目的ヲ有スルモノヲ謂フ

第六十九條 準防護室及防空壕トハ主トシテ爆發彈ノ二次的作用、爆風、爆彈ノ破片、房屋崩壞ニ依ル作用等ニ對シ居住者ヲ保護スル目的ヲ有スルモノヲ謂フ

第七十條 防護室ノ規模、構造及設備ハ左ノ各號ニ依ルベシ

- 一 收容室ト前室トニ區劃シ其ノ境界ノ間仕切壁及其ノ開口部ハ氣密的構造ト爲スコト
- 二 收容室ノ床面積ハ其ノ建築物ノ有效室面積總和ノ十分ノ一以上トナスコト
- 三 收容室ハ其ノ收容定員五十人以内每ニ氣密的構造ヲ有スル壁體ヲ以テ區劃スルコト但シ警察總監狀況已ムヲ得ズト認ムルトキハ百人迄ト爲スコトヲ得
- 四 收容室ノ氣積ハ收容定員一人ニ付二立方米以上床面積ハ一人ニ付〇、六平方米以上トシ且濾穢ヲ有シ人力ヲ以テスルモ操作シ得ル換氣裝置ヲ設クルコト
- 五 天井及周壁ハ耐彈構造ト爲スコト
- 六 周壁ニ出入口以外ノ開口アルトキハ容易ニ之ヲ耐彈的氣密的ニ防備シ得ラルモノト爲スコト
- 七 出入口ニハ防護扉ヲ附スコト
- 八 周壁及天井ハ氣密的構造トシ使用

中ノ龜裂等ニ對シ應急修理ヲ爲スベキ材料ヲ貯藏スルコト

九 外界ニ達シ得ベキ二以上ノ相隔離タル出入口ヲ設クルカ又ハ出入口一箇ノ場合ハ別ニ脫出口ヲ設クルコト

十 適當數ノ便所ヲ附屬セシムルカ又ハ置便器ヲ設備スルコト

十一 給排水及照明ニ付適當ナル設備ヲ設クルコト

十二 外界ト連絡スベキ通信ノ設備ヲ爲スコト

第七十一條 準防護室ノ規模構造及設備ハ左ノ各號ニ依ルベシ

- 一 收容室ト前室トニ區劃スルカ又ハ臨時區劃ノ設備ヲ爲シ得ルモノトスルコト但シ警察總監狀況已ムヲ得ズト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ
- 二 收容室ノ床面積ハ其ノ建築物ノ有效室面積總和ノ十分ノ一以上ト爲スコト
- 三 收容室ハ其ノ收容定員五十人以内每ニ區劃スルコト但シ警察總監狀況已ムヲ得ズト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ
- 四 收容室ノ氣積ハ收容定員一人ニ付二立方米以上床面積ハ一人ニ付〇、六平方米以上トスルコト
- 五 天井及周壁ハ厚サ十二釐以上ノ鐵筋コンクリート造又ハ之ト同等以上ノ耐彈效力アル構造ト爲スコト
- 六 周壁ニ出入口以外ノ開口アルトキハホロー、シヤッター又ハ之ニ類スル耐彈設備ヲ爲スカ又ハ之ニ代

七 出入口防護門扇或準此者

八 設相當距離之二以上出入口或爲一箇出入口時另設脫出口

九 便所及其他之設備準用防護室之規定

第七十二條 天棚之耐彈構造概依左列各款之一

- 一 版厚四十種以上之鐵筋混凝土造(包含鐵骨筋混凝土造以下同此)而其各部分之鐵與混凝土之容積比爲〇、〇四以上且配置複筋及繫筋主筋之間隔爲十五種以下鐵筋分兩層上下錯開配置後而適當熔接者但上部有二以上之版時警察總監認爲無礙者得減輕耐彈構造之條件

二 版厚特大而經警察總監認爲有與前款同程度之耐彈效力者

第七十三條 周壁之耐彈構造概依左列各款之一

- 一 厚二十五種(在地盤面下者四十種)以上之鐵筋混凝土造之壁體其各部分之鐵與混凝土之容積比爲〇、〇一以上但有貼石之類者其厚度之三分之一視爲鐵筋混凝土不妨加算之

二 以爲幕壁之磚造壁體以鐵筋混凝土造壁體補強之其厚度與磚之厚度三分之一合計有前款規定之厚度者

三 壁厚特大而經警察總監認爲與前二款有同程度之耐彈效力者

第七十四條 防護門扇之構造概依左列各款

- 一 爲外開門設高十種以上之下框
- 二 厚度合計三耗以上之鐵造門扇或厚六種以上之木造門扇能爲氣密之閉鎖者

第七十五條 因建築物之位置、用途、利用狀況等可減輕防護室及準防護室之設備或構造之限制或防護上認爲必要時關於其配置可發必要之命令

第七章 工程執行

第七十六條 關於依據法、規則及本令之建築物之呈請書或呈報書須經由該管警察署向首都警察廳呈遞之

前項之該管警察署者係指建築線、建築場或建築工程用機械所在地之該管警察署而言

第七十七條 依法、規則或本令應行呈請或呈報者爲未成年者、禁治產者或準禁治產者時須要其監護人之連署

ル臨時設備ヲ爲シ得ルモノトスルコト

七 出入口ハ防護扉又ハ之ニ準ズルモノヲ設クルコト

八 相隔リタル二以上ノ出入口ヲ設クルカ又ハ出入口一箇ノ場合ハ別ニ脱出口ヲ設クルコト

九 便所其ノ他ノ設備ニ付テハ防護室ニ準ズルコト

第七十二條 天井ノ耐彈構造ハ左ノ各號ノ一ニ依ルベシ

- 一 版ノ厚サ四十種以上ノ鐵筋コンクリート造(鐵骨鐵筋コンクリート造ヲ含ム以下之ニ同シ)ニシテ各部分ニ於ケル鐵トコンクリートノ容積比ハ〇、〇四以上且複筋及繫筋ニ配置シ主筋ノ間隔ハ十五種以下ト爲シ上下ノ鐵筋ハ千鳥ニ配置シ適當ニ熔接シタルモノ但シ上部ニ二以上ノ版アル場合ニ於テ警察總監支障ナシト認ムルトキハ耐彈構造ノ條件ヲ輕減スルコトヲ得

二 版ノ厚サ特大ナルモノニシテ警察總監前號ト同程度ノ耐彈效力アリト認ムルモノ

第七十三條 周壁ノ耐彈構造ハ左ノ各號ノ一ニ依ルベシ

- 一 厚サ二十五種(地盤面下ニ有ルモノハ四十種)以上ノ鐵筋コンクリート造ノ壁體ニシテ各部分ニ於ケル鐵トコンクリートノ容積比ハ〇、〇一以上ナルモノ但シ貼石ノ類アルモノハ其ノ厚サ三分ノ一ノ鐵筋コン

クリートト看做シ加算スルコトヲ妨ゲズ

二 幕壁トシテ用ヒクル煉瓦造壁體ニシテ鐵筋コンクリート造壁體ヲ以テ補強シ其ノ厚サト煉瓦厚サノ三分ノ一トノ合計ガ前號ニ規定スル厚サニ達スルモノ

三 壁體ノ厚サ特大ナルモノニシテ警察總監前二號ト同程度ノ耐彈效力アリト認ムルモノ

第七十四條 防護扉ノ構造ハ左ノ各號ニ依ルベシ

- 一 扉ハ外部ニ向ツテ開キ高サ十種以上ノ敷框ヲ設クルコト
- 二 厚サ合計三耗以上ノ鐵造扉又ハ厚サ六種以上ノ木造扉ニシテ氣密的ニ閉鎖シ得ルモノト爲スコト

第七十五條 建築物ノ位置、用途、利用狀況ニ依リ防護室及準防護室ノ設備若ハ構造ノ制限ヲ輕減シ又ハ防護上必要ト認ムルトキハ其ノ配置ニ關シ必要ナル命令ヲ發スルコトアルベシ

第七章 工事執行

第七十六條 法、規則及本令ニ依ル建築物ニ關スル申請書又ハ屆書ハ所轄警察署ヲ經由シ首都警察廳ニ提出スベシ

前項ノ所轄警察署ト稱スルハ建築線、建築場又ハ建築工事用機械所在地ノ所轄警察署ヲ謂フ

第七十七條 法、規則又ハ本令ニ依リ申請又ハ届出ヲ爲スベキ者未成年者、禁治產者又ハ準禁治產者ナルトキハ其ノ後見人ノ連署ヲ要ス

第七十八條 依規則第三十一條第六款所指定之建築物如左

- 一 高十米以下之煙筒之類
- 二 工程用小房之類
- 三 規則第三十五條及第三十六條所載者而經警察總監認為輕微者

第七十九條 欲受領規則第三十一條之許可者須將概要書、說明書及圖樣連同呈請書正副二份呈遞之

警察總監認為必要時可命呈遞前項規定以外之其他圖書

第八十條 前條之呈請書須記載左列事項

- 一 建築基地之地名、號數
- 二 基地種別
- 三 地域或地區
- 四 基地面積
- 五 周圍之狀況
- 六 基地內建築物第一層面積之總計
- 七 建築面積與基地面積之比
- 八 建築種別
- 九 建築物之主要用途
- 十 設計者之住所、姓名、電話號碼
- 十一 工程監督者之住所、姓名、電話號碼
- 十二 工程承包者之住所、姓名、電話號碼
- 十三 基地所有者之姓名
- 十四 建築主之姓名
- 十五 工程預算

十六 開工日期及竣工日期

十七 棟數及戶數

十八 呈請人或代理呈請人之住所、姓名、電話號碼

第七十八條 規則第三十一條第六號ニ依リ指定スル建築物左ノ如シ

- 一、高サ十米以下ノ煙突ノ類
- 二 工專用小屋ノ類
- 三 規則第三十五條及第三十六條ニ掲グルモノニシテ警察總監輕微ナリト認ムルモノ

第七十九條 規則第三十一條ノ許可ヲ受ケントスル者ハ概要書、仕様書及圖面ヲ添附シタル申請書正副二通ヲ提出スベシ

警察總監必要アリト認ムルトキハ前項ニ規定セルモノノ外他ノ圖書ヲモ提出セシムルコトアルベシ

第八十條 前條ノ申請書ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ

- 一 建築基地ノ地名、番號
- 二 敷地種別
- 三 地域又ハ地區
- 四 敷地面積
- 五 周圍ノ狀況
- 六 敷地內建築物第一層面積ノ合計
- 七 建築面積ト敷地面積ノ比
- 八 建築種別
- 九 建築物ノ主要用途
- 十 設計者ノ住所、氏名、電話番號
- 十一 工事監督人ノ住所、氏名、電話番號
- 十二 工事請負人ノ住所、氏名、電話番號
- 十三 敷地所有者氏名
- 十四 建築主ノ氏名
- 十五 工事豫算

十六 起工期日及竣工期日

十七 棟數及戶數

十八 申請人又ハ代理申請人ノ住所、氏名、電話番號

第八十一條 第七十九條ノ概要書ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ

- 一 建築物ノ構造種別
- 二 建築物使用目的
- 三 各階ノ建築面積及總面積
- 四 在來建築物アル場合ハ其ノ各階ノ建築面積及總面積
- 五 建築物ノ高サ、軒高及突出部ノ高さ
- 六 建築物ノ内外部ノ仕上ガ概要
- 七 便所及下水施設
- 八 建築物附屬設備

第八十二條 第七十九條ノ仕様書ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ

- 一 圖面ニ示シ難キ構造、設備、材料ノ種類及寸法其ノ他施工ノ概要
- 二 鐵造、鐵骨造、鐵筋コンクリート造又ハ特殊ノ構造ニ在リテハ其ノ強度計算
- 三 建築物ノ附屬設備等ニ在リテハ其ノ構造及施工方法

第八十三條 第七十九條ノ圖面ハ左ノ各號ニ依ルベシ

- 一 敷地附近圖(配置圖ニ併記スルコトヲ得)
- 二 配置圖縮尺五百分之一(敷地境界線、建築線、壁面線、建築物ノ位置、方位周圍ノ狀況其ノ他ヲ明記セルモノ)

- 一 基地附近圖(得與配置圖併記之)
- 二 配置圖縮尺五百分之一(基地境界線、建築線、壁面線、建築物之位置、方位周圍之狀況及其他明記者)

三 各階平面圖縮尺五十分之一、百分之一或二百分之一（方位、各部之用途尺寸、有效室之地板面積及建築面積之算出方法等明記者）

電話號碼

第八十六條 第八十四條之說明書及圖樣準用第八十二條及第八十三條第一款至第三款及第五款之規定

三 各階平面圖縮尺五十分之一、百分之一或二百分之一（方位、各部之用途、寸法、有效室ノ床面積及建築面積ノ算出方法等明記セルモノ）

名、電話番號

第八十六條 第八十四條ノ仕様書及圖面ニハ第八十二條及第八十三條第一號乃至第三號及第五號ノ規定ヲ準用ス

四 各層地板構造平面圖、房架構造平面圖縮尺五十分之一、百分之一或二百分之一（主要構材之種類、尺寸、配置及間隔等明記者）

第八十七條 呈請人或呈報人須爲建築主但建築主得委囑代理呈請人或代理呈報人

四 各階床伏、小屋伏平面圖縮尺五十分之一、百分之一或二百分之一（主要構材ノ種類、寸法、配置及間隔等ヲ示セルモノ）

第八十七條 申請人又ハ届出人ハ建築主タルベシ但シ建築主ハ代理申請人又ハ代理届出人ヲ委囑スルコトヲ得

五 立面圖縮尺五十分之一、百分之一或二百分之一

第八十八條 欲於建築物之竣工前變更呈請書或呈報書之內容時準用第七十九條或第八十四條須另行建築呈請受領許可或呈報之

五 立面圖縮尺五十分之一、百分之一又ハ二百分之一

第八十八條 建築物ノ竣工前ニ申請書又ハ届書ノ内容ヲ變更セントスルトキハ第七十九條又ハ第八十四條ニ準ジ更ニ建築申請ヲ爲シ許可ヲ受ケ又ハ届出ヲ爲スベシ

六 主要斷面圖縮尺五十分之一、百分之一或二百分之一（建築物之高度、簷高、層高、地板高及其他關係明示者）

前項之呈請書或呈報書得省略無關係部分之圖書建築主有變更時須添具理由呈報之

六 主要斷面圖縮尺五十分之一、百分之一又ハ二百分之一（建築物ノ高さ、軒高、階高、床高其ノ他ノ關係ヲ示セルモノ）

前項ノ申請書又ハ届書ニハ關係ナキ部分ノ圖書ヲ省略スルコトヲ得建築主ニ變更アリタルトキハ其ノ理由ヲ具シ届出ツベシ

七 主要詳細圖縮尺二十分之一（於其圖樣內須記載難於明示之事項）

欲變更建築技術者、建築工程承包者、代理呈請人或代理呈報人時須呈報其旨

七 主要詳細圖縮尺二十分之一（他ノ圖面ヲ明示シ難キ事項ヲ記載スベシ）

建築技術者、建築工事請負人、代理申請人又ハ代理届出人ノ變更ヲ爲シタルトキハ其ノ旨届出ツベシ

八 構造上必要之圖樣

第八十九條 第七十九條之呈請書或第八十四條之呈報書在任一基地內者得併記於第七十九條之呈請書內

八 構造上必要ナル圖面

第八十九條 第七十九條ノ申請書又ハ第八十四條ノ届出書ニシテ同一數地内ノモノニ關スルトキハ第七十九條ノ申請書ニ併記スルコトヲ得

九 前條第三款之附屬設備上必要之圖樣

第九十條 第七十九條或第八十八條第一項之呈請認爲無礙時將建築呈請書副本連同另記第一號樣式之建築許可指令發給於建築主

九 前條第三款ノ附屬設備上必要ナル圖面ヲ添附シタル届書正副二通ヲ起工十日前ニ提出スベシ

第九十條 第七十九條又ハ第八十八條第一項ノ申請ニシテ支障ナシト認ムルトキハ別記第一號樣式ノ建築許可指令ヲ建築申請書副本ト共ニ建築主ニ交付ス

警察總監認爲必要時可命呈遞前項規定以外之其他圖書

第九十一條 受理建築物之竣工報告書而認爲無礙時發給另記第二號樣式之建築物使用認可證但依呈請人之請求對於建築物之竣工部分可發給使用認可證

警察總監必要アリト認ムルトキハ前項ニ規定スルモノノ外他ノ圖書ヲモ提出セシムルコトアルベシ

第九十一條 建築物ノ竣工届ヲ受ケ支障ナシト認メタルトキハ別記第二號樣式ノ建築物使用認可證ヲ交付ス但シ申請人ノ請求ニ依リ建築物ノ竣工セル部分ニ對シ使用認可證ヲ交付スルコトアルベシ

第八十五條 前條之呈報書須記載左列事項

第九十一條 受理建築物之竣工報告書而認爲無礙時發給另記第二號樣式之建築物使用認可證但依呈請人之請求對於建築物之竣工部分可發給使用認可證

第八十五條 前條ノ届書ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ

第九十一條 建築物ノ竣工届ヲ受ケ支障ナシト認メタルトキハ別記第二號樣式ノ建築物使用認可證ヲ交付ス但シ申請人ノ請求ニ依リ建築物ノ竣工セル部分ニ對シ使用認可證ヲ交付スルコトアルベシ

一 第八十條第一款至第九款及第十三款至第十六款之事項

一 第八十條第一號乃至第九號及第十三號乃至第十六號ノ事項

一 第八十條第一號乃至第九號及第十三號乃至第十六號ノ事項

一 第八十條第一號乃至第九號及第十三號乃至第十六號ノ事項

二 構造種別

二 構造種別

二 構造種別

二 構造種別

三 附屬設備

三 附屬設備

三 附屬設備

三 附屬設備

四 呈報人或代理呈報人之住所、姓名、

四 届出人又ハ代理届出人ノ住所、氏

四 届出人又ハ代理届出人ノ住所、氏

四 届出人又ハ代理届出人ノ住所、氏

第九十二條 在未領受使用認可證以前不得使用建築物但輕微者且經警察總監認為無礙者不在此限

第九十三條 依規則第三十二條所指定之工程如左

- 一 開工前
- 二 砌築基礎前
- 三 鐵筋混凝土造於其鐵筋配置完了時
- 四 其他達於特行指定之工程時

第九十四條 警察總監可派遣主管官吏臨檢建築物或建築工程

於前項情形時建築主、建築工程承包者、建築工程管理者、建築技術者或建築物之所有者或佔用者被命為檢查上必要之準備時不得拒絕之

前項準備之費用為建築主或建築物所有者或佔用者之負擔

第九十五條 建築工程中須將有建築許可證印之副本備置工程地主管官吏有要求時須呈閱之

第九十六條 業經領受建築許可或於已經呈報之建築物之建築工程中須於工程地外部易見之處所樹立另記第三號樣式之

牌版

第九十七條 建築主、建築工程承包者或建築工程管理者於工程現地發生火災、倒塌、死傷及其他事故時須中止該部分之作業並經由該管警察署速向警察總監呈報之

第九十八條 廢止建築物之建築時須於五日內呈報其旨
於前項呈報時已領受建築物之許可者須將呈請書之副本連同指令書繳回之

第九十九條 領受建築許可之建築物合於左列各款之一時可取消其許可

- 一 為虛偽之呈請時
- 二 接受建築許可經過六箇月尚未開工時
- 三 經過竣工日期一年尚未竣工時

附則

本令自康德六年八月一日施行之但關於第六十六條至第七十五條之規定之施行另定之
本令施行之際領有建築許可或已呈報者視為依本令領有許可或已呈報者

第九十二條 使用認可證ヲ受ケタル後ニ非ザレバ建築物ヲ使用スルコトヲ得ズ

但シ輕微ナルモノニシテ警察總監支障ナシト認ムルモノハ此ノ限ニ在ラズ

第九十三條 規則第三十二條ニ依リ指定スル工程左ノ如シ

- 一 起工前
- 二 基礎積前
- 三 鐵筋コンクリート造ニ在リテハ鐵筋配置ヲ終リタル都度
- 四 其ノ他特ニ指定セラレタル工程ニ達シタルトキ

第九十四條 警察總監ハ當該官吏ヲ派シ建築物又ハ建築工事ヲ臨檢セシムルコトアルベシ

前項ノ場合ニ於テ建築主、建築工事請負人、建築工事管理人、建築技術者又ハ建築物ノ所有者若ハ占用者檢査ニ必要ナル準備ヲ命ゼラレタルトキハ之ヲ拒ムコトヲ得ズ

前項準備ノ費用ハ建築主又ハ建築物所有者若ハ占用者ノ負擔トス

第九十五條 建築工事中ハ工事場ニ建築ノ許可ノ證印アル副本ヲ備ヘ當該官吏ノ要求アリタルトキハ之ヲ提示スベシ

第九十六條 建築ノ許可ヲ受ケ又ハ届出ヲ爲シタル建築物ノ建築工事中ハ工事場ノ外部踏易キ箇所ニ別記第三號樣式

ノ標札ヲ掲出スベシ

第九十七條 建築主、建築工事請負人又ハ建築工事管理人ハ工事現場ニ於テ火災、倒塌、死傷其ノ他ノ事故ヲ生ジタルトキハ其ノ部分ノ作業ヲ中止シ速ニ所轄警察署ヲ經由シ警察總監ニ届出ツベシ

第九十八條 建築物ノ建築ヲ廢罷シタルトキハ五日以内ニ其ノ旨届出ツベシ
前項届出ノ場合其ノ建築物許可ヲ受ケタルモノナルトキハ申請書ノ副本ニ添附シタル指令書ヲ提出スベシ

第九十九條 建築ノ許可ヲ受ケタル建築物ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ其ノ許可ヲ取消スコトアルベシ

- 一 虛偽ノ申請ヲ爲シタルトキ
- 二 建築ノ許可ヲ受ケ六月ヲ經過スルモ起工セザルトキ
- 三 竣工期日ヲ經過スルコト一年ニシテ竣工セザルトキ

附則

本令ハ康德六年八月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第六十六條乃至第七十五條ニ關スル規定ノ施行ニ付テハ別ニ之ヲ定ム
本令施行ノ際既ニ建築ノ許可ヲ受ケタルノ又ハ届出ヲ爲シタルモノハ本令ニ依リ許可ヲ受ケタルモノ又ハ届出ヲ爲シタルモノト看做ス

第一號樣式

首警指令第 號
 新京特別市

康德 年 月 日呈請建築物建築之件准予許可

康德 年 月 日

警察總監

第二號樣式

首警建第 號

建築物使用認可證

建築申請人	住所	姓名
建築地址	新京特別市	
建築物	築造葺階棟	
構造種別		
主要用途		
許可	康德 年 月 日第 號	
認可		

康德 年 月 日

警察總監

第一號樣式

首警指令第 號
 新京特別市

康德 年 月 日附建築申請之件許可

康德 年 月 日

警察總監

第二號樣式

首警建第 號

建築物使用認可證

建築申請人	住所	氏名
建築場所	新京特別市	
建築物	築造葺階棟	
構造種別		
主要用途		
許可	康德 年 月 日第 號	
認可		

康德 年 月 日

警察總監

第三號樣式

許可 號數

康德 年 月 日

首都警察廳許可

竣工日期

建築主 姓 名

25 40 櫃

屬金或木質材

訓令

產業部訓令第三〇九號

龍江省 熱河省 錦州省 興安東省 興安西省 興安南省 興安北省

關於甘草及杏仁對策之件

為令遵照事查關於甘草及杏仁之對策本部已決定要綱如另紙並指定滿蒙天產株式會社為其實施機關而使其為統一之處理機關仰該省長轉飭所屬各縣(旗、市)遵照辦理以期萬全為要此令

康德六年八月十日

產業部大臣 呂榮寰

甘草及杏仁對策要綱

第一方 針

保護育成多年濫獲漸次枯盡之甘草及杏仁之資源並改善其交易方法以謀邊境地帶農民之福利增進其輸出為方針

第二要 領

- 一 為保護育成甘草杏仁之資源並使其輸出統一設立甘草及杏仁之處理機關
- 二 於政府指導之下使處理機關擔當甘草及杏仁優良種子之配布及指導栽培採取之方法等而促其資源之積極的保護育成
- 三 使甘草及杏仁運銷於縣旗農事合作社交易場(無合作社時其他代替施設)施

第三號樣式

許可 番號

康德 年 月 日

首都警察廳許可

竣工日期

建築主 氏 名

25 40 櫃

屬金又木質材

訓令

產業部訓令第三〇九號

龍江省 熱河省 錦州省 興安東省 興安西省 興安南省 興安北省

甘草及杏仁對策ニ關スル件

首題ノ件ニ關シ別紙ノ通要綱ヲ決定シ之ガ實施機關トシテ滿蒙天產株式會社ヲ指定シ其ノ統一の處理機關ヲラシムルコトトシタルニ付テハ右主旨ヲ管下各縣(旗、市)ニ轉令シ之ガ實施ニ當リ萬遺憾ナキヲ期スベシ

康德六年八月十日

產業部大臣 呂榮寰

甘草及杏仁對策要綱

第一方 針

多年ノ濫獲ニ因リ漸次枯渴セントスル甘草及杏仁資源ノ保護育成並ニ之ガ取引ノ改善ヲ圖リ以テ邊境地帶農民ノ福利ニ資スルト共ニ之ガ輸出ノ增進ヲ計ラントス

第二要 領

- 一 甘草及杏仁資源ノ保護育成並ニ輸出ヲ統一のニ行ハシムル為甘草及杏仁ノ處理機關ヲ設立セシムルモノトス
- 二 政府ノ指導ノ下ニ處理機關ヲシテ甘草及杏仁ノ優良種子ノ配付、栽培及採取ノ指導等資源ノ積極的保護育成ニ當ラシムルモノトス
- 三 甘草及杏仁ハ縣旗農事合作社交易場(合作社無キ場合ハ之ニ代ルベキ施設)

行生產檢査後令處理機關總括收買之

前項之價格應受產業部大臣之認可而規定之

四 使處理機關行甘草精(甘草エキス)之製造關於其製品之品質檢査由產業部指導監督之

五 關於甘草、甘草糖(甘草エキス)及杏仁之輸出使本處理機關及處理機關之指定者行之

六 對所麻黃防風及其他藥草之收買輸出加工等使處理機關據甘草及杏仁之辦法行之

第三處 置
產業部大臣關於甘草及杏仁之統制事

計開
一 應行檢査處所

- 新京特別市 哈爾濱市 奉天市 吉林市
- 齊齊哈爾市 遼陽市 營口市 鞍山市
- 撫順市 鐵嶺市 四平街市 安東市
- 公主嶺街 范家屯街 鳳凰城街 瓦房店街
- 大石橋街 熊岳城街 海城街 蘇家屯街
- 開原街及本溪湖街

一 實施日期
自康德六年九月二十五日
至康德六年十一月十五日

交通部佈告第一九五號

爲佈告事查左列郵政辦事所自康德六年十月一日改稱之此佈

項對於關係各省長行必要之命令

二 對於既存關係各業者使處理機關統合之

三 必要時將甘草及杏仁加入輸出統制品目中

四 必要時將甘草加工業追加於康德四年勅令第六十七號(關於重要產業統制法施行之件)第一條中

佈告

產業部佈告第四〇號

爲佈告事茲依家畜傳染病預防法第六條之規定於左開處所實施牛結核檢査此佈

康德六年九月十六日
產業部大臣 呂榮 實

ニ出廻ラシメ生産檢査ノ上處理機關ヲ

シテ之ヲ總括的收買セシムルモノトス
前項ノ價格ハ產業部大臣ノ認可ヲ受ケシムルモノトス

四 處理機關ヲシテ甘草エキス製造ヲ行ハシムルモノトシ其ノ製品ノ品質檢査ニ關シテハ產業部ニ於テ指導監督スルモノトス

五 甘草、甘草エキス及杏仁ノ輸出ハ本處理機關及處理機關ノ指定シタル者ヲシテ之ヲ行ハシムルモノトス

六 處理機關ヲシテ麻黃防風其ノ他ノ藥草ノ收買輸出加工等ヲ甘草及杏仁ノ取扱ニ準ジテ行ハシムルモノトス

第三處 置
產業部大臣ハ甘草及杏仁統制ニ關シ

記
一 檢査ヲ實施スベキ場所

- 新京特別市 哈爾濱市 奉天市 吉林市
- 齊齊哈爾市 遼陽市 營口市 鞍山市
- 撫順市 鐵嶺市 四平街市 安東市
- 公主嶺街 范家屯街 鳳凰城街 瓦房店街
- 大石橋街 熊岳城街 海城街 蘇家屯街
- 開原街及本溪湖街

一 實施日期
自康德六年九月二十五日
至康德六年十一月十五日

交通部佈告第一九五號

康德六年十月一日ヨリ左記郵政辦事所ヲ改稱ス

關係各省長ニ對シ必要ナル命令ヲナスモノトス

二 既存關係業者ハ處理機關ニ統合セシムル如クスルモノトス

三 要スレバ甘草及杏仁ヲ輸出統制品目ニスルモノトス

四 要スレバ康德四年勅令第六十七號(重要產業統制法施行ニ關スル件)第一條ニ甘草加工業ヲ追加スルモノトス

佈告

產業部佈告第四〇號

家畜傳染病預防法第六條ノ規定ニ依リ左記ノ通牛結核ノ檢査ヲ實施ス

康德六年九月十六日
產業部大臣 呂榮 實

現名稱	改名	管理局名 (所轄局名)	地位	地址
大城子郵政辦事所	建昌大城子郵政辦事所	凌源	熱河省建昌縣大城子村	初頭村
十一得堡郵政辦事所	十一得堡郵政辦事所	凌源	熱河省建昌縣十二德堡村	平泉南大街
城廠郵政辦事所	城廠郵政辦事所	建昌	熱河省建昌縣城廠村	郵政辦事所
雙山鎮郵政辦事所	雙山鎮郵政辦事所	青龍	熱河省青龍縣雙山子村	赤峰

任免及指紋

任總務廳屬官 康德六年八月十八日	加藤 安治	同	總務廳委任官試補	田中 清	任地籍整理局屬官 康德六年九月十二日	宮本 庫吉	同	總務廳屬官	山中權次郎
任總務廳委任官試補 康德六年九月四日	新庄 增己	同	同	何宗 禮	任地籍整理局屬官 康德六年九月十五日	鈴木 省吾	同	同	矢野 泰男
任總務廳屬官 康德六年九月八日	西園 廣志	同	同	渡部 豐	任交通部技士 康德六年九月十二日	三浦 惠一	同	同	片淵 芳郎
國立中央圖書館籌備處屬官 彌吉 光長	彌吉 光長	同	同	李吉 魁	派在總務廳官房辦事 康德六年九月二十日	田中 正夫	同	同	湯景 露
兼任國立中央圖書館籌備處司書 康德六年九月一日	彌吉 光長	同	同	遠山 文雄	派在總務廳官房辦事 康德六年八月十八日	加藤 安治	同	同	田中 峰作
總務廳委任官試補 康德六年九月十六日	山中權次郎	同	同	鈴木 久資	派在總務廳官房辦事 康德六年九月四日	新庄 增己	同	同	楊蔭 東
總務廳委任官試補	山中權次郎	同	同	塚本 義人	派在總務廳官房辦事 康德六年九月八日	西園 廣志	同	同	于五 雲
總務廳委任官試補	山中權次郎	同	同	櫻井 敏雄	派在弘報處辦事 康德六年九月八日	西園 廣志	同	同	金井義十郎
總務廳委任官試補	山中權次郎	同	同	伊東 屯	派在總務廳屬官 康德六年九月八日	西園 廣志	同	同	
總務廳委任官試補	山中權次郎	同	同	弘 留實	派在總務廳屬官 康德六年九月八日	西園 廣志	同	同	
總務廳委任官試補	山中權次郎	同	同	郭文 財	派在總務廳屬官 康德六年九月八日	西園 廣志	同	同	
總務廳委任官試補	山中權次郎	同	同	李永 采	派在總務廳屬官 康德六年九月八日	西園 廣志	同	同	
總務廳委任官試補	山中權次郎	同	同	佐藤 正	派在總務廳屬官 康德六年九月八日	西園 廣志	同	同	

總務廳屬官 于五雲
同 金井義十郎
同 田中清
派在統計處辦事

派在弘報處辦事
康德六年九月十六日
總務廳屬官 湯景輝

派在總務處辦事
地籍整理局屬官 郭文財

派在延吉縣支局辦事
地籍整理局技士 李永采
地籍整理局屬官(兼) 佐藤正
派在佳木斯市支局辦事
康德六年九月一日

地籍整理局屬官 官本庫吉
派在事業處辦事
康德六年九月十二日

地籍整理局屬官 鴉田捨男
派在事業處辦事
康德六年九月十三日

交通部技士 鈴木省吾
派在航路司辦事
康德六年九月十五日

總務廳屬官 眞見寬六
辭官照准
康德六年八月五日

總務廳屬官 張鳳翹
辭官照准
康德六年八月十五日

彙報

●官署事項

○官吏出缺
●總務廳屬官 小泉敏雄、於康德六年六月十九日出缺

●更正(訂正)

公報號數	頁數	更正處所	誤	備考
一六一九	一三三	四十條二行	廠長	熱河省令 作稿錯誤
同	一二四	一十四條	對貸配與種牡綿	同編輯員錯
同	一二七	上一	五十四條	交通部佈告 誤排
同	同	下一	河川法第法	同誤植
同	一二九	三	佈告二行	郵政總局佈告 第五號同
同	同	同	郵中路	同

彙報

●官署事項

○官吏死去
●總務廳屬官 小泉敏雄、康德六年六月十九日死去

總務廳屬官 溝口與三右衛門
同 中村正利
辭官照准
康德六年九月二日

總務廳屬官 本田親純
同 清水淳
同 太田胤通
同 青山耀輝
辭官照准
康德六年九月二日

總務廳屬官 新庄增己
辭官照准
康德六年九月二日

國立中央圖書館籌備處屬官 古賀新
辭官照准
康德六年九月一日

地籍整理局屬官 南慶藏
辭官照准
康德六年九月三日

特許發明局技士 近藤正身
辭官照准
康德六年九月二日

開拓總局屬官 今西郁郎
辭官照准
康德六年九月五日

營林署技士 泉四郎
林野局屬官 石井圓三
辭官照准
康德六年九月七日

交通部屬官 金淵益
辭官照准
康德六年九月二日

中央觀象臺技士 橫森康在
辭官照准
康德六年九月十日

公報號數	頁數	更正處所	誤	備考
同	一四三	一	左開成業	左開成業 可同
同	一四五	下一〇	梅ヶ枝町	梅ヶ枝町 廣告同
同	一四八	下末二行	道水道裡街	道裡水道街 廣告同
同	一六二〇	一五一三	一條四行	身許
同	同	一五二三	二條四行	伐採
同	同	同	四十一條六行	承諾
同	同	同	一五五四	二 佐藤通男
同	同	同	一七四上	四號書式 呼吸伸縮
同	同	同	同	呼吸伸縮 誤排

一六二一 一八一 上 另表四 占有 同 牡丹江省令
 同 同 同 同九 方 於 同 同
 同 同 三七 受ケントス者 受ケントスル者 同 報告誤
 同 一九七 四 二二 丁蒞南 丁蒞南 誤排

公 告

●民生部甲種及乙種委任官(行政官)採用考試公告

民生部並民生部所屬官署及公立中等學校甲種及乙種委任官(行政官)採用考試按左開各項施行應試志願者繕具必要文件提呈民生部委任文官考試委員長可也

康德六年九月十三日

民生部委任文官考試委員長 神 吉 正 一

一 應試資格

甲種委任官採用考試

合於左開各款之一於康德六年四月末日計算年齡滿十六歲以上滿二十六歲未滿者

- 1 國民高等學校卒業者
 - 2 民生部大臣認為有與國民高等學校同等以上學校之卒業者
 - 3 國民高等學校卒業程度學力檢定及格者
 - 4 日本中等學校以上學校之卒業者
 - 5 日本普通試驗及認為與此同等以上之文官任用資格試驗及格者
 - 6 日本高等學校高等科入學資格試驗、專門學校入學者檢定試驗或實業學校卒業程度檢定試驗及格者
 - 7 經滿洲帝國協和會推薦者
- 乙種委任官採用考試

同 一九九 四五 守雅文 宋雅文 同
 同 二〇五 下 九ノ(ハ) 白辨 自辨 誤植
 一六二四 二六五 上 奉天內地 二四・七〇 二四・三〇 產業部佈告
 編白 三九號作稿 錯誤

公 告

●民生部甲種及乙種委任官(行政官)採用考試公告

民生部並民生部所屬官署及公立中等學校甲種及乙種委任官(行政官)採用考試ヲ左記ニ依リ施行致スニ付應試志願者ハ必要書類ヲ取揃ヘ民生部委任文官考試委員長ニ願出ツベシ

康德六年九月十三日

民生部委任文官考試委員長 神 吉 正 一

一 應試資格

甲種委任官採用考試

左記各號ノ一ニ該當シ康德六年四月末日現在ニ於テ年齡滿十六歲以上滿二十六歲未滿ノ者

- 1 國民高等學校ノ卒業者
 - 2 民生部大臣ニ於テ國民高等學校ト同等以上ト認ムル學校ノ卒業者
 - 3 國民高等學校卒業程度學力檢定及格者
 - 4 日本ノ中等學校以上ノ學校ノ卒業者
 - 5 日本ノ普通試驗及之ト同等以上ト認ムル文官ノ任用資格試驗ニ及格シタル者
 - 6 日本ノ高等學校高等科入學資格試驗、專門學校入學者檢定試驗又ハ實業學校卒業程度檢定試驗ニ及格シタル者
 - 7 滿洲帝國協和會ヨリ推薦セラレタル者
- 乙種委任官採用考試

雖不限制學歷但於康德六年四月末日計算年齡必須在滿十六歲以上滿二十六歲未滿者

二 考試方法

考試為人物、識見並學術之考查及身體檢查依左列各款行之

- 1 人物及識見考查依口試行之
- 2 學術考查為左開科目依筆試行之

甲種委任官採用考試

- (1) 法制經濟大意
- (2) 國語
- (3) 數學
- (4) 東洋史、世界地理
- (5) 論文
- (6) 常識

乙種委任官採用考試

- (1) 國語
 - (2) 數學
 - (3) 東洋史、滿洲地理
 - (4) 作文
 - (5) 常識
- 3 施行日期 第一日 十月十一日(水曜日)
 4、施行地 新京 (中央師道訓練所)
 5 時間表

甲種委任官採用考試時間表

時 間	自 九時	至 十二時	自 二時十五分
	至 十一時	至 十二時	至 四時十五分
第一日	數 學	國 語	法 制 經 濟 大 意
第二日	論 文	東 洋 史 世 界 地 理	常 識
第三日	人 物 考 查 及 身 體 檢 查		

乙種委任官採用考試時間表

學歷ニ制限無キモ康德六年四月末日現在ニ於テ年齡滿十六歲以上滿二十六歲未滿者

二 考試方法

考試ハ人物、識見並ニ學術ノ考查及身體檢查トシ左記各號ニ依リ之ヲ行フ

- 1 人物及識見ノ考查ハ口述ニ依リ之ヲ行フ
- 2 學術考查ハ左記科目ニ付筆記ニ依リ之ヲ行フ

甲種委任官採用考試

- イ 法制經濟大意
- ロ 國語
- ハ 數學
- ニ 東洋史、世界地理
- ホ 論文
- ヘ 常識

乙種委任官採用考試

- イ 國語
 - ロ 數學
 - ハ 東洋史、滿洲地理
 - ニ 作文
 - ホ 常識
- 3 施行日期 第一日 十月十一日(水曜日)
 4 施行地 新京(中央師道訓練所)
 5 時間表

甲種委任官採用考試時間表

時 間	自 九時	至 十二時	自 二時十五分
	至 十一時	至 十二時	至 四時十五分
第一日	數 學	國 語	法 制 經 濟 大 意
第二日	論 文	東 洋 史 世 界 地 理	常 識
第三日	人 物 考 查 及 身 體 檢 查		

乙種委任官採用考試時間表

時間	自九時至十時十五分	自十時十五分至十一時	自十一時至十二時十五分
第一日	數學	國語	東洋地理史
第二日	常識	識	人物考査及身體検査
第三日	人物考査		

三 應試手續

應試者須具應試願書(末尾記載第一號書式)添附左開書類於康德六年九月三十日以前送到民生部大臣官房人事科民生部委任文官考試委員長

- 1 足以證明第一項所定資格之書類(但民生部並民生部所屬官署在勤者勿須添附)
 - 2 履歷書 (本人親筆者按照末尾記載第二號書式)
 - 3 家族調書 (本人親筆者按照末尾記載第三號書式)
 - 4 健康診斷書 (按照末尾記載第四號書式)
 - 5 像片 (報考前一年內拍照之上半身脫帽正面之四寸像片背面自書拍照年月日、生年月日及姓名貼於應試願書之貼像片欄上)
 - 6 國民高等學校以上之學校卒業者於前開名款外應添附最終學校長之人物考査書(末尾記載第五號書式)及學業成績表(但民生部並民生部所屬官署在勤者勿須添附)
 - 7 經滿洲帝國協和會推薦者於前開各款外應添附該機關長之人物考査書(第五號書式)
- 四 應式票之發給
對於應試願書受理者發給應試票
- 五 及格者發表
基於人物考査學術考査及身體検査之結果決定及格者於十月下旬政府公報將號數及姓名登載發表
- 備考
提出書類應按第三項記載之順序整理之裝入封筒表面書明「委任官採用考試應試願書在中」提出之

第三種郵便物認可

時間	自九時至十時十五分	自十時十五分至十一時	自十一時至十二時十五分
第一日	數學	國語	東洋地理史
第二日	常識	識	人物考査及身體検査
第三日	人物考査		

三 應試手續

應試者ハ應試願書(末尾記載第一號書式)ニ左記書類ヲ添ヘ康德六年九月三十日迄ニ民生部大臣官房人事科民生部委任文官考試委員長宛ニ到着スル如ク提出スベシ

- 1 第一項所定ノ資格ヲ證明スルニ足ル書類(但シ民生部並ニ民生部所屬官署在勤者ハ添附スルヲ要セズ)
 - 2 履歷書 (本人自筆ノモノ末尾記載第二號書式)
 - 3 家族調書 (本人自筆ノモノ末尾記載第三號書式)
 - 4 健康診斷書 (末尾記載第四號書式)
 - 5 寫眞 (出願前一年內ニ撮影シタル上半身、脫帽、正面ノ手札型ニシテ裏面ニ撮影年月日生年月日及氏名ヲ自書シ應試願書寫眞貼附欄ニ貼附スベシ)
 - 6 國民高等學校以上ノ學校卒業者ニ付テハ前各號ノ外最終學校長ノ人物考査書(末尾記載第五號書式)及學業成績表ヲ添附スベシ(但シ民生部並ニ民生部所屬官署在勤者ハ添附スルヲ要セズ)
 - 7 滿洲帝國協和會ヨリ推薦セラレタル者ニ付テハ前各號ノ外當該機關長ノ人物考査書(第五號書式)ヲ添附スベシ
- 四 應式票ノ交付
應式願書ヲ受理シタル者ニ對シテハ應式票ヲ交付ス
- 五 及格者發表
人物考査、學術考査及身體検査ノ結果ニ基キ及格者ヲ決定シ十月下旬ノ政府公報ニ番號及氏名ヲ登載發表ス
- 備考
提出書類ハ第三項記載ノ順序ニ取揃ヘ封筒ニ封入シ表面ニ「委任官採用考試應試願書在中」ト明記シ提出スベシ

第一號書式(用紙美濃紙)

委任官採用考試應試願書

貼像片欄
本籍
現住所
受通知之地址

一 考試之等級(應記載甲種乙種之區別)

一 志願次序(限於應二等級以上之採用考試者記載等級及文官考試委員會名)

一 於已往所應採用考試之等級、文官考試委員會名及應試年度(除於志願次序記載者外限於應委任官採用考試者記載之)

一 有無希望適用文官令第四十七條之規定

一 採用希望地名(應記載民生部、民生部所屬官署、公立中等學校等之區別)

茲擬應委任官採用考試理合具備所定書類報請

鑒核施行謹呈

年 月 日

右姓

名

民生部委任文官考試委員長 鈞鑒

第二號書式(用紙美濃紙)

履 歷 書

本籍

現住所

姓

名

年 月 日生

學 歷

職 歷

兵役關係

第一號書式(用紙美濃紙)

委任官採用考試應試願書

寫真貼附欄
本籍
現住所
通知ヲ受クベキ場所

一 考試ノ等級(甲種乙種ノ別ヲ記載スベシ)

一 志願順位(二等級以上ノ採用考試ヲ受ケタル者ニ限リ等級及文官考試委員會名ヲ記載スベシ)

一 既往ニ於テ受ケタル採用考試ノ等級、文官考試委員會名及應試年度(志願順位ニ記載セル以外ノモノニシテ委任官採用考試ヲ受ケタル者ニ限リ之ヲ記載スベシ)

一 文官令第四十七條ノ規定適用ノ有無

一 採用希望箇所名(民生部、民生部所屬官署、公立中等學校等ノ別ヲ記載スベシ)

委任官採用考試應試致度候ニ付書類相添ヘ此段及出願候也

年 月 日

右氏

名

民生部委任文官考試委員長 殿

第二號書式(用紙美濃紙)

履 歷 書

本籍

現住所

氏

名

年 月 日生

學 歷

職 歷

兵役關係

賞罰
其他

- 一 宗教
- 二 運動
- 三 語學
- 四 特殊技能

照右開無訛
年 月 日

第三號書式(用紙美濃紙)

一家族調書

本籍
現住所

戶主某某幾男

姓 名
年 月 日生

有扶養義務之家族

與本人之關係	與戶主之關係	姓	名	生	年	月	日

其他之家族

與本人之關係	與戶主之關係	姓	名	生	年	月	日

照右開無訛

年 月 日

姓 名

第三種郵便物認可

賞罰
其ノ他

- 一 宗教
- 二 運動
- 三 語學
- 四 特殊技能

右之通相違無之候也
年 月 日

第三號書式(用紙美濃紙)

家族調書

本籍
現住所

戶主何某何男

氏 名
年 月 日生

扶養ノ義務アル家族

本人トノ續柄	戶主トノ續柄	氏	名	生	年	月	日

其ノ他ノ家族

本人トノ續柄	戶主トノ續柄	氏	名	生	年	月	日

右之通相違無之候也

年 月 日

氏 名

第四號書式

健康診斷書

姓名 年 月 日 生

身	身長	體	體重
胸	胸圍	呼吸	伸縮之差
視	視力	矯正	視力屈折器
視	視器	鼻	聽能
精	言語	口	喉器
精	神	關節	運動
各	各部		
摘	摘要		

年 月 日 醫師 姓名

第五號書式(用紙美濃紙)

人物考查書

姓名

性	性質	勤	怠
素	素行	識	見
思想	思想傾向	實	行
趣	趣味	調	和
軍事	軍事教育之成績	長	處及短處
總	總評		

年 月 日 學校(學部或機關)長 姓名

第四號書式

健康診斷書

姓名 年 月 日 生

身	身長	體	體重
胸	胸圍	呼吸	伸縮之差
視	視力	矯正	視力屈折器
視	視器	鼻	聽能
精	言語	口	喉器
精	神	關節	運動
各	各部		
摘	摘要		

年 月 日 醫師 姓名

第五號書式(用紙美濃紙)

人物考查書

姓名

性	性質	勤	怠
素	素行	識	見
思想	思想傾向	實	行
趣	趣味	調	和
軍事	軍事教育之成績	長	所及短所
總	總評		

年 月 日 學校(學部又ハ機關)長 姓名

裕民獎券第六回中籤號數之件				裕民獎券第六回份中籤號數於康德六年九月十四日在新京西四道街新京商工會抽籤結果決定如左(甲乙丙丁戊己庚辛八組號數相同)																	
康德六年九月十六日				經濟部																	
頭彩	三彩	1 0, 5 2 7		5, 5 9 2	3 9, 6 5 1	5, 6 6 5	11, 6 6 8	20, 6 2 1	26, 1 8 6	32, 4 0 8	37, 7 5 5	45, 0 4 6	47, 0 9 3						七彩		
壹萬圓(1)	壹千圓(1)	2 4, 1 8 7		5, 7 5 8	4 0, 4 4 7	5, 8 8 7	12, 0 3 7	20, 6 9 1	26, 3 5 0	32, 4 1 2	37, 8 7 1	45, 5 1 0	47, 1 1 8						五圓(600)		
4 6, 3 3 2	1 3, 2 2 0	2 4, 4 9 7		8, 5 3 7	4 2, 2 1 8	6, 1 9 1	12, 3 1 7	20, 7 3 0	26, 6 5 5	32, 4 2 1	37, 9 5 6	45, 9 8 7	47, 7 3 7						189, 1, 7 4 8		
附彩	附彩	2 6, 3 1 2		1 1, 2 5 2	4 2, 7 2 0	6, 3 9 8	12, 4 3 4	21, 2 2 3	26, 8 2 6	32, 5 5 0	38, 0 1 6	46, 0 3 4	47, 9 8 2						281, 1, 7 5 4		
參百圓(2)	伍拾圓(2)	2 6, 9 6 3		1 1, 8 8 8	4 2, 9 9 5	6, 3 9 9	12, 6 8 7	21, 3 7 1	27, 5 2 7	33, 5 1 5	38, 0 7 8	46, 1 2 3	48, 6 8 0						304, 1, 7 6 6		
4 6, 3 3 1	1 3, 2 1 9	2 9, 7 5 0		1 2, 6 7 7	4 3, 0 4 9	6, 6 4 0	12, 7 1 7	21, 9 4 7	27, 5 6 3	33, 6 4 2	38, 4 1 2	46, 2 0 3	48, 9 3 0						416, 1, 8 3 8		
4 6, 3 3 3	1 3, 2 2 1	3 0, 5 2 8		1 6, 6 4 5	4 3, 6 4 6	6, 9 2 8	13, 0 0 2	21, 9 7 9	27, 8 6 8	33, 8 7 1	38, 6 2 0	46, 2 8 1	49, 0 2 7						679, 1, 8 4 6		
附彩	附彩	3 2, 6 9 5		2 1, 0 8 5	4 3, 7 3 9	7, 0 6 7	13, 0 7 0	22, 3 9 9	27, 9 6 1	33, 8 8 8	38, 7 6 4	46, 3 6 4	49, 8 7 3						771, 1, 8 9 0		
4 6, 3 3 1	1 3, 2 1 9	3 6, 0 4 5		2 1, 3 0 9	4 6, 6 7 8	7, 1 8 6	13, 2 3 0	22, 4 4 1	27, 9 8 0	34, 0 5 5	39, 1 0 9	46, 9 1 8	49, 9 5 1						884, 1, 9 4 2		
4 6, 3 3 3	1 3, 2 2 1	3 6, 0 6 5		2 1, 3 1 5	4 6, 8 7 4	7, 2 1 1	13, 5 2 4	22, 7 0 5	28, 1 4 7	34, 3 0 6	39, 2 9 9								891, 1, 9 6 3		
二彩	四彩	3 8, 6 7 7		2 2, 1 8 9	4 7, 8 5 0	7, 3 8 3	14, 1 7 0	22, 8 6 5	28, 3 6 3	34, 6 2 7	39, 3 3 5								1,002, 1, 9 7 7		
參千圓(1)	壹百圓(23)	3 8, 7 1 0		2 2, 8 0 9	4 7, 9 3 9	7, 4 2 5	14, 2 0 4	23, 2 8 8	28, 4 3 0	34, 9 4 0	39, 9 7 2								1,100, 2, 0 0 9		
4 3, 9 4 9	8 2 1	4 1, 3 7 3		2 2, 8 0 9	4 7, 9 3 9	7, 4 2 5	14, 2 0 4	23, 2 8 8	28, 4 3 0	34, 9 4 0	39, 9 7 2								1,169, 2, 0 7 2		
附彩	附彩	4 4, 7 9 3		2 2, 1 8 9	4 7, 8 5 0	7, 3 8 3	14, 1 7 0	22, 8 6 5	28, 3 6 3	34, 6 2 7	39, 3 3 5								1,274, 2, 1 7 6		
4 3, 9 4 8	8 4 1 3	4 8, 1 8 9		2 2, 1 8 9	4 7, 8 5 0	7, 3 8 3	14, 1 7 0	22, 8 6 5	28, 3 6 3	34, 6 2 7	39, 3 3 5								1,309, 2, 1 8 4		
4 3, 9 5 0	9 7 9 2	五彩		2 2, 1 8 9	4 7, 8 5 0	7, 3 8 3	14, 1 7 0	22, 8 6 5	28, 3 6 3	34, 6 2 7	39, 3 3 5								1,417, 2, 3 0 5		
		五拾圓(48)		2 2, 1 8 9	4 7, 8 5 0	7, 3 8 3	14, 1 7 0	22, 8 6 5	28, 3 6 3	34, 6 2 7	39, 3 3 5								1,598, 2, 3 7 0		
		8 7 1		2 2, 1 8 9	4 7, 8 5 0	7, 3 8 3	14, 1 7 0	22, 8 6 5	28, 3 6 3	34, 6 2 7	39, 3 3 5								1,670, 2, 5 2 3		
		5, 2 2 7		2 2, 1 8 9	4 7, 8 5 0	7, 3 8 3	14, 1 7 0	22, 8 6 5	28, 3 6 3	34, 6 2 7	39, 3 3 5								1,714, 2, 6 1 6		
		5, 4 5 5		2 2, 1 8 9	4 7, 8 5 0	7, 3 8 3	14, 1 7 0	22, 8 6 5	28, 3 6 3	34, 6 2 7	39, 3 3 5								1,741, 2, 6 1 9		

2,768	5,021	7,036	10,494	13,717	16,667	19,328	21,656	24,223	26,832	29,076	32,248	35,395	37,873	40,219	43,307	46,382	49,043
2,779	5,195	7,163	10,495	13,786	16,778	19,440	21,716	24,270	26,862	29,276	32,410	35,450	37,920	40,317	43,452	46,557	49,084
2,923	5,379	7,339	10,659	13,867	16,830	19,490	21,872	24,452	26,874	29,376	32,445	35,523	37,934	40,539	43,659	46,575	49,308
2,965	5,396	7,411	10,698	13,872	16,876	19,499	22,005	24,631	26,892	29,418	32,457	35,587	37,969	40,583	43,749	46,960	49,340
2,979	5,464	7,433	10,735	14,176	16,921	19,592	22,090	24,640	26,995	29,439	32,475	35,801	38,001	40,660	43,825	47,049	49,553
2,992	5,476	7,556	10,890	14,288	16,929	19,841	22,136	24,707	27,117	29,659	32,665	35,821	38,113	40,697	43,837	47,088	49,558
3,094	5,508	7,593	11,038	14,340	16,944	19,881	22,166	24,757	27,310	29,682	32,728	36,011	38,204	40,722	43,892	47,140	49,568
3,246	5,557	7,733	11,314	14,461	17,028	19,920	22,387	24,763	27,416	29,706	32,729	36,119	38,374	40,804	44,233	47,194	49,625
3,296	5,558	7,834	11,346	14,499	17,134	19,938	22,435	24,974	27,444	30,019	32,745	36,158	38,418	40,945	44,245	47,219	49,670
3,305	5,569	7,988	11,355	14,576	17,195	19,949	22,482	24,980	27,487	30,035	32,772	36,193	38,437	40,956	44,273	47,467	49,710
3,313	5,633	8,087	11,442	14,787	17,236	20,000	22,700	25,027	27,576	30,101	33,046	36,203	38,499	41,039	44,306	47,554	49,748
3,365	5,636	8,181	11,468	14,789	17,254	20,135	22,744	25,105	27,617	30,124	33,175	36,265	38,516	41,147	44,362	47,577	49,818
3,407	5,804	8,198	11,619	14,885	17,380	20,147	23,023	25,165	27,738	30,220	33,184	36,378	38,604	41,341	44,404	47,640	49,842
3,658	5,930	8,294	11,643	14,976	17,673	20,158	23,059	25,215	27,741	30,243	33,424	36,689	38,658	41,514	44,639	47,681	49,886
3,776	6,026	8,421	11,674	15,022	17,739	20,165	23,065	25,228	27,858	30,263	33,532	36,737	38,670	41,544	44,707	47,766	49,907
3,955	6,060	8,903	11,707	15,031	17,947	20,202	23,118	25,239	27,867	30,509	33,622	36,807	38,701	41,710	44,762	47,966	49,929
3,962	6,081	9,216	11,738	15,084	18,021	20,229	23,125	25,242	27,946	30,577	33,679	36,886	38,833	41,716	44,837	47,975	
4,063	6,105	9,239	11,763	15,473	18,111	20,313	23,182	25,338	28,038	30,607	33,944	36,887	39,152	41,793	44,948	47,983	末彩
4,194	6,204	9,357	11,765	15,499	18,179	20,352	23,268	25,424	28,094	30,655	33,970	36,965	39,155	41,818	45,026	48,076	壹圓
4,214	6,240	9,405	12,334	15,614	18,280	20,408	23,369	25,592	28,113	30,742	34,128	36,977	39,238	41,829	45,211	48,116	(4,990)
4,228	6,248	9,439	12,448	15,637	18,309	20,464	23,464	25,610	28,279	30,754	34,196	37,049	39,266	41,834	45,231	48,173	與前彩
4,259	6,257	9,595	12,581	15,852	18,450	20,700	23,512	25,785	28,400	30,975	34,204	37,134	39,268	42,030	45,280	48,287	未字同者
4,328	6,297	9,731	12,723	15,895	18,521	20,671	23,518	25,037	28,414	31,097	34,231	37,266	39,352	42,095	45,450	48,306	
4,403	6,350	9,761	12,760	15,947	18,764	20,888	23,528	26,113	28,436	31,151	34,257	37,371	39,467	42,115	45,524	48,422	
4,452	6,359	9,834	12,773	16,052	18,818	21,030	23,537	26,196	28,581	31,165	34,321	37,404	39,473	42,271	45,527	48,435	2字
4,608	6,377	9,964	12,906	16,201	18,891	21,045	23,634	26,278	28,607	31,421	34,461	37,485	39,506	42,353	45,565	48,489	
4,673	6,415	9,970	13,150	16,249	18,960	21,171	23,764	26,338	28,632	31,815	34,529	37,502	39,623	42,497	45,636	48,600	
4,674	6,441	10,049	13,303	16,280	19,045	21,491	23,777	26,381	28,648	31,823	34,565	37,564	39,691	42,572	45,933	48,670	
4,782	6,630	10,122	13,331	16,364	19,160	21,574	23,819	26,570	28,576	31,635	34,578	37,748	39,699	42,680	45,993	48,801	
4,870	6,942	10,337	13,586	16,371	19,195	21,594	24,063	26,598	28,697	31,900	34,917	37,774	39,707	42,699	46,084	48,879	
4,871	6,994	10,362	13,649	16,525	19,266	21,618	24,073	26,706	28,904	31,965	35,260	37,779	39,914	43,156	46,094	48,906	
4,962	7,011	10,422	13,695	16,557	19,271	21,632	24,118	26,728	28,924	32,044	35,331	37,826	40,202	43,175	46,104	49,009	

廣告

●金融合作社登記

遼源金融合作社變更
 一、康德六年一月三十日監事崔元重任
 一、前同日監事溫儀亭姚清泉退任同日左記者就任監事
 王昇 遼源縣城萬豐街路東六四號
 德玉 明 興安南省東科中旗第四區第四村
 西歸力屯
 康德六年一月三十日登記 鄭家屯區法院

●昌圖金融合作社變更

一、至康德五年十二月三十一日已經繳納之總股數及總金額變更如左
 已經繳納之總股數及總金額三千八百八十五股
 國幣三千八百八十五圓
 康德六年一月三十一日登記
 ●昌圖金融合作社變更
 一、康德六年一月二十七日左記者重任監事
 閻惠庭 昌圖縣昌圖街
 李普霖 昌圖縣昌圖街
 周潤堂 昌圖縣八面城街
 康德六年一月三十一日登記 昌圖區法院

●臨江金融合作社變更

一、康德六年一月二十五日監事張之言及劉春山退任同日由左記者就任監事
 張景玉 臨江縣第一區文成街
 孫丕承 臨江縣第一區文成街
 一、康德六年一月二十五日左記者重任監事
 高秀山 臨江縣第三區官店街
 康德六年二月七日登記 臨江縣司法公署

廣告

●金融合作社登記

遼源金融合作社變更
 一、康德六年一月三十日監事崔元重任
 一、康德六年一月三十日監事溫儀亭姚清泉退任同日左記者就任監事
 王昇 遼源縣城萬豐街路東六四號
 德玉 明 興安南省東科中旗第四區第四村
 西歸力屯
 康德六年一月三十日登記 鄭家屯區法院

●昌圖金融合作社變更

一、康德五年十二月三十一日迄拂込ミタル總口數及總金額ヲ左ノ如ク變更ス
 拂込ミタル總口數及總金額 三千八百八十五口
 國幣三千八百八十五圓
 康德六年一月三十一日
 ●昌圖金融合作社變更
 一、康德六年一月二十七日左記者重任監事
 閻惠庭 昌圖縣昌圖街
 李普霖 昌圖縣昌圖街
 周潤堂 昌圖縣八面城街
 康德六年一月三十一日登記 昌圖區法院

●臨江金融合作社變更

一、康德六年一月二十五日監事張之言ト劉春山ハ退任シ同日左記者監事ニ就任ス
 張景玉 臨江縣第一區文成街
 孫丕承 臨江縣第一區文成街
 一、康德六年一月二十五日左記者重任監事
 高秀山 臨江縣第三區官店街
 康德六年二月七日登記 臨江縣司法公署

株式失權公告

一 金圓配當株式(甲株)五株券第貳八七壹號大阪市東區石町二ノ二七島村方中
 出信三殿名義五株券第第六〇四九號金州奧町九ノ三西田六夫殿名義五株券第第六
 九壹六號奉天市城內中街一六九合資會社寶隆洋行代表社員久原仲東殿名義五株券
 第第七〇五七號哈爾濱道裡地段街一五六田窪正信殿名義計四名貳拾株

二 國幣配當株式(乙株)壹株券以第壹八五號四平街市三馬路平市商店殿名義壹株
 券以第六參六號哈爾濱警察總隊部朱紹譜殿名義壹株券以第壹壹六貳號義縣南街馬
 圈胡同八七號何仲元殿名義五株券以第四七貳號吉林省警備司令部吳連明殿名義五
 株券以第五八九號吉林省市河南街吉林工務總會殿名義五株券以第六參七號濱江稅捐
 監督署稅務駐廠員辦事處黃仕福殿名義五株券以第六八八號哈爾濱北滿鐵路管理局
 王殿襄殿名義五株券以第六九〇號哈爾濱北滿鐵路管理局楊壽鈞殿名義五株券以第
 七參參號哈爾濱中馬路洪泰合福記殿名義五株券以第九四七號齊齊哈爾市東一道街
 二號李廷盛殿名義五株券以第壹〇〇〇號齊齊哈爾市裕家胡同萬泰當殿名義拾株券
 以第壹九〇號吉林省警備司令部路安平殿名義拾株券以第貳貳七〇號哈爾濱稅捐
 局寶興殿名義拾株券以第貳參五參號以第貳參五四號哈爾濱南崗奉天街七號齊耀塘
 殿名義拾株券以第四〇四號安東官電街公泰號殿名義計拾五名九拾參株
 前列株式按商法第一百五十三條及定款第十五條之規定喪失權利爲此公告

滿洲電信電話株式會社

康德六年九月十四日

公告

當會社ハ臨時株主總會ノ決議ニヨリ康德六年八月三十一日解散仕候ニ付當會社ニ對
 シ債權ヲ有セラルル向ハ來ル康德六年十一月五日迄ニ御請求相成度若シ右期間内ニ
 御申出無之トキハ清算ヨリ除斥可致會社法第三百十一條ノ規定ニ據リ此段公告候也
 康德六年九月五日

康德鐵山株式會社

清算人 上島慶篤
 新京特別市崇智胡同四壹參號


全自動裝置 機寫騰轉輪亞興

特長

- 自動給紙厚薄完全無缺
- 自動給油墨並練油墨
- 機構簡易堅牢技術不
- 印刷鮮明迅速能率增進

代理店案第

型錄送呈



發賣元

株式會社 新京アサヒ商會


新京朝日通り六五九
電話③三三四六八

建設 リヨ 學科的新秩序

一ターコレムイタトマヤ

- 電燈二色 123
- 線色低格
- カボ廉機
- ラ切構
- モ換堅
- 動裝牢
- マキ置
- ス付ス

會社、工場等に於ける出退勤の御記録は機械化が必要です。



株式會社 原口電機製作所

大日本東京市品川区大崎三ノ六〇
通縣山市連大 行洋和昌 店理代洲滿

三星☆☆☆
カノコ
各地文具店にあり
東京 合名會社 三星繪具製造所

TRADE MARK
SANKYU
産業滿洲の誇り
大連中央科學試驗所
檢定試驗済



紙、文具、印刷
力野洋行
奉天浪速通26
電話③3804 ③3875
電話③7892
振替奉天2802番

特許愛國版
第一號
版寫騰の第一
町橋區橋本日市京足
堂寫騰一第
各二九二〇・二九〇一 庄榮協會
限北・城京・岡崎・坂大天奉 所振出店支

鳳凰同文化愛國章謹製
滿洲國赤十字社愛國章謹製
滿洲國宮内府御用達
新東京野町一ノ十二
了キハ新東京出張所
東京 九段
電話③五九四五番
店本
了キハ徽章商會
電話九段三三三・三三九番

迅速丁寧
品質本位
諸官衙御用達
若瀨軍刀製作所
若瀨政吉
東京市芝区新橋七丁目四番地
電話芝(43)四八番・八九番
振替口座東京一五九〇九番

大同二年七月六日第三種郵便物認可
昭和八年三月十六日第三種郵便物認可
廣報六年九月十六日發行(日刊)

政府公報

第一千六百二十八號

價目 定一份七角五分(國內)九角四分(國外)
廣告刊登 九日 活字一行十四字二角

發行所 東京 國務院 總務處
電話二一〇(東京國務院總務處)
東京商埠地 營業部
電話(三)一三三〇(東京)
電話(三)一三三〇(大連五七三三)