

4*+D-71

特17

119

NO.5340

現築
田縣令達類纂

佐野城東郡役所編纂

明治二十三年八月

下
卷



現役	目錄	六丁
豫後備役	同	六丁
軍人	同	六丁
徵發	同	六丁
召集	同	七丁
恩給扶助	同	七丁
雜件	同	八丁
戶籍簿	同	八丁
送入籍	同	九丁
寄留	同	九丁
戶籍諸願	同	一〇丁
統計	同	一〇丁
租稅外收入	同	一〇丁

○戶籍

○會計

出納順序	同	一一丁
諸費	同	一二丁
給與	同	一二丁
銀行	同	一二丁
公債	同	一三丁
貨幣	同	一三丁
物品	同	一三丁
○稅務		
所得稅調查	同	一三丁
菓子稅調查	同	一四丁
地方稅賦課徵收	同	一四丁
賦金	同	一五丁
地方稅不納者處分	同	一五丁
地方稅表	同	一六丁

現靜岡縣令達類纂下卷目錄

衛生

衛生事務

各郡衛生事務概目

郡役所衛生事務擔當吏員ヲ定ム

衛生通信手續

地方衛生會規則

病院

公立病院概則

私立病院許可報告

私立病院ニ係ル件報告中改正

醫務

醫師心得

醫師心得第九條ニ據リ醫師ヨリ差出ス可キ届書ノ内痘瘡患者ノ分記入方

醫師麻疹病ヲ診察スルキ届出方

醫師届書ノ件

山村醫設置概則

醫師藥舖藥種商産婆鍼灸治入齒齒抜口中療治接骨營業者製藥免許人ハ管

元内務省特許醫學校生徒醫術開業試驗ノ件

頁數

一三三三

一一八

一一

一一

一一

一一

一一

一一

產婆業取締規則 一七
 產婆業ノ備男子或ハ盲人ニノ新規開業不相成 二〇
 產婆試驗規則 二〇
 產婆講習會設置準則 二一
 鍼灸治療業取締規則 二一
 入齒齒抜口中療治接骨從來營業者取締規則 二四
 齒抜口中療治接骨等營業ノ者從前ノ分ハ此際ニ限リ試驗ヲ須ヒス營業許
 可 二五
 入齒營業ノ者ハ此際鑑札下附候ニ付引續營業セント欲スル者ハ其證跡修
 學履歷書相添願出ヘシ 二五

疾病

六傳染病豫防心得 二五
 虎列刺病者ニ使用セシ器物消毒法 七〇
 虎列刺病豫防消毒心得書 七一
 虎列刺病發疹室扶私病發生地交通遮斷手續 八五
 傳染病ノ爲交通遮斷セシキ貧民救助例 八六
 傳染病消毒心得方 八七
 檢疫ノ爲ノ雇上ル醫員手當旅費 八八
 吐瀉アル病者届出並ニ取扱手續 八八
 傳染病貧困患者救濟手續 八九
 貧民救療規則 九〇

種痘細則

種痘施術心得書 九四
 痘苗繼續方 一〇〇
 シストーマ虫病ノ發病轉歸届出方 一〇四
 中毒患者届出手續 一〇五
 檜實楮油ハ有害物ニ付該品取扱候モノハ厚ク注意ノヲ 一〇六

藥品取扱

藥舖規則 一〇九
 藥種商規則 一一〇
 製藥手續 一一四
 藥用阿片拂下手續 一二六
 藥用阿片買買特許鑑札左記ノ者ニ交付シ該藥爲賣捌 一二八
 飲食物藥品使用規則 一二九
 飲食物並ニ玩具品着色料規則 一二九
 但明治十一年本縣甲第五十四號布達廢止 一三二
 賣藥營業手續 一三三
 賣藥受賣並行商鑑札書式 一三三
 賣藥營業手續布達ニ付届出ノ件 一三七
 賣藥營業鑑札等取扱ケルキ收稅部出張所ヘ報告方 一三七
 批杷葉湯三味湯ノ煎汁販賣ハ賣藥外 一三八
 賣藥部外藥劑販賣取締規則 一三八

統計

死亡者調
死亡者調査出期限改正

一四一
一四二

雜件

水製造並販賣取締規則
死骸解剖規則

一四三
一四五

海水又ハ鑛泉ヲ酌取リ浴湯若クハ蒸氣浴ヲ開キ營業セントスル者願出方
鑛泉ヲ發見シタル片又ハ之ヲ使用セントスル片手續

一四六
一四六

土木

河港道路

市町村土木施行順序

一四七

道路用惡水路處分ニ際シ官有地ノ積地トナル箇所許可ヲ受ク

一九八

民有地々種變換願及買上代金請求書土地台帳ニ照査

一九八

明治廿二年度町村土木補助費支給法

一九九

富士安倍大井天龍四川修繕費ハ地方稅水防費ハ町村負擔

二〇五

町村土木補助費ハ郡役所ヲ經テ下渡ス

二〇五

地方稅補助ノ河川ニ用ヒタル諸色不用物尙用ヒ得ヘキモノハ他日修繕用
トヘキ件

二〇五

天龍川ニ於テバラカリト唱ヘ木材ヲ放流スル儘不相成

二〇五

道路橋梁修繕ノ片警察署へ通知

二〇六

假定縣道以下ニアル並木堤上木伐採諸入費ノ件
東海道往還並木保護法

二〇六
二〇六

水利

水車建設出願ノ手續

二〇七

船水車設置營業許可ノモノ河面使用證書差出方

二〇七

河中ニ築テ設テ漁業ヲ爲ントスルモノ願出

二〇八

水害表様式及調査心得

二〇八

郡廳舍

郡役所新築修繕伺出方

二一〇

郡廳舍通常修繕費定額下渡

二一〇

明治廿二年度郡廳舍修繕費

二一〇

兵事

徵兵

徵兵ニ關スル件取扱項目

二一一

徵兵令改正ニ付舊令ニ交渉ノ件取扱方

二一一

徵集延期若クハ猶豫中他ノ徵募區ニ轉籍者アル片通知方

二一一

附籍者徵兵適齡ノ片届出ノ件

二一一

徵兵相當者ノ失踪逃亡ノモノ取調ノ件

二一一

縣下在籍ノモノ徵兵未行地へ全戸寄留ノ片在住證請求ノ件

二一一

二十年徵兵第一次第二次ノ文字ヲ冠スル件

二二三

現役

下士補充條例ニ據リ現役免除ヲ願フ戸長證明書診斷書送付ノ件

二二三

陸軍下士服役規則ニ據リ現役免除願ノ件

二二三

徵兵令ニ據リ徵集シタル海軍現役兵身上異動届

二二三

海軍諸種兵現役満期及豫後備服役中身上異動報告

二二四

近衛新兵集合地到着日割
入營セサル現役輜重輸卒讀法式并手帖渡方手續
現役中免除願書ニ對シ村長調査ノ件

二二四
二二四
二二五

豫後備役

現役歸郷及豫後備兵身上異動届出方

二二五

豫後備兵諸届届郡役所ヲ經テ郡駐在所へ差出方

二二七

豫後兵ヨリ監視區長へ差出ス書面戸長役場郡役所經由方

二二七

豫後備兵懲罰ニヨリ禁足ヲ申付ラシタルルルハ警察所へ通知スヘキ件
歸休兵豫後備兵地方裁判ノ處分ヲ受ケタルルル戸長ヨリ届出方

二二七
二二七

軍人

陸軍武官結婚條例

二二七

海軍武官結婚條例

二二七

海軍在郷兵ノ結婚願書差出方

二二三

陸軍々人休暇規則

二三三

海軍再役志願者賜暇規則

二三三

輜重輸卒概則

二三三

本縣へ寄留ノモノニシテ軍人志願ノル本籍へ履歷届出ノ件

二三五

徵發

縣ニ屬スル徵發順序方法

二三五

郡町村ニ於テ豫定シタル徵發ニ應スル便宜方法届出ノ件

二三六

徵發ニ關スル西洋形船舶器械製造修履場表外ニ表

二三六

徵發物件表船舶表漁船表其他

二三六

徵發事務條例附錄第三號ノ一表中記載方

二四三

召集

陸軍召集事務細則及附則

二四三

在郷諸兵心得

二六五

近衛兵召集地

二六八

召集旅費金支出スヘキ金庫區域改訂

二六八

召集旅費概算表ハ現員ノ十分ノ三ヲ加フ

二六九

召集旅費概算表合計記載方

二六九

召集旅費ハ兵員召集布達到着ニ付數表ニ據リ算出

二七〇

諸兵員召集途中疾病川支等ノ爲メ旅費欠乏ノルノ件

二七〇

軍用旅舎ノ件

二七〇

兵員召集ニ付注意	二七一
召集令狀ニ付テノ注意	二七二
陸海軍演習及行軍ノ心得	二七三
軍隊待遇方	二七三
在郷諸兵定時演習召集ノ延期出願準則	二七四
寄留地ニ於テ演習ニ懸スル準則	二七四
恩給扶助	二七四
海軍恩給令	二七五
陸軍恩給令	二九〇
陸軍恩給令附則	三〇五
陸軍恩給令改正ニ付舊令ニヨリ給與ノ資格アルモノ詮議ノ件	三〇五
海軍恩給令改正ニ付同上	三〇六
舊陸軍恩給令ニヨリ恩給ヲ受クルモ事故生ゼシハ新令ニヨリ處分ノ件	三〇六
舊海軍恩給令ニヨリ恩給ヲ受クルモ事故生ゼシハ全上	三〇六
陸軍武官傷痍扶助概則ニヨリ扶助料拜受ノモノ恩給令ノ事故アルモノ取扱方	三〇六
陸軍恩給取扱規則及付書式定メラレタル件	三〇六
陸軍恩給又ハ扶助料ヲ受ケタルモノ改姓名ノ件届出方	三〇六
陸海軍并官吏恩給令ニヨリ恩給ヲ受クルモノ權利消絶又ハ轉籍等届出云々	三〇七
陸海軍恩給令ニヨリ恩給ヲ受クルモノ身上異動届出ノ件	三〇七
雜件	三〇七

郡町村兵事協議會概則	三〇七
町村兵事說示會概則	三〇八
海軍造船所官役中醫室外ニテ治療ノ向ハ來歴書ニ戸長ノ與書ヲ受ルノ件	三一〇
兵事ニ關スル主任吏員届出方	三一〇
軍馬輸送ノ節途中發病ノ地方ニ於テ取扱方	三一〇
海軍々法會議ニ於テ宣告アリタル件通知ノ件	三一三
監視區々域及監視區長駐劄所配置	三一三
戶籍	三一三
戶籍簿	三一三
戶籍登記書式	三二二
戶籍調製手續	三四九
戶籍取扱心得	三六〇
郡役所へ差出ス戸籍副本及諸届ハ加除ニ及ハス	三七八
妾ハ法律上認メサルモノニ付戶籍ニ登記スヘキモノニアラス	三七八
位官勳等及加刑ハ戶籍ニ登記セス	三七八
送入籍	三七八
送籍狀及入籍報知書々式	三八二
入籍報知書郵便端書ヲ用ヒ苦シカラス	三八二
家族ノ附籍狀書式	三八三

無籍在監入定籍ノ件	三八三
寄留	
一郡内寄留スルモノ届出方	三八三
同郡内寄留者名簿調製スヘキ件	三八四
本籍外ノモノヨリ差出シタル届書取扱方	三八四
官舎寄留届ノ件	三八四
戸籍諸願	
亡兄ノ遺妻其弟ト結婚不相成至重ノ事故アルモノニ限リ詮議可及ニ付願出ヘシ	三八五
分家其他出願ノ件	三八五
廢嫡願ニ付注意	三八五
統計	
戸籍表	三八五
陸軍生徒隊付馬丁戸籍調ノ計算入方ノ件	三九五
水火災ノ家屋届出方	三九九
會計	
租稅外收入	四〇〇
租稅外ノ諸收入取扱方心得	四〇〇
第二部歳入取扱順序	四〇〇
廿二年度歳入科目	四〇一

第二部歳入報告式	四二二
第二部歳入報告書中誤謬訂正方	四二七
歳入過誤納下戻金請求順序	四三一
歳入下戻仕拂切符交付シタルモノニ出納閉鎖ノ期ヲ過キタルキ扱ヒ方	四三三
歳入徵稅令書若クハ納額告知書ニ目ノミ誤記訂正方	四三三
歳入諸報告書中第一部第二部ヲ經常臨時ト改ム	四三三
廿二年度第二部歳入經常ト臨時トノ區分ニ付其押印ヲナスヘキ件	四三三
第二部ノ納額告知書及納付書發スルキ款名ノ印ヲ捺捺方	四三三
稅則違犯沒收物件公賣取扱手續	四三四
出納順序	
郡役所會計規則	四三九
郡役所經費收支現計書現在高内譯表決算帳書式	四四二
郡役所金錢出納簿記複記式ト改正	四四七
郡役所簿記規則	四五七
郡役所經費決算證書式更正	四五八
證書類調理順序	四六二
郡役所經費受取證書改正	四六一
郡役所經費豫算内譯明細簿	四六二
郡役所經費豫算取調方	四六八
郡役所經費豫算ノ儀	四六八

郡役所爲換方繼續

四六九

諸費

賞勳年金渡方手續概則

四七三

舊海軍退隱令ニヨリ退隱料及扶助料受取ノ節證明書ノ件

四七七

陸軍武官傷痕扶助等受クルモノ金額授受ノ際戸長證明ノ件

四七七

陸軍武官傷痕扶助及海軍退隱令ニヨリ下付スル金額渡期月

四七七

藥兒養育究民恤救ニ係ル下米平均相場ノ件

四七七

賣藥請賣並行商鑑札製作費

四七八

揭示場諸費其他請求方

四七八

罹災者ニ給與スル小屋掛料概算請求方

四七八

給與

郡役所雇員俸給支給規則

四七九

郡書記及郡役所雇員等旅費支給方

四八〇

郡長戸長職務上ニヨリ刑事裁判ノ證人トシテ出頭セシ旅費日當ノ件

四八〇

郡書記以下辨當料改定

四八〇

文具料

四八一

銀行

私立銀行銀行類似會社創設廢業ノ手續及百二十二號廢止

四八一

私立銀行及其類似會社ノ景况報告

四八一

私立銀行及類似會社ノ頭取支配人上任報告并印鑑差出方

四八三

公債

公債證書所有ノモノ轉籍ノ件ハ該證書ノ種類番號枚數等詳記シ届出ノ件

四八四

公債證書亡失届出ノ件

四八四

貨幣

損傷紙幣交換所

四八四

舊銅貨天保通寶交換ノ場所變更ノ件

四八四

物品

地方稅經濟ニ屬スル諸工事ノ受負并其物品拂下規則

四八五

本年乙第三十五號入札心得中ノ廣告ノ方法

四八八

本年乙第三十五號入札心得中ノ廣告ノ方法邊ノ所金額五圓未滿ニテ至急ヲ要スル工事ハ廣告ヲナサス

四八九

地方稅經濟ニ屬スル諸工事ノ受負及物品拂下報告

四八九

地方稅經濟ニ屬スル動産不動産表差出スヘシ

四八九

地方稅經濟ニ屬スル動産不動産表増減報告方

四九一

全上動産ハ調表差出ニ及ハス

四九一

稅務

所得稅調查

所得稅調查委員選舉及委員會細則

四九二

所得稅調查委員選舉及委員會細則中市ニ關スル
 所得稅法補欠員任期 四九五
 所得稅納稅者届出ナル書面ニ誤謬アル事訂正方 四九五
 所得稅一人別納額收稅部出張所へ通報 四九六

菓子稅調查

菓子營業人心得書 四九六
 菓子稅則取扱方要領 五〇四

地方稅賦課徵收

地方稅徵收期限 五〇五
 明治二十二年度地方稅收支豫算額 五〇六
 明治二十二年度地方稅地租割戶數割賦課法并營業稅雜種稅課目課額雜則 五一三
 地方稅歲入取扱順序 五四七
 地方稅中營業稅雜種稅發帳樣式 六〇四
 二十二年度地方稅取扱手續 六一一
 明治二十二年度地方稅納稅者心得 六二八
 紺屋ニシテ自製品販賣スルモノハ營業稅徵收ノ件 六三二
 耕作ニ用ユル船車免稅心得 六三二
 乘馬飼養令ニ依リ飼養スル乘馬地方稅賦課セサル件 六三二
 地方稅ノ内宿屋トアルハ下宿屋モ包含 六三三
 車稅規則中人力車一人乗ト二人乗トノ寸法區別 六三三

稅徵收所

天龍川稅徵收所及檢査所 六三三
 諸稅ヲ納ムル者ニシテ納稅期限ニ方リ全戶旅行行商出稼等ヲ爲ス者納稅代理人ヲ定ムルコト 六三四
 土地所有者戶長役場所轄内ニ居住セサル代理人ヲ定ムルコト 六三四
 地方稅備荒公儲金賦課徵收第一部ニ移ス 六三五

賦金

娼妓貸座敷引手茶屋取締規則 六三五
 賦金取扱方 六四五
 貸座敷引手茶屋娼妓賦金表 六四五

地方稅不納者處分

地方稅不納者公賣處分濟報告表 六四七
 逃亡者地方稅不納追徵方 六四九
 諸稅金不納公賣處分ノ場合ニ於テモ四枚以上連結セサル郵便切手ノ買戻ヲナスコト得ル件 六四九
 租稅不納ノ爲メ公賣處分ヲナシタル事登記所へ通報 六四九
 租稅不納公賣處分物件登記所へ照會方 六四九
 租稅等不納ノ事登記所へ照會方 六五〇
 租稅及地方稅不納公賣處分ノ事登記所へ照會ノ事登記法第九條ノ件ヲモ回答 六五〇

全上ノ回答アリタル片取扱心得
國稅不納公買處分收稅部出張所ニテ扱フニ付裁判所ヘ照會ニ及ハス

六五〇
六五一

地方稅表

地方稅々表更正
地方稅及備荒公儲金表式

六五一
六七〇

現靜岡縣令達類纂下卷

衛生

衛生事務

〇乙第拾號 明治十三年三月廿九日

各 郡

各郡衛生事務概目別紙ノ通知定候條自今右ニ照準シ事務取扱其報告申報及ヒ成規ニ依リ取扱フモ
分ノ海ノ其意見ヲ本廳ニ開陳シ指揮ヲ待テ施行スヘシ此旨相達候事

衛生事務概目

醫藥取締之事

第一 醫藥製造製藥家及藥舖産婆鍼灸治ノ取締ヲナシ其開閉業願ハ成規ニ依リ之ヲ取扱フ事

第二 毒藥劇藥買藥ノ販賣及調合ハ成規ニ依リ之ヲ取締ヲナス事

第三 賣取藥ノ販賣及調合ニ注意シ之ヲ取締ヲナス事

飲食物取締之事

第一 各町村ノ飲水ニ注意シ井或ハ水道ノ位置構造水源ノ掃除方等有害ヲ認ルルハ之ヲ改良ヲ謀

ル事

第二 腐敗陳造ノ飲食物ニ注意シ之ヲ取締ヲナス事

第三 飲食物及玩弄品ノ着色料其他顔料染料等ノ害否ニ注意シ之ヲ取締ヲナス事

清潔法注意之事

第一 市街道路溝渠等ノ修繕及掃除方ニ注意シ其方法ヲ謀ル事

第二 圃田芥溜等ノ掃除及其修繕ニ注意シ位置構造不可ナルモノハ之ヲ改良ヲ謀ル事

衛生 衛生事務

一

第三 學校病院囚獄及市場製造場畜場屠場魚干場旅舍借家劇場寄席貸座敷湯屋温泉場等衛生上利害ニ注意スル事

第四 墓地ノ位置境界ヲ撰ミ及埋葬火葬ノ手續キ方法ヲ謀ル事

第五 埋葬ノ地形火葬場ノ構造ニ注意シ取締ノ方法ヲ謀ル事

病災豫防之事

第一 各種傳染病ノ發見ニ注意シ速ニ之カ豫防ニ着手スルヲ但病勢盛ナルニ方ツテハ町村衛生委員ノ具狀ニ依リ町村會ノ公撰ヲ以臨時衛生委員ヲ增置スルヲ得

第二 町村衛生委員ニ於テ施行スル傳染病豫防消毒法患者離隔法及患者死者ノ取扱方等ノ當否ヲ檢察スル事

第三 避病院ノ位置ヲ撰ミ及其入院患者死者取扱ノ當否ヲ檢察スル事

第四 地方病ノ有無類別及其地ノ燥濕寒温人民ノ常習ニ注意スル事

第五 家畜傳染病ヲ發見スルハ速ニ之カ豫防消毒法ニ着手スル事

第六 各町村ニ種痘醫ヲ置キ種痘ノ普及ヲ計ル事

窮民救療之事

第一 公私立病院及貧民醫院醫院癩狂院癩兒院等ノ設立ヲ謀ル事

第二 郡醫町村醫配置ノ方法ヲ謀ル事

報告之事

第一 町村衛生委員ノ差出ス諸申報書及月表ヲ取懸メ其時々縣廳ニ差出ス事

但月表ハ翌月十五日限リ差出スヘシ

第二 一年中施行セル郡内衛生上ノ全況ヲ彙録シ考案ヲ付シ縣廳ニ差出スヘシ

第三 病災豫防第一ノ但書ニ掲ケル場合ニ於テ各町村臨時衛生委員ヲ增置セルハ其事由姓名ヲ直ニ縣廳ニ上申スヘシ

雜件

第一 衣食住其他習俗ニ因テ健康ヲ害シ或ハ傳染病ノ媒介トナルモノ等ニ注意シ漸次除害ノ方法ヲ謀ル事

第二 温泉浴場ノ構造及浴法等ニ注意シ有害ヲ認ルハ其改良ヲ謀ル事

第三 天然生ノ藥物有無及其產地多寡等ヲ取調申報スル事

第四 天然生ノ毒物ヲ發見セハ被害ナキ機速ニ處分シ申報スル事

○乙第拾壹號 明治十三年三月二十九日

各 郡

今般乙第拾號ヲ以各郡衛生事務概目相達候ニ就テハ衛生事務擔當吏員ヲ定メ其官等姓名可届出此旨相達候事

○號外 明治十五年六月二十二日

郡 町 村
衛生 委員

衛生通信手續別紙ノ通相定候條此旨相達候事

(別紙) 衛生通信手續

第一條 本縣衛生課ハ各郡役所衛生課及各町村衛生委員トノ間ニ通信ノ道ヲ開キ郡町村ヨリ通信スル所ノモノヲ統括シテ之ヲ内務省衛生局ニ報告スヘキニ付郡役所衛生課及ヒ町村衛生委員ハ

第六條ニ依リ事實ノ觀察ヲ密ニシ通信スルコトヲ怠ル可ラス

但町村衛生委員ノ通信ハ郡役所ヲ經由スヘシ

第二條 通信便利ノ爲郡町村連合シ衛生委員申合セ通信擔當者ヲ定ムルヲ得

但據當者ヲ定ムルハ其旨届出ツヘシ

第三條 通信スヘキ事項ハ各町村互ニ相報シ勉メテ其情況ヲ審ニスヘシ

但事ノ數町村ニ涉ルモノアルハ連署ヲ以テ通信スルコトヲ得

第四條 郡役所衛生課ニ於テハ町村ノ通信ヲ取調ヘ其事項ニ付意見アル時ハ之ヲ附記シ事ノ緩急ヲ測リ毎週毎月若クハ毎三ヶ月之ヲ縣廳衛生課ニ送ルヘシ

但至急ノ事件ハ其時々申報スヘシ

第五條 縣廳衛生課ニ於テハ各地ノ通信ヲ取調ヘ其利害ヲ察シ其輕重ヲ測リテ之ニ處スルノ方法ヲ設ケ町村若クハ特ニ關係町村ニ報告スヘシ

第六條 通信スヘキ事項ハ概テ左ニ列記スル者ニ準スヘシ

但傳染病者報知及出產死亡等ノ月報ノ如ク別ニ例規アル者ハ此限ニ在ラス然レモ或ハ其例規アル報告ト此通信ト重複スル事項アルモ妨ケナシ

- 第一 郡町村若クハ其一部分ノ面積人口幾許其住民ノ職業農商工若クハ漁樵等ノ區別如何ニシテ月或ハ幾週間ノ出產死亡流產病患ノ數前年ニ比シ又ハ各町村互ニ相比スルニ其多寡如何而シ其死亡ハ男女年齡ニ從ヒ多少アルハ何病ニ因ルカ又ハ死亡ニ至ラサルモ何病ニ罹ル者多キカ及其原因ノ探知スヘキ者(地形寒暖晴雨其他衣食住習慣等ノ景況)之ニ關係アル衛生上ノ全況
- 第二 山林ヲ伐リ水路ヲ換ヘ田圃ヲ廢シテ住宅ト爲シ湖海ヲ埋メテ耕地ト爲ス等人爲ニ依リテ地形ヲ變シ空氣或ハ飲水ヲ汗シ此カ爲メニ疾病ヲ誘發シ若シクハ死亡ヲ増加シタル等又ハ荒蕪ヲ修良シ或ハ漲水ヲ疏通シ沼池ヲ汲竭スル等ノ爲疾病死亡ノ員數ヲ減シタル等ノ景況
- 第三 脚氣間歇熱癩毒癩病其他肺癆ノ如キ較著ナル疾病ノ流行増減發地及其原因療法治癒死亡等又ハ各町村互ニ相比シ或ハ之ヲ往年ニ比シ其多寡増減等

第四 何病ニ拘ハラズ其性質常ニ異ナルカ又ハ傳染若クハ流行ノ兆アル者ハ其景況ノ詳細

第五 傳染病者アルハ其景況ノ詳細

第六 獸畜流行ノ病其性人類ニ流傳スヘキ者アルハ之カ緩急及其流傳ノ景況

第七 町村内ニ醫師ナク或ハ近傍醫師ニ乏シキカ爲患者アルモ醫師ノ診察ヲ受ケルコト能ハサル等ノ景況又ハ町村醫ヲ設ケルノ後ハ貧民救療ノ便否如何及其救療ヲ受ケタル患者ノ多寡等

第八 種痘普及ノ如何及ヒ接種者ノ増減又ハ善感不善感等ノ景況

第九 劇藥毒藥販賣胎藥ノ取締ニ關シテ事故及其誤用等ノ顛末

第十 製藥營業ノ盛衰利害及故ヲニ粗惡品價品ヲ製造スルノ惡弊等

第十一 賣藥營業請賣行商ノ取締及其郡町村内人民ノ賣藥ヲ信用スルノ深淺其他鍼灸呪詛等ノ事ヲ信仰スルノ弊アル等

第十二 井戸若クハ水道ノ構造ヲ改良シ或ハ從前河水ヲ飲用スルノ習慣ヲ廢シテ新ニ井ヲ掘リ

又ハ其河水ヲ濾過スルノ方法ヲ設ケタル景況及其成果如何

第十三 魚介鳥獸ノ肉若クハ牛乳等飲食物人民嗜好ノ如何又ハ其腐敗若クハ墮造ニ係ルモノヲ

食シテ其害ヲ被リタル者アルハ其形狀

第十四 顔料染料飲食物及玩弄品ノ着色料ノ爲メ其害ヲ被リタルモノアルハ其景況

第十五 飲食物其他諸般ノ中毒ニ罹ル者アリタルハ其顛末

第十六 街路溝渠家屋廁等ノ不潔ナルカ又ハ糞糞粗惡(其景況ヲ記スヘシ)ナルカ爲健康ヲ害

シ疾病ヲ發シ又ハ人ニ快適ナラサルヲ以テ其改良(其方法ヲ記スヘシ)ヲ爲シタル景況及其成

果ノ如何

第十七 市場屠場畜場魚干場肥料場等モ亦前項ニ準ス

- 第十八 工場製造場等アツテ近隣ノ空氣河水若クハ井水ヲ汚シ其他不快ノ惡臭劇烈ノ音響等ヲ發シ人ノ健康安寧ヲ妨害スルノ景況或ハ其妨害ノ改良ヲ謀リタル頗末
- 第十九 學校病院救濟院旅館借屋芝居座敷湯屋温泉場等ノ清潔法及構造法ノ不適ナルコト人ノ健康ヲ害スルノ景況并ニ其實驗及改良法等
- 第二十 墓地埋葬場火葬場ノ位置地形并ニ埋葬法火葬法ノ利害及其改良法等
- 第二十一 衣食住職業風俗其他婚嫁ノ遲速等健康ヲ害スヘキ景況并ニ其實驗若クハ意見及改良法等
- 第二十二 癩狂白痴雙啞盲及癱疾ノ人員ハ幾許ニ各町村互ニ相比シ或ハ之ヲ往年ニ比シ其多寡増減等
- 第二十三 學校課業時間ノ長短致場ノ廣狹及其裝置等學校衛生法ニ適セス現ニ生徒ノ健康ヲ害スルカ或ハ其虞アル等ノ景況
- 第二十四 製造場及鐵坑ノ空氣流通宜シカラズ又ハ操業時間長キニ過キ或ハ老幼男女ノ使役其宜シキヲ得スシテ健康ヲ害スル等ノ景況
- 第七條 通信ハ勉メテ平易ノ文ヲ用ヒ虛飾失實ノ弊ナキヲ要ス其得失利害ノ關係大ナル者ハ最注意スヘシ
- 第八條 各地方言ノ一般ニ解得シ難キ者ハ傍訓ヲ施シ説明ヲ加フヘシ
- 第九條 通信中數量其他統計ニ關スル者ハ可成表ニ製シ中毒品其他試驗ヲ要スヘキ物品及文字ヲ以テ明記シ難キ者ハ現品若クハ圖解相添フヘシ
- 第十條 縣廳衛生課ハ通信事項ニ付キ疑義ノ質問ヲ受クルルハ懸ニ答解ヲ爲スヘシ若シ衛生課ニ於テ答解ヲ盡ス能ハサル者ハ地方衛生會又ハ衛生學家若クハ內務省衛生局ニ質問シ其解説ヲナ

スヘシ

○甲第三拾壹號 明治十三年三月十六日

地方衛生會規則左ノ通定メラレ候條心得ノ爲メ此旨布達候事

地方衛生會規則

- 第一條 本會ハ地方衛生ノ全狀ヲ觀察シ人民ノ健康ヲ保持増進スルノ目的ニシテ府知事縣令ヲ輔翼スルカクメ設立スルモノトス
- 第二條 本會ハ左ノ人員ヲ以テ之ヲ編成ス
但地方ノ實況ニヨリ本條定限ノ外別ニ會員ヲ要スルルハ內務卿ニ具狀シテ増置スルヲ得
醫師三名乃至五名
府縣會議員三名
公立病院長
公立病院藥局長
衛生課長
警察官一名
- 第三條 本會ハ府知事縣令ノ管理ニ屬シ其委員ハ知事令之ヲ命ス
但醫師ハ府縣會議員ヲシテ管内ノ開業醫師ヲ公撰セシメ府縣會ヨリ出ス所ノ委員ハ其府縣會ニ於テ之ヲ公撰セシム
- 第四條 會長ハ府知事縣令之ニ任シ副會長ハ委員中ヨリ投票ヲ以テ之ヲ選定ス
- 第五條 公撰委員ノ在任ハ滿二ケ年トナシ滿期毎ニ之ヲ改撰ス
但前任ノ者ヲ再撰スルヲ得

- 第六條 委員ノ外書記一名若クハ二名ヲ命ジ本會ノ雜務ヲ處辨セシム
- 第七條 委員ハ俸給ナシ但開會ノ地ヲ距ル三里以外ニ住スル者ニハ相當ノ旅費ヲ給シ又非職無給ノ者ニハ相當ノ手當ヲ給スルヲ得
- 第八條 本會ハ少ナクモ毎月一回之ヲ開クモノトス
但臨時又ハ至急ヲ要スル事件アル時ハ會長ノ招集ニ應ジテ之ヲ開キ又委員半數以上ノ請求ニ依テ之ヲ開クヲ得
- 第九條 本會ニ於テ議定スヘキ事件左ノ如シ
一 衛生上ニ關スル布告布達等ヲ該地方ニ實施スルノ方法
二 府縣ニ於テ發行スヘキ衛生上ニ關スル布達ノ草案
三 府知事縣令ヨリ發セル議案并ニ中央衛生會內務省衛生局及ヒ郡區町村衛生掛ノ尋問ニ係ル事項
- 第十條 本會ハ各郡區役所ヨリ府縣廳ニ上申セル衛生上ノ諸報告等ヲ檢察スヘシ
- 第十一條 本會ハ該地方ニ實施スヘキ衛生事項ニ就キ其考案ヲ府知事縣令ニ建議スルヲ得
- 第十二條 本會ハ該地方ノ衛生上ニ關スル實況ヲ檢察スルカドメ據實吏員ノ派出ヲ府知事縣令ニ建議スルヲ得
- 第十三條 本會ノ議事筆記ハ時々之ヲ內務省ニ報告スヘシ

病院

○甲第九拾八號 明治十五年六月九日
公立病院概則別紙ノ通相定候條此旨布達候事
(別紙) 公立病院概則

第一條 公立病院ハ雜病治療及貧民救療ヲ主トシテ設立スヘシ
第二條 公立病院ノ職員ハ左ノ通リタルヘシ

- 院長 壹人
- 副院長 壹人 缺員スルモ妨ケナシ
- 分院長 每分院一人ヲ置ク當直醫ヲ以テ之ニ充ツルモ妨ケナシ
- 當直醫 定員ナシ
- 藥局長 壹人 副院長當直醫ヲ以テ兼スルモ妨ケナシ
- 藥劑生 定員ナシ
- 雜務係 定員ナシ
- 第三條 當直醫以上ノモノハ醫術開業許可ノ證所持ノモノニ限ルヘシ
- 第四條 當直醫藥劑生并雜務係各々一人日々宿直ヲ爲スヘシ
- 第五條 職員ノ進退及給料ノ増減ハ其都度届出ツヘシ
但當直醫以上ノモノ新任スルキハ履歷書并ニ免狀寫相添フヘシ
- 第六條 患者其他統計表ハ毎年二期ニ分チ七月ヨリ十二月迄ヲ翌年一月限リ一月ヨリ六月迄ヲ七月限リ差出スヘシ
- 第七條 地方税ノ補助ヲ受クル病院費ノ精算ハ前條ノ通り毎年二期ニ分チ差出スヘシ
- 第八條 醫事ニ關シ官署ニ差出ス文書ハ病院長ノ名ヲ以テスヘシ
但診斷書并死亡届ノ類ハ主治者ノ名ヲ以テスヘシ
- 第九條 院則ノ改正變更等ハ其都度届出ツヘシ
- 第十條 新クニ公立病院ヲ設置セント欲スルキハ左ノ件々ヲ記載シ届出ツヘシ

但分支院等ヲ置クモノハ願書中履歴姓名ノ頭ニ本院誌分支院誌ヲ記入スヘシ

一病院位置 何國何郡何村何番地

一名稱 公立何々病院

一分院位置 何國何郡何村何番地

一分院名稱 公立何々病院何々分院

一院則 患者診察ノ手續入院料藥價診察料等ノ類

一院長以下履歴 何某ニ從ヒ何科脩業何々醫學校卒業何月日開業免狀受領或ハ何地ニ於テ醫術開業及官

途出身貧窮等ノ類

一院長以下給料 院長 金何圓

何々 金何圓

一病院費用 書籍器械藥品等入費 金何圓

管轄入費并ニ諸雜費 金何圓

各 郡

各 郡

各 郡

各 郡

各 郡

各 郡

各 郡

各 郡

各 郡

各 郡

各 郡

各 郡

各 郡

各 郡

各 郡

各 郡

各 郡

各 郡

各 郡

各 郡

各 郡

各 郡

各 郡

各 郡

各 郡

各 郡

各 郡

各 郡

各 郡

各 郡

各 郡

各 郡

各 郡

各 郡

各 郡

各 郡

各 郡

各 郡

各 郡

各 郡

雇人給料等

右費用總計 一ヶ月金何圓 此内何々町村協議費金何圓有志寄附金何圓收入金何圓ヲ以テ出納違拂

ノ積云々

○乙第六拾三號 明治十八年十月七日

私立病院ノ設立ヲ許可シタル時ハ其願書ヲ添ヘ當廳ヘ報告スヘシ自後院則ノ改正アルキハ其寫當

直醫以上ノ職員變更アルキハ族籍姓名係額ヲ詳記シ其都度報告スヘシ此旨相違候事

○訓令乙第貳拾號 明治二十一年五月廿五日

明治十八年十月本縣乙第六拾三號ヲ以テ私立病院ニ係ル件報告方相違候處院長ヲ除キ其他ノ職員

變更ニ限リ爾今報告ニ及ハス

醫務

○甲第七拾八號 明治十七年六月廿七日

明治十四年本縣甲第七十二號布達醫師心得左ノ通り改正候條此旨布達候事

醫師心得

第一條 醫術開業免狀所持ノモノ本縣管内ニ入住スルキハ其原籍并ニ住所ヲ詳記シ履歴書及免狀

寫ヲ添ヘ届出ヘシ

第二條 管内ニ在テ住所ヲ轉シ又ハ他管下ヘ移轉スルキハ寄留轉籍等ノ別ヲ詳記シ其都度届出ツ

ヘシ

但出張所ヲ設ケ又ハ之ヲ廢シタルキモ同様届出ヘシ

第三條 明治十六年第三拾五號布告醫師免許規則第五條ニ依リ假免狀ヲ得醫術開業セシ者ハ其許

可ノ區域外ニ至リ醫術ヲ施スヲ得ス

第四條 前條ノ醫師開業許可ノ區域ヲ去リ他ヘ移住セント欲スルキハ其旨届出テ免狀返納スヘシ

第五條 診察ヲ爲サ、ル者ニ藥劑ヲ投シ又ハ處方箋ヲ與フ可カラス

第六條 施治ノ患者死亡スルカ又ハ變死急症及妊娠四ヶ月以上ノ死胎分娩等死后檢案候節ハ丙號又ハ丁號書式ノ書面ヲ製シ死者ノ家人ニ付與スヘシ若シ家人ナキハ直チニ其地ノ戸長ニ提出スヘシ

但數名ノ醫師ニテ取扱ヒタル節ハ主任ノ醫師本文ノ手續ヲナスヘシ

第七條 處方箋ヲ請フモノアレハ藥劑分量用法年月日患者及ヒ自己ノ宿所姓名等ヲ詳記シ捺印シ與フヘシ

第八條 施治ノ患者事故アリテ轉醫セント欲スル者病名及ヒ處方記ヲ乞フキハ之レヲ與フヘシ

第九條 虎列拉腸窒扶斯赤痢實布の里亞發疹室扶斯及痘瘡ノ六病ヲ診斷スルキハ成規ニ依リ戸長ニ通知スルカ又ハ最寄警察署ニ届出ルノ外別紙甲號ノ届書ヲ製シ速クモ翌日迄ニ之ヲ患者所在ノ町村衛生委員ニ差出スヘシ

但本文六病ノ外流行病アリテ其勢熾ナルノ兆アルキハ本條ニ準シ取扱フ可シ

第十條 前條ノ病者全快又ハ死亡スルキハ別紙乙號ノ届書ヲ製シ之ヲ患者所在ノ町村戸長ヘ差出ス可シ若シ其病ノ終期ニノミ診斷スルキハ病發ノ期日ヲ取調記入ス可シ

但本文届ノ外第六條ノ手續ヲナスヘシ

第十一條 流行病豫防法ニ付町村戸長等ヨリ協議ヲ受クルキハ速ニ之ニ應スヘシ

第十二條 第三條第五條ニ違背シタルモノハ二日以上五日以下ノ拘留ニ處シ又ハ五十錢以上一圓五十錢以下ノ科料ニ處ス

第十三條 第六條第九條第十條ニ違背シタルモノハ一日以上三日以下ノ拘留ニ處シ又ハ二十錢以下ノ科料ニ處ス

上一圓二十五錢以下ノ科料ニ處ス
(別紙)

(甲號書式) 用紙適立

傳染病者届

病名

静岡縣何國何郡何町村何番地

職業

姓

名

年齢何年何月

病發

何月何日

診斷

何月何日何時

右之通候也

静岡縣何國何郡何町村何番地

醫師

姓

名印

年月日

縣令宛

(乙號書式) 用紙適立

傳染病者死亡届

病名

静岡縣何國何郡何町村何番地

職業

姓

名

年齢何年何月

病發届

何月何日

○第十條未段ノ如キ場合ニ於テハ其事由詳記スヘシ

(○ヲ付ケタルハ朱書)

右之通候也

死亡快

何月何日

靜岡縣何國何郡何町村何番地

醫師 何 姓

名 印

年 月 日

縣 令 宛

(丙號書式)

死亡届書 (死後診斷ナレハ捺印ナ)

住所 族 籍	何府縣何國何郡區何町村何番地 <small>寄留ナレハ寄留 何府縣士族平民</small>
戶主職業姓名	農商或ハ何々何之誰
死亡者職業姓名	何業或ハ(無職)父母兄弟妻妾長次男女等何之誰
年 齡	何年何ヶ月
婚姻上ノ關係	(有配偶)(已婚無配偶)或ハ(未婚)
病 名	何々(變死ナレハ溺死創死經死毒死等及其事故)
死亡ノ年月日時	明治何年何月何日何時

右之通候也

何郡何町村何番地

(丁號書式)

年 月 日

何郡何町村戶長宛

醫師 何 之 誰 印

死 産 證

住 所 族 籍	何府縣何國何郡區何町村何番地 <small>寄留ナレハ寄留 何府縣士族平民</small>
戶主職業姓名	農商或ハ何々何之誰
妻妾或ハ長次 女姊妹等姓名	妻或ハ何々何之誰
年 齡	何年何ヶ月
公生男女ノ別 私生男女ノ別	(公生男兒)或ハ(私生男兒) 女兒
受 姓 年 月	明治何年何月何日
死跡分娩年月日	明治何年何月何日
原 因	何々

右之通候也

何郡何町村何番地

醫師 何 之 誰 印

年 月 日

何郡何町村戶長宛

○甲第貳拾八號 明治十八年三月三十日
 明治十七年六月本縣甲第七拾八號布達醫師心得第九條ニ據リ醫師ヨリ差出ス可キ届書ノ内痘瘡患者ノ分ハ病名ノ下ニ未種痘或ハ初種痘再三種痘等取調記入可差出此旨布達候事

○甲第十二號 明治十八年二月十二日
 醫師麻疹病ヲ診察候節ハ明治十七年本縣甲第七十八號布達醫師心得第九條第十條ニ據リ届書可差出此旨布達候事

○號外 明治十七年七月一日

郡 町 村
 衛生委員

本年本縣甲第七十八號布達醫師心得第九條第十條ニ依リ醫師ヨリ届書ヲ差出シタルハ衛生委員ハ戸長ト共ニ之ニ與齊シ速ニ郡長ニ差出シ郡長ハ其都度縣廳ニ差出スヘシ此旨相達候事

但明治十四年本縣丙第三號達ハ廢止ス

○號外 明治十七年七月三日

郡 町 村
 衛生委員

町村醫設置概則左ノ通相定候條右ニ準據漸次設置候様可致此旨相達候事

町村醫設置概則

第一條 町村醫ハ其町村内貧民救療及痘痘ヲ以テ主務トナシ傳染病者アルハ衛生委員ヲ助ケ豫防ノ事ニ與カルモノトス

第二條 町村醫ハ一町村又ハ數町村聯合シテ一名乃至二名ヲ置クモノトス

但一醫ニシテ數町村ノ町村醫タルヲ得

第三條 町村醫ハ内外科醫師ヲ以テ之ニ任シ專門醫師ヲ用ユ可カラス

但内科外科ノ專門醫ニ限リ當分ニ充ツルヲ得

第四條 町村醫ハ凡一里以内ニ住居スル者ニ限ルヘシ

第五條 町村醫ノ任期給料ハ其町村ノ定ムル所ニ任ス

第六條 町村醫ヲ置カントスルハ町村ト醫師トノ契約書案ヲ添ヘ其都度郡長ニ申出認可ヲ受クヘシ

但退任者アルハ其旨郡長ニ届出ツヘシ

第七條 郡長ハ町村醫ノ任退共其都度縣廳ニ報告スヘシ

○縣令第五拾貳號 明治二十一年七月十四日

醫師藥舖藥種商產婆鍼灸治入齒齒抜口中療治接骨營業者製藥免許人管内轉居ノ節ハ前住地所轄郡役所ヲ經テ當廳ニ届出移轉ノ上ハ現住地ノ所轄郡役所ニ其旨届出ヘシ

但明治十八年二月本縣甲第拾壹號布達ハ廢止ス

○訓令甲第三拾五號 明治二十一年九月三日

郡 役 所
 戶 長 役 場

元内務省特許醫學校生徒コシテ本年六月全省告示第五號ニ相當スル者ニシテ該校所轄地方屬之證明書アルモノハ今後ノ醫術開業試驗ニ直チニ後期試驗ヲ受不苦趣ニ候條右該當ノ者ニ諭示スヘシ

但シ出願手續ハ一般試驗願ノ例ニ據ル

○甲第七拾貳號 明治十八年七月十一日

產婆業取締規則左ノ通相定メ候條此旨布達候事

但明治十年九月本縣甲第九十二號布達產婆心得及本年三月本縣甲第十七號布達廢止ス

產婆業取締規則

- 第一條 產婆營業ハ内務省免狀又ハ本縣免狀ヲ有スルモノニ限ル
- 第二條 内務省ノ免狀ヲ受ケ產婆業ヲ營マントスルモノハ明治十八年七月本縣布達甲第七十四號ニ據リ試験願出ヘシ
- 第三條 本縣ノ免狀ヲ受ケ產婆業ヲ營マント欲スルモノハ願書ニ師ノ保證アル條學歷書相添ヘ 縣廳ニ願出スヘシ
- 但滿二十歳以上ノ女子ニ限ル
- 第四條 内務省免狀ノモノ他府縣ヨリ本縣管内ニ來リ營業セントスルモノハ免狀寫相添其官届出ヘシ
- 第五條 他府縣免狀ノモノ本縣管内ニ來リ營業セントスルモノハ其管廳ノ證明書相添更ニ本縣免狀ヲ願受クヘシ
- 第六條 產婆營業者ハ藥劑ヲ投シ又ハ藥方ヲ指示スルヲ許サズ
- 第七條 難産ト認メタルモノハ醫師ノ差圖ヲ受ケルコトヲサレハ安ニ手ヲ下タスヘカラス 但内務省ノ免狀ヲ得タルモノハ此限リニアラス
- 第八條 醫師ノ目前ニアラサレハ醫術器械ヲ使用スヘカラス
- 第九條 妊娠四ヶ月以上ノ死胎分娩ヲ取扱ヒタルモノハ別紙書式ニ據リ證書ヲ作リ其家人ニ付與スヘシ
- 第十條 管内ニ於テ住所ヲ轉セントスルモノハ速カニ其官届出ヘシ
- 第十一條 内務省免狀ノモノヨシテ他府縣ニ轉住セントスルモノハ其官届出ヘシ
- 第十二條 本縣免狀ノモノ他管下ニ轉住セントスルモノハ其官届出免狀返納スヘシ 但產婆營業者タルノ證明書ヲ請フモノハ附與スヘシ

- 第十三條 水火盜難又ハ過誤等ニ由リ免狀ヲ毀損亡失シ若クハ族籍姓名ヲ變更シタルモノハ其事由ヲ詳記シ願出テ更ニ免狀ヲ受クヘシ
 - 第十四條 廢業若クハ死亡シタルモノハ其官届出免狀ヲ返納スヘシ
 - 第十五條 本業ニ關シ犯罪又ハ不正ノ行為アルモノハ營業ヲ停止又ハ禁止スルコトアルヘシ
 - 第十六條 官許ヲ得スシテ產婆業ヲ營ミタルモノ及本則第六條ニ違背シタルモノハ三日以上十日以下ノ拘留ニ處シ又ハ一圓以上一圓九十五錢以下ノ科料ニ處ス
 - 第十七條 本則第七條第八條第九條ニ違背シタルモノハ二日以上五日以下ノ拘留ニ處シ又ハ五十錢以上一圓五十錢以下ノ科料ニ處ス
- (別紙)(書式)

死産證

住所 族籍	何府縣何國何郡區何町村何番地 <small>寄留ナレハ何府縣士族平民</small>
戶主 職業 姓名	農商或ハ何々何之誰
妻妾或ハ長次女 姊妹等 姓名	妻或ハ何々何之誰
年 齡	何年何ヶ月
公生 男女ノ別	(公生 男兒)或ハ(私生 男兒)
私生 男女ノ別	(公生 女兒)或ハ(私生 女兒)
受姓 年月	明治何年何月
死跡 分娩 年月	明治何年何月何日

原 因 何々

右之通候也

何郡何町村何番地

年 月 日

何郡何町村戸長宛

産 婆 氏

名 印

○甲第九號 明治十四年七月五日

産婆業之義ハ男女共ニ差許來候成自今男子或ハ盲人ニシテ新規開業不相成候條此旨布達候事

○甲第七拾四號 明治十八年七月十七日

産婆試験規則左ノ通相定候條此旨布達候事

産婆試験規則

第一條 此規則ハ内務省ノ産婆免狀ヲ得ントスル者ニ施行ス

第二條 試験ハ毎年一回十一月於テ之ヲ施行ス

第三條 試験問題ハ五問トシ試験係ノ前ニ於テ筆答セシム

第四條 受験人ハ書籍ヲ携帶シテ試験場ニ入ルヲ許サス又一問ノ答ヲ終ラサル間ハ他席ニ出ルヲ許サス

許サス

第五條 病氣若クハ事故アツテ試験ノ當日出頭セサル者及ヒ試験中二日以上出席セサルモノハ其期ノ試験ヲ終ルヲ許サス

第六條 試験ヲ受ケント欲スル者ハ開業ノ場所ヲ記シタル願書ニ産婆講習會習熟書及ヒ學歴證書

(習熟書ナキモハ師家若クハ)ヲ添へ十月十五日限願出ヘシ

(同業二名以上ノ保證ヲ要ス)ヲ添へ十月十五日限願出ヘシ

但滿二十歳以上ノ女子ニ限ル

○丙第五拾九號 明治十八年七月十七日

産婆ノ良否ハ産婦生兒ノ安危ニ關係シ衛生上忽諾ニ付スヘカラサル儀ニ付左ノ準則ニ據リ漸次講習會開設候條諭示可致此旨相達候事

郡 町 村

産婆講習會設置準則

第一條 本會ノ目的ハ産婆術ノ大意ヲ講習スルモノトス

第二條 本會ハ本縣免許産婆便宜組合ヲ定メ開設スルモノトス

但土地ノ狀況ニ依リ郡長ニ於テ其組合ヲ指定スルモ妨ケナシ

第三條 新ニ産婆業ヲ營マント欲スルモノモ講習生ト爲ルヲ得ヘシ

第四條 本會教師ハ内務省ノ産婆免狀ヲ得タル者又ハ醫師ヲ以テ之ニ充ツヘシ

第五條 講習會場ノ位置組合町村名組合内産婆講習生及ヒ教師ノ氏名共縣廳ヘ届出ツヘシ

第六條 講習生ニシテ學術ノ大意ヲ解得セシ者ニハ習熟書ヲ付與スヘシ

但習熟書ヲ付與シタル人名ハ其都府縣廳ヘ届出ヘシ

第七條 本會ノ講習順序方法等ハ教師ニ於テ之ヲ定メ縣廳ニ届出ヘシ

第八條 教師ハ開會ノ都府講習ノ概況並ニ出席者ノ氏名ヲ記シ毎半年分取總メ縣廳ニ報告スヘシ

第九條 本會ノ維持方法ハ本會ニ於テ便宜之ヲ定ムヘシ

○甲第七拾壹號 明治十八年七月九日

鍼灸治營業取締規則別紙ノ通相定候條此旨布達候事

但明治十年本縣甲第九十二號布達中鍼灸治心得ハ廢止ス

(別紙) 鍼灸治營業取締規則

第一條 鍼灸又ハ灸治ノ業ヲ營マントスル者ハ別紙書式ノ願書ニ履歷書及師家若クハ企業二名以

上ノ保證書ヲ添へ願出免許證札ヲ受クヘシ

但他府縣ヨリ轉籍若クハ寄留ノ該管廳ノ證明書ヲ添フレハ本文ノ保證書ヲ要セス

第二條 鍼灸ハ人ヲ勸メ強テ施術スヘカラス且患者既ニ醫師ノ治療中ナルキハ其醫師ノ指圖ヲ受クルコトヲサレハ施行スヘカラス

第三條 鍼灸治營業者ニシテ藥劑ヲ與ヘ又ハ藥法ヲ指示スルコトヲ許サス

第四條 鍼灸治營業者他管下ヘ轉住スルカ又ハ廢業死亡シタルキハ其旨届出證札ヲ返納スヘシ又管内ニ於テ轉住スルキハ其旨届出ツヘシ

但他管下ヘ轉住セントスルモノニシテ從來營業者タル證明書ヲ請フ時ハ之ヲ付與スヘシ

第五條 改姓名スルカ又ハ證札毀損亡失スルキハ其事由ヲ具シ證札書換又ハ下波ヲ願出ツヘシ

第六條 本業ニ關シ犯罪若クハ不正ノ行爲アルキハ營業ヲ停止又ハ禁止スルコトアルヘシ

第七條 本則第三條ニ違背シタルモノハ三日以上十日以下ノ拘留ニ處シ又ハ一圓以上一圓九十五錢以下ノ科料ニ處ス

第八條 本則第一條第二條ニ違背シタルモノハ二日以上五日以下ノ拘留ニ處シ又ハ五十錢以上一圓五十錢以下ノ科料ニ處ス

(別紙)(書式)

鍼(灸)治營業願

何府縣國郡區町村番地

(當時靜岡縣何國郡町村番地寄留)

身 分 何 之 姓

何年何月生

私儀今般鍼(灸)治營業仕度候間證札御下波被下度別紙履歷並師家ノ保證書相添へ此段奉願候也

年 月 日

縣 令 宛

履 歷 書

右

何 某 印

何府縣國郡區町村番地

(當時靜岡縣何國郡町村番地寄留)

身 分 何 某

一何年何月ヨリ何國何所何某ニ從ヒ何年何月マナ何年何ヶ月間鍼灸治營業鍼灸治營業灸治營業右之通相違無御坐候也

右

何 某 印

保 證 書

何府縣何國郡區町村番地

(當時靜岡縣何國郡町村番地寄留)

身 分 何 某

右ハ何年何月ヨリ何年何月マナ何年何月間鍼(灸)術修業致シ治術差支無之者ニ候此段證明仕候也

年 月 日

縣 令 宛

何國何郡何町村何番地
醫師又ハ鍼(灸)治業 何

某 印

○甲第七拾號 明治十八年七月九日
入齒齒拔口中療治接骨等從來營業者取締規則左ノ通相定候條此旨布達候事

入齒齒拔口中療治接骨從來營業者取締規則

第一條 此規則ハ明治十八年七月本縣甲第六十五號及甲第六十六號布達ニ據テ鑑札ヲ得タル者ニ施行ス

第二條 入齒營業者ハ入齒ノ外他ノ術ヲ施スヲ許サス

第三條 齒拔營業者ハ拔齒ノ外入齒術ヲ施スヲ得ルト雖モ其他ノ術ヲ施スヲ許サス

第四條 口中療治營業者ハ齒齦破血齧齒療治及ヒ入齒拔齒ノ術ヲ施スヲ得ルト雖モ其他ノ術ヲ施スヲ許サス

第五條 接骨營業者ハ整骨術ヲ施スモノニシテ副木纏帶ヲ除ク外醫術器械ヲ用ユルヲ許サス

第六條 各營業者ハ患者既ニ醫師ノ治療中ナルキハ其醫ノ承諾ヲ受クルニ非ンハ施術ス可ラス

第七條 各營業者ハ藥法ヲ指示シ或ハ藥劑ヲ用フルヲ許サス

但止ヲ得サル場合ニ限リ明治十三年第一號布告藥品取扱規則第二類第三類ノ藥品ヲ除ク外ハ

外用ニ限リ用ユルヲ得

第八條 他管下ヘ轉籍寄留スルカ又ハ廢業死亡シタルキハ其旨届出鑑札ヲ返納スヘシ又管内轉居

ノ節ハ其旨届出ツヘシ

但他管下ヘ轉住營業セントスル者ハ從來營業ノ證明書ヲ願受クヘシ

第九條 改姓名スルカ又ハ鑑札毀損シ或ハ亡失スルキハ其事由ヲ詳記シ鑑札書換又ハ下付ヲ願出

ツヘシ

第十條 本業ニ關シ犯罪若クハ不正ノ行爲アルキハ營業ヲ停止又ハ禁止スルヲ得ルヘシ

第十一條 本則第七條ニ違背シタルモノハ三日以上十日以下ノ拘留ニ處シ又ハ一回以上二回九十

五錢以下ノ科料ニ處ス

第十二條 本則第六條ニ違背シタルモノハ二日以上五日以下ノ拘留ニ處シ又ハ五十錢以上一圓五

十錢以下ノ科料ニ處ス

○甲第六拾五號 明治十八年七月三日

齒拔口中療治接骨等營業ノ者ハ明治十六年十月太政官第三拾四號布達ニ據テ醫術開業試驗ヲ經ルニ

非ンハ新規開業不相成等ニ付從前口中療治接骨等ハ明治十年三月十二日本縣無號營業ノ者ハ此際ニ限リ試驗

ヲ須ヒス營業許可候條志願之者ハ從前營業シタル證據及修學履歷書相添明治十八年八月三十一日

限リ鑑札下附願出ツヘシ若シ期日ヲ過キ出願候者ハ何等ノ事情アルモ不願届候此旨布達候事

○甲第六拾六號 明治十八年七月三日

明治十四年七月本縣甲第百十四號布達相繼條入齒營業ノ者ハ此際鑑札下附候ニ付引續キ營業セシ

ト欲スル者ハ其營業セシ證據及修學履歷書相添明治十八年八月三十一日限リ願書差出スヘシ若シ

右期限ヲ過ル者及新規開業セント欲スルモノハ明治十六年太政官第三十四號布達ニ據テ試驗願出

ヘシ此旨布達候事

疾病

○ 明治十四年十一月十一日

衛生委員 戶長

明治十三年七月太政官第三十四號傳染病豫防規則布告相成候ニ付テハ別冊ノ通リ六傳染病豫防心得下附條精々豫防方行届候様注意可致此旨諭達候事

(前冊) 六傳染病豫防法心得

凡ノ傳染病ハ其種類多シト雖ニ流行性傳染病ノ一旦萌動シテ其蔓延ノ熾ナルニ至テハ救療ノ法モ治ク及ヒ難ク終ニ其猖獗ヲ縱ニシ慘酷ヲ極ムルニ至ル然ルニ豫防法アリテ之ヲ守ル最ナルモ其病害ヲ未熾ニ防遏スヘシ加之消毒法アリテ之ヲ行フ密ナルモハ各種ノ病毒ヲ消滅スルヲ得ヘシ消毒法ハ即チ豫防法ノ一種ニシテ殊ニ其効驗確實ナルモノナリ目今本邦流行傳染病中最モ豫防注意ヲ要スヘキハ虎列刺、腸室扶私、赤痢、實布埤利亞、發疹室扶私、痘疹ノ六病トス而テ各種ノ病症ニ從ヒ豫防ノ法モ亦其趣ヲ異ニスト雖ニ其要領ハ之ヲ約スルニ四項ニ出テス其一ハ病毒ノ萌動及ヒ蔓延ノ因ヲ除却スルニアリ即チ清 其二ハ各人體中有スル所ノ感受性ナカラシムルニアリ即チ清 其三ハ病毒傳播ノ媒介ヲ隔離スルニアリ即チ隔 其四ハ傳染病毒ヲ消滅スルニアリ即チ清 右ノ四項ニ依リ豫防ノ事ヲ施サ、ルヘカラス故ニ其大意ヲ示スト左ノ如シ

清潔法大意

流行性、傳染病毒ノ眞性ハ確知シ難シト雖モ病理家ノ論斷ニ據ルニ公微ノ有機物アリテ外方ヨリ人體ニ侵入シ以テ其病ヲ發スルモノアルカ如シ蓋シ此毒物ハ多ク地中及ヒ水中ニ在テ萌動シ毒ヲ氣中ニ混シ然レ後人體ニ入ルヲ得ルモノトス故ニ其病ニ罹ル者ノ排泄物地中若クハ水中ニ墜入スルニハ即チ其毒ヲ散漫シ其地方ニ於テ衆人一齊ニ同一ノ病ヲ發スルヲ理ニ於テ疑フヘカラスナルナリ

此有機性病毒ハ地中或ハ水中氣中ニ生殖ヲナスニ必ス多少ノ助養物ナカルヘカラス而シテ其助養物タルハ凡百ノ有機物體ノ腐敗ニ向ハントスル者之カ發生ヲ助ル者ニ似タリ夫ノ魚市屠場等不潔ノ地及ヒ糞尿塵芥ノ堆積セル地ノ如キハ其腐敗物地中及ヒ水中ニ墜透シ又此ヨリ蒸發スルモノ大氣中ニ混入スルヲ以テ病毒ノ助養物甚ク多クシテ忽チ著殖ノ速ナルヲ致ス故ニ土地ノ不潔ハ傳染病ヲ蔓延セシムルノ媒介タリ是ヲ以テ其病發生スルニハ必ス家屋ヲ清潔ニシ清潔、芥溜、廁園等ノ汚物ヲ掃除セサルヘカラス是清潔法ヲ要スル所以ナリ

攝生法大意

凡ソ人強健ナルルハ病毒ノ侵襲ヲ拒クヘキノ機能ヲ有スト雖モ過度ニ勞動シ及ヒ飲食ノ不其或ハ不足等ヲ以テ身軀之カ爲メニ衰弱スルルハ病毒ノ侵襲ヲ受クル最モ甚シトス彼ノ發疹室扶私ノ飢饉軍役ノ際ニ乘シ其猖獗ヲ逞フシ又平生飲食不節或ハ不其ニシテ腸胃之カ爲メニ些少ノ損害アルルハ虎列刺ノ侵襲ヲ受ルカ如キ等ヲ以テ證スヘシ其餘精神非常ノ感動及ヒ感冒等モ亦能ク病毒ヲ招クノ媒介トナルモノナリ故ニ流行ノ際ニ當テハ殊ニ攝生ノ法ヲ嚴守シ病毒侵入ノ地ナカラシムルヲ專要トス若シ人々普ク此豫防法ノ要訣ヲ守リ得ルニ至ラハ全ク傳染病ヲシテ流行蔓延ノ甚シキニ至ラシメサルヘシ是攝生法ヲ要スル所以ナリ

隔離法大意

傳染病毒ハ密ニ地中若クハ水中ニ含リテ傳播スルノミナラス患者ノ排泄物呼吸蒸發氣等ヨリ直ニ感染スルヲアリ故ニ病體死體其排泄物等ハ速ニ之ヲ隔離シテ觸接ノ要ナカラシムヘシ隔離法トハ患者ヲ別室ニ移シ門戸ニ病名票ヲ貼附シテ外人ニ表示シ或ハ之ヲ避病院ニ送致シ要用アル人ノ外務メテ交通ヲ絶ツ等ノ事是レナリ殊ニ其恐ルヘキ傳染病ニ於テハ患者ニ接近シタル看護人等モ亦他ノ健康人ト隔離セサルヲ得ス苟モ能ク其法ヲ守リ病毒ニ遠サカルヲ得ハ必ス傳染病ノ蔓延ヲ致サ、ルヘシ是隔離法ヲ要スル所以ナリ

消毒法大意

凡ソ傳染病毒ハ其性分極メテ公微ニシテ見ルヘカラスト雖モ傳送物中ニ混入シテ人體ニ達シ其病症ヲ發現スルモノトス此傳送物ヲ滅スルルハ即チ病毒モ亦消滅ス故ニ烈火ヲ用ヒテ之ヲ燒盡スルハ消毒ノ最良トス然レ其燒棄ニ付シ難キモノハ或ハ藥劑ヲ用ヒテ蒸蒸若クハ澆注シ或ハ之ヲ洗滌

シ以テ其病傳染ノカヲ撲滅スルヲ得ヘシ然ラサレハ其病毒散逸シテ終ニ消滅スルコトナラザラシ故
 ニ病毒萌動ノ後ニアリテハ消毒ヲ以テ豫防法中ノ最モ緊要ナルモノトス
 消毒法ヲ施スニ當テ其病性ト其施スヘキ物トヨリ其科ヲ同クセス故ニ之ヲ分テ第一患者及ヒ看
 護人等消毒法、第二死體及ヒ排泄物等消毒法、第三衣服臥具等消毒法、第四家屋船舶等消毒法、第五
 什具運搬器等消毒法、第六圃園溝渠等消毒法トス但實布埤利亞、發疹室扶私、痘瘡ノ三病ハ第六ノ
 消毒法ヲ行フノ限ニアラス

凡ソ病毒ノ最モ合藏シ易キモノ即チ毛布、綿布、綿絮、疊、蓆、敷物ノ如キ氣孔鬆疎ナルモノト居室
 及ヒ室内ノ諸器具ノ如キハ其病毒浸染ノ深淺ニヨリテ消毒法ヲ行フヘキモノトス
 右ニ載タル蒸蒸及ヒ洗滌ノ外其燒却ヲ憚ル品物ニシテ浸染セル病毒ノ萌生機能ヲ消滅セシメテト
 欲スルハ熱氣消毒電ナルモノヲ用ヒテ華氏二百二十度ヨリ二百五十度ニ至ルノ熱氣ヲ浴ク四方
 ヨリ通ハシメ以テ之ヲ滅滅スル法アリ然レモ其構造宏大ニシテ各地ニ設ク難キヲ以テ茲ニ詳記セ
 ス且ツ大氣日光ノ如キモ自然消毒ノ功アルモノニシテ善ク微隙ニ達スト雖モ但チ其力藥品ニ比ス
 レハ甚々弱キヲ以テ多少時日ヲ經サレハ其効ヲ奏シ難シトス
 消毒藥劑ハ其品類頗ル多ク且ツ其性質功能モ同一ナラス故ニ其功能ヲ類別シテ第一號ヨリ第十二
 號ニ至ル以テ各病消毒法ノ條ト相照シテ之ヲ用フルニ便ニス其功用ノ如キハ化學作用ニ涉ルヲ以
 テ之ヲ略ス

消毒藥

第一 濃厚石炭酸水

結晶石炭酸四分ヲ百分ノ水ニ溶シタルモノ
 但石炭酸一分ニ盧利斯林又ハ亞爾爾保兒二分ヲ和シテ能ク溶解シ後チ本量ノ水ヲ加フヘシ

第二 稀薄石炭酸水

結晶石炭酸二分ヲ百分ノ水ニ溶シタルモノ
 但溶解法前ニ同シ

第三 石炭酸蒸氣

結晶石炭酸或ハ之ニ二倍ノ亞的兒チ加ヘタルモノヲ皿ニ入レ微火ニ上セ蒸發セシメ或ハ石炭酸一分ニ鹽水二十分ヲ和
 シ布片ニ懸シ室内ニ懸ク儘キ蒸發セシムヘシ

第四 石炭酸末

粗製石炭酸ヲ以テ砂、灰、木炭末、錐屑等ヲ濕潤シメタルモノ
 但粗製石炭酸ハ四十分ヨリ六十分ノ「フェニール」酸即チ結晶石炭酸ヲ含ミ稍々色ヲ帯ヒタル流動石炭
 酸ナリ

以下消毒同功アルモノニシテ通常用ヒサル品

サリシル酸 三百倍ノ水ニ溶解ス

アール油

石炭酸石灰 石灰百分石炭酸三分

第五 硫酸鐵合劑

綠礬三百匁ヲ常水一斗ニ和シ粗製石炭酸百匁ヲ加ヘタルモノ
 但此合劑ハ久ク貯フヘカラス用ニ臨ミテ調製スヘシ

第六 硫酸硫酸鐵合劑

硫酸五分硫酸鐵六分水分八十九分ヲ和シタルモノ
 以下消毒同功アルモノニシテ通常用ヒサル品

鹽化亞鉛 八倍ノ水ニ溶解セルモノ

明礬

粗製明礬ノ過量ヲ水中ニ投シ能ク攪拌シテ後其上清ヲ取ル

コロール明礬 四倍ノ水ニ溶解ス

皓礬 百二十倍ノ水ニ溶解ス

第七 木炭 木炭二分生石灰二十分

第八 石灰

其他木灰、錫屑、土等ハ又多少收結ノ功アルモノトス

第九 亞硫酸瓦斯

硫黃ヲ燒テ瓦斯ヲ發生セシム其法ハ疊敷ノ室ニ硫黃大約三百匁(木炭末大約十匁ヲ加フルルハ更ニ宜シ)ヲ要ス但一時ニ火焰ノ昇騰スル恐アルヲ以テ二三ノ火鉢ニ分配シ燒炭ヲ之ニ點シテ徐々ニ焚燒セシムヘシ

但多數ノ物品ヲ消毒スルニハ密閉シタル室ノ類ニ索ヲ張リ消毒スヘキ衣服等ヲ掛ケ或ハ竹架ヲ設ケテ之ヲ排列シ本量ノ硫黃ヲ蒸スヘシ又人々各自ノ衣服等ヲ消毒スルニハ一握ノ粗製硫黃ヲ火鉢ニ入レ火ヲ點シ伏籠ノ類ヲ覆ヒ之ニ衣服ヲ被ラセ蒸蒸スヘシ

第十 亞硫酸溶液

甲 強百分ノ十ヲ含ムモノ

乙 弱百分ノ五ヲ含ムモノ

但製法ハ零ス

第十一 過滿俺酸加里溶液 百倍ノ水ニ溶解ス

第十二 コロール瓦斯

十分ノ食鹽ヲ五分ノ礬石末ニ密和シテ磁皿上ニ置キ十分ノ硫酸ヲ十分ノ水ニ混和シタルモノヲ注キテ之ヲ發生セシム

以下消毒同功アルモノニシテ通常用ヒサル品

亞硝酸瓦斯

磁皿ニ銅屑ヲ盛リ置キ硝酸ニ少許ノ水ヲ加ヘテ稀釋シ徐々ニ之ヲ注キテ瓦斯ヲ發生セシム

コロール石灰溶液

コロール石灰一分ヲ水百分ニ溶解ス

硝酸

磁皿ニ盛リ微火ニ上セ蒸發セシム

以下六病各四項ノ區別ニ因リ豫防法實施ノ事ヲ類別開示ス而テ其手續ハ各項自カラ連帶シテ唇齒相保ツモノトス故ニ一舉ニシテ其項ヲ同クセサルモノアリ例ヘハ虎列刺病ヲ豫防スルニ先ツ廁所ノ掃除ヲ要スルハ清潔法ニ屬シ其患者ヲ尋常ノ廁ニ上ラシメス吐瀉物ヲ遠隔ノ地ニ搬運セシムルハ隔離法ニ屬シ其之ヲ運搬セシムル前ニ消毒ヲ行フハ消毒法ニ屬ス其事ハ一途ニシテ前半ハ隔離法中ニ載セ後半ハ消毒法中ニ載スルカ如此心得當ニロシ實施スル者宜ク相對照シテ其順序ヲ誤ルコト勿シ

虎列刺

虎列刺ハ特異ノ流行性傳染病ニシテ其病毒ハ病者ノ吐瀉物中ニアリ然レテ其吐瀉物ノ泡腫ニ向ハ

ノトスル時最モ傳播ノ媒介ヲナスコト甚シトス故ニ此病毒一回不潔汚穢ノ地中水中ニ入ルルハ更ニ其蕃殖ノ力ヲ加ヘ助モスレハ飲料水ニ混シ遂ニ人體中ニ入りテ發生ス其症タル暴カニ吐瀉シ生力忽チ沈衰シテ而シテ斃ル傳染病中最モ急劇ナルモノト謂フヘシ印度地方ニ於テハ毎歲發動シテ地方病トナルト雖モ人民ノ交通ニヨリ四方ニ蔓延シ到ル所或ハ三四年間流行シ或ハ全ク其痕跡ヲ絶タスシテ散發スルコトアリ總テ此病毒は夏月温熱ノ候ニ當リ其發動ヲ見ルモノトス其症及ヒ類似症ノ二種アリト雖モ俱ニ傳染スルモノナリ故ニ其豫防ニ至テハ同様ノ注意ヲ要スヘシ

第一項 清潔法

第一條 虎列刺病ノ吐瀉物ハ一滴ダモ汚穢ノ地ニ滲入セシムヘカラス若シ滲入スルキハ其泡腫力ヲ助ケ忽チ蕃滋増殖スルモノナリ故ニ土地ヲシテ不潔ナラシムヘキ芥溜、下水、廁園、魚市、屠場等ハ常ニ之ヲ掃除スヘシ其掃除スル毎ニ防臭藥即チコロル石灰、明礬強溶液、タール油等ヲ適宜ニ撒注スルコト良トス

第二條 虎列刺病毒ハ容易ニ水土ニ滲入シテ傳播スルカ故ニ常ニ飲料水ニ注意ヲ加ヘ井戸側及ヒ敷石若クハ敷板ヲ堅牢緻密ニシテ傍地水源ノ滲透ヲ防クヘシ其他飲料ニ供スル河水及ヒ水道ノ源ハ汚穢物ノ流入ヲ防クヘシ

第三條 虎列刺ノ病毒ハ排泄物ニヨリ傳播スルヲ以テ糞壺若クハ桶ヲ堅牢ニスヘシ且ツ常ニ注意シ糞尿ヲ汲取リテ之ヲ充滿セシムヘカラス殊ニ衆人群集スル所ノ廁園又井水若クハ水道近傍ノ廁園ノ如キハ最モ注意ヲ加フヘシ

第四條 糞壺若クハ桶等ニ置置アルキハ糞汁之ヨリ滲漏シテ忽チ病毒ヲ地中ニ滋蔓セシム此ノ如キモノハ消毒藥ヲ施スモ其功ヲ奏スル能ハス故ニ豫メ蓋桶ヲ點檢シ置置アルモノハ之ヲ改良スヘシ

第五條 芥溜ハ雨水滲入スルニヨリ其汚穢ヲ廣ク地中ニ浸漫セシムルヲ以テ木箱或ハ鐵葉箱等ヲ以テ其貯器トナシ板蓋等ヲ設ケ雨水ヲ禦キ且ツ塵芥ヲ堆積セシムヘカラス

第六條 下水溝渠ハ石若クハ堅質ノ木材ヲ用テ有底ノ放水桶ヲ設ケ遠隔ノ地ニ流注セシメ汚水ノ地底ニ滲入スルヲ防クヘシ其桶上ハ蓋ヲ以テ密閉スヘシ若シ其接合密ナラサレハ却テ其間ニ腐敗氣ヲ停蓄スルカ故ニ此ノ如キモノハ寧ロ上面ヲ開放シテ大氣ニ曝ステ以テ急シトス

但塵芥ハ必ス溝渠ニ投棄セシムヘカラス

第七條 溝渠ハ注意シテ塵芥ヲ除キ淤泥ヲ浚フヘシ且ツ其泥芥ハ溝側ニ留置カズシテ人家遠隔ノ地ニ搬送スヘシ然レハ炎熱ノ候ニ當テ日中ニ泥芥ヲ攪動スレハ惡臭ヲ發シテ空氣ヲ汚濁スルノ恐アルニヨリ必ス他ノ時候ニ於テ之ヲ浚除スヘシ

第八條 魚市屠場ニ於テハ其流出スル所ノ汚水地中ニ滲入スルノ恐アルヲ以テ第六條ニ同シキ放水桶ヲ設ケ流注セシムヘシ且屠屑、腥汁ヲ培料ニ供スルカ爲メ久ク貯積スヘカラス必ス有蓋ノ箱若クハ桶ニ入レ置キ速ニ人家遠隔ノ地ニ搬送スヘシ其他牛馬ノ厩舍及ヒ羊豚、雞鴨ノ畜場等モ亦此旨意ヲ以テ掃除スヘシ

第九條 人家稠密ノ場所ニ於テハ培料ノ置場ヲ設クヘカラス若シ止ムヲ得スシテ設クルハ久シク堆積セシムヘカラス前條ノ旨意ヲ以テ人家遠隔ノ地ニ搬送スヘシ其汚汁滲入スルモノハ更ニ新土ヲ以テ之ヲ覆フヘシ

但村落廣潤ノ地ニ於テハ必スシモ之ヲ要セス

第十條 學校、囚獄、製造所、旅店、劇場等ハ流行ノ際更ニ清潔法ニ注意シ又避病院ニハ掃除事務ノ人夫ヲ設ケ殊ニ注意ヲ加フヘシ

第十一條 虎列刺病ハ各人皆之ニ感スルノ素因アルニ因リテモ就中不衛生ノ人之ニ感スル最
 多シトス故ニ流行ノ際ハ殊ニ飲食ヲ慎ミ其他不衛生ノ事ヲ戒ムルヲ以テ至要トス

第十二條 飲料水ハ必ス無色無味無臭ノモノヲ撰ビテ之ヲ用フヘシ若シ止ムヲ得ス其稍々不其ノ
 疑アルモノヲ用フルハ之ヲ濾過スヘシ然レモ煮沸ノ後之ヲ用フルノ最良ナルニ如カス蓋シ病
 毒ハ女微コシテ濾過力ヲ以テ盡ク之ヲ除キ去ルヘカラスト雖モ之ヲ煮沸スルハ其毒分ヲ全ク
 殲滅スルノ効アリトス

第十三條 氷及ヒ冷水ハ縱令其質不其ナラサルモ之ヲ過度ニ飲用スルハ之ヲ爲メニ下利ヲ發ス
 ルモノナリ故ニ流行ノ際ハ過量ノ飲用ヲ戒ムヘシ但不其ナリト認ムルモノハ決シテ之ヲ用フヘ
 カラス

第十四條 酒ノ清醇ナルモノハ之ヲ適度ニ用フレハ害ナシト雖モ暴飲或ハ酸敗セルモノヲ用フレ
 ハ腸胃ヲ害シ或ハ下利ヲ發スルモノナレハ流行ノ際ハ必ス其品種ヲ擇ヒ務テ飲量ヲ節減スルヲ
 宜トス

第十五條 食物ハ新鮮ノ肉類消化シ易キ蔬菜ヲ用ヒ平生ノ慣用ヲ改メサルヲ宜トス但宜好ノ食物
 ト雖モ之ヲ過食スレハ亦腸胃ヲ害シ此病ニ感シ易キ故ニ流行ノ際ハ務テ適度ニ食シ不消化物
 ヲ避ク殊ニ不熟ノ果實ヲ食フヘカラス

第十六條 雨濕或ハ夜氣ニ胃觸レ或ハ過度勞役等皆此病ニ感シ易キヲ以テ流行ノ際ハ殊ニ之ヲ
 慎ムヘシ

第十七條 流行ノ際ニ當テハ感冒下利ヲ豫防セシカ爲メ蚊羽木綿等ニテ小服ヲ着キ務テ適度ノ濕
 暖ニ其身ヲ保持スルヲ宜トス

第十八條 流行ノ際能ク此衛生法ヲ守リ腸胃健全ナルハ些少ノ病毒ヲ受クルモ體ニ其病害ヲ免

ルハコナシトセス看護人及ヒ汚穢物死體等ニ直接スルモノ、如キハ尤モ之ニ注意セサルヘカラス

第十九條 凡ソ豫防ハ平日衛生ノ難嚴ナルヲ至要トス世間往々豫防藥ト稱スル方劑アリト雖モ多
 クハ無稽ノ考案ニ出テ之ヲ服用スルモ功ナキモノ多シトス

第三項 隔離法

第二十條 虎列刺病ハ患者ニ直接スルモ必スシモ感染スルノ理ナシト雖モ其吐瀉物ニ汚レタル患
 者ニ接シ又ハ其汚染セル物品等ニ觸ル、キハ其媒介ニ因リ病毒ヲ傳フ故ニ患者ト健者トヲ隔離
 スルヲ以テ豫防ノ要法トス

第二十一條 虎列刺病ハ眞症ト類似トテ論セス醫師診斷シタルキハ直チニ其家ノ門戸ニ病名票ヲ
 貼附スヘシ

但患者治癒又ハ死亡若クハ避病院ニ送致シ其病室ニ消毒法ヲ行ヒタル後ハ即チ其病名票ヲ去
 ルヘシ

第二十二條 患者ノ吐瀉物ハ之ヲ金屬製或ハ陶製ノ漱盤便器等ニ承ケ木製ノ器ハ其毒每回消毒法ヲ
 施シ盡成ハ桶ニ入レ戸外ニ置キ之ニ密蓋ヲナシ運搬夫ニ付シ人家遠隔ノ地ニ搬送セシメ清潔、
 芥溜、田圃等ニ投棄スヘカラス且ツ患者ノ入りタル廁所ハ決シテ他人ヲシテ入ラシムヘカラス
 又初發嘔吐セシ地面等ノ處置ハ第八十一條消毒法ニ依ルヘシ

但吐瀉物等ヲ運搬スルキ日中ハ虎列刺吐瀉物ト表記アル號旗ヲ夜中ハ之ニ換ルニ提燈ヲ以テ
 スヘシ

第二十三條 患者ハ其室ヲ異ニシ看護人ノ外ハ成テ接近スヘカラス又止ムヲ得サル事故アルノ
 外他人ト交通ヲ絶ツヘシ

但家人ニ要用アリテ來訪スル人アルキハ成テケ戸外ニ於テ之ト應接シ屋内ニ入ラシムヘカラス此時ニ於テハ家人及ヒ來訪人ニ消毒法ヲ行フヲ要セス

第二十四條 家族中ニ於テモ看護人ヲ定メ其他要用アル者ノ外老幼ハ成テケ早ク他家ニ避退セシムヘシ

但看護人ハ成テケ其人ヲ更換セサルヲ良トス

第二十五條 病室内ニハ不用ノ器具ヲ置クヘカラス

第二十六條 患者若シ死亡スルキハ成テケ其屍傍ニ近接シ又ハ死體ニ沐浴セシムル等ノコトヲセサルヲ良トス

第二十七條 患者治癒若クハ死亡シ病室ニ消毒法ヲ行ヒシ後ハ家人其室内ニ起臥スルモ妨ケナシト雖モ若シ之ヲ用ヒサルモ日用ニ差支ナキ家ニ於テハ數日間空室ノマ、窓戸ヲ開放シ大氣ヲ流通セシムヘシ

第二十八條 西洋形船舶航海中ニテ發病者アルキハ其室ヲ異ニスヘシ或ハ之ヲ離ノ方ニ移スモ可ナリ其看護人ノ外交通ヲ絶ツコト猶ホ人家ニ於ルカ如クスヘシ

第二十九條 船舶内ノ病室ニハ看護人ヲ定メテ吐瀉物ヲ承クルコト第二十二條ノ如クシ航海中ハ每回海中ニ投棄スヘシ尤モ濠洲河湖等ニ於テハ之ヲ投棄スヘカラス必ス最寄ノ地方ニ著シ其地警察官吏或ハ衛生委員ノ指圖ヲ受クヘシ

第三十條 船舶ヨリ患者若クハ死者ノ届ケアルキハ警察官吏衛生委員ニ於テ検査ノ上患者ハ之ヲ隔離シ死者及ヒ汚穢物ハ消毒法ヲ行ヒ第五十四條ヨリ第五十八條マテニ依リ處置スヘシ

第三十一條 製造所、會社、學校、旅店等ニ在テ發病ヲ引取人ナキ者並ニ狹隘不潔ノ地ニ雜居スル者等ニシテ看護消毒法行届カス病室ノ傳播ヲ防キ難キキハ之ヲ避病院ニ送ルヘシ若シ避病院ア

ラサルキハ適當ノ空室ニ移シテ之ヲ隔離スヘシ

第三十二條 避病院ノ位置ハ人家ニ接近セス且ツ運搬ニ便ナル地ヲ撰フヘシ然レモ井泉河流ノ近傍或ハ往來多キ路傍等ニ設クヘカラス又監獄墓地、火葬場等ノ跡ハ用ヒサルヲ良トス

第三十三條 避病院ヲ新ニ構造スルキハ空氣ノ流通ヲ主トシ善美ヲ要セス其牀ヲ高クシ窓戸ヲ濶大ニシ且ツ板壁ヲ用ヒテ洗淨ニ便ニスヘシ但板壁若膏等ハ其一時ノ便ニ任シテ可ナリ

第三十四條 避病院ノ廣狹ハ大約人口千人ニ患者一人ノ割合ヲ以テ例ヘハ人口六千人ノ町村ナレハ患者六人分ニシテ每人二坪ト見積リ十二坪ノ病室ヲ要スルノ類ナリ尤モ流行ノ勢ニ因リテハ建坪ヲ増加スルヲ得ルノ餘地ヲ豫メ計畫シ置クヘシ

第三十五條 避病院ノ病室ハ重症輕症及ヒ快復期ノ患者ヲ區別シテ之ヲ分隔シ二坪ニ患者一人ヲ置クヲ常トシ縱令ヒ患者輻湊ストモ一坪ニ一人ノ割合ヨリ狹クスヘカラス

但此他醫師詰所、事務所、看護人、休息所等便宜ニ之ヲ設クヘシ

第三十六條 避病院ニハ簡易ノ蒸氣室ヲ設クヘシ其構造ハ凡ソ一二坪許ノ小室ニシテ蒸氣ノ漏散セサル様密閉シ得ヘカラス其内ニ竿ヲ架シ或ハ繩ヲ張り衣服等ヲ掛ルニ便ニス其小ナルモノハ尋常ノ戸棚等ヲ以テ之ニ當ツヘシ

第三十七條 避病院ノ門側ニハ輕易ナル風呂ヲ設ケ見録人、看護人等外出ノ時入浴ノ用ニ供スヘシ

第三十八條 避病院ニハ別ニ清淨ナル屍室ヲ設ケ患者若シ死亡シタルキハ直チニ此ニ移スヘシ但屍室ハ親族ノ用者ヲ容ル、カ爲メ其餘地ヲ設クヘシ

第三十九條 人家稀疎ノ村落ニ於テハ必スシモ避病院ヲ設クルヲ要セス若シ相當ノ空室アラハ假シニ之ヲ用フヘシ

第四十條 普通病院ニハ決シテ虎列刺患者ヲ入ルヘカラス

但別ニ傳染病室ノ設アルモノハ此限ニアラス

第四十一條 避病院ニ用フル看護人ノ員數ハ重症ノ患者二人ニ一人ヲ附シ輕症ノ者ニハ四人ニ一人ヲ附シ其快復ニ趣ク者ニハ六人ニ一人ヲ附スル割合ヲ以テ便宜斟酌シ晝夜交代セシムヘシ

但看護人ニハ其表記アル衣服ヲ著シシメ且ツ成クケ其人ヲ交換セシメタルヲ其トス

第四十二條 避病院ニ在ル患者ノ親族又ハ別段ノ交誼アル者看護ヲ爲サンコトヲ欲ムルハ之ヲ許スヘシ

但看護人ハ多人數ヲササルト要シ且ツ屢々更替スルヲ許サズルヘシ

第四十三條 避病院ニ在ル患者ノ親族又ハ別段ノ交誼アル者ハ其見舞ヲ許スヘシト雖モ室内ニ於テ飲食ヲ嚴禁シ且ツ吐瀉物ニ接觸セサル權切ニ注意スヘシ

第四十四條 避病院ニ在ル患者ノ病况危篤ニ至ルルハ速ニ其家ニ通知シ若シ死亡スルトキハ入棺セサル前ニ其死體ヲ家族ニ示スヘシ

第四十五條 流行勢猛烈ニ及ビ其地ノ群集事業ヲ差止ムルルハ先ツ祭禮劇場寄席等ヲ差止メ止ムヲ得サル場合ニ至ルハ學校製造所等ヲ差止メ又社寺參拜等ノ爲メ多人數旅行スルコトヲ差止ムルコトアルヘシ

第四十六條 虎列刺ノ病毒ハ其吐瀉物ニ含レテ故ニ吐瀉物及ビ之ニ汚染スルモノハ嚴ニ消毒法ヲ行フヘシ就中ノ汚染スルヲ以テ最良法トス患者及ビ其死體ハ直チニ病室ヲ傳フル者ニ非スト

雖モ吐瀉物ニ汚染スルヲ以テ亦病毒汚染物ト同視スヘシ

第四十七條 消毒法ハ其物ニ從テ區別スルコト左ノ如シ
第一 患者及ビ看護人等消毒法

第四十八條 患者治癒ノ後始テ他人ト交通シ又ハ避病院ヨリ退出ノ節ハ必ス沐浴シ石鹼水ヲ用テ全身ヲ洗ヒ他ノ衣服若クハ消毒法ヲ施シタル衣服ヲ著スヘシ吐瀉物運搬人及ビ避病院ノ醫師看護人死體取扱人等ノ他人ニ接スルルモ亦此法ニ從フヘシ

第四十九條 看護人及ビ患者死體運搬人又ハ船中ニテ患者ト同席シタル者ノ他人ト交通スルルモハ必ス沐浴更衣スヘシ

第五十條 病家ニ於テ止ムヲ得サル事故アリテ看護人其他患者ニ親接セル者ノ他出スルルハ必ス其身體ヲ洗淨シテ更衣スヘシ

第五十一條 自宅患者ヲ往診セル醫師及ビ患者ノ家人ニシテ直接ニ接セル者親戚朋友ノ一時見舞ムル者等ハ消毒法ヲ行フヲ要セザレバ其家ヲ出ルニ隨テ盥漱スルヲ其トス

但若シ誤テ吐瀉物ノ爲メニ其衣服等ヲ汚シタルルハ稀薄石炭酸水(第一)ヲ噴注シ或ハ沸湯ヲ以テ之ヲ洗ヒ然レ後第六十二條六十三條ニ依リ消毒法ヲ行フヘシ

第二 死體及ビ排泄物等消毒法

第五十二條 死體ハ充分ニ稀薄石炭酸水(第一)ニ浸シタル單衣若クハ綿布等ヲ以テ之ヲ包ミ成クテ速ニ棺内ニ歛ムヘシ若シ濃厚石炭酸水(第二)ヲ用テ瀧腸シ然レ後綿ヲ以テ肛門ヲ塞クコトヲ得ル最良トス

第五十三條 西洋形船舶航海中ニ死者アルルハ速ニ濃厚石炭酸水(第一)ニ浸シタル單衣若クハ綿布ヲ以テ之ヲ包ミ成クテ前條ノ瀧腸ヲ行ヒ假ニ棺内ニ歛メ通常屍室或ハ船中適宜ノ場所ヲ見計ヒ此ニ入レ置キ時々濃厚石炭酸水(第二)ヲ灑注スヘシ

但陸地ニ著スル上ハ其地方ノ警察官吏衛生委員ニ届出處分スヘシ

第五十四條 死體ハ醫師確認ノ後速ニ火葬セシムヘシ火葬場ナキ地方ハ人家ニ離レタル所ニシテ

地質鬆疎ナラサル地ヲ擇ヒ簡易ノ火葬場ヲ設ケテ之ヲ焼クヘシ

第五十五條 吐瀉物ハ之ヲ便器漱盤等ニ承ケ之ト同量ノ濃厚石炭酸水(第一)石炭酸若シテ濃クシテハ濃硫酸ニシテ之ヲ用スヘシ以下ニシテ之ハ濃硫酸ニシテ之ヲ用スヘシニ注シテ之ヲ消毒スルコトヲ要ス

第五十六條 避病院及ヒ各病家ヨリ運搬シタル吐瀉物汚穢物ヲ焼却スルニハ其地方ニテ定メ置キタル地質鬆疎ナラサル所ニ適宜ノ穴ヲ掘リ厚ク灰或ハ石灰ヲ穴底ニ敷キ乾キタル藁、飽屑、落葉、枯草ノ類ニ石炭油ヲ澁キテ其上ニ置キ之ニ吐瀉物ヲ投シ再ヒ同前ノ燃料ヲ覆ヒテ火ヲ點スヘシ火勢減スルハ更ニ油ヲ注キテ屢々攪拌シ全ク燒盡スルヲ期スヘシ且ツ其汚汁ノ地中ニ浸透セタル様注意スルヲ要ス

但燃料及ヒ裝置等ハ其地ノ便宜ニ隨フヘシ

第五十七條 患者ノ入りタル廁間ノ糞汁ハ法ノ如ク燒却スヘキモ若シ大量ニシテ燒却シ難キモノハ亞硫酸溶液(甲)十分一石炭酸末(第四)糞汁若シテ其缺乏ニ際シテハ生石灰(糞汁)十分一ヲ投シテ汲取リ一定ノ所ニ埋却シ其廁間ニハ稀薄石炭酸水(第二)ヲ注入スヘシ

第五十八條 吐瀉物ノ水分多クシテ燒却シ得サルモノ之ヲ埋却スルニハ多量ノ濃厚石炭酸水(第一)若クハ亞硫酸溶液(甲)十分一ヲ澆キ一定ノ場所ニ於テ深ク埋却スヘシ

但吐瀉物ノ埋却場ハ豫メ井泉河流及ヒ人家道路等ニ接近セサル地ヲ撰定スヘシ
第五十九條 吐瀉物汚穢物ヲ運搬スルニハ其地方ニ於テ豫メ取扱人夫ノ手續ヲ定メ流行ノ間ハ毎日二三回病家ノ吐瀉物汚穢物ヲ取集メ燒却若クハ埋却セシムヘシ尤モ其運器ハ極メテ注意シ臭氣ノ洩レサル様只臭氣ヲ恐レシニテアラス其毒氣ヲ恐レシニテ相當ノ器ヲ用ヒ且ツ其汚汁多量ニシテ腐蝕ノ恐アルモノハ鋸屑、落葉、枯草等ヲ入レテ之ヲ防クヘシ
但運器ノ木製ナルモノハ流行終熄ノ後盡ク燒却シ其金屬製及ヒ陶製ノモノハ稀薄石炭酸水

(第二)若クハ亞硫酸溶液(乙)十分一ヲ以テ洗淨スヘシ

第六十條 食料ニ供スヘキ物品ノ現ニ病毒ニ汚染シタルモノハ勿論病毒傳染ノ嫌ヒアルモノハ都テ之ヲ燒却スヘシ
但現ニ病毒ニ汚染セサルモノモ其汚染ノ疑ヒアルモノハ「サリシム」酸溶液(三百倍ノ水ニ)ヲ以テ之ヲ洗淨スヘシ

第三 衣服臥具等消毒法

第六十一條 衣服、臥具、蚊帳、疊、蓆等ノ甚シク吐瀉物ニ汚染シタルモノハ之ヲ燒却スヘシ

但船中積荷ノ吐瀉物ニ汚シタルモノモ亦之ニ倣フヘシ
第六十二條 衣服、臥具、蚊帳等吐瀉物ニ汚穢スル少ナクシテ洗濯ニ堪フヘキモノハ之ヲ桶ニ入レ稀薄石炭酸水(第二)ヲ澆キ浸シ置ク一二十四時間ニシテ更ニ沸湯ヲ注キ四五分時ヲ經ルノ後水

ヲ以テ洗淨シ日光ニ曝スヘシ石炭酸等ノ缺乏スルハ熱湯中ニ入レ一時以上之ヲ煮沸スヘシ

第六十三條 衣服、臥具、蚊帳等ノ少シク吐瀉物ニ汚染シ洗濯ニ堪ヘサルモノハ其品種ニヨリテ亞硫酸瓦斯(第九)若クハ石炭酸蒸氣(第三)ヲ以テ蒸蒸シ或ハ熱氣消毒法ヲ行ヒ後日光及ヒ大氣ニ曝スヘシ

第六十四條 死體ニ著セシ衣服ハ其消毒法ヲ行フ一第六十一條第六十二條及ヒ第六十三條ニ同シ

第六十五條 避病院ニ用ヒタル蚊帳ハ其病室ニ在ルコト久キヲ以テ吐瀉物ニ汚染セサルモノト雖モ都テ之ヲ煮沸シ或ハ熱氣消毒法ヲ施スヘシ

第六十六條 吐瀉物運搬人及ヒ避病院ノ醫師、看護人、死體取扱人等ハ患者及ヒ汚穢物ニ親接スルコト久ク若クハ屢次ナルヲ以テ其衣服等ニ消毒法ヲ施ス一第六十二條第六十三條ニ同シ

但本文ニ掲クル所ノ者日々衣服ヲ更換セハ沸湯中ニ入レ一時以上之ヲ煮沸スルヲ可トス

第六 廁園溝渠等消毒法

第八十條 患者ノ入りタル廁園及ヒ嘔吐シタル地ニハ充分亞硫酸溶液(甲十)或ハ硫酸鐵合劑(第五)ヲ注キ其廁園ノ糞汁ハ速ニ悉皆之ヲ汲取リ相當ノ消毒ヲ行ヒ終ルノ間ハ他人ノ入ルヲ禁シ其嘔吐シタル地ハ速ニ之ヲ掃除シ其土ヲ更換スヘシ且ツ其糞尿及ヒ嘔吐ノ穢土ハ人家遠隔ノ地ニ於テ燒却若クハ埋却スヘシ

第八十一條 糞壺及ヒ桶ノ破壊シテ病毒滲漏ノ疑ヒアルモノハ速ニ之ヲ掘除ク其周圍并ニ底面ノ土モ亦深ク掘取リ濃厚石炭酸水(第二)或ハ亞硫酸溶液(甲十)ヲ十分ニ灌注シテ人家遠隔ノ地ニ埋却シ其跡ニモ同様ノ消毒藥ヲ注キ更ニ新土ヲ填ムヘシ

但シ其消毒藥ノ量ハ其壺中糞汁ノ多少ニ因リ斟酌スヘシ大抵糞汁五分ノ一乃至三分ノ一ナルヘシ嘔吐物モ亦之ニ準ス

第八十二條 若シ誤テ吐瀉物ヲ溝渠下水等ニ投棄スルコトアルキハ十分ニ亞硫酸溶液(甲十)或ハ硫酸鐵合劑(第五)ヲ注キ其淤泥ノ撈ヘ得ヘキモノハ之ヲ撈ヘテ人家遠隔ノ地ニ搬送シテ埋却スヘシ或ハ多量ノ水ヲ灌キテ疎通セシムヘシ

但本條ノ如キ場所ニ於テ既ニ病毒ヲ混入スルキハ消毒法モ其功ヲ奏シ難ク終ニ増殖ヲ致サシムヘシ故ニ豫メ戒斷シテ誤テ之ニ投棄シ或ハ陰ニ投棄スル等ノ事ナカクシムルヲ要ス

腸室扶私

腸室扶私英名 泰ハ從來神經熱、稽留熱、腸熱、傷寒、温疫ト稱スルモノ多ク之ニ屬ス而シテ此病ハ時ヲ撰ハス不斷散在性トナリ或ハ地方性トナリ或ハ流行性トナリテ發スト雖モ夏月早秋後秋涼ノ候ニ於テ最も多ク流行スルモノナリ此病ノ流行ハ空氣ノ不潔、飲料水ノ汚濁、食物ノ不潔等之カ因トナルモノニシテ其病源ハ特ニ患者ノ糞尿ニ由リテ傳播スル者ナリ然レモ其病源扶私、天然痘

等ノ如ク揮發性ノモノニ非サルヲ以テ豫防ノ方法モ亦其趣ヲ異ニシ專ラ其糞尿ニ注意スルヲ以テ緊要ノ目的ト爲スヘシ

第一項 清潔法

第一條 腸室扶私ノ病源ハ汚穢ノ地ニ萌動シテ飲料水ニ混シ其毒ヲ傳播セシムルノ例少カラス蓋シ是等ノ害ハ清潔法ヲ怠リ或ハ排泄物ヲ漫リニ放棄シ或ハ糞壺若クハ桶ニ破壞アル等ノ疎懈ニ生スルモノニシテ廁園ト飲料水トノ注意ハ最も肝要ナリ故ニ廁園、芥溜溝渠、下水等ノ掃除ヲ忽ニスヘカラス

但一處ノ水ヲ飲ム者一時ニ此病ニ罹ルル人多人數ナルキハ直チニ其水ヲ試驗シ不潔ナルハ其飲用ヲ禁スヘシ

第二項 衛生法

第二條 此病ハ不潔ノ飲料水若クハ食物等ヨリ來ルモノナルカ故ニ消化シ易キ物ヲ食シ清潔ナル水ヲ飲ムヘシ若シ善良ノ水ヲ得難キキハ必ス之ヲ濾過煮沸シテ用フヘシ其他胃寒、疲勞等ヲ戒ムヘシ

第三項 隔離法

第三條 醫師ノ腸室扶私ト診斷シタルキハ直チニ其家ノ門戸ニ病名票ヲ貼附スヘシ但患者治癒又ハ死亡若クハ避病院ニ送致シ其病室ニ消毒法ヲ行ヒタル後ハ即チ其病名票ヲ去ルヘシ

第四條 患者ハ成テケ其室ヲ異ニシ他人ト交通ヲ絶テ看護人ハ年齡四十歳以上ノ者若クハ一週此病ニ罹リシ者ヲ撰フヘシ少壯ノ者ヲ用フヘカラス

第五條 一家ニ數人此病ニ罹ル者アルハ相當ノ看護人ヲ留メ其他ノモノハ他家ニ避退セシムヘ

第六條 流行盛ナルニ際シ既ニ避病院ヲ設クルニ至ラハ狹隘不潔ノ地ニ雜居シ隔離行届キ難キモ
ノハ入院セシムヘシ
但避病院ノ位置廣狹及ヒ區別法等ハ虎列刺ノ部第三十二條以下第三十八條迄ニ照依シテ之ヲ
斟酌スヘシ

第四項 消毒法

第七條 腸室扶私患者ノ瀉下物及ヒ之ニ汚染シタル衣服、器具等并ニ其病室、廁間、便器等ハ盡ク
病毒傳播ノ恐アルヲ以テ左ノ區別ニ從ヒ消毒スヘシ

第一 患者及ヒ看護人等消毒法

第八條 患者治癒ノ後始テ他人ト交通シ又久シク此患者ニ新接セル看護人ノ他人ト交通スルハ
沐浴更衣スヘシ

第二 死體及ヒ排泄物等消毒法

第九條 死體ハ速ニ棺内ニ斂メシムヘシ若シ濃厚石炭酸水(第一)ニ浸セル綿ヲ以テ肛門ヲ塞ク
ヲ得ハ最良トス

第十條 糞尿ハ之ヲ便器ニ承ケ稀薄石炭酸水(第二)ヲ注キ速ニ人家遠隔ノ地ニ搬送シテ之ヲ埋却
スヘシ

但埋却ノ地ハ井泉河流ノ近傍ヲ避クヘシ

第三 衣服臥具等消毒法

第十一條 衣服、臥具ノ糞尿ニ汚染シタルモノハ稀薄石炭酸水(第二)ヲ以テ洗淨シ或ハ之ヲ煮沸

シテ後石鹼水ヲ以テ洗淨スヘシ

第四 家屋船舶等消毒法

第十二條 患者及ヒ死體ヲ置キタル家屋船舶及ヒ避病院ノ病室屍室ハ亞硫酸瓦斯(第九)ヲ薰シ或
ハ石炭酸水(第二)ヲ以テ拭淨スヘシ
但室内ハ常に注意シテ空氣ヲ流通スヘシ

第五 什具運搬器等消毒法

第十三條 什具運搬器ハ直チニ糞尿ニ汚穢スルニ非サレハ消毒ヲ要セサレバ其汚穢セルモノハ亞
硫酸溶液(第十)ヲ以テ洗滌スヘシ或ハ其品種ニヨリ熱湯ヲ注キテ後石鹼水ヲ以テ洗フヘシ
但木製ノ便器ハ其用ヲ終ルノ後之ヲ燒却スヘシ

第六 廁間溝渠等消毒法

第十四條 若シ誤テ患者ノ糞尿ヲ廁間、溝渠ニ混入セシキハ硫酸鐵合劑(第五)ヲ注キテ之ヲ汲取
リ人家遠隔ノ地ニ搬送シテ埋却スヘシ溝渠ハ「コロール」石灰ヲ撒布シ水ヲ以テ疏通セシムヘシ

赤痢

赤痢ハ一種ノ傳染病ニシテ其病毒地中ニ萌動シ人體ヲ侵スルハ必ズ大腸ニ若キテ下痢ヲ發スルモ
ノナリ然レテ此患者ノ瀉下スル所ノ糞尿ハ其病毒ヲ含有シ水中地中或ハ氣中ニ散漫シテ因テ廣ク他
人ニ傳染スルニ至ルモノトス

此病毒ノ發生ヲ助クルハ濕熱ト濕滯トニ因ルモノナレハ熱帶地方ニ於テハ殆ント周歲絶ルコトナク
且ツ多クハ惡性ナリ又暖帶地方ニ於テハ夏季及初秋ノ候ニ行ハル、ヲ以テ常トス又土地ノ景況ニ從
テ一地方ニ限リ流行スルコトアリ或ハ惡性ニシテ廣ク流行スルコトアリ此ノ如キ時ニ臨テハ務テ豫防
法ニ注意シ其宜キヲ得ハ其性ノモノハ之ヲ撲滅スヘク惡性ノモノハ之ヲシテ其性ニ至ラシムルヲ

得ヘシ故ニ流行ニ際シテ豫防ノ法ヲ忽ニスヘカラス

第一項 清潔法

第一條 此病毒ハ汚濁ノ土地ニ萌動シテ氣中或ハ水中ニ混シ終ニ人體ヲ侵襲スルモノナルカ故ニ
圃園、溝渠、芥溜、下水及ヒ魚市、屠場等ノ不潔ナル場所ハ勿論殊ニ監獄、製造所等ハ最モ掃除ヲ
嚴ニスヘシ

但一處ノ水ヲ飲ム者一時ニ此病ニ罹ルコト多人數ナルモ直チニ其水ヲ試驗シ不真ナレハ其飲
用ヲ禁スヘシ且ツ清潔法ノ細目ハ能ク虎列刺ノ部ヲ參考シテ之ヲ斟酌スヘシ

第二項 攝生法

第二條 此病ハ老少ノ別ナク皆之ニ感スルノ素因アルカ如シト雖モ就中一四之ヲ患ヘシ者及ヒ不
潔ノ地所ニ住居スル者不真ノ水ヲ飲用スル者及露臥、夜行、過度ノ勞力等都テ不攝生ノ者ハ之ニ
感シ易シトス又流行ノ際ニ當テハ不利秘結モ亦此病ノ誘因トナル故ニ宜ク之ニ注意シテ攝生ノ
法ヲ守ルヘシ殊ニ此病ニ罹リシ者快復ニ向ハントスルモ更ニ飲食ノ攝生ヲ嚴ニスヘシ甚少ノ
不消化物ヲ食フモ亦此病ノ再發ヲ促スノ恐アレハナリ

第三項 隔離法

第三條 此病毒ハ專テ其瀉下物ニ在ルヲ以テ之ニ汚染セル衣服便器、醫術器械等ハ勿論其他ノモ
ノモ亦皆傳播ノ媒介トナル故ニ患者ヲ隔離スルヲ以テ豫防ノ第一要法トス其惡性ノモノハ最モ
注意ヲ忽ニスヘカラス

第四條 醫師ノ赤痢ト診斷シタル時ハ直チニ其家ノ門戸ニ病名票ヲ貼附スヘシ
但患者治癒又ハ死亡若クハ避病院ニ送致シ其病室ニ消毒法ヲ行ヒタル後ハ即チ其病名票ヲ去
ルヘシ

第五條 患者ハ其室ヲ異ニシ看護人ノ外ハ成ダク之ニ接近スヘカラス又老幼等ハ速ニ他家ニ避退
セシムヘシ

第六條 若シ一家ニ數人此病ニ罹ル者アルモハ看護人ヲ留メ其他ノモノハ他家ニ避退セシムヘ
シ

第七條 患者ハ必ス他人ト圃園、便器等ヲ共用セシムヘカラス其瀉下スル所ノ糞尿ハ成ダク之ヲ
便器ニ承ケ速ニ消毒法ヲ行ヒ之ヲ人家遠隔ノ地ニ搬送シテ焼却スヘシ

但便器ハ成ダク金屬製或ハ陶製等ニシテ蓋アルモノヲ良トス

第八條 患者治癒若クハ死亡ノ後ト雖モ病室ニ消毒法ヲ行フコトヲサレハ其中ニ起臥スヘカラス
第九條 航海船中ニ患者アルモハ看護人ヲ定メ便器ヲ以テ其瀉下物ヲ承ケ毎回必ス海中ニ投棄ス
ヘシ

但港灣及ヒ河湖等ニ於テハ瀉下物ヲ投棄スヘカラス最寄陸地ニ於テ之ヲ燒却スヘシ

第十條 避病院ノ位置廣狹及ヒ區別法等ハ虎列刺ノ部第三十二條以下第三十八條迄ニ照依シテ之
ヲ斟酌スヘシ

第十一條 狹隘不潔ノ住居若クハ製造所、會社、學校、旅店等ニ於テ發病スル者ハ成ダク避病院ニ
送致スヘシ

第十二條 避病院看護人ノ分配、來訪人ノ處置等ハ虎列刺ノ部第四十一條ヨリ第四十四條迄ニ照
依シテ之ヲ斟酌スヘシ

第十三條 普通病院アル地方ニ於テハ院内テ區隔シ避病室トナシ患者ヲ入ルヘシ又人家種棘ノ村
落ニ於テハ相當ノ空屋ヲ用フルモ可ナリ

第四項 消毒法

第十四條 患者ノ瀉下物及ヒ之ニ汚染セル衣服、臥具等并ニ病室、囀、便器等ハ盡ク病室傳播ノ
恐アルヲ以テ左ノ區別ニ從ヒ消毒スヘシ

第一 患者及ヒ看護人等消毒法

第十五條 患者治癒ノ後始テ他人ト交通シ又ハ避病院ヨリ退出ノ節ハ必ス沐浴シ石鹼水ヲ用テ全
身ヲ洗ヒ他ノ衣服若クハ消毒法ヲ施セシ衣服ヲ着スヘシ瀉下物運搬人及ヒ避病院ノ醫師、看護
人、死體取扱人等ノ他人ニ接スルキモ亦此法ニ從フヘシ

第十六條 看護人及ヒ患者死體運搬人ノ他人ト交通スルキニハ必ス沐浴更衣スヘシ

第二 死體及ヒ排泄物等消毒法

第十七條 死體ハ充分ニ稀薄石炭酸水(第二)ニ浸シタル單衣若クハ綿布等ヲ以テ之ヲ包ミ成テ
速ニ棺内ニ欵ムヘシ若シ濃厚石炭酸水(第一)ヲ用テ灌腸シ然レ後綿ヲ以テ肛門ヲ塞クコトヲ得ハ
最良トス

但此患者ノ死體ハ最モ腐敗シ易キヲ以テ速ニ棺内ニ欵メ且テ成テ速ニ之ヲ火葬若クハ埋葬
セシムヘシ

第十八條 便器ニ承ケタル瀉下物ハ濃厚石炭酸水(第一)或ハ硫酸鐵合劑(第五)硫酸硫酸鐵合劑(第六)
亞硫酸溶液(第十)等ヲ混和シ屋外ニ持出シ蓋或ハ桶ニ入レテ密蓋シ人家遠隔ノ地ニ搬送シテ燒
却スヘシ其燒却法ハ虎列刺ノ部第五十六條ヲ參照スヘシ

第十九條 甚シク瀉下物ニ汚染シタル紙及ヒ綿布等ハ悉皆取集メ之ヲ燒却スヘシ

第三 衣服臥具等消毒法

第二十條 衣服、臥具、蚊帳、煙、蓆等ノ甚シク瀉下物ニ汚染セルモノハ之ヲ燒却スヘシ其汚穢ス
ル少ナクシテ洗濯シ得ヘキモノハ之ヲ桶ニ入レ稀薄石炭酸水(第二)ヲ液ニ浸シ置クコト二十四時

間ニシテ更ニ沸湯ヲ注キ四五分時ヲ經ルノ後水ヲ以テ洗淨シ日光ニ曝スヘシ若シ石炭酸等ノ缺
乏スルキハ熱湯中ニ入レ一時以上之ヲ煮沸スヘシ

第二十一條 其少ク瀉下物ニ汚染シ洗濯スヘカクザルモノハ其品種ニヨリ亞硫酸瓦斯(第九)若ク
ハ石炭酸蒸氣(第三)ヲ以テ蒸蒸シ或ハ熱氣消毒法ヲ行ヒ後日光及ヒ大氣ニ曝スヘシ

第二十二條 死體ニ着セシ衣服ノ消毒法ハ前二條ニヨリ之ヲ施スヘシ

第二十三條 瀉下物運搬人及ヒ避病院ノ醫師、看護人、死體取扱人等ハ患者及ヒ汚穢物ニ久シク觸
接セルヲ以テ其衣服等ニ消毒法ヲ施スコト第二十條第二十一條ニ依ルヘシ

但日々衣服ヲ更換スル者ハ沸湯ニ入レ一時以上之ヲ煮沸スルヲ以テ足レトス

第二十四條 看護人及ヒ患者死體運搬人ノ衣服、手道具等直チニ病室ニ汚染セルモノ稍々浸染ノ
疑アルモノハ石炭酸蒸氣(第三)或ハ亞硫酸瓦斯(第九)ヲ以テ蒸蒸シ日光及ヒ大氣ニ曝スヘシ

第四 家屋船舶等消毒法

第二十五條 患者及ヒ死體ヲ置キタル室ノ疊、蓆類ハ之ヲ柱若クハ壁ニ倚セ掛ケ戸欄等ヲ開放シ
室内ニアリシ諸器具ハ之ヲ排列シ窓戸ヲ密閉シテ六時乃至八時間亞硫酸瓦斯(第九)ヲ蒸シ然レ
後窓戸ヲ開キ病室附着ノ恐アル板敷等ハ稀薄石炭酸水(第二)ヲ撒布シ更ニ之ヲ拭淨シ其他器具
ハ石鹼水又ハ沸湯ヲ以テ洗淨シ充分大氣及ヒ日光ニ曝スヘシ避病院ノ病室及ヒ屍室モ亦之ニ倣
フヘシ

但亞硫酸ノ爲メ其色質ヲ變化スルノ恐アルモノハ石炭酸蒸氣(第三)或ハ熱氣消毒法等ヲ採用
スヘシ輕症病室ノ如キハ必スシモ本條ノ處置ヲ要セス醋水若クハ「コロール」水ニテ室内ヲ拭
淨スルヲ以テ足レトス

第二十六條 患者アリタル船室ノ消毒法モ亦前條ニ同シ

第二十七條 普通病院ニシテ區隔セシ病室及ヒ一時借用セシ家屋等ノ消毒法モ亦前條ニ同シ但病室ハ數多ノ患者交々此内ニ入ルヲ以テ惡性ノ病病ナラサルモ尙ホ前條ノ消毒法ヲ用フハ

第五 什具運搬器等消毒法

第二十八條 便器ハ之ヲ用フル毎ニ稀薄石炭酸水(第三)亞硫酸溶液(第十)ヲ以テ洗滌スヘシ

第二十九條 患者及ヒ死體若クハ瀉下物ニ汚染シタル物品ヲ運ヒタル器器ハ稀薄石炭酸(第三)ヲ灌注シ更ニ石鹼水若クハ沸湯ヲ以テ洗滌スヘシ

第三十條 病室内ニ用ヒタル什具及ヒ醫用器械等ハ稀薄石炭酸水(第三)或ハ亞硫酸溶液(第十)ヲ注キ然レ後沸湯ニテ洗滌スヘシ

第六 圓圍溝渠等消毒法

第三十一條 患者ノ入りタル圓圍ハ他人ノ入ルヲ禁シ亞硫酸溶液(第十)或ハ硫酸鐵合劑(第五)ヲ注キ其瀉下物ハ速ニ之ヲ汲取り人家遠隔ノ地ニ搬送スヘシ而シテ其實蓋ニハ復テ同様ノ消毒法ヲ行フヘシ

第三十二條 糞壺及ヒ桶ノ破壊シテ病毒滲漏ノ虞アルモノハ之ヲ掘除ク其周圍ノ土ヲ掘取り濃厚石炭酸水(第一)或ハ亞硫酸溶液(第十)ヲ充分ニ灌注シ人家遠隔ノ地ニ搬送シテ埋却スヘシ

但消毒藥ノ量ハ其壺中糞量五分一乃至三分一ニシテ之ヲ埋却スヘシ

第三十三條 若シ誤テ吐瀉物ヲ溝渠下水等ニ投棄スルコトアルキハ充分ニ亞硫酸溶液(第十)或ハ硫酸鐵合劑(第六)ヲ注キ其淤泥ノ撈ヘ得ヘキモノハ之ヲ撈ヘテ人家遠隔ノ地ニ搬送シテ埋却スヘシ或ハ多量ノ水ヲ灌キテ疏通セシムヘシ

但本條ノ如キ場處ニ於テ既ニ病毒ヲ混入スルキハ消毒法モ其功ヲ奏シ難ク終ニ増殖ヲ致サシ

ムヘシ故ニ豫メ戒諭シテ該テ之ニ投棄シ或ハ陰ニ投棄スル等ノ事ナカラシムルヲ要ス

實布埤利亞

實布埤利亞ハ一種ノ猛烈ナル傳染病ニシテ其毒ハ患者ノ痰唾、涕汁等ニ含トリ又呼出スル所ノ空氣モ其毒ヲ包含スルヲ以テ之ニ觸ル、時ハ老少ニ論ナク皆之ニ感スルモノナリ而シテ幼稚ノ者ハ之ニ罹ルコト最モ多クシテ且ツ危險ナリトス抑々此病毒ハ其發生時季ヲ擇ハス又風土ニ關シスルコトナク不斷散在スルコトアリ又一時ニ廣ク流行スルコトアリ此症ハ必ス咽喉ニ發スルモノニシテ之カ爲メニ其部ノ壞爛ヲ致シ甚シキモノハ須臾ニシテ斃ル故ニ從來喉風、喉癆、馬癆風、癆喉風、咽氣ト唱フルモノ、中亦往々之レ有リ此病ハ患者ニ觸接セサルモ尙ホ感染ノ恐アルモノニシテ且ツ其毒久ク消滅セサルカ故ニ隔離消毒ノ方法ヲ忽ニスヘカラス

第一項 清潔法

第一條 此病流行ノ際ハ務テ一般清潔法ニ注意シ既ニ發病スルキハ其室内ノ掃除ヲ怠ルヘカラス家屋、衣服等清潔ニシテ且ツ隔離法充分ナルキハ廣ク流行ニ至ラズシテ消熄スルヲ得ヘシ

第二項 攝生法

第二條 此病ハ殊ニ咽喉ヲ侵スモノニシテ既ニ些少ノ咽吭炎アルモノハ自カラ侵襲ヲ被リ易シ故ニ本ヲ口内、喉頭、氣管等ノ炎症ヲ誘發スヘキ事件ヲ戒メ常ニ合飲スルヲ宜トス
但其誘發スヘキ事件トハ頸圍ヲ温保セシモノ喫カニ寒冷ニ胃腸ヲ或ハ苛烈ノ飲食料ヲ用ヒ或ハ高談放歌シ或ハ幼稚ヲシテ頸圍ニ號泣セシメ及ヒ小學校ニ於テ宴ニ高聲ヲ發シ讀書唱歌セシムル等ニシテ皆宜ク之ヲ戒シムヘシ

第三項 隔離法

第三條 醫師ノ實布埤利亞ト診斷スルキハ其家ノ門戸ニ病名票ヲ貼附スヘシ

但患者治癒或ハ死亡若クハ避病院ニ送致シ其病室ニ消毒法ヲ行ヒタル後ハ即チ其病名票ヲ去ルヘシ

第四條 此病ハ患者ニ接觸シ或ハ患者ノ痰唾ニ汚染セル物品若クハ室内ノ空氣ヨリ傳染スルヲ以テ患者ハ速ニ之ヲ隔離シ看護人ノ外ハ漫ニ接近セシム可ラス殊ニ小兒ヲ遠サクヘシ

但室内ノ空氣ハ常ニ新鮮ナラシムルヲ要ス

第五條 病兒ハ健兒ト共ニ遊戯セシムヘカラス又學校等ニ行カシムヘカラス

第六條 病室内ニハ不用ノ衣服及ヒ器具ヲ置クヘカラス

第七條 患者ノ用フル所ノ飲食器及ヒ玩具等ハ他人ト共用スヘカラス

第八條 若シ其流行ノ勢盛ニシテ避病院ヲ要スルコトアルキハ普通病院ヲ區隔シ或ハ相當ノ空屋ヲ以テ之ニ充ル等其便宜ニ任スヘシ

第九條 避病院ヲ設ルキハ別ニ清浄ナル屍室ヲ設テ患者死亡シタルキ之ニ移スヘシ

但屍室ハ親族ノ用者ヲ入ルカ爲メ豫メ其餘地ヲ設クヘシ

第十條 避病院ニ在ル患者ノ親戚又ハ別段ノ交誼アル者看護ヲ爲サントシテ留ムルハ之ヲ許スヘシ但屢々交替スルハ許スヘカラス

第四項 消毒法

第十一條 此病毒ハ患者ノ痰唾及ヒ呼吸氣或ハ涕汁等皆之カ傳送物ナリ故ニ此等ノ排泄物ニ汚染シタル物ハ必ス消毒法ヲ行フヘキモノトス

第十二條 消毒法ハ其物ニ從テ區別スルコト左ノ如シ

第一 患者及ヒ看護人等消毒法

第十三條 患者治癒ノ後他人ト交通シ又ハ避病院ヨリ退出ノ節ハ必ス沐浴シ石鹼水ヲ用テ全身ヲ

洗ヒ他ノ衣服若クハ消毒法ヲ施シタル衣服ヲ着スヘシ看護人及ヒ避病院ノ醫師、看護人、死體取扱人等ノ他人ニ接スルキモ亦此法ニ從フヘシ

第十四條 自宅患者ヲ往診セル醫師及ヒ患者ノ家人ニシテ直接セサル者親戚朋友ノ一時見舞ムル者等其室ヲ出ルキハ必ス盥漱スヘシ

第二 死體及ヒ排泄物等消毒法

第十五條 死體ハ醫師確認ノ後速ニ棺内ニ歛メシムヘシ若シ濃厚石炭酸水(第一)ニ浸シタル綿ヲ以テ口鼻ヲ栓塞スルコト得ハ最良トス

但死體ハ成タタ火葬スルヲ良トス

第十六條 痰唾及ヒ涕汁等ヲ拭ヒタル手巾及ヒ紙、綿布ノ類ハ悉皆取集メ之レヲ燒却スヘシ

但水分剩多ニシテ燒盡シ難キキハ稀薄石炭酸水(第二)ヲ注キ人家遠隔ノ地ニ搬送シテ埋却スヘシ

第三 衣服臥具等消毒法

第十七條 衣服、臥具ノ甚シク汚穢シタルモノハ之ヲ燒却スルヲ良トス其儘ニ積リタルモノハ稀薄石炭酸水(第二)ヲ注キ浸シ置クコト二十四時間ニシテ更ニ沸湯ヲ注キ且ツ洗滌シ日光ニ曝スヘシ或ハ亞硫酸瓦斯(第九)ヲ以テ蒸蒸セシ後日光及ヒ大氣ニ曝スヘシ

第四 家屋船舶等消毒法

第十八條 此病毒ハ極テ頑強ニシテ善ク粗糲ナル物ニ附着スルカ故ニ最モ注意シテ下條ノ消毒法ヲ充分ニ行フヘシ

第十九條 患者及ヒ死體ヲ置タル病室ノ疊、簾類ハ之ヲ柱ニ倚セ掛ケ戸棚等ヲ開放シ窓戸ヲ密閉シテ六時乃至八時間亞硫酸瓦斯(第九)ヲ薰シ然ル後窓戸ヲ開キ疊、簾、或、障子等ニハ更ニ稀薄石

炭酸水(第二)ヲ撒布シ或ハ之ヲ以テ拭淨シ其他棚架及ヒ板敷等ハ石鹼水又ハ沸湯ヲ以テ洗淨シ充分大氣及ヒ日光ニ曝スヘシ避病院ノ病室、屍室及ヒ普通病院ヲ區隔セシ病室又ハ臨時借用セル家屋モ亦之ニ倣フヘシ
但亞硫酸ノ爲メニ其色質ヲ變化スルノ恐アルモノハ石炭酸蒸氣(第三)或ハ熱氣消毒法等ヲ用スヘシ

第五 什具運搬器等消毒法

第二十條 病室ニ用ヒタル什具飲食器及ヒ玩具等ノ甚シク汚穢シタルモノハ之ヲ燒却スヘシ其燒却スヘカヲサレモノハ稀薄石炭酸水(第二)或ハ亞硫酸溶液(第十)ヲ注キ然レ後石鹼水又ハ沸湯ニテ洗淨スヘシ其洗フヘカヲサレモノハ病室ニ消毒法ヲ行フノ際其内ニ排列シテ運搬スルモノハ亞硫酸瓦斯(第九)或ハ石炭酸蒸氣(第三)ニテ一時間蒸蒸スヘシ然ラサレハ室外ヘ出スヘカヲス
第二十一條 患者ノ玩弄セシ圖書書籍ノ類ハ之ヲ播展シ石炭酸蒸氣(第三)或ハ亞硫酸瓦斯(第九)ヲ蒸蒸スヘシ

第二十二條 患者及ヒ死體ヲ運搬セシ器具等ハ稀薄石炭酸水(第二)ヲ灌注シ更ニ石鹼水若クハ沸湯ヲ以テ洗淨スヘシ其解舟ノ如キハ海水ヲ以テ洗フモ可ナリ

第二十三條 醫術器械等ノ木製及ヒ金屬製ニシテ病室ニ接觸シタルモノ例ヘハ壓舌鏡ノ如キハ總テ稀薄石炭酸水(第二)ヲ以テ洗フヘシ

發疹室扶私

發疹室扶私 扶私 英名 特異ノ揮發性傳染毒ニシテ飢饉熱、軍陣疫、囚獄熱等ノ稱アリ從來腐敗熱、神經熱、發斑熱、溫疫、傷寒ト唱ヘシモノ、中ニモ亦此病アルコト多シ其病タルヤ地方ヲ擧ハス氣候ニ關セズ流行スルト雖モ多クハ衆人群集大氣流通ノ不佳ナル所ニ萌動シ衣服身體ノ不潔或ハ飲食ノ

不潔不足及ヒ過度ノ勞力、露臥、夜行其他身體ヲ衰弱セシムル事項ヲ誘因トシ傳染蔓延スルモノナリ其流行スルコト及テハ貴賤老幼ノ別ナク其誘因アルカ或ハ隔離法ノ行届サルヨリ倍々傳染ノ勢ヲ盛ニシ動モスレハ年ヲ亘リ消滅セサルコトアリ故ニ此病ノ豫防法ハ最モ忽ニスヘカヲサレモノトス

第一項 清潔法

第一條 發疹室扶私ノ病室ハ不潔、狹隘、空氣ノ汚濁ヨリ生スルモノナレハ其發現スルニ當テ囚獄、兵營及ヒ製造所、貧院、癩兒院其他群集雜居稠密ノ場所ハ勿論一般ノ家屋アリハ掃除ニ志ヲス務テ清潔ニシテ且ツ空氣ヲ疏通セシムヘシ最モ其身體ニ切ナル清潔法ヲ至要トシ日々沐浴シ衣服ノ洗濯ヲ怠ルヘカヲス殊ニ病室ノ發生ヲ助クヘキ一切ノ汚穢物即チ團團、芥油、清瀝等ノ掃除ニ注意ヲ加フヘシ

第二條 避病院病室ニ於テ用フル所ノ臥具ハ無色若クハ淡色ノモノヲ要スヘシ其汚染ノ見易キヲ爲メナリ自宅療養ノ者モ亦同様ノ注意ヲ要スヘシ

第二項 攝生法

第三條 此病ニ感スルノ素因ハ各人多クハ之ヲ有スト雖モ就中飢饉ノ窮民監獄ノ囚徒等ノ如キハ其居處及ヒ攝生ノ不潔ナルヨリ此病ニ罹ルモノ多トス夫レ飢饉ノ時ニ當テハ攝生ノ事皆其宜キヲ得スト雖モ其最モ甚シキハ食物ノ不足ト不潔トコアリ故ニ務テ其食品中成クテ滋養分多キモノヲ撰ビ有害ノ物ヲ指示シテ之ヲ避ケシムヘシ

第四條 囚獄、懲役場ノ如キハ流行ノ際殊ニ空氣ノ流通及ヒ其食物ニ注意ヲ加ヘ工役等モ過度ナラシメサルヲ要ス一旦病室ノ蔓延スルニ至テハ高貴豪富ノ人ト雖モ猶其傳染ヲ免ル、能ハス是各人其素因アルヲ證スルニ足ル故ニ此時ニ當テハ務テ身體ノ溫度ヲ適宜ニ保持シ飲食ヲ攝シテ

過度ノ勞力ヲ爲スヘカラス且ツ夜氣、風雨等ノ感冒及ヒ身體ヲ衰弱セシムルノ條件ヲ戒ムヘシ

第三項、隔離法

第五條 醫師發疹室扶私ト診斷シタルハ直チニ其家ノ門戸ニ病名票ヲ貼附スヘシ

但患者治癒又ハ死亡若クハ避病院ニ送致シ其室ニ消毒法ヲ行ヒタル後ハ即チ其病名票ヲ去ルヘシ

第六條 發疹室扶私ハ其揮發性ニシテ患者ノ皮膚、蒸發氣、呼吸ヨリ發スルモノナレハ直チニ患者ニ接觸セサルモ尙ホ之ヲ感受スルコトアリ故ニ患者ノ身體ヲ以テ皆病源ナリト看做スヘシ又患者數名ヲ狹隘ノ一室ニ入ルルハ病源濃厚トナリ感染ノ勢益々烈ク此室内ニ入ルモノ忽チ其病害ヲ受ルノ恐アリ故ニ患者ハ速ニ之ヲ隔離シ且ツ相當ノ廣室ニ移サ、ルヘカラス

第七條 病室ハ適宜ニ窓戸ヲ開キ換氣法ニ注意シ常ニ其内ノ空氣ヲ新鮮ナラシメ看護人ノ外必ス接近セシムヘカラス

第八條 家族中ニ於テ看護人ヲ定メ止ムヲ得サル事故アルノ外他人ト交通ヲ絶チ又老幼等ハ成ク速ニ他家ヘ避退セシムヘシ否ラサレハ留ニ其害ヲ受ルノミナラス之ヲ媒介トナリ大ニ傳播スルノ恐アレハナリ

但家人ト雖モ要用アルノ外其室内ニ入ルヘカラス若シ外人ノ要用アリテ來ルルハ戶外ニ於テ之ヲ排スヘシ且ツ看護人ハ成ク更換スヘカラス是レ其揮發毒ノ衣服等ニ附着シテ廣ク他人ニ傳染スレハナリ

第九條 病室内ニハ不用ノ器具ヲ置クヘカラス殊ニ毛布ノ類ハ其病毒ヲ包含シ易キ故ニ必要ノ外決シテ之ヲ置クヘカラス

第十條 此病ハ死體ヨリモ尙ホ其病毒ヲ發出シ以テ感染セシムルノ例少ナカラス故ニ死體ニハ速ニ消毒法ヲ行フヘシ死體ニ沐浴セシメ或ハ屍傍ニ接近スル等ノコトハ決シテ爲スヘカラス

第十一條 患者治癒死亡ノ後ハ病室ニ消毒法ヲ行ヒ數週間窓戸ヲ開放シ風氣ヲ流通スヘシ蓋シ消毒ノ後ト雖モ即チ室内ニ起臥スルルハ傳染ノ恐ナキニアラザルカ故ナリ

第十二條 船舶中ニ此病ヲ發スル者アルルハ速ニ其室ヲ異ニシ看護人ノ外交通ヲ絶チ尙ホ人家ニ於ルカ如クスヘシ

但此病ハ動モスレハ衆人群集セル船室ニ發シ又船中飲食ノ不具不足等其原因トナルカ故ニ若シ患者アラハ速ニ之ヲ隔離シ室内ノ清潔法ニ注意スヘシ

第十三條 製造所、會社、學校、旅店等其他衆人群集ノ處ニ於テ發病セシ者アラハ成ク速ニ之ヲ避病院ニ送ルヲ莫トス若シ避病院ナク他ニ相當ノ空屋アラハ直チニ此ニ送致スヘシ然レモ其發病セシ所ノ室廣潤ニシテ且ツ他人ト充分ニ隔離スルヲ得ハ必シモ他ニ送ルヲ要セサルヘシ

第十四條 避病院ノ位置ハ人家ニ接近セス且ツ恒風ノ上ニアラザル地ヲ撰ビ必ス往來繁多ノ路傍等ニ置クヘカラス

但此門前ニ高ク病名票旗ヲ掲クヘシ

第十五條 避病院ノ建築ハ簡易ヲ旨トシ華美ヲ要セス是レ流行終熄ノ後燒却スルヲ莫トスレハナリ

第十六條 避病院ノ病室ハ最も濶大ナルヲ要スル故ニ患者一人ニ二坪半ト見積リ其人數ノ概計ハ虎列刺第三十四條ニ載セタル割合ニ從ヒ之ヲ設クヘシ其他醫師詰所、事務所、看護人休息所並ニ簡易ノ蒸氣室等ヲ設クヘシ

第十七條 避病院ノ門側ニ輕易ナル風呂ヲ置キ看護人見舞人等退出ノ時必ス之ニ浴セシムルヲ莫トス又病室ハ空氣ヲ流通セシメンカ爲メ窓戸ヲ開キ冬時ハ暖爐ヲ置キ其溫度ヲ適宜ニシテ空氣

ノ代謝ヲ助クヘシ

但患者退院若クハ死亡スルノ後ハ毎回其病室内ニ消毒法ヲ行フヘシ

第十八條 避病院ニハ清浄ナル屍室ヲ設ク患者若シ死亡シタルキハ直チニ之ニ遷シ病室ニ留置クヘカラス

但其屍室ニハ親族ノ弔者ヲ入ルカ爲メ其餘地ヲ設クヘシ其弔者ハ成テ速ニ來ルヘキ手續ヲ爲スヲ要ス此病ハ死體モ亦發疹ヲ逞フスルモノナレハ必ス久ク留置クヘカラス

第十九條 人家稀疎ノ村落ニ於テハ必スシモ避病院ヲ要セス若シ相當ノ空屋アラハ之ヲ假用シ或ハ苦葺等ノ屋舎ヲ假設スルモ可ナリ

第二十條 尋常ノ病院ニハ決シテ此患者ヲ入ルヘカラス若シ院內ニ從來傳染病室ノ設アリテ充分ニ隔離法消毒法ヲ行ヒ得ヘキノ目的アルモノハ入院ヲ許スヘシト雖モ尋常ノ病院ヲ區隔シテ之ヲ用フヘカラス

第二十一條 避病院看護人ノ員數ハ重症ノ患者ニハ二人ニ一人ヲ附シ輕症ノ者ニハ四人ニ一人ヲ附シ其快復ニ赴ク者ニハ六人ニ一人ヲ附スル割合ヲ以テ便宜斟酌シ且ツ晝夜交代セシムヘシ

但看護人ニハ其表記アル衣服ヲ着セシメ且ツ成テ其人ヲ更換セシムヘカラス

第二十二條 避病院ニ在ル患者ノ親族又ハ別段ノ交誼アル者看護ヲ爲サント望ムルハ之ヲ許スヘシ但其看護人ハ多人數ナラサルヲ要シ且ツ屢々更替スルヲ許スヘカラス

第二十三條 避病院ニ携ヘ來リシ衣服、手道具等ハ別室ニ置クヲ宜トス

第二十四條 患者ノ親族又ハ別段ノ交誼アル者來訪スルモ成テ病室内ニ入ルヲ許サ、ルヲ宜トス

第二十五條 此病ハ揮發性ニシテ一時ニ衆人ヲ侵シ若シ一人發病スルハ其衣服等ニ附若シ病毒忽チ傳播シ大ニ流行ノ媒介トナルヲ以テ流行ノ際ニハ成テ衆人群集スルノ事業ヲ禁止メ且

フ社寺參拜等ノ爲メ多人數旅行スルヲ禁止ルコトアルヘシ

第四項 消毒法

第二十六條 此病毒ハ患者及ヒ死者ノ身體ヨリ發シテ衣服、臥具、器具ハ勿論居室ノ畳、蓆、屏障等ニ至ルマテ盡ク附着シテ其病毒久ク潛匿スルモノナレハ病體及ヒ死體ニ近接セルモノハ都テ病毒ト同視シ消毒法ヲ行フヲ要ス

第二十七條 消毒法ハ其物ニ從テ區別スルコト左ノ如シ

第一 患者及ヒ看護人等消毒法

第二十八條 患者治癒ノ後始テ他人ト交通シ又ハ避病院ヨリ退出ノ節等ハ必ス沐浴シ石鹼水ヲ用テ全身ヲ洗ヒ他ノ衣服若クハ消毒法ヲ施シタル衣服ヲ着スヘシ看護人及ヒ患者死體運搬人並ニ避病院ノ醫師、死體取扱人及ヒ船中ニテ患者ト同席セシ者等他人ト交通スル時モ亦此法ニ從フヘシ

第二十九條 自宅患者ヲ往診セシ醫師及ヒ患者ノ家人ニシテ直接セサル者親戚朋友ノ一時見舞タル者ハ成テ石鹼水或ハ醋水ニテ顔面及ヒ手ヲ洗拭スヘシ

第一 死體及ヒ排泄物等消毒法

第三十條 死體ハ充分ニ稀薄石炭酸水(第一)ニ浸シタル單衣若クハ綿布ヲ以テ之ヲ包ミ速ニ棺内ニ斂ムヘシ

但死體ハ成テ火葬スルヲ宜トス

第三十一條 西洋形船舶航海中ニ死者アルハ速ニ濃厚石炭酸水(第一)ニ浸シタル單衣若クハ綿布ヲ以テ之ヲ包ミ假ニ棺内ニ斂メ通常屍室或ハ船中適宜ノ場所ヲ見計ヒ此ニ入レ置キ時々濃厚石炭酸水(第一)ヲ澆注スヘシ

但陸地ニ若スルハ速ニ其地方ノ警察官衛生委員ニ届出處分スヘシ

第三十二條 此病ハ必シモ排泄物ヨリ傳染セスト雖モ空氣ヲ汚スノ恐アルヲ以テ成ク速ニ之ヲ
取除ク病室内ニ留置ヘカラス

第三 衣服臥具等消毒法

第三十三條 患者ノ久ク着タル衣服、臥具ノ汚垢ニ染ミタル者、又ハ死體ニ直接シタル臥具、遊
病院ニテ用ヒタル臥具、蚊帳等ハ成ク焼却スルヲ良トス其燒却ヲ憚ルヘキモノニシテ洗濯ス
ヘキハ之ヲ桶ニ入レ稀薄石炭酸水(第三)ヲ濯キ浸シ置ク二十四時間ニシテ更ニ洗滌ヲ注キ四
五分時ヲ經ルノ後水ヲ以テ洗滌シ日光ニ曝スヘシ石炭酸等若シ缺乏スルハ熱湯中ニ入レ一時
以上煮沸スヘシ

第三十四條 同前ノ品種ニシテ洗濯スヘカラスナルモノハ亞硫酸瓦斯(第九)石炭酸蒸氣(第三)ヲ以
テ蒸蒸シ或ハ熱氣消毒法ヲ行ヒシ後日光及ヒ大氣ニ曝スヘシ

第四 家屋船舶等消毒法

第三十五條 患者及ヒ死體ヲ置キタル室ノ壁、扉、簾類ハ之ヲ柱若クハ壁ニ倚キ掛ク戸欄等ヲ開放シ
室内ニアリシ諸器具ハ之ヲ排列シ窓戶ヲ密閉シテ六時乃至八時間亞硫酸瓦斯(第九)ヲ熏シ然ル
後窓戶ヲ開キ病室附若シ恐アル柱、板敷等ハ稀薄石炭酸水(第三)ヲ撒布シ更ニ之ヲ拭淨シ其他器
具ハ石鹼水又ハ沸湯ヲ以テ洗滌シ充分大氣及ヒ日光ニ曝スヘシ避病ノ病室及ヒ屍室モ亦之ニ
做フヘシ

但金銀器、書畫其他彩色ヲ施セル物及ヒ絹帛等亞硫酸ノ爲メニ其色質ヲ變化スルノ恐アル者
ハ初ニ之ヲ取除ク別ニ石炭酸蒸氣(第三)或ハ熱氣消毒法等ヲ適宜選用スヘシ

第三十六條 患者アリタル西洋形船舶ハ其處置尋常ノ家屋ニ大異ナシト雖モ下等客室ニ至テハ衆
多ノ乘客皆積荷ノ間ニ枕藉シ幾ント彼我ノ別ナキカ故ニ若シ其中ニ發病者アルハ満室ノ乘客、
積荷、手荷物ハ皆病毒ニ浸染シタル者ト看做シ乘客、手荷物ハ上陸ノ時充分ニ消毒法ヲ行ヒ積荷
ハ其儘其室ニ於テ六時乃至八時間亞硫酸瓦斯(第九)或ハ品種ニヨリ石炭酸蒸氣(第三)ヲ熏スルノ
後ニ非サレハ陸揚スルヲ許サス

第三十七條 日本形小船ハ前條ヲ斟酌シテ消毒法ヲ行ヒ海水ヲ以テ普ク船身ヲ洗フヘシ

第三十八條 尋常家屋ヲ避病院ニ假用セシモノハ其病室トナセシ部分ハ亞硫酸瓦斯(第九)ヲ熏セ
シ後稀薄石炭酸水(第三)或ハ亞硫酸溶液(第十)ヲ洒キ石鹼水ヲ以テ洗滌スヘシ

第三十九條 病室ハ不斷換氣法ニ注意スヘシ是亦多少消毒ノ効アルモノトス

第四十條 避病院ハ流行ノ後成ク焼却スルヲ良トス否ラサレハ先ツ汚穢シタル板敷、板壁及ヒ
柱等ハ濃厚石炭酸水(第一)又ハ亞硫酸溶液(第十)ヲ以テ充分ニ洗滌シ數日間開放シテ大氣ニ曝シ
然後之ヲ取置フヘシ

第五 什具運搬器械消毒法

第四十一條 病室ニ用ヒタル什具ハ總テ稀薄石炭酸水(第三)或ハ亞硫酸溶液(第十)ヲ濯キ然ル後石
鹼水又ハ沸湯ニテ洗滌スヘシ其洗フヘカラスナルモノハ病室ニ消毒法ヲ行フ際其内ニ排列シ置
ニテ汚スナキモノハ亞硫酸瓦斯(第九)或ハ石炭酸蒸氣(第三)ヲ以テ一時間蒸蒸スヘシ

第四十二條 書籍、新聞紙ノ類病室ニアリタルモノハ之ヲ稀薄石炭酸蒸氣(第三)若クハ亞硫酸瓦斯
(第九)ヲ熏スヘシ或ハ熱氣消毒法ヲ行フモ可ナリ

第四十三條 醫術器械及ヒ職人手道具其他木製、金屬製、陶製、漆製ノ諸器類ハ總テ稀薄石炭酸水
(第三)ヲ以テ洗フヘシ

痘瘡

痘瘡ノ病毒ハ揮發性及ヒ固性傳染毒ニシテ全ク患者ノ身體ヨリ發出シ又ハ死體及ヒ痘漿、痘痂ニ直接シテ感染スルノミナラズ其患者ニ接觸セシ衣服、臥具其他一切ノ物品ヨリモ傳染シ又其病室内ノ空氣、塵埃モ之カ媒介トナリテ其病毒ヲ傳送スルモノトス

痘瘡ハ古來ヨリ全世界ニ發現シ殊ニ惡性流行スルキハ其勢猖獗ニシテ無數ノ人衆ヲ害シ其害モ亦手ヲ束テ其術ヲ施スヘカヲサルアリ但人生一回此病ニ罹ルキハ感受性ヲ脱盡シ得ルヲ以テ英國ノ醫博士フエンチル氏牛痘接種ノ法ヲ發明セシ以遠其善感スル者ハ復タ天然痘ニ感スルナリ故ニ此法行ハシテヨリ大ニ患者ノ數ヲ減シ偶ニ流行スルモ其病性劇烈ニ至ラズ殆ント其性ヲ變スルニ至ルヲ證スルニ足ル是故ニ種痘ヲ普及スルハ全ク此病ヲ防盡スル所以ニシテ即チ豫防ノ第一トス

第一項 清潔法

第一條 此病ハ各人感受性ヲ具フル故ニ一般清潔法ヲ要スルモ他病ニ於テ緊要トスルカ如クナラズ但患者ノ居室ヲ清潔ニシ痘漿等ニ汚染セル衣服ヲ屢々更換シ周圍ノ塵埃ヲ掃除シ専ラ他人ニ傳染スルヲ防クヲ要スルニアルノミ

第二項 播生法

第二條 前條ニ載スルカ如ク牛痘ヲ接種シテ其原因ヲ脱盡スルキハ復タ天然痘ニ感スルコトナシ然レモ一回種ヲ以テ足レトスヘキニ非ス再三接種シ其善感ノ確微ヲ取ラサルヘカラス唯衣服、飲食等ノ播生ヲ以テ此病ノ侵襲ヲ豫防スヘキニアルヲス

第三項 隔離法

第三條 醫師痘瘡ト診斷シタルキハ直チニ其家ノ門戸ニ病名票ヲ貼附スヘシ但患者治癒又ハ死亡若クハ避病院ニ送致シ其病室ニ消毒法ヲ行ヒタル後ハ即チ其病名票ヲ去ルヘシ

第四條 痘瘡ノ毒ハ患者ノ身體又ハ其衣服、臥具等ヨリ傳染シ又患者ニ接近シタル者ノ衣服等ヨリモ傳染スルヲ以テ成ク患者ニ接近シ又ハ患者ノ用ヒタル衣服、器具等ニ觸ルヘカラス

第五條 自宅療養ノ患者ハ其室ヲ異ニシ看護人ノ外ハ成ク接近スヘカラス已ムテ得サル事故アルノ外ハ他人ト交通ヲ絶テ殊ニ未痘者ヲ近クヘカラス

第六條 家族中ニ於テモ看護人ヲ定メ其他要用アル者ノ外成ク之ヲ室内ニ入シムヘカラス但看護人ハ既痘者ニ限ルヘシ

第七條 病室内不用ノ器具ハ勿論殊ニ不用ノ毛布等ヲ置クヘカラス

第八條 患者死亡ノ後其屍傍ニ接近シ并ニ死體ニ沐浴セシムル等ハ爲サ、ルテ莫トス

第九條 縱令輕症ナル患者ト雖モ落痂後一週日ヲ經ルコトヲサレハ學校其他衆人聚集ノ場所ニ行カシムヘカラス

第十條 蚊蠅ハ好テ患者ノ皮膚ニ聚リ頗ル病毒傳播ノ媒介ヲナスモノナレハ病床ニハ常ニ蚊帳ヲ張リ蚊蠅及ヒ其他ノ小蟲ヲモ防クヘシ

第十一條 病室ハ消毒ノ後ト雖モ數週間未痘者ヲ入ルヘカラス

但同家内ニ於テ若シ復タ此病ニ罹ル者アルキハ此病室ヲ用フルモ妨クナシ

第十二條 西洋形船舶航海中若シ發病者アルキハ其室ヲ異ニシ看護人ノ外他人ト交通ヲ絶テリ猶ホ人家ニ於ケルカトクスヘシ

第十三條 製造所、會社、學校、旅店等ニ在テ發病シ引取人ナキ者并ニ狹隘不潔ノ地ニ雜居スル者等ニシテ看護消毒法行届カス病毒ノ傳播ヲ防キ難キ者ハ之ヲ避病院ニ送ルヘシ若シ避病院アラサルキハ適當ノ空屋ニ移シテ之ヲ隔離スヘシ

第十四條 避病院ノ位置ハ人家ニ接近セス且ツ恒風ノ上ニアラサル地ヲ撰ヒ必ス往來繁多ノ路傍

等ニ設クヘカラス

但其門前ニ高ク病名標旗ヲ掲クヘシ

第十五條 避病院ヲ新ニ構造スルキハ空氣ノ流通ヲ主トシ善美ヲ要セス其牀ヲ高クシ窓戸ヲ開大ニシ且ツ板壁ヲ用ヒテ洗淨ニ便ニシ其屋根ハ板葺、苦葺等一時ノ便ニ任シテ可ナリ且ツ其病室ハ開大ナルヲ要スルヲ以テ凡患者一人ニ二坪半ト見積リ之ヲ建設スヘシ

第十六條 避病院ノ病室ハ重症輕症ノ患者ヲ區別シテ之ヲ分隔シ二坪半ニ患者一人ヲ置クヲ常トシ縦令幅濶スルトモ一坪若クハ一坪半ニ一人ノ割合ヨリ狹クヘスカラス

第十七條 避病院ノ門側ニハ輕易ナル風呂ヲ設ク看護人見舞人等外出ノ時入浴ノ用ニ供スヘシ但此他醫師詰所、事務所、看護人休息所等便宜ニ之ヲ設ク且ツ簡易ノ蒸氣室ヲ設クヘシ

第十八條 避病院ハ窓戸ヲ開大ニシテ空氣ヲ流通セシメ冬時ハ暖爐ヲ置キ室内ノ溫度ヲ適宜ニシ空氣ノ代謝ヲ助クヘシ

但病室ハ患者治癒死亡ノ後毎回消毒法ヲ施スヘシ

第十九條 避病院ニハ別ニ洗淨ナル屍室ヲ設ク患者若シ死亡シタルキハ直チニ此ニ移スヘシ但屍室ハ親族ノ弔者ヲ入ル、カ爲メ其餘地ヲ設クヘシ且ツ其弔者ハ成ク速ニ來ルノ手續ヲナスヲ要ス

第二十條 尋常病院ニハ決シテ此患者ヲ入ルヘカラス若シ院內ニ從來傳染病室ノ設クアリテ充分ニ隔離消毒法ヲ行ヒ得ヘキノ目的アルモノハ入院ヲ許スヘシト雖モ尋常ノ病院ヲ區隔シテ之ヲ用フヘカラス

第二十一條 人家稀疎ノ村落ニ於テハ必シモ避病院ヲ設ルヲ要セス若シ相當ノ空屋アラハ假ニ之ヲ用フヘシ

第二十二條 避病院看護人ノ員數ハ重症ノ患者ニハ一人ニ一人ヲ附シ輕症ノ者ニハ三人ニ一人ヲ附スル割合ヲ以テ便宜斟酌シ且ツ晝夜交代セシムヘシ

但看護人ハ既痘者ニ限ルヘシ且ツ其表記アル衣服ヲ着セシメ成ク其入ヲ更換セシムヘカラス

第二十三條 避病院ニ在ル患者ノ親族又ハ別段ノ交誼アル者看護ヲ爲ソトテ望ムキハ既痘者ニ限リ之ヲ許スヘシ但屢々更替スルヲ許スヘカラス

第二十四條 患者ノ親族等一時見舞ヲ爲サント請フキハ之ヲ許スト雖モ成ク屢々スヘカラス其出ル時ニハ必ス充分ノ消毒法ヲ施スヘシ

第二十五條 流行ノ勢猛烈ナルキハ祭禮劇場等衆人群集ノ事業ヲ差止メ學校モ亦之ヲ閉ツルコトアルヘシ

第四項 消毒法

第二十六條 此病毒ハ膿漿、痲痘、呼吸、津唾及ヒ死體ヨリ傳染シ又患者ノ衣服、臥具、其他患者ニ接觸セシ器具及ヒ居室等ヨリモ傳染スルカ故ニ甚シク汚染セシモノハ成ク焼却スヘシ

第二十七條 消毒法ハ其物ニ從テ區別スルコト左ノ如シ
第一 患者及ヒ看護人等消毒法

第二十八條 患者治癒落痂ノ後一週日ヲ經テ初テ他人ト交通シ又ハ避病院ヨリ退出ノ節ハ必ス沐浴シ石鹼水ヲ用ヒテ全身ヲ洗ヒ他ノ衣服若クハ消毒法ヲ施シタル衣服ヲ着スヘシ看護人及ヒ患者屍體運搬人並ニ避病院ノ醫師、死體取扱人等ノ他人ニ交接スルキモ亦此法ニ從フヘシ

第二十九條 自宅患者ヲ往診セル醫師及ヒ患者ノ家人ニシテ直接セサル者親戚朋友ノ一時見舞ムル者等ハ石鹼水或ハ醋水ニテ顔面及ヒ手ヲ洗フヘシ

第一 死體及排泄物等消毒法

第三十條 死體ハ充分ニ稀薄石炭酸水(第二)ヲ浸シタル單衣若クハ綿布ヲ以テ之ヲ包ミ速ニ棺内ニ歛ムヘシ

第三十一條 死體ハ成ク火葬セシムルヲ良トス埋葬シタルモノハ其病毒數十年ヲ經ルモ消滅セザルモノトス

第三十二條 西洋形船舶航海中ニ死者アルハ速ニ濃厚石炭酸水(第二)ニ浸シタル單衣若クハ綿布ヲ以テ之ヲ包ミ假ニ棺内ニ歛メ通常屍室或ハ船中適宜ノ場所ヲ見計ヒ此ニ入レ置キ時々濃厚石炭酸水(第二)ヲ灌注スヘシ

但陸地ニ着スル時ハ速ニ其地方ノ警察官或衛生委員ニ届出處分スヘシ

第三十三條 落茄及ヒ病室ノ塵埃又ハ患者ニ觸レタル綿、布、紙等ノ斷片ニ至ル迄時々收拾シテ之ヲ燻却スヘシ

第三 衣服臥具等消毒法

第三十四條 患者ノ久シク用ヒタル衣服、臥具及ヒ避病院ニ用ヒタル蚊帳ノ甚シク病毒ニ浸染シタル者并ニ避病院ノ臥具、疊、蓆等ハ之ヲ燻却スヘシ

第三十五條 患者ノ著シタル衣服、臥具及ヒ手巾、蚊帳等又ハ死體ニ著セシ衣服等ノ洗濯ニ堪フハキモノハ之ヲ桶ニ入レ稀薄石炭酸水(第二)ヲ濯キ浸シ置クヲ二十四時間コレヲ更ニ沸湯ヲ注キ四五分時ヲ經ルノ後水ヲ以テ洗淨シ日光ニ曝スヘシ石炭酸等若シ缺乏スルハ熱湯中ニ入レ一時以上之ヲ煮沸スヘシ其洗濯ニ堪ヘサルモノハ品種ニヨリ亞硫酸瓦斯(第九)若クハ石炭酸蒸氣(第三)ヲ以テ蒸蒸シ或ハ熱氣消毒法ヲ行ヒ後日光及ヒ大氣ニ曝スヘシ

第三十六條 避病院ノ醫師、看護人及ヒ死體運搬人等ノ衣服ニ施スヘキ消毒法ハ前條ニ同シ

第四 家屋船舶等消毒法

第三十七條 患者及ヒ死體ヲ置キタル室ノ疊蓆類ハ之ヲ柱若クハ壁ニ倚セ掛ケ戸欄等ヲ開放シ室内ニアリシ諸器具ハ之ヲ排列シ窓戸ヲ密閉シテ六時乃至八時間亞硫酸瓦斯(第九)ヲ蓄シ然レ後窓戸ヲ開キ病毒附着ノ恐アル柱、板敷等ハ稀薄石炭酸水(第二)ヲ撒布シ更ニ之ヲ拭淨シ其他ノ器具ハ石鹼水又ハ沸湯ヲ以テ洗淨シ充分大氣及ヒ日光ニ曝スヘシ避病院ノ病室及ヒ屍室モ亦之ニ做フヘシ

但金銀器、書畫其他彩色ヲ施セル物及ヒ絹帛等亞硫酸ノ爲メニ其色質ヲ變化スルノ恐アル者ハ初メ之ヲ取除ケ別ニ石炭酸蒸氣(第三)或ハ熱氣消毒法等ヲ適宜採用スヘシ

第三十八條 患者アリタル西洋形船舶ハ其處置尋常ノ家屋ニ大異ナシト雖モ下等客室ニ至テハ衆多ノ乘客皆積荷ノ間ニ枕藉シ幾ント彼我ノ別ナキカ故ニ若シ其ノ中ニ發病者アルハ満室ノ乘客、積荷、手荷物ハ皆病毒ニ浸染シタル者ト看做シ乘客、手荷物ハ上陸ノ時充分ニ消毒法ヲ行ヒ積荷ハ其儘其室ニ於テ六時乃至八時間亞硫酸瓦斯(第九)或ハ品種ニヨリ石炭酸蒸氣(第三)ヲ蓄スルノ後ニ非レハ陸揚スルヲ許サス

第三十九條 日本形小船ハ前條ヲ斟酌シテ消毒法ヲ行ヒ海水ヲ以テ普ク船身ヲ洗淨スヘシ

第四十條 避病院或ハ便宜ニヨリ他ノ空屋ヲ借用セシモノハ其ノ病室ニ供セシ部分ニ亞硫酸瓦斯(第九)ヲ蓄セシ後稀薄石炭酸水(第二)或ハ亞硫酸溶液(第十)ヲ注キ石鹼水ヲ以テ洗淨スヘシ

但消毒ノ後モ數週間其内ニ入ルヘカラス且ツ空氣ニ流通セシムヘシ

第四十一條 病室ハ不斷換氣法ニ注意スヘシ是亦多少消毒ノ効アルモノトス

第四十二條 臨時假設ノ避病院ニシテ其保存スヘカラサルモノハ流行熱ノ後之ヲ取毀フヘシ尤モ其前汚穢シタル板敷、板壁及ヒ柱等ハ濃厚石炭酸水(第二)又ハ亞硫酸溶液(第十)ヲ以テ充分ニ

洗淨シ數日間開放シテ大氣ニ曝スヘシ

第五 什具運搬器等消毒法

第四十三條 避病院ニ携ヘ來リシ手道具、玩具等ハ治癒者クハ死亡ノ後亞硫酸瓦斯(第九)蒸蒸法

ヲ行ハサレハ之ヲ出スヘカラス

第四十四條 患者及ヒ死體ヲ運搬セシ器具等ハ稀薄石炭酸水(第二)ヲ灌注シ更ニ石鹼水若クハ沸

湯ヲ以テ洗淨スヘシ其解舟ノ如キハ海水ヲ以テ洗フモ可ナリ

第四十五條 病室ニ用ヒタル什具ハ稀薄石炭酸水(第二)或ハ亞硫酸溶液(第十)ヲ濯キ然ル

後石鹼水又ハ沸湯ニテ洗淨スヘシ其洗フヘカラサルモノハ病室ニ消毒法ヲ行フノ際其内ニ排列

シテハ之ヲ温スナリトス

第四十六條 患者ノ玩弄シタル圖書、書籍、新聞紙ノ類ハ之ヲ稀薄石炭酸蒸氣(第三)若クハ亞硫

酸瓦斯(第九)ヲ蒸蒸スヘシ或ハ熱氣消毒法ヲ行フモ可ナリ

第四十七條 醫術器械及ヒ木製、金屬製、陶製、漆製等ノ諸器ニシテ病室ニ觸レタルモノハ總テ稀

薄石炭酸水(第二)ヲ以テ洗フヘシ

○號外 明治十五年七月二十五日

郡 町 村
衛生委員

虎列拉病患者排泄物ニ使用セシ器物等ニ消毒法ヲ行フヘキ儀ニ付テハ明治十三年十一月六傳染病
豫防心得書ヲ以テ諭達ノ旨モ有之一般承知ノ答ニ有之候成目下該病流行ニ付右汚穢物ヲ濯リニ掃溜
地或ハ溝渠ニ放棄シ又ハ流水ニテ洗滌等致候者有之候テハ傳染ヲ醸成スル種子ニテ實ニ不容易ノ
儀ニ付心得違ノ者無之様一層注意示諭可致此旨相達候事

○ 明治二十一年六月三十日

郡 役 所

戶 長 役 場
警 察 署

明治十九年六月二十一日付號外ヲ以テ相達置候虎列拉病豫防消毒心得書別冊ノ通改正ス

(別冊) 虎列拉病豫防消毒心得書

傳染病ヲ撲滅スルニハ機會時期ヲ必要トス先年來我邦ニ於ケル虎列拉病ノ流行猖獗ヲ極メタル事
實ニ就テ觀察スルモ其初發即チ僅々二三ノ患者ニ過キサルノ時ニ於テ迅速ニ之ヲ撲滅ニ着手シ且其
消毒法ノ綿密周到セルモノハ常ニ其結果ヲ呈シ又ハ未ダ該病發生ヲ見サル所ニ在テハ清潔其他ノ
豫防法ヲ施行シ遂ニ其傳染ヲ免レンハ皆機會時期ヲ失ハサルニ由ル然レバ其初發ニ於テ消毒豫防
ヲ等閑ニシ毒焰熾盛ノ后ニ於テ假令非常ノ力ヲ盡スモ兇勢猛烈ヲ制スヘカラサルハ實歟ニ徴シ
テ明カナリ故ニ虎列拉病未發ノ時ニ於テハ衛生清潔ヲ力メテ常ニ之ヲ豫防ヲ爲シ若シ一朝該病發
生スルヲ認メハ其未ダ流傳セサルニ先チチ急ニ主務吏員ニ於テ撲滅ノ方法ヲ施行スルハ勿論一層
衛生清潔ヲ謀リ苟モ該病誘發ノ虞アルモノヲ除却シ以テ虎列拉病毒ノ侵襲ヲ防クコト殊ニ必要ナ
リトス

第一章 豫防準備

一般傳染病ヲ豫防スルハ人民各自ニ於テ常ニ衛生清潔ヲ行ハシムルハ勿論殊ニ例年後是ニ向ハシ
トスルノ前及其交通アル地方ニ虎列拉患者アル時ニ方テハ尙更ニ之ヲ勸奨シ各家互ニ注意セシメ
モ該病誘發ノ媒介ト爲ルモノヲ却ケ自衛ノ念ヲ喚起セシメ又互ニ注意シテ隱匿ノ跡ヲ去レハ其豫
防上ニ功績ヲ收メ得ヘキハ敢テ疑テ容レサル處ナリ平素此念ヲ保ツシメハ一旦發病者アルモ傳染
ノ施設便利ニシテ災ヲ一小點ニ息滅スルコトヲ得ヘシ而シテ流行時ニ至テハ無病地ニ有病地ニ
出稼ノ者其病毒ノ傳染ヲ避シカ爲メ毒ヲ履テ歸郷スルヨリ病毒ヲ較スルモノ間々之アリ依テ是等

ニ注意スルコト殊ニ肝要ナリトス
 第一條 戸長ハ各町村内ニ便宜組合ヲ編成シ常ニ清潔掃除及虎列刺病豫防消毒ノ實施ニ就キ約束ヲ設ク之ヲ履行セシムルヲ要ス
 第二條 戸長ハ所轄地外ノ遠近ニ拘ハラズ所轄地ト交通アル場所ニ虎列刺病患者アルカ又ハ該病流行ノ兆アルカハ石炭酸水稀硫酸昇水等ノ如キ消毒薬及其他檢疫ニ屬スル器具ヲ備置キ其交通上ヨリ病毒ヲ侵入セシメサルニ注意シ且組内ヨリ該病流行スル地ニ出稼人ノ有無及組内互ニ該患者ノ有無ニ注意セシムルヲ要ス若シ該病アル地ニ往來シタル者下利ヲ爲シタル場合ニ於テハ其消毒等虎列刺病ニ全權ナル處置ヲ行フヘシ
 此場合ニ於テハ組内ヲシテ相當ノ方法ヲ設ケシメ大糞池等消毒ニ困難ナル範圍ニ上ラシメス成ルヘク小糞池ヲ設ケシメ且吐瀉物ヲ大糞池等ヘ投棄セシメタル様スヘシ
 第三條 前條ノ場合ニ於テハ戸長ハ各組合約束ノ履行ヲ監督シ該病豫防消毒ノ要領ヲ各組合ニ指示スルヲ要ス

第二章 撲滅法

虎列刺患者發シタル其消毒撲滅法ヲ實施スルハ主トシテ巡查町村吏擔當スルモノナレバ此場合ニ於テハ必ス經驗豊富ナル警部警部補若クハ郡書記(檢疫委員)ヲ設ケタルカハ該委員)之ヲ監督シ活潑ノ手段ヲ以テ豫防撲滅ノ實施ヲ周到綿密ナラシムルヲ要ス
 第四條 虎列刺患者發生シタルハ直ニ主務吏員出張シ豫防消毒法ヲ實施シ置キ傍ヲ其患者ハ傳染シタルモノナルヤ特發シタルモノナルヤ探知スル爲メ左ノ事項ヲ取調フヘシ
 一 發生ノ時日
 二 發病前當人及家内ノ者他ノ該病アル所ヘ行キシコトアリヤ且其所ニ於テ飲食セシコトアリヤ

三 該病アル所ヨリ來リシ物品ナキヤ
 四 近頃該病アル地ヨリ客來若クハ職人婢僕ノ傭入ヲ爲セシ者ナキヤ
 五 曾テ其家ニ該病アリシコトナキヤ或ハ近頃下利ヲ患ヒシ者ナキヤ
 六 曾テ近隣ニ該病アリシヤ又ハ現在該病アリヤ
 以上取調其傳染シタルモノナルカ又ハ特發シタルモノナルカヲ明カニスヘシ而シテ傳染ノ経路正シク知レサルモ決シテ豫防消毒ニ怠ルヘカラス當時傳染ノ経路詳ナラサルモ之ヨリ他ヘ傳染スルコトアルハ往々見ル處ナレハナリ
 第五條 前條取調タル狀況ハ詳記シテ速ニ縣廳ニ通報スヘシ
 第六條 傳染ナルト特發ナルトニ拘ラス其最初ニ在テハ速ニ嚴重ノ手段ヲ施シ患者ハ第三章ニ依リ取扱ヒ第七章ニ依リ充分ノ消毒法ヲ行ヒ一家限リニ之ヲ撲滅スルヲ力ムヘシ此場合ニ於テハ醫員ヲシテ該家及近隣ヲ巡診セシメ衛生法ヲ諭示シ殊ニ飲食ヲ戒慎セシムル等諸般ノ注意ヲ怠ルヘカラス
 第七條 他管下ニ虎列刺病アリテ所轄内ヘ患者及死者ヲ輸入シタルカ又ハ歸宅後發病シタル者アルカニ於テハ第六條ノ方法ニ依リ充分消毒撲滅ヲ力ムヘシ
 第八條 寄宿舍旅人宿下宿屋人足部屋賃院囚獄等ノ如キ多人數群居スル家ニ患者發生シタルカハ先ツ全室者ノ外出散亂ヲ禁シ直ニ患者ヲ隔離シ其室ハ勿論必要ト認ムル場所ニハ消毒ヲ充分施行シ其全室者ハ一々入浴セシメ全室者ノ衣類夜具等病毒ニ汚染シタルモノ若クハ其疑アルモノハ第七章ニ依リ消毒スヘシ且患者ト隔離シタルヨリ起算シ五日間全所ニ滞留セシメ他ト交通ヲ絶チ全症ニ罹ルナキヤ否ニ注意スヘシ若シ其場所狹隘ナルカ又ハ都合ニ依リテハ他ノ一家ヲ以テ之ニ充テ其家ニ分居セシムルカ若クハ悉ク其家ニ移シ居クシムルモ妨クナシ又學校寺院劇場

等ノ如キ多人數群集スル場所ニ該患者アリタルトキハ患者ハ直ニ離隔シ病毒汚染ノ虞アル者ハ一時之ヲ止メ相當ノ消毒ヲ爲シ宿所氏名並ニ其行先ヲ聞キ其旨ヲ行先ノ檢疫委員ニ該委員ノ設ケナキハ戸長役場郡役所警察署分署ニ通知スヘシ

第九條 日本形諸船舶中ニ該患者死者アリタルハ其吐瀉物ヲ何ノ處ニ投棄シタルカヲ查明シテ上患者ハ陸上ニ於テ避病ニ適應ノ場所ニ送リ死者ハ消毒ノ上火葬ノ手續ヲ爲スヘシ又其船舶ハ相當ノ消毒ヲ施シ且旗號ヲ立テ人家及他ノ船舶ニ遠リタル所ニ碇泊セシメ又飲食起居共ニシタル全船者ハ消毒ノ上其船中又ハ離隔所ニ五日間滞留セシメ全症ニ罹ルナキヤ否ヤニ注意スヘシ瀛車中ニ該患者死者アリタルハ前項ニ準シ其取扱ヲ爲シ消毒汚染ノ虞アル全室者ハ消毒ノ上其宿所氏名並其行先ヲ聞キ其旨ヲ行先ノ檢疫委員該委員ノ設ケナキハ戸長役場郡役所警察署分署ヘ通知スヘシ

第十條 吐瀉物ヲ河中ニ投棄シタルコトヲ認知シタルハ其下流ニ於テ當分其水ヲ飲料洗濯用ニスルヲ止メ若シ已ムコトヲ得ザレハ煮沸シテ用ヒシムヘシ

第三章 患者取扱

虎列刺病者ヲ蔓延セシムルハ多クハ該病流行時ニ方リ前項下利若クハ吐瀉ヲ發スル者アルモ醫師ノ診察ヲ受ケサルヲ以テ虎列刺病タルヲ知ラス尋常ノ下利若クハ吐瀉ト心得隨意ニ他人ト交通シ又僕婢雇人ニシテ下利若クハ吐瀉スル者アルハ該主人ニ於テ虎列刺病ナランカヲ懸念シ請人ニ引渡シ又ハ實家ニ送ル等ヨリ兎角消毒ヲ散發セシムルコト比々之アリ且虎列刺病ト判明スルモ患者取扱ノ不注意ヨリシテ亦傳播ヲ促スコト恐カラサルヲ以テ左ノ各條ヲ施行セシムルコト緊要ナリ

第十一條 虎列刺患者ハ勿論該病流行時ニ當リテハ吐瀉若クハ下利アル患者ノ吐瀉物汚染物等ハ

之ヲ一處ニ集メ置キ散亂セシメス且醫師若クハ掛官ノ出張スル迄該患者ヲ他ニ移サセシメス又家族親族タリトモ看病者ノ外安リニ室内ニ立入ラシメサルヲ要ス

第十二條 虎列刺患者アルキ左ノ各項ニ該當セサル者ハ患者ヲシテ避病院ニ移シ治療ヲ受ケシムルヲ要ス但其該當スル者モ掛官ニ於テ特ニ病毒傳播ノ虞アリト認めル場合ニ於テハ避病院ニ入ラシムルヲ可トス

一 家族ノ居間及寢所ヲ通行セシメテ至リ得ヘキ病室ヲ有スル者

二 特別ノ看病人アル者

三 特別ノ家具什器ヲ有スル者

四 充分ノ消毒法ヲ實施シ得ル者

五 主治醫アル者

第十三條 避病院ニ送ルヘキ患者ハ釣臺又ハ戸板等ニ布圍テ數キ風通シ薄キ日除ヲ備ヘテ之ニ載セテ吐瀉物ヲ受クルモノ及氷若クハ冷水ヲ備フヘシ且此際付添看病ヲナサントスル者アラハ之ヲ許スモ妨ナシ

第十四條 第十二條ニ依リ自宅治療セシムルトキハ豫防消毒ヲ一層周密ニシテ警察官郡書記又ハ檢疫委員ノ設ケアルトキハ該委員時々之ヲ見廻ルヲ要ス

第十五條 患者アリシ家ノ家族及看病人等ノ如キ患者全家ノ者若クハ該家ニ交通シタル者ニシテ下利若クハ吐瀉シタルトキハ其吐瀉物及汚染物ニハ虎列刺患者ノモノト全額ノ消毒ヲ爲スヲ要ス

第十六條 吐瀉物及汚染物ヲ取扱ヒ若クハ患者ニ觸レタル者ハ直ニ他ノ物品ニ觸ルヘカラス豫メ鉢又ハ桶ノ類ニ嗣石炭酸水ヲ入レ置キ之ニテ手ヲ洗フヘシ又患者ヲ取扱フ際自己ノ衣服ヲ患者

ノ吐瀉物等ニ觸ルナル様注意スルヲ要ス

第十七條 吐瀉物等ヲ拭フニハ燒燻シテ妨ナキモノヲ用フヘシ面シテ其使用シタルモノハ吐瀉物受器ニ入レ稀硫酸ヲ注クヘシ

第十八條 該患者アリタルトキ病室汚染ノ疑ナク且患者ニ必要ナラザル物品ハ總テ他室ニ移サシメ消毒施行ノ際無益ノ手數ヲ煩サ、ルヲ要ス

第十九條 該患者必要ノ器具 藥用品 等ハ其室内ニ於テ使用シ他ニ出サシメサルヲ要ス

第二十條 患者ノ室内ニアリタル飲食物ニシテ吐瀉物ニ汚染セシモノハ勿論其疑アルモノハ吐瀉物全樣ニ處置スルヲ要ス且患者ノ食膳ニ上リタル殘餘食物モ亦同様處置スルヲ要ス

第二十一條 吐瀉物受器ハ二通りヲ備ヘ置豫メ稀硫酸ヲ容レ用器ノ吐瀉物滿フルニ先テ乙器ト交代シ室内ニ置クヘシ但此受器ハ可成的金属製ヲ用ユヘカラス

其吐瀉物ハ別ニ室外ニ備ヘアル吐瀉物溜瓶桶明ナキ等ニシテニ移シ尙稀硫酸ヲ注キテ燒却ノ手續ヲ爲スヘシ但吐瀉物溜ニハ必ス蓋ヲ爲シ蠅蚊等ヲ防クヘシ且下水井戸ノ近傍ニ置クヘカラス

第四章 檢疫委員

虎列刺病流行蔓延セントスル場合ニ於テハ之カ豫防撲滅ヲ圖ルニハ專務者ヲ置キ之ニ從事スルニアラサレハ到底其目的ヲ達シ得ヘカラス是レ檢疫委員ノ設置ヲ必要トスル所以ナリ

第二十二條 檢疫委員ニ於テ取扱フヘキ重ナル事項左ノ如シ但檢疫委員ノ設ケナキトキハ警察官郡書記之ヲ取扱フヘシ

一 該病ノ傳染ナルヤ否ヲ探知スルコト
一 傳染ト特發トヲ問ハス第六條ニ據リ速ニ充分ノ處置ヲ爲スコト
一 消毒藥及其要具ヲ準備スルコト

一 消毒藥ノ種類配合用量ニ注意スルコト

一 消毒法ヲ實地ニ就キ監督スルコト
一 必要ノ場合ニ於テ毎病家ニ就キテ交通遮斷ノ取締ハ勿論一局部限リ遮斷シ得ヘキヤ否ノ鑑別及其實施ヲ監督スルコト

一 遮斷地内救助ニ注意スルコト
一 遮斷地内清潔法ヲ監督スルコト

一 避病院ヲ巡視スルコト
一 醫員巡診法ヲ經畫スルコト

一 患者ヲ隔離シ又ハ全室者ヲ患者ヨリ隔離スルコト
一 攝生法飲料水飲食物及清潔法ノ豫防上要用ナル件ヲ指示スルコト

一 特ニ寄宿舍旅人宿下宿屋人足部屋貧院囚獄等ニ注意スルコト

第二十三條 檢疫委員及其他豫防ニ從事スル者ハ成ルヘク特別ノ消毒衣ヲ着用シ病室汚染ノ虞アル毎ニ之ヲ脱シ充分消毒法ヲ行フヘシ

第五章 避病院附離隔所

避病院ハ患者ノ治療スルト病室ヲ他ニ散發セシメス一所ニ隔離シテ豫防スルトノニテノ目的ヲ達スルカ爲メニ設クルモノナリ然ルニ動モスレハ避病院ヲ嫌忌スルノ感ヲ惹クモノ間々之アルカ故ニ患者取扱方ニハ殊ニ親切ナルヲ要ス

離隔所ハ患者ト全家ニアリタル者又ハ病室ニ傳染シタルヤノ疑アル者ヲ隔離シ潜伏ノ有無ヲ試ルノ所トス

第二十四條 人口稠密ノ市街ニ於テハ何時ニテモ開院シ得ヘキ避病院ヲ成ルヘク市外ニ準備シ置

クヲ要ス且村落ニ於テモ第六條ノ如キ場合ニハ新ニ避病院ヲ設ケ又ハ相當ノ家屋寺院等ヲ避病院トシ若クハ隔離所トスヘシ其距離ハ道路ノ便ヲ計リ餘リ僻遠ニ過キサルヲ可トス又偏僻ノ村落ニ在テ一家ニ數名ノ患者ヲ發シ又ハ連擔ニ患者發生シタルトキハ土地家屋ノ狀況ニ依リ健康者ヲ他ニ隔離スルノ便方アルヘシ

第二十五條 入院患者ノ家族等ニシテ而會テ申出テ若クハ附添看護ヲ乞フ者アルトキハ醫師其他ニテ其心得方ヲ諭示シ之ヲ許スヘシ

第二十六條 市街ニ屬スル避病院掛員ハ醫師調藥生世話掛各一員以上ヲ置キ且看護者小使排泄物取扱人ヲ分科シテ置カサルヘカラス又賄人ハ一切病室ニ立入ラシムヘカラス村落ニ於テハ之ニ準シ簡易ニスルモ妨ナシ但掛員看護者等ノ身軀疲勞シタル者ハ休息セシムルヲ要ス

第二十七條 避病院及避病舎ヲ設ケントスルトキハ其位置構造等縣知事ノ指揮ヲ受クヘシ

第六章 交通遮斷

交通遮斷トハ醫師檢疫委員看護人等其他職務上必要ノ者ノ外交通ヲ許サ、ルヲ云フ抑虎列刺病者ハ患者僅少ナル時期ニ於テ撲滅セシムルハ之ヲ防遏スルコト極メテ難シ故ニ其初發ニ在テ之ヲ一人ニ於テ撲滅シ若シ一人ニ於テ撲滅シ能ハサルハ一家ニ於テ撲滅シ一家尙能ハサルハ一村一部落ニ於テ撲滅スルヲ力トシムヘシ是交通遮斷ノ止ムヘカラス所以ナリ然ルニ此方法ハ該病發生ノ最初ニ於テ之ヲ實施シ病者ヲ撲滅スルニ最モ効アリト雖モ該患者各所ニ散發シ若クハ其流行數町村ニ亘リ已ニ蔓延セル時ニ及テハ局部遮斷ヲ施行スルハ極メテ困難ナルノミナラス利害相償ハサルモノアルカ故ニ遮斷ハ實務者ニ於テ極メテ精細ナル注意ヲ要ス

第二十八條 虎列刺病發生ノ初ニ於テハ左ノ標準ニ依リ交通遮斷ヲ施行スルヲ要ス
一該患者アリタル家一軒立ニ係ルハ一家ヲ遮斷ス但一家内ト雖モ別棟等判然區別スルヲ得ハ

キトキハ其部分ノミテ遮斷シ又極メテ病家ニ接近シタル家屋不潔狹隘ニシテ病者ヲ傳播スルノ虞アルキハ其狀況ニ依リ隣家ヲ遮斷スルコトアルヘシ

二市街村落ノ一部ニ於テ該患者陸續發生シ漸次他ニ傳播スルノ恐アルニ方テ交通遮斷施行ヲ以テ病者ノ蔓延ヲ防キ得ヘキト認ムル場合ニ於テハ土地ノ狀況ヲ具中シ縣知事ノ命令ニ從ヒ其局部ヲ遮斷ス

第二十九條 交通遮斷ヲ施行シタル場合ニ於テハ其見易キ標記ヲ貼シ遮斷ノ區域ヲ明示スル等其
他明治十六年本縣甲第六十九號布達交通遮斷手續ニ據リ取締ヲ嚴ニスヘシ

第三十條 遮斷ヲ實施シタルトキハ郵便物日用品ノ類ハ相當ノ取扱人ヲ設ケテ其用ヲ辨セシムヘシ

第三十一條 遮斷部内ニ在ル者ハ常ニ身軀ヲ清潔ナラシメ衣類夜具ハ日光大氣ニ曝シ垢ノ類ハ衣類ハ洗濯セシムヘシ若シ着換ナキ者アルハ相當ノ方法ヲ設ケテ之ヲ爲サシムルヲ要ス

第三十二條 遮斷部内ノ家屋ハ戸障子ヲ開キテ室内常ニ日光大氣ヲ通セシムルヲ要ス

第三十三條 遮斷部内ハ時々醫員ヲシテ患者ノ有無ニ注意セシメ下利若クハ吐瀉ノ患者アリタルキハ其吐瀉物汚染物ハ虎列刺病患者ノモノト全權ノ消毒ヲ爲シ又殊ニ飲食物ニ注意セシムルヲ要ス

第三十四條 患者ノ吐瀉止ミ或ハ死亡シ或ハ之ヲ他ニ移シタル日ヨリ起算シ五日ヲ經過シテ異常ナキキハ遮斷ヲ解クヘシ

第七章 消毒藥ノ種類及消毒ノ方法

消毒法ハ消毒藥ノ種類、用量、配伍等其當ヲ得サルトキハ消毒ノ効ナキノミナラス消毒ノ安心ヨリシテ其後ノ注意ヲ缺キ却テ消毒ノ蕃殖ヲ逞フセシムルノ憂ナシトセス故ニ主務吏員ニ於テハ其

藥力ノ病毒ヲ殲滅シ得ヘキ適當ノ種類用量ニ從ヒ決シテ石炭酸ノ臭氣硫酸ノ洗滌等其現像ヲ皮相
シテ消毒ノ濟否ヲ斷定スルノ不注意ナキヲ要ス

第三十五條 消毒藥ノ種類及消毒ノ方法左ノ如シ

一 強石炭酸水石炭酸五分
分水百分ハ消毒後使用スル衣類器具等ニシテ變色毀損ヲ忌ムモノ、消毒ニ用ヒ又稀
硫酸缺乏シタル場合ニ於テハ吐瀉物糞池及其周邊ノ消毒ニ用フ石炭酸ヲ溶解スルニハ先ツ石
炭酸十分ニ水一分ヲ加ヘ振盪シテ澄明ノ液ト爲シ徐々ニ水ヲ注キツ、攪伴スレハ一時濁濁ヲ
生シ遂ニ其水量二百分ニ達スルニ至リ全ク溶解シテ澄明ノ液ト爲ル是即チ強石炭酸水ナリ但
温湯ヲ用フレハ其溶解殊ニ速カナリ

一 弱石炭酸水石炭酸二分
分水百分ハ手足等ノ拭淨「スプレー」等ニ用フ此液ハ強石炭酸水一分ニ水一分五厘ヲ
加ヘテ之ヲ製ス

一 稀硫酸硫酸二十
分水百分ハ吐瀉物糞池及其周邊、下水其他總テ變色毀損ノ憂ナキモノ、消毒ニ用フ其價
廉ニシテ消毒ノ効較著ナルモノトス稀硫酸ヲ製スルニハ百分ノ水ヲ取リ絶ヘス其水ヲ攪伴シ
テ、注意シテ徐々ニ硫酸二十分ヲ注加シ製スヘシ決シテ硫酸中ニ水ヲ注加スヘカラス

一 稀硫酸ヲ糞池ニ入ルレハ沸騰ヲ起シ糞便流溢スルノ恐アリ依テ糞便多量ナルトキハ其半量ヲ
他ノ器ニ移シ各別ニ消毒スヘシ

一 格魯兒石灰水(即チ鹽化石灰水)格魯兒石灰
四分水百分ハ芥溜、下水、床下、土間ノ消毒ニ用フ本品ハ用ニ臨
テ製スルテ可トス

一 昇汞水昇汞一分乃至二分
稀硫酸三分水百分ハ吐瀉物ニ汚染シタル物品ニシテ燒却スヘキモノ床下及屍骸ニ係リ消毒
ニ用フ但糞池及吐瀉物ニ用フヘカラス

本品ハ猛毒ニシテ且無色無臭ナルヲ以テ使用者ノ不注意ニ由リテハ大害ヲ醸スコトアリ此故

ニ使用ノ際殊ニ注意スヘシ且飲料水ニ滲透スヘキ場所ニ決シテ撒注スヘカラス
本品百分ニ硫酸銅一分ヲ加フレハ藍色ノ水ト爲リ一見シテ昇汞水ナルヲ知ルヲ得テ安全ナル
ヘシ尙此他昇汞水ノ効力ヲ失ハサル色素ヲ用ヒ若色スルモ妨ケナシ
本品ハ磁器又ハ桶ニ貯フヘシ金屬ノ器ニ貯フヘカラス

以上ノ各消毒藥ニハ劇シキ藥ナリ飲ムヘカラスト要記スヘシ

一 濕熱消毒ハ消毒スヘキ物品ヲ一時間以上熱湯ニ浸漬シテ密蓋シ又ハ熱湯ニテ三十分時間以上
煮沸シ又ハ攝氏百度以上ノ蒸氣ニテ三十分時間以上蒸騰スヘシ

乾熱消毒ハ消毒スヘキ物品ヲ攝氏百度以上ノ熱ニ曝シムルコト四十分時間以上ナルヘシ
本法ハ消毒ノ上使用スヘキ物品ニシテ熱ニ堪ヘ能フモノ、消毒ニ用フ

一 亞硫酸薰蒸ハ室内ノ消毒及色ノ變セサル衣類器具等ノ消毒ニ用フ

第三十六條 虎列刺患者ノ吐瀉物及汚染物ハ左ノ方法ニ基キ消毒法ヲ行フヘシ

第一 患者ノ吐瀉物ニハ其四分一ノ稀硫酸ヲ混シテ攪伴スヘシ又汚染物ニシテ消毒後使用スヘ
キモノハ強石炭酸水ヲ注クヘシ其用量ハ物品ニ浸潤スルヲ度トス

第二 患者ノ通ヒタル便所ニハ糞便四分一ノ稀硫酸ヲ混シ攪伴シ糞便ハ汲取ラシメ燒却埋却ノ
手續ヲ爲スヘシ但汲取ノ後糞池及其周邊ニハ尙充分ニ消毒藥ヲ撒注スヘシ

第三 大糞池若クハ肥料溜等多量ノ糞便ヲ貯フル場所ニ患者吐瀉シ若クハ吐瀉物ヲ投棄シタル
トキハ凡其糞量四分一ノ稀硫酸ヲ混シテ能ク攪伴シ尙其内面及周圍ニ皆ク稀硫酸ヲ撒注スヘ
シ

第四 該病家及近傍ノ下水芥溜又ハ土間椽先等吐瀉物ヲ放下シ又ハ吐瀉シタル懸念アル場所
ニハ稀硫酸格魯兒石灰水等ヲ撒注シテ攪伴シ若クハ撒布シ塵芥等ハ燒却スヘシ

第五 吐瀉物受器及ヒ運搬器ハ昇永水又ハ強石炭酸水等ヲ灌注シテ洗淨シテ該運搬人夫ノ衣類ハ之ヲ貸與シ其衣類ハ乾濕熱氣又ハ強石炭酸水消毒ヲ行ヒ其手足ヲ弱石炭酸水ニテ拭淨シテ自己ノ衣類ト更ヘシムルヲ要ス

第六 吐瀉物ニ汚染シタルモノニシテ其燒却スヘキ物品大畧左ノ如シ

一 患者ニ被覆シタル衣類臥具蚊帳産及其平臥シタル場所ノ畳等吐瀉物ニ汚染シタルモノ

二 看病人及同室者ノ衣類等ニシテ吐瀉物ニ汚染シタルモノ

右ノ物品ト雖モ真正ノ裝置ナル乾濕熱氣消毒ヲ行ヒ又ハ一時間以上煮沸シタルモノハ之ヲ使用スルモ妨ケナシ

第七 家屋ノ消毒手續左ノ如シ

一 患者ノ居室及其他消毒ヲ必要ト認ムル室ハ之ヲ密閉シ畳上トシテ亞硫酸蒸氣ヲ以テ三十分

ニ分チ燃燒シ少クモ一時間行ヒ若シ床及床下ニ吐瀉物滲漏シタルトハ昇永水又ハ格魯兒石灰水等ヲ

充分ニ灑クヘシ但全室内ニアリタル畳其外諸物品器具ハ全時ニ該蒸氣ヲ以テ其消毒ヲ了ス

ヘシト雖モ鐵屬製器及時計類並ニ色ノ變スヘキ物品器具ハ之ヲ取除キ強石炭酸水ヲ以テ消毒スヘシ

二 蒸氣後室内ヲ掃除シ塵芥ハ皆燒却シ諸物品器具疊建具等ハ室外ニ出シテ日光大氣ニ曝シ而シテ弱石炭酸水ヲ以テ各所ヲ拭淨スルヲ要ス以上了リタルトキハ各室ヲ開放シ日光大氣ヲ通シシムヘシ

三 室内ノ構造裝飾等亞硫酸蒸氣ノ爲メ損傷ヲ來スヘキ虞アル場合ニ於テハ丁率ニ強石炭酸水ヲ以テ拭淨シ且全室内ニアリタル物品器具ハ強石炭酸水ヲ以テ消毒シ數日開放シ日光大氣ヲ通シ家人ノ起居ヲナサシメタルヲ要ス

第八 病家ニ出張シタル主務吏員人夫等ノ足袋、靴、草履等ハ相當ノ消毒ヲ爲スニ忌ムルヲ要ス

第九 患者發病前交通シタル家又ハ病家ニ交通シタル者ノ家ニシテ消毒ヲ必要ト認ムル場合ニ於テハ左ノ消毒ヲ爲スヲ要ス但五日以上ヲ経過シ傳染ノ懸念ナシト認ムルトキハ之ヲ行ハサルモ妨ナシ

一 便所ニハ稀硫酸等ヲ撒布スルコト

二 家族ニハ悉ク入浴若クハ行水ヲ爲サシメ居タル衣類ハ之ヲ着更ヘ洗濯セシムルコト

第十 患者ト全家屋ニアリタル者ハ該患者ヲ避病院ヘ隔離スルカ若クハ死亡シテ屍骸ヲ取片付

ク若クハ全治シタルトキハ各自ノ衣類ニシテ消毒付着ノ疑アルモノハ之ヲ消毒シ入浴若クハ行水ヲ爲シ身軀ヲ清潔ナラシムヘシ

第十一 日本形船舶ニ於テ患者死者アリタルトキハ其吐瀉物爲シタル場所ニ昇永水又ハ強石炭酸水ヲ注キテ充分消毒ヲ爲シタル上吐瀉物ニ汚染シタル物品ハ本條第十六項ニ據リ處置シ船

艙ハ一般ニ水若クハ海水ヲ以テ丁寧ニ洗滌スヘシ

第十二 汽車ニ於テ患者死者アリタルトキハ其吐瀉物ニ強石炭酸水ヲ注キ灰、砂、ノ類ヲ其上ニ撒キテ之ヲ器物ニ移シ燒却シ其場所ニハ昇永水又ハ強石炭酸水ヲ注クヘシ

第十三 死者取扱ハ其死軀ニ被ヒタル蒲團又ハ衣類ニ昇永水ヲ充分ニ撒キ次ニ其蒲團等ヲ陰ク

若衣ノ上ヨリ尙充分ニ昇永水ヲ撒キ之ヲ棺ニ入ル、ニハ燒却スヘキ衣類或ハ蓋覆等ニ昇永水ヲ浸シタルモノヲ死者ノ肛門部ニ敷クヘシ又棺ト死軀トノ間隙アル所ニハ成ルヘク昇永水ヲ浸シタル蓋覆等ヲ用フルハ尙可ナリ

以テ詰メ物ト爲スヘシ

第三十七條 消毒藥ハ病家ヲ消毒スルニ緊要ノモノナレハ流行時ニ方リ該患者ナキ家ニ往ラニ石炭酸水ヲ撒布シ又ハ亞硫酸蒸氣ヲ爲シ又ハ通行人ニ石炭酸水ヲ撒注スルカ如キハ空ク消毒藥ヲ

徒費スルノミコト更ニ其効ナキモノナリ寧ロ其消毒藥ヲ備置キ下利若クハ吐瀉スル者アル場合ニ於テ直ニ便所ニ之ヲ注キテ消毒スルコト極メテ必要ナリトス

第八章 消毒の清潔方

一局部ニ數人ノ患者ヲ積發シ傳播ノ最況著キトキハ其部分ヲ當シテ消毒の清潔方ヲ施行スルヲ可トス

第三十八條 下水ハ稀硫酸又ハ格魯兒石灰水ヲ澁キ消毒シタル後水或ハ海水ヲ以テ洗滌シ其疏通ニ注意シ汚泥ヲ阻滯セシメサルヲ要ス

第三十九條 芥油ニハ先ツ格魯兒石灰水等ヲ撒布シテ之ヲ取除キ他ノ安全ナル場所ニ運搬シ其跡ニ又格魯兒石灰水等ヲ撒布シ置クヲ要ス

第四十條 糞便ハ稀硫酸ヲ加ヘテ之ヲ汲取リ他ノ安全ナル場所ニ運搬シ糞池及其周邊ニハ稀硫酸ヲ注キ置キ爾後時々消毒藥ヲ撒布スルヲ要ス

第四十一條 不潔ノ家屋ハ大掃除ヲ爲シ器具ヲ出シ疊ヲ揚ケ日光ニ曝シ床下ノ不潔物ヲ除去スヘシ其跡ニ乾キタル土砂又ハ石灰等ヲ撒布スルヲ可トス且戸障子ヲ開キテ空氣ヲ流通セシメ衣服臥具等ハ日光ニ曝シ其垢ヲ洗滌シ且室内ヲ拭淨スルヲ要ス

生石灰ハ近時諸多ノ經驗ニヨリ虎列刺病毒ヲ撲滅スルニ十分ノ効力ヲ有シ咳吐瀉物及吐瀉物ノ混入セル糞便等ノ消毒藥タルコトヲ認メテ而シテ本品ハ價廉ニシテ之ヲ得ルニ易ク且此品ヲ以テ消毒シタル糞便ハ肥料ニ供シ毫モ危險ナキ有効ノ消毒藥ナリトス故ニ虎列刺病ノ消毒ニハ重ニ本品ヲ使用スヘシ

一石灰乳生石灰一分ハ虎列刺患者ノ吐瀉物等ニ於ケル消毒藥トシテ從來強石炭酸水稀硫酸臭泉水格魯兒石灰水等ヲ用ヒタル場合ニ換用スルヲ得

一本品ヲ製スルニハ一分ノ生石灰ト二十分ノ水トヲ和シ能ク攪拌スヘシ生石灰ハ水ニ隔シテ澁キ水澁キ氣ヲ發スルモノナラズ用ユヘシ

一本品ヲ以テ吐瀉物糞便等ヲ消毒スルニハ其量ノ十分ノ一ヲ投シ攪拌スヘシ

一本品ヲ以テ消毒シタル糞便ハ一週間ノ後普通ノ糞便同様肥料ニ供スル事ヲ得且其便所ハ消毒後上圖スルモ妨ケナシ

家屋ノ消毒法ニハ從來亞硫酸蒸ヲ用ヒタリト雖モ左ノ諸項ヲ以テ之ニ換用スルモ可ナリ

一患者ノ居室及其他消毒ヲ必用ト認ムル室ニハ強石炭酸水又ハ石灰乳ヲ以テ之ヲ拭淨シ疊建具等ハヨク日光ニ曝シ其室内ニハ十分ニ大氣ヲ通セシム可シ

一室内ノ器具物品ハ強石炭酸水又ハ石灰乳ヲ澁キテ拭淨シ其消毒藥ヲ用ヒ難キモノハ乾布ニテ丁寧ニ之ヲ拭フヘシ

但乾布ハ用後消毒又燒却スヘシ

○甲第六拾九號 明治十六年七月廿七日

明治十四年第五十八號布告ヲ以テ傳染病豫防規則第十五條追加第二項ニ據リ虎列刺病發疹瘰癧扶私病發生地交通遮斷手續左ノ通相定候條此旨布達候事

虎列刺病發疹瘰癧扶私病發生地交通遮斷手續

第一條 市街村落ニ於テ虎列刺病又ハ發疹瘰癧扶私病ヲ發生シ引キ續キ三四戸以上ニ傳播シタルト其他ノ部分ニ及ホサハ、様遮斷ヲ得ヘシト認ムルモハ其全部若クハ一部分ヲ限リ他所トノ交通ヲ遮斷セシム

第二條 交通ヲ遮斷セシムル場合ニ於テハ其旨ヲ該町村へ達シ即時ニ掛官吏ヲ派出シ一切ノ事務ヲ執行セシム

第三條 掛官吏ハ便宜ノ通路ニ見張所ヲ設ケ自餘ノ通路ハ應分ノ方法ヲ設ケ嚴重ニ閉鎖シ交通ヲ遮斷ス

第四條 農業ノ爲メ耕地ニ出ル者ハ掛官吏ニ於テ取糺ノ上之ヲ許可ス
但シ消毒法ヲ行フ

第五條 自己ニアラサレハ處辨スヘカヲナル要用アリテ遮斷地ヲ出入セシトスルモノハ掛官吏ニ於テ其事實ヲ取糺シ已ムヲ得スト認定スル者ニ限り之ヲ許ス尤モ外出ノ者ハ十分ノ消毒法ヲ行フ

第六條 日要必需ノ物品購求其他要用品ヲ辨セシムル爲メ其町村ニ於テ使役者ヲ遣ク等ノ事アラハ掛官吏ニ於テ之ヲ許可シ其取締ヲ爲ス

第七條 交通遮斷ノ爲メ職業ヲ欠キ飢餓ニ迫リ救助ヲ願フ者ハ其町内戸長衛生委員ニ於テ本人ノ申出ヲ調査シ事實至當ト見認ムルハ之ニ證明書ヲ附シ掛官吏ノ捺印ヲ受ケ直ニ郡役所ニ差出スヘシ

第八條 交通遮斷ノ場所及始終ノ期日ハ之ヲ管内ニ報告ス

第九條 病毒已ニ他方ニ蔓延スルカ若クハ其町村内ニ於テ全ク撲滅スルカハ交通遮斷ヲ解クコトヲ達ス

第十條 第四條第五條第六條ニ於テ出入ヲ許サシタル者ニハ掛官吏ヨリ撥札ヲ付與ス
○丙第六拾九號 明治十九年八月九日

傳染病豫防ニ付交通ヲ遮斷シ又ハ滞留セシメタルトシテ之ノカ爲メ自ラ生存スル能ハサル者救助例左ノ通相定ム

郡 役 所
戸 長 役 場

但傳染病者アル家族へ食料ヲ給與スルハ備荒儲蓄法ニ據ルヘシ
一本例ノ救助ハ交通ヲ遮斷シ又ハ滞留セシメタル間給與スルモノトス
一救助ノ種別左ノ如シ

食料

豫防消毒費

宿伯將
一食料ハ十九年度備荒儲蓄法第九條ノ額ヲ該郡役所々在地前月末下米相場ニ依リ代金ヲ支給ス
但時宜ニ依リ炊出米ヲ以テ給スルコトアルヘシ

一豫防消毒費ハ成規ニ依リ掛官ニ於テ處置シタル現品等ヲ給ス
一宿泊料ハ旅人等ヲ滞留セシメタルハ第三項食料ヲ以テ支辨シ難キ場合ニ限り別ニ一晝夜金五錢ヲ給スルコトアルヘシ

一以上救助スヘキモノト否トハ交通ヲ遮斷シ又ハ滞留セシメタルト同時ニ戸長之ヲ取糺ヘシ
一給與手續ハ明治十六年七月本縣甲第六十九號布達第七條ニ據ルヘシ

一郡長ハ前項ノ具申ヲ調査シ本願ヲ許可シタルハ一人別明細仕譯書ヲ添ヘ該費受取方縣廳ヘ申出ヘシ

一戸長ハ第七項ノ具狀ヲ爲スル所轄外ノ者ハ同時ニ本人該費ヲ辨償シ得ヘキ身元ナルヤ否ヲ在籍戸長ニ照會シ辨償ノ成否ヲ郡役所ヘ申出郡長ハ之ヲ縣廳ヘ報告スヘシ

○ 明治十九年二月五日
傳染病豫防規則ニ據リ施行スヘキ豫防消毒方法ハ六傳染病豫防心得ニ據ルヘシ此旨諭達候事

但六傳染病豫防心得ハ戸長役場ニ就キ見ルヘシ

○號外 明治十九年七月九日

郡 役 所
戸 長 役 場
警 察 署
同 分 署
檢 疫 所
船 舶 檢 査 所

檢疫ノ爲メ雇上ル醫員ニハ左記ノ手當旅費日當ヲ支給ス

但受取方ハ該醫員ヲ雇使シタル警察署郡役所檢疫所船舶檢査所戸長役場戸長役場ハ該所ヨリ申出ヘシ

出ヘシ

手當

一回往診

金貳拾錢

旅費

一里ニ付

金拾錢

滞在日當

一日

金三拾五錢

一 一日内往診三回以上ハ一日分ノ手當ヲ支給ス

一 旅費ハ往復一里以上本額ノ旅費ヲ支給シ一里未滿ノ端里數ハ支給セズ

一 流行劇其等ノ場合ニ於テ本額ニ據リ難キモノアルハ縣廳へ申出指揮ヲ受クヘシ

一 支拂請求書ハ一月三回ニ區分シ十日間ノ分ヲ取總メ差出スヘシ

一 特ニ命令アルモノハ本連ニ據ルノ限リニアラス

○甲第八拾貳號 明治十九年七月六日

虎列刺病流行ノ際吐瀉アル病者届出並ニ取扱手續左ノ通相定ム

但此手續ヲ施行ノ終始ハ別ニ告示ヲ以テ之ヲ定ム

右布達ス

吐瀉アル病者届出並ニ取扱手續

第一條 醫師吐瀉アル病者ヲ診察シタルハ(未タ醫師ノ診察ヲ經サルモノハ家族ヨリ)直ニ最寄警察署分署交番所又ハ戸長役場若クハ檢疫委員へ届出ヘシ

但届出ハ迅速ヲ旨トシ口頭ヲ以テスルモ妨ケナシ

第二條 警察官戸長又ハ檢疫委員ニ於テ該届ヲ受ケタルハ直ニ檢疫醫ニハ近傍相繼ノ醫員ヲ伴ヒ患者ノ家ニ至リ虎列刺病ナルヤ否ヲ檢査スヘシ

第三條 該病者虎列刺病ナルハ成規ニ據リ處分シ虎列刺病タルノ證判然クラサルモ危險ト認ムルハ相當ノ豫防消毒ヲ指示スヘシ

○丙第六拾三號 明治十九年六月十九日

傳染病ニ罹リタル貧困者救濟手續左ノ通相定ム

但明治十四年九月本縣丙第四拾九號達ハ廢止ス

傳染病貧困患者救濟手續

第一條 本縣管内ニ於テ六傳染病虎列刺病 霍亂 傷寒 瘧疾 赤痢 鼠疫ニ罹リタル者ニシテ身元赤貧親戚故舊ノ資ケナキハ本籍寄留旅行ヲ問ハス戸長ヨリ郡役所ニ申出救濟ヲ請フヘシ

但死後診斷ニ係ルモノハ成規ニ據リ豫防消毒及火埋葬等ノ處分ヲナシ後本條ノ手續ヲナスヘシ

第二條 郡役所ハ前條ノ申出ニヨリ事實ヲ調査シ相違ナキモノハ之ヲ許可シ治療及豫防消毒等ノ手續ヲナシ直ニ縣廳へ届出ツ可シ

郡 役 所
戸 長 役 場

第三條 行旅人ニシテ身元赤貧親戚故舊ノ資ケナキヤ否ヲ認メ難キモノハ先ツ治療及豫防消毒又ハ屍骸取片付等ノ處分ヲナシ戸長ニ於テ速ニ本人原籍區戸長ニ照會シ資力ノ有無ヲ取調資力ナキノ確答ヲ得タルモノハ第一條ノ手續ニ準スヘシ

但出生地判明セサルモノハ直ニ第一條ノ手續ヲナスヘシ

第四條 第二條ニ係ル費用ハ左ノ制限以内ヲ以テ支給ス

但病勢劇甚ノ際ニハ臨機ノ處分ヲナスコアルヘシ

一患者賄料 一日分 金拾錢以内

一看護人手當 一日分 金廿五錢以内

一醫員手當及旅費 金五拾錢以内

手當 往診 一日分 金貳拾錢以内

旅費 往復 一里毎 金貳拾錢以内

滞在 一日分 金五拾錢以内

但一里未滿並一里以上端里數ハ給セス

第五條 治療藥消毒費及小屋料火埋葬費 實費

前條費用受取方ハ郡長ニ於テ患者毎一人明細仕譯書ヲ製シ郡役所ニ差出スヘシ郡長ハ之ヲ調査シ縣廳ヘ請取方申出ツヘシ

○甲第五號 明治十七年一月廿三日

貧民救療假規則左ノ通相定來ル二月十五日ヨリ施行候條此旨布達候事

貧民救療假規則

第一條 救療ハ本縣管内住居ノ人民ニシテ左ノ各項ニ相當スル者ニ施行ス

一恤救規則ニ依リ救助中ノモノ

一備荒儲蓄施行規則ニ依リ食料給與中ノモノ

第二條 救療ヲ願フモノハ第壹號書式ノ願書ニ家族書ヲ添ヘ戸長又ハ衛生委員ニ差出スヘシ戸長

衛生委員ハ其理由ヲ糾シ郡長ニ差出スヘシ

第三條 郡長ハ前條願書ニ因リ之ヲ調査シ事實相違ナキモノハ第四號書式ノ救療證ヲ與フヘシ

第四條 前條ノ救療證ヲ受ケタル者ハ最寄醫師ニ就キ治療ヲ乞フヘシ

第五條 第三條救療證ハ十五日ヲ期限トス此期ヲ過クンハ効ナキモノトス若シ引續救療ヲ受ケン

トスルハ更ニ第二條第三條ノ手續ヲ爲スヘシ

第六條 醫師ニハ別ニ手當ヲ給セス藥價及種痘料ハ各自ノ定ムル所ニ依リ患者一人ニ付一日金八

錢以内ヲ給シ治療上必要ノ物品ハ實費ヲ支給シ旅費ハ片道一里以上ノ病家ニ往診スルハ一里

毎ニ(往復)金拾五錢ヲ支給ス

但端里數ハ給セス

内服藥一方一日 金六錢 頓服藥一回 金四錢

以上十年未滿ノ幼者ハ半價ノ事

外用藥一劑 金三錢 膏 藥一貝 金貳錢

點眼一回 金壹錢 皮下注射一回 金拾錢

灌腸一回 金拾錢 種痘一回 金拾錢

右ノ外治療ノ爲メ必需ノ品ヲ用ユルハ實費ヲ給ス

第七條 醫師ハ患者毎一人ノ投藥及藥價ノ仕譯并往診度數里程等第二號書式ニ據リ救療證一葉毎

ニ詳記シ其證書ヲ添ヘ一ヶ月分取繼メ(註)月中救療日數 翌月十日限リ病家所屬ノ戸長又ハ衛生委員

ニ差出スヘシ

第八條 病家ハ醫師來診ノ度敷用藥ノ數等第三號書式ニ據リ救療期限毎ニ取調戶長又ハ衛生委員ニ差出スヘシ

第九條 戶長衛生委員ハ第七條第八條ノ書面ヲ取調メ之ニ添書シテ郡長ニ差出シ郡長之ニ計算書ヲ添付シ藥價及旅費ヲ縣廳ニ請求スヘシ

第十條 公立病院ニ於テ負擔町村內居住ノ者ニ救療シタルキハ第六條支給ノ限リニアラス

(第壹號書式)

救療願

郡町村番地

士族(離長次三男父母兄弟姉妹)
平民 何

年 某 齡

右之者病氣ノ處何々(自費醫療ヲ受クニ能ハサル理由ヲ詳記ス)ニテ自費醫療ヲ受ク難候間救療被成下度此段奉願候也

(右父母兄弟)

年月日

郡長宛

何

某印

前書ノ事實相違無之候也

戶長
衛生委員

何 何

某印 某印

(第二號書式)

救療仕譯書

郡町村族籍

病名 何年何月幾日ヨリ治療(未治或ハ死亡)

何

年 某 齡

何月幾日ヨリ幾日迄ノ投藥數

一金何程

内服藥

幾日分

一金何程

外用藥

何劑分

一金何程

何々

何回分

外準之

右往診何度此里程何里但一回往復里程何里(往診セサルキハ其旨記スヘシ)

右之通治療致候ニ付藥價(并旅費)御渡被下度此段申上候也

郡町村番地

年月日

郡長宛

何

某印

(第三號書式)

郡町村

士族(離長二三男父母兄弟姉妹)
平民 何

何年何月幾日救療許可

何月幾日ヨリ何日迄用藥數

内服藥

幾日分

外用藥

何劑分

某

來診幾度此里程何里(來診ナキハ其官記スヘシ)
 右ハ何郡何町村醫師何某ノ治療ヲ乞ヒ前記之通用藥(仕)(并診察ヲ受ケ)候間此段御届仕候也
 (右父長男兄弟)

年月日

郡長宛

(第四號書式)

用紙西ノ内八ツ切リ

救療證 郡町村番地 士族(某長男父母兄弟姉妹) 平民(某長女)	何某 年某 齡
右救療許可候事 年月日 何郡役所印	何某 年某 齡

裏
 此ノ證書ヲ以テ治療ヲ受ケ
 ルハ何年何月何日ヨリ何月
 何日迄トス此期ヲ過クレハ
 効ナキモノトス

○甲第百九號 明治十八年十二月十七日

明治十八年太政官第三十四號布告種痘規則第十一條ニ據リ細則別紙ノ通相定メ候條此旨布達候事
 但細則ニ抵觸スル從前ノ諸達ハ凡テ廢止ス

(別紙) 種痘細則

第一條 一町村又ハ數町村聯合シ病院若クハ開業醫ノ私宅若クハ其他適應ナル場所ヲ撰ミテ種痘所ヲ設置シ何町村種痘所ト明記シタル標札ヲ掲ケ置クヘシ

第二條 種痘所ハ一ヶ所毎ニ其受持醫ヲ定メ之カ種痘ヲ負擔セシムヘシ
 但一名ニシテ數ヶ所ノ種痘所ヲ受持ツモ妨ナシ

第三條 種痘所ノ地名番地及受持醫ノ氏名并ニ其組合町村名ハ郡役所ヲ經由シ縣廳ヘ届出ツヘシ
 但變更アルトキモ本條ニ準ス

第四條 戶長ハ第一號書式ニ依リ本籍寄留ヲ問ハス一町村毎ニ種痘人名簿ヲ製シ月々戶籍簿及寄留簿ニ照ラシメ之ノカ増減ヲ爲シ種痘ノ用ニ供スヘシ

第五條 種痘所受持醫ハ豫メ種痘日檢診日ヲ定メ戶長ニ報告シ且種痘所入口及ヒ其他適宜ノ場所ニ揭示スヘシ

第六條 戶長ハ前條醫師ノ報告ニ依リ其時日ヲ組合町村ニ達シ第四條種痘人名簿ニ據リ遺漏ナク接種及檢診セシムヘシ

第七條 種痘規則第一條第二條ニ該當スルモノハ戶長ノ達示ニ從ヒ其種痘所ニ就キ接種スヘシ
 但其留ニ依リ他ノ種痘所又ハ病院若クハ開業醫ニ就キ接種スルモ妨ナシ

第八條 種痘規則第三條ノ場合ニ於テハ種痘人名簿ニ記載ノ外滞在者ト雖モ普ク接種セシムヘシ
 第九條 種痘規則第四條ニ依リ種痘ヲ延期シタル者病氣全快若クハ事故止ミタルトキハ速ニ其旨

戶長ニ届出接種ノ指揮ヲ受クヘシ
 第十條 戶長ハ種痘規則第六條ノ届出ニ依リ證書ヲ檢閱シ初種再三種善感不善感或ハ天然痘濟ノ別ヲ種痘人名簿ニ記入シ割印ノ上本人ニ返附スヘシ

第十一條 種痘規則第八條ノ種痘證及ヒ天然痘濟ノ證ハ第二號書式ニ依リ記載スヘシ
 第十二條 種痘所一ヶ所ニ付痘苗一管若クハ數管ヲ春秋二季ニ下與スヘキニ付醫師ハ其繼續法ヲ

衛生 疾病

第十三條 種痘所受持醫ハ種痘者ノ族籍氏名年齢及ヒ初種再三種善感不善感ノ別ヲ記載シ種痘所

ニ備ヘ置キ掛官吏ノ點檢ニ供スヘシ

但病院并ニ開業醫ニ於テ接種シタルモノモ亦本條ニ準ス

第十四條 管内外送籍ノ節戸長ハ種痘(初再三種善感不善感及年月日)或ハ天然痘濟ノ別ヲ取調入籍地戸長ヘ通知スヘシ

但寄留ノ者ハ寄留ノ節特ニ之ヲ原籍戸長ヨリ寄留戸長ニ通報シ原籍ヘ復籍スルトキハ寄留戸長ヨリ原籍戸長ヘ同様通報スヘシ

第十五條 戸長ハ毎半期第三號書式ニ依リ種痘人員表ヲ製シ毎年七月廿日限リ郡役所ヲ經由シ縣廳ニ差出スヘシ

第十六條 種痘規則第一條第二條第三條ノ外ニ接種スルモノハ前各條ノ手續ヲ施行セス

(第一號書式)

種痘人名簿			何郡何村		
出生年月日	初種年月日	再種年月日	三種年月日	天然痘責任者姓名	種痘兒氏名
何年何月日	何年何月日 <small>何年何月日不善感</small>	何年何月日 <small>何年何月日不善感</small>	何年何月日 <small>何年何月日不善感</small>	何某	何某長男 某
何年何月日	何年何月日 <small>何年何月日不善感</small>	何年何月日 <small>何年何月日不善感</small>	何年何月日 <small>何年何月日不善感</small>	何某	何某長女 某
何年何月日	何年何月日 <small>何年何月日不善感</small>	何年何月日 <small>何年何月日不善感</small>	何年何月日 <small>何年何月日不善感</small>	何某	何某妹 某

何年何月日				何年何月	何某	何某弟
何年何月日				何某	何某傭人	某

解釋

種痘規則第三條ニ依リ接種シタルモノハ其年月日及感不成ヲ欄外ニ記入スヘシ (第貳號書式甲)

證

初種(或再種)左何縣善感(不善感)
右種痘濟

何國何郡何村番地華族士民
何某長次男或長次女
何 某 年 齡

何國何郡何村番地
醫師 何 某 印

年月日

解釋

種痘規則第三條ニ依リ接種シタルモノハ初種或(再種)トナルヲ臨時接種ト記載スヘシ

(第貳號書式乙)

右天然痘濟

年月日

何國何郡何村何番地
醫師 何 某印

何國何郡何村番地
何某長次男或長次女
何 某 年 齡

續

(第三號書式)

何國何郡何村何外何々何村戸長役場所轄内種痘人員表 明治何年 自何月 至何月

區別	初種		合計
	善感	不善感	
滿一年			
滿一年以上			
滿二年以上			
滿三年以上			
滿四年以上			
滿五年以上			
滿十年			
滿十五年			
十五年以上			
合計			

合計	三種		再種	
	疾病事故ニ種痘セサル者	善感	疾病事故ニ種痘セサル者	不善感

種痘規則第三條ニ據テ接種セシ者
善感何十人 不善感何百何十人

右之通候也

年月日 縣令宛

何郡何村戸長 何 某

解釋

一 戸長役場毎ニ一葉ヲ製スルモノトス

一 本表ハ一月ヨリ六月マテ七月ヨリ十二月マテヲ以テ區分シ半年表ニ製スルモノトス

一 疾病事故ニ種痘セサルモノ滿十五歳以上ノ欄ハ記入ニ不及

○乙第二十二號 明治十八年四月三十日

各 郡

明治十八年四月三十日號外達ヲ以^{衛生委員}別紙ノ通り相達候ニ付爲心得此旨相達候事
(前紙)〇號外 明治十八年四月三十日

衛生委員 長

明治十四年十一月十一日付本縣諭達六傳染病豫防心得書附録トシテ種痘術心得書左ノ通追加候
條此旨相達候事

但各醫師へ特ニ通牒致スヘシ

種痘術心得書

種痘術ヲ施ス者ハ種痘ノ適否接種ノ方法痘苗採取及貯蓄ノ注意感不感ノ鑑別種痘ノ注意等ヲ詳
知セサル可カラス其要左ノ如シ

第一 種痘ノ適否

- 第一條 種痘ハ左ニ掲クル者ニハ施サ、ルヲ可トス
 - 一生後七十日ヲ經サレ者
 - 二種痘ノ爲ニ一時増進スヘキ病患アル者
 - 三丹毒流行ノ土地ニ居住スル者
 - 四蔓延性ノ皮膚病アル者
 - 五熱性病ニ罹リ居ル者
- 第二條 種痘ニ適スル時期ハ春(三月四月五月)秋(九月十月十一月)二季ヲ以テ最良トス然レモ四
季共ニ之ヲ施シテ妨ケナシ

第二 接種ノ方法

第三條 種痘ヲ施スハ上膊^{三條筋底ニ於テ}各々三針乃至五針<sup>受痘者ノ年齢
按算等ニ照テ</sup>各針ノ距離曲尺五分以

上ニ種痘ノ靈驗互ニ密接セサル様注意スヘシ

第四條 施術ニ先チ針尖ヲ拭淨シ一時ニ數人ニ接種スルキハ一人毎ニ之ヲ拭淨スヘシ
第五條 眞性ナル痘漿ヲ採リテ移植スルヲ確實ノ良法トスルモ此法ヲ行フ能ハサルキハ貯蓄ノ
痘苗ニノ新鮮ナル者ヲ撰ヒ用フヘシ但成ヘク痂皮ハ用ヒサルヲ可トス

第三 痘苗採取及貯蓄法

第六條 痘苗ハ左ニ掲クル者ヨリ採取スヘカラス

一痘泡ノ成形過度及過大ノ者 發量非常ニ大ナル者 痘縁又ハ量部ニ水泡ヲ生スル者 痘泡非
常ニ隆起シテ澄明ノ漿液ヲ漏出スル者 一種ノ疑フヘキ色例ハ虹藍色ヲ呈セルカ如キ者

但此等ノ異常痘泡ノ近傍ニ在ル正泡モ亦同シ

二痘漿ノ血液ヲ混セル者 泡ノ中央ニ在ル痘漿ノ腐敗ニ向ントスル者 痘泡ノ已ニ化膿ニ傾キ

シ者 爬搔又ハ摩擦ノ爲ニ痘泡破潰セシ者

三梅毒腺病及皮膚病ニ罹リ居ル者 營養不良ノモノ

四丹毒ヲ併發セル者 經過不整ニシテ不感ノ疑アル者<sup>第十三條ヲ
參照スヘシ</sup>

五天然痘ヲ經タル者 再三種ノ者

第七條 痘漿ヲ採ルハ通常接種後第八日<sup>二十四時間ヲ以テ一
日ト算ス下管全シ</sup>ヲ以テ佳トスト雖モ時候ノ寒暖及各人ノ

性質ニ隨ヒ第七日又ハ第九日ヲ以テ適度トスルコトアリ痘泡ハ善感眞性ノ者ニ其合包セル所ノ
漿液ハ渾濁セス粘稠露滴ノ如クナルヘシ

第八條 痘漿ヲ採ルニハ痘泡ノ中心ヲ避テ痘面ヨリ斜ニ淺刺シ深ク刺シテ出血セシムヘカラス

第九條 痘漿一類ナル者ノ痘泡ハ其漿液ヲ採ルヘカラス又數顆アルモ其一顆ハ傷クヘカラス

第十條 痘苗ヲ貯蓄シテ接種ノ用ニ供セントスルニハ硝子板間ニ貯ヘテ密封シ又ハ硝子製毛細管

ニ吸入セシメテ其兩端ヲ固封シ日光及寒熱ノ劇度ヲ避ケ貯フヘシ(痘苗ノ貯蓄法其宜シキヲ得ルキハ五箇月間充分ノ効力アリ)

第四 善感不善感ノ鑑別

第十一條 種痘ノ善感不善感ヲ鑑別スルニハ左ノ各項ヲ以テ要點ト爲ス

一 接種後第二日以内ニ成形ヲ始メシヤ否

二 痘疱常形ニシテ其大サ及硬サハ皮下皮上共ニ同一ナルヤ否

三 紅暈ハ常形ナルヤ否

四 經過整然トシテ其時期ヲ誤ラサルヤ否

五 第八日ニ至リ微熱ヲ發スルヤ或ハ然ラサルモ其他ノ徵候ヲ呈スルヤ否

六 痂皮ハ黯褐色又ハ黒色ニシテ其厚サ及硬サハ常度ナルヤ否

第十二條 種痘善感ノ徵候ハ左ノ經過ニ就キテ知ルヘシ

接種後第一日第二日ノ間ハ他ノ刺傷ニ異ナルヲ無シ施術後針痕ノ周圍ニ淡紅色ノ小丘ヲ發スレ

ニ暫時ニ消失ス(或ハ此痘ヲ見サレトアリ)

第三日ニハ針痕ノ部ニ小ナル紅點ヲ生シ試ニ指頭ヲ以テ之ニ觸ルレハ稍々隆起セルヲ覺ニ(經過緩慢ナル者ハ第四日第五日ニ至リ始テ此紅點ヲ生スルコト有リ)

第四日ニハ紅色ニシテ硬ク且ツ隆起セル圓形若クハ橢圓形ノ小結節ヲ生ス

第五日ニハ結節細小ノ水泡ト爲リ其周圍ニ狹キ紅暈ヲ見ル

第六日ニハ水泡稍々増大シ其邊緣隆起シテ泡ノ中央ニハ陷凹ヲ呈シ泡中ニハ稀薄透明ニシテ稍々

帶藍色ナル液ヲ充實シ周圍ノ紅暈稍々増大ス

第七日ニハ諸症益々増進ス

第八日ニハ痘疱全ク成形ス其大サハ豆大ニシテ周圍ハ脈腫シ微シク疼痛アリ泡中ノ液ハ倍々充實シ紅暈亦著シク増大ス此期ニ當リ(或ハ此期以前)微熱ヲ發シ或ハ全ク熱候ナク顔面ハ蒼白ヲ呈スルコトアリ又腋下ニ疼痛ヲ覺ニ水脈腫起スルコト有リ

第九日ニハ紅暈更ニ増大シ其色澤モ亦加ル

第十日ニハ泡液化膿シテ白濁或ハ黃色ノ濃稠液ト爲リ泡ノ中央稍々凸隆ス然レモ其形必ス扁圓ナリ

第十二日ニ至ルマテハ痘疱其形狀ヲ變スルコト無ク此日ヨリ收斂ヲ始メ泡ノ中央ヨリ淺縁ニ向ヒ

テ次第ニ乾固シ漸ク褐色ニ變シ周圍ノ紅暈モ亦漸ク消退ス

爾後黯褐色又ハ黒色ニシテ堅實ナル厚痂ヲ結ヒ初ハ皮膚ニ緊着シテ容易ニ剝離セズ結痂後八日乃

至十日ニ至リ始テ剝脫ス其剝脫ノ後ニ遺セル痂痕ハ圓形又ハ橢圓形ニシテ淺キ凹窩ヲ爲シ其窩内

ニハ更ニ數多ノ小凹點ヲ呈ス

但一回種痘セシ者ニ再三種シテ感染スルコトアルモ其痘顆小ニシテ七八日間ニ全ク經過スルヲ常

トス

第十三條 種痘不善感ノ諸徵ハ左ノ如シ

一 接種後第二日以内ニ成形ヲ始メ常形ニ違ヒシテ直ニ廣ク蔓延セル炎症ヲ發シ皮下ニ硬キヲ

覺ニスノ紅暈ハ不整形ナリ痘疱ハ速ニ化膿シ其隆起ノ狀或ハ半球形或ハ圓錐形ト爲ル乾固ス

レハ黃色ニシテ鬆疎ナル痂皮ヲ結フ(時トシテ第二日以後ニ成形ヲ始ムル者アリ共其經過總テ不整

ナルヲ以テ自ラ善感ノ者ト區別スルヲ得ヘシ又不善感ノ者ト雖モ腋下ニ疼痛ヲ覺ニ微熱ヲ發

スルコト無キニ非ス)

二 接種後第一日ニ大ナル赤色ノ泡ヲ生シ速ニ漿液ヲ充實シ上皮破レテ膿面ヲ呈シ或ハ濕潤セル

淡色ノ痂皮ト爲ルヲ見ル
 三紅瘰速ニ増大シテ腫起シ或ハ遂ニ潰瘍ニ陥ル
 四第八日ニ至リ膿疱相合シテ一大潰瘍トナリ或ハ一面ノ痂皮ヲ結ヒ其潰瘍又ハ痂皮ノ周圍ニハ廣ク赤色ヲ呈ス
 五痂皮剝脱ノ後ニ遺セシ瘰痕ハ深クノ不整形ヲ呈シ其底面平滑ナリ

第五 種痘ノ注意

第十四條 初種ノ不善感ハ痘苗ノ不良ナルカ或ハ其人一時ノ不感性ヲ有セルニ因ル者ナルカ故更ニ三四週ノ後善良ナル痘苗ヲ撰ヒテ再ヒ接種スヘシ
 第十五條 種痘ヲ施スニ當リテハ併發症ヲ防キ殊ニ天然痘流行ノ際ニハ接種後第八日ニ至ルマテハ嚴ニ其感染ヲ防禦スヘシ然レモ受痘者已ニ暗ニ天然痘ニ感染シ其潜伏期ニ於テ接種スルニ無キニアラス

第十六條 天然痘流行シ種痘ヲ猶豫ス可カラサル際ニハ第一條各項ニ掲クル者ト雖モ熱性病ヲ除クノ外ハ總テ接種スヘシ

第十七條 受痘者ハ過度ノ寒熱ヲ避ケシメ成ルヘク清潔ノ空氣中ニ居ラシムヘシ平常慣習セル食物等ハ總テ禁忌スルニ及ハス又別ニ醫藥ヲ要セス

明治十九年一月十五日

戸部 長

明治十八年十一月三十四號布告種痘規則並全年十一月本縣甲第百九號布達種痘細則本年一月ヨリ實施和成候ニ付テハ痘苗繼續ニ注意シ接種上差支無之様可致ハ勿論ノ義ニ候而シテ其繼續ハ未痘見ニ類ラサレハ能ハサルモノニ付若シ種痘所ノ區域狹小ナルトキハ從テ未痘見ノ數モ減少シ其繼續

ニ差支テ生スル必然ナルヲ以テ種痘所ハ一戸長役場所轉ヨリ狹小ナラサル區域ニシテ設置セシ遠隔ノ町村アリテ不便ナル地ハ臨時出張種痘スル等便宜方法相立テ其區域狹小ニ失セサル様可取計此旨訓示候也

○丙第九拾四號 明治十六年十月十三日

郡 町 村

近來發見セシ「シストーマ」虫病ヲ實見候者有之候節ハ發病并ニ轉歸共左ノ書式ニ依リ速ニ可届出旨公私立病院并ニ各開業醫師ニ無漏可相達此旨相達候也

(書式)

肺チストーマ(肝チストーマ)發見御届

患 者	何職併之誰	明治何年
住 所	本籍何府縣何國何郡區何町村何番地	寄留何國何郡何町村番地
發 病	何年何月何日不明ナレハ大畧ヲ記スヘシ	
症 候	何々概畧ヲ記スヘシ	
診 斷	何月何日	
豫 后	何々	

右之通候也

年 月 日 縣 令 宛 公私立病院 郡町村 醫 師 何 之 雜 印

戸長衛生委員 奥書
肺チストーマ(肝チストーマ)轉歸御届

患	者	何職何之誰 明治何年 何年何月
住	所	本籍何府縣何郡區何町村番地寄留何國何郡何町村番地
治	死	何年何月何日治死
發	病	何年何月何日不明ナレハ大畧ヲ記スヘシ
症	候	何々概容ヲ記スヘシ
經	過	何々概容ヲ記スヘシ
備	考	解屍所見及ヒ其他實見ニ因テ得タル考説ヲ記スヘシ

右之通候也

年月日

縣令 宛

公立病院 醫師 何 之 謹印
郡町村 醫師 何 之 謹印

○甲第六拾六號 明治十六年七月廿四日

中毒患者届出手續左ノ通相定候條此旨布達候事

中毒患者届出手續

第一條 何品ニ拘ハラズ渾ヲ飲食セシ物ノ毒ニ中リ又ハ藥物ヲ誤用シ若シクハ毒物ト知テ自殺ヲ

謀ルタメ用ヒタル中毒患者又ハ死者醫師ニ於テ診察檢案シタル時ハ第一號書式ニ依リ殘存ノ毒物アラハ之ヲ添ヘ速ニ其町村戸長ニ差出スヘシ

第二條 治療中ノ中毒患者死亡スルカ又ハ慢性症ニ歸スルキハ第二號書式ニ依リ其町村衛生委員ニ差出スヘシ

第三條 戸長ハ前二條ノ届書ヲ受クルキハ之ニ檢印シ速ニ所轄郡役所ヲ經由シ縣廳ニ差出スヘシ(第壹號書式)

中毒患者發顯(檢案)届

何町村戸長 何 ノ 謹印

患	者	何職何之誰 明治何年 何年何月
住	所	何國何郡何町村番地
飲	食	何月何日何時何所ニ於テ何々ノ際何々飲食用
症	候	飲食用后何時ヲ經テ何々(苦痛煩悶等ノ狀ヲ現スヘシ)症候ヲ現ス(檢査届ナレハ死(亡)ノ二字ヲ加フ)
診	斷	何月何日何時何々(尋常、誤用、故意)中毒ト診斷ス

右之通ニ候間(毒物現品相添)此段御届仕候也

國郡町村番地

年月日

縣令 宛

醫師 何 之 謹印

尋常中毒ハ渾テ飲食セシ物ノ毒ニ中リタルモノ誤用中毒ハ藥物ヲ誤用セシモノ故意中毒ハ自殺ヲ謀ルモノニ毒物ト知リ用ヒタルモノヲ云フ

(第貳號書式)

中毒患者轉歸届

何町村戸長 何 之 謹印

患 者	何職何之誰 明治何年 何年何月
住 所	何國何郡何村 何番地
診 斷	何月何日何時何々 尋常、誤用、故意、 中毒ト診斷
經 過	何月何日御届後何日ヲ經テ何々 (症狀經過ヲ) (症狀ヲ發 記スヘシ)
轉 歸	慢性症ニ歸ス又ハ何月何日(治癒)何時死亡

右之通ニ候間此段御届仕候也

國郡町村番地

醫師 何 之 謹印

年月日 縣 令 宛

○甲第拾五號 明治十四年二月八日

鑑賞并鑑油ノ義ハ有害ノ物ニ付若シ誤ツテ之ヲ食スルハ在々危險ノ症狀ニ陥ル候條該品取扱候モノハ勿論各自ニ於テモ厚ク注意可致且運輸回漕ノ際ハ散逸セサル機荷造ヲナシ之レハ(有害物鑑賞)或ハ(有害物鑑油)ト明記スヘシ此旨布達候事

藥品取扱

○甲第七拾三號 明治十八年七月十一日

明治十四年本縣甲第七十四號布達藥舖規則左ノ通改正候條此旨布達候事

藥舖規則

- 第一條 藥舖ハ藥舖開業免狀ヲ得タルモノニ限ル
- 第二條 藥舖開業免狀ヲ得ント欲スルモノハ明治十四年五月本縣甲第七十三號布達ニ依ルヘシ
- 第三條 內務省免許ノモノ他府縣ヨリ本縣管内ニ來リ營業セントスルハ免狀寫并ニ履歷書相添其旨届出ヘシ
- 第四條 他府縣免許ノ者本縣管内ニ來リ開業セントスルハ其管轄ノ證明書及履歷書相添届出テ更ニ本縣ノ免狀ヲ受クヘシ
- 第五條 藥舖ハ藥種ノ賣買ヲ業トシ且醫師ノ處方箋ニ據リ調劑スルコトヲ得ルト雖モ自己ノ意見ヲ以テ調劑スルヲ許スルナシ
- 第六條 處方箋中若シ藥名不分明ナルカ又ハ其用量不相當ナリト認ムルハ必ラス之ヲ處方主ニ質シ然ル后テ調劑スヘシ
- 第七條 處方箋ハ之ヲ保存シ置キ臨時ノ點檢ニ供スヘシ
但患者若シ處方箋ヲ所持セントスルハ劇毒藥ノ配伍ナキモノニ限リ之ヲ帳簿ニ履歷書調劑印シ返付スヘシ
- 第八條 處方箋中患者及處方主ノ宿所姓名年月日并ニ處方主ノ捺印ナキモノハ調劑スヘカラス
- 第九條 姓名ヲ改メタルハ速カニ免狀書換届出ヘシ
- 第十條 內務省免許ノモノ管内外へ轉籍又ハ寄留セントスルハ其旨届出ヘシ

但廢業死亡ニ係ルモノハ免狀返納スヘシ

第十一條 本縣免許ノモノ管内ニ於テ轉住セントスルキハ其旨届出ツヘシ

第十二條 前條免許ノモノ他管下ヘ轉住セントスルキ及廢業又ハ死亡シタルキハ其旨届出免狀返納スヘシ

但他管下ヘ轉住セントスルモノ藥舖營業者タルノ證明書ヲ請フキハ之ヲ付與スヘシ

第十三條 水火盜難過誤等ニ由リ免狀ヲ毀損亡失シタルキハ其事由ヲ詳記シ届出更ニ免狀ヲ受クヘシ

第十四條 本業ニ關シ犯罪若クハ不正ノ行爲アルキハ營業ヲ停止又ハ禁止スルコトアルヘシ

第十五條 官許ヲ得スルヲ藥舖ノ業ヲ營ミタルモノ及本則第五條ニ違背シタルモノハ三日以上十日以下ノ拘留ニ處シ又ハ一回以上一回九十五錢以下ノ科料ニ處ス

第十六條 本則第六條第八條ニ違背シタルモノハ二日以上五日以下ノ拘留ニ處シ又ハ五十錢以上壹圓五十錢以下ノ科料ニ處ス

○甲第拾二號 明治十七年二月六日

藥種商規則左ノ通相定メ來ル三月一日ヨリ施行ス此旨布達候事

藥種商規則

第一條 藥種商ハ諸藥品ノ賣買ヲ業トス然レハ調劑スルヲ許サス

第二條 明治十三年一月第一號公布藥品取扱規則第二類第三類ノ藥品ハ封緘ヲ開キ賣買スルヲ許サス

第三條 新ニ藥種商ヲ營マントスル者ハ第一號書式ノ願書ニ第二號書式ノ醫師又ハ藥舖保證書ヲ添ヘ願出鑑札ヲ受クヘシ

第四條 婦女又ハ十六歳未満ノ者藥種商ヲ營マントスルキハ主管人ヲ置キ第三號書式ノ願書ニ第四號書式ノ醫師又ハ藥舖保證書ヲ添ヘ願出鑑札ヲ受クヘシ

但藥舖又ハ藥種商ノ許可ヲ得タル者ヲ主管人トナスキハ第四號保證書ヲ要セス

第五條 主管人ハ營業者ノ家ニ同居スル者及ヒ營業者ノ家屋ヲ距ル一里以内ニ住居スル者ニ限ルヘシ

但藥舖藥種商營業ノモノハ主管人トナルヲ得サルハ勿論其他ノモノト雖モ一人ニシテ二人以上ノ主管人トナルヲ得ス

第六條 第四條ニ依リ免許鑑札ヲ得タルモノ十六年以上ノ年齢ニ至リ主管人ヲ解クキハ第二號書式ノ保證書ヲ添ヘ届出ヘシ

第七條 藥種商ノ鑑札ヲ得タルモノハ別紙雛形ノ看板ヲ店頭ニ掲クヘシ

第八條 鑑札毀損又ハ遺失スルキハ其事由ヲ詳記シ願出更ニ鑑札ヲ受クヘシ

第九條 改姓名スルキハ鑑札書換ヲ願出テ管内轉居スルキハ其旨届出ヘシ

第十條 死亡又ハ廢業若クハ他管下ヘ轉籍寄留スルキハ鑑札ヲ返納スヘシ

第十一條 本則第一條第三條第四條ニ違背シタルモノハ三日以上十日以下ノ拘留ニ處シ又ハ一回以上一回九十五錢以下ノ科料ニ處ス

第十二條 本則第二條第五條第六條ニ違背シタルモノハ一日以上三日以下ノ拘留ニ處シ又ハ二十錢以上一回二十五錢以下ノ科料ニ處ス

第十三條 本則第七條ニ違背シタルモノハ五錢以上五十錢以下ノ科料ニ處ス

(第壹號書式)

藥種商營業願

靜岡縣下何國何郡何町村何番地居住
族籍

何之誰
何年何月

私儀今般藥種商營業仕度候間鑑札御下渡被下度別紙保證書相添此段奉願候也

右

年月日

縣令宛

何之誰印

(第二號書式)

保證書

何國何郡何町村何番地

何之誰

右之者藥品取扱方總ノ心得居候者ニ相違無之此段保證仕候也

何國何郡何町村何番地

何之誰印

年月日

縣令宛

(第三號書式)

藥種商營業願

靜岡縣何國何郡何町村何番地居住
族籍

何之誰
何年何月

私儀今般何郡町村何之誰ニ藥品取扱ノ主管ヲ依托シ藥種商營業仕度候間鑑札御下付被下度別紙保證書相添此段奉願候也

年月日

縣令宛

營業者何之誰印

親戚又ハ後見人何之誰印

主管人何之誰印

(別紙)
(第四號書式)

保證書

何國何郡何町村何番地何之誰

主管人何之誰

右之者藥品取扱方總ノ心得居候者ニ相違無之此段保證仕候也

何郡何町村

醫師又ハ藥舖何之誰印

年月日

縣令宛

(別紙)
(看板雛形)

三尺

第何號免許 靜岡縣何郡何町村

藥種商 何之誰

八寸

○甲第三拾八號 明治十七年四月廿五日
製藥手續左ノ通相定候條此旨布達候事

製藥手續

- 第一條 醫藥用ト職工用トヲ問ハス總テ藥品ヲ製煉販賣セント欲スル者ハ甲號書式ニ據リ願出免許ヲ受クヘシ
但一品毎ニ願書二通ツハ差出スヘシ
- 第二條 製藥許可ヲ得タル者ハ官許ノ文字ヲ冒シタル商標ニ藥名及其住所姓名ヲ記シ每器ニ貼シテ販賣スヘシ
但藥名ハ國字洋字何レヲ記載スルモ勝手タルヘシト雖モ洋字ヲ用ユルトキハ必ス普通ノ譯名或ハ譯名無之モノハ假名ニテ原名ヲ併記スヘシ
- 第三條 若シ製造十全ナラサルモノハ志願ニ依リ内務省衛生局試驗場ニ於テ製煉方法ノ傳示ヲ受クルコトヲ得ヘシ
- 第四條 前條傳示ヲ受ケント欲スルモノハ其旨願出テ添翰ヲ受クヘシ
- 第五條 製造人ハ每一ケ年分ニ製造高ヲ取調乙號書式ニ據リ届出ツヘシ
- 第六條 他府縣ヨリ管内ニ來リ製造セントスルモノハ免許狀寫相添其旨届出ヘシ
- 第七條 免許狀ヲ毀損又ハ遺失セシキハ其事由ヲ詳記シ願出テ更ニ下付ヲ請フヘシ
- 第八條 氏名本籍ヲ變換スルキハ免許狀書換ヲ願出ヘシ
但願書三通差出スヘシ
- 第九條 住所ヲ變更シタルキハ其都度届出ヘシ
- 第十條 廢業又ハ死亡ノ節ハ免許狀相添其旨届出ヘシ

(甲號書式)

製藥願

何國局方

一藥名

製法(何々詳細記載スヘシ)

右之通製造仕度候間御試驗ノ上免許狀御授與被成下度製品相添此段奉願候也

靜岡縣何國何郡何町村番地(寄留)

何府縣華士族平民

年月日

靜岡縣 令宛

何

之

雜印

(乙號書式)

製藥製造高御届

一藥名

何年何月

何斤或ハ何磅何瓦蘭

同 何月

何 々

同 何月

何 々

一藥名

何年何月

何斤或ハ何磅何瓦蘭

同 何月

何 々

同 何月

何 々

何月何日	全	一匁以下ノ量	金	何錢	何國何郡何村何番地	藥舖何之誰
總計						

受拂賣捌差引發

阿片何十瓶内何程九乃至十二

現在高

右之通相違無之候也

何國何郡何村何番地

特許藥舖 何

雜印

年月日

○甲第八拾貳號 明治十二年四月二十一日
 藥用阿片賣買特許鑑札左記ノ者ニ交付シ昨十一年第二十一號布告阿片賣買規則ニ準據該藥爲賣捌
 候條此旨布達候事

駿河國有渡郡靜岡兩替町一丁目

全 國庵原郡岩淵村

原 安太郎

大 村 桂 藏

全 國庵原郡蒲原宿

遠江國敷知郡濱松連尺町

全 國敷知郡濱松神明町

木 村 左一郎

全 國引佐郡三和村

全 國盤田郡見附宿東坂町

中 村 長 治

古 澤 多 賀 藏

遠江國佐野郡掛川宿

全 國榎原郡金谷宿

小 山 又三郎

伊豆國君澤郡三島宿

松浦 文右衛門

小 出 愛 授

駿河國富士郡吉原宿

望 月 惠 作

○甲第百壹號 明治十六年一月十六日

飲食物藥品使用規則左ノ通相定候條此旨布達候事

飲食物藥品使用規則

第一條 飲食物ノ防腐防臭濁下ケ色止メ等ノ爲メ藥品ヲ調製販賣セントスル者ハ製法用法分量等

ヲ詳記シ現品相添ヘ願出テ許可ヲ受クヘシ

第二條 前條ノ手續ヲ經サル藥品ヲ飲食物ニ使用シ販賣セントスルモノハ前同條願出テ許可ヲ受

クヘシ

第三條 前二ヶ條ノ藥品トハ明治十三年太政官第一號公布藥品取扱規則記載ノ品ニ限ルヘシ

第四條 本則ニ違背シタルモノハ刑法第四百二十六條第四項ニヨリ處分ス

○甲第八號 明治十六年二月五日

飲食物并ニ玩弄品着色料規則左ノ通相定候條此旨布達候事

但明治十一年本縣甲第五十四號布達ハ廢止トス

飲食物并ニ玩弄品着色料規則

第一條 飲食物并ニ玩弄品ニ用ユル着色料ハ第二條第三條ニ列記スル品料ニ限ルヘシ

第二條 左ニ列記スル十九種ハ飲食物及ヒ玩弄品ニ用ユルモノコソ此品料ノ内調合シ用ユルモ妨

クナシ 赤色ノ部

一ヘンガラ

(一名鐵丹即チ第二酸化鐵)

- 一 狸 燕 脂 (コセニールヲ以テ製スルモノ)
- 一 茜 草 (俗名アカチ)
- 一 蘇 木 (俗名スアフ)
- 一 日 本 紅 木 (椎紅染紅類即チ紅花ヲ以テ製スルモノ)
- 一 黃 柏 (俗名キハク)
- 一 山 梔 子 (俗名クチナシ)
- 一 柳 皮 (俗名ズミ山梨ノ皮ヲ以テ製スルモノ)
- 一 鬱 金 皮 (鬱金根ヨリ製スルモノ)
- 一 青 色 ノ 部 (青玉藍紙類ニシテ藍葉ヲ以テ製スルモノ)
- 一 日 本 藍 (藍葉ヨリ製スルモノ)
- 一 生 藍 (野菜并ニ海草ヲ以テ製スルモノ)
- 一 青 粉 (俗名ヒキ茶)
- 一 抹 茶 (同)
- 一 紫 根 (紫色ノ部)
- 一 油 煙 (黒色ノ部)
- 一 煤 炭 (清浄ナルモノ)

金色并ニ銀色ノ部

- 一 金 箔 (純金ヲ以テ製スルモノ)
- 一 金 粉 (同)
- 一 銀 箔 (純銀ヲ以テ製スルモノ)
- 一 銀 粉 (同)

第三條 左ニ列記スル十一種ハ玩具品ノミニ用ユルモノニシテ此品料及ヒ前條十九種ノ内適合シ

用ユルモ妨ケナシ 但金泥粉雲母錫箔ノ三種ハ可成嬰兒ノ証書スヘキ玩具品ニ用ユ可カラス

- 一 胡 粉
 - 一 角 粉
 - 一 石 膏
 - 一 砥 粉
 - 一 地 粉
 - 一 黃 土
 - 一 代 赭 石
 - 一 玉 墨
 - 一 金 泥
 - 一 雲 母
 - 一 錫 箔
- (天造硫化鉄ヲ以テ製スルモノ)
(俗名キラ)

第四條 前二條ニ列記スル品料ノ外若シ施用セント欲スルモノアルキハ其品名産出所及經驗セシ

無害ノ理由等ヲ詳記シ現品相添願出許可ヲ受クヘシ

但産出所并ニ無害ノ理由不分明ノモノハ其次第ヲ詳記シ願出ヘシ

第五條 本則ニ違背シタルモノハ刑法第四百二十六條第四項ニヨリ處分ス

○甲第九拾六號 明治十六年十一月九日

賣藥營業手續別紙ノ通相定候條此旨布達候事

(別紙) 賣藥營業手續

第一條 新ニ賣藥營業ヲ爲サント欲スルモノハ第一號書式ニ據リ願出檢査ヲ受クヘシ

但シ二方以上同時ニ願出ルキハ一方毎ニ本條ノ書式ニ據ルヘシ

第二條 浴劑(藥湯)營業ヲ爲サント欲スル者ハ第二號書式ニ據リ願出檢査ヲ受クヘシ

第三條 海水或ハ鑛泉ヲ汲採リ浴場ヲ開クハ賣藥規則外ヲツト雖モ鑛泉中ノ固形物(湯ノ花ト)或ハ

幾分ノ鑛泉ヲ混合シ或ハ藥物ヲ加フル者ハ別ニ湯名ヲ附シ前條ニ準リ願出ヘシ

第四條 賣藥營業許可ヲ得タルモノハ必ス願書面ニ記載ノ通方名用法服量主治効能及住所氏名ヲ

明記シ藥品ニ付シ販賣スヘシ

第五條 藥湯營業許可ヲ得タルモノハ必ス願書面ニ記載ノ通温度一日ノ浴數一浴ノ時間主治効能

等明記シ浴場ニ掲ケ置クヘシ

第六條 賣藥ヲ請賣及行商ノ免許ヲ得ント欲スル者ハ第三號第四號書式ニ據リ願出ヘシ

第七條 賣藥營業鑑札ハ所持人ノ居家ニ限リ其効ヲ有スルモノニ付別戶支店等ニテ調製發賣セシ

トスルモノハ五號書式ニ據リ願出ヘシ

但請賣者ノ別戶支店ニ於テ請賣セントスルモノハ本條ニ準ス

第八條 賣藥營業請賣營業藥湯營業ノ許可ヲ得タルモノハ第十四號圖形ノ看板ヲ店頭ニ掲ケヘシ

第九條 方名又ハ藥味分量用法服量主治効能等ヲ改正セント欲スル者ハ第六號書式ニ據リ願出ヘシ

但方名ノ改正ニ係ル分ハ第八號ノ願書ヲ添フヘシ

第十條 免許鑑札ヲ他人ニ譲リ渡サント欲スル者ハ第七號書式ニ據リ第八號書式ノ願書ヲ添ヘ願

出ツヘシ

但他管下ノ者ハ讓渡シタルキハ第八號第十號書式ノ願書ヲ添出ヘシ

第十一條 賣藥營業鑑札若クハ請賣及行商鑑札ヲ遺失シ又ハ水火盜難等ニ因リ毀失シタルキハ其

事由顛末ヲ詳記シ第十一號書式ニ據リ鑑札替換(若クハ下付)願出ヘシ

第十二條 賣藥營業若クハ請賣營業中其相續人ニテ之ヲ相續シ又ハ改姓名若クハ他管下(請賣者ハ)

ヨリ入住スルモノハ第十二號書式ニヨリ鑑札替換願出ヘシ

但管内(請賣者ハ郡)轉居ノモノハ鑑札裏書願出若シ郡役所所轄ヲ異ニスルキハ前住地ノ郡役所

ハ其旨届出ヘシ

第十三條 賣藥營業者及請賣者他管下ヘ轉籍若クハ寄留スルキハ其旨届出ヘシ

第十四條 賣藥營業者失踪又ハ死亡シタルキハ八號ノ願書并鑑札相添家族ノ者ヨリ速ニ届出ヘシ

但請賣者行商者ノ失踪又ハ死亡ニ係ルモノハ郡役所ヘ届出ヘシ

第十五條 賣藥營業鑑札及請賣鑑札ハ他ヘ携帶スヘカラス

第十六條 賣藥營業者請賣者廢業スルキハ鑑札相添其旨届出ヘシ

但行商者アルキハ其鑑札ヲ返納スヘシ

第十七條 前條ノ場合ニ於テ營業者ハ八號ノ願書請賣者ハ九號ノ願書ヲ添フヘシ

但書式中行商人調ハ行商中ニテ鑑札返納シ難キ分ノミヲ記シ若シ請賣行商共之ヲキルキハ其旨

ヲ記スヘシ

第十八條 賣藥營業者廢業スルカ或ハ住處姓名ヲ變更シ又ハ相續人ニテ之ヲ相續シタルトハ速ニ
請賣者行商者ニ其旨通知スヘシ
但失踪又ハ死亡ニ係ルモノハ家族ノ者ヨリ其旨通知スヘシ

(第壹號)

賣藥檢査願

一方名

一劑ノ量

何藥量目何程 何藥同 何藥同

以上幾味調合或ハ丸散トシ幾貼ニ分テ或ハ幾粒トナシ幾粒ヲ一包トナシ一度或ハ一日ノ用量大
人小兒(何歳以上)ノ區別等其用法詳細

一主治功能詳細

右ハ此度新ニ調製發賣仕度奉存候間御檢査ノ上御差支モ無御座候ハ、免許證札御下渡被下度依テ
製劑相添此段奉願候也

年月日

郡町村番地族籍
願人 氏 名印

縣令宛

(第二號)

浴劑(藥湯)檢査願

一方名

一浴ノ量 何藥 何程 何藥 何程

以上幾種調合水何程ニ浸漬シ幾日ノ量トナシ一日入浴ノ度數一浴ノ時間大人小兒ノ區別湿度等
其用法詳細

一主治功能詳細

右藥劑調製販賣(調製藥湯開設)仕度奉存候間御檢査ノ上御差支無御座候ハ、免許證札御下渡被下
度製劑相添此段奉願候也

年月日

郡町村番地族籍
願人 氏 名印

縣令宛

(第三號)

賣藥請賣願

一方名
一方名

府國郡區町村番地族籍
右營業人 氏 名

但營業者異ナルトハ縱令一方ヲリ必ス此例ニ依ヒ之ヲ區分スヘシ
右賣藥(幾方)今般請賣仕度別紙營業者へ御免許證札寫并約定書相添此段奉願候也

年月日

郡町村番地族籍
願人 氏 名印

郡長宛

賣藥請買約定書

一方名
一方名
一方名
右何某ノ官許ヲ得タル賣藥ニシテ今般何某請買可致示該相整候ニ付請買者ニ於テ請買證札ヲ願受
ケ營業者ノ製調シタル藥賣ヲ取次販賣致スヘシ然ル上ハ總テ賣藥ニ關スル御規則及ヒ御通ノ趣旨
ヲ確守シ不正ノ所業致ス間敷候依テ約定書如件

年月日

(第四號)
賣藥行商鑑札願

何年何月免許
一方名
一方名
何年何月免許
一方名

府國郡區町村番地族籍
賣藥營業人 氏 名 印
郡町村番地族籍
賣藥受賣人 氏 名 印

府國郡區町村番地族籍
右營業人 氏 名

但シ營業者異ナルハ三號書式ノ但書ニ倣フヘシ最モ營業者ノ行商願書ニハ右ノ署名ヲ要ス
右兼テ免許ヲ得タル賣藥ニ候處今般行商仕度候間別紙賣子(姓名)(營業者及ヒ請買者以上六字ヲ書テ)行商鑑札
御下渡被下度此段奉願候也

年月日

郡長 宛

郡町村番地族籍
營業人 氏 名 印
請買人 氏 名 印

(第四號)(別紙)
賣子人名書

郡町村番地族籍
氏 名
同 氏 名

(第五號)
賣藥別戸(或ハ支店)願

一方名
右何年月日何郡何村ニ於テ何誰免許ヲ得タル賣藥ニ候處今般何郡何村ニ別戸仕(支店取設)(兼)販
賣仕度ニ付鑑札御下渡被下度御檢査濟願寫並ニ免許鑑札寫和添此段奉願候也

年月日

郡町村番地族籍
免許營業人 氏 名 印

(第六號) (二方以上全時ニ願出ルキハ) 一方等ニ此書式ニ依ルヘシ 賣藥改正願

郡町村番地族籍
製發賣人 氏 名印
請賣人ハ郡長宛

郡町村番地族籍
營業人 氏 名

一方名
藥品分量 製法 用法服量 功能
右者何年月日御検査済鑑札御下渡營業仕候處今般何々ノ廉左ノ通改正上度御蓋支無之儀ハ、鑑札御書換被下度此段奉願候也
一改正ノ廉ヲ詳記スヘシ
年月日 縣 令 宛 氏 名印

(第七號) 賣藥營業鑑札讓渡願

郡町村番地
營業人 氏 名

一方名
藥品 分量 製法 用法服量 功能

賣藥數種アルキハ上ノ例ニ從テ連書スヘシ
右者何年月日御検査済鑑札御下渡營業仕候處今般(府縣)族籍何某(示該ノ上讓渡申度依テ所持ノ鑑札返納仕候間御書換被下度此段奉願候也

縣 令 宛
年月日
府縣郡區町村番地族籍
讓渡人 氏 名印
郡町村番地族籍
讓請人 氏 名印

(第八號) 賣藥(方名改正願)ニ付請賣(行商)人名届

一何藥請賣人 府縣郡區町村番地 氏 名

一何藥行商人 同 氏 名

一何月何日何地方ヘ向テ行商中 同 氏 名

一何藥何々 同 氏 名

一何藥何々 同 氏 名

右之通相違無之此段御届仕候也

年月日

縣令宛 (請賣人、郡長宛)

郡町村番地

氏

名印

(第九號)

請賣廢業ニ付行商人届

第何號何藥

府縣國郡町村番地

氏

名

行商人

何月何日何地方ニ向ク行商中

同

同

同

第何號何藥

行商人

何々

右者立戻次第鑑札返納可仕此段御届仕候也

郡町村番地

氏

名印

年月日

郡長宛

(第十號)

買藥鑑札讓渡届

何年月日免許

第何號

一方名

何年月日免許

第何號

一方名

右買藥鑑札今般府縣族籍何某ニ示談ノ上讓渡候此段御届申上候也

郡町村番地

氏

名印

年月日

縣令宛

(第十一號)

買藥營業(行商)鑑札遺失(或ハ何々)ニ付御書換下付願

郡町村番地族籍

氏

名

一方名

又ハ

府縣國郡町村番地族籍

氏

名

買藥營業人

郡町村番地族籍

氏

名

右請賣人

又ハ

郡町村番地族籍

氏

名

何某賣子

右ハ何年月御下渡相成候賣藥營業(請賣行商)鑑札何月日何々ノ事故ニテ毀失(遺失)仕候間御書換
(更ニ御下渡)被下度此段奉願候也

年月日

縣令宛

(請賣行商鑑札ハ郡長宛)

郡町村番地族籍
願人氏

名印

(第十二號)

賣藥營業(請賣)鑑札書換願

何年月日免許

第何號

一方名 (數方アルキハ列記スヘシ)

他府縣ヨリ移轉ノ營業者ハ劑量以下第壹號書式ノ通記載スヘシ

右今般何々(事故)候ニ付鑑札書換御下渡被下度此段奉願候也

郡町村番地族籍

年月日

縣令宛

(請賣行商ハ郡長宛)

名印

(第十四號)

看板雛形

木材適宜寸法長三尺巾七寸五分

許 免
賣 藥 營 業

許 免
賣 藥 請 賣 業

許 免
藥 湯 營 業

○訓令乙第四拾號 明治廿一年九月四日

賣藥請賣並行商鑑札之儀自今左ノ書式雛形ニ依リ取扱フヘシ

(用紙西洋紙)

豎五寸壹分

唐草

郡 役 所

表 割 印

番號

賣藥請賣許可之證

一方名 一同

一同 一同

右請賣營業開屆候事


明治 年 月 日

何 郡 役 所 印

三三三

雷紋

裏



賣藥營業者自ラ行商ノ分

堅三寸五分

厚三分


賣藥行商許可之證

何府縣郡區町村族籍

賣藥營業者 氏

名

表面



賣藥請賣者

賣藥請賣者自ラ行商ノ分

寸法同


賣藥行商許可之證

何府縣郡區町村族籍

賣藥營業人 氏

名

表面



賣藥營業者

一方名	一方名	一方名
一方名	一方名	一方名

賣藥營業者賣子ヲ派出シ行商セシムル分

寸法同

賣藥行商許可之證

表面

何廳府縣郡區町村族籍	
賣藥營業者 氏名	賣子 氏名
一方名	一方名
一方名	一方名
右行商開屆候事	

賣藥請買者賣子ヲ派出シ行商セシムル分

寸法同

賣藥行商許可之證

何廳府縣郡區町村族籍

賣藥營業人 氏名

何廳府縣郡區町村族籍

賣藥請買營業 氏名

賣子 氏名

一方名

一方名

一方名

一方名

右行商開屆候事

三四四

裏面

番 號	郡 役
年 月 日	所 印
烙印	

○乙第五拾八號 明治十六年十一月廿七日

本年本縣甲第九拾六號ヲ以テ賣藥營業手續布達候ニ付テハ左ノ各項ニ係ル者ハ事實ヲ詳記シ速ニ可届出此旨相達候事

第一 賣藥營業手續第十一條請買行商鑑札ノ遺失盜難ニ係ル者

第二 同第十四條但書ニ依リ請買人并ニ行商人ノ失踪ヲ届出タル者

第三 同第十八條ニ依リ請買者ヨリ行商人ヲ届出タル者

○乙第壹號 明治二十二年六月十日

本年五月勅令第六十三號ニ據リ各郡市役所所在地へ收稅部出張所設置相成候ニ付テハ來ル七月一

日以降賣藥營業鑑札下渡方取扱タル者并ニ廢業届出タル者ハ其鑑札番號方名住所氏名許可ノ年月日其年月日等ヲ其時々同出張所へ報告スヘシ

○訓令甲第三拾九號 明治二十一年十一月二十四日

郡 役 所
戸 長 役 場

批杷葉湯三味湯ハ包装シ合劑ノ儘販賣スル者ハ賣藥規則ニ據リ取扱候ハ勿論之儀ニ候得共單ニ署氣拂トシテ其煎汁ノミヲ販賣スルモノハ賣藥外トシテ取扱候義ト心得ヘシ

但已ニ右賣藥許可ヲ受ケシ者ノ内該煎汁ノミヲ販賣スルモノニ係ル鑑札ハ此際返納セシムヘシ

○縣令第五拾九號 明治二十年七月二十一日

賣藥部外製劑販賣取締規則左ノ通相定ム

但從前許可シ者ハ此規則ニ依リ來ル八月三十日迄ニ更ニ願出鑑札ヲ受クヘシ

賣藥部外製劑販賣取締規則

第一條 賣藥部外製劑トハ鼠蠅虱其他有害ノ動物ヲ殺シ若クハ驅リ又ハ惡臭ヲ止ル等ノモノニシテ功能書ヲ付シテ之ヲ販賣シ人畜治病ノ目的ニ出テサルモノヲ云フ

第二條 前條ノ製劑ヲ調製販賣セント欲スルモノハ第壹號書式ニ據リ検査願出鑑札ヲ受クヘシ

第三條 販賣許可ヲ得タルモノハ必ス願書面記載之通り方名用法功能及住所氏名ヲ明記シ藥品ニ付シ販賣スヘシ

第四條 方名又ハ藥品分量用法及功能等ヲ改正セント欲スル者ハ第二號書式ニ據リ願出許可ヲ受クヘシ

但藥品分量製法ノ改正ハ製劑ヲ添ヘ方名改正ハ鑑札ヲ添フヘシ

第五條 既ニ許可シタル製劑ト雖モ危害ヲ生シ易キ恐ラアルヲ發見スル者ハ其販賣ヲ禁止スルコトアルヘシ

第六條 營業者姓名ヲ改メ又ハ住所ヲ轉シタル者ハ其旨記載シ鑑札書換ヲ願出ヘシ

第七條 營業者住所姓名又ハ方名ヲ變更シタル者ハ速ニ請賣者及行商者ニ通知スヘシ

第八條 水火盜難過誤等ニ依リ鑑札ヲ毀損亡失シタル者ハ其事由ヲ詳記シ願出更ニ鑑札ヲ受クヘシ

第九條 營業者廢業死亡失踪又ハ管外ニ轉住スル者ハ其旨本人又ハ親族ノ者ヨリ届出鑑札返納スヘシ

但請賣者及行商者アルモノハ其住所姓名書ヲ添フヘシ

第十條 第九條ニ依リ鑑札ヲ返納スルカ又ハ禁止ノ處分ヲ受ケタル者ハ販賣相成ラサル旨請賣者及行商者ニ通知スヘシ

第十一條 本則第二條第四條ヲ犯シタル者ハ二日以上五日以下ノ拘留ニ處シ又ハ五拾錢以上壹圓五拾錢以下ノ科料ニ處ス

第十二條 本則第三條第十條ヲ犯シタル者ハ一日以上三日以下ノ拘留ニ處シ又ハ貳拾錢以上壹圓貳拾五錢以下ノ科料ニ處ス

(第一號書式)ニ方以上全時ニ願出ルキハ

一方毎ニ此式ニ依ルヘシ

賣藥部外製劑販賣願

一方名
藥品 分量
製法

用法
功能
右ハ今般調製販賣仕度候ニ付御検査ノ上御差支モ無之候ハ、免許鑑札御下付被下度製劑相添此段奉願候也

年月日

知事宛

何國何郡何村何番地
族籍

氏

名印

何國何郡何村何番地

族籍

氏

名

賣藥部外藥劑改正願

(第一號書式) 二方以上全時ニ出ルルハ、
一方毎ニ此式ニ依ルルハ、

一方名

藥劑分量

製法

用法

功能

右ハ何年何月御許可相成候處今般何々ノ廉左ノ通改正仕度御差支モ無之候ハ、御免許被下度(製劑相添)此段奉願候也

一改正ノ廉ヲ詳記スヘシ

年月日

知事宛

右

氏

名印

○丙第八拾四號

明治十八年十月廿一日

郡 町 村

死亡者調別紙様式ニ照準明治十九年一月ヨリ毎月戸長ニ於テ取調翌月廿日限リ郡役所ヘ差出郡役所ハ之ヲ取纏ノ本廳ヘ可差出此旨相達候事

但明治十六年六月本縣乙第貳拾六號達今年六月十三日號外達ハ本文達施行ノ日ヨリ廢止ス

(別紙)

何郡何町村外何村死亡調

明治何年何月

町村名	病名及事故	職	業	男女別	氏名	年齢
何町	何病	何	業男		何某	何年
何村	何病	何	業女		何某	何年
何新田	同	同	同	同	同	年齢不詳
何町村	事實無之					
行倒人及死跡ノ藥見						

町村名	原	因	男	種	別	年	齡
何町	何	々	女	行	倒	人	何
何村	同		同	棄	兒	何	年
同	同		同	同		同	同

所轄内死亡者調前記之通有之候此段上申候也

年月日

何郡何町外何村戸長

何

某

備考

知事宛

- 一死亡者ハ其埋火葬認許證ヲ附與シタル土地ニ於テ其數ヲ記載スヘシ
- 一行倒人(行政区分)ハ男女及年齢不明ナル死亡原因不明ト記スヘシ
- 一死胎ノ棄兒ハ其男女及其推測ノ年ヲ記載スヘシ
- 一年齡ノ調査ハ滿一年迄ノモノヲ一年ト記シ一年一ヶ月以上滿二年迄ノモノヲ二年ト記入シ以上之ニ做フ
- 一本調全所轄内掲載スヘキ事實ナキモハ其旨届出ツヘシ

○訓令甲第貳拾壹號 明治二十一年五月七日

郡役所 戸長 役場

明治十八年十月本縣丙第八十四號達死亡調査差出方之義自今戸長ニ於テ月別ニ每半年七月ヨリ六月マテテ分取調七月二十日限リ郡役所ニ差出シ郡役所ハ之ヲ取調メ同月三十日限リ縣廳ニ差出スヘシ

但様式並記載例従前ノ通

雜件

○甲第五拾貳號 明治十六年六月十二日 明治十一年十月 本縣甲第百六十二號布達左ノ通改正候條此旨布達候事

水製造并販賣取締規則

第壹條 水ヲ製造販賣セント欲スル者ハ左ニ掲クル第一項ノ款目ヲ詳記シ圖面相添ヘ且第二項ノ方法ニ據リ製氷ニ充ツヘキ水ヲ汲取リ毎年九月一日ヨリ十一月三十日ヲ限リ検査願出許可ヲ受クヘシ

第壹項

第壹款 製氷場ノ地名番號并ニ官民有ノ區別

第貳款 製氷場ノ構造并ニ水池水管等ニ用ユル用材ノ種類

第參款 水源ノ地名及其河泉名并ニ距離

第四款 製氷場并ニ水道ヲ距ル二町以內ニ田畝其他埋葬火葬場獸畜場屠場肥料製造場等アル

其ハ其位置及距離

第五款 製氷場并其近傍ノ地形地質

第六款 製氷貯藏場ノ位置構造及貯藏法

第貳項

第壹款 製氷ニ充ツヘキ水凡二升ヲ汲取リ容器ハ硝子壺ヲ用フヘシ

第二款 汲取法ハ先ツ製氷ニ充ツヘキ水ヲ以テ丁寧ニ容器ヲ洗淨シ后容器ヲ其水中ニ沈メ水ヲ充テ水中ニテ(キニル)ヲ以テ栓塞シ直ニ封蠟又ハ松脂ヲ以テ密封スヘシ

第二條 製水場ハ第一條第四款ノ場所ハ勿論人家道路下水等ニ隔離スル清潔ノ地ヲ撰ミ石材或ハ厚板ヲ以テ堅牢ナル水池ヲ構成シ汚水ノ滲透ヲ防キ又地形ニ因リ適應ノ塵除ヲ施シ塵埃ヲ防止スヘシ

第三條 製水場ノ増減改築等ハ其廉々ヲ詳記シ其都度願出ツヘシ

第四條 製水場ヲ賣渡又ハ讓與スルハ其旨願出テ廢業若クハ改姓名轉居等ノキハ其旨願出ヘシ

第五條 製水場并ニ貯藏場ハ時々掛官更巡視シ若シ有害物混入ノ恐アルカ又ハ不潔ノ製ト見認ルハ其構造ノ修繕ヲ命ジ製造ヲ差止メ若クハ投棄セシムルコトアルヘシ

第六條 氷製造ハ其許可ノ月ヨリ滿一ケ年ヲ期限トナシ此期ヲ過シハ許可ノ効ナキモノトス

第七條 製造人ニ於其製氷ヲ發賣セントスルハ製氷聞屆濟指令ノ寫并ニ製氷五斤以上ヲ添ヘ全量ヲ記入シ檢査願出許可ヲ受クヘシ

第八條 他府縣製造ノ氷ヲ買入發賣セントスル者ハ其都度氷三斤以上該管廳ノ認許狀ヲ添ヘ所轄警察署ヘ願出許可ヲ受クヘシ

第九條 第七條第八條ノ場合ニ於テハ試驗ノ上其質不良ト認ムルハ發賣ヲ許サ、ル事アルヘシ

第十條 第七條第八條發賣許可ハ現品猶ホ存スルモ其年十一月三十日ヲ過クシハ許可ノ効ナキモノトス

但十二月中許可ヲ受ケタルモノハ翌年十一月ヲ限リトス

第十一條 第七條第八條檢査濟ノ製氷ヲ買受小賣セントスルモノハ發賣主ノ受ケタル檢査濟指令寫ヲ添ヘ發賣主連署シ所轄警察署又ハ分署巡査派出所ニ届出ツヘシ

第十二條 卸賣小賣共店頭ニ何地製造ノ氷ト大書シタル看板ヲ掲ケ行商ハ荷ヒ桶(箱)等ニ明記ス

ヘシ

第十三條 發賣禁止又ハ檢査未濟ノ品ト雖モ外用ニ供スル醫師ノ證書アルハ販賣若クハ投與スルコトヲ得

第十四條 天然ノ氷塊又ハ積雪ヲ貯藏シ販賣セントスルモ總テ此規則ニ準スヘシ

第十五條 第五條第六條第九條第十條第十三條ヲ除クノ外此規則ヲ犯シタル者ハ刑法第四百二十六條第四項ニ據リ處分ス

○甲第百貳拾貳號 明治十七年十一月二十二日

死骸解剖規則左ノ通相定候條此旨布達候事

死骸解剖規則

第一條 死骸解剖ハ醫術開業免狀所持スルモノニアラサレハ之ヲ行フコトヲ許サス

第二條 死骸解剖ハ死者生前ノ情願(親族ノ放障)若クハ死者親族ノ承諾アルコトアラサレハ局部全骸ヲ問ハス剖觀スルコトヲ許サス

但監獄則ニ掲クル處ノ死刑者及死亡者ニシテ親屬故舊其遺骸ノ下付ヲ請フモノナキハ公立醫學校又ハ病院ニ於テ該遺骸ヲ解剖スルハ本條ノ限リニアラス

第三條 死骸解剖ヲ行ハントスルモノハ其局部全骸ノ別施行スヘキ場所及時日ヲ詳記シ死者生前ノ情願書若クハ親族ノ承諾書(前條但書ノ場合ニハ監獄署ノ承諾書)ヲ添ヘ郡長ニ願出テ許可ヲ受クヘシ

但前條但書ノ遺骸ヲ私立醫學校病院若クハ開業醫ニシテ解剖セントスルハ其醫學校病院又ハ某醫師ニ對シタル死者生前ノ承諾書并ニ監獄署ノ承諾書ヲ添フヘシ

第四條 郡長第三條ノ許可ヲナシ及第七條ノ届ヲ受ケタルハ其旨縣令ニ報告スヘシ

第五條 解剖許可ヲ得タルモノハ指令寫相添ヘ施行前所轄警察署又ハ分署ヘ届出ツヘシ

衛生 雜件

一四五

但取締ノ爲警察官吏臨場スルコトアルヘシ

第六條 解剖ハ醫師醫學生徒及ヒ死者關係ノ者ノ外傍觀セシムルコトヲ許サス

第七條 解剖ノ后ハ死跡ヲ整理シ速ニ取片付ヲ爲スハ勿論死者生前ノ摸樣及解剖ノ實況等ヲ詳記

シ郡長ニ届出ヘシ

但第二條第三條但書ノ場合ニ於テ死跡ヲ整理シ監獄署ニ返戻スヘシ

第八條 治罪上當該官吏ノ求メニ依リ解剖スルハ此規則ノ限リニアラス

○甲第百拾五號 明治十六年十二月十九日

海水又ハ鑛泉ヲ酌取り浴湯若クハ蒸氣浴ヲ開キ營業セントスル者ハ溫度浴法一日ノ浴數一浴ノ時

間湯水交換ノ期日及ヒ主治効能等ヲ詳記シ届出ヲ許可ヲ受クヘシ此旨布達候事

但是迄開設ノ分モ來ル十七年一月三十一日限リ届出ヲ許可ヲ受クヘシ

○甲第拾號 明治十七年七月二日

鑛泉ヲ發見シタルキ又ハ之ヲ使用セントスルキハ左ノ手續ニ據ルヘシ此旨布達候事

但從來ノ發見又ハ使用ニ係ルモノト雖モ試驗未済ノ分ハ此布達ニ據ルヘシ

第一款 新タニ鑛泉(溫泉冷泉共)ヲ發見シタルキハ私有地ハ其地主官有地ハ所屬戶長ヨリ左ノ件々ヲ詳

記シ届出ツヘシ

一鑛泉湧出所ノ町村字番

二湧出所ノ地形地質

三氣泡發生ノ有無

四溫泉冷泉ノ別

五發見ノ年月日

第二款 第一款ノ鑛泉ヲ以テ浴場ヲ開キ營業セントスルモノハ左ノ方法ニ據リ鑛泉凡三升ヲ酌取

リ試驗顯出ヲ許可ヲ受クヘシ

但之ヲ酌取り營業セントスル者ハ本文手續ノ外明治十六年本縣甲第百十五號布達ニ據ルヘシ

一容器ハ硝子壺ヲ用ヒ砂ヲ以テ丁寧ニ之ヲ洗ヒ鑛泉ヲ以テ六時間以上之ニ盈シ置キ更ニ同泉ニ

ヲ洗フヘシ

二酌取方ハ容器ヲ鑛泉中ニ沈メ之ニ盈シ同泉中ニテ堅ク「キルク」ヲ栓塞シ壺中空隙ヲ餘スヘカ

ラス

三壺口ヲ封蠟又ハ松脂ヲ以テ密封シ其外面ハ鑛泉ノ溫度(華氏溫度列氏ノ別)何度ト記載スヘシ

土木

河港道路

○縣令第五拾六號 明治二十年六月三十日

明治十七年ハ本縣甲第九十五號布達市町村土木施行順序別冊ノ通改正ス

(別冊) 市町村土木施行順序

第一章 通則

第一條 市町村ノ土木ヲ大別シテ二類トシ之ヲ細別シテ各二項トス即左ノ如シ

第一類 地方稅補助ノ河港堤防道路橋梁ニ於テ施ス土功

一新築變更

二修繕

第二類 地方稅ノ補助ナキ河港堤防道路橋梁用水路溜池等ニ於テ施ス土功

土木 河港道路

一新築變更

二修繕

第二條 第一類ハ特ニ縣令ヲ以テ定ムル所ノ河港堤防道路橋梁ニ於テ施ス土功ヲ云ヒ第二類ハ市町村費若クハ有志金等ヲ以テ施ス一切ノ土功ヲ云フ

第三條 第一類及第二類第一項ハ本廳又ハ郡役所ノ許可ヲ受クヘシ第二類第二項ハ許可ヲ受クルニ及ハス

但第一類第二項ノ自費請ニ係ルモノハ郡役所ノ許可ヲ受クヘシ

第四條 工費償却ノ爲道鏡橋鏡等ヲ請求セントスルモノハ總テ本廳ノ許可ヲ受クヘシ

第二章 地方税ノ補助ヲ要スル土功

第五條 修繕工事ハ通常臨時ノ二類ニ分チ通常工事ハ毎歲一度之ヲ施シ臨時工事ハ急破ノ節ニ限リ之ヲ施スモノトス

但道路橋梁ノ修繕ニ限リ本條ハ之ヲ適用セス

第六條 工事ハ第一號書式ニヨリ願書及目論見帳ヲ製シ左ノ期限内ニ本廳又ハ郡役所ヘ到達スル標差出スヘシ若シ期限ヲ經過シ到達シタルモノハ採用スルノ限ニアラス

但道路橋梁ノ修繕ニ對スル期限ハ郡長ノ定ムル所ニヨル

一通常工事

一臨時工事

破壞ノ日ヨリ三十日以内

第七條 係官吏實査ノ上目論見ノ工事他ニ障礙アルカ又ハ實地ニ適セサルカ或ハ不登ノ工事ト認ムルキハ其工事ノ目論見ヲ伸縮變換シ或ハ許可セサルコトアルヘシ

第八條 工事許可ノ上ハ可成速ニ着手シ特ニ竣工期日ヲ指定シタルモノハ其期限内ニ其他ハ指令

到達ノ日ヨリ六十日以内ニ竣功スヘシ若シ期限ヲ過キ竣功セサルトキハ其竣功セサル廉ハ補助セサルモノトス

但非常天災ニ據リ期限内竣功スル能ハサル事實アルモノハ特ニ延期ヲ許可スルコトアルヘシ

第九條 實施ノ工事目論見帳ニ違ヒ不適當ナリト認メ又ハ仕立方粗惡ナルキハ其工事中ト落成后トヲ問ハス仕立替ヲ命シ若クハ補助金ヲ減スルコトアルヘシ

但土石砂利等指定ノ場所ヨリ運搬セサルキモ亦本條未段ニヨル

第十條 工事落成ノ上ハ第二號書式ニ據リ出來形精算帳ヲ以テ届出ヘシ

第十一條 工事中ハ勿論工事落成后ト雖モ出來形檢査以前ニ於テ出水等ニ罹リ工用品又ハ既成ノ工事流亡毀損スルモ其損失ハ總テ町村ノ負擔トス

但出來形精算帳ヲ以テ届出ノ后五十日間ヲ經過シタル場合ニ於テハ出來形檢査以前ト雖モ工事實施ノ證據アルモノニ限リ更ニ補助スルコトアルヘシ

第十二條 地方税ノ補助ヲ要スル新築變更工事ハ總テ本章ニ據ルト雖モ願書及附屬書類等ハ第三章新築變更ノ書式ニ準シ調製スヘシ

第三章 地方税ノ補助ヲ要セサル土功

第十三條 河港道路堤防用恐水路其他新築變更工事ハ第三號ヨリ第九號迄ノ書式ニ準シ左ノ數項ノ書類ヲ添ヘ届出ツヘシ

- 一 實測平面圖 一葉
- 一 實測縱斷面圖 一葉 (高低アルモノニ限ル)
- 一 概測平面縮圖 一葉 (工事巨大ナルモノニ限ル)
- 一 工事目論見帳 一冊

一 潰地一筆限帳 一册
 但假定縣道ノ新築變更工事ニ限リ左ノ書類ヲ添付スヘシ
 一 實測平面圖 一葉 縮尺六千分一
 一 實測縱斷面圖 一葉 縮尺二千分一
 一 實測橫斷面圖 一葉 縮尺適宜
 一 橋梁隧道暗渠等ノ圖 一通 縮尺適宜
 一 掘割及盛土土坪計算書 一通
 一 一位代價表 一通
 一 工費計算書 一通
 一 計書説明書 一通
 一 潰地一筆限帳 一册
 第十四條 道錢橋錢等ヲ請求セントスルモノハ前條書類ノ外第九號書式ニヨリ道錢定額書及償却方法書ヲ添付スヘシ
 第十五條 新築變更ノケ所ハ實地見分ノ際明瞭ナランカ爲メ潰地取調ノ際該線路ヘ堅牢ノ樑杭ヲ打立置クヘシ
 第十六條 工事落成ノ上第十號書式ニ據リ新築變更出來形圖書ヲ製シ届出檢査ヲ請フヘシ但出來形檢査ノ上許可シタル目論見ニ違ヒ不適當ト認ムルキハ改造ヲ命スルコトアルヘシ
 第十七條 第一類第二項ノ自費請ニ係ルモノ及第二類第二項ノ工事落成ノ上ハ市町村長ニ於テ市町村内一ケ年度分取纏メ第十一號書式ニヨリ工費金高表ヲ製シ翌年四月三十日迄ニ差出スヘシ但市町村内修繕無之キハ其旨届出ツヘシ

(第壹號書式)

土木工事並ニ御補助願(臨時工等ハ臨時土木工事云トシテ破理)

何國何郡何町何川堤防何道路破壞修築目論見候處別冊ノ通ニ有之候間御成規ノ通明治何年度地方稅ヨリ御補助相成度此段相願候也

年 月 日 縣 知 事 宛 (郡長宛)
 (別冊) 堤防修繕目論見帳

何町々長 何 某 印
 反別何程
 地價金何程
 何國 何郡 何 町

何川
 一 番(番號ナキ處ハ字名ヲ掲クヘシ以下依之) 平均 高何何何尺何寸
 一 石積切所長何間法(表何分) 數何何何尺何寸
 此石坪何坪何合 但 石取何町積手間共
 人足何人何分 一坪何人
 何番
 一 石腹付長何間 平均 高何尺何寸
 此石何坪何合 但 石取何町積手間共
 人足何人何分 積何尺何寸

何番

一堤切所長何間何分

平均 高何尺何寸
數何尺何寸

此砂利何坪何合

人足何人何分

但 一砂利取何町
一坪何人

右入用

鹿桑何束何分

四尺打邊
五尺打邊

同所様

是ハ切所長何間ノ處川表何通此延長何間川裏何通此延長何間但拾間三束ツ、

内法 高四尺三寸
長一丈一尺
横八尺四寸

此石何坪何合

人足何人何分

但 一砂利取何町
一坪何人

蛇籠何本何分

何番切所長何間ノ處腹籠壹本通何重何繼何分ハ籠何間籠何本

同所様中梓何組堅ハ何本並何重何繼何分梓並何本並何繼何分

何番(何番出古牛立繼)

一堤欠所長何間何步

平均 高何尺何寸
横何尺何寸

此砂利何坪何合

人足何人何分

但 一砂利取何町
一坪何人

右入用

四尺打邊
五尺打邊

是ハ欠所長何間ノ處筋ソダ何通此延長何間但拾間三束ツ、

蛇籠何本

是ハ欠所長何間ノ處腹籠壹本通何重何繼地形何本並何重何繼何分ハ籠何間籠何本

何番(何番出繕)

一楕梓何組

内法 高四尺五寸
長一丈一尺
横九尺五寸

此石何坪何坪

人足何人

但 一砂利取何町
一坪何人

一蛇籠何本何分

是ハ楕梓根堅ハ何間籠何本川裏何間籠何本梓元何間籠何本

何番

一堤崩所長何間

平均 高何尺
横何尺

此砂利何坪何合

人足何人何分

但 一砂利取何町
一坪何人

右入用

鹿桑何束

四尺打邊
五尺打邊

同所

一大笈牛何組

一鞍掛棚牛何組

四尺小間
何小間

一蛇籠何本何分

何 本 崩所長何間籠籠一本通何重何幾何分地形何
本並何重籠ノ籠何間籠何本
大菱牛何間籠何本ニシテ幾組何本ツ
尻押何間籠何本ニシテ同何本ツ、
鞍掛何牛何十組重何間籠何本ニシテ一小間
二本ツ、

一提根欠所長何間

平均 高何尺 横何尺

此砂利何坪何合
人足何人何分

但 一砂利取何丁
一坪何人

右入用
鹿桑何束

四尺打邊
五尺打邊

是ハ根欠所長何間ノ處筋ツダ何通此延長何間但拾間三束ツ、

大菱牛何組

合掌長三間

中菱牛何組

合掌長二間半
合掌長二間

菱牛何組

蛇籠何本何分

根欠所長何間ノ處籠籠一本通何重何幾何分地
形何本並何籠ノ籠何間籠何本

何本

大菱牛重何間籠何本ニシテ一組何本ツ、

何本

中菱牛重何間籠何本ニシテ一組何本ツ、

何本

菱牛何組重何間籠何本ニシテ一組何本ツ、

一笈牛何組

但合掌長二間

一小梓何組

此石何坪何合

人足何人何分

内法 高四尺三寸
長八尺四寸
横五尺四寸
但 石九合
但 一坪何人

一蛇籠何本何分

内

何本 小梓根堅メ何間籠何本

何本 笈牛何組重二間籠何本ニシテ一組三本ツ、

何番

一根杭長何間

右入用

杉 丸太何本

是ハ間ニ送リ何本打何間分

人足何人

是ハ何間杭登人何本打何本分

何番

一埋立杭筋何間

筋高何尺

平均 高何尺 横何尺

此砂利何坪何合

人足何人何分

何坪 筋坪

右入用

長何尺 末口何寸

杉 丸太何本

杭 木

土木 河港道路

一五四

何番

是ハ間ニ送り何本打何間分
 同九太何本 及二間 末延 布 木
 是ハ貳間ニ壹本ツ、長何間分 長何尺 末口何寸 扣 杭
 同九太何本 長何尺 末口何寸 同 留 杭
 是ハ間ニ何本ツ、 唐竹何本 目通二三寸廻 拵 竹
 是ハ平壹坪四拾本撞何坪分 同竹何本 同四五寸廻 拵 結 竹
 是ハ二間ニ壹本ツ、 鹿梁何束 四尺打 五尺打
 是ハ拵内間ニ五分ツ、立ンダ何間分 人足何人
 内
 何人 何間杭壹人何本打何本分
 何人 縁結壹人廿ヶ所結何ヶ所分
 何人 拵壹人五坪カキ何坪分
 (鹿梁拵ヲ用ユルキハ其仕様ヲ登記スヘシ)

一杭出長何間

右入用 長何尺 末口何寸 杭 木
 杉 九太何本 長何尺 末口何寸 縁 結 竹
 松 九太何本 長何尺 末口何寸 縁 結 竹
 是ハ間ニ送り何本打 目通四五寸廻
 唐竹何本 目通四五寸廻
 是ハ間ニ三本ツ、
 人足何人 内
 何人 何間杭壹人何本打
 何人 縁結壹人二拾ヶ所結
 右寄
 楯杵何組 但寄組 代金何程
 代金何程 賃金何程 人足何程
 賃金何程 人足何程
 沈杵何組 代金何程 賃金何程 人足何程
 代金何程 賃金何程 人足何程
 賃金何程 人足何程
 中杵何組 但寄組 代金何程 賃金何程 人足何程

代金何程
賃金何程
人足何程
大笈牛何租
代金何程
賃金何程
人足何程
鞍掛棚牛何租
代金何程
賃金何程
人足何程
菱牛何租
代金何程
人足何程
小梓何租
代金何程
賃金何程
人足何程
笈牛何租
代金何程

但壹租 代金何程
賃金何程
人足何程
但壹租 代金何程
賃金何程
人足何程
但拾租 代金何程
賃金何程
人足何程
但壹租 代金何程
賃金何程
人足何程
但壹租 代金何程
賃金何程
人足何程
但壹租 代金何程

人足何程

人足何程

杭木 內

長何尺
末口何寸

何本 代金何程

但 金何程

何本 代金何程

長何尺
末口何寸

但 金何程

唐竹何本

目通何寸廻

但 金何程

同 何本 代金何程

目通何寸廻

但 金何程

蛇籠何拾何本何分

目通何寸廻

但 金何程

內

何本

但 石取本漏屋何
町置坪何人

此石 人足

何本

但 石取本漏屋何
町置坪何人

此石 人足

何本

但 石取本漏屋何
町置坪何人

代金

但 石取本漏屋何
町置坪何人

人足

竹代金何程

人足

但登本石路共人足何人

粗柔何束

但登何束

代金

但砂利取石取人足

小計

人足

金

但登何人

合計金

内

賃金

地價千圓ニ付金何圓何費ノ分差引

賃金何程

年度末ニ至リ地方税ヨリ割合御補助可相成分

右之通相違無之候也

年月日

何町々長

何

某印

道路修繕目論見帳

何國何郡

何

何町

何道路

一道路上覆長何拾間

此坪何拾何坪

内

平均

厚何寸

但登何町

厚何寸

但登何町

粘土何拾何坪

厚何寸

人足何百何拾何人

但登何町

砂利何拾何坪

厚何寸

人足何拾何人

但登何町

内

(代金ヲ要スルハ右ニ準シ記載スヘシ以下倣之)

人足何拾何人

内

何人

地盤深何寸通リ掘起高低均共登人平均何坪掛

何人

砂利土引均ニ突堅メ共登人平均何拾何坪掛

字何

一道路欠所長何間

平均

高何尺

右入用

丸石積長何間

平均

高何尺

此石何坪

平均

何坪

人足何拾何人

但登何町

石工何拾何人

但登何町

賃金何程

但登何人

是ハ石積平壹坪何人

人足何拾何人

内

何人 石工手傭ヒ一人ニ付何分
 何人 欠所内埋長何間横何尺在何尺此砂利
 (枕箱ヲ要スルハ其仕様ヲ詳記スヘシ)
 右寄 何十何坪砂利取何町一坪何人掛

金何程
 人足何百何拾人
 賃金何程
 合金何程

町村費
 地方稅補助

但 賃金何程

右之通相違無之候也

年月日

橋梁修繕目論見帳

何町々長
 何國何郡

何

村町

某印

何道

字何々川

一板橋長何間

此平坪保坪

右入用

巾何間

架換(修繕)
 壹ヶ所

何九太何本	長何間末口何寸	橋
代金何程		但 杭
何九太何本	長何間末口何寸	梁
代金何程		但 木
何九太何本	長何間末口何寸	枕土
代金何程		但 土
何九太何本	長何間末口何寸	桁
代金何程		但 木
何九太何本	長何間末口何寸	水
代金何程		但 實
何木何挺	長何間創立何寸	橋
代金何程		但 板
何板何枚	長何間創立何寸	短
代金何程		但 木
何木何本	長何尺同何寸角	笠
代金何程		但 木
何木何本	長何尺同何寸角	男
代金何程		但 柱
何木何本	長何尺同何寸角	抽
代金何程		但 柱
何木何本	長何尺同何寸角	但
代金何程		但 柱

一掃延長何拾間

此平坪何坪

右入用

何九太何拾本

代金何程

何九太何拾本

代金何程

何九太何本

代金何程

何九太何本

代金何程

何板何拾枚

代金何程

何寸絲何挺

此鉄目何程

何寸釘何本

此鉄目何程

合鉄目何程

代金何程

大工何人

長何尺末口何寸

長何尺末口何寸

長何尺末口何寸

長何尺末延

長何間中何寸

筭

但 金何程

扣

但 金何程

機留

但 金何程

布

但 金何程

關

但 金何程

板

但 金何程

但

但 鐵目何拾目

但

但 鐵目何拾目

賃金何程

人足何人

賃金何程

内

何人

何人

何人

小以金何程

大工手傳登人ニ何歩

橋臺(第一書式) 此坪何合登坪ニ付何人掛

同所上置砂利延長何間巾何間厚何寸

此坪何坪登坪何人掛

但 賃金何人

但 賃金何人

高何尺

橋臺(第二書式)

一橋臺石垣長何間

此平坪何坪

右入用

何石何程長何尺

代金何程

是平坪何坪分

何木何本

代金何程

是石垣下長何間ノ處何通り分

何丸太何本

代金何程

巾何尺(面積寸四方)

厚何尺(扣何尺何寸)

但 金何程

但 土臺木

但 金何程

但 同留杭

但 金何程

是ハ土盤木留杭登本ニ付何本ヲ、何本分

石工何人
賃金何程

是ハ平登坪何人掛

人足何人
賃金何程

内

何人

何人

小以金何程

一假橋長何間

右入用

木材諸色何程

此損料金何程

人足何人

賃金何程

小以金何程

合計金何程

内 金何程

土盤木伏込間ニ何分掛、長何間分
蓋込梁石長何間高何尺横何尺此石何坪
何合一坪何人掛、
石工手傳登人ニ何步掛

巾何尺

但 賃何程人

但 賃何程人

但 賃何程人

町費

金何程

地方稅補助

右之通相違無之候也
年月日

何町々長

何

某印

何道

字何々

一土橋長何間

此平坪何坪

右入用

何丸太何本

代金何程

何丸太何本

代金何程

何丸太何本

代金何程

何木何挺

代金何程

何丸太何本

代金何程

何丸太何本

巾何間

架換(修繕)

登ノ所

長何間末口何寸

長何間末口何寸

長何間末口何寸

長何間巾何寸
厚何寸

長何間末口何寸

長何間末口何寸

橋 杭

但 賃何程木

但 賃何程木

但 賃何程木

但 賃何程木

但 賃何程木

但 賃何程木

但 賃何程木

但 賃何程木

但 賃何程木

但 賃何程木

土木 河港測量

代金何程 是ハ間ニ何本ツ、
 鹿桑何拾束 何尺打邊
 代金何程 何尺繩バ
 唐竹何本 目通リ何寸廻
 代金何程 押竹
 繩何房 何尋曲
 代金何程 但 金壹何程
 何寸録何拾挺 但 金壹何程
 内譯ハ假橋ニ準シ書載スヘシ 但 金壹何程
 此鉄目何程 但 金壹何程
 代金何程 但 金壹何程
 大工何人 但 金壹何程
 賃金何程 是ハ橋平壹坪何人掛
 人足何人 但 金壹何程
 賃金何程 但 金壹何程
 内 何人
 何人 橋杭振込何本壹本ニ付何人掛
 何人 古橋取拂新規架渡大工手傳登人ニ何歩掛

冷金何程 何人 橋上置土突固メ共壹坪何人掛
 内書以下書式前同斷
 橋壹書式ハ前記板橋ノ書跡ニ倣フヘシ
 以上河港堤防道路橋梁目論見離形ハ只其跡裁ヲ示スモノナレハ自餘之ニ倣ヒ位ケ所毎ニ區別シ實
 際ニ就キ記載スヘシ
 (第貳號) 用紙美濃白紙壹張ニスヘシ
 (○ヲ付ケタルハ朱書以下皆同シ)
 年月日
 明治何年度 何川堤防
 何國何郡何村 何海砂除
 何道何縣 何新築(變更)(修繕)出來形精算帳
 此出來形精算帳ハ目論見ニ據リ工事實施ノ出來形ヲ記載シ全ク其費額ヲ精算シタルモノナレバ
 フ其書式ハ目論見帳ニ準シ記載スルモノナルヲ以テ表紙ト末文ト而已ヲ示ス
 目論見高何程
 總計金何程
 内 金 地方稅
 金 町(村)費
 内譯 諸色代
 金何程 諸職費
 金何程

土木 河港道路

一七一

人足七人貳步

一中杵壹組

此石壹坪八合

右入用

雜木四本

雜木四本

同木壹本

同木四本

同木拾六本

同木六拾本

繩拾二房

大工二人

人足五人六步

一小杵壹組

此石九合

右入用

雜木四本

同木四本

同木四本

同木拾三本

內法

高四尺三寸
橫一丈四寸

杵 柱

長 貫

根 木

橫 貫

數 成

立 木

內法

高四尺三寸
橫五尺四寸

杵 柱

橫 貫

長 貫

數 成

木 成

同木四拾四本

長六尺
末口二寸五分
以上

立成木

一中壘牛

右入用

雜木三本

內

壹本

二本

同木五本

內

二本

三本

同木貳本

同木貳本

同木壹本

同木壹本

同木拾二本

唐竹二本

長四尺
末口四寸以上

棟 木

桁 木

長二尺四寸
末口四寸以上

前合掌木

梁 木

長四尺二寸
末口四寸以上

長四尺
末口四寸以上

長四尺
末口四寸以上

長四尺
末口四寸以上

長四尺
末口四寸以上

長四尺
末口四寸以上

長四尺
末口四寸以上

長四尺
末口四寸以上

長四尺
末口四寸以上

長四尺
末口四寸以上

長四尺
末口四寸以上

長四尺
末口四寸以上

長四尺
末口四寸以上

長四尺
末口四寸以上

長四尺
末口四寸以上

同竹貳拾本

目通六寸廻

大工壹步五厘
人足九人六步

一大笈牛

壹租

右入用

雜木三本

長三寸以上
末口四寸以上

內 壹本

椽 木

同木四本

長二寸半
末口四寸以上

內 二本

桁 木

同木壹本

長二寸半
末口三寸以上

同木貳本

長二寸半
末口三寸以上

同木壹本

長二寸半
末口三寸以上

同木貳本

長二寸半
末口三寸以上

唐竹二本

長二寸半
末口三寸以上

同竹拾本

長二寸半
末口三寸以上

大工壹步

長二寸半
末口三寸以上

人足四人八步

長二寸半
末口三寸以上

雜木六本

長二寸半
末口三寸以上

同木三本

長二寸半
末口三寸以上

同木三拾本

長二寸半
末口三寸以上

內 貳拾本

長二寸半
末口三寸以上

同木六本

長二寸半
末口三寸以上

同木拾八本

長二寸半
末口三寸以上

同木拾本

長二寸半
末口三寸以上

同木五本

長二寸半
末口三寸以上

唐竹貳本

長二寸半
末口三寸以上

同竹三拾本

長二寸半
末口三寸以上

大工壹人五步

長二寸半
末口三寸以上

人足二拾四人

長二寸半
末口三寸以上

一笈牛壹租

但

右入用

長二寸半
末口三寸以上

雜木七本

長二寸半
末口三寸以上

內 三本

長二寸半
末口三寸以上

一本

長二寸半
末口三寸以上

但

壹租

桁 木
椽 木

砂 拂 木
棚 敷 木
棚 敷 木
釣 鈞 木
棟 狹 竹
拵 結 竹

但

四尺小同
九尺小同

砂 拂 木
跡 合 掌 木
前 立 木
棚 敷 木
棟 狹 竹
拵 結 竹