

普陀峪萬年吉地工程輯要

卷六



普陀塔萬年吉地工程輯要目錄

卷六

勘估奏咨

黃花梨並石料估需錢糧附單

宮門等石料換五成估需錢糧附單

寶龕用黃花梨並建激桶值房等工估需錢糧附單

大殿支搭罩棚估需錢糧附單

續估琉璃花門並楠柏木等項估需錢糧附單

寶城等處一律換艾葉青石估需錢糧附單

葉子金市價錢糧附單

顏料等項市價錢糧附單

金磚琉璃估需錢糧附單

改用二尺二寸金甃估需錢糧附單

牆垣海墁並琉璃估需錢糧附單

善陀峪萬年吉地

黃花梨並石料估需錢糧附單三件

謹奏為奏

聞事竊

善陀峪

萬年吉地

大殿及

東西配殿

改用黃花梨木請

飭下承修王大臣按照時價先行核實購辦後再行估算錢

善陀峪萬年吉地

糧並

寶城

方城押面石溝嘴荷葉溝及

大殿石柱欄板換新艾葉青石料所需價值俟估算木植錢糧時一併估算等因一摺於光緒二十四年閏三月初三日奉旨依議欽此茲准承修王大臣咨稱據廠商等呈稱前項黃花梨木將次購齊係購自外洋應需海河陸地各運用項浩繁每見方一尺連運腳核計實銀八兩五錢六分並造具做法清冊移咨查核辦理等因前來等查此項黃花梨木

並無例價專條既據該王大臣等按照時價購辦並聲稱係購自外洋應需海河陸地各運用項浩繁自應准其一併核計估算當即督同內閣侍讀學士宗室崇壽通政使司叅議宗室博興及原派各員飭令書算人等將應修之大殿及

東西配殿各工所需木料及各項工料並

寶城等處換新石料應需工料按照承修王大臣咨送做法冊詳細核算謹將估需工料錢糧數目暨行取物料數目分別繕具清單恭呈

御覽伏乞 聖鑒恭呈

皇太后

皇上聖鑒恭候

命下由等即行知照承修王大臣遵照辦理為此謹

奏

光緒二十四年九月初一日具奏本日奉

旨依議欽此

謹將續估

善陀峪

萬年吉地

重檐大殿工程大木裝修改用黃花梨木斗科仍用南栢木露明

水磨光亮做法情形分晰錢糧數目及行取物料數目敬

繕清單恭呈

御覽

計開

柱木椽枋露明改錠熟銅鍍金纏箍拉扯

善陀峪萬年吉地

檐柱金柱鑽金柱露明廂嵌黃銅鍍金八寶雲龍柱脚壽
山福海

台基並月台周圍改安艾葉青石欄板柱子抱鼓盒子心
添做龍鳳彩雲

山檐牆外皮並裡皮下肩坎牆裡外皮俱改乾擺細澄漿
城磚山檐牆裡皮上身安花立柱圈線枋中心陡砌細澄
漿尺七花磚

上下檐檐網改用亮黃銅絲攆編上下口押錠黃銅葉小
銅釘成錠

漆飾下架柱木裝修並椽子望板山花博縫等項靠木罩
籠罩亮光漆三道上架枋梁大木滙粉彩畫貼金罩漆並
添搭窰子棚以及各作短運拉運各項物料車脚打造鍍
金銅活鐵料等工除行取葉子金紅黃銅葉鐵漆斤顏料
布疋紙張架木等項由各該處取用其拆卸下舊料木植
整齊大件運交石門工部收存虧朽木植折作木柴抵除
銀兩其應行劃除原估工料銀兩並行取物料另行開明
細冊外淨按例通共估需物料銀一萬七千八百七十五
兩七錢一分三厘

黃花梨木銀五十萬五千一百十七兩三錢四分八厘

工價銀三萬八千九百六十二兩三錢七分五厘

漆飾彩畫工料銀二千四百六十二兩九錢七分六厘

窰子棚布裡工料銀九十一兩四錢五分

銅作工料銀三萬六百二十四兩五錢一分

鍍金作工料銀四千三百五十八兩九錢五分一厘

鐵作工料銀二十五兩三錢六分三厘

拉運行取銅鐵漆斤顏料布足紙張車脚銀三百六十九

兩六錢

拉運行取架木車脚銀四百二十八兩四錢

拉運交存石門工部舊料木植車脚銀六十八兩

共銀六十萬三千八百八十四兩六錢八分六厘內除

三萬九千九百九十九兩八錢一分五厘

劃除原估工料銀九萬一千五十五兩四錢九分七厘

淨估需工料銀五十萬八千一百二十六兩三錢七分

四厘

行取

葉子金二千九百二十七兩九錢九分三厘

熟紅銅一萬九千四百九十九斤十五兩二錢

黃銅五萬八千一百一十二兩三錢

葉鐵九百六十四斤六兩六錢

江米二升一合一勺

白礬八百八十斤八兩二錢

三號高麗紙四百十二張

寬一尺二寸白布二千三百八十六丈六尺四寸九分

籠罩漆四千一百九十六斤六兩六錢

貼金漆四百四十二斤九兩八錢

貼金油一百八十斤十二兩八錢

絲棉七斤十三兩八錢

水膠一百八十六斤三兩四錢

土粉三百五十斤八兩五錢

青粉二十七斤十五兩二錢

油黃一百九十二斤七兩七錢

廣靛花十五兩三錢

天大青一斤十四兩七錢

大碌一斤十四兩七錢

見方三寸三分紅金一百九十八塊五十九貼三張

見方三寸三分黃金四百二十九塊十九貼六張

通稍架木八百七十二根

長短架木一千三百八根

劃除原估行取

熟紅銅一千二百三十斤十三兩五錢

葉鐵一萬八千六百五十斤五兩八錢

三號高麗紙一百八十九張半

江米二斗八升七合四勺

桐油九千二百六十二斤十四兩二錢

香油一百六十一斤九兩三錢

嚴生漆六百六十三斤九兩二錢

退光漆八百三十二斤十四兩三錢

廣熟漆一千七百十四斤十二兩三錢

籠罩漆一千二百六斤十三兩

貼金漆一百八十七斤四兩二錢

貼金油一百二十三斤二兩六錢

寬二尺山西絹八尺七寸六分

寬一尺二寸夏布一千一百九十七丈二尺一分

寬一尺二寸白布一千一百八十四丈八尺

白粗布十一丈一尺七寸四分

白絲四斤二兩八錢

絲棉七斤十五兩三錢

白麻一千七百六十九斤十三兩七錢

水膠二百七斤七兩一錢

廣膠六十七斤八兩一錢

白礬五十二斤十一兩八錢

青粉一斤

土粉一百三十二斤二兩七錢

定粉一百二十一斤三兩五錢

黃丹七百十斤十二兩四錢

土子七百四斤九兩七錢

陀僧五十四斤六兩七錢

油黃一百三斤八兩五錢

彩黃六斤十二兩

騰黃九兩八錢

土黃二百三斤二兩八錢

包金土二千三十一斤

廣散花二百二十七斤十三兩五錢

天大青一百九十三斤十四兩一錢

天二青一百五十六斤四兩九錢

南梅花青一百六十斤五兩八錢

大碌五百八斤六兩二錢

淨大碌一百四十三斤一兩八錢

二碌四百十斤十五兩三錢

石三碌五十四斤

鍋巴碌十一斤五兩八錢

漆珠一千五百四十四斤十一兩五錢

紅標珠七百八十三斤十四兩三錢

銀珠二百八十二斤一兩八錢

南片紅土二百八十七斤十二兩

頭紅土三百二十九斤十兩五錢

二紅土三千二百九十六斤

胭脂四百九十三斤半

南烟子八斤十四兩六錢

見方三寸三分紅金九十一塊八十四貼九張半

見方三寸三分黃金二百二十三塊五十貼七張

杉木見方尺一萬一千七百三十六尺四寸九分九厘

杉木見方尺一萬一千七百三十六尺四寸九分九厘

杉木見方尺一萬一千七百三十六尺四寸九分九厘

杉木見方尺一萬一千七百三十六尺四寸九分九厘

杉木見方尺一萬一千七百三十六尺四寸九分九厘

杉木見方尺一萬一千七百三十六尺四寸九分九厘

謹將續估

菩提塔

萬年吉地

東西配金工程大木裝修改用黃花梨木斗科仍用南栢木

露明水磨光亮做法情形分晰錢糧數目及行取物料數

目敬繕清單恭呈

御覽

計開

柱木柁枋露明改錠熟銅鍍金纏箍拉扯

檐金柱露明廂嵌黃銅鍍金八寶雲龍柱脚壽山福海
青白石柱頂塔條土襯枕墊踏級石並豆渣石礫墩等
石俱拆安挑換新石五成

山檐牆外皮並裡皮下肩坎牆二面俱乾擺細澄漿城磚
裡皮上身安花立柱圍枋線枋中心陡砌細澄漿尺七花
磚拆砌土襯背底補築押槽大夯碼灰土二步
隨拆砌土襯背底補築押槽大夯碼灰土二步

周圍檐網廊內幪網俱改用亮黃銅絲攏編押錠黃銅葉
小銅釘成錠

漆飾下架柱木裝修並椽子望板當山花博縫等項靠木
罩籠罩亮光漆三道上架枋梁大木憑粉彩畫貼金罩漆
並添搭窰子棚以及各作短運拉運各項物料車脚打造
鍍金銅活鐵料等工除行取葉子金紅黃銅葉鐵平鐵漆
斤顏料布足紙張架木金磚等項由各該處取用其拆卸
下舊料木植整齊大件運交石門工部收存虧朽木植折
作木柴抵除銀兩其應行劃除原估工料銀兩並行取物
料另行開明細冊外淨按例通共估需
物料銀一萬四千一百三十七兩六錢七分一厘

黃花梨木實銀十二萬一千七百七十兩八錢七分九厘
工價銀一萬三千二百六十三兩三錢五厘

漆飾彩畫工料銀一千四百九十五兩九錢七分九厘

窰子棚布裡工料銀三十三兩三錢一分一厘

銅作工料銀八千一百五十四兩五錢七分一厘

鐵作工料銀二百六十九兩九錢六分七厘

鍍金作工料銀一千三百三十三兩二錢六厘

拉運行取銅鐵江米漆斤顏料車脚銀一百二十六兩

拉運行取架木車脚銀五百四十三兩二錢

拉運行取金磚車脚銀七百十三兩四錢六厘

拉運交存石門工部舊料木植車脚銀五十兩二錢五分

共銀十六萬一千八百九十一兩七錢四分五厘內除

虧朽木植折作木柴抵銀五百五十二兩七錢三厘

劃除原估工料銀九千一百四十八兩三錢二分八厘

淨估需工料銀十五萬二千一百九十兩七錢一分四厘

行取

葉子金八百九十五兩七錢八分四厘三毫

熟紅銅四千一百三十八斤二兩

黃銅一萬五千八十九斤一兩八錢

葉鐵四千五百十七斤十二兩七錢

平鐵一千四百四十斤

江米二斗二升六勺

三號高麗紙一百四十八張

籠罩漆二千三百三十五斤四兩一錢

貼金漆一百八十八斤四錢

桐油一百八十一斤三兩六錢

貼金油一百二十五斤九兩六錢

絲棉四斤六兩

寬一尺二寸白布一千九十三丈三寸三分

水膠一百三十八斤十兩三錢

白礬二百九十斤十二兩九錢

青粉九斤十二兩八錢

土粉二百七十斤十兩六錢

油黃一百四十斤八兩二錢

廣龍花十一兩一錢

天大青一斤六兩二錢

乾大碌一斤六兩二錢

烟子七十二斤

見方三寸三分紅金七十六塊三十一貼八張

見方三寸三分黃金二百三十七塊五十八貼八張

通稍架木一千一百九十二根

長短架木一千四百九十八根

見方二尺二寸金磚一百三十二塊

見方一尺七寸金磚九百六十二塊

劃除原估行取

熟紅銅四百八十一斤四兩五錢

葉鐵二千五十五斤八兩四錢

江米三斗二升七合六勺

寬二尺山西絹六尺三分

寬一尺二寸夏布四百十四丈六分

白粗布二丈四尺六寸六分

嚴生漆二十六斤七兩九錢

桐油五千四百七十六斤七兩九錢

香油九十八斤十兩九錢

貼金油六十四斤七兩三錢

白麻一千二百四斤二兩八錢

白絲二斤十兩三錢

水膠一百九十五斤十一兩

廣膠六十三斤四兩六錢

白礬五十四斤一兩四錢

青粉十一斤

土粉九十七斤十三兩七錢

定粉一百四斤五兩二錢

黃丹四百九斤十一兩二錢

土子四百九斤九兩七錢

陀僧三十七斤十四兩八錢

油黃八十斤二兩

彩黃六斤五兩二錢

騰黃一錢五分

土黃二百五十七斤六兩四錢

包金土二千五百七十四斤

廣龍花一百九十四斤二兩

天大青一百三十四斤四兩八錢

天二青六十六斤十三兩二錢

南梅花青一百四十四斤十二兩六錢

乾大碌四百九十九斤十五兩三錢

淨大碌一百六十斤二兩

二碌四百十八斤十二兩六錢

石三碌五十斤十兩一錢

鍋巴碌二斤四兩

銀珠三百九十三斤十兩四錢

頭紅土三百六十九斤四兩四錢

二紅土三千六百九十二斤

南片紅土二百八十七斤六兩七錢

胭脂七片半

南烟子六斤十一兩七錢

見方三寸三分紅金二十九塊八十四貼三張半

見方三寸三分黃金三十六塊九十四貼四張半

通稍架木五百十二根

長短架木五百十二根

杉木現方尺二千七百五十九尺八寸六分二厘
見方二尺二寸金磚五十六塊

見方三十三寸金磚三十九塊

見方三十三寸金磚二十塊

見方三十三寸金磚十一塊

見方三十三寸金磚

見方三十三寸金磚

見方三十三寸金磚

見方三十三寸金磚

謹將

善陀峪

萬年吉地

寶城

方城各工改換石料續估錢糧數目敬繕清單恭呈

御覽

計開

寶城垛口下周圍押面挑頭溝嘴宇牆裡面荷葉溝水簸箕並

方城上擎檐堦條挑頭溝嘴改用艾葉青石以及短運拉運物料

善陀峪萬年吉地

車脚等工除應行劃除原估工料銀兩另行開明細冊外
淨按例估需

物料銀六千六兩三錢七分三釐

工價銀一千一百五十九兩七錢六分三釐

共銀七千一百六十六兩一錢三分六釐內除

劃除原估工料銀三千三百二十五兩二錢一分七釐

淨估需工料銀三千八百四十兩九錢一分九釐

謹

宮門等石料換五成估需錢糧附單

謹

奏為奏

聞事竊等承准承修

菩薩峪

萬年吉地工程王大臣咨稱本工附奏

宮門換新石料成數一片於光緒二十四年九月二十六日

具奏本日奉

旨依議欽此鈔錄原片咨行前來查原片內稱應修

菩薩峪萬年吉地

宮門一座原估係揭寔頭停油飾見新並據原冊內稱石料有無殘缺之處俟承修處拆卸查明知照本處再行辦理

等因茲據廠商等呈稱恭查二十四年八月二十六日

宮門一座週圍須彌座前後檐連三連面六級踏踏二座並

月台馬尾蹠踏一座東西抄手踏踏二座三面階條中心

道板牙石角柱等石料現在拆卸頗有殘缺酥裂之件呈

請辦理惟此項石料既有殘缺酥裂情形擬請挑換五成

如蒙

俞允

侯奉

旨後知照勘估王大臣遵照辦理等語等當即督同大理寺少卿宗室溥興內閣侍讀學士宗室崇壽暨司員書算人等按照原片內開應需工料詳細核算除畫除原估外謹將估需錢糧數目暨行取物料數目敬繕清單恭呈

御覽伏乞

皇太后

皇上聖鑒為此謹

奏請

旨

光緒二十五年七月二十七日具奏本日奉

旨依議欽此

臣等查該處工程浩大，需用物料甚多，前經臣等會同該處督撫，分路採辦，並由該處督撫，隨時督率，各屬紳士，踴躍輸將，不日工程告竣，所有採辦物料，及各項工程，均經臣等會同該處督撫，逐一核實，開列清單，呈請核辦。茲將核估得數，開列於後：

謹將核估得

採辦三千七百二十六兩一錢四分三釐

善陀峪

採辦物料工採辦一千二百六十三兩六錢

萬年吉地

採辦物料工採辦一千二百六十三兩五錢三釐

宮門前月台石料挑換五成分晰錢糧數目暨行取物料數

目並劃除原估錢糧物料數目敬繕清單恭呈

御覽

計開三千三百六十八兩三錢一分二釐

宮門一座前月台石料挑換五成並拆修有礙牆垣等工以

及各作短運拉運各項物料車腳打造鐵料除行取葉鐵

善陀峪萬年吉地

平鐵顏料等項由各該處取用其應行劃除原估工料銀
兩並行取物料另行開明細冊外淨按例通共估需

物料銀三千三百六十九兩三錢一分二厘

工價銀一千四百五十三兩二錢一分七厘

鐵作工料銀九十四兩一錢七分四厘

拉運行取鐵料江米顏料車脚銀十六兩八錢

共銀四千九百三十三兩五錢三厘

劃除原估工料銀一千二百七兩三錢六分

淨估需工料銀三千七百二十六兩一錢四分三厘

應減原估行取

葉鐵二百二十八斤四兩

平鐵一千三百二十斤

江米二斗四升七合四勺

白礬二十四斤十一兩八錢

土黃三十八斤八兩

包金土三百八十五斤

頭紅土五十斤十二兩八錢

二紅土五百八斤

烟子六十六斤

行取

葉鐵四百六十一斤二兩三錢

平鐵一千九百八十斤

江米三斗七升七合三勺

白礬三十七斤三兩八錢

頭紅土八十六斤一兩六錢

二紅土八百六十一斤

包金土三百八十五斤

土黃三十八斤八兩

烟子九十九斤

寶城支搭棚座請建立激桶兵值班房一片先後奏准各在案鈔

錄原奏附片咨行前又據咨稱

明樓四面券洞各進深七尺二寸

寶城上青白石押面帶荷葉溝厚一尺

方城城身澄漿城磚成砌一順一丁以上各工今擬仍按原工辦

理又扒道券

方城

寶城踏踏各等工查核辦理知照前來既據咨稱

明樓四面券洞等工自應按照所擬辦理至扒道券並

方城

寶城之踏踏因

明樓石碑底墊過梁石毋庸挪移拆卸其前項踏踏自應毋庸拆

修以期鞏固所有

明樓四面券洞各等工做法清冊應由等敬謹另行辦理外至

寶龕改用黃花梨木

明樓石碑底墊過梁石毋庸挪移拆卸及建立激桶兵房各工等

等當即督同內閣學士兼禮部侍郎銜宗室溥興光祿寺

卿郭曾所內閣侍讀學士宗室崇壽暨司員書算人等按

善陀峪萬年吉地

照原奏原片並做法清冊詳細核算其激桶兵房按照原
片奏稱仿照值班兵房估算照例造具做法清冊謹將劃
除底墊過梁毋庸拆卸原估錢糧並應減行取物料暨此
次估需各工錢糧行取物料等項數目敬謹分繕清單三

件恭呈

御覽伏乞

皇太后

皇上聖鑒為此謹

奏請

旨

光緒二十五年十二月二十七日具奏本日奉

旨依議欽此

物料車脚打造鍍金銅活鐵料鍍銀亮鐵槽活等工除行
 取葉子金黃銅葉鐵漆斤顏料絹布紙張等項由各該處
 取用其拆卸下舊料斲朽木植拆作木柴抵除銀兩其應
 行劃除原估工料銀兩並行取物料另行開明細冊外淨
 按例通共估需
 物料銀二十五兩二錢七厘
 黃花梨木實銀一千九百四十一兩六錢三分九厘
 工價銀五百五十二兩二錢七分
 漆飾彩畫工料銀四十一兩六錢二分五厘

糊飾工料銀二兩八錢七厘

窰子棚布裏工料銀三兩九錢一分九厘

銅作工料銀二十二兩二錢二分八厘

鍍金作工料銀十兩七錢七分七厘

鐵作工料銀二兩二錢二分五厘

鍍銀作工料銀六兩四錢二分一厘

拉運行取銅鐵絹布顏料車脚銀一兩一錢二分

共銀二千六百十兩二錢三分八厘內除

斲朽木植折作木柴抵銀八兩二錢

劃除原估工料銀二十一兩七錢一分九厘

淨估需工料銀二千五百八十兩三錢一分九厘

行取

葉子金九兩一錢五分二厘

黃銅二十八斤十兩四錢

葉鐵二十三斤一兩九錢

三號高麗紙十六張

籠罩漆九十五斤十五兩九錢

貼金漆九斤一兩九錢

寬二尺山西絹三丈八尺

寬二尺黃雲紗一丈七寸五分

寬一尺二寸白布一百十九丈八尺七寸七分

絲棉二兩八錢

水膠六十二斤一兩二錢

白礬三斤一錢

香油十一斤八兩二錢

青粉一兩九錢

土粉一斤三兩六錢

油黃十一兩

見方三寸三分紅金五十八貼九張

見方三寸三分黃金八塊六十八貼九張

應減原估行取

寬二尺黃雲紗一丈七寸五分

三號高麗紙四張

嚴生漆十兩五錢

退光漆四十六斤十三兩三錢

籠罩漆六斤十兩三錢

貼金漆四斤七兩一錢

桐油五斤十三兩一錢

香油二兩一錢

貼金油一斤七兩八錢

白麻一斤五兩

白粗布四尺八寸三分

絲棉一兩六錢

黃丹十一兩二錢

土子七兩四錢

土子麵二十七斤八兩八錢

陀僧八錢

水膠十二斤六兩二錢

白礬一斤五兩四錢

土粉十一兩四錢

定粉三兩八錢

廣龍花十四斤一錢

彩黃四十六斤十三兩三錢

騰黃三錢

油黃五兩七錢

大碌一斤十五兩八錢

二碌七兩

鍋巴碌一兩九錢

天大青一斤三兩

天二青十五兩二錢

南片紅土十兩五錢

銀硃三兩八錢

漆硃八斤八兩

胭脂十九斤

南烟子一斤一兩六錢

見方三寸三分紅金五十三貼二張

見方三寸三分黃金五塊五十六貼六張

天長一市斤五兩

天長一市斤五兩

天長一市斤五兩

天長一市斤五兩

天長一市斤五兩

謹將

明樓內石碑底墊過梁石毋庸挪移拆砌核減原估錢糧數目暨

核減行取物料數目敬繕清單恭呈

御覽

計開

方城一座原估一律拆修

明樓內裏石碑一統原估舊石拆安見新現據承修處奏稱城身

外皮磚石及宇牆荷葉溝等項現在均已拆卸其北門洞

券北面過梁等項並無傷折情形即毋庸拆卸

明樓內裏石碑碑座底墊等石俱結焊堅實毋庸挪移所有不動之處均應劃除錢糧除石料露明處所就身仍照原估刷

面占斧扁光石碑水磨光亮平水墻券磚擬剔補鏟磨見

新外其餘應行核減原估各項物料匠夫工價並短運拉

運車脚等項銀兩以及行取葉鐵平鐵江米白礬梳木架

木數目通共應減

物料銀一萬四千三百六十九兩一錢八分三釐

工價銀八千二百五十二兩八錢七分八釐

鐵作工料銀二千六百七十一兩七錢七釐

拉運行取鐵料江米白礬車脚銀三百三十六兩

拉運行取梳木架木車脚銀二百九十九兩六錢

通共應減工料銀二萬五千九百二十九兩三錢六分

八釐

應減原估行取

葉鐵九百五十六斤八兩九錢

平鐵七萬二千六百二十四斤

烟子三千六百三十一斤三兩二錢

江米二石九升六合四勺

白礬二百九斤十兩二錢

長六丈桅木六根

長五丈五尺桅木十二根

通稍架木六百三十三根

長短架木五百十六根

謹將續估

普陀峪

萬年吉地

羅圍牆外四隅添建激桶官兵值房分晰錢糧數目暨行取物料數目敬繕清單恭呈

御覽

計開

羅圍牆外四隅擬添建激桶官兵值房四座每座三間並油飾糊飾以及各作短運拉運各項物料車脚打造打鐵等

普陀峪萬年吉地

工程輯要

工除行取葉鐵江米顏料杉木等項由各該處取用外淨
按例通共估需

物料銀四千六百五十二兩二分七釐

工價銀一千二百五十七兩四錢五分五釐

油飾工料銀十二兩三錢四分一釐

糊飾工料銀三錢六分九釐

鐵作工料銀九兩九錢八分九釐

拉運行取鐵料顏料車脚銀二兩八錢

拉運行取杉木車脚銀二兩八錢

共估需工料銀五千九百三十七兩七錢八分一釐

行取

葉鐵一百二十斤十一兩三錢

江米一升九合二勺

桐油七十四斤一兩二錢

香油五斤十四兩四錢

白絲一兩六錢

山西絹四寸八分

水膠九十二斤六兩四錢

白礬一斤十四兩四錢

黃丹五斤十四兩四錢

土子五斤十四兩四錢

陀僧二斤七兩二錢

大碌四兩四錢

片紅土六十八斤十五兩二錢

塊子七十二斤十兩八錢

杉木見方尺二十六尺一寸二分四釐

謹

大殿支搭罩棚估需錢糧附單

謹

奏為奏

聞事竊奴才等接准承修

普陀峪

萬年吉地王大臣咨稱本工據廠商呈稱

吉地

大殿木植前經奏明改用黃花梨木均係乾磨硬亮本色木植罩

漆業經立架伏思上梁日期尚遠如遇雨雪恐有浸濕痕

善陀峪萬年吉地

跡將來漆飾木植難以一色必須於大雨時行前支搭罩棚以資保護方昭慎重本工查該商所請支搭罩棚係為
慎重要工自應准如所請迅即支搭惟所需物料若概候
行取恐稽時日除飭廠商迅速採購外造具做法清冊咨
送查照辦理等因前來謹查

萬年吉地

大殿支搭罩棚所需工料錢糧自應按照該王大臣咨送做法清冊核估等當即督同工部右侍郎宗室溥興光祿寺卿宗室崇壽郭曾忻暨司員書算人等按照做法清冊照例

詳細核算謹將估需錢糧數目敬繕清單恭呈

御覽伏乞

皇太后

皇上聖鑒為此謹

奏請

旨

光緒二十六年四月二十五日具奏

普陀峪

萬年吉地保護

普陀峪萬年吉地

大殿支搭罩棚估需錢糧數目奏

普聞一摺奉

旨依議單併發欽此

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like '奏', '旨', '依', '議', '單', '併', '發', '欽', '此']

謹將

菩陀峪

萬年吉地保護

大殿重檐罩棚一座除工竣拆卸剝朽木植抵除銀兩數目並估

需工料錢糧數目繕具清單恭呈

御覽

計開

大殿重檐罩棚一座面寬計九間內中五間各面濶一丈五尺四

稍間各面濶一丈一尺二寸五分兩山各顯七間內中三

菩陀峪萬年吉地

間各面潤一丈五尺四稍間各面潤一丈一尺二寸五分
 通面潤十二丈通進深九丈下檐柱高四丈五尺見方一
 尺六寸安柱木枋梁斜戩樁木搗當地平木裝修壁子柵
 欄門橫楣亮窗成造具用松杉木成做上下檐頭停並四
 面牆身滿錠鉛板一層內裏黃幄襯黃粗布羊毛毡並油
 飾彩畫以及成搭看守棚座各作短運拉運各項物料車
 脚打造鐵料鉛板等工共按例估計應需物料匠夫工價
 並辦買黑鉛葉鐵顏料等項通共估需
 物料銀五萬三千五百六十三兩八錢四分七釐

工價銀一萬四千三百五十四兩五錢三分三釐
 油飾彩畫工料銀九百三十四兩四錢二分
 鐵作工料銀一千四百二十四兩二錢六分三釐
 共銀七萬二百七十七兩六分三釐內除工竣拆卸下
 虧朽木植折作木柴抵銀九百五十一兩一錢九分四釐
 淨估需工料銀六萬九千三百二十五兩八錢六分九釐

應行更改之處暨

寶城

方城青白石角柱等項石料原估揀選舊石五成今擬請全換用

新艾葉青石以歸一律一摺又附片奏稱所有

大殿並

東西配殿上下檐斗料應用南栢木請照採運時價核給錢

糧一片奏准在案鈔錄原奏清單附片次行前來等當即

督同司員飭令書算人等按照原奏原片詳細核算除另

行造具做法清冊咨送承修處敬謹興修外謹將劃除原

估工料錢糧並應減行取物料暨此次估需各工錢糧行
取物料等項數目敬繕清單恭呈

御覽伏乞

皇太后

皇上聖鑒為此謹

奏請

旨

光緒二十九年七月初六日具奏奉

旨依議欽此

善陀峪萬年吉地

寶城上青白石柵欄門二座檻墊海漫牙石柵欄柱子門扇

明樓一座青白石柱頂土襯階條裏外角柱壓磚板腰綫平水券

臉連面四級踏踏滴水板券洞内地面等石均擬一律改

用艾葉青石

琉璃花門三座擬拆卸頭停挑換黃綠色琉璃平板枋花額

枋料件

宮門兩邊面潤紅牆二道進深疊落紅牆二道擬揭瓦頭停

抹飾牆身鏟磨下肩

隨疊落牆外更道平臺二座連面九級踏踏四座擬修理

大殿

挑換石料

神厨門內南北庫房二座擬全行揭瓦並

東西配殿斗料應用南栢木改按市價貴銀以及各作短運

拉運各項物料車脚打造鐵料除行取葉鐵平鐵江米顏

料杉木琉璃脊瓦料等項由各該處取用其拆卸下斲朽

木植折作木柴抵除銀兩外應行劃除原估改換石料工

料銀兩並行取物料另行開明細冊外淨按例通共估需

物料銀一萬八百六十八兩五錢八釐

大殿淨增南栢木市價實銀二萬三千一百八十三兩七錢七分

一釐

配殿淨增南栢木市價實銀二千五百一兩六錢四分九釐

工價銀二千九百四十四兩八錢八分二釐

鐵作工料銀二百五十八兩一錢七分六釐

拉運行取鐵料顏料車脚銀一百二十兩四錢

拉運行取拉木車脚銀二十五兩二錢

共銀三萬九千九百二兩五錢八分六釐內除

虧朽木植折作木柴低銀十四兩七錢九分二釐

劃除原估工料銀三千二百七十九兩八錢四釐

淨估需工料銀三萬六千六百七兩九錢九分

行取

葉鐵七百六斤十四兩六錢

平鐵六千斤

江米一石五斗八升八合一勺

桐油八十四斤一兩六錢

白礬一百五十八斤三兩七錢

頭紅土二千一百三十九斤十四兩二錢

二紅土二萬一千三百九十七斤

烟子三百斤

杉木見方尺二百九十一尺一寸八分二釐

六樣至七樣黃綠色琉璃脊瓦料共二萬九千六百十三件

應減原估行取

頭紅土二千九百十八斤八錢

江米一斗四升三合三勺

白礬十四斤五兩三錢

續估 寶城等處一律換艾葉青石估需錢糧附單二件

謹

奏為奏

聞事竊 前准承修

善陀峪

萬年吉地工程處咨稱本工具奏

寶城等處並各座石料原估青白石均係換新五成現據該商等

呈稱多有酥城不敷選用當經查看均屬相符自應分別

添換其擬換新者一律改用艾葉青石以期鞏固一摺奏

善陀峪萬年吉地

准在案鈔錄原奏清單咨行前來才當即督同司員飭令
書算人等按照原奏詳細核算除另行造具做法清冊咨
送承修處敬謹興修外謹將劃除原估工料錢糧並應減
行取物料暨此次估需各工錢糧行取物料等項分晰各
款數目故繕清單恭呈

御覽伏乞

皇太后

皇上聖鑒為此謹

奏請

旨

光緒三十年三月十四日具奏本日奉

旨依議欽此

謹將續估

普陀峪

萬年吉地

寶城等處並各座添換石料分晰錢糧數目暨行取物料數目並

劃除原估錢糧物料數目分晰各款敬繕清單恭呈

御覽

計開

寶城外圍泊岸臺基上壓面二路原估換新青白石五成今擬換

新十成

普陀峪萬年吉地

寶城城根下土襯石一層原估換新青白石五成今擬換新九成

滴水石六塊原估換新青白石五成今擬換新十成

方城扒道券門外七星溝漏二箇原估換新青白石五成今擬換

新十成

斜尖地面二塊

寶城連面十一級踏蹠二座隨扶手墻下壓面襯脚石

方城連面六級踏蹠二座

方城城身北面露明土襯石一層以上原估細磚拆卸均有石料

今擬換新十成

方城城身外圍南三面須彌座土襯圭角下枋束腰上枋帶桌兒

原估換新青白石五成今擬換新七成

單門券挨須彌座間柱二根外面挨紅墻隨須彌座間柱

二根

南門洞券南口窩角角柱二根脫落檻一道

單門券平水石券石海墁石

方城前月臺土襯石角柱三面墻條中心道板牙石蹠蹠土襯垂

帶如意牙石滴水石

琉璃花門三座前後檐連面三級踏蹠並前月臺三座連面

十七級踏踏各一座垂帶級石土襯如意角柱壓面中心道板牙石海墁等石以上原估換新青白石五成今擬換

新十成

東西配殿檐金柱頂土襯埋頭堦條檻墊踏踏級石垂帶墜

風鼓等石

宮門周圍須彌座土襯圭角下枋梲兜束腰面枋間柱前後

檐連三連面六級踏踏等石以上原估換新青白石五成

今擬換新八成

前月臺角柱堦條中心道板牙石土襯並兩邊連面十三

級踏踏土襯級石垂帶前馬尾蹠踏馬尾土襯如意垂帶

牙石

方城兩邊面潤紅牆隨角門泊岸土襯角柱壓面檻墊門枕水溝

門內外平臺各二座隨踏踏級石土襯角柱壓面垂帶象

眼幘頭鼓等石

大殿周圍欄板下地伏並月臺欄板下地伏以上原估換新青白

石五成今擬換新十成以及各作短運拉運各項物料車

脚打造鐵料除行取葉鐵平鐵江米顏料等項由各該處

取用其應行劃除原估工料銀兩並行取物料另行開明

細冊外淨按例估需

寶城

方城

琉璃花門等工

物料銀一萬五千二百一十一兩二錢七釐

工價銀二千六百四十九兩五錢九分八釐

鐵作工料銀八十八兩七錢一分八釐

拉運行取鐵料顏料車脚銀十一兩二錢

共銀一萬七千九百六十九兩七錢二分三釐

劃除原估工料銀八千二兩八錢六分一釐

淨估需工料銀九千九百五十七兩八錢六分二釐

行取

葉鐵九百五十一斤二兩五錢

平鐵一千一百八十五斤

江米五斗四升一合三勺

白礬五十四斤二兩三錢

烟子五十九斤四兩

應減原估行取

葉鐵九百三十五斤十一兩

平鐵一千一百八十五斤

江米五斗一升七合九勺

白礬五十一斤十二兩七錢

烟子五十九斤四兩

桐油一斤二兩

見方一尺七寸金磚十二塊

大殿並月臺地伏工程

物料銀八百七兩二錢二分

工價銀二百六兩七錢四分

鐵作工料銀五兩七錢三分九釐

共銀一千十九兩六錢九分九釐

劃除原估工料銀四百二十九兩六錢七分

淨估需工料銀五百九十兩二分九釐

行取

葉鐵一百十五斤一兩一錢

江米三升八合八勺

白礬三斤十四兩一錢

應減原估行取

葉鐵一百十五斤一兩一錢

江米三升八合八勺

白礬三斤十四兩一錢

東西配殿二座工程

物料銀三千三百八兩一分

工價銀六百十六兩四錢九分

鐵作工料銀四兩六錢五分一釐

共銀三千九百二十九兩一錢五分一釐

劃除原估工料銀一千九百三十一兩二錢五釐

淨估需工料銀一千九百九十七兩九錢四分六釐

行取

葉鐵七十四斤九兩五錢

桐油七兩四錢

江米一斗五升五合六勺

白礬十五斤九兩

應減原估行取

葉鐵七十四斤九兩五錢

桐油六兩二錢

江米一斗五升五合六勺

白礬十五斤九兩

宮門並月臺工程

物料銀五千九百四兩八錢七分五釐

工價銀一千一百六十四兩二錢七分

鐵作工料銀十九兩九錢八分

拉運行取鐵料顏料車脚銀二兩八錢

共銀七千九十一兩九錢二分五釐

行取

葉鐵一百九十八斤五兩五錢

平鐵三百斤

江米二斗六升七合七勺

白礬二十六斤十二兩四錢

烟子十五斤

應減原估行取

葉鐵一百九十八斤五兩五錢

平鐵三百斤

江米二斗六升七合七勺

白礬二十六斤十二兩四錢

烟子十五斤

通共淨需工料銀一萬六千四百四兩五錢三分七釐

普陀峪

又核得

萬年吉地所有歷次原估續估各座業經換過青白石料應行更換艾葉青石各款者分晰開後

計開

金券前閃當券內海墘

方城南門洞券內土襯下脚石北口窩角角柱腰線南北門洞券

內海墘貫石上券門檻墊站板龍門券過梁連楹扒道券

內角柱腰線踏踪垂帶門鼓

羅園紅牆外更道壓面

琉璃花門院內兩邊進深疊落紅牆外面更道並平臺壓面

踏踏級石垂帶

琉璃花門兩邊面潤紅牆下泊岸並搗當泊岸壓面角柱水

溝門等石

大殿前月臺一座

宮門進深紅牆外台幫

宮門兩邊面潤紅牆下泊岸

宮門兩邊進深紅牆下更道上平台踏踏以上原估換新青

白石五成

神廚門內南北庫房前檐踏踏二座原估青白石換新

東西朝房二座

東西焚帛爐二座

神廚庫門樓一座

神廚一座

省牲亭一座

井亭一座

神廚庫西面院牆外泊岸前連面五級踏踏一座

宮門前大月臺一座

以上原估換新青白石五成今擬改換艾葉青石應照例
續估石料銀兩其應行劃除原估工料銀兩另行開明細
冊外淨按例估需

金券內海墁

方城門洞券內土觀角柱腰線羅圈墻外更道壓面等石

琉璃花門兩邊面潤進深紅牆下泊岸角柱平臺踏踩等工

物料銀三千三十一兩九錢七分一釐

工價銀六十一兩五分

共銀三千九十三兩二分一釐

劃除原估工料銀一千九百四十八兩五錢五分九釐

淨估需工料銀一千一百四十四兩四錢六分二釐

大殿前月臺一座工程

物料銀三千八百十三兩五錢四分四釐

工價銀三百六十五兩五錢八分六釐

共銀四千一百七十九兩一錢三分

劃除原估工料銀三千三百四十五兩八錢一分七釐

淨估需工料銀八百三十三兩三錢一分三釐

宮門兩邊面潤進深紅牆下泊岸平台踏路

南北庫房等工

物料銀一千五百六十二兩五錢四釐

工價銀三十兩七分五釐

共銀一千五百九十二兩五錢七分九釐

劃除原估工料銀一千十七兩三錢四分八釐

淨估需工料銀五百七十五兩二錢三分一釐

東西朝房

焚帛爐

神厨並門樓泊岸前踏路

省牲亭

井亭

宮門前大月臺等工

物料銀三千三百七十五兩九錢六分八釐

工價銀六十二兩七錢三分七釐

共銀三千四百三十八兩七錢五釐

劃除原估工料銀二千兩八錢九分五釐

淨估需工料銀一千四百三十七兩八錢一分

通共淨需工料銀三千九百九十兩八錢一分六釐
以上統共工料銀二萬三百九十五兩三錢五分三釐

工價銀二千四百三十八兩
此料銀三千三百九十五兩三錢五分三釐

宮門前大石臺

中門前西對面新前樓

葉子金市價錢糧附單

為片行事准承修處文稱本工各項工程應用金兩因內

務府無存業經奏明按照市價核辦咨行勘估處順天府

各在案旋據順天府覆稱十足條金每兩現時市價貴需

銀四十兩五錢葉子金係條金過火用人工捶打成葉每

兩須加人工火耗故比十足條金價昂現時市價每兩需

銀四十四兩五錢等因咨覆前來查本工需用葉子金即

是足金改打與足金無異自應按照順天府咨報十足條

金市價核算以昭核實相應行文勘估處迅速核辦知照

本工以便飭商採購事關要工幸勿遲延等因前來相應
將現擬具奏所有歷次各座工程需用葉子金按照核實
市價核算分晰錢糧銀兩數目先行開單片送
貴處查照辦理因用印不及先行白片可也

計開
數估得

菩陀峪

萬年吉地原估會勘

方城

葉子金市價銀兩單

明樓

琉璃花門

大殿

宮門

碑亭

南北庫房等工各座黃銅鍍金格扇拐角人字看葉扭頭圈

子門扇雲龍裏葉獸面門釘門鼓扭頭圈子見廣識大瓦

帽釘等項應需

葉子金四百九十六兩二分九釐
市價每兩銀四十兩五錢

應需銀二萬八十九兩一錢七分四釐

東西向

東西配殿等工各座黃銅鍍金格扇拐角人字看葉扭頭圈

子門扇門鉸扭頭圈子瓦帽釘等項需用

葉子金二百六十三兩一錢八分二釐 市價每兩銀四十兩五錢

應需銀一萬六百五十八兩八錢七分一釐

改用黃花梨木

大殿一座所有露明柱木柁枋黃銅鍍金纏箍拉扯柱身外面廂

嵌黃銅鍍金八寶雲龍壽山福海等項應需

葉子金二千九百二十七兩九錢九分三厘 市價每兩銀四十兩五錢

應需銀十一萬八千五百八十三兩七錢一分六厘

改用黃花梨木

寶龕一座所有黃銅鍍金格扇拐角人字看葉扭頭圈子等項

應用

葉子金九兩一錢五分二厘 市價每兩銀四十兩五錢

應需銀三百七十兩六錢五分六厘

改用黃花梨木

東西配殿二座所有露明柱木柁枋黃銅鍍金纏箍拉扯柱

身外面廂嵌黃銅鍍金八寶雲龍壽山福海等項應需

葉子金八百九十五兩七錢八分四厘三毫市價每兩銀四十兩五錢

應需銀三萬六千二百七十九兩二錢六分四厘

以上五款

通共葉子金市價銀十八萬五千九百八十一兩六錢八

分一厘

顏料等項市價錢糧附單

為片行事准承修處文稱本工承修前項工程應需顏料

等項因例價市價過於懸殊當經奏准請發市價咨行戶

部去後嗣經戶部奏稱物料既係折價發給廠商購買即

可由廠商另款估計銀數稟請承修大臣切實刪定等語

若據廠商估計稟報恐難憑信當由本工咨行順天府將

應用物料市價核實咨報現據順天府查明各項市價開

單咨覆相應將各項市價開單咨行勘估處查照將原估

會勘並續估改估歷次應需各項顏料按照市價分案核

算錢糧數目等因前來相應將現擬具奏所有歷次各座

工程需用銅鐵顏料等項劃淨數目各分各案按照市價

核明銀兩數目先行開單片送

貴處查照辦理因用印不及先行白片可也

計開

核估得原估會勘

寶城

方城

明樓

琉璃花門

大殿

宮門

碑亭

南北庫房等工應需顏料金塊銅鐵綾絹紙張等項共核

市價銀七萬八千四百一兩二分四厘

原估

東西配殿

焚帛爐

善院峪萬年吉地

朝房並

神廚

省牲亭

井亭門樓值班房等工應需顏料等項共核市價二萬三千

七百九十二兩五分七厘

改用黃花梨木

大殿一座單漆做法應需顏料等項

共核市價銀七萬五千二百四十六兩一分五厘

改用黃花梨木

寶龕一座單漆做法應需顏料等項

共核市價銀四百二十七兩七錢五分六厘

改用黃花梨木

東西配殿二座單漆做法應需顏料等項

共核市價銀二萬四千四百三兩三錢四分八厘

續估

宮門並月台改換石料等工應需顏料等項

共核市價銀三十九兩五錢八分一厘

續估

碑亭一座續改全行揭完並後羅園牆等工應需顏料等項

共核市價銀二千一百四十一兩四錢三分六厘

續估

羅園牆外添建激桶官兵值班房等工應需顏料等項

共核市價銀五十五兩六錢八分八厘

續估

寶城

方城角柱欵墊海漫柵欄門扇并

明樓柱頂土襯改用艾葉青石暨

琉璃花門

宮門面潤進深紅牆並更道平台踏蹂等工應需顏料等項

共核市價銀一千五百八十二兩二錢四分三厘

續估

寶城

方城

琉璃花門改換艾葉青石等工應需顏料等項

共核市價銀九錢九分八厘

以上原估會勘並歷次續估銅鐵顏料等項改按市價

工程輯要

統共核銀二十萬六千九百一錢四分六厘

金甌琉璃估需錢糧附單
為片行事准承修處文稱附奏

大殿地面金甌換新並

神厨庫院牆頭停琉璃換新一片於光緒三十年十二月十

七日具奏奉

旨依議欽此相應行文勘估處即將應需金甌尺寸數目核算
咨覆等因前來相應將

大殿

神厨庫應修各工做法清冊並核估錢糧數目暨行取金甌

普陀塔萬年吉地

琉璃數目開單片行

貴處查照辦理因用印不及徑行白片可也

計開

核估得

普陀峪

萬年吉地

大殿內金甌地面工程原估先行墊土保護工竣燙蠟見新現查
舊墁金甌間有酥城情形擬一律換新

神厨庫周圍院牆工程原估修理頭停別補下肩現查頭停

並冰盤沿琉璃多有爆釉情形擬一律換新所有現擬做
法應需物料匠夫工價暨拉運車腳打造鐵料等項除金
甌琉璃料件由各該處取用顏料葉鐵遵照奏定市價核
辦及應行劃除原估工料銀兩另行開明細冊外淨按例
估需

大殿內金甌地面工程

物料銀一千六十六兩一錢八分二釐

顏料市價銀十八兩三錢二分五釐

工價銀三百五十四兩四錢四釐

普陀峪萬年吉地

工程輯要

拉運行取金甌車腳銀八百七十九兩六錢

共估需工料銀二千三百十八兩五錢一分一釐

神厨庫周圍院牆工程

大堆山物料銀二千一百六十兩六錢四分九釐

顏料葉鐵市價銀二百三十八兩九錢五分六釐

工價銀七百十二兩六錢四分六釐

鐵作工料銀十兩七錢六分六釐

共銀三千一百二十三兩一分七釐內

劃除原估工料銀二百四十三兩三錢一分一釐

淨估需工料銀二千八百七十九兩七錢六釐

通共淨需工料銀五千一百九十八兩二錢一分七釐

行取

見方二尺四寸金甌七百三十三塊

六樣黃綠琉璃脊瓦料共一萬三千三百二十二件

大殿地面金甃按照二尺二寸做法另行造具清冊一本並將錢

糧數目及行取物料數目開單片行

貴處查照辦理所有前次咨送

大殿地面二尺四寸金甃做法清冊一本希於即日送還本處以

便查銷因用印不及先行白片可也

計開

數估得

普陀峪

萬年吉地

大殿內金甃地面工程原估先行墊土保護工竣燙蠟見新現查

舊墁金甃間有酥城情形擬一律換新

神廚庫周圍院墻工程原估修理頭停剔補下肩現查頭停

並冰盤沿琉璃多有爆釉情形擬一律換新所有現擬做

法應需物料匠夫工價及拉運車腳打造鐵料等項除金

甃琉璃料件由各該處取用顏料葉鐵遵照奏定市價核

辦及應行劃除原估工料銀兩另行開明細冊外淨按例

估需

大殿內金甃地面工程

普陀峪萬年吉地

物料銀一千八十二兩三錢八分一釐

顏料市價銀二十二兩八錢

工價銀三百八十八兩四錢四分三釐

拉運行取金甌車腳銀九百二十一兩一錢二分

共估需工料銀二千四百十四兩七錢四分四釐

神厨庫周圍院牆工程

物料銀二千一百六十兩六錢四分九釐

顏料葉鐵市價銀二百三十八兩九錢五分六釐

工價銀七百十二兩六錢四分六釐

鐵作工料銀十兩七錢六分六釐

共銀三千一百二十三兩一分七釐內

劃除原估工料銀二百四十三兩三錢一分一釐

淨估需工料銀二千八百七十九兩七錢六釐

通共淨需工料銀五千二百九十四兩四錢五分

行取

見方二尺二寸金甌九百十二號

六樣黃碌色琉璃脊瓦料共一萬三千三百二十二件

冊四本片行

貴處查照辦理徑行白片可也

覈估得

菩陀峪

萬年吉地

寶城外羅圍牆一道圍長三十五丈三尺七寸擬剔砌下肩挑墁

裏面散水

琉璃花門進深紅牆二道各長十四丈六寸五分擬折修有

碍南北牆四段湊長三丈二尺其餘擬剔砌下肩

琉璃花門中一座兩邊插當紅牆二道各長六尺一寸擬折

修

宮門兩邊面濶紅牆二道淨湊長十二丈三尺

進深紅牆二道各長二十七丈四尺九寸俱擬剔砌下肩

東朝房後大月臺下海墁一段南北長十六丈五尺寬二

丈五尺擬挑墁以上各工應需物料匠夫各作短運拉運

物料車腳打造鐵料等項除葉鐵由戶部取用琉璃脊瓦

料件由承修處自行採辦外淨按例估計應需物料匠夫

工價銀兩數目分晰開後

寶城外羅圍牆一道並裏面散水

琉璃花門進深紅牆二道面潤搗牆二道等工

共需銀六十三百三兩二錢七分五釐

宮門面潤進深紅牆四道工程

共需銀四千二百八十八兩八錢三分二釐

東朝房後大月臺下海墁工程

共需銀三千八百十九兩九錢一釐

以上通共銀一萬四千四百十二兩四釐

琉璃花門中一座兩邊搗牆工程需用

六樣黃色琉璃

正吻四隻

吻座四套

劍靴四件

背獸四件

垂獸八件

獸座八件

承奉連甑十件

三連甎十六件

正當勾二十八件

托泥當勾八件

押代條六十四件

平口條二十四件

扣脊瓦二十八件

下線甎十六件

披水甎二十四件

筒瓦九十六件

勾頭三十二件

滴水二十八件

板瓦一百十二件

六樣碌色琉璃

半混二十件

爐口二十件

桌兒二十四件

上線甎二十四件

共黃碌色琉璃脊瓦料六百六件

行取

葉鐵一百六十三斤九兩六錢

葉鐵一百六十三斤九兩六錢

葉鐵一百六十三斤九兩六錢

葉鐵一百六十三斤九兩六錢

葉鐵一百六十三斤九兩六錢

葉鐵一百六十三斤九兩六錢

葉鐵一百六十三斤九兩六錢

葉鐵一百六十三斤九兩六錢



