

509.5-H82㊦




1200500744728

509.5
H82
㊦

×
複写



始



昭和十六年七月二十日印刷
昭和十六年七月二十五日發行

北海道警察部勞政課編纂

發行者 大谷仁兵衛

東京市京橋區銀座西七丁目壹番地

印刷者 大谷保

東京市京橋區銀座西七丁目壹番地

印刷所 行政學會印刷所

東京府立川市三九五番地

勞働建
築法規
類集

發行所

東京市京橋區銀座西七丁目
(電話銀座六六〇—六六三・振替東京一三)

株式會社 帝國地方行政學會

札幌市北一條西三丁目
(電話一九二八・振替小樽八八五)

同 北海道出張所

工 3M-17

509.5
H82



北海道警察部勞政課編纂

勞働建築法規類集

帝國地方行政學會發行



覽一除加録追

■ 追録ヲ加除セラルルキトハ必ス其數シテ
及内容在表ニ記セラレシメ

第 號	第 號	第 號	第 號	第 號	臺 本	追 録 號 數	内 容 現 在	加 除 者 印
年 月 日 現在	年 月 日 現在	年 月 日 現在	年 月 日 現在	年 月 日 現在	昭和六年五月十五日現在			
第 號	第 號	第 號	第 號	第 號	第 號	追 録 號 數	内 容 現 在	加 除 者 印
年 月 日 現在	年 月 日 現在	年 月 日 現在	年 月 日 現在	年 月 日 現在	年 月 日 現在			

法方ノ除加

追録ヲ以テ本書ヲ加除整理スルニハ追録ノ卷首ニ綴リ込ミアル加除表ノ章別種別ニ注意シ除頁欄ノ紙數ヲ臺本中ヨリ除キ、下段加頁ノ紙數ヲ追録中ヨリ補フモノトス。上段ニ除頁紙數ヲ掲ゲ下段加頁ニ無ト記入アルモノハ單ニ除頁紙數ヲ取去レバ足ルベク、又下段ニ加頁紙數ヲ掲ゲ上段ニ除頁紙數無キ時ハ加頁紙數ヲ挿入スレバ足ルモノトス

第九章 汽罐取締……………八六一

第十章 退職積立金及退職手当法……………九二一

第十一章 産業報國運動……………九七三

第十二章 賃金統制其ノ他……………九九一

第十三章 商店法……………一〇六一

第十四章 建築統制……………一〇五一

〔北條秀〕

労働建築法規類集 目次

〔北條秀〕

第一章 工場

○工場法……………明四四年法律四六號……………一

○工場法施行令……………大五年勅令一九三號……………五

○工場法施行規則……………大五年農商務省令一九號……………二五

○工場法施行細則……………大一五年勅令九〇號……………四二

○工場法第八條ノ解釋ニ關スル件……………大一五年農務省令六九號……………六一

○工場法施行令第七條及鐵夫勞役扶助規則第二十條ノ身體障害ノ程度ニ關スル件……………昭三年勞發一號……………六二

○工場法施行令第十六條ノ解釋ニ關スル件……………昭二年勞一五號……………六二

○工場法施行令中疑義ニ關スル件……………昭二年勞二三〇號……………六六

○工場法規解釋ニ關スル件……………昭二年監一〇八二號ノ内……………六六

○工場法規ノ解釋ニ關スル件……………大一五年警工一七四四號……………六六

○工場法規ノ釋義ニ關スル件……………大一五年警工一九二一號……………六七

○工場法規ノ疑義ニ關スル件……………大一五年警工二〇八五號……………七二

○工場法規ノ疑義ニ關スル件……………大一五年警工二四〇六號……………七三

○工場法規ノ疑義ニ關スル件……………大一五年警工二六八三號……………七四

第一章 工場

○工場法規ノ疑義ニ關スル件	昭一五年警工二八四六號	七五
○工場法規ノ疑義ニ關スル件	昭二年警工二七八號	七五
○石油貯蔵場ニ工場法適用ニ關スル件	昭二年警工四二八號	七九
○工場法規ノ解釋ニ關スル件	昭三年警工六〇號	七九
○工場法規ノ解釋ニ關スル件	昭三年警工一〇八號	八〇
○工場法規ノ疑義ニ關スル件	昭三年警工一七八號	八三
○工場法規ノ疑義ニ關スル件	昭五年警工六三九號	八八
○工場法規ノ疑義ニ關スル件	昭五年警工六九八號	八八
○工場法ノ疑義ニ關スル件	昭三年警工二九六號	九一
○工場法施行令第七條ノ解釋ニ關スル件	昭五年警工六四〇號	九三
○工場法施行令第六條休業扶助料ニ關スル件	昭三年警工六五九號	九三
○工場法ノ適用ヲ受クル工場ニ關スル文書編纂及保存ノ件	昭六年警工一七六二號	九五
○移動式製板精製貸賃機ニ關スル件	昭六年警工一七五七號	九五
○工場取締規則	昭一五年勸令一〇九號	九六
○工場取締規則取扱手續	昭一五年勸令七七八號	一〇四
○職工扶助料ノ算出方ニ關スル件	昭七年警工二四二五號	一〇三
○職工扶助ニ關スル疑義ノ件	昭五年警工六九七號	一〇三
○工場火災豫防取締ニ關スル件	昭一一年警工一四六號ノ一	一〇三
○工場内托児所ニ關スル件	昭一一年警工三六四號	一〇四
○木挽工場圍欄柵ニ對スル災害豫防裝置施設ニ關スル件	昭一二年警工一二四六號	一〇七

〔北海道〕

○木工場汽機、機關室ノ構造制限ニ關スル件	昭四年警工九二一號	一〇六
○製練工場ノ外積式預給ノ車軸ノ構造被覆等ニ關スル件	昭五年警工七六三號	一〇八
○工場標識等獎勵方ノ件	昭一二年警工二三三六號	一〇九
○身體障害ノ程度ニ關スル件	昭二年警工八八五號	一一九
○職工移動局ニ關スル件	昭二年警工六一二號	一二〇
○就業規則ニ關スル件	昭一五年警工二二四八號	一二〇
○就業規則所定ノ就業時刻ニ關スル件	昭三年警工三二九號	一二一
○工場就業時間揭示其ノ他ニ關スル件	昭一三年警工一五一號	一二三
○工場設置履着其他取扱方	昭一四年警工一一一四號	一二三
○職工扶助規則其他揭示ノ件	昭一四年警工一八二二號	一二三
○職工ノ貯蓄金管理ニ關スル件	昭一五年警工一〇三號	一二五
○就業規則取扱標準ニ關スル件	昭二年警工二九一八號	一二六
○黃燐燐寸製造禁止法	昭一〇年法律六一號	一二七
○黃燐燐寸製造禁止法施行ニ關スル件	昭一一年工三〇三七號	一二八
○黃燐燐寸製造禁止法第三條ノ規定ニ依ル證票様式	昭一一年農商務省告示一九二號	一二八
○工場就業時間制限令	昭一四年勸令一二七號	一三九
○工場就業時間制限令施行規則	昭一四年厚生省令七號	一四〇
○工場就業時間制限令第二條ノ事業指定	昭一四年厚生省告示七四號	一四三
○工場就業時間制限令第五條ニ依ル就業時間延長ノ限度ニ關スル標準	昭一四年發勞二〇號	一四三

第一章 工場

○青年學校令ニ依リ就學セシメラルベキ者ノ就業時間ニ關スル法律……………昭一四年法律八七號……………一四三

○青年學校令ニ依リ就學セシメラベキ者ノ就業時間ニ關スル法律施行期日ノ件……………昭一四年勅令三一三號……………一四四

○工場事業場技能者養成令……………昭一四年勅令一三一號……………一四四

○工場事業場技能者養成令施行規則……………昭一四年厚生省令三三號……………一四六

○工場事業場技能者養成令施行規則第四條第一項及第十一條ノ特例ニ關スル件……………昭一五年厚生省令一一號……………一五六

○工場事業場技能者養成補助規則……………昭一四年厚生省令二二號……………一五七

○工場事業場技能者養成令第四條ノ養成工資格學力認定……………昭一四年文部省告示二〇三號……………一五八

○工場事業場技能者養成令第二條ノ事業指定……………昭一四年厚生省告示五五號……………一五九

○工場事業場技能者養成令施行規則第四條第一項ノ比率……………昭一四年厚生省告示五六號……………一六〇

○工場事業場技能者養成令施行規則第四條第一項及第十一條ノ特例ニ關スル件……………昭一四年厚生省訓令一四號……………一六一

○工場事業場技能者養成令第二條ノ事業指定……………昭一五年厚生省令一一號……………一六三

○工場事業場技能者養成令施行規則第四條第一項ノ比率……………昭一五年厚生省告示八四號……………一六四

○養成開始ノ時期及養成計畫ノ認可申請期間指定……………昭一五年厚生省告示八五號……………一六四

○化學工業ノ養成計畫作成要綱……………昭一五年厚生省告示八六號……………一六五

○従業者移動防止……………昭一五年勅令七五〇號……………一六九

〔北海道〕

○従業者移動防止令施行規則……………昭一五年厚生省令五一號……………一七二

○従業者移動防止令第三條第三號ノ技術者指定……………昭一五年厚生省告示三五八號……………一八二

○従業者移動防止強化ニ關スル件……………昭一六年已勞八三四號……………一八二

○續夫就業扶助規則……………大五年農商務省令二一號……………一八三

○工場附屬寄宿舎規則……………昭二年內務省令二六號……………一八三

○工場附屬寄宿舎規則施行細則……………昭三年勅令七五號……………一八六

○工場附屬寄宿舎規則施行細則取扱手續……………昭三年勅令四三號……………一九九

○工場附屬寄宿舎規則中改正ニ關スル件……………昭四年警工一七二七號……………一九九

○工場附屬寄宿舎規則中疑義ノ件……………昭四年警工一九六八號……………二〇〇

○工場危害豫防及衛生規則……………昭四年內務省令二四號……………二〇〇

○工場危害豫防及衛生規則施行ニ關スル件……………昭五年警工二二一號……………二〇六

○工場危害豫防及衛生規則施行ニ關スル件……………昭四年警工一七八八號……………二〇七

○工場危害豫防及衛生規則施行標準……………昭一四年商工省令四九號……………二〇八

○工場調査規則……………昭一四年商工省令四九號……………二〇九

○工場調査規則第二條第二項ノ規定ニ依ル原動機、作業機械及設備並ニ原料及材料ノ種類……………昭一四年商工省告示三七二號……………二一九

○工場調査規則第二條第三項ノ規定ニ依ル生産品名及主要事業ノ分類……………昭一四年商工省告示三七三號……………二二一

○工場調査規則施行細則……………昭一五年勅訓令三三號……………二九五

○原動機取締規則……………昭二年勅令一七〇號……………二九八

第一章 工場

第二章 工業労働者 第三章 勞務者募集其ノ他

○原動機取替規則取扱手續.....昭二年訓一〇二〇號.....三〇四

第二章 工業労働者

○工業労働者最低年齢法.....昭二年法律三四號.....三〇九

○工業労働者最低年齢法施行規則.....昭二年訓令一四號.....三一〇

○工業労働者最低年齢法施行細則.....昭二年訓令八九號.....三一〇

○工業労働者最低年齢法施行細則取扱手續.....昭二年訓令七一號.....三一三

○工業ニ使用シ得ル兒童ノ最低年齢ヲ定ムル條約.....昭二年訓令七一號.....三一三

第三章 勞務者募集其ノ他

○職業紹介法(抄).....昭一三年法律六一號.....三一九

○職業紹介法施行規則.....昭一三年厚生省令一五號.....三一九

○勞務者募集規則.....昭一五年厚生省令五〇號.....三二〇

○勞務供給事業規則.....昭一三年厚生省令一八號.....三二九

○勞務供給事業規則施行細則.....昭一三年厚生省令六七號.....三六八

○勞務供給事業規則施行細則取扱手續.....昭一三年訓令四九號.....三七一

○勞務者使用取替規則.....昭一三年訓令七九號.....三七二

○勞務者使用取替規則第七條ニ依ル勞務者處遇認可事項ニ關スル件.....昭一五年厚生省令二八九七號.....三七四

○土木建築工事場安全及衛生規則.....昭一二年内務省令四一號.....三七九

○土石採取場安全及衛生規則.....昭九年内務省令一一號.....三八八

〔北海勞〕

第四章 健康保險

〔北海勞〕

○健康保險法.....昭一一年法律七〇號.....三九三

○健康保險法施行令.....昭一五年勅令二四三號.....四〇四

○健康保險法施行規則.....昭一五年内務省令三六號.....四〇三

○健康保險法第十四條第一項第四號ノ事業指定.....昭一五年内務省告示一五六號等.....四〇七

○健康保險法第十四條第一項第六號ノ事業指定.....昭一五年内務省告示一五七號.....四〇七

○健康保險法第四十五條但書及同法第二十條ノ適用ニ關スル件.....昭二年保理二三一三號ノ内.....四〇七

○健康保險法第四十五條ノ解釋ニ關スル件.....昭二年保發五八五號.....四〇八

○健康保險法第四十七條ノ解釋ニ關スル件.....昭二年保發二九六號等.....四九〇

○健康保險ノ被保險者ヲラサル臨時使用人ノ件.....昭一五年内務省令四七號.....四九四

○政府ノ管掌スル健康保險ノ保險料率.....昭一五年内務省告示一五九號.....四九五

○健康保險ノ療養ノ給付ヲ爲ス大學附屬醫院等ニ關スル件.....昭二年勅令二六八號.....四九五

○健康保險ノ療養ノ給付ヲ爲ス大學附屬醫院等ニ關スル勅令施行ニ關スル件.....昭二年一二月内務省文部省令.....四九六

○健康保險ノ療養ノ給付ヲ爲ス大學附屬醫院其ノ他之ニ準スル件.....昭三年内務省告示一號等.....四九九

○政府ノ管掌スル健康保險ノ被保險者カ療養ノ給付ヲ受クルコトヲ得ヘキ醫師及齒科醫師並藥劑師ニ關スル件.....昭元年内務省令一號.....四九九

○健康保險組合章程閱覽ノ件.....昭一五年内務省令四九號.....五〇〇

第四章 健康保險

第五章 爭議調停

- 健康保險組合ニ備フヘキ被保險者臺帳、歳入簿、歳出簿及現金出納簿ノ様式……………昭四五年内務省告示一六〇號……………五〇一
 - 廳府縣ニ於ケル健康保險ノ醫療給付又ハ保健施設ニ關スル事務委託員ニシテ常時一定ノ手當ヲ給セサル者ニ支給スル旅費額特例……………昭四五年内務省訓令二號……………五〇八
 - 保險料其他健康保險法ノ規定ニ依ル徵收金滯納處分ノ爲差押ヘタル物品保管方……………昭四五年内務省令一七號……………五〇九
 - 北海道廳長官ノ掌ル健康保險ノ被保險者ニ關スル件……………昭四五年内務省令六六號……………五〇九
 - 健康保險組合規約例……………昭四五年八月二四日官報……………五一〇
 - 健康保險組合ニ對シ交付スル國庫負擔金ノ概算辨ニ關スル件……………昭二年内務省令九號……………五一五
 - 保險料過納金充當ノ場合ニ於ケル保險料納額通知書ニ關スル件……………昭二年内務省令五八五號……………五一六
 - 扶助料ト健康保險トノ調和ニ關スル件……………昭二年内務省令一八五四號……………五一七
 - 職工休業中ノ手當金又ハ扶助料ト健康保險ノ報酬トノ關係ニ關スル件……………昭元年保發二〇〇號ノ内……………五一八
 - 臨時職工ノ扶助ニ關スル件……………昭二年内務省令二六七二號……………五一九
- 第五章 爭議調停**
- 勞働爭議調停法……………昭二年内務省令一七號……………五二一
 - 勞働爭議調停法施行令……………昭二年内務省令一七號……………五二四
 - 勞働爭議調停法第一條第一項第六號ノ事業ヲ定ムルノ件……………昭二年内務省令二五三號……………五二五
- 〔北海勞〕

〔北海勞〕

- 勞働爭議ニ關スル内務大臣ノ訓令……………昭二〇年八月……………五二六
- 勞働爭議調停法ニ依ル費用辨償ニ關スル件……………昭二年内務省令一一號……………五二七

第六章 勞務者災害扶助法並勞働者災害扶助責任保險法

- 勞働者災害扶助法……………昭六年法律五四號……………五二九
- 勞働者災害扶助法施行令……………昭六年勅令二七六號……………五三一
- 勞働者災害扶助法施行規則……………昭六年内務省令三二號……………五四三
- 勞働者災害扶助責任保險法……………昭六年法律五五號……………五五七
- 勞働者災害扶助責任保險法施行令……………昭六年勅令二七七號……………五五九
- 勞働者災害扶助責任保險法施行規則……………昭六年内務省令三三號……………五六三
- 勞働者災害扶助責任保險ニ於ケル保險料率……………昭一五年厚生省告示二八八號……………五六九
- 勞働者災害扶助責任保險審査會規程……………昭六年勅令二九五號……………五七〇
- 勞働者災害扶助責任保險審査會規程施行規則……………昭六年内務省令三六號……………五七一
- 勞働者災害扶助責任保險契約申込書記載事項變更届ニ關スル件……………昭七年勞發一二五號……………五七三
- 勞働者災害扶助事務取扱規程……………昭七年廳告示一號……………六〇四
- 柔道整復師ノ治療ニ關スル件……………昭九年成建五三二號……………六〇五
- 後療實施ニ關スル件〔拔萃〕……………昭十一年扶一四號等……………六〇六

第七章 雜則

- 厚生省官制……………昭一三年勅令七號……………六一

- 厚生省分課規程.....昭一三年一月一二日官報.....六二三
- 北海道廳官制(抄).....大二年勅令一五〇號.....六一八
- 北海道廳健康保險出張所名稱、位置及管轄區域.....昭四年內務省告示二六〇號.....六二二
- 北海道廳處務細則(抄).....昭七年廳達一號.....六三三
- 北海道廳出張所處務規程.....昭四年廳訓令三一號.....六三三
- 民法(抄).....昭二九年法律八九號.....六三四
- 國民學校令(抄).....昭一六年勅令一四八號.....六三五
- 續業法.....昭三八年法律四五號.....六二五
- 續業法施行細則.....昭三八年農商務省令一七號.....六四四
- 續業調查規則.....昭四年商工省令二〇號.....六六〇
- 續業警察規則.....昭四年商工省令二一號.....六七三
- 石炭坑爆發取締規則.....昭四年商工省令二二號.....六九八
- 國家總動員法.....昭一三年法律五五號.....七〇一
- 國民職業能力申告令.....昭一四年勅令五號.....七一〇
- 國民職業能力申告令施行規則.....昭一四年厚生省令一號.....七二五
- 青少年雇入制限令.....昭一五年勅令三六號.....七五九
- 青少年雇入制限令施行規則.....昭一五年厚生省令二號.....七六一
- 臨時資金調整法(抄).....昭一二年法律八六號.....七八六
- 臨時資金調整法施行令(抄).....昭一二年勅令五二七號.....七八六
- 臨時資金調整法施行細則(抄).....昭一二年大藏農林商工省令.....七八六

〔北海勞〕

- 臨時資金調整法施行ニ關スル件.....昭一四年廳理四三三三號.....七八七
- 揮發油及重油販賣取締規則.....昭一三年商工省令八號.....七八八
- 揮發油及重油販賣取締規則施行細則.....昭一三年勅令一六號.....七九二
- 揮發油及重油販賣取締規則施行細則取扱手續.....昭一三年廳訓令一三號.....八一〇

〔北海勞〕

第八章 工場法規ノ解釋ト參考資料

- 第一篇 工場法規ノ概要.....八三三
- 第一 工場法ノ適用範圍.....八三三
- 第二 就業制限.....八二六
- 第三 扶助附屬旅費.....八三〇
- 第四 賃金及貯蓄預金.....八三六
- 第五 職工ノ募集、雇入、解雇.....八三七
- 第六 徒弟.....八三九
- 第七 工場管理人.....八四〇
- 第八 災害報告.....八四二
- 第九 工場設備.....八四二
- 第十 罰則.....八四五
- 第十一 許可、認可、届出等ノ事項.....八四六
- 第二編 工業労働者最低年齢法規.....八四八
- 第一 適用範圍.....八四八

第八章 工場法規ノ解釋ト參考資料

第九章 汽罐取締 第十章 退職積立金及退職手當法

- 第二 幼年者ノ使用禁止.....八四八
- 第三 年少者名簿.....八四九
- 第四 罰則.....八四九
- 第三篇 雜件.....八五〇
- 第一 就業規則ノ參考案.....八五〇
- 第二 扶助規則ノ參考案.....八五五

第九章 汽罐取締

- 汽罐取締令.....昭一〇年内務省令二〇號.....八六一
- 汽罐取締令ニ依ル汽罐ノ構造上ノ要件等.....昭一〇年内務省告示二〇四號.....八八六
- 汽罐取締施行細則.....昭一〇年廳令六七號.....九〇二
- 汽罐取締令施行細則取扱手續.....昭一〇年廳訓令五七號.....九〇七

第十章 退職積立金及退職手當法

- 退職積立金及退職手當法.....昭一一年法律四二號.....九二一
- 退職積立金及退職手當法施行令.....昭一一年勅令四一四號.....九二八
- 退職積立金及退職手當法施行規則.....昭一一年内務省令四六號.....九三三
- 退職積立金及退職手當法ニ關スル事務取扱方針.....九四三
- 退職積立金及退職手當法ニ關スル規程準則.....九四六
- 報告並表様式.....九五九

〔北海勞〕

〔北海勞〕

- 退職積立金及退職手當法第五條第二項ノ規定ニ依ル季節的事業指定.....昭一一年内務省告示六九三號.....九七一

第十一章 産業報告運動

- 勞資關係調整方策實施ニ關スル件.....昭一三年發勞五五號.....九七三
- 産業報國聯合會ノ設置ニ關スル件.....昭一四年發勞二七號.....九七四
- 産業報國聯合會設置要綱ニ關スル件.....昭一四年發勞二八號.....九七五
- 産業報國聯合會ノ組織並ニ事業等ニ關スル件.....昭一四年發勞三六號.....九七七
- 産業報國會ノ指導方策要綱ニ關スル件.....昭一四年發勞三七號.....九七九
- 興亞奉公日ニ於ケル産業報國會ノ行事ニ關スル件.....昭一四年發勞六八號.....九八〇
- 大日本産業報國會會則.....九八一
- 北海道産業報國會會則.....九八四
- 北海道産業報國會支部規程.....九八六
- 北海道産業報國會會費規程.....九八七
- 北海道産業報國會事務局規程.....九八八

第十二章 賃金統制其ノ他

- 賃金統制令.....昭一五年勅令六七五號.....九九一
- 賃金統制令第二條第一號ノ事業指定.....昭一五年厚生省告示二一五號.....九九九
- 賃金統制令施行規則.....昭一五年厚生省令四六號.....九九九
- 賃金委員會官制.....昭一四年勅令一二九號.....一〇三九

第十一章 産業報國運動 第十二章 賃金統制其他

第十三章 商店法

- 商店法……………昭一三年法律二八號……………一〇五一
- 商店法施行令……………昭一三年勅令六一九號……………一〇四三
- 商店法施行規則……………昭一三年厚生省令二五號……………一〇四三
- 商店法第一條第一項ノ規定ニ依ル指定……………昭一三年厚生省告示一三三號……………一〇四六
- 商店法第四條第一項ノ規定ニ關スル勅令……………昭一三年勅令六八號……………一〇四六

第十四章 建築統制

- 市街地建築物法……………大八年法律三七號……………一〇五一
- 市街地建築物法施行令……………大九年勅令四三八號……………一〇五四
- 市街地建築物法施行規則……………大九年內務省令三七號……………一〇六一
- 木造建築物建築統制規則……………昭一四年商工省令六七號……………一〇九〇
- 木造建築物建築統制規則施行細則……………昭一四年勅令一一〇號……………一〇九二
- 北海道建築用物資配給統制協議會規程……………昭一五年勅告示一五〇七號……………一一〇一

〔北海道〕

第一章 工場

勞働建築法規類集

第一章 工場

●工場法

明治四十四年三月二十九日
法律第四十六號

大正二年第三號、昭和四年第二號、一〇年第一九號
陸軍省、農林省、商工省、逓信省、文部省、海軍省、陸軍省、農林省、商工省、逓信省、文部省、海軍省

工場法

第一條 本法ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル工場ニ之ヲ適用ス

一 常時十人以上ノ職工ヲ使用スルモノ

二 事業ノ性質危險ナルモノ又ハ衛生上有害ノ虞アルモノ

本法ノ適用ヲ必要トモサル工場ハ勅令ヲ以テ之ヲ除外スルコトヲ得

第二條 削除

第三條 工業主ハ十六歳未満ノ者及女子ヲシテ一日ニ付十一時間ヲ超エテ就業セシムルコトヲ得ス

主務大臣ハ業務ノ種類ニ依リ本法施行後十五年間ヲ限リ前項ノ就業時間ヲ二時間以内延長スルコトヲ得

就業時間ハ工場ヲ異ニスル場合ト雖前二項ノ規定ノ適用ニ

第一章 工場

付テハ之ヲ通算ス

第四條 工業主ハ十六歳未満ノ者及女子ヲシテ午後十時ヨリ午前五時ニ至ル間ニ於テ就業セシムルコトヲ得ス但シ行政官廳ノ許可ヲ受ケタルトキハ午後十一時迄就業セシムルコトヲ得

第五條 削除

第六條 削除

第七條 工業主ハ十六歳未満ノ者及女子ニ對シ毎月少クとも二回ノ休日ヲ設ケ、一日ノ就業時間カ六時間ヲ超ユルトキハ少クとも三十分、十時間ヲ超ユルトキハ少クとも一時間ノ休憩時間ヲ就業時間中ニ於テ設ケヘシ

前項ノ休憩時間ハ一齊ニ之ヲ與フヘシ但シ行政官廳ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラス

夏季ニ於テ一時間ヲ超ユル休憩時間ヲ設クル場合ニ於テハ工業主ハ行政官廳ノ許可ヲ受ケ其ノ超ユル時間以内就業時間ヲ延長スルコトヲ得但シ其ノ延長時間ハ一時間ヲ超ユルコトヲ得ス

第八條 天災事變ノ爲又ハ事變ノ虞アル爲必要アル場合ニ於

第一章 工場

ナハ主務大臣ハ事業ノ種類及地域ヲ限リ第三條、第四條及前條ノ規定ノ適用ヲ停止スルコトヲ得

主ハ行政官廳ノ許可ヲ得テ期間ヲ限リ第三條ノ規定ニ拘ラズ就業時間ヲ延長シ、第四條ノ規定ニ拘ラス十六歳以上ノ女子ヲ就業セシメ又ハ前條ノ休日ヲ廢スルコトヲ得但シ急遽ニ腐敗シ又ハ變質スル虞アル原料又ハ材料ノ損失ヲ防ク爲必要ナル場合ニ於テハ繼續四日以上ニ亙ラス且一月ニ付七日ヲ超エサル限リ行政官廳ノ許可ヲ受クルコトヲ要セス

臨時必要アル場合ニ於テハ工業主ハ其ノ都度豫メ行政官廳ニ届出テ一月ニ付七日ヲ超エサル期間就業時間ヲ二時間以內延長スルコトヲ得

第九條 工業主ハ十六歳未満ノ者及女子ヲシテ運轉中ノ機械若ハ動力傳導裝置ノ危險ナル部分ノ掃除、注油、検査若ハ修繕ヲ爲サシメ又ハ運轉中ノ機械若ハ動力傳導裝置ニ調定ヲ適用セス

〔北海勞〕

帶、調査ノ取附ケ若ハ取外シヲ爲サシメ其ノ他危険ナル業務ニ就カシムルコトヲ得ス

第十條 工業主ハ十六歳未満ノ者ヲシテ毒藥、劇藥其ノ他有害料品又ハ爆發性發火性若ハ引火性ノ料品ヲ取扱フ業務及著シク塵埃、粉末ヲ飛散シ又ハ有害瓦斯ヲ發散スル場所ニ於ケル業務其ノ他危険又ハ衛生上有害ナル場所ニ於ケル業務ニ就カシムルコトヲ得ス

第十一條 前二條ニ掲ケタル業務ノ範圍ハ主務大臣之ヲ定ム前條ノ規定ハ主務大臣ノ定ムル所ニ依リ十六歳以上ノ女子ニ付之ヲ適用スルコトヲ得

第十二條 主務大臣ハ病者又ハ産前産後若ハ生兒哺育中ノ女子ノ就業ニ付制限又ハ禁止ノ規定ヲ設クルコトヲ得

第十三條 行政官廳ハ命令ノ定ムル所ニ依リ工場及附屬建物並設備カ危害ヲ生シ又ハ衛生、風紀其ノ他公益ヲ害スル虞アリト認ムルトキハ豫防又ハ除害ノ爲必要ナル事項ヲ工業主ニ命シ必要ト認ムルトキハ其ノ全部又ハ一部ノ使用ヲ停止スルコトヲ得

第十四條 當該官吏ハ工場若ハ其ノ附屬建設物ニ臨檢シ又ハ前項ノ場合ニ於テハ行政官廳ハ工業主ニ命シタル事項ニ付必要ナル事項ヲ職工又ハ徒弟ニ對シ命スルコトヲ得

〔北海勞〕

就業ノ禁止制限ヲ爲スヘキ疾病若ハ傳染ノ虞アル疾病ニ罹レル疑アル職工若ハ徒弟ノ檢診ヲ爲スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ證票ヲ携帯スヘシ

第十五條 工業主ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ職工カ業務上負傷シ、疾病ニ罹リ又ハ死亡シタル場合ニ於テ本人又ハ其ノ遺族若ハ本人ノ死亡當時其ノ收入ニ依リ生計ヲ維持シタル者ヲ扶助スヘシ

第十五條ノ二 工業主前條ノ規定ニ基キ扶助ヲ爲シタルトキハ工業主ハ其ノ扶助ノ價額ノ限度ニ於テ民法ニ依ル損害賠償ノ責ヲ免ル

工業主及職工ノ出損スル共済組合勅令ノ定ムル所ニ依リ工業主ヲシテ扶助ヲ爲スヲ要セザラシムル給付ヲ爲シタルトキハ工業主ハ其ノ給付ノ價額ノ限度ニ於テ民法ニ依ル損害賠償ノ責ヲ免ル

第十五條ノ三 第十五條ノ規定ニ基キ扶助ヲ受クルノ權利ハ二年間之ヲ行ハザルトキハ時效ニ因リ消滅ス

第十五條ノ四 第十五條ノ規定ニ基キ扶助ヲ受クルノ權利ハ之ヲ讓渡シ又ハ差押アルコトヲ得ズ

第十六條 職工徒弟、職工徒弟ヲトスル者若ハ工業主又ハ其ノ法定代理人若ハ工場管理人ハ職工徒弟又ハ職工徒弟

第一章 工場

ヲトスル者ノ戸籍ニ關シ戸籍事務ヲ管掌スル者又ハ其ノ代理者ニ對シ無償ニテ證明ヲ求ムルコトヲ得

第十七條 職工ノ雇入、解雇、周旋ノ取締及徒弟ニ關スル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第十八條 工業主ハ工場ニ付一切ノ權限ヲ有スル工場管理人ヲ選任スルコトヲ得

工業主本法施行區域内ニ居住セサルトキハ工場管理人ヲ選任スルコトヲ要ス

工場管理人ノ選任ハ行政官廳ノ認可ヲ受クヘシ但シ法人ノ理事、會社ノ業務ヲ執行スル社員、會社ヲ代表スル社員、取締役、業務擔當社員其ノ他法令ノ規定ニ依リ法人ヲ代表スル者及支配人ノ中ヨリ選任スル場合ハ此ノ限ニ在ラス

第十九條 前條ノ工場管理人ハ本法及本法ニ基キテ發スル命令ノ適用ニ付テハ工業主ニ代ルモノトス但シ第十五條ニ付テハ此ノ限ニ在ラス

工業主營業ニ關シ成年者ト同一ノ能力ヲ有セサル未成年者若ハ禁治産者ナル場合又ハ法人ナル場合ニ於テ工場管理人ナキトキハ其ノ法定代理人又ハ理事、業務ヲ執行スル社員、會社ヲ代表スル社員、取締役、業務擔當社員其ノ他法令ノ規定ニ依リ法人ヲ代表スル者ニ付亦前項ニ同シ

第一章 工場

第二十條 工業主又ハ前條ニ依リ工業主ニ代ル者本法若ハ本法ニ基キテ發スル命令又ハ之ニ基キテ爲ス處分ニ違反シタルトキハ千圓以下ノ罰金ニ處ス

第二十一條 正當ノ理由ナクシテ當該官吏ノ職務ヲ拒ミ、妨ケ若ハ忌避シ又ハ其ノ尋問ニ對シ答辯ヲ爲サス若ハ虛偽ノ陳述ヲ爲シ又ハ職工若ハ徒弟ノ檢診ヲ妨ケタル者ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス

第二十二條 工業主又ハ第十九條ニ依リ工業主ニ代ル者ハ其ノ代理人、戸主、家族、同居者、雇人其ノ他ノ從業者ニシテ本法若ハ本法ニ基キテ發スル命令又ハ之ニ基キテ爲ス處分ニ違反シタルトキハ自己ノ指揮ニ出テサルノ故ヲ以テ其ノ處罰ヲ免ルルコトヲ得ス但シ工場ノ管理ニ付相當ノ注意ヲ爲シタルトキハ此ノ限ニ在ラス

工業主又ハ第十九條ニ依リ工業主ニ代ル者ハ職工ノ年齢ヲ知ラサルノ故ヲ以テ本法ノ處罰ヲ免ルルコトヲ得ス但シ工業主又ハ第十九條ニ依リ工業主ニ代ル者及取扱者ニ過失ナカリシ場合ハ此ノ限ニ在ラス

第二十三條 本法ニ依リ行政官廳ノ處分ニ不服アル者ハ訴願ヲ提起シ違法ニ權利ヲ侵害セラレタルトキハ行政訴訟ヲ提起スルコトヲ得

〔北海券〕

四

第二十四條 主務大臣ハ第一條ニ該當セサル工場ニシテ原動カヲ用フルモノニ付テハ第三條、第四條、第七條乃至第九條、第十一條、第十三條、第十四條、第十六條及第十八條乃至第二十三條ノ規定ヲ適用スルコトヲ得但シ第三條ノ規定ヲ適用スル場合ニ於テハ其ノ適用後二年以内同條ノ就業時間ヲ一時間以内延長スルコトヲ得

第二十五條 本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ハ工場管理ニ關スル規定及罰則ヲ除クノ外官立又ハ公立ノ工場ニ之ヲ適用ス
官立工場ニ關シテハ所轄官廳ハ本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ依リ行政官廳ニ屬スル職務ヲ行フ

附則 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム(大正五年勅令第五百十六號ヲ以テ同年九月一日ヨリ施行)

附則 (大正十二年法律第三十三號) 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム(大正十五年勅令第五百五十二號ヲ以テ同年七月一日ヨリ施行)

本法中十六歲トアルハ本法施行後三年間ハ之ヲ十五歲トス職工ヲ二組以上ニ分チ交替ニ就業セシムル場合ニ於テハ本法施行後三年間ハ第四條ノ規定ヲ適用セス

〔北海券〕

前項ノ規定ニ依リ十五歲未満ノ者及女子ヲシテ就業セシムル場合ニ於テハ毎月少クトモ四回ノ休日ヲ設ケ十日ヲ超エサル期間毎ニ其ノ就業時ヲ轉換スヘシ

附則 (昭和十年法律第十九號) 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム(昭和十一年勅令第四百四十六號ヲ以テ同年一月一日ヨリ施行)

工場法第十五條ノ規定ニ基キ扶助ヲ受クルノ權利ノ時効ニシテ其ノ進行ガ本法施行前ニ始リタルモノニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル但シ本法施行ノ日ヨリ起算シ其ノ殘期ガ二年ヨリ長キトキハ其ノ日ヨリ起算シテ第十五條ノ三ノ規定ヲ適用ス

工場法施行令

大正五年八月三日勅令第五百九十三號

改正 大正一年第四七一號、一五年第一五三號、昭和四年第二〇二號、一二年第四七號、一三年第二三號

朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ工場法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

工場法施行令

第一章 通則

第一條 左ニ掲グル事業ノミヲ管ム工場ニ付テハ工場法ノ適用

第一章 工場

第三條 左ニ掲グル事業ヲ管ム工場ハ工場法第一條第一項第二號ニ該當スルモノトス

第二條 鐵業法ノ適用ヲ受クル工場ニ付テハ工場法ノ適用ヲ除外ス

- 用テ除外ス但シ厚生大臣ノ定ムル原動機ヲ用フルモノハ此ノ限ニ在ラス
- 一 寒天、凍蒟蒻、凍豆腐、湯葉、麴類又ハ麩ノ製造
- 二 行李、簾、籠、和傘骨其ノ他ノ柶柳、籐、竹、竹ノ皮、經木、葛、蓆又ハ蓆ノ手工品ノ製造
- 三 經木眞田又ハ麥稈眞田ノ編製
- 四 「フメン」、「バナマ」又ハ之ニ類スルモノヲ以テスル帽子其ノ他ノモノノ編製
- 五 扇子、團扇、和傘又ハ提燈ノ製造
- 六 紙、絲、棉、竹又ハ布帛ヲ主タル材料トスル玩具又ハ造花ノ製造
- 七 形紙、紙函、元結又ハ水引ノ製造
- 八 手工ニ依ル被服、足袋其ノ他ノ布帛類ノ裁縫
- 九 手工ニ依ル組紐ノ編製
- 一〇 刺繡、「レース」、「パテンレース」又ハ「ドロイン」

第一章工場

- 一 毒劑物又ハ毒劑藥ノ製造
- 二 動物ノ剝製
- 三 水銀ヲ用フル計器ノ製造
- 四 水銀唧筒ヲ用フル魔法燭ノ製造
- 五 鉛ヲ用フル鐘ノ製造
- 六 珐瑯鐵器又ハ珐瑯藥ノ製造
- 七 塗料、顔料、印刷用インキ又ハ繪具ノ製造
- 八 亞硫酸瓦斯、「クロール」瓦斯又ハ水素瓦斯ヲ用フル事業

九 硫黃ノ精製

- 一〇 「チアン」加里又ハ硝酸鹽ヲ用フル金屬ノ熱處理
- 一一 「フアグチス」ノ製造
- 一二 脂肪油ノ精製
- 一三 「ホイール」油ノ製造
- 一四 乾燥油又ハ溶劑ヲ用フル擬革紙布又ハ防水紙布ノ製造
- 一五 溶劑ヲ用フル護謄製品ノ製造
- 一六 溶劑又ハ「ラパーセメント」ヲ用フル護謄製品ノ貼合
- 一七 溶劑ヲ用フル油脂ノ採取
- 一八 溶劑ヲ用フル芳香油ノ製造

〔北海旁〕

- 一九 溶劑ヲ用フル野草莖ノ捺染
- 二〇 溶劑ヲ用フル模造眞珠ノ製造
- 二一 溶劑ヲ用フル「ドライクリーニング」(單ニ拂拭スルモノヲ除ク)
- 二二 溶劑ヲ用フル絆創膏ノ製造
- 二三 「タンニン」酸ノ製造
- 二四 合成染料又ハ其ノ中間物ノ製造
- 二五 「セルロイド」ノ製造、加熱加工又ハ鋸機ヲ用フル加工

工

- 二六 硝化綿ノ製造
- 二七 「コロザウム」ヲ用フル紙摺製品ノ製造
- 二八 「エーテル」ノ製造
- 二九 酒精ノ製造又ハ變性
- 三〇 「グイスコーズ」ノ製造
- 三一 「テレピン」油ノ蒸溜又ハ精製
- 三二 鐵油ノ蒸溜、精製又ハ罐詰
- 三三 「アスファルト」ノ精製
- 三四 瀝質物ヲ用フル建築用「フェルト」又ハ紙ノ製造
- 三五 燐寸ノ製造
- 三六 火藥、爆藥又ハ火工品ノ製造又ハ取扱

〔北海旁〕

- 三七 金屬ノ熔融又ハ精煉
- 三八 電氣又ハ瓦斯ヲ用フル金屬ノ熔接又ハ切斷
- 三九 壓縮瓦斯又ハ液化瓦斯ノ製造
- 四〇 壓縮瓦斯又ハ液化瓦斯ヲ用フル製氷
- 四一 動力ニ依ル製材
- 四二 電氣業(發電所、變電所、蓄電所及閉閉所)
- 四三 電球ノ製造
- 四四 硝子ノ製造、腐蝕、砂吹又ハ粉碎
- 四五 金屬、骨、角又ハ貝殼ノ乾燥研磨
- 四六 動力ニ依ル金屬箔又ハ金屬粉ノ製造
- 四七 動力ニ依ル鑽石、土砂、貝又ハ骨ノ粉碎
- 四八 電氣用「カーボン」ノ製造
- 四九 石炭瓦斯又ハ骸炭ノ製造
- 五〇 「カーバイト」ノ製造
- 五一 石灰ノ製造
- 五二 「フェルト」又ハ吹付羅紗(粉狀纖維ヲ用フル模造羅紗)ノ製造
- 五三 起毛又ハ反毛ノ作業
- 五四 製綿
- 五五 麻ノ梳解

第一章工場

- 五六 古綿、落綿、古麻、屑紙、屑綿絲、屑毛又ハ經緯類ノ選別
- 五七 骨炭又ハ血炭ノ製造
- 五八 毛皮ノ精製、製革又ハ製膠
- 五九 毛髮又ハ羽毛ノ精製
- 六〇 其ノ他内務大臣ノ命令ヲ以テ指定スル事業

第二章 職工又ハ其ノ遺族ノ扶助

- 第四條 職工業務上負傷シ、疾病ニ罹リ又ハ死亡シタルトキハ工業主ハ本章ノ規定ニ依リ扶助ヲ爲スヘシ但シ扶助ヲ受クヘキ者民法ニ依リ同一ノ原因ニ付損害賠償ヲ受ケタルトキハ工業主ハ扶助金額ヨリ其ノ金額ヲ控除スルコトヲ得
- 前項扶助ノ義務ハ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外職工ノ解雇ニ因リテ變更セラルルコトナシ
- 第五條 職工負傷シ又ハ疾病ニ罹リタルトキハ工業主ハ其ノ費用ヲ以テ療養ヲ施シ又ハ療養ニ必要ナル費用ヲ負擔スヘシ
- 第六條 職工療養ノ爲勞務ニ服スルコト能ハサルニ因リ賃金ヲ受ケサルトキハ工業主ハ職工ノ療養中一日ニ付賃金百分ノ六十ノ休業扶助料ヲ支給スヘシ
- 職工ヲ病院ニ收容シタル場合ニ於テ本人ノ收入ニ依リ生計

第一章 工場

ヲ維持スル者ナキトキハ休業扶助料ハ賃金百分ノ二十トス
第七條 職工ノ負傷又ハ疾病治療シタル時ニ於テ身體障害存
スルトキハ工業主ハ別表ニ掲グル區別ニ依リ障害扶助料ヲ
支給スベシ但シ從來ノ勞務ニ服スルコト能ハザルトキハ賃
金百八十分(其ノ金額男子ニ在リテハ百五十圓、女子ニ
在リテハ九十圓ニ滿チザルトキハ夫々百五十圓又ハ九十
圓)ヲ下ルコトヲ得ズ

別表ニ掲グル身體障害ニ以上存スルトキハ重キ身體障害ノ
該當スル等級ニ依リ障害扶助料ヲ支給スベシ
左ニ掲グル場合ニ於テハ前二項ノ規定ニ依ル等級ヲ左ノ如
ク繰リ上グ但シ其ノ障害扶助料ノ金額ハ各身體障害ノ該當
スル等級ニ依ル障害扶助料ノ金額ヲ合算シタル額ヲ超ユル
コトヲ得ズ

- 一 第十三級以上ノ身體障害ニ以上存スルトキ 一級
 - 二 第八級以上ノ身體障害ニ以上存スルトキ 二級
 - 三 第五級以上ノ身體障害ニ以上存スルトキ 三級
- 別表ニ掲グルモノ以外ノ身體障害ヲ存スル者ニ付テハ障害
ノ程度ニ應ジ別表ニ掲グル身體障害ニ準シ障害扶助料ヲ支
給スベシ
既ニ身體障害ヲ存スル者負傷又ハ疾病ニ因リ同一部位ニ付

〔北海勞〕

障害ノ程度ヲ加重シタルトキハ其ノ加重セラレタル障害ノ
該當スル障害扶助料ノ金額ヨリ既ニ存シタル障害ノ該當ス
ル障害扶助料ノ金額ヲ差引キタル金額ヲ支給スベシ
第七條ノ二 職工重大ナル過失ニ因リ負傷シ又ハ疾病ニ罹リ
且工業主共ノ事實ニ付地方長官ノ認定ヲ受ケタル場合ニ於
テハ休業扶助料又ハ障害扶助料ヲ支給セサルコトヲ得

第八條 職工死亡シタルトキハ工業主ハ遺族又ハ職工ノ死亡
當時其ノ収入ニ依リ生計ヲ維持シタル者ニ賃金四百日分
(其ノ金額男子ニ在リテハ三百二十圓、女子ニ在リテハ二百
圓ニ滿チザルトキハ夫々三百二十圓又ハ二百圓)ノ遺族扶
助料ヲ支給スベシ

第九條 職工死亡シタルトキハ工業主ハ葬祭ヲ行フ遺族又ハ
職工ノ死亡當時其ノ収入ニ依リ生計ヲ維持シタル者ニシテ
葬祭ヲ行フ者ニ賃金三十日分(其ノ金額三十圓ニ滿チザル
トキハ三十圓)ノ葬祭料ヲ支給スベシ

第十條 遺族扶助料ヲ受ケヘキ者ハ職工ノ配偶者トス
配偶者ナキ場合ニ於テ遺族扶助料ヲ受ケヘキ者ハ職工死亡
當時之ト同一ノ家ニ在リタル職工ノ直系卑屬又ハ直系尊屬
トシ其ノ順位ハ親等ノ近キ者ヲ先ニシ卑屬ト尊屬ト親等相
同シキトキハ卑屬ヲ先ニス

〔北海勞〕

第十一條 前條第二項ニ定メタル同順位者ノ間ニ在リテハ其
ノ順位ハ左ノ規定ニ依ル

- 一 職工ノ家督相續人又ハ戸主ハ之ヲ他ノ者ヨリ先ニス
- 二 男ハ之ヲ女ヨリ先ニス
- 三 直系卑屬ニ付テハ男又ハ女ノ間ニ在リテハ嫡出子ヲ先
ニシ嫡出子、庶子及私生子ノ間ニ在リテハ嫡出子及庶
子ハ女ト雖之ヲ私生子ヨリ先ニス
- 四 前二號ニ掲グル事項ニ付相同シキ者ノ間ニ在リテハ年
長者ヲ先ニス

第十二條 第十條ノ規定ニ該當スル者ナキ場合ニ於テハ左ニ
掲グル者ノ中一人ニ遺族扶助料ヲ支給スベシ但シ職工ノ遺
言又ハ工業主ニ對シテ爲シタル豫告ニ依リ左ニ掲グル者ノ
中一人ヲ特ニ指定シタルトキハ之ニ從フベシ

- 一 職工ノ家督相續人又ハ戸主
 - 二 職工ノ兄弟姉妹ニシテ職工死亡當時之ト同一ノ家ニ在
リタル者
 - 三 職工死亡當時其ノ収入ニ依リ生計ヲ維持シタル者
- 第十三條 第五條ノ規定ニ依リ本人ニ支給スル費用及休業扶
助料ハ毎月一回以上之ヲ支給スベシ
障害扶助料ハ職工ノ負傷又ハ疾病ノ治療後遲滞ナク之ヲ支

第一章 工場

給スベシ但シ工業主ガ引續キ雇傭スル場合ニ於テ本人ノ承
諾アリタルトキハ雇傭期間内障害扶助料ノ支給ヲ延期スル
コトヲ得
遺族扶助料及葬祭料ハ職工ノ死亡後遲滞ナク之ヲ支給スベ
シ
工業主地方長官ノ許可ヲ受ケタルトキハ前二項ノ規定ニ拘
ラズ障害扶助料及遺族扶助料ヲ數回ニ分割シテ支給スルコ
トヲ得

第十三條ノ二 職工健康保險法(第四十八條第一項第二號ノ
規定ヲ除ク)ニ依ル療養ノ給付又ハ療養費ノ支給ヲ受ケヘ
キトキハ其ノ期間第五條ノ扶助ハ之ヲ爲スコトヲ要セス健
康保險法ニ依ル傷病手當金ノ支給ヲ受ケヘキトキ休業扶助
料ノ支給ニ付亦同シ

職工ノ死亡ニ關シ健康保險法ニ依リ埋葬料又ハ埋葬ニ要シ
タル費用ノ支給アルヘキトキハ葬祭料ノ支給ハ之ヲ爲スコ
トヲ要セス
健康保險法第六十二條第一項第二項、第六十四條又ハ第六
十五條第二項ノ規定ニ依リ保險給付ヲ受ケサル場合ニ於テ
ハ前二項ノ例ニ依リ第五條ノ扶助又ハ休業扶助料若ハ葬祭
料ノ支給ハ之ヲ爲スコトヲ要セス

第一章 工場

第十四條 第五條ノ規定ニ依リ扶助ヲ受ケ又ハ健康保險法ニ依リ療養ノ給付若ハ療養費ノ支給ヲ受クル職工療養開始後三年ヲ經過スルモ負傷又ハ疾病治癒セサルトキハ工業主ハ賃金五百四十日分(其ノ金額男子ニ在リテハ四百三十圓、女子ニ在リテハ二百七十圓ニ滿テザルトキハ夫々四百三十圓又ハ二百七十圓)ノ打切扶助料ヲ支給シ以後本章ノ規定ニ依ル扶助ヲ爲ササルコトヲ得

第十四條ノ二 工業主豫メ地方長官ノ許可ヲ受ケタルトキハ工業主及職工ノ出捐スル共済組合ノ爲シタル給付ノ限度ニ於テ之ニ相當スル本令ノ扶助ヲ爲スコトヲ要セズ

第十五條 工業主ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ニ於テハ本章ノ規定ニ依ル扶助ヲ爲ササルコトヲ得

- 一 職工ノ解雇後一年ヲ經過シテ扶助ヲ請求スルトキ但シ既ニ受ケタル扶助又ハ健康保險法ニ依ル保險給付ノ原因タル負傷又ハ疾病ニ基キ請求スルトキハ此ノ限ニ在ラス解雇前ニ又ハ解雇後一年内ニ請求シタル扶助又ハ健康保險法ニ依ル保險給付ノ原因タル負傷又ハ疾病ニ基キ請求スルトキ亦同シ
- 二 扶助又ハ健康保險法ニ依ル保險給付ヲ受ケテ治癒シタ

〔北海勞〕

ル負傷又ハ疾病カ職工ノ解雇後ニ於テ再發スルトキ第十六條 扶助料及葬祭料算出ノ標準トスヘキ賃金ハ左ノ各號ノ金額トス

- 一 職工健康保險法ニ依ル被保險者タル場合ニ於テハ同法ニ基キ其ノ者ニ付定メタル標準報酬ノ日額
 - 二 職工健康保險法ニ依ル被保險者タラサル場合ニ於テハ疾病ニ在リテハ診斷ニ據ル發病ノ日ヲ除キ、發病ノ日明ナラサルトキハ診斷前七日ヲ除キ、負傷又ハ即死ニ在リテハ事故發生ノ日ヲ除キ其ノ前(賃金締切日アル場合ニ於テハ直前ノ賃金締切日以前)三月間(雇入後三月ニ滿テザルトキハ其ノ期間)ニ於ケル賃金總額ヲ其ノ期間ノ日數ヲ以テ除シタル金額但シ其ノ金額ハ上記賃金總額ヲ該期間中ニ於テ賃金ヲ受ケタル日數ヲ以テ除シタル金額ノ百分ノ六十ヲ下ルコトヲ得ス
- 前項第二號ニ規定スル期間中ニ左ノ各號ノ一ニ該當スル期間アルトキハ其ノ日數及其ノ期間ニ於ケル賃金ハ前項ノ期間及賃金總額ヨリ之ヲ控除ス
- 一 業務上負傷シ又ハ疾病ニ罹リ療養ノ爲休業シタル期間
 - 二 産前又ハ産後ノ女子厚生大臣ノ定ムル所ニ依リ休業シタル期間

〔北海勞〕

三 試ノ雇傭期間

四 工業主ノ都合ニ依リ職工臨時ニ休業シタル期間

第一項第二號ノ賃金總額ニハ賞與又ハ臨時ニ支給セララル手當ニシテ厚生大臣ノ定ムルモノヲ包含セス

前三項ノ規定ニ依リ扶助料及葬祭料算出ノ標準トスヘキ賃金ヲ算出スルコトヲ得サル場合ニ於テハ扶助規則ノ定ムル所ニ依ル但シ扶助規則ニ定ナキトキハ地方長官之ヲ定ム

第十七條 前條第一項第二號ノ規定ニ依リ賃金ヲ算出スル場合ニ於テ工業主カ食事其ノ他ノ給與ヲ常時支給スルトキハ其ノ價額ハ賃金中ニ之ヲ加算ス但シ休業扶助料ヲ支給スル場合ニ於テ工業主カ食事其ノ他ノ給與ヲ引續キ支給スルトキハ其ノ價額ハ休業扶助料算出ノ標準トスヘキ賃金中ニ之ヲ加算セス

第十八條 地方長官ハ職權ヲ以テ又ハ申請ニ因リ職工ノ負傷、疾病若ハ死亡ノ原因、別表ニ掲グル身體障害ノ程度其ノ他扶助ニ關スル事項ニ付之ヲ審査シ及事件ノ調停ヲ爲スコトヲ得

前項ノ場合ニ於テ必要ト認ムルトキハ醫師ヲシテ診斷又ハ検査セシムルコトヲ得

第十九條 工業主ハ遲滞ナク扶助規則ヲ作成シ扶助ノ金額、

第一章 工場

手續其ノ他扶助ニ關シ必要ナル事項ヲ定メ之ヲ地方長官ニ届出ツヘシ扶助規則ヲ變更シタルトキ亦同シ

地方長官必要ト認ムルトキハ扶助規則ノ變更ヲ命スルコトヲ得

第二十條 官立工場ニ於ケル職工ノ扶助ニ付テハ別ニ定ムル規程ニ依ル

第三章 職工ノ雇入及解雇

第二十一條 工業主ハ遲滞ナク職工名簿ヲ調製シ工場毎ニ之ヲ備付クヘシ

職工名簿ニ記載スヘキ事項ニ關シテハ厚生大臣ノ定ムル所ニ依ル

第二十二條 職工ニ給與スル賃金ハ通貨ヲ以テ毎月一回以上之ヲ支拂フヘシ

第二十三條 工業主ハ職工ノ死亡若ハ解雇ノ場合又ハ厚生大臣ノ定ムル場合ニ於テ權利者ノ請求アリタルトキハ遲滞ナク賃金ヲ支拂フヘシ

前項ノ場合ニ於テ積立金、信託金其ノ他何等ノ名義ヲ用井ルニ拘ラス職工ノ貯蓄金ハ遲滞ナク之ヲ返還スヘシ

第二十四條 工業主ハ職工ノ雇入ニ關シ前二條ノ規定ニ違反スル契約又ハ工業主ノ受クヘキ違約金ヲ定メ若ハ損害賠償

第一章 工場

額ヲ豫定スル契約ヲ爲スコトヲ得ス但シ左ノ事項ニ付豫メ方法ヲ定メ地方長官ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラス

- 一 職工ニ貯蓄ヲ爲サシメ又ハ職工ノ利益ノ爲賃金ノ一部ニ代ヘ他ノ給付ヲ爲スコト
- 二 職工カ雇入契約ニ違反シ其ノ他職工ノ責ニ歸スヘキ事由ニ因リ解雇セララルル場合ニ於テ職工ノ貯蓄金中工業主ノ給與ニ係ル部分ヲ交付セサルコト

第二十五條 職工ノ貯蓄金ヲ管理スル場合ニ於テハ工業主ハ豫メ確實ナル方法ヲ定メ地方長官ノ認可ヲ受ケヘシ

第二十六條 削除

第二十七條 未成年者若ハ女子カ工業主ノ都合ニ依リ解雇セラレ又ハ第五條若ハ第六條ノ規定ニ依リ扶助ヲ受クル職工、業務上負傷シ若ハ疾病ニ罹リ健康保險法ニ依リ療養ノ給付若ハ療養費ノ支給ヲ受クル職工若ハ別表第八級以上ニ該當スル職工解雇セラレ解雇ノ日ヨリ十五日内ニ歸郷スル場合ニ於テハ工業主ハ其ノ必要ナル旅費ヲ負擔スヘシ第十四條ノ規定ニ依リ扶助ヲ廢止セラレタル者廢止ノ日ヨリ十五日内ニ歸郷スル場合亦同シ

〔北海勞〕

第二十七條ノ二 工業主職工ニ對シ雇傭契約ヲ解除セムトスルトキハ少クテモ十四日前ニ其ノ豫告ヲ爲スカ又ハ賃金十四日分以上ノ手當ヲ支給スルコトヲ要ス但シ天災事變ニ基キ事業ノ繼續不可能ト爲リタルニ因リ又ハ職工ノ責ニ歸スヘキ事由ニ因リ已ムコトヲ得サル場合ニ於テ雇傭契約ヲ解除スルトキハ此ノ限ニ在ラス

前項ノ規定ニ依ル豫告期間ノ計算ニ付テハ左ニ掲グル期間ハ之ヲ算入セス

- 一 業務上負傷シ又ハ疾病ニ罹リ療養ノ爲休業スル期間但シ其ノ期間引續キ二月ヲ超ユルトキハ其ノ後ノ期間ハ此ノ限ニ在ラス
 - 二 産前又ハ産後ノ女子厚生大臣ノ定ムル所ニ依リ休業スル期間
 - 三 工業主ノ都合ニ依リ職工臨時ニ休業スル期間但シ休業中賃金ヲ受クルトキハ此ノ限ニ在ラス
- 前二項ノ規定ハ試ノ雇傭期間中ノ職工ニ付之ヲ適用セス但シ雇入後十四日(工業主地方長官ノ許可ヲ受ケタルトキハ二十一日)ヲ超ユル職工ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
- 第十六條及第十七條ノ規定ハ第一項ノ賃金ニ、第十八條ノ規定ハ前三項ノ場合ニ之ヲ準用ス

〔北海勞〕

第二十七條ノ三 職工解雇ノ場合ニ於テ雇傭期間、業務ノ種類及賃金ニ付證明書ヲ請求シタルトキハ工業主ハ遲滞ナク之ヲ交付スヘシ

第二十七條ノ四 常時五十人以上ノ職工ヲ使用スル工場ノ工業主ハ遲滞ナク就業規則ヲ作成シ之ヲ地方長官ニ届出ツヘシ就業規則ヲ變更シタルトキ亦同シ

- 一 始業終業ノ時刻、休憩時間、休日及職工ヲ二組以上ニ分チ交替ニ就業セシムルトキハ就業時轉換ニ關スル事項
 - 二 賃金支拂ノ方法及時期ニ關スル事項
 - 三 職工ニ食費其ノ他ノ負擔ヲ爲サシムルトキハ之ニ關スル事項
 - 四 制裁ノ定アルトキハ之ニ關スル事項
 - 五 解雇ニ關スル事項
- 地方長官必要ト認ムルトキハ就業規則ノ變更ヲ命スルコトヲ得

第四章 徒弟

第二十八條 工場ニ收容スル徒弟ハ左ノ各號ノ條件ヲ具備スルコトヲ要ス

- 一 一定ノ職業ニ必要ナル知識技能ヲ習得スルノ目的ヲ以

第一章 工場

テ業務ニ就クコト

- 一 一定ノ指導者指揮監督ノ下ニ教育ヲ受クルコト
- 二 品性ノ修養ニ關シ常時一定ノ監督ヲ受クルコト
- 三 地方長官ノ認可ヲ受ケタル規程ニ依リ收容セララルルコト

第二十九條 工業主前條第四號ノ認可ヲ申請スルニハ左ノ事項ヲ具備スヘシ

- 一 徒弟ノ員數
- 二 徒弟ノ年齢
- 三 指導者ノ資格
- 四 教育ノ事項及期間
- 五 就業ノ方法及一日ニ於ケル就業ノ時間
- 六 休日及休憩ニ關スル事項
- 七 品性修養ニ關スル監督ノ方法
- 八 給與ノ方法
- 九 第三十條ノ規定ニ依リ設クル規程
- 十 徒弟契約ノ條項

第三十條 徒弟未成年者又ハ女子ナル場合ニ於テハ其ノ就業ニ付十六歳未満ノ者又ハ女子ニ關スル工場法ノ規定ニ準據シテ危險ヲ避け及衛生上ノ害ヲ防クノ方法ヲ定ムヘシ

第一章 工場

第三十一條 地方長官ハ工業主ニ於テ第二十八條第四號ノ規程ニ違ハス又ハ徒弟教育ノ目的ヲ完クスルコト能ハスト認ムルトキハ之ヲ矯正スル爲必要ナル事項ヲ命シ又ハ第二十八條第四號ノ認可ヲ取消スコトヲ得

第三十二條 第二十八條ノ條件ヲ具備セサル者ニ對シテハ工業主ニ於テ徒弟ノ名義ヲ用非ルニ拘ラス職工ニ關スル工場法及本令ノ規定ヲ適用ス第二十八條第四號ノ認可ヲ取消サレタルトキ從來ノ徒弟ニ付亦同シ

第五章 罰則

第三十三條 工業主ヲシテ不正ニ扶助義務、貸金支拂ノ義務、職工ノ貯蓄金返還ノ義務若ハ第二十七條第一項ノ規定ニ依ル義務ノ全部若ハ一部ヲ免レシメタル者又ハ第二十七條ノ二ノ規定ニ違反シテ雇傭契約ヲ解除セシメタル者ハ二百圓以下ノ罰金ニ處ス但シ其ノ者ノ所爲ニ付工場法第二十二條ノ規定ニ依リ工業主又ハ之ニ代ル者ヲ罰スヘキ場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラス

第三十四條乃至第三十六條 削除

附則

第三十七條 本令ハ大正五年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
第三十八條 第二十四條ノ規定ハ本令施行後一年間本令施行

〔北海道〕

第四十二條 本令中地方長官トアルハ東京府ニ於テハ警視總監トス

附則 (大正十五年勅令第五百十三號)

第一條 本令ハ大正十二年法律第三十三號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

第二條 従前ノ規定ニ依リ扶助ヲ受クル者本令施行後引續キ扶助ヲ受クルトキハ本令施行後ハ本令ニ依リ之ヲ扶助スヘシ本令施行前ニ扶助ヲ受ケテ治療シタル負傷又ハ疾病カ本令施行後再發シテ扶助ヲ受クルトキ亦同シ

第三條 本令施行ノ際大正十二年法律第三十三號又ハ本令ノ規定ニ依リ新ニ工場法ノ適用ヲ受クル工場ノ工業主カ本令施行前ニ爲シタル契約ニ付テハ第二十四條ノ規定ハ本令施行後一年間之ヲ適用セス

第四條 尋常小學校ノ教科ヲ修了セサル學齡兒童ヲ使用スル場合ニ於テハ工業主ハ遲滞ナク就學ニ關シ必要ナル事項ヲ定メ地方長官ノ認可ヲ受クヘシ

第一章 工場

前ノ契約ニ之ヲ適用セス

賃金ノ支拂期ニ關シ第二十二條ノ規定ニ異ル慣習アルトキハ工業主ハ地方長官ノ許可ヲ受ケ本令施行後三年內其ノ慣習ニ依ル支拂期ヲ延長セサル限度ニ於テ支拂期ヲ定ムルノ契約ヲ爲スコトヲ得

第三十九條 本令施行ノ際工場法ノ適用ヲ受クル工場ノ工業主ハ本令施行ノ日ヨリ四月内ハ第十九條、第二十一條、第二十二條、第二十五條及第二十六條ノ規定ニ依ラサルコトヲ得

本令施行ノ際職工ノ貯蓄金ヲ管理シ又ハ尋常小學校ノ教科ヲ修了セサル學齡兒童ヲ雇傭シ若ハ徒弟トシテ收容スル工業主前項ノ期間内ニ第二十五條、第二十六條又ハ第三十條第二項ノ規定ニ依リ認可ヲ申請シタルトキハ之ニ對スル行政處分アル迄仍従前ノ例ニ依ルコトヲ得

第四十條 現行ノ命令ハ工場法又ハ本令ニ抵觸セサル限り本令施行ノ爲其ノ效力ヲ妨ケラルルコトナシ

第四十一條 本令ニ定ムルモノノ外主務大臣及地方長官ハ職工ノ雇入、解雇、周旋ノ取締其ノ他本令施行ノ爲必要ナル事項ニ關シ命令ヲ發スルコトヲ得

〔北海道〕

第五條 附則第三條第一項ノ工業主ハ本令施行ノ日ヨリ四月以內ハ第二十二條、第二十五條及前條ノ規定ニ依ラサルコトヲ得

附則第三條第一項ノ工業主職工ノ貯蓄金ヲ引續キ管理シ又ハ尋常小學校ノ教科ヲ修了セサル學齡兒童ヲ引續キ使用スル場合ニ於テ前項ノ期間内ニ第二十五條又ハ前條ノ認可ヲ申請シタルトキハ之ニ對スル行政處分アル迄仍従前ノ例ニ依ルコトヲ得

第六條 本令中十六歲トアルハ本令施行後三年間ハ之ヲ十五歲トス

附則 (昭和十一年勅令第四百七號)

本令ハ昭和十二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス

本令施行ノ際現ニ休業扶助料ヲ受クル者本令施行後引續キ休業扶助料ヲ受クルトキハ本令施行後ハ本令ノ規定ニ依リ之ヲ扶助スベシ本令施行前ニ扶助ヲ受ケテ治療シタル負傷又ハ疾病カ本令施行後再發シテ扶助ヲ受クルトキ亦同シ

(別表)

等級	身体障害等級及障害扶助料表	障害扶助料
第一級	<p>一 両眼ヲ失明シタルモノ</p> <p>二 咀嚼及言語ノ機能ヲ衰シタルモノ</p> <p>三 精神ニ著シキ障害ヲ殘シ常ニ介護ヲ要スルモノ</p> <p>四 胸腹部臓器ノ機能ニ著シキ障害ヲ殘シ常ニ介護ヲ要スルモノ</p> <p>五 半身不随ト爲リタルモノ</p> <p>六 兩上肢ヲ肘關節以上ニテ失ヒタルモノ</p> <p>七 兩上肢ノ用ヲ全廢シタルモノ</p> <p>八 兩下肢ヲ膝關節以上ニテ失ヒタルモノ</p> <p>九 兩下肢ノ用ヲ全廢シタルモノ</p>	<p>賃金六百日分但シ其ノ金額男子ニ在リテハ四百八十圓、女子ニ在リテハ三百四十圓ニ滿チザルトス</p> <p>又ハ三百圓</p>
第二級	<p>一 一眼失明シ他眼ノ視力〇・〇二以下ニ減ジタルモノ</p> <p>二 兩眼ノ視力〇・〇二以下ニ減ジタルモノ</p> <p>三 兩上肢ヲ腕關節以上ニテ失ヒタルモノ</p> <p>四 兩下肢ヲ足關節以上ニテ失ヒタルモノ</p>	<p>賃金五百三十日分但シ其ノ金額男子ニ在リテハ四百二十圓、女子ニ在リテハ二百七十圓ニ滿チザルトス</p> <p>又ハ二百四十圓</p>

〔北海道〕

〔北海道〕

等級	身体障害等級及障害扶助料表	障害扶助料
第三級	<p>一 一眼失明シ他眼ノ視力〇・〇六以下ニ減ジタルモノ</p> <p>二 咀嚼又ハ言語ノ機能ヲ衰シタルモノ</p> <p>三 精神ニ著シキ障害ヲ殘スモノ</p> <p>四 胸腹部臓器ノ機能ニ著シキ障害ヲ殘シ終身勞務ニ服スルコト能ハザルモノ</p> <p>五 十指ヲ失ヒタルモノ</p>	<p>賃金四百七十日分但シ其ノ金額男子ニ在リテハ三百八十圓、女子ニ在リテハ二百四十圓ニ滿チザルトス</p> <p>又ハ二百四十圓</p>
第四級	<p>一 兩眼ノ視力〇・〇六以下ニ減ジタルモノ</p> <p>二 咀嚼及言語ノ機能ニ著シキ障害ヲ殘スモノ</p> <p>三 鼓膜ノ全部ノ缺損其ノ他ニ因リ兩耳ヲ全ク聾シタルモノ</p> <p>四 一上肢ヲ肘關節以上ニテ失ヒタルモノ</p> <p>五 一下肢ヲ膝關節以上ニテ失ヒタルモノ</p> <p>六 十指ノ用ヲ衰シタルモノ</p> <p>七 兩足ヲ「リスフラン」關節以上ニテ失モタルモノ</p>	<p>賃金四百十日分但シ其ノ金額男子ニ在リテハ三百三十圓、女子ニ在リテハ二百十圓ニ滿チザルトス</p> <p>又ハ二百十圓</p>
第五級	<p>一 一眼失明シ他眼ノ視力〇・一以下ニ減ジタルモノ</p> <p>二 一上肢ヲ腕關節以上ニテ失ヒタルモノ</p>	<p>賃金三百五十日分但シ其ノ金額男子ニ在リテハ二百八十圓、女子ニ在リテ</p>

第一章 工場

第六級		第七級	
一	二	一	二
<p>一 下肢ヲ足關節以上ニテ失ヒタルモノ</p> <p>一 上肢ノ用ヲ全廢シタルモノ</p> <p>一 下肢ノ用ヲ全廢シタルモノ</p> <p>一 十趾ヲ失ヒタルモノ</p>	<p>一 兩眼ノ視力〇・一以下ニ減ジタルモノ</p> <p>一 咀嚼又ハ言語ノ機能ニ著シキ障害ヲ殘スモノ</p> <p>一 鼓膜ノ大部分ノ缺損其ノ他ニ因リ兩耳ノ聽力耳鼓ニ接セザレバ大聲ヲ解シ得ザルモノ</p> <p>一 脊柱ニ著シキ畸形又ハ運動障害ヲ殘スモノ</p> <p>一 上肢ノ三大關節中ノ二關節ノ用ヲ廢シタルモノ</p> <p>一 下肢ノ三大關節中ノ二關節ノ用ヲ廢シタルモノ</p> <p>一 一手ノ五指又ハ拇指及示指ヲ併セ四指ヲ失ヒタルモノ</p>	<p>一 一眼失明シ他眼ノ視力〇・六以下ニ減ジタルモノ</p> <p>一 鼓膜ノ中等度ノ缺損其ノ他ニ因リ兩耳ノ聽力四十種以上ニテハ尋常ノ話聲ヲ解シ得ザルモノ</p>	<p>一 精神ニ障害ヲ殘シ輕易ナル勞務ノ外服スルコトヲ得ザルモノ</p> <p>一 胸腹部臟器ノ機能ニ障害ヲ殘シ輕易ナル勞務ノ外服スルコトヲ得ザルモノ</p> <p>一 一手ノ拇指及示指ヲ失ヒタルモノ又ハ拇指若ハ示指ヲ併セ三指以上ヲ失ヒタルモノ</p> <p>一 一手ノ五指又ハ拇指及示指ヲ併セ四指ノ用ヲ廢シタルモノ</p> <p>一 一足ヲ「リスフラン」關節以上ニテ失ヒタルモノ</p> <p>一 十趾ノ用ヲ廢シタルモノ</p> <p>一 女子ノ外貌ニ著シキ醜狀ヲ殘スモノ</p> <p>一 兩側ノ睾丸ヲ失ヒタルモノ</p>
<p>八百八十圓ニ滿チザルトキハ夫々二百八十圓トス</p>	<p>賃金三百日分但シ其ノ金額男子ニ在リテハ二百四十圓、女子ニ在リテハ二百二十圓ニ滿チザルトキハ夫々二百四十圓トス</p>	<p>賃金二百五十日分但シ其ノ金額男子ニ在リテハ二百二十圓、女子ニ在リテハ二百圓ニ滿チザルトキハ夫々二百圓トス</p>	<p>五圓トス</p>

〔北海勞〕

第一章 工場

第八級		第九級	
一	二	一	二
<p>一 一眼ヲ失明シ又ハ一眼ノ視力〇・〇二以下ニ減ジタルモノ</p> <p>一 頸部ニ著シキ運動障害ヲ殘スモノ</p> <p>一 神経系統ノ機能ニ著シキ障害ヲ殘シ輕易ナル勞務ノ外服スルコトヲ得ザルモノ</p> <p>一 一手ノ拇指ヲ併セ二指ヲ失ヒタルモノ</p> <p>一 一手ノ拇指及示指又ハ拇指若ハ示指ヲ併セ三指以上ノ用ヲ廢シ</p>	<p>一 精神ニ障害ヲ殘シ輕易ナル勞務ノ外服スルコトヲ得ザルモノ</p> <p>一 胸腹部臟器ノ機能ニ障害ヲ殘シ輕易ナル勞務ノ外服スルコトヲ得ザルモノ</p> <p>一 一手ノ拇指及示指ヲ失ヒタルモノ又ハ拇指若ハ示指ヲ併セ三指以上ヲ失ヒタルモノ</p> <p>一 一手ノ五指又ハ拇指及示指ヲ併セ四指ノ用ヲ廢シタルモノ</p> <p>一 一足ヲ「リスフラン」關節以上ニテ失ヒタルモノ</p> <p>一 十趾ノ用ヲ廢シタルモノ</p> <p>一 女子ノ外貌ニ著シキ醜狀ヲ殘スモノ</p> <p>一 兩側ノ睾丸ヲ失ヒタルモノ</p>	<p>賃金二百日分但シ其ノ金額男子ニ在リテハ百六十圓、女子ニ在リテハ六十圓ニ滿チザルトキハ夫々六十圓トス</p>	<p>五圓トス</p>

〔北海勞〕

第九級	第十級
一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一	一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一
<p>兩眼ノ視力〇・六以下ニ減シタルモノ</p> <p>一眼ノ視力〇・〇六以下ニ減シタルモノ</p> <p>兩眼ニ半盲症、視野狹窄又ハ視野變狀ヲ殘スモノ</p> <p>兩眼ノ眼瞼ニ著シキ缺損ヲ殘スモノ</p> <p>鼻ヲ缺損シ其ノ機能ニ著シキ障害ヲ殘スモノ</p> <p>咀嚼及言語ノ機能ニ障害ヲ殘スモノ</p> <p>鼓膜ノ全部ノ缺損其ノ他ニ因リ一耳ヲ全ク聾レタルモノ</p> <p>一手ノ拇指ヲ失ヒタルモノ、示指ヲ併セ二指ヲ失ヒタルモノ又ハ拇指及示指以外ノ三指ヲ失ヒタルモノ</p>	<p>一足ノ五趾ノ用ヲ廢シタルモノ</p> <p>一手ノ拇指ヲ併セ二指ノ用ヲ廢シタルモノ</p> <p>一足ノ第一趾ヲ併セ二趾以上ヲ失ヒタルモノ</p> <p>一足ノ五趾ノ用ヲ廢シタルモノ</p>
<p>兩眼ノ視力〇・六以下ニ減シタルモノ</p> <p>一眼ノ視力〇・〇六以下ニ減シタルモノ</p> <p>兩眼ニ半盲症、視野狹窄又ハ視野變狀ヲ殘スモノ</p> <p>兩眼ノ眼瞼ニ著シキ缺損ヲ殘スモノ</p> <p>鼻ヲ缺損シ其ノ機能ニ著シキ障害ヲ殘スモノ</p> <p>咀嚼及言語ノ機能ニ障害ヲ殘スモノ</p> <p>鼓膜ノ全部ノ缺損其ノ他ニ因リ一耳ヲ全ク聾レタルモノ</p> <p>一手ノ拇指ヲ失ヒタルモノ、示指ヲ併セ二指ヲ失ヒタルモノ又ハ拇指及示指以外ノ三指ヲ失ヒタルモノ</p>	<p>一足ノ五趾ノ用ヲ廢シタルモノ</p> <p>一手ノ拇指ヲ併セ二指ノ用ヲ廢シタルモノ</p> <p>一足ノ第一趾ヲ併セ二趾以上ヲ失ヒタルモノ</p> <p>一足ノ五趾ノ用ヲ廢シタルモノ</p>
<p>賃金百五十日分但シ其ノ金額男子ニ在リテハ百二十圓、女子ニ在リテハ七十五圓又ハ七十圓トス</p>	<p>賃金百二十日分但シ其ノ金額男子ニ在リテハ九十圓、女子ニ在リテハ六十圓又ハ六十圓トス</p>

〔北海勞〕

〔北海勞〕

第十一級	第十級
一	一 二 三 四 五 六 七 八
<p>兩眼ノ眼球ニ著シキ調節機能障害又ハ運動障害ヲ殘スモノ</p>	<p>一眼ノ視力〇・一以下ニ減シタルモノ</p> <p>咀嚼又ハ言語ノ機能ニ障害ヲ殘スモノ</p> <p>十四齒以上ニ對シ齒科補綴ヲ加ヘタルモノ</p> <p>鼓膜ノ大部分ノ缺損其ノ他ニ因リ一耳ノ聽力耳鼓ニ接セザレバ大聲ヲ解シ得ザルモノ</p> <p>一手ノ示指ヲ失ヒタルモノ又ハ拇指及示指以外ノ二指ヲ失ヒタルモノ</p> <p>一手ノ拇指ノ用ヲ廢シタルモノ、示指ヲ併セ二指ノ用ヲ廢シタルモノ又ハ拇指及示指以外ノ三指ノ用ヲ廢シタルモノ</p> <p>一足ノ第一趾又ハ他ノ四趾ヲ失ヒタルモノ</p>
<p>賃金九十日分但シ其ノ金額男子ニ在リテハ七十圓、</p>	<p>賃金百二十日分但シ其ノ金額男子ニ在リテハ九十圓、女子ニ在リテハ六十圓又ハ六十圓トス</p>

第十二級	第十三級
<p>一 一眼ノ眼球ニ著シキ調節機能障害又ハ運動障害ヲ残スモノ</p> <p>二 一眼ノ眼瞼ニ著シキ運動障害ヲ残スモノ</p> <p>三 七齒以上ニ對シ齒科補綴ヲ加ヘタルモノ</p> <p>四 一耳ノ耳鼓ノ大部分ヲ缺損シタルモノ</p> <p>五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又ハ骨盤骨ニ著シキ畸形ヲ残スモノ</p> <p>六 一上肢ノ三大關節中ノ一關節ノ機能ニ障害ヲ残スモノ</p> <p>七 一下肢ノ三大關節中ノ一關節ノ機能ニ障害ヲ残スモノ</p>	<p>一 一眼ノ眼瞼ニ著シキ運動障害ヲ残スモノ</p> <p>二 一眼ノ眼瞼ニ著シキ缺損ヲ残スモノ</p> <p>三 鼓膜ノ中等度ノ缺損其ノ他ニ因リ一耳ノ聽力四十種以上ニテハ尋常ノ語聲ヲ解シ得ザルモノ</p> <p>四 脊柱ニ畸形ヲ残スモノ</p> <p>五 一手ノ中指又ハ環指ヲ失ヒタルモノ</p> <p>六 一手ノ示指ノ用ヲ廢シタルモノ又ハ拇指及示指以外ノ二指ノ用ヲ廢シタルモノ</p> <p>七 一足ノ第一趾ヲ併セ二趾以上ノ用ヲ廢シタルモノ</p>
<p>賃金六十日分但シ其ノ金額男子ニ在リテハ五十圓、女子ニ在リテハ三十圓ニ滿チザルトキハ夫々五十圓又ハ三十圓トス</p>	<p>女子ニ在リテハ四十五圓ニ滿チザルトキハ夫々七十圓又ハ四十五圓トス</p>

〔北海勞〕

〔北海勞〕

第十三級	第十四級
<p>一 一眼ノ視力〇・六以下ニ減シタルモノ</p> <p>二 一眼ニ半盲症、視野狹窄又ハ視野變狀ヲ残スモノ</p> <p>三 兩眼ノ眼瞼ノ一部ニ缺損ヲ殘シ又ハ睫毛禿ヲ殘スモノ</p> <p>四 一手ノ小指ヲ失ヒタルモノ</p> <p>五 一手ノ拇指ノ指骨ノ一部ヲ失ヒタルモノ</p> <p>六 一手ノ示指ノ指骨ノ一部ヲ失ヒタルモノ</p> <p>七 一手ノ示指ノ末關節ニ屈伸不能ヲ來シタルモノ</p> <p>八 一下肢ヲ一糧以上短縮シタルモノ</p>	<p>長管骨ニ畸形ヲ殘スモノ</p> <p>一 一手ノ中指又ハ環指ノ用ヲ廢シタルモノ</p> <p>二 一足ノ第二趾ヲ失ヒタルモノ、第二趾ヲ併セ二趾ヲ失ヒタルモノ又ハ第三趾以下ノ三趾ヲ失ヒタルモノ</p> <p>三 一足ノ第一趾又ハ他ノ四趾ノ用ヲ廢シタルモノ</p> <p>四 局部ニ頑固ナル神經症狀ヲ殘スモノ</p> <p>五 男子ノ外貌ニ著シキ醜狀ヲ殘スモノ</p> <p>六 女子ノ外貌ニ醜狀ヲ殘スモノ</p>
<p>賃金四十日分但シ其ノ金額男子ニ在リテハ三十圓、女子ニ在リテハ二十圓ニ滿チザルトキハ夫々三十圓又ハ三十圓トス</p>	

第十四級	一 一眼ノ眼瞼ノ一部ニ缺損ヲ殘シ又ハ睫毛禿ヲ殘スモノ 二 三齒以上ニ對シ齒科補綴ヲ加ヘタルモノ 三 上肢ノ露出面ニ手掌面大ノ醜痕ヲ殘スモノ 四 下肢ノ露出面ニ手掌面大ノ醜痕ヲ殘スモノ 五 一手ノ小指ノ用ヲ廢シタルモノ 六 一手ノ拇指及示指以外ノ指骨ノ一部ヲ失ヒタルモノ 七 一手ノ拇指及示指以外ノ指ノ末關節ニ屈伸不能ヲ來シタルモノ 八 一足ノ第三趾以下ノ一趾又ハ二趾ノ用ヲ廢シタルモノ 九 局部ニ神經症狀ヲ殘スモノ 十 男子ノ外貌ニ醜狀ヲ殘スモノ	九 一足ノ第三趾以下ノ一趾又ハ二趾ヲ失ヒタルモノ 十 一足ノ第二趾ノ用ヲ廢シタルモノ、第二趾ヲ併セ二趾ノ用ヲ廢シタルモノ又ハ第三趾以下ノ三趾ノ用ヲ廢シタルモノ	賃金二十日分但シ其ノ金額男子ニ在リテハ十五圓、女子ニ在リテハ十圓ニ滿チザルトキハ夫々十五圓又ハ十圓トス
------	--	--	---

備考

- 一 視力ノ測定ハ萬國式試視力表ニ依ル屈折異狀アルモノニ付テハ矯正視力ニ付測定ス
- 二 指ヲ失ヒタルモノトハ拇指ハ指關節、其ノ他ノ指ハ第一指關節以上ヲ失ヒタルモノヲ謂フ

〔北海勞〕

●工場法施行規則

大正五年八月三日 農商務省令第十九號

改正 大正一五年内務省令第一三號、昭和四年第一六號、五年第二四號、一一年第五三號、一四年厚生省令第八號

工場法施行規則左ノ通定ム

工場法施行規則

- 第一條 工場法施行令第一條ノ規定ニ依ル原動機ハ蒸汽機關、蒸汽タービン、瓦斯機關、石油機關、タービン水車、ハルトン水車及電動機トス
- 第二條 工場法第四條及第七條ノ規定ニ依ル許可ノ申請ハ地方長官ニ之ヲ爲スヘシ同法第八條ノ規定ニ依ル許可若ハ認可ノ申請又ハ届出ニ付亦同シ
- 第三條 紡績ノ業務及地方長官ノ告知シタル工場ニ於ケル輸

第一章 工場

〔北海勞〕

- 三 指ノ用ヲ廢シタルモノトハ指ノ末節ノ半以上ヲ失ヒ又ハ掌指關節若ハ第一指關節(拇指ニ在リテハ指關節)ニ著シキ運動障害ヲ殘スモノヲ謂フ
- 四 趾ヲ失ヒタルモノトハ其ノ全部ヲ失ヒタルモノヲ謂フ
- 五 趾ノ用ヲ廢シタルモノトハ第一趾ハ末節ノ半以上、其ノ他ノ趾ハ末關節以上ヲ失ヒタルモノ又ハ蹠趾關節若ハ第一趾關節(第一趾ニ在リテハ趾關節)ニ著シキ運動障害ヲ殘スモノヲ謂フ

出納織物ノ業務ニ付テハ工業主ハ大正二十年八月三十一日ニ至ル間ハ十六歳未滿ノ者及女子ノ一日ノ就業時間ヲ十二時間迄延長スルコトヲ得但シ職工ヲ二組以上ニ分チ交替ニ就業セシムル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラス

第四條 工場法第八條第二項但書ノ規定ニ依リ工業主行政官ノ許可ヲ受ケスシテ就業時間ヲ延長シ、十六歳以上ノ女子ヲ就業セシメ又ハ休日ヲ廢シタルトキハ遲滞ナク之ヲ地方長官ニ届出ツヘシ

第五條 工場法第九條ニ掲グル業務ノ範圍左ノ如シ

- 一 原動機、電氣機械其ノ他ノ機械又ハ動力傳導裝置ニ附屬スル勢輪、曲柄、連接桿、聯桿器、啣子桿、發電機ノ「コンミニユテーター」、轉子、銳利ナル刃物、齒輪、調帶車、車軸、車軸接手又ハ之ニ準スヘキ危険ナル部分ヲ其ノ運輸中ニ掃除、注油、検査又ハ修繕スル業務

- 二 危険ナル方法ニ依リ運輸中ノ機械又ハ動力傳導裝置ニ調帶、調索ノ取附ケ又ハ取外シテ爲ス業務
 - 三 汽機ノ焚火、給水弁、阻汽弁ノ閉閉又ハ安全弁ノ取扱
 - 四 發電機、電動機、發電機ノ抵抗器若ハ變壓器ノ取扱又ハ高壓電線ノ接続
 - 五 鋸機ニ木材ヲ送給スル業務
 - 六 危険ナル齒輪、調帶車、勢輪、調帶、調索ニシテ安全ナル構圖其ノ他危害豫防裝置ナキモノ又ハ之ニ準スヘキモノニ接近シテ行フ業務
 - 七 完全ナル構圖其ノ他ノ危害豫防裝置ナキ車軸道、足場其ノ他之ニ準スヘキ場所ニ於ケル業務
- 第六條 工場法第十條ニ掲グル業務ノ範圍左ノ如シ
- 一 砒素若ハ水銀又ハ其ノ化合物、黃磷、硫化磷、チアソ水素酸、「チアソカリウム」、フルオール水素酸、硫酸、硝酸、鹽酸、苛性ナトロン、石炭酸其ノ他之ニ準スヘキ毒劇性料品ヲ取扱フ業務
 - 二 「カリウム」、「ナトリウム」、過酸化ナトリウム、「エーテル」、石油ベンゼン、「アルコホル」、二硫化炭素其ノ他之ニ準スヘキ發火性又ハ引火性ノ料品ヲ取扱フ業務
 - 三 壓縮瓦斯又ハ液化瓦斯ヲ取扱フ業務

〔北海勞〕

- 四 火藥、爆藥又ハ火工品ヲ取扱フ場所ニ於ケル業務
 - 五 金屬、鑛物、土石、骨、角、鬚、獸毛、棉、麻、菓等ノ塵埃、粉末ヲ著シク飛散スル場所ニ於ケル業務
 - 六 砒素、水銀、黃磷、鉛、チアソ水素酸、「フルオール」、「アニリン」、「クロロム」若ハ「クロール」又ハ其ノ化合物其ノ他之ニ準スヘキ有害料
 - 品ノ粉塵、蒸氣若ハ瓦斯又ハ酸性瓦斯ヲ發散スル場所ニ於ケル業務
 - 七 多量ノ高熱物體ヲ取扱フ業務又ハ金屬、鑛物、土石類ノ溶融若ハ煨燒ヲ爲ス高熱ノ場所、高熱ノ乾燥室其ノ他之ニ準スヘキ場所ニ於ケル業務
- 第七條 工場法第十條ノ規定ハ前條第六號及第七號ニ掲グル業務ニ關シ十六歳以上ノ女子ニ付之ヲ適用ス
- 第八條 工業主ハ左ニ掲グル疾病ニ罹レル者ヲシテ就業セシムルコトヲ得ス但シ第四號又ハ第五號ニ掲グル疾病ニ罹レル者ニ付傳染豫防ノ處置ヲ爲シタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
- 一 精神病
 - 二 癩、肺結核、喉頭結核
 - 三 丹毒、再歸熱、麻疹、流行性腦脊髓膜炎其ノ他之ニ準スヘキ急性熱性病

〔北海勞〕

- 四 瘰癧、疥癬其ノ他傳染性皮膚病
 - 五 膿漏性結膜炎、トラホーム(著シク傳染ノ虞アルモノ)其ノ他之ニ準スヘキ傳染性眼病
- 工業主ハ肋膜炎、心臟病、脚氣、關節炎、應節炎、急性泌尿生殖器病其ノ他ノ疾病ニ罹レル者ニシテ就業ノ爲病症増悪ノ虞アル場合ハ之ヲ就業セシムルコトヲ得ス
- 工業主ハ傳染病又ハ重大ナル疾病ニ罹レル者ニシテ其ノ症候消失シタル後ト雖健康ノ回復セサル場合ハ之ヲ就業セシムルコトヲ得ス但シ醫師ノ意見ヲ徵シ支障ナシト認ムル業務ニ就カシムル場合ハ此ノ限ニ在ラス
- 第九條 工業主ハ四週日以内ニ出産スルコトアルヘキ者休業ヲ求メタルトキハ其ノ者ヲシテ就業セシムルコトヲ得ス
- 工業主ハ産後六週日ヲ經過セサル者ヲシテ就業セシムルコトヲ得ス但シ産後四週日ヲ經過シタル者就業セシムルコトヲ求メタル場合ニ於テ醫師ノ支障ナシト認メタル業務ニ就カシムルコトヲ妨ケス
- 第九條ノ二 生後滿一年ニ達セサル生兒ヲ哺育スル女子ハ就業時間中ニ於テ一日二回各三十分以内ヲ限リ其ノ生兒ヲ哺育スヘキ時間ヲ求ムルコトヲ得此ノ場合ニ於テ工業主ハ哺育時間中其ノ女子ヲシテ就業セシムルコトヲ得ス

- 第十條 地方長官ハ前二條ニ掲グル場合ノ外工業主ニ對シ病者又ハ産婦ノ就業ノ制限又ハ禁止ヲ命スルコトヲ得
- 第十一條 工場法第十四條ノ規定ニ依ル證票ハ様式第一號ニ依ル
- 第十二條 工業主ハ就業規則ヲ適宜ノ方法ヲ以テ職工ニ周知セシムヘシ
- 工業主ハ始業及終業ノ時刻並休憩及休日ニ關スル事項ヲ各作業場ノ見易キ場所ニ揭示スヘシ
- 第十二條ノ二 工業主ハ職工ニ就業前豫メ其ノ賃金ノ率及計算方法ヲ明示スヘシ
- 第十三條 工業主ハ扶助ニ關スル事項ノ要領ヲ平易ニ記述シ適宜ノ方法ヲ以テ之ヲ職工ニ周知セシムヘシ
- 第十四條 職工就業中又ハ工場及附屬建設物内ニ於テ負傷シ、疾病ニ罹リ又ハ死亡シタルトキハ工業主ハ運送ナク醫師ヲシテ診断又ハ検査ヲ爲サシムヘシ
- 第十四條ノ二 工場法施行令第十六條第三項ノ規定ニ依リ同條第一項第二號ノ賃金總額ニ包含セラレサルモノ左ノ如シ
- 一 三月ヲ超ユル期間毎ニ支給スル賞與
 - 二 發明、善行其ノ他特別ノ行爲ニ對スル賞與又ハ手賞
- 第十五條 工場法施行令第十七條ノ給與ノ算出方法ニ關シ契

第一章 工場

約又ハ慣習ナキ場合ニ於テ年ヲ以テ定メタルトキハ三百六十分シ月ヲ以テ定メタルトキハ三十分シテ一日ノ賃金又ハ給與ヲ定ム

第十六條 職工名簿ノ記載ハ様式第二號ノ定ムル所ニ依ルヘシ

第十七條 職工名簿ノ用紙ハ職工ノ死亡又ハ解雇後五年間之ヲ保存スヘシ

第十八條 工業主カ其ノ職工ニ付工場間ニ又ハ工場ト工場外トノ間ニ所屬ノ移動ヲ行ヒタル場合ニ於テハ職工名簿ノ記載ニ付雇入又ハ解雇アリタルモノト看做ス

第十九條 職工ノ雇入、解雇及扶助ニ關スル書類ハ工場毎ニ之ヲ備置シヘシ

前項ノ雇入及解雇ニ關スル書類ハ職工ノ解雇又ハ死亡ノ日ヨリ三年間、扶助ニ關スル書類ハ扶助ヲ終リタル日ヨリ三年間之ヲ保存スヘシ

第二十條 工場法施行令第二十三條ノ規定ニ依リ工業主カ賃金ヲ支拂ヒ又ハ職工ノ貯蓄金ヲ返還スヘキ場合左ノ如シ

- 一 職工カ一月以上ニ涉リテ歸郷スルトキ
- 二 職工カ婚嫁又ハ葬儀ヲ行フ費用ニ充ツルトキ
- 三 其ノ他地方長官ノ命令ヲ以テ定メタル場合

〔北海勞〕

第二十一條 工業主工場管理人選任ノ認可ヲ申請セムトスルトキハ申請書ニ其ノ履歴書ヲ添ヘ之ヲ地方長官ニ差出スヘシ

第二十二條 工業主ハ左ノ場合ニ於テハ選擧ナク地方長官ニ届出ツヘシ

- 一 工場法第十八條第三項但書ニ依リ工場管理人ヲ選任シタルトキ
- 二 工場管理人死亡シ又ハ之ヲ解任シタルトキ
- 三 第十七條又ハ第十九條第二項ノ規定ニ依リ保存スヘキ書類ヲ滅失又ハ毀損シタルトキ

第二十三條 削除

第二十四條 常時五十人以上ノ職工ヲ使用スル工場ニ於ケル職工ノ疾病、負傷又ハ死亡ニ付テハ工業主ハ様式第三號ノ定ムル所ニ依リ毎月取置メ翌月二十日迄ニ地方長官ニ届出ツヘシ

第二十五條 職工就業中又ハ工場若ハ附屬建設物内ニ於テ負傷シ、窒息シ又ハ急性中毒ニ罹リ死亡シタルトキ又ハ療養ノ爲三日以上ノ休業ヲ要スヘキ見込ノトキハ工業主ハ事故發生後選擧ナク様式第四號ニ依リ地方長官ニ届出ツヘシ事故發生當時休業三日以内ノ見込ノ者療養ノ爲休業三日以上ニ及ヒタルトキ亦同シ

〔北海勞〕

名及生年月日ヲ記載シタル名簿ヲ調製シ工場ニ備付クルコトヲ要ス本名簿ハ工業労働者最低年齢法第三條ニ依ル名簿ト合併スルコトヲ妨グズ

附則

第二十八條 本則ハ大正五年九月一日ヨリ之ヲ施行ス

第二十九條 本則施行ノ際工場法ノ適用ヲ受クル工場ノ工業主ハ本則施行ノ日ヨリ四月内ハ第十二條、第十三條及第二十四條ノ規定ニ依ラサルコトヲ得

第三十條 工場法施行ノ際十歳以上十二歳未満ノ者ヲ引續キ就業セシムル工業主ハ大正五年九月三十日迄ニ其ノ氏名、男女別、生年月日及雇入年月ヲ地方長官ニ届出ツヘシ前項ノ届出ヲ怠リタル者又ハ其ノ届書ニ虚偽ノ記載ヲ爲シタル者ハ五十圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス

第三十一條 本則中地方長官トアルハ東京府ニ於テハ警視總監トス

第二十六條 工場又ハ附屬建設物内ニ於テ左ニ掲グル事故發生シタル場合ニ於テハ工業主ハ選擧ナク様式第五號ニ依リ地方長官ニ届出ツヘシ

- 一 火災又ハ爆發
- 二 汽罐其ノ他内壓力ヲ有スル容器ノ破裂
- 三 勢輪又ハ高速迴轉機ノ破裂
- 四 起重機又ハ昇降機ノ鎖若ハ索ノ切斷又ハ起重機ノ梁若ハ支柱ノ折損
- 五 工場、附屬建設物、煙突又ハ高架橋ノ倒壊
- 六 其ノ他一時ニ五人以上ノ死傷者ヲ生シタル事故

第二十六條ノ二 工業主扶助ヲ爲シタルトキ又ハ工場法施行令第十三條第二項但書ノ規定ニ依リ障害扶助料ノ支給ヲ延期シタルトキハ様式第六號ニ依リ之ヲ地方長官ニ届出ツヘシ

第二十七條 工場法第一條ニ該當セザル工場ニシテ原動力ヲ用ヒ織物又ハ捻絲ノ事業ヲ營ムモノニハ工場法第三條、第四條、第七條、第八條、第十四條及第十八條乃至第二十三條並本則第二條、第四條、第十一條、第十二條第二項、第二十一條及第二十二條ノ規定ヲ適用ス

前項ノ工場ノ工業主ハ十六歳以上ノ職工ニ付其ノ住所、氏

第一章 工場

第二章 工場

(様式第一號)

第 號 大正 年 月 日 交付

官 廳 社 會 局 又 ハ
職 府 縣 印
氏 氏 名

工場法第十四條 當該官吏ハ工場若ハ其ノ附屬建設物ニ臨檢シ又ハ就業ノ禁止制限ヲ爲スヘキ疾病若ハ傳染ノ虞アル疾病ニ罹レル疑アル職工若ハ徒弟ノ檢診ヲ爲スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ證票ヲ携帶スヘシ

工場法第二十一條 正當ノ理由ナクシテ當該官吏ノ臨檢ヲ拒ミ、妨ケ若ハ忌避シ又ハ其ノ時間ニ對シ答辯ヲ爲サス若ハ虛偽ノ陳述ヲ爲シ又ハ職工若ハ徒弟ノ檢診ヲ妨ケタル者ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス

堅ハセンチメートル横十センチメートル中央點線ノ所ニツ折ト爲シ表面ニ「工場臨檢票」ト記ス

〔北海勞〕

(様式第二號)

職 名	解 雇	入 雇	履 歴	所 住	男 女	
					生 年 月 日	名 氏
					籍	本

職工名簿記載心得

一 職工名簿ハ職工毎ニ少クトモ用紙一枚ヲ備ヘ其ノ體裁

〔北海勞〕

ハカード式其ノ他ノ方式ニ依リ工業主ノ便宜ニ從ヒ之ヲ定ムヘシ

二 工業主ノ都合ニ依リ本様式各欄ノ間隔ヲ伸縮シ、各欄内ニ別ニ欄ヲ設ケ又ハ各欄以外ノ欄ヲ設クルコトヲ妨ケス

三 各欄ノ位置ハ本様式ニ掲グル順序ニ依ルヘシ但シ本則施行ノ際使用スル職工名簿ニ付テハ新名簿調製ニ至ル迄ノ間從前ノ順序ニ依ルコトヲ得

四 職工名簿ハ職工ノ業務別、男女別又ハ女工及十六歳未満ノ男工ト其ノ他ノ職工トヲ區別スル等便宜ニ從ヒ各別ニ之ヲ調製スルコトヲ妨ケス

五 履歴欄ニハ職工ノ學業及業務上ノ履歴ノ概略ヲ記載スヘシ職工十六歳未満ノ者ナル場合ニ於テハ尋常小學校ノ教科ヲ修了シタル者ニ在リテハ其ノ修了シタル尋常小學校名及修了年月ヲ、尋常小學校ノ教科ヲ修了セザル者ニ在リテハ其ノ旨ヲ記載スルコトヲ要ス

六 青年學校令ニ依リ就學セシメラルベキ者ニシテ十六歳未満ノモノニ在リテハ其ノ就學スル青年學校名、入學シタル學年及入學ノ年月ヲ記載スベシ

七 雇入欄ニハ雇入又ハ雇入更新ノ年月日、雇入期間ノ定

第一章 工場

八 アルモノハ其ノ期間其ノ他雇入ニ關シ重要ナル事項ヲ記載スヘシ

九 解雇欄ニハ解雇ノ年月日、亦由其ノ他解雇ニ關シ重要ナル事項ヲ記載スヘシ

十 職工死亡シタルトキハ本欄ニ其ノ年月日、死亡ノ原因、死亡ニ至ル迄ノ經過ヲ記載スヘシ

十一 雜欄ニハ左ノ事項ヲ記載スヘシ
イ 女工及十六歳未満ノ男工カ同一日ニ於テ他工場ニモ就業スル場合ニ於テハ他工場ニ於ケル就業時間

（工場法第三條第三項）
ロ 職工カ遺族扶助料ヲ受ケヘキ者ヲ豫告シタルトキハ其ノ氏名、住所、職工トノ關係及豫告ノ年月日

（工場法施行令第十二條但書）
ハ 各票作成ノ當務者ハ雜欄其ノ他便宜ノ場所ニ作成ノ年月日ヲ記載シ署名又ハ捺印スヘシ

第一章工場

(様式第三號)

氏名	生年月	業務別 男女別	日休 數業	病名又 ハ負傷 ノ種類	發病又 ハ負傷 ノ日附	工場名				未 癒 ノ 日 數										
						治癒 ノ 日	死亡 ノ 日	解 雇 日	未 治 癒 ノ 日											
											職工總數		結							

職工負傷疾病月報記載心得
一 本月報用紙ノ一頁ハ半紙半折大トス

〔北海道〕

〔北海道〕

- 二 本月報ニハ業務上ト否トヲ問ハス負傷又ハ疾病ノ爲引續キ三日又ハ夫レ以上休業シタル者ニ限り記載スヘシ但シ死亡シタル者ニ付テハ休業三日ニ滿タサルトキト雖之ヲ記載スヘシ
- 三 同一職工ニ付同一月内ニ二回以上月報ニ記載スヘキ事由ヲ生シタルトキハ各別ニ記載スヘシ
- 四 負傷及疾病ハ各別ニ取纏メテ記載スヘシ負傷ト疾病ト用紙ヲ別ニスルモ妨ナシ
- 五 職工總數欄ニハ其ノ月ノ末日ニ使用スル職工ノ總數ヲ記載スヘシ
- 六 業務別男女別欄ニハ例ヘハ紡績工場ニ於テハ混棉部男工、精紡部女工、製絲工場ニ於テハ紙料部男工、織布工場ニ於テハ整經部女工等ニ準シ記載スヘシ
- 七 休業日數欄ニハ其ノ月ニ於ケル休業日數ヲ記載スヘシ
- 八 月末ノ休業日數カ三日ニ滿タサルモ翌月ノ分ト合算シテ三日又ハ夫レ以上トナリタル場合ニ於テハ之ヲ通算シテ翌月ノ月報ニ記載スヘシ
- 九 未治癒ノ爲翌月ヘ繰越欄ニ記載シタルモノニシテ翌月ニ入り治癒シタルトキハ翌月ニ於ケル休業三日ニ滿タスト雖仍之ヲ翌月ノ月報ニ記載スヘシ
- 十 病名又ハ負傷ノ種類、發病又ハ負傷ノ日附判明セサルトキハ「不明」ト記載スヘシ
- 十一 結末欄ニ於テハ其ノ月内ニ治癒シタル者ハ治癒ノ日附、其ノ月内ニ死亡シ又ハ治癒ニ至ラスシテ解雇シタル者ハ死亡又ハ解雇ノ日附ヲ記載シ其ノ月内ニ治癒セサル者ニ付テハ未治癒ノ爲翌月ヘ繰越欄ニ〇印ヲ附スヘシ

(様式第四號)

(年月日届出)

工場名	工場所在地	工場主又ハ 工場管理人		事故發生日時 年月日午前 午後時分	事故發生場所	職工總數	内 男 女		
		計	職				男	女	
事業ノ種類									
職工總數									
計									
當日被 害者ノ 始時刻									
午前 午後 年月日 時分									

第一章工場

職工死傷報告

死者姓名	生年月日	業務名	職名	年	月	賃金	被害ノ部位及症狀	死亡ノ日時又ハ休業見込日数	災害ノ原因及發生狀況		動力ニ依リ 運輸中ノ機 械又ハ動力 傳導裝置ニ 依リ災害發 生シタルト キ事項	危険豫防裝置ノ 狀況
									名	稱		
									大サ又ハ能力	災害ヲ生シタル部分	其ノ部分ノ速度、大サ等	

- 職工死傷報告記載心得
- 一 本報告用紙ノ一頁ハ美濃紙半折大トス
 - 二 本報告ハ職工死亡シ又ハ療養ノ爲休業二週日以上ヲ要スヘキ見込ノ場合ニ於テハ二通其ノ他ノ場合ニ於テハ一通ヲ差出スヘシ
 - 三 本報告ニ付テハ其ノ寫ヲ作成シ届出後五年間之ヲ保存スヘシ

〔北海道〕

- 四 本報告ハ死傷者一名毎ニ用紙ヲ別ニスヘシ同一ノ事故ニ依リ數人ノ死傷者ヲ生シタル場合ニ於テハ其ノ中一枚ノ報告ニ詳細記入シテ他ノ報告ニハ其ノ重複スル部分ヲ省略スルコトヲ得
- 五 工業主ノ都合ニ依リ本様式各欄ノ間隔ヲ伸縮シ各欄内

〔北海道〕

- 六 工業主又ハ工場管理人欄ニハ届出人タル工業主又ハ工場管理人ノ氏名ヲ記入シ捺印スヘシ
- 七 事業ノ種類欄ニハ例ヘハ毛織物業、綿絲紡績業、機械製造業、自動車製造業、造船業、洋傘骨製造業、セメント製造業、製織業、菓子製造業等ヲ記入スヘシ二種以上ノ事業ヲ營ム場合ニ於テハ其ノ主要ナル事業名ヲ記入スヘシ
- 八 職工數欄ニハ最近ノ調査ニ依ル員數ヲ記入スヘシ
- 九 事故發生場所欄ニハ事故ノ發生シタル場所ニ於テ行ハルル作業ノ性質ヲ明示シ得ル名稱(例ヘハ機關室、鍛工場、木工場、乾燥室、原料粉碎室、苛性曹達煮詰釜場、叩解作業室、機關室ト貯炭所トノ間ノ軌道、入渠中ノ修理船何丸ノ足場等)ヲ記入スヘシ
- 十 當日被害者ノ作業開始時刻欄ニハ被害者ノ當日作業ヲ開始シタル時刻ヲ記入スヘシ前日ヨリ引續キ夜業ヲ爲セル場合ニ於テハ前日ノ開始時刻ヲ記入スヘシ
- 十一 死傷者欄中
 - (一) 業務又ハ職名欄ニハ被害者ノ擔當業務又ハ職名

第一章工場



- (二) 雇入年月欄ニハ當該工場ニ於テ被害者ヲ雇入レタル年月ヲ記入スヘシ
- (三) 賃金額ニハ被害者ノ日給(稼高ノ場合其ノ他收入一定セサル場合ニ於テハ最近ニ於ケル通常一日ノ賃金額)ヲ記入スヘシ
- (四) 被害ノ部位及症狀欄ニハ例ヘハ頭部打撲、右上膊骨折、左第三指及第四指挫傷、電撃、腹部火傷、瓦斯中毒、窒息等ヲ記載スヘシ
- (五) 死亡日時又ハ休業見込日數欄ニハ死亡シタル者ニ付テハ死亡ノ日時、生命危篤ノ者ニ付テハ其ノ旨、其ノ他ノ者ニ付テハ治療ノ爲休業シタル日數ト其ノ後ノ休業見込日數トノ合算日數ヲ記入スヘシ
- 十二 災害ノ原因及發生狀況欄ニハ災害發生前ノ被害者ノ動作、操作、災害發生位置ノ高サ又ハ深サ、災害カ機械又ハ設備ニ依リテ發生シタル場合ニ於テハ其ノ大サ、能力、高サ、壓力、電壓又ハ溫度其ノ他災害ノ原因及狀況ヲ明瞭ナラシムルニ必要ナル事項ヲ舉ケテ其ノ顛末ヲ記載スヘシ但シ動力ニ依リ運輸中ノ

第一章 工場

機械又ハ動力傳導装置ニ依リ災害ヲ發生シタルトキ左方ノ記入欄ニ記入スル場合ニ於テハ其ノ機械又ハ動力傳導装置ニ付テハ簡略ニ記載スヘシ
第二十六條ニ規定セル事故ニ因リ死亡者又ハ治療ノ爲休業三日以上ヲ要スヘキ者ヲ生シタルトキハ其ノ原因ヲ簡略ニ記載シ様式第五號ノ工場災害事故報告トノ關係ヲ明ニスヘシ
十三 動力ニ依リ運轉中ノ機械又ハ動力傳導装置ニ依リ災害發生シタルトキ記入スヘキ事項欄中
(一) 名稱欄ニハ機械又ハ動力傳導装置ノ名稱(例ハハ蒸汽機關、旋盤、圓鋸機、車軸、調帶等)ヲ記入スヘシ
(二) 大サ又ハ能力欄ニハ機械又ハ動力傳導装置ノ大サ又ハ能力(例ハハ何馬力、長サ何米、直徑何種、幅何種、厚サ何種等)ヲ記入スヘシ

(三) 災害ヲ生シタル部分欄ニハ例ハハ齒輪、齒輪、齒、車軸接手、調帶、調帶車等ヲ記入スヘシ
其ノ部分ノ速度、大サ等欄ニハ廻轉數何程輪周速度何米、長サ何米、幅何種、厚サ何種等ヲ記入スヘシ
十四 危害豫防装置ノ狀況欄ニハ災害ノ發生セル機械、設備其ノ他ノ場所ニ危害豫防装置(例ハハ高サ何米ノ木製構圖、何種ノ眞鍮丸棒ヲ使用セル高サ何米ノ手欄、金網製掩蓋、機械運轉中ハ開カサル様爲シタル危険部ヲ蔽ヘル戸等)アルトキハ之ヲ記入スヘシ
十五 災害原因及發生狀況又ハ危害豫防装置ノ狀況其ノ他ニ關シ本欄中ニ記載シ難キトキハ別紙ニ記載シ添付スヘシ
十六 災害原因及發生狀況又ハ危害豫防装置ノ狀況ニ關シテハ成ルヘク寫眞又ハ見取圖ノ類ヲ添付スヘシ

(様式第五號)

工場名	工場所在地	工業主又ハ工場管理人	工場職工數		事故發生日時	事故發生場所
			男	女		
			計		年 月 日 午 後 時 分	

〔北海道〕

〔北海道〕

工場災害事故報告

被災ノ原因				被災者數			被災者ノ死傷		被災者ノ死傷		被災者ノ死傷	
原料、材料、製品等ノ損害	機械、設備等ノ損害	被害建物ノ種類	被害金額	女	男	性	死亡者	二週目以上ノ休業ヲ要スル者	其ノ他ノ負傷者	計	計	計
災害ニ因ル作業休止ノ損害												
況狀設施難避				況狀設施防豫								

工場災害事故報告記載心得

- 一 本報告用紙ノ一頁ハ美濃紙半折大トス
- 二 本報告ハ二通差出スヘシ

第一章 工場

- 三 本報告ニ付テハ其ノ寫ヲ作成シ届出後五年間之ヲ保存スヘシ
- 四 本報告ハ災害事故一件毎ニ用紙ヲ別ニスヘシ

第二章 工場

- 五 工業主ノ都合ニ依リ本様式各欄ノ間隔ヲ伸縮シ、各欄内ニ別ニ欄ヲ設ケ又ハ各欄以外ノ欄ヲ設ケルヲ妨ケス
- 六 工業主又ハ工場管理人欄ニハ届出人タル工業主又ハ工場管理人ノ氏名ヲ記入シ捺印スヘシ
- 七 事業ノ種類欄ニハ例ヘハ賣藥製造業、セルロイド加工業、製綿業、機械修理業、煙火製造業等ヲ記入スヘシ二種以上ノ事業ヲ營ム場合ニ於テハ其ノ主要ナル事業名ヲ記入スヘシ
- 八 職工數欄ニハ最近ノ調査ニ依ル員數ヲ記入スヘシ
- 九 事故發生場所欄ニハ事故ノ發生シタル場所ニ於テ行ハルル作業ノ性質ヲ明示シ得ル名稱(例ヘハ汽機室、瓦斯發生爐前、熔接作業場、硝化作業室、原料煮熱爐室、鑄込場、脫水作業場等)ヲ記入シ倉庫ノ場合ニ於テハ其ノ倉庫ニ格納セラるル物品ヲ明示シ得ル名稱(例ヘハ棉花倉庫、石油貯藏庫等)ヲ記入スヘシ
- 十 災害ノ原因及發生狀況欄ニハ左ノ各號ニ從ヒ記載スヘシ
 - (一) 火災ノ場合ニ於テハ發火ノ原因、第一次ニ火氣ヲ傳播セシメタル料品ノ名稱、數量、狀態等及之ニ

〔北海道〕

- (二) 關係セル機械又ハ設備、作業、操作其ノ他原因及發生狀況ヲ明ニスルニ必要ナル事項ヲ舉ケ其ノ願末ヲ記載スヘシ尙消火唧筒若ハ消火栓ヲ使用シタル以前ニ消火ノ爲取リタル措置アラハ其ノ狀況ヲ記載スヘシ
- 爆發ノ場合ニ於テハ爆發シタル料品ノ名稱、數量、爆發ノ原因、爆發ニ關係アル機械、設備、作業、操作其ノ他爆發ノ原因及狀況ヲ明ニスルニ必要ナル事項ヲ舉ケ其ノ願末ヲ記載スヘシ
- 汽機其ノ他内壓力ヲ有スル容器ノ破裂ノ場合ニ於テハ其ノ種類、型式、使用ノ目的、製造年月、大サ、常用壓力、附屬壓力計ノ容量、安全弁ノ種類及口径、破裂當時ノ使用壓力、水壓試驗ヲ行ヒタルモノニ付テハ其ノ年月及試驗壓力、災害事故ニ關係アル作業、操作其ノ他原因及發生狀況ヲ明ニスルニ必要ナル事項ヲ舉ケ其ノ願末ヲ記載スヘシ
- (三) 勢輪又ハ高速廻轉機ノ破裂ノ場合ニ於テハ勢輪又ハ高速廻轉機ノ種類、其ノ使用ノ目的、構成材料、大サ(直徑、厚サ等)、常用廻轉數、災害發生當時

〔北海道〕

- (四) ノ廻轉數其ノ他原因及發生狀況ヲ明ニスルニ必要ナル事項ヲ舉ケ其ノ願末ヲ記載スヘシ
- 起重機又ハ昇降機ノ鎖若ハ索切斷シタル場合ニ於テハ其ノ常用荷重及事故發生時ノ荷重、事故ヲ惹起シタル部分(鎖、索、梁又ハ支柱)ノ構造、材料、大サ及製造年月其ノ他原因及發生狀況ヲ明ニスルニ必要ナル事項ヲ舉ケ其ノ願末ヲ記載スヘシ
- (五) 工場、附屬建設物、煙突、高架槽ノ倒壊ノ場合ニ於テハ倒壊ノ直接原因(風、地震等)、被害物件ノ構造、材料、構造ノ缺陷、構造年月其ノ他原因及發生狀況ヲ明ニスルニ必要ナル事項ヲ舉ケ其ノ願末ヲ記載スヘシ
- (六) 五人以上ノ負傷者(職工以外ヲ含ム)ヲ生シタル場合ニ於テハ前各號ニ依ヒ災害事故ノ原因及發生狀況ヲ明ニスルニ必要ナル事項ヲ舉ケ其ノ願末ヲ記載スヘシ
- 十一 前項ノ記載ニハ成ルヘク寫眞又ハ見取圖ノ類ヲ添付スヘシ
- 十二 死傷者數欄ニハ職工タルト否トニ拘ラス該當欄ニ記入スヘシ

第一章 工場

- 十三 災害ニ因ル損害欄ニハ被害建物ノ損害ハ其ノ種類別ニ(例ヘハ木造二階建、石造平家建、木骨亜鉛引鐵板張平家建等)、坪數(延坪)及其ノ損害見積金額ヲ記入シ、機械、設備等ノ損害、原料、材料、製品等ノ損害又ハ災害ニ因ル作業休止ノ損害ハ各總見積金額ヲ記入スヘシ
- 十四 豫防施設狀況欄ニハ火災ニ對スル消火防火ノ施設(例ヘハ自動撒水装置、消火唧筒、消火栓、消火器具等)ノ種類及配置狀況又ハ防火壁ノ構造、防火戸等)ニ付記載シ特ニ發火ノ場所ニ於ケル施設狀況ヲ明ニスヘシ爆發ニ在リテハ爆發ヲ起シタル場所特ニ牆壁、圍壁其ノ他ノ豫防施設アラハ之ヲ記載スヘシ他ノ場合ニ於テモ其ノ豫防施設アラハ之ヲ記載スヘシ
- 十五 避難施設狀況欄ニハ出入口、昇降口、非常口、階段等ノ配置、構造、扉ノ閉閉等ノ不良ナリシ爲避難ニ支障ヲ生シタル場合ニ於テハ其ノ理由ヲ記載シ特ニ避難設備トシテ設ケラレタルモノアラハ種類及配置ニ付記載スヘシ
- 十六 災害ノ原因及發生狀況、豫防及避難施設ノ狀況其ノ他ニ關シ本欄ニ記載シ難キトキハ別紙ニ記載シ添付スヘシ

第一章 工場

(様式第六號甲)

事業ノ種類		扶助終了		氏名	工場所在地		工場主又ハ工場管理人	
		了	別					
健康保険ノ被保険者ニ對スルモノ	健康保険ノ被保險者ニ對スルモノ	了	別	職名ノ別	年月日	生	故	報告
健康保険ノ被保險者ニ對スルモノ	健康保険ノ被保險者ニ對スルモノ	了	別	職名ノ別	年月日	生	故	報告

職工扶助報告記載心得

- 一 本報告ノ用紙一頁ハ美濃紙半折大トス
- 二 本報告ハ毎月二十日迄ニ前月分ヲ差出スベシ
- 三 本報告ニ付テハ其ノ寫ヲ作成シ届出後五年間之ヲ保存スベシ
- 四 本報告ニハ前月中ニ支給シタルモノノハ之ヲ各個ニ記載シ、前々月ヨリ繼續支給セルモノハ其ノ集計ヲ記載ス

〔北海道〕

〔北海道〕

(様式第六號乙)

事業ノ種類		扶助終了		氏名	工場所在地		工場主又ハ工場管理人	
		了	別					
健康保険ノ被保険者ニ對スルモノ	健康保険ノ被保險者ニ對スルモノ	了	別	職名ノ別	年月日	生	故	報告

(年月日届出)

(年月日届出)

第一章 工場

第一章 工場

障害扶助料支給延期報告記載心得

- 一 本報告ノ用紙一頁ハ美濃紙半折大トス
- 二 本報告ハ工場法施行令第十三條第二項但書ノ規定ニ依リ障害扶助料ノ支給ヲ延期シタル後遅滞ナク之ヲ差出スベシ
- 三 本報告ニハ扶助ヲ受クベキ職工ノ障害扶助料支給延期承諾書ノ寫ヲ添付スベシ
- 四 本報告ニ付テハ其ノ寫ヲ作成シ障害扶助料支給ノ後五年間之ヲ保存スベシ
- 五 本報告ハ職工一名毎ニ用紙ヲ別ニスベシ
- 六 事業ノ種類別ニハ例ヘバ毛織物業、綿絲紡績業、機械製造業、自轉車製造業、造船業、洋傘骨製造業、セメント製造業、製糖業、菓子製造業等ヲ記入スベシ二種以上ノ事業ヲ營ム場合ニ於テハ其ノ主要ナル事業名ヲ記入スベシ
- 七 工業主又ハ工場管理人欄ニハ届出人タル工業主又ハ工場管理人ノ氏名ヲ記入シ捺印スベシ
- 八 業務又ハ職名欄ニハ扶助ヲ受クベキ職工ノ擔當業務又ハ職名(例ヘバ旋盤工、修繕工、捺染工、雜役夫等)ヲ記入スベシ
- 九 支給延期ノ期間欄ニハ例ヘバ雇傭期間中又ハ昭和 年 月 日迄ト記入スベシ

●工場法施行細則

大正十五年八月二十七日
北海道廳令第九十號

改正 昭和十一年廳令第五五號、一二年第七號
工場法施行細則左ノ通定ム

工場法施行細則

〔北海道〕

- 第一條 本則ニ於テ法ト稱スルハ工場法、施行令ト稱スルハ工場法施行令、施行規則ト稱スルハ工場法施行規則ヲ謂フ
- 第二條 工業主ハ其ノ工場ニシテ法ノ適用ヲ受クヘキ事由ヲ生シタルトキハ左ノ事項ヲ具シ十日以内ニ届出ツヘシ其ノ事項ヲ變更シタルトキ亦同シ
- 一 工場所在地、工場名及工業主ノ氏名

(法人ニ在リテハ其ノ名稱、事務所所在地及代表者ノ氏名)

〔北海道〕

- 二 事業ノ種類
 - 三 常時使用スル男女別職工數
 - 四 職工ノ募集又ハ雇入ノ方法並雇入契約ニ關スル事項
 - 五 職工解雇ニ關スル事項
 - 六 職工服務ニ關スル事項
 - 七 共済組合購買組合其ノ他之ニ類スル事項
 - 八 醫療ニ關スル事項
- 法ノ適用ヲ受ケタル工場ニシテ之ヲ受ケサルニ至ルヘキ事由ヲ生シタルトキハ十日以内ニ届出ツヘシ
- 第三條 工業主法第四條但書ノ規定ニ依リ就業時間延長ノ許可ヲ受ケムトスルトキハ左ノ事項ヲ具シ申請スヘシ
- 一 作業ノ種類
 - 二 定時ノ始業時及終業時
 - 三 延長セムトスル時間
 - 四 十六歳未満ノ者及女子ノ數
 - 五 時間延長ヲ必要トスル事由
- 第四條 工業主法第七條第二項但書ノ規定ニ依リ休憩時間ヲ一齊ニ與ヘサルコトノ許可ヲ受ケムトスルトキハ左ノ事項

第一章 工場

四二

- 一 作業ノ種類
 - 二 定時ノ始業時及終業時
 - 三 變更セムトスル休憩時間並其ノ配置時刻
 - 四 十六歳未満ノ者及女子ノ數
 - 五 休憩時間ヲ一齊ニ與フルコト能ハサル事由
 - 六 時間延長ヲ必要トスル期間
 - 七 延長セムトスル時間
 - 八 變更セムトスル休憩時間並其ノ配置時刻
 - 九 十六歳未満ノ者及女子ノ數
 - 十 時間延長ヲ必要トスル事由
- 第六條 工業主法第八條第二項ニ依リ就業時間延長若ハ休日廢止ノ許可ヲ受ケムトスルトキハ左ノ事項ヲ具シ申請スヘシ
- 一 作業ノ種類
 - 二 定時ノ始業時及終業時又ハ休日
 - 三 延長セムトスル時間又ハ廢止セムトスル休日並其ノ期

四三

第一章 工場

同

- 四 十六歳未満ノ者及女子ノ数
- 五 時間延長又ハ休日廢止ヲ必要トスル事由
- 第七條 施行規則第四條ノ規定ニ依リ届出ツヘキ書類ニハ左ノ事項ヲ具備スヘシ
 - 一 作業ノ種類
 - 二 原料又ハ材料ノ名稱
 - 三 定時ノ始業時及終業時
 - 四 延長シタル時間又ハ廢止シタル休日
 - 五 就業繼續日數及就業日數
 - 六 十六歳未満ノ者及女子ノ數

- 第八條 工業主法第八條第三項ノ規定ニ依リ就業時間ヲ延長セムトスルトキハ第六條各號ノ事項ヲ具シ届出ツヘシ
- 第九條 工業主法第八條第四項ノ規定ニ依リ就業時間延長ノ認可ヲ受ケムトスルトキハ第六條各號ノ事項ヲ具シ申請スヘシ
- 第十條 工業主施行令第二十七條ノ規定ニ依リ歸郷旅費ヲ支給シタルトキハ様式第二號ニ依リ翌月十日迄ニ届出ツベシ
- 第十一條 工業主施行令第七條ノ二ノ規定ニ依リ職工ニ重大ナル過失アル事實ニ付認定ヲ受ケムトスルトキハ左ノ事項

- 一 創立年月日
- 二 共済組合ノ定款
- 三 既往三年ノ豫算書、決算書、事業成績書及當該年度ノ豫算書
- 第十三條 工業主施行令第十八條第一項ニ依リ審査及調停ヲ受ケムトスルトキハ左ノ事項ヲ具シ申請スヘシ
 - 一 工場所在地、工場名及事業ノ種類
 - 二 當事者ノ住所及氏名
 - 三 審査及調停ヲ受ケムトスル事實並申請者ノ之ニ對スル主張
- 第十四條 工業主施行令第二十四條但書ニ依リ許可ヲ受ケムトスルトキハ左ノ事項ヲ具シ申請スヘシ
 - 一 職工ニ貯蓄ヲ爲サシムル契約ニハ其ノ職工ノ範圍、毎同ノ貯蓄金額、貯蓄方法、利率及返還方法
 - 二 職工ノ利益ノ爲賃金ノ一部ニ代ヘ他ノ給付ヲ爲ス契約ニハ其ノ職工ノ範圍、通貨ヲ以テ支給スル金額、支給スヘキ品目、數量、價格、方法及利益トナルヘキ事由
 - 三 職工ノ貯蓄金中工業主ノ給與ニ係ル部分ヲ交付セサル

第一章 工場

同四

- 一 職工ノ氏名及生年月日
- 二 雇入年月日
- 三 常時從事スル作業ノ種類並當時ノ作業
- 四 負傷又ハ疾病ノ原因並狀況
- 五 診断書其ノ他醫師ノ診断書料
- 六 重大ナル過失ヲ證スヘキ事項

- 第十二條 工業主施行令第十三條第四項ノ規定ニ依リ障害扶助料又ハ遺族扶助料分割支給ノ許可ヲ受ケムトスルトキハ左ノ事項ヲ具シ申請スヘシ
 - 一 支給ヲ受クヘキ者ノ住所、氏名及生年月日
 - 二 遺族扶助料ノ場合ニ在リテハ死亡セル職工ノ氏名並支給ヲ受クヘキ者トノ續柄
 - 三 扶助料ノ種類
 - 四 賃金日額(職工健康保險法ニ依リ被保險者ナルトキハ標準報酬ノ日額)並扶助料支給日數
 - 五 支給スヘキ總金額
 - 六 分割回數及各回ノ金額
 - 七 分割支給ヲ必要トスル事由
- 第十二條ノ二 工業主施行令第十四條ノ二ノ規定ニ依リ共済

〔北海勞〕

〔北海勞〕

- 一 毎回ノ貯蓄金額又ハ割合
- 二 管理ノ方法
- 三 利率
- 四 返還方法
- 工業主ハ職工ノ貯蓄金ニ關スル事項ノ要領ヲ適宜ノ方法ニ依リ職工ニ周知セシムヘシ
- 第十六條 施行規則第二十條第三號ノ規定ニ依リ工業主力賃金ヲ支拂ヒ又ハ職工ノ貯蓄金ヲ返還スヘキ場合左ノ如シ
 - 一 職工力出產ノ費用ニ充ツルトキ
 - 二 職工力不慮ノ災害ニ依ル支出ニ充ツルトキ
 - 三 職工又ハ其ノ家族力負傷若ハ疾病ニ罹リ療養ヲ要スルトキ
 - 四 其ノ他已ムコトヲ得サル事由アルトキ
- 第十七條 職工ヨリ請求アルトキハ工業主ハ其ノ職工ノ貯蓄金ニ關スル書類ヲ閱覽セシムヘシ
- 第十八條 工業主施行令第二十七條ノ二第一項ノ規定ニ依リ

同五

同五

第一章 工場

職工ニ對シ解雇ノ豫告ヲ爲シ又ハ解雇手當ヲ支給シタルトキハ左ノ事項ヲ具シ遲滞ナク届出ツヘシ

一 氏名

二 賃金日額(職工健康保険法ニ依ル被保険者ナルトキハ標準報酬ノ日額)

三 解雇ノ事由

四 解雇スヘキ又ハ解雇シタル年月日

五 豫告年月日

六 解雇ノ手當額

工業主施行令第二十七條ノ二第一項但書ノ規定ニ依リ雇傭契約ヲ解除シタルトキハ前項第一號乃至第四號ノ事項ヲ具シ遲滞ナク届出ツヘシ

第十九條 工業主施行令第二十七條ノ二第三項但書ノ規定ニ依リ期間延長ノ許可ヲ受ケムトスルトキハ左ノ事項ヲ具シ申請スヘシ

一 試ノ雇傭職工ノ範圍及其ノ作業ノ種類

二 試ノ雇傭期間

三 期間延長ヲ必要トスル事由

第二十條 工業主徒弟ヲ收容シタルトキハ左ノ事項ヲ具シ遲滞ナク届出ツヘシ其ノ事項ヲ變更シタルトキ亦同シ

〔北海勞〕

四六

一 氏名及生年月日

二 契約年限

三 支給スヘキ物品ノ數量並金額

第二十一條 工業主徒弟ヲ收容シタルトキハ様式第三號ニ依リ徒弟名簿ヲ作成シ工場毎ニ之ヲ備置クヘシ

第二十二條 工業主法第十八條第三項ノ規定ニ依リ工場管理人選任ノ認可ヲ受ケムトスルトキハ工場管理人タルヘキ者ノ選任契約書ノ謄本ヲ添付シ申請スヘシ

第二十三條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ工場管理人ノ認可ヲ與ヘス又ハ其ノ認可ヲ取消スコトアルヘシ

一 工場ノ管理ニ付一切ノ權限ヲ有セスト認ムル者
二 未成年者、禁治産者、準禁治産者又ハ破産者ニシテ未
タ復讐セサル者

三 工場管理人ノ認可ヲ取消サレタル日ヨリ二箇年ヲ經過セサル者
四 懲戒又ハ禁錮ノ刑ニ處セラレ刑ノ執行猶豫中ニ在ル者
五 其ノ他工場管理人トシテ不適當ト認ムル者

第二十四條 工業主施行規則第八條第一項ニ規定スル罹病者ヲ發見シタルトキハ様式第四號ニ依リ遲滞ナク届出ツヘシ前項ノ罹病者死亡又ハ治癒シタルトキハ其ノ旨届出ツヘシ

〔北海勞〕

〔北海勞〕

第二十五條 常時三十人以上ノ職工ヲ使用スル工業主ハ職工雇傭ノ際及毎年一回以上職工ノ健康診斷ヲ行ヒ様式第五號ニ依リ遲滞ナク届出ツヘシ

第二十六條 工業主ハ職工分娩シタルトキハ様式第六號ニ依リ産婦名簿ヲ作成シ之ヲ備置クヘシ

第二十七條 工業主施行規則第八條第一項但書、同條第三項但書又ハ第九條第二項但書ノ規定ニ依リ職工ヲ就業セシメタルトキハ左ノ事項ヲ具シ届出ツヘシ

一 罹病者又ハ産婦ノ氏名及生年月日

二 傳染豫防ノ處置ヲ爲シタル者ニ付テハ其ノ處置ノ概要

三 罹病者ニ付テハ病名、治療ノ年月日並醫師ノ意見書

四 産婦ニ付テハ分娩年月日、休業ノ日數並醫師ノ意見書

第二十八條 工業主ハ毎月末日ニ於ケル現在職工數並其ノ月中ノ雇入及解雇職工數ヲ調査シ様式第七號ニ依リ翌月十日迄ニ届出ツヘシ

第二十八條ノ二 工業主ハ毎年工場ノ現況ヲ調査シ第八號様式ニ依ルモノハ十月十五日第九號様式ニ依ルモノハ十二月十五日迄ニ長官ニ届出ツヘシ

第二十九條 工業主ハ職工ノ出勤、賃金及貯蓄金ニ關スル書類ヲ作成シ工場毎ニ之ヲ備置クヘシ

第一章 工場

第三十條 工業主ハ本則ニ依リ提出シタル書類ノ謄本ヲ作成シ工場毎ニ之ヲ備置クヘシ
前項ノ書類ハ提出ノ日ヨリ二年間之ヲ保存スヘシ
第三十一條 法、施行令、施行規則及本則ニ依リ又ハ之ニ關シ提出スヘキ申請書、届書其ノ他ノ書類ハ總テ工場所在地所轄警察署ヲ經由スヘシ

附則

第三十二條 本則ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

第三十三條 大正五年十月北海道廳令第六十七號工場法施行細則ハ之ヲ廢止ス

第三十四條 工業主大正十五年六月五日勅令第五百十三號附則第三條第二項ノ規定ニ依リ賃金ノ支拂期ニ關シ許可ヲ受ケムトスルトキハ左ノ事項ヲ具シ申請スヘシ

一 施行令第二十二條ノ規定ニ異ル慣習
二 契約ノ内容

第三十五條 工業主大正十五年六月五日勅令第五百十三號附則第四條ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケムトスルトキハ左ノ事項ヲ具シ申請スヘシ

一 使用スル學齡兒童ノ氏名及生年月日
二 尋常小學校ニ通學セシムル場合ニ在リテハ其ノ學校

第一章 工場

名、毎日ノ授業時間及就業時間並其ノ配置
 三、尋常小學校以外ノ場所ニ於テ就業セシムル場合ニ在リ
 テハ教授ノ場所、方法、費用ノ負擔、教員ノ氏名、履
 歴、教科目、毎週ノ授業時間及就業時間並其ノ配置
 第三十六條 本則中十六歳トアルハ大正十八年六月三十日迄
 ハ之ヲ十五歳トス

様式第一號 削除

様式第二號

工場所在地
 工場名
 年月日

工場主又ハ
 工場管理人 氏 名印

北海道廳長官宛
 歸郷旅費支給届

解雇職工ノ氏名	男 女	作 業 別	行 先 地	年 支 月 日	給 日	旅 費 金 額	解 雇 ノ 事 由

記載心得

旅費金額欄ニハ汽車賃、船車馬賃、宿泊料等ニ区分シ記載スヘシ

〔北海道〕

様式第三號

徒弟名簿

〔北海道〕

氏 名	本 籍 地	住 所	履 歴	契 約 期 間	收 容 年 月 日	期 間 満 了 年 月 日	解 約 ノ 年 月 日 及 其 ノ 事 由	雑	記載心得	
									生 年 月 日	男 女 別

様式第四號

一、解約トハ契約期間満了前ニ解約シタルコトヲ謂フ
 二、満了後ノ職業トハ從來ノ工場ノ職工トナリシカ又ハ他ノ工場ノ職工トナリシカヲ記入スヘシ
 三、其ノ他ノ事項ハ職工名簿記載心得ニ準スヘシ

第一章 工場

工場所在地
 工場名

第一章 工場

年月日

北海道廳長官宛
罹病者發見届

氏名	生年月日	業	務發見年月日	病	名

工業主又ハ
工場管理人 氏

名印

様式第五號

工場所在地
工場名
年月日

北海道廳長官宛

健康診断届

〔北海道〕

工業主又ハ
工場管理人 氏

名印

氏名	生年月日	業	務	勤	年	數	身長	體重	胸圍	臂長	體格	肺	結核	肋	膜炎	泌尿	生殖器	毒病	重	症	ホラト	ム	他	傳染	性	眼	病	心	臟	病	脚	關	髓	筋	鞘	炎	他	ノ	其			

〔北海道〕

記載心得

- 一、疾病檢診欄ニハ掲記ノ疾病發見シタルトキハ病勢ノ輕重ニ拘ラス「有」ト記載シ若發見セサルトキハ「無」ト記載スヘシ
- 二、其ノ他ノ欄ニハ施行規則第八條ニ規定スル疾病ニシテ掲記ノ病名ニ該當セサルモノヲ記載スヘシ

様式第六號

工場所在地
工場名
年月日

北海道廳長官宛

第一章 工場

工業主又ハ
工場管理人 氏

名印

第一章 工場

産婦名簿

氏名	生年月日
出産ノ日	
正産、早産、流産其ノ他異常産ノ別	
出産前休業日数	
出産後就業セシメタル日及其ノ作業名	
哺育方法	

記載心得

- 一、本紙ハ産婦毎ニ用紙ヲ別ニスヘシ
- 二、哺育方法ノ欄ニハ乳兒哺育ハ母乳ナルヲ又ハ人工栄養ナルカ其ノ時間及配置ヲ記載スヘシ
- 三、雑欄ニハ解雇ノ事由其ノ他保険組合ヨリ支給ヲ受ケタル手賃金尙工業主ニ於テ必要ト認ムル條件ヲ記載スヘシ

様式第七號

工場所在地
工場名

年月日

【北道等】

【北道等】

北海道廳長官宛
職工移動届

工業主又ハ
工場管理人

何月分

氏

名印

解雇	男	女	計	履	履	入	月	末	現	在	職	工	数	備	考

記載心得

備考欄ニハ解雇ニ付テハ休業又ハ事業縮少等、雇入ニ付テハ工場新設、増設又ハ復舊ノ別等各其ノ事由ヲ記載スヘシ

第八號様式

工場調査表 (其ノ一)

事業ノ種類	工場所在地	警察署
工場名	工場主氏名 (法人ニ在リテハ其ノ名稱及代表者氏名)	
工場管理人	工場醫他所氏名	

第一章 工場

職工貯蓄金調(一ノ其)												
職工貯蓄金種類			現在ノ貯蓄金總額		貯蓄金ノ種類(下欄不要ノ項ヲ抹消スルコト)		貯蓄預金ノ種類(下欄不要ノ項ヲ抹消スルコト)		一人ノ貯蓄金現在高		一人一箇月ノ貯蓄金高	
種別	性別		男		女		男		女		男	
	修了者	未修了者	最高	最低	最高	最低	最高	最低	最高	最低	平均	平均
尋常小學校	修了者	未修了者										
	修了者	未修了者										
高等小學校	修了者	未修了者										
	修了者	未修了者										
中等學校	修了者	未修了者										
	修了者	未修了者										
其ノ他												
			計		計		計		計		計	

〔北海道〕

現在貯蓄金ヲ爲シツツアル職工數				常時使用ル職工數			寄附合			敷地坪數	
男	女	計	年齢別	男		女	寄		室	坪數	
				通寄	宿寄		通寄	宿寄		坪數	坪數
			十六歳以上								
			十五歳以上								
			十四歳以上								
			十二歳未滿								
			計								

〔北海道〕

職工出身府縣別並 人員數調	
府縣名	男
府縣名	女
府縣名	男
府縣名	女
府縣名	男
府縣名	女

職工 施設	作業ニ關スル施設	作業ニ關スル施設

職工ニ對スル娛樂慰安施設

前各表外ノ職工福利施設大要

避難設備	防火設備		消火器 個	消火藥 個
	寄宿舍	作業場		
同	同	同	同	同

〔北海道〕

第九號様式

工場調査表 (其ノ二)

食費調	
職工一人ヨリ一日ニ徴收スル額	男
一人一日分實際所要額	男
	女
	女
	座食又ハ椅子席別

〔北海道〕

本表ハ毎年十月一日現況ニ依リ調査シ届出ラレ度
職工數中寄宿舎ニハ寄宿舎ノ容積者ヲ記入シ別紙ニ記載添附セラレ度
職工數中同業ノ工場ハ休業前ノ現況ニヨリ又季節的ニ作業スル工場ニ在リテハ其ノ季節ノ現況ニ依
リ十月以前ヨリ休業中ノ工場ハ休業前ノ現況ニヨリ又季節的ニ作業スル工場ニ在リテハ其ノ季節ノ現況ニ依
リ調査セラレ度

工場所在地	一箇生 年中 ノ物	品目	數	實際作業シタル期間 至自 至自 月 月	格

第一章工場

工場主氏名		監督署	

職別	賃金	日割	人員
男女別			
未五十			
満五十			
以上			
以上			
以上			
以上			
以上			
以上			

就業時間 自午前 時 分
至午後 時 分
一晝夜交替作業ヲ爲スモノハ共

工賃		金	
女	男	男女別	最高最低
		最高	最低
		最低	最低
		幼年工(十六歳)	
		最高	最低
		最低	

ノ就業時間交替及晝夜轉換方法
 法並ニ男女別職工數
 一 休憩回數及時間 同時分
 一 普通定休日
 一 國際日休
 一 年末年始休
 一 其ノ他ノ休日

職工貯蓄金

職	貯蓄金	金
一人一箇月ノ賃金收得高	ニ對スル貯蓄金ノ百分率	一月ヨリ十二月迄ノ貯蓄總人員及貯蓄金額
男	女	男
最高	最高	最高
最低	最低	最低
平均	平均	平均

職工貯蓄獎勵ノ爲工業主ニ於テ貯蓄ニ對スル補助金ノ支給ヲ爲シ居ルトキハ其ノ方法及金高ハ其ノ最高制限又ハ貯蓄金額ノ最高制限又ハ預入期間ノ制限ヲ設クル時ハ其ノ制限方法

職工貯蓄獎勵ノ爲工業主ニ於テ貯蓄ニ對スル補助金ノ支給ヲ爲シ居ルトキハ其ノ方法及金高ハ其ノ最高制限又ハ貯蓄金額ノ最高制限又ハ預入期間ノ制限ヲ設クル時ハ其ノ制限方法

〔北海勞〕

(ニノ共) 調

職工貯蓄獎勵ノ爲工業主ニ於テ貯蓄ニ對スル補助金ノ支給ヲ爲シ居ルトキハ其ノ方法及金高ハ其ノ最高制限又ハ貯蓄金額ノ最高制限又ハ預入期間ノ制限ヲ設クル時ハ其ノ制限方法

〔北海勞〕

計	未成年者	女子	業務上ノ負傷者	歸郷旅費ヲ受ケタル職工數	歸郷旅費
人	人	人	人		額

日用品販賣	一箇年	利益處分方法	主要販賣品目
賣上高概算ノ圖			

職工組合員數	組合員數	組合員一人ノ當工場費現在	最近一箇年間ニ本人ノ死傷病ニ際シ贈リタル額	本人解雇ノ際贈リタル額	家族ノ傷病ニ際シ贈リタル額

第一章 工場

六〇

共済組合		男	女
毎月	毎月	回数	回数
金	金	回数	回数
金	金	回数	回数

職工ニ對シテ 演説等		講師氏名	回数	講師氏名	回数	修養團希望社其ノ他 團體ニ加入セル者ノ數
男	女					

賞金以外ニ給與スル臨時手 當、米價補助、家賃補助、 其ノ他ノ方法及金額等詳細
--

期末賞與年末賞與、皆勤賞、 出來高賞、其ノ他ノ獎勵方 法及金額等詳細
--

職工住宅設置戸數及其ノ貸 與戸數一箇月ノ家賃、器具 ノ有無、修繕料、電料、徴收 ノ有無金額等詳細

一箇年中新ニ施設改善シタ ル部、増進費、修繕費、衛生 其ノ他ニ關スル事項ノ種類 方法等詳細
--

〔北海道〕

〔北海道〕

- ◎一 本表ハ毎年十二月一日現況ニ依リ調査セラレ度但シ十二月以前ヨリ休業中ノ工場ハ休業前ノ現況ニヨリ又季節ニヨリ作業スル工場ニ在リテハ其ノ季節ノ現況ニ依リ調査セラレ度
- ◎二 生産物中貸扱、貸扱、修理等ヲ爲シ其ノ料金を徴セシモノハ料金額ヲ生産物價格トシテ掲記セラレ度
- ◎三 指定各欄ニ餘白ナキトキハ別紙ニ記載シテ添附セラレ度
- ◎四 本表ハ各項詳細記入シ届出ラレ度

●工場法施行細則取扱手續

改正 昭和十一年訓令第五一號
大正十五年九月二十二日
北海道廳訓令第六十九號

工場法施行細則取扱手續

- 第一條 工場法令ニ依ル申請書又ハ届書ヲ受理シタルトキハ所定ノ記載事項ヲ具備シ事實相違ナキヤ否ヤヲ調査シ進達スヘシ
- 第二條 工場法施行細則第三條乃至第六條、第九條、第十一條乃至第十五條第一項、第十九條又ハ工場法第十八條第三項工場法施行規則第二十一條、工場法施行令第二十九條ノ規定ニ依ル申請書ニハ意見ヲ附シ進達スヘシ
- 第三條 左記各號ノ一ニ該當スル事項アリタルトキハ狀ヲ具

第一章 工場

六一

- シ進達ナク報告スヘシ
- 一、扶助料、醫藥旅費ノ支給、賞金ノ支拂又ハ貯蓄金ノ返還等ニ關シ紛議ヲ生シタルトキ
- 二、職工ノ負傷、疾病若ハ死亡ノ原因又ハ工場法施行令第七條各號ニ掲グル身體障害ノ程度其ノ他扶助ニ關スル事項ニ付職權ニ依リ審査及調停ヲ爲ス必要アリト認ムルトキ
- 三、工場管理人ノ認可取消ヲ必要トスル事由發生シタルトキ
- 四、工場法施行規則第八條第二項ノ規定ニ依ル病者又ハ第九條第二項ノ規定ニ依ル産婦ノ就業ニ付制限ヲ要スト認ムルトキ
- 五、工場法令違反事件ヲ檢舉シタルトキ
- 第三條ノ二 警察署長ハ工場法施行規則第二十八條ノ二ノ規

第一章 工場

定ニ依ル工場調査表ヲ取繕メ第八號様式ニ依ルモノハ十月三十一日第九號様式ニ依ルモノハ十二月三十一日迄ニ長官ニ進達スベシ

附則

第四條 工場法施行細則第三十四條又ハ第三十五條ノ規定ニ依ル申請書ニハ意見ヲ附シ進達スヘシ

第五條 大正五年十一月訓第七百五號工場法施行ニ關スル取扱手續ハ之ヲ廢止ス

●工場法第八條ノ解釋ニ關スル件

昭和三年一月九日 各地方長官宛

標記ニ關シ別紙甲號ノ何出ニ對シ乙號ノ通回答相成候條御了知相成度

工場法規ノ解釋ニ關スル件

標記ニ關シ別紙甲號ノ何出ニ對シ乙號ノ通回答相成候條御了知相成度

(別紙)

甲號

工場法第八條第三項ニ依ル保護職工ノ就業時間延長ハ工程ニ依リ作業場ヲ異ニスル工場ニ於テハ各作業場毎ニ時間延

〔北海道〕

長ヲ認メ支障ナキモノナリヤ又ハ工場ヲ單位トシテ之ヲ認ムヘキモノナリヤ
乙號
前段見解ノ通

●工場法施行令第七條及鑛夫勞役扶助規則第二十條ノ身體障害ノ程度ニ關スル件

昭和二年四月四日

鑛務第一五號社會局長官通達

鑛務局長官 鑛山監督局長宛

工場法施行令第七條及鑛夫勞役扶助規則第二十條ノ身體障害ノ程度ニ關シテハ法規ノ規定カ極メテ抽象的ナル爲メ何レニ屬スルヲ決定困難ナルコト多ク身體各部ノ障害ニツキ具體的標準ヲ定ムルモノ少カラス而シテ右標準ハ區々ニ流レ近時右障害程度ニ關シテ紛議モ尠カラサルニ被存候ニ就テハ身體障害程度ニ關シテハ今後大體別紙標準ニ依ルコトト致度此段依命及通達候尤モ本解釋ニ依リテ法令ノ規定ヲ變更スルモノニ非サルヲ以テ法令ノ規定ニ依リテ明白ナル場合ニ於テハ法

〔北海道〕

令ノ規定ニ依ルモノニ有之爲念申添候

工場法施行令第七條及鑛夫勞役扶助規則第二十條ノ身體障害ノ程度ニ關スル標準

第一、眼

一 兩眼ヲ亡失若ハ失明シ又ハ兩眼ノ視力〇・〇一以下ニ減シタル者 一號

二 兩眼ノ視力〇・〇四以下ニ減シタル者 二號

三 一眼ヲ亡失若ハ失明シ、他眼視力〇・四以下ニ減シタル者 二號

四 一眼ヲ亡失若ハ失明シ又ハ視力〇・〇四以下ニ減シタル者 二號

五 兩眼ノ視力〇・〇五乃至〇・四ニ減シタル者 三號

六 前號ニ該當シ眼鏡ヲ以テ補正シ得ル者 三號

七 一眼ノ視力〇・〇五乃至〇・六ニ減シタル者 四號

八 兩眼ニ半盲症ヲ貽ス者又ハ視野ノ狭小ヲ貽ス者 三號

九 一眼ニ半盲症ヲ貽ス者又ハ視野ノ狭小ヲ貽ス者 四號

十 兩眼ノ眼瞼ヲ缺損シタル者 三號

十一 一眼ノ眼瞼ヲ缺損シタル者 四號

十二 一眼又ハ兩眼ニ睫毛禿ヲ貽ス者 四號

第一章 工場

(女子ニ在リテハ三號)

(女子ニ在リテハ三號)

十三 一眼又ハ兩眼ノ眼球又ハ眼瞼ニ運動障害ヲ貽ス者 四號

十四 一眼又ハ兩眼ニ調節機能障害ヲ貽ス者 四號

十五 九、十一、十三及十四ニ該當スル者ニシテ障害特ニ甚シク從來ノ勞務ニ服スルコト能ハサル者 三號

第二、耳

一 兩耳ヲ全ク聾シ又ハ兩耳ノ聽力カ耳鼓ニ接セサレハ大聲ヲ解シ得サルニ至リタル者 二號

二 一耳ヲ聾シタル者 三號

三 兩耳ノ聽力カ四十センチメートルニテハ尋常ノ話聲ヲ解シ得サルニ至リタル者 三號

四 一耳ノ聽力カ一メートル以上ニテハ尋常ノ話聲ヲ解シ得サルニ至リタル者 三號

五 片側ノ耳鼓ノ全部又ハ一部ヲ缺損シタル者 四號

(女子ニ在リテハ三號)

第三、鼻

一 鼻ノ全部又ハ大部分ヲ缺損シタル者 三號

二 鼻ノ機能ヲ失ヒタル者 三號

三 鼻ノ一部ヲ缺損シタル者 四號

(女子ニ在リテハ三號)

第四、口

- 一 咀嚼及言語ノ機能ヲ廢シタル者 一號
- 二 咀嚼又ハ言語ノ機能ヲ廢シタル者 二號
- 三 咀嚼及言語ノ機能ニ著シキ障礙ヲ胎ス者 三號
- 四 咀嚼又ハ言語ノ機能ニ著シキ障礙ヲ胎ス者 三號
- 五 咀嚼又ハ言語ノ機能ニ障礙ヲ胎シ前號ヨリ輕キ者(但シ義齒ヲ以テ補足シ機能ヲ妨ケナキモノヲ除ク) 四號

第五、精神及神經

- 一 精神又ハ神經系統ニ著シキ障礙ヲ胎シ常ニ介護ヲ要スル者 一號
- 二 精神ニ障礙ヲ來シタル者 二號
- 三 神經系統ノ機能ニ著シキ障礙ヲ胎シ終身勞務ニ服スルコト能ハサルニ至リタル者 二號
- 四 神經系統ノ機能ニ著シキ障礙ヲ胎シ從來ノ勞務ニ服スルコト能ハサル者 三號
- 五 神經系統ノ機能障礙又ハ神經症狀ヲ胎スモ從來ノ勞務ニ服シ得ル者 四號
- 第六、頭、顔及頸幹
- 一 頭蓋骨又ハ顔面骨ノ一部ヲ缺損シタル者 三號

〔北海勞〕

(女子ニ在リテハ三號)

- 二 頭、顔面又ハ頸部ニ腫瘍ヲ胎ス者 四號
- 三 脊柱ニ著シキ畸形ヲ胎ス者 三號
- 四 脊柱ニ畸形ヲ胎スモ前號ヨリ輕キ者 四號
- 五 前各號以外ノ骨ニ畸形ヲ胎シ又ハ缺損シタル者 四號
- 六 頸又ハ腰ニ著シキ運動障礙ヲ胎ス者 三號
- 七 頸又ハ腰ニ著シキ運動障礙ヲ胎スモ從來ノ勞務ニ支障ナキ者 四號

第七、胸部臟器

- 一 胸部臟器ノ機能ニ著シキ障礙ヲ胎シ常ニ介護ヲ要スル者 一號
- 二 胸部臟器ノ機能ニ著シキ障礙ヲ胎シ終身勞務ニ服スルコト能ハサル者 二號
- 三 胸部臟器ノ機能ニ著シキ障礙ヲ胎シ從來ノ勞務ニ服スルコト能ハサル者 三號
- 四 胸部臟器ノ機能ニ著シキ障礙ヲ胎シ從來ノ勞務ニ服シ得ル者 四號
- 第八、上肢
- 一 兩上肢ノ腕關節以上ヲ失ヒタル者又ハ十指ノ全部ヲ失ヒタル者 一號

〔北海勞〕

- 二 一上肢ノ腕關節以上ヲ失ヒタル者又ハ一手ノ指全部ヲ失ヒタル者 一號
- 三 兩上肢ノ用ヲ全廢シタル者 一號
- 四 一上肢ノ用ヲ全廢シタル者 二號
- 五 一上肢ノ肩關節、肘關節又ハ腕關節ニ著シキ運動障礙ヲ胎ス者 三號
- 六 一上肢ノ關節ニ運動障礙ヲ胎スモ其ノ程度輕ク從來ノ勞務ニ從事シ得ル者 四號
- 七 一手ノ拇指、示指又ハ二指以上ヲ失ヒ其ノ缺損カ末節以上ニ達スル者 三號
- 八 一手ノ拇指、示指又ハ二指以上ニ著シキ運動障礙ヲ胎シ從來ノ勞務ニ服スルコト能ハサル者 三號
- 九 一手ノ拇指及示指以外ノ一指以上ノ運動ニ著シキ障礙ヲ胎ス者 四號
- 十 一指ノ骨ノ一部ヲ失ヒタル者 四號

第九、下肢

- 一 兩下肢ノ足關節以上ヲ失ヒタル者 一號
- 二 一下肢ノ足關節以上ヲ失ヒタル者 二號
- 三 兩下肢ノ用ヲ全廢シタル者 一號
- 四 一下肢ノ用ヲ全廢シタル者 二號

第一章 工場

一號 二號 三號 四號

- 五 股關節、膝關節、足關節ニ著シキ運動障礙ヲ胎ス者 三號
- 六 一下肢ノ關節ニ運動障礙ヲ胎スモ其ノ程度輕ク從來ノ勞務ニ支障ナキモノ 四號
- 七 一足ヲ附骨ヨリ胫骨ニ至ル間ニテ失ヒタル者又ハ第一趾及第二趾ノ全部ヲ失ヒタル者 三號
- 八 第一趾若ハ第二趾ノ骨ノ一部ヲ失ヒ又ハ他ノ一趾以上ヲ失ヒタル者 四號
- 九 一足ノ第一趾又ハ第二趾ニ著シキ運動障礙ヲ胎ス者 四號

第十、皮膚

- 一 上肢又ハ下肢ノ露出部ニ於テ半掌面大以上ノ醜痕ヲ胎ス者 四號
- 二 前號以外ノ皮膚ニ掌面大以上ノ廣汎ナル瘡痕ヲ胎ス者 四號

第十一、泌尿、生殖器

- 一 舉丸ヲ失ヒタル者 三號
- 二 泌尿生殖器ノ機能障礙ヲ胎ス者 三號
- 第十二、併合ノ場合
- 以上列舉シタル障害ノ二以上ヲ併合スルモノニ付テハ併合

第一章 工場

ニヨリ著シク身體障害ヲ大ナラシムル場合ニ於テハ重キ障害ニ相當スルモノニ更ニ一號ヲ繰上ク

●工場法施行令第十六條ノ解釋ニ關スル件

昭和二年十二月一日
地方長官(東京八番) 福山監督局長宛

工場法ニ依ル扶助料及葬祭料算出ノ標準トスヘキ賃金ニ付テハ工場法施行令第十六條ニ規定有之候モ同條第一項第一號ニ付傷病發生後標準報酬日額ノ更正アリタル場合何時ノ標準報酬日額ニ據ルヘキカ往々疑義有之候處右ハ事故發生當時ニ於テ(疾病ニ在リテハ診斷ニ據ル發病ノ日ヲ除キ、發病ノ日明ナラサルトキハ診斷前七日ヲ除キ、負傷又ハ即死ニ在リテハ事故發生ノ日ヲ除キ其ノ前日ニ於テ)其ノ者ニ付定メラレタル標準報酬日額ニ據ル儀ト御了知相成度
追テ客年七月二十八日附發勞第八〇號通牒第十一號(改正工場法規解例規第四百五十五號)打切扶助料ノ算出賃金ニ關スル件ハ本通牒ニ依リ更正可然處置相成度申添候

〔北海勞〕

六六

●工場法施行令中疑義ニ關スル件

昭和二年十二月二十八日
監第一〇八二號ノ内社會局勞働部長通牒
農務局長官(大阪府)

工場法規中疑義ニ關スル件
主題ニ關シ左記(甲)號ノ通何出有之(乙)號ノ通回答相成候條御了知相成度

記

(甲) 號)

工場法施行令第二十三條ノ權利者ノ順位ハ同令第十條乃至第十二條ニ依ルヘキモノト思料候モ又反對ニ民法ノ順位ニ依ルヘキモノナリヤ聊カ疑義有之

(乙) 號)

右ノ權利者トハ民法ニ依ル權利者ニシテ死亡ノ場合ニ於ケル其順位亦同法ニ依ル儀ト御了知相成度

●工場法規ノ解釋ニ關スル件

大正十五年八月十日
監第一五四四號發勞部長通牒
各都府官署長宛(各水上運ヲ除ク)

〔北海勞〕

工場法規解釋ニ關シ別記ノ通決定セシ旨社會局長官ヨリ通報有之候條御了知相成度

一 問 施行令第三條第四十一號ノ「動力ニ依ル製材」ノ範圍如何

答 圓鋸機、帶鋸機又ハ堅鋸機等ヲ運轉シ原木、角材、角物又ハ板子ヲ角物、板子、羽柄物(貫、小割、板割板類、敷居木等)又ハ大サ之等ニ類スル材木ニ挽ク業務ヲ云フ

一 問 最低年齢法第二條「家庭」ノ意義如何

答 「家庭」トハ法律上ノ「家」ヨリハヤ、廣ク内縁ノ妻ノ如ク法律上親戚ニ在ラサル者其ノ他近親者等ニ依リテ構成セララルル生活團體ヲ云フ

一 問 最低年齢法第一條ノ「事業」ノ範圍如何

答 同條「事業」ハ左ノ二條件ヲ必要トスヘキ之ヲ具備セサルモノハ本法ヲ適用スル限リニ在ラス
一 原則トシテ營利ヲ目的トスルコト但シ營利ヲ目的トセス直接效用ヲ目的トスル場合ト雖モ經濟ノ本則ニ依リ營業的計算方法ヲ用フル場合ハ事業ノ觀念ニ入ル

二 相當組織的規律的ニシテ且少クトモ或期間ニ涉リ第一章 工場

六七

〔北海勞〕

繼續的ニ爲ササルモノナルコト故ニ純然タル研究室ニ於ケル作業、料理其ノ他家庭的作業自家用ヲ目的トスル一時的作業消費行程ニ在ル作業等ハ之ニ含まヌ

●工場法規ノ解釋ニ關スル件

大正十五年九月十五日
監第一七八四號發勞部長通牒
各都府官署長宛

工場法規ノ釋義ニ關シ左記ノ通決定セシ旨社會局勞働部長ヨリ通報有之候條御了知相成度

記

一 問 工場法第七條第三項ノ夏季ト稱スルハ普通季節ニ依ル自六月至八月期間ヲ指スモノナリヤ九州地方ノ如キ九月ニ至ルモ尙暑氣減退セス故ニ九月迄ト認メ可然哉
答 夏季トハ通常六月ヨリ八月ニ至ル期間ヲ謂フモ酷暑ノ場合ニ於テハ本條ノ夏季ハ九月ニ及フモノト解シ差支ナシ

二 問 令第十六條第一項第一號ノ健康保險法ニ依ル被保險者タル場合算出スヘキ賃金ハ七月一日健康保險法施行

第一章 工場

ト同時ニ該標準報開日額ニ依リ算出スヘキヤ將又被保
險者タル資格ヲ生シタルトキ乃チ十一月一日ヨリ該標
準報開日額ニ據ルヘキヤ

答 令第十六條第一項第一號ノ適用ハ健康保險給付開始
ノ大正十六年一月一日以降ト承知アリタシ

三 問 左記ノ場合ハ工場法第八條第三項ノ規定ニ依ル臨時
必要アル場合ト認メ差支ナキヤ

- 一 生絲製造工場ニ於テ生絲先賣ノ約束ヲ爲シタル場
合ニ備ノ解舒良好ナラサル等ノ事由ニ依リ豫定ノ數
量ヲ製造スルコト能ハサルトキ
- 二 繭ノ解舒良好ニシテ豫定以上ニ繰絲工程増進シ爲
ニ製絲揚返工場ニ於テ小梓著シク停滯シタルトキ
- 三 動力又ハ機械ノ故障ニ依リ豫定數量ノ製品ヲ製造
シ能ハサルトキ

答 差支ナシ

四 問 法第八條第三項ニ於テ一月ニ付七日ヲ超エサル期間
トハ繼續セル七日タルコトヲ要セス二回又ハ三回ニ分
テ差支ナキヤ

答 見解ノ通り

五 問 令第七條第三號ノ女子ノ外観トハ

〔北海道〕

- 一 顔面ハ勿論、頸、喉、頭ヲ指スモノナリヤ
- 二 前號ノ外手足等荷外外部ニ露出スル部分ヲ含ムト
- 三 足ハ通常足袋ヲ履クヲ以テ第一號ノ外手ノミナル

答 女子ノ外観トハ頭部、即チ頸以上ノ部分ヲ指スモノ
トス

六 問 令第十六條第一項第二號ニ依リ賃金ノ計算ヲ爲ス場
合ニ於テ左ノ事案ハ何レヲ採ルヘキヤ

某六月二十日ニ甲會社ニ雇ハレタルカ同社ハ毎月二十
五日ヲ以テ賃金締切日ト爲セリ某ハ六月三十日ニ業務
上ノ負傷ヲ爲シタリ此ノ場合賃金締切日アルヲ以テ六
月二十五日ニ締メ切リタル賃金ヲ其期間ノ日數ヲ以テ
除シタル金額ト解シ差支ナキヤ將又雇入後三ヶ月ニ滿
チサルニ六月二十日ヨリ三十日ニ至ル期間ニ於ケル賃
金總額ヲ其ノ日數ニテ除シタル金額ト解スヘキヤ

答 雇入後賃金締切日迄ノ期間ニ於ケル賃金總額ヲ其ノ
日數ヲ以テ除シタル金額トス

七 問 令第十六條第二項第四號ニ工業主ノ都合ニ依リ職工
臨時ニ休業シタル期間トアルモ本號ノ休業ハ全休ハ勿
論全休ニモ非ス全就業ニモ非サル場合ヲモ含ムモノナ

リヤ

例之二時間就業セシメ賃金半日分支給スルコトアリ此
ノ場合職工ノ利益ノ爲之レヲ本號ニ包含セシメ賃金算
定ノ期間及賃金ノ總額ヨリ之レヲ控除シ差支ナキヤ

八 問 令第二十七條ノ二但書括弧内ニ「工業主地方長官ノ
許可ヲ受ケタル時ハ二十一日」ト規定シアルカ本規定
ハ試ノ履備期間ハ可成認メサルモノト解シ可然哉將又
試ノ履備期間カ一月又ハ二月ノ如ク長期ニ互ルモ差支
ナキヤ

答 令第三十七條ノ二第三項ハ試ノ履備期間ヲ制限スル
趣旨ニ非ラス唯同項ニ規定スル期間ヲ超ユル場合ニ於
テハ豫告又ハ解雇手當ヲ要スル義ナリ

九 問 施行規則第二十五條ノ負傷ハ業務上ノ負傷ハ勿論業
務外負傷ヲモ包含スルヤ
答 業務外ノ負傷ヲ包含ス

●工場法規ノ釋義ニ關スル
件

第一章 工場

大正十五年九月三十日
勞工部一九二一號 労働部長通牒

〔北海道〕

工場法規ノ釋義ニ關シ別紙ノ通決定セシ旨社會局労働部長ヨ
リ通報有之候條御了知相成度

問1 同一工場内ニ棟ヲ甲乙丙ノ作業場アリ各作業場ハ原動
機並ニ動力傳道裝置ヲ各別トナシ聯絡ヲ有セサルモ食堂
ハ各作業場毎ニ設ケスシテ一ヶ所ナル場合ニ其ノ食堂狭キ
爲メ全作業場ノ職工ヲ一時ニ食事ヲナサシムル能ハサル
ニヨリ甲作業場ハ午前十一時ヨリ乙作業場ハ午前十一時
三十分ヨリ丙作業場ハ正午ヨリ各一時間ノ休憩時間ヲ設
ケ各作業場毎ニ動力運動ヲ休止シ休憩時間中ニ食事ヲ爲
サシムル紡績工場アリ此ノ場合之レヲ一齊ニ休憩ヲ爲サ
シメザルモノト認メ法第七條第二項但書ニ依リ許可申請
ヲ爲サシムベキモノナリヤ

答 右ノ場合ニ於テ各作業場毎ニ食堂ヲ設ケテ其記ノ通り休
憩ヲ爲サシムル場合ニモ之レヲ一齊休憩ト認メサルヤ
一齊休憩ヲ爲ササルモノト認メ許可申請ヲ爲サシムヘク
各作業場毎ニ食堂ヲ設ケ各作業場毎ニ異ナリタル時刻ニ
休憩ヲ爲サシムル場合ニテモ同様許可ヲ受ケシムヘキモ
トス

問2 水災ニ依ル被害工場ニシテ其ノ後事業開始ト共ニ罹災

第一章工場

前注文品ヲ急速製産上特ニ就業時間延長ヲ必要トスル場
合法第八條第二項ニ依リ該水災事變ヲ避クヘカラサル事
由ト認メ就業時間ノ延長ヲ許可シ差支ナキヤ

答 就業時間ノ延長ヲ許可差支ナシ

問3 工場寄宿舎收容職工ニ熱性患者多數發生シ診斷ノ結果
「パラチアス」ト決定シ工場ハ遂ニ一時閉鎖ノ止ムナキニ
立チ至リタリ之カ豫防上職工ニ對シ採血ヲ爲シ細菌學的
検査ヲ爲ス必要アリ衛生法規ニ基キ之ヲ爲シ得ルハ勿論
ノ義ナルモ工場法第十四條ノ検査ニ是等ノ權限ヲモ包含
スルモノト解釋シ可然哉

答 見解ノ通り

問4 「セルロイド」工場ニ於ケル「セルロイド」製「フィルム」ノ
熱氣乾燥「アセトン」蒸氣ニ依ル乾燥機ノ尖端ヲ直接大
氣ニ依リ加熱シ之レヲ以テ小金具ヲ挟ミテ熱ヲ移シ「セ
ルロイド」ノ生地ニ押入レル工程及沸湯ニテ加温セル金
型ヲ用ヒ「セルロイド」ノ加工ヲ爲ス工程ハ工場法施行令
第三條第二十五條ニ規定スル加熱加工ニ該當スルヤ

答 (1)「セルロイド」製「フィルム」ノ熱氣乾燥ハ該當セズ

(2)「アセトン」蒸氣ニ依ル乾燥機ノ該當スルモノトス
ルニ對シニ尖端ヲ直接火氣ニ依リ加熱シ之レヲ以テ小金具

〔北海道〕

ヲ挟ミ熱ヲ移シ「セルロイド」ノ生地ニ押入レル工程ハ
加熱加工ニ該當スルモノトス

(2)沸湯ニテ加温セル金型ヲ用ヒ「セルロイド」ノ加工ヲ爲
ス工程中沸湯又ハ蒸氣ヲ當該作業場ヨリ相當隔ルル場
所ヨリ適當ナル配當ヲ以テ其作業場ニ導キ金型ノ加温
使用スル場合ノ如ク作業ニ使用スル火氣ヨリ「セルロ
イド」ニ引火スル危險ナキ場合ヲ除キ其ノ他ノ加熱工
程ハ本號ノ加熱加工ニ該當スルモノトス火氣ヲ以テ直
接金型ニ加熱スル場合ハ勿論然リ

問5 手工ニ依ル鋸鋸又ハ普通鋸挽作業ハ工場法施行令第三
條第二十五條ニ規定スル鋸機ヲ用フル加工ニ該當スルヤ

答 手工ニ依ル鋸鋸又ハ手鋸ハ本號ノ鋸機ニ非ス

問6 工場法施行令第三條第四十二號規定ノ發電所變電所若
電所閉閉等ニ詰メ居リ常ニ電路線ノ巡視及路線ノ修繕ノ
ミヲ爲シ居ルモノハ危險ノ作業ヲ爲シ居ルモ工場ニ於テ
從事シ居ルモノニ非サルヲ以テ職工ト認メサルヤ

答 電線路ノ保守ノミニ從事スル者ハ職工ニアラス(大正五
年九月十四日商局第一〇五三號參照)

問7 工業主ハ工場法施行令第十四條ノ扶助ヲ爲スニ當リ療
養開始後三年ヲ經過セサルモ被扶助者タル職工ノ希望ア

〔北海道〕

ルニ於テハ工業主ハ同條ノ規定ニ基キ打切扶助料ヲ支給
シ以テ以後同令第二章ノ扶助ヲ爲ササルコトヲ得サルモ
ノト解シ取扱支障ナキヤ

事 例

某工場ニ於テ一職工出荷係リトシテ就業中足部及腰部ニ
打撲傷ヲ受ケ同工場ノ扶助規則ニ基キ治療ヲ受ケルコト
七ヶ月餘ナルモ傷ハ其ノ性質上大ナル治療ヲ要セサルト
雖モ全癒迄ニハ相當長日月ヲ要スヘク然ルニ本人ニハ妻
子四人ノ扶養ヲ要スル家族アリテ工場ヨリ受ケル休業扶
助料ニテハ其日ノ生活ヲ爲シ能ハス仍テ該職工ハ工業主
ニ對シ事情ヲ具陳シ此ノ際打切扶助料ノ給與ヲ受ケ之レ
ヲ養本トシテ小商業ニテモ營ミ其ノ生計ヲ支ヘントスル
モノナリ

答 工場法施行令第十四條ニ依リ打切扶助料ヲ支給シ以後扶
助ヲ爲ササル爲ニハ職工療養開始後三年ヲ經過スルヲ要
スルモノナルモ職工ノ利益ノ爲扶助料ノ前拂ヲ爲スコト
ヲ禁止スルモノニアラス唯此場合ニ於テモ療養開始後三
年間ニ於テ必要トナル可キ療養費及休業扶助料ヲ支給ス
ル義務ハ之レヲ免レサルモノトス

尙右ノ場合ニ於テ療養開始後三年ニ至ル迄ノ休業扶助料

第一章工場

額ヲ減メ支給スルコトヲ妨ケサル次第ナルモ療養又ハ療
養費ニ就テハ事情ニ依リ變化ヲ生シ易キヲ以テ一定額ヲ
支給シテ打切ルコトヲ得サルモノナリ

問8 工場法施行令第十六條第一項規定ニ依リハ扶助料及葬
祭料ノ算出標準ハ健康保險法ニ依ル被保險者タル場合即
チ七月一日保險法施行ト同時ニ該標準報酬ニ依リ算出ス
ヘキモノナリヤ

答 被保險者タルノ資格ヲ生シタル時乃チ十一月一日ヨリ保
險法施行令規定ノ標準報酬ニヨリ算出スルヲ釋當ト認メ
ラルモノ如何

問9 健康保險給付開始ノ大正十六年一月一日迄ハ令第十六條
第一項第一號ノ適用ナシ

答 工場法施行令第十六條第二項ノ場合ニ於テ控除日數ヲ
七日ナリト假定セハ前項ノ三ヶ月ノ日數九十日ナリシ場
合夫ヨリ七日ヲ控除(此間受ケタル貸金ヲモ控除)シテ八
十三日ヲ以テ除シタル金額ヲ標準トスヘントノ義ナリヤ

問10 試ノ履備期間ニアル職工ニ對シ扶助ノ義務アリヤ

答 試ノ履備期間ニアル者ニ對シテモ扶助ノ義務アリ

問11 養業ノミヲナス紡績工場中ノ撚絲部ハ十一時間作業ヲ

第一章 工場

ナシ得ルモノナリヤ

答 紡績工場ニ於ケル Dulube Spinningノ業務ヲ指ス意ト

セハ紡績ノ業務トシテ同一ニ取扱ヒ差支ナシ

問12 工場法施行規則第二條ノ規定ニヨリ告知セラルヘキ輸出絹織物ノ業務ノ範圍ニハ人造絹織物ヲ交織スルモノヲ包含スルヤ

答 輸出絹織物ハ大正七年八月九日附商第一三〇七號通牒ノ通り絹織物共絹織物ヲ使用シテ製織スルモノニ限ル

問13 工場法施行規則第三條ノ規定ニ依ル輸出絹織物ノ業務ノ告知ニ關シテハ告知ヲ受ケントスル者ニ對シ之レカ申請ヲ爲サシメ而シテ之レカ申請ニヨリ其工場ニ對シ告知ノ處分ヲ爲シ願報ヲ以テ告知ヲ爲シタル旨告知セントス

差支ナキヤ

●工場法規ノ疑義ニ關スル件

大正十五年十月二十八日
警工部二〇八五號警察部長通牒

工場法規ノ疑義ニ關シ別紙ノ通り決定セシ旨社會局労働部長ヨリ通報有之候條御了知相成度

〔北海道〕

工場法ノ質疑應答

問一 試ノ履修期間中ノ職工ハ工場法ニ所謂職工ナラサルヤ

答 否ヤ若シ職工ナラストセハ工業主ニ於テ扶助ノ義務ナキコトナルモ苟モ工場内ニ在リテ工場ノ目的トスル作業ノ本體タル業務ニ從事シ負傷シ又ハ疾病ニ罹リタル場合ハ當然工業主ニ於テ扶助ノ義務アルモノト認メ差支ナキヤ

試ノ履修期間中ノ職工モ工場法上所謂職工ニシテ工業主ニ於テ扶助ノ義務アリ

問二 私設鐵道ノ停車場構内ニ於テ檢車ノ際車輛ノ小修繕(大修繕ハ別ニ工場アリ)ヲ爲スル木工臺萬力及鑄等各一個ヲ備付常時十人以上ノ修繕工(會社ニ於テハ職員トシテ取扱フ)ヲ使用シ作業ニ從事セシメ居レリ右修繕工ヲ職工ト認メ工場法ヲ適用可然哉

見解ノ通り

問三 洋服製造業者ニシテ十人以上ノ職工ヲ有シシテ用スルモノハ工場法施行令第一條第一項第八號ノ「手工ニ依ルト」ト區別シ工場法適用相成可然哉

見解ノ通り

問四 就業時間前ニ作業場ニ入場シ各自受持チノ場所ニ著カシムルハ從來之レヲ作業ノ一部ト看做シ相當取締リ末リ

〔北海道〕

●工場法規ノ疑義ニ關スル件

大正十五年十一月十三日
警工部二四〇六號

各警察署長宛

工場法規ノ疑義ニ關シ左記ノ通り決定相成候旨労働部長ヨリ通報有之候條御了知相成度

記

問一 工場法第八條第四項ノ運用ニ關シ製絲業中生繭ヲ使用スルモノ及繭ノ乾燥ヲ爲ス業務ノ外ハ季節ニ依ル繁忙ナル業務ト認メサルコトニ決定セラレタルカ當業者間ニ在リテハ五分乾燥以上ノモノヲ乾燥繭トシ又鐵道省ニ於テモ輸送上五分乾燥迄ハ生繭トシテ取扱居ル趣キ尙最近生繭ノ儘又ハ單ニ殺蛹セル程度ニテ冷蔵シ一年中ニ涉リテ原料繭ノ供給ヲナスモノアリテ生繭ノ範圍及冷蔵生繭ノ取扱ニ付疑義アリ何分ノ指示アリヤ

答 生繭ノ意義及範圍ニ付キテハ工場法第八條第四項ノ例外ノ適用ハ嚴正ニ解釋シ必要ナル限度ニ止ムヘキモノニ有

タル所ナルカ近時就業規則中左ノ如キ事項ヲ設グルモノアリ之レ等ハ當然違反ト認メ可然哉

一、工手ハ就業時間前ニ入場シ各自受持チノ場所ニ付各科責任者ノ指揮ヲ受ケヘシ

就業規則ノ規定ニヨリ直接作業準備ノタメ作業開始數分前ニ各自受持ノ場所ニ著キ責任者ノ指揮ヲ受ケル場合ニ於テハ此ノ行爲ハ作業準備工程ト認ムヘキモノニシテ工場法ノ就業時間中ニ通算スヘキモノナルモ單ニ作業場ニ入場シ部署ニ著スルニ留マルハ就業ト見ルヘキニ非ス

問五 工場法施行令第十六條第一項第二號ノ規定スル「三ヶ月間」ノ意義ハ當然暦ニ依リ計算スヘキモノト認メラル

ムル義ナリヤ

答 曆ニヨル月ニシテ假令二月二十五日ヨリ五月二十四日迄ヲ三月ト指稱ス

問六 工場法施行規則第十二條第二項ニ謂フ各作業場トハ各作業室ノ意ナリヤ將又一以上ノ作業室ヲ包含スル建築物ト解スヘキヤ

答 作業場トハ作業室ヲ包含スル建築物ヲ謂フ尤モ何ヲ以テ各別ノ作業場ト見ルルハ工場法施行規則第十二條第二項

第一章 工場

之且監督上適確ナル識別ノ標準ヲ必要トスル次第ナルヲ以テ生菌トハ殺菌セサル菌ト解釋シ處理相成度又生菌ヲ使用スルモノト雖モ冷蔵其ノ他ノ方法ニ依リ保存ニ堪ヘ天候又ハ季節ノ影響ヲ受ケサルカ若クハ受クルコト少ナキモノハ季節事業トシテ處理スヘキ限リニアラス

問二 職工業務上ノ外傷ニヨリ關節炎ヲ起コシ治療中ナルモ醫師ハ將來治療ノ見込ナシト診斷ス此場合扶助ニ關シ一ハ現今ノ醫學上治療ノ方法ナク且將來治療ノ見込ナシト診斷シタル時ハ之レヲ治療ニ準シテ考察シ其程度ニ應スル障害扶助料ヲ支給スヘシトシ二ハ滿三年ニ達スル迄ノ休業扶助料ト打切扶助料トヲ支給スヘシトノ二説アリ何レヲ採ルヘキヤ

答 右ハ傷害扶助料ヲ支給スヘキ場合ト異リ假令治療ノ見込ナキ場合ニ於テモ工業主ハ之レカ療養ニ關シ最善ノ措置ヲ施スノ義務アリ療養給付又ハ療養費ヲ支給スヘク且當該疾病ノ爲メ休業シタルトキハ休業扶助料ヲ支給スヘキモノニシテ三年ヲ經過シタルトキハ打切扶助料ヲ支給シ以後扶助義務ヲ免レ得ルモノニ有之尙右ノ打切扶助料ノ取扱ニ關シテハ本年九月二十三日付發券第一〇五號通牒問七ニ對スル答ニ準シ處理相成可然

〔北海勞〕

(本年九月三十日附發工第一、九二一號ヨリ通牒問七)

問三 工業主ヨリ試ミノ職工ノ雇傭期間(十四日)更ニ一週間延長ヲ願出ツルモノアリ其ノ理由ハ技術習練ノ必要ニ出ツルモノノ如シ試ミ期間二週間存スレハ當該職工ニ於テ直ニ勞働意志ヲ有スルヤ否ヲ判斷スルニ充分ナリト認メラルノミナラス雇傭契約ノ締結ヲ徒ラニ未了ノ儘水ク不確定ナル狀態ニ在ラシムルハ不可ナリト認メラルモ如何ナル場合ニ於テ之レヲ容許スヘキヤ

答 工場法施行令第二十七條ノ二第三項但書括弧内ノ期間ノ延長ノ許可ニ就テハ其職務ノ特殊ナルカ爲技術、人格又ハ經歷ヲ審査スルニ特ニ時日ヲ要スル場合又ハ試ミ職工トシテ雇傭セルモ就業後問モナク本條第二項ニ掲ケタル以外ノ理由ニ依リ休業シ十四日ヲ經ルモ採否審査ノ目的ヲ達スルコトヲ得サリシ場合特殊ノ事情アル場合ニ限り右許可ヲ與フルモノナリ

●工場法規ノ疑義ニ關スル件

大正十五年十二月一日
警工第二六八三號警察部長通牒

各警察署長宛

工場法規ノ疑義ニ關シ社會局労働部長ヨリ左記ノ通決定相成候旨通報有之候條御了知相成度

〔北海勞〕

之候條御了知相成度

記

工場法規ノ疑義ニ關スル件

問一 工場管理人ハ工場法施行地域内ニ居住スル場合ニハ外國人ニテ差支ナキヤ

答 差支ナシ

問二 解雇後二週間經過前ニ負傷休業シタル場合工場法施行令第二十七條ノ二ニ依リ二ヶ月間ハ解雇スルコトヲ得サルモ二ヶ月後更ニ二十四日ノ豫告ヲナスヲ要スルヤ又

負傷日迄ノ豫告期間ヲ通算シ差支ナキヤ

答 後段見解ノ通り通算シ差支ナシ

問三 工場管理人ニ代理人ヲ認ムルヤ

答 然リ

●工場法規ノ疑義ニ關スル件

大正十五年十二月十八日
警工第二八四六號警察部長通牒

各警察署長宛

工場法規ノ疑義ニ關シ社會局労働部長ヨリ左記ノ通り通牒有

第一章 工場

●工場法規ノ疑義ニ關スル件

昭和二年一月三十一日
警工第二七八號警察部長通牒

各警察署(各水上署ヲ除ク)長宛

標記ニ關シ左記ノ質疑應答相成候旨社會局労働部長ヨリ通報有之候條御了知相成度

記

問 常時工場事務室ニ在リテ單ニ事務ニ従事スル者(名稱ハ職工)ニモ工場法ヲ適用セラルルモノナリヤ



第一章 工場

答 職工ノ名稱ヲ附シ職工ノ待遇ヲ與フルモ常時工場事務室ニ在リテ取ニ事務ニ従事スルモノハ工場法上ノ職工ニ非ラス

問 石灰製造工場ニ於テ工業主(甲)ハ鑄師(乙)ト稱スルモノト契約シテ之レニ一ノ石焼爐ヲ擔當セシメ石灰石並石灰ヲ給シ石灰ノ出來高ニ應ジ之ニ對シ一定ノ率ヲ以テ報酬ヲ支拂ヒ乙ハ自ら主トシテ石焼作業ニ従事スルト共ニ家族(丙)他人(丁)ヲシテ作業ニ従事セシメ其ノ丁ニ對シテハ乙ヨリ日給ヲ支拂ヒ居レリ工場法適用上左ノ通之レヲ取扱差支ナキヤ

- 一 甲ヲ事業主、乙、丙、丁ヲ等シク職工ト認ムルコト
- 二 乙カ丁トノ間ニ契約セル賃金ハ乙カ甲ノ委任ノ下ニ丁ト之ヲ契約セルモノト認ムルコト
- 三 乙カ甲ヨリ受ケル報酬中乙ト丙トノ間ノ契約ニ從ヒ丁ニ仕拂フモノハ甲ノ委任ニ依リ丁ニ之ヲ仕拂フモノト認ムルコト
- 四 扶助料及葬祭料算出ノ標準トスヘキ賃金ハ丁ニ就テハ右乙——丁間ノ契約ニ基ツキ受ケル賃金額乙丙ニ就テハ乙カ甲ヨリ受ケタル額ヨリ丁ニ與ヘタル分ヲ控除シタル額ヲ償還ニ從ヒ均分若ハ適當ニ按分シテ算出シ

〔北海券〕

答 一 見解ノ通

二及三 乙丁間ノ關係カ乙ニ對スル甲ノ委任ニ依ルヤ否ヤハ當事者ノ意見解釋ニ俟ツノ外ナク唯扶助料ノ如キハ甲ハ工業主トシテ之カ支給ノ責任アルモノニシテ甲ノ乙ニ對スル求償權ノ有無ハ當事者ノ私法問題ナリトス

問

四 見解ノ通取扱差支ナシ
職工十名未滿ヲ使役シ鑄造ノミヲ製造スル職工ト他ノ適用工場ノ一部ヲ借受ケ金屬ノ熔融ヲ爲シ又ハ熔液ヲ自己ノ工場ニ於テ作製シタル型ニ注入作業ヲ爲ス等適用工場ニ於ケルト同一ノ作業ヲ爲ス職工アル工場アリカカル場合ニ於テハ職工全部ニ對シ工場法ヲ適用スヘキモノナリヤ又ハ他ノ適用工場内ニアリテ熔融又ハ注入作業ヲ爲ス職工ノミニ適用スヘキモノナリヤ又カカル場合ニ於テ前記工業主ノ作業ノ爲適用工場ノ職工カ負擔シタル場合ハ何レノ工業主カ扶助ヲ爲スヘキモノナリヤ

答

文意判明ナラサルモ職工十名未滿ヲ使役シ鑄造ノ製造スル工場(甲)ト金屬トノ熔融ヲ爲ス工場(乙)トカ工業主ヲ異ニスルノミナラス區別アリテ別工場ト認ムヘキモノニシテ職工ノ一部カ乙工場ノ一部ヲ借り受ケ金屬ノ熔融ヲ

〔北海券〕

問

爲シ又ハ乙工場ニテ製シタル熔液ヲ甲工場ニ持ち來リテ鑄造ヲ爲ス場合ニ關スルモノナリトセハ甲工場ハ工場法ノ適用ナク乙工場ノ一部ヲ借り受ケ又ハ其熔液ヲ甲工場ニ持ち來リテ鑄造スル職工負擔シタルトキハ甲工場ノ工業主ハ扶助ノ責任ナク乙工場ノ工業主ノ責任ノ有無ハ該職工カ同時ニ乙工場ノ職工ト見ルヘキヤ否ヤニ依リテ決セラル之ニ反シ前記ノ甲工場ト乙工場トカ同一場所ニアリテ適當ノ區別ナク一個ノ工場ト看做スヘキ場合ニ關スルモノナルトキハ全體ヲ包括シテ工場法ヲ適用シ就業時間休憩等ノ如キ共通のモノハ之レヲ共同セシメ賃金、貯金、扶助等各別ノモノハ各工業主(備主)ニ於テ其實任ヲ負フヘキモノトス

問 同一工業主ノ經營ニ係ル職工十名未滿ノ鑄物製造工場ニシテ鑄造製造場ト金屬ノ熔融ノ注入場トヲ危險ナキ程度ニ分チ而シテ其ノ使用スル職工モ全然之レヲ區別シテ作業セシムル場合其ノ全職工ニ對シテ法ヲ適用スヘキヤ從來ノ解釋ニ依レハ隣接セル工場ト雖モ聯絡セル作業關係アルトキハ一個ノ工場トシテ取扱フヘキモノトスルヲ以テ況シテ同一構内ニ在ルニ於テハ來意ノ通り之ヲ包括シテ法ヲ適用スヘキモノトス

答

第一章 工場

別紙

陳情書

(前略)約定品期日遅レノ最大原因ヲ舉ケレハ本年七月ヨリ工場法改正ノ爲メ從來ヨリモ一時間ノ短縮ニ相成リ當業者ハ其割合ニ能率減少セサルモノト豫想シタルニ夫レニ反シ能率ノ減少ヲ來セシノミナラス本年八月月中旬當地方ニ於テ陸軍機動演習行レタル際三日間ノ臨時休業ヲナシタル等ニテ自然製鐵遅レニ相成居リ候而シテ吾カ

輸出絹織物ハ需要變動激シク需要多キトキハ充分ノ努力ヲ以テ之レニ應シ其薄ラキタルトキハ自然調節ヲ計ルノ成行キニ相成居リ且當組合ノ使用職工ノ九分ハ通勤工ナルカ故ニ寄宿職工ニ比シ疲勞少ナキモ出勤時間ノ如キハ規律正シク相成難ク從テ生産能率割合ニ擧ラサル次第ニ有之候間茲暫クノ間工場法第八條第三項ニヨリ一ヶ月ノ中一週間ヲ超ヘサル期間ニ於テ就業時間二時間以内延長ノ儀當組合員、營業者ヨリ其都度御届可申管ニ御座候間前件ノ事情御洞察被下度

答

職工出勤時刻不規律ノタメ生産能率ノ擧ラサルノ故ヲ以テ就業時間延長ノ事由ト爲スヘカラサルハ勿論ノ義ニ候ヘ共其ノ他ハ臨時心要アル場合ト認メ差支無之

問

職工業務上ノ傷害ニ因リ一限ヲ失明セルモノ數名アリ負傷程度ニ關シ工場法施行令第七條第二號ニ依ルヘキモノナリヤ將又同條第三號ニ依リ扶助スヘキモノナリヤ固ヨリ勞務ノ種類ニヨリテハ一限ヲ失ヒタルモノト雖モ引續キ從來ノ勞務ニ服シ得ル場合アルヘシ然レ共荷モ五官機能中最重要ナル視力半減セル結果生理上殘存セル一限ニ影響ヲ及ホス虞アルノミナラス他面鐵道省ノ共済規定等ヲ參照スルニ工場法施行令第七條第二號以上ヲ適用シ居

〔北海勞〕

ルヲ以テ本件ハ單ニ從來ノ勞務ニ服シ居ルノ事實ノミニ依リ之レヲ同條第三號ニ透下スヘキ協合ノモノニ非スト解シ差支ナキヤ

又「一限三分ノ一米突ノ近距離ニ於テ指數ヲ辨識シ能ハサルモノ」ニ對ニ之ヲ前述ノ一限失明ト同一程度ニ取扱ヒ差支ナキヤ

答

各官廳ニ於ケル共済規定ヲ參照スルニ三等トスルモノ又ハ四等トナスモノ多ク何レモ工場法施行令第七條第三號ニ該當スルモノトシテ取扱可然

問

工場法施行令第二十條ノ別ニ定ムル規定トハ海軍共済組合規則工務規則(業務傷病者ニ休業中賃錢十分ノ八ヲ給スルコトヲ規定ス)及海軍給與令(業務傷病ノ治療費ハ官費支辨)等ヲ意味スルモノナリヤ

問

然リ
工場法施行令第二十七條ノ二豫告解雇ノ場合ニ初メヨリ五日ノ豫告ヲ爲シ且ツ九日分ノ手當ヲ支給シ解雇シ得ルヤ又初メ十四日ノ豫告ヲ爲シタル後五日經過シテ後九日分ノ手當ヲ支給シテ即時解雇シ得ルヤ
何レニシテモ差支ナシ
職工ヲ二組ニ分チ晝夜交替ニ就業セシムル紡績工場ニ於

〔北海勞〕

答

テ紡績ノ業務ノ一部例ヘハ總都ノミニ付職工ヲ交替セシメシテ晝業ニ從事セシムル場合ハ其職工ニ限リ就業時間ヲ十二時間迄延長シ得ルヤ
工場法施行規則第三條ノ規定ハ當該工場ノ全部又ハ主要部分カ交替ニ依ラサル場合ニ限ルモノニシテ其ノ一部分ノ職工ヲ二組以上ニ分チ交替ニ就業セシメサルノ故ヲ以テ其部分ニ付同條本文ノ適用アルモノニ非ラス
尙本條ニ於テ紡績業ノ就業時間ニ一時間ノ延長ヲ認メタルハ二交替制ニヨリ晝夜作業ヲ爲スヲ常習トシタル紡績業カ晝業ノミト爲シタル場合ニ於テ其能力ノ減殺ヲ幾分補フ主旨ヲ有スルモノニシテ何出ノ如キ場合ニ延長ヲ認ムルハ本條立法ノ精神ニモ反ス

●石油貯藏場ニ工場法適用ニ關スル件

昭和二年二月二十二日
職工第四二八號警察部長通牒

各警察署長宛

標記ノ件ニ關シ左記ノ通り質疑應答相成候旨社會局勞働部長ヨリ通報有之候條御了知相成度

第一章 工場

答

一 容量三十噸乃至百噸ノ油槽ヲ備ヘ油槽車又ハ油槽貯
ヨリ石油ノ供給ヲ受ケ該油槽ヨリ罐ニ詰替ヘ配給シ且ツ之カ勞役ニ服スル常備職工ハ一名若ハ三名ヲ超ヘサル小規模ノ石油貯藏場ニ於テモ工場法ノ適用ヲ受クルヤ
工場法ノ適用アリ
二 燈油、揮發油、輕油、燃料油、及礦油ノ罐詰ヲナシタルモノヲ貯藏シ且漏洩ヲ生シタル場合必要ノ修繕又ハ詰替ヲ行ヒ而シテ之レカ常備職工ハ一名若ハ三名ヲ超ヘサル小規模ノ石油貯藏場ニ於テモ工場法ノ適用ヲ受クルヤ
工場法ノ適用ナシ

●工場法規ノ解釋ニ關スル件

昭和三年一月二十日
職工第六〇號警察部長通牒

各警察署長宛

標記ニ關シ左記甲號ノ何出ニ對シ乙號ノ通り回答相成候旨社會局勞働部長ヨリ通報有之候條御了知相成度

七九

第一章 工場

工場法ノ要義ニ關スル件

(甲號)

問 工場法第八條第三項ニ依ル保護職工就業時間延長ハ工程ニ依リ作業場ヲ異ニスル工場ニ於テハ各作業場毎ニ時間延長ヲ認メ支障ナキモノナリヤ又工場ヲ單位トシテ之ヲ認ムヘキモノナリヤ

(乙號)

答 前段見解ノ通りト御了知相成度

●工場法規ノ解釋ニ關スル件

昭和三年二月六日
警工第一〇八號警察部長通牒

各警察署長宛

標記ニ關シ左記ノ通り質疑應答相成候旨社會局勞働部長ヨリ通報有之候條御了知相成度

左記

問一 株式会社組織ノ甲種物工場(工場法適用工場)アリ該工場ノ重役及株主五名土地建物及機械ノ賃貸綿絲綿布ノ賣買ヲ營業合資會社ヲ組織シ甲工場ト同一敷地内ニ之レト接続シテ鐵物工場四棟ヲ並列シテ建設シ各棟毎ニ廣幅鐵道ニ

〔北海勞〕

十四臺電動機七馬力半一臺宛ヲ設備シ之等ヲ甲工場使用人四人ニ賃貸シ其賃借人等ヲ表面上各獨立シタル工場主トナシ綿絲管卷整經糊付等凡テノ準備工程ハ甲工場ニ於テ爲シ甲工場ヨリ「ビーム」ヲ持チ來リ各職工七八名ヲ使用シ一日十四時間就業ニテ單ニ甲工場ノ賃借ヲ爲サントスルモノナリ

右場合ハ四工場共甲工場ノ一部ト認メ可然哉

同一敷地内ニシテ且賃借人カ甲工場ノ使用ナルニ於テハ一括シテ工場法ヲ適用シ甲工場ノ工業主ヲ全體ノ工業主ト見做スヘキモノトス

問二 (1) 目下休轉中ノ工場ハ製造ヲ中止セルヲ以テ工場法ニ所謂「工場」ニ該當セサルモノト思推ス見解ノ通りニテ宜數ヤ

宜數ヤ

(2) 右休轉工場ニハ原料製品格納ノタメ或ハ機械建物手入保全整備等ノ爲少數ノ從業者ヲ使用セル場合工場法ニ所謂職工ニ該當セス從ツテ十人以上使用セル場合ト雖モ工場法ノ適用ヲ受ケスト解ス見解ノ通りニテ宜數ヤ
若製造機械ノ解體運搬糊付換等ノ勞務及之ニ類スル仕事ニ從事セシメタル場合(製造中ノ工場ニ非ス業務休止中)モ同様ニ解シテ宜數ヤ

〔北海勞〕

(3) 當社製綿所(原料製造所)ハ工場法ノ適用ヲ受ケ此處ニ使用中ノ作業員中工場外ノ廣地ニテ亞麻莖ノ浸水作業ニ從事スルモノモ工場法ニ所謂「職工」ト見做シ居リシモ左ノ理由ニ依リ之ヲ「職工」ト見做サスシテ可ナルヘシト解セラレ如何ニ御座候哉明示ヲ願度シ

a. 作業ノ性質危險ニアラス

b. 衛生上有害ノ虞アルモノト認メス

c. 常ニ作業場外ニアリテ勞務ニ服ス

d. 定期的作業ニシテ寧ロ農業ニ類スル人夫ナリ

(4) 及(5)運轉休止中ノ工場ト雖モ休轉力臨時又ハ一時的ニシテ工場ノ常態ニ於テ十人以上ノ職工ヲ使用スルモノハ

工場法ノ適用アリ機械建物ノ手入ヲナスモノ其他機械ノ

解體運搬糊付換等ノ勞務ニ從事スルモノモ職工ナリ

(6) 作業場外ト雖モ工場敷地内ニテ亞麻莖ノ浸水作業ニ

從事スルモノハ從來通り職工トシテ取扱フヘキモノトス

當該作業ノ(7)危險ナルモノ(8)衛生上有害ナルコト(9)作業

場内ニアルコト(10)同年作業ヲスルコトハ何レモ職工タル

ノ要件ニ非ス

問三 製紙工場ニ於テ製紙ノ原料タル木材ヲ皮剝スルタメ工

場構内ノ一部ヲ請負者ニ貸與(無償)シ請負者ハ之レニ作

第一章 工場

〔北海勞〕

業スヘキ工場ヲ建設シ動力其他必要ノ機械ヲ設置シ職工三十人内外ノ男女ヲ使用シ(雇傭關係ハ請負者ト締結)皮剝ノ數量ニ依リ請負金額ヲ定メ其ノ作業ハ全部請負者ノ支配ニ屬セシメ之カ皮剝ヲ爲ス作業場アリ斯ル作業場ニ對シテモ其作業場カ事業主ノ作業工程ノ一部ニシテ作業ハ工場構内ニ存在スルヲ以テ大正五年十一月商局第一二七四號ニ基キ製紙工場ノ事業主ノ職工トシテ事業主ニ工場法ヲ適用スヘキヤ或ハ作業場カ請負者ノ建設ニ係ルヲ以テ之レヲ獨立シタル工場トシテ從ツテ請負者モ一個ノ事業主ト認メ請負者ニ適用差支ナキヤ

問四 市經營電氣軌道事業施設ニ關スル軌條及軌條ト「ボン

ド」トノ熔接(工場内)竝ニ諸種ノ破損物中熔接ニ依リ

修繕スルヲ利便トスルモノアル場合(主トシテ工場内)使

用ノ目的ヲ以テ移動式電氣熔接(二十キロ)ヲ購入シ車庫

附屬修繕工場ニ保管シアリ固ヨリ金屬熔接ヲ常業トスル

目的ヲ以テ設備セシモノニ無之且該工場ハ工手四名ヲ以

テ常時鍛冶仕上等ノ作業ニ從事セシムルモノニ有之從ツ

テ電氣熔接機ハ破損ノ修繕上必要ニ應シ使用スルモノナ

ルヲ以テ未タ保員ノ練習ノタメ運轉ヲ試シモノニシテ

第一章 工場

修繕ノ費用ニ供セシ事ナシ今後ト雖モ何時其ノ使用ノ必要ヲ生スルヲ豫測シ得サル所ナルモ一ヶ月ノ使用二三回ヲ超過スルコトナキヲ信ス

答

如斯工場ハ工場法施行令第三條第一項第三十八號ニ依リ工場法ヲ適用セラルヘキモノナルヲ御回示煩タシ

問五

今同綿織物業者ニシテ農繁期ニテ職工ノ缺勤スルモノ多イ爲ニ臺灣へ移出スヘキ製品ノ納期遅延スルヲ理由ニ依リ工場法第八條第四項ニ依リ認可願出タルモノアリ右ハ同條第三項ニ依リ處理スヘキモノニアラサルヲトモ恩料セラレ候ヘ共取扱上聊カ疑義有之候條何分ノ指揮願度此段及稟申候也

答

工場法第八條第三項ニ依リ處理可相成
問六 職工重大ナル過失ニヨリ負傷シ又ハ疾病ニ罹リ且ツ地方長官ノ認定ヲ受ケタル場合ニハ工場法施行令第七條ノ二ノ規定ニ依リ「休業扶助料又ハ障害扶助料ヲ支給セサルコトヲ得」トアリ

〔北海勞〕

即チ此場合工業主ノ免責範圍ハ休業扶助料又ハ障害扶助料カ何レカ一方ノミノ免責規定ニシテ例ハハ休業扶助料ヲ支給セサル場合其負傷又ハ疾病カ障害ヲ胎シタルトキハ障害扶助料ノ支給ヲ要シ反對ニ休業扶助料ヲ支給シタルトキハ障害扶助料ノ支給ヲ要セサルモノトモ解セラレ候處社會局編「改正工場法規ノ説明」ニ依レハ休業扶助料及障害扶助料共ニ工業主ノ責任ヲ免除シ得ルトアリ
右ハ休業扶助料又ハ障害扶助料云々トアル法文ノ「又ハ」ノ意義ヲ「及」ト同意義ニ解スヘキヤ本來ノ字義ヨリ解スレハ「又」ハ何レカ一方ノミヲ指スモノト解スルヲ至當ト認メラル、ノミナラス業務危険ノ原則ヲ貫徹スル精神ニモ合致スル様認メラレ法文解釋上聊カ疑義有之何分ノ御指示相仰度候

答

工業主ノ免責範圍ハ左記ノ通りトス
一、休業扶助料ノ一部又ハ全部
二、障害扶助料ノ一部又ハ全部
三、休業扶助料ノ一部又ハ全部及障害扶助料ノ一部又ハ全部
問七 龍甲ハ其ノ性質角又ハ骨ニ類似シ居ルモノト被認候處左記業應ハ之レヲ工場法施行令第三條第四十五號ニ包含

〔北海勞〕

十

改正工場法規解釋例規第一八四項ニ準シ取扱ヒ解雇手當支給ヲ要セサル義ト御了知相成度

答

問十 工場附屬寄宿舎規則第十條但書ニ所謂「本令施行ノ際」ノ意義ハ一般的ニ本令ノ施行セラレタル本年七月一日ヲ指スヤ或ハ附則第二項ヲ以テ右第十條ノ規定ハ本則施行後三年間之ヲ適用セサル旨規定シアルニヨリ本條ノ適用セラル、ニ至リタル際ヲ指スモノナリヤ
前段ノ通り

答

作業ノ種類全部ヲ通シテ職工試ミノ期間ノ延長ヲ爲スハ青達友及苛性曹達製造工場ト雖モ特ニ其ノ必要ノ理由ヲ認メ難ク施行令第二十七條ノ二第三項但書括弧ニ依ル許可ノ限リニ無之

問九

工業主カ十四歳未満ノ尋常小學校ノ教科ヲ修了セサルモノヲ職工トシテ使用スルモ支障ナキモノト誤信シ雇入レ就業中行政官職ヨリ其ノ使用ヲ禁止セラレタルニ依リ工業主ト該被雇者ト相互協議ノ上工場外ニ於テ職工以外ノ業務ニ従事スルコト、ナシタル場合ハ工場法施行令第二十七條ノ二ニ依リ解雇手當ヲ支給スヘキモノナリヤ否
第一章 工場

工場法規ノ疑義ニ關スル件

昭和三年二月十七日
警工第一七八號警察部長通達

各警察署長宛

標記ニ關シ別紙ノ通り質疑應答相成タル趣キ社會局労働部長ヨリ通報有之候條御了知相成度

左記

一 青豌豆、又ハ蕃茄ノ種詰又ハ種詰ノ業務(滋養)
問一 工場法ニ所謂職工ノ意義ニ關シ左記ノ通り疑義相生シ

賃ニ付御意見何處

記

甲説 工場法ニ所謂職工トハ主トシテ工場作業ノ勞務ニ従事スルモノ及直接其ノ業務ヲ助成スル爲勞務ニ従事スルモノヲ指稱スルモノナルヲ以テ主トシテ其勞務ニ従事者ヲ指揮監督シ智能の事務ニ従事スル市制第八十五條ノ所謂公務員タル有給吏員ハ個々工場作業ノ勞務ニ従事スルコトアルモ工場法ノ職工ト認ムヘキモノニアラス即チ該法ノ職工トハ雇傭關係ニ基ク工長、伍長、職工長乃至職工ノ如キ單ナル傭人ノミヲ意味スルモノト解スルヲ妥當ナリトス

乙説 工場法制定ノ本旨ハ事業ノ性質ヨリ生スル危險ニ對シ當該事業ニ直接従事スルモノヲ救護スルニアリ故ニ事實上工業作業ノ勞務ニ従事スルモノナランニハ凡テ之ヲ職工ト解スヘク從ツテ市制ニヨル有給吏員カ専ラ智能の事務即チ勞務者ヲ指揮監督スルコトニ依リ個々工場作業ノ勞務ニ従事スルモノト雖モ尙之ヲ職工ト解スヘキナリ

甲説ノ通り
問 水産品ノ一ナル竹輪蒲鉾製造工場ニ於テハ其ノ原料トスヘキ魚類ノアルトキニ限リ其ノ製造作業ヲ營ムモノニシ

〔北海道〕

テ其期間ハ原料品ノ多少ニヨリ一回二三日間ヲ繼續スルニ過キスシテ長キモ一週間ヲ出テサルノ狀況ナリ又使用職工ニ於テモ原料ノ腐敗又ハ變質ヲ防ク爲一時ニ其製造ヲ必要トスル關係上其使用人員カ數十人ノ多數ニ達スルコトアリ一ヶ月中ノ作業度數モ亦不定ニシテ原料有無ノ如何ニヨリ一回乃至三回位ニシテ全ク原料ナキトキハ休業スル狀況ニシテ雇入ルヘキ職工モ定備夫二三人ヲ除クノ外ハ一定セサルモノナリカ、ル工場ハ工場法ノ適用ヲ受クヘキヤ

工場法ハ常時職工十人以上ノ職工ヲ使用スル工場ニ適用セラル、モノニシテ本問ノ如キ場合ニハ適用ナシ
ラムネ水鏡泉業中(肉桂水)ヲ製造スル工場アリ從來ハ同一工業主經營ノ下ニ同一工場區畫内ニ於テ製壺及罐詰包装ノ作業ヲ爲シ居タルヲ以テ單一ノ適用工場トシテ取扱居候處最近製壺作業ハ獨立シテ他ノ工業主カ職工ヲ使役シテ經營スルコト、ナレリ此場合製壺作業ニ就テハ法第一條第一項第二號ニ該當スルハ勿論ナルモ他ノ作業(職工十人未滿ヲ使用ス)ニ付テハ大正九年十一月工第六八三號(改正工場法解釋例規十九)ニ據ル解釋ニ據リ取扱可然哉

〔北海道〕

見解ノ通り
問 自動車又ハ自轉車修繕者ニシテ其業務ノ一部トシテ「チユッア」ノ破損部分ヲ溶劑又ハ「ラパーセメント」ヲ用ヒ

護膜ノ貼合ヲ爲シ修理スルモノアリ又前記ノ藥品ヲ護膜ノ貼合ニ依リ「マイヤ」ノ修繕ノミヲ本業トスルモノアリ之等ニ對シテハ工場法施行令第三條第十六號ニ該當スル事業トシテ工場法ヲ適用スヘキヤ
答 溶劑又ハ「ラパーセメント」ヲ用ヒテ「チユッア」又ハ「マイヤ」ノ修繕ヲナスト雖モ臨時又ハ一時的ニ之レヲ行フニスキサルモノハ工場法ヲ適用スル限リニアラス

問 潜伏結核ニ罹レル女工業務上ノ理由ニヨリ打撃ヲ受ケ之カ誘引トナリ肺結核ヲ誘發セリ此ノ如キ場合ニ於テ之カ疾病ヲ業務上ノ疾病ト認ムルヤ
答 潜伏結核アリシト雖モ業務上ノ事故ニ依リ誘發セラレタル結核ニ對シテハ業務上ノ疾病トシテ扶助責任アリ

問 業務上ノ理由ニヨリ頭ニ打撃ヲ受ケ爲ニ四肢ノ痲痺ヲ起スニ至レリ依ツテ「ロツサーマン」反應ノ有無ヲ検査スルニ陽性ナリキ爲ニ「サルバルサン」注射ヲ行ヒ之カ驅癩療法ニ依リ或程度迄四肢ノ痲痺ハ治癒セルモ頸部ニ於テハ障害ヲ貽スニ至レリ之ニ對シ工業主ハ業務上疾病トシ療

第一章 工場

養ノ給付休業扶助料障害扶助料ノ支拂ヲ爲シ居ルモノ「サルバルサン」注射ノ費用ノミハ療養ノ給付中ヨリ除外セシコトノ申出アリ差支ナキヤ
令第五條ニ所謂「療養ニ必要ナル費用」トハ業務上疾病ノ療養ニ必要ナル一切ノ費用ヲ言ヒ業務上ノ疾病ト關係ナキ疾病ノ費用ハ含まサルモノナルヲ以テ「サルバルサン」注射料ノ如キハ工業主ニ於テ支給ノ義務ナシ

問 業務上ノ理由ニ依リ打撃ヲ受ケ齒牙一本ヲ失ヒタリ工業主ハ之ニ對シ義齒ヲ以テ補ヒ大シタル言語阻礙ニ對スル障害ヲ認メサリキ此如キ場合ニ障害扶助料ヲ支給スルヤ要スルヤ若シ障害扶助料ヲ支給スルヲ要ストセハ義齒ハ通常二三年ニシテ之カ取替ヲ必要トスルヲ以テ此如キ場合ニハ再發ト認メ再ヒ義齒ノ補填ヲ爲サシムヘキカ
答 業務上ノ理由ニヨリ打撃ヲ受ケ齒牙ヲ失ヒ義齒ヲ以テ補ヒ言語阻礙ニ對スル機能其他ニ何等ノ障害ヲ認メサル場合ハ障害扶助料ヲ支給スルノ要ナシ義齒カ補填ヲ要スル場合ニハ再發ト認メ差支ナシ

問 扶助料ハ贈與ナリヤ債權ナリヤ
答 扶助料ハ贈與ニアラス義務ナリ
問 遺族扶助料ノ法定(又ハ就業規則所定)ノ受取人ナキトキ
答

第一章 工場

ノ處理方法奈何種族トシテハ經一人アリ
工場法令所定ノ遺族及ビ職工死亡當時其收入ニ依リ生計ヲ維持シタルモノ(令第十二條參照)ナキニ於テハ遺族扶助料支給ノ義務モ生セス尤モ本人ノ經力民法第九八二條ニ依リ家督相續人ニ決定シタルトキハ經ニ支給スルコトヲ要ス

職工死亡シ遺族扶助料ヲ受クルモノナキ場合本人ノ貯蓄金ノ處理方法如何
本人ノ貯蓄金ハ民法ノ規定ニ依ル相續人ニ支拂フヲ要ス職工私病ノ爲(業務外ノ負傷疾病)長期(一ヶ月以上)ニ互リ就業スルコトヲ得サル場合(缺勤)ハ豫告手當ヲ支給セシメ又豫告セシテ解雇スル旨ヲ就業規則中ニ規定セントスル向少カラズ其理由トスル所ハ私病ノ爲長期ニ互リ就業スルコトヲ得サルハ雇傭契約ノ本旨タル勞務ノ提供ヲ爲ササルモノニシテ如此職工ヲ解雇スルハ其解雇原因勞務不履行ニ基クモノニシテ所謂施行令第二十七條ノ二第一項但書規定ノ職工ノ責ニ歸スヘキ事由ナリト謂フニアリ

然共職工ノ責ニ歸スヘキ理由トハ少ナク共職工夫自身ニ故意又ハ過失ノ存スルヲ必要トスルモノニシテ本件ノ如ク

〔北海勞〕
キモ本條文ノ設ケアルトキハ健康保險法施行令第九條第一項第一號ニ該當スルモノナリ健康保險ノ被保險者マラサルヲ以テ非業務上ノ負傷疾病ノ場合ニ於テ保險給付ヲ受クルコト能ハサル疑義ヲ生ス如斯條文ハ工場法施行令第二十七條ノ四第三項ニヨリ就業規則中ヨリ削除方變更ヲ命スヘキモノト相認候共爲念一應伺出候也
事實就業規則ニ定ムル契約ヲナス場合ハ差支ナキモ健康保險法ノ適用ヲ免ル、目的ヲ以テ故意ニ事實ニ反スル規定ヲ設ケタルモノナルコト就業案内雇傭契約書其ノ他ノ材料ニ依リ調査ノ上明ナル時ハ工場法施行令第二十七條四ノ第三項ニヨリ事實ニ適合スル樣變更ヲ命セラレ可然就業規則中ニ往々見受ケラル、懲戒處分ナルモノアリ其中減給過怠金ハ一回ノ過失ニ對シ一口ニ附賃金ノ半額總額ニ於テ賃金三日分(已ムヲ得サル場合ニ於テ五日分)以內ニ限ルルニ職キ及フ
右ニ對スル法令ノ根據
工場法施行令第二十七條ノ四、第三項ニ依ルモノ
職工就業規則中ニ工場作業秩序維持ノ爲ニ往々無届缺勤者ニ對スル一種ノ制裁規定ヲ設ケルモノアリ
例ハ「無届缺勤何日ニ及ブモノハ就業ノ意志ナキモノ

ノ單ニ疾病ノ爲就業スルコトヲ得サル場合之ヲ以テ職工ノ責ニ歸ス可キ事由存スルモノト解シ難ク從ツテ右ノ就業規則ノ規定ハ之レヲ削除セシメ可然哉
職工私病ノ爲長期一ヶ月以上ニ互リ就業スルコト得サル場合ニ於テハ花柳病其ノ他職工ノ責ニ歸スヘキモノナルトキハ豫告手當ヲ支給セシメ又豫告セシテ解雇スルコトヲ認メラレ可然モ廣ク一切ノ傷病ヲ以テ令第二十七條ノ二第一項但書ニ該當スルト解スルハ不當ナリ
扶助及解雇手當(令第二十七條ノ二)受給權ハ契約ヲ以テ豫メ之レヲ放棄シ得ルナ

放棄スルコトヲ得ス
工場法施行令第二十七條本文中ニ「工業主ハ其ノ必要ナル旅費ヲ負擔スヘシ」トアルハ右ハ具體的ナル歸郷旅費支給規定ヲ作成シ就業規則中ニ挿入スルコトヲ要スト解スヘキモノナルナリ又其ノ都度相當又ハ必要ナル旅費ヲ支給スレハ足リ別ニ各種ノ場合ニ該當スル歸郷旅費支給規定ヲ設ケル必要ナキモノト解スヘキモノナリ又後段見解ノ通り其ノ都度相當又ハ必要ナル旅費ヲ支給スレハ足ル
適用工場ニシテ事業縮少ノ爲又ハ工場整理ノ爲一時休業

〔北海勞〕
キモ本條文ノ設ケアルトキハ健康保險法施行令第九條第一項第一號ニ該當スルモノナリ健康保險ノ被保險者マラサルヲ以テ非業務上ノ負傷疾病ノ場合ニ於テ保險給付ヲ受クルコト能ハサル疑義ヲ生ス如斯條文ハ工場法施行令第二十七條ノ四第三項ニヨリ就業規則中ヨリ削除方變更ヲ命スヘキモノト相認候共爲念一應伺出候也
事實就業規則ニ定ムル契約ヲナス場合ハ差支ナキモ健康保險法ノ適用ヲ免ル、目的ヲ以テ故意ニ事實ニ反スル規定ヲ設ケタルモノナルコト就業案内雇傭契約書其ノ他ノ材料ニ依リ調査ノ上明ナル時ハ工場法施行令第二十七條四ノ第三項ニヨリ事實ニ適合スル樣變更ヲ命セラレ可然就業規則中ニ往々見受ケラル、懲戒處分ナルモノアリ其中減給過怠金ハ一回ノ過失ニ對シ一口ニ附賃金ノ半額總額ニ於テ賃金三日分(已ムヲ得サル場合ニ於テ五日分)以內ニ限ルルニ職キ及フ
右ニ對スル法令ノ根據
工場法施行令第二十七條ノ四、第三項ニ依ルモノ
職工就業規則中ニ工場作業秩序維持ノ爲ニ往々無届缺勤者ニ對スル一種ノ制裁規定ヲ設ケルモノアリ
例ハ「無届缺勤何日ニ及ブモノハ就業ノ意志ナキモノ

問
工場就業規則中ニ職工ノ雇入レニ關シ「採用セラレタルモノハ採用ノ日ヨリ六十日間臨時雇トシ六十日經過後雇傭期間ノ契約ヲ爲スヘシト」ノ條文ヲ設ケ居ル製絲工場アリ臨時雇傭者ト雖モ等シク職工ナルヲ以テ工場法上ノ扶助ニ關スル權義ニ付テハ何等一般職工ト異ナル所ナ

第一章 工場

答
スルノ名義ヲ以テ職工全部又ハ或ル一部ニ對シ此旨旨言渡シ休業ヲ爲サシメタル所該職工等ハ休業ノ爲賃金ノ支拂ヲ受ケス又休業力以後何ヶ月間繼續スヘキヲ豫測シ難キヲ以テ職工ヨリ自發的ニ解雇方ヲ工業主ニ申出テ其承諾ヲ受ケ歸郷シ又ハ他ノ工場ニ轉職シタルモノアリ然ルニ事業主ニ於テハ當分事業再興ノ見込ナキヲ以テ實際ハ解雇ノ意アルモ解雇ヲ申渡ス時ハ解雇手當及歸郷旅費ノ給與ヲ要スルヲ以テ之レヲ免レンカ爲一時休業ヲ言渡シタルモノ疑アリ此場合解雇手當及歸郷旅費ノ支給ヲ強要セシメ得ルナ

問
故意ニ脱法ノ目的ヲ以テ職工側ニ於テ解雇ヲ申出ツルヲ餘儀ナクセシムルカ如キ方法ニ依リ休業ノ申渡シヲ爲スモノハ工場法施行令第二十七條及同第二十七條ノ二ノ解釋ニ關スル限リ解雇シタルモノト認メ歸郷旅費及解雇手當ヲ支給セシムルコトヲ要ス

答
工場就業規則中ニ職工ノ雇入レニ關シ「採用セラレタルモノハ採用ノ日ヨリ六十日間臨時雇トシ六十日經過後雇傭期間ノ契約ヲ爲スヘシト」ノ條文ヲ設ケ居ル製絲工場アリ臨時雇傭者ト雖モ等シク職工ナルヲ以テ工場法上ノ扶助ニ關スル權義ニ付テハ何等一般職工ト異ナル所ナ

ト認メ除籍ス。ト云フカ如シ新ナル場合ニモ工場法施行令第二十七條ノ一ニ依リ二週間ノ豫告期間ヲ設クル必要アリト解スヘキモノナリヤ否ヤ

答 例示ノ場合ニ於テ無届缺勤者ヲ當然除籍スル場合ニハ改メテ施行令第二十七條ノ二ニ依リ二週間ノ豫告期間ヲ設クルヲ要セス

問 就業規則中ニ左ノ各項ヲ懲戒解雇ノ事由ト爲サントス差支ナキヤ

- 一 不平ヲ唱ヘ他人ヲ煽動シ爲ニ作業ノ妨害ヲ爲シ又ハ工場ノ對面ヲ汚シ或ハ會社ニ損害ヲ與ス虞アルモノ
- 二 工場ノ秩序ヲ亂シ能率減退ヲ誘起スル行爲ヲ爲シタルモノ

答 適用状況ニ依リ弊害ヲ生スル虞ナキニ非サルモ修正ヲ命スルハ適當ニ非ラス承認スルノ外ナカルヘシ

問 就業規則中ニ「勤情表ヲ毀損又ハ紛失シタルモノハ金十錢ヲ償ハシム」トノ規定アリ令第二十四條ニ違反スル規定ナリヤ若シ違反セストセハ令第二十四條ノ損害賠償額ノ豫定ハ如何ナル場合ニ限ラル、トヤ

答 令第二十四條ニ職工雇入レニ關シ損害賠償ヲ豫定スル契約ヲナスコトヲ禁止セルハ如斯契約ニ依リ不當ニ雇傭契約ノ存續ヲ矯正スルヲ防クノ注意ニシテ契約期間内ノ解雇ニ對スル損害賠償額ノ豫定「違約金等ヲ禁止スルモノナリ」

勤情表ノ毀損紛失者ニ對シ金十錢ヲ償ハシムルカ如キハ一種ノ秩序的規定ト認ムヘク令第二十四條ニ違背スルモノニ非ス

●工場法規ノ疑義ニ關スル件

昭和五年五月七日
警工第六三九號警察部長通牒

警察署(各水上署ヲ除ク)長宛

標記ニ關シ左記ノ通質疑應答相成タル旨社會局勞働部長ヨリ通知有之候條御了知相成度

記

問 製材工場ノ職工カ公定休日ニ工業主ノ許諾ヲ得スシテ任意ニ作業ヲ開始シ丸鋸ニ送給中ノ材木ノ反撥ニ依リ負傷シテ死ニ至リタリ

此ノ場合工業主カ平常休業日ニ於ケル休業ヲ默過シタル慣例アリタル場合ハ業務上ノ死亡トシテ工業主ニ扶助義務ヲ生シ然ラサル場合ハ職工ノ重大過失ト認ムヘキモノ

〔北海勞〕

〔北海勞〕

ト思料スルモ疑義有之候條何分指示相成度

答 公休日ニ於ケル就業ニ因ル災害ハ工業主カ平常公休日ニ於ケル作業ヲ默過シ之ニ對シテモ賃金ヲ支拂フ慣例アリタルトキハ業務上ノ災害ナルモ反之平常工業主カ公休日ニ於ケル作業ヲ嚴禁シ公休日ニ於ケル作業ニ對スル賃金ヲ支拂ハサル場合ハ業務上ノ災害ニ非ス重大過失ノ有無ニ就テハ具體的事情ヲ詳知スルニ非レハ判定致シ難シ

●工場法ノ疑義並ニ工場法適用ニ關スル件

昭和五年五月十六日
警工第六九八號警察部長通牒

各警察署(各水上署ヲ除ク)長宛

標記ニ關シ左記甲號ノ伺出ニ對シ乙號ノ通回答置候條御了知相成度

記

(甲 號)

- 一 漁業ニヨリ漁獲シタル魚類ヲ荷造スルニ用フル長サ二尺一三尺、幅二寸ト五寸、厚サ三分餘ノ松板製函材料ヲ製作スル製材工場(令ノ三、四一號)アリ右作業ノ荒木割ハ

第一章 工場

自由職工ニ依リ行ハルルモ仕上ハ輕易ナル作業ニシテ多クハ保護職工ヲシテ幅ヲ同一ニスル爲耳落又長サヲ同一ニスル横切作業ヲナス爲メ十インチ乃至十七、八インチ位ノ丸鋸機ヲ使用セシムル業務アリ右ハ施行規則第五條第五號ニ該當ノ業務ナリヤ

(乙 號)

一 大正五年十二月二十七日商局第一四九〇號(解釋例規第二一八號參照)ニ依リ工場法施行規則第五條第五號ニ該當セサルモノト認メラル

二 令第二十二條ハ工業主ノ職工ニ對スル賃金支拂義務ノ不當ナル遅延ヲ防ク爲職工ニ對シ尠クトモ月一回賃金支拂アルヘキコトヲ規定シタルニ止マルモノニシテ來示ノ如ク前月分ヲ翌月初旬ニ支拂フコトヲ禁スル趣旨ニ無之

(甲 號)

從來製氷工場中其副業トシテ魚類、果物、鶏卵等ノ冷蔵ヲ爲シ居ル工場有之候モ今回新ニ冷蔵業ノミヲ營メントスル計畫ノモノ有之其ノ設備等ニ付テハ製氷ヲ有セサルノ外ハ

第一章 工場

製氷工場と同様ニシテ壓縮瓦斯ニ因ル危険有無ノ程度亦同様ナルヲ以テ取締ノ必要有之候ヘ共右ハ工場法ニ所謂工場ト解スヘキヤ否ヤニ付疑義有之候ニ付何分ノ御回示相成度此段及照會候也

(乙 號)

照會ノ件ニ關シ來示ノ場合ハ工場法ノ適用無之義ト御了知相成度

(甲 號)

木造平屋建「トメン」葺建物内ニ送風式爐又ハ自然式爐ヲ掛付ケ相當従業員ヲ使用スル塵芥焼却場アリ其ノ目的タルヤ單ニ塵芥汚物ノ焼却ニアルヲ以テ從來之ニ工場法ヲ適用セザリシモ時代ノ推移ト法ノ精神ニ鑑ミ或ハ工場法第一條第一項第一號ニ該當スル工場トシテ同法ヲ適用スヘキヤ否ヤ聊カ疑義有之ニ付何分ノ義承知致度

(乙 號)

工場法ヲ適用相成可然

(甲 號)

期間契約ノ職工ヲ當社ニ於テハ定期職工ト稱シ十週間ヲ其期間満了後モ幾回トナク契約ヲ更改シ最初借入ノ時ヨリ起算セハ引續キ一ケ年以上ヲ經過致居リ候定期職工モ有之候

〔北海道〕

右期間契約ノ職工期間満了ニ際シ引續キ雇傭サレヌ契約終了トナル時(即チ解雇トナル時)ハ徳義上ハ別トシテ特約ナキ限り工場法令ノ規定ニヨリテハ豫告手當ノ支給ハ要ナキ事ト解釋致サレ居リ候然ル處右ノ如キ定期職工ヲ幾回モ更改スルハ定期職工ノ美名ノ下ニ豫告手當ヲ支拂ハサル便法ナルヲ以テ不可ナリトカ又ハ工場法第一條ニ於テ常時使用スル職工云々トアリテ元々定期職工ヲ認メサル精神ナリトカ解釋致サレ居ル向モ有之候當方解釋ノ如キハ兎モ角期間終了ニ際シ豫告手當ヲ支給スルモノトセハ工場法令第何條ニ據ル可キカ

(乙 號)

標記ノ件御申越ノ處法律論トシテハ貴方前段見解ノ通ニ有之候

(甲 號)

動力ニ依ル製材工場(帶鋸使用)ノ職工地下室ニ在ル「シヤフト」ノ車軸接手附屬セル「ホルト」ノ頭部ニ著衣ヲ卷込マレ死亡シタル事實アリ調査スルニ該職工ハ工業主ヨリ鋸屑ヲ恩惠的ニ貰ヒ受ケ毎日作業終了後右鋸屑ヲ註文先ニ配達シ其ノ代金ヲ自己ノ所得トナシ居タルモノニシテ偶事故發生當日晝食期ニ際シタルヲ以テ事務員ニ於テ晝食ノ合圖ヲ

〔北海道〕

法人ノ業務執行機關ハ破産法第七條ニ依ル破産管財人之ニ當ル義ニ有之爲念

(甲 號)

製絲工場事業ヲ一時休止シ(職工ヲ解雇スルコトナリ)ニケ月又ハ三ヶ月後ニ事業ヲ開始スルコトヲ職工ニ申渡スト共ニ賃金ノ支給ヲ停止セリ此ノ場合職工側ニ在リテハ當該工場ニ止マリ居ルコトハ不可能ニシテ自然轉職若ハ歸郷スルノ他手段ナカルヘシ然レ共工業主ハ職工未解雇ノ理由ノ下ニ旅費其ノ他ノ支給ヲ爲ササルハ適法行爲ナルカ如キモ斯テハ職工保護ノ目的達成サレサル而已カ脱法行爲ヲ敢行セシムルニ至ルノ虞アリ

(乙 號)

本件ノ如キ場合ニ在リテハ事業ノ休止ト同時ニ賃金ノ支給ナキ職工ニ對シテハ直チニ解雇シタルモノト看做シ令第二十七條ヲ適用取締ルヘキヤ

(乙 號)

規定モ有之爲念

破産宣告確定後事業ヲ繼續スル場合ニ於テモ破産法第四條ノ範圍内ニ於テ存續スル從來ノ法人カ工業主ニ有之尤モ該

第一章 工場

●工場法施行令第七條ノ解釋ニ關スル件

昭和三年三月九日
警工第二九六號警察部長通牒

各警察署長宛

標記ノ件ニ關シ左記甲號何出ニ對シ乙號ノ通回答致サレ候旨
社會局労働部長ヨリ通報有之候條御了知相成度

(甲 號)

工場法施行令第七條規定ニ係ル障害扶助料決定ノ標準ニ付
テハ身體障害ノ程度ニ關シ曩キニ御指示相成候處尙同條第
三號及第四號中「從來ノ勞務」ノ意義ニ關シ左記ノ通り同條
ノ主旨ハ現ニ扶助事由發生セル特定職工ノ從來從事シ來タ
ル特定業務ヲ離ル、點ニ重キヲ置クモノナリ又ハ一般
ニ職工カ從事セル業務(即チ凡ソ工場ノ職工ナルモノカ普
事從事セル如キ通常ノ業務)ヨリ離ル、ノ已ムヲ得サラシ
ム如キハ障害身體ノ程度ニ重キヲ置クモノナリ又ハ聯力疑義
有之何分ノ御指示相成度

記

工場法施行令第七條第三號及第四號中

「從來ノ勞務」トハ

- 一 現ニ扶助事由ヲ發生セル其特定職工カ從來從事シタル其
特定業務ヲ指稱スルモノナリト
- 二 職工ノ身體的狀態ニ付特殊ノ嚴格ナル條件ヲ必要トスル

〔北海勞〕

三
コトナク凡ソ職工カ通常從事セル業務ヲ指稱スルヤ
通常右ノ内ニヨルヘキモ尙現ニ扶助事由ヲ發生セル其
特定職工カ其ノ從業資格トシテ身體的狀態ニ付キ特ニ嚴
格ナル條件ヲ必要トスル業務ニ從事セル場合ニハ其ノ現
在ノ特定業務ヲ指稱スルモノナリト

(乙 號)

工場法施行令第七條第三號及第四號中「從來ノ勞務」トハ何
出第一號見解ノ通り從來從事シタル特定ノ業務ヲ指スモノ
ニシテ凡ソ工場ノ職工カ從事スル通常ノ業務ト云フカ如キ
廣キ範圍ヲ謂フモノニアラスシテ(1)從來ノ勞務カ特殊ノ身
體的狀態ヲ條件トスル場合ニ於テ其身體的狀態ヲ缺クニ至
リタル爲メ之ニ從事スルヲ得サルトキハ第三號ノ適用アル
モ(2)從來ノ勞務カ特殊ノ身體的狀態ヲ條件トセルモノナル
場合ニ於テ之ニ從事スルヲ得サルトキハ第二號ノ適用アル
儀ト御了知相成度

追テ終身勞務ニ服スルコトノ能不能又ハ從來ノ勞務ニ服
スルコトノ能不能ハ當該工場ヲ解雇セラレタル場合ニ他
ニ求職スルニ際シテ當該ノ身體障害ニ拘ラス就職シ得ル
可能性ノ有無ヲ標準トスヘキモノニシテ例ヘハ當該工業
主力恩情的ニ雇傭ヲ繼續スヘキ場合ニハ勞務ニ從事シ得

〔北海勞〕

ルモ解雇セラレトキハ再ヒ他ニ通常ノ勞務ニ就キ難キ
コト明ナルトキハ第二號ニ該當スヘキモノニ有之又例ヘ
ハ身體障害カ一見第四號ニ該當スルカ如キ場合ニ於テモ
工業主力之レヲ解雇シタルトキニ於テ當該職工カ當該身
體障害ノ爲同一條件ノ下ニ同一ノ勞務ヲ再ヒ求ムルコト
カ至難ナルトキハ第三號ニ該當スヘキモノニ有之候

●工場法施行令第六條休業 扶助料ニ關スル件

昭和五年五月七日
警工第六四〇號警察部長通牒

警察署(各水上署ヲ除ク)長宛

標記ニ關シ左記ノ通質疑應答相成タル旨社會局労働部長ヨリ
通知有之候條御了知相成度

記

問 某工場ニ於テ職工業務上負傷シ當日ハ休業シタルモ(賃
金全額支給)其翌日出勤シ作業ニ從事シタルカ三時間就
業シタル後勞務ニ堪ヘスシテ休業シタリ右工場ハ賃金支
給ニ關シ十時間制ヲ採用シ一時間ヲ單位トシ賃金ヲ計算
シ前記三時間ノ賃金ハ休業扶助料ノ額ヨリ少額ナリ上記

第一章 工場

ノ場合ニ於ケル休業扶助料ノ支給ハ前記賃金三時間ニ對
スル賃金ヲ支給シ賃金日額ヨリ之ヲ控除シタル其ノ殘額
ニ對シ休業扶助料ノ支給率ヲ乘シタル金額ヲ支給セシム
ルヲ至當ト認メラレ候モ令第六條「職工療養ノ爲メ勞務
ニ服スルコト能ハサルニヨリ賃金ヲ受ケサルトキハ」ト
ノ規定有之聊カ疑義相生シ候ニ付爲念

答 工場法施行令第六條ハ休業扶助料支給ノ割合ヲ示シタル
モノニシテ必スシモ全日休業シタルコトヲ要セス一日ノ
中ニ就業シタル時間ト休業シタル時間トアル場合ニハ其
ノ休業セル時間ニ比例シテ休業扶助料ヲ支給スヘキモノ
ニ有之

●工場法適用疑義ニ關スル 件

昭和三年五月二十二日
警工第六五九號警察部長通牒

各警察署長宛

標記ニ關シ左記甲號何出ニ對シ乙號ノ通り回答置候旨社會局
労働部長ヨリ通報有之候條御了知相成度

(甲 號)

一 工場法施行令第三條第四號壓縮瓦斯又ハ液化瓦斯ヲ用フ

第一章 工場

ル製氷

本號ハ字義ニ從ヘハ製氷ニ限ラル、カ如シト雖モ立法ノ精神ハ作業上使用スル處ノ壓縮瓦斯又ハ液化瓦斯ニ原因スル災害ヲ豫想シタルニ存スルモノト考察セラル仍テ製氷ニアラストモ壓縮瓦斯又ハ液化瓦斯ヲ用ヒテ一般ニ凍結作業ヲ行フモノヲ包括スルモノト類推解釋ヲナシ然ルヘキカ最近管下ニ於ケル氷菓(アイスクリーム)工場ニ於テ壓縮瓦斯ニ因ル爆發災害ヲ惹起シ死亡一名負傷二名ヲ出シタル事例アリ

備考(本件災害ハ凍結作業ニ液化炭酸ヲ用フヘキ所納入者ノ過失ニヨリ壓縮酸素ヲ用ヒ冷却装置竝ニ建物ヲ爆破シタルモノニ有之)

二 工場法施行令第三條第五號鉛ヲ用ヒル鑪ノ製造本號ニ付テハ「施行令第三條事業説明書」ニ於テ「自立作業ニ鉛ノ砧ヲ用ヒルモノ」ト燒入作業ニ「熔融鉛ヲ用ヒルモノ」トアリト記載セラルルモ後者ノ熔融鉛ヲ用ヒル燒入作業ヲ行フ工場ハ技術上經濟上比較的大規模ナルヲ要スルカ爲工場法第一條第一項第二號ニ依リ工場法ヲ適用シ得ヘク現ニ管下ニ於テ之レニ該當スルモノ一工場アリ依テ法第一條第一項第二號ニ依ルヘキモノハ前者即チ鉛製砧ヲ目

〔北海勞〕

立作業ニ用ヒル小規模工場ナルヘシ然ルニ管下ノ現況ニ依レハ自立作業ニ鉛製砧ヲ用キルハ鬼目鑪(又ハ茨目鑪)ト稱スル極メテ使用範圍ノ少ナキモノニ限ラレ共ノ他ノ機械器具工作上ニ用ヒラル、普通ノ鑪ノ製造ニ於テハ砧トシテ鋼板製鉛板「アルミニウム」板「パビットメタル」若クハ「パビットメタル」ト鉛トヲ適宜熔融混合シタルモノヲ用ヒルカ如シ然シテ「パビットメタル」ニハ全然鉛ヲ混有セサルモノモアルトモ其ノ然ラサルモノ即チ「鉛ノ混在セル「パビットメタル」」及「鉛ノ混在セル「パビットメタル」」ト鉛トヲ熔融混合シタルモノ」ヲ砧トシテ使用セル際ニ於テモ尙且鉛ヲ用ヒル鑪ノ製造トシテ取扱フヘキヤ

(乙 號)

一 施行令第三條第四〇號ノ製氷トハ單ニ通常ノ氷ニ限ラス之ニ準スヘキモノ例ヘハ氷菓子ノ類ノ製造ヲモ包含スル義ニ有之
二 「パビットメタル」ト鉛トヲ熔融混合シタルモノヲ砧トシテ用ヒル鑪ノ製造ハ施行令第三條第五號ニ該當スルモノナリ但シ鉛力不純物トシテ少量ニ混在スル場合ニハ單純ナル「パビットメタル」ノ使用ニシテ之ニ該當セス

●工場法令ノ適用ヲ受クル工場ニ關スル文書編纂及保存ノ件

大正六年七月
警工第一七六二號警察部長通牒

各警察署長宛

工場法令ノ適用ヲ受クル工場ニ關スル文書ノ編纂及保存方ニ付天鹽警察分署長ノ何出ニ對シ左記ノ通り指示候條及通牒候也

記

一 工場法令ノ適用ヲ受クル工場ニ關スル書類ハ記號ノ如何ニ拘ラス其ノ實質ニ依リ之ヲ類別シ第一類第一目第一類第八目、第二類第一目第二類第十三目ノ四種目ト爲シ對便宜ノ爲メ之ヲ各種目ノ分冊ト爲シ整理スヘキコト参照

第一類第一目

第一類第八目

第二類第一目

第二類第十三目

秘密例規

秘密書類

例規

工場其他

第一章 工場

〔北海勞〕

●移動式製板精穀賃挽賃搗營業ニ關スル件

昭和六年一月二十四日
警工第一七五七號警察部長通牒

各警察署(水上警ヲ除ク)長宛

移動式製材工場ニ關シテハ客年十二月二十四日警工第二〇七一號ヲ以テ内務省社會局勞務部長ヨリノ通報ヲ通牒シ取扱上疑義ナキコトト認ムルモ先般廣尾警察署管内ヨリ職工ヲ使用セス家族ノミニテ四汽筒改造フオード式石油發動機ヲ使用シ之ニ移動組立履押式製板機及坂井式精穀機各一基其ノ他附屬機械器具ヲ以テ需ニ應シ馬車ニテ運搬シ野外又ハ其ノ他ノ箇所ニ据付凡ソ一日乃至七日ノ期間各地ヲ轉輾移動シ製板精穀ノ賃挽賃搗營業ノ出願報告有之本件ニ對シ廣尾警察署長ニ左記ノ通報方通牒致置候條了知相成度此段及通牒候也

記

○原動機使用許可願ニ關スル件

昭和六年一月十五日
警工第一七五七號警察部長通牒

廣尾警察署長宛

客年十一月五日廣庶第二三一六號ヲ以テ報告相成候標記ノ件審議ノ結果工場取締規則第三條第二項ニヨリ其署ニ於テ處理

スヘキモノト認ムルモ事實原動機五馬力以上ナルニ於テハ長官許可處分工場ナルヲ以テ願書返戻候條整備ノ上處理セラレ度追テ職工ヲ使用スルモノトセハ工場法適用工場ナルヲ以テ了知相成度

●工場取締規則

昭和十五年十一月十五日
北海道廳令第九號

工場取締規則左ノ通定ム

工場取締規則

- 第一條 本令ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル工場ニ之ヲ適用ス
 - 一 常時五人以上ノ従業員ヲ使用スルモノ
 - 二 合計五馬力以上ノ原動機ヲ使用スルモノ
 - 三 工場法施行令第三條ニ掲グル事業ヲ營ムモノ
- 第二條 本令ノ規定ニ依ル原動機ハ蒸汽機關、蒸汽タービン、瓦斯機關、石油機關、タービン水車、ベルト水車、日本型水車及電動機トス
- 第三條 左ノ各號ノ一ニ該當スル工場ヲ設置セントスルモノハ長官ノ許可ヲ受クベシ許可事項ヲ變更セントスルトキ亦同シ

〔北海勞〕

- 一 工場法ノ適用ヲ受クル工場
 - 二 合計十馬力以上ノ原動機ヲ使用スル工場
- 前項各號ニ該當セザルモノニ在リテハ所轄警察署長ニ届出ツベシ届出事項ヲ變更セントスルトキ亦同シ
- 第四條 前條第一項ノ規定ニ依ル許可ヲ受ケントスルモノハ様式第一號ノ一、二及三ニ依ル申請書ニ左ノ書類ヲ添附シ長官ニ之ヲ提出スベシ
 - 一 常時五十人以上ノ職工使用工場ニ在リテハ職工住宅若ハ寄宿舎(工場ト同時ニ設置スル寄宿舎ヲ除ク)ニ關スル計畫書(様式第一號ノ四)
 - 二 敷地ノ周圍「百メートル」以内ノ見取圖
 - 三 配置圖(方位並ニ敷地境界線、排水路、新設既設建物及其ノ相互間ノ距離)
 - 四 各階平面圖(各室ノ用途、機械其ノ他ノ設備ノ配置、階段、出入口、避難口、窓ノ位置並ニ柱間ノ寸法)(縮尺百分ノ一)
 - 五 横斷面圖(建設物ノ高さ、軒高、階段及基礎ノ寸法)(縮尺二十分ノ一又ハ五分ノ一)
 - 六 小屋組平面圖(梁配列ノ距離、梁及主要部材ノ寸法)(縮尺百分ノ一)

七 第三號乃至第五號ニ示シ難キ構造主要部ノ詳細圖(縮尺二十分ノ一)

〔北海勞〕

- 八 鐵筋「コンクリート」構造、鐵骨「コンクリート」構造其ノ他特種ノ構造ハ強度計算書
 - 九 機關、水車ノ構造圖並ニ据付基礎ノ縱横斷面圖及平面圖(主要部ノ寸法)
 - 十 電動機据付基礎ノ縱横斷面圖及平面圖(主要部ノ寸法)
 - 十一 圖示シ難キ構造主要部ノ構法概要書
- 前條第二項ノ規定ニ依ル届出ヲ爲サントスルモノハ様式第一號ノ一、二及三ニ依ル願書ニ左ノ書類ヲ添附シ所轄警察署長ニ之ヲ提出スベシ
- 一 敷地ノ周圍「百メートル」以内ノ見取圖
 - 二 配置圖(方位並ニ敷地境界線、排水路ノ新設、既設建物及其ノ相互間ノ距離)

第五條 工事完成シタルトキハ工業主ハ届出ヲ爲シ検査ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ使用スルコトヲ得ズ但シ已ムヲ得ザル事由アルトキハ完成前ト雖モ検査ノ上一部使用ヲ認可スルコトアルベシ

第六條 工場ノ位置、構造及設備ハ左ノ各號ニ依ルベシ

- 一 社寺、公園、學校、病院其ノ他公共ノ用ニ供スル建設

第一章 工場

- 二 物又ハ危險物製造所、貯藏所等ニハ相當ノ距離ヲ有スルコト
 - 二 發火性又ハ引火性ノ料品ヲ取扱フ工場ニ在リテハ防火構造トシ他ノ建物ニハ相當ノ距離ヲ有スルコト
 - 三 建物ハ堅牢ナル構造トシ屋根ハ不燃質物ヲ以テ被覆スルコト
 - 四 燈火管制ニ必要ナル設備ヲ爲スコト
 - 五 採光及換氣ヲ充分ナラシムル構造トスルコト
 - 六 汚水溜及下水ハ防水材料ヲ以テ構造スルコト
 - 七 休憩所、更衣所、食事場、浴場、洗面手洗所及便所ヲ設クルコト
- 第七條 原動機ノ位置及構造ハ左ノ各號ニ依ルベシ
- 一 危險物ノ製造、貯藏若ハ取扱フ場所トハ相當ノ距離ヲ有セシムルコト
 - 二 原動機室ハ防火構造ト爲スコト
 - 三 蒸汽機關ノ排氣及瓦斯機關並ニ石油機關ノ排氣ハ特別ノ裝置アルモノヲ除キ屋上一、五米以上ニ於テ排出セシムルコト
- 第八條 第六條及第七條ノ規定ハ規模、土地ノ狀況其ノ他已ムヲ得ザル事由アルトキハ之ガ適用ヲ除外スルコトアルベシ

第一章 工場

第九條 構造又ハ設備ニシテ危害ヲ生ジ又ハ公益ヲ害シ若ハ其ノ虞アリト認めルトキハ豫防、除外ノ施設又ハ使用シ制限若ハ停止ヲ命ズルコトアルベシ

第十條 工業主左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ第三條第一項ノ工場ニ在リテハ長官ニ、第三條第二項ノ工場ニ在リテハ所轄警察署長ニ五日以内ニ之ヲ届出ツベシ

一 一月以上ニ互リ作業ヲ休止シ又ハ其ノ休止セル作業ヲ開始シタルトキ

二 工場法ノ適用ナキ工場ニ於テ従業者就業中災害共ノ他ノ事故ニ因リ死亡シ又ハ負傷シ療養ノ爲メ三日以上ノ休業ヲ要スベキ見込ノトキ、亦故發生當時休業三日以内ノ見込ノ者療養ノ爲メ三日以上ニ及ビタルトキ亦同シ(様式第二號)

三 工場法ノ適用ナキ工場ニ於テ建築物、原動機、機械其ノ他ノ設備ガ火災ニ罹リ又ハ甚シク損壞シタルトキ(様式第三號)

第十一條 工業主左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ第三條第一項ノ工場ニ在リテハ長官ニ、第三條第二項ノ工場ニ在リテハ所轄警察署長ニ五日以内ニ之ヲ届出ツベシ

〔北海勞〕

一 工業主ノ住所、氏名(法人ニ在リテハ其ノ名稱、事務所所在地又ハ代表者ノ氏名)ニ變更アリタルトキ

二 工場設置地名番號ニ變更アリタルトキ

三 事業ヲ廢止シタルトキ

四 工業主死亡シタルトキ

五 工業主ニ變更アリタルトキ

前項第四號ノ場合ニ在リテハ戸籍上ノ義務者ヨリ届出ヲ爲シ事業繼承スルトキハ其ノ旨ヲ記載シ第五號ノ場合ニ在リテハ繼承人、讓渡人ト連署スルコトヲ要ス連署ヲ得ルコト能ハザル事由アルトキハ其ノ旨記載スベシ

第十二條 左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ長官ニ於テ許可ヲ取消シ又ハ所轄警察署長ニ於テ届出ノ效力ヲ失ハシムルコトアルベシ

一 許可又ハ届出條項ニ違反スルトキ

二 正當ノ事由ナクシテ休業一年以上ニ互リタルトキ

三 工業主ノ所在六月以上不明ナルトキ

四 許可ヲ受ケタル日ヨリ六月以内ニ工事ニ着手セザルトキ

五 工事完成期日經過後六月以内ニ工事完成セザルトキ

第十三條 工業主ハ様式第四號ニ依リ工場臺帳ヲ作成シ工場

〔北海勞〕

毎ニ之ヲ備ヘ置クベシ

第十四條 當該官吏ハ必要ナル場所ニ臨檢シ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ検査スルコトヲ得

前項ノ検査ニハ工業主又ハ代理人立會スベシ

第十五條 第三條ノ規定ニ違反シタル者ハ五十圓以下ノ罰金若ハ科料又ハ拘留ニ處ス

第五條、第十條、第十一條、第十三條及第十四條ノ規定ニ違反シ又ハ第九條ノ規定ニ依ル命令ニ從ハザル者ハ拘留又ハ科料ニ處ス

第十六條 工業主ハ其ノ代理人、戸主、家族、同居者、雇人其ノ他ノ従業者ニシテ本令ニ違反シ又ハ本令ニ基リ命令ニ違反スル行爲アリタルトキハ自己ノ指揮ニ出テザルノ故ヲ様式第一號ノ一(用紙ハ規格版)

以テ處罰ヲ免ルルコトヲ得ズ

第十七條 前二條ノ場合ニ於テ工業主ガ營業ニ關シ成年者ト同一ノ能力ヲ有セザル未成年者又ハ禁治産者ナル場合ニ於テハ其ノ法定代理人、法人ナル場合ニ於テハ法人ヲ代表スル者ニ罰則ヲ適用ス

第十八條 本令ニ依リ長官ニ提出スル書類ハ所轄警察署長ヲ經由スベシ

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

大正十五年北海道廳令第二百二十號工場取締規則ハ之ヲ廢止ス本令施行ノ際既ニ設置シタル工場ハ本令ニ依リ許可ヲ受ケ又ハ届出アリタルモノト看做ス

工場設置(變更)願(届)

印 付 受 課 政 勞

印 付 受 署 察 警

照		復		月		日	
月	日	月	日	月	日	月	日
本	廳	本	廳	警	察	署	署
ハ		ハ		ハ		ハ	

第一章 工場

第一章 工場

工場名稱	工場主住所	事業種類			製造貯蔵又ハ作業方法概要	常時使用スル従業者數	作業ノ交替制ヲ採ルモノニ在リテハ其ノ概要	職 計	工 計	其他合計	定時 開始及 終業時	休日 間	賃金並ニ其他ノ給與ノ支拂方法及 時期
		大分類	中分類	小分類									
		原料 品名		品名									

〔北海勞〕

〔北海勞〕

様式第一號ノ二 (用紙ハ規格版)

扶助並ニ醫療方法	建築費 總額	國內譯 敷地 建物 機械 設備 其他 費用	機械設備ノ名稱及箇數(變更願肩ノ場合ハ新設ノ既設ノ別ヲ明記ス)				危險並ニ有害ニ對スル豫防方法	防火並ニ排水設備探暖方法	第一章 工場											
			名稱	數箇	名稱	數箇			名稱	數箇	名稱	數箇								

厚生施設ノ概要	機 動		電		電		機 動		電		物 設 建設物ニハ作業所、休憩所、便所、事務所、倉庫、浴場、車庫、寄宿舎、物品配給所、醫療所、托兒所、娛樂所等ヲ含ム既設建設物ヲ使用スル場合並ニ變更願届ノ場合ニハ既設、新設、廢止ノ別ヲ明記スベシ
	實馬力數	重 量	重 量	數	實馬力數	重 量	重 量	數	實馬力數	重 量	
	數	數	數	數	數	數	數	數	數	數	
他ノ法令ニ依リ許可認可ヲ必要トスルモノニ在リテハ其ノ措置狀況	總建築面積	敷地面積	工事完成期日	季節約事業ナルトキハ其ノ作業期間	坪(平方米)	坪(平方米)	坪(平方米)	坪(平方米)	坪(平方米)	坪(平方米)	坪(平方米)

〔北海勞〕

右工場設置(變更)致慶關係書類相添へ此段及御願(届)候也
昭和 年 月 日

〔北海勞〕

住 所

工業主 氏

名印

北海道廳長官 殿
何々警察署長 殿

記載心得

- 1 工業主法人ナルトキハ其ノ事務所所在地及代表者氏名ヲ記載スベシ
- 2 變更願届ノ場合ニ在リテハ各相當欄ニ新舊對照(新ハ朱背、舊ハ墨書)記入スベシ
- 3 該當ナキ事項ハ欄内ニ斜線ヲ引クベシ

様式第一號ノ三 (用紙ハ規格版)

種 類 型 式	瓦 折 機 關		石 油 機 關		種 類 型 式	實 馬 力 數	點 火 裝 置 種 類	燃 料 種 類
	種 類 型 式	實 馬 力 數	種 類 型 式	實 馬 力 數				

種類及其ノ坪數	其ノ他施設ノ		舍				宿				構造	使用別	坪數	室數	坪數	室數	坪數	室數	合	計
	洗面所		堂		食		病室		寢室											
			兼用		專用															
	便所																			
	使用別																			
女		男		女		男		女		男										
探		暖		方		法														
寢室		病室		食堂																
				椅子食數		座食數														
										坪數										
										收容定員										

[北海勞]

寄			地在所			爐 竈 窯			水 車			蒸 汽 機 關					
面 積			地 在 所			燃 料 種 類			種 類 及 構 法			種 類 及 構 法					
第 三 棟	第 二 棟	第 一 棟															
數 地 面 積			棟			種 類 型 式			實 馬 力 數			種 類 型 式			實 馬 力 數		

[北海勞]

様式第一號ノ四 (用紙ハ規格版)

徴収方法	使用料並ニ	竣工豫定期日	著工豫定期日	構 造 (基礎、壁、 根)	工場ノ距離ノ 交通ノ機		所在地	
					寄宿舍	住宅	寄宿舍	住宅

積算 額	寄 宿 寄 宅		住 宅		積 面 地 敷	
	寄 宿 寄 宅	積 面 積 床	積 面 積 床	積 面 積 地	積 面 積 寄 宿 寄 宅	積 面 積 住 宅
		坪 (平方米)	坪 (平方米)	坪 (平方米)	坪 (平方米)	坪 (平方米)

〔北海勞〕

様式第二號

従業者死傷報告

〔北海勞〕

工場名	工場所在地	工場主又ハ 工場管理人	事業ノ 種類	死者		種 類	状況生發及因原ノ害災	
				氏 名	性 別		動力ニ依リ運轉中ノ 機械又ハ動力傳導ノ 器具等	動力ニ依リ運轉中ノ 機械又ハ動力傳導ノ 器具等

危害豫防装置ノ状況

記載心得

- 一 本報告ハ死傷者一名毎ニ用紙ヲ別ニスベシ同一ノ事故ニ依リ數人ノ死傷者生シタル場合ニ於テハ其ノ内一枚ノ報告ニ詳細記入シテ他ノ報告ニハ其ノ重複スル部分ヲ省略スルコトヲ得
- 二 事故發生場所欄ニハ事故ノ發生シタル場所ニ於テ行ハルル作業ノ性質ヲ明示シ得ル名稱(例ハ機關室、鍛工場、木工場、乾燥室等)ヲ記入スベシ
- 三 當日被害者ノ作業開始時刻欄ニハ被害者ノ當日作業ヲ開始シタル時刻ヲ記入スベシ
前日ヨリ引續キ夜業ヲ爲セル場合ニ於テハ前日ノ開始時刻ヲ記入スベシ
- 四 死傷者欄中
 - (一) 業務又ハ職名稱ニハ被害者ノ擔當業務又ハ職名(例ハ旋盤工、修繕工、雜役夫等)並ニ家族職工其ノ他ノ別ヲ記入スベシ
 - (二) 被害ノ部位及症狀欄ニハ例ハ頭部打撲、右上膊骨打、左第二指及第四指挫傷、腹部火傷、窒息等ヲ記載スベシ
 - (三) 死亡日時又ハ休業見込日數欄ニハ死亡シタル者ニ付テハ死亡ノ日時、生命ノ危篤ノ者ニ付テハ其ノ旨、其ノ他ノ者ニ付テハ治療ノ爲休業シタル日數ト其ノ後ノ休業見込日數トノ合算日數ヲ記入スベシ
- 五 災害ノ原因及發生狀況欄ニハ災害發生前ノ被害者ノ動作、操作、災害發生位置ノ高サ又ハ深サ災害ガ機械又ハ設備ニ依リテ發生シタル場合ニ於テハ其ノ大サ、能力高サ、壓力電壓又ハ溫度其ノ他災害及原因ノ狀況ヲ明瞭ナラシムルニ必要ナル事項ヲ舉ゲテ其ノ願末ヲ記載スベシ但シ動力ニ依リ運轉中ノ機械又ハ動力傳導裝

〔北海勞〕

〔北海勞〕

- 置ニ因リ災害ヲ發生シタルトキ左方ノ記入欄ニ記入スル場合ニ於テハ其ノ機械又ハ動力傳導裝置ニ付テハ簡略ニ記載スベシ死亡者又ハ治療ノ爲休業三日以上ヲ要スベキ者ヲ生シタルトキハ其ノ原因ヲ簡略ニ記載スベシ
- 六 動力ニ依リ運轉中ノ機械又ハ動力傳導裝置ニ因リ災害ヲ發生シタルトキハ記入スベキ事項欄中
 - (一) 名稱欄ニハ機械又ハ動力傳導裝置ノ名稱(例ハ蒸氣機關、圓鋸機、車軸、鋼帶等)ヲ記入スベシ
 - (二) 大サ又ハ能力欄ニハ機械又ハ動力傳導裝置ノ大サ又ハ能力(例ハ何馬力、長サ何米、直徑何種、幅何種、厚サ何種等)ヲ記入スベシ
 - (三) 災害ヲ生シタル部分欄ニハ例ハ齒輪、鋸齒、車軸、接手、鋼帶、鋼帶車等ヲ記入スベシ
 - (四) 其ノ部分ノ速度大サ等欄ニハ迴轉數何程、輪周速度何米、長サ何米、幅何種、厚サ何種等ヲ記入スベシ
 - 七 危害豫防装置ノ狀況欄ニハ災害ノ發生セル機械、設備其ノ他ノ場所ニ危害豫防装置例ハ高サ何米ノ木製構、圍、何種ノ真鍮丸棒ヲ使用セル高サ何米ノ手欄、金網製捲蓋等アルトキハ之ヲ記入スベシ

様式第三號

工場災害報告

工場名	工場所在地		工業主氏名	
	年	月	日	午前
事業ノ種類	事故發生日時	事故發生場所	時	分
災害ノ原因及發生狀況				

被害建物ノ種類	坪数	損害見積金額
機械設備等ノ損害		
預防及避難施設状況		

記載心得

- 一 本報告ハ災害事故一件毎ニ用紙ヲ別ニスベシ
- 二 災害ノ原因及發生狀況欄ニハ左ノ各號ニ從ヒ記載スベシ
 - (一) 火災ノ場合ニ於テハ發火ノ原因第一次ニ火氣ヲ傳播セシメタル料品ノ名稱數量、狀態等及之ニ關係アル機械又ハ設備作業操作其ノ他原因及發生狀況ヲ明ニスル必要ナル事項尙消火唧筒若ハ消火栓ヲ使用シタル以前ニ消火ノ爲取リタル措置アラバ其ノ狀況、爆發ノ場合ニ於テハ爆發シタル料品ノ名稱、數量、爆發ノ原因爆發ニ關係アル機械設備、作業、操作其ノ他爆發ノ原因及狀況ヲ明ニスル必要ナル事項
 - (二) 汽罐其ノ他壓力ヲ有スル容器ノ破裂ノ場合ニ於テハ其ノ種類、型式、使用ノ目的、製造年月、大サ、常用壓力、附屬壓力計容量、安全弁ノ種類及口徑、破裂當時ノ使用壓力、壓力試験ヲ行ヒタルモノニ付テハ其ノ年月及試験壓力、災害事故ニ關係アル作業、操作其ノ他原因及發生狀況ヲ明ニスル必要ナル事項
 - (三) 勢輪又ハ高速廻轉機ノ破裂ノ場合ニ於テハ勢輪又ハ高速廻轉機ノ種類、其ノ使用目的、構成ノ材料、大キサ(直徑、厚サ等)常用廻轉數、災害發生當時ノ廻轉數其ノ他原因及發生狀況ヲ明ニスル必要ナル事項
 - (四) 起重機又ハ昇降機ノ鎖若ハ索切斷シタル場合ニ於テハ其ノ常用荷重及事故發生當時ノ荷重事故ヲ惹起シタル部分(鎖、索、梁又ハ支柱)ノ構造、材料、大サ及製造年月其ノ他原因及發生狀況ヲ明ニスル必要ナル事項

〔北海勞〕

〔北海勞〕

- (四) 工場、附屬建築物、煙筒、高架槽ノ倒塌ノ場合ニ於テハ倒塌ノ直接原因(風、地震等)被害物件ノ構造、材料、構造ノ缺陷、構造年月其ノ他原因及發生狀況ヲ明ニスル必要ナル事項
- 三 災害ニ依ル損害欄ニハ被害建物ノ損害ハ其ノ種類別ニ(例ヘバ木造二階建、石造、平家建木骨頭鉛引鐵板張平家建等)坪數(延坪)及其ノ損害見積金額ヲ記入シ其ノ他損害欄ニハ機械、設備、原料、材料製品等ノ損害及災害ニ因ル作業休止ノ損害ノ總見積金額ヲ記入スベシ
- 四 豫防及避難施設狀況欄中豫防施設狀況ニハ火災ニ對スル消火ノ施設(例ヘバ唧筒消火栓、消火器等ノ種類及配置狀況又ハ防火壁ノ構造防火戸等)ニ付記載シ特ニ發火ノ場所ニ於ケル施設狀況ヲ明ニスベシ爆發ニ在リテハ爆發ヲ起シタル場所特ニ牆壁周壁其ノ他ノ豫防施設アラバ之ヲ記載スベシ他ノ場合ニ於テモ其ノ豫防施設アラバ之ヲ記載スベシ避難施設狀況ニハ出入口、昇降口、避難口、階段等ノ配置、構造、扉ノ開閉等ノ不良ナリシ爲避難ニ支障ヲ生ジタル場合ニ於テハ其ノ理由ヲ記載シ特ニ避難設備トシテ設ケラレタルモノアラバ種類及配置ニ付記載スベシ

様式第四號

工場 臺帳

工場所在地	工場主名
設置許可年月日	工業種類
	工場名

第一章 工場

工場法ノ適用アル工場ニ在リテハ以上ノ外左ノ各欄ヲ設クベシ

工場管理 人名	賃金計算方法	職工就業規則又ハ扶助規則	選任	年月	任期
			拂	金	日支

一 建物及工作物

名	稱	構材	階數	坪各階數	作業場坪數	棟數	年許月日可	摘	要

記載心得

- 一 名稱欄ニハ作業場、倉庫、寄宿舎又ハ高架槽等ノ別ヲ記載スベシ
- 二 構材欄ニハ木造、石造又ハ煉瓦造等ノ別ヲ記載スベシ

二 汽機

型	式	直徑及長サ又ハ高サ	常用汽壓	筒數	取扱主任者氏名	年許月日可	摘	要

〔北海勞〕

三 原動機

〔北海勞〕

種類及型式	實馬力數	筒數	數	取扱主任者氏名	許可年月日	摘	要

四 機械其ノ他ノ設備

名	稱	筒數	許可又ハ届出年月日	摘	要

五 煙突

構材	材高	サ口	徑基	數	年許月日可	摘	要

記載心得

- 一 構材欄ニハ石造、煉瓦造、土管造又ハ鐵造等ノ別ヲ記載スベシ

第一章 工場

第一章 工場

●工場取締規則取扱手續

昭和十五年十一月十五日
北海道廳訓令第百七十八號

警察部 警察署

工場取締規則取扱手續ノ通定ム

工場取締規則取扱手續

第一條 警察署長工場取締規則(以下規則ト稱ス)ニ依ル申請書又ハ届書ヲ受理シタルトキハ左ノ區分ニ依リ速ニ之ヲ處理スベシ
 規則第三條第一項ノ規定ニ依ル許可ノ申請アリタルトキハ様式第一號ニ依リ所定事項調査ノ上進達スベシ
 規則第三條第二項ノ規定ニ依リ届出アリタルトキハ様式第二號ニ依リ所定事項ヲ調査シ之ヲ受理スベシ
 前項ノ届出ニシテ不適當ト認メタルモノハ之ヲ變更セシメタル上受理スベシ
 第二條 所轄警察署長規則第五條ノ規定ニ依ル工事完成ノ届出アリタルトキハ實地検査ヲ爲シ支障ナキモノハ其ノ使用ヲ許可スベシ
 第三條 警察署長從業者中死亡者又ハ一時ニ五人以上ノ負傷者ヲ生ジタルトキ、其ノ他重大ナル災害アリタルトキハ其ノ原因及發生狀況ヲ速報スベシ

〔北海勞〕

第四條 警察署長左ノ各號ノ一ニ該當スル事項ヲ認知シタルトキハ意見ヲ附シ規則第三條第一項ノ規定ニ依リ許可ヲ受ケタル工場ニ付テハ報告、規則第三條第二項ノ規定ニ依リ届出タル工場ニ付テハ稟議スベシ
 一 規則第九條ノ規定ニ依リ豫防、除外ノ施設又ハ使用ノ制限若ハ停止ヲ命ズル必要アリト認ムルトキ
 二 規則第十二條ノ規定ニ依リ許可ノ取消ヲ爲ス必要アリト認ムルトキ
 第五條 警察署長ハ隨時管内ノ工場ヲ臨檢スベシ
 第六條 警察署長ハ左ノ各號ニ依リ工場月報ハ翌月十日、半年報ハ七月二十日及翌年一月二十日、年報ハ一月三十日迄ニ夫々報告スベシ
 一 毎月規則第三條第二項ノ規定ニ依リ届出アリタル工場
 (様式第三號)
 二 毎月規則第三條第二項ノ規定ニ依リ届出アリタル工場ニシテ廢止工場(様式第四號)
 三 六月、十二月末現在非適用工場調(様式第五號)
 四 前年中ノ工場臨檢狀況(様式第六號)
 五 前年中ノ工場法規違反調(様式第七號)
 第七條 警察部、警察署ニハ様式第八號ニ依ル工場臺帳ヲ備

〔北海勞〕

大正十五年北海道廳訓令第百七十七號工場取締規則取扱手續ハ之ヲ廢止ス

様式第一號(用紙ハ規格版)

警察署										
署長			主任 取扱者 番號							
警察部長			道廳受付印							
勞政課長			勞政課受付印							
本件審査スルニ不備事項ハ警察署長ニ指示整備スルニ於テハ支障無之ニ付工場設置變更別紙案ニ依リ許可相成可然哉										
第一章 工場										
名件	番號	施行	決裁	起案	本處經理處					署長
	勞第 號	昭和 年 月 日	昭和 年 月 日	昭和 年 月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	
位置	工 場	住 所	職 業	人 員						
長 署 察 警	位	過 理 署 警			月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	
置	其ノ他公共 町間	寺社(町間)	公園(町間)	學校(町間)	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	
	危險物貯藏所(町間)	危險物製造所(町間)			月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	
	右種類名稱	右種類名稱								

第一章工場

築	建	械	機	理	監	保	月日	事	項	臺帳作成者 昭和年月日
										勞政課長 係長
日 事項アリ整備方針署長ニ指示相成可然哉 審査スルニ監理、機械、建築欄記載ノ通り不備									臺帳作成者 昭和年月日	

〔北海券〕

項事示指へ署察警 月日 月日 月日	項事告報長署察警 許可 昭和年月日 昭和年月日	項事查調 附近人家稠疎 附近ノ土地並ニ家屋所有者及有(別紙ノ通) 現住者ニ於テ支障無 構造支障有(別紙ノ通) 設備支障有(別紙ノ通)
功不審 ノ届查 上出スル 報事ニ 告項 スア ベリ シ	可功不審 ノ届查 上出スル 報事ニ 告項 スア ベリ シ	項 月日 事

様式第二號

〔北海券〕

名件	署長	署部	主任	起案者	起案	昭	和	年	月	日	施行	昭	和	年	月	日
					起案	昭	和	年	月	日						
本件調査スルニ不備事項ヲ整備スルニ於テハ支障無之ニ付工場設置、變更届出ヲ受理相成可然哉																
指示 昭和年月日 本件竣工届出ノ際ハ検査ノ上報告スベシ																
臺帳作成者 昭和年月日																
署長 昭和年月日																
署部 昭和年月日																
主任 昭和年月日																
起案者 昭和年月日																

告報査巡ルス對ニ置設

意見	建築物法令上支障有(別紙ノ通)無	構造支障有(別紙ノ通)無	附近ノ土地並ニ家屋所有者及有(別紙ノ通)無	附近人家稠疎	位置			調査者	工場位置	住居出入	氏名	月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日	月日
					寺社(町間)	公園(町間)	学校(町間)													

第一章工場

第一章工場

示指備不	
其他其報ノ	報檢竣告五工

様式第三號 何月中届出工場調

工場名	所在地	事業種類	工業主氏名	建物		原動機		從業者										
				種類	坪數	種類	筒數		馬力	男	女	計						

警察署名

記載心得

建物ニ種類欄ニハ作業場、倉庫等ノ別及木造石造等ノ別ヲ記載スベシ
 何月中廢止工場調

警察署名

〔北海勞〕

工場名	所在地	事業ノ種類	從業者		解雇從業者ノ處 遇並ニ歸趨狀況
			男	女	

記載心得

解雇從業者ノ處遇及歸趨狀況欄ニハ工場廢止ニ依リ家族ニ非ザル從業者ニ對シ解雇手當ノ支給其ノ他ノ處遇狀況
 並ニ轉職等ノ概況ヲ記載スベシ
 十二月末現在非適用工場調

警察署名

〔北海勞〕

工場名	事業種類	從業者		家族	備考
		男	女		

記載心得

本圖ハ工場法適用ナキ工場ニ付調査スベシ
 何年中工場臨檢表

警察署名

工業中分類	臨檢工場數		臨檢延回数	備考
	一回臨檢ニ依ルモノ	二回以上		

記載心得

工場法適用工場ト非適用工場ハ用紙ヲ別ニスベシ
 第一章工場

事 記				物 設					
				爐 竝 竊					
				種 煙 構 種 類 料 法 突 法 及			種		
				鐵 汽 機 動 原					
				馬 力 數					

〔北海勞〕

〔北海勞〕

●職工扶助料ノ算出方ニ關スル件

大正七年十月十九日
職工第二四二五號警察部長通牒

各警察(分)署長宛

工場法施行令第六條乃至第八條及第十四條ノ規定ニ依ル扶助料算出ノ標準ニ付テハ同令第十六條ノ規定スル所ナルカ近時時局ノ影響、物價騰貴等ノ原因ニ依リ戰時手當臨時手當米價補給其ノ他ノ名義ノ下ニ職工ノ收入ヲ増加シツ、アリテ右ハ同令第十七條ノ規定セル「其他ノ給與」ニ合マル、モノナルヲ以テ當然職工ノ收入ニ加算スヘキモノナルニ拘ラス扶助料額ヲ算定スルニ當リテハ之等ノ金額ヲ計上セサル爲實際扶助料ヲ受クル職工ハ尠カラサル不利益ヲ蒙リ居ルノミナラス法規ニ違反スルモノニ候條部内各工業主ニ對シ右計算方ヲ充分徹底シテ理解セシメ誤解等ナカラシムルト同時ニ扶助料ノ支給ニ付テハ常ニ監視ヲ怠ラス扶助義務ノ不履行其ノ他ノ違法行為ナカラシムル様取計相成度候也

●職工扶助ニ關スル疑義ノ件

昭和五年五月二十二日
職工第六九七號警察部長通牒

警察署(水上署ヲ除ク)長宛

標記ニ關シ左記ノ通牒要旨相成タル旨社會局勞務部長ヨリ通報有之候條御了知相成度
記

問 鐵道結作業場内ニ於テ昇降機ニ依リ鐵道結ヲ上昇シ自働的ニ運搬箱内ニ落下シタルモノヲ殺菌釜内ニ搬入スヘキ勞務ニ服シタルモノニシテ休憩時間中就業時刻一三分間前任ノ調車脱シ居タルニ氣付キ自己ノ業務ト相關セル處ヨリ自發的ニ其ノ手ヲ以テ之ヲ調車ニ裝嵌セムトシタル途端調車ニ捲揚セラレ高部車輪、梁材ニ強打セラレタル爲メ重傷ヲ被リ三時間後遂ニ死亡シタルモノハ假令其ノ行為カ分擔外ニ涉ルモノト雖業務ニ對スル善意的措置ニ出テタル場合ナラニ於テハ業務上ノ死亡ト認ムヘキモノ、如キモ一面勞務者ノ作業ノ方法範圍ハ確然區別アル所ヨリシテ業務上ノ統制ヲ紊スノ虞ナシトセサルヲ以テ之ヲ業務外トシテ措置スヘキモノトモ思料セラレ取扱上聊カ疑義有之

答 前段見解ノ通業務上ノ死亡トス

●工場火災豫防取締ニ關ス

ル件

大正十一年二月十日
警工第一四六號ノ一警務部長通牒
各警察官署(但函館及小樽水上署ヲ除ク)長宛

本年一月中ニ於ケル本道工場ノ火災事故ハ四件ニ達シ最近罹
焼ノ製材工場ハ夜間運轉休止中ニ於ケル汽機及汽機給水唧筒
ノ氷結ヲ豫防スル爲メ火鉢ヲ使用シ其ノ取扱方ノ粗漏ナリシ
ニ基因スルモノト認メラレ殊ニ本年ハ稀有ノ嚴寒ナル關係上
是等ノ火氣ヲ使用スル量モ自然多大ナルヘク又職工ノ探暖用
暖爐用火鉢等ハ勿論其ノ他作業上火氣ヲ使用スル個所ニ對シ
左記ニ依リ嚴密ナル取締ヲ勵行シ災害防止上特ニ注意セラレ
ル

記

- 一 汽機汽機給水唧筒並ニ汽機及其ノ附屬ノ蒸氣管水管バル
ブ及コック類等ノ氷結豫防ニ火氣ヲ使用スル場合ハ其ノ容
器及附近ハ火災ノ虞ナキ様措置ヲ施シ外部ヨリ風ノ吹込ム
虞アル場合ハ鐵板等ニテ防護裝置ヲ施シ之レカ見廻リニ付
テハ單ニ夜警番等ニ一任スルコトナク工場主又ハ相當責任
ヲ有スルモノヲシテ時々見廻リ監督ヲ爲サシムルコト
- 二 職工探暖用ノ暖爐ノ臺ハ暖爐ニ對シ相當ノ大サヲ有セシ
メ石又ハ煉瓦トナシ(可成鐵板張リヲ避ケルコト)板張リ
床ノ場合ハ床面ト臺トノ間隙ハ約二寸以上トシ煙筒

〔北海勞〕

ノ破損個所ノ有無及屋根又ハ屋側貫通個所等ノ不燃質物防
火構造及煙突ハ燃料ノ種類ニ應ジ適度ニ掃除ヲ爲シ居ルヤ
ニ注意シ終業後ハ充分消火ヲ爲サシムルコト

三 職工用火鉢ノ移動スルコトナキモノニアリテ板張床ノ場
合ハ臺ノ構造ハ前項暖爐ノ場合ト同様ニナシ床トノ間隙ハ
約二寸以上保セシメ又携帶用移動ノモノニアリテハ
灰ヲ適度ニ盛リ且ツ足ヲ附シ板張床工場ニアリテハ床面ト
五寸以上ノ間隙ヲ保セシメ終業後ハ充分消火セシムルハ
勿論携帶式火鉢ニアリテハ一定ノ場所ニ持來ラシメ其ノ個
數及消火ノ模様ハ相當監督ノ地位ニアルモノヲシテ其ノ任
ニ當ラシムルコト

四 汽機附屬煙突煙道石油機關瓦斯機關及火氣ヲ使用スル乾
燥用火爐熱管煙突其ノ他製造用ニ火氣ヲ使用スル場所等ハ
破損其ノ他火防上危險ノ虞ナキヤニ注意シ若シ板張リ工場
工場屋側ニ接近シ又ハ床張リ床面ニテ危險ノ虞アリト認ム
ル場所ハ該部分ヲ不燃質物ニ改メシメ燃料置場カ火氣使用
個所ニ接近シ危險ノ虞アリト認ムル場合ハ適當ナル區劃ヲ
施サシメ燃料ノ散亂ヲ防止セシムルコト

●工場内託兒所ニ關スル件

〔北海勞〕

大正十一年三月十五日
警工第三六四號警務部長通牒
各警察官署(但函館、小樽兩水上署ヲ除ク)長宛

亞麻製線工場ノ休憩所ニ幼兒哺乳兒ヲ「いづこ」等ニ入レ置
クモノアリ右ノ休憩所ハ粉塵臭氣等ノ爲メ不潔甚クメシキヲ以
テ哺乳所或ハ托兒所トシテハ極メテ不適當ト認メラレ候ニ付
爾今亞麻製線工場ニ對シテハ職工休憩所ノ内ニ幼兒哺乳兒ヲ
置クコトノ禁止ヲ命セラレ度
右依命通牒候也

追テ工場内托兒所ニ關スル中川工場監督官補復命書寫參考
ノ爲メ添付致置候

工場内托兒所調査ニ關スル復命書

大正十一年二月二十一日 北海道廳技手中川義次
北海道廳長官官尾舜治殿

奉命大正十一年二月十七日石狩國夕張郡由仁村所在日本麻絲
株式會社由仁製線工場内托兒所調査候處左記ノ通りニ有之候
條此段及復命候也

記

(一) 當該工場托兒所ハ工場敷地内ニ於テ日本式木造平家建一
棟九坪ナリ

第一章 工場

(二) 當該建物ハ高さ約十尺前口三間奥行三間ニシテ前面ハ西
方ニ後面ハ東方ニ左右兩側ハ南北ニ向フ

西方前面ニ六尺ノ出入口アリテ三尺二枚ノ中腰硝子入板戸
ヲ入ル東方後方ハ土臺上三尺高さノ壁トシ其ノ上ハ高さ四
尺幅三間(六枚)ノ硝子戸ヲ嵌入シ南方及北方側面ハ板張
ナリ

天井ハ板張不燃質物ヲ以テ被ヒ床面ハ土間ニシテ室ノ東南
隅ニ約一坪一尺高ノ板張リ床ヲ作ルノミナリ

土間ノ稍々中央部ニ幅約二尺長サ九尺高サ一尺五寸ノ鐵張
「ストロー」ヲ設備シ煙突ヲ備ヘ煙道ヨリ煤煙ヲ東方屋側外
ニ導ケリ

(三) 當工場作業ニヨリ發生スル亞麻屑ヲ當室ノ一隅ニ區切り山
積シ置キ是レヲ此「ストロー」ノ燃料トシテ焚クモノナリ

當該室ハ托兒所ニ非ラスシテ實ハ職工休憩所ナリ然ルニ
單ニ職工休憩ノミニ使用セスシテ此外職工ノ更衣食事並ニ
職工家族ノ一員タル彼等ノ乳兒幼兒ノ托兒所ニモ兼用スル
モノナリ

(四) 當工場使用職工ハ現在大人男工二十七人女工十六人計四
十三人ナリ職工等ハ此室ニ出入スル外是等職工ノ大半ハ夫
婦共稼ニシテ午前七時ヨリ午後四時三十分迄工場内ニ來リ

其作業中ハ彼等ノ幼児ヲ此休憩室内ニ置キ婦人(大人)一人ヲ「ストーフ」火焚幼兒ノ監督並ニ室内掃除等ヲ爲サシム

(五) 現在ハ此室ニ乳兒五名幼兒二歳乃至五六歳ノ男女十六名計二十一名托兒サレアリ

乳兒ハ「ビール」箱ノ如キモノ又ハ「いづこ」中ニ入レ室内「ストーフ」ノ傍ラニ置キテ探暖セシメ幼兒ハ室内ノ内外ニ遊ヒ廻リ勝手ニ且ツ自由ニ「ストーフ」ノ傍ラニ來リテ探暖スルモノナリ

(五) 當該休憩兼托兒所改善ニ關スル小職ノ意見

A 本件ニ關スル理想ハ職工休憩室ヲ兼用セシテ別ニ相當設備ヲ有スル托兒所ヲ設置スルニ在リ

B 當該室ノ改善

一 室内探光 探光度ハ (照度9=100%)ニ當リ且探光窓ハ建物ノ前面三尺高ニ於テ四尺高ニ設定シアルヲ以テ從ツテ入射角竝ニ開角ノ度比較的大ナリ故ニ探光度可良ナリ

二 室内換氣 換氣裝置ニ關シテハ特ニ設備ナシ只家庭日本式木造ナルヲ以テ多少自然換氣作用アルモ當室ノ如キ床面九坪室容積三千二百四十六立方尺アルノミニシテ此室内ニ二十名入ルモノトスレハ一人平均容積八百六十二

〔北海旁〕

立方尺トナリ今幼兒室内起居ニ一人ノ要スル容積ヲ一坪方二百十六立方尺トスルトキハ二十名ニテ四千三百二十立方尺ノ容積ヲ要ス

然ルニ本件ノ容積ハ一人平均六百六十二立方尺ナルヲ以テ一人ニ付五十四立方尺少ナキ割合ナリ加フルニ室内ハ始終「ストーフ」ヲ焚クラ以テ酸素ノ消費量多ク且ツ又之レヨリ漏ル、煤煙竝ニ幼兒ハ絶エス室内ニテ雜多ノ運動スルニヨリ散亂スル亞麻屑ノ飛散多ク從ツテ室内空氣ハ汚染セラル、度亦大ナリ此故ニ當該室ノ相當換氣(凡二十坪内外)竝ニ換氣裝置ノ必要ヲ認ム

注意 本道ノ如キ寒冷甚クシキ所ニ於テハ換氣十分ニ過グルトキハ室内保温防寒ノ度ニ失調ヲ生シ反ツテ障害ヲ惹起スルコトアリ亦注意肝要ナリ

三 床面竝ニ燃料置場及ヒ取扱ノ改善注意

當該室床面ハ大部分土間ナリ而シテ元畑地ニ稍ヤ地直シテ床面トナシタルモノナルニヨリ土面ハ極メテ柔軟ニシテ水分ヲ含有スルコト多ク「ストーフ」周圍ノ土面ハ湿度ノ關係上乾燥シ土砂塵竝ニ亞麻屑多量ニ散亂スルニ依リ亞麻屑ノ飛散多ク爲メニ身體精神共ニ極メテ薄弱且ツ人間トシテ發育上最モ必要ナル時機ノ幼兒等ハ是等汚染空

〔北海旁〕

近シテ設クル必要アルハ論ヲ俟タサル所ナリ

六 娛樂室

托兒所トシテハ保姆ト娛樂機關殊ニ必要ナリ當室ニハ何等娛樂玩具圖書等ノ備品ナキハ遺憾ナリ相當娛樂設備スル必要アラシキ乎

●木挽工場圓鋸機械ニ對スル災害豫防裝置施設ニ關スル件

大正十二年七月十七日
警務部警務課長通牒

各警察官署長宛

木挽工場ニ於ケル「テーブル」式圓鋸機械ニテ挽材作業中木材ノ「アテ木」又ハ回轉中ノ圓鋸ノ上ケ齒ニ懸リ飛來セル挽材等ノ爲負傷者ヲ出シタル實例ハ別表ノ通り被害者不尠右ハ畢竟防護裝置ヲ缺略セル結果ニ外ナラズト認メラレ候而シテ是等ノ災害豫防裝置トシテハ種々ノ方法アルヘキモ別紙參考圖ノ如キ裝置ハ構造簡單ニシテ費用モ少額ニテ足リ現在ノ機械ニ容易ニ施設シ得ルモノト認メラレ候條左記事項ニ該當スル機械ニ對シ設備候様工場主ニ示達相成度候
追テ參考圖及寫眞ハ別便ニテ送付ス

第一章 工場

工場ニ於テハ防火設備トシテ車臺付ポンプ一臺ヲ有スルニ特ニ當室内ニ小型消火器若クハ水桶砂箱等ノ備アルヲ必要トス

當室内若クハ其附近ニ便所ノ設ナシ便所ハ特ニ當室ニ接

五 非常口消火竝ニ便所ノ設備

現在ノ室ハ出入口一ヶ所其他探光窓ヲ有スルノミニテ特ニ非常口ノ設ケナシ

四 「ストーフ」ニヨル火傷防止設備

現在ニ於テハ室内土間ニ前記大「ストーフ」ヲ横ヘ幼兒等共周圍ニテ勝手自由ニ探暖スルモ何等火傷防止設備ナシ是レカ防止ニハ高サ二尺内外ノ木柵ヲ「ストーフ」周圍ニ設定スル必要アリト認ム

見ヲ有スルモ之ヲ略ス

注意 探暖ニ關シテハ諸設備竝ニ燃料等ニ對シ多少ノ意

置場竝ニ換氣方法ノ改善ニ注意スルコトヲ要ス

若シ工場ノ都合ニヨリ亞麻屑ヲ用ヒサル可カラサレハ其

間ニシ燃料タル亞麻屑ハ薪炭等ニ代ユルコト

ナルモノアリ依ツテ當土間ハ其使用ヲ廢シ板間若クハ壁

ヲ以テ身體ノ健全ナル發育ヲ障害スルニ至ルコト頗ル大

氣微細尖銳亞麻塵及土砂塵ヲ共ニ呼吸ニヨリテ吸入スル

第一章 工場

一 「テーパー」式圓鋸機械ニシテ「アテ木」又ハ回轉中ノ圓鋸ノ上ケ齒ニ對シ防護裝置ナキモノニ適當ノ施設ヲ爲サシムルコト

但シ運臺車ヲ有シ又ハ「ロール」送り等ニシテ危險ノ虞ナキモノヲ除ク

二 吊下ケ横切圓鋸機械ノ圓鋸ノ上半部ニ對シ防護裝置ナキモノニ適當ノ施設ヲ爲サシムルコト
(別表、別紙略ス)

●木工場汽罐、機關室ノ構造制限ニ關スル件

昭和四年六月二十一日
警工第九二二號警察部長通牒

警察署(但シ開闢、小樽及京極水上署ヲ除ク)長官

木工場ノ汽罐及機關室ハ從來工業主ノ自發的創意ニ依ル構造以外ハ原料ノ關係上一時的ノ建築トシテ木造ノ内壁ニ漆喰、或ハ鐵板ノ如キ僅カニ小火ヲ防ク程度ノ構造ニテ使用ヲ許可セラレタリ然ルニ火災率ハ逐年増加ノ傾向アルヲ以テ爾今汽罐及機關室(但シ別區劃ノ汽罐室ヲ除ク)ノ新設、變更ノ場合

〔北海勞〕

ハ大正十一年二月十日付警工第一四六號ノ一ヲ遵守セシムルト共ニ左記ノ構造内容ノ施行ヲ強制シ在來ノ汽罐、機關室ニ對シテハ其ノ規模ノ大小並ニ環境ヲ調査ノ上漸次改善ノ措置ヲ講スル様勵行スヘシ

記

一 汽罐及機關室ノ内外周壁及天井ハ鐵網「コンクリート」構造トシ壁厚ハ各一吋二分ノ一以上屋根ノ被覆ハ土居塗リノ上ニ亜鉛引板葺トシ入口及窓ハ鐵骨又ハ鐵扉トスルコト

二 同上ノ構造ニアラサルモ同一以上ノ火焰ノ抵抗ニ耐ユル構造トナスコト

三 不燃材料ノ換氣裝置ヲ天井ニ施スコト

四 煙道上端ト土臺下端トノ間隔ハ一尺以上トシ其ノ間隙瓦石又ハ「コンクリート」ヲ填積スルコト

五 鐵煙突ノ貫通スル壁今又ハ屋根ハ煙突ノ周邊ヨリ五寸以上ヲ煉瓦、石又ハ「コンクリート」ニテ充填スルコト

●製絲工場ノ外摺式摺輪ノ車軸ノ柵圍被覆等ニ關スル件

昭和五年五月三十一日
警工第七六三號警察部長通牒

〔北海勞〕

標記ニ關シ左記ノ通り局議決定相成タル旨社會局労働部長ヨリ通牒有之候條御了知相成度

各警察署(水上署ヲ除ク)長官

〔北海勞〕

一 製絲工場ノ外摺式摺輪ノ車輪ニシテ左記各號ニ該當スルモノハ柵圍圍套ヲ設クルヲ要セス

(一) 動力ヲ傳導スルニ鋼帶ニ依ルモノニ在リテハ男子ナラハ一人女子ナラハ二人三人協力シテ摺輪ヲ握ルコトニ依リテ回轉ヲ停止シ得ル如キモノ

(二) 動力ヲ傳導スルニ齒輪ヲ以テスルモノニ在リテハ有效ナル「クラッチ」遊車等ノ動力遮斷裝置ヲ有スルモノ但シ其ノ使用方法ヲ職工ニ周知セシメアル場合ニ限ル

●工場標語等獎勵方ノ件

大正十二年十二月六日
警工第二三三六號警察部長通牒

各警察署長官

工場ノ從善ヲ豫防シ職工ノ健康ヲ保全シ能率ノ増進ヲ企圖スルハ職工ヲ保護シ工業ノ發展ヲ期スルノ所以ナリ而シテ之カ爲メニハ工場及附屬建物其ノ他ノ設備改善ヲ要スルコト言フ俟スト雖モ是ト同時ニ工場労働者各個人ヲシテ其ノ腦裡ヨリ

第一章 工場

造次順布ノ間モ安全第一、健康第一、能率増進ヲ「モットー」トスル觀念ヲ脱却セシメサルヲ要請トス其ノ方法固ヨリ多種可有之モ適當ナル標語又ハ「ボスター」等ヲ發行シ適當ナル箇所ニ掲示若ハ配付シ常時彼等ノ視感ニ觸レシメ注意力ノ喚起ヲ圖ルモ亦其ノ一方法ニシテ而カモ効果甚大ナルヘシ大正十一年末現在道内工場法適用工場ニ於テ此方法ヲ實行セシモノ僅カニ二十七箇工場(参考 釧路ハ七ヶ、釧路山百七十一(筆)壹百三十七筆ニ過キス殊ニ其ノ形態方法等別冊ノ如ク固ヨリ最善ノモノ無之候モ爲參考一部別途送付候條營業者ヲ指導シ地方ノ狀況、工場ノ業態等ニ鑑ミ適切ナル考案ニ依リ工場災害豫防、衛生、能率増進、勤儉貯蓄、精神修養其ノ他ニ關スル標語又ハ「ボスター」等發行方獎勵相成度

(別冊)省略

●身體障害ノ程度ニ關スル件

昭和二年四月十二日
警工第八八五號警察部長通牒

各警察署長官

第一章 工場

左記寫ノ通り通除有之候條違算ナキヲ期セラレ度

左記 (寫)

發券第一五號

昭和二年四月四日

府縣長官殿

各嶺山監督局長殿

社會局長官

身體障害ノ程度ニ關スル件

工場法施行令第七條及續夫勞役扶助規則第二十條ノ身體障害ノ程度ニ關シテハ法規ノ規定力極メテ抽象的ナル爲何レニ屬スルヤ決定困難ナルコト多ク身體各部ノ障害ニツキ具體的標準ヲ定ムルモ尠カラズ而シテ右標準ハ區々ニ流レ近時右障害程度ニ關シテ紛議モ尠カラサルニ被存候ニ就テハ身體障害程度ニ關シテハ今後大體別紙標準ニ據ルコト、致シ度此段依命及通除候尤モ本解釋ニ依リテ法令ノ規定ヲ變更スルニ非サルヲ以テ法令ノ規定ニ依リテ明白ナル場合ニ於テハ法令ノ規定ニ依ルモノニ之有爲念申添候

職工移動届ニ關スル件

昭和二年三月七日
職工第三二四八號警察部長通函
各警察署(水上署ヲ除ク)長官

〔北海勞〕

1110

工場法適用工場ノ工業主ハ工場法施行規則第二十八條ノ規定ニ依リ毎月末日ニ於ケル現在職工數並其ノ月中ノ雇入及解雇職工數ヲ翌月十日迄ニ届出ヲ要シ隨テ斯種届書ハ各警察署ニ於テ取極メ進達相成居リ候處往々左記ノ如キ非適用工場ヨリ提出ノ移動届ヲ進達ノ向アリ取扱上煩雜ナルノミナラス右ハ工場法ノ適用ヲ受クル工場ノミニ適用アル規定ニシテ非適用工場ニ於テハ届出ノ義務ナキモノニ付取扱上注意相成度
追テ官廳經營ノ工場ニ付テモ届出ヲ要セサルニ付申添候

記

- 一 製綿織物動力ニ依ル製材等ヲナス工場ハ工場法施行令第三條ノ危険有害作業トシテ職工數ノ多少ニ不拘工場法ノ適用ヲ受クルモ職工ヲ使用セス家族ノミ從業スルモノハ實際上非適用工場トシテ取扱ヒ届出セシムルヲ要セス
- 二 工場法施行令第三條列記以外ノ事業ヲ營ム工場ハ常時職工十人以上使用スルモノニ限リ職工十人未満ノ工場ハ工場法ノ適用ナキモノナリ
- 三 職工移動届ハ施行規則第二十八條様式第七號ニ依ルヘキニ不拘工場名等ノ脱漏セルモノ尠カラズ具備セシムルヲ要ス

就業規則ニ關スル件

大正十五年十一月五日
職工第三二四八號警察部長通函

各警察署長官

〔北海勞〕

工場ニ於ケル就業規則處理方ニ關シ左記ノ通り質疑應答相成候旨社會局勞働部長ヨリ通報有之候條御了知相成度

記

問 就業規則中雇入解雇ノ際ニ「職工ハ雇傭期間中ニ於テ自己ノ都合ニ依リテハ一切解雇ヲ求ムルコトヲ得ス但シ疾病其他己ムヲ得サル事情ノタメ勸諭シ能ハサルトキハ事情ヲ具シ二週間前ニ解雇ノ申出ヲ爲スヘシ」ノ如キ規定ヲ爲シ之ニ對シ制裁ノ規定ヲ設クルハ適當ナラサルモノト認メ相當訂正方指示可然哉

答 當事者カ雇傭ノ期間ヲ定メタルトキト雖モ己ムコトヲ得サル事由アルトキハ各當事者カ直ニ契約ノ解除ヲ爲シ得ヘキコトハ民法第六百二十八條ノ明ニ規定スル所ニ有之之レニ反スル契約ハ無効ナルノミナラス己ムコトヲ得サル場合ニ於テ即時解除ノ權ヲ雇主ニ於テノミ留保シ職工ニ就テハ之レヲ認メサルカ如キ就業規則ハ甚タ不當ナルニ付職工側ヨリ即時解雇ヲ請求シ得ヘキ場合ハ必スシモ列記セシムル

第一章 工場

就業規則所定ノ就業時刻ニ關スル件

昭和三年三月十五日
職工第三二九號警察部長通函

各警察署長官

標記ニ關シ左記甲號何ニ對シ乙號ノ通り回答致サレ候旨社會局勞働部長ヨリ通報有之候條御了知相成度

記

- (甲號) 一 就業規則中始業、終業ノ時刻ヲ定メ晝夜交替制ノ場合後任者カ入門ノ時刻ヨリ出勤ノ手續、作業服ノ着替等ヲナシ前任者ト滞リナク引繼ヲ受ケ部署ニ就ク迄及前任者カ引繼ヲ終リ入浴洗面若ハ着替等ヲ爲シ出門ノ時刻迄ニ要スル時間ハ就業時間中ニ包含セラレサルモノト解釋シ可然哉
- 一 前項ノ場合始業、終業ノ時刻ト出門入門ノ時刻トハ相異スルモノト解釋シ可然哉

(乙號)

何出ノ通り解釋シ差支ナシ

1111

●工場就業時間揭示其ノ他ニ關スル件

大正十三年一月三十日
警工第一五一號警察局長通達

各警察官署長宛

工場法適用工場ノ工業主ハ職工ノ就業時間休職時間及休日ニ關スル事項ヲ工場内見易キ場所ニ揭示シ又職工扶助ニ關スル事項(扶助規則ハ)其ノ要領ヲ平易ニ記述シ適宜ノ方法ヲ以テ之ヲ職工ニ周知セシムルヲ要シ之ニ違反スルモノハ百圓以下ノ罰金又ハ科料ニ該當スルコト工場法施行規則第十二條第十三條第二十五條ノ明示スル所ニ有之

然ニ從來ノ實況ニ觀スレバ往々右揭示ヲ怠リ或ハ揭示スルモ實際ト相違シ居リ偶々職工監督職員ノ訪問ヲ受クルヤ一日前制落又ハ破損セリ等ノ事由ヲ陳辯シ其ノ責任ヲ免カレムトスル工業主アリ又扶助ニ關スル事項ハ或ル方法ニ因リ周知セシメ居ル旨陳述スルモ其ノ多クハ形式的ニシテ實情ヲ得サルモノ多ク有之爲メ職工中業務上ノ負傷ニ因リ休業治療ヲ爲シ且ツ身體ニ障害ヲ殘セシニ不相當該職工ハ扶助規則不知ノ結果休業扶助材料障害扶助料等ノ請求ヲ爲サス工業主モ亦此支給ヲ等閑ニ附シ偶々職工監督職員ニ於テ之ヲ發見支給セシ

〔北海道〕

メタル事例少ナカラス殊ニ甚クシキハ工業主ノ變更又ハ解雇後時ノ經過ニ因リ請求不能ニ歸シタル事例モ有之

抑々工場法中職工ノ操業ニ關スル制限並職工扶助ニ關スル規定ハ同法ノ生命ナルヲ以テ之ヲ力履行ノ徹底ヲ缺如セムカ同法ノ精神ヲ没却スルニ至リ甚ク遺憾ノ極ミニ候條爾今工業主ヲ指導又ハ協調シ左記ニ依リ之ヲ取締ラ勵行相成度

記

- 一 就業時間、休職及休日ニ關スル事項ハ工場内職工休憩所及各作業場毎ノ見易キ場所ニ容易ニ制落又ハ破損セサル方法ニ依リ揭示セシメ且ツ此事項ヲ變更シタル場合ハ工場取締規則第七條ニ則リ其ノ都度届出シメ揭示ト實際ト相違ナキヲ期セシムルコト
- 二 非適用工場(工場取締規則ノ適用ノ工場)ト雖モ就業時間、休職及休日ニ關スル事項ヲ變更シタル場合ハ同取締規則第七條ニ依リ其ノ都度届出シムヘキハ勿論ナルモ尙ホ工業主ト協調シ本項ニ準シ揭示セシムルコト
- 三 職工扶助ニ關スル事項(扶助規則)ハ其ノ要領ヲ平易ニ記述シ可成印刷シテ各職工ニ貸與スルカ休憩所俱樂部其ノ他一般職工ノ見易キ場所ニ揭示スル等ノ方法ニ依リ徹底の周知ヲ期セシムルコト

〔北海道〕

三 尙ホ職工ノ雇入及扶助ニ關スル書類ハ工場法施行規則第十九條ノ規定ニ依リ必ス工場毎ニ備ヘ之ヲ保存セシムルコト

追テ此際工場法適用工場ニ付前記三項ニ關シ一齊取締ヲ爲シ違反事實ニ付テハ其ノ情狀ニ依リ相當ノ措置ヲ執リ其ノ結果別記様式ニ依リ二月末日迄ニ報告相成度

(様式略ス)

●工場設置願書其他取扱方

大正十四年七月二十八日
警工第一一四號警察局長通達

各警察官署(各水上署ヲ除ク)長宛

各署ニ於ケル工場關係ノ進達書類取扱ハ正確迅速ヲ要スルハ勿論就中願人ノ權利利益ニ關係スル書類ニ付テハ最注意ヲ要スル爲メ從來斯種進達ノモノニ對シテハ都度注意方指示シ置キ候處固ヨリ各事項ノ調査書類不備訂正ノ爲其他土地ノ狀況等ニ依リ日數ヲ要スルハ止ムヲ得サル處ナルモ左記ノ事由ヲ認メ難キモノニシテ往々受理後月餘ヲ經過シ進達スルモノ不抄殊ニ調査不備ノモノニ在リテハ更ニ照復ヲ重ムル必要ヲ生シ其敷處理遅延スルニ到候斯クテハ願人ヲシテ徒ラニ資金ノ固定日時ヲ空費セシムル結果當局ノ緩慢ヲ怨嗟スルニ至ラシ

第一章 工場

●職工扶助規則其他揭示ノ件

大正十四年十二月三日
警工第一八三號警察局長通達

各警察官署(各水上署ヲ除ク)長宛

工場法適用工場ニ對スル職工扶助規則ハ現行工場法中職工保護ニ關シ最重要ナル規定ニシテ適切ナル扶助義務ノ履行並ニ勞資間ノ紛議豫防上一般ニ周知セシムル必要アリ工場法施行規則第十三條ニ「工業主ハ扶助ニ關スル事項ノ要領ヲ平易ニ記述シ適宜ノ方法ヲ以テ之ヲ職工ニ周知セシムヘシ」ト規定同則第十二條ノ就業、休職、休日ニ關スル事項ノ揭示ト共ニ工業主ヲシテ周知方ノ義務ヲ負ハシメタルモ亦此趣旨ニ外ナラス

從來各署ニ於テ取締勵行ノ結果漸次各工場ノ揭示方法行ハレツ、アルモ概ネ其文章ハ漢文體ニシテ一般職工ニハ難解ノ點アリト認メラレ形式上何等缺點ナキモ實質上其目的ニ副ハザルノ憾アリ今回届出及揭示ハ國語體等平易ナル文體ヲ適當ト

第一章 工場

認め取扱フ事ニ決定候條可成其趣旨ニ依ル揭示方獎勵相成度
一例トシテ別紙添付ス

(別紙)

就業規定

一、仕事時間
午前 時より午後 時まで
午後 時より 時まで

一、休み時間

正午 時より 時
午後 時より 時

一、休み日
毎月 第一回の日曜日と
第三回の日曜日
工場の日曜日
氏神祭 月 日
歳暮 日より 日間
年始 日 日

此工場に勤めて居る人が自分に大きな過なく仕事の上で怪我をしたり病氣になつた時や死んだりした時は工場から次

〔北海道〕

に書いてある金を上げます
此上げる金は若し勤めを罷めても矢張り拂ひます

(一) 療治の爲に掛つた金の
療治をする爲に仕事を休んで賃金の取れない間
賃金の 以上

(二) 療治をして傷や病氣が癒つても身體に障りのある時は
一生自分の用を足すことが出来なくなつた時
賃金の 日分以上

(三) 一生仕事の出来なくなつた時
一生仕事の出来なくなつた時
賃金の 日分以上

ハ、是迄の仕事をする事が出来なくなつた時
身體が元通りにならない時
女性の顔や姿に醜い痕を残した時
賃金の 日分以上

ニ、身體の傷は癒つても是迄の仕事が出来るもの
賃金の 日分以上

〔北海道〕

〔北海道〕

ホ、死んだ時は死んだ人の妻か、夫が獨身の人ならば規則に定めてある家族に賃金
ハ、前の家族が葬式を出す時は葬式料金を
前の金の外に永く勤めた人や働きの良い人には次の割増金を上げます

解雇手当

此工場に勤めて居る人の内で女や二十歳にならない男の人が工場の都合で罷めさせられて郷に歸るときや仕事の上で病氣や怪我をして一生自分の用を足すことの出来ない人とか一生働くことの出来ない人又は療治中罷めさせられて其の日から十五日以内に郷に歸る時には途中で入用な汽車賃、馬車賃、宿料を上げます
以上の事柄に付て詳しい事を知りたいとか解らない事を聞きたい人は工場の保りの人が又は警察署か北海道廳工場課へ問合せ下さい

第一章 工場

職工ノ貯蓄金管理ニ關スル件

大正十五年九月二十二日
勅令第103號 社會局局長通達

廳府廳長官(東京ヲ除ク) 達

工場法施行上職工ノ貯蓄金ニ關シ左記ノ通決定相成候條此段及通候也

- 一 強制貯蓄金ヲ認ムル場合ニ於テハ貯蓄金ノ率ハ一般職工ニ就テハ賃金ノ百分ノ五以下寄宿舎ニ在ル女工ニ就テハ賃金ノ一割以下トスルコト
- 二 任意貯蓄金ニ付テハ豫メ職工ノ申出タル一定ノ金額又ハ一定ノ割合ニ依ルコトトシ金額又ハ割合ニ制限ヲ設クルヲ要セサルモ此ノ場合ニハ職工ノ要求アルトキハ何時ニテモ返還セシムルコトトスルコト
- 三 貯蓄金ヲ工業主又ハ工場管理人ニ於テ保管スル場合ニハ其ノ利率ハ強制貯蓄金ニ在リテハ七分以上任意貯蓄金ニ在リテハ六分以上トスルコト
- 四 現状ヲ急激ニ變更シ難キ事情アル場合ニハ大正十六年ノリ右ニ依リ實行ノコト

●就業規則取扱標準ニ關スル件

昭和二年三月四日
勅令第二九一八號
労働部省令

各労働者(各水上労働者除く)長官

工場法施行令第二十七條ノ四第一項ニ依リ常時五十人以上ノ職工ヲ使用スル工場ノ工業主ハ就業規則ヲ作成地方長官ニ提出シ要シ地方長官ハ同條第三項ニ依リ該規則ノ變更ヲ命シ得ルコトト相成居候處其ノ規定ノ如何ニ依リ職工ノ利害ニ至大ノ影響ヲ有スルニ付今回就業規則届取扱ニ付テハ大體左記標準ニ據ルコトニ應議決定致候條右ニ依リ取扱相成度

記

一 貯蓄金ニ關スル事項

- 1 工場預金ニ對シテハ任意貯金ニハ年六分以上強制貯金ニハ年七分以上ノ利子ヲ附スルコト
- 強制貯金ヲ認ムル場合ニ於テハ貯蓄金ノ率ハ一般職工ニ付テハ賃金ノ百分ノ五以下寄宿舎ニ在ル女工ニ就テハ賃金ノ百分ノ十以下トスルコト

二 制裁ニ關スル事項

- 1 證實ニ付テハ別ニ制限セサルコト
- 2 減給又ハ過怠金ハ一回ノ過失ニ對シ一日ニ付賃金ノ半

〔北海勞〕

額、總額ニ於テ賃金ノ三分ヲ超エサルコト但シ日ムヲ得サル事情アル場合ニハ 日分迄認ムルコト

- 3 出勤停止ハ職工ノ出勤カ工場ノ秩序ヲ紊シ又ハ事業ノ安全ヲ危クスル場合又ハ本人ノ反省ヲ促スニ必要ナル場合等日ムヲ得サル場合ニ於テ之ヲ認ムルモ其ノ期間ハ七日ヲ限度トスルコト

4 懲戒解雇

即時(無手當)解雇ハ不當ニ廣ク認メサルコト但シ左ノ如キ場合ニハ之ヲ認ムルコト

イ 氏名又ハ經歷ヲ詐リ其ノ他詐術ヲ用ヒテ解雇セラレタルトキ

ロ 工場ノ物品ヲ粉力ニ持出シ又ハ持出サントシタルトキ

ハ 營業上ノ秘密ヲ漏洩シ又ハ曝露シタルトキ

ニ 暴行ヲ敢テシ又ハ不法ニ強迫ヲ爲シタルトキ

ホ 故意ニ工場ノ設備又ハ器具ヲ破壊シ工場ニ損害ヲ加ヘタルトキ

ヘ 故意ニ工場ノ秩序ヲ紊シ又ハ工業主ニ損害ヲ蒙ラシメタルトキ

ト 故意ニ危害豫防ニ關スル規則又ハ指揮命令ニ違反シ

〔北海勞〕

モノ又ハ懲戒解雇スルモノニ付テハ穩健ナル方法ニ依リ請願スル場合ヲ除外セシムルコト

●黄燐燐寸製造禁止法

大正十年四月十一日
法律第六十一號

朕帝國議會ノ協贊ヲ經テ爾黄燐燐寸製造禁止法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

黄燐燐寸製造禁止法

第一條 燐寸製造業者ハ燐寸ノ製造ニ黄燐ヲ使用スルコトヲ得ス

第二條 黄燐ヲ使用シテ製造シタル燐寸ヲ販賣シ、輸入若ハ移入シ又ハ販賣ノ目的ヲ以テ所持スルコトヲ得ス

第三條 當該官吏ハ取締上必要アリト認ムルトキハ工場、倉庫、店舗其ノ他ノ場所ニ臨檢シ又ハ検査ノ爲必要ナル分量ニ限リ無償ニテ燐寸若ハ其ノ製造原料ヲ收去スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ證券ヲ携帶スヘシ

第四條 第一條又ハ第二條ノ規定ニ違反シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス

第一章 工場

タルトキ
チ 數回制裁ヲ加フルモ尙改悛ノ見込ナキトキ
リ 正當ノ理由ナクシテ無斷缺勤十四日以上ニ及ヒタルトキ
チ 其ノ他職工ノ責ニ歸スヘキ事由ニ依リ日ムヲ得サルトキ

5 其ノ他ノ制裁ニ付テハ實際必要ノ限度ニ止メ濫リニ苛酷ナル制裁ヲ規定セシメサルコト

- 三 次ノ如キ主旨ノ規定ハ削除又ハ修正セシムヘキコト
- 1 勞働組合ニ加入セサルコト又ハ組合ヨリ脱退スルコト
- 2 早出、殘業、徹夜又ハ休日ニ臨時出勤ヲ命セラレタル者之ヲ拒ミタルトキハ制裁ヲ加フルモノハ自己及家族ノ病氣其ノ他日ムヲ得サル事由アルトキハ此限ニ在ラズト改メシムルコト

3 工場内外ニ於ケル職工ノ集會又ハ揭示等ヲ禁止シ之ニ制裁ヲ加フルモノハ許可ナキ工場内ノ揭示又ハ集會ニ限リ工場外ノ場合ヲ除外セシムルコト

4 事由ノ如何ヲ問ハス同盟又ハ結束シテ請願又ハ抗争ヲナシ或ハ事業上支障ヲ來スカ如キ行爲ヲ嚴禁シ違反スル

第一章 工場

第五條 正當ノ理由ナクシテ當該官吏ノ職務若ハ收去ヲ拒ミ妨ケ若ハ忌避シ又ハ其ノ尋問ニ對シ答辯ヲ爲サス若ハ虚偽ノ陳述ヲ爲シタル者ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス

第六條 機寸製造業者ハ其ノ代理人、戶主、家族、同居者、雇人其ノ他從業者カ機寸ノ製造ニ黃燐ヲ使用シタルトキハ自己ノ指揮ニ出テサルノ故ヲ以テ其ノ處罰ヲ免ルルコトヲ得ス

第七條 本法ノ罰則ハ法人ニ在リテハ其ノ行爲ヲ爲シタル理事、取締役其ノ他ノ代表者ニ、未成年者又ハ禁治産者ニ在リテハ其ノ法定代理人ニ之ヲ適用ス但シ營業ニ關シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此ノ限ニ在ラス

附則

●黄燐機寸製造禁止法施行ニ關スル件

大正十一年六月十二日 工務第三〇七號 工務局長通達

〔北海勞〕

地方長官(東京府ハ警視總監) 黄燐機寸製造禁止法本年七月一日ヨリ施行相成候處ニ我國ニ於テ機寸製造ニ於ケル黄燐使用禁止ニ關スル「ベルヌ」國際條約ニ加入シタル次第モ有之職工保護及國民保健ノ目的ヲ達成スル爲メ地方ノ事情ニ應ジ必要ナル取締方法ヲ講シ本法施行上遺憾ナキヲ被期度此段依命及通牒候也

●黄燐機寸製造禁止法第三條ノ規定ニ依ル證票樣式

大正十一年六月十五日 農商部告示第九十二號

改正 昭和八年七月南工會告示第三六號 黄燐機寸製造禁止法第三條ノ規定ニ依ル證票ノ樣式左ノ通定

〔北海勞〕

第 號 大正 年 月 日交付

官 氏 名

第三條 黄燐機寸製造禁止法 第八條 當該官吏ハ取締上必要アリト認ムルトキハ工場、倉庫、店舗其ノ他ノ場所ニ臨檢シ又ハ檢査ノ爲メ必要ナル分量ニ限リ無價ニ機寸又ハ其ノ製造原料ヲ收去スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ證票ヲ携帶スヘシ

(縦七・四釐 横一〇・五釐)

●工場就業時間制限令

昭和十四年三月三十一日 勅令第四百二十七號

第一條 國家總動員法第六條ノ規定ニ基ク工場ニ於ケル就業時間ノ制限ハ本令ノ定ムル所ニ依ル

第一章 工場

第二條 本令ハ工場法ノ適用ヲ受クル工場ニシテ厚生大臣ノ指定スル事業ヲ營ムモノニ之ヲ適用ス

第三條 工業主ハ十六歳以上ノ男子職工ヲシテ一日ニ付十二時間ヲ超エテ就業セシムルコトヲ得ズ

第四條 工業主ハ十六歳以上ノ男子職工ニ對シ毎月少クとも二回ノ休日ヲ設ケ一日ノ就業時間ガ六時間ヲ超ユルトキハ少クとも三十分、十時間ヲ超ユルトキハ少クとも一時間ノ休憩時間ヲ就業時間中ニ於テ設クベシ

第五條 十六歳以上ノ男子職工ヲ二組以上ニ分チ交替ニ就業セシムル爲メ又ハ業務ノ性質上特ニ必要アル場合ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ工業主ハ豫メ地方長官(東京府ニ在リテハ警視總監以下之ニ同シ)ニ届出テ第三條ノ就業時間ヲ延長スルコトヲ得

第六條 已ムヲ得ザル事由ニ因リ臨時必要アル場合ニ於テハ工業主ハ地方長官ノ許可ヲ受ケ期間ヲ限リ第三條ノ規定ニ拘ラズ就業時間ヲ延長シ又ハ第四條ノ休日ヲ廢スルコトヲ得但シ命令ヲ以テ定ムル場合ニ於テハ地方長官ノ許可ヲ受クルコトヲ要セズ

臨時必要アル場合ニ於テハ工業主ハ其ノ都府縣メ地方長官ニ届出テ一月ニ付七日ヲ超エザル期間就業時間ヲ二時間以

第一章 工場

内延長スルコトヲ得

第一項但書ノ規定ニ依リ就業セシメタルトキハ還滞ナク地方長官ニ届出ツベシ

第七條 厚生大臣又ハ地方長官必要アリト認ムルトキハ就業時間ノ制限ニ關シ國家總動員法第三十一條ノ規定ニ基キ工業主ヨリ報告ヲ致シ又ハ當該官吏ヲシテ工場、事務所其ノ他ノ場所ニ臨檢シ帳簿書類ヲ檢査セシムルコトヲ得

前項ノ規定ニ依リ當該官吏ヲシテ臨檢檢査セシムル場合ニ於テ其ノ身分ヲ示ス證票ヲ携帯セシムベシ

第八條 本令ハ國ノ事業ニ之ヲ適用セズ

第九條 本令中工場法ノ適用ヲ受クル工場トアルハ朝鮮、臺灣又ハ南洋群島ニ在リテハ常時十人以上ノ職工ヲ使用スル工場、樺太ニ在リテハ工場取締規則ノ適用ヲ受クル工場トシ十六歳以上ノ男子職工トアルハ朝鮮、臺灣、樺太又ハ南洋群島ニ在リテハ職工トス

本令中厚生大臣トアルハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮總督、臺灣ニ在リテハ臺灣總督、樺太ニ在リテハ樺太廳長官、南洋群島ニ在リテハ南洋廳長官トシ地方長官トアルハ朝鮮ニ在リテハ道知事、臺灣ニ在リテハ州知事又ハ廳長、樺太廳長官、南洋群島ニ在リテハ南洋廳長官トス

〔北海券〕

附則

本令ハ昭和十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ朝鮮、臺灣、樺太及南洋群島ニ在リテハ昭和十四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス

工場就業時間制限令施行規則

昭和十四年四月十九日 厚生省令第七號

規則

第一條 工場主左ニ掲グル場合ニ於テハ工場就業時間制限令(以下令ト稱ス)第五條ノ規定ニ依リ必要ナル限度ニ於テ就業時間ノ延長ヲ爲スコトヲ得

- 一 十六歳以上ノ男子職工ヲ二組以上ニ分チ交替ニ就業セシムル場合ニ於テ交替班ノ就業時ヲ轉換スル爲メ又ハ交替時ニ作業ノ引繼ヲ爲サシムル爲メ必要アルトキ
 - 二 爐、汽機、原動機又ハ起重機等ノ取扱ニ從事セシムル爲メ必要アルトキ
 - 三 機械ノ保全、設備ノ修理、工具ノ出納、掃除等補助的業務ニ專ラ從事セシムル爲メ必要アルトキ
 - 四 其ノ他前各條ニ準ズル場合
- 第二條 令第五條ノ届出書ニハ左ニ掲グル事項ヲ記載スベシ

〔北海券〕

- 一 工場ノ名稱、所在地及事業ノ種類
- 二 工業主ノ氏名及住所(法人タル工業主ニ在リテハ其名稱、主タル事務所ノ所在地及代表者ノ氏名)
- 三 常時使用スル男女別職工數
- 四 所定ノ就業時間、休憩時間、休日及十六歳以上ノ男子職工ヲ二組以上ニ分チ交替ニ就業シムルトキハ就業時間轉換ニ關スル事項
- 五 延長セントスル就業時間
- 六 就業時間ノ延長ヲ必要トスル作業ノ種類及其ノ作業ニ従事スル十六歳以上ノ男子職工數
- 七 就業時間ノ延長ヲ必要トスル事由

第三條 令第六條第一項ノ許可ノ申請書ニハ前條第一號乃至第四號ノ事項ノ外左ニ掲グル事項ヲ記載スベシ

- 一 就業時間ヲ延長シ又ハ休日ヲ廢セントスル期間
- 二 延長セントスル就業時間又ハ廢セントスル休日
- 三 就業時間ノ延長ヲ必要トシ又ハ休日ノ廢止ヲ必要トスル作業ノ種類及其ノ作業ニ従事スル十六歳以上ノ男子職工數
- 四 就業時間ノ延長ヲ必要トシ又ハ休日ノ廢止ヲ必要トスル事由

第一章 工場

- 一 災害、事故等ニ因リ緊急ノ處置ヲ必要トスル場合
 - 二 工業事業場管理令ニ依リ陸軍大臣又ハ海軍大臣ノ管理スル工場ニ於テ同令ニ基キ作業時間ノ延長ヲ命セラレタルトキ
- 第五條 令第六條第二項ノ届出書ニハ第二條各號ノ事項ノ外就業時間ヲ延長セントスル期間ヲ記載スベシ
- 第六條 令第六條第三項ノ届出書ニハ第二條第一號乃至第四號ノ事項ノ外左ニ掲グル事項ヲ記載スベシ
- 一 就業時間ヲ延長シ又ハ休日ヲ廢シタル期間
 - 二 延長ヲ爲シタル就業時間又ハ廢シタル休日
 - 三 就業時間ノ延長ヲ爲シ又ハ休日ヲ廢シタル作業ノ種類及其ノ作業ニ従事シタル十六歳以上ノ男子職工數
 - 四 就業時間ノ延長ヲ必要トシ又ハ休日ノ廢止ヲ必要トシタル事由
- 第七條 令第七條第二項ノ規定ニ依ル證票ハ別記様式ニ依ルベシ

附則

本令ハ昭和十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス

第一章 工場

別記様式 (用紙ノ大半ハ日本標準規格A7トシ) (中央部ノ所ヨリ二ツ折ト爲ス)

(表面)

工場就業時間制限令第七條ノ規定ニ依ル證票

(裏面)

第 號

昭和 年 月 日交付

官

職氏名

名

國家總動員法第三十一條 政府ハ國家總動員上必要アルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ報告ヲ徴シ又ハ當該官吏ヲシテ必要ナル場合ニ臨檢シ業務ノ狀況若クハ帳簿書類其他ノ物件ヲ檢査セシムルコトヲ得

[北海券]

[北海券]

●工場就業時間制限令第二一條ノ事業指定

昭和十四年四月十九日 厚生省告示第七十四號

- 一 機械製造業
二 船舶車輛製造業
三 器具製造業
四 金屬品製造業
五 金屬精鍊業

●工場就業時間制限令第五條ニ依ル就業時間延長ノ限度ニ關スル標準

昭和十四年四月十九日 厚生省告示第七十四號

厚生次官ヨリ廳府縣長官宛

工場就業時間制限令第五條ニ依リ就業時間ノ延長ヲ爲シ得ル限度ハ概ネ左ノ標準ニ準據セシムルコト

一 十二時間ニ交替制ニ依ル連續作業ヲ行フ場合ニ於テ交替

第一章 工場

替時ニ作業ノ引繼ヲ必要トスル者ニ付テハ三十分間以内ニ交替制ニ依ル連續作業ヲ行フ場合ニ於テ交替班ノ轉換ヲ爲ストキハ六時間以内、但本令施行ノ際現ニ六時間ヲ超エル就業時間ノ延長ニ依リ交替班ノ轉換ヲ爲スモノニ付テハ當分ノ内十二時間以内

●青年學校令ニ依リ就學セシメラルベキ者ノ就業時間ニ關スル法律

昭和十四年四月二十四日 法律第八十七號

工場法續業法ニ基キテ發スル命令又ハ商店法中就業時間數ノ制限ニ關スル規定ヲ青年學校令ニ依リ就學セシメラルベキ者ニシテ十六歳未滿ノモノニ適用スル場合ニ於テハ其ノ者ガ履

第一章 工場

修スベキ義務課程タル一日ノ教授及訓練時間ハ之ヲ就業時間ト看做ス

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

●青年學校令ニ依リ就學セ

シメラルベキ者ノ就業時間ニ關スル法律施行期日ノ件

昭和十四年五月十二日勅令第三百十三號

昭和十四年法律第八十七號ハ昭和十四年五月二十日ヨリ之ヲ施行ス

●工場事業場技能者養成令

昭和十四年三月三十一日勅令第三百三十一號

改正 昭和十六年勅令第三百三十三號
除工場事業場技能者養成令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
工場事業場技能者養成令

- 第一條 國家總動員法第二十二條ノ規定ニ基テ工場及事業場ニ於ケル技能者ノ養成ハ本令ノ定ムル所ニ依ル
- 第二條 厚生大臣ノ指定スル事業ニ屬スル工場又ハ事業場ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スルモノノ事業主(以下事業主ト稱ス)ハ技能者ノ養成ヲ爲スベシ但シ第一號ニ該當スル工場又ハ事業場ノ事業主ニシテ命令ノ定ムル所ニ依リ厚生大臣ノ許可ヲ受ケタルモノハ此ノ限ニ在ラズ
 - 一 年齢十六年以上ノ男子労働者ヲ常時二百人以上使用スル工場又ハ事業場
 - 二 年齢十六年以上ノ男子労働者ヲ常時二百人未満五十人以上使用スル工場又ハ事業場ニシテ厚生大臣ノ指定スルモノ
- 第三條 前條ノ規定ニ依リ養成セラルベキ者(以下養成工ト稱ス)ノ員數ニ關シテハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
- 第四條 養成工ハ事業主ニ雇傭セラルル養成開始ノ際年齢十四年以上十七年未満ノ男子ニシテ國民學校高等科ヲ修了シ若ハ青年學校普通科ノ課程ヲ修了シタルモノ又ハ文部大臣ニ於テ之ト同等以上ノ學力ヲ有スト認メタルモノナルコトヲ要ス

〔北海勞〕

〔北海勞〕

シ)ノ許可ヲ受ケ養成工ノ年齢又ハ教育程度ニ付前項ノ規定ニ依ラザルコトヲ得

第五條 事業主ハ養成工ニ對シ其ノ徳性ヲ涵養シ中堅職工タルニ須要ナル知識及技能ヲ授ケベシ

第六條 養成工ノ養成期間ハ三年トス
前項ノ養成期間ハ養成ニ關スル施設ノ狀況其ノ他特別ノ事情ニ依リ養成上別段ノ支障ナキ限り命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ二年迄短縮スルコトヲ得

第七條 事業主ハ命令ノ定ムル所ニ依リ養成計畫ヲ定メ地方長官ノ認可ヲ受ケベシ之ヲ變更セントスルトキ亦同シ
地方長官必要アリト認ムルトキハ養成計畫ノ變更ヲ命ズルコトヲ得

第八條 厚生大臣戰時(戰爭ニ準ズベキ事變ノ場合ヲ含ム)ニ際シ特別ノ必要アリト認ムルトキハ前五條ノ規定ニ拘ラズ事業主ニ對シ短期ノ養成期間ニ依リ技能者ノ養成ヲ命ズルコトヲ得

厚生大臣ハ前項ノ規定ニ依リ技能者ノ養成ヲ命セラレタル事業主ニ對シ前五條ノ規定ニ依リ技能者養成ノ義務ノ全部又ハ一部ヲ免除スルコトヲ得

第一章 工場

- 第九條 地方長官ハ命令ノ定ムル所ニ依リ事業主ニ對シ養成ヲ行フニ必要ナル施設ヲ命ズルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ命ズルコトヲ得ベキ設備ノ種類ハ工場又ハ事業場ノ規模ニ應ジ命令ヲ以テ之ヲ定ム
- 第十條 他ノ法令ニ於テ就業時間ニ關スル規定アルトキハ養成工ノ養成ハ其ノ就業時間内ニ於テ之ヲ行フベシ此ノ場合ニ於テハ養成ニ要スル時間ハ之ヲ就業時間ト看做ス
- 第十一條 事業主ハ養成工ヲシテ授業料其ノ他養成ヲ行フ爲ニ必要ナル費用ヲ負擔セシムルコトヲ得ズ但シ命令ノ定ムル所ニ依リ地方長官ノ許可ヲ受ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
- 第十二條 厚生大臣又ハ地方長官ハ技能者ノ養成ニ關シ監督上必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得
- 第十三條 厚生大臣又ハ地方長官必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ技能者ノ養成ニ關シ國家總動員法第三十一條ノ規定ニ基テ報告ヲ徴スルコトヲ得
- 第十四條 厚生大臣又ハ地方長官必要アリト認ムルトキハ技能者ノ養成ニ關シ國家總動員法第三十一條ノ規定ニ基キ當該官吏ヲシテ工場、事業場、事務所其ノ他ノ場所ニ臨檢シ養成ノ狀況又ハ之ニ關スル帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ檢査セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ當該官吏ヲシテ其ノ身分

ヲ示ス證票ヲ携帶セシムベシ
 第十五條 厚生大臣ハ其ノ定ムル所ニ依リ本令ニ依リ技能者ノ養成ヲ爲ス者ニ對シ豫算ノ範圍内ニ於テ補助金ヲ交付ス

厚生大臣ハ本令ニ依リ技能者養成ニ因リ損失ヲ生シタル場合ニ於テハ通常生ズベキ損失ヲ補償ス

損失ノ補償ヲ請求セントスル者ハ養成期間ノ終了後之ヲ請求スベシ但シ厚生大臣ノ定ムル所ニ依リ別段ノ時期ニ之ヲ請求スルコトヲ得

第十六條 本令中地方長官トアルハ内地ニ於ケル鑛業法又ハ砂鑛法ノ適用ヲ受クル事業ニ付テハ鑛山監督局長トス

第十七條 本令中厚生大臣又ハ文部大臣トアルハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮總督、臺灣ニ在リテハ臺灣總督、樺太ニ在リテハ樺太廳長官、南洋群島ニ在リテハ南洋廳長官トス

本令中地方長官トアルハ朝鮮ニ在リテハ道知事、臺灣ニ在リテハ臺灣鑛業規則ノ適用ヲ受クル事業ニ付テハ臺灣總督、其ノ他ノ事業ニ付テハ州知事又ハ廳長、樺太ニ在リテハ樺太廳長官、南洋群島ニ在リテハ南洋廳長官トス

附則

本令ハ昭和十四年四月五日ヨリ之ヲ施行ス

〔北海道〕

●工場事業場技能者養成令
 施行規則

昭和十四年四月四日
 厚生省令第三號

工場事業場技能者養成令施行規則左ノ通定ム

工場事業場技能者養成令施行規則

第一條 工場事業場技能者養成令(以下令ト稱ス)ニ基キ地方長官ニ對シ爲スベキ申請又ハ報告ハ工場又ハ事業場別ニ工場又ハ事業場ノ所在地ヲ管轄スル地方長官ニ對シ之ヲ爲スベシ

第二條 令第二條但書ノ許可ノ申請ハ左ニ掲グル事項ヲ具シ工場又ハ事業場別ニ工場又ハ事業場ノ所在地ヲ管轄スル地方長官ヲ經由シテ之ヲ爲スベシ

- 一 工場又ハ事業場ノ名稱及所在地
- 二 工場又ハ事業場ノ事業ノ種類
- 三 現ニ工場又ハ事業場ニ於テ令第二條ノ事業ニ使用セララル者ニシテ國民職業能力申告令第二條第一號ニ該當スル要申告者(技術者ヲ除ク)タルモノノ員數
- 四 現ニ工場又ハ事業場ニ於テ令第二條ノ事業ニ使用セララル者ニシテ令第四條第一項ノ規定ニ依リ養成工タルノ資格ヲ有スルモノノ職種別員數

〔北海道〕

五 現ニ工場又ハ事業場ニ於テ養成工タル者ノ職種別員數

六 技能者ノ養成ヲ爲スコト困難ナル理由

第三條 養成工ノ養成ハ一月一日ヨリ二月末日迄ノ間ニ於テ技能者ノ養成ヲ爲スベキ義務ノ生シタル者ニ在リテハ其ノ義務ノ生シタル年ヨリ、三月一日ヨリ十二月三十一日迄ノ間ニ於テ技能者ノ養成ヲ爲スベキ義務ノ生シタル者ニ在リテハ其ノ義務ノ生シタル年ノ翌年ヨリ毎年四月ニ於テ之ヲ開始スベシ但シ厚生大臣又ハ地方長官ニ於テ特ニ養成開始ノ時期ヲ指定シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

第四條 毎年養成ヲ開始スベキ養成工ノ員數ハ其ノ年ノ前年十二月三十一日現在當該工場又ハ事業場ニ於テ令第二條ノ事業ニ使用セラルル者ニシテ國民職業能力申告令第二條第一號ニ該當スル要申告者(技術者ヲ除ク)タルモノノ員數ニ別ニ告示ヲ以テ定ムル比率ヲ乘シテ得タル員數(以下告示員數ト稱ス)以上トス

厚生大臣必要アリト認ムルトキハ前項ノ規定ニ拘ラズ左ノ各號ノ一ニ該當スル工場又ハ事業場ニ付毎年養成ヲ開始スベキ養成工ノ員數ヲ告示員數ノ二倍ヲ超エザル範圍内ニ於テ定ムルコトヲ得

一年齡十六年以上ノ男子勞働者ヲ常時千人以上使用スル

第一章 工場

二 實習工場其ノ他養成ニ適スル施設ヲ有スルモノ

毎年十二月三十一日現在ニ於テ養成工ノ員數ニ關員アルトキハ其ノ翌年ニ於テ養成ヲ開始スベキ員數ハ第一項又ハ前項ノ規定ニ依リ員數ニ其ノ關員ノ員數ヲ加ヘタル員數トス

第五條 令第二條ノ事業主(以下事業主ト稱ス)前條ノ規定ニ依リ養成ヲ開始スベキ員數ノ養成工ノ養成ヲ開始スルコト困難ナルトキハ地方長官ノ認可ヲ受ケ其ノ員數ノ全部又ハ一部ニ付養成ヲ開始セザルコトヲ得

前項認可ノ申請ハ左ニ掲グル事項ヲ具シ之ヲ爲スベシ

- 一 第二條第一號乃至第五號ニ掲グル事項
- 二 前條ノ規定ニ依リ養成ヲ開始スベキ員數中養成ヲ開始スルコト困難ナル員數
- 三 養成ヲ開始スルコト困難ナル理由

第六條 事業主養成ヲ開始シタル養成工中堅職工タルノ見込ナシト認メタルトキハ地方長官ノ認可ヲ受ケ其ノ養成工ノ養成ヲ廢止スルコトヲ得

前項認可ノ申請ハ養成ヲ廢止セントスル養成工ノ氏名及中堅職工タルノ見込ナシト認メタル理由ヲ具シ之ヲ爲スベシ

第七條 養成開始後養成工ノ員數ニ關員ヲ生シタルトキハ其ノ關員ヲ生シタル時期ガ養成開始後三月以内ノ場合ニ限り

第一章 工場

之ヲ補充スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ養成工ノ開員ヲ補充スルトキハ開員ヲ生
シタル後運滞ナク之ヲ補充スルコトヲ要ス
第一項ノ規定ニ依リ補充シタル養成工ノ養成期間ハ前ノ養
成工ノ殘存ノ期間トス
第八條 事業主養成開始後養成工ノ全部又ハ一部ノ員數ニ付
養成ヲ繼續スルコト困難トナリタルトキハ地方長官ノ認可
ヲ受ケ其ノ員數ノ養成ヲ廢止スルコトヲ得
前項認可ノ申請ハ左ニ掲グル事項ヲ具シ之ヲ爲スベシ
一 第二條第一號乃至第三號及第五號ニ掲グル事項
二 養成ヲ繼續スルコト困難ナル員數
三 養成ヲ繼續スルコト困難ナル理由

第九條 令第四條第二項ノ許可ノ申請ハ左ニ掲グル事項ヲ具
シ之ヲ爲スベシ
一 第二條第一號乃至第五號ニ掲グル事項
二 許可申請ノ理由
第十條 地方長官ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ニ於テハ事
業主ノ申請ニ依リ令第六條第二項ノ規定ニ依ル養成期間ノ
短縮ヲ爲スコトヲ得
一 實習工場ニ於テ一年以上養成工ノ技能ヲ授クル場合
二 前號ノ外地方長官ニ於テ養成期間ヲ短縮スルモ養成上

〔北海道〕

妨ゲナシト認メタル場合
前項ノ申請ハ左ニ掲グル事項ヲ具シ之ヲ爲スベシ
一 第二條第一號乃至第五號ニ掲グル事項
二 短縮セントスル期間
三 短縮セントスル理由
第十一條 令第六條第三項ノ養成ニ必要ナル時數ヲ定ムルコ
ト左ノ如シ
一 徳性ノ涵養ニ充ツベキ時數 毎年四十時間以上
二 中堅職工タルニ須要ナル知識ヲ授クルニ充ツベキ時數
養成期間ヲ通シ七百二十時間以上
三 中堅職工タルニ須要ナル技能ヲ授クルニ充ツベキ時數
養成期間ヲ通シ五千時間以上(令第六條第二項ノ規定
ニ依リ養成期間ヲ短縮シタル場合ハ三千五百時間以上)
事業主ハ地方長官ノ認可ヲ受ケ前項第二號ノ時數ヲ五百五
十時間迄短縮スルコトヲ得
前項認可ノ申請ハ短縮セントスル時數及短縮セントスル理
由ヲ具シ之ヲ爲スベシ
第十二條 令第七條ノ養成計畫ハ養成ヲ開始スル毎ニ之ヲ定
ムベシ
第十三條 令第七條第一項ノ養成計畫ノ認可ノ申請ハ左ニ掲
グル事項ヲ具シ養成ヲ開始スベキ年ノ一月十日ヨリ二月二

〔北海道〕

十日迄ノ間ニ於テ之ヲ爲スベシ但シ一月一日ヨリ二月末日
迄ノ間ニ於テ技能者ノ養成ヲ爲スベキ義務ノ生シタル者ニ
在リテハ三月二十日迄ニ之ヲ爲スヲ妨ゲズ
一 第二條第一號及第二號ニ掲グル事項
二 養成ヲ開始スベキ年ノ前年十二月三十一日現在當該工
場又ハ事業場ニ於テ令第二條ノ事業ニ使用セララル者ニ
シテ國民職業能力申告令第二條第一號ニ該當スル要申告
者(技術者ヲ除ク)タルモノノ職種別員數
三 養成ヲ開始スベキ年ノ前年十二月三十一日現在當該工
場又ハ事業場ニ於テ令第二條ノ事業ニ使用セララル者ニ
シテ令第四條第一項ノ規定ニ依リ養成工タルノ資格ヲ有
スルモノノ員數
四 養成ヲ開始スベキ年ノ前年十二月三十一日現在ノ養成
工ノ職種別員數
五 養成ヲ開始セントスル養成工ノ職種別員數
六 養成工ノ銓衡方法
七 養成ヲ擔任スル者(以下養成指導員ト稱ス)ノ擔任事項
別員數
八 教室、實習工場、寄宿舎其ノ他養成ニ關スル設備ニ關
スル事項

第一章 工場

九 養成工ノ徳性涵養ニ充ツベキ各年別時數
十 養成工ニ授クベキ學科ノ種目及其ノ各種目ノ各年別授
業時數
十一 養成工ノ實習種目及其ノ各種目ノ各年別實習時數
十二 養成工ノ養成期間中ニ於ケル賃金其ノ他ノ給與
十三 一日ノ就業時數(養成時數ヲ含ム)
十四 休日及休憩時間
十五 養成ニ要スル經費ノ概算
十六 養成工ノ全部又ハ一部ヲ學校又ハ當該工場若ハ事業
場以外ノ施設ニ於テ養成セントスル場合ニ於テハ前各號
ニ掲グルモノノ外左ニ掲グル事項
一 當該施設ノ名稱及所在地
二 當該施設ニ於テ養成セントスル養成工ノ職種別員數
三 養成工ヲシテ當該施設ニ於テ修習セシムベキ事項
四 當該施設ニ於テ養成セントスル期間
十七 其ノ他養成ニ關スル事項
第三條但書ノ場合ニ於テハ前項ノ規定ニ拘ラズ厚生大臣又
ハ地方長官ノ指定シタル期間ニ於テ令第七條第一項ノ養成
計畫ノ認可ノ申請ヲ爲スベシ

第一章 工場

第十四條 令第七條第一項ノ養成計畫變更ノ認可ノ申請ハ變更セントスル事項及理由ヲ具シ之ヲ爲スベシ

第十五條 地方長官ハ令第九條ノ規定ニ依リ事業主ニ對シ養成指導員ヲ置クコトヲ、令第二條第一號ニ該當スル工場又ハ事業場ノ事業主ニ對シ教室又ハ其ノ附屬設備ノ設置ヲ、年齢十六年以上ノ男子労働者ヲ常時千人以上使用スル工場又ハ事業場ノ事業主ニ對シ實習工場ノ設置ヲ命ズルコトヲ得

第十六條 令第十一條但書ノ許可ノ申請ハ左ニ掲グル事項ヲ具シ之ヲ爲スベシ

- 一 第二條第一號及第二號ニ掲グル事項
- 二 養成工ヲシテ負擔セシメントスル費用ノ種目
- 三 許可申請ノ理由

第十七條 事業主養成指導員ヲ置キタルトキハ遲滞ナク其ノ者ノ氏名、履歴及擔任事項ヲ様式第一號ニ依リ地方長官ニ報告スベシ之ニ變更アリタルトキ亦同シ

第十八條 事業主ハ工場又ハ事業場毎ニ様式第二號ニ依ル養成工名簿ヲ備付クベシ

養成工名簿ハ養成工ノ養成終了後五年間之ヲ保存スベシ

〔北海道〕

三十日迄ニ地方長官ニ報告スベシ

第二十條 令第十四條ノ附則ハ様式第四號ニ依ルモノトス

第二十一條 本令中地方長官トアルハ鑛業法又ハ砂礫法ノ適用ヲ受クル事業ニ付テハ鑛山監督局長トシ其ノ他ノ事業ニ付テハ東京府ニ在リテハ警視總監トス

附則

本令ハ工場事業場技能者養成令施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

本令施行ノ際技能者ノ養成ヲ爲スベキ義務アル者ハ第三條ノ規定ニ拘ラズ昭和十四年ヨリ毎年養成ヲ開始スベシ

前項ノ規定ニ依リ昭和十四年ヨリ開始スベキ養成ハ五月ニ於テ之ヲ開始シ其ノ養成計畫ノ認可ノ申請ハ第十三條中ノ申請期間ニ關スル規定ニ拘ラズ昭和十四年四月二十日迄ニ之ヲ爲スベシ

前項ノ養成ニ付テハ養成ヲ開始スベキ養成工ノ員數ハ第四條中養成ヲ開始スベキ年ノ前年十二月三十一日現在トアルヲ昭和十四年三月一日現在トシテ算定シタル員數トス

第三項ノ規定ニ依リ提出スベキ養成計畫ノ認可ノ申請ニ付テハ第十三條第一項第二號及第三號中養成ヲ開始スベキ年ノ前年十二月三十一日現在トアルヲ各昭和十四年三月一日現在トス

様式第一號

養成指導員(變更)届

工場又ハ事業場ノ名稱	所在地	任免又ハ變更年月日	氏名	専任又ハ兼任ノ別	履歴	擔任事項	昭和年月日		
							年月	日	生

住所

事業主 氏名(法人ニ在リテハ其ノ名稱及代表者氏名) 印

地方長官宛

備考

一 本屆書ノ用紙ノ大サハ國定規格B5判(182mm X 256mm)

第一章 工場

〔北海道〕

7mm)トスルハト

- 一 氏名ノ左側ニ生年月日ヲ記載スルコト
- 二 工場又ハ事業場ノ業務ニ従事スル傍ラ養成ヲ擔任スル者ハ兼任トシテ記載スルコト
- 三 履歴欄ニハ指導員ノ最後ニ卒業シタル學校名、學科名及職業ニ關スル履歴ノ概要ヲ記載スルコト
- 四 擔任事項欄ニハ指導員ノ擔任スル學科(修身及公民科ヲ含ム)名又ハ實習種目名等ヲ記載スルコト
- 五 變更ノ場合ハ各相當欄ニ其ノ變更要領ヲ記載シ變更届トシテ提出スルコト

様式第二號

養成工名簿

(表面)

本籍	職種	氏名及生年月日	
		氏名	生年月日

職 歴	學 歴	年 月 日			
		養 成 終 了	養 成 廢 止	養 成 開 始	雇 入
		年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
		金		貸	
		年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

備 考
備 考

(裏面)

様式第三號

養成狀況報告

工場又ハ事業場ノ名稱

〔北海勞〕

〔北海勞〕

職 種	所 在 地		六 月 一 日 現 在 ノ 養 成 工 ノ 職 種 別 員 數			前 年 三 月 三 十 一 日 迄 ノ 間 ニ 於 テ 養 成 工 ノ 員 數	備 考
	人	人	本 年 養 成 始 始 セ ル モ	前 年 養 成 始 始 セ ル モ	前 前 年 養 成 始 始 セ ル		
			人	人	人		
計	人	人					
	人	人					
	人	人					
	人	人					
	人	人					
	人	人					
	人	人					
	人	人					
	人	人					
	人	人					
	人	人					

計									

昭和 年 月 日

住所

事業主 氏名 (法人ニ在リテハ其ノ) 印

地方長官宛

備考

本用書ノ用紙ノ大サハ國定規格B5判(82mm×267mm)トスルコト

様式第四號

本票ノ用紙ノ大サハ國定規格A7判(74mm×105mm)トシ中央點線ノ所ヨリニツ折ト爲ス

〔北海道〕

(表面)

工場事業場技能者養成ニ關スル臨檢票

〔北海道〕

(裏面)

第 號 昭和 年 月 日交付

官 職 氏 名

厚生省又ハ廳府縣印

國家總動員法第三十一條 政府ハ國家總動員上必要ナルモノヲ命ジテ檢査シ其ノ結果ハ該法ノ規定ニ依ルニシテ報告ヲ爲シ得

國家總動員法第四十二條 第三十一條ノ規定ニ依ルニシテ檢査シ得タルモノハ其ノ檢査ノ結果ハ該法ノ規定ニ依ルニシテ報告ヲ爲シ得

國家總動員法第四十三條 第三十一條ノ規定ニ依ルニシテ檢査シ得タルモノハ其ノ檢査ノ結果ハ該法ノ規定ニ依ルニシテ報告ヲ爲シ得

國家總動員法第四十四條 第三十一條ノ規定ニ依ルニシテ檢査シ得タルモノハ其ノ檢査ノ結果ハ該法ノ規定ニ依ルニシテ報告ヲ爲シ得

國家總動員法第四十五條 第三十一條ノ規定ニ依ルニシテ檢査シ得タルモノハ其ノ檢査ノ結果ハ該法ノ規定ニ依ルニシテ報告ヲ爲シ得

國家總動員法第四十六條 第三十一條ノ規定ニ依ルニシテ檢査シ得タルモノハ其ノ檢査ノ結果ハ該法ノ規定ニ依ルニシテ報告ヲ爲シ得

國家總動員法第四十七條 第三十一條ノ規定ニ依ルニシテ檢査シ得タルモノハ其ノ檢査ノ結果ハ該法ノ規定ニ依ルニシテ報告ヲ爲シ得

國家總動員法第四十八條 第三十一條ノ規定ニ依ルニシテ檢査シ得タルモノハ其ノ檢査ノ結果ハ該法ノ規定ニ依ルニシテ報告ヲ爲シ得

國家總動員法第四十九條 第三十一條ノ規定ニ依ルニシテ檢査シ得タルモノハ其ノ檢査ノ結果ハ該法ノ規定ニ依ルニシテ報告ヲ爲シ得

國家總動員法第五十條 第三十一條ノ規定ニ依ルニシテ檢査シ得タルモノハ其ノ檢査ノ結果ハ該法ノ規定ニ依ルニシテ報告ヲ爲シ得

國家總動員法第五十一條 第三十一條ノ規定ニ依ルニシテ檢査シ得タルモノハ其ノ檢査ノ結果ハ該法ノ規定ニ依ルニシテ報告ヲ爲シ得

國家總動員法第五十二條 第三十一條ノ規定ニ依ルニシテ檢査シ得タルモノハ其ノ檢査ノ結果ハ該法ノ規定ニ依ルニシテ報告ヲ爲シ得

國家總動員法第五十三條 第三十一條ノ規定ニ依ルニシテ檢査シ得タルモノハ其ノ檢査ノ結果ハ該法ノ規定ニ依ルニシテ報告ヲ爲シ得

國家總動員法第五十四條 第三十一條ノ規定ニ依ルニシテ檢査シ得タルモノハ其ノ檢査ノ結果ハ該法ノ規定ニ依ルニシテ報告ヲ爲シ得

國家總動員法第五十五條 第三十一條ノ規定ニ依ルニシテ檢査シ得タルモノハ其ノ檢査ノ結果ハ該法ノ規定ニ依ルニシテ報告ヲ爲シ得

國家總動員法第五十六條 第三十一條ノ規定ニ依ルニシテ檢査シ得タルモノハ其ノ檢査ノ結果ハ該法ノ規定ニ依ルニシテ報告ヲ爲シ得

國家總動員法第五十七條 第三十一條ノ規定ニ依ルニシテ檢査シ得タルモノハ其ノ檢査ノ結果ハ該法ノ規定ニ依ルニシテ報告ヲ爲シ得

國家總動員法第五十八條 第三十一條ノ規定ニ依ルニシテ檢査シ得タルモノハ其ノ檢査ノ結果ハ該法ノ規定ニ依ルニシテ報告ヲ爲シ得

國家總動員法第五十九條 第三十一條ノ規定ニ依ルニシテ檢査シ得タルモノハ其ノ檢査ノ結果ハ該法ノ規定ニ依ルニシテ報告ヲ爲シ得

國家總動員法第六十條 第三十一條ノ規定ニ依ルニシテ檢査シ得タルモノハ其ノ檢査ノ結果ハ該法ノ規定ニ依ルニシテ報告ヲ爲シ得

●工場事業場技能者養成令 施行規則第四條第一項及 第十一條ノ特例ニ關スル 件

昭和十五年四月十一日
厚生省令第十一號

工場事業場技能者養成令施行規則第四條第一項及第十一條ノ特例ニ關スル件左ノ通定ム

工場事業場技能者養成令施行規則第四條第一項及第十一條ノ特例ニ關スル件

- 第一條 左ノ事業ニ屬スル工場又ハ事業場ノ事業主ノ毎年養成ヲ開始スベキ養成工ノ員數ハ當分ノ内工場事業場技能者養成令施行規則(以下規則ト稱ス)第四條第一項ノ規定ニ拘ラズ其ノ年ノ前年十二月三十一日現在左ノ事業ニ使用セラシル年齢十六年以上五十年未満ノ帝國臣民タル男子労働者ノ員數ニ別ニ告示ヲ以テ定ムル比率ヲ乘ジテ得タル員數以上トス
- 一 工業藥品製造業
- 二 染料及中間物製造業(天然染料製造業ヲ除ク)
- 三 塗料及顔料製造業(漆液製造業ヲ除ク)

〔北海券〕

- 四 鹽火物製造業(マッチ製造業ヲ除ク)
- 五 礦物油製造業
- 六 バルブ製造業
- 七 礦物質肥料製造業(配合肥料製造業ヲ除ク)
- 八 人造レジン素地製造業
- 九 フイルム乾板類製造業
- 十 研磨材及研磨用品製造業
- 十一 炭素製品製造業
- 十二 コーグス製造業
- 第二條 金屬鑄造業又ハ石炭鑄造業ニ屬スル事業場ノ事業主ノ爲スベキ技能者ノ養成ニ於ケル工場事業場技能者養成令第六條第三項ノ養成ニ必要ナル時數ハ規則第十一條ノ規定ニ拘ラズ左ノ通トス
- 一 徳性涵養ニ充ツベキ時數 毎年四十時間以上
- 二 中堅職工タルニ須要ナル知識ヲ授クルニ充ツベキ時數 養成期間ヲ通シ五百五十時間以上
- 三 中堅職工タルニ須要ナル技能ヲ授クルニ充ツベキ時數 養成期間ヲ通シ三千五百時間以上

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

●工場事業場技能者養成補 助規則

昭和十四年七月十八日
厚生省令第二十二號

工場事業場技能者養成補助規則左ノ通定ム

工場事業場技能者養成補助規則

- 第一條 工場事業場技能者養成令第十五條第一項ノ規定ニ依ル補助金ハ毎年度豫算ノ範圍内ニ於テ本令ニ依リ之ヲ交付ス
- 第二條 補助金ハ左ノ區別ニ依リ之ヲ交付ス
 - 一 専任ノ養成指導員(以下専任指導員ト稱ス)ノ給料又ハ手當ニ付 二分ノ一以内
 - 二 専任ニ非ザル養成指導員ニシテ實習ヲ擔任スルモノ(以下實習指導員ト稱ス)ノ手當ニ付 一人當一年ニ付六十圓以内
 - 三 教室及其ノ附屬設備ノ管轄費及之ニ伴フ初度調辦費ニ付 二分ノ一以内
 - 四 養成工ヲ當該工場又ハ事業場以外ノ施設ニ委託シテ養成スル場合ノ授業料其ノ他ノ經費ニ付 二分ノ一以内
 - 五 年齢十六年以上ノ男子労働者ヲ常時二百人未満五十人以上使用スル工場又ハ事業場ノ事業主ニ對シ厚生大臣必要アリト認ムル場合ニ於テハ前項第一號、第三號又ハ第四號ノ補助

第一章 工場

〔北海券〕

- 助ノ率ヲ高メ又ハ前項第二號ノ額ヲ增加スルコトアルベシ
- 第三條 年齢十六年以上ノ男子労働者ヲ常時千人以上使用スル工場又ハ事業場ノ事業主ニ對シテハ厚生大臣特ニ補助スルノ必要アリト認ムル經費ニ對スルモノノ外補助金ヲ交付セズ
- 第四條 補助金ノ交付ヲ受ケントスル者ハ工場又ハ事業場別ニ左ニ掲グル事項ヲ具シ毎年五月三十一日迄ニ當該工場又ハ事業場ノ所在地ヲ管轄スル地方長官(鑛業法又ハ砂鑛法ノ適用ヲ受クル事業ニ付テハ鑛山監督局長トシ其ノ他ノ事業ニ付テハ東京府ニ在リテハ警視總監トス以下之ニ同シ)ヲ經由シテ厚生大臣ニ申請スベシ
 - 一 工場又ハ事業場ノ名稱、所在地及事業ノ種類
 - 二 常時使用スル年齢十六年以上ノ男子労働者ノ員數
 - 三 其ノ年三月一日ヨリ翌年二月末日迄ノ間ニ於ケル専任指導員ノ員數及給料又ハ手當所要額
 - 四 其ノ年三月一日ヨリ翌年二月末日迄ノ間ニ於ケル實習指導員ノ員數及手當所要額
 - 五 其ノ年三月一日ヨリ翌年二月末日迄ノ間ニ於ケル教室及其ノ附屬設備ノ管轄費並ニ之ニ伴フ初度調辦費ニ關シ左ニ掲グル事項

第一章 工場

イ 教室及其ノ附屬設備ヲ建設セントスル場所
ロ 教室ノ構造、室數、平面圖及各教室ノ坪數並ニ收容人員

ハ 教室ノ附屬設備ノ種目及各種目別ノ構造及坪數

ニ 教室及其ノ附屬設備ノ管轄費ノ額及其ノ内譯

ホ 教室及其ノ附屬設備ノ管轄ノ著手及完成豫定年月日

ヘ 初度開辦費ノ額及其ノ内譯

六 養成工ノ委託ニ關シ左ニ掲グル事項

イ 養成工ヲ委託セントスル施設ノ名稱及所在地

ロ 其ノ年三月一日ヨリ翌年二月末日迄ノ間ニ於テ委託セントスル養成工ノ職種別員數並ニ所要經費ノ種目及額

第五條 前條ノ申請ニシテ二以上ノ工場又ハ事業場ノ共同養成施設ニ對スル補助金ノ交付ヲ受ケントスル者ハ左ニ掲グル事項ヲ具シ當該養成施設ノ所在地ヲ管轄スル地方長官ヲ經由シ其ノ代表者ニ於テ之ヲ爲スベシ

一 當該養成施設ニ於テ養成工ヲ養成シ又ハ養成セントスル工場又ハ事業場ノ名稱、所在地及事業ノ種類

二 前號ノ工場又ハ事業場ニ於テ常時使用スル年齢十六年以上ノ男子労働者ノ員數

三 當該養成施設ニ於テ養成シ又ハ養成セントスル養成工

ノ由シ其ノ代表者ニ於テ之ヲ爲スベシ

一 當該養成施設ニ於テ養成工ヲ養成シ又ハ養成セントスル工場又ハ事業場ノ名稱、所在地及事業ノ種類

二 前號ノ工場又ハ事業場ニ於テ常時使用スル年齢十六年以上ノ男子労働者ノ員數

三 當該養成施設ニ於テ養成シ又ハ養成セントスル養成工

〔北海旁〕

ノ工場又ハ事業場別ノ職種別員數

四 當該養成施設ニ於テ養成工ヲシテ修習セシムベキ事項

五 前條第三號乃至第五號ニ掲グル事項

前項ノ申請書ニハ申請者ノ代表者タルコトヲ證スル書面ヲ添付スベシ

第六條 補助金交付ノ指令ヲ受ケタル者補助金ノ交付ヲ請求セントスルトキハ毎年三月五日迄ニ補助金交付請求書ニ前

年三月一日ヨリ其ノ年二月末日迄ノ間ニ於ケル第四條第三

號乃至第六號ニ規定スル經費ノ支出精算書ヲ添付シ第四條

又ハ第五條ノ補助金交付ノ申請ヲ經由シタル地方長官ニ提出スベシ

第七條 補助金交付ノ條件ニ違反シタルトキハ厚生大臣ハ補助金交付ノ指令ヲ取消シ、補助金額ヲ減少シ又ハ既ニ交付シタル補助金ノ全部若ハ一部ノ還付ヲ命ズルコトアルベシ

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

第四條中五月三十一日迄トアルハ昭和十四年ニ限リ八月三十一日迄トス

工場事業場技能者養成令

第四條ノ養成工資格學力認定

昭和十四年四月四日 文部省告示第二三三號

工場事業場技能者養成令第四條規定ノ事業主ニ履修セラル、養成工タルベキ者ノ資格ニ關シ修業年限二年ノ高等小學校ヲ卒業シ又ハ青年學校普通科ノ課程ヲ修了シタル者ト同等以上ノ學力ヲ有スト認ムルコト左ノ如シ

一 高等小學校第二學年修了者

二 中學校第二學年修了者

三 高等學校尋常科第二學年修了者

四 尋常小學校卒業程度ヲ以テ入學資格トスル實業學校第一學年修了者

五 高等小學校第一學年修了程度ヲ以テ入學資格トスル實業學校第一學年修了者

六 尋常小學校卒業程度ヲ以テ入學資格トスル小學校、中學校又ハ實業學校ニ類スル各種學校第二學年修了者

〔北海旁〕

一 金屬製鍊業

二 金屬壓延業(金屬線製造業、金屬箔製造業ヲ除ク)

三 鍛冶業

四 鑄造業

五 金屬熔接業

六 金屬工用、木工用機械器具製造業(製鐵用機械器具製造業ヲ含ム)

七 探礦、選礦、製鍊用機械器具製造業

八 銃砲、彈丸、水雷及兵器類製造業

九 原動機製造業(汽機、ガス發生機製造業ヲ含ム)

十 電動機、電氣機械器具製造業

十一 電氣通信機械器具製造業

十二 化學工業用機械裝置製造業

十三 ポンプ、水壓機、氣體壓縮機、送風機、弁及コック製造業

十四 ベルト車、齒車、車軸及軸受製造業

十五 造船業

十六 鐵道軌道車輛製造業

十七 航空機製造業

十八 自動車、自動自轉車製造業

工場事業場技能者養成令 第二條ノ事業指定

昭和十四年四月四日 厚生省告示第五十五號

工場事業場技能者養成令第二條ノ事業ヲ左ノ通指定ス

第一章 工場

第一章 工場

- 十九 起重機製造業
 - 二十 計器、試験検定及學術用器械製造業
 - 二十一 光學機械器具製造業
 - 二十二 醫療器械製造業
- 第六號乃至第二十二號ノ事業ニハ各其ノ製造物品ノ修繕事業及其ノ部分品ノ製造事業ヲ含ムモノトス

●工場事業場技能者養成令
施行規則第四條第一項ノ
比率

工場事業場技能者養成令施行規則第四條第一項ノ比率ハ昭和十四年ニ於テハ昭和十四年四月四日厚生省告示第五十六號ヲ以テ、昭和十五年ニ於テハ昭和十四年十一月十五日厚生省告示第二二十五號ヲ以テ夫々養成ヲ開始スベキ養成工ニ付左表ノ通定メラレテキル

工場又ハ事業場ノ事業ノ種類	比率
一 金屬造練業	昭和十四年分 昭和十五年分 百分ノ四 百分ノ三・五
二 金屬壓延業(金屬線製造業及金屬箔製造業ヲ除ク)	百分ノ四 百分ノ三・五
三 鍛冶業	百分ノ四 百分ノ三・五

〔北海勞〕

四 鑄造業	百分ノ四 百分ノ三・五
五 金屬熔接業	百分ノ四 百分ノ三・五
六 金屬工用、木工用機械器具製造業(凡ソ製造業ヲ含ム)	百分ノ六 百分ノ五
七 探礦、選礦、製練用機械器具製造業	百分ノ六 百分ノ五
八 銃砲、彈丸、水雷及兵器類製造業	百分ノ六 百分ノ五
九 原動機製造業(汽機、ガス發生機製造業ヲ含ム)	百分ノ六 百分ノ五
十 電動機、電氣機械器具製造業	百分ノ六 百分ノ五
十一 電氣通信機械器具製造業	百分ノ六 百分ノ五
十二 化學工業用機械裝置製造業	百分ノ六 百分ノ五
十三 ボンプ、水壓機、氣體壓縮機送風機、弁及コック製造業	百分ノ六 百分ノ五
十四 ベルト車、齒車、車軸及軸受製造業	百分ノ六 百分ノ五
十五 造船業	百分ノ六 百分ノ五
十六 鐵道軌道車輛製造業	百分ノ六 百分ノ五
十七 航空機製造業	百分ノ六 百分ノ五
十八 自動車、自動自轉車製造業	百分ノ六 百分ノ五

〔北海勞〕

十九 起重機製造業	百分ノ六 百分ノ五
二十 計器、試験検定及學術用器械製造業	百分ノ六 百分ノ五
二十一 光學機械器具製造業	百分ノ六 百分ノ五
二十二 醫療器械製造業	百分ノ六 百分ノ五

●工場事業場技能者養成指
針

昭和十四年九月十八日
厚生省訓令第十四號

警視總監、北海道廳長官、府縣知事(東京府知事、礦山監督局長ヲ除ク)

工場事業場技能者養成令ニ依ル技能者ノ養成ハ我國現下ノ重要國策ニ順應シ身體強健志操堅實技能優秀ニシテ工場事業場ノ中堅タルヘキ職工ヲ養成スルヲ目的トス

技能者ノ養成ニ就テハ養成工ニ對シ徳性ヲ涵養シ身體ヲ鍛鍊シ工業生産及日常生活ニ須要ナル知識技能ヲ授ケベシ


徳性ノ涵養及知識技能ノ教授指導等ハ之ヲ相互ニ聯絡補益セシメ且特ニ日常ノ生産作業ト密接ナル關係ヲ保ツコトヲ期スベシ

一 徳性ノ涵養ハ教育ニ關スル勸諭ノ趣旨ニ基キ國體ノ本義ヲ密ラカニシテ産業報國ノ精神ヲ體得セシメ道徳ノ實踐躬

第二章 工場

- 行ヲ指導スルヲ以テ要旨トス
- 徳性ノ涵養ニ就テハ特ニ工場勤務及日常生活ヲ通シ職工タルノ本分ヲ自覺セシメ規律ヲ重シ協同ヲ尙フノ氣風ヲ涵養スベシ
- 二 技能ノ指導ハ専門ノ職種ニ直接必要ナル作業ノ方法ヲ習得練磨セシムルノ外之ニ關聯アル作業ノ方法ヲモ體得セシメ兼テ工夫考案ノ能力ヲ培培スルヲ以テ要旨トス
- 技能ノ指導ニ就テハ特ニ徳性ノ涵養トノ聯絡ニ留意シ技能ノ練磨ヲ通シテ職業道徳ノ實踐ヲ指導スベシ
- 三 知識ノ教授ハ技能ノ習得ニ直接必要ナル知識ヲ授ケ中堅職工タルノ資質ヲ高メ兼テ日常生活ニ須要ナル通常ノ知識ヲ増進シ一般的教育ヲ高ムルヲ以テ要旨トス
- 知識ノ教授ニ就テハ特ニ技能ノ指導トノ聯絡ニ留意シ觀察力、判斷力ノ涵養ニ努メ生産作業ニ應用自在ナラシメンコトヲ期スベシ
- 四 體位ノ向上ハ身體ヲ強健ニシ姿勢ヲ端正ニシ其ノ動作ヲ機敏ナラシムルノ外堅忍持久克己節制ノ精神ヲ養フヲ以テ要旨トス
- 體位ノ向上ニ就テハ保健衛生ニ留意スルト共ニ適宜體育訓練ヲ實施スベシ

標目ノ成養



【北海省】

考備 一 本添付資料ハ技能者養成ノ参考ニ査スル爲養成目標ノ概要ヲ一覽トシテ例示シタルモノナリ
 二 養成目標ハ徳性ノ涵養及知識技能ノ教授指導等ニ關スル凡テノ課程ヲ通シテ之ヲ達成スベキモノナルモ便宜上
 三 其ノ關聯ノ多少ニ依リ分類掲記セルモノナリ
 四 知識技能教授指導上ノ目標ハ養成工ノ職種ニ依リ輕重アルベキヲ以テ之ガ取扱ニ就テハ此ノ點ニ留意スルモノ
 トス

●工場事業場技能者養成令
 施行規則第四條第一項及
 第十一條ノ特例ニ關スル
 件

昭和十五年四月十一日
厚生令第十一號

第一條 左ノ事業ニ屬スル工場又ハ事業場ノ事業主ノ毎年養成開始スベキ養成工ノ員數ハ當分ノ内工場事業場技能者養成令施行規則(以下規則ト稱ス)第四條第一項ノ規定ニ拘ラズ其ノ年ノ前年十二月三十一日現在左ノ事業ニ使用セラ
 ル年齢十六年以上五十年未満ノ帝國臣民タル男子労働者ノ員數ニ別ニ告示ヲ以テ定ムル比率ヲ乘シテ得タル員數以上トス

- 一 工業藥品製造業
- 二 染料及中間物製造業(天然染料製造業ヲ除ク)
- 三 塗料及顔料製造業(漆液製造業ヲ除ク)
- 四 發火物製造業(マッチ製造業ヲ除ク)

第一章 工場

- 五 礦物油製造業
 - 六 バルブ製造業
 - 七 礦物質肥料製造業(配合肥料製造業ヲ除ク)
 - 八 人造レジン素地製造業
 - 九 フイルム乾板製造業
 - 十 研磨材及研磨用品製造業
 - 十一 炭素製品製造業
 - 十二 コークス製造業
- 第二條 金屬鑛業又ハ石炭鑛業ニ屬スル事業場ノ事業主ノ爲スベキ技能者ノ養成ニ於ケル工場事業場技能者養成令第六條第三項ノ養成ニ必要ナル時數ハ規則第十一條ノ規定ニ拘ラズ左ノ通トス
- 一 徳性涵養ニ充ツベキ時數 毎年四十時間以上
 - 二 中堅職工タルニ須要ナル知識ヲ授クルニ充ツベキ時數 養成期間ヲ通シ五百五十時間以上
 - 三 中堅職工タルニ須要ナル技能ヲ授クルニ充ツベキ時數 養成期間ヲ通シ三千五百時間以上

第一章 工場

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

工場事業場技能者養成令
第二條ノ事業指定

昭和十五年四月十一日
厚生省告示第八十四號

- 工場事業場技能者養成令第二條ノ事業ヲ左ノ通指定ス
- 一 金屬鑛業
- 二 石炭鑛業
- 三 工業藥品製造業
- 四 染料及中間物製造業(天然染料製造業ヲ除ク)
- 五 塗料及顔料製造業(漆液製造業ヲ除ク)
- 六 發火物製造業(マッチ製造業ヲ除ク)
- 七 鑛物油製造業
- 八 バルブ製造業
- 九 鑛物質肥料製造業(配合肥料製造業ヲ除ク)
- 十 人造レジン素地製造業
- 十一 フイルム乾板類製造業
- 十二 研磨材及研磨用品製造業

〔北海道〕

- 十三 炭素製品製造業
- 十四 コークス製造業

工場事業場技能者養成令
施行規則第四條第一項ノ
比率

昭和十五年四月十一日
厚生省告示第八十五號

- 工場事業場技能者養成令施行規則第四條第一項ノ比率ヲ昭和十五年ニ於テ養成ヲ開始スベキ養成工ニ付左表ノ通り定ム
- 工場又ハ事業場ノ事業ノ種類
- 一 金屬鑛業 比 率
- 二 石炭鑛業 百分ノ一・五
- 三 工業藥品製造業 百分ノ一・五
- 四 染料及中間物製造業(天然染料製造業ヲ除ク) 百分ノ二・五
- 五 塗料及顔料製造業(漆液製造業ヲ除ク) 百分ノ二・五
- 六 發火物製造業(マッチ製造業ヲ除ク) 百分ノ二・五
- 七 鑛物油製造業 百分ノ二・五
- 八 バルブ製造業 百分ノ二・五
- 九 鑛物質肥料製造業(配合肥料製造業ヲ除ク) 百分ノ二・五

〔北海道〕

- 十 人造レジン素地製造業 百分ノ二・五
- 十一 フイルム乾板類製造業 百分ノ二・五
- 十二 研磨材及研磨用品製造業 百分ノ二・五
- 十三 炭素製品製造業 百分ノ二・五
- 十四 コークス製造業 百分ノ二・五

養成開始ノ時期及養成計
畫ノ認可申請期間指定

昭和十五年四月十一日
厚生省告示第八十六號

昭和十五年四月厚生省告示第八十四號指定ニ係ル事業ニ屬スル工場又ハ事業場ノ事業主ニシテ指定ノ際養成ヲ爲スベキ義務アルモノノ養成ヲ開始スベキ時期及昭和十五年ヨリ開始スベキ養成ノ養成計畫認可申請期間ヲ工場事業場技能者養成令施行規則第三條但書及同規則第十三條第二項ノ規定ニ依リ左ノ通定ム

- 一 養成開始ノ時期 昭和十五年六月(昭和十六年以降ニ於テハ毎年四月)
- 二 養成計畫ノ認可申請期間 昭和十五年四月二十一日ヨリ同年五月二十日迄

第一章 工場

化學工業ノ養成計畫作成
要綱

養成職種

養成職種ハ原則トシテ左ノ職種ノ内ヨリ當該工場事業場ニ於テ適宜選定スルコト

硫酸工	鹽酸工	硝酸工	アンモニヤ合成工
壓縮ガス工	石炭乾溜工	カール分溜工	染料工
人造石油工	石油工	パール工	顔料塗料工
火薬工	火工	電極工	分析工
實験工	合成樹脂工	化學電炉工	寫眞化學工
人造砥石工	人造肥料工	工業藥品工	
養成工ノ職種別員數			

第一章 工場

養成工ノ職種別員數ハ當該工場事業場ノ必要ニ應シ適宜之ヲ定ムルコト

三 養成工ノ銓衡方法

養成工ヲ新規ニ採用スル場合ハ可成職業紹介所ヲ通ジテ採用スルコト

養成工ヲ當該工場事業場ノ從業者中ヨリ採用スル場合ハ中堅職工タルニ必要ナル資質ヲ有スル者ヲ銓衡採用スルコト

四 養成指導員ノ員數及資格

(一) 學科指導員
可成養成工一〇〇人ニ付一人ノ專任指導員ヲ置キ養成工ノ徳性涵養中堅職工タルニ須要ナル學科ノ教授等ニ當ラシムルコト

右指導員ハ中等學校卒業程度以上ノ學識ヲ有スル者又ハ工場事業場ニ於テ相當ノ經驗ヲ有スル者タルコト尙學科目授業時數及養成員數ニ應シ徳性涵養、普通學科及工業學科ニ付各相當員數ノ兼任指導員ヲ置クコト

(二) 實習指導員

可成養成工二〇人ニ付一人ノ實習指導員ヲ置キ養成工ノ實習ヲ指導セシムルコト

右指導員ハ兼任ヲ妨ケザルモ擔當作業ニ關シ原則トシテ

〔北海勞〕

五年以上ノ實地經驗ヲ有スルモノニシテ可成役付工又ハ役付工候補者タルコト

五 養成工ニ授クベキ學科ノ種目及其ノ種目別授業時數

(一) 養成工ニ授クベキ學科ノ種目

養成工ニ授クベキ學科ノ種目ハ普通學科ト工業學科ニ分ツコト

(1) 普通學科ノ教授科目ハ國語、國史、數學及理科(物理及化學)トシ必要ニ應シ地理及英語ヲ加フルコトヲ得ルコト尙國語及國史ハ毎年之ヲ課スルコト

前項ノ各教授科目ハ適宜之ヲ分合シ得ルコト
(2) 工業學科ノ教授科目ハ可成工業化學、分析、工業要項及専門作業法トシ必要ニ應シ其ノ他ノ科目ヲ加フルコトヲ得ルコト

工業要項ニハ製圖、機械工學、電氣工學、安全教育等ヲ含ムモノトスルコト

前項ノ各教授科目ハ工場事業場ノ狀況及養成職種ニ依リ適宜之ヲ分合シ得ルコト

各教授科目ノ教授要目ハ養成計畫中ニ記載スルコトヲ要セザルモ可成左例ニ準據シテ之ヲ定ムルコト但シ養成職種ニ依リ精粗其ノ取扱ヲ適切ニシ得ルコト

〔北海勞〕

工業學科教授要目ノ例

工業藥品工ノ工業學科教授要目

科 目	教 授 要 目
工業化學	無機化學一般、有機化學一般、製造化學其ノ他
分 析	定性分析一般、定量分析一般
工業要項	平面幾何圖法、投象圖、簡單ナル機械部分品ノ製圖法、其ノ他
製 圖	機械ノ要素一般、化學機械裝置ノ名稱用途、其ノ他
機械工學	電氣單位、電氣回路、導體及絕緣物、電氣計器、配電盤、電動機ノ取扱、其ノ他
電氣工學	安全教育、衛生換氣、其ノ他
其ノ他	
専門作業法	養成職種ニ應シ適宜定ムルコト(例バ工業藥品作業法等)

(二) 授業時數

各教授科目ノ授業時數ハ第一號表ノ時數以上ニ於テ之ヲ定ムルコト但シ普通學科ノ各教授科目間及工業學科ノ各教授科目間ノ授業時數ハ工場、事業場ノ狀況及養成職種ニ應シ適當ニ増減スルコトヲ得ルコト

施行規則第十一條第二項ノ規定ニ依リ授業時數ヲ五百五

第一章 工場

十時間迄短縮スルコトヲ認可セラレタル工場、事業場ニ在リテハ第二號表ノ時數以上ニ於テ之ヲ定ムルコト但シ普通學科ノ各教授科目間及工業學科ノ各教授科目間ノ授業時數ハ工場、事業場ノ狀況及養成職種ニ應シ適當ニ増減スルコトヲ得ルコト

第一號表

學 科	普通學科				時 數
	國 語	國 史	數 學	理 科	
工業學科	工業化學	工業分析	工業要項	工業專門作業法	一〇〇 八〇 二〇〇 五〇〇
普通學科	國 語	國 史	數 學	理 科	五〇 五〇 七〇 二二〇
					(3)×(2)×(1) (3)×(2)×(1) 五五〇 五五〇

(ス示ヲ度年ハ字數用算ノ内弧括)

第二號表

學科	科目	時數
普通學科	國語	五〇
	國史	四五
工業學科	工業化學	七〇
	工業要項分析	六〇
工業學科	工業專門作業法	八〇
	工業計法	一四〇
合計		三五〇
普通學科	國語	五〇
	國史	四五
工業學科	工業化學	七〇
	工業要項分析	六〇
工業學科	工業專門作業法	八〇
	工業計法	一四〇
合計		三五〇

六 養成工ノ實習科目及時數
 養成工ノ實習ハ基本實習及應用實習トシ可成基本實習時間ハ一千時間應用實習時間ハ四千時間トスルコト
 養成工ノ職種別基本實習要目ハ概ネ左例ニ準シ之ヲ定ムルコト
 應用實習ハ當該工場、事業場ノ生産作業ニ從事セシメ養成

〔北海勞〕

職種ニ應ジ計畫的ニ作業法ヲ體得セシムル様實習指導員ヲシテ指導セシムルコト
 基本實習ノ例
 工業藥品工ノ基本實習（總計一、〇〇〇時間）
 內 譯 基本練習（八〇〇時間）
 ▲關係基本實習（二〇〇時間）

- (1) 溫度測定練習
 1 各種低溫度計ノ取扱方 2 溫度讀ミ方 3 記錄方法 4 其ノ他
- (2) 秤量基本練習
 1 液體、個體、氣體ノ取扱方 2 秤ノ取扱方 3 秤量操作 4 其ノ他
- (3) 工業藥品鑑識練習
 1 試料ノ扱方 2 色ニヨル鑑識 3 結晶形ニヨル鑑識 4 臭氣ニヨル鑑識 5 記號ノ讀ミ方 6 物理的鑑識 7 化學的鑑識
- (4) 比重測定練習
 1 基本操作 2 液體ノ比重測定 3 其ノ他
- (5) 化學實驗
 1 藥品ノ取扱方 2 溶劑ノ取扱方 3 反應試驗 4 其ノ他

〔北海勞〕

- (6) 分析實習
 1 試料ノ採リ方 2 用具ノ取扱方 3 定性分析 4 定量分析

▲(7) 機械ニ關スル基本實習

- 1 工具類ノ使用法 2 計測器ノ使用法 3 コツク及辨ノ取扱方 4 機械取扱ノ基本操作 5 其ノ他

▲(8) 電氣ニ關スル基本練習

- 1 電氣計器ノ讀ミ方 2 電氣機器ノ取扱方 3 其ノ他

(9) 製造裝置取扱基本練習

- 1 各種計器讀ミ方 2 記錄ノ取方 3 自記計器記錄ノ讀ミ方 4 各配管ノ識別ト取扱方 5 各種信號ノ識別ト取扱方 6 原料ノ配合方法 7 製造裝置ノ取扱方 8 製造裝置及部分品ノ分解組立 9 パツチキングノ入レ方 10 其ノ他

▲(10) 製品ノ取扱練習

- 1 充填方法 2 包裝方法 3 容器ノ取扱方 4 貯藏整頓 5 其ノ他

(11) 故障處置基本練習

- 1 停電 2 斷水 3 機械裝置ノ故障 4 災害 5 保護具使用方法 6 其ノ他

第一章 工場

(12) 其ノ他

七 他ノ施設ヲ利用スル養成
 養成工ノ全部又ハ一部ヲ學校又ハ他ノ施設ヲ利用シテ學科又ハ基本實習ノ全部又ハ一部ヲ修習セシメントスル場合ニ於テハ利用セントスル學校又ハ他ノ施設ガ中堅職工ノ養成ニ適シ且ツ前掲五、六ニ適合スル内容ヲ有スル場合ニ限ルコト

●從業者移動防止令

昭和十五年十一月九日
 勅令第七百五十九號

從業者移動防止令
 從業者移動防止令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

第一條 從業者移動防止ノ爲ニスル國家總動員法（昭和十三年勅令第三百十七號）ニ於テ依ル場合ヲ含ム以下同シ）第六條ノ規定ニ基ク從業者ノ雇入及使用ノ制限並ニ解雇ニ關スル命令ハ別ニ定ムルモノヲ除クノ外本令ノ定ムル所ニ依ル
 第二條 本令ニ於テ指定從業者ト稱スルハ年齢十四年以上六十年未滿ノ男子ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スルモノヲ謂フ
 一 厚生大臣ノ指定スル事業ヲ行フ工場、事業場其ノ他ノ

第一章 工場

場所ニ於テ引續キ一月以上雇傭契約ニ基キ厚生大臣ノ指定スル勞務者(以下指定勞務者ト稱ス)トシテ使用セラルル者

二 前號ノ事業ヲ行フ工場、事業場其ノ他ノ場所ニ於テ引續キ一月以上雇傭契約ニ基キ指定勞務者トシテ使用セラレ本令施行後ニ於テ其ノ雇傭ヲ終了シ且其ノ雇傭ヲ終了シタル日ヨリ一年ヲ經過セザル者

三 引續キ一月以上雇傭契約ニ基キ厚生大臣ノ指定スル技術者(以下指定技術者ト稱ス)トシテ使用セラルル者

四 引續キ一月以上雇傭契約ニ基キ指定技術者トシテ使用セラレ本令施行後ニ於テ其ノ雇傭ヲ終了シ且其ノ雇傭ヲ終了シタル日ヨリ一年ヲ經過セザル者

第三條 何人ト雖モ工場若ハ事業場ニ於テ使用スル爲又ハ指定技術者トシテ使用スル爲前條第一號又ハ第三號ノ指定從業者ニ對シ自ラ又ハ他人ヲシテ其ノ被傭者タルコトヲ勸誘シ又ハ勸誘セシムルコトヲ得ズ他人ノ工場若ハ事業場ニ於テ使用セシムル爲又ハ指定技術者トシテ使用セシムル爲他人ノ被傭者タルコトヲ勸誘シ又ハ勸誘セシムルコト亦同シ

〔北海勞〕

指定從業者ナルヲ否ヲ確認スルコトヲ要ス但シ職業紹介所ノ紹介ニ依リ雇入ルル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
指定從業者工場若ハ事業場ニ於テ使用セラルル爲又ハ指定技術者トシテ使用セラルル爲雇入レラレントスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ豫メ國家總動員法第三十一條ノ規定ニ基キ其ノ前歴ニ關スル事項ヲ職業紹介所長ニ報告スベシ但シ命令ヲ以テ定ムル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
前項ノ報告ハ職業紹介所ノ紹介ニ依ラズシテ雇入レラレントスル場合ニ在リテハ雇入レントスル者ヲ經由シテ之ヲ爲スベシ
第五條 工場若ハ事業場ニ於テ使用スル爲又ハ指定技術者トシテ使用スル爲雇入レントスル者ガ指定從業者ナルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ職業紹介所長ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ雇入ルルコトヲ得ズ但シ命令ヲ以テ定ムル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第六條 何人ト雖モ勞務供給契約ニ基キ工場又ハ事業場ニ於テ指定從業者ヲ使用スルコトヲ得ズ
第七條 職業紹介所長第五條ノ認可ノ申請ニ付不正又ハ虛偽ノ事實アリト認めタルトキハ認可ヲ取消スコトヲ得
第八條 第五條ノ規定ニ違反シテ指定從業者ヲ雇入レタル者

〔北海勞〕

アルトキハ職業紹介所長ハ其ノ者ニ對シ其ノ指定從業者ヲ解雇スベキコトヲ命ズルコトヲ得前條ノ規定ニ依リ認可ノ取消ヲ爲シタルトキ亦同シ

第九條 地方長官從業者ノ移動ヲ防止スル爲必要アリト認めルトキハ工場、事業場其ノ他ノ場所ニ於テ指定技術者又ハ指定勞務者ヲ雇傭スル者ニ對シ指定從業者以外ノ從業者ノ雇入ノ方法ニ關シ制限ヲ爲スコトヲ得

第十條 何人ト雖モ何等ノ名義ヲ以テスルヲ問ハズ第五條又ハ第六條ノ規定ニ依ル制限ヲ免ルル行爲ヲ爲スコトヲ得ズ
第十一條 厚生大臣、地方長官又ハ職業紹介所長必要アリト認めルトキハ指定從業者ノ雇入、使用又ハ解雇ニ關シ國家總動員法第三十一條ノ規定ニ基キ關係人ヨリ報告ヲ徵スルコトヲ得

第十二條 厚生大臣、地方長官又ハ職業紹介所長必要アリト認めルトキハ指定從業者ノ雇入又ハ使用ニ關シ國家總動員法第三十一條ノ規定ニ基キ當該官吏ヲシテ指定從業者ヲ雇入レ若ハ雇入レントスル者又ハ使用シ若ハ使用セントスル者ノ工場、事業場其ノ他ノ場所ニ臨檢シ業務ノ狀況又ハ帳簿書類ヲ檢査セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ當該官吏ヲシテ臨檢檢査セシムル場合ニ

第一章 工場

於テハ其ノ身分ヲ示ス證票ヲ携帯セシムベシ
第十三條 第三條乃至第五條、第七條、第十條及第十一條ノ規定ハ市町村其ノ他之ニ準ズベキモノニ於テ指定從業者ヲ吏員トシテ採用スル場合ニ之ヲ準用ス
第十四條 本令ハ國又ハ道府縣ニ於ケル從業者ノ雇入又ハ使用ニハ之ヲ適用セズ
第十五條 本令ハ學校卒業者使用制限令及青少年雇入制限令ノ適用ヲ妨ゲズ
第十六條 本令中厚生大臣トアルハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮總督、臺灣ニ在リテハ臺灣總督、樺太ニ在リテハ樺太總長官、南洋群島ニ在リテハ南洋總長官トシテ地方長官トアルハ朝鮮ニ在リテハ道知事、臺灣ニ在リテハ州知事又ハ廳長、樺太ニ在リテハ樺太總長官、南洋群島ニ在リテハ南洋總長官トシテハ朝鮮ニ在リテハ市市長又ハ郡守(澎湖廳ニ在リテハ廳長)、樺太ニ在リテハ樺太總支廳長、南洋群島ニ在リテハ南洋支廳長トシ職業紹介所トアルハ朝鮮ニ在リテハ國トシ道府縣トアルハ朝鮮ニ在リテハ道、臺灣ニ在リテハ州又ハ廳、南洋群島ニ在リテハ南洋群島地方費トス
本令中職業紹介所ニ關スル規定ハ臺灣及南洋群島ニ在リテ

第一章 工場

ハ之ヲ適用セズ

附則

本令ハ昭和十五年十一月二十日ヨリ之ヲ施行ス但シ朝鮮、臺灣、樺太及南洋羣島ニ在リテハ昭和十五年十二月五日ヨリ之ヲ施行ス

從業者雇入制限令ハ之ヲ廢止ス但シ本令施行前ニ爲シタル行爲ニ關スル則チ適用ニ付テハ本令施行後ト雖モ仍其ノ效力ヲ有ス

本令施行ノ際現ニ從業者雇入制限令第一條第二號又ハ第四號ニ該當スル者ニシテ本令施行前ニ於テ其ノ雇入を終了シタルモノハ其ノ雇入セラレタル場所ガ第二條第一號ノ事業ヲ行フ工場、事業場其ノ他ノ場所ニ該當スル場合又ハ其ノ者ガ指定技術者ニ該當スル場合ニ於テハ從業者雇入制限令第一條第二號ノ學校卒業者ニ該當スル者ニ在リテハ其ノ雇入を終了後一年間、其ノ他ノ者ニ在リテハ其ノ雇入を終了後六月間之ヲ本令ノ規定ニ依リ指定從業者ト看做ス

●從業者移動防止令施行規則

昭和十五年十一月十五日 厚生省令第五十一號

〔北海勞〕

從業者移動防止令施行規則左ノ通定ム

從業者移動防止令施行規則

第一條 從業者移動防止令(以下令ト稱ス)第四條第二項ノ前歴ニ關スル報告ハ雇入ニ依リ當該指定從業者ノ使用セラルベキ工場、事業場其ノ他ノ場所ノ所在地(當該指定從業者ノ使用セラルベキ場所ガ本則施行地外ニ在ルトキハ其ノ指定從業者ノ所在地)ノ所轄國民職業指導所長ニ對シ様式第一號ニ依リ之ヲ爲スベシ

第二條 指定從業者第四條第二號ノ雇入同意書ニ依リ雇入レラルル場合ハ令第四條第二項ノ前歴ニ關スル報告ヲ爲サザルコトヲ得

第三條 令第五條ノ認可ノ申請ハ指定從業者ヲ雇入レントスル者様式第二號ニ依リ令第二條第一號又ハ第三號ノ指定從業者ノ雇入ニ付テハ其ノ者ガ現ニ就業スル工場、事業場其ノ他ノ場所ノ所在地ノ所轄國民職業指導所長ニ對シ、同條第二號又ハ第四號ノ指定從業者ノ雇入ニ付テハ其ノ者ガ從前就業シタル工場、事業場其ノ他ノ場所ノ所在地ノ所轄國民職業指導所長ニ對シ之ヲ爲スベシ

〔北海勞〕

第五條 指定從業者ノ雇入ノ認可ヲ受ケ又ハ前條ノ規定ニ依リ指定從業者ノ雇入ノ認可ヲ受ケズシテ指定從業者ヲ雇入レタル者ハ雇入ノ日ヨリ五日以内ニ様式第四號ニ依リ當該指定從業者ヲ使用スル工場、事業場其ノ他ノ場所ノ所在地ノ所轄國民職業指導所長ニ其ノ旨報告スベシ

第六條 國民職業指導所長必要アリト認ムルトキハ國民職業指導所官制第八條第二項ノ規定ニ基キ定メタル一般管轄區域ニ拘ラズ當該官吏ヲシテ本則施行地内ニ在ル關係ノ工場、事業場其ノ他ノ場所ニ臨檢シ業務ノ狀況又ハ帳簿書類ヲ檢査セシムルコトヲ得ルモノトス

第七條 令第十二條第二項ノ證票ハ様式第五號ニ依ルモノトス

附則

本則ハ昭和十五年十一月二十日ヨリ之ヲ施行ス 昭和十四年四月厚生省令第四號從業者雇入制限令施行規則ハ之ヲ廢止ス

タル第一條ノ前歴ニ關スル報告書アルトキハ之ヲ添附スルコトヲ要ス

第一項ノ規定ニ依リ申請ハ當該指定從業者ヲ使用セントスル工場、事業場其ノ他ノ場所別ニ之ヲ爲シ且其ノ工場、事業場其ノ他ノ場所ノ所在地(當該指定從業者ヲ使用セントスル工場、事業場其ノ他ノ場所ガ本則施行地外ニ在ルトキハ其ノ指定從業者ノ所在地)ノ所轄國民職業指導所長ヲ經由スベシ

第四條 左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ハ指定從業者ノ雇入ニ付國民職業指導所長ノ認可ヲ受クルコトヲ要セズ

一 前條第一項ノ規定ニ依リ雇入ニ付認可ヲ受ケベキ國民職業指導所ノ紹介ニ依リ雇入ルル場合

二 令第二條第一號又ハ第三號ノ指定從業者ノ雇入ニ付テハ現在ノ使用者、同條第二號又ハ第四號ノ指定從業者ノ雇入ニ付テハ從前ノ使用者當該指定從業者又ハ其ノ者ヲ雇入レントスル者ニ對シ其ノ者ノ雇入前豫メ様式第三號ニ依リ雇入同意書ヲ交付セル場合

様式第一號

指定從業者前歴報告書

第一章 工場