

全國經濟委員會建築蠶絲改良委員會南京蠶桑試驗部房屋工程

- (一) 投標章程
- (二) 工程說明書
- (三) 工程估價單

全國經濟委員會建築蠶絲改良委員會南京蠶桑試驗部房

屋工程投標章程

- (一) 投標人須具相當建築經驗在本市工務局得有甲種營造廠登記證而能覓殷實保證者為合格
- (二) 投標人于十一月二十八日起至十二月五日開具履歷成績住址並向本會祕書處第二科或上海外灘六號本會招待外賓辦事處繳圖樣費十元領取圖樣說明書標單標封等項圖樣費無論得標與否概不發還

(三) 投標人領圖後即須實地踏勘詳細估價倘有不明瞭處可向本會詳細詢問倘因投標人自己誤會或遺漏以致錯估價目投標人應負全責不得藉故加價

(四) 投標人須用本會所發標單標封按照格式將全部工程標價總數各項工料單價竣工日期詳細住址等逐一詳細開明封固加蓋火漆圖章于十二月六日上午九時至十時親自來本會投入加封之標函內隨繳投標保證金五百元

(五) 本工程定于十二月六日上午十時在本會當眾開標於三日後書面通知得標人及候補人

(六) 開標後凡未得標者得將投標保證金如數領回候補人之投標保證金于本會與得標人簽訂合同後發還之得標人之投標保證金即移作工程保證金之一部倘得標人于開標後藉故不願承

包時則將投標保證金沒收充公本工程即交候補人承包

(七) 得標人于接到本會正式通知後須于五日內來會簽訂合同逾期即將其得標資格取消並沒收其投標保證金

(八) 本工程完工日期由投標人自填于可能範圍內愈早愈佳

(九) 本會審核標價並不完全以最低價格為標準

(十) 本會有認投標標價不合得將全部公佈作廢之權

全國經濟委員會建築蠶絲改良委員會南京蠶桑試驗部房屋工程說明書

第一章 總則

- 一 本工程坐落南京安德門外京蕪路旁全國經濟委員會蠶絲改良委員會南京集團製種場內
- 二 本工程包括(一)建築地平土(二)建築房屋圍牆及道路(三)建築鋼質水塔
- 三 承包人應親自或派負責代表常駐工次以便接洽
- 四 承包人及其雇員應受本會監工人員之指揮如有不服指導手藝不良之工人承包人應立即撤換
- 五 承包人如因工作不慎或管束工人不嚴致發生糾紛概由承包人自理
- 六 本工程在完工驗收前發生之意外情事概歸承包人負責
- 七 本工程一切人工材料及工程進行中所需工具設備等均歸承包人自備工程告竣時須將工地掃除清淨而後用書面呈報本會派員驗收
- 八 凡房屋內之電氣設備及衛生器具均不在本工程範圍內惟在裝置時承包人應予相當便

利裝置後牆壁及粉刷等畧有損壞處歸承攬人修理不得推諉

九 承攬人應切實遵照圖樣說明書等建築如有未盡事宜而為工程上必要者承攬人應遵本會監工人員之指導照做不得藉詞推諉加賬

十 本工程做法本會有變更之權得以書面通知承攬人辦理所訂合同仍繼續有效倘工料因此變更而生增減應按承攬人所開之單位價結算

十一 各項材料須經本會監工人員查驗合格後方可使用如查有材料與料樣不符時應立即運離工地不得存留

十二 如本會監工人員發現工料不合時承攬人應即拆卸重做若有故意延擱希圖規避等情本會監工人員得勒令停工其一切損失由承攬人自負責任

十三 在房屋等工程進行期內四週須搭穩固之腳手以便本會監工人員隨時上下查勘

十四 施工時如挖出尸骨時承攬人應妥為掩埋不得任意拋棄如發現古物時應陳報本會監工人員呈會處置

第二章 土方工程

十五 本工程在規定建築地範圍內平土不論遠近概計挖土方數不計填土方數

十六 填土須分層填平每層厚度以五十公分為限並須將土內樹根等除淨土壤搗碎不得草率

從事

十七 挖土壤土高度由本會監工人員訂立木椿標明尺寸承包人應照做並妥為保護以便隨時

校覆

第三章 房屋圍牆及道路工程

第一項 地脚

十八 房屋地位及地脚深度由本會監工人員訂立木椿標明尺寸承包人應將底脚用灰線劃出

經本會監工人員查驗無誤後方准開挖

十九 地脚挖至規定尺寸經本會監工人員查驗屬實然後下三和土

二十 三和土分二種做品承包人任做一種均可

(甲)碎磚或卵石六份黑沙三份石灰一份石灰黑沙應照規定成份用適當水份發透

搗和成漿照規定成份澆于拌板上之碎磚上翻拌勻和然後下注地脚內

(乙)用附近山中挖出之夾沙卵石九份(其卵石之成份應有百分之六十左右)石灰

一份於拌板上灑以極少之水乾拌勻和注地脚內

二十一 石灰以質品優良火性適到乾燥不潮者為合格黑沙以富有冰力不攪雜質者為合格碎磚

以碎磚擊成一吋半至二吋半之小塊不混缸片瓦片等雜物者為合格

二十二 三和土應分批排夯每批以夯實六吋爲度直至規定厚度爲止

二十三 灰漿碎磚三和土排夯平整至規定厚度時上面再澆透濃石灰漿一道隔一日上面鋪黃沙一層再用木夯套夯用平尺平整

二十四 灰漿卵石三和土排夯至規定厚度時上面鋪黃沙一層再用木夯套夯用平尺平整

二十五 地脚做畢後應用灰線劃出大放脚地位請本會監工人員驗看合格後方得砌做

第二項 磚礮磚牆及板條牆

二十六 磚料實砌磚牆磚礮一律用二吋半五吋十吋機磚空斗磚牆用二十五陰坯磚均須質地堅實邊角方整火候適到顏色勻和者爲合格

二十七 左列各部砌磚均用一三水泥黃沙膠漿砌其餘磚牆均用一三石灰黑沙漿砌

(甲) 養蠶室之磚礮及四周外牆自大放脚起砌出地平線止

(乙) 辦公廳之四周外牆在勒脚線下者

(丙) 各處法圈

二十八 灰沙紙筋必須于使用前半月預先發化

二十九 房屋牆壁一律做混水牆

三十 門窗框子在四呎半以下者一律不做混凝土過樑上砌法圈但養蠶室鋼門須做混凝土樑

三十一 法圈處磚塊應刨成大小面砌成平整悅目之弧形

三十二 凡圖樣中磚牆不註明空斗磚牆者均爲實砌空斗牆之勒脚及大放脚亦應實砌

三十三 砌牆時磚塊應先用清水浸透拼接各面滿刮灰沙安放平直輕擊牢整應按皮灌漿刮平不得有隙罅嵌空乾砌等弊並隨時用平尺及掛綫校準以免傾斜等情

三十四 每皮磚塊應縱橫相間使豎縫間斷灰縫厚度以二分爲度

三十五 聯貫各牆應同時並砌犬牙相接不得有此高彼低情形

三十六 凡養蠶室及辦公廳房屋內外牆身高出地面六呎處均鋪二號油毛毡一層接口處至少須蓋過三吋上下滿塗柏油一道

三十七 五吋灰壁立柱用二吋三吋洋松十六吋中到中並用橫撐撐直之然後釘板條子

三十八 平房地龍牆每間一道下做一呎深三和土底脚

第三項 混凝土

三十九 水泥一律用上等國貨以乾燥而無硬塊者爲合格

四十 黃沙以粒粗角銳質堅不攙雜質者爲合格如本會監工人員認爲有過篩或水洗必要時承包人應遵照辦理

四十一 鋼筋混凝土所用碎石或卵石大料最大不得過一吋半樓板最大不得過一吋最小均不得

過二分須質地堅硬不現層痕不含泥土有機物等使用時須用水洗淨

四十二 鋼筋以質地優良富有拉力彈性不易脆裂之竹節鋼條爲合格凡已銹蝕有彎痕裂縫者絕

對不准使用

四十三 和混凝土所用之水應極清潔不得含有泥土油質鹼質以及有機物或其他雜物

四十四 混凝土除特別說明者外其成份爲一份水泥二份黃沙四份石子

四十五 混凝土木殼均用二吋厚洋松用鐵釘釘牢木柱撐實以能受濕混凝土之壓力澆完後不致

走樣下彎爲度

四十六 鋼筋交切處須用雙股鉛絲繫緊俾下注混凝土時不致走動

四十七 鋼筋之兩端或中間如圖上表明或本會監工人員之指示應彎曲者均須冷彎不得擅用火

工鋼條拼接長度須有四十倍直徑拼接須在受力最少之處

四十八 鋼筋紮好後須請本會監工人員查驗合格後方准下注混凝土

四十九 隨注混凝土時木殼須用清水充分淋濕木屑雜物概須掃盡倘有隙罅須用紙筋灰塗補周

密以免走漏灰漿

五 十 混凝土如用人工拌和應將水泥黃沙照規定成份傾於寬大拌板上先行乾拌勻和再與洗

清之石子拌和然後用噴壺加適量之水將混凝土三翻三復拌勻應用

- 五十一 混凝土或水泥黃沙膠漿拌和後如擱置過三十分鐘其凝合力已減少應予拋棄不得再用
- 五十二 混凝土甫經填入木殼時即用鐵錘將鋼筋四周及木殼邊角插遍填滿再行繼續灌注搗實拍平將空氣餘水盡量搗出務使混凝土乾後無窠白空隙等情
- 五十三 填注混凝土須繼續澆做不可間斷最好不留接口倘因特別關係不能一次澆完而須接口時應得本會監工人員之允許並指定地點
- 五十四 新舊混凝土接口處舊混凝土無論全乾或半乾均須鑿毛並將鬆脫石子及灰屑掃去用水洗淨淋濕再塗淨水泥漿一層立即將新混凝土接連灌注切勿任淨水泥漿先自凝結
- 五十五 混凝土如灌注於磚牆上時應將磚縫灌滿水泥黃沙膠漿並將磚面充分淋濕
- 五十六 澆混凝土時其天氣溫度應在華氏表四十度以上一百度以下如因特別關係須在規定外工作時承包入應遵本會監工人員之指導安置保溫或避熱之設備
- 五十七 混凝土澆畢後一星期內絕對禁止震動與壓置重物
- 五十八 混凝土甫經澆畢其上面顯露部份應用麻袋遮蓋勿令暴曬於日光中每日早午晚須淋水三次倘在烈日之下天氣炎熱時則每隔二小時淋水一次保持溼度繼續至七日為止在天寒時澆畢後應用柴草妥為遮蓋以免冰凍
- 五十九 混凝土澆畢後倘天氣晴和則其側面不受重力之木殼逾七日後經本會監工人員之驗明

允准拆卸仍須注意留心切勿震動他部

六十 凡載重之大樑樓板等至少須於澆畢後三星期由本會監工人員查驗認可拆除木殼板時通知承包人辦理之

六十一 凡四呎半以上寬之門窗及養蠶室鑄門均須做鋼筋混凝土過樑一根除特別設計者外其寬度與牆同其長度較門窗闊度大一呎四吋其厚度爲八吋置四分圓鋼筋五根上二下三用二分圓鐵錘繫住

六十二 混凝土下窗盤其長與過梁同寬較牆大三吋厚爲五吋外下口須做滴水槽上下各置三分圓鋼筋三根

六十三 鋼筋混凝土樓地板澆好後上面即須塗一三水泥黃沙膠漿二份厚粉平

六十四 包簷牆上做三吋厚混凝土厭頂中置三分圓鋼筋二根

六十五 屋架大料下均做鋼筋混凝土墊頭一個

六十六 養蠶室辦公廳水泥地做法先將土基夯實做四吋厚一三六灰漿碎磚三和土打結再澆四吋厚之一二五五混凝土搗拍平整未乾時上塗一・三水泥黃沙膠漿二份厚粉平牆脚四週除特別註明者外均粉八吋高水泥踢脚板平房水泥地底脚做四吋碎磚餘與上同

第四項 木料

六十七 樓房屋面板用三號美松企口板平房屋面板用六分本松板

六十八 平房桁條均用杉木

六十九 房屋梁柱子均用杉木

七十 房屋地攔柵均用杉木

七十一 平房地板用本松板

七十二 木料除上述規定外餘均用頭號美松

七十三 木料須乾燥質地堅實凡有裂痕傷痕腐蝕鬆節等足以減少其能力之弊病者絕對不准使

用

七十四 樓地板及踢腳板等凡逢大于半吋之硬節概須鋸去拼接

七十五 門窗木料之硬節不得大于半吋辦公廳門窗出面處應盡量避免

七十六 杉木應正直凡彎曲過甚者不得應用

第五項 屋面

七十七 辦公廳及養蠶室屋架人字樑將軍柱矮柱及下大梁接筍處均用二吋半闊二分厚鐵板箍

及對梢螺絲絞住

七十八 屋面板須拼釘密縫不得有空隙上舖二號油毛毡再釘小夾椽平房屋面一律不舖油毛毡

七十九 屋面用紅洋瓦凡質地鬆脆邊角殘缺及顏色不勻者不准攙用

第六項 攔柵及樓地板

八十 樓地板拼接板條不得短於四攔柵拼縫不得連貫

八十一 凡舖樓地板之處辦公廳做一吋八吋踢腳板平房做一吋八吋踢腳板拼接板條長度不得

短于四呎

八十二 辦公廳房屋樓攔柵一律用二吋八吋十八吋中到中地攔柵一律用五吋徑杉木十八吋中

到中

八十三 平房地攔柵一律用五吋徑杉木對剖十八吋中到中屋面平頂攔柵一律爲二吋三吋十六

吋中到中養蠶室應用龍筋提頭

八十四 凡攔柵攔于磚牆均應墊滿塗拍油之沿油木

八十五 凡達上面有板條牆之樓地攔柵寬度應加倍

八十六 凡遇拐灣拼吊之攔柵其厚度或寬度應加倍

八十七 樓攔柵槽內應用二吋三吋十字擦木將攔柵撐牢

八十八 舖樓地板須逐塊用鐵馬按次排緊平密無縫如稍有高低參差全間舖畢後應予刨平

八十九 辦公廳各室周圍內室均釘畫鏡線一道

第七項 門窗

- 九 十 養蠶室門窗用鋼質或木質開標後由本會決定之
- 九十一 鋼質門窗用連紗門紗窗玻璃鎖等價約每方尺二元許之貨品
- 九十二 辦公廳及平房門窗均爲木製
- 九十三 門窗大小均詳圖樣中尺寸係連樞計算
- 九十四 辦公廳第一號門淨厚一吋六分外其餘木門窗均須淨厚一吋四分
- 九十五 辦公廳門窗內面上左右三邊均釘一吋四吋木鑲邊窗下釘窗整板及角線
- 九十六 木門樞子用三吋六吋門心子用二分厚板
- 九十七 門窗均須密縫平整不得有過緊空隙傾斜等情
- 九十八 汽車間門及女生宿舍門用一吋六吋企口板做

第八項 扶梯

- 九十九 養蠶室夾牆所開方洞做木板門一扇
- 一〇〇 木扶梯踏步淨寬四呎用頭號美松做
- 一〇一 木扶梯肩用三吋十二吋踏脚板用一吋擋板用四分
- 一〇二 木扶梯做品大概如圖示施工時另繪詳圖由承包人照做

一〇三 養蠶室用鋼筋混凝土扶梯做法如圖示

第九項 內外牆及平頂粉飾

一〇四 辦公廳房屋外牆均粉 一三石灰黃沙膠漿養蠶室外牆及辦公廳勒脚均粉 一三水泥黃沙膠漿

一〇五 養蠶室四周牆內外一面自大放脚起至地平綫止均粉 一三水泥黃沙膠漿四分厚以防漏水

一〇六 除以上註明者外其餘內牆平房外牆及灰頂等一律用柴泥刮糙紙筋石灰刮平乾後再刷石灰稀漿至潔白勻潔為度

一〇七 平頂等線脚圖樣已示大意其詳細尺寸於施工時發給大樣照做

一〇八 本項所用石灰係用堅石燒透之大塊石灰灰渣不得過百分之十五泡好之後再和清水攪成灰漿過篩溜落槽內最少須經過一月以上將灰質完全化透方可使用以免抹後起泡或發生龜裂等弊

一〇九 本項所用黃沙須用細沙

第十項 台階

一一〇 養蠶室台階用鋼筋混凝土澆做詳見圖樣

一一一 辦公廳台階均用二·五五混凝土澆成粉光其做法先將老土夯實再打灰漿三和土填脚上砌磚敬然後逐條安放平整

一一二 平房台階用二·五五混凝土澆成粉光將老土夯實安放平整

第十一項 水落天溝明溝

一一三 水落均用二十六號白鐵一開三做接頭處須有半吋上下辦公廳計十六道養蠶室計二十

四道女生宿舍計十七道門房汽車間計八道辦公廳及養蠶室每道水落均做水斗

一一四 凡屋面拼角做一尺闊二十二號白鐵凡水

一一五 辦公廳包簷天溝做品詳見圖樣靠水落管裝生鐵管頭子

一一六 房屋四周均做八吋六吋水泥明溝先排先^六碎磚每屋須做十三號灣頭及溝蓋四個汽車間及門房間只須各做二個以便日後接通溝管

第十二項 大門圍牆

一一七 大門圍牆磚墩用水泥黃沙膠漿粉成圖示樣子

一一八 鐵門筋用一吋方小門框子用四分方其餘用闊一吋厚二分扁鐵

一一九 磚墩兩旁各做二丈長空斗混水磚牆再接泥牆

一二〇 泥牆應做若干長於開標後決定包價以單位價結算

一一一 泥牆之做品以泥夾碎磚瓦礫或柴草分層夾殺夯實上蓋茅草壓以泥脊

第十三項 油漆

一二二 凡木料與水料相接其接面應抹熱柏油一道

一二三 木料樓地板踢腳板畫鏡綫扶梯門窗等均漆改良京漆顏色臨時指定

一二四 一應鐵板螺絲等均抹熱柏油一道

一二五 鋼門鋼窗及鐵門鐵欄杆均抹紅丹油一道色漆一道顏色臨時指定

一二六 水落水斗等白鐵均上紅丹油一道銀灰色鉛油一道凡水及天溝白鐵上下均塗紅丹油一道熱柏油一道

道熱柏油一道

一二七 凡木料油漆之先須用漆灰嵌縫砂皮磨光始可上漆

一二八 一應油漆色樣須先做樣板送請本會監工人員擇定

第十四項 五金玻璃

一二九 辦公廳第一號彈簧門用六吋上等貨彈簧銅鉸鏈六吋銅風鈎古銅雙拉手連鎖鎖每把價

約五元

一三〇 辦公廳其他洋門及女宿舍門房間等洋門均用四吋鐵鉸鏈古銅執手連鎖鎖每把約二元

一三一 汽車間門用六吋鐵鉸鏈並裝鐵橫揸大鐵鎖一把

一三二 辦公廳及平房玻璃窗均用三吋鐵鉸鏈四吋鐵插梢四吋鐵風鈎
一三三 養蠶室鐵門應裝鐵鎖

一三四 紗門均裝四吋蝴蝶彈簧鐵鉸鏈白銅執手紗窗五金與玻璃窗同

一三五 大門須用上等熟鐵配做拼接處務須密縫平整

一三六 綠紗窗之綠鐵紗以每吋十六孔者爲合格

一三七 辦公廳第一號第二號第三號第五號門及養蠶室各門均用菊花玻璃其餘玻璃窗及養蠶室門上汽窗均用淨片

一三八 菊花玻璃須厚一分半其花樣臨時指定

一三九 淨片玻璃須每方英尺重十六英兩

一四〇 玻璃均須十分潔淨無水泡釐影或凹凸不平之弊

一四一 一應五金玻璃均須送樣品由本會監工人員擇定

第十五項 道路

一四二 路面自京蕪路起至辦公廳止均做四吋碎磚或礫石底脚上砌四吋彈石路面或做三吋卵石或碎石路面

一四三 走路做四吋彈石路面或卵石路面

一四四 路面投標時祇開單價採用何種子開標後決定之包價照實做數量結算

第十六項 雜項

一四五 房屋外牆應做鐵質出風洞式樣臨時指定

一四六 養蠶室後面樓板開方洞二個裝滑車吊架圍以鐵欄杆做品畧如圖示

第四章 鋼質水塔工程

一四七 鋼料尺寸詳見圖樣須質地優良而無剝蝕等弊其最大拉力不得低於每平方英寸六萬四千磅

一四八 水塔鋼板應擊成整齊之弧形不得有硬彎等情須于機廠內先行試裝覆校無誤方得運至

工次

一四九 塔頂毛釘用四分其餘均用五分用機器裝釘 (Power Riveting) 結實

一五〇 塔架應照圖示斜度做成常掛線校正

一五一 鋼板拼接處應絕對密縫平整不得有滲水等弊

一五二 混凝土底脚做品參照第三章第三項辦理裝殼子板後應由本會監工人員查驗無誤後方准澆做過三星期許方得接做塔架

一五三 鋼料各面均塗紅丹油一道水塔內面加塗柏油漆一道外面及塔架加塗鉛灰色鉛油二道

- 一五四 水塔細樣應照本會圖樣放出送閱校對無誤後照做
- 一五五 水塔上應加做簡單浮標及表示塔內水量深淺標尺裝法臨時指定
- 一五六 水塔建築地點施工時指定之

全國經濟委員會建築蠶桑改良委員會南京蠶桑試驗部房

屋工程估價單

謹依照

全國經濟委員會所發之工程圖樣及說明書等詳細開具價格如左

(甲)辦公廳房屋全部包價國幣洋壹萬貳千叁百五拾元正

(乙)養蠶部房屋

(一)用鋼質門窗全部包價國幣洋四萬壹千壹百元正

(二)用木質門窗全部包價國幣洋叁萬貳千壹百元正

(丙)女宿舍房屋全部包價國幣洋陸千伍百元正

(丁)汽車間及僕役室門房警衛室房屋全部包價國幣洋壹萬壹千九百元正

(戊)大門連磚墩及空斗牆全部包價國幣洋貳萬玖千陸百元正

(己)鋼質水塔連架全部包價國幣洋貳萬伍千伍百元正

(庚)土方工程全部包價國幣洋叁千五百元正

(辛)道路泥牆等以實做工作數量照後列單價計算

完工限期(雨雪冰凍天不除)自簽訂合同日起(甲)(丙)(丁)(戊)項工程于壹百 日內完工

(乙)項工程于多者五拾日內完工(己)(庚)(辛)項工程于多者五拾日內完工
茲將工程細賬開列如左

(甲)辦公廳房屋

編號	項目	單位	工料單價	數量	總價	備考
一	灰漿三和七	每英立方	拾元	廿七方	五拾柒元	
二	十吋磚牆	每英平方	拾元	一四四方	四三二〇元	連勒脚大放脚粉飾
三	十吋地龍牆	每英平方	拾元	二方	五拾元	
四	五吋磚牆	每英平方	拾元	五方	四百五拾元	連大放脚粉飾
五	五吋灰壁	每英平方	在磚牆內	卅		
六	屋面	每英平方	七〇元	廿七方	貳五九〇元	洋瓦屋面板桁條油毛毡屋架天溝灰頂等
七	洋松樓板	每英平方	四八元	壹方	四八元	洋松企口板踢脚板畫鏡嵌欄檯灰頂
八	鋼筋混凝土樓板	每英方	六元	四方	貳四元	

九	洋松地板	每英平方	念八元	念五元	六元五角	洋松企口板踢脚板畫鏡線杉木欄
十	水泥地	每英平方	念元	四元	八元	
十一	扶梯	每座		壹	壹拾元	油漆等在內
十二	五呎半十呎雙扇彈簧門(1)	每堂		壹	拾元	油漆鉸鏈鎖鑰等一應在內
十三	三呎三吋六呎半洋門(2)	每堂	拾元	拾	五拾元	油漆鉸鏈鎖鑰等一應在內
十四	三呎三吋七呎半玻璃門(3)	每堂	拾元	拾	壹拾元	油漆鉸鏈鎖鑰等一應在內
十五	三呎三吋九呎洋門(4)	每堂	拾元	拾	壹拾元	油漆鉸鏈鎖鑰等一應在內
十六	三呎三吋七呎半洋門(5)	每堂	拾元	拾	壹拾元	油漆鉸鏈鎖鑰等一應在內
十七	三呎半七呎玻璃窗(6)	每堂	拾元	拾	壹拾元	油漆鉸鏈插拍紗窗等一應在內
十八	三呎半六呎半玻璃窗(7)	每堂	拾元	拾	壹拾元	油漆鉸鏈插拍紗窗等一應在內
十九	前門台階	每座		壹	拾元	

(乙) 養蠶室房屋

二十	後門台階	每座		壹元			
二十一	水巷	每丈	貳元	肆元		油漆等在內	
二十二	明溝	每丈	貳元	肆元			
二十三	出風洞及其他			壹百元		以上其他未估物件價品列入此項	

編號	項目	單位	工料單位價	數量	總價	備	考
一	灰漿三和土	每英立方	十元	肆拾方	八百元		
二	十五吋磚牆	每英平方	五元	肆拾方	二百元	連大放腳粉刷等抹批在內	
三	十吋磚牆	每英平方	大元	肆拾方	一百元	連大放腳粉刷等抹批在內	
四	五吋磚牆	每英平方	十元	肆拾方	四百元	連大放腳粉飾	
五	十五吋水泥砌磚墩	每英平方	六十元	肆拾方	二千四百元	連粉飾	

十六	四呎二呎木製玻璃窗 (4)	每堂	十四元	拾元	拾元	連木紗窗油漆玻璃等一應附件在內
十五	四呎六呎半木製玻璃門 (3)	每堂		重	三十元	全 右
十四	四呎七呎木製玻璃門 (2)	每堂		重	三十元	全 右
十三	四呎九呎木製玻璃門 (1)	每堂	四拾元	廿五元	一四元	連木紗門油漆玻璃鎖鑰等一應附件在內
十二	四呎二呎鋼窗(4)	每堂	拾元	拾七元	拾元	連鋼紗窗油漆玻璃等一應附件在內
十一	四呎六呎半鋼門(3)	每堂		重	六十八元	全 右
十	四呎七呎鋼門(2)	每堂		重	八十四元	全 右
九	四呎九呎鋼門(1)	每堂	玖拾元	卅五元	三二九元	連鋼紗門油漆玻璃鎖鑰等一應附件在內
八	七·二·四鋼筋混疑	每英立方	二四元	六十五元	一四八元	樓板大樑過樑扶梯台階柱子等
七	水泥地	每英平方	拾四元	五拾元	一四元	
六	屋面	每英平方	八十五元	六十五元	六拾元	洋瓦屋面板油毛毡桁條屋架灰頂等

十七	水落	每丈	④ 二元	書院	二元	油漆等在內
十八	明溝	每丈	二元	書院	二元	
十九	吊架, 滑車鐵欄杆地 客路步及其他				二元	以上其他未估物件做品列入次項

(丙) 女生宿舍

編號	項目	單位	工料單位價	數量	總價	備考
一	灰漿三和土	每英立方	十元	陸分	陸角	
二	十吋空斗牆	每英平方	拾元	陸分	陸角	連大方脚粉飾等
三	十吋地龍牆	每英平方	拾元	陸分	陸角	
四	五吋磚牆	每英平方	拾元	陸分	陸角	連大方脚粉飾等
五	屋面	每英平方	四元	陸分	陸角	洋瓦屋面板桁條屋柱子及灰頂等
六	本松地板	每英平方	十元	陸分	陸角	本松地板杉木欄柵踢脚板及油漆等

(丁) 汽車間僕役室警衛室門房屋

編號	項目	單位	工料單位價	數量	總價	備考
七	水泥地	每英平方	十元	金五元	五十五元	
八	四呎半七呎半板門 (1)	每堂		壹	金元	油漆鉸鏈鎖鑰等在內
九	三呎三吋九呎半洋門 (2)	每堂	金五元	陸五元	壹拾元	全右其中十堂裝紗門統扯在內
十	三呎半六呎半玻璃窗 (3)	每堂	金元	肆拾壹	四百元	油漆鉸鏈插紗窗等在內
十一	台階	每座	十元	陸五	金四元	
十二	水落	每丈	二元五角	五拾壹	壹拾金元	油漆等在內
十三	明溝	每丈	二元五角	四拾壹	壹拾陸元	
十四	出風洞及其他				陸拾元	以上其他未估物件做品列入此項
一	灰漿三和土	每英平方	拾元	五方	八十元	

十二	水落	每丈	二元二角	概也大	漆塗等在内	
十一	三呎半六呎半玻璃窗 (4)	每堂	概元	陸也	油漆鉸鏈插等在内	
十	三呎七呎半洋門(3)	每堂	概元	概八元	全	右
九	三呎三呎九呎半洋門 (2)	每堂	概元	概元	全	右
八	八呎八呎汽車間門 (1)	每堂	四元	四元	油漆鉸鏈鎖鑰等在内	
七	水泥地	每英平方	十元	二元		
六	本松地板	每英平方	十元	概元	本松地板杉木加欄踢脚板及油漆等	
五	屋面	每英平方	二元	十三元	洋瓦屋面板桁條屋架柱子(無灰頂)	
四	五吋牆	每英平方	概元	概元	連大放脚粉飾	
三	十吋地龍牆	每英平方	五元	概元		
二	十吋空斗牆	每英平方	四元	概元	連大放脚粉飾	

十三	明溝	每丈	二元二角	拾丈	四十二元	
十四	台階	每座	五元	貳座	拾元	
十五	出風洞及其他				貳拾元	以上其他未估物件做品列入此項

(戊)大門及圍牆

編號	項目	單位	工料單位價	數量	總價	備考
一	鐵質大門	每室		壹室	壹拾元	連油漆軌道等在內
二	磚墩	每個		壹個	四元	粉飾底腳等在內
三	空斗牆	每英平方	拾四元	四元	拾陸元	粉飾等在內

(己)鋼質水塔連架

編號	項目	單位	工料單位價	數量	總價	備考
一	鋼料	每磅	三角	五百磅	一百五十元	連做工油漆

二	一・三・六混凝土	每英立方	一六〇元	三方五厘	四角九分	
三	管子浮標及其他				三角九分	

(庚)土方工程

編號	項	目	單位	工料單位價	數	量	總價	備	考
一	建築地平土		立方公尺	叁角	一〇四〇〇		叁千壹佰元	填土不論遠近土方數祇計挖土	
二	道路土基		立方公尺	叁角	一五〇〇		四百五十元	自京葉路接至大門填土挖土均行	計

(辛)道路泥牆 (此項祇須填單位價以後照實做工程計算包價)

編號	項	目	單位	工料單位價	數	量	總價	備	考
一	泥牆		每丈	捌元					
二	路面(甲)		每丈	拾元九角				四吋碎磚或礫石底脚四吋彈街路面	
三	路面(乙)		每丈	拾肆元				四吋碎磚或礫石底脚三吋卵石或碎石路面	

四	走路(甲)	每丈	依名。包	四吋彈街路面
五	走路(乙)	每丈	依名。	四吋卵石路面

投標營造廠



廠址 糖坊橋

電話
號數 二三八九四

代表人 文楚章

(簽名蓋章)

住址 全上

電話
號數

民國二十三年十二月 日

附投標人經驗單

44
= 17 = 8

h.