

但河治村ニテ十日町蘆ヶ崎(縣道三等)ノ線路ニ合ス
 一 十日町(縣道三等)ヨリ千手伏松代大島安塚番町ヲ經テ高田ニ至ル線路
 一新井(國道一等)ヨリ除戸猿橋長澤ヲ經テ長野縣下飯山驛ニ至ル線路
 一 須澤(國道三等)線系魚川青海ノ間ヨリ大谷内小瀧山ノ坊ヲ經テ長野縣下來馬驛ニ至ル線路
 一 佐渡國赤泊ヨリ新町河原田ヲ經テ相川ニ至ル線路
 一 同國新町(縣道三等)ヨリ西三川ヲ經テ小木ニ至ル線路
 一 但世田村ニテ赤泊河原田(縣道三等)ノ線路ニ合ス
 一 同國河原田(縣道三等)ヨリ下中興吉井ヲ經テ夷町ニ至ル線路
 ● 明治十二年(十月)甲第二百十號
 本年甲第四百號ヲ以テ布達候國縣道ノ内新潟市街地ニ餘ル線路左ノ通假定候條此旨布達候事
 一 白山裏新道ヨリ裁判所前一番堀通リヲ經本町通一番町ヨリ同八番町へ夫ヨリ横三番町通リ
 上大川前通リ丸番町へ出同十一番町ヨリ湊町通リ税關ニ至ルノ線路國道一等トス
 一 縣廳ヨリ醫學町通一番町ヲ經西堀通リ一番町ニ至リ國道一等線ニ合スルヲ國道三等トス(十三年甲第二百十七號ヲ以テ變更)
 一 縣廳ヨリ營所通一番町ヲ經西堀通六番町ヨリ横三番町通リヲ木町通リ七番町へ出國道一等線ニ合スルヲ縣道一等トス(全上)
 一 國道一等線上大川前通十番町霞橋角ヨリ住吉町ヲ經夫ヨリ並木町中程ヲ右へ元渡船場往來ヲ船場町へ出沼垂渡船場ニ至ルノ線路ヲ縣道一等トス

● 明治二十年(八月)縣令甲第五百十五號
 新潟區宇橫三番町通ヨリ中浦原郡沼垂町ニ至ル道路開鑿竣功候コ付該道路ヲ假定縣道一等トス
 但新潟區ヨリ中浦原郡沼垂町ニ至ル從前ノ縣道ヲ廢シ里道ニ編入ス
 ● 明治十六年(二月)甲第十七號
 明治十二年本廳甲第四百號ヲ以テ及布達置候假定縣道一等線ノ内第三項新發田ヨリ赤谷行地ヲ經テ福島縣下津川驛ニ至ル線路ヲ里道トシ更ニ左之線路ヲ以テ縣路一等線ニ假定シ及ヒ縣道三等線ノ内第四項改正候條此旨布達候事
 但(縣道三等線之内三日市ヨリ五十公野之間ハ里道ニ變更ノ儀ト心得ヘシ)
 一新潟ヨリ龜田横越上黒瀬(以上從前縣道三等)京ヶ嶋中瀧寺社保田草水岡澤等ヲ經テ福島縣下津川驛(以上從前里道)ニ至ル線路
 縣道三等線ノ内四項改正
 一新發田(縣道一等)ヨリ五十公野荒川笹岡水原分田新津田上加茂大面見附ヲ經テ長岡ニ至ル線路
 ● 明治十八年(一月)甲第五號
 明治十二年本廳甲第四百號ヲ以テ及布達置候假定國縣道ノ内縣道二等三島郡與板村ヨリ出雲崎ニ達スル線路ヲ左之通變換候條此旨布達候事
 一 三島郡與板村ヨリ小嶋谷日浦乙茂等ノ村々ヲ經テ久田村ニ達スル縣道三等線ヲ廢シ里道トス

第五類 道路

一三嶋郡與板村ヨリ阿彌陀瀨柿木藤卷中條等ノ村々ヲ經テ井ノ鼻村ニ達スル線ヲ假定縣道三等トス

●明治十八年(二月)甲第十五號

明治十二年本廳中第百四號ヲ以テ及布達置候假定國縣道之内縣道三等西浦原郡内野村ヨリ高山村ニ達スル線路ヲ左之通組換候條此旨布達候事

一西浦原郡内野村ヨリ高山村ニ達スル縣道三等線ヲ廢シ里道トス

一西浦原郡坂井村ヨリ新通古新田榎尾村ヲ經テ高山村ニ達スル線路ヲ假定縣道三等トス

●明治十八年(九月)甲第百六十七號

明治十二年本廳中第百四號ヲ以テ及布達置候假定國道一等線三國街道ノ内左ノ通假定候條此旨布達候事

一南魚沼郡六日町ヨリ鹽澤關湯澤三俣二居淺貝等ヲ經テ群馬縣下永井驛ニ達スル線路ヲ更ニ假定縣道三等トス

●明治十九年(七月)甲第百四十七號

古志郡長岡ヨリ三島郡與板町ニ達スル假定縣道三等線中石内村ヨリ新町村ノ間ニ係ル線路ヲ里道トシ長岡表五ノ町ヨリ信濃川沿ヒ西神田町ヲ經テ石内村ニ達スル線路ヲ縣道三等線トス

●明治十九年(十月)縣令甲第三十號

三島郡寺泊町ヨリ同郡大河津村ニ至ル道路開鑿竣功ニ付該道路ヲ假定縣道三等トス

●明治二十年(九月)縣令甲第百廿一號

中浦原郡五泉町ヨリ同郡村松町ニ通スル道路改鑿竣功ニ付該道路ヲ假定縣道三等トス但從來ノ縣道ヲ廢シ里道ニ編入ス

●明治二十年(九月)縣令甲第百三十二號

西浦原郡彌彦驛ヨリ吉田燕ヲ經テ南浦原郡三條驛ニ達スル道路ヲ以テ假定縣道トス

●明治廿一年(九月)縣令甲第九十三號

北浦原郡新發田町ヨリ同郡水原町ニ通スル道路改鑿竣功ニ付該道路ヲ假定縣道三等トス但從來ノ縣道ヲ廢シ里道ニ編入ス

●明治二十一年(三月)縣令甲第三十八號

明治十二年(六月)本廳中第百四號布達置候假定國縣道ノ内縣道三等線岩船郡岩船町ヨリ瀬波町ヲ經テ村上町ニ達スル線路ヲ左ノ通變更ス

一岩船郡岩船町ヨリ瀬波町ヲ經テ村上町ニ通スル縣道三等線ヲ廢シ里道トス

一岩船郡岩船町ヨリ三日市村七漆村ヲ經テ村上町ニ達スル里道ヲ假定縣道三等トス

●明治二十二年(一月)縣令甲第二號

三島郡與板町ヨリ西浦原郡地蔵堂町ニ至ル縣道ノ内與板町ヨリ信濃川堤防ヲ經テ馬越村ニ至ル間ヲ假定縣道トス

但從來ノ縣道ヲ廢シ里道トス

●明治二十二年(二月)縣令甲第七號

第五類 道路

北蒲原郡黒川町ヨリ岩船郡花立大島下關片貝金丸村ヲ經テ山形縣西澄賜郡小國小坂町ニ達スル新道ヲ假定縣道一等トス

但シ從前ノ縣道ヲ廢シ里道トス

●明治廿二年(三月)縣令甲第廿三號

北魚沼郡種生村ヨリ全小千谷町ニ至ル改築線竣工ニ付假定縣道トス

●明治十七年(五月)丙第四十三號

郡區役所

道路開設修繕等ノ爲メ電信ノ線路ヲ變換シ又ハ電信柱ヲ移轉セシムルハ其筋ニ於テ實地調査ノ上不得止ニ出ルモノハ多少ヲ論セス轉換可相成候得共其費用ハ都テ請求者ニ於テ辨償可致儀ト可相心得此旨錄テ相達候事

但家屋構造又ハ店頭商業ノ支障等ニテ電信柱ノ移轉ヲ請求スル分ハ此限ニアラス

●明治二十年(三月)縣令甲第五十一號

客歲(二月)甲第三十一號布達國縣道保護規則別冊之通改正シ來ル四月一日ヨリ施行ス

國縣道看守保護規則

第一條 國縣道ノ看守保護ハ一郡區毎ニ沿道町村聯合負擔シ其破壞ヲ豫防スヘシ

第二條 國縣道ハ凡三里毎ニ看守一名以上ヲ置キ其住所姓名ハ郡區長ヨリ本廳土木課ヘ報告スヘシ

第三條 看守人ハ平素本廳土木課又ハ郡區役所ノ指揮監督ヲ受ケ國縣道ノ看守保護ニ從事スヘキモノトス

第四條 看守人ハ常ニ所持線路ヲ巡視シ左ノ各項ヲ施行スヘシ

一 道路橋梁ノ塵芥ヲ掃除シ及小破ヲ修理スル事

一 溝渠及樋管ノ壅塞ヲ除キ其疏通ニ注意スル事

一 並木ヲ保護シ及根返リ風雪折等ノ節通行ノ妨ケナラサル様取片付ル事

一 橋上ノ積雪ヲ掃除スル事

一 積雪ニ際シ道路ノ壅塞ヲ通スル事(廿一年二月縣令甲第廿三號ヲ以テ追加)

第五條 國縣道保護ニ要スル器具築品ハ常ニ各所ニ配置シテ其使用ニ便ナラシムヘシ又職工人夫ヲ要スル場合ニシテ其金額三圓以下ハ看守人ニ於テ直ニ施行シ若シ其額ヲ超ルハ郡區長ノ指揮ヲ請フヘシ

第六條 前條器具及築品配置ノ數量及看守人ノ給料並ニ職工人夫賃ハ毎年度ノ始ニ沿道町村聯合會ノ評決ヲ以テ郡區長ヨリ本廳ヘ届出ヘシ

第七條 看守人ニ於テ急破及長大ノ破壞ニシテ此規則外ニ屬スル修繕ヲ要スルモノト認ル時ハ其旨速ニ郡區役所ニ報告スヘシ

但本條ノ場合ト雖モ一時通路ヲ開キ又ハ假橋及ヒ渡船ヲ設ケル等其保護ニ屬スル手當

ハ此規則内ニ於テ直ニ施行スヘシ(廿一年二月縣令甲第廿三號ヲ以テ但書改正ス)

第八條 郡區役所ニ於テ前條ノ報告ヲ受ケタルトキハ直ニ其實況ヲ調査シ本廳ニ具狀スヘシ

第九條 第二條以下ニ係ル費用ハ總テ一郡區毎ニ沿道聯合町村ノ負擔トス

第五類 道路

第十條 前條費用ノ支出ハ平均一戸ニ付金二十錢以内トシ其負擔額ハ沿道町村聯合會ノ評決

ニ任ス若シ一戸二十錢ヲ超ルルハ狀ヲ具シ知事ノ認可ヲ請フヘシ

第十一條 國縣道ニ跨ル町村ハ雙方ヲ通シテ前條ノ額ヲ出スモノトス

第十二條 國縣道看守保護ノ方法ハ一般ノ規則ニ依リ之ヲ管理スヘシ

●明治廿年(十月)縣令甲第四百四十四號

道路往來止ヲ要スルトキハ總テ所轄警察署又ハ分署ノ認可ヲ受クヘシ

但明治十七年甲第四百七十七號布達ハ廢ス

●明治七年(八月)第二百七十號

道路並木ノ儀ニ付左ノ通內務卿ヨリ被相定各ニ於テ厚ク此旨ヲ依テ屹度取締相立可申此段相達候事

內務省乙第五十二號明治七年八月十五日

道路並木ノ儀ハ昨明治六年太政官第四百六十六號公布之趣モ有之候處旨趣一般ニ徹底不致哉往
往其根ヲ堀リ其皮ヲ剥キ其幹ヲ削リ其心ヲ燃シ或ハ根脂ヲ採テ我生業ヲ營候者有之夫カ爲メ
ニ根倒レ風折レ等出來候趣ニ相開右並木ハ兼テ相達候通風雨寒暑ノ節行客ヲ保護致シ候儀ニ
付人民相互ヒニ是ヲ培植可致等ノ處却テ右等ノ所爲ニ及ヒ候ハ不都合ノ至ニ候條厚ク人民へ
說諭ヲ加ヘ區長長ニ於テ精々取締方注意爲致今後心得違右等ノ所業致候者有之候ハ、嚴密ニ
探索ニ及ヒ相當ノ處分取計可申此旨相達候事

●明治廿一年(二月)訓令乙第十一號

郡區役所

縣道以上並木損木拂下代金上納ノ際左記離形ニ倣ヒ報告スヘシ

何郡(區)並木損木拂下報告

木名	本數	代價	所在地名並ニ番號或ハ縣道何等拂下年月日	沿國道何號線損木理由並ニ落札人住所姓名
松	何本	何圓何錢何厘		
杉	何本	何圓何錢何厘		
計				

右代金本日上納候條此段及報告候也

年月日

縣知事殿

何郡(區)長印

○橋梁、渡船、渡津 附道錢

●明治七年(四月)第百七號

川々架橋ノ儀人民往來ノ便ハ勿論物貨運輸ノ益モ不少儀ニ付從來ノ渡船場へ自費ヲ以テ架橋致シ度者ハ採用可致候條入費消却ノ方法等互細書認可申立此旨可及告示者也

●明治十三年(五月)甲第八十三號

人民私費ヲ以テ架設ノ橋梁渡津自今軍隊伍ヲ組行進ノ節ハ其賃錢請求相成ラス候條此旨布達

第五類 橋梁渡船渡津、附道錢

候事

●明治二十年(十二月)縣令甲第百六十九號

人民私費ヲ以テ開設セル道路橋梁渡津港埠等ニ於テ近衛鎮臺充員及後備軍召集ニ際シ令狀所持ノモノ並ニ該令狀配達ノ脚夫其他豫備後備兵演習召集ノ令狀所持ノモノ及點呼召集ノ軍隊手帖所持ノモノ等通行ノ節ハ自今貸錢請求スルヲ得ス

●明治十五年(三月)甲第七十一號

人民私費ヲ以テ架設ノ橋梁渡津及ヒ私費開鑿ノ道路等郵便脚夫ノ飛信遞送並郵便物遞送集配(特ニ配達人タルヲ証スル服ヲ着シ配達スルトキ)ノ時ニ限リ貸錢請求不相成等其筋ヨリ違有之候條此旨布達候事

●明治十六年(六月)甲第八十三號

人民私費ヲ以テ架設ノ橋梁渡津及私費開鑿ノ道路等郵便脚夫ノ飛信遞送並郵便物遞送集配(特ニ配達人タルヲ証スル服ヲ着シ配達スルトキ)ノ時ニ限リ貸錢請求不相成等其筋(三月)本應甲第七十一號ヲ以テ相達置候處自今郵便局ヨリ左ノ如キ印鑑相渡置候條右所持ノ者ハ制服ノ着否ニ拘ハラス貸錢請求不相成等其筋ヨリ違有之候條此旨布達候事

二寸五分

第 號

何 國

表 何 地 郵 便 局 脚 夫

里 何 之 誰

裏 ○明治十六年 月 日

何 何 郵 便 局

此 印 會 各 遞 局 郵 局 渡 局 印

●明治十五年(十二月)甲第二百廿八號
 人民私費ヲ以テ開設シタル橋梁渡津及道路等電信配達人配達(特ニ配達人タルヲ証スル服ヲ着シ配達スルトキ)ノ時ニ限リ貸錢請求不相成等其筋ヨリ違有之候條此旨布達候事

●明治二十二年(一月)縣令甲第一號
 人民私費ヲ以テ開設シタル橋梁渡津及ヒ道路等電信配達人ヨリ貸錢請求不相成旨明治十五年十二月甲第二百廿八號ヲ以テ相達置候處更ニ其筋ヨリ違有之ニ付自今左ノ雜形ノ印鑑攜帶ノ者ハ制服ノ着否ニ拘ハラス貸錢請求相成ヲス

印 鑑 雜 形 二 寸 五 分

第 號 何 國 表 何 地 郵 便 局 脚 夫 裏 ○明治 年 月 日 何 何 郵 便 局 何 何 電 信 局

●明治十九年(三月)甲第四十七號
 道路橋梁渡津ニ於テ警部巡查制服着用ノ節及看守押丁等囚人護送ノ節ニ限リ其囚人共自他府縣ノ差別ナク都テ貸錢ノ請求ヲナスヘカラス

●明治廿一年(六月)縣令甲第六十七號
 渡船營業規則左之通相定ム

第五類 橋梁渡船渡津、附道錢

但從前許可ヲ得タル營業者ト雖此規則ニヨリ更ニ出願許可ヲ受クヘシ

渡船營業規則

第一條 渡船トハ道路ニ接スル甲岸ヨリ乙岸ニ達スル一定ノ線路ニ於テ乘客荷物ヲ搭載シ往復通船スルモノヲ云フ

第二條 渡船ヲ營業セントスルモノハ左ノ各項ヲ列記シ該川兩岸町村及ヒ其隣町村運署實地ノ圖面相添所轄郡區役所ヲ經由出願許可ヲ受クヘシ

一 渡船ノ方法

一 渡船員數

一 賃錢額

一 兩岸船附ケ場ノ町村名及字名

一 近傍ニ渡船場或ハ橋梁ノ有無及ヒ其距離

第三條 渡船ノ業ニ從事スルモノハ年齡滿二十歲以上六十歲未滿ノモノニ限ルヘシ

但雇人ヲ使用スル場合ニ於テモ本文ニ準ス

第四條 行旅ノ頻繁ナルケ所ハ兩岸ニ二艘以上ノ渡船ヲ備置クヘシ

第五條 渡船ハ堅牢ニシテ牛馬車ノ搭載ニ差支ナキモノヲ用ユヘシ

第六條 乘客一八ツリトモ速ニ出船スヘシ故ナク留置クヘカラス

第七條 渡船賃錢額ハ衆人ノ見易キ場所ニ揭示スヘシ

第八條 渡船ノ方法渡船員數及ヒ舟附場ヲ變更シ或ハ賃錢額ヲ増減セントスルキハ所轄郡區料ニ處ス

役所ヲ經由出願許可ヲ受クヘシ

第九條 廢業轉居改姓名等ヲ爲シタルキハ所轄郡區役所ヲ經由届出ツヘシ

第十條 第二條第八條ニ依リ許可ヲ得タルキ並ニ第九條ノ場合ニ於テハ所轄警察署又ハ分署ニ届出ヘシ

第十一條 渡船營業ヲ許可シタル後ト雖行旅ノ不便利トナリ或ハ橋梁ヲ架設シタル爲メ不用ト認メタルキハ其方法ヲ變更セシメ又ハ取拂ヲ命スルコトアルヘシ

第十二條 本則第二條第七條第八條第九條第十條ニ違背シタルモノハ拾錢以上壹圓以下ノ料ニ處ス

○用惡水路

●明治十年(八月)第百七號

各地川中用惡水路ノ儀ハ夫々規程モ有之處中ニハ寄洲等ヲ地先進退ト心得草生等ニ致シ及雜水等ヲ繁茂セシメ置候ヨリ自然水行ヲ妨ケ霖雨ノ季ニ當リ出水ノ節ハ往々山畑ノ妨害ヲナスノミナラス遂ニ堤防破損ノ基トモ相成不都合ノ趣相聞候條平素注意夫々変除シ置決テ水行ノ妨害無之様豫テ一同可心掛此旨川筋地先ノ者ニ無漏可相達候事

●明治二十年(一月)縣令甲第一號

用惡水路水溜等許可ヲ得テ新設セシモノハ竣功三日以内ニ左ノ雛形ニ倣ヒ明細表調製郡役所經由差出スヘシ

第五類 用惡水路

雜形

水溜(用惡)水路竣功表

郡區町村

灌地許可免租金若手落成	水路延長	水路深サ	堤延長	官費金額	起工者
年月日	年月日	間	間	高サ	民
一町五反三畝廿五日	一九一九年四月廿五日	百五十五間	三間	高サ	民
五步	一九一九年四月廿五日	百五十五間	三間	高サ	民

○樋管

●明治十三年(四月)甲第五十三號

河川堤防ニ設置スル樋管ノ儀ハ其工營ノ精練ニ因リ堤塘ノ安危ニ關係イタシ候儀ニ付以來樋管新築修繕共舊二等川以上ニ係ルモノハ左ノ條目ノ通相心得其都度本廳經伺ノ上可取計此旨布達候事

樋管規則

第一條 凡堤塘中ニ疏通スル處ノ樋管ハ其築法ノ堅牢ヲ要スルハ勿論日常注意周密ナラサルキハ往々堤防ノ破壞ヲ來シ爲メ不測ノ災害ヲ釀成スルヲ以自今舊一二等川堤防ノ樋管新築修繕トモ必左ノ條款ニ準山スヘシ

第二條 樋管新規伏入或ハ舊樋伏替及修理セントスル時ハ圖面ヲ製シ修理ハ圖面ヲ要セス目録見帳ハ材料ノ大小長短及ヒ樋上築堤ノ幅員等ヲ詳記シ樋管ニ關スル町村會若クハ水利土功會ノ議決ヲ取り堤防組合ノ故障有無ヲ取調其管理者ヨリ本廳ニ備出許可ヲ請フヘシ

但新規伏入ノ分ハ用水江潰地小前帳圖面取調差出スヘシ(廿二年一月訓令甲第五號ヲ以テ改正)

第三條 地勢ノ變換或ハ其他ノ事故ニ由テ從前ノ樋管ヲ廢毀セントスル時ハ樋管ニ關スル町村會若クハ水利土功會ノ議決ヲ取り其管理者ヨリ事由ヲ具シ本廳ノ許可ヲ請ヘク然ル後舊樋ヲ取除キ堅牢ニ築堤スヘシ(全上)

第四條 第二條第三條ノ場合ニ於テハ官廳派出實地點檢ノ上其方法ヲ指揮シ豫メ竣成スヘキ日限ヲ期シ受書ヲ差出サシムヘシ

但堤堀割伏入等ハ大ニ堤防ノ安危ニ關スルモノニ就キ竣成ノ期ヲ愆ル可カラズ殊ニ工營中ハ出水等ノ豫防方厚ク注意スヘシ

第五條 樋管新設ノキハ先ニ内樋ヲ築造シ後十滿一年以上ヲ經サレハ外樋ヲ築造スヘカラス

但新規修繕トモ内樋設置ナキ場所及ヒ外樋伏入ノ際ハ先ツ假ベ切チ堅固ニ築造シテ後其工事ヲ着手スヘシ

第六條 歲月ヲ經テ樋管ノ破損ヲ生シ又ハ築造適長ナラサルモノハ堤防ノ安危ニ關スルヲ以テ改造或ハ修繕ヲ其關涉町村ヘ直チニ命スルコトアルヘシ

第五類 樋管

第七條 内外種ノ間堤防ニ生長スル竹樹ハ一切其除シテ芝草ヲ栽植セシメ常ニ土ヲシテ乾燥

ナラシムルヲ要ス且内外種ニ悉ク土抱板ヲ用ヒテ斜面ノ崩壞ヲ防クヘシ

第八條 樋管近傍ニ必ス樋守人一名若クハ二名ヲ置キ平常見廻樋口開閉等ヲ取扱ハシムヘシ

第九條 出水ノ景況アルニ於テハ速ニ樋戸ヲ緊鎖シ關涉町村ヨリハ相當ノ人夫ヲ出シ晝夜樋

ノ周邊ヲ巡視シ若漏水破損等ノ兆アラハ直チニ修治シ或ハ其急變ニ臨ム時ハ樋組ハ勿論近

隣ニ報シテ人夫ヲ増加シ共同防禦ヲ竭スヘシ

第十條 急水ノ豫備トシテ樋管ノ近傍ニ平常相當ノ用具ヲ準備スヘシ

○輸出入
●明治十五年(四月)甲第四百九號
伊太利國ニ於テ他國ヨリ輸入ノ煙草ハ其量ノ多少ニ拘ハラス加税スヘキ法規ニ有之候處該法

規ノアルヲ不心得シテ犯則スル者往々有之候ニ付テハ向後同國ニ渡航スル者ハ必ス左記ノ法

規心得置クヘシ此旨布達候事

第一條 伊太利國ノ法律ハ凡ソ煙草ノ其量目ノ多少ニ拘ハラス輸入税ヲ拂ハスレテ國內ニ輸

入スルヲ禁ム(千八百六十五年六月十五日第二千二百九十七號政府ノ專賣權ニ關スル法律

第一條ト規則第四十條ヲ參觀ス可シ

●明治十六年(四月)甲第四十三號

今般露國領薩哈連島ニ火酒類輸入之儀ニ付別紙之通り規則取設候旨其筋ヨリ通達有之候條向

後該島ニ火酒類ヲ輸入セントスルモノハ兼テ熟知可致此旨布達候事

一千八百八十一年九月十六日東シベリヤ惣督府ヨリ

第千五百五十一號

東シベリヤ軍務縣令ト大藏事務惣裁トノ認可ヲ以テ薩哈連島ニ火酒類輸入之儀ニ付飲料販賣

規則改正迄ハ左ノ法規ヲ實施スヘキ旨東シベリヤ惣督府ヨリ公布ス

第一條 薩哈連島ノ内他人種等(露國ノ版圖ニ入タル他ノ人種ヲ云フ)暨ハアイノ人ヤクト人種キリヤ

シ人種等ヲ云フ歟)在住ノ地ニ販賣ノ爲メ火酒類輸入スルコトヲ禁ス該人種自家用ノ爲メ之レ

ヲ所持セントスルモノハ首長(薩島南部アレハ「コルサコフ」北部アレハ「ツエ」)ヨリ許可サレ

第五類 輸出入

一九三

タル場所ニ於テ各自ノ支配長ニ就テ之レヲ購求スルヲ得ヘシ」在職ノモノ火酒類ヲ所持スルノ成規ニ至テハ第二條明記ノ法ニ遵フヘシ

第二條

薩哈連島ノ内兵員配置並ニ徒刑人到着スルノ地方於テモ同様火酒類ノ輸入ヲ禁ス該地ニ在住スル在職ノ者並ニ通常ノ人民等自家用ニ供スルノ火酒類ハ購求スルモ又輸入スル事モ得ヘシ然レモ該火酒ヲ以テ他品ト交換シ又ハ販賣等ハス可カシテ「ニコライスカ」並ニ蒲潮斯德ヨリハ其都度薩島首長ノ證明ヲ以テ沿海州軍務縣令或ハ蒲潮斯德府各其所轄ニ從ヒ許可ヲ得又タ必ス収稅官吏ノ證書ヲ添ヘ輸入スヘシ

第三條

薩哈連島ニ住スル自由ノ殖民(農民ヲ云フ歟)モ他人種並ニ在職ノ者ト同ク只ニ自家用ノ爲メソニ各自支配長ニ就キ許可サレタル場所ニ於テ火酒類ヲ購求シ之レヲ所持スル事ヲ得ヘシ

第四條

薩哈連島ニ在ル薩哈連社(ツエ)ノ石炭會社ヲ云フ)並ニ他ノ職業社又ハ一已或ハ結社シ商業又ハ職業ニ従事セント企ルモノ右等ノ社員並ニ役夫等ハ在職者ノ爲メ設ケサレタル第二條ノ規則ニ從ヒ適用スヘシ

第五條

密ニ火酒類ヲ薩哈連島ヘ輸入シ又タハ之レヲ販賣スルモノハ禁制品密賣ヲ以テ論スヘシ之レヲ發覺スルモノ並ニ其火酒ヲ捕獲スル者ハ何レノ衙門ニ在職ノ者又ハ何人ヲ論セス決定サレ

タル法規ニ依テ發賣ヲ附スヘシ

本書ト違フ所ナシ

改正セリ

本書ト違フ所ナシ

分局長ア、メリオン

局長ア、ボチアロフ

薩哈連島南部首長

陸軍少佐ヤンチエウイチ

○船 附各港出入規則、水路教導假規則

●明治十年(十一月)第四百五十五號

農業一途ニ相用ユル船車免除ノ檢印相受他ノ稼方ニ相充候儀不相成規則ノ處近頃中ニハ自作ノ諸物品ヲ賣出ノ爲運搬及ヒ他ノ稼方ニ充候者有之趣相聞甚タ不都合ノ事ニ付臨時官員派出調査候儀モ可有之候條心得違ノ者無之標右所持ノ者ニ無洩可相違候此旨相違候事

●明治十二年(五月)第四百一十一號

那區役所 戶長役場

神戸並兵庫港へ出入之蒸氣船及ヒ西洋形帆走船所持之者右兩港間ニ本支分店等無之者ハ該地ニ於テ相當ノ名代火ヲ設ケ置至急ノ違等ハ其名代人ヨリ傳達候儀可致旨兵庫縣ヨリ通知有之候條右相當ノ人名取調該縣へ可届出旨該船所持ノ者共へ可相違此旨相違候事

●明治十二年(六月)第四百二號

西洋形商船船免狀改正ノ儀第十九號ヲ以公布相成候ニ付自今其免狀ヲ請願スル者ハ其願書ニ左記ノ件名書相添出願可致且ツ從前ノ免狀所持ノ者モ同様ノ手續ヲ以テ書換出願可致此旨布

第五類 船舶 附各港出入規則、水路教導假規則

達候事

但左ノ件名中詳カナラサル者ハ其項下へ不詳ト書記シ可差出事

- 一 船名漢字ヲ以テスルモノハ假名ヲ附スヘシ
- 一 信號符字(外國ヨリ買受ケタル片及新造ノ片ハ除ク)
- 一 定繫港何府縣何國何郡何港
- 一 本船管轄應名何府縣應
- 一 船ノ種類(蒸氣又ハ風帆)
- 一 甲板ノ層數何層
- 一 船體ノ材料(鉄又ハ木)
- 一 橋ノ數何本
- 一 船骨ノ材料(鉄又ハ木)
- 一 網具ノ裝置(バルク、ブリツク、スクリュー等)
- 一 船尾ノ形狀(方形又ハ圓形)
- 一 製造地名何國何地造船所等
- 一 製造年月何年何月
- 一 造船工長ノ氏名何國何地何某
- 一 船ノ原名(最初製造シタル片ノ名但シ外國人ヨリ買受タルモノハ其外國文字ヲモ併セテ記スヘシ)

- 一 舊船免狀ノ番號(外國人ヨリ買受ケタル片及ヒ新造ノ片ハ除ク)
- 一 船主若シハ會社ノ名(船主ハ二人以上ナルモ其總代一人ノ名及ヒ其本貫宿所ヲ記シ又會社ハ其社所在ノ地名ヲ記スヘシ)
- 一 一ケ年ノ船稅 何 圓
- 一 量噸甲板上最大ノ長(曲尺何尺) (船首ノ内板ヨリ船尾ノ内板迄○量噸甲板トハ二層以上ノ船ニ於テハ最下ノ甲板ヨリ第二層目ニ在ルモノ又二層以下ノ船ニ於テハ上甲板ヲ以テ量噸甲板トス)
- 一 内法リ最大ノ幅(曲尺何尺) (船幅最モ濶大ナル部ニ於ケル内板ヨリ内板迄)
- 一 艙室ニ於テ量噸甲板ヨリ船底中央ノ内板ニ至ル深(曲尺何尺)
- 一 量噸甲板下部ノ噸數 何 噸
- 一 量噸甲板上諸部ノ噸數(若シアレハ)即チ
- 一 甲板間ノ場所 何噸○(三層以上ノ船ニ於テハ上甲板ト量噸甲板ノ間ノ場所但シ二層以下ノ船ニ於テハ甲板間ノ場所ヲ有セス)
- 一 船尾室 何噸○(上甲板ニ於ケル船尾ノ部ニ於テ設ケルモノ)
- 一 圓 室 何噸○(上甲板中央線「船首ヨリ船尾ニ至ル中央線」若クハ中央線ノ近傍ニ設ケルモノニシテ其外圍ヲ回歩シ得ルモノ)
- 一 其他ノ場所(若シアレハ)(上甲板ニ於ケル船首室、舷室、浴室等ノ如ク上ニ掲ケサルモノ)

第五類 船舶 附各港出入規則、水路敷設假規則

一總噸數 何噸
 內除去スヘキ噸數
 機關室ノ噸數 何噸
 乘組人常用室ノ噸數 何噸
 一登簿噸數 何噸○(蒸氣船ニ於テハ機關室ノ噸數及ヒ乘組人常用室ノ噸數ヲ總噸數ヨリ除去シ其殘數ヲ以テ登簿噸數トナシ風帆船ニ於テハ總噸數ヨリ乘組人常用室ノ噸數ヲ除去シ其殘數ヲ以テ登簿噸數トナス
 一機關ノ數(二箇又ハ二箇ノ) (一箇ノ肘手ニ因リ車軸運轉ヲ起スモノナ一箇ノ機關ト稱シ二箇ノ肘手ニ因リ車軸ノ運轉ヲ起スモノナ二箇ノ機關ト稱ス以下之ニ準ス
 一公稱馬力 何馬力
 ●明治十二年(七月)甲第百三十六號
 本年太政官第九號ヲ以テ西洋形商船海員雇入雇止規則布告之通來八月十六日ヨリ施行相成候ニ付テハ該則第二條及第四條ニ依リ本縣下ノ儀ハ新潟浦役場(新潟區役所中)ニ於テ事務爲取扱候條同役場ノ公認ヲ受クヘク此旨布達候事
 但本則ニ依リ内務省ヨリ發行スル海員雇入雇止證書用紙ハ新潟浦役場ニ於テ拂下ヘキ事
 ●明治十二年(七月)甲第百三十七號
 明治九年縣治報知甲第百九號太政官第百五十七號ヲ以テ西洋形商船々々長運轉手試驗規則施行ノ儀延期布告相成候處本年太政官第九號布告西洋形商船海員雇入雇止規則ノ通ニ付テハ明

治九年縣治報知甲第百六號太政官第八十二號布告船長運轉手及機關手約定總則(九年縣治報知甲第百七號太政官第百五十三號布告ヲ照合スヘシ)第八條ニ依リ其船長運轉手及(汽船ヲラハ)機關手ノ免狀ヲ新潟浦役場ニ差出檢査ヲ受クヘク此旨布達候事
 ●明治十二年(七月)甲第百五十五號
 巖手縣下各港ニ投錨ノ商船々々脚平均ノ爲メ一時積入ノ土砂ヲ港内ニ投棄填塞シ船舶出入ニ障礙ヲ生スル憂不替ニ付右ハ本年九月一日以後禁止候ニ付向後入港ノ船舶土砂投棄セント欲スル者ハ浦役場ニ申出指揮ヲ受ク處分スヘキ旨同縣ヨリ通牒有之候條船主船乘共ニ於テ心得違無之標注意可致此旨布達候事
 ●明治十二年(八月)甲第百六十三號
 大坂府下大坂港ニ出入之汽船並ニ西洋形風帆船之内當縣下ニ於テ所有者有之候者該港取締上之都合モ有之趣ニ付該港ニ於テ代理人ヲ取極其人各速ニ該府廳ニ可届出此旨布達候事
 ●明治十二年(九月)甲第百七十七號
 彙ニ兵庫縣神戸港出入蒸氣船吹笛鳴鐘規則本縣甲第廿三號ヲ以テ及布達置候處今般該規則左記之通改正候旨同縣ヨリ通牒有之候條此旨布達候事
 神戸港出入蒸氣船吹笛規則
 第一條 出船前及入船投錨ノ時トモ吹笛ハ一回ニ限ルヘキ事
 第二條 吹笛ハ一分時間ニ不可過事
 第三條 進航中合圖ヲナスノ外不時吹笛不相成候事

第五類 船舶 附各港出入規則 水路取締假規則

●明治十三年(一月)甲第八號

新潟港ニ於テ水戸教營業出願ノ者ハ左之規則ニ照準願意許否候條爲心得此旨布達候事

新潟港水路教導假規則

新潟港ニ於テ水路教導ノ營業出願スル者ハ左ノ條規ニ據ルヘシ

第一條 內國人所有ノ船舶ハ日本形西洋形ヲ問ハス其船主或ハ船長ノ依頼ニ應ジ第十二條ノ手数料ヲ以テ水路教導スルヲ得ヘシ

第二條 新潟港水路教導區内ハ港外凡三里トス

第三條 水路教導者ハ左ノ三項ニ合格ノモノニ非サレハ出願スルヲ得ス

第一項 年齡滿二十五歲以上

第二項 凡三年以上新潟港ヲ出入シ其淺深危險ノ場所ヲ曉知スル者

第三項 日々港口ノ變換並淺深ヲ測定シ船舶ノ方位大小船舶出入港ノ成否ヲ指揮シ得ル者

第四條 日出ヨリ日沒迄水路測定シクル樞要ノ位置ニ教導船ヲ錨止セシメ出入船舶ノ視認シ易キ爲メ明治十年一月海軍省甲第一號達ニ遵ヒ白紅ノ旗章ヲ該船ニ掲揚スヘシ

但風雨等ニテ海面測定シ能ハサルハ豫テ陸上ヘ船見櫓ヲ設ケ本文ノ旗章ヲ以テ其方法並出入港ノ成否ヲ指揮スヘシ

第五條 水路教導營業ヲ本廳ニ出願スルトハ必ス履歷書ヲ添テ差出スヘシ

第六條 該營業出願人第三條款ニ合格スルト否トハ本廳ニ於テ試験スヘシ其許可ヲ與フル者ハ左ノ雛形ニ準シ免許証ヲ交付ス尤モ滿三ヶ年以上ハ其効チ有セサルヘシ

並出入港ノ成否ヲ指揮スヘシ

用紙大奉
書四ツ切

族 籍 誰 某

右水戸教試験合格ニ付本日ヨリ滿三ヶ年間新潟港ニ於テ水戸教營業差許候事

年月日

新 潟 縣

第七條 該營業許可ノ者滿三ヶ年後引續營業セント欲スル者ハ免狀書換ヲ本廳ニ出願スヘシ尤モ之ヲ許否スルハ本廳ノ意見ニ因ルヘシ

第八條 (十二年甲第六十五號ヲ以テ削除)

第九條 水路教導船夜間臨時水路樞要ノ位置ニ錨止スルカ或ハ該船ヲ以テ教導スルトキハ海上衝突豫防規則第九條ニ依リ點燈スヘシ

第十條 該營業者其免許証ヲ他人ニ貸與或ハ讓渡ストキハ其免許証ヲ取上クヘシ

第十一條 該營業者苟モ其本分ノ職務ニ堪ヘス疎暴ノ處行ヲナシ舟子ヲ指揮シ能ハサルカ又ハ故ヲラニ碎柄ヲ設ケ其教導ヲ怠慢スルトキハ其免許証ヲ取上クヘシ

第十二條 日本形並西洋形船舶ハ其大小ニ隨ヒ左ノ割合ニ準シ手数料ヲ收入スルヲ得ヘシ

新潟港日本形船舶水路教導出入手数料

一五十石未満 金拾錢

一五十石以上百石迄 金拾五錢

第五類 船舶、附各港出入規則、水路教導假規則

但百石以上十石毎ニ金貳錢宛増
同西洋形船舶前同斷

一十噸未満十噸迄

金貳拾錢

但拾噸以上壹噸毎ニ金貳錢宛増

●明治十三年(十一月)甲寅二百廿六號

明治九年八月相達置候港取締規則ヲ廢シ今般新潟夷兩港内取締規則左之通相定來ル十二月一日ヨリ施行候條此旨布達候事

新潟夷兩港内取締規則

第一條 新潟夷兩港碇船ノ外國船及西洋形日本船舶ニ乘込ハ歟又ハ貨物ヲ積卸セントスルモノハ總テ船客送迎船及貨物ヲ運送スル舢舨ヲ雇ヒ其運搬又ハ往來ヲナスヘシ

第二條 船客ノ乘込及ヒ上陸ハ左ノ通
新潟港ハ新潟稅關構内及新潟區南新堀ヨリ下大横町通ニ至ル並ニ全區海邊一番町ニ於テ三十間總テ南北境界標ノ間ニ限ル(廿年縣令甲百廿五號ヲ以テ改正)

夷港ハ夷港新潟稅關出張所構内物揚場及ヒ夷港兩町境界ノ川中央ヨリ左右ヘ百五十間即チ三百間々ノ海岸境界標ノ間ニ限ル
前項外ニ於テ臨時乘込上陸ノ特許ヲ得タルモノハ此限リニアラス(十八年甲六十號ヲ以テ改正)

第三條 外國人ノ船客及外國航行ノ船客ハ新潟稅關及ヒ同夷港出張所構内物揚場ヲ以テ乘込

上陸場トス(全上)

但外國人遊歩規定内ニ往復スルハ此限リニアラス

第四條 新潟港口ヲ經テ港内又ハ夷港ニ碇船スル西洋形船舶及ヒ舢舨ニシテ新潟稅關若シハ同夷港出張所檢査済ノ貨物並ニ日本形商船ニシテ荷物揚卸スル片ハ總テ新潟港ハ新潟區一番堀ヨリ以北字大繩場マテ夷港ハ第二條第二項ノ區域内ニ於テスヘシ他ノ場所ヨリハ決シテ爲スヘカラス(全上)

第五條 日本形商船ノ荷積及陸揚ハ日出ヨリ日没マテニ限ルヘシ夜中ハ一切之ヲ爲スヘカラス尤モ警察官吏ノ認許ヲ得タルキハ此限コアラズ

第六條 日本形商船ト雖モ許可ノ上外國ヘ航行スル者ハ西洋形船舶同様タルヘシ

第七條 河渠ノ中央通船ノ差支アル場所等ハ舟船ヲ留置シ又ハ水中ニ朽腐壞敗シタル舟船等ヲ棄テ置クヘカラス

第八條 (明治十四年甲第五十六號ヲ以テ削除)

第九條 新潟夷兩港出入ノ汽船其汽笛ヲ鳴シテ航路ヲ示スアラハ自他ノ舟船ハ必ズ之カ衝突ヒサル様注意スヘシ

第十條 港内碇泊ノ西洋形内國船及日本形諸商船ノ船籍並船號船長水夫ノ姓名及乗客ノ員數等ヲ調査スルコトアルヘシ

第十一條 内國諸船ノ本港出入及ヒ碇泊中ノ動靜ヲ視察シ時機ニ寄リ警察官吏ヲシテ運搬ノ貨物又ハ乗客姓名等ヲ調査スルコトアルヘシ

第五類 船舶 附各港出入規則、水路教導假規則

第十二條 港内碇泊ノ諸船ニ兇徒及強竊盜等不審ノモノ酒伏シ又ハ怪歌諸物ヲ運搬スルモノヲ見認スルルハ速ニ警察官吏ヘ訴出ヘシ

第十三條 新潟港内出水ノルハ碇泊ノ諸船及諸橋梁堤堰河海岸地水災防止ノ爲メ其筋ノ官吏ヲ派遣シ沿川人民ヲシテ臨機水害防禦ニ従事セシムルヲアルヘシ

第十四條 碇泊船失火又ハ難波船アルルハ警察官吏ヘ届出ヘシ此場合ニ於テハ其筋ノ官吏沿岸ノ船持又ハ水夫等ヲ指揮シテ救援セシムルヲアルヘシ

第十五條 水中ニ投身シ又ハ誤テ水ニ溺ルモノ或ハ浮屍及ヒ漂流ノ物品ヲ見認スルルハ直ニ之ヲ救援シ漂流物ハ之ヲ保全シ置キ所轄警察署ヘ訴出ヘシ

第十六條 本則第一條第四條第五條第七條第十四條第十五條ニ違背シタルモノ第二條第三條ノ制限ヲ犯シテ船客ヲ上下セシメタル者ハ一日以上三日以下ノ拘留ニ處シ又ハ廿錢以上一圓廿五錢以下ノ科料ニ處ス(廿年縣令甲百五十七號ヲ以テ改正)

●明治十三年十一月甲第二百廿七號
今般解船客船取締規則左之通相定來ル十二月一日ヨリ施行候條此旨布達候事

但從前許可ヲ受ケタルモノ、外此營業ヲ爲サントスルモノハ本則ニ基キ新潟警察署又ハ相川警察署湊分署ヘ届出ツヘシ(十八年甲六十一號ヲ以テ改正)

解船客船取締規則

第一條 新潟夷兩港ニ碇泊スル外國船及西洋形日本船ニ貨物ヲ運送シ又ハ乘客ヲ送迎セシトスル者ハ(自分所持ノ船ニアラズシテ他ヨリ借受此ノ渡世ヲ爲サントスルルハ其船ヲ借

受タル上)第十條願書式ニ準ヒ雛形ノ通號旗ヲ製シ之ヲ願書ニ添ヘ該港所轄警察署又ハ分署ヘ届出テ許可ヲ受ケ其營業時間中必ス之ヲ掲臚ニ建置クヘシ(十八年甲六十一號ニテ改正)

但廢業ノトキハ其旨届出號旗ニ消印ヲ受クヘシ

第二條 港内ニ於テ外國船及西洋形日本船ニ貨物ヲ運送スル船ヲ解船ト云ヒ乘客ヲ送迎スル船ヲ客船ト云フ客船ハ乘客手荷物ノ外貨物ヲ運送スルコトヲ得ス解船ハ貨物宰領人ノ外乘客ヲ送迎スル事ヲ得ス總テ營業中ハ雇ヲ受クル時ニアラサレハ猥リニ外國船ニ舟ヲ繋クヘカラス

第三條 解船客船ニ乘リ貨物ノ運送並ニ船客ノ送迎ヲ以テ渡世トスル船夫ハ新潟區及ヒ夷港兩町内ニ居住スルモノニ限ルヘシ

第四條 營業上一切ノ事ヲ總理セシメンカ爲メ組合船主ノ内ヨリ世話役一名ヲ撰定シ新潟税關同夷港出張所及ヒ該港所轄警察署又ハ分署ヘ届出ヘシ(十八年甲六十一號ヲ以テ改正)

第五條 解船客船ノ賃錢ハ其額相定メ波止場ヘ揭示スヘシ故ニ額外ノ賃錢ヲ受クルコトヲ得ス


第六條 解船客船ノ船夫ハ外國船及西洋形日本船ヘ乗込人等ヲ懇切ニシ總テ輸出入品ハ勿論危害物等ハ就中注意シテ取扱ヘシ若シ該規則ノ手數ヲ經スシテ貨物或ハ船客ヲ運搬スル者アラハ速ニ訴出ヘシ

第七條 警察官ハ取締ノ爲メ臨時營業船中ノ貨物等點檢スル事アルヘシ


第五類 船舶 附各港出入規則、水路教導假規則

第八條 號旗水火盜難及誤毀遺失等ニ係ルルハ其事由ヲ詳記シ更ニ願ハ出之ヲ受クヘシ
 第九條 本則第一條第二條第五條ニ違背シタル者ハ一日以上三日以下ノ拘留ニ處シ又ハ廿錢
 以上一圓廿五錢以下ノ科料ニ處ス(廿年縣令甲第五十七號ヲ以テ改正)
 第十條 解船客船ニ掲出スヘキ號旗及號旗ノ認印ヲ願フ者願書認メ方並號旗雛形左ノ如シ

解船ノ號旗雛形
 二尺



客船ノ號旗雛形
 二尺



一尺三寸

一尺三寸

願書々式
 何々(解船或ハ客船ト書スルノ類)願
 (本縣ノ者願書々式)

(他府縣下ヨリ寄留ノ者願書々式)

新潟縣下何郡區何町村何番地
 (居住又ハ寄留或ハ某方寄留)
 族籍
 何 之 年 誰 齡
 何府縣下何郡(區)
 何町(村)何番地(居住又ハ同居)
 新潟縣下新潟區
 何町何番地(寄留又ハ某方寄留)
 族籍
 何 之 年 誰 齡

右其儀解船客船取締規則ニ遵ヒ何々(解船或ハ客船ト書スルノ類)營業仕度候間御差許被下
 度御成規之通號旗相添候間御認印相受度併ヒテ此段奉願候也

第五類 船舶 附各港出入規則、水路敷導假規則

年月日

右願人

何之誰印

世話役

何之誰印

警察署又ハ分署宛

前書提出之趣相違無之候也

區長

何

某印

年月日

●明治十四年(六月)甲第百一號

新潟港内碇泊ノ軍艦並ニ西洋形ノ日本船へ食料品賣込取締規則左之通相定メ來ル六月十五日ヨリ施行候條此旨布達候事

但鑑札ヲ願受ケタル者ハ其旨新潟稅關又ハ同夷港出張所へ届置クヘシ

新潟夷兩港内碇泊軍艦並ニ西洋形ノ日本船へ食料品賣込取締規則

第一條 新潟又ハ夷兩港内ニ碇泊ナル軍艦並ニ内國航行西洋形ノ日本船へ食料品賣込營業セントスル者ハ第八條ノ願書式號旗雜形ニ依リ該港所轄警察署又ハ分署へ願出取締鑑札ヲ受ケ號旗ニハ認印ヲ受クヘシ尤廢業スルトハ鑑札ヲ返納シ號旗ニハ消印ヲ受クヘシ

但信濃川往復ノ川蒸氣船へ食料品賣込ハ本條ノ限リニ非ス

第二條 外國商船並ニ外國へ航スル日本船へハ食料品賣込ムコトヲ許サス

第三條 號旗並ニ鑑札水火災盜難及誤毀遺失等ニ係ルモノハ第八條ノ書式ニ從ヒ其事山ヲ詳記シ更ニ願出之ヲ受クヘシ

但代替リ轉居等ノ節モ本文同様書替願出ヘシ

第四條 此規則ニ於テ食料品ト稱スルハ鳥獸魚肉其他菜蔬及菓物等一時ノ食用品ヲ云フ故ニ此他ノ物品ヲ販賣スル事ヲ許サス

第五條 第四條掲記ノ食料品ヲ販賣セントスルトキハ新潟稅關又ハ同夷港出張所ノ檢査ヲ受ケタル後出船スヘシ歸船ノ節モ同様同關へ届出ツヘシ

第六條 營業中ハ必ズ鑑札ヲ携帶シ號旗ハ船頭ニ掲出スヘシ

第七條 營業中取締ニ付テハ稅關官吏又ハ警察官ノ指揮命令ヲ受クヘシ

第八條 食料品賣込取締鑑札號旗認印願書式並ニ號旗雜形左ノ如シ

(本縣ノ者願書々式)

食料品賣込取締鑑札及號旗認印願

新潟縣下何郡(區)

何町(村)何番地(居住又ハ寄留或ハ某方寄留)

族籍

何

之

誰

年 齡

(他府縣下ヨリ寄留ノ者願書々式)

第五類 船舶 附各港出入規則、水路教導假規則

何府縣下何郡(區)

何町(村)何番地(居住又ハ同居)

新潟縣下何郡(區)

何町(村)何番地(寄留又ハ某方寄留)

族籍

何之誰

年齡

右某儀新潟港内又ハ夷港碇泊ノ軍艦並ニ西洋形日本船ハ食品買込取締規則ニ遵ヒ食品

賣込營業仕度候間取締鑑札並ニ號旗ハ御認印被成下度併セテ此段奉願候也

右願人

何之誰

年月日 警察署又ハ分署宛


前書願出ノ趣相違無之候也

區長

何之誰印

年月日

竪一尺三寸



第九條 本則第一條第二條第四條第五條第七條ニ違背シタル者ハ刑法第四百廿七條ノ違警罪

ニ處セラルヘシ(廿年縣令中百五十七號ヲ以テ改正)

●明治十四年(二月)甲第三十五號

函館港内國船碇泊取締規則左ノ通相定候旨函館支廳ヨリ照會有之候條此旨布達候事

函館港内國船取締規則

第一條 函館港ノ經界ハ山脊泊町ノ南端ヨリ上磯郡上磯村有川ノ流末ニ至ル直線ヲ以テ港界

線ト定ム

第二條 塵芥土石石灰炭灰燼等定泊塲ヲ障害スヘキ物品ヲ港界内ニ投棄スルヲ許サス

第三條 軍艦ヲ除ク外港界内ニ於テ狼リニ發砲スルヲ許サス

第五類 船舶 附各港出入規則、水路救導假規則

第四條 軍艦ヲ除ノ外火藥其他破裂質物等危害アル貨物ヲ搭載セシ船舶ハ碇泊前速ニ船改所ニ届出全所官吏ヨリ指揮スル場所ニ限リ碇泊スヘシ
但當港ニ於テ搭載スル片モ本條ノ通心得ヘシ

第五條 商船中傳染病者アル片ハ碇泊前速ニ船改所ニ届出全所官吏ヨリ指揮スル場所ニ限リ碇泊スヘシ

第六條 在港ノ船舶ハ衝突豫防規則ヲ遵守シ必ス日没ヨリ日出迄白色ノ一燈ヲ船上ニ掲揚ス可シ

第七條 港内ニ設置スル浮標標標又ハ棧橋ノ欄干橋杭等ニ船舶木材等ヲ繫クヲ許サス

第八條 在港ノ船舶ハ他船出入ノ航路ニ障礙ナキ場所ヲ撰ヒ碇泊ス可シ
但船改所官吏ニ於テ障礙アリト認ムル片ハ他ニ移轉セシムルコトアル可シ

第九條 各船持ハ本則ノ趣其船ヲ主管スルモノヘ豫テ知ラシメ置ク可シ

●明治十四年(四月)甲第七十號
管内各所ニ於テ西洋形船舶ヲ造船セントスルモノハ自今左ノ雛形ニ倣ヒ其都度可届出此旨布達候事

汽船(風帆船)	凡	噸	數	造船地名	船主姓名
記載例 汽船(風帆船)	何	噸	何郡何港字何	何	誰

●明治十九年(二月)縣令甲第十二號
小形旅客汽船取締規則左ノ通り相定ム
右布達候事

小形旅客汽船取締規則

第一條 本縣管内ノ河川ニ於テ航運スル小形旅客汽船(十噸以下ノ汽船及湖船港灣ヲ限リ運航スルモノヲ云フ)營業ハ總テ此規則ヲ遵守スヘシ

第二條 小形旅客汽船ノ營業ヲサント欲スル者ハ汽船ヲ購造スルニ前テ第一號式ニヨリ本縣ヘ願出許可ヲ受クヘシ

第三條 従前ノ營業者ト雖ヒ其航路ヲ變換スル歟若シハ汽船ノ數ヲ増加セントスルトハ仍ホ前條ニ同シ

第四條 乘客貨物ノ運賃ハ適當ノ額ヲ定メ豫テ本縣ノ認可ヲ受ケ擅ニ増減スルヲ許サス

第五條 本支店若シハ出張店及切符賣捌所外ニ於テ乗船切符ヲ賣又ハ乘客ヲ勸誘スヘカラス

第六條 船内容室ニハ第二號雛形ニヨリ本縣ノ檢印ヲ受ケタル乘客人員票ヲ掲ホスヘシ

第七條 手荷物ヲ除クノ外總テ物貨ヲ積載スルハ艙内ニ限ル

但危害品若シハ脆弱物又ハ嵩張物ニシテ艙内ニ積ム不能モノハ此限リニアラス

第八條 航行中汽船ノ脚入ハ喫水線ヲ超過スヘカラス

第九條 航行中遭難及ヒ異變アルトキハ其地若シハ着船地ノ警察署又ハ分署ニ届出ヘシ

第五類 船舶 附各港出入規則、水路教導假規則

第十條 警察官ハ臨時船内ニ臨監シ必要ノ場合ニ於テハ運航又ハ乗客物貨等ノ上陸ヲ中止スルヲアルヘシ

第十一條 航行中他ノ汽船ト競争スヘカラス

第十二條 發船ノ前後ハ航路ニヨリ各汽船輪換順次ヲ定メ豫テ本縣ノ許可ヲ受クヘシ

第十三條 發船ヲ報スル爲メ汽笛ヲ鳴ラスハ拔錨一時間前ヨリ始メ度數三回トス
但航行寄港等ノ節ハ此限ニアラス

第十四條 堤防修築及水制工事施行ノ場所前後三百間内ハ充分速力ヲ減シ工事ノ障害ナキ様航行スヘシ

第十五條 出水ニ方リ堤防ニ障害アリト視認ムル片ハ時宜ニヨリ航行ヲ停止スルヲアルヘシ

第十六條 航路定限内ニ於テ寄港場ヲ新設若クハ變更スル片ハ場所ヲ詳記シ本廳ノ認可ヲ受ケ其之レヲ廢スル片ハ届出ヘシ

寄港場外ニ於テ濫リニ積卸スルヲ許サス(廿一年縣令甲百廿四號ニテ改正)

第十七條 本則第二條第三條第四條第五條第八條第十一條第十四條第十六條ニ違背シタルモノハ一日以上三日以下ノ拘留ニ處シ又ハ貳拾錢以上壹圓二拾五錢以下ノ科料ニ處ス(全上)

(第一號書式)

今般小形旅客汽船(新造又ハ改造若クハ購入)ノ上御管下何川筋ニ於テ營業仕度候由テ別紙明細書並ニ船舫略圖相添此段奉願上候也

私 儀

但御許可ヲ受ケ候日ヨリ向フ何ヶ月間ニ(竣功又ハ購入)セサル節ハ更ニ出願御許可ヲ受候事

年月日 縣令宛

右出願ノ趣相違無之候也

縣國郡町村番地身分
船主 氏 名 印

區戶長 氏 名 印

明細書 (廿一年縣令甲百廿四號ニテ改正)

- 一 船名 何々
- 一 定繫場 何々
- 一 航路 自何地至何地
- 一 寄船場 何々
- 一 航行ノ度數 一月何回
- 一 造船地名 但既成ノ船ヲ購入シタル片ハ造船年月ヲ記入スヘシ
- 一 船材 何々
- 一 機關ノ裝置 何々
- 一 總噸數 何々
- 一 公稱馬力 何々

一 竣工見込 凡何ヶ月間
 一 購入年月 何年何月
 一 現償 幾千

第二號雜形

檢印

何九何等室乘客定員 何拾何人

用材檢 壁曲尺二尺 横巾四寸 厚サ適宜

●明治廿年(三月)縣令甲第五十九號

明治十八年甲第百三十四號布達ヲ廢止シ船燈信號器監査規則左ノ通相定ム

船燈信號器監査規則

- 第一條 廳府縣ノ檢印ナキ船燈ハ販賣スルコトヲ許サズ
- 第二條 船燈信號器ヲ監査スルハ監査員ヲシテ船燈發火信號器製造所販賣所及港川内碇泊ノ船舶ニ就キ監査セシム

- 但西洋形船舶檢査規則ニ據リ檢査スヘキ船舶及甲板ナキ漁船小舟ハ此限ニアラス
- 第三條 製造所販賣所ニアル製器ハ明治十九年遞信省令第十九號船燈信號器製造販賣規則第九條ニ從ヒ其適否ヲ監査セシメ合格ノ船燈ニハ當廳ノ檢印ヲ銘シ不合格ノ船燈發火信號器ハ該規則第十條第十一條ニ據リ處分ス
- 第四條 繫泊ノ船舶ハ船籍ノ自他ニ拘ハラズ定時(四月十月)又ハ臨時之レヲ監査シ別紙書式ノ監査証書ヲ交付ス
- 但監査証ハ第一回ヨリ第五回目ノ監査ヲ了ル迄各地方ヲ通シ該証書欄内ニ其都度監査員ノ加書押印ヲ受クルモノトス
- 第五條 製造人ノ確証ナキ發火信號器ヲ所持スルモノアルトキハ製器ノ適否ニ拘ハラズ其確証アルモノト更換セシムヘシ
- 第六條 號角號鐘ノ尺度ハ明治二十年遞信省告示第八號ニ據リ其音響ノ充分ニ達スルモノヲ要スヘシ
- 第七條 製造人販賣人ハ其製造及販賣シタル種類並ニ賣渡人名等左ノ書式ニヨリ六ヶ月毎ニ當廳ヘ届出スヘシ
- 第八條 監査員ハ船長若クハ重立タル海員ニ向ツテ海上衝突豫防規則ノ要件ヲ尋問スルコトアルヘシ
- 第九條 本則第一條第七條ニ違背シタルモノハ五錢以上一圓九十五錢以下ノ科料ニ處ス

第五類 船舶 附各港出入規則、水路教導假規則

船燈信號器監查之証														
製造人氏名	板信適	隔燈白燈	氏燈製造	及燈番種	氏燈頭本	氏燈本	場主本	本知定	積石(噸)	船名	氏名	廳府縣監查員	監查年月日	監查回数
														一
														二
														三
														四
														五
														回

記部改	N號角、旗、適否	火箭或六焰	適否	種目		製造	販賣	高	一對(一個)販賣代價
				越	月				
記部改	N號角、旗、適否	火箭或六焰	適否	種目	越	製造	販賣	高	一對(一個)販賣代價
事	長分之				月				
					高				
					線				
					製				
					造				
					高				
					販				
					賣				
					高				
					一				
					對				
					(
					個)				
					販				
					賣				
					代				
					價				

明治 年自一月(自七月)至六月(至十二月) 船燈(信號器)製造販賣員數調查

凡例 船燈橋燈ノ別及其大小形銅鉄製ノ區別並信號器ノ種類ハ明瞭ニ掲ク可シ
右之通相違無之ニ付御届申上候也

年月日 新瀉縣御中 船燈(信號器)製造兼販賣人 何 某印

第五類 船舶 附各港出入規則、水路教導假規則 二一九

明治 年自一月(自七月)至六月(至十二月) 船燈(信號器)販賣員數調書		種	目	現貨數	一對(一個)販賣代價	現品製造人住所氏名
新瀉縣御中		船燈(信號器)	販賣員	數		
縣郡(區)町(村)番地		船燈(信號器)	販賣人	何		
年 月 日		凡例 船燈橋燈ノ別及其大小形銅製鉄製ノ區別並信號器ノ種類ハ明瞭掲ク可ク 右之通相違無之ニ付御届申上候也				
明治 年自一月(自七月)至六月(至十二月)		船燈(信號器)販賣人名調書				
種	目	賣	渡	員	數	賣 渡 人 住 所 氏 名

凡例前全斷
右之通相違無之ニ付御届申上候也

年 月 日
新瀉縣御中
縣郡(區)町(村)番地
船燈(信號器)製造(販賣人)
何 某印

○航海

●明治十三年(四月)甲第七十六號
朝鮮國航海旅券渡方ノ儀從前山口縣廳ニ於テ取計來候分自今亦問關區長へ分任候旨該縣ヨリ
通知有之候條此旨布達候事

●明治十五年(四月)甲第八十五號
我國人民海外へ渡航ノ節携帶スヘキ旅券ノ儀ハ明治十一年外務省第一號布達ノ次第モ有之候
處向後露國樺太島へ出稼志願ノ者ハ在哥爾薩港領事館宛ノ請願書ヲ以テ添書下附ノ儀ヲ本廳
へ願出ノ上該請願書添書トモ當人ヨリ右領事館へ差出許否ヲ受ケ候儀ト可相心得此旨布達候
事

但哥爾薩港ノ儀未タ郵便通信定期往復ノ船便モ無之ニ付テハ領事館宛ノ請願書並本廳ノ添
書トモ糊封ノ上願人貫籍姓名詳記シ願件ヲ傍書シテ外務省へ差出候上同省ノ公信便ヲ以テ
該領事館へ送致シ可遣尤右書面ノ儀ハ願人携帶シ又ハ好便ニ託シテ出願スルモ其便宜ニ任
事

第五類 航海

セ候事

●明治十六年五月廿一日番外
北緯三十七度三十分西經八度五十七分(東京本九天守堂ヨリ起算)ニ位スル日本稱松島(一名竹島)朝鮮稱梁蔚島之儀ハ從前彼我政府議定ノ次第モ有之安ニ渡航上陸不相成候條心得違無之様注意スヘク此旨諭達候事

●明治廿年(十一月)訓令甲第四十二號

郡區役所 戸長役場

自今年期ヲ定メ外國船へ乗組ノ約ヲ爲シ海外旅券下附出願候者ノ中徵兵徵集相當ノ資格ヲ有シ其年期中適齡トナルヘキ者ハ該旅券下附スヘカラサル旨外務大臣ヨリ訓示ノ趣モ有之候處右ハ唯ニ海員ノミニ限ラス年期中定メ他人ノ雇人トナリ又ハ其年限間海外滞留ノ見込ヲ以テ旅券下附願出候者ニモ海員同様ノ場合ト敢テ異ナルヲ無之尤モ出願者コト其年期中短縮ヲ徵集適齡ト相成ルヘキ期限マテニ歸朝スヘキ旨申立候者及ヒ學術修業ノ爲メ海外旅券下附願出候者ヘハ前條ノ限リニ無之旨外務大臣ヨリ達相成リタリ

●明治廿一年(八月)縣令甲第九十號

漁業之爲メ露領薩哈連島へ渡航スル水漁夫中徵毒患者有之候ニ付明年ヨリ該島へ渡航可致漁船々司ハ其乘組水漁夫一人毎ニ徵毒患者ニアラサル旨ノ醫員ノ証明書ヲ携帶セサル者ハ彼地ニ到ルモ漁場ニ趣キ捕魚ニ從事致候儀差許サ、等ニ付明年ヨリ該地へ渡航シ漁業ニ從事セントスル者ハ必ス右ノ証明書ヲ携帶スヘシ

○難破船 附浦役場

●明治七年(十二月)第三百八十五號
從前難破船届出方區々ニテ調方差支候ニ付今般左ノ難形相示候條凡テ右ニ準據シ其時々可届出此旨相達候事

一海上ニテ難破船有之節ハ内外國船ヲ論セス西洋形ハ端部ヲ除キ大小共日本形ハ漁舟般船ヲ除キ積石五十石以上ハ左ノ難形ニ照準シ其時々本廳へ届出ヘシ
一内國船行方知レサル分並海外ニ於テ難船ノ分等モ左ノ難形ニ照準シ其時々本廳へ届出ヘシ
難形

本貫何々又ハ(外國船ナレハ何國々々)

持主 何 某

船長 何 某

外何人乘

帆船又ハ蒸氣船内車又ハ外車

(軍艦商船)歟 何號

木製鐵製

長 幅 橋數

噸數

馬力

何年月日出帆

行方知レス

第五類 難破船 附浦役場

遭難ノ時	何年月日
遭難ノ地	航海中歟 碇泊中歟
難破ノ原因	難風ノ爲メ歟 暗礁ニ觸ル歟
難破ノ景狀	皆破皆没歟 修繕ニ堪ユヘキ歟 或ハ船體機械ノ破損歟
乗組人及ヒ船客ノ死傷	重傷何人 輕傷何人 死亡何人
積荷ノ損否	濡破何石 何歟 箇歟 沈没何石 何歟 箇歟 本貫何々
何反帆	持主 何 何
商船	船頭 何 何
石數	外何人乘 某 某
以下前同斷	

●明治八年(六月)第百六十五號
本年第六十六號公告ニ付テハ沿海各區戶長用掛ヘ浦役人兼務申附別紙ノ通相達候條爲心得此段相達候事

明治廿二年三月訓令甲第廿二號ヲ以テ費用負擔ノ區分ヲ定ム參照ス

本年第六十六號公布ニ付テハ別紙ノ者ヘ浦役人兼務申附候條難破船有之節ハ右公布ニ據リ左ノ條件ニ照シ取扱候儀ト可相心得事

一 難破船取扱規則第十四條大難船有之節ハ出張檢視ノ儀受持警察署ヘ申立同時ニ其旨本廳ヘ可届出事

但本縣受持區内ハ直ニ本廳ヘ可申立事

一 全第十九條難破船救助ニ屬スル諸費精算牒ノ儀ハ總テ本廳ヘ差出檢査ヲ受ヘク尤第十二條ニ記載有之地方管内民費ニ相立候分ハ右精算牒檢査済ノ節下付可致事

一 全第廿五條浦役人日給ハ一日廿錢ト定メ全ク難破船事務取扱ノ日ニ限リ支給可致事

一 全除動人足賃ハ一日五十錢ヨリ十二錢迄ノ中ニテ實際功勞ノ難易ニヨリ支給スヘク救助船賃(人夫除之)ハ一日備コレ一艘金一圓五十錢ヨリ五十錢迄ノ中ニテ船ノ大小ニヨリ支給可致事

一 前條人足賃並船賃共一日六時間以内從事ノ節ハ賃錢半額ヲ支給スヘク夜間ハ人足賃ニ限リ五割増トナシ六時間以内ハ全シク半額ヲ支給スヘキ事

一 河舟難破ノ節ハ其最寄戶長或ハ組合用掛ニ於テ臨時浦役人ト相心得總テ前條ノ例ヲ以テ取扱候儀ト可相心得事

右ノ通相心得難破船有之節ハ海河船共大小ノ別ナク七年第三百八十四號達シ書式ニ照準用書ヲ作リ前條諸費精算牒一同可差出事

名面表略ス

第五類 難破船 附浦役場

一金	乘組溺死人搜索ニ付雇人夫何人一人何錢		
一金	同上ニ付何々借用損料		
計金	同上溺死人埋葬ニ付雇人夫何人一人ニ付何錢		
	同上ニ付損料		
	右ノ通相違無御座候也		
	何縣管下		
	何郡何村		
	船主		
	荷主		
	何		
	第何大區小何區		
	何港浦役人		
	同		
	同		
	何		
	誰印		
	誰印		
	誰印		
	縣令殿		

廿二年三月訓
令甲第廿二號
ヲ以テ費用負
據ノ區分ヲ定
ム照參スヘシ

一金	難破船諸人費乙號取調		
一金	浦役人何人(一人ニ付一日貳拾錢)		
一金	筆紙墨料		
一金	薪炭料		
一金	蠟燭料		
一金	本縣(何號出張所)ニ難破船届書(郵便脚夫)賃		
一金	救助人怪我ニ付用藥代		
一金	救助人溺死搜索人夫何人一人ニ付一日金何錢何日ヨリ何日迄幾日分		
一金	同上搜索ニ付何々損料		
一金	救助溺死人埋葬人夫何人一人何錢宛		
一金	同上ニ付損料		
合計金			
	右之通相違無御座候也		
	何縣管下		
	何郡何村		
	船主		
	荷主		
	何		
	誰印		

第五類 難破船 附浦役場

第二條 第三號第四號表ハ毎年十二月三十一日調査ノ通常票紙ニ認メ翌年一月中旬ニ差出スモ
ノトス

備考

明治十五年十二月三十一日以後燈臺又ハ燈竿浮標礁標等ノ建設落成ノモノアル時ハ其都度一
度限リ第一號表(表中點燈費燈油費量、燈油代價保存、燈稅收入高、燈臺又ハ燈竿番人姓名給料
、同給料一ケ年合額ノ七科目ヲ除キ)第二號表(表中看守費、保存費、標稅收入高、看守人姓名給
料、同一ケ年合額ノ五科目ヲ除キ)ノ如ク直ニ調査シテ差出スモノトス而シテ其年十二月三
十一日ニ至リ更ニ第二條ノ手續ヲナスヘシ
明治十六年八月

(別紙)

第一號 燈 統計表 明治十五年十二月三十一日調

備考

本表ハ明治十五年十二月三十一日現在ノ事實ヲ記載スルモノトス其記載方ハ表中下欄ニ掲
ルカ如シ○本表ハ燈臺燈竿トニ兼用スルモノナレハ表中燈ノ字ノ下ニ燈臺ナレハ燈臺字ナレ
ハ竿ノ字ヲ記入スヘシ○實際調査ニ當リ各科目ヲ填記シ能ハサルモノアラハ其事由ヲ各欄内
ニ記入スヘシ

燈 通號 燈臺又ハ燈竿ノ通稱ヲ記載スヘシ
設置ノ地 何縣下何國何郡何港何崎何島字何々ト記載スヘシ

燈 設置經緯度 北緯何度何分何秒何地(東京又ハ英國「グリーニツ」ヨリ東經又ハ西經何
度何分何秒ト記載スヘシ但シ度數正確ナラサレハ凡ソ何度何分何秒ト記載スヘ

燈 形質 木造又ハ石造鐵造煉化石造三和土造圓形又ハ四角形六角形八角形何形ニシテ白色
又ハ赤色何色ニ塗ルト記載スヘシ

燈 明等級 第何等ト記載スヘシ尋常フンプナレハ素ヨリ等外ナルヲ以テ等級ヲ記載スルニ及
ハス

發光ノ差別 白色又ハ赤色綠色何色ト記載スヘシ

射光ノ眞方位 燈臺又ハ燈竿ノ島上等ニ在テ周圍ヨリ燈光ノ見ユルモノハ全度ト記載シ又陸
地ニシテ周圍ヨリ見ルヲ能ハサルモノハ其射光ノ區界ヲ何ノ方位(北何度何分

東又ハ西、南何度何分東又ハ西)ヨリ何ノ方位(北何度何分東又ハ西、南何度何分
東又ハ西)マテト記載スヘシ其方位ハ眞方位、北極ヨリ起測スルモノ)ヲ以テ記
載スルヲ要スレド眞方位不明ナレハ磁針方位ニヨリ記載シ磁針方位ナル旨ヲ
記載スヘシ總テ方位ヲ記載スルニハ燈臺又ハ燈竿ヨリ海面ニ向ヒ左ノ方ヨリ右
ノ方ニ廻ル順序ヲ以テスヘシ

標示ノ眞方位 南又ハ北何度何分東又ハ西ヨリ北又ハ南何度何分西又ハ東迄赤色又ハ何色ヲ
以テ某島又ハ某暗礁某洲ヲ示スト記載スヘシ磁針方位ニヨルモノナレハ其旨ヲ
記載スヘシ或ハ某島又ハ某暗礁某洲ハ燈臺又ハ燈竿ヨリ何ノ方位ニシテ其距離

第五類 燈臺、浮標、礁標、航路標識

海里何里又ハ何間ト記載スヘシ
 自基礎至燈火高サ 何丈何尺何寸ト記載スヘシ
 自大滿潮水面至燈火高サ 何丈何尺何寸ト記載スヘシ
 光達距離 海里何里ト記載スヘシ但里數正確ナラサレハ凡ソ何里ト記載スヘシ
 初點年月日 年號何年何月何日ト記載スヘシ
 器械種類 反射又ハ曲射不動ト記載スヘシ尋常ランブナレハ何浴ホヤ尋常ランブ幾個ト記載スヘシ
 點燈費 燈油代價ヲ除ク 初點年月日ヨリ明治十五年十二月卅一日ニ至ル數年間ノ費量ヲ平均シテ一ケ年均シテ一ケ年高ヲ石油又ハ菜油何油ト記載スヘシ
 燈油種類 石油又ハ菜油何油ト記載スヘシ
 燈油費量 初點年月日ヨリ明治十五年十二月三十一日ニ至ル數年間ノ費量ヲ平均シテ一ケ年高ヲ何ケルロント記載スヘシ但一ケルロンハ我ニ升五合ニ夕弱
 燈油代價 初年年月日ヨリ明治十五年十二月卅一日ニ至ル數年間ノ費用ヲ平均シテ一ケ年高ヲ記載スヘシ
 保存費 燈臺一切ノ修繕費 全 上
 不絶又定期點火スルノ別 不絶點火ナレハ不絶ト記載シ定期點火ナレハ一ケ年間何月何日ヨリ何月何日マテ點火スト記載スヘシ
 燈心ノ數 單燈心又ハ二重燈心三重燈心ト記載スヘシ尋常ランブナレハ何分心ト記載スヘシ

霧鐘附燈 方 霧鐘ハ濃霧等ニテ燈火ヲ見認スルコトヲ得サル天候ノ節打鳴シテ燈臺ノ所在ヲ知ラシムルモノナリ設ケアレハ然リ設ケナケンハ不然ト記載スヘシ
 霧笛附燈 方 霧笛ハ蒸氣ヲ以テ吹鳴スルモノナリ以下全上
 官築私築ノ別 何縣築又ハ何縣地方稅ヲ以テ築ク或ハ私築ト記載スヘシ
 私築人姓名 私築ナレハ私築人ノ姓名ヲ記載スヘシ
 課稅額 西洋形船舶何噸ニ付金何程日本形帆船積石何石帆何反ニ付金何程其他詳細記載スヘシ
 私築燈 燈稅收入高 私築稅額ナレハ明治何年何月何日始テ收稅ヨリ明治十五年十二月三十日ニ至ル數年間ノ收入高ヲ平均シテ一ケ年高ヲ記載スヘシ
 燈 番人姓名及給料 明治十五年十二月三十一日ノ現員燈臺又ハ燈竿番人何某月給金何圓全燈 番人給料 一ケ年合額前項ノ月給及日給ヲ一ケ年合算セシ高ヲ記載スヘシ
 第二號 標 統計表 明治十五年十二月卅一日調
 備考
 本表ハ明治十五年十二月三十一日現在ノ事實ヲ記載スルモノトス其記載方ハ表中下欄ニ掲ク
 ルカ如シ○本表ハ浮標標トニ兼用スルモノナレハ表中標ノ字ノ上ニ浮標ナレハ浮標標ナレハ標ノ字ノ記入スヘシ○表中大退潮ノ下二字ノ空白ハ浮標ナレハ海ノ深サ標ナレハ標ノ高サ又ハ洲ノ高サト記入スヘシ○實際調査ニ當リ各科目ヲ填記シ能ハサルモノアラハ其事由ヲ

各欄内ニ記入スヘシ

標 通號 浮標又ハ礁標ノ通稱ヲ記載スヘシ

標 位置 何縣下何國何港何礁上何洲上又ハ何礁何洲ノ東端又ハ西端南端北端何々ト記載スヘシ

近地ノ眞方位 浮標又ハ礁標ヨリ近傍著名ナル某山嶺某岬某燈臺迄ノ距離海里何里又ハ何間及方位ヲ各自詳カニ記載スヘシ

標塗色 赤色又ハ白色黒色黒白ノ横線或ハ何色ニ塗ルト記載スヘシ

標性質 木造又ハ鉄造石造煉化石造三和土造ト記載スヘシ

標形容 倒壺狀又ハ圓形圓錐形三角形何形ニシテ其頂球形ヲナス又ハ何形ヲナスト記載スヘシ

滿潮水面ヨリ標ノ頂キニ至ル高サ 何丈何尺何寸ト記載スヘシ

大退潮ノ片 浮標ナレハ何尋(一尋ハ山尺六尺)ト記載シ礁標ナレハ水面上基礎ノ露止スルノ何尺又水面ヨリ低キヲ何尺又ハ礁面或ハ洲面稍々見ユト記載スヘシ

設置年月日 年號何年何月何日ト記載スヘシ

看守費(見廻船賃其他看守ニ係ル一切ノ費用) 設置ノ年月日ヨリ明治十五年十二月三十一日ニ至ル數年間ノ費用ヲ平均シテ一ケ年高サ記載スヘシ

保存費(浮標又ハ礁標一切ノ修繕費等) 全上

官設私設ノ別 何縣設又ハ何縣地方稅ヲ以テ設ク或ハ私設ト記載スヘシ

私設人姓名 私設ナレハ私設人ノ姓名ヲ記載スヘシ

不絶又ハ定期浮置スルノ別 浮標不絶浮置ナレハ不絶ト記載シ定期浮置ナレハ一年間何月何日ヨリ何月何日マテ浮置スト記載スヘシ

課稅額 西洋形船舶何噸付金何程日本形帆船積石何石帆何反付金何程其他詳細記載スヘシ

私設標々稅收入高 明治何年何月何日始テ稅收ヨリ明治十五年十二月三十一日ニ至ル數年間ノ收入高サ平均シテ一ケ年高サ記載スヘシ

看守人姓名及給料 明治十五年十二月三十一日ノ現員看守人何某月給金何圓全何某日給金何錢標稅取立人何某日給金何錢ト記載スヘシ

看守人給料一ケ年合額 前項ノ月給及日給ヲ一ケ年合算セシ高サ記載スヘシ

第三號 燈 統計表 明治 年十二月卅一日調

備 考

本表ハ燈臺燈竿トニ兼用スルモノナレハ表中燈ノ字ノ下ニ燈臺ナレハ臺燈竿ナレハ竿ノ字ヲ記入スヘシ○表中各科目ノ記載方ハ下欄ニ掲グルルカ如シ

燈 通號 燈臺又ハ燈竿ノ通稱ヲ記載スヘシ

燈點費 燈油代價ヲ除ク 初點年月日ヨリ明治何年十二月卅一日ニ至ル何年間ノ費用ヲ平均シテ一ケ年高サ記載スヘシ

燈油費料 初點年月日ヨリ明治何年十二月卅一日ニ至ル何年間ノ費用ヲ平均シテ一ケ年高サ何ソルロント記載スヘシ

第五類 燈臺、浮標、礁標、航路標識

燈油代價 初點年月日ヨリ明治何年十二月三十一日ニ至ル何年間ノ費量ヲ平均シテ一ケ年高
ヲ記載スヘシ

保存費 全 上

燈築燈 燈稅收入高 私築收稅ナレハ明治何年何月何日始テ收稅ヨリ明治何年十二月三十一
日ニ至ル何年間ノ收入高ヲ平均シテ一ケ年高ヲ記載スヘシ

燈 番人姓名及給料 明治何年十二月三十一日ノ現員燈臺又ハ燈字番人何某月給金何圓何
某日給金何錢燈稅取立人何某日給金何錢ト記載スヘシ

燈 番人給料一ケ年合額 前項ノ月給及日給ヲ一ケ年合算セシ高ヲ記載スヘシ

第四號 標 統計表 明治 年十二月三十一日調

備考

本表ハ浮標標トニ兼用スルモノナレハ表中表ノ字ノ上ニ浮標ナレハ浮標標ナレハ標ノ字ヲ
記入スヘシ○表中各科目ノ記載方ハ下欄ニ掲クルカ如シ

標通號 浮標又ハ標ノ通稱ヲ記載スヘシ

看守費 設置ノ年月日ヨリ明治何年十二月卅一日ニ至ル何年間ノ費用ヲ平均シテ一ケ年高ヲ
記載スヘシ

保存費 同上

私設標々稅收入高 明治何年何月何日始テ收稅ヨリ明治何年十二月三十一日ニ至ル何年間收
入高ヲ平均シテ一ケ年高ヲ記載スヘシ

私設標々稅收入高

初點年月日ヨリ明治何年十二月三十一日ニ至ル何年間ノ費量ヲ平均シテ一ケ年高
ヲ記載スヘシ

看守人姓名及給料 明治何年十二月三十一日現員看守人何某月給金何圓何某日給金何錢標
稅取立人何某日給金何錢ト記載スヘシ

看守人給料一ケ年合額 前項ノ月給及日給ヲ一ケ年合算セシ高ヲ記載スヘシ

●明治廿一年(十一月)訓令甲第九十二號

第一條 航路標識條例第二條第一項ニ據リ地方稅又ハ區町村費ヲ以テ航路標識ヲ設置出願セ
ント欲スルトキハ左ノ書類ヲ具スヘシ

一 航路標識設置ノ位置及其近傍實測地圖

一 航路標識圖面及其構造方法並費用調書

一 一ケ年間入港スヘキ日本形船西洋形船員數及其石數噸數並ニ其最大船舶石數又ハ噸數概算
調書

其位置ヲ變更セントスルハ第一項ノ書類又其性質ヲ變更セントスルハ第二項ノ書類ヲ具
シ本廳ニ經何ノ上之ヲ變更スヘシ

第二條 航路標識ヲ設置シ若ハ其位置又ハ性質ヲ變更シ若シハ停止廢止スルハ主務省ニ於
テ告示可相成ニ付郡區長及戶長ハ像メ其實施期限ヲ本廳ニ報告スヘシ

第三條 船舶警留等ノ爲メ棧橋又ハ埠頭ニ設置スル標識ハ航路標識ト誤認シ易キ虞アルヲ以
テ其設置變更等ハ本廳ニ伺出ヘシ

○氣象臺、測候所

第五類 氣象臺、測候所

●明治十六年十月五日番外

郡區役所

天變地異ハ凡テ氣象ニ關係致候ニ付雷電雹雪霜風雨旱澇地震噴火光物隕石海嘯等乃チ臨時異兆ノ現象有之節ハ時機ニヨリ直チニ内務省氣象臺ヨリ其役所へ問合候儀モ可有之旨照會ノ次第モ有之候條其節ハ速ニ應答可致此旨相達候事

●明治廿年(四月)告示第八十八號

内務省地理局新潟測候所之義本縣所轄ニ被屬候ニ付テハ自今新潟縣新潟測候所ト改稱ス

○賞典、賑恤 附勳章、年金、究民救助

●明治十三年(一月)丙第二號

郡區役所

叙勳者其勳章佩用ノ節ハ假皇居青山御所諸御門無鑑札ニテ通行被差許候條非職帶勳ノ輩へ告示スヘシ此旨相達候事

●明治十三年(七月)乙第四十二號

郡區役所 戶長役場

學校病院道路橋梁等へ寄附或ハ篤行奇特者等具狀候節族籍ハ勿論有位有勳者並敬導職七級以上ハ其位階勳等等級書載可致此旨相達候事

●明治十三年(七月)乙第四十四號

郡區役所 戶長役場

學校病院罹災窮民等ニ金物寄附又ハ施與候者届出ノ儀ハ該寄附者クハ施與入ヨリ金物差出濟可中立者勿論ニ候處萬一寄附人名簿又ハ本人願書等ニ依リ直チニ申出他日金額等ニ差違ヲ生シ候様ノ儀有之候テハ不都合候條向後ハ必ズ金物收納濟可申出爲心得此旨相達候事

●明治十三年一月八日番外達

郡區役所

年金拜受之輩ニシテ他家相續或ハ養子又ハ養家ヲ離縁シ實家へ復籍等ニテ改姓致候分ハ自今其都度届出候儀ト可相心得事

●明治十三年(十月)乙第七十六號

郡區役所 戶長役場

罹災其他窮民ニ金物施與候者褒賞ノ儀ハ其金物ヲ戶長役場又ハ郡區役所ニ差出町村窮民施與方申出ノ節夫々褒賞可相成等ノ處往々村内富豪者自己ノ縁者小作人等へ情誼上ヨリ金物ヲ贈遣セシトモ賞與相成事ト相心得候モノモ有之哉ノ處右等ハ賞與可相成筋ニ無之候條此旨爲心得相達候事

●明治十六年(十月)乙第九十三號

郡區役所 戶長役場

本年(六月)第二十二號布告ノ旨ニ依リ今般勳章年金褫奪及停止取扱手續紙ノ通被定候ニ付テハ第一條第三項ニ觸ル、モノ有之片ハ速ニ其情狀ヲ具申スヘシ此旨相達候事

第三十九號

官省院廳府縣

本年(六月)第二十二號布告ノ旨ニ依リ勳章年金褫奪及停止取扱手續左ノ通相定候條此旨相達候事

明治十六年九月十三日

太政大臣三條實美

勳章年金褫奪及停止取扱手續

第一條 勳章ヲ有スル者左ノ項目ニ觸ル、片ハ榮譽ヲ汚辱シタル者トス
第一項 重罪輕罪ノ刑ニ該ル者

第五類 賞典、賑恤 附勳章、年金、究民救助

但輕禁錮以下ノ刑ニ該ル者ハ其所犯ノ情狀ニヨル

第二項 懲戒例及免職條例ニヨリ免官シタル者

第三項 素行脩ラス帶勳者タルノ面目ヲ汚ス者

第二條 勳章ヲ有スル者ニハ先ツ其勳章勳記年金票佩用免許狀ヲ褫奪シタル後處刑言渡ヲ爲スモノトス

第三條 第一條第一項ニ觸ル、者アルハ裁判管轄長官ヨリ司法卿又ハ陸海軍卿ヲ經由シテ其罪狀及刑名ヲ賞勳局總裁ヘ具申スヘシ

第四條 第一條第二項第三項ニ觸ル、者アルハ所轄長官又ハ地方官ヨリ其情狀ヲ賞勳局總裁ヘ具申スヘシ

第五條 賞勳局總裁ハ其狀ヲ審査シ重禁錮以上ノ刑ニ該ル者ハ直ニ上奏シ其輕禁錮以下ノ刑又ハ第一條第二項第三項ニ觸ル、者ハ議定官ノ會議ニ依テ其褫奪ノ當否ヲ論定シ褫奪スヘキ者ハ奏請ス

第六條 褫奪ノ裁可アリシルキハ賞勳局總裁ハ褫奪狀ヲ作り褫奪ノ具申ヲ爲シタル長官ヲ經由シテ本人ヘ傳達セシム褫奪ニ及ハサルハ賞勳局總裁ヨリ褫奪ノ具申ヲ爲シタル長官ヘ通知スヘシ

第七條 勳位進級セシ者ナルハ前級ノ勳章勳記ヲモ褫奪スヘシ年金票モ亦同シ

第八條 褫奪シタル勳章勳記年金票佩用免許狀ハ褫奪ヲ行ヒタル官廳ヨリ賞勳局ヘ還納スヘシ

第九條 勳賞ヲ有スル者重罪輕罪ノ訴ヲ受ケ拘留セラレタルハ其年月日及事由ヲ裁判管轄長官ヨリ司法卿又ハ陸海軍卿ヲ經由シテ賞勳局總裁ヘ具申スヘシ

但公訴權消滅スルカ若クハ放免ノ言渡ヲ爲シタルトハ亦之ヲ申告スヘシ

●明治十九年(五月)訓第十號 郡區役所 戶長役場

明治七年第六十二號恤災規則ニヨリ恤災ヲ請願スル者ハ親戚隣保ノ協救等幾ント盡キ忽チ饑餓ニ迫ラントスル無告ノ究民ニ限ル者ナル所其數年一年ヨリ増加シ縣下殆ント一百人ニ垂ントス本年本月ノ調査ニ據レハ受救現員數十八人以上ニ達シタル郡アリ其十人ニ滿タヌ又全ク之レナキモノアリ如此究民ノ數懸隔スル所以ノモノハ土地ノ冷熱人口ノ多寡ニ因ルヘシト雖モ願フニ其受救者ノ夥多ナル郡區ハ其區町村ニ於テ救助方法ノ設ケナク又親戚隣保協救スルノ情誼ニ乏シク荷モ恤災規則ニ恰當スルモノハ直ニ官ノ救助ヲ請フヲ以テ常トスルノ弊ナキヲ難保故ニ一層精密ノ調査ヲ遂ケ可成官救ヲ仰カス區町村又ハ親戚隣保等ニ於テ救助ヒシメシコトヲ要スル旨其筋ノ訓令モ有之候條各區町村ニ於テ必ス救助ノ方法相設ケ置クヘシ若シ其區町村ニ於テ救助ノ術盡キタル場合ニ限リ事由ヲ具シ官救申出可シ

○備荒儲蓄 附鄉藏保存、町村貯蓄法

●明治十四年(三月)丙第十九號

本年丙第九號ヲ以テ備荒儲蓄金収支規則中罹災ノ究民ヘ食料等ヲ給與スルヲ委任候ニ付右豫

第五類 備荒儲蓄 附鄉藏保存、町村貯蓄法

明治十四年九月
丙第七十一號
以報告書
式ヲ更定ス

二四四

備金トシテ金二百五十圓宛可相渡候條受取方會計課へ可申出此旨相達候事
 ●明治十四年(四月)丙第四十三號
 郡區役所
 特委任條件改正第一項ニ依リ不慮ノ災害ニ罹リタル宛民へ食料ヲ給與シタルハ其災害ノ狀況並ニ食料給與ノ人員男女ノ區別等速ニ可届出尤出納報告ノ儀ハ明治十三年内務大藏兩省乙第三十八號達第十一條ニ依リ三ヶ月毎ニ報告書ヲ作り翌月十五日限り可差出此旨相達候事
 但本年丙第十號達ハ相達候事
 ●明治十九年(十二月)訓令甲第六十二號
 郡區役所
 特委任條件第一項ニ依リ不慮ノ災害ニ罹リタル宛民へ食料ヲ給與シタルハ其災害ノ狀況等速ニ可届出旨明治十四年(四月)丙第四十三號ヲ以テ相達置候處往々遅緩粗漏ノ届出ヲナス向モ有之調査上差支候條自今別紙明細表ヲ添へ速ニ届出ツヘシ
 (別紙)

罹災窮民一時救助明細表

罹災種目	罹災月日	男何人女並 老幼男何人	給與日數	米(麥)		金額	村名	姓名
				石數	前月下米 一石價			
水災								
火災								
計								

●明治十四年(八月)丙第六十三號
 郡區役所
 十三年度半々年分備荒儲蓄金納附濟ノ上別紙書式ノ通精算帳可差出此旨相達候事
 但十三年度以後モ右書式ニ倣ヒ其都度精算帳差出候儀ト可相心得事

明治十三年度半々年分備荒儲蓄公儲金精算帳
何郡區役所

○係算額金何程
 一金何程
 ○内
 ○金何程
 何郡區役所
 ○印ハ朱書
 備荒儲蓄公儲金
 ○何々ノ事故ニ依リ地租額何程増加
 ニ付収入高
 明治十二年度地租額何程地租拾圓
 ニ付拾錢五厘六毛九糸八三八八
 同市街地ニ係ル租額何程地租拾圓
 ニ付七錢七厘一毛二糸五〇九四三

第五類 備荒儲蓄 附鄉藏保存、町村貯蓄法

二四五

金何程
 外
 平均戸何程同壹戸ニ付四錢二厘九毛五系三二七八
 地租ノ變換等ニ依リ地租額何程減少スルニ據ル
 郡村地價割ニ係ル罹災免除ノ分
 市街地價割ニ係ル前同上
 戸數割ニ係ル前全上
 右ハ明治十三年度半々分備荒儲蓄公儲金收入精算書面ノ通候也
 年 月 日 縣 令 宛 何 郡 區 長 印
 市街地無之郡ノ分
 豫算額金何程
 一金何程
 何 郡 役 所
 備荒儲蓄公儲金
 但明治十二年地租額何程地租拾圓ニ付拾錢五厘六毛九系八三八八
 何々ノ事故ニ依リ增加收入高
 地所ノ變換等ニ依リ減少ス

○金何程

右ハ明治十三年度半々分備荒儲蓄公儲金收入精算書面之通候也
 年 月 日 縣 令 宛 何 郡 長 印

○罹災免除ノ分

●明治十四年(九月)丙第七十一號

郡 區 役 所

本年(四月)丙第四十三號ヲ以テ相達候備荒儲蓄金報告書自今別冊書式ニ照準會計年度ニ據リ每三ヶ月分翌月十五日限可差出此旨更ニ相達候事

別冊

明治何年(自何月何月迄)備荒儲蓄金受拂報告書

何 郡 (區) 役 所

一金 元 受 高

內

金 (朱書) 豫メ分儲スル處ノ貳百五拾圓ハ爰ニ掲載セシメ尤救助ノ金員ハ一時分儲金ノ內

金 ヲリ繰替渡取計然シテ右金員ハ速ニ請求シ絶ス貳百五拾圓ハ備置モノトス

一金 仕 拂 高

內 譯

何 災 救 助 米 代 金

年月日本縣ヨリ受取
 年月日本縣ヨリ受取

(朱書)	
石代ハ其處前月下米相場(種粉ニ限リ上米相場)其處相場無之時ハ近傍又前月下米相場未定ノ節ハ前々月ノ相場ヲ以テ支給ス	但前月下米相場米壹石ニ付金 (月日ヨリ月日マテ)日數十五日間
此人員内	男 一日米三合 女並老幼男 一日米二合
何人	
何人	
但年月日届(伺)濟	
金	小屋掛料
此戸數内	
金	一等金拾圓何戸
金	二等金七圓何戸
金	三等金五圓何戸
但年月日届(伺)濟	
農具料	
此戸數内	

金	何圓何戸
金	何圓何戸
但年月日届(伺)濟	
種穀料	
金	戸數何戸
此種粉	半摺ニシテ
此米	但前月上米相場壹石付ニ付金
金	
此種麥	但同上上麥一石ニ付金
但同上	
金	流行病救助米代
此米	
此人員内	(月日ヨリ月日マテ)日數十五日間
何人	男 一日米三合
何人	女(老幼男) 一日米二合
但年月日届(伺)濟	

金 田方五分以上損亡ニ罹ル窮民へ貸下金
但年月日貸與年月迄十二ヶ月間據置年月ヨリ年月迄七ヶ年賦一ヶ年金何程ツ、
但年月日伺濟

金 但何々 何々

差引 右者明治十四年(自何月何月迄)備荒儲蓄金受拂書面之通相違無之候也
年月日 縣 令 宛 郡 (區) 長 印

●明治十五年(八月)甲第百八十一號

地方稅及備荒儲蓄金徵收ノ分爲換方へ收納ノ節金高千分ノ一手數料爲差出來候處自今右手數
料差出ニ不及儀ト可相心得此旨布達候事

●明治十八年(九月)甲第百七十四號

凶荒又ハ不慮ノ災害ニ罹リ備荒公儲金收支規則ニ依リ地租ノ貸與ヲ出願スル者ハ別紙第一書
式ニ倣ヒ各自願書ヲ調製シ所轄ノ戶長役場へ差出スヘシ右願書ヲ受ケタル戶長ニ於テハ第二
書式ノ表ヲ製シ具狀書ヲ添へ所轄郡役所へ差出スヘシ此旨布達候事

第一願書式

備荒公儲金貸與願

一所有(田畑)總反別、、、、(抱持共々云フ) 何村 何 之 誰

此地價金、、、、

此地租金、、、、

內

一田(或ハ畑)反別、、、、

此地價金、、、、

此地租金、、、、

內 譯

一田(或ハ畑)反別、、、、

此地價金、、、、

此地租金、、、、

一田(或ハ畑)反別、、、、

此地價金、、、、

此地租金、、、、

以下右ニ準ス

右出願ノ理由云々依テ別紙被害地圖面相添此段奉願上候也 住所

被害地々租賃與願高

本村ニ於テ持地

何村ニ於テ抱持

年月日	縣令 宛	姓名印
圖面ハ出願ニ係ル田畑ノ内無難地アラハ被害地ト共ニ色分ケニ區別シ毎筆字番號ヲ付記 スヘシ他村抱持地モ右ニ準スヘシ 第二書式		
貸與願ノ地價	同地租	此一空欄ヲ設ケ置クヘシ
金何圓何十何錢 <small>(抱持地共 總計ヲ云)</small>	金、(同上)	姓名
計		姓名
右之通相違無之候也 何郡何村外何ケ村 戸長 姓名 名印 (抱持アルモノハ同所轄ノ戸長連署スヘシ) 縣令 某 殿		

●明治十九年(三月)丙第廿九號 郡區役所
 備荒貯蓄金收支規則ニ據リ地租ノ貸與ヲナシタル時各自ヨリ差出シタル拜借證書ハ其郡區役
 所ニ保存致シ置郡區長ハ左ノ離形ニ照準拜借證書本廳へ差出スヘシ
 右相違候事
 離形 証

一金 何郡何町村
 外何箇町村
 或ハ何ノ離 何人

朱書 但明治何年ヨリ同何年マテ何ケ年賦一ケ年金何程宛年々何月限返納ノ定メ
 (年賦ノ異ナルモノハ左ノ内譯ヲ詳記スヘシ)
 内 何町村外何ケ町村
 金 但明治何年ヨリ同何年迄七ケ年賦一ケ年金何程ツ、年々何月限返納ノ定メ
 何町村外何ケ村
 金 但明治何年ヨリ同何年迄五ケ年賦一ケ年金何程ツ、年々何月限返納ノ定メ

金

但、
右者明治年月日何濟何災ニ罹リ地租貸與金拜借致シ候就テハ書面割合之通取立年々無遅滞可致返納候也

年月日

縣 令 宛

郡 區 長 何 之 謹 印

地 明 治 廿 年 (十 一 月) 訓 令 甲 第 四 十 九 號

郡 區 役 所 戶 長 役 場

● 租 貸 與 年 限 中 再 度 ノ 災 ニ 罹 リ 地 租 ノ 貸 與 テ 受 ケ タ ル 場 合 ニ 於 テ ハ 舊 貸 與 金 ノ 返 納 殘 額 ハ 免 除 ス ル 成 規 ニ 付 戶 長 ニ 於 テ 左 記 離 形 ニ 倣 ヒ 毎 町 村 一 人 別 仕 譯 書 調 製 上 申 ス べ シ

離 形

地 租 貸 與 金 免 除 ノ 義 上 申

何 郡 何 町 (村)

一 金 何 程

貸 與 金 總 額

外

金 何 程

明 治 何 年 何 月 迄 返 納 濟

內

金 何 程

免 除 申 請 高

金 何 程

何 某

金

金

右者何年何月水災(旱災)(虫害)ニ罹リ地租ノ貸與ヲ受ケタル處尙又何年何月何災ニ罹リ地租ノ貸與ヲ受ケタルモノニ付舊貸與ニ係ル前記返納殘額ハ免除相成度此段上申候也

何 郡 何 村

年 月 日

戶 長

何 某

知 事 宛

郡 區 役 所

● 明 治 廿 一 年 (一 月) 訓 令 乙 第 一 號

地 方 稅 及 備 荒 儲 蓄 金 中 水 火 盜 難 又 ハ 遺 失 等 ニ 依 リ 損 失 コ 歸 シ 其 事 實 明 瞭 ナ ル モ ノ ハ 補 填 金 下 附 可 致 ニ 付 右 等 ノ 場 合 ニ 於 テ ハ 左 記 ノ 事 實 及 情 況 等 詳 細 取 調 該 金 支 出 ノ 儀 請 求 ス べ シ

一 遺 難 又 ハ 遺 失 セ シ 金 額 及 其 稅 名 (地 方 稅 ア レ ハ) 納 期 ノ 區 別 日 時 場 所

一 水 火 盜 難 ニ 係 ル モ ノ ハ 該 時 金 員 監 守 ノ 手 續 遺 難 前 後 ノ 情 況 及 ヒ 當 直 人 員 其 姓 名

一 前 項 ノ 外 猶 事 實 チ 確 カ ム ル ニ 必 要 ナ ル 事 項 ハ 無 遺 漏 具 申 ス ル モ ノ ト ス

● 明 治 十 三 年 (一 月) 乙 第 五 號

郡 役 所 戶 長 役 場

從 來 官 民 步 合 チ 以 テ 創 設 セ シ 鄉 藏 有 之 分 ハ 自 今 其 町 村 ノ 共 有 ト シ テ 相 渡 凶 荒 豫 備 米 等 蓄 積 ノ 用 ニ 供 セ シ メ 候 條 徒 ニ 廢 棄 セ サ ル 様 可 致 尤 モ 其 町 村 ノ 共 有 鄉 藏 ニ 相 定 ム ル ト 雖 卽 前 陳 ノ 趣 旨 ニ 背 馳 セ ス 將 來 備 荒 粉 糶 蓄 積 ノ 爲 メ 適 宜 修 覆 チ 加 ヘ 保 存 方 注 意 可 致 此 旨 相 達 候 事

第五類 備荒儲蓄 附鄉藏保存、町村貯蓄法

●明治十八年四月三十日無號

勤勉以テ事業ヲ進メ節儉以テ家計ヲ守ルハ致富ノ道ニ欠ク可カラサル要點ナリ然ルニ近來節儉ノ風大ニ衰ヘ漸ク生計上ニ困難ノ狀況ヲ呈スルノミナラス客年風水ノ被害ハ近年稀ナル慘況ニシテ往々固有ノ産業ニ離レ彷徨途ニ迷フノ輩擲トセス實ニ惘然ノ至リニ堪ヘス就テハ將來之カ挽回ヲ謀ルハ寔ニ急務ニシテ且至難ノ業務ナリト謂フヘシ豈ニ猛省セスシテ可ナランヤ爾後各自一層勤勉以テ事業ニ勵ミ節儉以テ餘裕ヲ生シ一ハ事業擴張ノ資ヲ積ミ一ハ非常不虞ノ備ヲ立ルヲ目的ト爲シ各地適宜ノ方法ヲ設ケ貯蓄セシムヲ要ス此旨諭達候事

●明治十八年(五月)乙第四十七號

今般各町村貯蓄ノ儀諭達候ニ付テハ右實施ノ順序方法爲心得左ノ通準則相定候條該方法ニ準據シ速ニ各町村ヲ誘導實施候様可取計此旨相達候事

郡區役所 戶長役場

貯蓄法準則

- 一土地ノ景況ニ應シ每町村若シハ數町村申合適宜貯蓄組合ヲ設置スヘシ
- 一貯蓄組合中ニ三名乃至五名ノ貯蓄事務委員ヲ設置シ組合内貯蓄ニ關スル一切ノ事務ヲ擔掌スヘシ
- 一貯蓄ニ充ツヘキ物品ヲ定ムルヲ左ノ如シ
- 一現金
- 一米麥菜種大豆
- 一麻苧草鞋其他普通需用ノ製作品

但漁村ニシテ魚類ヲ貯蓄品ニ充テントスルモノハ其地ノ納屋元ト約定ヲ組ミ置キ適宜販賣ノ方法ヲ設クヘシ

- 一穀其他ノ雜穀等ヲ貯蓄シテ凶年ノ豫防ニ充テントスルモノハ別段ノ方法ヲ取設ケ之ヲ爲スヲ得ヘシ尤此場合ニ於テハ保管ノ方法貯藏ノ順序等ヲ定メ所轄郡區役所ノ認可ヲ請フヘシ
- 一貯蓄ノ爲メ物品ヲ差出シタルトキハ事務委員ニ於テ適宜之ヲ販賣シ其代金ヲ以テ貯蓄スヘシ
- 一貯蓄金毎月ノ終リニ於テ事務委員若クハ總代ノ名ヲ以テ其最寄驛遞局貯金預所又ハ銀行等ニ送預スヘシ
- 一貯金受戻ヲ請求スルモノハ其事情ヲ具シ事務委員ニ申出事務委員ニ於テハ之カ正否ヲ審査シ其事情止ムヲ得スト視認スルトキハ貯金預所又ハ銀行へ取戻方ヲ申立本人ニ下戻スヘシ
- 一貯金事務委員ハ貯蓄簿ヲ製シ置各自ヨリ送付セシ金員物品ヲ受領シ其帳簿ニ登記シ貯蓄者へ領收証ヲ付與スヘシ
- 一貯蓄組合員中ヨリ諸帳簿ノ一覽ヲ請求スル片ハ懇ニ之ヲ閱覽セシムヘシ
- 一貯蓄事務委員手當ノ給否及筆紙墨料等ハ其組合ノ協議ヲ以テ之ヲ定ムヘシ
- 一貯蓄事務委員ノ年期及選舉方等ハ組合ノ協議ヲ以テ之ヲ定ムヘシ
- 一貯蓄事務委員ハ毎年二回貯蓄出入表ヲ製シ之ヲ組合内並ニ戶長ニ通報スヘシ
- 一戶長ハ毎年二回所轄内貯蓄統計表ヲ製シ郡區役所へ差出シ郡區役所ハ其郡區内ノ統計表ヲ製シ之ヲ縣廳へ報告スヘシ

一此準則ニ明示スルノ外各組合ニ於テ必要ト爲ス事項ハ適宜増補スルコトヲ得

●明治廿一年(五月)訓令甲第四十四號 郡區役所 戸長役場

明治十八年農商務省第廿號達ニヨリ全年七月中獎勵ノ爲農商務權少書記官大槻吉直管下巡問ノ次第モ有之候處右勸勉貯蓄ノ義ハ單ニ當時凶荒ノ兆アリシカクメノミニ止ラサルノ必用アレハ先以テ客年末ノ現況ヲ報告シ爾後ハ前年末ノ結果ヲ翌年二月迄ニ報告スヘシ

○管内共有金

●明治十八年(十一月)甲第二百二號

明治十八年度通常縣會ノ議決ヲ認可シ管内共有金保管條例左ノ通相定候條此旨布達候事

管内共有金保管條例

第一條 學資金越後一區十四郡人民ノ儲蓄スル所ノ眼病患者治療資本金(恩賜金千圓ヲ除ク)蓄積金ノ二類ヲ合同一括シテ管内共有金トス其額ハ左ノ如シ

金貳拾七萬圓

十八年度原金

第二條 共有金ハ漸次公債証書ニ換ヘ保存スヘシ

但縣會ノ議決ニヨリ原金ヲ支出スルコトアルヘシ

第三條 共有金ハ縣令之ヲ管理スルモノトス

第四條 共有金ヨリ生スル利子ハ地方稅收入トスルヲ例トス

○第六類

○陸 運

●明治九年(六月)第二百卅二號

左ノ通達相成候條爲心得此旨相達候事

內務省達第六十七號

金子入書狀及郵便諸費遞送ヲ命シ候內國通運會社幸領ノ者ハ賊難爲防禦短銃提携差許候條爲心得此旨相達候事

○郵 便 附飛信遞送、郵便爲換、郵便貯金

●明治七年(十二月)第四百十四號

郵便線路ニ係ル區內向後降雪甚敷郵便夫獨行無覺束節ハ郵便取扱人ヨリ申談次第沿道村々ヨリ章程第六條ニ照準順次道踏人足差出郵便御用遲滯不相成様可取計最遅テ時季ニ至リ規則ノ通達高届出候儀ト心得此旨相達候事

●明治十年(七月)第八十六號

信書遞送等ノ儀ハ都テ郵便局ノ擔當無論ニ候處各官省使府縣ニテ臨時至急ヲ要スル節差立候飛信ニ限リ一種特別遞送ノ規則アリ該規則ノ內左ノ二項ニ依リ郵便取扱役ヨリ協議候儀モ可有之ニ付其節ハ不都合無之様取計可申尤右規則ノ儀ハ郵便取扱役タルモノ、可心得規則ニテ

第五類 管内共有金 第六類 陸運 郵便附飛信遞送、郵便爲換、郵便貯金 二五九

一般へ達ニハ不及儀ニ付要項ノニ拔萃此旨相達候事

飛信遞送規則拔萃

一 渡船場等ノ夜越無之地ハ兼テ其渡守及其地ノ戸長等へ約束致シ置其機ニ當リ差支無之様致置クヘシ

一 途中ニ於テ脚夫足痛等ノ變アリテ飛走致シ難キ時ハ沿途町村戸長へ申入レ至急代リ脚夫ヲ出サセ繼立ヘキ旨脚夫へ申渡シ且兼テ沿途ノ戸長等へ其旨約束致シ置クヘシ

●明治二十年(六月)諭達第八號

戸長 役場

飛信遞送人取扱方ノ義ニ付明治十年七月縣治報知乙第八十六號本廳第七十四號ヲ以テ相達置候ニ付熟知ノコニハ之アルヘキ義ニ候得共平素施行致サ、ル事柄ニ付或ハ趣旨ノ不了解等之レカ爲メ時機ニ際シ萬一差支等有之候テハ不相濟義ニ付像テ注意スヘシ

●明治十二年(五月)甲第六十一號

他管下ハ勿論縣下タリ此郡區役所へ宛差出候郵便物ハ總テ其通所所在ノ地名ヲ詳記候様可致此旨布達候事

●明治十二年(五月)甲第七十一號

信書遞送ノ儀ハ豫テ郵便規則モ有之飛脚或ハ人力車夫船乘等營業者ニテ他人ノ依頼ニ應シ貸錢申受ケ信書遞送ハ堅ク不相成儀之處萬一人民ニ於テ郵便規則ノ旨趣辨別セサルヨリ知ラス識ラス依托者被頼者トモ犯則ニ陷ル等ノ儀有之候テハ事實惘然ノ至ニ付如何様他人ノ囑托有之候トモ一切其囑ニ應セス心得違無之様可致此旨諭達候事

●明治十六年(八月)甲第九十八號

郵便物遞送之儀ハ速達ヲ謀リ各地退々人力車或ハ馬車ヲ以テ遞送セシメ候ニ付テハ右郵便物ヲ積載スル馬車人力車ト他ノ馬車人力車及荷車等途上ニ遭遇スルトハ可成郵便之車馬へ道路ヲ譲リ通行差支無之様可致此旨布達候事

●明治十六年九月廿九日番外

郵便條例第十六條ニ於テ禁止セシメタル物品及正當ノ手續ヲナサズシテ信書中へ貨幣ヲ封入シ普通郵便物ノ如ク差出スモノ有之哉ノ趣相聞へ甚不都合ノ事ニ候萬一右違犯ノ者有之ニ於テハ同條例第二百廿七條ノ明文ニ據リ夫々處斷セラレシニ付心得違ノ者無之様篤ク注意可致此旨諭達候事

●明治十五年六月八日番外

各郡區役所 警察署

郵便局ノ儀ハ官衙ノ一部分ニ有之ニ付郵便事務上取調方等ノ義ハ文書ヲ以テ致往復至當ノ筋ニ候條郵便物未達等ノ故ヲ以テ取扱役召喚ノ上申談候義無之様可致此旨相達候事

●明治十六年十月廿日番外

郡 區 役 所

郵便取扱役各廳へ呼出方之儀ニ付テハ明治六年大藏省第七十號達ノ次第モ有之且客歲六月八日本廳番外ヲ以テ相達置候處近來右取扱役召喚之上取調候向有之趣ヲ以テ該呼出ニ關スル旅費請求之者頻リニ有之驛遞局經費支辨上差支候旨同局ヨリ照會越候ニ付テハ自今右達ニ基キ可成書面往復ニ止メ若シ不得止呼出等ヲ要スル場合ニ於テハ其事由一應本縣勸業課へ照會之上取計候様可致此旨爲心得更ニ相達候事

●明治十八年九月廿五日諭達

貯金拂戻方ノ儀從來遲延ニ相成候爲メ願人ニ於テ幾分ノ不便モ有之ニ付其便利ヲ得セシメ
カ爲メ貯金即時拂規則改正相成就テハ貯金即時拂規則中出願人必要ノケ條左ニ相示シ候條其
方法ニ從ヒ願出候ハ直ニ貯金ノ拂戻ヲ得ヘキ等ニ付退々及論達置候主意ニ基キ精々節儉
ナラシ余金ヲ預ケ不慮ニ備ヘ候様可致此旨尙又諭達候事

貯金即時拂願手續

- 一 至急貯金ノ拂戻ヲ要スルモ貯金ヲ預ケ入タル預リ所ヲ經テ其所管驛遞出張局ニ願出ルモ
ハ同局ヨリ拂戻証書ヲ交付可相成ニ付之レテ前書ノ預所ニ持參シ其金員ト引替テ之フヘシ
- 但預ケ金現在高十分ノ八以内ニシテ一口金高貳拾圓ニ超ユルコトヲ得ス
- 一 一口金高貳拾圓以上又ハ貯金全額ノ即時拂願ハントスルモハ貯金ヲ預ケ入タル預所又
ハ他ノ預所ヲ經ルモトモ)三音信(往キ音信返一音信併セテ四拾錢)ノ電報料差出スニ於
テハ驛遞出張局ヨリ驛遞局ニ照會ノ上拂戻証書ヲ交付可相成ニ付前項ノ手續ヲ以金員ト引替
テ之フヘシ
- 但金高貳拾圓以下又ハ現在高十分ノ八以内ナルモ貯金ヲ預ケ入タル預所ニテ預ケ入タル預所
ヲ經テ願出ツルモハ本文同様電報料ヲ差出スヘシ
- 一 前項制限外即時拂願ハントスルモハ貯金預所ノ地ニ住居ヲ定メタル丁年以上ノ戸主ニシ
テ何時ニテモ即時拂願ノ金額ヲ辨償スルニ差支ナキ身元ノ者ヲ撰ニ保証人ニ立テ願出ヘシ
- 一 前項即時拂願出ノ手續等ニ付不明ノ廉ハ貯金預所ニ於テ指示スヘキ等ニ付承合ノ上其手續
ヲ之フヘシ

チナスヘシ

●明治十八年(九月)丙第六十一號

區役所 戸長役場

今般驛遞局ニ於テ郵便物集配人採用規則制定相成候ニ付テハ右志願者及ヒ其身元引受人ヨリ
別紙書式ニ依リ身元証明方願出候ハ、篤ト遡調査與書候様可致此旨相達候事

身元証明書式

志願者ノ分

身元証明書

- 私儀御局郵便集配人志願ニ付左ノ件々証明仕候
- 一年齡何年何ヶ月ニ有之候
- 一 重罪及盜罪罪狀取財ノ罪ニ付刑ニ處セラレタルヲ無之候
- 一 禁錮ノ刑ニ處セラレタルヲ無之候(又何年何月何日重禁錮又ハ輕禁錮何年何月ノ刑ニ處
セラレ何年何月何日滿期放免相成候)
- 一 故意ヲ以テ郵便ニ關スル罪ヲ犯シ其刑ニ處セラレタルヲ無之候
- 一 賭博犯ニ付懲罰ノ處分ヲ受ケタルヲ無之候(又何年何月何日賭博犯ニ付懲罰ニ處セラレ
何年何月何日滿期放免相成候)
- 一 身代限ノ處分ヲ受ケタルヲ無之候(又ハ何年何月何日身代限ノ處分ヲ受ケシモ何年何月
何日負債ノ辨償ヲ終ヘ候)
- 右ノ通相違無之候也

明治何年何月何日

何地郵便局

御 中

右申立ノ通相違無之候也

何府縣何國何郡區町村何番地寄留
又ハ何番地何某方同居寄留
何府縣何國何郡區何町村何番地住
戸主又ハ戸主某長次男等
華士族又ハ平民

何 某印

何府縣何郡區

何町村戸長(區長ニシテ戸長ノ事務ヲ取扱フ地ハ其區長)

何 某印

明治何年何月何日

身元証明書書式

身元証明書

身元引受人ノ分

私儀御局郵便物集配人志願者何某身元引受人ニ相立候ニ付左ノ件々証明仕候

一年齡何年何ヶ月ニ有之候

一何國何郡何町村ニ土地(又ハ家屋)ヲ所有仕候

(原籍ノ地ニ土地又ハ家屋ヲ所有セシテ寄留地ニ於テ所有スルモノハ別ニ其土地又ハ

家屋ニ係ル証明書ヲ認メ寄留地ノ戸長(區長ニシテ戸長ノ事務ヲ取扱フ地ハ其區長)ノ
奥印ヲ受ケ差出スヘシ)

一重罪及盜罪罪証欺取財ニ付刑ニ處セラレタルノ無之候

一禁錮ノ刑ニ處セラレタルノ無之候(又何年何月何日重禁錮又ハ輕禁錮何年何月ノ刑ニ處
セラレ何年何月何日滿期放免相成候)

一故意ヲ以テ郵便ニ關スル罪ヲ犯シ其刑ニ處セラレタルノ無之候

一賭博犯ニ付懲罰ノ處分ヲ受ケタルノ無之候(又何年何月何日滿期放免相成候)

一身分限ノ處分ヲ受ケタルノ無之候(又ハ何年何月何日身分限ノ處分ヲ受ケシモ何年何月
何日負債ノ辨償ヲ終ヘ候)

右ノ通相違無之候也

住所ノ肩書前書ニ同シ

郵便集配人志願者何某

身元引受人

何 某印

明治何年何月何日

何地郵便局

御 中

右申立ノ通相違無之候也

何府縣何郡區

何町村戸長 (區長コシテ戸長ノ事務ヲ取扱フ地ハ其區長)

何

某印

郡役所 戸長役場

明治廿年(七月)訓令甲第廿二號

郵便物集配人及其身元引受人身元證明方願出候ハ、萬ト遂調査與書候旨明治十八年九月丙第

六十一號ヲ以テ達置候處右與書調印ヲ請候義ハ自今廢止相成候條右様心得ヘシ

明治廿一年(五月)訓令甲第四十六號

郡區役所 戸長役場

三等郵便局長ノ採用ニ關シ遞信管理局長ノ照會又ハ依托アルルルハ便宜處辨スヘシ

郡區役所 戸長役場

明治廿一年(五月)訓令甲第五十號

郡區役所 戸長役場

遞信省令第二號ヲ以テ三等郵便局長採用規則發布相成候ニ付自今新潟遞信管理局長ヨリ撰舉方ヲ照會候節ハ三等郵便局長採用規則ニ合格スルモノ、中ニ就キ郵便事務ニ適當ナリト認ムル者ヲ撰出シ被撰人ノ諸否及身元引受人ノ有無ヲ取調左ノ書式第一號ニヨリ正副二通書式第二號以下各壹通速カニ取纏メ同局ヘ送付スヘシ

但明治十九年(十二月)本縣訓令甲第七十三號中三等郵便局長採用規則ハ廢止ス(書式第壹號)

履歷書

道府縣華士族平民

姓

名印

生年月日

本籍

一 道府縣何國何郡區何町村何番地戸主又ハ何某兄弟伯叔父等(現ニ本籍地ニ居住スルトキハ(現今本地ニ居住)ノ數字ヲ本項ニ加ヘ次項ノ現今寄留地ヲ省クヘシ)

住所ノ移動

一 何年何月何日何地ニ生レ何年何月何日マテ居住

一 何年何月何日何地ニ移轉シ何年何月何日マテ居住

戸籍ノ異動

一 何年何月何日道府縣何郡區何町村何番地族籍某方ヘ養子入婿附籍等

一 何年何月何日道府縣何郡區何町村何番地族籍某方ヘ復籍等異動アル毎ニ之ヲ記スヘシ

兵役

一 何年何月何日何鎮臺ニ入營何年何月何日何卒トナリ何年何月何日歸休ヲ命セラレ何年何月何日常備役滿期豫備軍ニ編入等兵役上ノ事項ヲ記載スヘシ

學事

一 何年何月何日ヨリ何地何某ニ就キ又ハ官公立何學校ニ於テ何學ヲ修メ何年何月何日ニ至ル所修ノ科目大略何々

一 何年何月何日ヨリ何地官公立何學校ニ入り何學科ヲ修業シ何年何月何日卒業ス其証書ノ寫別紙ノ如シ修業何年何月間ニシテ其科目ハ何々

職業

第六類 郵便 附飛信遞送、郵便爲換、郵便貯金

一何年何月何日ヨリ何業ヲ營ム(何業ヲ兼テ營ム)
 一何年何月何日何業ヲ廢ス
 一何年何月何日ヨリ何地何會社ニ備レ(給料何圓)何々ノ業務ニ從事シ何年何月何日ニ至テ解備其間給料ノ増減
 一何年何月何日ヨリ何年何月何日マテ何業ニ從事ス
 一何年何月何日ヨリ何々ノ著譯ニ從事シ何年何月何日ニ至ル其著譯スル所ノ書名左ノ如ク著譯書名ヲ掲クヘシ

官 職
 一何年何月何日何地官公私立何學校何科教員トナリ教授ニ從事シ何年何月何日解職其間何々ヲ兼勤シ何々ノ事務ニ從事ス以上ノ辭令左ノ如ク
 此所ニ辭令ノ全文ヲ各通トモ掲クヘシ又私立學校等ニテ辭令ナキモ其俸給等ヲ本文ニ記スヘシ
 一何年何月何日何官廳ニ於テ何々拜命何年何月何日マテ何々ノ事務ニ從事シ何年何月何日辭職以上ノ辭令左ノ如ク
 辭令ノ全文ヲ掲クヘシ

賞 罰
 一何年何月何日何地ニ於テ何々事由ノ爲メ賞ヲ受ク其辭令左ノ如ク
 辭令全文ヲ掲ク辭令ナキモハ本文中ニ受賞ノ事由ヲ記スヘシ

一何年何月何日何地ニ於テ何々事由ノ爲メ罰ヲ受ク
 辭令アルモノハ各其全文ヲ掲ク辭令ナキモノハ本文中ニ其事由ヲ記シ又裁判所ノ宣告書ハ其要ヲ記スヘシ總テ罰ハ其受罰ノ日數科料罰金ノ額等ヲ記スヘシ

身代限リノ有無
 一何年何月何日何地ニ於テ身代限ノ處分ヲ受ケ何年何月何日負債辨償濟(身代限ノ處分ヲ受ケタルコトナシ)
 右ノ處分ニ付裁判所ノ申渡ヲ記スヘシ

年 月 日 右 姓 名 印

何逓信管理局長姓名殿
 (書式第二號)
 被撰承諾書

何府縣何國何郡區何町村何番地住
 戶主(又ハ戶主某長次男)
 族籍 姓 名

私儀三等郵便局長被命候上ハ總テ御規則堅ク相守リ誠實ニ奉務可仕候依之御撰舉ノ趣承諾仕候也
 生年月日

第六類 郵便 附飛信遞送、郵便爲換、郵便貯金 二六九

年月日

右

姓

名

印

何遞信管理局長姓名殿
(書式第三號)

身元引受承諾書

何國何郡區何町村何某三等郵便局長ニ御採用ノ上ハ同人身上ノ機私ニ於テ引受御制規身元引受證書差出可申依之此段上申仕候也

年月日

族籍

姓

名

印

何遞信管理局長姓名殿

(書式第四號)

財產調查書

身元引受人又ハ保證人ヨリ差出
サンムル財產調查書モ本人ニ同シ

何府縣何國何郡區何町村何番地住

戶主(又ハ戶主某長次男)

族籍

姓

名

何國何郡何町村

一田(畑)(宅地)何町何段何畝何歩

(質入又ハ書入等ノ有無ヲ明記スヘシ)

此地券面價格金何圓
此賣買價格金何圓

同

一山林(原野)同上

同

同

一建家何棟

此賣買價格金何圓

右私所有ニ相違無之候也

年月日

右

姓

名

印

何遞信管理局長姓名殿

前書之通相違無之候也

何府縣何國何郡區何町村
戶長ニシテ戶長ノ事務
ヲ取扱フ地ハ其區長

姓

名

印

明治廿一年(六月)訓令甲第五十七號

那區役所 戶長役場

第六類 郵便 附飛信遞送、郵便爲換、郵便貯金

郵便受取所取扱人郵便貯金預所取扱人ノ採用ニ關シ逓信管理局長ノ照會又ハ依託アルルハ使宜處辨スヘシ

●明治廿一年(六月)訓令甲第五十九號

郡區役所 戶長役場

郵便物ヲ積載セル船舶ノ難破等ニ罹リ其積載ノ郵便物ヲ航送シ能ハサル場合ニ在テ其船長又ハ代理人ニ於テ遭難最寄地ノ戶長役場若クハ浦役場ニ送致シタルトキハ其送致ヲ受ケル戶長役場浦役場ハ送致者ヘ受領書ヲ交付シ其郵便物ニ相當保護ヲナシ速ニ最寄郵便局ニ送達スヘシ

但戶長役場又ハ浦役場ニ於テ要シタル費用ハ當應テ經山所管ノ逓信管理局ニ請求スヘシ

○電 信

●明治十五年(八月)丙第三十四號

官有ニ係ル各國立銀行之暗號私報ハ其管廳ノ主任者又ハ郡區長ノ證明有之候ハ、官報ト見做シ取扱相成候旨其筋ヨリ告示有之候條此旨相違候事

郡 區 役 所

●明治十七年(五月)丙第四十三號

道路開設修繕等ノ爲メ電信ノ線路ヲ變換シ又ハ電信柱ヲ移轉センコトヲ請求スルハ其筋ニ於テ實地調査ノ上不得止ニ出ルモノハ多少ヲ論セス轉換可相成候得共其費用ハ都テ請求者ニ於テ辨償可致儀ト可相心得此旨豫テ相違候事

但家屋構造又ハ店頭商業ノ支障等ニテ電信柱ノ移轉ヲ請求スル分ハ此限ニアラス

●明治十八年(五月)乙第四十八號

郡區役所 戶長役場

民有地建置電信柱敷地手當金ノ儀ハ從來本柱扣柱線ノ別ナク都テ壹ヶ所ニ坪以内ト見做シ每一ヶ所ノ手當金田畑宅地ハ一ヶ年八錢山林野澤ハ同四錢(六ヶ月未滿ハ各其半數)ノ割ヲ以テ下波來候處往々手當銀ノモノ有之候ニ就テハ自今新規建築線路變換及建替ニ係ルモノハ別紙雛形ニ倣ヒ其年ノ分詳細取調戶長ハ毎年十一月十五日限り郡役所ヘ差出シ郡區役所ハ之ヲ取調メ一表ニ製シ同月廿日限り縣廳ヘ差出スヘシ此旨相違候事

明治何年何郡區民有地電信柱(新設又ハ移轉)取調表

印ハ朱書

電 信 番 號	全 舊 番 號	本 柱	扣 柱 數	扣 線 數	建 設 及 移 植 ノ 年 月	村	名 持 地 姓 名
何 號	何 號	一 本	何 本	何 本	何 年 何 月 新 設 又 移 轉	、 、 、 、 、	、 、 、 、 、
何 號	何 號	一 本	何 本	何 本	何 年 何 月 新 設 又 移 轉	、 、 、 、 、	、 、 、 、 、
何 號	何 號	一 本	何 本	何 本	何 年 何 月 新 設 又 移 轉	、 、 、 、 、	、 、 、 、 、
何 號	何 號	一 本	何 本	何 本	何 年 何 月 新 設 又 移 轉	、 、 、 、 、	、 、 、 、 、

○田畑宅地ニアルモノ墨書シ其他ノ分ハ朱記スヘシ
右之通相違無之候也

年 月 日

第六類 電信

廿三年訓令乙
第廿八號ヲ以
テ請求書取總
マ毎年四月十
五日限リ本廳
ヘ差出スヘシ
トス第ニ編七
十八丁ニ記載

●明治廿一年(九月)訓令甲第八十二號
民有地内ニ建設之電信柱敷地手當下渡金明細表ハ別紙書式ニ準シ其年一月ヨリ十二月迄之分
取調翌年一月十五日限リ本廳ヘ差出スヘシ
但從前ノ達示等本令ニ抵觸ノ分ハ廢止ス

二七四

明治何年何郡區民有地内電信柱敷地手當明細表

柱別	敷數	六ヶ月以上		六ヶ月以下		一本ニ付平均手當	小計
		金	何	金	何		
田畑宅	本	全	何	全	何	金	何
地ノ部	扣柱線	全	何	全	何	金	何
山林野	本	全	何	全	何	金	何
澤ノ部	扣柱線	全	何	全	何	金	何
第一欄名稱ニ適合セサルモノハ別ニ區畫ヲ設ケ記入スヘシ		全	何	全	何	金	何
一平均ノ金員ハ八錢ヨリ多カラサルヲ要ス六ヶ月未滿ノ分ハ其半額ヲ超過スヘカラス		全	何	全	何	金	何
右之通和違無之候也		全	何	全	何	金	何

年月日

何郡區長印

●明治十八年(二月)告第四百四十三號
我政府ト朝鮮政府ノ間ニ於テ電報通信ノ事ニ關シ談判中ニ付其結局ニ至ルマテハ全國義州線
ヲ經由スル電報ハ外國政府官報ノ外ハ當分ノ内一切傳送配達ヲ爲サ、ル旨廣告相成居候處今
般談判結局ニ付右義州線各電信分局ニ發着スル官私一般ノ電報取扱候旨廣告相成候條此旨告
示候事

義州線分局	電報料
義州	一語ニ付 洋銀 四拾四仙
平壤	全 四拾八仙
漢城	全 五拾貳仙
仁川	全 五拾六仙

●明治廿年(三月)諭達第三號
右電報料ヲ上海マテノ電報料ニ併加徵收ス
電信ノ柱木條線ニ紙蓋ヲ懸クルルハ電信條例ニ依リ處分セラレヘキ筋ニ有之候處目下小兒遊
戲ニ供スル紙蓋飄揚ノ期節ニモ際スレハ自然電信架設ノ場所ニ之ヲ飄揚シ若シ右等ノ所爲ア
ルニ於テハ電氣流通ノ妨害ヲ爲シ實ニ不相濟次第ニ付父兄共ニ於テ篤ク注意ヲ加ヘ電信架設
近傍ニハ決シテ紙蓋飄揚ヲ爲サシムヘカラス

第六類 電信

二七五

○鑛山

二七六

●明治十一年(十二月)第百十四號
日本坑法其他鑛業ニ關シタル公布中疑難ノ廉々伺出ノ向モ有之今般左ノ通相達候ニ付從前指
令等致候内右ニ抵觸ノ廉ハ取消候條各營業人ニ於テモ此旨相心得夫々引直シ可申此段及布達
候事


第一條 坑法中借區ト坑區トハ素ヨリ同一ニテ即チ地中鑛物ヲ掘採スル場所ノ區域内ヲ指ス
モノト心得ヘシ

第二條 鑛坑内面トハ坑口内面ニハ無之鑛坑ノ區域内面ヲ稱シ候儀ニテ之ヲ量ルハ素ヨリ地
表ニ於テ實測スルモノトス

第三條 試掘借區開坑共雙方坑區ノ中間ニ十間以上ノ距離云々右中間トハ甲借區ノ境界ヨリ
乙借區ノ境界ト其中間ニ距離十間以上ヲ云フト心得ヘシ

●明治十二年(十月)乙第九十六號
諸鑛借區試掘共許可ノ者ハ勿論出願ノ者ト雖坑區ノ境界ヘ左之通標柱相立臨時檢分等之節差
支無之標可致旨各營業人ヘ可相達此段相達候事

標柱記載法雛形



但出願中ノ者ハ出願中ト記載スヘシ

●明治十五年(六月)乙第六十四號

諸鑛山試掘之義ハ夫々成現有之候處往々其期限ヲ經過シ延期願差出候者有之不都合不少右ハ
素ヨリ其筋ニ於テ許可不相成廢坑ニ屬シ候モノニ付向後各營業人ヘ心得違無之標無洩諭示可
致此旨相達候事

●明治十六年(十二月)甲第百三十四號

借區開坑出願ノ節日本坑法第三章第九款第二項ノ規則不了解ヨリ粗漏ノ圖面差出候向モ有之
不都合ニ付以來別紙雛形ニ照準測量圖ヲ調製差出スヘシ此旨布達候事

第六類 鑛山

二七七

●明治十七年(五月)丙第三十五號

郡區役所

諸鐵山從來ノ借區圖中斜面ヲ以テ坪數ヲ計算スルモ、有之加之製圖疎漏ニシテ實地ニ符合セ
サルモノ不勘不都合ニ付客歲十二月甲第百三十四號布達借區圖面離形ニ照準千二百分一即一
間五厘ノ割ヲ以テ平面積ノ借區圖ヲ調製シ來ル六月十日限リ無延滞差出候様坑業者へ可相達
此旨相達候事

但圖面改正ノ上坪數ニ増減ヲ生スルハ速ニ増減借區出願候様可致事

●明治十六年(十二月)告第二百四十三號

坑業明細表差出候節ハ自今試掘借區ハ證券之番號又採取燧塚ハ許可ノ願書へ記載ノ番號ヲ記
入差出スヘシ此旨告示候事

但試掘延期讓渡廢業其他鐵業人ニ關係ノ書類差出候節モ總テ本文同様可相心得事

●明治十九年(三月)告第八十號

官有地ニ於テ試掘借區通洞採取及燧塚等出願ノ者ハ以來該地種地目ヲ記入スヘシ

●明治十七年(二月)乙第廿號

郡區役所 戶長役場

試掘及ヒ借區開坑場トモ鑛物ヲ發見スルハ直チニ見本可差出管ノ處等開ニ付ス向モ有之右
ハ明治七年工部省第三十號布達ニ違背シ不都合ニ付地元戶長ニ於テ該布達ノ條目ニ照準シ精
數調査ヲ遂ケ鑛物發見ノ分ハ見本爲差出來ル二月廿五日限リ所轄郡役所へ差出シ郡役所ニ於
テハ全月廿九日限リ取纏メ本區へ可差出此旨相達候事

但兼テ見本差出シ濟ノ分ト雖モ調査ノ都合有之候條此際更ニ可爲差出且試掘及借區場ヲ開
坑スルモ未タ鑛物發見セサル者ハ其旨可爲届出事

●明治十七年(三月)乙第四十八號

郡區役所 戶長役場

諸坑場稼人廢業出願之節ハ坑業明細表全時ニ差出スヘシ此旨相達候事

●明治十九年(三月)乙第四十一號

郡區役所 戶長役場

諸坑業稼人之内甲町村ノ者ニシテ乙町村地内ニ於テ借區許可ヲ得テ本人其地元町村へ寄留セ
サル者多々有之ヨリ鑛山稅上納方及ヒ借區坑業明細表並ニ臨時調書類等ノ差出方兎角延延ニ
涉リ其他官吏巡回之際本人不在ノ爲メ事ヲ處スルニ當リ意外之日時ヲ費シ候義モ往々有之不
都合不勘候條自今右等之者ハ借區所在地町村現住ノ者へ坑山ニ關スル諸般ノ事ヲ委任シ來四
月十五日ヲ期シ所轄郡役所ヲ經由受任者運署之上其旨届出候様取計フヘシ
但今後借區許可之者ハ勿論借區所在地現住ノ者ト雖モ旅行セントスルハ渾テ本文ニ準ス
ヘシ

右相達候事

●明治十九年(五月)甲第百六號

官有山林原野ニ於テ坑業ノ爲メ借區許可ヲ得候者無許可ニテ地表使用セシ者往々有之哉ノ趣
相聞不相濟義ニ付事業着手已前要用ノ步數及相當使用料見積見取圖ヲ添地表使用ノ義願出可
受詮議義ト心得ヘシ

右布達候事

●明治十九年(十月)縣令甲第廿四號


諸鐵山借區並ニ増減借區出願ノ者ハ左記之雛形ニ倣ヒ坪數求積圖ヲ添付スヘシ

借區坪數求積圖

印ハ朱書

○(一)	何百何十坪何合
○(二)	何
○(三)	何
○(四)	何
○(五)	何
合計	何

何郡何村
何
之
誰
印



第六類 鐵山

○石油、石炭

●明治十八年(七月)甲第四百十二號

石油製造者ハ自今閉塞發熱試驗法ニ依リ該石油ヲ驗シ接氏驗温器三十度(華氏八十六度)以下ノ温度コテ發熱スルモノハ來八月一日以後點燈用トシテ販賣スヘカラス尤時宜ヨリ警察官ニ於テ檢査スルコトアルヘシ此旨布達候事

但石油製造試驗貯藏ニ關スル從前ノ布達違ハ本行實施ノ日ヨリ之ヲ廢ス

●明治廿年(二月)告示第六十四號

中浦原郡ニ限リ石油新試堀及新借區トモ出願スルヲ得ル旨客歲十一月縣令甲第六十五號ヲ以テ及布令置候處今般其筋ニ於テ左之通坑區撰定相成候ニ付借區ヲ得ント欲スル者ハ別紙手續ニ準據願出ツヘシ

但詳細ノ圖面ハ中浦原郡古津村外九ヶ村戸長役場へ備置候ニ付同役場ニ就テ閱覽スヘシ

金津村第一坑區	七萬五千九百六十二坪	惣坪數
	四萬七千七百七十三坪	借區及間隔地坪數
	二萬八千八百八十九坪	差引殘坪數
同 村第二坑區	四萬零五百九十七坪	惣坪數
	一萬九千五百九十九坪	借區及間隔地坪數
	二萬千零七十八坪	差引殘坪數
鹽谷村第一坑區	九萬五千六百零九坪	惣坪數
	一萬八千二百六十五坪	借區及間隔地坪數
	七萬七千三百四十四坪	差引殘坪數

割町村第一坑區	六萬六千零二十八坪	惣坪數
	九千六百十二坪	借區及間隔地坪數
	五萬六千四百十六坪	差引殘坪數
朝日村第一坑區	八萬三千七百九十二坪	惣坪數
	二萬二千六百四十五坪	借區及間隔地坪數
	六萬一千四百四十七坪	差引殘坪數
同 村第二坑區	五萬五千六百二十九坪	惣坪數
	一萬五千四百二十八坪	借區及間隔地坪數
	四萬零二百零八坪	差引殘坪數

借區願手續

第一項 撰定坑區内現存借區人ニシテ右坑區ヲ借區セントスル片ハ増借區トシテ何村第何號

坑區借區致度云々之意義ヲ願書ニ記入スヘシ現存借區人ニアラサルモノハ何村第何號坑區

ノ内現存借區並十間宛ノ間隔地ヲ除キ殘餘ノ分借區致度旨記入スヘシ

但字何及何坪等ノ文字ハ不要ナリ尤モ官地アル分ハ其字坪數ヲ記載スヘシ

第二項 借區圖面ハ別ニ添附スルヲ要セサル事

第三項 二坑區ヲ一名ニテ出願スルモ願書ハ一坑區毎ニ調製スヘシ

第四項 坑區内地主ノ中不承諾者有之止ヲ得サル片ハ詳細其事情ヲ副申スヘシ

●明治二十年(七月)告示第五百五十九號

今般其筋ニ於テ中浦原郡朝日村外一ヶ村地内へ左ノ通石油坑區撰定相成候ニ付借區ヲ得ント欲スル者ハ本年二月廿六日本縣告示第六十四號借區願手續ニ準據願出ツヘシ

第六類 石油、石炭

但詳細ノ圖面ハ本廳ニ備置候ニ付閱讀セントスル者ハ第一部農商課ヘ其旨申出ツヘ且撰定坑區外ト雖日本郡ニ限リ自今試掘借區トモ出願スルヲ得

朝日村第三坑區

五萬二千五十七坪

小口村第一坑區

四萬二千四百九十三坪八合

物坪數

小口村第二坑區

四萬三千三百七坪二合

借區及間隔地坪數

○第七類

○地 所

差引殘坪數

○第七類

○地 所

物坪數

○第七類

○地 所

借區及間隔地坪數

○第七類

○地 所

差引殘坪數

○第七類

○地 所

物坪數

○第七類

○地 所

借區及間隔地坪數

○第七類

○地 所

差引殘坪數

○第七類

○地 所

物坪數

○第七類

○地 所

借區及間隔地坪數

○第七類

○地 所

差引殘坪數

○第七類

○地 所

物坪數

○第七類

○地 所

借區及間隔地坪數

○第七類

○地 所

差引殘坪數

○第七類

○地 所

物坪數

○第七類

○地 所

借區及間隔地坪數

○第七類

○地 所

差引殘坪數

○第七類

○地 所

物坪數

○第七類

○地 所

借區及間隔地坪數

○第七類

○地 所

差引殘坪數

○第七類

○地 所

物坪數

○第七類

○地 所

借區及間隔地坪數

○第七類

○地 所

差引殘坪數

○第七類

○地 所

物坪數

○第七類

○地 所

借區及間隔地坪數

○第七類

○地 所

差引殘坪數

○第七類

○地 所

物坪數

○第七類

○地 所

借區及間隔地坪數

○第七類

○地 所

差引殘坪數

○第七類

○地 所

物坪數

○第七類

○地 所

借區及間隔地坪數

○第七類

○地 所

差引殘坪數

○第七類

○地 所

物坪數

○第七類

○地 所

借區及間隔地坪數

○第七類

○地 所

差引殘坪數

○第七類

○地 所

物坪數

○第七類

○地 所

借區及間隔地坪數

○第七類

○地 所

差引殘坪數

○第七類

○地 所

物坪數

○第七類

○地 所

借區及間隔地坪數

○第七類

○地 所

差引殘坪數

○第七類

○地 所

物坪數

○第七類

○地 所

借區及間隔地坪數

○第七類

○地 所

差引殘坪數

○第七類

○地 所

物坪數

○第七類

○地 所

借區及間隔地坪數

○第七類

○地 所

差引殘坪數

○第七類

○地 所

物坪數

○第七類

○地 所

借區及間隔地坪數

○第七類

○地 所

差引殘坪數

○第七類

○地 所

物坪數

○第七類

○地 所

借區及間隔地坪數

○第七類

○地 所

○荒地、變換地、開墾地

●明治十三年(六月)甲第百廿二號

山林原野等開墾ニ依リ地租改正前嶽下年季附與ノ土地ハ前約年季中無稅据置候處爾後滿季ニ際シ未ク熟地ニ至ラス尙繼年季ヲ請求スルモノハ其年季付與ノ年ヨリ近傍類地ニ比較シ案地相當ノ地價ヲ定メ年季中原地目ニ據リ課稅相成候義ト可心得此旨布達候事

●明治十七年(六月)乙第六十八號

今般地利條例公布相成候ニ付開墾地荒地變換地調查順序別紙之通相定メ昨十六年四月十六日達荒地開墾地變換地小前一筆限表雛形相廢シ候條此旨相達候事

別紙

郡區役所 戶長役場

開墾地荒地變換地調查順序

第一章 開墾地

第一條 民有之土地ヲ開墾スルニ際シ嶽下年季ヲ願出ルルハ實際要スル費用ト成功之後該地ヨリ得ヘキ収利等取調第一號第二號雛形ノ如ク一筆限表及ヒ費用償却對照表調製其地形ヲ畫クル圖面相添願出ツヘシ

第七類 地所、荒地、變換地、開墾地

第二條 錄下年期明ニ至ラハ反別ヲ丈量シ相當之地價取調有稅地ハ第三號無稅地(十三年三月以前年季付與ノ分ニ限ル)ハ第四號雜形ニ照準一筆限表調製シ其地形ヲ畫キタル圖面及ヒ第十二號雜形ノ通野取繪圖相添地價修正之儀願出ヘシ

第三條 錄下年期明ニ至リ尙繼年期ヲ請フトキハ有稅地ハ第五號無稅地(十三年三月以前年季付與ノ分ニ限ル)ハ第六號雜形ニ照準一筆限表調製シ其地形ヲ畫キタル圖面相添ヘ願出ツヘシ

第二章 荒地

第四條 有租地ノ荒地トナリ免租年期ヲ請フトキ又ハ年季中再荒ニ係リ更ニ免租年期ヲ請フトキ若クハ免租年期明ニ至リ繼年期ヲ請フトキハ其地形ヲ畫キタル圖面ニ第七號第八號第九號雜形一筆限表ヲ添ヘ其事由ヲ具シ願出ツヘシ

第五條 免租年期明若シハ繼年期明ニ至リ原地價ニ復スル乎或ハ他ノ地目ニ變スル乎又ハ原地價ニ復シ難キ分アリテ低價年季ヲ請フトキハ地盤ヲ丈量シ其地形ヲ畫キタル圖面並ヒ第九號雜形ノ一筆限表第十二號雜形ノ野取繪圖相添ヘ其事由ヲ具シ願出ツヘシ

第六條 低價年期明ニ至リ尙原地價ニ復シカタク分アルトキハ其地現況ニ依リ地價取調第九號雜形ニ準擬シタル一筆限表及ヒ其地形ヲ畫キタル圖面相添其事由ヲ具シ願出ヘシ

第三章 地目變換

第七條 地目變換セントキハ更ニ地盤ヲ丈量シ其地ノ現況ニ依リ地價取調其地形ヲ畫キタル圖面ニ第十一號雜形ノ一筆限表第十二號雜形ノ野取繪圖相添願出ヘシ

第四章 期限

第八條 開墾地荒地變換地ニ關スル書類及ヒ一筆限表ハ左ノ期限無遺漏所轄郡役所ヘ呈出スヘシ郡役所ニ於テハ一筆限表券臺帳ニ照合シ相違ナキヲ証スル爲メ一筆限照令者ノ認印ヲ押捺シ縣廳ヘ廻送スヘシ

但區ハ區役所ニ於テ本文ノ手續ヲ爲シ直ニ縣廳ニ差出スヘシ

一 開墾地期明及繼年期願 每年(四月十五日限)郡役所ヘ同月三十日限(縣廳ヘ)

一 荒地起返繼年期及低價年期願 全

一 新規荒地開墾地及再荒年期願 其時々

一 地目變換願 (該年二月分同 七月迄)之分該年(八月十五日限)郡役所ヘ同月三十日限(縣廳ヘ) (該年八月分翌年一月迄)之分翌年(二月十五日限)郡役所ヘ同月廿八日限(縣廳ヘ)

第五章 土地丈量

第九條 土地ノ丈量ハ三斜法ヲ用ヒ其地主ヲシテ之ヲ爲サシメ主務官吏ヲ派遣シ其當否ヲ檢査セシム

第十條 間未滿ノ尺度ハ六尺ノ拾分一ヲ分ト爲シ分ノ拾分一ヲ厘ト爲シ丈量之際端尺三寸ヨリ五尺七寸マテ三寸ヲ増ス毎ニ六除ノ數ニ適セサルモノハ之ヲ切捨テ五厘ニ止ムヘシ(即チ四寸又ハ五寸ヲ得ルトキハ一寸又ハ二寸ヲ切捨テ三寸此六除五厘ト爲シ五尺九寸ヲ得ルトキハ二寸ヲ切捨テ五尺七寸此六除九分五厘トナス)其積算上ニ於テハ一步未滿ヲ切捨ツヘシ但一筆ノ土地ニシテ一步未滿ナルモノハ厘毛迄ヲ用フヘシ

第十一條 市街宅地ハ丈量上ニ於テ釐未滿ヲ切捨テ釐位ニ止メ(釐ハ六尺百分ノ一即チ曲尺

第七類 地所、荒地、變換地、開墾地

六分ヲ謂フ)其積算上ニ於テハ壹毛未滿ヲ切捨テ毛位ニ止ムヘシ(壹毛ハ即チ壹坪ノ百分一ヲ謂フ)

第十二條 田畑ノ丈量ハ畦畔際ヨリ宅地ハ境界線ヨリ打詰ニ爲スヘシ

第十三條 田畑ノ畦畔其地主自由ニ變更スヘキモノハ之ヲ本地ニ量入シ其常ニ變更セサルモノハ之ヲ除却ス(除却セシ畦畔ノ步數ハ之ヲ本地ノ外書トシテ一筆限表ニモ記載スヘシ)畑宅地ノ一筆ノミニ用ユル道路及一筆内ニシテ其所有主便宜ニ設クル小逕ノ類ハ總テ本地ニ量入スヘシ

第十四條 崖高之地其崖脚中ノ畝入ニ必用ナル土地ハ之ヲ本地ニ量入シ崖脚ニシテ多少ノ収利アル土地ハ之ヲ本地ニ量入若クハ一筆ニ丈量スヘシ

第十五條 一筆ノ田畑宅地内ニ孕在スル雜種地等ハ之ヲ本地ニ量入スヘシ

第十六條 山林原野雜種地等ハ其實際ノ平斜面ニ應シテ斜法其他適宜ノ方法ヲ以テ丈量スルモ妨ケナシ

第六章 地 價

第十七條 地價ヲ定メ又ハ地價ヲ修正セントスルトキハ其町村戸長及地主ニ於テ近傍類地ト其地方ヲ比較シ尙其他ノ情況又ハ現況ニ依リテ地位等級ヲ定メ其當否檢査ヲ受ヘシ

第十八條 前條ノ場合ニ於テ地主多數ナルトキハ其地主中ヨリ二名以上五名以下ノ惣代人ヲ選ミ之ヲシテ其地位等級ヲ定メシムヘシ但實地檢査之節ハ總代ヲ立會シムヘシ

第十九條 實地檢査之節該地位等級不適當ト認ムルトキハ更ニ戸長地主又ハ總代ヲシテ再評

セシムルコトアルヘシ

第二十條 地位ノ評定ニ係ル一切ノ費用ハ地主ノ負擔スルヘシ

第二十一條 一町村内ニ於テ地目及地位等級同フスル土地ハ収獲利率モ亦同一トシテ其地價ヲ定ムヘシ

第二十二條 地價ハ収獲利率及ヒ檢査石代(利率及ヒ石代共地租改正ニ用ヒタルモノ)ニ依リ其種肥料ヲ收獲ノ一割五分ト爲シ左ノ算則ニ依テ定ムルモノトス

地價算則

田畑ハ收穫物ノ内ヨリ種肥料ヲ引去リ其殘數ニ檢査石代ヲ乘シ實ト爲シ其他ノ地目ハ所得金ヲ以テ實トナシ地租率百分ノ三(地租改正ノ節用ヒタルモノ)ト地方稅率百分ノ一(地租改正ノ節村費ト稱セシモノ)トナ合シ之ニ利率ヲ加ヘ法ト爲シ法ヲ以テ實ヲ除シ得ル數ヲ地價ト爲ス

每筆地價ノ算出方ハ前項ノ如ク收穫利率米價ニヨリ一反當リノ地價金ヲ得而シテ畝以上ニ三ヲ乘シ坪數トナシ之レニ一反金ヲ乘シタルモノヲ三除シ以テ地價ヲ得ルモノトス(十九年乙第六號ヲ以テ二項ヲ追加ス)

第七章 檢 査

第二十三條 主務官吏ヲ派遣シ實地檢査ヲ爲ストキハ其地主ヲシテ每筆番號地目反別及ヒ地主氏名ヲ記載セル畝杭ヲ建テシムヘシ

第二十四條 前條ノ場合ニ於テハ其町村戸長及ヒ地主ヲ立會シムヘシ但戸長若クハ筆生ニ於

第七類 地所、荒地、變換地、開墾地

テ其町村扣ノ地引繪圖面及地價帳ヲ提携スヘシ
十二號

用紙内山際帳

野取繪圖帳

何郡區


何町村

字何々 何十何番

一田反別一反一畝二十七步
外、、、、、步

持主


某



畦畔

字何々 何百何十何番
一畑反別一反二十二步
外、、、、、步

(一)三百八十八坪八合七夕五才
(二)三百二十五坪七合五夕五才
計七百十四坪六合三夕
此二除三百五十七坪三合一夕五才切捨ヘシ
持主 某



畦畔

(一)三百二十五坪一合二夕五才
(二)三百二十坪二合一夕五才
計六百四十五坪三合四夕
此二除三百二十二坪六合二夕切捨ヘシ

第七類 地所、荒地、變換地、開墾地

年 號 月 日	野 宅 地	計			野 宅 地
		野 宅 地	林 畑	山 田	
何 郡 何 村	何 程	何 程	何 程	何 程	何 程
地 主 總 代	何 誰	何 誰	何 誰	何 誰	何 誰

(合計内譯ハ素地地目限リ同年季ヲ類別シ記載スヘシ)

右者開墾地銀下年期明ニ付繼年季及ヒ素地地價取調候處前書之通相違無御座候也

11011

野 川 成	林 川 欠	山 崩	宅 地 押 堀	畑 石 砂 入	何 程	何 程	何 程	何 程	何 年 ヨ リ 何 ヶ 年	何 年 ヨ リ 何 ヶ 年	姓	名

第七類 地所、荒地、變換地、開墾地

三〇三

七號 用紙内山

縣 令 宛

戶 長 何

何

誰

○

新規荒地免租年季一筆限表何郡何村

(他村ヨリ掛持ニ用ニ)

縣令殿

前書ノ通相違無之相當地價御査定相成度此段御届申上候也

地主總代

何

戸長

何

誰印

何

何

誰印

郡區長

何

何

誰印

●明治十七年(六月)甲第六十四號

變換地ハ自今左ノ期限迄ニ届出ヘシ若シ其期限ヲ過キ届出サル者ハ地租條例第十條ノ違犯者ト心得ヘシ此旨布達候事

(該年二月ヨリ同七月マテ)變換ハ該年八月十五日限

(該年八月ヨリ翌年一月迄)變換ハ翌年二月十五日限

●明治十九年(四月)乙第五十六號

天災ノ爲メ荒地トナリタル者ハ免租年期附與願出實地檢査ノ上免租スヘキ順序ニ候處檢査以前取調ノ都合有之候條自今新クニ荒地トナリタルモノハ其當日ヨリ五日以内左ノ雜形ニ倣ヒ所轄郡區役所ヘ届出ヘシ郡區役所ニ於テハ直チニ受持租稅檢査員派出所ヘ回送スヘシ右相違候事

雜形

郡區役所 戸長役場

御届

何郡

何村

一田反別何程

此筆數何程(一筆ノ内荒等ニテ反別ノ容易ニ引分ケ難キモノハ凡ソ反別ヲ記載スヘシ)

一畑反別何程

此筆數何程

一何々、

此筆數、

計反別何程

此筆數何程

右ハ何月何日何々ノ爲メ荒地ト相成候ニ付不日免租可願出候得共先以テ此段及御届候也

年月日

郡長宛

右戸長

何

某印

●明治十九年(十一月)訓令甲第四十九號

明治六年第四百廿六號達荒蕪地拂下規則ニ依リ還祿士族ヘ拂下タル土地ニシテ地目變換等異動アルモ該拂下地開墾録下年期中ハ其儘不問ニ置キ年期明翌年ヨリ地租條例ニ依リ處分スヘシ但本文開墾録下年期中地目ノ異動アリ地租條例ニ照シ徵租シタル分ハ人民ヘ還附スヘシ

第七類 地所、荒地、變換地、開墾地

●明治廿一年(十二月)訓令甲第九十六號 郡區役所 戸長役場
地目變換開墾並ニ荒地起返等ニ際シ新タニ定ムル地價ハ自今總テ一筆ノ算出土錢位ニ止メ厘位以下切捨ヘシ

○潰地

●明治十八年(九月)丙第六十二號 郡區役所

明治十五年八月丙第三十三號ヲ以テ潰地其他除稅及官有地拂下地價調査ノ義ニ付相違置候處用惡水路溜池堤塘非溝公衆ノ用ニ供スル道路ト爲シタルモノハ地租條例第十三條第一項ノ後段ニ依リ其月工事ニ着手シタル步數ニ限リ翌月十日限リ除租ノ義可伺出此旨相違候事
但明治十五年十二月丙第五十五號達ハ取消ス

●明治十八年(十二月)乙第百廿七號 郡區役所 戸長役場

堤防道路其他潰地ヲ要スルモノハ左ノ調査手續及雜形ニ照準詳細取調潰地小前帳圖添出願候様可取計此旨相違候事
但工事換棟換等之爲メ自然潰地ニ増減ヲ生スル場合ニ於テハ渾テ出願許可ヲ得テ着手候儀ト心得ヘシ

潰地調査手續

一土地ノ丈量ハ山尺ヲ用ヒ六尺ヲ間ト爲シ方一間ヲ以テ歩ト爲シ三十歩ヲ畝ト爲シ十畝ヲ反トナシ十反ヲ町ト爲ス但市街宅地ハ方一間ヲ以テ坪ト爲シ坪ノ十分ノ一ヲ合ト爲シ合ノ十

分ノ一ヲ勾ト爲ス

一土地丈量ハ三斜法ヲ用ユヘシ
一凡間未滿ノ尺度ハ六尺ノ十分一ヲ分トナシ十分一ヲ厘ト爲シ丈量之際端尺三寸ヨリ五尺七寸マテ三寸ヲ増毎ニ六除ノ數ニ適セサルモノハ之ヲ切捨五厘ニ止ムヘシ(即四寸又ハ五寸ヲ得ルルハ一寸又ハ二寸ヲ切捨テ三寸此六除五厘ト爲シ五尺九寸ヲ得ルルハ二寸ヲ切捨テ五尺七寸ヲ得ルトキハ二寸ヲ切捨テ五尺七寸此六除九分五厘トナス)其精算ニ於テハ一步未滿ヲ切捨可シ

但一筆ノ内一步未滿ノ潰地アルルハ厘毛迄ヲ用ユヘシ

一市街宅地ハ丈量上ニ於テ厘未滿ヲ切捨テ厘位ニ止メ(厘ハ六尺百分ノ一即チ曲尺六分ヲ開フ)其精算上ニ於テハ二勾未滿ヲ切捨テ勾位ニ止ムヘシ(壹勾ハ即チ壹坪ノ百分一ヲ謂フ)
一潰地圖面ハ地引圖面ニ據リ調製スヘシ

雜形

(堤防道路何々)敷潰地小前帳

○チ付スル個所ハ朱摺

何村地内

字、

番號

反別何程ノ内

何村

某印

一田一畝十八步八厘

持主


第七類 潰地

但(長十五間五分橫三間一分五厘)
 同村
 字、
 番號
 反別何程ノ内
 一畑三畝十二步貳厘
 但(長二十間五厘橫五間壹分)
 同村
 字、
 番號
 一宅地一畝廿二步五厘
 但(長十五間橫三間五分)
 何村ノ内
 持主 何
 何村
 持主 何
 何村
 某印
 某印
 外壹步五厘以下切捨減

内課
 田、
 畑、
 宅地、
 何、
 外
 何村地内官有地第三種
 一道路、
 但(長、
 合反別、
 右潰地取調候處相違無之候也
 年號月日
 堤防其他何々潰地
 何郡何村
 起工者 何
 何郡何村
 同 何
 何郡何村
 地主總代 何
 同 何
 某印
 某印
 某印
 某印

前書ノ通相違無之候也

三三〇



右潰地繪圖面相違無之候也

年號月日

戸長 何 某印

凡例

○ 道路

○ 川

○ 潰地

朱線

朱線

何郡何村地主總代 何 誰印

●明治十九年(三月)丙第廿六號
潰地其他地租組換ニ係ル地租蠲除之義ハ自今別紙甲號書式ニ準據取調届出ヘシ且無地價開墾
地荒地ニシテ地租ノ蠲除ヲ要セサルモノハ乙號書式ニ準據取調届出ヘシ
右相違候事
(甲號書式)

地租免除届
何月日許可 何 郡 區 誰印

一田何程
(官民)有堤敷成(何月工事着手) (又ハ用惡水踏溜池等ノ類) 何 町 誰印
内何程 何成裂筆厘位已下切捨又ハ何々減 但地券何枚
外何程 何成丈量又ハ何々増

此地租何程
此地租何程
何月日許可 何年(自何月至何月)何ヶ月分 誰印
何年ヨリ可減分

墳墓地及燒場成

第七類 潰地

三三一

一畑何程
但低價何年ヨリ何年迄何ヶ年期
何村
但地券何枚

此地價何程
此地租何程。内何程。乘算不足
外何程。乘算過
何年(自何月至何月)何ヶ月分
翌何年ヨリ可減分

何月日認可
公立學校敷成(何月日校舍建設)該校所有
何町
但地券何枚

一(市街郡村)宅地何程
此地價何程
此地租何程
右同
右同
何村
但地券何枚

内何程
何月日許可
何年地租第何期不納官沒
何村
但地券何枚

一山林何程
此地價何程
此地租何程
何月日許可
何年地租第何期不納官沒
何村
但地券何枚

一原野何程
但(開墾目的田)
何新田

但鐵下何年ヨリ何年迄何ヶ年期
但地券何枚

此地價何程
此地租何程
何年(自何月至何月)何ヶ月分
翌何年ヨリ可減分

右者何月中地租組換ニ係ル分一筆限リ取調候處書面之通相違無之ニ付除租取計何年地租表
除去可致哉此段及御届候也
年月日
縣令宛
那區長 姓 名 印

(乙號書式)
(荒地無地價開墾地) 删除 届
何郡區

何月日許可
(官民)有道路成(何月工事着手) (又ハ道敷用惡水路溜池等ノ類)
何町
但地券何枚

一田荒地何程
内何程 何成丈量又ハ何々増
外何程 何成丈量又ハ何々増
但明治何年ヨリ何年迄何ヶ年期
何月日許可

墳墓地成（又ハ鄉村社地及燒場成等ノ類）

一雜種地何程

但（開墾目的畑）

何 村

但地券何枚

右者何月中地種組換ニ係ル分一筆限取調候處畫面之通相違無之ニ付何年荒地帳（並無地價開墾地帳）删除致候此段及御届候也

年 月 日

郡區長 姓

名 印

編 纂 例 宛

- 一 裂筆ノ爲メ厘位切捨又ハ丈量増減等アルニ拘ラズ其地券面ノ減額高ヲ合セテ一打ニ記載ス
- 一 前項ノ場合ニ於テハ免租 反別ニ關係ヲ及ス故ニ雜形第一項ニ示スカ如ク其増減ヲ記注ス
- 一 公立學校敷地ハ地種組替許可ノ月ヨリ除租ニ取調フヘシ（廿年六月訓令乙廿號ヲ以テ改正）
- 一 諸税不納土地公賣處分濟官沒ニ係ル分ハ其翌年地租表ヨリ除去スヘシ
- 一 地租乘算過不足ヲ生スルモノハ雜形第二項ニ示スカ如ク廉々傍記スヘシ
- 一 無地價開墾地ノ増加及ヒ免租地ノ潰地成官有地ノ免租地成等ハ乙號書式ニ準シ各別ニ調製届出ヘシ（二十一年訓令乙第四十六號ヲ以テ追加）

○土地分合

●明治十九年（六月）甲第百十四號

土地所有者ノ便宜ニ據リ字地目ヲ同フスル接續ノ地（道路河川等ヲ隔テサルモノ）ヲ合併セシト欲スルモノハ地券書換願書ニ四圍接續ノ地形番號ヲモ詳記シタル沿革繪圖面（戸長連署）相添ヘ地元戸長ノ與書ヲ請ケテ所轄郡區役所ヘ差出ヘシ
右布達候事

●明治二十年（五月）縣令甲第八十一號

土地分合筆心得左之通相定ム

但シ本令ニ抵觸スルモノハ廢止ス

土地分合筆取扱手續

- 第一條 一筆ノ土地ヲ分割シ若クハ二筆以上ヲ合併セントスル者ハ其段別地價ヲ明カニ野取圖及沿革圖ヲ添ヘ戸長役場ヲ經由シ郡區役所ヘ出願スヘシ
- 第二條 戸長ハ第一條ノ願書ヲ受領シタルトキハ與書ヲナスヘシ若シ反別地價ノ分配ニ於テ不適當ト視認ルトキハ實地ニ臨檢ノ上其旨ヲ說示シ承服セサルモノハ意見書ヲ作り郡區役所ヲ經由シ本廳ヘ具申スヘシ

●明治二十年（七月）縣令甲第百四號

土地分筆ニ用ユル符號ハ自今十二支ヲ用ユヘシ

但其付シ方ハ假令ハ一番地ヲ三筆ニ分裂スルトキハ其分筆ヲ一番子一番丑トシ又其一番子
ヲ三筆ニ分裂スルトキハ其分筆ヲ一番寅一番卯ト順次記スヘシ
前項ノ符號十二字盡キタルトキハ一番子二一番丑二トシ尙盡キタルトキハ一番子三一番丑
三ト順次ニ數字ヲ加ヘ記スヘシ(明治二十一年縣令甲八十八號ヲ以テ追加)

○哇 畔

●明治十八年(四月)甲第七十四號

明治九年十一月本廳甲第四百三十三號ヲ以テ及布達置候哇畔歩敷ノ儀ハ券狀面外書ニ登記ス
ヘキ等ニ付別冊心得書ニ準據シ取調來十月卅日限リ所轄郡區役所ヲ經テ可差出此旨布達候事
哇畔取調心得書

- 第一條 哇畔ハ該町村地主總代ニ於テ丈量其他諸般ノ事務ヲ負擔スヘシ
- 第二條 地主總代ハ各町村適宜ニ人員ヲ定メ其町村地主ノ投票ヲ以テ撰定シ各地主ヨリ委任
狀ヲ渡シ其人名所轄郡區役所ヲ經テ届出ヘシ
- 第三條 哇畔丈量ノ際ハ別紙第一號雛形ニ倣ヒ野取帳調製該町村ニ保存シ置クヘシ
- 第四條 野取帳調製ノ上ハ別紙第二號雛形ニ倣ヒ哇畔歩敷取調帳ヲ製シ十八年十月三十日限
所轄郡區役所ヲ經テ差出スヘシ
- 第五條 田畑ノ哇畔ハ常ニ變更セサルモノニ限ル其地主自由ニ變更スヘキモノハ潭テ本地ニ
量入スヘキモノトス

但改租丈量之際地主自由ニ變更スヘキモノヲ誤テ除去セシ分ハ更ニ本地ニ量入方申立ヘ
シ

- 第六條 哇畔調ニ係ル一切ノ費用ハ該町村地主ノ負擔スルヘシ
- 第七條 哇畔取調済ノ上ハ主務官吏ヲ派遣シ實地點檢セシムルコトアルヘシ
- 第八條 實地點檢之節ハ該町村戸長地主惣代ヲ立會ハシムヘシ
- 第九條 實地點檢ニ際シ不正ノ廉アリト見認ルトキハ近隣地押ヲ爲シ本地ヲモ丈量スルコト
アルヘシ

哇畔丈量野取帳

何國何郡

何 (町村)

何番字何

持主

誰

一反別何程
○一筆ニシテ數枚合併ノ分ハ何番ノ
枚限リ本項ノ如ク記載スヘシ
(甲乙丙又ハイロハ等ノ印ヲ記シ)

東(幅何合長何間)

此反別何程

西(幅何合長何間)

此反別何程

南(幅何合長何間)

此反別何程
 北(幅何合長何間)
 此反別何程
 何番字何々
 一反別何程
 本地ニ屬スル畦畔ノ幅同敷ナ
 (ル片ハ田畑共ニ延長ヲ以テ丈
 量シ本項ノ如ク記載スヘシ)
 (幅何合長何間)
 畦畔歩數取調帳 (内山紙横帳)
 何國何郡
 何 (町村)
 持主
 持主
 持主
 何主
 何主
 何主
 誰印
 誰印
 誰印

内
 田反別何程
 甲畦畔何程
 田反別何程
 乙畦畔何程
 畑方ニ設アル畦畔モ右ニ照準スヘシ
 右寄
 合反別何程
 此譯
 反別何程
 田方ニ屬スル分
 畑方ニ屬スル分
 右ハ當(町村)畦畔歩數一筆限リ實地現在反別六尺ノ間竿ヲ以テ丈量取調候處書而ノ通り聊
 カ相違無之候依之地主一同調印之上上申候也
 右 (町村)
 地主惣代
 何
 何
 何
 誰印
 誰印
 誰印
 年 月 日
 々 々 々
 々 々 々
 々 々 々
 印 印 印

戸長 何ノ誰印

縣令宛

●明治十八年(九月)甲第百六十六號
 哇畔取調ノ義ニ付本年四月甲第七十四號ヲ以テ及布達置候處右雜形第二號第二項目ニ掲載ス
 ル内書ノ廢ハ刪除候條親反別ニ屬スル哇畔歩數ヲ集計記載スヘシ此旨布達候事

●明治二十二年(一月)縣令甲第四號
 哇畔取調ノ義明治十八年(四月)甲第七十四號ヲ以テ及布達置候處目下民間經濟ノ情況ヲ斟酌
 シ延期致シ候條追テ相達候迄取調ニ及ハス

○官地、拂下、下渡、貸下

●明治十一年(十月)第九十號

官地貸渡ニ付手續書並願請書々式相示候條右ニ照準可致此旨及布達候事

官地貸渡及返地方手續

第一條 官地ヲ借ラント欲スルモノ、身元儲ナル保証人二人以上ヲ立テ左ノ書式ニ照シタル
 願書ニ繪圖ヲ添ヘ願出ツヘシ

第二條 借地料ハ借地人ヨリ之レヲ納ムヘキモノトス然レトモ借地人ヨリ納メサルトキハ保
 証人ヨリ之レヲ納ムヘシ

第三條 期限中タリトモ公用ノ爲メ其地ヲ返還セシメサル場合ニ臨ミ返地ヲ違シタ
 ル日限通リ返還スヘシ

第四條 滿期ニ至リ更ニ之レヲ借ラント欲スルモノハ遅クとも三ヶ月前ニ第一條ノ手續ヲ以
 テ願出ツヘシ

官有地拜借願

何國何郡何村地内

字何々何番

一何(素地ノ稱)何町何反何畝何歩

或ハ何坪

此拜借地料(一ヶ年又ハ一ヶ月)金何圓何錢

但一反或ハ百坪ニ付金何程

何ヶ(年月)季

右地所何用(使用ノ事故ヲ明記スヘシ)ノ爲メ拜借仕度候間御開届被下度允御開届ノ上ハ前
 書ノ料金(年々又ハ月々)上納可仕候依之繪圖面相添奉願候以上

(府縣)第何大區何小區

何國何郡何(町村)住(華士族平民)

借主 何 某印

保証人 何 某印

明治年月日

何縣令 何某殿

該區戸長ニ於テ與書調印スヘシ

第七類 官地、拂下、下渡、貸下

●明治十八年(八月)甲第五十九號

官有地拂下並貸下ノ儀左ノ通相定明治十一年縣治報知甲第九十二號縣廳布達第九十號布達請書々式ハ廢止ス此旨布達候事

但自今年賦月賦及延納等ノ拂下ケ並借地及使用許可ノ上ハ別紙書式ニ倣ヒ請書可差出事

一凡ソ官有地ヲ年賦月賦又延納ニテ拂下タルモノ其代金未完納中ハ抵當トシテ其地券ヲ官廳へ差出スヘシ若シ之ヲ差出サハルモノハ地所拂下ノ效ヲ失フモノトス

但地券差出ノ時々抵當公証ノ式ヲ廢ムヘキモノトス

一凡ソ官有地ノ拂下代金ヲ期限ノ通上納セサルモノハ其拂下ヲ取消スヘシ此場合ニ於テ既納ノ代金アルモノハ之ヲ下戻シ地所ハ現形ノ儘返上セシメ之カ爲メ金利賠償等ヲ下付スルコトナカルヘシ

一凡ソ官有地ノ借地料及使用料ヲ期限ノ通リ上納セサルモノハ其貸下ヲ取消スヘシ此場合ニ於テハ假令如何ナル勞費アルモ其償ヲ下付スルコトナカルヘシ

一凡ソ官有地借用及使用ノ許可ヲ得タル者ハ其當初出願ノ目的ニ隨テ之ヲ使用スルコトヲ得ルト雖モ他人へ借入又ハ借入ヲ爲スコトヲ得サルモノトス

但轉貸ハ官吏ノ許可ヲ得ルニ於テハ之ヲ爲スコトヲ得ヘシ

一凡ソ官有地借用及ヒ使用ヲ許可セシモノハ期限中ト雖トモ入用ノ節ハ原形ニ復シ直ニ返地セシム尤之カ爲メ生スル損失有之ト雖モ之ヲ下付スルコトナカルヘシ
別紙請書々式

御 請 書

今般官有地(年賦月賦延納拂下或ハ拜借使用)出願御允可ニ就テハ明治十八年縣廳御布達甲第五十九號御達ヲ遵守可仕依テ御請書奉差上候也

年 月 日

何郡何町村(華士族平民)

願 人 何

某 印

保 証 人 何

某 印

何 縣 令 何 某 殿

戸長ニ於テ奥書調印スヘシ

●明治十九年(三月)甲第五十一號

官有ノ川敷溝敷寄洲川沿地等ハ自今拂下又ハ貸下ヲ許サス既ニ貸下ケタル分ハ當期限リ返地セシムヘシ

但シ物揚場等公益上ニ使用スルモノ及熟田畑ハ時宜ニ依リ貸下ル事アルヘシト雖トモ治水ニ害アル構造ヲ爲シ又ハ樹竹ヲ栽培スルヲ許サス

右布達候事

●明治十九年(二月)甲第十四號

明治十八年十二月廿六日陸軍省達甲第五十二號ヲ以陸軍省所轄土地家屋賃渡規則左ノ通被定候條此旨布達候事

陸軍省所轄土地家屋賃渡規則

第七類 官地、拂下、下渡、貸下

第一條 陸軍省所轄ノ土地家屋等一時使用セサルモノハ此規則ニ因リ人民ニ貸渡スヘシ

第二條 土地家屋等借用セントスル者ハ所管工兵方面若クハ所在府縣廳ノ許可ヲ得實地一覽ノ上其使用ノ目的ヲ詳ニシ借用期限ヲ定メ略圖及ヒ借料金取調書ヲ添ヘ府縣廳ニ出願スヘシ

第三條 府縣廳ニ於テ前條ノ願ヲ受ケタルトキハ其借料金等ノ當否ヲ調査シ不都合ナキモノハ該地所管ノ工兵方面ニ協議ヲ遂ケ其許諾ヲ得タルトキハ願人ヨリ借用證書圖面及ヒ明細書各二通ヲ出サシメ其一通ハ府縣廳ニ止メ置キ其一通ニ府縣知事照會添書シテ工兵方面ニ送附スル後願人ニ貸渡スヘシ

第四條 地所家屋等貸渡中保存修繕ハ勿論一切ノ掃除トモ借受人ニ於テ負擔スヘシ
但天災地變(地震洪水暴風火災等ヲ云フ)ニ因リ大破ヲ生シ借受人ニ於テ修繕ヲ加ヘ難キトキハ速ニ府縣廳ニ届出テ府縣廳ヨリハ所管ノ工兵方面ニ移牒スヘシ工兵方面ニ於テハ修繕ヲ加ヘ又ハ返附ヲ命スルコトアルヘシ

第五條 借料金ハ近隣ノ地主或ハ家主ノ収納額ヲ基本トシ其地内ニ產出物(桑葉蓮藕荷葉等)アルトキハ豫メ其収獲高ヲ量リ調査スヘシ
但家屋ノ借料金ハ借川中施スヘキ修繕費ヲ除去シ其剩額ヲ以テ定ムヘシ

第六條 借用中家屋建築樹木栽植ハ之ヲ許サス
但使用ノ目的ニ依リ速ニ取除ケ易キ假屋建築苗木栽培等ハ許スコトアルヘシ故ニ之ヲ要スルトキハ府縣廳ヲ經テ所管ノ工兵方面ニ出願スヘシ

第七條 借用中建物解除樹木伐採及ヒ土地家屋ノ形狀變換等ヲ爲スコトヲ許サス若シ樹木立枯倒木等アルトキハ府縣廳ニ届出テ府縣廳ヨリハ所管ノ工兵方面ニ通報スヘシ

第八條 借受人ハ其土地家屋等他ニ貸渡スコトヲ許サス故ニ若シ一人コトテ借川ナシ難キ場所ハ其區域ヲ定メ數人連署コトテ出願スヘシ

第九條 貸渡期限ハ滿十二ヶ月ヲ一期トシ第三期即チ滿三十六ヶ月マテハ貸渡スコトアルヘシ其滿期後繼續借用セントスルモノハ尙三期以內ノ期限ヲ定メ府縣廳ニ出願スヘシ府縣廳ニ於テハ更ニ工兵方面ニ協議ヲ遂ケ然ル後願人ニ貸渡スモノトス
但陸軍省ニ於テ使用スヘキ事項ヲ生シタルトキハ貸渡期限內ト雖モ返附セシムヘシ

第十條 前條繼續借用ヲ出願スルハ滿期一ヶ月以前ニ於テスヘシ其以後ニ出願スルモノハ貸與ヲ許サス

第十一條 土地家屋等貸渡中其町村ニ係ル協議費ハ總テ借受人ニ於テ支辨スヘシ

第十二條 土地家屋等貸渡中時トシテ工兵方面官員巡回檢査ヲ保存ニ關スル修繕不行届ノ箇所アレハ差圖シテ修繕セシムルコトアルヘシ若シ其差圖ニ從ハサルトキハ工兵方面ニ於テ修繕ヲ加ヘ其費金ハ借受人ヨリ辨償セシム

第十三條 前諸條ニ掲ケタル規則ニ背反スルモノハ貸渡期限內ト雖モ返附セシムルコトアルヘシ

第十四條 貸渡期限內ニ於テ土地家屋等返附セシムルトキハ違書到達ノ日ヨリ日數卅日限リ私有物ヲ取拂フ者トス若シ其日限內ニ於テ取拂ハサルトキハ私有物ト雖モ官ニ於テ處分シ

私有ノ權利ヲ主張スルコトヲ許サス

但非常ノ際ハ本文ノ日限ニ拘ラス直ニ返附セシムルコトアルヘシ

第十五條 貸渡期限内ニ於テ返附セシムル時ト雖トモ手當金等一切支給セサルモノトス

但陸軍省ニ於テ使用ノ爲メ返附セシムルトキハ其月ノ借料金收納ヲ免除ス

第十六條 土地家屋等借用期限満ルトキハ府縣廳ニ届出テ府縣廳ニ於テハ圖面及ヒ明細書ニ

照シテ検査ヲ遂ケ不都合ナキトキハ其旨所管ノ工兵方面ニ通報スヘシ

第十七條 土地家屋等借用期限内事故アリテ返附セントスル者ハ其旨府縣廳ニ届出テ府縣廳

ニ於テハ前條ノ手續ヲ爲シ其事由ヲ速ニ所管ノ工兵方面ニ通報スヘシ

第十八條 土地家屋等ヲ返附シタルトキハ其借用證書圖面及ヒ明細書ヲ下付スヘシ

借料金取調書
陸軍省御所轄何國何(郡區)何(町村)何番地(或ハ何番地ノ内)

一地積幾何

此借料金滿一ヶ年幾何

一何道何家何棟合建坪幾何

此借料金滿一ヶ年幾何 但外ニ金幾何修繕費見込

一土藏(或ハ何々)何棟合建坪幾何

此借料金

合計一箇年借料金高幾何 但一ヶ月金幾何宛

一何々收穫高幾何
此拂下料金幾何 但(何程ニ付金幾何ノ見込)
以上

右ハ近隣地(家)主之收納額ヲ基本トシテ借料金取調候也

年月日 何府縣何(郡區)何(町村)何番地居住(寄留)
拜借願人 姓 名 印
保証人 姓 名 印
同 戶長 姓 名 印

前書之通相違無之候也

年月日 當府(縣)管下何國何郡(區)何町(村)何番地陸軍省所轄地(或ハ所轄地ノ内)面積幾何(建家何棟)何某借用願ノ通明治何年何月ヨリ同何年何月マテ滿何年間貸渡方取計諸事不都合無之様注意可致候依テ別紙本人拜借證書及ヒ明細書圖面及御送附候也

年月日 何府知事(何縣令) 姓 名 印

工兵第何方面提理姓名殿

借用證書々式

印

印紙 地所(家屋)拜借證書

第七類 官地、拂下、下渡、貸下

陸軍省御所轄何國何(郡區)何(町村)何番地(或ハ何番地ノ内)

一而積幾何

此拜借料滿一箇年ニ付幾何

一建家何棟合建坪幾何

此拜借料滿一箇年ニ付幾何

右ハ何々ニ使用ノ爲メ御許可ヲ得テ明治何年何月ヨリ同何年何月マテ拜借仕候然ル上ハ明治十八年十二月陸軍省達甲第五十二號御達陸軍省所轄土地家屋賃渡規則堅ク相守可申且拜借料金ハ御指圖次第速ニ上納可仕候依テ別紙圖面及ヒ明細書相添拜借証書如斯御座候也

年月日

何府(縣)何(郡區)何(町村)何番地居住(寄留)

拜借人 姓 名 印

工兵第何方面提理姓名殿

前書之通相違無御坐候拜借人某ニ於テ陸軍省御規則ニ背戾ノ所業ハ勿論萬一借料金不納ノ節ハ私共引受總テ不都合無之様取計可申候依テ保證如斯御坐候也

何府(縣)何(郡區)何(町村)何番地居住

保証人 姓 名 印

前書之通相違無之候也

年月日

戶長 姓 名 印

○保証人ハ陸軍省所轄地近傍ニ住居シ其府縣在籍ノ者ニシテ証人タル資格ヲ有スル者二名以

上ヲ要ス

○明細書々式

明 細 書

別紙圖面朱線内

一合面積幾何

内

地積幾何

池(沼)幾何

○石碑ノ類ハ個數石壇土壘ノ如キハ横巾高サ長延間尺ヲ記載スヘシ

一何樹 目通何尺以上 幾本

○樹木ハ種類ヲ分テ各種類毎ニ記載スヘシ幹數記載ナシ難キ苗木又ハ桑茶竹藪ノ如キハ株數或ハ地坪ヲ記載スヘシ

何造家別紙圖面之通桁行幾間梁間幾間幾棟

一合建坪幾何

内

何々建家坪幾何

但 ○圖面ニ記シ難キ附屬品アルモノハ廉限リ此所ニ記スヘシ□附屬ス何々幾何

第七類 官地、拂下、下渡、貸下

同種類ノ建家ニシテ附屬品モ亦同一ナルモノハ圖面ニ沿號ヲ附シ何號ヨリ何號ニ至ル幾棟ト記載スルモ妨ケナシ

一何柵(何垣)幾間

一井戸 幾個

但。家形附幾箇敷石幾坪附幾箇ト記スヘシ

右ノ外門扉其他ノ附屬モノトモ産限リ記載スヘシ

右之通相違無御坐候也

年月日

拜借人 姓 名 印

(借用地製圖式借用家屋製圖式ハ略ス)

明治十九年(二月)乙第二十五號

郡區役所 戶長役場

官地拂下又ハ下ケ渡及免租地ヲ有租地ト爲スノ許可ヲ得タルモノハ地價檢査ヲ要スヘキ儀ニ付自今左ノ雜形ニ準據詳細取調圖面相添地租組換許可ノ日ヨリ三十日以内其郡區役所經由差

出スヘシ

右相違候事

何々地價御檢査願

何郡區町村

一何反別何程

(一筆限表ノ合計ヲ舉クヘシ)

此地價何程

此地租何程

內金何程何年(何月ヨリ何月迄)何ヶ月分

右者何年何月日(官有地御拂下又ハ下ケ渡)(何々有租地成)御許可相成(直チニ開墾)候ニ付地

力相當之地價取調奉書上候間同年何月ヨリ納租御開屆被成下度一筆限表圖相添此段奉願候也

持主(願人數名ニ沙ルルハ惣代人ニテ苦シカラス)

年月日

何 之 誰 印

村惣代

何 之 誰 印

縣 令 宛

前書出願之趣相違無之候也

右 村

戶長 何 之 誰 印

何々地價地租取調一筆限表

何郡區何町村

字	地番	原	更	別	地	價	地	租	全	月	年	所
何	番	地	正	地	目	地	目	目	上	割	該	有
何	番	道	反	地	野	野	野	野	該	年	年	姓
何	番	路	反	地	内	内	内	内	年	年	年	名
何	番	原	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	印
何	番	野	野	野	内	内	内	内	年	年	年	誰
何	番</											

一 江筋關係町村ヨリ新ニ故障起リタル節ハ何時コテモ返地スヘシ

○土地丈量


●明治十八年(十月)乙第百十三號

郡區役所 戶長役場


土地丈量方法ハ儀ハ地租改正爾來夫々相違置候得共歲月ヲ經ルノ久シキヲ以萬一所有者コ於テ丈量法ヲ誤解候テハ再三ノ手數ニ涉ル而已ナラス隨テ費用ニモ相關シ候ニ付將來土地所有主ニ於テ荒地起返變換地其他丈量ヲ要スル片ハ別冊心得書ニ準據丈量候様取計フヘシ此旨相違候事

土地丈量心得書

一 土地丈量スルニハ先ツ第一ニ地盤ノ境界ヲ正ス事肝要ナリ故ニ其實地ヲ繪圖面及隣地等ニ引合シテ以テ境界ニ誤リナキヲ確知シタル上ニアラサレハ丈量ニ着手スヘカラス
一 隣地トノ境界判然シテ現地相違ノ廉ナケレハ梵天ヲ建始ムヘシ扱此ノ梵天ナルモノハ土地ノ境界又ハ曲リ目ニ立ルモノニシテ其立方ノ當否ニ因テ坪數ニ多少ノ差違ヲ生スルノ恐レアリ又梵天ノ數ヲ略セントテ出步入歩ヲ想像ノ上ニテ差引スルカ如キハ反別ノ相違ヲ來ス基ヒナレハ最モ注意シ成ヘク折レ曲リタル所ヘハ左圖ノ如ク梵天ヲ建ツヘシ但梵天常ニ十五本内外ヲ準備シ置クヘシ




實地上圖ノ如クナレハ
下圖●點ノ如ク曲リ目
毎ニ梵天ヲ建ツヘシ



一 土地ノ境界モ判然ト定リ且土地ノ曲リ目ニ悉ク梵天ヲ建テ揃フタル上地盤ノ摸樣ニ從ヒ何レカ便宜ノ一方ヨリ弦矢ノ間數ヲ量リ其ノ間數及ヒ地形等ヲ一々野取帳ニ記ルシ順次ニ全体ヲ量リ了ルヘシ
一 畦畔ノ敷地モ三斜法ヲ用フヘキ管ナレトモ幅ノ間數全ク等シキカ若シクハ平均上ニテ幅ノ間數ヲ知り得ル場合ニハ縦ト横トノ間數ヲ求メ之レヲ掛合シテ坪數トナスモ苦シカラズ
一 數枚ノ地ヲ合ハシテ一筆トナレルモノモ成ヘク一枚毎ニ量ルチ良トス殊ニ棚田棚畑ノ如キモノハ必ス一枚毎ニ丈量シタル上之ヲ合ハシテ本地ノ反別ト爲スヘシ但歩位ヨリ以下ハ一枚毎ノ掛出シニテハ其儘(合夕オト算ヘ才位ニ止ル)存シ置キ合算シタル時ニ之ヲ切捨テ歩位ニ止ムヘシ
一 一筆ノ土地ニシテ一步ニ滿タサルモノアル時ニ合夕迄ヲ用ユヘシ又畦畔ノ敷地ト雖トモ一步ニ滿タサルモノアラハ同様ニ合夕マテヲ用ユヘシ
一 凡ソ弦ト矢トノ長サハ何間何分何厘ト綿密ニ之ヲ量リ厘位ニ止メ且厘位トハ必ス五厘ニ限

第七類 土地丈量


リタルモノ故ニ五厘ニ滿タサルモノハ之ヲ切捨五厘以上ナルトキハ五厘トナスヘシ
 一坪數ノ算出方ハ弦ノ間數ヘ矢ノ間數(兩矢ノトキニハ其ニ個ヲ合シタル間數)ヲ乘シ之ヲ二
 除スレハ現地ノ坪數ヲ得ル(算理ハ下ニ解キ示ス)此ノ量法ヲ名ケテ三斜法トイフ一次量ノ
 間繩ハ晴雨ニ因テ伸縮シ易キモノナレハ成ヘク伸ヒ縮ミセサル糸ヲ選ヒ長サ凡五六十間ノ
 モノニ筋ヲ備ヘ之ニ間毎ニ間數ヲ記ルシタル間札ヲ付ケ使用シ易キ様繩箱又ハ棒ニ卷付ケ
 置キ實地ニ使用中ハ日々兩度必ス伸縮ヲ試メシ改ムヘシ
 一 間ニ滿タサル端數ヲ量ルニ便利ノタメ六尺一間ノ間竿ヘ毎分(間ノ十分一)ノ目ト五厘(分ノ半)ノ目トヲ刻ミ付ケ置キ之ヲ使用スヘシ
 一角度ノ當否ヲ見ルニハ左圖ノ如キ角度器ヲ調製シ置クヘシ



此角度器ニ目盛ヲ爲シ置キ矢繩ノ端數ヲ量ルトキ間竿ニ換用スルモ妨ケナシ


曲尺三尺以下五寸以上適宜タルヘシ
 一土地丈量ノ例ヲ示ス左ノ如シ

第一ノ例




土地ノ形ヲ此ノ如クナレハ第一ニ弦ノ間數ヲ量リ次ニ矢ノ間數ヲ
 求メ之ヲ掛合シテ二除スレハ其坪數ヲ得ルモノナリ尙下圖ニ就テ
 能々領解スヘシ

(イ)ヨリ(ロ)ニ弦繩ヲ引(ハ)ヨリ(ニ)ニ矢繩ヲ引弦繩ト矢繩ノ接
 ル處圖ノ如ク角度器ヲ用ヒテ眞角トナリタル上ニコテ(ハ)ヨリ(ニ)
 迄ノ間數ヲ量ルヘシ此技業タル最肝要ニシテ若角度ヲ誤ル時ハ増
 歩トナル宜敷注意スヘシ




例ノ二第



弦ノ間數ニ矢ノ間數ヲ掛合ストキハ上ノ如ク三角ノ形ヲ二倍シタル長方形ノ坪數ヲ得ル是ハ現地ノ一倍ニ當ルヲ以テ二ニ割レハ現地ノ坪數ヲ得ルナリ
 甲ト甲トノ面積同シク乙ト乙トノ面積亦同シ故ニ二除シテ現地ノ坪數ヲ得ルナリ
 (算出ノ例)假令ハ弦ノ長サ十間ニシテ矢ノ長サ六間ナルトキハ六十六ヲ掛ケ六十トナル之ヲ二除スレハ三十坪トナルナリ


本圖ノ如キ地形ナルトキハ一々繩ノ弦ヲ以テ二ニ割レタル矢ニ關係セシムルモノコト即チ兩矢ヲ入レタル圖ナリ



長矢ト短矢トノ間數ヲ加フレハ上圖ノ横トナル之レニ縦(即弦)ヲ乘スレハ現地ノ坪數二個ヲ合シタル長方形ノ坪數トナルナリ
 (算出ノ例)長矢四間五分ニ短矢三間ヲ加ヘ七間五分ヲ得之レニ弦八間四分五厘ヲ乘スルトキハ六十三坪三合七勺五才ヲ得ル之ヲ二除スレハ積三拾壹坪六合八勺七才トナルヘシ茲ニ於テ坪位以下ハ渾テ切捨ツレハ三十一坪トナリ更ニ又十位以上ヲ三ニ以テ乘スレハ一畝步ヲ得之ニ殘ル一坪ヲ加ヘテ本地ノ反別一畝一步トナルヘシ
 甲ト甲トノ面積同シキ理由ハ第一ノ例ニ説クカカ如シ乙丙丁モ同亦シ

前ニ示シタル例ハ土地ノ三角ト四角トニ限ラス技術熟練シテ便宜活用スルコト至ラハ假令土地ハ幾角ノ形狀ヲ爲スモ丈量スルニ差間ナカルヘシ
 一宅地ノ如キ建物アリ又ハ知地ニテモ桑楮ノ類ヲ植付ケ繁茂シテ三斜ノ法ヲ用ヒ難ケレハ左ノ量法ニ因テ取調ヲ爲スモ妨ケナシ



例ノ三第



土地ノ形ナ上ノ如クコシテ内へ間繩ヲ曳張難ケレハ左圖ノ如ク假地ノ法ヲ用ヒ算出スヘシ

先ツ境界又ハ曲リ目ノ場所へ梵天ヲ建而シテ假繩ヲ「ハ」ノ方向ニ隨テ適宜ニ左右ノ點ノ所マテ曳張リ「ハ」線ニ接シテ置キ此繩ニ觸ル、様ニ「ホ」「ト」ノ梵天ヨリ曳キ來リテ角度器ヲ當ルトキハ「イ」「ロ」トノ位置ニ於テ直角定マルヘシ然ルトキハ其所ニ梵天ヲ建テ夫ヨリ「イホ」「イロ」「ロヘ」「イハ」「ロニ」ノ間數ヲ求ムヘシ



例ノ四第



「イホ」ノ間數ニ「ロヘ」ノ間數ヲ加ヘテ縦トシ之ニ「イロ」ノ横ヲ掛ルトキハ上圖ノ如キ長方形ノ坪數トナル之レヲ名ケテ甲トス
「イハ」ノ間數ニ「イホ」ノ間數ヲ乘シタルモノヲ「乙」トス又別ニ「ロニ」ノ間數ニ「ロヘ」ノ間數ヲ乘シタルモノヲ「丙」トス
イ而シテ「甲」ノ内ヨリ「乙」「丙」ヲ引去リ其殘數ヲニ除スレハ即チ現地ノ坪數ヲ得ルナリ

宅地ノ形狀斯ノ如キモノアリハ下圖ノ如ク量ルヘシ

第五例




何レノ場合ニ於テモニケ所ノ角ニテ角度器ヲ當ルナ要ス
 故ニ此ノ地形ニテハ「イ」ト「オ」トヲ眞角ナラシムヘシ
 「ヌ」ノ位置ハ「ヘ」ト「ニ」トノ梵天ニ接シタル方向ニ從テ
 點マテ曳延ハシ之レニ「オ」ハ「線」ヲ曳延シテ相接ル處ニ
 定ムヘシ
 第一「ニ」ト「イ」オ「ヌ」形ノ坪數ヲ算出シテ(甲)トシ次キニ
 「ハ」ロ「オ」形ノ坪數(乙)トシ「ヌ」ニ「ハ」形ノ坪數(丙)トシ
 「ヘ」ホニ「形」ノ坪數(丁)トシ「ト」イ「ヘ」形ノ坪數(戊)トシ夫
 々算出(第三ノ例)ニ示シタル算法ヲ用ヒテ(シテ(乙)ヨリ
 (戊)マテヲ合シ(甲)ノ内ヨリ減シ其殘數ヲ二除スレハ則
 宅地ノ坪數トナルナリ

如此建物ノ片寄りタル宅地ハ下圖ノ如ク量ルヘシ

●明治十九年七月十五日番外
 反別歩位ニ滿タサルモノハ合夕チ用ユヘキ筈之處中ニハ厘毛チ用ユルモノト心得居候向モ有
 之趣爾來土地丈量ニ係ルモノハ渾テ合夕チ用ユル義ト心得ヘシ
 右相違候事

○社寺院境内地

●明治九年(六月)第二百四十九號
 左ノ通達相成候條爲心得僧侶へ可相違此旨相違候事



上圖ノ如キハ左右ノ點ニ間繩ヲ引又「イ」ト「ヘ」ヨリ間繩
 ヲ引キ圖ノ如クニケ所ニ角度器ヲ用ヒテ眞角ナラシメ而
 シテ「ロ」ニ「ノ」間數ニ「イ」ロ「ト」ヘ「ニ」ノ間數ヲ合セタル數
 ヲ乘シテ之ヲ(甲)トス
 別ニ「ヘ」ニ「ノ」間數ニ「コ」ホ「ノ」間數ヲ乘シタルモノヲ「乙」
 トス又別ニ「イ」ロ「ノ」間數ニ「ロ」ハ「ノ」間數ヲ乘シタルモノ
 ヲ(丙)トス右(甲)(乙)ヲ加ヘ其内ヨリ(丙)ヲ引去リ其
 坪數ヲ二除スレハ現地ノ坪數ヲ得ルナリ

郡區役所 戶長役場

内務省乙第七十號達六月三十日
今般第五十四號公布之趣モ有之ニ付テハ昨明治八年乙第百十三號達廢合寺院跡地並建物處分規則中第一節第一項第三節第一項左之通改正候條此旨相達候事

第一節第一項

一堂宇建物ハ最初官營私營及寺院先住僧侶ノ資金ヲ以テ建造セシモノ、別ヲ論セス官沒スヘシ

但佛像什器處分ハ明治五年第三百二十四號達書ノ通りタルヘシ

第三節第一項

一堂宇建物ハ最初官營私營及寺院先住僧侶ノ資金ヲ以テ建造セシモノ、別ヲ論セス合スル所ノ寺院ニ附スヘシ

●明治十一年(七月)第六十六號

官國幣社式社及文明十八年以前ノ創立ニ係ル社寺並公園地區書中ノ社寺ヲ除クノ外官有地ニ在ル社寺ニシテ境内外區畫決定ノ分ニ限リ該社寺ニ於テ請願候ハ、右境内無代價ヲ以テ民有地ニ下ケ渡候條請願候社寺ハ其創立年月及繪圖面等詳細取調神官住職並氏子檀家運署ノ上可願出此旨社寺へ及布達候事

●明治十一年(十二月)第百一號

本年(七月三日)縣治報知甲第百廿號縣廳第六十六號ヲ以テ社寺境内地無代下渡ノ儀布達ニ及ヒ追々願出候向有之候處願書繪圖面トモ取調方粗漏ニ付爲夫證問往復ノ間徒費不掛加之取纏

方差間相成候條右願出ノ向ハ左ノ書式ニ倣ヒ可願出此旨社寺へ及布達候事
但是迄出願有之分モ本文書式ニ倣ヒ更ニ可願出事

書式

朱黒印

除(見捨)地

字

番號

一何(社寺)境内反別何程

但創立年號月日何々ノ徵證有之ニ付其證相添

木竹何本 但立木無之向ハ其旨記載スヘシ

内譯

桐 何本 但目通り何尺ヨリ何尺迄

松 何本 但、、、、、

杉 何本 但、、、、、

楓 何本 但、、、、、

雜木 何本 但、、、、、

竹 何本 但何尺廻リヨリ何寸廻リ迄

右ハ明治十一年縣治報知甲第百二十號縣廳第六十六號ヲ以テ社寺境内地無代御下渡可相成旨

第七類 社寺院境内地

第何大區

何小區

何 (町村)

○地 所 雜

●明治十年(十月)第百十四號
 官有地或ハ村持地接續之土地所有之舊宅地修繕其他田畑山林原野等手入之節其境界ヲ亂リ從々不都合之儀有之趣相聞右ハ一時聊之利益ヲ認得候其他日發覺候ハ必然ニ有之甚以不相濟儀ニ候際各人篤ク相心得官有地或ハ村持地ニ隣ル者其境界へ手入等之節ハ其區々戸長へ届出立會見分チ受置後日不都合無之様可致此旨及布達候事

●明治十年(十一月)第百四十三號
 縣治報知甲第百九十五號當第百十四號ヲ以テ官有地或ハ村持地境界修繕ノ儀ニ付及布達候ニ付テハ正副區戸長ニ於テモ篤ク相心得修繕届出ノ都度立合調査ヲ遂ケ後日不都合無之様可致置此旨相達候事

●明治十三年(九月)乙第五十八號
 今般内務省勸農局ニ於テ全國内ノ地質調査相成候處右ハ新設ノ事業ニ付人民或ハ其主意ヲ解得セズ徒ニ疑惑ヲ生シ候様ニテハ不都合ニ付内國地質調査施行ノ主意書別冊相渡候條一般人民へ無遺漏可申論置此旨相達候事

經國ノ本ハ富國ニ在リ富國ノ本ハ殖産ニ在リ殖産ノ要ハ其淵源ヲ推究シ其方法ヲ審按スルニ在リ荷モ之ヲ爲サズシテ徒ニ致富ニ熱心シ百般ノ事業ヲ興起セハ適々蹉跌ノ憂ヲ免ル、モ其要領ヲ得シト欲スルハ難シ今ヤ文物漸ク盛ニ農ニ工ニ商ニ凡ソ貨殖ノ方一トシテ勸誘セサ

ルモノ有ル無シ然レハ其本ヲ究メシテ其末ヲ勉ムルアリ此其地質ノ業起ラヌ殖産ノ功成ラサル所以ナリ設シ地質ヲ調査シテ適應ノ穀菜ヲ播種スルハ穀菜興穰シテ利益倍從スヘク地質ヲ調査シテ牧場ヲ起ストキハ牧草茂生シテ獸畜繁殖スヘク地質ヲ調査シテ森林ヲ設クルトキハ樹木成長シテ材用勝テ用ニ可ラフ地質ヲ調査シテ鑛業ニ着手スルハ半途ニシテ鑛脈ヲ失スルノ慮ナカル可ク其他治水修路化學冶金磁陶鑛色物染料製造石灰山鹽金石藥料採拾等ノ如キ先ツ地質調査ヲ經テ之ニ從事セハ其利益ヲ得ル亦必ス不費ナルヘク之ヲ要スルニ地質調査ハ今日殖産ノ基礎、財源ヲ滋養スルノ良法ニシテ緊急ノ要務トス何トナレハ現今人民力ヲ農事ニ盡シ意ヲ工業ニ用ヒ以テ産業ヲ擴メント欲シ履々企テ、數々成ラス爲メニ意外ノ失敗ヲ招クモノ少ナカラス皆コレ地質ノ調査ヲ經サルニ因ル豈ニ遺憾ノ至ナラスヤ擬ニ明治十一年三月地理局山林課中土石ノ一項ヲ廢シ其費用ヲ以テ地質ノ課ヲ置キ以テ之カ事業ヲ開設ス當時國費節減ノ際其職ニ從事スルモノ僅々一兩輩ニ過キヌ故ニ地質ヲ調査スルモ亦甲斐伊豆ノ兩國ニ止マル惜カナ此舉ヤ漸ク其端緒ニ就クト雖モ費用能ク之カ全成ノ功ヲ奏セシムルニ足ラス故ニ將來ノ洪益ヲ慮リ終ニ地質學士獨逸人ドクトル、ナウマン氏ヲシテ之カ意見ヲ陳セシメ茲ニ明治十二年ノ春審ニ之カ理由ヲ稟議シ謹テ増額ヲ乞ヒ全年五月之カ允裁ヲ領シ以テ事業ヲ擴張スルコトヲ得タリ即ナウマン氏ノ意見ニ出ツル其方法ノ要畧ヲ左ニ掲グト雖モ之ヲ舉行スルニ當ツテハ取捨スル所アラントス

明治十三年四月

方法ノ要略

勸農局地質課

縮尺

二十萬分一

地圖ノ幅員

幅〇、二七七「メートル」員〇、四五六「メートル」

全國地圖ノ枚數

地質、地形、土性、各九十三圖

一ヶ年間ニ調製スヘキ地圖ノ數

地質、地形、土性、各八圖

技術事務人員

地質調査長

地質掛

地形掛長

地形掛

土性掛長

土性掛

分拆掛長

分拆掛

製圖掛

一名 (外國人)

十二名

一名 (外國人)

六名

一名 (外國人)

六名

一名 (外國人)

六名

六名

技術場使丁

一期間ノ工程

一ヶ年間一六三三万里ヲ調査シ其圖ヲ編製スヘシ

工業年限

内國ノ面積(北海道ヲ除キ)一九、二七三、九九万里トシ一期間一六三三万里ノ割合ニテ全

國ノ工事十二年ヲ以テ終フ其年間技術者ハ每年春秋各三ヶ月ヲ以テ各地ヲ巡回シ冬夏六

ヶ月ヲ以テ調査地地方ノ地圖ヲ調製シ之ヲ報告書ヲ編纂ス

大凡貨財殖産ノ本源ハ勞力ト天産物ノ二ツニアリ天産物アリテ而シテ人始テ勞力ヲ施シ之ヲ

製品トナシ以テ社會ノ需用ニ應スヘシ故ニ此貨財ノ本源タル天産物ノ所在ヲ搜索シ其性質ヲ

考究シ之レカ増殖ヲ計ルハ即チ殖財ノ基タルヤ明ナリ

天産物トハ即チ鑛、動、植物ノ三門ニ歸ス而テ動植二物ノ其生存滋養ニオケル地球表面ヲ構造

セル土壤ニ賴ラサルナシ然ラハ殖産ノ道ニ於テハ此土壤即チ鑛物ヲ以テ最モ必需ナル物料ト

セサルヲ得ス

抑地球ノ結構ヲ考察スルニ地殼ハ許多ノ岩層ヨリ成立シ成層ナルアリ非層ナルアリ而シテ其

岩石ノ上面ニハ動植物ヲ滋養シ其内部ニハ埋財上必需ノ無機物料即チ金銀銅鐵石炭等ヲ包藏

ス此岩石ノ排列位置ヲ測リ其性質ヲ考ヘ實用ノ適否ヲ視察シ其量ノ多寡ヲ檢シ採收ノ便否ヲ

計リ表面露出ノ状態ヲ審ニシ又各地ノ風土、地形、水利、氣候等ヲ其地方ノ地味、動植物ノ種類

生存等ト參照シ渾テ有機物ト無機物ト關係ヲ詳ニスルハ殖産上缺ク可ラサルナリ今此事項ヲ

數名 (石工等)

詳細ニ調査スルハ即チ地質調査ノ事業ナリ到底地質調査ノ目的ハ財原ヲ探討シ之ヲ報告シテ
殖産ノ道ヲ示スニ在リ

地質調査ノ必須ナル單ニ源富ヲ探討スルノミニ止マラス遠シ損失ヲ豫防スルノ一助タリ譬ハ
鑛山ヲ開鑿スルニ際シ其地方ノ地質ヲ審ニセハ地中ニ在ル鑛物ノ位置、多寡、収採ノ難易等ヲ
概測シ得ルカ故ニ試非ヲ掘穿シ又ハ縱坑ヲ鑿下スルモ必ス其所ヲ違ヘス若手ノ前ニ於テ際メ
起業後ノ状態即チ損益如何ヲ察知スヘシ若シ然ラスシテ只鑛石ヲ發見セシチ以テ直チニ莫大
ノ金額ヲ消費シ掘採ノ業ヲ興サハ其失敗スルヤ必然ナリ斯ノ如キ的例我國殊ニ多シ而シテ地
質調査ハ此危險ヲ救フニ缺ク可ラサル者ナリ

理財上ニ於テ地質調査ノ裨益アルヤ斯ノ如シ又其事業ノ範圍太ク廣クシレハ其事項ヲ知り易カ
ラシメンカ爲メ條款ヲ分テ逐次ニ之ヲ説明スヘシ

第一款 農業及森林

地質ト耕作トハ最大關係アリ土壤ノ性質及ヒ成分ヲ辨知シ各其性ニ隨テ適度ニ混和シ地味ニ
恰好ノ肥料ヲ選用シ又ハ拔水ノ法ヲ設ケテ土壤ノ改良ヲ計レハ確確ノ瘠田ヲ變シ豊饒ノ沃土
ト成スヲ得ヘシ而シテ之ヲ審察スルハ地質調査ノ業ナリトス譬ハハ茲ニ一種ノ耕地アリ其成
分組織ヲ檢スルニ饒沃ノ耕地トナスニハ土壤ノ缺乏スル所アリテ改良ヲ要スルアリ而テ其補
入物ノ近傍ニ存在シ容易ク採収スヘキモ土人ハ之ヲ鑑別シ得サレハ地質家ノ調査ニ因テ始メ
テ改良シ得ルコアリ又拔水法ヲ施スノ可否ハ多ク下層ノ岩石及ヒ土壤ニ關ス又肥料ニ供ス可
キ者(磷酸石灰、アルカリ等)近接ノ地ニ在ルル農夫嘗テ之ヲ知ラサルアリ總テ斯ノ如キ類

極メテ多シ實地業ニ就ク者ニ在テハ耕地ノ地質ヲ調査スルコトノ必須ナルハ之ニ因テ自ラ推知
スヘシ今先ツ第一ニ表層下層ノ性質ト補充物及ヒ拔水法ニ由テ耕地ヲ永遠ニ改良シ得ヘキヲ
論シ第二ニ穀菜ノ収額ヲ増加シ其登熟ヲ促スニ必需ナル鑛物肥料ヲ略説スヘシ
凡農家ノ耕作スル土壤ニ數種アリ即チ左ノ如ク

- 一 砂質
- 二 粘土質
 - 甲 無灰質
 - 乙 含灰質
- 三 礫地
 - 甲 無灰質
 - 乙 含灰質
- 四 石灰質
 - 甲 含砂灰質 (即チ粘土ヲ含ム石灰)
 - 乙 泥灰質 (即チ粘土ヲ含ム石灰)

此分類法ハ專ラ土壤ノ成分ニ原ツケリ然レモ概シテ之ヲ言ヘハ其成分ハ珪質、石灰質、粘土質
ノ三類ニ止マレリ此三元質混和ノ適度ヲ得シレハ植物之レカ爲メニ蕃殖スル能ハス試ニ一二
ヲ舉ゲニ石川縣下及信州諏訪近傍ノ如キハ土壤ニ粘土質多キヲ以テ石灰ヲ混和シテ耕作セリ
是レ即チ石灰質ノ缺乏ヲ補フ所以ナリ三重縣下ノ一地方ニ於テハ多量ノ石灰ヲ田圃ニ施セシ
チ以テ植物枯槁シテ繁茂セス蓋シ石灰質多キニ過ルルカ故ナリ

前ニ論述セシ耕地ハ僅ニ地下二十八以上ノ表土ニ止マレリ然レモ元來表土ハ下層岩石ノ漸々崩解シテ成レルモノナレハ下層ヲ掃造セル岩石ノ性質ハ上層土壤ノ良否ニ關スルヤ最モ大ナリ

美濃岐阜ノ稍々北位ヨリ尾張ノ北部ヲ經東三河ニ達スノ下層花崗石ナリ此岩石又西ハ近江ニ連續シ南ハ伊勢伊賀ニ延蔓ス而テ角石(火打石ノ一種)其上ニ在テ花崗石ヲ被覆スル所アリ譬ヘハ岐阜、金花山、及ヒ越前、近江ノ堺界ノ如シ此角石又煤炭層ノ下部ニ屬スル灰石ノ爲メニ蔽ハル、モノアリ譬ヘハ近江ノ伊吹山伊勢ノ朝明郡西部及ヒ伊賀ノ植柄村近傍ノ如シ此等ノ岩石雨水ノ爲ニ崩解セラレ低地ニ流下シ以テ美濃尾張伊勢ノ豊饒ナル廣原ヲ爲セリ又甲斐ノ中部豊饒ナル田圃ノ如キモ東ニ花崗山脈アリ北ニ火山岩アリテ其碎渤セシモノ河水ニ隨テ流下シ毎年有用ノ質分ヲ補充スルカ故ナリ元來花崗石ハ長石、雲母、石英ノ三者ヨリ成立ス故ニ碎渤スレハ分解シテ粘土、硅酸、矽質、石膏、石炭等トナリ皆ナ耕地ヲ補充スルノ土類ナリ加フルニ灰石ハ土壤主成分ノ一ニシテ角石ハ硅質ノ不足ヲ補ヒ又土壤ヲ鬆質ニスルノ效アリ故ニ此地方ノ豊饒ナル土壤ヲナシ邦内稻田第一ノ位置ヲ占ムルモ亦故アルナリ下層岩石ノ上層耕地ニ關係アルヤ斯ノ如シ而テ地質調査ノ事業ハ此上下ノ土質ヲ詳察シテ之ヲ報告シ農産ノ増殖ヲ助クルニ在リ

元來土壤ニ補充物ヲ混和スルノ用ハ植物ニ適長ナル地味ヲ調和シ恰好ノ肥料ヲ適度ニ施シ不毛ノ地ヲ變シテ良田ト爲サンカ爲メナリ而シテ施行スルニハ耕地ノ善惡厚薄ヲ考究シ有餘ヲ減シ不足ヲ補ヒ植物ニ適應セル肥料ノ何レノ地ニ在ルト其採収ノ難易運搬ノ便否等ヲ知ラ

ナルヲ得ス是皆地質調査ノ業ニ屬セリ又排水ノ主旨ハ田圃ニ停滯スル上層ノ溜水ヲ除キ土壤ヲ乾燥シ日温ヲ吸收シテ有害酸類ノ發成ヲ禦キ其組織ヲ鬆疏多寡ナラシメ能ク空氣及ヒ雨水ヲシテ流通セシメ植物ノ嫩軟ナル條根ヲ伸張セシメ耕作ノ便ヲ籌リ多量ノ収獲ヲ得ルニアリ而テ排水法ヲ行ハント欲スルニ當ツテハ其地方ノ上層及ヒ岩石ノ性質如何ヲ熟知セサルヘカラス故ニ其地質調査ノ緊要ナルヲ前ニ異ルナシ

礦物肥料ハ地皮ヨリ採掘スルモノニシテ其主要ナル肥料ハ磷酸石灰、炭化物、石灰、石膏、アルカリ、鹽類等ナリ大凡ソ植物ハ空氣ヨリ受ル有機質分ノ外土中ヨリ吸收スル無機物(諸植物燒燼ノ後ニ存セル灰ハ即チ植物中ニ含有セル無機物ナリ)ヲ含有ス故ニ適長ノ礦物肥料ヲ施サ、レハ生育セサルナリ炭素、硅酸、石灰、石膏、磷酸石灰グワナ(鳥糞ノ糞堆積セルモノ)ヲ云フ近江國竹生島ニモ類似ノモノヲ產ス)等ハ則チ植物ニ欲ク可ラサル物質トス夫國ノ農業ハ是レ等礦物肥料產出ノ多寡運搬ノ便否等ニ關スルヲ大ナリ就中磷酸石灰、石膏等ハ殊ニ肝要ナルニ我國未ダ磷酸石灰ヲ檢出セス石膏モ亦少ナシ今是等ヲ探究搜索スルハ地質調査ノ職トシテ務ムル所ナリ

地質ノ耕地ニ緊要ナル關係ヲ有スルハ前條ニ於テ既ニ之ヲ陳述セシ如ク耕地ハ岩石ノ崩壞ヨリ成リ其成分ノ主トスル所ノ著各地大同小異ニシテ之ヲ概言セハ只其地味ニ良否ノ差アリト云フニ過キサルノミ然レトモ森林ハ其茂生スル所多クハ岩石ノ上面ニシテ而シテ其岩石ハ各地其質ヲ異ニスルカ故ニ其地ニ蕃殖スル樹木ハ其地質ノ適不適ニ因リ又其種類ヲ同フセス故ニ森林ノ繁茂ハ地味ノ良否ト岩石成層ノ位置トニ因ルヲ以テ其地質及結構ノ如何ニ關スルヤ

耕地ヨリモ大ナリトス例ハ山アリ南北ニ連亘シ其石層山脈ヲ構造スルモノ西ヨリ東ニ斜懸スルハ則山上及ヒ西側ノ水分モ等シク成層ノ位置ニ準ヒ即チ斜ニ東部ニ沉下シ西部ニハ淹留ノ水分極メテ少ナシトス故ニ其東側ニ在テハ佳良ノ樹木藩茂スルモ其西側ニ生長スルモノハ唯雜木柴草ニ過キサルヲ常トス

第二款 建築事業

地質調査ノ建築事業ニ相干渉スルヤ甚ク密ナリ石造ノ家屋ヲ建築スルコトハ其石材ノ良否ヲ擇フヘキハ論ヲ俟タズ就中輓近ハ内國人石材ヲ用ヒ屋舎、廈閣ヲ建築スル日々ニ多シ故ニ其用愈々廣ク石材ノ品質ニ關係アル愈々大ナリ元來其主眼トスル所ハ觀ノ秀美ニシテ構造ノ堅牢ナルト又則彫彫刻ニ便ナルトコアリ然レハ石材各其質ヲ異ニシ築造ニ適否アリ而シテ同質ノ石材スラ尙ホ各部均一ナル能ハスシテ功用ヲ異ニス矧ンヤ異質ノ石材ニ於テチヤ今其一例ヲ舉グルニ東京市石造ノ大廈傑閣多シハ伊豆地方ニ産出セル拓撥(火成岩)ノ粉末ナルモノ水ノ作用ニ由リ層層ヲ爲シ凝結セシモノ)ナリ同質ノ石材又越前ノ富谷地方多ク産出ス然ルコト伊豆石ハ雨雪氷霜ニ耐ユルコト十分ナシサレハ數年ノ後忽チ脆弱トナリ蕪爛ス是レ東京市中ニ於テ人々目撃スル所ナリ然レハ越前ノ石ハ能ク久キニ耐ニ其質稍々密實ナリ故ニ彼地近傍大ニ此石材ヲ貴重セリ

石材又高燥開潤ノ地ニアリテハ原色ヲ變セサルモ惡臭瓦斯ノ滲染ス可キ都會ニアリテハ僅カニ數旬ニ充タサルモ其色忽チ變スルアリ清純ナル空氣中ニ持久ス可キモ製造所多キ地ニ於テハ自ラ炭酸瓦斯其他ノ爲メニ變替スルコト常ナリ其石材ノ適否ヲ辨知スルハ地質測量者ノ勾當

ス可キ事項ニシテ採石ノ位置難易ヲ認定スルモ亦地質調査ニ賴ラズンハアラズ

今左ニ建築用、裝飾用、彫像用、石材ノ顯著ナル者ヲ揭示セン

建築用石

花剛石、斑石、黑花剛石、鎔化石、綠石、板石、砂石、灰石

裝飾及ヒ彫刻用石材

花剛石、鎔化石、斑石、板石、蛇紋石、灰石、大理石、石英、瑪瑙、

煉石灰、油石灰、等ハ開明ノ世ニ在テ一日モ欠ク可ラス就中建築造營ニ必需ノ物タレハ其用法極メテ廣シ然リ而シテ其成分ハ悉ク之ヲ地中ノ所産ニ仰ケリ故ニ地質調査ニ密着ノ關係アリ其主成分即チ石灰、砂石、粗砂ノ性質多寡、運搬ノ難易ヲ知ルハ實ニ肝要ナリ人或ハ之ヲ咫尺ノ地ニ求ムルヲ知ラスシテ數里外ニ購ヘハ其損益ノ懸隔アル實ニ瞭然タリ斯ノ如ク地質學上ノ知識ニ乏シキ爲メニ天産油石灰ノ咫尺ニ在ルモ空シク之ヲ捨テ、莫大ノ金ヲ浪費シ人工油石灰ヲ製セントス豈愚ナラズヤ

第三款 土木事業

土木科ノ範圍タル極メテ廣シ今其大要ヲ舉グルニ道路築造、鐵道舖設、運河開通、修船所及ヒ海港築造、江河改良、市街用水ノ供給是レナリ是等ノ工事多少地質ノ如何ニ賴ラサルナシ就中道路ノ善惡ハ物貨運搬ノ難易ニ關係アル至要ノ事タレハ開設修繕ノ初ニ當テ地層ノ狀態、石材ノ有無、有用礦物ノ脈ニ近キヤ否ヲ推測スルヲ要ス故ニ此事業ニ地質調査ノ干渉スル少ナカラス又道路用ノ石材取捨大ニ經濟上ニ關係アリ例ハ細粒狀ノ花剛石ハ甚ク適當ナルモ粗

粒狀ナルモノハ其石中ニ包有セル長石ノ雨露水雲ノ爲メニ侵蝕セラレ易キヲ以テ降漬シ粘土ニ化シ道路汚穢泥濘トナル又石灰ノ如キモ乾燥スレハ塵芥ヲ生シ風日ニハ空中ニ飛散スルヲ以テ用ユヘカラス故ニ石材ノ適否ヲ知ルハ地質調査ニ依ラスンハアル可ラス

川江改良、河底變換、泥濘、砂礫、水選石ノ河底灣口ヲ壅塞スルヲ除去浚通スル等ハ總テ河床ヲ構造スル石層ノ性質及ヒ其堅軟等ヲ研究スルニ非レハ能ハサルナリ

用水ノ供給クル各家日常ノ飲料ハ勿論衛生上又製造所ニ在テモ最モ必要ナリ而シテ人家疏密ノ如何ニ係ラス過半ハ之ヲ掘井ニ仰サルナシ今井ヲ掘ルノ初ニ於テ最モ必用ナルハ地下ノ構造如何ヲ知ルヲ要ス元來地層ニ滯水潤水ノ兩層アリ滯水層ノ地下ニアルニ非ラサレハ幾千尺ヲ鑽下スルモ一滴ノ水ヲモ得ル能ハス況ンヤ多量ノ清水ナヤ

越後國頸城郡今町市街中ニ在ルノ堀井ハ過半硫鉄ノ二元素ヲ含有ス之ヲ汲ム時ハ純眞透明ナル清水ナルモ半日間空氣ニ曝露セハ忽チ褐色ヲ帶ヒテ不透明トナル其飲水硫氣多キヲ以テ市人眼ヲ病ム者實ニ多シ然レモ地中一二ノ清水脈ナキニ非ス市人地下ノ構造如何ヲ知ラサレハ其水脈ノ那邊ニ通過セラルヤヲ推究測定スルニ由ラシ地質調査ノ是等ニ係リ至要ナルハ喋々スルヲ待タズ

鐵道鋪設、隧道、堀割等ノ事業ヲ興スモ其當初ニ於テ地質ヲ調査スルハ特ニ肝要ナリ砂層、粘土層ヲ開鑿セハ創業ノ際一時ハ費用廉ナルモ雨雪ノ爲ニ道側崩壞ヲ修繕ノ費用常ニ休ムルナシ之ニ反シ花剛石其他石理堅實ナル者ヲ鑿開セハ當初ニ費用多キモ永遠堅固ナリ又岩石傾斜ノ方嚮ヲ撰ヒ之ヲ開鑿セサレハ道側陷凹シ鐵路ヲ遮斷シ人命ヲ誤リ不慮ノ災禍ヲ釀成スルヲ

往々コレアリ又成層地ニ隧道ヲ開鑿スルニ際シ其土功ノ難易及ヒ磐石ノ硬軟又ハ崩壞ノ患等ハ各層ヲ組成セル岩石ノ性質ニ關ス故ニ隧道ヲ設ケント欲セハ豫メ其地方ノ地質ヲ調査シ開鑿スヘキ隧道ハ幾種ノ岩石ヲ經、何レノ距離ニ至テ某質ノ岩石ニ遭フ等ヲ精密ニ豫測シ精細ノ圖ヲ製シテ後チニ起業セハ開鑿ノ費用モ豫定シ得ヘシ又不慮ノ災害ニ遭フコトナルヘシ例セハ隧道ノ如キ硬砂石角石及ヒ粘板石ノ累層ニ係ル其開鑿ノ前ニ於テ石質ヲ調査セハ何レノ距離ニ至テ砂石或ハ角石或ハ粘板石ノ存在スルヲ豫知シ得ヘシ又土石ノ崩壞スル所ノ如キモ石質ノ構造ヲ研究シテ確定スルヲ得ルナリ然ラハ開鑿費用及ヒ成功日數モ豫算ニ大差ヲ生セズ又不慮ノ災害ヲ免ルヘシ隧道ハ短小ナレハ從テ災害モ小ナリト雖モ數里ニ跨ル隧道ニハ必ズ地質調査ヲ行ハサレハ非常ノ損失及ヒ災害ヲ免レ難シ

第四款 探礦坑業

有用礦物ノ產出地ヲ詳ニ點檢シ其多寡ヲ量リ其探礦ノ方法ヲ計畫シ礦脈礦牀ノ狀態及ヒ厚薄深淺ヲ調査シ礦物運搬ノ難易燃料供給ノ多少銀金用礦物ノ有無多少品質、善惡ヲ査定スルハ地質調査ノ目的トスル所ナリ就中新ニ礦物ヲ發見シ或ハ舊坑ヲ更ニ探掘セント欲セハ其當初ニ於テ岩石結構斷層ノ有無諸般ノ供給如何等ヲ密ニ調査セシムルハ莫大ノ金額ヲ費シ坑業ヲ興スモ危險損失多クシテ成功ヲ萬一ニ僥倖スルニ過キサルノミ斯ノ如キ難事ヲ豫定シ失敗ヲ防キ坑業ヲシテ愈々鞏固ナラシメントセハ豫定測量ヲ爲サスンハアルヘカラス其主眼トスル所ハ含礦區域ノ廣狹、礦牀、礦脈ノ厚薄深淺及ヒ斷續、非礦脈、斷層、岩石變位ノ有無、岩石ノ方嚮、斜傾、其他礦脈及ヒ坑業ニ係ル百般ノ顯象、理由ヲ推考思慮スルニアリ今左ニ探礦坑業ノ分

類ヲ示ス

第一 採石業

(伊豆攝津三河地方ニ多シ)

第二 成層岩坑業

(肥前高島炭坑ノ如シ)

第三 礦脈坑業

(但州生野佐渡其他礦山皆然リ)

第四 注水坑業

(加賀國金平村金山ノ類)

第五款 發光及ヒ發熱材料

樹木ハ燃料トシテ甚ダ適材ナレトモ人口ノ漸々繁殖スルニ隨ヒ多ク耕作ノ土壤ヲ要ス故ニ山林地ハ逐次ニ其區域ヲ狹縮シ終ニ木材ヲ給スルニ堪ユサルニ至ルヘシ就中現今ハ燃料單ニ燒炭ノ用ニ供スル而已ナラス高爐、鋸治電、瀛關製造所等ニ於テ消耗スルノ量夥シ煤炭ハ其種類ノ如何ニ拘ハラズ最強ノ熱ヲ與ヘ長ク時間ヲ保ツモノナレハ一般燃料ノ用ニ適シ此右ニ出ツルモノナントス故ニ其產出ノ地ヲ精密ニ調査スルハ甚ダ必要ナリ

發光ノ材料モ亦然リ木材、動植物ノ油、脂肪、蠟、樹脂、等ハ固ヨリ供給ニ限リアリ需用ノ繁キ終ニ支給スル能ハサルハ故ニ煤炭、含油舍爾、石油井等ヨリ獲ル所ノ水炭兩素化合物ヲ以テ供用ス而シテ其原質ハ悉ク地中ニ蓄藏セル礦物ニ仰カサルナシ故ニ其產地ヲ精査スルハ經濟及ヒ商業上ニ干渉シ國土ノ物產ヲ増殖スルニ必須ナリトス今爰ニ發熱及發光物料ノ主ナルモノヲ舉ク

第一 發熱物料

泥炭、褐炭、石炭、無焰炭、石油、粗油

第二 發光物料

瓦斯、捺撥離、石油泉、瀝青、松香油、煤炭瓦斯

第六款 窯術

陶磁器及ヒ玻璃ヲ製スルニ彩色料、顔料、釉藥、陶土、銀砂(清淨ナル石英砂石ヲ云フ)等ノ原質悉ク地中ノ所產ニ係レリ我國元來陶磁器製造ノ術ニ精ク其製品頗ル多シ内外ノ需用ニ應シ輸出品ノ一部ヲ占メタリ故ニ陶土產地ノ區域、適否等ノ精査特ニ必要ナルハ論ヲ待タズ本邦陶土產地實ニ多ク一縣トシテアヲサルハナク其最モ顯著ナルハ尾張、三河、美濃、加賀、近江、大和、周防、長門、肥前、肥後ナリ美濃一國コシテ明治十二年度ノ統計ニ據レハ一百十六萬九千四百貫目ノ陶土ヲ掘採シ之ニ從事スル工夫千ヲ以テ數フ僅々一國コシテ既コトス如シ之ヲ以テ推算スレハ日本全國毎歲採収スル所ノ陶土數千萬貫目コ下ラサルヘシ豈又盛ナラスヤ斯ノ如キ國產ヲ與スノ原質ニシテ地中ニ埋藏シ未ダ發見ヲ經サルモノ無キニ非ス之ヲ精査スルハ地質調査ノ範圍ニアリ

左ニ指名スル物品ハ悉ク礦物ニシテ陶器玻璃製造ニ供スヘキ原質ナリ而シテ皆地中ニ埋藏ス

第一 陶器製造用原質

高陵土、磁石、耐火粘土、テラコタ、珪質土、浮土、蟲壳粘土、海泡石

第二 玻璃製造用原質

銀砂、石英粉、硼砂、矽質亞私、曹達鹽、灰石、炭酸息脫浪西恩、炭酸重土、弗化石灰

第三 瀉藥及彩色藥

第七類 地所雜

陶土、石英粉、灰石、石膏、酸化鉛、酸化錫、諸彩色料ニハ、鉄、滿俺、銅、容羅爾恩、高刺紐母、岩抱耐、智且紐母、鉛、重土等諸元素ノ酸化物

第七款 研磨物料

百般ノ藝術及ヒ製造ハ至當ノ器具無カル可ラス其器具トハ即チ鍛鍊チ極メシ鋼鉄ヲ以テ製セル利器ヲ云フ其器ヲシテ尖銳ナラシムルハ研磨具アルニ依レリ斧、鋏、鉋、鑽、剪刀、針ヲ論ゼス皆研磨尖銳ナラシムルヲ以テ適用ノ器具ヲ爲セリ其研磨物料ハ悉ク地殻中ノ所産ニ仰カサルナシ加之百工理化製造上ニ於テハ春碎、粉末ノ用日ニ多シ磨石ニ硬軟アリ其適材ヲ撰ビ以テ其使用ニ充テサルヘカラス八種ノ開未開チ間ハス蒙昧ノ世ヨリ今世ニ至ルマテ研磨、磨擦、磨光物料ハ必要、ノ物品ナリ就中器械作用ニ賴ルノ世態ニ在テハ其物料ノ社會ニ至要ナル往古ノ比ニ非ス地質調査ハ其物料ノ石質如何ヲ鑑定考究スルニアリ今左ニ主要ナル物料ノ名稱ヲ示ス

第一 磨擦物料

石英、砂、浮石、鑽鉄、石榴石

第二 砥材

珪質砂石、拓撥

第三 磨光具

瑪瑙、血石、等

第八款 耐火物料

百工製造ノ業漸ク旺盛ナルニ從ヒ庖厨並ニ釀酒所ノ外鑛礦爐、轉頓器、坩堝、密窰等焚燒ノ業實ニ多シ而テ之ニ適セル竈爐ヲ築造スルニハ能ク極點ニ耐久可キ原質ヲ選フニ必用ナリ是等ノ耐火物料ハ皆礦物ニ屬シ地中ニ存在ス今諸材ヲ區分シ二項トナス一ハ石墨、耐火粘土ノ如ク多少精撰シテ他物ト混和スルヲ要シ一ハ地中ニ掘採シ直チニ使用ス可キ者ヲ云フ

第一 加工物料

耐火粘土、蟲殼土、石墨

第二 直用物料

礫石、珪質砂石、ホットストーン

第九款 鹵石類彩色料等

鹵石類、顔料、室玉、寶石、金屬、及礦石ハ悉ク地中ヨリ採收スル物品ニシテ學術、工業、醫術、農業、晒布、染料、玻璃及ヒ陶器製造其他化學的各種ノ工藝ニ必用ノ物品ナリ之ヲ搜索研究スルハ皆地質調査ノ範圍ニアリ

第一 鹵石類

山鹽、炭酸曹達、硼砂、硝石、苦土、硫黃土等

第二 顔料、染料、洗料

是レ等ノ物料ハ悉ク礦物ヨリ精製ス又洗料ニハ漂布泥ヲ用ユ

第三 室石寶石

金剛石、青玉、紅玉、黃玉石、石榴珠等

第七類 地所雜

第四 金屬及ヒ礦石
黃金白金銀銅鉄錫鉛鐵等

第十款 藥石及礦泉

醫術ニ於テ最モ欲シヘカシナル者ハ藥劑ナリ而テ其過半ハ皆ナ無機物ヨリ製出ス此無機物ハ悉ク金石中ヨリ采收スル者ナレハ製藥術ノ地質ニ關係アルヤ明ナリ其藥石ノ主トスル所ノモノハ
金、銀、汞、銅、鉛、鉄、亞鉛、ヒスマス、フロム、カドミウム、砒、硫、鹽素、ヨシウム、磷、アムモニヤ、重土、石灰、リシヤ、苦土、曹達、明礬、石油等ナリ
礦泉ハ冷温ニ關ラス多少無機物及瓦斯ヲ含有シ大ニ療病ノ功驗アリ而テ其含有スル物質ハ悉ク涌泉ノ地質ニ關ス地質調査ハ礦泉ヲ發見シ其性質ヲ驗シ其功用ヲ審コスヘシ
礦泉中含有スル主成分ハ炭酸曹達、硫酸曹達、鹽化曹達、炭酸苦土、硫酸苦土、炭酸石灰、硫酸石灰、炭酸鉄、硫酸鉄、硫化曹達、硫化石灰、沃素、臭素、炭酸、磷酸等ナリ礦泉ノ此成分ヲ含有スルノ有無多少ニ依テ尋常之ヲ五種ニ別ツ

- 第一 硫泉
 - 亞硫酸曹達
 - 亞硫酸石灰
 - 鹽化曹達
 - 鹽化石灰
- 第二 鹹泉
 - 重碳酸物ト混スルモノ
 - 鹽化曹達
 - 硫酸物ト混スルモノ
- 第三 炭酸泉
 - 炭酸石灰
 - 炭酸曹達
 - 混合炭酸物

- 第四 硫酸泉
 - 硫酸曹達
 - 硫酸苦土
 - 硫酸石灰
 - 混合硫酸物
- 第五 鐵泉
 - 重碳酸鉄
 - 硫酸鉄
 - 滿淹ト混ス

此各泉ハ各功驗ヲ異ニシ病症ニ因テ益アリ又害アルモノ少ナカラス而テ其何病ニハ何泉ノ適應スルヤハ醫家ノ診斷ニ從フモノトス
又傳染病發起及傳播等ハ大ニ其地方ノ地質及ヒ其結構ニ關スレハ地質調査ハ衛生上ニモ大ナル關係アルモノナリ

○土地賣買

●明治十九年(四月)甲第七十一號
甲戶長役場(區ハ區役所)所轄内ノ人民乙役場所轄ノ土地ヲ賣買スルトキハ必ス其都度甲所轄役場へ届出ツヘシ
但明治八年第三百六十二號布達ハ廢止ス
右布達候事

●明治二十年(七月)訓令甲第廿一號
區役所戶長役場ニ於テ所轄外ノ人民所轄内ノ土地ヲ賣買シタルトキハ其都度反別地價地租ヲ詳記シ本籍役所役場へ通報スヘシ
郡區役所 戶長役場

第七類 土地賣買

