CZ-473-02
1200901599404
14.7
5191
禁電子式複写

優良國産品鐵道省御選定

S.S.E.階段止金具キング・ノンスリップ

スピード時代鐵道の階段安全第一の止金具

階段には「**S·S·E**」**キング、ノンスリップ**の御採用を是非願ます



圖面斷付取

呈進錄型

發賣元

東京市日本橋區小傳馬町二丁目三

岩中合名會社

電話花(67)3007番

發信略號(イ)

受信略號トウケイスベリメ



主要製品

電氣爐用電極・電解用電極
電刷子・炭素衛帶
電抵抗用炭素製品
電熱抵抗體(**エレマ**)・**アークカーボン**

東海電極製造株式會社

東京市麹町區丸之內一丁目六番地(東京海上ビル六階)
電話丸ノ內(23)三八八、三八九番

大阪出張所　大阪市北區中之島三ノ三(朝日ビル)(電話本局六一四八番)

九州出張所　小倉市堺町三丁目五六番地(電話局六七一番)

東北出張所　仙臺市米ヶ袋下丁一〇番地(電話二四四六番)

海軍省指定工場
名古屋工場　名古屋市中區堀江町　電話南局一二一番六〇〇六番
大三位工場　東京市品川區大井元芝町　電話高輪局二六六番



電車前照灯



天井灯



溢光灯

主要製品概目

前照灯、天井灯
標識灯等各種
車輛用照明器
抵抗器、煖房器
連結器特種電球
等各種車輛用電
機用品、鐵道信號
用品、溢光照明器
航空用照明器船舶
用灯具、建築用照明
器、工場用照明器
自動車灯具
鐵道建設用品

鐵道省指定工場

小糸製作所

東京市品川區東品川四丁目廿六番地

電話高輪 209 210 218



トカコ

電動ホイスト

容量

半屯ヨリ五屯迄各種

東京市大森區

東京瓦斯電氣工業株式會社

電話高輪 164・165・1544・1677・4669・8068 (2)

◀鐵道電氣及機械的保安裝置▶

信號機
聯動機
轉轍器
轍叉
軌條用品

製作竝取付工事請負

鐵道省指定工場

合資會社

峰製作所

本社及工場　東京市深川區千田町二三九番地
電話本所(二六一三番 五七七九番)

九州分工場　福岡市馬出字六十部二六七番地
電話福岡三三九一番

滿洲及朝鮮總代理店　淺野物產株式會社機械部

營業種目

本線鐵道及輕鐵用
轉轍器及轍叉
信號機標識器
橋桁各種レール
鐵道附屬品一式
專門製作



營業所及工場

東京市京橋區月島東仲通リ五ノ六

岡本ポイント製作所

所主　岡本信重

電話京橋(三)三七〇三番　電略(オカ)(又ハ)(オ)

三菱の橋梁と自動車



下關・跳上橋



鐵道省納　C四六型自動車

三菱重工業株式會社

神戸造船所

神戸市兵庫區和田崎町

三菱電機株式會社

製作種目

電氣鐵道用機械器具　陸舶用**マグネトー**各種
水力發電所用機械器具　工場電力電氣設備一式
火力發電所用機械器具　紡織紡績用電氣設備一式
變電所用機械器具　電車用戸閉裝置
航空機用電氣機械器具　**ウ**社型自動密着連結機
ウ社型**エヤーブレーキ**
電氣**ドリル**、積算電力計
農業用電氣機械器具
家庭用電氣機械器具一式
エレベーター及戸閉裝置
ウ社型**フリクション**
ドラフトギヤー

本店　東京市麹町區丸ノ内二丁目
神戸製作所　神戸市兵庫區和田崎町三丁目
長崎製作所　長崎市平戸小屋町
名古屋製作所　名古屋市東區矢田町
一手販賣店　**三菱商事株式會社**
本店　東京、支店、出張所、特約店全國各地

改訂增補第六版

地方鐵道法令全集 附軌道法令

東京　鐵道時報局發行

昭和十四年

14.7-519
CZ
473
02

地方鐵道法令全集 附軌道法令 目次

地方鐵道法關係

○地方鐵道法……一
○地方鐵道法施行規則……九
○地方鐵道法第二十四條ニ依ル證票様式……五七
○地方鐵道法第四條但書ニ依ル敷設許可手續……五八
○地方鐵道法第四條但書ニ依リ線路敷設申請者アル場合進達方ノ件……五九
○地方鐵道法施行規則第四十九條營業報告書様式……六〇
○地方鐵道法施行規則第四十九條統計報告書様式……六九
○地方鐵道法施行規則第五十條鐵道臺帳様式……八〇
○地方鐵道會計規程……九三

地方鐵道補助法關係

○地方鐵道補助法……九五
○地方鐵道補助法施行規則……九六

○北海道ニ於テ經營スル地方鐵道及軌道ノ補助ニ關スル件……一一二
○北海道拓殖促進ノ爲必要アリト認ムル地方鐵道及軌道ノ補助施行ニ關スル件……一一三
○北海道拓殖鐵道補助ニ關スル件……一一四

鐵道營業法關係

○鐵道營業法……一一五
○地方鐵道建設規程……一二二
○地方鐵道運轉信號保安規程……一三三
○鐵道運輸規程……一四七
○荷受人及荷送人ヲ確知スルコト能ハサル鐵道運送品等ノ公告ニ關スル件……一五九
○地方鐵道係員職制……一六〇
○鐵道軍事供用令……一六二
○鐵道軍事輸送規程……一六六
○鐵道船舶郵便法……一七〇
○鐵道船舶郵便規則……一七二
○鐵道船舶郵便法及鐵道船舶郵便規則ヲ軌道條例ニ依ル運送營業者ニ準用ノ件……一七五
○火藥類鐵道運送規程……一七六

○銃砲火藥取締法(拔萃)……一八〇
○銃砲火藥類取締法施行規則……一八二
○壓縮瓦斯及液化瓦斯取締法……一九一
○壓縮瓦斯及液化瓦斯取締法施行令……一九二
○重貨物ノ重量標示ニ關スル件……二〇一
○傳染病患者鐵道乘車規程……二〇二
○傳染病豫防法……二〇四
○傳染病豫防法施行規則……二一〇
○家畜傳染病豫防法……二一四
○暴風警報通報ノ件……二二一

軌道法關係

○軌道法……二三三
○軌道法施行規則……二三八
○軌道法第二十五條ノ規定ニ依ル職權委任ニ關スル件……二五四
○軌道法第二十五條ノ規定ニ依ル職權委任ニ關スル件第二條第二項ニ依ル市指定ノ件……二五六
○軌道營業報告書樣式……二五七

○軌道統計報告書様式……二六五
○軌道會計規程……二七三
○軌道建設規程……二七四
○軌道運輸規程……二八〇
○軌道運轉信號保安規程……二八三
○軌道係員規程……二九〇

專用鐵道關係

○專用鐵道規程……二九一
○一般交通ノ用ニ供セサル軌道ニ關スル件……二九三

鐵道抵當法關係

○鐵道抵當法……二九四
○鐵道抵當法施行規則……三〇七
○軌道抵當ニ關スル法律……三一七
○軌道抵當取扱規則……三一八
○登錄稅法（抜萃）……三三〇

○登錄稅法施行規則（抜萃）……三三一
○印紙稅法（抜萃）……三三二
○擔保附社債信託法……三三四
○擔保附社債信託法施行細則……三五〇
○商業登記取扱手續（抜萃）……三六〇
○非訟事件手續法（抜萃）……三六一

自動車・索道關係

○自動車交通事業法……三六三
○自動車交通事業法施行令……三七三
○自動車運輸事業以外ノ自動車ニ依ル運送事業ニ關スル件……三七四
○自動車交通事業法第三十七條第三項ノ規定ニ依ル補償ニ關スル件……三七五
○自動車交通事業法施行規則……三七六
○自動車交通事業法第三十五條ノ規定ニ依ル職權委任ニ關スル件……三九一
○自動車運輸事業基準規程……三九三
○自動車交通事業法第八條ノ規定ニ依ル自動車登錄規程……三九四
○自動車運輸規程……三九六

○旅客自動車設備規程……三九九
○專用自動車道設備規程……四〇〇
○自動車運輸事業會計規程……四〇一
○自動車運輸事業以外ノ自動車ニ依ル運送事業規則……四〇三
○自動車交通事業法施行規則第二十八條營業報告書樣式……四〇六
○自動車交通事業法施行規則第二十八條統計報告書樣式……四一三
○自動車交通事業法ノ施行ニ關シ取扱方ノ件……四一八
○一般自動車道構造令……四一九
○自動車ヲ以テスル運輸營業ニ關スル件……四二一
○自動車取締令……四二三
○索道事業規則……四四三
○索道事業ノ許可等ニ關スル件……四五四

參照用諸法令

○土地收用法……四五五
○土地收用法施行令……四六六
○土地收用法第六條ニ依ル命令ノ件……四六九

○土地收用法第四十六條ニ依ル合同收用審査會ニ關スル件……四七一
○土地收用法、第八十五條第一項第二項準用ノ件……四七二
○土地收用事務取扱方ノ件……四七二
○土地收用事業認定禀申書添附圖書標準……四七三
○收用審査會費用ニ關スル件……四七六
○鐵道敷設法……四七七
○鐵道國有法……四八四
○道路法……四八七
○道路法施行令……四九七
○道路法第七條ノ規定ニ依ル同法ノ規定ノ準用等ノ件……五〇一
○道路法第十七條但書ニ依ル市指定ノ件……五〇一
○道路法第十八條ノ規定ニ依リ管理者ヲ定ムル件……五〇二
○道路法第二十條第二項ノ規定ニ依ル主務大臣ノ權限ニ關スル件……五〇三
○道路及其ノ附屬物ノ占用ノ許可又ハ承認ニ關スル件……五〇四
○道路法第二十八條第二項ノ規定中地方長官ニ委任ニ關スル件……五〇六
○道路法第三十三條第三項ノ規定ニ依ル道路ニ關スル費用負擔ノ件……五〇六

目次

○道路法第五十二條但書ノ規定ニ依リ監督官廳ノ認可ヲ受クルコトヲ要セサル件……五〇八
○道路法第六十二條ノ規定ニ依ル不用物件等ノ管理及處分ニ關スル件……五一一
○北海道道路令……五一三
○道路構造令……五一五
○街路構造令……五一八
○道路取締令……五二〇
○河川法……五二四
○河川法施行規程……五二三
○要塞地帶法、同施行規則……五三五
○軍港要港規則……五三六
○宇品港域軍事取締法、同施行規則……五三七
○國有鐵道建設規程……五三九
○國有鐵道簡易線建設規程……五六四
○國有鐵道運轉規程……五七一
○國有鐵道簡易線運轉規程……五八七
○國有鐵道信號規程……五九〇

地方鐵道法令全集

附 軌道法令

○地方鐵道法

大正八年四月九日
法律第五二號

大正十年四月
法律第三八號 改正

昭和四年四月
法律第六二號 改正

第一條　本法ハ軌道法ニ規定スルモノヲ除クノ外道府縣其ノ他公共團體又ハ私人カ公衆ノ用ニ供スル爲敷設スル地方鐵道ニ之ヲ適用ス

地方鐵道業者カ運送營業ノ爲支線ヲ敷設スルトキハ公衆ノ用ニ供セサル場合ト雖本法ヲ適用ス

道府縣其ノ他ノ公共團體又ハ私人カ專用ニ供スル爲敷設スル鐵道ニシテ政府ノ鐵道又ハ地方鐵道ニ接續スルモノニ關スル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第二條　地方鐵道ハ人力又ハ馬力其ノ他之ニ類スルモノヲ以テ動力ト爲スコトヲ得ス

第三條　地方鐵道ノ軌間ハ三呎六吋トス特別ノ場合ニ在リテハ四呎八吋半又ハ二呎六吋ト爲スコトヲ得

前項ノ軌間ノ制限ハ命令ヲ以テ定ムル特殊ノ地方鐵道ニ付テハ之ヲ適用セス

第四條　地方鐵道ハ之ヲ道路ニ敷設スルコトヲ得ス但シ已ムコトヲ得サル場合ニ於テ主務大臣ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラス

第五條　地方鐵道會社ノ株金ノ第一回拂込金額ハ株金ノ十分ノ一迄下ルコトヲ得但シ兼業トシテ地方鐵道ヲ敷設スル場合ハ此ノ限ニ在ラス

第六條　地方鐵道會社ハ株金全額拂込前ト雖監督官廳ノ認可ヲ受ケ線路ノ延長又ハ改良ノ費用ニ充ツル爲其ノ資本ヲ增加スルコトヲ得但シ軌道會社ニ非サル會社カ兼業トシテ地方鐵道ヲ敷設スル場合ハ此ノ限ニ在ラス

第六條ノ二　地方鐵道會社ハ線路延長ノ費用ニ充ツル爲其ノ資本ヲ增加スル場合ニ限リ監督官廳ノ認可ヲ受ケ利益

配當ニ關シ一定ノ期間內普通株ニ劣ル株式（後配株）ヲ發行スルコトヲ得

第六條ノ三　後配株ヲ發行スル場合ニ於テハ其ノ旨ヲ定款ニ記載シ且株式申込證ニ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス

一　後配株ノ種類及其ノ各種ノ株式ノ數

二　後配株ノ利益配當ニ關スル事項

三　延長線ノ工事ノ大要殊ニ其ノ開業豫定時期

第六條ノ四　後配株ノ發行ニ依リテ得タル資金ハ當該線路延長ノ費用以外ニ之ヲ充ツルコトヲ得ス

會社カ後配株ヲ發行シタル場合ニ於テ定款又ハ株式申込證ニ記載シタル事項ニ付特ニ後配株主ニ不利益ナル變更ヲ爲サムトスルトキハ後配株主總會ノ決議ヲ經ルコトヲ要ス但シ已ムコトヲ得サル事由アル場合ニ於テ裁判所ノ許可アルトキハ此ノ限ニ在ラス

後配株主總會ニハ株主總會ニ關スル規定ヲ準用ス

第六條ノ五　商法第百九十七條但書、第二百十二條ノ三第二項、第二百十七條第一項第四號及第二百十八條第二項ノ規定ハ後配株ニ付之ヲ準用ス

第七條　地方鐵道會社ノ社債ハ總株金四分ノ一以上ノ拂込アリタル後ニ非サレハ之ヲ募集スルコトヲ得ス

社債ノ額ハ鐵道抵當法ニ依ル債務ノ額ト併セテ總株金拂込額ヲ超ユルコトヲ得ス但シ舊社債償還ノ爲ニスル場合ニ於テハ舊債務ノ額ハ之ヲ算入セス

第八條　鐵道及其ノ附屬物件ハ鐵道抵當法ニ依ルニ非サレハ之ヲ擔保ト爲スコトヲ得ス

第九條　（削除）

第十條　地方鐵道會社ハ監督官廳ノ認可ヲ受クルニ非サレハ合併ヲ爲スコトヲ得ス

合併後存續スル會社又ハ合併ニ因リテ設立シタル會社ハ合併ニ因リテ消滅シタル會社ノ免許ニ屬スル權利義務ヲ承繼ス

第十一條　免許、許可又ハ認可ニハ條件ヲ附スルコトヲ得

第十二條　地方鐵道業ヲ營マムトスル者ハ左ノ書類及圖面ヲ提出シ主務大臣ノ免許ヲ受クヘシ

一　起業目論見書

二　線路豫測圖

三　建設費概算書

四　運送營業上ノ收支概算書

免許ニハ工事施行ノ認可ヲ申請スヘキ期限ヲ附ス

第十三條　免許ヲ受ケタル者ハ左ノ書類及圖面ヲ監督官廳ニ提出シ工事施行ノ認可ヲ受クヘシ

一　線路實測圖

二　工事方法書

三　建設費豫算書

四　免許ヲ受ケタル者カ會社ノ發起人ナルトキハ定款及會社ノ設立登記謄本

工事施行ノ認可ニハ工事ノ著手及竣功ノ期限ヲ附ス

第十四條　地方鐵道業者ハ天災事變其ノ他已ムコトヲ得サル事由アル場合ニ限リ第十二條第二項又ハ前條第二項ノ規定ニ依リテ附セラレタル期限ノ伸長ヲ申請スルコトヲ得

第十五條　左ニ揭クル土地ヲ以テ鐵道用地トス

一　線路用地

二　停車場、信號所、車庫及貨物庫等ノ建設ニ要スル土地

三　鐵道專用ニ供スル發電所、變電所及配電所等ノ建設ニ要スル土地

四　鐵道構內ニ職務上常住ヲ要スル鐵道係員ノ舍宅及運輸保線ノ職務ニ從事スル鐵道係員ノ駐在所等ノ建設ニ要スル土地

五　鐵道ニ要スル車輛、器具、機械ヲ修理製作スル工場及其ノ資材、器具、機械ヲ貯藏スル倉庫等ノ建設ニ要スル土地

第十六條　道路、橋梁、河川、運河及溝渠等ニ關スル工事ノ施設ハ所管行政廳ノ許可ヲ受クヘシ

第十七條　政府又ハ政府ノ許可ヲ受ケタル者ニ於テ地方鐵道ニ接續シ若ハ之ヲ橫斷シテ鐵道若ハ軌道ヲ敷設シ又ハ地方鐵道ニ接近シ若ハ之ヲ橫斷シテ道路、橋梁、河川、運河及溝渠等ヲ造設スルトキハ地方鐵道業者ハ之ヲ拒ムコトヲ得ス

前項ノ場合ニ於テ公益上必要アリト認ムルトキハ主務大臣ハ地方鐵道業者ニ設備ノ共用又ハ變更ヲ命スルコトヲ得設備ノ共用又ハ變更ニ要スル費用ノ負擔ニ付協議調ハサルトキハ申請ニ因リ主務大臣之ヲ裁定ス

第十八條　地方鐵道業者ハ監督官廳ノ許可ヲ受ケタル場合ニ限リ免許ニ屬スル權利義務ヲ他人ニ讓渡スルコトヲ得

第十九條　左ノ場合ニ於テハ免許ハ其ノ效力ヲ失フ

一　工事施行ノ認可ヲ申請スヘキ期限迄ニ認可ヲ申請セサルトキ

二　工事施行ノ認可ヲ受ケサルトキ

三　工事施行ノ認可ニ附シタル工事著手ノ期限迄ニ工事ニ著手セサルトキ

四　營業廢止ノ許可ヲ受ケタルトキ

免許ヲ受ケタル者死亡シタルトキハ相續人ハ免許ニ屬スル權利義務ヲ承繼スルコトヲ得

第二十條　地方鐵道業者ハ監督官廳ノ認可ヲ受クルニ非サレハ運輸ヲ開始スルコトヲ得ス

第二十一條　地方鐵道業者ハ旅客及荷物ノ運賃其ノ他運輸ニ關スル料金ヲ定メ監督官廳ノ認可ヲ受クヘシ

監督官廳ハ公益上必要アリト認ムルトキハ運賃及料金ノ變更ヲ命スルコトヲ得

第二十二條　地方鐵道業者ハ旅客列車及混合列車ノ運轉速度及度數ヲ定メ監督官廳ノ認可ヲ受クヘシ

監督官廳ハ公益上必要アリト認ムルトキハ列車ノ運轉速度、度數及發著時刻ノ變更ヲ命スルコトヲ得

第二十三條　監督官廳ハ監査員ヲ派遣シテ鐵道ノ工事、運輸保線ノ狀態、會計及財產ノ實況ヲ監査セシムルコトヲ得

鐵道ノ工事、運輸保線ノ狀態及會計ノ整理ニ付法令若ハ法令ニ基キテ爲ス命令ニ違ヒ又ハ不適當ナリト認ムルモノアルトキハ監督官廳ハ其ノ改築又ハ改善ヲ命スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ其ノ工事、運輸又ハ設備使用ノ停止ヲ命スルコトヲ得

監査員ハ地方鐵道業者又ハ其ノ役員若ハ使用人ニ說明ヲ求メ金櫃、帳簿、書類及圖面ヲ檢閱スルコトヲ得

第二十四條　地方鐵道業者ハ地方鐵道ノ監督事務ニ關シ往復スル吏員ニシテ監督官廳ノ發行スル證票ヲ携帶スル者ヲ無賃ニテ乘車セシムヘシ

第二十五條　主務大臣ハ公益上必要アリト認ムルトキハ地方鐵道業者ニ他ノ鐵道又ハ軌道トノ連絡運輸又ハ直通運輸ヲ命スルコトヲ得

前項ノ場合ニ於テ設備ノ共用又ハ變更、運輸ノ手續、運賃ノ割合及費用ノ負擔ニ付協議調ハサルトキハ申請ニ因リ主務大臣之ヲ裁定ス

第二十六條　地方鐵道業者ハ監督官廳ノ許可ヲ受クルニ非サレハ鐵道ノ貸借又ハ營業若ハ運轉ノ管理ノ委託若ハ受託ヲ爲スコトヲ得ス

營業又ハ運轉ノ管理ノ委託ヲ受ケタル地方鐵道業者ハ其ノ管理ニ付監督官廳ニ對シ委託ヲ爲シタル者ト共ニ其ノ責ニ任ス

第二十七條　地方鐵道業者ハ主務大臣ノ許可ヲ受クルニ非サレハ運輸營業ノ全部又ハ一部ヲ休止シ又ハ廢止スルコトヲ得ス

地方鐵道會社ノ解散ノ決議ハ主務大臣ノ認可ヲ受クルニ非サレハ其ノ效力ヲ生セス

第二十八條　主務大臣ハ地方鐵道ノ會計及運賃ノ割引ニ關シ特別ノ規定ヲ設クルコトヲ得

第二十九條　地方鐵道業者ハ法令ノ定ムル所ニ依リ平時及戰時ニ於テ鐵道ヲ軍用ニ供スル義務ヲ負フ

第三十條　政府カ公益上ノ必要ニ因リ地方鐵道（工事中ノ線路ヲ含ム）ノ全部又ハ一部及其ノ附屬物件ヲ買收セムトスルトキハ地方鐵道業者ハ之ヲ拒ムコトヲ得ス

前項ノ規定ニ依リテ一部買收セラレタル爲殘存線路ノミニ付營業ヲ繼續スルコト能ハサルニ至リタルトキハ地方鐵道業者ハ殘存開業線路及其ノ附屬物件ノ買收ヲ申請スルコトヲ得

第三十一條　買收價額ハ左ニ揭クルモノトス

一　最近ノ營業年度末迄ニ運輸開始後三年ヲ經過シタル線路ヲ含ム開業線路ニ付テハ其ノ營業年度末ヨリ遡リ既往三年間ニ於ケル開業線建設費ニ對スル益金ノ平均割合ヲ買收ノ日ニ於ケル開業線建設費ニ乘シタル額ヲ二十倍シタル金額

二　最近ノ營業年度末迄ニ運輸開始後三年ヲ經過シタル線路ヲ含マサル開業線路ニ付テハ買收ノ日ニ於ケル開業線建設費ヲ時價ニ依リテ國債券面金額ニ換算シタル金額以內ニ於テ協定シタル金額

三　工事中ノ線路及買收ノ日迄ニ未タ使用開始ニ至ラサル改良施設ニ付テハ買收ノ日ニ於ケル建設費ヲ時價ニ依リテ國債券面金額ニ換算シタル金額以內ニ於テ協定シタル金額

前項第一號ノ規定ニ依ル金額カ買收ノ日ニ於ケル建設費ヲ時價ニ依リテ國債券面金額ニ換算シタル金額ニ達セサルトキハ其ノ換算シタル金額以內ニ於テ協定シタル金額ヲ以テ買收價額トス

第三十二條　前條ノ規定ニ於テ益金トハ營業收入ヨリ營業費及賞與金ヲ控除シタルモノヲ謂ヒ益金ノ平均割合トハ三年間ニ於ケル每營業年度末ノ開業線建設費ノ合計ヲ以テ同期間ニ於ケル益金ノ合計ヲ除シタルモノニ一年間ニ於ケル營業年度ノ數ヲ乘シタルモノヲ謂フ

建設費、營業收入及營業費ハ命令ノ定ムル所ニ依リテ算出シタル金額ニ依ル

第三十三條　政府ノ買收スル鐵道又ハ其ノ附屬物件ニ付買收ノ日ニ於テ補修ヲ要スルモノアルトキハ之ニ要スル金額ヲ時價ニ依リテ國債券面金額ニ換算シ買收價額ヨリ控除ス

最近ノ營業年度末迄ニ爲スヘキ補修ヲ其ノ營業年度末ニ爲ササリシトキハ前項ノ規定ニ依ルノ外之ニ要スル金額ヲ買收價額計算上ノ營業費ニ加算ス

第三十四條　買收ヲ受クヘキ地方鐵道業者カ兼業ヲ營ム場合ニ於テハ其ノ兼業ニ屬スル資產ヲ併セテ買收スルコト

ヲ得

前項ノ場合ニ於テ買收價額ハ協定ニ依ル

第三十五條　買收代價ハ券面金額ニ依リ五十五年內ニ償還スヘキ五分利付國債證券ヲ以テ之ヲ交付ス此ノ場合ニ於テ五十圓未滿ノ端數ハ之ヲ券面金額五十圓トス

第三十五條ノ二　政府ハ買收ノ日ヨリ買收代價交付ノ日ニ至ル迄買收代價トシテ交付スヘキ國債ノ利子ニ相當スル金額ヲ概算ヲ以テ從前ノ決算期每ニ買收セラレタル者ニ交付スルコトヲ得

前項ノ規定ニ依リテ交付シタル金額ハ淸算中ト雖主務大臣ノ認可ヲ受ケ之ヲ株主ニ配當スルコトヲ得

第三十五條ノ三　第三十條第一項ノ規定ニ依リテ一部買收セラレタル爲殘存線路ノミニ付營業ヲ繼續スルコト能ハサルニ至リタルトキハ地方鐵道業者ハ未タ運輸開始ニ至ラサル殘存線路ニ付其ノ營業廢止ニ因リテ生スル損失ノ補償ヲ申請スルコトヲ得

第三十六條　政府ニ於テ地方鐵道ニ接近シ又ハ竝行シテ鐵道ヲ敷設シタル爲地方鐵道業者カ其ノ接近シ又ハ竝行スル區間ノ營業ヲ繼續スルコト能ハサルニ至リタルトキハ政府ハ政府ノ該鐵道運輸開始ノ日ヨリ五年ヲ限リ帝國鐵道特別會計收益勘定歲出豫算ノ範圍ニ於テ其ノ不足額ヲ補償スルコトヲ得但シ每營業年度ニ於ケル補償額ハ益金又ハ益金及補助金ト合セ建設費ノ百分ノ七ニ相當スル額ヲ超ユルコトヲ得ス

前項ノ益金ノ平均割合トハ政府ノ該鐵道運輸開始ノ日ノ屬スル營業年度ノ前營業年度末ヨリ遡リ既往三年間ニ於ケル每營業年度ノ開業線建設費ノ合計ヲ以テ同期間ニ於ケル營業收入ヨリ營業費及賞與金ヲ控除シタル殘額ノ合計ヲ除シタルモノヲ謂フ

第三十二條ノ規定ハ前二項ノ益金、建設費、營業收入及營業費ニ、地方鐵道補助法第六條及第七條ノ規定ハ第一項ノ補償ニ付之ヲ準用ス

第三十六條ノ四　主務大臣ハ地方鐵道ノ買收又ハ補償ニ關シ必要アリト認ムルトキハ當該地方鐵道業者ヲシテ建設費ノ增減ヲ來スヘキ事項ニ付認可ヲ受ケシムルコトヲ得

前項ノ規定ニ依リテ認可ヲ受クヘキ場合ニ於テ之ヲ受ケサルモノニ付テハ政府ハ其ノ額ヲ査定スルコトヲ得

第三十六條ノ五　第三十一條、第三十三條及第三十六條ノ二ノ國債時價ハ大藏大臣ノ定ムル所ニ依ル

第三十七條　地方鐵道業者カ法令若ハ法令ニ基キテ爲ス命令又ハ免許、許可若ハ認可ニ附シタル條件ニ違反シ其ノ他公益ヲ害スル行爲ヲ爲シタルトキハ主務大臣ハ左ノ處分ヲ爲スコトヲ得

一　取締役其ノ他ノ役員ヲ解任スルコト

二　政府ニ於テ又ハ他ノ地方鐵道業者ヲシテ地方鐵道業者ノ計算ニ於テ必要ナル施設若ハ營業ノ管理ヲ爲シ又ハ爲サシムルコト

三　免許ノ全部又ハ一部ヲ取消スコト

前項ノ規定ニ依リテ解任セラレタル取締役其ノ他ノ役員ハ再任セラルルコトヲ得ス

第三十八條　免許ヲ受ケスシテ地方鐵道ヲ敷設シ又ハ認可ヲ受ケスシテ運輸ヲ開始シタル者ハ百圓以上二千圓以下ノ罰金ニ處ス

第三十九條　左ノ場合ニ於テハ地方鐵道業者又ハ其ノ役員若ハ使用人ヲ十圓以上千圓以下ノ過料ニ處ス

一　前條ノ場合ヲ除クノ外本法ニ依リ許可又ハ認可ヲ受クヘキ事項ヲ許可又ハ認可ヲ受ケスシテ爲シタルトキ

二　法令ニ基キテ爲シタル命令又ハ免許、許可若ハ認可ニ附シタル條件ニ基キテ爲シタル命令ニ違反シタルトキ

三　監査員ノ職務ノ執行ヲ妨ケタルトキ

四　法令又ハ法令ニ基キテ爲ス命令ニ依リテ爲スヘキ屆出、報告其ノ他ノ書類、圖面ノ提出若ハ調製ヲ怠リ又ハ虛僞ノ屆出、報告若ハ記載ヲ爲シタルトキ

五　第六條ノ四第一項ノ規定ニ違反シタルトキ又ハ同條第二項ノ規定ニ違反シテ後配株主ニ不利益ヲ及ホシタルトキ

非訟事件手續法第二百六條乃至第二百八條ノ規定ハ前項ノ過料ニ之ヲ準用ス

第四十條　前二條ノ規定ハ公共團體カ地方鐵道業ヲ營ム場合ニ之ヲ適用セス

附　則

第四十一條　本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム（大正八年八月勅令第三七四號ヲ以テ同年八月十五日ヨリ施行）

第四十二條　私設鐵道法及輕便鐵道法ハ之ヲ廢止ス

舊法ニ依リテ爲シタル免許若ハ指定、許可又ハ認可ハ本法ニ依リテ爲シタル免許、許可又ハ認可ト看做ス但シ其ノ免許若ハ指定、許可又ハ認可ニ附シタル條件ニシテ本法ニ牴觸スルモノハ其ノ效力ヲ失フ

第二條及第三條ノ規定ハ舊法ニ依リテ免許又ハ指定ヲ受ケタルモノニ之ヲ適用セス

第四十三條　輕便鐵道法ニ依リテ輕便鐵道抵當原簿ニ登錄セラレタル事項ハ之ヲ鐵道抵當法ニ依リ鐵道抵當原簿ニ登錄セラレタルモノト看做シ輕便鐵道抵當原簿ハ鐵道抵當原簿ト看做ス

第四十四條　輕便鐵道法ニ依リテ爲シタル處分、手續其ノ他ノ行爲ハ本法中之ニ相當スル規定アル場合ニ於テハ本法ニ依リテ之ヲ爲シタルモノト看做ス

第四十五條　軌道又ハ專用鐵道ヲ地方鐵道ニ變更セムトスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣ノ許可ヲ受クヘシ

附　則（昭和四年四月法律第六二號）

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム（昭和四年十二月勅令第三三八號ヲ以テ同月五日ヨリ施行）

○地方鐵道法施行規則

大正八年八月一三日
閣令第一〇號
改正　大正十年八月　鐵令一號　昭和四年一二月　同三號
　　昭和五年六月　同八號

地方鐵道法施行規則左ノ通定ム

地方鐵道法施行規則

第一條　地方鐵道ノ免許、許可及認可申請書竝屆出ニシテ地方長官ヲ經由スヘキモノハ鐵道ヲ敷設スル地ヲ管轄スル地方長官ヲ經由シ之ヲ提出スヘシ但シ二府縣以上ニ亙リ敷設スル地方鐵道ニ在リテハ其ノ起點所在地ヲ管轄スル地方長官ヲ經由スヘシ

第二條　地方長官ハ免許申請書ニ左ノ事項ニ關スル調查書及免許ノ許否ニ關スル意見書ヲ附シ之ヲ進達スヘシ

一　申請者ノ資產及信用程度
二　事業ノ成否
三　事業ノ效用
四　他ノ鐵道、軌道、索道又ハ自動車等ノ競願アルトキハ其ノ名稱、區間、申請者名及申請書ノ受付年月日
六　其ノ他必要ト認ムル事項

前條但書ノ場合ニ於テハ免許申請書ヲ受附ケタル地方長官ハ關係地方長官ニ商議シ前項ノ調查書及意見書ヲ作製スヘシ

第三條　免許ノ申請書ニハ左ノ書類ヲ添附シ申請者又ハ其ノ代理人記名捺印スヘシ但シ代理人ニ於テ記名捺印スルトキハ代理權ヲ證スル書面ヲ添附スヘシ

一　組合ニ在リテハ組合契約書ノ謄本
二　會社ヲ設立セムトスルモノニ在リテハ定款ノ謄本
三　既設會社ニ在リテハ地方鐵道ノ營業ヲ目的トスルモノヲ除クノ外定款及登記謄本
四　公共團體ニ在リテハ地方鐵道經營ニ關スル決議要領書

第四條　起業目論見書ニハ左ノ事項ヲ記載スヘシ

一　目的
二　商號又ハ名稱及主タル事務所ノ設置地
三　鐵道事業ニ要スル資金ノ總額及其ノ出資方法
四　線路ノ起終點及其ノ經過スヘキ主ナル市町村名竝線路ノ一部ヲ道路ニ敷設セムトスルトキハ其ノ區間及道路ノ種別
五　軌間

六　動力　蒸氣、電氣等ノ別、電氣ヲ動力トスルモノニシテ自ラ發電設備ヲ有スルモノニ在リテハ原動力ノ種類（火力、水力ノ別）、他ヨリ電力ノ供給ヲ受クルモノニ在リテハ供給者名

第五條　線路豫測圖ハ左ノ二種トス

一　平面圖

縮尺ハ二萬五千分ノ一以上トシ線路經過地ノ地名及地勢、停車場ノ位置及名稱竝一粁毎ニ粁程ヲ記シ方位ヲ示スヘシ

二　縱斷面圖

縮尺ハ距離ヲ二萬五千分ノ一以上、高ヲ二千分ノ一以上トシ中心線地面及施工基面ノ高低ヲ示シ隧道及橋梁ノ長、線路ノ勾配竝停車場ノ位置及名稱ヲ記スヘシ

第六條　建設費ノ概算書ハ第一號樣式ニ依リ之ヲ調製スヘシ

第七條　運送營業上ノ收支概算書ハ第二號樣式ニ依リ之ヲ調製シ第三號樣式ニ依ル運輸數量表ヲ添付スヘシ

第七條ノ二　地方鐵道法第三條第二項ノ規定ニ依リ軌間ノ制限ヲ適用セサル地方鐵道ハ左ノ通トス

一　鋼索鐵道

二　懸垂鐵道

第八條　免許ヲ受ケタル者會社ノ發起人又ハ組合員ナルトキハ發起人又ハ法人ニ非サル組合ノ組合員ノ加入又ハ脫退（死亡及除名ヲ含ム）ハ遲滯ナク地方長官ヲ經由シ監督官廳ニ之ヲ屆出ツヘシ

第九條　免許ヲ受ケタル後工事施行ノ認可ヲ受クル前ニ於テ起業目論見書ニ記載シタル事項ヲ變更セムトスルトキハ地方長官ヲ經由シ監督官廳ノ認可ヲ受クヘシ但シ商號又ハ名稱、主タル事務所ノ設置地及電力供給者ノ變更ハ此ノ限ニ在ラス

前項但書ノ場合ニ於テハ遲滯ナク地方長官ヲ經由シ之ヲ屆出ツヘシ

第十條　工事施行ノ認可申請書ハ地方長官ヲ經由シ之ヲ提出スヘシ

鐵道カ二府縣以上ニ亙ル場合ニ於テハ其ノ關係部分ニ對スル書類及圖面ノ謄本ヲ調製シ之ヲ關係地方長官ニ提出スヘシ

第十一條　線路實測圖ハ左ノ二種トス

一　平面圖

縮尺ハ二萬五千分ノ一以上トシ線路ノ左右各二百米以內ノ地勢ヲ明ニシ其ノ他附近ノ市街、村落、社寺、名勝、舊蹟、公園、道路、鐵道、軌道、山岳、河川氾濫地域ヲ記載スルコト　運河、港灣、要塞地等ヲ記シ府、縣、郡、市、町、村ノ境界及方位ヲ示スヘシ

線路中心線ニハ一粁毎ニ粁程ヲ記シ曲線ノ半徑及交角竝停車場、停留場及信號所ノ位置、名稱及中心粁程ヲ記スヘシ

二　縱斷面圖

縮尺ノ長ハ平面圖ト同一ニシテ高ハ二千分ノ一以上トシ中心線地面及施工基面ノ高低竝築堤ノ高及切取ノ深ヲ二百米毎ニ記シ隧道ノ長、橋梁（溝橋ヲ含ム以下同シ）ノ徑間及徑間數、桁ノ種類及材質、停車場、停留場及信號所ノ名稱及中心粁程、重要ナル踏切道竝線路ノ勾配ヲ記スヘシ

線路カ他ノ鐵道又ハ軌道ト交叉、連絡又ハ接近スルトキハ其ノ鐵道又ハ軌道ノ前後各一粁間ノ中心線及高低ノ關係ヲ明ニスヘシ

線路カ市街地ヲ通過シ又ハ之ニ接近スルトキハ別ニ縮尺二千五百分ノ一ノ平面圖及縮尺長二千五百分ノ一高四百分ノ一ノ縱斷面圖ヲ添附スヘシ

第十二條　工事方法書ニハ左ノ實施設計ヲ記載スヘシ

一　軌道

三　單線、複線等ノ別及其ノ區間

四　軌道ノ中心間隔

五　建築定規及車輛定規　各部寸法、兩定規相互ノ關係及建築定規軌條部分ノ明細ヲ記入シタル圖面ニ依リ明示スルコト

六　最小曲線半徑

七　最急勾配

八　土工定規　第四號樣式ニ依ル圖面添附

（イ）線路施工基面ノ幅　築堤、切取等ヲ區別シ側溝ヲ除キタル幅ヲ記載スルコト

（ロ）築堤及切取斜面ノ勾配　高又ハ地質ニ應スル斜面ノ勾配ヲ記載スルコト

（ハ）用地ノ限界　築堤法尻又ハ切取法肩ヨリ用地ノ境界迄ノ距離ヲ乾地、濕地ニ區別シ記載スルコト

九　橋梁

（イ）橋臺、橋脚　粗石積、煉瓦積、混凝土工、木造等ノ別ヲ記載スルコト

（ロ）基礎　杭打混凝土工、煉瓦沈井工等ノ別ヲ記載スルコト

（ハ）桁　鋼、鐵筋混凝土、松等ノ別竝工字形桁、鈑桁、溝桁等ノ別ヲ記載スルコト

（ニ）拱　煉瓦卷、鐵筋混凝土工等ノ別ヲ記載スルコト

（ホ）橋梁ノ所定動荷重及桁ノ最大應力　第五號樣式ニ依ル圖表添附

（ヘ）重要ナル架橋河川ノ平水位、最高水位及其ノ水位ト桁ノ下端トノ距離

（イ）乃至（ニ）ニ付テハ各部ノ材質及構造寸法ヲ示ス設計圖面竝異ル徑間ヲ使用スル橋梁ニ在リテハ徑間配置圖ヲ各橋梁毎ニ添附スヘシ但シ模範設計ヲ定メ之ヲ適用スヘキ箇所ヲ示シタルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス

十　隧道

（イ）各其ノ地質ニ應スル施工斷面　拱、側壁、仰拱及排水渠ノ材質及構造寸法ヲ圖面ニ依リ明示スルコト

（ロ）坑門　材質及構造寸法ヲ圖面ニ依リ明示スルコト

十一　軌條、轉轍器、轍叉及枕木

（イ）軌條ノ重量　重量ノ異ル軌條ヲ使用スルトキハ各軌條ノ使用區間ヲ明示スルコト

（ロ）軌條及附屬品ノ材質及形狀　軌條又ハ附屬品ノ異ル毎ニ形狀寸法ヲ明示スル圖面添附

（ハ）轉轍器及轍叉ノ構造　轉轍器ニ在リテハ重錘取柄式又ハ自動彈機式等ノ別、轍叉ニ在リテハ番號ヲ記シ轉轍器尖端軌條ノ開キ竝轍叉翼軌條及護輪軌條ノ間隔等各部ノ寸法ヲ詳記セル圖面添附

（ニ）枕木ノ寸法及敷設間隔　軌條重量ノ異ル毎ニ中心距離ノ最大ナルモノヲ記載スルコト

十二　停車場、停留場及信號所

（イ）建造物、配線、用地境界及實測中心粁程　本屋、待合所、貨物庫、車庫、乘降場、貨物積卸場、常置信號機、跨線橋、地下道、轉車臺、給水器、石炭臺、炭坑等ノ位置、乘降場及貨物積卸場ノ長及幅、轍叉ノ番號、線路ノ配置、用地境界及實測中心粁程ヲ平面圖（縮尺千分ノ一）ニ依リ明示スルコト

（ロ）軌道ト乘降場及貨物積卸場トノ關係　橫斷面圖ニ依リ明示スルコト

（ハ）聯動裝置　圖表ヲ添附シ說明スルコト

十三　他ノ鐵道又ハ軌道トノ交叉方法　交叉設計圖ヲ添附シ停車場、信號所以外ニ於テ人力又ハ馬力ヲ動力トスル鐵道又ハ軌道ト平面交叉ヲ爲ス場合ニ在リテハ其ノ保安設備ニ付說明スルコト

十四　閉塞信號機　設計及位置ヲ明示スル圖面ヲ添附シ作用ヲ說明スルコト

十五　車輛

（イ）機關車

一　形式　四輪聯結六輪**タンク**機關車、六輪聯結十輪**テンダー**機關車等ノ別ヲ記載スルコト

一　輛數

一　重量　運轉整備ノトキニ於ケル總重量ヲ瓲ヲ以テ記載スルコト

一　働輪一對ノ軌條面最大壓力　運轉整備ノトキニ於ケル重量ヲ瓲ヲ以テ記載スルコト

（ロ）客車及貨車

一　車種　**ボギー**車、四輪車等ノ別ヲ記載スルコト

一　輛數

一　自重　瓲ヲ以テ記載スルコト

地方鐵道法施行規則

一　定員

一　荷重　瓲ヲ以テ記載スルコト

（ハ）汽動車　機關車及客貨車ニ準シ記載スルコト

十六　車輛修繕設備ノ大要

十七　特殊設計

電氣ヲ動力トスルモノニ在リテハ前項ノ外左ノ實施設計ヲ記載スヘシ

一　送電系統　發電所、變電所、蓄電所、配電所及電車線路間相互ノ送電關係ヲ圖面ニ依リ明示スルコト

二　電氣鐵道ノ方式　直流、交流、架空單線式、架空複線式、第三軌條式等ノ別及電車線ノ電壓ヲ記載スルコト

三　發電所、變電所、蓄電所及配電所

（イ）所在地　道、府、縣、郡、市、町、村、番地ヲ記載スルコト

（ロ）出力　最大出力、平均出力及最大出力ノ繼續時間ヲ記載スルコト

（ハ）原動機、發電機、電動發電機、回轉變流機、周波數變換機、變壓器、蓄電池、昇壓機等ノ種類、箇數　常用ト豫備トニ別チ記載スルコト　容量**キロワット**數、**キロヴオルトアン**

ペア又ハアンペア時 電壓、電流、相及周波數數ヲ記載スルコト

四 送電線路及饋電線路 電線路毎ニ記載スルコト

(イ) 電氣方式 直流及交流ノ別竝相及線式ヲ記載スルコト 及最大電壓

(ロ) 電線路ノ構造

一 電線ノ種類 材質竝單一線、撚線、被覆線及裸線ノ別ヲ記載スルコト 及太サ

一 架設方法 架空式ニ在リテハ木柱、鐵柱、鐵塔等ノ別、地中式ニ在リテハ暗渠、線渠、直接埋設等ノ別ヲ記載スルコト

五 電車線路

(イ) 架空複線式

一 電線ノ種類、太サ及吊架方法 スパン線式又ハブラケツト式及直接吊線式又ハ鏈線吊線式等ノ別ヲ記載シ其ノ構造寸法ヲ示ス圖面添附

一 支持物ノ種類 木柱、鐵柱、鐵塔等ノ別ヲ記載スルコト 建植方法中央柱及側柱ノ別 柱間距離 平均及最大距離ヲ記載スルコト 最大距離六十米以上ナルトキハ其ノ電線ノ弛度及支持物ノ強度ニ關スル計算ヲ示スコト

一 他ノ建造物トノ關係上施設スヘキ設計 圖面ヲ添附シ說明スルコト

(ロ) 架空單線式

一 (イ)ニ揭クル事項

一 軌條ノ接續方法 圖面ヲ添附シ說明スルコト

一 補助線及軌條ボンドノ種類及太サ

(ハ) 第三軌條式

一 敷設方法 圖面ヲ添附シ說明スルコト

一 第三軌條ノ重量及形狀

一 第三軌條及軌道軌條ノ接續方法 圖面ヲ添附シ說明スルコト

一 軌條ボンドノ種類及太サ

六 電氣機關車及電車

(イ) 電動機ノ種類、箇數、出力及電壓

(ロ) 制御裝置ノ種類及制御器ノ箇數

(ハ) 聚電裝置ノ種類及箇數

七 鐵道ノ動力トシテ他ヨリ電力ノ供給ヲ受クル場合

(イ) 供給電力ノ電氣方式、最大電壓、容量及受給時間

(ロ) 送電上ノ責任分界點、電氣工作物ノ所有權分界點ニ關スル事項

(ハ) 受電設備ノ大要 圖面ヲ添附シ說明スルコト

第十三條 他ノ鐵道又ハ軌道ト交叉又ハ連絡スル場合ニ於テハ交叉又ハ連絡ニ關スル協定書ノ謄本及鐵道ノ動力トシテ他ヨリ電力ノ供給ヲ受クル場合ニ於テハ供給契約書ノ謄本ヲ工事方法書ニ添附スヘシ

第十四條 建設費豫算書ハ第六號樣式ニ依リ之ヲ調製スヘシ

建設費豫算總額ノ變更ハ第七號樣式ニ依リ之ヲ屆出ツヘシ

第十五條 免許ヲ受ケタル鐵道線路ノ全部ニ對シ工事施行ノ認可ヲ一時ニ申請スルコト能ハサルトキハ其ノ理由ヲ具シ分割シテ認可ヲ申請スルコトヲ得

第十六條 地方鐵道法第十四條ノ規定ニ依ル期限伸長ノ申請書ハ其ノ理由ヲ具シ地方長官ヲ經由シ之ヲ提出スヘシ

第十七條 工事施行ノ認可ヲ受ケタル後線路又ハ工事方法書ニ記載シタル事項ヲ變更セムトスルトキハ其ノ理由ヲ具シ第十一條及第十二條ノ規定ニ準シ線路實測圖及變更セムトスル事項ニ關スル工事方法書線路及停車場ノ變更ニ在リテハ新舊對照圖面ニ依リ明示スルコト

圖添附ヲ調製シ監督官廳ノ認可ヲ受クヘシ

前項ノ認可申請書ニハ工費豫算書ヲ添附シ工費支出ノ途ヲ明ニスヘシ但シ重要ナラサル變更ニ付テハ此ノ限ニ在ラス

停車場ノ廢止、線路及橋梁ノ重要ナル變更竝洪水氾濫地域ニ於ケル線路及橋梁ノ變更ノ認可申請書ハ地方長官ヲ經由シ之ヲ提出スヘシ

第十八條 線路及工事方法書ニ記載シタル事項ノ變更ニシテ左ニ揭クルモノハ其ノ理由ヲ具シ新舊ヲ對照シ監督官廳ニ之ヲ屆出ツヘシ

一 線路中心線ノ變更カ市街又ハ家屋稠密ノ地ニ在リテハ左右各二十米以內其ノ他ノ地ニ在リテハ各百米以內ナルトキ 圖面添附

二 曲線ノ半徑ヲ變更シテ之ヲ長カラシムルトキ又ハ軌間七百六十二粍ノモノニ在リテハ百六十米迄其ノ他ノモノニ在リテハ二百四十米迄之ヲ短縮スルトキ 圖面添附

三 施工基面高低ノ變更カ市街又ハ家屋稠密ノ地ニ在リテハ六百粍以內其ノ他ノ地ニ在リテハ千八百粍以內

トナルトキ　圖面添附

四　線路ノ勾配ヲ變更シテ之ヲ緩ナラシムルトキ又ハ電氣ヲ動力トスルモノニ在リテハ千分ノ二十五迄其ノ他ノモノニ在リテハ千分ノ十七迄之ヲ急ナラシムルトキ　圖面添附

五　線路ノ勾配千分ノ五ヨリ急ナラサル箇所ニ於ケル停車場ノ中心粁程ノ變更カ市街又ハ家屋稠密ノ地ニ在リテハ二十米以内其ノ他ノ地ニ在リテハ百米以内ナルトキ　圖面添附

六　停車場、停留場及信號所ノ名稱變更

七　停留場及側線ノ設ナキ信號所ノ新設又ハ位置變更　圖面添附

八　踏切道ノ增減

九　六米以内ノ橋梁及百米以内ノ隧道ノ廢止竝認可ヲ得タル設計ト同一設計ニ依ル橋梁及隧道ノ新設又ハ伸縮　圖面添附

十　停車場、停留場及信號所ニ於ケル建造物及配線ノ伸縮增減　停車場ヲ停留場ニ又ハ停留場ヲ停車場ニ變更スル場合ヲ除ク　竝用地境界ノ變更　圖面添附

洪水氾濫地域ニ於ケル線路及橋梁ノ變更ニ付テハ前條ノ規定ノ適用ヲ妨ケス

第十九條　工事ニ著手シタルトキハ一週間以内ニ監督官廳ニ之ヲ屆出テ每年六月及十二月ノ末日現在ニ依リ翌月十五日迄ニ第八號樣式ニ依ル工程表ヲ提出スヘシ

第二十條　車輛ニ關シテハ其ノ製作又ハ購入前設計ヲ定メ左ノ事項ヲ記載シ監督官廳ノ認可ヲ受クヘシ但シ政府ノ鐵道所屬ノ車輛又ハ既認可ノ車輛ニシテ改造ヲ加ヘサルモノヲ購入スル場合ニ於テハ前使用者名、舊形式稱號及番號ヲ記載シ左ノ事項ノ記載ヲ省略スルコトヲ得

一　機關車　設計ノ異ル每ニ設計書ヲ作製スルコト

（イ）形式　四輪聯結六輪タンク機關車、六輪聯結十輪テンダー機關車等ノ別ヲ記載スルコト

（ロ）輛數

（ハ）重量　運轉整備ノトキニ於ケル機關車及炭水車ノ各車輪一對ノ軌條面壓力ヲ以テ記載スルコト

（ニ）主要寸法　平面、側面及端面竝要部ノ斷面ヲ示シ且主要ナル構造寸法ヲ記入シタル組立圖ヲ添附シ端面圖ニハ車輛定規トノ關係ヲ示スコト

一　最大寸法　長ハ前後緩衝器間ノ距離、幅ハ車體中心線ヨリ側部ニ於ケル最突出部迄ノ距離ノ二倍、高ハ軌條面ヨリ最高部迄ノ距離

一　車輪輪軸距　機關車及炭水車ヲ區別シ固定輪軸距、全輪軸距、機關車及炭水車ヲ合シタル全輪軸距

一　軌條面ヨリ緩衝器及聯結器ノ中心迄ノ高

一　兩側緩衝器中心間ノ距離

（ホ）汽罐ノ構造　罐胴、煙櫃及火室ノ構造寸法竝各鈑ノ繼手及各種繫樑ノ構造配置ヲ示ス圖面添附

一　火床面積　平方米ヲ以テ記載スルコト

傳熱面積　總面積ヲ記載シ焰管ノ面積、火室ノ面積、過熱面積等ヲ區別シ平方米ヲ以テ記載スルコト

一　焰管ノ外徑及長　長ハ管鈑間ニテ計リタルモノヲ記載スルコト

一　實用最高汽壓　一平方糎ニ付瓲ヲ以テ記載スルコト

（ヘ）汽機ノ構造　汽筒ノ直徑及衝程ヲ記載シ汽筒及汽櫃ノ構造竝揸動奔運動裝置ヲ圖面ニ依リ明示スルコト

（ト）臺枠ノ構造　圖面ニ依リ明示スルコト

（チ）聯結桿及併行桿ノ構造　圖面ニ依リ明示スルコト

（リ）トラツクノ構造　圖面ニ依リ明示スルコト

（ヌ）車輪車軸ノ構造　車輪車軸圖、作圖上必要ナル寸法ヲ詳記シタル輪鐵ノ現尺斷面圖及車輪ト轍叉トノ關係ヲ明示セル斷面圖添附

一　車輪ノ直徑　働輪、導輪、從輪及炭水車ノ各輪ヲ區別シ記載スルコト

一　車輪一對ノ輪鐵內側距離

（ル）揸彈機ノ構造及裝置　圖面ニ依リ明示スルコト

（ヲ）緩衝器、聯結器ノ種類及構造　兩側緩衝器、中央緩衝聯結器、自動聯結器、螺旋聯結器等ノ別ヲ記載シ其ノ構造ヲ圖面ニ依リ明示スルコト

（ワ）制動機ノ種類及裝置　手用、蒸氣、眞空制動機等ノ別ヲ記載シ制動裝置ヲ圖添附

（カ）燃料櫃ノ容積　立方米ヲ以テ記載スルコト　及水櫃容積　立方米ヲ以テ記載スルコト

（ヨ）牽引重量　一時間三十二粁ノ速度ニテ千分ノ十勾配ヲ上ルトキ計算上牽引シ得ヘキ重量ヲ噸ヲ以テ記載スルコト但シ軌間七百六十二粍ノ鐵道ニ在リテハ十六粁ノ速度ニ依リ計算スルコト

（タ）特殊設計　圖面ヲ添附シ構造裝置ヲ說明スルコト

二　客車及貨車　設計ノ異ナル毎ニ設計書ヲ作製スルコト

（イ）車種　ボギー車、四輪車等ノ別、客車ニ在リテハ特等、並等、手小荷物緩急車等、貨車ニ在リテハ有蓋、無蓋、貨物緩急車等ノ別ヲ記載スルコト

（ロ）輛數

（ハ）自重　噸ヲ以テ記載スルコト

（ニ）定員　座席定員及起立定員ヲ等級別ニ記載スルコト

（ホ）定員一人ニ對スル客室面積　等級ニ依リ區別シ平方米ヲ以テ記載スルコト

（ヘ）積載容積及荷重　郵便室、手小荷物室等ヲ區別シ積載容積ハ立方米荷重ハ噸ヲ以テ記載スルコト

（ト）主要寸法　平面、側面及端面竝要部ノ斷面ヲ示シ且主要ナル構造寸法ヲ記入シタル組立圖ヲ添附シ端面圖ニハ車輛定規トノ關係ヲ示スコト

一　最大寸法　長ハ前後緩衝器間ノ距離、幅ハ車體中心線ヨリ側部ニ於ケル最突出部ノ距離ノ二倍、高ハ軌條面ヨリ最高部迄ノ距離

一　車體內寸法　客車ニ在リテハ各客室、郵便室、手小荷物室、車掌室ヲ貨車ニ在リテハ車掌室アルモノハ之ヲ區別シ長、幅及高ヲ記載スルコト

一　固定輪軸距及ボギー中心間ノ距離

一　軌條面ヨリ緩衝器及聯結器ノ中心迄ノ高　空車ノトキ

一　兩側緩衝器中心間ノ距離

（チ）臺枠ノ構造　圖面ニ依リ明示スルコト

（リ）トラックノ構造　圖面ニ依リ明示スルコト

（ヌ）車輪車軸ノ構造　車輪車軸圖、作圖上必要ナル寸法ヲ詳記シタル輪鐵ノ現尺斷面圖及車輪ト轍叉トノ關係ヲ明示セル斷面圖添附

一　車輪ノ直徑

一　車輪一對ノ輪鐵內側距離

（ル）擔彈機ノ構造及裝置　圖面ニ依リ明示スルコト

（ヲ）緩衝器及連結器ノ種類及構造　兩側緩衝器、中央緩衝聯結器、自動聯結器、螺旋聯結器、連環聯結器等ノ別ヲ記載シ其ノ構造ヲ圖面ニ依リ明示スルコト

（ワ）制動機ノ種類及裝置　手用、壓搾空氣、車側制動機等ノ別ヲ記載シ制動裝置圖添附

（カ）客車內點燈ノ種類及設備　電燈ニ在リテハ電線接續圖添附

（ヨ）特殊設計　圖面ヲ添附シ構造裝置ヲ說明スルコト

三　汽動車　機關車及客貨車ニ準シ記載スルコト

地方鐵道法施行規則

四　電氣機關車及電車

（イ）第一號及第二號ニ揭クル事項

（ロ）電動機ノ構造　圖面添附　種類、箇數、出力、齒車ノ比　電動機及勵輪ノ回轉數及電壓ノ割合ヲ記載スルコト

（ハ）制御器ノ種類、箇數及裝置

（ニ）聚電裝置ノ構造　圖面添附　種類及箇數

（ホ）車內電線接續　圖面ニ依リ明示スルコト

車輛ノ圖面ニハ第九號樣式ニ依ル主要材料表ヲ添附スヘシ

第二十一條　前條ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケタル後車輛ノ設計ヲ變更セムトスルトキハ新舊ヲ對照シ其ノ理由及圖面ヲ具シ監督官廳ノ認可ヲ受クヘシ但シ左ニ揭クルモノハ其ノ理由ヲ具シ之ヲ屆出ツヘシ

一　認可ヲ受ケタル設計ト同一設計ニ依ル車輛ノ增加及改造

二　認可ヲ受ケタル設計ト同一設計ニ依ル客車及貨車ノ車種變更

三　客車內點燈ノ種類及設備ノ變更　電燈ニ在リテハ電線接續圖添附

四　定員又ハ定員一人ニ對スル客室面積ノ變更
五　吊革又ハ網棚ノ設置、廢止又ハ變更及座席、煖房其ノ他客車內設備ノ輕微ナル變更　必要ニ應シ圖面添附

第二十二條　車輛ヲ製作、購入又ハ改造シタルトキハ第十號樣式ニ準シ形式稱號ノ異ル毎ニ竣功圖ヲ添附シ監督官廳ニ屆出ツヘシ

第二十三條　運輸開始ノ認可申請書ニハ左ノ圖面及諸表ヲ添附スヘシ

一　線路平面圖及縱斷面圖　第十一條ノ規定ニ準シ之ヲ作製シ線路實測粁程ニ伸縮差アルトキハ停車場、停留場及信號所ノ換算中心粁程ヲ併記スルコト

二　電氣工事竣功圖表　第十一號樣式

地方鐵道法第十六條ニ規定スル工事竣功セサルトキハ運輸開始ノ申請ヲ爲スコトヲ得ス但シ其ノ工事ニ付所管行政廳ノ承認ヲ得タル場合ハ此ノ限ニ在ラス

第二十四條　運輸ヲ開始シタルトキハ卽日電信、電話又ハ口頭ヲ以テ之ヲ屆出ツヘシ

第二十四條ノ二　軌道ヲ地方鐵道ニ變更ノ許可申請書ニハ其ノ理由竝左ノ書類及圖面ヲ具シ地方長官ヲ經由シ鐵道大臣及內務大臣ニ之ヲ提出スヘシ但シ內務大臣ニ提出スル申請書ニハ書類及圖面ヲ具備スルコトヲ要セス

一　工事施行ノ認可ヲ受ケタル區間ニ在リテハ第三條、第十一條、第十二條、第十四條及第二十條ノ規定ニ依ル書類及圖面

二　工事施行ノ認可ヲ受ケサル區間ニ在リテハ第三條、第四條第三號、第五條及第六條ノ規定ニ依ル書類及圖面

軌道ノ特許又ハ工事施行ノ認可申請ニ際シ提出シタル書類又ハ圖面ニシテ前項ニ揭クル書類又ハ圖面ニ該當スルモノアルトキハ其ノ旨ヲ附記シ之カ提出ヲ省略スルコトヲ得

第二十四條ノ三　專用鐵道ヲ地方鐵道ニ變更ノ許可申請書ニハ其ノ理由及運送營業上ノ收支概算書ヲ具シ地方長官ヲ經由シ鐵道大臣ニ之ヲ提出スヘシ

前條第一項第二號、第二項及第七條ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

第二十五條　假設工事ヲ施行セムトスルトキハ其ノ理由、工事設計書及圖面ヲ具シ使用期間ヲ定メ監督官廳ノ認可ヲ受クヘシ

天災事變ノ際一時ノ用ニ供スル爲假設工事ヲ施行シタルトキハ其ノ使用期間ヲ定メ之ヲ屆出ツヘシ

洪水氾濫地域ニ係ル線路及橋梁ニ關スル假設工事及流水斷面ヲ縮小スル橋梁ニ關スル假設工事ノ認可申請書及屆書ハ地方長官ヲ經由シ之ヲ提出スヘシ

第二十六條　他ノ鐵道又ハ軌道ノ車輛ヲ運轉セムトスルトキハ該車輛ノ屬スル鐵道又ハ軌道及車輪一對ノ軌條面最大壓力ヲ記載シ監督官廳ノ認可ヲ受クヘシ

機關車ニ在リテハ前項ノ外形式稱號及番號ヲ附記スヘシ

第二十七條　株金全額拂込前ノ資本增加ノ認可申請書ニハ其ノ理由ヲ具シ資本增加ヲ決議シタル株主總會ノ議事及決議ノ要領書　株式合資會社ニ在リテハ無限責任社員ノ同意書ノ謄本添附　ヲ添附シ延長線路ノ工事施行ノ認可申請書又ハ改良工事ノ認可申請書ト同時ニ之ヲ提出スヘシ

第二十八條　後配株發行ノ認可申請書ニハ其ノ理由ヲ具シ地方鐵道法第六條ノ三ノ規定ニ依リ株式申込證ニ記載スヘキ事項ヲ記載シタル書類及後配株發行ヲ決議シタル株主總會ノ議事及決議ノ要領書　株式合資會社ニ在リテハ無限責任社員ノ同意書ノ謄本添附　ヲ添附シ延長線路ノ工事施行ノ認可申請書ト同時ニ之ヲ提出スヘシ

後配株ノ期間ヲ伸長セムトスルトキハ其ノ理由ヲ具シ後配株主總會ノ議事及決議ノ要領書ヲ添附シ監督官廳ノ認可ヲ受クヘシ

第二十九條　地方鐵道法第六條ノ三第三號ノ規定ニ依ル延長線ノ工事ノ大要ニ付テハ左ノ事項ヲ記載スヘシ

一　線路ノ延長及單線、複線等ノ別
二　軌間
三　動力
四　停車場及停留場ノ豫定位置
五　開業豫定時期
六　建設費豫算額

第三十條　會社合併ノ認可申請書ニハ合併ノ事由及方法ヲ具シ合併契約書ノ謄本ヲ添附シ地方長官ヲ經由シ之ヲ提出スヘシ

第三十一條　工事施行ノ認可ヲ受ケタルトキハ主任技術者ヲ置キ技術ニ關スル事項ヲ擔任セシムヘシ

主任技術者ヲ置キタルトキハ遲滯ナク其ノ履歷書ヲ添附シ監督官廳ニ之ヲ屆出ツヘシ之ヲ變更シタルトキ亦同シ

主任技術者ヲ不適任ト認ムルトキハ監督官廳ハ其ノ解任ヲ命スルコトアルヘシ

第三十二條　鐵道ノ讓渡、貸借又ハ營業若ハ運轉ノ管理ノ

委託若ハ其ノ受託ノ許可申請書ハ連署ノ上左ノ書類ヲ添附シ之ヲ提出スヘシ

一　株主總會ノ議事及決議ノ要領書　株式合資會社ニ在リテハ無限責任社員ノ同意書ノ謄本添附

二　組合員又ハ社員ノ同意書ノ謄本

三　讓渡、貸借又ハ管理委託ニ關スル契約書ノ謄本

鐵道ノ讓渡許可申請書ハ地方長官ヲ經由スヘシ

第三十三條　車輛ノ讓渡、廢止又ハ貸渡ヲ爲シタルトキハ監督官廳ニ之ヲ屆出ツヘシ但シ二月以内ノ貸渡ハ此ノ限ニ在ラス

第三十四條　旅客運賃ノ認可申請書ニハ粁制ニ在リテハ對粁運賃　第十二號樣式ニ依ル區間制ニ在リテハ各區間ノ運賃、均一制ニ在リテハ均一運賃ヲ記載シ各驛ノ實測換算中心粁程表　第十三號樣式及營業粁程表　第十四號樣式　ヲ添附スヘシ

第三十五條　荷物運賃ノ認可申請書ニハ手荷物、小荷物及大貨物ヲ區別シ粁制ニ在リテハ對粁運賃、均一制ニ在リテハ均一運賃竝荷物ノ品種及等級ヲ記載シ計算方法　計算上生

シタル厘以下ノ取捨、重量、容積ノ計算方法等ヲ說明スルコト　ヲ附記スヘシ

大貨物ニ關シ別ニ營業粁程ヲ制定セムトスルトキハ其ノ增加割合ヲ前項ノ申請書ニ記載シ計算方法　割增ニ依リテ生シタル粁未滿端數ノ取捨　ヲ附記スヘシ

第三十六條　旅客運賃又ハ荷物運賃ヲ變更セムトスルトキハ其ノ理由ヲ具シ變更後ニ於ケル收支豫算書ヲ添附シ監督官廳ノ認可ヲ受クヘシ

第三十七條　前三條ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケタル運賃ヲ實施シタルトキハ其ノ月日ヲ記載シ各驛間ノ旅客運賃表　第十五號樣式及大貨物營業粁程表　第十六號樣式　ヲ添附シ之ヲ屆出ツヘシ

第三十八條　現ニ營業中ノ線路ニ於テ新設シタル停車場又ハ停留場ニ係ル旅客運賃又ハ荷物運賃ノ認可ヲ受ケタル方法ト同一方法ニ依リ制定シタルトキハ實測換算中心粁程表、營業粁程表、各驛間ノ旅客運賃表及大貨物營業粁程表ヲ添附シ實施ノ月日ヲ監督官廳ニ屆出ツヘシ

前項ノ規定ハ停車場又ハ停留場ノ實測換算中心粁程ニ異動ヲ生シタル場合ニ之ヲ準用ス但シ營業粁程ニ變更ヲ生

セサルトキハ營業粁程表、各驛間ノ旅客運賃表及大貨物營業粁程表ノ添附ヲ要セス

第三十九條　運輸ニ關スル料金ノ認可申請書ニハ其ノ種類及金額ヲ記載スヘシ

運輸ニ關スル料金ヲ變更セムトスルトキハ其ノ理由ヲ具シ監督官廳ノ認可ヲ受クヘシ

前二項ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケタル料金ヲ實施シタルトキハ其ノ月日ヲ記載シ之ヲ屆出ツヘシ

第四十條　旅客列車及混合列車ノ運轉速度及度數ノ認可申請書ニハ發著時刻表　第十七號樣式　運行圖表　第十八號樣式　及運轉速度表　第十九號樣式　ヲ添附スヘシ

第四十一條　旅客列車及混合列車ノ運轉速度ヲ增加シ又ハ度數ヲ變更セムトスルトキハ其ノ理由ヲ具シ新舊對照運轉速度表、新舊對照運行圖表及變更發著時刻表ヲ添附シ監督官廳ノ認可ヲ受クヘシ

第四十二條　前二條ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケタル運轉速度及度數ヲ實施シタルトキハ其ノ月日ヲ遲滯ナク監督官廳ニ屆出ツヘシ

第四十二條ノ二　旅客列車及混合列車ノ發著時刻ヲ變更シタルトキハ其ノ理由ヲ具シ運行圖表及發著時刻表ヲ添附シ實施ノ月日ヲ記載シ遲滯ナク監督官廳ニ之ヲ屆出ツヘシ

第四十三條　貨物列車ノ運轉速度、度數及發著時刻ヲ定メタルトキハ發著時刻表、運行圖表及運轉速度表ヲ添附シ實施ノ月日ヲ監督官廳ニ屆出ツヘシ之ヲ變更シタルトキ亦同シ

第四十四條　天災事變其ノ他已ムコトヲ得サル事由ニ因リ一時旅客列車及混合列車ノ運轉速度及度數ヲ變更シタルトキハ其ノ理由ヲ具シ發著時刻表ヲ添附シ遲滯ナク監督官廳ニ之ヲ屆出ツヘシ

第四十五條　營業ノ休止又ハ廢止ノ許可申請書ハ其ノ理由ヲ具シ地方長官ヲ經由シ之ヲ提出スヘシ

會社解散ノ決議認可申請書ニハ其ノ理由ヲ具シ社員ノ同意書又ハ株主總會ノ議事及決議ノ要領書　株式合資會社ニ在リテハ無限責任社員ノ同意書ノ謄本添附　ヲ添附シ地方長官ヲ經由シ之ヲ提出スヘシ

第四十六條　第二十七條、第二十八條、第三十二條及前條ノ株主總會竝後配株主總會ノ議事及決議ノ要領書ニハ左ノ事項（後配株主總會ニ在リテハ後配株ニ關スル事項）ヲ附記スヘシ

一　資本ノ總額
二　株式ノ總數
三　株主ノ總數
四　出席株主ノ總數
五　出席株主ノ有スル株式ノ總數

第四十七條　列車ノ衝突、脫線及顚覆、機關車ノ汽罐破裂、十二時間以上列車運轉不能其ノ他ノ重大ナル事故ハ卽時電信、電話又ハ口頭ヲ以テ報告スルノ外五日以內ニ第二十號樣式ニ依リ監督官廳ニ之ヲ屆出ツヘシ

前項以外ノ事故ハ一月分ヲ取纏メ翌月十五日限リ第二十一號樣式ニ依リ之ヲ屆出ツヘシ

第四十八條　他ノ鐵道又ハ軌道ト連絡運輸又ハ直通運輸ヲ爲ストキハ左ノ事項ヲ記載シ契約書ノ謄本ヲ添附シ實施後一週間內ニ監督官廳ニ之ヲ屆出ツヘシ

一　連帶驛名
二　旅客及荷物ノ取扱方法
三　賃金割賦方法
四　共用停車場、倉庫等ニ關スル使用料其ノ他ノ事項
五　線路及車輛ノ使用料竝遲滯料ニ關スル事項
六　運輸上ノ責任負擔方法
七　運輸開始ノ年月日

第四十九條　地方鐵道業者ハ每營業年度經過後二月內ニ營業報告書及統計報告書ヲ調製シ監督官廳ニ之ヲ提出スヘシ

第五十條　地方鐵道業者ハ鐵道臺帳ヲ調製シ之ヲ備ヘ置クヘシ

第五十一條　地方鐵道會社ハ商法ニ依ル登記ヲ爲シタルトキ又ハ定款ヲ變更シタルトキハ監督官廳ニ之ヲ屆出ツヘシ

第五十二條　免許失效シタルトキハ遲滯ナク地方長官ヲ經由シ免許狀ヲ返納スヘシ

第五十三條　地方鐵道法第三十二條第二項ノ規定ニ依ル建設費ハ鐵道及其ノ附屬物件ヲ建設又ハ取得スル爲必要ナル實費決算額トス

一部買收ノ場合ニ於テハ買收及殘存區間ノ建設費ハ各區間ニ付之ヲ計算シ各區間ニ關聯スル建設費ハ左ノ各號ニ依リ各區間ニ付之ヲ分割ス

一　線路測量費ハ各區間ノ粁數ニ依ル百分率
二　車輛費、電車庫費、器械場費、發電所費及變電所費ハ各區間ノ最近營業年度末ヨリ遡リ三年間、運輸開始後三年ヲ經過セサルモノニ在リテハ運輸開始ノ日ヨリ買收ノ日迄ニ於ケル車輛走行粁ニ依ル百分率

三　前二號以外ノモノニ付テハ各區間ニ於ケル建設費決算額（前二號ニ依リテ分割シタル金額ヲ含ム）ノ割合ニ依ル百分率

第五十四條　地方鐵道法第三十二條第二項ノ規定ニ依ル營業收入ハ客車收入、貨車收入其ノ他運輸營業上ノ諸收入トシ營業費ハ鐵道及其ノ附屬物件ノ保存復舊ノ費用、諸稅其ノ他運輸營業上ノ諸費用トス

一部買收ノ場合ニ於テハ買收及殘存區間ノ營業收入及營業費ハ營業年度每ニ各區間ニ付之ヲ計算シ各區間ニ跨ル營業收入及營業費ハ左ノ各號ニ依リ營業年度每ニ各區間ニ付之ヲ分割ス

一　客車收入ハ買收及殘存區間ニ跨ル旅客ノ各區間ニ於ケル延人粁數ニ依ル百分率
二　貨車收入ハ買收及殘存區間ニ跨ル貨物ノ各區間ニ於ケル延噸粁數ニ依ル百分率
三　前二號ニ揭クルモノ以外ノ收入ハ買收及殘存各區間ニ於ケル他ノ收入總額ニ依ル百分率
四　營業費ハ買收及殘存區間ニ於ケル營業收入ニ依ル百分率

第五十五條　地方鐵道會計規程第十條乃至第十二條ノ規定ハ前二條ノ規定ニ依ル建設費、營業收入及營業費ノ計算ニ付之ヲ準用ス

第五十六條　地方鐵道法第三十五條ノ二第二項及第三十六條ノ二第三項ノ規定ニ依ル配當ノ認可申請書ニハ左ノ事項ヲ記載シ當該期ノ貸借對照表及收支計算書ヲ添附シ之ヲ提出スヘシ

一　概算交付金ノ處分案
二　債務アルトキハ其ノ金額、償還方法及期日竝次ノ配當期迄ニ支拂フヘキ利子金額

附　則

本令ハ大正八年八月十五日ヨリ之ヲ施行ス

私設鐵道法施行規則、輕便鐵道法施行規則、鐵道事故屆ニ關スル規程、鐵道臺帳規程及鐵道統計規程ハ之ヲ廢止ス

舊令ニ依リテ爲シタル處分、手續其ノ他ノ行爲ハ本令中之ニ相當スル規定アル場合ニ於テハ本令ニ依リテ之ヲ爲シタルモノト看做ス

附　則（昭和四年十二月鐵道省令第三號）

本令ハ昭和四年法律第六十二號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス（十二月五日ヨリ施行）

大正九年鐵道省令第二號ハ之ヲ廢止ス

附　則（昭和五年六月三十日鐵道省令第八號）

本令ハ昭和五年九月一日ヨリ之ヲ施行ス

本令施行前監督官廳又ハ地方廳ニ於テ受付ケタル書類及圖面ニ付テハ從前ノ規定ニ依ルコトヲ得

（様式）

第一號樣式

鐵道　延長　粁　間建設費概算書

項	數量	單價 圓	金額 圓	摘要
測量及監督費	粁			
用地費	アール			
土工費	立米			
橋梁費	延長米			
隧道費	〃			
軌道費	粁			
停車場費	箇所			
車輛費	輛			
諸建物費	粁			
通信線路費	〃			
電力線路費	〃			
發電所費	キロワット			
變電所費	〃			
……				
……				
總係費	粁			
豫備費	〃			
合計				
一粁當				

第二號樣式

營業收支概算書

鐵道

軌間　　米　　動力
區間　　延長　　粁

	數量金額割合	摘要
旅客 人粁		
一粁當		
一日一粁當		
貨物 瓲粁		
一粁當		
一日一粁當		
旅客 收入		
一粁當		
一日一粁當		
貨物 收入		
一粁當		
一日一粁當		
雜收入		
收入合計		
一日一粁當		
營業費		
一日一粁當		
益金		
建設費		
建設費ニ對スル益金割合		

第三號樣式

間運輸數量表

旅客

鐵道

區間	粁數	人員	人粁	摘要

備考

1. 上リ下リニ著シキ差異アルトキハ上下各別ニ記載スヘシ
2. 特殊旅客アルトキハ摘要欄ニ說明スヘシ

貨物

種類	區間	粁數	瓲數	瓲粁	摘要

備考

1. 種類欄ニハ主要貨物ハ品名別ニ其ノ他ハ一括記載スヘシ
2. 上リ下リニ著シキ差異アルトキハ上下各別ニ記載スヘシ
3. 特殊貨物アルトキハ摘要欄ニ說明スヘシ

第五號樣式

所定動荷重

鐵道



應力表（甲表）

純徑間	計算徑間	最大彎曲力率 動荷重	擊衝	靜荷重	合計	桁ノ斷面	作用應力
米	米	噸	噸	噸	噸		瓲/平方糎

應力表（乙表）



部材	最大應力 動荷重	擊衝	靜荷重	合計	有効斷面積	作用應力
	瓲	瓲	瓲	瓲	平方糎	瓲/平方糎

備考　橋桁ノ縱桁及橫桁ノ應力表ハ甲表ニ依リ作製スヘシ
寸法ハ米ヲ以テ記載スヘシ

第四號樣式

土工定規

縮尺何分之一

素地



築堤



複線



備考　寸法ハ糎ヲ以テ記載スヘシ

第六號樣式

建設費豫算書

鐵道

項目	數量	平均單價	金高	合計
鐵道				
延長	粁			
地質調査及測量費				
土工費				
橋梁費				
溝渠費				
伏越道費				
軌道費				
停車場費				
車輛費				
電氣設備費				
電車線路費				
電氣信號及保安裝置費				
變電所費				
送電線及配電線費				
運輸營業設備費				
建物費				
車具及車庫設備費				
運送用動力設備費				
通信線及信號保安裝置費				
建設事務費				
用地費				
補償費				
雜費				
豫備費				
利子				
計				

備考　一粁當ノ建設費ヲ法方資出ノ金額ヲ記載スヘシ

第七號樣式

鐵道建設費豫算新舊對照表

項目	舊豫算粁				新豫算粁				新舊差引增減高	摘要
	數量	平均單價	金高	合計	數量	平均單價	金高	合計		
合計										
一粁當										

備考　1. 增減ノ理由ハ摘要欄ニ記明スヘシ
2. 新舊異動アキモノハ新豫算欄ニ數量、平均單價、金高及合計ヲ記載シ舊豫算欄ニハ單ニ異動ナシト記載スヘシ
3. 新舊差引增減高ノ減ハ朱書スヘシ

第九號樣式ノ一

主要材料表（機關車）

鐵道

名稱	質材	摘要	名稱	質材	摘要
汽罐部			機械部		
罐胴			喞子		
內外火室各鈑			喞子桿		
前後煙管鈑			クロツスヘツド		
スチームドーム			同上ガジヨンピン		
煙管			スライドバー		
各種緊桿			聯結桿		
罐胴繼手鉄			併行桿		
火室胴繼手鈑			ヴアルヴギーヤ		
			ホキールセンター		
			鐵軸ン機框梁ヤ桿機器ン頭筐機		
			ピンクン彈及彈器		
			衡キギー鉤結ピ器彈		
			レー引引上衡器		
			ラ擔臺緩衡衡		
			輪車ク幸幸聯同緩緩		

第八號樣式

工程表

鐵道

延長　粁　　年　月　日現在

	總量	前期末成工歩合	現在成工歩合	摘要
用地	アール			
土工	立米			
橋梁	延長米			
隧道	〃			
軌道	粁			
停車場	箇所			
電力鉄路	粁			
發電所	箇所			
變電所	〃			

備考　1. 總量欄ニハ記載ノ單位稱呼ニ依リ實數量ヲ記載スヘシ
2. 前期末及現在成工歩合ノ欄ニハ數量ヲ記載スヘシ
數量ノ割合ヲ百分率ニテ記載スヘシ
3. 摘要欄ニハ前提出ノ工程表記載ノ數量異動シタルトキ又ハ工程遲捗セサルトキハ其ノ理由其ノ他參考トナルヘキ事項ヲ摘記スヘシ
4. 工事一部施工開業シタル後ニ於テハ殘部未開業區間ニ對スルモノヲモ記載スヘシ

第十號様式ノ一

車輛竣工圖表

鐵道

六輪聯結十輪テンダー機關車　形式番號

番號



汽筒徑及衝程		最大寸法（長×幅×高）	
實用最高汽壓	瓩／平方糎	煙管（徑×長×數）	
火床面積	平方米	過熱大煙管（徑×長×數）	
傳熱面積	平方米	車軸（徑×長）ジヨーナル	ホヰールフイツト
煙管	平方米	導輪軸 〃	〃
火室	平方米	動輪軸 〃	〃
過熱面積	平方米	從輪軸 〃	〃
運轉整備ノトキ機關車重量	瓲	炭水車軸 〃	〃
運轉整備ノトキ炭水車重量	瓲	制動機ノ種類	
運轉整備ノトキ動輪上ノ重量	瓲	聯結器ノ種類	
空車ノトキ機關車重量	瓲		
空車ノトキ炭水車重量	瓲		
水槽容積	立方米		
燃料艙ノ容積	立方米		

製造所名	製造年月	代價	前所有者名	舊番號	記事

備考　1　用紙ノ幅ニ百十五粍長三百四十粍トス、縮尺ハ百分ノ一トスヘシ

2　寸法ノ單位ハ粍トシ小數點以下切捨ツヘシ

3　寸法以外ノモノハ小數三位ニテ四捨五入シ二位ヲ存スヘシ

第九號様式ノ二

主要材料表（客貨車）

鐵道

名稱＼車種	客車	緩急車	貨車……	摘要
緩衝梁				
ソールバー				
横根太、縦根太、筋違根太				
長土臺				
長桁				
柱類				
ホヰールセンター				
輪鐵				
車軸				
擔彈機				
ブレーキギーヤ				
牽引鉤及桿				
牽引彈機				
聯結機				
同上ピン				
緩衝器頭				
緩衝器筐				
緩衝器彈機				

第十號樣式ノ三

車輛竣工圖表

形式稱號　有蓋貨物緩急車號　記號番號　　鐵道



荷重	瓲
積載容積	立方米
自重	瓲
最大寸法（長×幅×高）	
緩衝器ノ高 空車 / 滿載車	
制動機ノ種類	

聯結器ノ種類

車軸（徑×長）ジヨーナル　ホキールフイツト

製造所名	製造年月	代價	前所有者名	舊番號	記事

備考　機關車ノ備考ニ同シ

第十號樣式ノ二

車輛竣工圖表

形式稱號　等客車號番號記號　　鐵道



定員（　等）		人
（　等）		人
（內座席）		人
面積（　等）		平方米
（　等）		平方米
最大寸法（長×幅×高）		
自重		瓲
緩衝器ノ高 空車 / 滿載車		
制動機ノ種類		
聯結器ノ種類		

燈ノ種類及箇數

車軸（徑×長）ジヨーナル　ホキールフイツト

製造所名	製造年月	代價	前所有者名	舊番號	記事

備考　機關車ノ備考ニ同シ

第十號樣式ノ五

車輛竣功圖表

形式稱號　等電車　記號番號

鐵道



定員(等)	人
(內座席)	人
面積(等)	平方米
最大寸法(長×幅×高)	
自重	瓲
緩衝器ノ高 空車	
緩衝器ノ高 滿載車	
制動機ノ種類	
聯結器ノ種類	
燈ノ箇數	
車軸(徑×長)ジヨーナル	
車軸(徑×長)ホキールフイット	
トラツクノ種類	
電動機 種類	
電動機 出力	キロワット
電動機 電壓	
電動機 箇數	
齒車ノ比	
制御器ノ種類	
全負荷ノトキニ於ケル 牽引力	斤
全負荷ノトキニ於ケル 速度	粁/時

製造所名	製造年月	代價	前所有者名	舊番號	記事

備考　機關車ノ備考ニ同シ

第十號樣式ノ四

車輛竣功圖表

形式稱號　電氣機關車番號

鐵道



電動機 種類	
電動機 出力	キロワット
電動機 電壓	
電動機 箇數	
齒車ノ比	
電動機(壓搾空氣制動機用) 種類	
電動機(壓搾空氣制動機用) 出力	キロワット
電動機(壓搾空氣制動機用) 電壓	
電動機(壓搾空氣制動機用) 箇數	
制御器ノ種類 種類	
制御器ノ種類 箇數	
制動機ノ種類	
聯結機ノ種類	
自重	瓲
最大寸法(長×幅×高)	
車軸(徑×長) ジヨーナル	
車軸(徑×長) ホキールフイット	
動輪軸 〃	〃
全負荷ノトキニ於ケル 牽引力	斤
全負荷ノトキニ於ケル 速度	粁/時

製造所名	製造年月	代價	前所有者名	舊番號	記事

備考　機關車ノ備考ニ同シ

第十一號樣式ノ一

電氣工事竣功表(火力發電所)

發電所　鐵道

機械器具其ノ他			數量其ノ他	摘要
出力	最大出力 最平均出力 最大出力ノ繼續時間		キロワット 〃 時	
原動機	汽缶	種類 發熱面積 箇數	瓦斯/方米/時 瓦斯/方米/平基 常用　豫備	
	汽機	種類 容量 回轉數 箇數	キロワット 同/分 基 常用　豫備	
附屬器械	給水設備	種類 ポンプノ容量 箇數	立/分 基 常用　豫備	
	凝汽器	種類 冷却面積 箇數	平方米 基	
	溫水器	種類 箇數	基	
	節炭器	種類 箇數	基	
	通風器	種類 箇數	基	
煙突		口徑 高	粍 米	
發電機		種類 直流交流ノ別 容量 電壓 相數 周波數 結線法 勵磁方法 箇數 製造者名 原動機トノ接續方法	キロワット ヴオルト サイクル 基 常用　豫備	
勵磁機		容量 電壓 箇數 製造者名 原動機トノ接續方法 原動機ノ種類 原動機ノ容量	キロワット ヴオルト 基 キロワット	
配盤電		材質 枚數		

備考

1. 本表ハ發電所毎ニ作製スヘシ
2. 鐵道ト電氣供給業トニ共用スル機械ニ在リテハ其ノ出力ヲ區別シ摘要欄ニ記載スヘシ
3. 電氣供給業專用ノ機械類アルトキハ其箇數ヲ摘要欄ニ記載スヘシ
4. 原動機及發電機ノ種類容量ヲ異ニスルトキハ別欄ニ之ヲ記載スヘシ
5. 電動發電機變壓器等ノ設備アルトキハ第十一號樣式ノ三ニ依リ作製スヘシ
6. 本表ニハ發電所ノ建物及機械器具ノ配置ヲ明示スル平面圖竝電線接續圖ヲ添附スヘシ
7. 瓦斯ヲ原動力トスル發電所ニ在リテハ本樣式ニ準シ作製スヘシ

第十一號樣式ノ二

電氣工事竣功表(水力發電所)

發電所　鐵道

機械器具其ノ他		數量其ノ他	摘要
出力	最大出力 最平均出力 最大出力ノ繼續時間	キロワット 〃 時	
使用河川名又ハ湖沼名			
流水量	渙水量 實際使用セムトスル水量	立方米/秒 〃	
落差及ヲ數	取入口及放水路間ノ高低差 有效落差 理論キロワット數	米 〃 キロワット	
水路	亘長	米	
貯水池	容量	立方米	
水車	種類 容量 回轉數 箇數 製造者名 調速機ノ種類	キロワット 同/分 基	
發電機	種類 直流交流ノ別 電壓 容量 相數 周波數 結線法 勵磁方法 箇數 製造者名 原動機トノ接續方法	キロワット ヴオルト サイクル 基 常用　豫備	
勵磁機	容量 電壓 箇數 製造者名 原動機トノ接續方法 種類 原動機ノ容量	キロワット ヴオルト 基 キロワット	
配電盤	材質 枚數		

備考

第十一號樣式ノ一備考ノ一ノ式樣號一十第乃至第六號ハ本表ニ之ヲ準用ス

第十一號様式ノ三

電氣工事竣功表（變電所）

變電所　　鐵道

機械器具其ノ他			數量其ノ他	摘要
出力		最大出力	キロワット	
		平均出力	〃	
		最大出力ノ繼續時間	時	
電動發電機	電動機	種類		
		容量	キロワット	
		電壓	ヴオルト	
		箇數	基	
	發電機	種類		
		容量	キロワット	
		電壓	ヴオルト	
		回轉數	回/分	
		箇數	常用　豫備　基	
		製造者名		
	勵磁機	容量	キロワット	
		電壓	ヴオルト	
		箇數	基	
變壓器		容量	キロヴオルトアンペーア	
		一次電壓	ヴオルト	
		二次電壓	〃	
		相數		
		周波數	サイクル	
		結線法		
		冷却法		
		箇數	常用　豫備　基	
		製造者名		
蓄電池		種類		
		放電時間	時	
		放電容量	アンペーア時	
		箇數		
		製造者名		
配電盤		材質		
		枚數		

備考

1. 第十一號様式ノ一備考第一號乃至第三號及第六號ハ本表ニ之ヲ準用ス
2. 回轉變流機ノ設備アルトキハ之ヲ交流直流ニ區別シ周波數變換機ノ設備アルトキハ之ヲ電動機發電機ニ區別シ昇壓機ノ設備アルトキハ之ヲ發電機電動機勵磁機ニ區別シ電動機發電機ノ欄ニ準シ記載スヘシ
3. 蓄電所ニ在リテハ本様式ニ準シ作製スヘシ

第十一號様式ノ四

電氣工事竣功表（送電線路）

發電所
變電所　間　　鐵道

構造其ノ他			數量其ノ他	摘要
電氣方式		直流交流ノ別		
		相		
		線式		
		最大電壓	ヴオルト	
路線	電線	種類		
		太サ		
		線條數	條	
		亘長	粁	
		延長	〃	
		地表上ヨリ電線迄ノ平均高	粁	
	電柱	平均柱間距離	米	
		最大柱間距離	〃	
		材質		
地中電線路	心線	種類		
		太サ及數		
	電纜	線條數	條	
		亘長	粁	
		暗渠線渠及直接埋設等ノ別		

備考

1. 本表ハ電氣方式ノ異ル毎ニ作成スヘシ
2. 本表ハ電線路毎ニ作成スヘシ
3. 本表ニハ送電關係一覽圖送電線路構造圖及發電所變電所蓄電所等ノ位置電線路ノ中心及經過地名ヲ明示スル縮尺約二千分ノ一ノ送電線路平面圖ヲ添附スヘシ

第十一號樣式ノ五　電氣工事竣功表(饋電線路及電車線路)

鐵道　停車場間 / 停車場

線路名			構造其ノ他	數量其ノ他	摘要
饋電線路	電氣方式		直流交流ノ別		
			直相線電		
			式壓	ヴオルト	
	架空饋電線路	電線	種類サ數長		
			太線亘 條	條粁	
		電柱	平均柱間距離	米	
			材種		
	地中饋電線路	心線	太サ及類數		
		電纜	線亘 條數長埋別	條粁	
			暗設 接續及直通線等ノ別		
電車線路	電氣鐵道方式		直相電車線ノ電壓別	ヴオルト	
			交流ノ種類		
			架空單線式架空複線式等ノ別		
	架空電車線路	電線	種形太亘延線軌條面上ヨリ電車線ノ高サ長別	粁粁〃	
			架線吊架方法		
		電柱	平均柱間距離	米	
			材種側柱及中柱ノ別		
	軌條回路	ボンド	種太類サ		
		補助線	種太線亘 條數長	條粁	
			軌條ノ接續方法		
	第三軌條	軌條	重量形狀	瓩/米	
			接續方法		
		ボンド	種太類サ		
		補助線	種太線亘 條數長	條粁	
			敷設方法		

備考

1. 本表ハ電氣方式又ハ電氣鐵道方式ノ異ナル毎ニ作製スヘシ
2. 本表ハ電線路毎ニ作製スヘシ
3. 鏈線吊線式ニ在リテハカテナリー線ノ種類、形狀、太サ等ヲ摘要欄ニ記載スヘシ
4. 本表ニハ電線路構造圖及饋電線路毎ニ架設粁程、線條數、太サ竝電車線ノ區劃及饋電線トノ接續箇所ヲ明示スル饋電關係一覽圖ヲ添附スヘシ

第十二號樣式　對粁運賃表　鐵道

營業粁程	運賃 三等	二等	一等
0—0.4	1錢	2錢	3錢
0.5—0.8	2	4	6
0.9—1.2	3	6	9
1.3—1.6	4	7	11

運賃計算ノ方法

三等運賃ハ營業粁程ニ　錢　厘ヲ乘ス
二等運賃ハ三等運賃ノ　割增
一等運賃ハ三等運賃ノ　割增

計算上生シタル厘位ハ之ヲ{錢位ニ切上ク / 切捨ツ / 四捨五入ス}

第十三號樣式　實測換算中心粁程表　鐵道

驛名	粁程	摘要
	0.320粁	
	0 511	
	1 239	

備考

1. 粁程ハ少數點以下第三位ニ止メ第四位ハ之ヲ四捨五入ヲ爲シ計上スヘシ
2. 驛名ニハ振假名ヲ附シ摘要欄ニ所在地（府縣郡市町村大字名）ヲ記載スヘシ

第十四號樣式

營業粁程表

鐵道

驛名	粁 0.9	2.6	5.1	6.6							
	驛名	1.7	4.2	5.7							
		驛名	2.5	4.0							
			驛名	1.5							
				驛名							

支線

備考

1. 營業粁程ハ粁未滿ヲ分ニ止メ厘位ハ之ヲ四捨五入スヘシ
2. 起點驛ト他ノ各驛トノ營業粁程ハ第十三號樣式所載各驛ノ實測換算中心粁程ヨリ起點驛ノ實測換算中心粁程ヲ控除シ殘餘ノ粁程ヲ換算スヘシ
3. 起點驛ニ非サル各驛相互間ノ營業粁程ハ前號ノ營業粁程ヲ差引算出スヘシ（六粁六分ヨリ五粁一分ヲ控除シ一粁五分、二粁六分ヲ控除シ四粁、零粁九分ヲ控除シ五粁七分トシ又五粁一分ヨリ二粁六分ヲ控除シ二粁五分、零粁九分ヲ控除シ四粁二分トスルカ如シ）
4. 支線ノ營業粁程ハ前各號ニ依リ算出シ支線各驛ト幹線各驛相互間ノ營業粁程ハ各驛ヨリ分岐點ニ至ル營業粁程ヲ合計シ順次記載スヘシ

第十五號樣式

旅客運賃表

鐵道

驛名	錢 3	7	13	17							
	驛名	5	11	15							
		驛名	7	10							
			驛名	4							
				驛名							

支線

備考

1 運賃表ハ各等別ニ調製スヘシ
2 區間制運賃ニ在リテハ下ノ例示ニ依リ運賃區間ノ驛名ヲ標示スヘシ



第十四號樣式

大貨物營業粁程表

鐵道

驛名	粁 2	4	8	10							
	驛名	3	7	9							
		驛名	4	6							
			驛名	3							
				驛名							
									支		
										線	

備考

大貨物營業粁程ハ第十四號樣式ニ依ル營業粁程表ノ各驛間營業粁程ヲ割增シ計算上生シタル端數ノ取捨ヲ說明スヘシ

第十七號樣式

發著時刻表

鐵道

下り列車 1 ※混 午前	3 急客 午前	21 貨 午後	5 客 午後	累計粁程	驛名	接續驛 / 區間粁程	接續時分 下り前 (13) 10.21 10.25			
	11.20					0.9				
	24 25			0.9		↑ 1.7				
	— 31			2.6 ↓		2.5				
	×40 42			5.1		1.5				
	47 48			6.6		2.1				
	— 55			8.7		2.4				
	12.03 05			11.1						
	14 14			13.7		2.6				
	22 23			16.1		2.4				
上り 午前 (1) 6.31 6.33				接續驛		區間粁程	※混 午前 2			
下り 午前 (3) 6.0 6.32							上り列車			
接續時分										

備考

1. 粁程ハ總テ營業粁程ヲ以テ記載スヘシ
2. 符號ヲ以テ列車ノ種別ヲ示ストキハ欄外ニ其ノ凡例（例※印ハ不定期列車ノ如キ）ヲ記載スヘシ
3. 時刻ハ上段ヲ著、下段ヲ發（上リ列車ハ其ノ反對）トスヘシ
4. 通過列車ニハ發時刻ノミヲ記載シ著時刻ノ段ニ——ヲ記入スヘシ
5. 列車カ行違ヲ爲ス著發時刻ニハ×印ヲ附スヘシ
6. 停車時間一分未滿ノ場合ハ著發共同一ノ時分ヲ記載シ欄外ニ「著發同時分ヲ記載セルモノハ發時刻何秒前ニ到著スルモノトス」ト記載スヘシ
7. 支線ノ時刻ハ別ニ記載スヘシ
8. 接續列車ノ番號ニハ弧括ヲ附シ下リ、上リ又ハ發著時分ハ便宜ノ方法ニ依リ記載スヘシ
9. 等間隔時分ヲ以テ運轉スル場合ニ在リテハ最初ノ上下各一箇列車ノ發著時刻ヲ明記シ（間隔時分ヲ異ニスル每ニ各別ニ、其ノ他ノ列車ノ發時著刻ノ記載ヲ省略スルコトヲ得
10. 運行圖表ニ著發時刻ヲ明記スルトキハ發著時刻表ノ添附ヲ省略スルコトヲ得

第十八號様式

列車運行圖表

鐵道



備考

1 驛名ニハ次ノ符號ヲ附スヘシ

聯絡停車場 ( ) 停留場 ◎

信號所 × 貨物專用驛 ⊠

機關庫所在驛 ⌓

2 列車ハ次ノ符號ニ依リ區別スヘシ

急行旅客列車 ━━━ 旅客列車 ──

混合列車 ─·─·─ 貨物列車 ┈┈┈

電車 ──── 汽動車又ハ瓦斯瓦斯客車 ←←←

空客車廻送列車 ─□─□─ 單行機關車 ◁──

驛ノ通過スルトキ ←

3 不定期列車ニハ其ノ線上ニ×印ヲ附スヘシ
但シ單行機關車ハ◁──トスヘシ

4 列車番號ハ見易キ位置ニ括弧ヲ附シ記載スヘシ

5 線路種別ハ單線 ── 複線 ═══ ノ區別ヲ示スヘシ
但シ單線ノミナルトキハ線路種別ノ記入ヲ省略スヘシ

6 新舊對照運行圖及本表ノ記載例ニ倣ヒ現行列車ヲ黑書改正列車ヲ朱書スヘシ

驛名	區間粁程	旅客列車 急行 運轉時分	旅客列車 急行 平均速度	旅客列車 混合 運轉時分	旅客列車 混合 平均速度	貨物列車 運轉時分	貨物列車 平均速度	運轉時分	平均速度
	粁	分	粁						
	0.9	4	13.5						
	1.7	6	17.0						
	2.5	9	16.7						
	1.5	5	18 0						
	2 1	7	18 0						
	2 4	8	18 0						
	11.1	(3) 43	15 5						

備考 1. 上リ列車及下リ列車ノ運轉速度異ルモノハ各別ニ記載スヘシ

2. 同一種類ノ列車ニシテ同一區間ノ運轉時分異ルトキハ最少時分ヲ以テ運轉スルモノヲ記載シ其ノ列車番號ヲ示スヘシ

3. 全線ノ運轉時分及平均速度ハ各種別ノ列車中最少時分ヲ以テ作製スヘシ

4. 新舊對照運轉速度表ハ本表ニ準シ作製シ舊ハ黑書、新ハ朱書スヘシ

第二十號樣式（美濃判形）

年　月　日

鐵道省監督局長宛

鐵道代表者

事故届

事故ノ種類及原因	
發生日時分	
場所	
當該列車又ハ車輛	
現場ノ狀況及當時ノ處置	
損害ノ程度	
進行停止時間	
當務者處分ノ顚末	

備考

一　事故ノ種類ハ左ノ如ク區別シ之ヲ記載スヘシ

列車ノ衝突　衝突シタル列車又ハ車輛ノ種類及衝突ノ種別ヲ記載スヘシ

列車ノ接觸　同上

脫線　線車輛ノ種類ヲ記載スヘシ

顚覆　同上

傾倒　同上

列車ノ分離　列車ノ種類ヲ記載スヘシ

列車ノ異線進入　同上

車輛不良　車輛ノ種類及其ノ輛數ヲ記載スヘシ

車輛逸走　同上

線路障碍　天災事變ニ因リ列車運轉ニ支障ヲ及ホシタル事項ヲ記載スヘシ

列車妨害　故意ニ列車ノ運轉ヲ支障シタル一切ノ事項ヲ記載スヘシ

電氣設備ノ故障　列車ノ運轉ニ支障ヲ及ホシタル事項ヲ記載スヘシ

火災　車輛、建造物及沿線被害物ノ種類ヲ記載スヘシ

死傷　乘客、係員及公衆ニ區別シ記載スヘシ

二　場所ハ驛名又ハ起點ヨリノ粁程（何驛間）ヲ記載スヘシ

三　當該列車又ハ車輛ハ其ノ種類及番號ヲ記載スヘシ

四　現場ノ狀況及當時ノ處置ハ詳細ニ說明シ必要ニ依リ圖面ヲ添附スヘシ

五　當務者處分ノ顚末ハ解職、降職、減給、譴責等ノ別ニ依リ記載スヘシ但シ處分未了ノ場合ハ其ノ旨ヲ附記シ處分結了ト同時ニ之ヲ追報スヘシ

第二十一號樣式（美濃判形）

年　月　日

鐵道省監督局長宛

鐵道代表者

月分事故届

事故ノ種類及原因	發生日時分	場所	當該列車又ハ車輛	現場ノ狀況及損害ノ程度	進行停止時間	當務者處分ノ顚末

備考　第二十號樣式備考ニ同シ

○地方鐵道法第二十四條ニ依ル證票樣式

大正八年九月三日
鐵道院告示第七八號

地方鐵道法第二十四條ニ依ル證票樣式左ノ通定ム

縱　二寸　橫　三寸

表面

第　號

氏　名

監査員證

年　月　日

鐵道院總裁　氏　名印

地方鐵道法第二十四條樣式

裏面

注意

一本證票ハ地方鐵道ノ監督事務ニ關シ往復スル場合ニ限リ之ヲ使用スルコトヲ得

一本證票ハ記名人以外ノ者ニ於テ之ヲ使用スルコトヲ得ス

一本證票ヲ亡失シタルトキハ速ニ發行者ニ屆出ツヘシ

○地方鐵道法第四條但書ニ依ル敷設許可手續

明治四十三年八月二日
內務省令第二七號
改正
大正八年八月
內務省令第九號

地方鐵道法第四條但書ニ依ル線路敷設ノ許可手續左ノ通相定ム

第一條　地方鐵道法第四條但書ニ依リ線路敷設ノ許可ヲ得ントスル者ハ道路上ニ敷設スル必要ナル事由ヲ詳記シ左ノ書類及圖面ヲ具シ敷設地ノ地方長官ヲ經由シテ內務大臣ニ申請スヘシ

一　起業目論見書
二　工事方法概略書
三　全線路ノ豫測平面圖及道路上ニ敷設ス可キ線路ノ豫測圖竝說明書
四　道路上ニ於ケル敷設費ノ概算書

第二條　全線路ノ豫測平面圖ハ縮尺一吋三十鎖（二萬分ノ一ヲ以テ代用スルコトヲ得）トシ沿線ノ地勢市街村落附近ノ道路及既設又ハ未設ノ鐵道又ハ軌道及其ノ名稱ヲ記入ス可シ

第三條　道路上ニ敷設ス可キ線路ノ豫測圖ハ左ノ二種トス

一　豫測平面圖

縮尺ハ五千分ノ一トシ鐵道ノ中心線ハ赤色ヲ以テ之ヲ彩リ鐵道ヲ敷設セントスル國道縣道里道ノ分界竝其ノ地名及沿線ノ地勢市街村落附近ノ道路又ハ既設若ハ未設ノ鐵道又ハ軌道及其ノ名稱等ヲ明ニシ距離ハ百間毎ニ記入ス可シ

二　豫測縱斷面圖

縮尺ハ平面圖ト同一ニシテ高ハ縮尺五百分ノ一トシ鐵道中心線路面ノ高低（黑色）鐵道面ノ高低（赤色）及隧道橋梁ノ長鐵道ノ勾配竝其ノ距離ヲ記入ス可シ

第四條　線路豫測圖ノ說明書ニハ沿線ノ地勢及線路撰定ノ理由ヲ詳記シ附近ノ道路、市街、村落、池沼、河川、港灣、社寺、公園、名所、舊蹟、學校、病院、兵營、工場等重ナルモノトノ關係ヲ說明ス可シ

第五條　道路上ニ於ケル敷設費ノ概算書ニハ其ノ總額及用地、橋梁、溝渠、伏樋、隧道、軌道、土工、雜費其ノ他各種ノ項目ニ區別シ其ノ金額ヲ記載スヘシ

第六條　本則ニ規定シタルモノノ外必要ナル事項ハ許可ノ際命令書ヲ以テ之ヲ定ム

○地方鐵道法第四條但書ニ依リ線路敷設許可申請者ア場合進達方ノ件

明治四十三年八月二日
內務省訓令第一三號
大正八年八月
內務省訓令第九號
改正

地方鐵道法第四條但書ニ依リ線路敷設ノ許可ヲ申請スル者アルトキハ明治三十四年本省訓令第十七號ニ準シ意見書ヲ調製シ命令書案ヲ添付シテ之ヲ本大臣ニ進達ス可シ

廳　府　縣

○地方鐵道法施行規則第四十九條

營業報告書樣式

大八、八、二八　鐵告六四
改正昭五、六、三〇同一七九

地方鐵道法施行規則第四十九條營業報告書樣式左ノ通定ム

（樣式）

地方鐵道法施行規則第四十九條營業報告書樣式

年　月　日　鐵道代表者

鐵道院監督局長宛

年上(下)期自　年　月　日
至　年　月　日營業報告書

一　概況　本項ハ事業ノ概要ヲ示スヲ目的トシ當該期間ニ於テ行政廳ニ申請シタル事項及其ノ指令ノ要領、商業登記、株主總會、鐵道從事員、株主ニ關スル事項、訴訟其ノ他ノ重要ナル庶務事項ヲ記載スヘシ

二　工事　本項ハ工事ノ狀況ヲ示スヲ目的トシ建設改良及保存工事ニ分チ建設改良工事ニ付テハ當該期間ニ於ケル工事施行區域、工程及工事ノ現況ヲ記載シ繼續工事ニ係ルモノハ其ノ期間ニ於ケル竣功歩合及工事ノ現況ヲ記シ保存工事ニ付テハ其ノ重要ナルモノノ工程ヲ記載スヘシ車輛ノ增減、修繕、用地ノ增減亦同シ

三　運輸　本項ハ運輸ノ狀況ヲ示スヲ目的トシ當該期間ニ於ケル營業日數、旅客及貨物ノ數量、收入總額、一日一粁ノ平均收入、營業費、一日一粁ノ平均營業費等ヲ表記シ前期及前々期ニ比較シテ增減ノ主因ヲ說明シ運轉上重大ナル事故ヲ記載スヘシ

四　會計　本項ハ會計ノ狀況ヲ示スヲ目的トシ當該期間ニ於ケル株式ノ增減、株金ノ拂込、借入金、社債金、其ノ他會計ニ關スル事項ヲ記載スヘシ

五　他ノ業務ヲ營ム場合ニ於テハ其ノ概況ヲ記載スヘシ

六　營業報告書ニハ別表ニ準シ諸表ヲ調製添附スヘシ

株式會社ニ在リテハ提出スヘキ營業報告書等ヲ承認シタル株主總會及當該期間ニ招集シタル臨時株主總會ノ議事要領書ヲ添附スヘシ

第一表

貸借對照表

鐵道　　年　月　日現在

借方 科目	借方 金額 円	貸方 科目	貸方 金額 円
金銀業興業興業		資本金	
本設費		特別資金	
資建費		法定準備金	
〃		任意準備金	
未濟		社債	
拂込		鐵道財團抵當借入金	
何々		借入金	
間		當座借越金	
軌道		支拂手形	
船舶		未拂金	
假出金		未拂配當金	
未收入金		未受行賃立金	
預金		未假通職員保證金	
貯藏物品		前期繰越益金	
假出物品		當期純補助金	
有價證券		政府	
現金			
合計		合計	

備考　1　假出金、未收入金、預金、有價證券（額面又ハ拂込額ヲモ記入スヘシ）未拂金、假受金ハ其ノ內譯及性質ヲ欄外又ハ別紙ニ記載スヘシ　製造物品、機械場勘定、支店勘定等アルトキ亦同シ

2　株式ニ優先株、普通株及舊株、新株等ノ區別アルトキハ各金額ヲ欄外ニ記載スヘシ

3　拂込未濟資本金ニ付テハ其ノ株數及各株ノ拂込未濟金額ヲ欄外ニ記載スヘシ

第二表

損益計算表

自 年 月 日至 年 月 日　　鐵道

收入 科目	金額	支出 科目	金額	損益
	円		円	円
客車收入		保存費		
貨車收入		汽車費		
運輸雜收		運輸費		
		總係費		
		諸稅		
		聯絡運輸營業擔費額		
		建設分擔		
		計		
雜收入		鐵道業負擔諸利子		
		社債差損金		
		財產價額消却金		
		雜損		
合計		合計		
軌道業收入		軌道業支出		
船舶運送業收入		船舶運送業支出		
總計		總計		

備考

1 雜損ハ其ノ主ナル內譯金額ヲ欄外ニ說明スヘシ

2 各事業ニ於テ諸利子ヲ分擔シタルトキハ其ノ金額ヲ欄外ニ記載シ其ノ計算方法ヲ說明スヘシ

3 鐵道業負擔諸利子ハ其ノ內譯ヲ記載スヘシ

4 財產價額消却金ハ其ノ內容ヲ說明スヘシ

第三表

利益處分表

自 年 月 日至 年 月 日　　鐵道

收入 科目	金額	支出 科目	金額
	円		円
前期繰越金		法定準備金	
當期純益金		任意準備金	
政府補助金		———————	
		役員賞與金	
		優先株配當金(年何期何分)	
		普通株配當金(〃)	
		———————	
		後期繰越金	
合計		合計	

備考

1 優先株又ハ普通株ハ數種アルトキハ各種類每ニ配當金ヲ記載スヘシ

2 年度ノ中間ニ於テ株金ノ拂込アリタルトキハ其ノ期日及金額ヲ欄外ニ記載スヘシ

第四表

營業收入明細表

自 年 月 日至 年 月 日　鐵道

科目		金額	摘要
		円	
運客	旅客運賃		
	手荷物運賃		
	小荷物運賃		
	郵便物運賃		
	車收入		
運貨	小口扱運賃		
	貨切扱運賃		
	雜收入		
運雜	輸入料		
	車輛使用料		
	入場料		
	保管料		
雜	預金利子		
	株金延滯利子		
	株券書替手數料		
	物品賣拂代		
	雜入		
	計		
各事業關聯營業收入分當額			
合計			

備考

1 前期ニ比シ著シキ增減アルモノハ其ノ事由ヲ摘要欄ニ說明スヘシ

2 雜入及物品賣拂代ハ其ノ主ナル內譯金額ヲ摘要欄ニ記載スヘシ

第五表

營業費明細表

自 年 月 日至 年 月 日　鐵道

科目	金額	摘要	科目	金額	摘要	科目	金額	摘要
	円			円			円	
保存費			石炭費			給料		
監督費			———			旅費		
給料			修繕費			———		
旅費			機關車			何々		
———			客車			諸稅		
修繕費			貨車			國稅		
軌道			———			所得稅		
橋梁			運輸費			營業稅		
停車場			監督費			印紙收入		
諸建物			給料			縣稅		
———			旅費			府稅		
借地料			———			所得稅附加稅		
何々			停車場費			———		
———			給料			市町村稅		
汽車費(電車費)			乘車券費			———		
監督費			———			計		
給料			何々			各事業關聯營業費分擔額		
旅費			———			———		
———			總係費			建設事務費分擔營業關聯額		
運轉費			本社費			———		
給料			報酬			合計		

備考

1 前期ニ比シ著シキ增減アルモノハ其ノ事由ヲ摘要欄ニ說明スヘシ

2 雜費ハ其ノ主ナル內譯金額ヲ摘要欄ニ記載スヘシ

3 汽車費(電車費)ハ二種以上ノ動力ヲ使用スル場合ハ各動力別ニ項ヲ設ケ區別記載スヘシ

第六表

建設營業關聯費明細表

鐵道　自　年　月　日至　年　月　日

科目	金額	摘要
	円	
工事監督費		
給料		
旅費		
——　——　——		
總係費		
報酬		
旅費		
——　——　——		
何々		
——　——　——		
合計		

備考

1 前期ニ比シ著シキ増減アルモノハ其ノ事由ヲ摘要欄ニ説明スヘシ
2 雑費ハ其ノ主ナル内譯金額ヲ摘要欄ニ記載スヘシ
3 建設營業關聯費ヲ建設費營業費ニ分割スルトキハ其ノ割合ヲ説明スヘシ
4 各事業關聯興業費、各事業興業營業關聯費、各區間關聯建設費、各事業關聯營業收入及各事業關聯營業費アルトキハ本表ニ準シ調製添附スヘシ

第七表

科目	豫算額	決算額 前期決算額 未額	決算額 當期決算額	計	摘
	圓	圓	圓	圓	
測量及監督費					
用地費					
線路用地					
停車場用地					
川道付換用地					
發電所用地					
變電所用地					
諸手當					
雜費					
土工費					
線路切取					
線路築堤					
停車場地築					
川道付換					
踏切道					
土留石垣					
橋梁費					
何川橋梁					
何川拱橋					
何川外何箇所					
溝橋費					
開渠					
暗渠					

備考

1 本表ハ建設費豫算ヲ區別シタル區間毎ニ
2 同一豫算ノ區間ニ開業線ト未開業線トア之ヲ區分説明スヘシ
3 當期決算額又ハ戻入額アルトキハ其ノ事

第七表

建設費豫算決算對照表

自　年　月　日至　年　月　日　　鐵道

科目	豫算額	決算額 前期決算	決算額 未額	決算額 當期決算額	決算額 計	摘要
	圓	圓	圓	圓	圓	
測量及監督費						
用地費						
線路用地						
停車場用地						
川道付換用地						
發電所用地						
變電所用地						
諸手當						
雜費						
土工費						
線路切取						
線路築堤						
停車場地築						
川道付換						
踏切道						
土留石垣						
橋梁費						
何川橋梁						
何川拱橋						
何川外何箇所						
溝橋費						
開渠						
暗渠						

科目	豫算額	決算額 前期決算	決算額 未額	決算額 當期決算額	決算額 計	摘要
	圓	圓	圓	圓	圓	
伏樋費						
隧道費						
何隧道						
何隧道外						
何箇所						
軌道費						
軌條及附屬品						
轉轍器及轍叉						
枕木						
砂利						
敷設費						
線費						
停車場費						
何驛						
何驛外何箇所						
停留場						
車輛費						
(蒸氣)機關車						
(電氣)客車						
(電動)(附隨)客車						
(電動)(附隨)貨車						
汽動車						
器械場費						
諸建物費						
運送費						

科目	豫算額	決算額 前期決算	決算額 未額	決算額 當期決算額	決算額 計	摘要
	圓	圓	圓	圓	圓	
建築列車費						
建築用具費						
柵垣及境界杭費						
通信線路費						
電力線路費						
送電線						
饋電線						
電車線						
電柱						
架線材料						
ボンド						
電氣信號						
工費						
發電所費						
變電所費						
總係費						
計						
各事業關聯興業費分擔額						
建設營業關聯費分擔額						
合計						

備考

1 本表ハ建設費豫算ヲ區別シタル區間毎ニ調製スヘシ

2 同一豫算ノ區間ニ開業線ト未開業線トアルトキハ各線別ニ其ノ合計金額ヲ欄外ニ記載スヘシ但シ正確ニ區分スルコト能ハサルトキハ一定ノ標準ヲ設ケ之ヲ區分說明スヘシ

3 當期決算額又ハ戻入額アルトキハ其ノ事由ヲ摘要欄ニ說明スヘシ但シ未開業區間ニ在リテハ說明ヲ要セス

第六表

建設營業關聯費明細表

自　年　月　日至　年　月　日　　鐵道

科目	金額	摘要
	円	
工事監督費		
給料		
旅費		
———		
總係費		
報酬		
旅費		
———		
何々		
———		
合計		

備考

1 前期ニ比シ著シキ增減アルモノハ其ノ事由ヲ摘要欄ニ說明スヘシ

2 雜費ハ其ノ主ナル內譯金額ヲ摘要欄ニ記載スヘシ

3 建設營業關聯費ヲ建設費營業費ニ分割スルトキハ其ノ割合ヲ說明スヘシ

4 各事業關聯興業費、各事業興業營業關聯費、各區間關聯建設費、各事業關聯營業收入及各事業關聯營業費アルトキハ本表ニ準シ調製添附スヘシ

第八表

貯藏物品明細表

年　月　日現在　　鐵道

種別	金額	摘要
	円	
工事用品		
軌條及附屬品		
轍叉及轍器		
枕木		
信號機及附屬品		
橋桁		
車輛用品		
電氣用品		
土管		
セメント		
砂利		
鐵材		
石材		
木材		
運轉用品		
石炭		
油脂		
絲屑		
營業及事務用品		
乘車券類		
被服類		
薪炭類		
備消品		
合計		

備考

假出物品アルトキハ本表ニ準シ調製添附スヘシ

第八表

貯藏物品明細表

年　月　日現在　　鐵道

種別		金額	摘要
		円	
工事用品	軌條及附屬品		
	轉轍器及轍叉		
	枕木		
	信號機及附屬品		
	橋桁		
	車輛用品		
	電氣用品		
	土管ト		
	セメント利用		
	砂鐵材		
	石材		
	木材		
運轉用品	石炭		
	油脂		
	絲屑		
營業及事務用品	乘車券類		
	被服類		
	薪炭類		
	備消品		
合計			

備考

假出物品アルトキハ本表ニ準シ調製添附スヘシ

第九表

職員表

鐵道　在現日　月　年

職名	人員	給料月額	給月諸與額
		円	円
保線長			
保線手			
保線夫			
踏切工			
計			
電氣長			
電氣所任			
發電所主任			
變電所主任			
電車庫主任			
電車手			
電車轉手			
電氣工夫			
計			
合計			

職名	人員	給料月額	給月諸與額
		円	円
運輸長			
運輸長			
驛長			
助役			
出札掛			
出札掛			
改札掛			
貨物掛			
小荷物掛			
操車掛			
轉轍手			
驛夫			
車掌			
機關庫			
主任			
機關手			
機關助手			
車手			
檢車夫			
機關夫			
水夫			
炭夫			
計			

職名	人員	給料月額	給月諸與額
		円	円
社長			
役員			
役員			
役員			
人			
事務			
記			
書			
雇			
計			
計			
記			
書			
雇			
計			
設計者			
主任技術者			
書記			
技手			
雇			

備考

1 給料月額欄ニハ年俸額ハ其ノ十二分ノ一、日給額ハ其ノ三十倍ヲ記載スヘシ

2 諸給與月額欄ニハ臨時手當、賞與金、社宅料、被服代其ノ他時間増手當等ノ諸給與金ヲ一月分ニ平均シタルモノヲ記載スヘシ

3 同一人ニテ他ノ業務ヲ兼務スルトキハ之ヲ明ニスヘシ

○地方鐵道法施行規則第四十九條統計報告書様式

大正八年八月二十八日
鐵道院告示第六五號
改正 大正十五年十一月 鐵道省告示第二一一號
同 昭和五年六月 一八〇號

地方鐵道法施行規則第四十九條統計報告書様式左ノ通定ム

（様式）

地方鐵道法施行規則第四十九條統計報告書様式

年　月　日

鐵道院監督局長宛

鐵道代表者名

年上（下）期自　年　月　日
至　年　月　日統計報告書

第一表

線路表

年　月　日現在　　鐵道

	區間	粁程			側線延長	停車場及停留場數	摘要
		單線	複線	計			
	間	粁	粁	粁	粁		
開業線	....						
	....						
	間（旅客專用線）						
	…（貨物專用線）						
工事施行認可線	間						
工事未施行認可線	....						
計							

備考
1. 粁程ハ小數點以下第一位ニ止メ第二位以下ハ四捨五入テナシ計上スヘシ
2. 停車場及停留場數ハ開業線ニ係ルモノノミヲ記載スヘシ
3. 他ノ鐵道所屬ノ停車場ヲ共同使用スルモノハ之ヲ朱書スヘシ
4. 他ノ鐵道線路ヲ共用シ又ハ借受使用スルモノアルトキハ開業線ノ欄ニ記載スヘシ
5. 接續セサル營業線路ヲ有スルモノハ其ノ營業線路別ニ本表以下各表ヲ區分記載スヘシ

第二表

機關車表

年　月　日現在　　鐵道

種類			輛數	總重量	摘要
蒸氣機關車	テンダー機關車	四輪聯結六輪車	瓲	瓲	
		....			
		計			
	タンク機關車	....			
		....			
		計			
	合計				
電氣機關車	四輪ボギー車				
	....				
	計				
總計					

備考
1. 瓲數ハ小數點以下第二位ニ止メ第三位以下ハ四捨五入テナシ計上スヘシ
2. 瓦斯機關車ハ本表ニ準シ區分記載スヘシ
3. 入換又ハ工事ニ專用スルモノ及修繕中若ハ貸借中ノモノハ各別ニ符號ヲ附シ區別記載スヘシ
4. 蒸氣機關車ノ總重量ハ各車運轉整備ノトキニ於ケル重量ノ合計ヲ記載スヘシ

第三表

客車表

年　月　日現在　　鐵道

種類			輛數	定員總數 二等	定員總數 三等	定員總數 計	手小荷物室郵便合室容積	摘要
				人	人	人	立方米	
ボギー車	二等客車	定員　人						
	二、三等合造車	定員二等　人 定員三等　人						
	三等客車	定員　人						
	手小荷物緩急車							
	郵便車							
	…… …… ……							
	計							
四輪車	二等客車	定員　人						
	三等客車	定員　人						
	手小荷物緩急車							
	郵便車							
	…… …… ……							
	計							
合計								

備考
1. 電車、汽動車及瓦斯動車ハ本表ニ準シ區別記載スヘシ
2. 定員總數ハ各車定員ノ合計ヲ記載スヘシ
3. 修繕中又ハ貸借中ノモノハ各別ニ符號ヲ附シ區別記載スヘシ

第四表

貨車表

年　月　日現在　　鐵道

種類			輛數	荷重總計	摘要
				噸	
有蓋貨車	ボギー車	貨物車　7噸積			
		家畜車			
		緩急車			
		… … …			
		計			
	四輪車	… … …			
		… … …			
		… … …			
		計			
無蓋貨車	ボギー車	材木車			
		石材車			
		… … …			
		計			
	四輪車	… … …			
		… … …			
		… … …			
		計			

備考
1. 電車及汽動車ハ本表ニ準シ區別記載スヘシ
2. 荷重總計ハ各車ノ標記荷重ノ合計ヲ記載スヘシ

第五表　機關車、列車、客車及貨車走行粁表

		電車牽引				
		計				
合計						
貨車走行粁	貨物列車聯結	蒸氣機關車牽引				
		電氣機關車牽引				
		汽動車牽引				
		電車				
		電車牽引				
		計				
	混合列車聯結	蒸氣機關車牽引				
		電氣機關車牽引				
		汽動車牽引				
		電車				
		電車牽引				
		計				
合計						

備考

1. 粁程ハ營業上運轉シタルモノヲ記載シ建築及保線用ニ係ルモノヲ算入スヘカラス
2. 自己所屬ノ客車及貨車ニシテ他鐵道走行ノ列車聯結別走行粁程不明ナルモノハ單ニ合計ノミヲ記載シ牽引內譯ヲ省略スルコトヲ得
3. 借入車ノ走行粁程ハ自己車輛走行中ニ計上スヘシ
4. 客貨車走行粁ハ四輪車一輛、汽動車一輛半、ボギー車ハ二輛ニ換算シテ計算スヘシ
5. 瓦斯機關車及瓦斯動車ノ走行粁ハ本表ニ準シ記載スヘシ

第五表

機關車、列車、客車及貨車走行粁表

自　年　月　日至　年　月　日

鐵道

種別			粁程 自己車輛自線走行 粁	粁程 他鐵道車輛自線走行 粁	粁程 計 粁	粁程 自己車輛他鐵道走行 粁	摘要
機關車走行粁	列車牽引	蒸氣機關車					
		電氣機關車					
		汽動車					
		電車					
		計					
	補助	蒸氣機關車					
		電氣機關車					
		汽動車					
		電車					
		計					
	入換	蒸氣機關車					
		電氣機關車					
		汽動車					
		電車					
		計					
	單行	蒸氣機關車					
		電氣機關車					
		計					
	合計						
列車走行粁	旅客列車	蒸氣機關車牽引					
		電氣機關車牽引					
		汽動車牽引					
		電車牽引					
		計					
	貨物列車	蒸氣機關車牽引					
		電氣機關車牽引					
		汽動車牽引					
		電車牽引					
		計					
	混合列車	蒸氣機關車牽引					
		電氣機關車牽引					
		汽動車牽引					
		電車牽引					
		計					
	合計						
客車走行粁	旅客列車聯結	蒸氣機關車牽引					
		電氣機關車牽引					
		汽動車					
		汽動車牽引					
		電車					
		電車牽引					
		計					
	混合列車聯結	蒸氣機關車牽引					
		電氣機關車牽引					
		汽動車					
		汽動車牽引					
		電車					
		電車牽引					
		計					
	合計						
貨車走行粁	貨物列車聯結	蒸氣機關車牽引					
		電氣機關車牽引					
		汽動車牽引					
		電車					
		電車牽引					
		計					
	混合列車聯結	蒸氣機關車牽引					
		電氣機關車牽引					
		汽動車牽引					
		電車					
		電車牽引					
		計					
	合計						

備考

1. 粁程ハ營業上運轉シタルモノヲ記載シ建築及保線用ニ係ルモノヲ算入スヘカラス
2. 自己所屬ノ客車及貨車ニシテ他鐵道走行ノ列車聯結別走行粁程不明ナルモノハ單ニ合計ノミヲ記載シ牽引內譯ヲ省略スルコトヲ得
3. 借入車ノ走行粁程ハ自己車輛走行中ニ計上スヘシ
4. 客貨車走行粁ハ四輪車一軸、汽動車一輛半、ボギー車ハ二輛ニ換算シテ計算スヘシ
5. 瓦斯機關車及瓦斯動車ノ走行粁ハ本表ニ準シ記載スヘシ

第六表

運轉用燃料、電力及油脂消費額表

自　年　月　日至　年　月　日

鐵道

種別				數量	代價	摘要
燃料	蒸氣機關車	運轉用	石炭	噸	圓	
			……			
		點火用	石炭			
			……			
		計				
	汽動車	運轉用	石炭			
			……			
		點火用	石炭			
			……			
		計				
電力	電氣機關車			キロワット時		
	電車					
油脂	蒸氣機關車用		礦油	瓦		
			種油			
			……			
			計			
	汽動車用		礦油			
			種油			
			……			
			計			
	電氣機關車用		礦油			
			種油			
			……			
			計			
	電車用		礦油			
			種油			
			……			
			計			
	客貨車用		礦油			
			種油			
			……			
			計			

備考

1. 數量及代價ハ營業上使用シタルモノ（點燈用油脂ヲ除ク）ノミヲ記載スヘシ
2. 蒸氣機關車、汽動車、電氣機關車及電車ニ在リテハ自己所屬ノ車輛（借入車ヲ含ム）カ自己線路ヲ走行シタル場合ニ於ケル消費シタルモノノミヲ記載シ他ノ鐵道所屬線路ヲ走行シタル場合ニ於ケルモノハ本表ニ準シ區別記載スヘシ
3. 客貨車ニ在リテハ車輛所屬ヲ問ハス自己線路ヲ走行シタル場合ニ於ケルモノノミヲ記載スヘシ
4. 瓦斯機關車及瓦斯動車ニ係ルモノハ本表ニ準シ記載スヘシ

第七表

	數量							
	旅客			手小荷物			貨物	
	二等	三等	計	手荷物(有賃)	小荷物	計	小口扱	貨
月	人	人	人	個	個	個	噸	
計								

備考

1. 貨物噸數ハ小數點以下第一位ニ
2. 定期乘車ハ一日一往復トシ回數
   券數、延人員及運賃ヲ摘要欄ニ
3. 區間制（發着不明ノモノ）ニ依
   イ、普通乘車ノ各區券ハ一券ヲ
   ロ、同數乘車ノ各區券ニヨルモ
   ルモノニ在リテハ次ノ算式

$$\text{普通乘車總延區} = \text{普通乘車人} \times \text{同數乘車總延區} \div \text{一人平均乘車區}$$

   以上ノ推定乘車人員ヨリモ
   ノ算出方法ヲ說明スヘシ
4. 箇數又ハ頭數ヲ以テ取扱ヒタル
5. 個ヲ以テ取扱ヒタルモノハ運賃
6. 貸切扱又ハ噸ヲ以テ取扱ヒタル
7. 本表ノ運輸收入合計ハ營業報告
8. 本表ノ運輸數量ハ第九、第十表

第七表

旅客貨物數量及運輸收入月別表

自　年　月　日至　年　月　日　　鐵道

	數量										運輸收入																
	旅客			手小荷物			貨物				旅客			手小荷物			郵便物	貨物			運輸雜收	合計	摘要
	二等	三等	計	手荷物(有賃)	小荷物	計	小口扱	貸切扱	計		二等	三等	計	手荷物	小荷物	計		小口扱	貸切扱	計			
	人	人	人	粁	粁	粁	粁	粁	粁		圓	圓	圓	圓	圓	圓	圓	圓	圓	圓	圓	圓	
月																							
計																							

備考
1. 貨物粁數ハ小數點以下第一位ニ止メ第二位以下ハ四捨五入テナシ計上スヘシ
2. 定期乘車ハ一日一往復トシ同數乘車ハ其ノ回數、團體及貸切乘車ハ運賃計算人員ニ依リ延人員ヲ乘車券發賣當月分ニ算入シ該乘車券ノ券數、延人員及運賃ヲ摘要欄ニ記載スヘシ
3. 區間制（發着不明ノモノ）ニ依ル乘車人員計算方ハ次ノ方法ニ依ル
   イ、普通乘車ノ各區券ハ一券ヲ以テ一人トス
   ロ、同數乘車ノ各區券ニヨルモノハ普通乘車ト同樣ニ取扱フモノトス但シ五十區券、百區券等ヲ以テ乘車區數ニ應シ乘車券ヲ使用シ得ルモノニ在リテハ次ノ算式ニ依ル

$$\frac{\text{普通乘車總延區數}}{\text{普通乘車人員}} = \text{一人平均乘車區數}$$

$$\frac{\text{同數乘車總延區數}}{\text{一人平均乘車區數}} = \text{乘車人員(推定)}$$

   以上ノ推定乘車人員ヨリモ實際乘車人員ノ近似數ヲ算出スル方法アルモノハ本算式ニ依ラサルコトヲ得但シ此ノ場合ニ在リテハ其ノ算出方法ヲ說明スヘシ
4. 箇數又ハ頭數ヲ以テ取扱ヒタルモノハ之ヲ粁又ハ瓲ニ換算スヘシ
5. 粁ヲ以テ取扱ヒタルモノハ運賃計算粁數ニ依リ之ヲ計上スヘシ
6. 貸切扱又ハ瓲ヲ以テ取扱ヒタルモノハ運賃計算瓲數ニ依リ之ヲ計上スヘシ
7. 本表ノ運輸收入合計ハ營業報告書營業收入明細表ノ運輸收入ト一致スルモノトス
8. 本表ノ運輸數量ハ第九、第十表所載ノモノト一致スルモノトス

第七表

月	數							
	旅客			手小荷物		貨物		
	二等	三等	計	手荷物(有賃)	小荷物	計	小口扱	貨
	人	人	人	瓩	瓩	瓩	瓩	
計								

備考

1. 貨物瓲數ハ小數點以下第一位ニ
2. 定期乘車ハ一日一往復トシ同數券數、延人員及運賃ヲ摘要欄ニ
3. 區間制（發著不明ノモノ）ニ依
   イ、普通乘車ノ各區券ハ一券ヲ
   ロ、同數乘車ノ各區券ニヨルモ
   ルモノニ在リテハ次ノ算式

$$\text{普通乘車總延區} = \text{普通乘車人} \times \text{同數乘車總延區} \div \text{一人平均乘車區}$$

   以上ノ推定乘車人員ヨリモ
   ノ算出方法ヲ說明スヘシ
4. 箇數又ハ頭數ヲ以テ取扱ヒタル
5. 瓩ヲ以テ取扱ヒタルモノハ運
6. 貸切扱又ハ瓲ヲ以テ取扱ヒタル
7. 本表ノ運輸收入合計ハ營業報
8. 本表ノ運輸數量ハ第九、第十表

第七表

旅客貨物數量及運輸收入月別表

自　年　月　日至　年　月　日　　鐵道

	數量									運輸收入											
	旅客			手小荷物			貨物			旅客			手小荷物			郵便物	貨物			運輸雜收	合計	摘要
	二等	三等	計	手荷物(有賃)	小荷物	計	小口扱	貸切扱	計	二等	三等	計	手荷物	小荷物	計		小口扱	貸切扱	計		
	人	人	人	粍	粍	粍	瓲	瓲	瓲	圓	圓	圓	圓	圓	圓	圓	圓	圓	圓	圓	圓	
月																						
計																						

備考

1. 貨物瓲數ハ小數點以下第一位ニ止メ第二位以下ハ四捨五入チナシ計上スヘシ
2. 定期乘車ハ一日一往復トシ回數乘車ハ其ノ回數、團體及貸切乘車ハ運賃計算人員ニ依リ延人員ヲ乘車券發賣當月分ニ算入シ該乘車券ノ券數、延人員及運賃ヲ摘要欄ニ記載スヘシ
3. 區間制（發著不明ノモノ）ニ依ル乘車人員計算方ハ次ノ方法ニ依ル
   イ、普通乘車ノ各區券ハ一券ヲ以テ一人トス
   ロ、同數乘車ノ各區券ニヨルモノハ普通乘車ト同樣ニ取扱フモノトス但シ五十區券、百區券等ヲ以テ乘車區數ニ應シ乘車券ヲ使用シ得ルモノニ在リテハ次ノ算式ニ依ル

$$\frac{\text{普通乘車總延區數}}{\text{普通乘車人員}} = \text{一人平均乘車區數}$$

$$\frac{\text{同數乘車總延區數}}{\text{一人平均乘車區數}} = \text{乘車人員(推定)}$$

   以上ノ推定乘車人員ヨリモ實際乘車人員ノ近似數ヲ算出スル方法アルモノハ本算式ニ依ラサルコトヲ得但シ此ノ場合ニ在リテハ其ノ算出方法ヲ說明スヘシ
4. 箇數又ハ頭數ヲ以テ取扱ヒタルモノハ之ヲ玨又ハ瓲ニ換算スヘシ
5. 玨ヲ以テ取扱ヒタルモノハ運賃計算玨數ニ依リ之ヲ計上スヘシ
6. 貸切扱又ハ瓲ヲ以テ取扱ヒタルモノハ運賃計算瓲數ニ依リ之ヲ計上スヘシ
7. 本表ノ運輸收入合計ハ營業報告書營業收入明細表ノ運輸收入ト一致スルモノトス
8. 本表ノ運輸數量ハ第九、第十表所載ノモノト一致スルモノトス

第八表

驛別運輸收入表

自　年　月　日至　年　月　日　　鐵道

區間	驛名	旅客	手荷物小	郵便物	貨物	雜種運輸收	合計	摘要
		圓	圓	圓	圓	圓	圓	
間	計							
間	計							
他鐵道扱ニシテ當鐵道所屬ノ分								
合計								

備考

1 他ノ鐵道ト運帶運輸ヲ爲スモノニ在リテハ他ノ鐵道ニ屬スルモノヲ控除スヘシ

2 他ノ鐵道所屬ノ驛ヲ共同使用スル場合ニハ其ノ驛ニ於テ取扱ヒタルモノハ他ノ鐵道扱ニ算入セス其ノ驛名ヲ掲ケ區別記載スヘシ

3 區間制及均一制ノ乘車券ニシテ發賣驛ヲ明不明ノモノハ最名ノ項ニ關ヲ設ケ一括記載スヘシ

第八表

驛別運輸收入表

自　年　月　日至　年　月　日　　鐵道

區間	驛名	旅客		手小荷物		郵便物		貨物		運輸雜收		合計		摘要
		回		回		回		回		回		回		
間	計													
間	計													
他鐵道扱ニシテ當鐵道所屬ノ分														
合計														

備考

1 他ノ鐵道ト連帶運輸ヲ爲スモノニ在リテハ他ノ鐵道ニ屬スルモノヲ控除スヘシ

2 他ノ鐵道所屬ノ驛ヲ共同使用スル場合ニハ其ノ驛ニ於テ取扱ヒタルモノハ他ノ鐵道扱ニ算入セス其ノ驛名ヲ掲ケ區別記載スヘシ

3 區間制及均一制ノ乘車券ニシテ發著驛不明ノモノハ驛名ノ項ニ關ヲ設ケ一括記載スヘシ

第九表　　旅客（貨物）各驛相互發著表

自　年　月　日至　年　月　日　　鐵道

著驛名 / 發驛名		（本線）省線	他鐵道線	（支線）	計
（本線）省線					
他鐵道線					
（支線）					
計					

備考

1. 定期乘車ハ一日一往復トシ、同數乘車ハ其ノ同數、團體及貸切乘車ハ運賃計算人員ニ依リ延人員ヲ乘車券發賣當月分ニ算入スヘシ
2. 定期、同數及往復乘車券ニ對スル旅客人員ハ兩端驛ニ分記スヘシ
3. 區間制及均一制ノ乘車券ニシテ發著驛不明ノモノニ付テハ本表ヲ省略スルコトヲ得但シ一部不明ノモノニ付テハ本表ヲ作製スヘシ

第十表

表　粁延及通過、著發（物貨）客旅

自　年　月　日至　年　月　日　　鐵道

驛名			摘要	人粁 延（哩） 上ニ	人粁 延（哩） 下ニ	驛間粁 粁	通過 計	通過 上リ	通過 下リ	上リ 著	上リ 發	下リ 著	下リ 發
本線	他鐵道扱												
	（支線）												
	計												
支線	（本線）												
	計												

備考

1. 驛間粁ハ營業粁ヲ記載スヘシ
2. 區間制ノ乘車券ニシテ發著驛不明ノモノニ付テハ乘車延區間數、總區間數及下記算式ニ依リ計算シタル延人粁ヲ記載シ本表ヲ省略スルコトヲ得

$$\text{乘車延區間數} \div \text{總區間數} \times \text{營業粁} = \text{延人粁}$$

3. 均一制ノ乘車券ニシテ發著驛不明ノモノニ付テハ適當ナル方法ニ依リ延人粁ヲ算出シ其ノ計算方法ヲ附記スヘシ

○地方鐵道法施行規則第五十條鐵道臺帳樣式

大八、八、二八　鐵告六六
改正昭五、六、三〇同一八一

地方鐵道法施行規則第五十條鐵道臺帳樣式左ノ通定ム

（樣式）

第一表ノ一（用地臺帳表面樣式）

用地臺帳ノ一

府縣　郡市　町村

大字	字	番地	原地目	面積		價額			取得		登記			地種組替		原所有者		記事
				公簿	實測	土地代價	諸手當	合計	方法	年月日	種別	番號	年月日	地所名稱	年月日	住所	氏名	

備考
1 原地目欄ニハ土地臺帳ニ登錄ノ土地ハ公簿面ノ地目其ノ他ハ取得當時ノ地目ヲ記載スヘシ
2 面積欄ニハ一筆毎ニ歩又ハ坪ノ單位ヲ肩書シ土地臺帳登錄ノ面積ニ依リ取得シタルモノハ公簿面積ヲ其ノ他ノモノハ實測面積ヲ記載スヘシ
3 價格欄土地代價ニハ買收代價、收用補償、交換ノ場合ニハ評價額、無償讓受ノ場合ニハ見積額ヲ記載シ諸手當ニハ地上物件ノ移轉費、補償費等ヲ記載スヘシ
4 取得欄方法ニハ買收、收用、有償讓受、交換、無償讓受等ヲ記載スヘシ同欄年月日ニハ買收ハ土地賣渡證書記載ノ年月日、收用ハ收用審査會裁決ノ收用時期、讓受及交換ハ協定ノ年月日ヲ記載スヘシ
5 登記欄種別ニハ所有權ノ移轉又ハ保存ノ區別ヲ記載スヘシ
6 地種組替欄地所名稱ニハ鐵道線路敷地、鐵道用地ノ區別ヲ記載シ同欄年月日ニハ地種組替處理濟ノ年月日ヲ記載スヘシ
7 毀失欄原因ニハ有償讓渡無償讓渡、賣渡、賣戾交換等ノ區別ヲ記載スヘシ同欄面積ニハ取得面積ニ對スル毀失面積ヲ記載スヘシ

第二表(橋梁臺帳様式)

橋梁臺帳

圖面番號第　　號　　橋梁

種目		現況 年月日	變更修理 年	月	日	變更修理ノ理由	變更修理ノ旨趣	摘要
位置		杆						
箇所		何鐵道線路、何道路、何川、何谷、何運河、何湖横斷						
軌道數		單線、複線						
寸法	長(橋臺面間ノ距離)	米						
	徑間ノ長及箇數	米　箇						
	拱軸ノ長	米						
角度及方向		直角又ハ斜角　度右又ハ左						
各徑間ノ桁ノ重量		米鐵桁、　瓲						
拱又ハ桁	材質	米鋼桁、　米木桁						
	形式	米鋼何桁何式						
	製造年							
	製造者	會社　工場						
	所定動荷重	何瓲何輪聯結何機關車何臺何臺何瓲聯結及附隨等布荷重每米貯						
橋臺	材質							
	基礎工	杭打混凝土工						
橋脚	材質							
	基礎工	杭打混凝土工、煉瓦沈井工						
翼壁ノ材質及構造		間知石空積、煉瓦積						
橋梁上線路ノ勾配								
橋梁上線路		直線又ハ曲線半徑						
起工年月								
竣工年月								
建設費								
記事		工事中重大ナル事故其ノ他ノ必要ナル事項ヲ記載スヘシ						

備考

1. 橋梁、澗橋、跨線道路橋及水道橋ヲ記載スヘシ
2. 一箇ノ橋梁ニ二箇以上ノ鐵道線路ヲ敷設スルトキハ各所屬線ニ分割記載シ欄外橋梁名稱ノ下ニ何線ト連續ノ旨ヲ附記スヘシ
3. 橋臺ヲ異ニスル少許ノ距離ヲ有シ併列スルモノハ一箇ノ橋梁ト看做シ記載スヘシ

第一表ノ二(用地臺帳表面様式)

用地臺帳ノ二

矢

年月日	原因	面積	土地代價	氏名	記事	年月日	原因	面積	土地代價	氏名	記事

第一表ノ三(用地臺帳附圖合計簿様式)

用地臺帳ノ三

府縣　郡市　町村

年月日	地所名稱	增加 筆數	增加 面積	增加 價額	減少 筆數	減少 面積	減少 價額	記事	年月日	地所名稱	增加 筆數	增加 面積	增加 價額	減少 筆數	減少 面積	減少 價額	記事

備考

1 增加欄面積ニハ取得面積ヲ記載シ同欄ノ價額ニハ土地代及諸手當ノ合計額ヲ記載スヘシ
2 減少欄面積ニハ取得面積ニ對スル殘地面積ヲ記載シ同欄價額ニハ土地代價ノミヲ記載スヘシ
3 備考第二號ニ於テ其ノ期内ノ增加及減少ノ各面積、價額ヲ地所名稱毎ニ合計シ更ニ地所名稱毎ノ累計ヲ各末記スヘシ

第四表ノ一(蒸氣機關車臺帳樣式)

蒸氣機關車臺帳ノ一

形式稱號　　第　　號機關車

形式			車軸		直徑	輪鐵幅	輪縁 厚	輪縁 高	對內線路間隔	記事
最大寸法	長	粍	車軸	導輪	粍	粍	粍	粍	粍	
	幅	〃		動輪	〃	〃	〃	〃	〃	
	高			從輪	〃	〃	〃	〃	〃	
汽筒	直徑	粍		炭水車輪	〃	〃	〃	〃	〃	
	衝程	〃			ジョーナル		ホヰールフイツト			
實用最高汽壓		瓩/平方糎			徑	長	徑	長		
火床面積		平方米	車軸 導輪	一位	粍	粍	粍	粍		
傳熱面積		〃		二位	〃	〃	〃	〃		
	煙管	〃	動輪	一位	〃	〃	〃	〃		
	火室	〃		二位	〃	〃	〃	〃		
過熱面積		〃		三位	〃	〃	〃	〃		
煙管	大	徑(粍)長(粍)數		四位	〃	〃	〃	〃		
	小	〃 〃 〃		從輪	〃	〃	〃	〃		
水槽容積		立方米		炭水車	〃	〃	〃	〃		
燃料槽容積		〃〃〃	制動機	種類						
機關車重量	盈	瓲		制輪子	箇					
	空	〃	緩衝器	種類	頭徑	軌條面ヨリ高サ	軸中心距離	側距離		
炭水車重量	盈	〃			粍	粍				
	空	〃	聯結器種類							
車軸一對ノ軌條面上壓力 導輪	一位	〃	擔彈機							
	二位	〃	製造所名							
動輪	一位	〃	製造年月							
	二位	〃	使用開始年月							
	三位	〃	代價							
	四位	〃	前所有者名							
從輪		〃	番號							
牽引重量		瓲								

備考　機關車ノ配置替、貸與、借入、讓受、讓渡其ノ他ノ移動ニ關スル事項ハ記事欄ニ記載スヘシ

第三表(隧道臺帳樣式)

隧道臺帳

圖面番號第　　號　　隧道

項目	現況 年月日	變更修理 年月日	變更修理由	變更修理要旨	摘要
位置	自　粁　至　粁				
箇所	何山、何ノ下				
軌道敷	單線、複線				
長	米				
隧道內線路ノ勾配					
隧道內線路	直線又ハ曲線半徑				
構造 拱ノ厚、長、材質	厚　粍、長　米、材質				
構造 側壁ノ厚、長、材質	厚　粍、長　米、材質				
構造 仰拱ノ厚、長、材質	厚　粍、長　米、材質				
構造 排水溝ノ寸法、位置、材質	幅　粍、深　粍、長　米、中央又ハ兩側ノ別及材質				
構造 待避所ノ位置寸法	高　粍、幅　粍、深　粍、左右ノ別及箇所數				
構造 坑門ノ材質					
地質					
起工年月					
竣工年月					
建設費					
記事	工事中重大ナル事故其ノ他ノ必要ナル事項ヲ記載スヘシ				

第四表ノ二（蒸氣機關車臺帳様式）

蒸氣機關車臺帳ノ二（修繕表）

年月日	修繕又ハ改造箇所	箇數	方法	記事
何年何月何日	右側前進エキセントリック、ストラップシュー	1	摺合	
〃	右側後サイドロッドブラス	1	取替	
自何月何日	左側第二動輪輪緣	1	弛緩ニ付焼鈍直シ	何月何日修繕落成ニ付試運轉ヲ竣ネ何日何列車ニ充用ス 成績良好、削正後ノ輪緣ノ厚何粍車軸ジョーナル、車軸箍其ノ他ヲ檢査ス各部異狀ヲ認メス
	動輪輪緣	4	削正	
	動輪アクスルブラス（右前）	1	取替	
	同上	3	ホワイトメタル詰替摺合	
至何月何日	右側シリンダー取附ボールト	2	取替	
何月何日	ファイヤーグレート	一式	ロツキンググレートニ改造	何年何月何日監第何號認可、何工場製作何月何日落成取附、成績良好（製作圖面別紙）
〃	同上ドロッププレート	1	新設	

備考

1. 本表ニハ工場及機關庫ニ於テ施行シタル機關車ノ改造、洗罐及主要ナル修繕竝檢査成績ヲ記載スヘシ
2. 改造工事ニシテ認可ヲ受ケタルモノハ其ノ年月日及番號ヲ朱記スヘシ
3. 汽罐ノ一部ニ當金ヲ爲シタルトキ又ハ焰管、鬆桿、鐵鋲等ノ取替ヲ爲シタルトキハ其ノ位置、形狀、寸法、材料ヲ示ス圖面ヲ添附シ焰管ニ在リテハ材料ノ新舊及材質ヲ記載スヘシ
4. 特殊ノ鎔、重要ナル部分ノ破損、古鐵及變態竝機關車ノ改良、保存及取扱上參考トナルヘキ事項ヲ記事欄ニ記載シ必要ニ應シ圖面ヲ添附スヘシ
5. 常時外部ヨリ點檢不能ノ部分及特ニ破損又ハ故障多キ箇所ヲ修繕又ハ檢査シタルトキハ其ノ狀況及修繕後ノ經過ヲ記事ニ記載スヘシ

第四表ノ三（蒸氣機關車臺帳様式）

蒸氣機關車臺帳ノ三（運轉粁表）

年月	經過年月				運轉粁				記事
	最近大修繕後		使用開始後		一月		最近大修繕後		使用開始後		
	年	月	年	月	粁		粁		粁		

第四表ノ四（蒸氣機關車臺帳様式）

蒸氣機關車臺帳ノ四（一月檢査表）

檢査箇所 / 檢査年月日	火室	煙管	管鈑	可鎔栓	制動機	檢水器	給水器及附屬活塞	火粉止器	記事

第四表ノ五（蒸氣機關車臺帳樣式）

蒸氣機關車臺帳ノ五（六月檢查表）

檢查年月日	檢查箇所	汽筒 直徑 最大 左	汽筒 直徑 最大 右	汽筒 直徑 最小 左	汽筒 直徑 最小 右	噯子及噯子桿 左	噯子及噯子桿 右	クリアランス 左 前	クリアランス 左 後	クリアランス 右 前	クリアランス 右 後	汽糟 內部	汽糟 揺動弁 厚 左	汽糟 揺動弁 厚 右	壓力計	眞空計	安全辨 第一 噴出壓力	安全辨 第一 噴出止壓力	安全辨 第二 噴出壓力	安全辨 第二 噴出止壓力	節汽弁	蒸汽管	放汽管	記事

連結器ノ種類		代價	
擔彈機		前所有者名	
臺枠		舊番號	

備考

貸與、借入、譲受譲渡其ノ他ノ移動ニ關スル事項ハ記事欄ニ記載スヘシ

第五號表ノ二（汽動車臺帳樣式）

汽動車臺帳ノ二（修繕表）

本表ハ第四表ノ二樣式ニ準シ作製スヘシ

第五表ノ三（汽動車臺帳樣式）

汽動車臺帳ノ三（運轉粁表）

本表ハ第四表ノ三樣式ニ準シ作製スヘシ

第五表ノ四（汽動車臺帳樣式）

汽動車臺帳ノ四（一月檢查表）

本表ハ第四表ノ四樣式ニ準シ作製スヘシ

第五表ノ五（汽動車臺帳樣式）

汽動車臺帳ノ五（六月檢查表）

本表ハ第四表ノ五樣式ニ準シ作製スヘシ

第四表ノ五(蒸氣機關車臺帳様式)

蒸氣機關車臺帳ノ五(六月檢査表)

檢査年月日	檢査箇所	汽筒 直徑 最大 左	汽筒 直徑 最大 右	汽筒 直徑 最小 左	汽筒 直徑 最小 右	噴子及噴子桿 左	噴子及噴子桿 右	クリアランス 左 前	クリアランス 左 後	クリアランス 右 前	クリアランス 右 後	汽弁 内部	汽弁 指動弁厚 左	汽弁 指動弁厚 右	壓力	真空	安全辨 第一 噴出壓力	安全辨 第一 噴出壓力	安全辨 第二 噴出壓力	安全辨 第二 噴出壓力	節汽弁	蒸汽管	放汽管	記事

第五號表ノ一(汽動車臺帳様式)

汽動車臺帳ノ一

形式稱號　　第　　號汽動車

形式		燈ノ種類及箇數		記事
定員	等　人	汽笛ノ直徑及衝程	粍	
	等　〃	實用最高汽壓	瓩/平方粍	
客室面積	等室　平方米	火床面積	平方米	
	等室　〃	傳熱面積	〃	
定員一人ニ對スル面積	等室　〃	煙管	〃	
	等室　〃	火室	〃	
荷重(荷物室)	瓲	煙管	徑 粍 / 長 粍 / 數 本	
容積(荷物室)	立方米	水槽容積	立方米	
自重	瓲	燃料櫃容積	〃	
最大寸法 長	粍	モートルトラヅク重量(運轉整備)	瓲	
最大寸法 幅	〃	車輪 働輪	直徑 粍 / 輪鐵幅 粍 / 輪緣厚 粍 / 輪緣高 粍 / 對輪ノ車輪ノ側内離 粍	
最大寸法 高	〃	車輪 從輪		
内部寸法	長 / 幅 / 高	車軸 働輪	ジョーナル 徑 粍 / 長 粍 / ホヰールフイット 徑 粍 / 長 粍	
等室	粍 / 粍 / 粍	車軸 從輪		
等室		製造所名		
荷物室		製造年月		
輪軸距 固定	粍	使用開始年月		
輪軸距 全	〃	代價		
制動機種類及制輪子數		前所有者名		
緩衝器 種類		舊番號		
緩衝器 中間側距離	粍			
緩衝器 中央ノ軌條ヨリ高サ	粍			
緩衝器 頭徑	粍			
連結器ノ種類				
撞彈機				
臺枠				

備考

貸與、借入、讓受讓渡其ノ他ノ移動ニ關スル事項ハ記事欄ニ記載スヘシ

第五號表ノ二(汽動車臺帳様式)

汽動車臺帳ノ二(修繕表)

本表ハ第四表ノ二様式ニ準シ作製スヘシ

第五表ノ三(汽動車臺帳様式)

汽動車臺帳ノ三(運轉粁表)

本表ハ第四表ノ三様式ニ準シ作製スヘシ

第五表ノ四(汽動車臺帳様式)

汽動車臺帳ノ四(一月檢査表)

本表ハ第四表ノ四様式ニ準シ作製スヘシ

第五表ノ五(汽動車臺帳様式)

汽動車臺帳ノ五(六月檢査表)

本表ハ第四表ノ五様式ニ準シ作製スヘシ

制動機	種類		使用開始年月		
	制輪子箇數	箇	代價		
	ブレーキシリンダー 徑	粍	前所有者名		
	ブレーキシリンダー 衝程	〃	舊番號		
	壓搾機 壓力	瓩/平方糎	牽引力	瓩	
	壓搾機 容量	立/分	速度	粁/時	

備考

1. 全負荷ノトキニ於ケル牽引力及速度記載スヘシ
2. 貸與、借入、讓渡、讓受其ノ他ノ移動ニ關スル事項ハ記事欄ニ記載スヘシ

第六表ノ二（電氣機關車臺帳樣式）

電氣機關車臺帳ノ二（修繕表）

本表ハ第四表ノ二樣式ニ準シ作製スヘシ

第六表ノ三（電氣機關車臺帳樣式）

電氣機關車臺帳ノ三（運轉粁表）

本表ハ第四表ノ三樣式ニ準シ作製スヘシ

第六表ノ一（電氣機關車臺帳樣式）

電氣機關車臺帳ノ一

形式稱號　　　　第　　　號電氣機關車

形式		
最大寸法	長	粍
	幅	〃
	高	〃
機關車重量		瓲
車輪一對ノ軌條面上壓力	導輪 一位	瓲
	導輪 二位	〃
	動輪 一位	〃
	動輪 二位	〃
	動輪 三位	〃
	動輪 四位	〃
	從輪	〃

車輪	直徑	輪幅鐵	輪緣 厚	輪緣 高	車輪一對ノ輪鐵內側距離
導輪	粍	粍	粍	粍	粍
動輪	〃	〃	〃	〃	〃
從輪	〃	〃	〃	〃	〃

車軸	ジヨーナル 徑	ジヨーナル 長	ホキールフイツト 徑	ホキールフイツト 長
導輪 一位	粍	粍	粍	粍
導輪 二位	〃	〃	〃	〃
動輪 一位	〃	〃	〃	〃
動輪 二位	〃	〃	〃	〃
動輪 三位	〃	〃	〃	〃
動輪 四位	〃	〃	〃	〃
從輪	〃	〃	〃	〃

制動機		
種類		
制輪子箇數		箇
ブレーキシリンダー	徑	粍
	衝程	〃
壓搾機	壓力	瓩/平方糎
	容量	立/分

緩衝器	種類	兩側中心間距離	軌條面ヨリ中心迄ノ高	頭徑
		粍	粍	粍

聯結器種類	
擔彈機	
車體製造者名	
トラツク製造者名	
集電裝置種類	

電動機	製造者名	電壓	出力	箇數	齒車ノ比

電燈	箇

附屬機械器具	種類	箇數

製造年月	
使用開始年月	
代價	
前所有者名	
舊番號	
牽引力	瓩
速度	粁/時

記事

備考

1. 全負荷ノトキニ於ケル牽引力及速度記載スヘシ
2. 貸與、借入、讓渡、讓受其ノ他ノ移動ニ關スル事項ハ記事欄ニ記載スヘシ

第六表ノ二（電氣機關車臺帳樣式）

電氣機關車臺帳ノ二（修繕表）

本表ハ第四表ノ二樣式ニ準シ作製スヘシ

第六表ノ三（電氣機關車臺帳樣式）

電氣機關車臺帳ノ三（運轉粁表）

本表ハ第四表ノ三樣式ニ準シ作製スヘシ

第六表ノ四(電氣機關車臺帳様式)

電氣機關車臺帳四　(一月檢査表)

檢査箇所 / 檢査年月日	電路ト大地トノ間ニ於ケル絶緣抵抗	制動機	記事

第六表ノ四(電氣機關車臺帳樣式)

電氣機關車臺帳 四 (一月檢査表)

檢査年月日 / 檢査箇所	電路ト大地トノ間ニ於ケル絶緣抵抗	制動機	記事

第六表ノ五（電氣機關車臺帳樣式）第ノ表六第

電氣機關車臺帳ノ五（一年檢查表）

檢查年月日 / 檢查箇所			電動機 第一	電動機 第二	電動機 第三	電動機 第四	制御裝置	聚電裝置	開閉器	自働遮斷器	避雷器	布設電線	接續電機	各種計器	記事

（容量　立方　速度　粁/時）

備考

1　全負荷ノトキニ於ケル牽引力及速度ヲ記載スヘシ

2　貸與、借入、讓渡、讓受其ノ他ノ移動ニ關スル事項ハ記事欄ニ記載スヘシ

第七表ノ二（電車臺帳樣式）

電車臺帳ノ二（修繕表）

本表ハ第四表ノ二樣式ニ準シ作製スヘシ

第七表ノ三（電車臺帳樣式）

電車臺帳ノ三（運轉粁表）

本表ハ第四表ノ三樣式ニ準シ作製スヘシ

第七表ノ四（電車臺帳樣式）

電車臺帳ノ四（一月檢查表）

本表ハ第六表ノ四樣式ニ準シ作製スヘシ

第七表ノ五（電車臺帳樣式）

電車臺帳ノ五（一年檢查表）

本表ハ第六表ノ五樣式ニ準シ作製スヘシ

第六表ノ五(電氣機關車臺帳樣式)

電氣機關車臺帳ノ五(一年檢查表)

檢查箇所 / 檢查年月日			電動機 第一	第二	第三	第四	制御裝置	集電裝置	開閉器	自働遮斷器	避雷器	布設電線	接續電機	各種計器	記事

第七表ノ一(電車臺帳樣式)

電車臺帳ノ一

形式稱號　　記號番號

形式					緩衝器	種類	兩側中心間距離	軌條面ヨリ中心迄ノ高	頭徑	記事						
定員		等	人				耗	耗	耗							
		等	〃													
客室面積		等室	平方米		聯結器種類											
		等室	〃		撞彈機											
		等室	〃		臺枠											
定員一人ニ對スル面積		等室	〃		聚電裝置種類											
荷重	荷物室		瓲		電動機	製造者名	電壓	出力	箇數	齒車ノ比						
	郵便室		〃													
容積	荷物室		立方米		電燈	箇										
	郵便室		〃		燈房裝置											
自重			瓲		附屬機械器具	種類	箇數									
最大寸法	長		耗													
	幅		〃													
	高		〃													
內部寸法		長	幅	高												
等室		耗	耗	耗												
等室		〃	〃	〃												
荷物室		〃	〃	〃												
郵便室		〃	〃	〃												
車體製造者名																
トラック製造者名																
輪軸距	固定		耗													
	全		耗													
車輪		直徑	輪鐵幅	輪緣 高	輪緣 厚	輪緣ノ側 一輪鐵距	對內距離									
		耗	耗	耗	耗	耗										
車軸		ジヨーナル 徑	ジヨーナル 長	ホヰールフイツト 徑	ホヰールフイツト 長											
		耗	耗	耗	耗											
制動機	種類				製造年月											
	制輪子箇數		箇		使用開始年月											
	ブレーキシリンダー 徑		耗		代價											
	ブレーキシリンダー 衝程		〃		前所有者名											
	壓搾機 壓力		瓩/平方糎		舊番號											
	壓搾機 容量		立/分		牽引力	瓩										
					速度	粁/時										

備考

1　全負荷ノトキニ於ケル牽引力及速度ヲ記載スヘシ

2　貸與、借入、讓渡、讓受其ノ他ノ移動ニ關スル事項ハ記事欄ニ記載スヘシ

第七表ノ二(電車臺帳樣式)

電車臺帳ノ二(修繕表)

本表ハ第四表ノ二樣式ニ準シ作製スヘシ

第七表ノ三(電車臺帳樣式)

電車臺帳ノ三(運轉粁表)

本表ハ第四表ノ三樣式ニ準シ作製スヘシ

第七表ノ四(電車臺帳樣式)

電車臺帳ノ四(一月檢查表)

本表ハ第六表ノ四樣式ニ準シ作製スヘシ

第七表ノ五(電車臺帳樣式)

電車臺帳ノ五(一年檢查表)

本表ハ第六表ノ五樣式ニ準シ作製スヘシ

第八表ノ一(客車臺帳樣式)

客車臺帳ノ一

形式稱號　　記號番號

形式			車輪	直徑	輪緣 幅	輪緣 厚	輪緣 高	一輪側面ノ車輪內面間距離	
定員	等	人		耗	耗	耗	耗	耗	
	等	〃							
客室面積	等室	平方米	車軸	レコーナル		ホーサールフォイット			
	等室	〃		徑	長	徑	長		
定員一人ニ對スル面積	等室	平方米		耗	耗	耗	耗		
	等室	〃	動輪ノ種類及制輪子ノ數						
荷重 荷物室		瓲							
郵便室		〃	緩衝器	種類	中心ノ距離	側面ノ閉塞	面ト線路ヨリ緩衝器中心迄ノ高	頭徑	
容積 荷物室		立方米			耗		耗	耗	
郵便室		〃							
自重		瓲	聯結器種類						
最大寸法 長		耗	擋彈器						
幅		〃	盞柾						
高		〃	燈ノ種類及箇數						

內部寸法	長	幅	高	
等室	耗	耗	耗	燒房裝置
等室	〃	〃	〃	製造所名
荷物室	〃	〃	〃	製造年月
郵便室	〃	〃	〃	使用開始年月
				代價
				前所有者名
				舊番號

輪軸距		
固定		耗
全		〃

備考

貸與、借入、讓受、讓渡其ノ他ノ移動ニ關スル事項ハ記事欄ニ記載スヘシ

第八表ノ二(客車臺帳樣式)

客車臺帳ノ二(修繕表)

本表ハ第四表ノ二樣式ニ準シ作製スヘシ

第八表ノ一(客車臺帳樣式)

客車臺帳ノ一

形式稱號　　記號番號

形式			車輪	直徑	輪緣 幅	輪緣 高	輪緣 厚	一輪側ノ車對內鐵距離			
定員	等人			耗	耗	耗	耗	耗			
	等〃										
客室面積	等室平方米		車軸	ジヨーナル		ホフサイト		ホールト			
	等室〃			徑	長	徑		長			
定員一人ニ對スル面積	等室平方米			耗	耗	耗		耗			
	等室〃		制動機ノ種類及數 制輪子ノ數								
荷重 荷物室	噸										
荷重 郵便室	〃		緩衝器	種類	中心間距離	側面ノ軌條上ヨリ中心迄高		頭徑			
容積 荷物室	立方米				耗	耗		耗			
容積 郵便室	〃										
自重	噸		聯結器種類								
最大寸法 長	耗		擔彈器								
最大寸法 幅	〃		臺枠								
最大寸法 高	〃		燈ノ種類及箇數								
內部寸法 等室	長	幅	高	爐房裝置							
	耗	耗	耗	製造所名							
內部寸法 等室	〃	〃	〃	製造年月							
內部寸法 荷物室	〃	〃	〃	使用開始年月							
內部寸法 郵便室	〃	〃	〃	代價							
輪軸距 固定	耗			前所有者名							
輪軸距 全	〃			舊番號							

備考

貸與、借入、讓受、讓渡其ノ他ノ移動ニ關スル事項ハ記事欄ニ記載スヘシ

第八表ノ二(客車臺帳樣式)

客車臺帳ノ二(修繕表)

本表ハ第四表ノ二樣式ニ準シ作製スヘシ

第九表ノ一（貨車臺帳樣式）

貨車臺帳ノ一

形式稱號＿＿＿＿　記號番號＿＿＿＿

形式				制動機種類及制輪子數				記事
荷重	瓲			緩衝器	種類	兩側中心間距離	軌條面ヨリ中心迄ノ高	頭徑
積載容積	立方米					粍	粍	粍
自重	瓲							
最大寸法 長	粍			聯結器ノ種類				
最大寸法 幅	〃			擔彈器				
最大寸法 高	〃			臺框				
內部寸法	長	幅	高	製造所名				
內部寸法 貨物室	粍	粍	粍	製造年月				
內部寸法 車掌室	〃	〃	〃	使用開始年月				
輪軸距 固定	粍			代價				
輪軸距 全	〃			前所有者名				
車輪	直徑	輪鐵幅	輪緣 厚 / 高	車輪一對ノ輪鐵內側距離	舊番號			
	粍	粍	粍 / 粍	粍				
車軸	ジョーナル 徑	ジョーナル 長	ホキールフイット 徑	ホキールフイット 長				
	粍	粍	粍	粍				

備考

貸與、借入、讓受、讓渡其ノ他ノ移動ニ關スル事項ハ記事欄ニ記載スヘシ

第九表ノ二（貨車臺帳樣式）

貨車臺帳ノ二（修繕表）

本表ハ第四表ノ二樣式ニ準シ作製スヘシ

○地方鐵道會計規程

大八、八、一三閣令一四
改正　昭四、一二鐵令四

地方鐵道會計規程左ノ通定ム

地方鐵道會計規程

第一條　地方鐵道ノ會計ハ本規程ニ依リ之ヲ整理スヘシ但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ監督官廳ノ許可ヲ受ケ本規程ニ依ラサルコトヲ得

監督官廳ハ必要アリト認ムルトキハ本規程ニ依ラサル特別ノ整理ヲ命スルコトヲ得

第二條　地方鐵道ノ會計年度ハ一年又ハ六月トス

第三條　鐵道及附屬物件ノ建設及改良ニ要スル費用、貯藏物品ノ購入代金、借入金ノ償還金、借入金ノ運輸開始前ニ屬スル利子等ハ資本金、借入金其ノ他ノ資金ヲ以テ之ヲ支辨スヘシ

第四條　鐵道及附屬物件ノ保存費其ノ他ノ營業費、建設及改良ノ費用ニ充當シタル借入金ノ運輸開始後ニ屬スル利子、株式公賣ニ因リテ生スル差損金等ハ營業收入ヲ以テ之ヲ支辨スヘシ

第五條　資本減少ニ因リテ生スル差益金ハ缺損ノ塡補又ハ財産價額ノ消却ニ充當スルノ外之ヲ處分スルコトヲ得ス

第六條　運輸開始前ニ於ケル雜收入ハ之ヲ借入金ノ利子支拂ニ充當スヘシ

前項ニ依リ借入金ノ利子支拂ニ充當シタル殘額ハ之ヲ商法第百九十六條ノ規程ニ依ル利息配當ニ充當スヘシ

前二項ノ規定ニ依リ利子支拂又ハ利息配當ニ充當シタル金額ハ之ヲ建設費ニ算入スルコトヲ得ス

第七條（削除）

第八條　貯藏物品ハ原價ヲ以テ之ヲ出納スヘシ

第九條　財産目錄ニ記載スル有價證券以外ノ財産ノ價額ハ實費決算額ヲ超ユルコトヲ得ス

財産價額ヲ消却シタルトキハ消却額ハ原價ヨリ控除シタル殘額ヲ以テ實費決算額トス

第十條　建設及營業ニ關聯スル費用ハ當該營業年度ニ於ケル建設費及營業費ノ決算額ノ割合ニ依リ百分率ヲ以テ之ヲ分割スヘシ但シ全部ヲ營業費ニ算入スルコトヲ妨ケス

第十一條　地方鐵道業者カ他ノ事業ヲ營ム場合ニ於テ鐵道及他ノ事業ニ關聯スル興業費、營業費又ハ營業收入ハ當該營業年度ニ於ケル興業費、營業費又ハ營業收入ノ決算額ノ割合ニ依リ百分率ヲ以テ之ヲ分割スヘシ

鐵道及他ノ事業ノ興業及營業ニ關聯スル費用ハ當該營業

年度ニ於ケル興業費及營業費ノ決算額ノ割合ニ依リ百分率ヲ以テ之ヲ分割スヘシ但シ全部ヲ營業費ニ算入スルコトヲ妨ケス

第十二條　第十條ノ規定ハ地方鐵道業者カ他ノ事業ヲ營ム場合ニ於ケル他ノ事業ノ興業及營業ニ關聯スル費用ニ付之ヲ準用ス

第十三條　區間ヲ分チテ建設費ヲ整理スル場合ニ於テ各區間ニ關聯スル建設費ハ當該營業年度ニ於ケル各區間ノ建設費ノ決算額ノ割合ニ依リ百分率ヲ以テ之ヲ分割スヘシ

附　則

本令ハ大正八年八月十五日ヨリ之ヲ施行ス

私設鐵道株式會社會計準則及輕便鐵道會計準則ハ之ヲ廢止ス

本令施行ノ際地方鐵道會社カ現ニ有スル會社ノ株式ニ付テハ本令施行後六月內ニ許可ヲ申請スヘシ

○地方鐵道補助法

明四四、三、二一法一七
大三、九法四一
改正 同六、七同二四
同八、四同五三
同一〇、三同一四
昭六、三同三四
同八、三同一八

第一條　政府ハ地方鐵道ニ對シ該鐵道營業開始ノ日ヨリ十年ヲ限リ每營業年度ニ於ケル建設費ノ百分ノ五ニ相當スル金額ヲ補給スルコトヲ得

前項ノ場合ニ於テ每營業年度ニ於ケル益金カ建設費ノ百分ノ一ニ相當スル金額ヲ超ユルトキハ其ノ超過額ハ之ヲ前項ノ金額ヨリ控除ス

前二項ノ建設費及益金ハ命令ノ定ムル所ニ依リ算出シタル金額ニ依ル

第二條　補助ヲ爲スヘキ地方鐵道ハ二呎六吋以上ノ軌間ヲ有スルモノニ限ル

第三條　（削除）

第四條　（削除）

第五條　（削除）

第六條　地方鐵道ノ管理者カ法令若ハ法令ニ基キテ發スル命令、免許若ハ補助ニ附シタル條件ニ違反シ又ハ公益ヲ害スヘキ行爲ヲ爲シタルトキハ政府ハ其ノ補助ヲ停止又ハ廢止スルコトヲ得

第七條　詐欺ノ行爲ヲ以テ補助金ヲ受ケタルトキハ法定ノ利息ヲ附シテ之ヲ償還セシム

前項ノ償還金ハ國稅滯納處分ノ例ニ依リ之ヲ徵收スルコトヲ得但シ先取特權ノ順位ハ國稅ニ次クモノトス

附　則

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム（明治四十四年十二月勅令第二九一號ヲ以テ同四十五年一月一日ヨリ施行）

本法ハ本法公布以後ニ免許ヲ申請シタル地方鐵道、昭和七年一月一日以後ニ免許ヲ受ケタル地方鐵道及同十二年一月一日以後ニ營業ヲ開始シタル地方鐵道ニハ之ヲ適用セス

附　則（大正十年三月法律第一四號）

本法ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第一條ノ規定ハ大正十年三月三十一日ヲ含ム營業年度ノ翌年度分ヨリ之ヲ適用ス

附　則（昭和八年三月法律第一八號）

本法ハ昭和八年四月一日以後ニ補助ヲ爲ス場合ニ於ケル補助金ノ計算ニ付之ヲ適用ス

○地方鐵道補助法施行規則

大三、九、二一閣令三
改正 大八、八同一五
同九、一〇鐵令三
同一〇、一〇同五
昭五、六同九

地方鐵道補助法施行規則左ノ通改正ス

地方鐵道補助法施行規則

第一條　地方鐵道補助法ニ依リ補助ヲ受ケムトスル者ハ附屬第一號乃至第五號樣式ニ依リ建設費明細表竝一年間ノ運輸數量、車輛走行粁、營業收入、營業費及益金ノ計算表ヲ具シ鐵道大臣ニ申請スヘシ

第二條　地方鐵道補助法第一條ノ建設費及益金ハ左ノ各號ニ依ル

一　建設費ハ當該地方鐵道ノ豫算及決算額ヲ基礎トシ政府ノ査定シタル額

二　益金ハ營業收入ヨリ營業費ヲ控除シタル殘額但シ法定準備金ノ積立ヲ爲スヘキ場合ニ於テハ其ノ殘額ノ二十分ノ一ハ之ヲ控除ス

營業收入ハ當該地方鐵道ノ客車收入、貨車收入及運輸雜收決算額

營業費ハ左ノ公式ニ依リ算出シタル額(W)ニ營業費決算額ヲ基礎トシ政府ノ査定シタル額ヲ加ヘ之ヲ二分シタル額

D ハ補助日數

K ハ車輛走行粁（客車、貨車及電車走行粁ト機關車又ハ汽動車走行粁ニ軌間一米〇六七ノモノニ在リテハ三ヲ、七百六十二粍ノモノニ在リテハ二ヲ乘シタルモノトノ和）

R ハ圓ヲ單位トスル營業收入

蒸氣ヲ動力トスル軌間一米〇六七ノモノ及電氣ヲ動力トスルモノ

$$W(\text{圓}) = 23D + 0.03 \times 0.622K + 0.53R$$

蒸氣ヲ動力トスル軌間七百六十二粍ノモノ

$$W(\text{圓}) = 21D + 0.035 \times 0.622K + 0.51R$$

補助ヲ受クル區間及補助ヲ受ケサル區間アル場合ニ於テ車輛走行粁及營業收入ニ依リ計算スヘキモノハ各區間ニ付之ヲ算出シ補助日數ニ依リ計算スヘキモノハ各區間ノ車輛走行粁及營業收入ニ依ル算出額ヲ各區間毎ニ合計シタル額ニ依ル百分率ヲ以テ之ヲ分割ス

補助ヲ受クル區間中補助日數ヲ異ニスル場合ニ於テハ前項ノ規定ヲ準用ス

蒸氣又ハ電氣以外ノモノヲ以テ動力トスルモノニ在リテハ補助命令書ノ定ムル所ニ依ル

第三條　社債及借入金ノ支出ハ固有資金ノ支出ノ後ニ之ヲ爲シタルモノト看做ス

第四條　一年未滿ノ期間ヲ以テ營業年度トスル場合ニ於テハ益金ハ一年ヲ通シテ算出シタル額ヲ各期間ノ日數ノ割合ニ依リ分割シテ之ヲ定ム但シ營業年度ノ中間ニ於テ營業ヲ開始スルトキハ當該營業年度開始ノ日ヨリ一年內ニ於テ營業ヲ爲シタル期間ヲ通シテ算出シタル額ニ依ル

第五條　建設費ニ對スル益金ノ割合ハ一年ノ日數ヲ以テ補助日數ヲ除シタルモノヲ建設費ニ乘シタル額ト當該補助期間ノ益金トノ割合ニ依リテ之ヲ定ム

前項ノ規定ハ補給金ノ割合ノ算出ニ付之ヲ準用ス

第六條　區間ヲ分チテ漸次營業ヲ開始スル場合ト雖第四條ノ規定ニ依リ益金ヲ通算スヘキ期間及其ノ期間內ニ於テ補助ヲ受クル期間ノ一致スル區間ニ付テハ建設費、營業收入、營業費、益金及補助金ハ各區間ヲ通シテ之ヲ計算ス但シ第四條ノ規定ニ依リ益金ヲ通算スヘキ期間ノ區分ハ最先ニ補助ヲ開始スル區間ニ依ル

前項ノ場合ニ於テハ補助ノ開始又ハ終了ノ日ノ屬スル營業年度ノ益金ニ付テハ前項ノ規定ヲ準用ス

第七條　補助ヲ受クル區間及補助ヲ受ケサル區間ノ營業收入及營業費決算額ハ各區間ニ付之ヲ計算ス

補助ヲ受クル區間及補助ヲ受ケサル區間ニ跨ル營業收入及營業費決算額ハ左ノ各號ニ依リ各區間ニ付之ヲ分割ス

一　客車收入ハ補助ヲ受クル區間及補助ヲ受ケサル區間ニ跨ル旅客ノ各區間ニ於ケル延人粁數ニ依ル百分率

二　貨車收入ハ補助ヲ受クル區間及補助ヲ受ケサル區間ニ跨ル貨物ノ各區間ニ於ケル延噸粁數ニ依ル百分率

三　運輸雜收ハ補助ヲ受クル區間及補助ヲ受ケサル區間ニ於ケル他ノ收入總額ニ依ル百分率

四　營業費ハ補助ヲ受クル區間及補助ヲ受ケサル區間ニ於ケル營業收入ニ依ル百分率

前二項ノ規定ハ補助ヲ受クル期間及補助ヲ受ケサル期間アル場合又ハ補助ヲ受クル區間中補助日數ヲ異ニスル場合ニ於ケル營業收入及營業費決算額ノ計算ニ之ヲ準用ス

第八條　補助ヲ受クル地方鐵道ハ營業年度毎ニ第六號乃至第二十三號樣式ニ依リ建設費豫算決算差引對照表、營業收入決算表、營業費決算表、運輸數量及列車走行粁表、車輛走行粁表ヲ提出スヘシ但シ前年度ニ比シ異動ナキモノニ限リ其ノ旨ヲ記シテ之ヲ省略スルコトヲ得

第九條　區間ヲ分チテ營業ヲ開始スル場合ニ於テハ建設費ハ區間毎ニ之ヲ計上スヘシ

前項ノ場合ニ於テ二區間以上ニ關聯スル建設費ハ關係各區間ニ於ケル當該營業年度ノ建設費決算額ノ割合ニ依リテ之ヲ分割スヘシ

第十條　建設及營業ニ關聯スル費用ハ當該營業年度ニ於ケル建設費及營業費ノ決算額ノ割合ニ依リテ之ヲ分割スヘシ

第十一條　補助ヲ受クル地方鐵道カ他ノ業務ヲ營ム場合ニ於テハ相互ニ關聯スル興業費、營業收入又ハ營業費ハ當該營業年度ニ於ケル興業費、營業收入又ハ營業費ノ決算額ノ割合ニ依リ之ヲ分割スヘシ

前項ノ場合ニ於テ興業及營業ニ關聯スル費用ハ當該營業年度ニ於ケル興業費及營業費ノ決算額ノ割合ニ依リテ之ヲ分割スヘシ

附　則

本令ハ大正三年法律第四十一號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

大正三年法律第四十一號施行ノ際現ニ補助ヲ受クル輕便鐵道ニ付テハ同法施行ノ日ノ屬スル營業年度ヨリ本令ヲ適用ス

前項ノ輕便鐵道ニシテ其ノ營業費決算額カ第二條第三號ノ規定ニ依ル營業費ヲ超ユルモノニ付テハ當分ノ內政府ニ於テ算定シタル金額ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得

附　則（大正十年十月省令第五號ノ分）

本令ハ大正十年三月三十一日ヲ含ム營業年度ノ翌年度分ヨリ之ヲ適用ス

附　則（昭和五年六月三十日鐵道省令第九號）

本令ハ昭和五年九月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第一條ノ規定ヲ除クノ外昭和五年八月三十一日ヲ含ム營業年度ノ翌年度分ヨリ之ヲ適用ス

第一號樣式

何々間建設費明細表

何粁

項	目	數量	平均單價 圓	金額 圓
測量及監督費	俸給、旅費、手當			
用地費	線路用地、停車場用地、發電所用地	アール 〃 〃		
土工費	切取、築堤、	立米 〃		
橋梁費	何川橋梁、何々川外何箇所	延長米 〃 箇所		
隧道費	何隧道、何々隧道外何箇所	延長米 〃		
軌道費	軌條及附屬品、枕木、砂利、敷設費、	粁 本 立米 粁		
停車場費	何驛、何々驛外何箇所			
車輛費	機關車、客車	輛 〃		
諸建物費	車庫、本社建物、倉庫、官舍、	平米又ハ棟數 〃		
電信線費	電信線、電話線、電柱、	粁 本 箇		
發電所費	建物、發電機、電氣、	平米又ハ棟數 臺		
變電所費	建物、變壓器、	平米又ハ棟數 箇		
電線路費	饋電線、電車線、送電線、電柱、	粁 〃 本		
何々	、、、			
總係費	報酬、給料、俸給、旅費、手當、			
合計 一粁ニ付				

第四號樣式

何々間營業費計算表

何粁何分

	金額	一日一哩粁均	備考
保存費	圓	圓	
動力費			
運輸費			
何々間總係費			
諸稅			
合計			

備考欄ニハ算出ノ基礎其ノ他參考トナルヘキ事項ヲ記載スヘシ

第五號樣式

何々間益金計算表

	金額	備考
營業收入	圓	
營業費		
利益ノ二十分ノ一		
差引益金		

營業收入ノ欄ノ運輸收入額ヲ第三號表ニハ第三號表ニハ記載スヘシ

第二號樣式

何々間運輸數量計算表

何粁何分

	數量	一日一粁平均	備考
旅客延人粁			
貨物延噸粁			

備考欄ニハ算出ノ基礎其ノ他參考トナルヘキ事項ヲ記載スヘシ

第二號樣式ノ二

何々間車輛走行粁表

機關車	客車	貨車	備考

車輛走行粁ハ一年分ヲ記載シ備考欄ニハ算出ノ基礎其ノ他參考トナルヘキ事項ヲ記載スヘシ

第三號樣式

何々間營業收入計算表

何粁何分

	金額	一日一粁平均	備考
運輸收入	圓	圓	
旅客運賃			
貨物運賃			
雜收			
雜收入			
合計			

運輸收入中雜收ノ金額ハ第十五號表ノ運輸收入中旅客運賃及貨物運賃以外ノ總テノ運輸收入ヲ記載スヘシ
備考欄ハ算出ノ基礎（第二號表ノ延人粁及延噸粁ヲ以テ本表ノ旅客運賃及貨物運賃ヲ除シタル平均賃率等）其ノ他參考トナルヘキ事項ヲ記載スヘシ

第六號樣式

何々間建設費豫算決算差引對照表

何杆

自 年 月 日至 年 月 日

科目	豫算額	決算額 前期未決算額	決算額 當期決算額	決算額 計	豫算決算差引不足	豫算決算差引過額	備考
	圓	圓	圓	圓	圓	圓	
測量及監督費							
俸給、旅費、各種手當、聯關係區間擔額							
總係費							
何々線停車場用地、鐵道用地、電氣用地、發電所用地、工事用地、土取場、石切場、採石場、假設道路、假橋、假棧橋、假軌道、假運河、假倉庫、假建物、假電燈電話線、假水道、假瓦斯、假電氣鐵道、假電氣工作物、假船舶、假機械、假器具、假動力、假動力線、假通信線、假信號機、假信號所、假踏切道、假柵、假圍、假看板、假標識、假道標、假里程標、假勾配標、假曲線標、假境界標、假用地境界標、假建築限界標、假橋梁、假隧道、假堤防、假護岸、假水制、假溝渠、假暗渠、假擁壁、假土留、假石垣、假煉瓦積、假鐵筋混凝土工、假鐵骨工、假木工、假石工、假煉瓦工、假土工、假運搬費、假雜費、聯關係區間擔額							
各事業費分擔計							
何々線建設費聯關係區間擔額							
各事業費分擔額							
興業費聯關係區間擔額							
合計							

備考

一、金額ノ項ニ更ニ調製シ本表ヲ調製シテ分區ニ區間毎ニ整理スルトキハ區間數ニ付總括表ヲ調製添附スヘシ

二、第六條ノ規定ニ依リ通算スヘキ區間ニカ關係區間ニ補助ヲ受クル區間以上ナルトキハ第六條ノ規定ニ依リ通算スヘキ區間ニ付亦同シ

三、豫算額ハ當期決算額ニ付テハ其ノ事由ヲ備考欄ニ記載シ且認可ヲ經又ハ屆出ヲ爲シタル事項ニ付テハ其ノ年月日ヲ記載スヘシ

第七號樣式

各事業關聯興業費分割表

自 年 月 日至 年 月 日

事業種別	當期決算額	當該事業費豫算額	屬期額	分割率（百分比例）	興業費聯關係區間擔額	興業費聯關係各事業分擔額	當期決算額合計
	圓	圓			圓		圓
地方鐵道業							
軌道業							
水運業							
電氣業							
倉庫業							
何々							
合計							

備考 一、興業費聯關係各事業費分擔額ハ興業費聯關係區間擔額ヲ當該事業費豫算額ニ應シ分割シタル額ヲ合算シタルモノトス

二、興業費聯關係區間擔額及興業費聯關係各事業分擔額ハ興業費當期決算額中當該事業費豫算額ニ屬スル興業費ノ建設費及營業費ヲ合算シタルモノトス

第八號樣式

各事業費明細表

自 年 月 日至 年 月 日

科目	金額	備考
	圓	
測量及監督費		
俸給、		
總係費		
報酬		
俸給		
、、、		
何々		
、、、		
合計		

備考 一、金額及類種ノ異ナルモノノ主ナルモノヲ以テ總括記載スルモノアルトキハ其ノ主ナルモノヲ以テ目科ノ等雜費雜費等ノ科目ヲ以テ總括記載スルモノアルトキハ其ノ主ナルモノヲ以テ目科ノ等雜費雜費額ヲ備考欄ニ記載スヘシ

第十號樣式

各事業與業營業關聯費明細表

本表ハ第八號樣式ニ準シ調製スヘシ

第十一號樣式

建設分割表

自　年　月　日至　年　月　日

	當期決算額	分割率（百分比例）	關聯費分擔額
建設費	圓		圓
營業費			
合計			

第十二號樣式

建設營業關聯費明細表

自　年　月　日至　年　月　日

科目	金額	備考
測量及監督費、給料、報酬、々々、係員、總係、何々、計	圓	
營業與業關聯費分擔額計		

雜費等ノ科目ヲ以テ總括記載スルモノアルトキハ其ノ主ナルモノノ種類及金額ヲ備考欄ニ記載スヘシ

第九號樣式

各事業與業營業關聯費分割表

自　年　月　日至　年　月　日

事業種別	各事業專屬與業費當期決算額	各事業專屬營業費當期決算額	各事業專屬與業營業關聯費當期決算額	合計	分割率（百分比例）	營業費與業關聯分擔額
地方鐵道業	圓	圓	圓	圓		圓
軌道業						
電氣業						
自動車運送業						
何々業						
合計						

各事業專屬與業費當期決算額ハ第七號表中當期決算額ノ金額ヲ記載スヘシ

各事業專屬營業費當期決算額ハ第二十號表中當期決算額ノ合計金額ヲ記載スヘシ

各事業專屬與業營業關聯費當期決算額ハ第十二號表ノ合計金額ヨリ與業營業關聯費分擔額ヲ控除シタル金額ヲ記載スヘシ

各事業專屬與業費，營業費及與業營業關聯費ノ當期決算額ハ前三項ニ該當セサルモノト雖總テ之ヲ各相當欄ニ計上スヘシ

第十五號樣式

營業收入決算表

自　年　月　日至　月　日

科目	決算額	備考
運送收入	圓	
旅客運賃		
手小荷物運賃		
郵便物運賃		
荷物運賃		
貨車運賃		
雜收入		
使用料		
利子		
預金利子		
延滯金		
收入印紙賣捌手數料		
雜收入		
營業收入分擔額計		

前年度ニ比シ著シキ增減アルモノハ其ノ事由ヲ備考欄ニ記載スヘシ

雜入等ノ科目ヲ以テ總括記載スルモノアルトキハ其ノ主ナルモノノ種類及金額ヲ備考欄ニ記載スヘシ

第十三號樣式

各區間關聯建設費分割表

自　年　月　日至　年　月　日

區間	建設費當期決算額	分割率（百分比例）	測量及監督費	何々	總係費	各事業專屬與業費建設營業關聯分擔額	各事業專屬營業費建設營業關聯分擔額	合計
何々區間	圓		圓	圓	圓	圓	圓	圓
何々區間								
合計								

第十四號樣式

各區間關聯建設費明細表

自　年　月　日至　年　月　日

科目	金額	備考
測量及監督費、給料、報酬、々々、係員、總係、何々、計	圓	
各事業專屬與業費分擔額計		
各事業專屬營業費分擔額計		
各事業專屬與業營業關聯費分擔額計		
各區間建設費合計		

雜費等ノ科目ヲ以テ總括記載スルモノアルトキハ其ノ主ナルモノノ種類及金額ヲ備考欄ニ記載スヘシ

第十六號樣式

各事業關聯營業收入分割表

自　年　月　日至　年　月　日

事業種類	各事業專屬營業收入決算額（圓）	分割率（百分比例）	關聯營業收入分擔額（圓）	備考
地方鐵道業				
軌道業				
水運業				
電氣業				
倉庫業				
何々				
合計				

第十七號樣式

各事業關聯營業收入明細表

自　年　月　日至　年　月　日

科目	金額（圓）	備考
雜收入		
預金利子		
株金延滯利子		
株券書替手數料		
何々		
合計		

雜入等ノ科目ヲ以テ總括記載スルモノアルトキハ其ノ主ナルモノノ種類及金額ヲ備考欄ニ記載スヘシ

第十八號樣式

營業收入區間分割表

自　年　月　日至　年　月　日

區間	粁數	客車收入 延人粁	客車收入 割分比例（百分率）	客車收入 分當額（圓）	貨車收入 延瓲粁	貨車收入 割分比例（百分率）	貨車收入 分當額（圓）	雜輸運收 貨客車收入（圓）	雜輸運收 割分比例（百分率）	雜輸運收 分當額（圓）	合計（圓）
何々間											
何々間											
合計											

區間ヲ受クル期間及補助ヲ受ケサル期間アル場合又ハ補助ヲ受クル期間ト受クル期間ト異ナル日數ヲ補助中間營業收入分割ノ合計ト本表ニ準シ之ヲ調製スルモノトス

第十九號様式

營業費決算表

自　年　月　日至　年　月　日

科目	決算額	備考
保存費		
監督費		
俸給		
旅費		
工事費、、、		
動力費		
監督費、		
發電所費、		
何々		
計		
各事業關聯營業費分擔額		
建設營業關聯費分擔額		
合計		

前年度ニ比シ著シキ增減アルモノハ其ノ事由ヲ備考欄ニ記載スヘシ
雜費等ノ科目ヲ以テ總括記載スルモノアルトキハ其ノ主ナルモノノ種類及金額ヲ備考欄ニ記載スヘシ
營業收入ヲ以テ新設改良工事費、借入金利子及社債差損金等ヲ支出シタルトキハ之ヲ營業費ニ計上セス欄外ニ記載スヘシ

第十九號様式ノ二

營業費區間分割表

自　年　月　日至　年　月　日

區間	營業粁	營業收入	分割率（百分比例）	分擔額
何々間		円		円
何々間				
合計				

營業收入ハ第十八號表中合計欄ノ金額ヲ記載スヘシ
第十八號様式ノ記事ハ本表ニ之ヲ準用ス

第二十號様式

各事業關聯營業費分割表

自　年　月　日至　年　月　日

事業種別	各營業決算期當合計額	各事業專屬營業費當期決算額	分割率（百分比例）	各事業營業費聯關分擔額
	円	円		円
地方鐵道業				
軌道業				
水運業				
電氣業				
倉庫業				
何々				
合計				

各事業專屬營業費當期決算額ハ二中額ヲ興業營業關聯費及建設營業關聯費ヲ合マス

第二十一號様式

各事業關聯營業費明細表

自　年　月　日至　年　月　日

科目	金額	備考
	円	
總係費		
本社費		
報酬		
俸給		
手當、		
何々、		
合計		

雜費等ノ科目ヲ以テ總括記載スルモノアルトキハ其ノ主ナルモノノ種類及金額ヲ備考欄ニ記載スヘシ

第二十二號樣式

何々間運輸數量及列車走行粁表

自　年　月　日至　年　月　日　何粁何分

	延人粁	延噸粁	列車走行粁	備考
何月				
何月				
、、				
、、				
、、				
合計				

定期乘車券ニ對スル延人粁ハ當該區間ヲ一日一往復乘車スルモノトシテ計算スヘシ

數區共用ノ乘車券ニ對スル延人粁ハ各區間ヲ平均ニ乘車スルモノトシテ計算スヘシ

列車單位著シク不同ナルモノニ在リテハ其ノ列車走行粁ヲ區分シテ記載スヘシ

補助ヲ受クル區間及補助ヲ受ケサル區間又ハ補助ヲ受クル期間及補助ヲ受ケサル期間アル場合ハ各別ニ本表ヲ調製スヘシ補助ヲ受クル區間中補助日數ヲ異ニスルモノアル場合亦同シ

第二十三號樣式

何々間車輛走行粁表

自　年　月　日至　年　月　日

	車輛走行粁			備考
	機關車	客車	貨車	
何月				
何月				
合計				

第二十二號樣式ノ記事第四號ハ本表ニ之ヲ準用ス

○北海道ニ於テ經營スル地方鐵道及軌道ノ補助ニ關スル件

大一一、四、一〇　勅一九七
改　昭二、八勅二六六

第一條　北海道ニ於テ經營スル地方鐵道又ハ軌道ノ每營業年度ニ於ケル益金カ建設費ニ對シ年八分ノ割合ニ達セサルトキハ大正九年法律第五十六號ニ依リ其ノ不足額ヲ補給スルコトヲ得但シ補助金ハ建設費ニ對シ年九分ニ相當スル金額ヲ超ユルコトヲ得ス
前項ノ建設費及益金ハ命令ノ定ムル所ニ依リ算出シタル金額ニ依ル

第一項ノ補助金ハ地方鐵道補助法ニ依リ補給ヲ受クルモノニ在リテハ其ノ補助金ニ相當スル金額ヲ控除シタル額ヲ超ユルコトヲ得ス

第二條　補助ヲ爲スヘキ地方鐵道及軌道ハ二呎六吋以上ノ軌間ヲ有スルモノニ限ル

第三條　地方鐵道又ハ軌道ノ管理者カ法令、法令ニ基キテ爲ス命令、免許特許若ハ補助ニ附シタル條件ニ違反シ又ハ公益ヲ害スル行爲ヲ爲シタルトキハ其ノ補助ヲ停止シ又ハ廢止スルコトヲ得

第四條　詐欺ニ因リテ補助金ヲ受ケタルトキハ法定ノ利息ヲ附シテ之ヲ償還セシム

附　則

本令ハ大正九年法律第五十六號施行ノ日ヲ含ム營業年度分ヨリ之ヲ適用ス

本令ハ昭和二年四月一日ヲ含ム營業年度分ヨリ之ヲ適用ス

○北海道拓殖促進ノ爲必要アリト認ムル地方鐵道及軌道ノ補助施行ニ關スル件

大　一一、四、一〇内令八
改正　大一二、五同一四

北海道拓殖促進ノ爲必要アリト認ムル地方鐵道及軌道ノ補助施行ニ關スル件左ノ通定ム

第一條　大正十一年勅令第百九十七號第一條ノ建設費、營業收入、營業費及益金ハ左ノ各號ノ額ニ依ル

一　建設費ハ當該地方鐵道及軌道ノ豫算額及決算額ヲ基礎トシ北海道廳長官ノ査定シタル額

二　營業收入ハ當該地方鐵道及軌道ノ客車收入、貨車收入及運輸雜收決算額

三　營業費ハ當該地方鐵道及軌道ノ營業費決算額ヲ基礎トシ北海道廳長官ノ査定シタル額

四　益金ハ營業收入ヨリ營業費ヲ控除シタル殘額但シ法定準備金ノ積立ヲ爲ス場合ニ於テハ益金ノ二十分ノ一ハ之ヲ益金ニ算入セス

第二條　地方鐵道及軌道ノ補助ハ一年未滿ノ期間ヲ以テ營業年度ト爲ス地方鐵道及軌道ニ對シテハ營業年度經過後其ノ期間ニ相當スル割合ヲ以テ概算渡ヲ爲スコトヲ得

第三條　地方鐵道及軌道ノ補助ニ關シテハ本令ニ規定スルモノヲ除クノ外大正三年閣令第三號地方鐵道補助法施行規則ヲ準用ス但シ其ノ規定中「鐵道大臣」トアルハ「北海道廳長官」トス

附　則

本令ハ大正十一年勅令第百九十七號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

○北海道拓殖鐵道補助ニ關スル件

大正九年八月六日
法律第五六號
改正（大正十三年七月　昭和二年四月
法律第二三號　同第五二號）

北海道拓殖促進ノ爲必要アリト認ムル地方鐵道及軌道ニ對シテハ政府ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ該鐵道營業開始ノ日ヨリ十五年ヲ限リ北海道拓殖費ヨリ補助ヲ爲スコトヲ得

○鐵道營業法

明治三十三年三月十六日
法律第六五號
改正（明治四十三年四月　大正八年四月
法律第五〇號　同第五四號
昭和四年四月
同第三八號）

第一章　鐵道ノ設備及運送

第一條　鐵道ノ建設、車輛器具ノ構造及運轉ハ命令ヲ以テ定ムル規程ニ依ルヘシ

第二條　本法其ノ他特別ノ法令ニ規定スルモノノ外鐵道運送ニ關スル特別ノ事項ハ鐵道運輸規程ノ定ムル所ニ依ル

第三條　運賃其ノ他ノ運送條件ハ關係停車場ニ公告シタル後ニ非サレハ之ヲ實施スルコトヲ得ス
運賃其ノ他ノ運送條件ノ加重ヲ爲サムトスル場合ニ於テハ前項ノ公告ハ一月以上之ヲ爲スコトヲ要ス

第四條　傳染病患者ハ主務大臣ノ定ムル規程ニ依ルニ非サレハ乘車セシムルコトヲ得ス
附添人ナキ重病者ノ乘車ハ之ヲ拒絕スルコトヲ得

第五條　火藥其ノ他爆發質危險品ハ鐵道カ其ノ運送取扱ノ公告ヲ爲シタル場合ノ外其ノ運送ヲ拒絕スルコトヲ得

第六條　鐵道ハ左ノ事項ノ具備シタル場合ニ於テハ貨物ノ運送ヲ拒絕スルコトヲ得ス

一　荷送人カ法令其ノ他鐵道運送ニ關スル規定ヲ遵守スルトキ

二　貨物ノ運送ニ付特別ナル責務ノ條件ヲ荷送人ヨリ求メサルトキ

三　運送カ法令ノ規定又ハ公ノ秩序若ハ善良ノ風俗ニ反セサルトキ

四　貨物カ成規ニ依リ其ノ線路ニ於ケル運送ニ適スルトキ

五　天災事變其ノ他已ムヲ得サル事由ニ基因シタル運送上ノ支障ナキトキ

前項ノ規定ハ旅客運送ニ之ヲ準用ス

第七條　運送ニ付特別ノ設備ヲ要スル貨物ニ關シテハ鐵道ハ其ノ設備アル場合ニ限リ之ヲ引受クルノ義務ヲ負フ

第八條　鐵道ハ直ニ運送ヲ爲シ得ヘキ場合ニ限リ貨物ヲ受取ルヘキ義務ヲ負フ

第九條　貨物ハ運送ノ爲受取リタル順序ニ依リ之ヲ運送スルコトヲ要ス但シ運輸上正當ノ事由若ハ公益上ノ必要アルトキハ此ノ限ニ在ラス

第十條　鐵道ハ貨物ノ種類及性質ヲ明告スヘキコトヲ荷送人ニ求ムルコトヲ得若シ其ノ種類及性質ニ付疑アルトキハ荷送人ノ立會ヲ以テ之ヲ點檢スルコトヲ得

點檢ニ因リ貨物ノ種類及性質カ荷送人ノ明告シタル所ト異ナラサル場合ニ限リ鐵道ハ點檢ニ關スル費用ヲ負擔シ且之カ爲生シタル損害ヲ賠償スルノ責ニ任ス

前二項ノ規定ハ火藥其ノ他爆發質危險品ヲ成規ニ反シ手荷物中ニ收納シタル疑アル場合ニ之ヲ準用ス

第十一條　旅客又ハ荷送人ハ手荷物又ハ運送品託送ノ際鐵道運輸規程ノ定ムル所ニ依リ表示料ヲ支拂ヒ要償額ヲ表示スルコトヲ得

前項ノ規定ニ依ル表示額カ託送手荷物又ハ運送品ノ引渡期間末日ニ於ケル到達地ノ價格及引渡ナキ場合ニ於テ旅客又ハ荷送人カ受クヘキ其他ノ損害ノ合計額ヲ超ユルトキハ其ノ超過部分ニ付テハ其ノ表示ハ之ヲ無效トス

第十一條ノ二　要償額ノ表示アル託送手荷物又ハ運送品ノ滅失又ハ毀損ニ因ル損害ニ付賠償ノ責ニ任スル場合ニ於テハ鐵道ハ表示額ヲ限度トシテ一切ノ損害ヲ賠償スル責ニ任ス此場合ニ於テ鐵道ハ損害額カ左ノ額ニ達セサルコトヲ證明スルニ非サレハ左ノ額ノ支拂ヲ免ルルコトヲ得ス

一　全部滅失ノ場合ニ於テハ表示額

二　一部滅失又ハ毀損ノ場合ニ於テハ引渡アリタル日（延著シタルトキハ引渡期間末日）ニ於ケル到達地ノ價格ニ依リ計算シタル價格ノ減少割合ヲ表示額ニ乘シタル額

託送手荷物、高價品又ハ動物ニ付テハ託送ノ際旅客又ハ荷送人カ要償額ノ表示ヲ爲ササル場合ニ於テハ鐵道ハ鐵道運輸規程ノ定ムル最高金額ヲ超エ其ノ滅失又ハ毀損ニ因ル損害ヲ賠償スル責ニ任セス

前二項ノ賠償額ノ制限ハ託送手荷物又ハ運送品カ鐵道ノ惡意又ハ重大ナル過失ニ因リテ滅失又ハ毀損シタル場合ニハ之ヲ適用セス

第十二條　引渡期間滿了後託送手荷物又ハ運送品ノ引渡ヲ爲シタル場合ニ於テハ延著トス

引渡期間ハ鐵道運輸規程ノ定ムル所ニ依ル

延著ニ因ル損害ニ付賠償ノ責ニ任スル場合ニ於テハ鐵道ハ左ノ額ヲ限度トシテ鐵道運輸規程ノ定ムル所ニ依リ一切ノ損害ヲ賠償スル責ニ任ス

一　要償額ノ表示アルトキハ其ノ表示額

二　要償額ノ表示ナキトキハ其ノ運賃額

前項ノ賠償額ノ制限ハ託送手荷物又ハ運送品カ鐵道ノ惡意又ハ重大ナル過失ニ因リテ延著シタル場合ニハ之ヲ適用セス

第十三條　鐵道カ引渡期間滿了後一月ヲ經過スルモ託送手荷物又ハ運送品ノ引渡ヲ爲ササル場合ニ於テハ旅客又ハ貨主ハ滅失ニ因ル損害賠償ヲ請求スルコトヲ得但シ鐵道ノ責ニ歸スヘカラサル事由ニ因リ引渡ヲ爲ササル場合ハ此ノ限ニ在ラス

前項ノ規定ニ依リ賠償ヲ受ケタル者ハ其請求ノ際留保ヲ爲シタルトキハ到達ノ通知ヲ受ケタル後一月內ニ限リ賠償金ヲ返還シテ託送手荷物又ハ運送品ノ引渡ヲ受クルコトヲ得

第十三條ノ二　荷受人及荷送人ヲ確知スルコト能ハサル運送品ハ主務大臣ノ定ムル所ニヨリ公告ヲ爲シタル後六月內ニ其ノ權利者ヲ知ルコト能ハサル場合ニ於テハ鐵道其ノ所有權ヲ取得ス託送手荷物及一時預リ品ニ付亦同シ

第十三條ノ三　鐵道カ其ノ責ニ歸スヘカラサル事由ニ因リ貨物ノ引渡ヲ爲スコト能ハサルトキハ貨主ノ費用ヲ以テ之ヲ倉庫營業者ニ寄託スルコトヲ得

貨物ヲ寄託シタルトキハ鐵道ハ遲滯ナク荷送人及荷受人ニ對シ其ノ通知ヲ發スルコトヲ要ス

貨物ヲ寄託シタル場合ニ於テ倉庫證券ヲ作製セシメタルトキハ其ノ證券ノ交付ヲ以テ貨物ノ引渡ニ代フルコトヲ得

鐵道ハ第一項ノ費用ノ辨濟ヲ受クル迄倉庫證券ヲ留置スルコトヲ得

前四項ノ規定ハ貨物ノ引取期間內ニ其ノ引取ナキ場合ニ之ヲ準用ス

第十四條　運賃償還ノ債權ハ一年間之ヲ行ハサルトキハ時效ニ因リテ消滅ス

第十五條　旅客ハ營業上別段ノ定アル場合ノ外運賃ヲ支拂ヒ乘車券ヲ受クルニ非サレハ乘車スルコトヲ得ス

乘車券ヲ有スル者ハ列車中座席ノ存在スル場合ニ限リ乘車スルコトヲ得

第十六條　旅客カ乘車前旅行ヲ止メタルトキハ鐵道運輸規程ノ定ムル所ニ依リ運賃ノ拂戻ヲ請求スルコトヲ得

乘車後旅行ヲ中止シタルトキハ運賃ノ拂戻ヲ請求スルコトヲ得ス

第十七條　天災事變其ノ他已ムヲ得サル事由ニ因リ運送ニ著手シ又ハ之ヲ繼續スルコト能ハサルニ至リタルトキハ旅客及荷送人ハ契約ノ解除ヲ爲スコトヲ得此ノ場合ニ於テ鐵道ハ既ニ爲シタル運送ノ割合ニ應シ運賃其ノ他ノ費用ヲ請求スルコトヲ得

第十八條　旅客ハ鐵道係員ノ請求アリタルトキハ何時ニテモ乘車券ヲ呈示シ檢査ヲ受クヘシ
有效ノ乘車券ヲ所持セス又ハ乘車券ノ檢査ヲ拒ミ又ハ取集ノ際之ヲ渡ササル者ハ鐵道運輸規程ノ定ムル所ニ依リ割增賃金ヲ支拂フヘシ
前項ノ場合ニ於テ乘車停車場不明ナルトキハ其ノ列車ノ出發停車場ヨリ運賃ヲ計算ス乘車等級不明ナルトキハ其列車ノ最優等級ニ依リ運賃ヲ計算ス

第十八條ノ二　第三條、第六條乃至第十三條、第十四條、第十五條及第十八條ノ規定ハ鐵道ト通シ運送ヲ爲ス場合ニ於ケル船舶、軌道、自動車又ハ索道ニ依ル運送ニ付之ヲ準用ス

第十八條ノ三　鐵道ト船舶ト通シ運送ヲ爲ス場合ノ運送ニ付テハ請求ニ因リ荷送人ハ全運送ニ對シ運送狀ヲ交付スルコトヲ要ス
前項ノ場合ニ於テハ荷送人ノ請求ニ因リ全運送ニ對シ貨物引換證ヲ交付スルコトヲ要ス
前二項ノ運送狀又ハ貨物引換證ニ付テハ鐵道運送ニ於ケル運送狀又ハ貨物引換證ニ關スル規定ヲ準用ス

第十八條ノ四　前二條ノ規定ノ適用ヲ受クヘキ船舶ニ依ル運送ノ區間及其ノ運送業者ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第二章　鐵道係員

第十九條　鐵道係員ノ職制ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第二十條　地方鐵道業者ハ鐵道係員ノ服務規定ヲ定メ監督官廳ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス

第二十一條　主務大臣ハ鐵道係員タルニ要スル資格ヲ定ムルコトヲ得

第二十二條　旅客及公衆ニ對スル職務ヲ行フ鐵道係員ハ一定ノ制服ヲ著スヘシ

第二十三條　地方鐵道係員ハ職務上ノ義務ニ違背シ若ハ職務ヲ怠リ又ハ失行アリタルトキハ懲戒ヲ受ク
地方鐵道業者ハ懲戒ニ關スル規定ヲ定メ監督官廳ノ認可ヲ受クヘシ
懲戒ヲ爲スヘキ場合ニ於テ地方鐵道業者之ヲ爲ササルトキハ監督官廳ニ於テ懲戒ヲ爲スコトヲ得

第二十四條　鐵道係員職務取扱中旅客若ハ公衆ニ對シ失行アリタルトキハ三十圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス

第二十五條　鐵道係員職務上ノ義務ニ違背シ又ハ職務ヲ怠リ旅客若ハ公衆ニ危害ヲ釀スノ虞アル所爲アリタルトキハ三月以下ノ懲役又ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス

第二十六條　鐵道係員旅客ヲ强ヒテ定員ヲ超エ車中ニ乘込マシメタルトキハ三十圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス

第二十七條　（削除）

第二十八條　鐵道係員道路踏切ノ開通ヲ怠リ又ハ故ナク車輛其ノ他ノ器具ヲ踏切ニ留置シ因テ往來ヲ妨害シタルトキハ三十圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス

第二十八條ノ二　第十九條及第二十一條ノ規定ハ政府及公共團體ノ鐵道ニ、第二十條及第二十三條ノ規定ハ公共團體ノ鐵道ニ之ヲ適用セス

第三章　旅客及公衆

第二十九條　鐵道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ左ノ所爲ヲ爲シタル者ハ五十圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス
一　有效ノ乘車券ナクシテ乘車シタルトキ
二　乘車券ニ指示シタルモノヨリ優等ノ車ニ乘リタルトキ
三　乘車券ニ指示シタル停車場ニ於テ下車セサルトキ

第三十條　託送手荷物又ハ運送品ノ種類又ハ性質ヲ詐稱シタル者ハ五十圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス記名乘車券ヲ買求ムル際氏名ヲ詐稱シタル者亦同シ

第三十條ノ二　前二條ノ所爲ハ鐵道ノ告訴ヲ待テ其ノ罪ヲ論ス

第三十一條　鐵道運送ニ關スル法令ニ背キ火藥類其ノ他爆發質危險品ヲ託送シ又ハ車中ニ携帶シタル者ハ五十圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス

第三十二條　列車警報機ヲ濫用シタル者ハ五十圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス

第三十三條　旅客左ノ所爲ヲ爲シタルトキハ三十圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス
一　列車運轉中乘降シタルトキ
二　列車運轉中車輛ノ側面ニ在ル車扉ヲ開キタルトキ
三　列車中旅客乘用ニ供セサル箇所ニ乘リタルトキ

第三十四條　制止ヲ肯セスシテ左ノ行爲ヲ爲シタル者ハ十圓以下ノ科料ニ處ス
一　停車場其ノ他鐵道地內吸煙禁止ノ場所及吸煙禁止ノ車內ニ於テ吸煙シタルトキ
二　婦人ノ爲ニ設ケタル待合室及車室等ニ男子妄ニ立入リタルトキ

第三十五條　鐵道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ車內、停車場其ノ他鐵道地內ニ於テ旅客又ハ公衆ニ對シ寄附ヲ請ヒ、物品ノ購買ヲ求メ、物品ヲ配付シ其ノ他演說勸誘等ノ所爲ヲ爲シタル者ハ科料ニ處ス

第三十六條　車輛、停車場其ノ他鐵道地內ノ標識揭示ヲ改竄、毀棄、撤去シ又ハ燈火ヲ滅シ又ハ其ノ用ヲ失ハシメタル者ハ五十圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス

信號機ヲ改竄、毀棄、撤去シタル者ハ三年以下ノ懲役ニ處ス

第三十七條　停車場其ノ他鐵道地内ニ妄ニ立入リタル者ハ十圓以下ノ科料ニ處ス

第三十八條　暴行脅迫ヲ以テ鐵道係員ノ職務ノ執行ヲ妨害シタル者ハ一年以下ノ懲役ニ處ス

第三十九條　車内、停車場其ノ他鐵道地内ニ於テ發砲シタル者ハ三十圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス

第四十條　列車ニ向テ瓦石類ヲ投擲シタル者ハ科料ニ處ス

第四十一條　第四條ノ規定ニ違反シ傳染病患者ヲ乘車セシメタル者ハ百圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス傳染病患者其ノ病症ヲ隱蔽シテ乘車シタルトキ亦同シ

前項ノ場合ニ於テ途中下車セシメタルトキト雖既ニ支拂ヒタル運賃ハ之ヲ還付セス

第四十二條　左ノ場合ニ於テ鐵道係員ハ旅客及公衆ヲ車外又ハ鐵道地外ニ退去セシムルコトヲ得

一　有效ノ乘車券ヲ所持セス又ハ檢査ヲ拒ミ運賃ノ支拂ヲ肯セサルトキ

二　第三十三條第三號ノ罪ヲ犯シ鐵道係員ノ制止ヲ肯セサルトキ又ハ第三十四條ノ罪ヲ犯シタルトキ

三　第三十五條、第三十七條ノ罪ヲ犯シタルトキ

四　其ノ他車内ニ於ケル秩序ヲ紊ルノ所爲アリタルトキ

前項ノ場合ニ於テ既ニ支拂ヒタル運賃ハ之ヲ還付セス

第四十三條　削除

附　則

第四十四條　削除

第四十五條　本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

鐵道略則、鐵道犯罪罰例、明治十六年七月第二十三號布告ハ之ヲ廢止ス

附　則　（昭和四年四月法律第三十八號）

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

○鐵道營業法施行ノ件

明治三十三年八月十日
勅令第三三〇號

私設鐵道法及鐵道營業法ハ明治三十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス

昭和五年三月二十九日
勅令第四十九號

昭和四年法律第三十八號ハ昭和五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス

○地方鐵道建設規程

大　八、八、一三　閣令一一
改正昭五、　六　鐵令一〇

地方鐵道建設規程左ノ通定ム

地方鐵道建設規程

第一章　總　則

第一條　地方鐵道ノ建設ハ本規程ノ定ムル所ニ依ルヘシ但シ特別ノ設計ヲ必要トスルモノニ在リテハ監督官廳ノ許可ヲ受ケ本規程ニ依ラサルコトヲ得

監督官廳ハ鐵道ノ狀況ニ依リ本規程ニ依ラサル特別ノ設計ヲ命スルコトヲ得

第二條　列車ノ運轉ニ常用スル線路ヲ本線路ト謂ヒ其ノ他ノ線路ヲ側線ト謂フ

第三條　旅客又ハ荷物ヲ取扱フ爲列車ヲ停止スル箇所ニシテ轉轍器ノ設備アルモノヲ停車場ト謂ヒ其ノ設備ナキモノヲ停留場ト謂フ

第二章　線路及建造物

第一節　軌間及軌條ノ高度

第四條　軌間ハ直線ニ於テ軌條頭ノ內側ヨリ內側迄ノ距離ニ依リ之ヲ測定ス

第五條　曲線ニ在リテハ左ノ區別ニ依リ軌間ニ相當ノ擴度ヲ附スヘシ但シ轉轍器ニ附帶スル場合ハ此ノ限ニ在ラス

一　軌間一米〇六七及一米四三五ニシテ曲線ノ半徑六百米以下ノモノニ在リテハ二十五粍以內

二　軌間七百六十二粍ニシテ曲線ノ半徑四百米以下ノモノニ在リテハ十六粍以內

第六條　直線ニ在リテハ兩軌條面ノ高ヲ均クスルコトヲ要ス但シ曲線ニ於ケル高度ヲ遞減スル場合ハ此ノ限ニ在ラス

曲線ニ在リテハ轉轍器ニ附帶スル場合ヲ除クノ外外側軌條ニ相當ノ高度ヲ附シ曲線ニ接續スル直線又ハ緩和曲線ニ於テ之ヲ遞減スヘシ

第二節　建築定規

第七條　建築定規ハ第一號及第二號圖面ニ依ルヘシ但シ曲線ニ在リテハ軌間ノ擴度及外側軌條ノ高度ニ隨ヒ建築定規中心ノ偏倚傾斜ニ應シ相當之ヲ擴大スヘシ

第八條　燃料搭載所、給水所、轉車臺、計重臺、洗車所、電柱、信號柱等ニシテ停車場內ノ側線ニ係ルモノ竝車庫ノ門路及內部ハ車輛定規外百五十粍迄建築定規內ニ入ルコトヲ得

電氣鐵道ノ第三軌條ハ建築定規內ニ入ルコトヲ得

第九條　轍叉ニ於テ軌條ト翼軌條又ハ護輪軌條トノ間隔ハ左ノ寸法迄之ヲ縮小スルコトヲ得

一　軌間一米〇六七及一米四三五ノモノニ在リテハ　三十八粍

二　軌間七百六十二粍ノモノニ在リテハ　三十三粍

前項以外ノ場合ニ於テハ軌條ト護輪軌條トノ間隔ハ左ノ寸法迄之ヲ縮小スルコトヲ得

一　軌間一米〇六七及一米四三五ノモノニ在リテハ　五十四粍

二　軌間七百六十二粍ノモノニ在リテハ　四十五粍

第十條　轉轍器取柄及轉轍標識等ノ軌條面上ニ突出スル各部分ハ車輛定規外側方ニ於テ七十六粍迄建築定規內ニ入ルコトヲ得但シ軌條面上左ノ高ヲ超ユルコトヲ得ス

一　軌間一米〇六七及一米四三五ノモノニ在リテハ　千八百三十粍

二　軌間七百六十二粍ノモノニ在リテハ　千五百二十粍

第十一條　乘降場及貨物積卸場ノ擁壁面ノ突出點ト軌道中心トノ距離ハ左ノ寸法迄之ヲ縮小スルコトヲ得

一　軌間一米〇六七及一米四三五ノモノニ在リテハ　一米三七二

二　軌間七百六十二粍ノモノニ在リテハ　一米一一八

第十二條　竝行セル兩軌道中心間ノ距離ハ軌間一米〇六七及一米四三五ノモノニ在リテハ三米三五以上、軌間七百六十二粍ノモノニ在リテハ二米七四以上トス

第三節　曲線及勾配

第十三條　本線路ノ曲線半徑ハ軌間一米〇六七及一米四三五ノモノニ在リテハ百六十米以上、軌間七百六十二粍ノモノニ在リテハ百米以上トス

本線路ニ於ケル轉轍器ニ附帶スル曲線半徑ハ特別ノ場合ヲ除クノ外軌間一米〇六七及一米四三五ノモノニ在リテハ百米以上、軌間七百六十二粍ノモノニ在リテハ四十米以上トス

第十四條　本線路ニ於ケル反向ノ曲線間ニハ相當ノ長ヲ有スル直線ヲ挿入スヘシ

第十五條　本線路ノ勾配ハ千分ノ三十三ヨリ急ナルコトヲ得ス

停車場及停留場ニ於ケル本線路ノ勾配ハ千分ノ五ヨリ急ナルコトヲ得ス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ千分ノ十ニ至ルコトヲ得

第四節　施工基面

第十六條　軌道中心ヨリ施工基面緣端迄ノ距離ハ軌間一米

○六七及一米四三五ノモノニ在リテハ一米八三以上、軌間七百六十二粍ノモノニ在リテハ一米五二以上トス

第五節　軌道及橋梁

第十七條　枕木下面ヨリ施工基面迄ノ道床ノ厚ハ軌間一米○六七及一米四三五ノモノニ在リテハ百粍以上、軌間七百六十二粍ノモノニ在リテハ七十六粍以上トス

第十八條　軌道及橋梁ノ各部ハ動荷重ニ耐フル負擔力ヲ有スルコトヲ要ス

第十九條　交通頻繁ナル道路又ハ通船頻繁ナル河川ニ架設スル橋梁ハ車輛ノ幅及其ノ兩側各百五十粍以上軌道面下ヲ蓋フコトヲ要ス

第六節　待避所

第二十條　隧道、橋梁其ノ他列車ヲ避クルニ困難ナル場所ニハ九十米以内ノ距離ニ待避所ヲ設クルコトヲ要ス

第七節　踏切道

第二十一條　踏切道ト線路トノ交角ハ三十度ヨリ小ナルコトヲ得ス

交通頻繁ナル踏切道ニハ通行人ノ注意ヲ惹クヘキ警標ヲ設クルコトヲ要ス

交通頻繁ニシテ展望不良ナル踏切道ニハ門扉其ノ他相當ノ保安設備ヲ爲スヘシ

第八節　常置信號機

第二十二條　停車場外ニ於テ線路カ本線路ヨリ分岐スル箇所ニハ左ニ揭クル場合ヲ除クノ外常置信號機ヲ設ケ之ニ關聯スル轉轍器ト相互聯動セシムルコトヲ要ス

一　一保安區間内ニ在ル分岐點ノ轉轍器ニシテ之ニ通票鎖錠器ヲ裝置シタルトキ

二　閉塞式ヲ施行スル單線ニ於ケル分岐點ノ轉轍器ニシテ之ニ轉轍標識ヲ設ケ轉轍器ヲ鎖錠シタルトキ

停車場又ハ信號所ニ於ケル本線路ノ對向轉轍器ニハ鎖錠其ノ他ノ安全裝置ヲ爲スコトヲ要ス但シ列車對向通過ノ際轉轍器ノ取柄ヲ支持スル場合ハ此ノ限ニ在ラス

第二十三條　左ノ箇所ニハ特別ノ場合ヲ除クノ外常置信號機ヲ設クルコトヲ要ス但シ閉塞信號機ヲ設クル場合ハ此ノ限ニ在ラス

一　單線ニ於テ列車ノ行違ヲ爲ス停車場又ハ信號所

二　複線ニ於ケル閉塞區間ノ境界點ニ在ル停車場、停留場又ハ信號所

第二十四條　場内信號機防護區域外四百米以上ノ距離ヨリ之ヲ展望スルコト能ハサルトキハ其ノ前方ニ遠方信號機ヲ設クルコトヲ要ス

第九節　平面交叉

第二十五條　本線路ハ相當ノ保安設備アル停車場又ハ信號所外ニ於テ鐵道又ハ軌道ト平面交叉ヲ爲スコトヲ得ス但シ鐵道又ハ軌道カ人力又ハ馬力ヲ動力トスル場合ハ此ノ限ニ在ラス

第十節　諸標

第二十六條　本線路ニハ左ノ諸標ヲ設クルコトヲ要ス

一　毎粁ノ距離ヲ示ス粁程標

二　千分ノ十七ヨリ急ナル勾配ノ始終點ニハ其ノ勾配ヲ示ス勾配標

第二十七條　本線路又ハ側線カ本線路ニ接續スル箇所ニハ車輛ノ停止區域ヲ示ス警標ヲ設クルコトヲ要ス

第十一節　車輛ノ逸出防備

第二十八條　車輛カ本線路ニ逸出スル虞アル線路ニハ相當ノ防止設備ヲ爲スヘシ

第二十九條　線路ノ終端ニハ車止ヲ設クルコトヲ要ス

第十二節　線路ノ防備

第三十條　人又ハ牛馬等ノ線路ニ踏入ル虞アル場所及保安上必要ナル場所ニハ堤塘、柵垣又ハ溝渠ヲ設クルコトヲ要ス

第十三節　停車場其ノ他ノ設備

第三十一條　停車場及信號所ニハ電氣通信ノ設備ヲ爲スヘシ但シ驛員ヲ常置セサル停車場ニ在リテハ此ノ限ニ在ラス

第三十二條　旅客ノ乘降多キ停車場ニハ待合所其ノ他相當ノ設備ヲ爲スヘシ

第三十三條　機關車ヲ收容スル爲相當ノ設備ヲ爲スヘシ

第三十四條　車輛ヲ修理スル爲相當ノ設備ヲ爲スヘシ但シ其ノ修理ヲ他ニ委託スルコトヲ得ル場合ハ此ノ限ニ在ラス

第三十五條　發電所及變電所ニハ相當ノ豫備機械ヲ備フルコトヲ要ス

第三章　車輛

第一節　車輛定規

第三十六條　車輛定規ハ車輪ヲ除クノ外第三號及第四號圖面ニ依ルヘシ

第三十七條　外方ニ開キタル車輛ノ扉ハ車輛定規ノ限界ヲ超ユルコトヲ得但シ建築定規ノ範圍内ニ於テ七十五粍以上ノ遊間ヲ存スルコトヲ要ス

第三十八條　排障器、制輪子、撒砂管其ノ他ノモノニシテ輪鐵ノ幅外ニ出テサル部分及聯結器ノ下端ハ軌條面上二十五粍ノ高迄下ルコトヲ得

第三十九條　彈機ノ作用ニ因リ上下動ヲ爲ササル部分ハ車輛定規ノ中心線ヨリ測リ軌間一米〇六七及一米四三五ノモノニ在リテハ左右各一米〇二、軌間七百六十二粍ノモノニ在リテハ左右各八百四十粍ノ幅内ニ於テ軌條面上五十粍ノ高サ迄下ルコトヲ得

第四十條　排雪器ハ其ノ使用ニ際シ轉轍器、護輪軌條等アル箇所ヲ除クノ外之ヲ軌條頭ニ接觸セシムルコトヲ得

第四十一條　電氣機關車及電車ノ聚電裝置ノ可動部分ハ車輛定規ノ限界ヲ超ユルコトヲ得

第四十二條　前六條ノ規定ハ輪鐵其ノ他ノ磨損又ハ彈機ノ變形アリタル場合ニ於テモ之ヲ適用ス

第二節　輪軸距

第四十三條　車輛ノ固定輪軸距ハ線路ノ最小曲線半徑ニ應シテ之ヲ定ムヘシ但シ軌間一米〇六七及一米四三五ノモノニ在リテハ四米五七、軌間七百六十二粍ノモノニ在リテハ三米〇五ヨリ大ナルコトヲ得ス

第三節　車輪（第五號圖面參照）

第四十四條　車輪ノ直徑ハ左ノ寸法ニ依ルヘシ

一　軌間一米〇六七及一米四三五ノモノニ在リテハ導輪及從輪ハ六百十粍以上、其ノ他ノモノハ七百六十二粍以上

二　軌間七百六十二粍ノモノニ在リテハ四百五十七粍以上

第四十五條　輪鐵ノ幅ハ左ノ寸法ニ依ルヘシ

一　軌間一米〇六七及一米四三五ノモノニ在リテハ百十四粍以上百五十二粍以下

二　軌間七百六十二粍ノモノニ在リテハ百二粍以上百二十七粍以下

第四十六條　車輪一對ノ輪鐵内側距離ハ左ノ寸法ニ依ルヘシ

一　軌間一米〇六七ノモノニ在リテハ九百九十粍以上九百九十六粍以下

二　軌間一米四三五ノモノニ在リテハ一米三五九以上一米三六五以下

三　軌間七百六十二粍ノモノニ在リテハ六百九十五粍以上七百二粍以下

輪緣ナキ車輪一對ノ輪鐵内側距離ハ之ヲ左ノ寸法迄縮小スルコトヲ得

一　軌間一米〇六七ノモノニ在リテハ九百七十八粍

二　軌間一米四三五ノモノニ在リテハ一米三四六

三　軌間七百六十二粍ノモノニ在リテハ六百八十九粍

第四十七條　輪緣ノ高ハ左ノ寸法ニ依ルヘシ

一　軌間一米〇六七及一米四三五ノモノニ在リテハ二十五粍以上三十六粍以下

二　軌間七百六十二粍ノモノニ在リテハ二十二粍以上三十粍以下

輪緣ノ厚ハ左ノ寸法ニ依ルヘシ

一　軌間一米〇六七及一米四三五ノモノニ在リテハ十九粍以上

二　軌間七百六十二粍ノモノニ在リテハ十六粍以上

第四十八條　車輪一對ノ中心線ヨリ輪緣外面迄ノ距離ハ左ノ寸法ニ依ルヘシ

一　軌間一米〇六七ノモノニ在リテハ五百十七粍以上五百二十七粍以下

二　軌間一米四三五ノモノニ在リテハ七百二粍以上七百十一粍以下

三　軌間七百六十二粍ノモノニ在リテハ三百六十七粍以上三百七十五粍以下

第四十九條　前二條ノ規定ハ輪鐵ノ磨損シタル場合ニ於テモ之ヲ適用ス

第四節　緩衝器及聯結器

第五十條　車輛ニハ彈性ノ緩衝器及聯結器ヲ備フルコトヲ要ス

緩衝器及聯結器ノ中心ハ軌間一米〇六七ノモノニ在リテハ軌條面上空車ノトキ九百十四粍ヲ超ユルコトヲ得ス滿載車ノトキ八百十二粍ヲ下ルコトヲ得ス

兩側緩衝器中心間ノ距離ハ軌間一米〇六七ノモノニ在リテハ一米二一九トス

機關車ニハ兩端ニ螺旋聯結器ヲ、其ノ他ノ車輛ニハ一端ニ螺旋聯結器、他端ニ連環聯結器ヲ備フルコトヲ要ス

第二項乃至第四項ノ規定ハ中央緩衝聯結器ヲ備フル車輛ニ之ヲ適用セス

第五節　機關車ノ裝置

第五十一條　機關車ニハ左ノ裝置ヲ爲スヘシ

一　汽罐ニハ獨立ニ其ノ用ヲ爲ス二箇以上ノ給水器ヲ備フルコト

二　汽罐内部ノ水位ヲ獨立ニ認知シ得ル二箇以上ノ驗水器ヲ備ヘ其ノ一ハ機關手ノ位置ヨリ水位ヲ直ニ認メ得ルモノタルコト

三　二箇以上ノ安全弁ヲ備フルコト

四　火室ノ頂鈑ニ可鎔栓ヲ備フルコト

五　驗壓器ヲ備ヘ其ノ指針盤ニ實用最高汽壓ヲ表示スルコト

六　汽罐ノ火室ニ在ル繫桿ニハ其ノ頂上ニ在ルモノヲ除クノ外總テ其ノ毀損ヲ外部ヨリ發見シ得ヘキ設備ヲ爲スコト

七　汽笛ヲ備フルコト

八　前後ニ排障器ヲ備フルコト

九　煙樞及灰箱ニハ火粉止ノ設備ヲ爲スコト

十　他ノ制動機ノ設アル場合ニ於テモ働輪及炭水車ノ車輪ニ働クヘキ手用制動機ヲ備フルコト

第六節　客車及緩急車

第五十二條　客車內ノ面積ハ旅客定員一人ニ付平均〇、二八平方米ヨリ小ナルコトヲ得ス但シ起立乘客ニ對スル相當ノ設備アル場合ニ在リテハ之ヲ〇、二三平方米迄縮小スルコトヲ得

第五十三條　客車內ニハ點燈ノ設備ヲ爲スヘシ

第五十四條　客車ノ側面ニ在ル扉ニハ二箇ノ閉鎖器ヲ備フルコトヲ要ス

第五十五條　緩急車ニハ他ノ制動機ノ設アル場合ニ於テモ手用制動機ヲ備フルコトヲ要ス

第七節　汽動車、電氣機關車及電車

第五十六條　汽動車ニハ機關車及客車ニ關スル規定ヲ準用スル

第五十七條　電氣機關車及電車ニハ左ノ裝置ヲ爲スヘシ

一　特別ノ場合ヲ除クノ外前後ニ制御器ヲ設クルコト

二　自働遮斷器ヲ設クルコト

三　架空線式ノ場合ニ於テハ避雷器ヲ設クルコト

四　警鐘又ハ警笛ヲ備フルコト

五　前後ニ排障器ヲ備フルコト

六　他ノ制動機ノ設アル場合ニ於テモ手用制動機ヲ備フルコト

第五十八條　汽動車及電車ニハ乘務員間ノ合圖器ヲ備フルコトヲ要ス

附　則

本令ハ大正八年八月十五日ヨリ之ヲ施行ス

本令ニ依リ許可ヲ受クヘキ事項ニシテ舊規程ニ依リ許可又ハ認可ヲ受ケタル事項ハ本令ニ依リ許可ヲ受ケタルモノト看做ス

舊規程ニ依リテ爲シタル處分、手續其ノ他ノ行爲ハ本令中之ニ相當スル規定アル場合ニ於テハ本令ニ依リテ之ヲ爲シタルモノト看做ス

附　則（昭和五年六月三十日鐵道省令第十號）

本令ハ昭和五年九月一日ヨリ之ヲ施行ス

（圖面）

第一號圖面（單位粍）

建築定規

軌間　一米四三五

一米〇六七



建築定規第一號圖面細部分明



第二號圖面（單位耗）
建築定規
軌間 七百六十二耗



建築定規軌條部分明細圖



第三號圖面（單位耗）
車輛定規
軌間 一米四三五
一米〇六七



第四號圖面（單位耗）
車輛定規
軌間 七百六十二耗



第五號圖面（單位粍）
車輪各部之鐵輪踏面ニ於ケル方度



軌間	一米〇六七	一米四三五	七百六十二粍
イ. 車輪一對ノ中心線ヨリ輪緣踏面迄ノ距離	559	743	400
ロ. 輪鐵ノ幅	114以上 152以下	114以上 152以下	102以上 127以下
ハ. 車輪一對ノ輪鐵內側距離	990以上 996以下	1359以上 1365以下	695以上 702以下
ニ. 輪緣ノ高	25以上 36以下	25以上 36以下	22以上 30以下
ホ. 車輪一對ノ中心線ヨリ輪緣外面迄ノ距離	517以上 527以下	702以上 711以下	367以上 375以下
ヘ. 輪ト緣ノ厚	19以上	19以上	16以上
ト. (イ)ナル距離ニ於ケル踏面ヨリ下位ニ測ル距離	13	13	10
チ. 車輪ノ直徑	導輪及從輪ハ 610以上 其他ノモノハ 762以上	導輪及從輪ハ 610以上 其他ノモノハ 762以上	457以上

○地方鐵道運轉信號保安規程

大 八、八、一三閣令一二
改正 昭五、六、鐵令一一

地方鐵道運轉信號保安規程左ノ通定ム

地方鐵道運轉信號保安規程

第一章 總則

第一條 地方鐵道ノ運轉、信號及列車保安ハ本規程ノ定ムル所ニ依ルヘシ但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ監督官廳ノ許可ヲ受ケ本規程ニ依ラサルコトヲ得

監督官廳ハ鐵道ノ狀況ニ依リ本規程ニ依ラサル特別ノ運轉、信號及列車保安ヲ命スルコトヲ得

第二條 蒸氣機關車、汽動車、電氣機關車及電車ニ付テハ第二十一條及第二十三條ノ規定ヲ除クノ外列車ニ關スル規定ヲ準用ス

第二章 運轉

第一節 線路

第三條 線路ハ列車ヲ安全且正確ニ運轉スルコトヲ得ヘキ狀態ニ之ヲ保持シ每日少クトモ一回保線係員ヲシテ巡視セシムヘシ

第四條 轉轍器ハ左ノ方向ニ開クヲ以テ其ノ定位トスヘシ

一 本線路ト本線路トノ場合ハ列車カ通常進入スヘキ方向

二 幹線ト支線トノ場合ハ幹線ノ方向

三 本線路ト側線トノ場合ハ本線路ノ方向

四 避難線ト本線路又ハ側線トノ場合ハ避難線ノ方向

第五條 本線路ニ於ケル轉轍器ノ取柄ハ列車又ハ車輛ノ對向通過ノ際之ヲ支持スヘシ但シ鎖錠其ノ他ノ安全裝置ヲ爲シタルモノハ此ノ限ニ在ラス

第六條 交通頻繁ニシテ遠方ヨリ展望スルコト能ハサル踏切道其ノ他必要ナル踏切道ニハ列車運轉中番人ヲ置キ之ヲ看守セシムヘシ但シ夜間交通稀ナル際ハ此ノ限ニ在ラス

第七條 建築定規ノ限界內ニハ列車ノ運轉ニ支障ヲ及ホス虞アル物ヲ置クコトヲ得ス限界內ニ崩壞スル虞アル物ハ限界外ト雖之ヲ置クコトヲ得ス

第八條 停車場及停留場ニハ日沒後ハ少クトモ旅客列車及混合列車發著三十分時前ニ點燈スヘシ

第二節 車輛

第九條 車輛ハ安全ニ運轉スルコトヲ得ヘキモノニ非サレハ之ヲ使用スルコトヲ得ス

第十條 製作又ハ購入シタル車輛、重要ナル改造又ハ修繕

ヲ爲シタル車輛及六月以上使用ヲ停止シタル車輛ハ其ノ各部ヲ檢査シ試運轉ヲ爲シタル後ニ非サレハ之ヲ使用スルコトヲ得ス

蒸氣機關車又ハ汽動車ニシテ製作又ハ購入シタルモノ及其ノ汽罐ニ重要ナル改造又ハ修繕ヲ爲シタルモノハ前項ノ檢査及試運轉ヲ爲スノ外汽罐試驗ヲ行フニ非サレハ之ヲ使用スルコトヲ得ス

電氣機關車又ハ電車ニシテ製作又ハ購入シタルモノ及其ノ電動機ニ重要ナル改造又ハ修繕ヲ爲シタルモノハ第一項ノ檢査及試運轉ヲ爲スノ外電動機ノ絕緣耐力試驗ヲ行フニ非サレハ之ヲ使用スルコトヲ得ス

第十一條　蒸氣機關車及汽動車ニ付テハ左ノ定期檢査ヲ行フヘシ

一　使用ノ狀況ニ依リ三年ヲ超エサル期間毎ニ煙管、汽罐包套、擔彈機、車輪車軸、軸筐、聯結裝置、緩衝裝置、制動裝置等ヲ取外シテ各部ノ檢査及汽罐ノ試驗ヲ行ヒ試運轉ヲ爲スコト

二　六月ヲ超エサル期間毎ニ汽笛及汽櫳ノ內部、蒸氣管放汽管、節汽弁、安全弁、檢壓器及眞空計ノ檢査ヲ爲スコト

三　毎月少クトモ一回火室內部、可熔栓、火粉止器、檢

水器、給水器及制動機ノ檢査ヲ爲スコト

第十二條　前二條ノ汽罐試驗ニ於テハ標準檢壓器ヲ使用シ汽罐ノ最高實用壓力ニ其ノ三割五分以上ヲ增加シタル水壓ヲ用ヰ五分時以上之ヲ持續セシムヘシ

第十三條　電氣機關車及電車ニ付テハ左ノ定期檢査ヲ行フヘシ

一　使用ノ狀況ニ依リ三年ヲ超エサル期間毎ニ擔彈機、車輪車軸、軸筐、聯結裝置、緩衝裝置、制動裝置及電動機、制御裝置其ノ他ノ主要ナル電氣裝置ヲ取外シテ各部ノ檢査及電動機ノ絕緣耐力試驗ヲ行フニ非サレハ之ヲ使用スルコトヲ得ス

二　一年ヲ超エサル期間毎ニ電動機、制御裝置、聚電裝置、開閉器、自働遮斷器、避雷器、布設電線、接續電纜及各種計器ノ檢査ヲ爲スコト

三　毎月少クトモ一回電路ト大地トノ間ノ絕緣抵抗ヲ最大使用電壓ヲ以テ試驗ヲ行ヒ制動機ノ檢査ヲ爲スコト

第十四條　客車及貨車ニ付テハ使用ノ狀況ニ依リ客車ニ在リテハ一年半、貨車ニ在リテハ三年ヲ超エサル期間毎ニ擔彈機、車輪車軸、軸筐、聯結裝置、緩衝裝置、制動裝置等ヲ取外シテ定期檢査ヲ行ヒ試運轉ヲ爲スヘシ

汽動車及電車ノ客車部及貨車部ニ付テハ前項ノ規定ヲ準用ス

第十五條　第十條、第十一條、第十三條及第十四條ノ規定ニ依リ施行シタル檢査及試驗ノ年月日及成績ハ之ヲ帳簿ニ記錄スヘシ

第十六條　列車ヲ組成スル車輛ハ使用ノ狀況ニ依リ每日少クトモ一回其ノ要部ヲ檢査スヘシ

第十七條　蒸氣機關車及電氣機關車ニハ左ノ事項ヲ標記スヘシ

一　所屬鐵道ノ名稱又ハ徽章
二　番號
三　製造所ノ名稱及製造ノ年
四　等級、旅客定員、荷重及自重

五　第十一條第一號、第十三條第一號及第十四條ノ規定ニ依リ施行シタル最近檢査ノ年月

第十八條　動力車ニハ列車運轉中ニ生シタル毀損ヲ應急修理スル爲必要ナル器具ヲ備フヘシ

第十九條　蒸氣ヲ有スル機關車及汽動車ハ停止中節汽弁ヲ閉チ轉向機ヲ中央ニ置キ制動機ヲ緊縮シ之ヲ看守スヘシ

電氣機關車及電車ノ運轉手其ノ位置ヲ離ルルトキハ制動機ノ取柄ヲ外シ制動機ヲ緊縮シ置クヘシ

動力車ト聯結セサル停止中ノ車輛ニハ制動ノ手段ヲ施スヘシ

第二十條　列車ニハ夜間客車ノ內部ニ點燈スヘシ晝間ニ於テモ隧道通過ニ二分時以上ヲ要スルトキ亦同シ

第三節　列車組成

第二十一條　列車ニハ少クトモ左表ニ揭クル割合ニ依リ該列車カ有スル車軸ノ數ニ比例シタル制動機（車側制動機ヲ除ク）ヲ備ヘ適當ナル係員ヲ乘込マシムヘシ

標準勾配	千分ノ四十ヨリ急ナラサルモノ	千分ノ三十ヨリ急ナラサルモノ	千分ノ二十五ヨリ急ナラサルモノ	千分ノ二十ヨリ急ナラサルモノ	千分ノ十七ヨリ急ナラサルモノ	千分ノ十四ヨリ急ナラサルモノ	千分ノ十二ヨリ急ナラサルモノ	千分ノ十ヨリ急ナラサルモノ	千分ノ七ヨリ急ナラサルモノ	千分ノ五ヨリ急ナラサルモノ
百軸ニ對シ列車ノ平均速度一時間十六粁迄	四〇	三三	二二	一八	一五	一三	一二	九	六	四

シ制動機ヲ附スヘキ軸數	同一時間二十四粁迄	上	四九	四一	二五	二〇	一七	一五	一三	一一	八	七
	同一時間三十二粁迄	上		四九	二八	二三	二〇	一八	一七	一五	一二	一〇
	同一時間四十粁迄	上			三二	二八	二五	二三	二一	一九	一六	一四
	同一時間四十八粁迄	上				三三	三〇	二八	二六	二四	二一	二〇

制動機ヲ附スヘキ車軸數ノ算出ハ左ノ各號ニ依ル

一　停車場間ニ於テ一粁ヲ距ツル線路ノ二點ヲ連接スル直線ノ勾配中最急ナルモノ又ハ停車場間ノ粁程一粁未滿ナルトキハ兩停車場ヲ連接スル直線ノ勾配ヲ以テ標準勾配ト爲スヘシ

二　蒸氣機關車、電氣機關車及電車ノ動輪一軸ハ之ヲ二軸、炭水車ノ一軸ハ之ヲ一軸半、空貨車ノ一軸ハ之ヲ半軸ニ換算スヘシ

三　計算上生シタル一軸未滿ノ端數ハ之ヲ一軸ニ切上クヘシ

標準勾配千分ノ四十ヲ超ユル場合又ハ平均速度一時間四十八粁ヲ超ユルトキニ於ケル制動軸數ハ監督官廳ノ認可ヲ受ケ之ヲ定ムヘシ

第二十二條　制動機ハ其ノ制動力カ列車ニ對シ成ルヘク平等ニ働ク樣之ヲ配置スヘシ

第二十三條　列車ノ最後部(推進ノ場合ニハ最前部)ニハ手用制動機ノ裝置アル車輛ヲ聯結スヘシ但シ最後部ノ車輛カ貨車ニシテ之ニ隣接スル車輛ニ手用制動機ノ裝置アル場合ハ此ノ限ニ在ラス

第二十四條　二輛以上ニ跨ル荷物ヲ積載シタル貨車ハ之ヲ旅客列車及混合列車ニ聯結スルコトヲ得ス但シ特別ノ裝置ヲ施シタル貨車ニ積載スル場合ハ此ノ限ニ在ラス

第二十五條　列車ニハ夜間前部ニ白色燈、後部ニ赤色燈各一箇ヲ掲クヘシ晝間ニ於テモ延長八百米以上ノ隧道ヲ通過スルトキ亦同シ

第四節　車輛入換

第二十六條　停車場ニ於ケル車輛ノ入換ハ列車カ隣接ノ停車場、停留場又ハ信號所ヨリ該停車場ニ向ヒ出發シタル後ハ相當ノ防護ヲ爲スニ非サレハ之ヲ爲スコトヲ得ス

第二十七條　車輛ハ適當ニ制動セラレ得ル場合ヲ除クノ外動力車ヲ以テ之ヲ突放スコトヲ得ス

第二十八條　旅客ノ乘込ミタル車輛又ハ動物若ハ爆發物ヲ積載シタル車輛ノ入換ヲ爲シ又ハ之ト他ノ車輛トノ聯結ヲ爲ス場合ニ於テハ解放ノ儘之ヲ爲スコトヲ得ス

第二十九條　車輛ノ入換ヲ爲ス場合ニ於ケル速度ハ一時間十三粁ヲ超ユルコトヲ得ス

第三十條　蒸氣機關車又ハ電氣機關車ヲ以テ夜間車輛ノ入換ヲ爲ス場合ハ其ノ前部及後部ニ白色燈各二箇ヲ掲クヘシ

第五節　列車運轉

第三十一條　列車カ轉轍器附帶ノ曲線ヲ通過スル場合ニ於ケル速度ハ一時間十六粁ヲ超ユルコトヲ得ス

第三十二條　列車ハ停車場內ノ運轉其ノ他特別ノ場合ヲ除クノ外左方ノ線路ヲ進行スヘシ

第三十三條　列車ハ左ノ場合ニ限リ推進スルコトヲ得

一　列車ノ前頭ニ於テ制御スルトキ

二　停車場內ヲ運轉スルトキ

三　列車又ハ線路ニ故障アルトキ

四　工事用列車又ハ停車場外ノ側線ニ出入スル列車ヲ運轉スルトキ

第三十四條　一保安區間ニ於テハ同一軌道ニ同時ニ一列車ノ外運轉スルコトヲ得ス但シ單線ニ於テ標準勾配千分ノ二十ヨリ緩ナルトキニ限リ續行列車ヲ運轉スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ續行列車ハ先發列車出發後電氣ヲ動力トスルモノニ在リテハ五分時以上、其ノ他ノモノヲ動力トスルモノニ在リテハ十分時以上ヲ經タル後ニ非サレハ之ヲ出發セシムルコトヲ得ス

第三十五條　列車ハ停車場又ハ停留場以外ノ場所ニ於テ旅客又ハ荷物ノ取扱ヲ爲ス爲停止スルコトヲ得ス

第三十六條　二箇以上ノ列車ノ著發ニ際シ相互ニ本線路ニ支障ヲ及ホス虞アル場合ハ二箇以上ノ列車ヲ同時ニ進入又ハ出發セシムルコトヲ得ス

第三十七條　列車ノ運轉ニ關シテハ當務者ヲシテ左ノ事項ヲ記載シタル報告書ヲ調製セシムヘシ

一　列車ノ組成

二　始發驛、終著驛及主要驛ニ於ケル發著時刻

三　始發驛、終著驛及主要驛ニ於ケル延著發又ハ早著ノ時分及其ノ理由

四　其ノ他必要ナル事項

第三章　信　號

第一節　總　則

第三十八條　信號ハ煙霧風雪等ニ因リ相當ノ距離ヨリ其ノ現示ヲ識別シ難キトキハ夜間ノ法式ニ依ルヘシ隧道内ニ於テ列車ニ向ヒ信號ヲ現示スルトキ亦同シ

第三十九條　信號ヲ現示スヘキ場所ニ所定ノ法式ニ依ル信號ノ現示ナキトキハ危害信號ト看做スヘシ

第四十條　信號ハ二箇以上ノ線路又ハ二種以上ノ目的ニ之ヲ兼用スルコトヲ得ス

第二節　信　號　機

第一款　常置信號機

第四十一條　常置信號機ノ主要ナル種類左ノ如シ

一　場内信號機　停車場又ハ信號所ニ進入セムトスル列車ニ對スル信號機ニシテ列車カ其ノ防護區域内ニ進入スル可否ヲ表示ス

二　遠方信號機　列車カ該信號機ト場内信號機ノ防護區域トノ間ニ於テ停止シ得ヘキ速度ヲ以テ徐行スヘキカ又ハ相當速度ヲ以テ進行スヘキカヲ表示ス

三　出發信號機　停車場又ハ信號所ヲ出發又ハ通過セムトスル列車ニ對スル信號機ニシテ其ノ進行ノ可否ヲ表示ス

前項以外ノ常置信號機ヲ設ケムトスルトキハ監督官廳ノ認可ヲ受クヘシ

第四十二條　同一柱ニ同種類ノ信號二箇以上ヲ現示スル裝置ヲ爲シタルトキハ最上位ニ在ルモノハ最左側ノ線路ニ屬シ以下順次右方ノ線路ニ屬ス

第四十三條　常置信號機ハ危害信號又ハ注意信號ヲ現示スルヲ其ノ定位トシ必要ノ場合ニ於テ無難信號ヲ現示ス

第四十四條　常置信號機ハ向テ之ヲ視ルトキ左腕ノ位置又ハ燈色ヲ以テ左ノ法式ニ依リ信號ヲ現示ス

一　場内信號機

危害信號(列車停止スヘシ)

晝間　腕ノ位置水平又ハ赤色燈

夜間　赤色燈

無難信號(列車進行スルコトヲ得)

晝間　腕ノ位置下向四十五度又ハ綠色燈

夜間　綠色燈

二　遠方信號機

注意信號(列車徐行スヘシ)

晝間　腕ノ位置水平又ハ橙黄色燈

夜間　橙黄色燈

無難信號(列車進行スルコトヲ得)

晝間　腕ノ位置下向四十五度又ハ綠色燈

夜間　綠色燈

三　出發信號機

場内信號機ノ法式ニ同シ

第四十五條　常置信號機ノ腕ハ長方形トス但シ遠方信號機ノ腕端ハ矢筈形トス

第四十六條　常置信號機ノ腕ハ表面ヲ赤色トシ腕端ニ近ク之ト竝行シテ白色線ヲ畫シ背面ヲ白色トシ腕端ニ近ク之ト竝行シテ黑色線ヲ畫ス

第四十七條　常置信號機ノ信號現示ヲ夜間後方ヨリ識別スル爲左ノ背面光ヲ現示スヘシ但シ特別ノ設備アル場合ハ此ノ限ニ在ラス

危害信號又ハ注意信號　大ナル白光

無難信號　小ナル白光

第四十八條　遠方信號機ハ場内信號機カ無難信號ヲ現示シタル後ニ非サレハ無難信號ヲ現示スルコトヲ得ス

第二款　閉塞信號機

第四十九條　閉塞信號機ハ複線ニ於ケル閉塞區間ノ始點ニ之ヲ設置スヘシ

第五十條　閉塞信號機ハ向テ之ヲ視ルトキ左腕ノ位置又ハ燈色ヲ以テ左ノ法式ニ依リ信號ヲ現示ス

晝間　腕ノ位置下向四十五度又ハ綠色燈

夜間　綠色燈

一　注意信號ヲ現示スル裝置アル場合

危害信號(列車停止スヘシ)

晝間　上位及下位ノ腕ノ位置水平又ハ赤色燈

夜間　上位赤色燈及下位橙黄色燈又ハ赤色燈

無難信號(列車進行スルコトヲ得)

晝間　上位及下位ノ腕ノ位置下向四十五度又ハ綠色燈

夜間　上位及下位綠色燈又ハ綠色燈

注意信號(列車徐行スヘシ)

晝間　上位ノ腕ノ位置下向四十五度及下位ノ腕ノ位置水平又ハ橙黄色燈

夜間　上位綠色燈及下位橙黄色燈又ハ橙黄色燈

二　注意信號ヲ現示スル裝置ナキ場合

危害信號(列車停止スヘシ)

晝間　腕ノ位置水平又ハ赤色燈

夜間　赤色燈

無難信號(列車進行スルコトヲ得)

晝間　腕ノ位置下向四十五度又ハ綠色燈

夜間　綠色燈

第五十一條　閉塞信號機ノ腕端ハ注意信號ヲ現示スル裝置アルモノニ在リテハ上位ヲ尖形下位ヲ矢筈形トシ其ノ裝

置ナキモノニ在リテハ之ヲ尖形トス

第五十二條　閉塞信號機ノ腕ハ表面ヲ赤色トシ腕端ニ近ク之ト竝行シテ白色線ヲ畫シ背面ヲ白色トシ腕端ニ近ク之ト竝行シテ黑色線ヲ畫ス

第五十三條　閉塞信號機ハ無難信號ヲ現示スルヲ定位トシ列車カ閉塞區間ニ在ル間ハ危害信號ヲ現示ス

第五十四條　閉塞信號機ハ列車カ閉塞區間ニ進入シタルトキ自働作用ニ依リ危害信號ヲ現示シ列車カ閉塞區間ヲ通過シタルトキ閉塞區間ノ終點トノ關聯動作ニ依リ無難信號又ハ注意信號ヲ現示スル裝置タルヘシ

第五十五條　閉塞區間ノ終點ニハ始點ニ於ケル閉塞信號機ノ信號現示ヲ複示スル標識ヲ備フヘシ但シ自働閉塞信號機ニ在リテハ此ノ限ニ在ラス

第五十六條　列車カ自働閉塞信號機ノ危害信號ノ現示ニ依リ停止スル場合ニ於テ三分時ヲ經過スルモ無難信號又ハ注意信號ヲ現示セサルトキハ一時間十粁ヲ超エサル速度ヲ以テ前方支障ナキ箇所迄徐行スルコトヲ得

第五十七條　閉塞信號機不良ノ場合ニ於テ列車ヲ閉塞區間ニ進入セシメムトスルトキハ電氣通信ニ依リ前方ノ停車場、停留場又ハ信號所ノ承認ヲ受クヘシ

電氣通信ニ依ルコトヲ得サル場合ニ於テハ列車ノ乘務員

ニ其ノ旨ヲ通告シ且先發列車カ前方ノ停車場、停留場又ハ信號所ニ到著スヘキ時刻ヲ經過シタル後ニ非サレハ列車ヲ出發セシムルコトヲ得ス

第三款　臨時信號機

第五十八條　臨時信號機ハ列車ノ停止又ハ徐行スヘキ區域ノ兩端ニ於テ左ノ法式ニ依リ信號ヲ現示ス

一　危害信號(列車停止スヘシ)

晝間　赤色圓板

夜間　赤色燈

二　注意信號(列車徐行スヘシ)

晝間　橙黃色圓板

夜間　橙黃色燈

三　無難信號(徐行區域終了)

晝間　綠色圓板

夜間　綠色燈

臨時信號機ノ圓板ノ背面ハ白色トス

第五十九條　單線ニ於テ注意信號ヲ現示スル臨時信號機ハ其ノ背面ヲ綠色トシ反對方向ニ無難信號ヲ現示スルコトヲ得

第三節　手信號

第六十條　手信號ハ信號機ノ設ケナキトキ又ハ之ヲ使用スルコト能ハサルトキ左ノ法式ニ依リ信號ヲ現示ス

一　危害信號(列車停止スヘシ)

晝間　赤色旗ヲ提示ス但シ已ムコトヲ得サル場合ニハ兩腕ヲ高ク擧ケ又ハ物體ヲ急激ニ振リ廻シ之ニ代フルコトヲ得

夜間　赤色燈ヲ提示ス但シ已ムコトヲ得サル場合ニハ何色ノ燈ニテモ急激ニ振リ廻シ之ニ代フルコトヲ得

二　注意信號(列車徐行スヘシ)

晝間　橙黃色旗ヲ提示ス但シ已ムコトヲ得サル場合ニハ兩腕ヲ上下ニ動カシ之ニ代フルコトヲ得

夜間　橙黃色燈ヲ提示ス

三　無難信號(列車進行スルコトヲ得)

晝間　綠色旗ヲ提示ス但シ已ムコトヲ得サル場合ニハ片腕ヲ高ク擧ケ之ニ代フルコトヲ得

夜間　綠色燈ヲ提示ス

第六十一條　一人ニテ同時ニ二箇以上ノ手信號ヲ現示スルコトヲ得ス

第四節　發雷信號

第六十二條　發雷信號ハ雷管ノ爆音ニ依リ信號ヲ現示ス

列車ハ發雷信號ノ現示アリタルトキハ停止スヘシ

第六十三條　發雷信號ハ左ノ場合ニ之ヲ使用スヘシ

一　煙霧風雪等ニ因リ相當距離ヨリ夜間ノ法式ニ依ル危害信號ノ現示ヲ確認シ難キトキ

二　事故其ノ他ノ事由ニ因リ列車途中ニ停止シ又ハ線路一時閉鎖シタルトキ

前項第一號ノ場合ニ於テハ危害信號ノ現示アル場所ノ前方四百米以上ニ於テ雷管ヲ裝置スヘシ

第一項第二號ノ場合ニ於テハ停止列車又ハ閉鎖線路ノ兩端ヨリ單線ニ在リテハ前後各四百米以上、複線ニ在リテハ後方同距離以上ニ於テ雷管ヲ裝置スヘシ但シ最近ノ停車場、停留場又ハ信號所ニ其ノ旨ヲ通知シタルトキハ該方面ニ對シ雷管ノ裝置ヲ要セス

雷管ハ相當距離ヲ隔テ二箇以上ヲ軌條ニ裝置スヘシ

第五節　合圖

第六十四條　車輛ノ入換合圖ハ左ノ法式ニ依ルヘシ

一　前進スヘシ

晝間　綠色旗ヲ上下ニ振ル但シ已ムコトヲ得サル場合ニハ片腕ヲ上下ニ動カシ之ニ代フルコトヲ得

夜間　綠色燈ヲ上下ニ振ル

二　推進スヘシ

晝間　綠色旗ヲ左右ニ振ル但シ已ムコトヲ得サル場合ニハ片腕ヲ左右ニ動カシ之ニ代フルコトヲ得

夜間　綠色燈ヲ左右ニ振ル

三　停止スヘシ

晝間　赤色旗ヲ提示ス但シ已ムコトヲ得サル場合ニハ兩腕ヲ高ク擧ケ之ニ代フルコトヲ得

夜間　赤色燈ヲ提示ス

第六十五條　列車出發ノ際車掌ヨリ機關手又ハ運轉手ニ對シテ爲ス合圖ハ左ノ法式ニ依ルヘシ

晝間　片腕ヲ水平ニ伸ヘ手笛ヲ長聲ニ吹ク

夜間　綠色燈ヲ高ク圓形ニ動カシ手笛ヲ長聲ニ吹ク

第六十六條　保線係員、踏切番人等ニ向ヒ直ニ線路ヲ檢査スヘキ旨ヲ通告スル必要アル場合ニ於テ列車乘務員ノ爲ス合圖ハ左ノ法式ニ依ルヘシ

晝間　帽又ハ他ノ物體ヲ緩ニ振ル

夜間　白色燈ヲ緩ニ振ル

第六十七條　汽笛合圖ハ左ノ法式ニ依ルヘシ

一　列車カ運轉ヲ始メムトスルトキ其ノ他注意ヲ促ストキ　適度ノ汽笛一聲

二　列車ノ近ケルヲ停車場、停留場又ハ往來頻繁ナル踏切道ニ知ラシムルトキ　長緩汽笛一聲

三　制動機ノ緊締ヲ促ストキ　短急汽笛三聲

四　制動機ノ緩解ヲ促ストキ　適度ノ汽笛二聲

五　非常ノ事故ヲ警告シ又ハ保線係員ヲ招集スルトキ　短急汽笛數聲

第六節　標識

第六十八條　轉轍器標識ハ左ノ法式ニ依ルヘシ

一　轉轍器

定位ニ在ルトキ

晝間　前方及後方ヘ中央ニ白色線一條ヲ橫ニ畫シタル紫色圓板

夜間　前方及後方ヘ紫色燈

定位ニ在ラサルトキ

晝間　前方及後方ヘ中央ニ黑色線一條ヲ矢筈ニ畫シタル黃色矢羽形板

夜間　前方及後方ヘ黃色燈

二　脫線轉轍器

定位ニ在ルトキ

晝間　前方及後方ヘ中央ニ白色線一條ヲ橫ニ畫シタル赤色長方形板

夜間　前方及後方ヘ赤色燈

定位ニ在ラサルトキ

晝間　前方及後方ヘ中央ニ黑色線一條ヲ橫ニ畫シタル白色圓板

夜間　前方及後方ヘ綠色燈

第六十九條　夜間車止ノ位置ヲ示ス必要アルトキハ車止ニ白色燈ヲ揭クヘシ

第四章　列車保安

第一節　總則

第七十條　列車保安ハ左ノ法式ニ依ルヘシ但シ閉塞信號機ヲ設置スル區間及全線ヲ通シ二箇以上ノ列車ヲ運轉スルコトナキ鐵道ニ在リテハ此ノ限ニ在ラス

一　複線ノ場合

閉塞器式

二　單線ノ場合

電氣通票器式、通票式又ハ票券式

第七十一條　列車保安ハ左ノ場合ニ限リ指導法ニ依ルコトヲ得

一　事故其ノ他ノ事由ニ因リ一時線路ヲ中斷シ又ハ複線ニ於テ一線ヲ一時閉鎖シタルトキ

二　電氣通票ノ破損又ハ喪失シタルトキ

三　電氣通票器ノ不良ナルトキ

四　通票ノ破損又ハ喪失シタルトキ

第七十二條　地方鐵道業者ハ列車保安ノ法式ヲ定メ監督官

ル白色圓板

夜間　前方及後方ヘ綠色燈

第六十九條　夜間車止ノ位置ヲ示ス必要アルトキハ車止ニ白色燈ヲ揭クヘシ

第四章　列車保安

第一節　總則

第七十條　列車保安ハ左ノ法式ニ依ルヘシ但シ閉塞信號機ヲ設置スル區間及全線ヲ通シ二箇以上ノ列車ヲ運轉スルコトナキ鐵道ニ在リテハ此ノ限ニ在ラス

一　複線ノ場合

閉塞器式

二　單線ノ場合

電氣通票器式、通票式又ハ票券式

第七十一條　列車保安ハ左ノ場合ニ限リ指導法ニ依ルコトヲ得

一　事故其ノ他ノ事由ニ因リ一時線路ヲ中斷シ又ハ複線ニ於テ一線ヲ一時閉鎖シタルトキ

二　電氣通票ノ破損又ハ喪失シタルトキ

三　電氣通票器ノ不良ナルトキ

四　通票ノ破損又ハ喪失シタルトキ

第七十二條　地方鐵道業者ハ列車保安ノ法式ヲ定メ監督官ニ之ヲ屆出ツヘシ之ヲ變更シタルトキ亦同シ

第七十三條　閉塞器及電氣通票器ニ添裝スル電鈴及電話機ハ列車運轉ノ用ニ供スルノ外他ノ目的ニ之ヲ使用スルコトヲ得ス

第二節　閉塞式

第一款　閉塞器式

第七十四條　閉塞器式ヲ施行スル閉塞區間ノ兩端ニハ閉塞器ヲ備フヘシ

第七十五條　閉塞器ハ閉塞區間ニ列車ノ有無ヲ表示スル腕又ハ燈ヲ備ヘ電鈴及電話機ヲ添裝スヘシ

第七十六條　閉塞器ノ表示ハ左ノ法式ニ依ルヘシ

一　腕ノ位置ニ依ル場合

列車前方ニ進行ス

向テ左腕ノ位置水平

列車前方ヨリ進行シ來ル

向テ右腕ノ位置水平

閉塞區間ニ列車ナシ

腕ノ位置下向四十五度

二　燈ノ色ニ依ル場合

列車前方ニ進行ス

向テ左方　赤色燈