

民國二十二年一月至二十三年十月

南京  
市政府

# 工作概況

南京市政府秘書處編



158900

## 敘言

竊瑛於二十一年四月承乏京市，是年十一月舉行三中全會，曾將蒞任時起迄是年十一月止中間數月工作，彙編報告，費呈全會矣。計時至今，又歷兩載，環觀社會情形，則農村破產，百業凋敝，金融枯窘，日益加甚。瑛不敏，懷於總理「建設之首要在於民生」之遺訓，輒用宵夕徬徨，謀所以紓解之方，如貧民貸款之創辦，棚户之改善，烟賭娼之厲禁，及國貨之提倡，其目的在促進人民之生產能力，並改善其生活環境。復感於世風澆漓，都市萬惡，地方政府，負有化民成俗之責任，乃不揣固陋，勗勉社會，砥礪廉隅，修養道德，敦崇儉樸，冀能轉移風氣，以正人心而救時弊。至關於市政建設，則夙以爲物質精神須雙方並重，兩年以來，仍持此旨，并審度財力以爲施政之最大原則。其物質建設方面之可得而言者，有中華，雨花，中央，國府，建康，下關江邊等幹路之相繼開闢，郊外各路之建築，自來水之促成及水管網之擴充等。精神方面，則以積極推廣學校教育及社會教育爲入手。計已添建新校舍與擴充舊校舍三十四所，并增設簡易小學三十三所，以解決過去多數學齡兒童失學之難題。以本市財政之支絀，而建設事業之繁劇，其力本有未逮，幸賴中央之指導，各方之翊助，其急待舉辦之事項，皆能逐次推行，此則差堪告慰於全市民衆者。茲又值五中全會開會之期，謹

就二十二年一月起迄現在止之已往各項建設及社會救濟工作，擇其尤者。彙輯斯帙，賚呈大會，就正同志諸公，倘荷錫以箴規，用資攻錯，則京市建設前途之幸也。民國二十三年十二月十日石瑛謹識。

# 南京市政府民國二十二年一月至二十三年十月工作概況

## 工務方面


### 甲 關於道路者

(一) 修築新路 查市政建築，頭緒紛繁，年來本府對於各項建設，雖於財力支絀之中，仍分別積極進行，并以修築道路，為便利交通繁榮都市之要圖，計劃修築，尤不遺餘力。除二十三年份，築成之中華雨花京蕪等八路，共長三四三八七·六〇公尺外，自二十二年一月起至二十三年十月止，築成之路，計有城內之中山，石城，國府，建康，雲南，大光，瞻園等路，及城外之江邊，環湖，正學，平兒，觀白，麒仙，羣鶴，中漢，江大等路，並正在興築之莫愁，衡山及堯化門至岔路口，香山大廟至水關橋等三路，總共全長八三·八六九·九二公尺。其餘已經招標之廣州路，與正在計劃之上海路，亦將於最近期內分別修築。至於整個翻築者，統計亦有多段，茲將已經完成及正在興築之各路，列表繪圖於下。


南京市工務局已經築成之新路一覽表 二十二年一月起至二十三年十月

路 名	起 訖 地 點	路 面	長 度 公尺	寬 度 車行道 公尺	寬 度 人行道 公尺	面 積 平公	附 屬 工 程	建 築 費	完 工 日 期	備 註
堯 姚 路	堯化門至姚頭上鎮	石 片	7,208.00	4.00				20,074.80	22年 3月	
藍家莊道路	藍 家 莊	石 片	657.00	3.00	各0.60		涵 洞 溝 渠	486.50	22年 3月	
大 光 路	大中橋至光華門	石 片	1,563.00	8.00				10,251.47	22年 7月	
石 城 路	漢中路至陶李王巷	石 片	187.00	12.00			溝 渠	3,011.20	22年 9月	
考試院道路	考試院至成賢街	柏 油	120.00	7.00	各0.50			4,061.50	22年10月	
大方巷道路	五條巷至大方巷	石 片	230.00	3.50				690.90	22年10月	
京 麒 路	中央門至麒麟門	柏 油	9,185.00	65.0	2.00		側 溝	54,574.41	22年12月	
高樓門道路	高樓門至北極閣	石 片	不一	不一				1,342.60	23年 2月	
江 邊 馬 路	中山碼頭至澄平碼頭	柏 油	1,208.00	20.00	各5.00		停車場，候車台，溝管	91,498.24	23年 2月	
米行街道路	米行街至小山頭	石 片	436.50	5.00			砌 駁 岸	2,718.96	23年 2月	
環 湖 路	太平門至和平門	石 片	4,180.00	2.50			轉車場，避車場，涵洞，橋	5,391.37	23年 3月	


# 南京市修建道路圖



南京市工務局製二十三年十一月



# 南京市修建道路圖



漢口路	平倉巷至天津路	石片				4,962.00	路牙沿	1,330.50	23年 3月
工兵學校路	石門橋至工兵學校	石片	1,893.00	5.00				4,441.81	23年 4月
中央路	鼓樓至中央門車站	碎石	3,826.00	30.00	各5.00			53,159.74	23年 5月
瞻園路	東牌樓至中華路	石片	528.60	8.00	各2.00			10,481.43	23年 5月
正學路	兵工廠至雨花路	石片	406.00	4.00	各1.00		涵洞溝渠	4,287.14	23年 6月
獅子橋道路	獅子橋至薩家灣	柏油				17,275.00		5,294.91	23年 6月
綏遠路	興中門至惠民橋	石片				5,593.00	整理路牙沿	1,574.37	23年 6月
美洲道路	五洲公園內美洲	碎石	963.00	4.00				3,347.74	23年 7月
平兒路	太平門外舍兒崗	石片	5,744.00	2.50	各1.25			12,123.16	23年 7月
觀白路	觀音門至白家邊	石片	9,386.00	2.50	各1.25			37,999.22	23年 8月
麒麟路	麒麟門至仙鶴門	石片	5,405.50	2.50	各1.25			13,133.96	23年 8月
羣鶴路	馬羣至仙鶴門	石片	4,700.00	2.50	各1.25			17,846.95	23年 8月
中漢路	中大農學院至漢西門	石片	6,173.00	2.50	各1.25			9,152.05	23年 8月
雲南路	中山路至湖北路	柏油	148.00	12.00	各5.00			8,601.71	23年 9月



工作概況

四

江大路	江東門至大勝關	石片	14,479.00	2.50	各1.25			34,704.56	23年9月	
白下路東段	朱雀路口至交通銀行	柏油	91.00	18.00	各5.00		溝渠	5,849.91	23年11月	
建康路二三段	自中華路至淮清橋	柏油	893.80	18.00	各4.00		溝渠路牙沿	55,838.60	23年11月	
國府路	中山路至碑亭巷	柏油	962.82	18.00	各4.00		溝渠路牙沿	62,476.35	23年11月	

南京市工務局已經展寬翻築之舊路一覽表 二十二年一月至二十三年十月

路名	起訖地點	路面	長度 公尺	寬度		面積 平方公尺	附屬工程	建築費	完工日期	備註
				車行道 公尺	人行道 公尺					
第一公園馬路		碎石	不一	不一				1,988.80	22年2月	
太平路慢車道		石片				7,823.80		879.46	22年9月	
常府街		碎石	不一	不一				90.000	22年10月	
國府東箭道馬路	國府至行政院	柏油	348.20	8.00	各2.00		溝渠	5,933.88	23年1月	
建鄴路	紅紙廊至下街口	碎石				1,800.00	溝管添溝眼整理路沿牙	3,116.52	23年1月	
金銀街	陰陽營至金銀街	石片	1,780.00	2.50			溝渠	4,489.48	23年1月	
中央黨部馬路	中央黨部至紫竹林	碎石	1,308.00	3.00				1,930.80	23年2月	

光石路	光華門至石門檻	石片	500.00	5.00			1,572.11	23年 2月		
許家巷		碎石				3,661.30	溝	溝	1,850.54	23年 2月
平民住宅道路	和平門新民門武定門三處	煤灰	不一	不一					1,374.98	23年 4月
成賢街	至大石橋	柏油				3,029.00			2,038.50	23年 6月
國府西街		柏油	不一	不一					411.40	23年 6月

南京市工務局正在興築之新路一覽表 二十二年一月至二十三年十月

路名	起訖地點	路面	長度 公尺	寬度		面積	附屬工程	建築費	完工日期	備註
				車行道 公尺	人行道 公尺					
太平門外道路		石片	358.00	15.00				500.50	23年12月	
建康路四段	淮清橋至國貨商場門口	柏油	690.00	18.00	各4.00		溝渠路牙沿	40,054.09	24年 1月	
衡山路	峨嵋路至天山路	石片	153.20	6.00	各1.00		溝渠路牙沿	854.40	24年 1月	
莫愁路	昇州路至漢中路	柏油	1,512.50	22.00			溝渠路牙沿	80,884.93	24年 5月	

南京市工務局正在修築之舊路一覽表 二十二年一月至二十三年十月

路名	起訖地點	路面	長度 公尺	寬度 車行道 公尺	寬度 人行道 公尺	面積	附屬工程	建築費	完工日期	備註
堯岔路	堯化門至岔路口	石片	不一	不一				2,659.10	23年11月	因各該路係修築故其寬度無從計算
三台洞道路	燕子磯至三台洞	石片	不一	不一				2,265.85		
龍蟠里道路		石片	不一	不一				1,138.40		
水西門外道路	背龍古道至江東門	石片	不一	不一				4,015.52	24年1月	


(二)保養舊路 本市養路工作，向係分七區辦理，每區派員率工若干名，隨時勤修，綜計兩年來，所修各種路面及清理溝渠之數量，統計列後。

(三)整飭市容 查本市市容方面，迭經注意整頓，仍恐未能妥善，近經本府特派高級職員，在市區作周密之巡視，無論工務，衛生，及公園設備各方面，遇有不妥之處。即告知各主管機關，切實改善，以整市容。

乙 關於促進建築房屋者

# 南京市工務局修理路溝統計

二十二年至二十三年十月止




(一)開闢新住宅區 本市自奠都以來，人口激增，原有住宅，供不應求，爲利用空曠之地，建築住宅以資調劑起見，曾勘定鼓樓以北大方巷以西山西路一帶，闢作新住宅區，佔地約二千餘畝，全部分爲四區，每區除公路及公共建築所佔土地外，餘均劃成適於建築之基地，自半畝至三畝不等，以便人民承領建築，惟全部工程浩大，同時并進，深恐公私財力皆有不逮，故擬分區進行，現在第一區基地業已先後放領，所有區內各項工程，除菜場市場招商承辦外，其應修道路，應填水塘，以及應裝自來水管雨水管污水管等，均已先後完成，餘如公共設備之電燈，學校，診療所等，亦均在進行中，一俟第一區各項工程完竣，即繼續進行第四區各項工程，茲將第一區已辦及待辦各項工程，并已經放領建屋者，分別列表繪圖於後。

## 新住宅區第一區工程費用表



工 程 種 類	工 程 費	備 考
建築管理處房屋	18,700.00	已完成
平土	4,907.60	已完成
運坎	60.12	已完成
第一二兩段填塘	5,565.15	已完成
第三段填塘	6,569.89	已完成
第四段填塘	8,317.18	已完成
第五段填塘	2,917.87	已完成
第七幹路	16,769.50	已完成
路牙路沿	19,000.20	已完成
自流井	4,200.00	已完成
雜項工程	19,085.00	已完成
第一區涵洞	3,724.00	已完成
污水管	16,166.05	已完成
污水管支管	1,505.93	已完成
埋自來水管	21,300.00	已完成
水管裝折費	317.89	已完成
磅試水管津貼費	340.20	已完成
水管加刷柏油費	634.50	已完成
購辦自來水給戶管	3,958.55	已完成
埋設水管加賬	192.40	已完成
自來水生鐵管	32,619.70	已完成
埋設下水道	30,871.10	已完成
區內開工長警火飲費	239.80	已完成
小學校舍及羣房	31,215.69	未完成
小學校水電設備費	932.98	未完成
建築診療所房屋	9,680.00	未完成
診療所衛生設備費	1,487.35	未完成
第一區道路費	112,324.40	未完成
津貼裝設電桿費	2,000.00	已付訖
全區道路加柏油	36,000.00	待辦
化糞池	29,255.05	待辦
公共廁所	3,500.00	待辦
警察所	3,000.00	待辦
公園體育場	6,000.00	待辦
花木	5,000.00	待辦
市場三所		擬招商承辦建設費由包商担負
菜場一所		擬招商承辦建設費由包商担負

工作概況

# 新住宅區第一區總平面圖



古林寺



圖例



草地、公園




建有房屋之宅地



已經放領之宅地

比例尺 五千分之一



# 南京市甲種住宅區建築各戶分項一覽表

1

23. 11. 29. 編

工作概況	圖則號數	建築地址	房屋		造價	備致
			種類	座數		
	建字5173	寧海路第 <sup>23</sup> <sub>24</sub> 號	樓房	1	\$ 20,500.40	
	建字5267	頤和路第 2號	樓房	1	14,000.00	
	建字5308	寧海路第19號	樓房	1	2,400.00	
	建字5347	北平路第13號	樓房	1	9,400.00	
	建字5351	北平路第15號	樓房	1	8,500.00	
	建字5384	寧海路第52號	樓房	1	5,000.00	附平房 3間
	建字5393	江蘇路第66號	樓房	1	11,000.00	
	建字5410	寧海路第20號	樓房	1	7,000.00	附平房 4間
	建字5132	寧海路第45號	樓房	1	8,000.00	
	建字5417	珞珈路第52號	樓房	1	12,700.00	
	建字5418	赤壁路第10號	樓房	1	9,998.00	附平房 2間
	建字5419	珞珈路第36號	樓房	1	8,600.00	
	建字5420	珞珈路第37號	樓房	1	8,100.00	
	建字5422	珞珈路第 <sup>38</sup> <sub>39</sub> 號	樓房	1	8,100.00	
	建字5423	江蘇路第46號	樓房	1	17,100.00	附平房 2間
	建字5436	讓壁路江蘇路轉角21號	樓房	1	11,200.00	附平房 1間
	建字5436	江蘇路第44號	樓房	1	11,200.00	附平房 1間
	建字5449	莫干路第 5號	樓房	1	7,000.00	附平房 1間
	建字5475	湖南路第59號	樓房	1	6,011.00	
	建字5482	寧海路第47號	樓房	1	7,600.00	附平房 1間
	建字5483	赤壁路第26號	樓房	1	11,450.00	附平房 1間
	建字5527	寧海路第19號	樓房	1	6,000.00	附平房 1間
	建字5549	江蘇路甯夏路轉角 1號	樓房	1	7,149.00	平房 2間
	建字5550	頤和路第62號	樓房	1	7,752.00	平房 3間
	建字5551	赤壁路牯嶺路轉角 9號	樓房	1	7,722.00	平房 2間
	建字5551	牯嶺路第31號	樓房	1	7,722.00	平房 2間
	建字5552	赤壁路牯嶺路轉角30號	樓房	1	10,400.00	平房 2間
	建字5553	珞珈路第47號	樓房	1	7,080.00	平房 1間

九



# 南京市甲種住宅區建築各戶分項一覽表

2

23. 11. 29. 編

圖則號數	建築地址	房屋		造價	備致
		種類	座數		
建字5554	頤和路第61號	樓房	1	7,752.00	附平房 2 間
建字5555	珞珈路第49號	樓房	1	7,123.00	附平房 2 間
建字5556	赤壁路第22號	樓房	1	7,149.00	附平房 2 間
建字5564	寧海路第22號	樓房	1	8,100.00	附平房 4 間
建字5565	山西路	樓房	1	30,600.00	係本局建築新住宅區小學所用地址因無土地證件可查故無號數
建字5566	天竺路第 4 號	樓房	1	6,000.00	
建字5579	頤和路第 3/4 號	樓房	1	14,800.00	附平房 8 間
建字5588	珞珈路第50號	樓房	1	8,857.00	
建字5589	珞珈路第34號	樓房	1	8,500.00	
建字5597	赤壁路第29號	樓房	1	9,400.00	附平房 3 間
建字5598	珞珈路第53號	樓房	1	9,379.00	附平房 2 間
建字5599	江蘇路第45號	樓房	1	10,500.00	附平房 2 間
建字5605	甯海路第33號	樓房	1	10,000.00	附平房 2 間
建字5606	甯海路第34號	樓房	1	10,000.00	附平房 2 間
建字5614	赤壁路第23號	樓房	1	8,027.00	附平房 3 間
建字5619	莫干路第 3 號	樓房	1	6,600.00	
建字5625	普陀路第 45/46 號	樓房	1	12,700.00	
建字5640		樓房	1	9,680.00	係本局建築診療所所用地址無有土地證件可查故無號數
建字5642	甯夏路第 5 號	樓房	1	8,857.00	附平房 2 間
建字5647	天竺路第10號	樓房	1	10,800.00	附平房 5 間
建字5662	北平路第25號	樓房	1	7,500.00	附平房 2 間
建字5665	寧夏路第 2 號	樓房	1	9,573.00	
建字5668	瑯琊路普陀路轉角51號	樓房	1	6,200.00	附平房 2 間
建字5675	靈隱路第69號	樓房	1	5,600.00	附平房 2 間
建字5688	莫干路第 4 號	樓房	1	7,800.00	附平房 2 間
建字5701	莫干路第37號	樓房	1	9,550.00	附平房 4 間

工作概況

一〇

# 南京市甲種住宅區建築各戶分項一覽表

3

23. 11. 29. 編

工作概況

圖則號數	建築地址	房屋		造價	備攷
		種類	座數		
建字5707	靈隱路第70號	樓房	1	\$ 5,560.00	附平房3間
建字5711	頤和路第90號	樓房	1	8,256.00	附平房4間
建字5712	莫干路第39號	樓房	1	8,180.00	附平房2間
建字5782	寧海路第23號	樓房	1	6,600.00	附平房3間
建字5783	靈隱路第71號	樓房	1	5,500.00	
建字5784	普陀路第57號	樓房	1	5,500.00	
建字5800	珞珈路第51號	樓房	1	8,500.00	附平房2間
建字5818	頤和路第7號	樓房	1	7,500.00	附平房3間
建字5820	獅牙路普陀路轉角33	樓房	1	4,787.00	附平房1間
建字5828	天竺路第12號	樓房	1	10,600.00	附平房1間
建字5829	北平路第22號	樓房	1	11,000.00	附平房8間
建字5843	牯嶺路第55號	樓房	1	12,200.00	
建字5847	寧海路第26號	樓房	1	6,500.00	附平房5間
建字5848	甯海路莫干路轉角1號	樓房	1	4,400.00	附平房4間
建字5857	寧夏路第4號	樓房	1	8,490.00	附平房1間
建字5880	江蘇路第62號	樓房	1	5,400.00	附平房4間
建字5884	西康路牯嶺路轉角8號	樓房	1	10,600.00	
建字5889	赤壁路第24號	樓房	1	8,857.00	附平房1間
建字5892	赤壁路第28號	樓房	1	8,137.00	
建字5914	頤和路第37號	樓房	1	5,200.00	附平房3間
建字5915	頤和路第38號	樓房	1	5,200.00	附平房3間
建字5929	普陀路第47號	樓房	1	9,700.00	附平房4間
建字5937	寧夏路第3號	樓房	1	6,600.00	
建字5954	寧海路第29號	樓房	1	5,770.00	
建字5962	寧海路第 <sup>35</sup> / <sub>36</sub> 號	樓房	1	14,500.00	附平房2間
建字5965	湖南路第58號	樓房	1	6,000.00	附平房4間
建字5966	頤和路第75號	樓房	1	15,000.00	附平房4間
建字5967	寧海路第30號	樓房	1	7,000.00	附平房7間

一一

# 南京市甲種住宅區建築各戶分項一覽表

4

23. 11. 29. 編

圖則號數	建築地址	房屋		造價	備考
		種類	座數		
建字5971	頤和路第59號	樓房	1	\$ 46,000.00	附平房 1間
建字5972	江蘇路第19號	樓房	1	20,336.00	附平房 2間
建字5976	天竺路第92號	樓房	1	6,250.00	附平房 10間
建字5982	北平路第13號	平房	2	400.00	
建字5991	甯海路第46號	樓房	1	10,600.00	附平房 5間
建字6005	湖南路第56號	樓房	1	9,650.00	附平房 7間
建字6015	牯嶺路第10號	樓房	1	8,500.00	附平房 4間
建字6042	赤壁路第11號	樓房	1	9,200.00	
建字6055	牯嶺路第13號	樓房	1	9,600.00	附平房 4間
建字6061	瑯琊路第31號甲	樓房	1	4,500.00	
建字6066	甯夏路第 6 號	樓房	1	12,000.00	附平房 2間
建字6068	甯海路第39號	樓房	1	10,060.00	附平房 1間
建字6084	珞珈路牯嶺路轉角54	樓房	1	18,000.00	附平房 2間
建字6094	頤和路第86號	樓房	1	11,800.00	
建字6097	北平路第21號	樓房	1	10,500.00	
建字6107	頤和路第76號	樓房	1	6,175.00	附平房 4間
建字6108	靈隱路天竺路轉角93	樓房	1	5,830.00	附平房 2間
建字6128	頤和路第79號	樓房	1	10,876.00	附平房 3間
建字6134	珞珈路第10號	樓房	1	7,200.00	附平房 5間
建字6145	牯嶺路第40號	樓房	1	6,000.00	附平房 2間
建字6173	北平路第12號	樓房	1	8,500.00	附平房 1間
建字6196	莫干路第 2 號	樓房	1	3,550.00	附平房 3間
建字6207	北平路第16號	樓房	1	11,600.00	附平房 6間
合 計			#101	959,014.00	

工作概況

二二

(二)添建住房及平民住宅與棚戶 本市住房，年來雖逐有增加，而租金仍未低落，以故一般平民，均感痛苦，為謀供求相應起見因擬具建築平民住宅計劃，以作大規模之進行，又本市自定都以來，戶口激增，而棚戶幾佔四分之一通衢僻壤所在皆是若不設法改善，於交通觀瞻消防衛生，均有妨礙，惟此項棚戶，皆係勞苦貧民，一旦令飭拆除，則棲身無所，為市政觀瞻及平民生計兼籌並顧起見，自應指定地點，給費遷移，除將棚戶居住較多之處，建築路溝公廁，以資改善外，并以下關為本市水陸交通之門戶，茅棚草屋，多至八九千家，自應先行覓地遷移，以便管理，業經勘定新民門外四所村空地為棚戶區，責令陸續遷往，并按戶發給拆遷費十元，依照規定棚屋圖樣，分別搭蓋，每四戶或五戶為一排前後左右，各留通行道路，不相連續，所有築路裝溝及公用之廁所學校等，均由公家計劃建築，現在遷往搭蓋者，計有下關惠民河兩岸，及與中挹江兩門附近之棚戶，約一千餘戶，茲將已經完成與正在進行暨待辦之平民住宅及棚戶建設情形分別列表繪圖如下。

已經完成及正在進行者

房屋名稱	地點	住宅數	建築費	備考
戊種住宅	中山門外	平房八所	八三〇・〇〇	已經完成

工作概况

湖 民 住 宅	和 平 門 外	平 房 一 百 所	一 一 ， 六 一 四 · 九 〇	已 經 完 成
甲 種 住 宅	宮 後 山	甲種樓房六宅 乙種平房二十四宅	八 八 ， 二 三 一 · 七 〇	已 經 完 成
戊 種 住 宅	和 平 門 外	平 房 六 十 所	一 一 ， 二 〇 二 · 三 五	已 經 開 工
戊 種 住 宅	止 馬 營	平 房 二 百 一 十 二 所	四 三 ， 八 九 二 · 九 五	正 在 招 標


亟待計劃進行者

號數	地 點	面積約數	建 築 種 類	建 築 宅 數	經 費 概 算	備 考
一	通濟門外	三百畝	平民住宅一百畝 棚戶二百畝	一，〇〇〇戶 三，〇〇〇戶	四一〇，〇〇〇 一七〇，〇〇〇	
二	廣東山莊東北	五十五畝	平民住宅	五五〇戶	二二五，五〇〇	
三	金川門內鐵路東	一百二十畝	平民住宅	一，二〇〇戶	四九二，〇〇〇	
四	止馬營	三十六畝	平民住宅	三六〇戶	一四七，六〇〇	
五	造幣廠南	三十五畝	平民住宅	三五〇戶	一四三，五〇〇	
六	杏花村附近	一百十畝	棚戶	一，六五〇戶	九三，五〇〇	
七	老虎頭	九十畝	平民住宅	九〇〇戶	三六九，〇〇〇	

以上各處，除止馬營一處，擬先行建築平民住宅二百一十二所外，其各處均在積極計劃中。

金川門外四所村棚戶平面圖

縮尺 二千五百分之一



南京市工務局計劃股製

丙 關於水利者

(一)築堤浚河 本市濱臨大江，復有秦淮河橫貫其中，舊有水道，既多淤塞，而溝渠亦復缺乏，以致二十年洪水為災，全市多被淹沒，所受損失，為數甚巨，懲前毖後，自應預為防範除設置下水道工程處專司其事外，并擇要先行建築，計兩年來疏浚河道三處，修築堤壩一一三四三·公尺，加建水閘三道，并設置抽水機以洩積水，茲將上述各項工事之詳細情形，列表於後。

南京市築堤浚河工程一覽表

工程名稱	堤壩種類 施工情形	長度 公尺	建築費	完工期	效用說明
修理下關沿江堤岸	填補石片	不	二，七〇二·九四	二十二年一月	按沿江堤壩駁岸自二十年大水之後多被損壞故加修理以防水患
疏浚白鷺洲水道	挖泥建閘	不	五六五·二八	二十二年五月	查白鷺洲位居武定門地勢低窪原有通秦淮河之水道年久淤塞以致春夏雨水較多之時即有被淹之慮故將該處水道及金陵閘加以修建以利宣洩而防水患
疏浚玄武湖水道	挖泥	不	五，六七六·九八	二十二年六月	查本市東北一帶之水量咸以玄武湖為尾閭該湖西北舊有沿金川和平兩門之入江水道年久淤塞如遇山洪暴漲該湖即有被淹之險故將原有水道加以疏浚以泯水患
加高下關沿江護堤	混凝土堤	一一五一，	六，七四七·五五	二十二年七月	該堤自十九年冬間堤身最高為五四，八〇公尺較二十年大水水位為低故將該堤加高至五五

工作概況

建築北河口堤壩	建築八卦洲護堤	疏浚前湖水道	疏浚水西門外河道	建築下關工業區抽水機室並建抽水機	建築下關楊家圩堤壩
土堤	土堤	挖泥	挖泥	土堤	土堤
三，四八四	二，三八〇	不	不	三，〇一八	一，三一〇
二五，八一·七七	六七，七三七·〇〇	九，一六四·〇〇	七，二〇〇·〇〇	六〇，二三二·五〇	一一，九〇八·〇〇
年八月	年三月	年六月	年八月	年四月	年四月
該堤自上新河至北河口棉花地濱臨長江且自來水廠位居北河口為保護該處農田及自來水廠起見特計劃興築以防水患	該洲面積遼闊濱靠長江原有江堤損壞不堪經將該堤加高填寬以防水患而保農田	查紫金山一帶之水多由半山寺涵洞入城匯儲前湖每屆山洪暴發時如將涵洞堵塞阻水入城則城外即有被淹之虞為兼顧城內外之水患起見故將該處水道加以疏浚	查水西門外護城河河身淺涸且水西門為外河船隻入城之要道故將該河加以疏深以利運輸而保河流	該區位居下關濱靠長江面積寬廣地勢低窪為預防江水及促進該區建設起見特將堤壩先行建築完成以便區內各項工程得能逐步進行	該堤自下關寶塔橋至水管橋止年久失修茲特將該堤加高填寬以防江水而為下關之屏障

南京市防水及裝設抽水機等工程一覽表

工程名稱	建築費	完工日期	效用	說明
防水工事	六七，七三七·〇〇	二十三年至二十三年	本市位居長江下游地勢低窪自二十年大水後每年至夏秋江潮暴漲之時即購備各種防堵材料將各缺口及涵洞分別加以堵塞以防水患	
加建東門	二，四六一·二四	二十二年	查秦淮河東西兩關原有閘門年久未修已失效用故加建東西兩關閘門以資調節春夏可防江潮之倒灌冬季可免河水之流出以保秦淮河之水源	
加建西門	九四四·九五	二十二年		
關開門	一八，二四二·〇七	二十三年	查該洲濱臨長江面積寬廣除將該洲沿江土堤加高填寬以防江水外並擇該洲適當地點裝設抽水機以資排除積水而保農田	
八卦洲裝設抽水機並建機室		二十三年		



(二)裝置溝管 本市在未定都以前本屬荒野既無道路又無溝渠其原有之街巷陰溝又多淤塞每遇陰雨則低窪者皆淹沒不能行人除新修各路均已裝設溝管暨路工隊修築之溝渠均列入養路統計外并擇地勢低下之舊街舊路陸續全部裝設以利宣洩茲將兩年來裝設之溝管列表於後

南京市裝設溝管一覽表(自二十二年一月至二十三年十月)

裝設地點	長度(公尺)	附屬工程	經費	費備
龍王廟西方巷	三九六、七〇	溝頭陰井	八八二・七〇	
四條巷南段	一五〇、〇五	溝頭陰井	五七〇・二五	
糖坊橋估衣廊	九八一、五〇	溝頭陰井	三、三四五・〇六	
第一公園內	一一五九、八〇	溝頭陰井	一、九九三・七九	
湖南路	七一六、一〇	溝頭陰井	二、三一九・四一	
常府街	一一四九、九〇	溝頭陰井	四、三九七・四二	
四條巷北段	七四一、六〇	溝頭陰井	二、四六三・四四	
國府路至浮橋	五二一、〇〇	溝頭陰井	三、九七一・九〇	
考試院附近一帶	不一	溝頭陰井	一、二四五・五二	

埋設安仁街一帶	五五七、七〇	溝頭陰井	八、一〇六・四七
府西街第一中學下水道	一六四、〇〇	溝頭陰井	三四〇・二四
東箭道口至中山東路下水道	三三八、〇〇	陰井	二、四一五・〇〇

本表所列完全係包工辦理者其由本府路工隊辦理者均併入養路統計內特此註明


(三) 下水道測量 本市下水道前曾飭屬估算需費甚鉅而測量尤為初步最重要之工作用特

組織工程處專司其事其進行工作暫分調查測量兩種已派員先將城內外秦淮河加以詳細之測算並將城內全部分為六區城南四區城北二區以中山東路及漢中路為界所有城南四區現正派測量隊四隊分區從事水準測量俟城南測竣即進行城北之測量此項測量工作預計九個月完成計需測量費伍萬叁千餘元由中和庚款水利經費項下動支俟測量完成後加以詳細之計劃再行埋設管道

丙 關於公用設備者

(一) 建築菜市場 查本市城南，商業繁盛，人烟稠密，對於菜場設備尙付缺如，經擇定洪武路之盧妃巷，中華路之扁擔廊，昇州路之彩霞街等三處，分別建築菜市場，以利市民而重衛生。又為統一全市時計起見於上年四月間勘定各繁盛地點，分別裝設母子標準鐘十餘座，以利公用。(菜場，標準鐘，柴市地點圖列後)

# 本市鐘場標準菜地點圖



(二) 建築公共浴室及廁所便池 查廁所便池，關係市民衛生至巨，年來除市內各公廁便池，全部加以改善，及選擇適當地點予以添建外，並於夫子廟秦淮小公園及下關江邊等處分別建築公共浴室及男女廁所各一所茲將地點及費用列表於下

南京市新建公廁便池及公共浴室等一覽表

工 程 名 稱	地 點 及 所 數	建 築 費	完 成 日 期
改善全市公廁便池	全 市	一、八三七·九四	二十二年一月
建築各小學校便池	中區等二十五處	六、三六七·五三	二十二年九月
建築秦淮小公園公共浴室男女公廁	夫 子 廟	五、三九一·五六	二十三年八月
建築下關公共浴室及男女公廁	下 關 江 邊	四、一七六·三五	二十三年十月開工
建築武定門男女廁所	一 所	一、三四四·八四	二十三年八月
建築各城門派出所廚廁	各 城 門	一、〇五七·二〇	二十三年十月


(三) 添設公共汽車 查本市公共汽車，自十九年准由新華公司承辦後，其路線分為三道：  
 (一) 由下關經中山路至黃埔路，  
 (二) 由下關經中山路中正路至夫子廟，  
 (三) 由下關經成賢街花牌樓至夫子廟。至二十二年，因該公司車輛缺乏，不能適應市民需要，乃添招第二商江南汽車公司承辦，路線車輛，均較以前加多，行駛以來，市民稱

便，茲將兩公司行駛路線及車輛數目分列於下。

(四)添設各交叉路口交通指揮燈 查交通指揮燈與行旅安全關係至巨除已經裝設之處不計外茲將近兩年添設者分列於下

- (一)內橋中華白下兩路交叉處
- (二)太平路楊公井磨盤街交叉處
- (三)國府路碑亭巷石板橋交叉處
- (四)鼓樓中山湖北兩路交叉處
- (五)湖北路丁家橋交叉處
- (六)下關江邊馬路大馬路交叉處
- (七)鼓樓中山中央兩路交叉處
- (八)下關中山熱河兩路交叉處
- (九)中山東路碑亭巷交叉處
- (十)鼓樓中山路保泰街交叉處
- (十一)中山路花家橋交叉處
- (十二)下關熱河路綏遠路交叉處



# 江南興華 現行公共汽車路線圖



# 南京市工務局

## 添置路燈統計圖表

二十三年十月製



第一期	第二期	第三期	第四期	第五期	第六期	時數	蓋數	蓋數	總計
20.12-21.5	21.6-10	21.11-22.2	22.3-5	22.6-12	23.1-10	年	月	蓋數	3962
448	448	592	408	1466	600	年	月	蓋數	

(五)添設路燈 查裝設路燈，對於市內交通及治安，關係甚重，除民國二十一年以前裝設之一千二百餘盞不計外，茲將陸續添設之路燈，連同前裝路燈，一併繪製圖表於下。

#### 丁 關於自來水者

(一)自來水之推廣。本市自來水自二十二年四月局部出水以來，水質清潔，市民稱便，截至現在止，已埋幹管及給戶管共長一百一十一公里，報裝用戶計有一千餘戶，惟報裝水管，需費較鉅，且幹管亦未普及，爲便利一般市民起見，復擇適當地點設置零售水站七十處，專供平民購用。本年夏間，天氣亢旱河井皆涸，本府爰將零售水價減低，規定每擔售銅元二枚，一般平民均樂購用。以故本年夏間，尙無霍亂等症發生。在最熱期內，每日供水量多至一一八三〇噸，按全市人口，平均計算每人需水約四加侖。其水費收入已由五三八元增至三二六一七元惟市區遼濶，待裝之管道尙多，而供水設備亦應設法擴充。綜計自籌備起至現在止，除已支工程費四百一十萬元外，其餘待辦工程則因限於財力，擬分期逐漸進行，故對於營業開支，則竭力緊縮每月開支，自八五二六元至一六〇五〇元不等，期以盈餘謀事業之擴展。茲將截至本年十月止，工程設施，供水狀況，及營業情形，分別繪製圖表於後。




南京市自來水各項建設費數目表

工 程 名 稱	建 設 費	備 考
水廠廠址地價	25,000.00	
廠基土方	19,000.00	
進水建築	80,000.00	
動力室	62,000.00	
碼頭	9,500.00	
貨棧	5,000.00	
混水機室	81,000.00	
沉凝池	535,000.00	
沉凝池機件	65,000.00	
清水機室	51,000.00	
進城總管道地價	46,000.00	
進城總管道土方	60,000.00	
清涼山蓄水池地價	5,000.00	
清涼山蓄水池基石	19,000.00	
清涼山蓄水池	100,000.00	
第一期水管零件	1,720,000.00	
第一期管件起卸費	45,000.00	
補充水管及零件	192,000.00	
水廠機械	180,000.00	
廠內管件裝接費	101,000.00	
水廠進城道路橋樑	12,000.00	
已埋水管埋設費	310,000.00	
廠內道路	5,000.00	
管橋二座	30,000.00	
給戶管	128,000.00	
水表	59,000.00	
雜項給戶設備	38,000.00	
裝接工具	60,000.00	
售水站設備	9,200.00	
修理材料	15,000.00	
雜項工程	10,000.00	
合 計	4,076,700.00	

工  
作  
概  
況


# 京市水管系統




———— 管幹埋已  
 - - - - - 管幹埋擬

0 1 2 3 4  
0 2 4 6 8 1里


# 京市水管系統圖



# 京市水站分佈



# 京市水站分佈圖



# 南京自來水用戶統計表

民國二十二年四月至二十三年十月

年 月		區 別	第一區	第二區	第三區	第四區	第五區	第六區	第七區	合 計
民國二十二年	四月		2		1					3
	五月		5	1	5		4	6		21
	六月		9	3	13	1	2	5	3	36
	七月		19	4	9		1	5	2	40
	八月		22	4	5		3	7	1	42
	九月		20	7	5		1	16	4	53
	十月		16	3	4		1	9	3	36
	十一月		32	1	3		1	10	1	48
	十二月		42	8	1		2	7	5	65
	合計		167	31	46	1	15	65	19	344
民國二十三年	一月		20	6	2	2		16	4	50
	二月		8		1			4	1	14
	三月		16	1	5	7	4	16	2	51
	四月		7	4	4	2	9	13	10	49
	五月		12	15	6		4	14	4	55
	六月		28	11	4		5	13	4	65
	七月		53	32	5	2	9	23	2	126
	八月		34	8	4		27	27	7	107
	九月		26	22	8		34	32	3	125
	合計		18	10	2	1	9	27	1	68
合計		222	109	41	14	101	185	38	710	
總 計		389	140	87	15	116	250	57	1054	

註：本表分區係按首都警察廳所分各局地段為準。

工作概況


1111

南京自來水營業狀況統計表

民國二十二年四月至二十三年十月

年 月	出水量及收入	出 水 量 (立公)	營 業 收 入			合 計 (元)
			用 戶 水 費 (元)	零 售 水 費 (元)	代 售 處 水 費 (元)	
民 國 二 十 二 年	四 月	44150		35.04	503.19	538.23
	五 月	82245	724.21	465.10	2,083.46	3,272.77
	六 月	94512	2,628.66	1,748.69	4,609.89	8,987.24
	七 月	141110	2,939.16	2,010.52	4,937.12	9,886.80
	八 月	132475	6,473.86	1,963.02	6,406.45	14,843.33
	九 月	116872	6,742.00	1,444.72	6,313.78	14,500.50
	十 月	110750	5,943.51	1,196.39	5,355.50	12,495.40
	十一 月	113355	7,386.91	1,146.07	6,633.16	15,166.20
	十二 月	119170	7,578.52	1,187.28	6,654.62	15,420.42
	合 計	954639	40,416.89	11,196.83	43,497.17	95,110.89
民 國 二 十 三 年	一 月	123170	7,616.50	1,232.20	7,511.79	16,360.49
	二 月	121090	8,958.46	1,116.06	8,276.62	18,351.14
	三 月	144300	8,615.76	1,110.39	8,067.60	17,793.75
	四 月	139165	10,147.43	930.93	8,673.53	19,751.89
	五 月	167115	11,096.47	966.83	8,310.06	20,373.36
	六 月	221835	14,232.15	947.44	9,805.52	24,985.11
	七 月	235190	18,322.15	952.46	13,008.20	32,282.81
	八 月	237129	20,338.10	1,139.25	11,140.17	32,617.52
	九 月	205066	19,343.82	535.19	9,125.25	29,004.26
	十 月	181303	17,554.58	545.92	8,122.99	26,223.49
合 計	1775363	136,225.42	9,476.67	92,041.73	237,743.82	
總 計	2730002	176,642.37	20,673.50	135,538.90	332,854.71	


南京市自來水用戶逐月增加比較 二十二年四月起





# 南京市自來水逐月營業狀況比較圖


二十二年四月至二十三年十月



# 南京市工務局自來水逐月供給人口估計比較圖

二十二年四月至二十三年十月

每人每日用水以四加侖許估計



戊 關於雜項工程者

(一) 雜項工程之建築 查本市興辦之工程，除上述各項外，餘如修建橋樑，建築城門，碼頭，公墓，以及修理市內名勝古蹟等，均併列入雜項工程，茲將已辦工程之情形及其費用列表於後。

南京市建築橋樑一覽表

名稱	材料種類	建築費	備考
建築秦淮小公園木橋	松木	一，九九八·五六	新建二十二年十二月完成
改建上浮橋	松木	一，六一六·九二	改建橋面二十二年十二月完成
改建下浮橋	松木	一，九八九·五〇	改建橋面二十二年十二月完成
修理利涉橋	松木	一，三〇〇·〇〇	二十二年十二月完成
修理石城橋	松木	二，五七二·五八	二十三年三月完成

南京市修築城門一覽表

城門名稱	施工情形及式樣	建築費	備考
中華門左右城門	城洞兩個	二八，五二三·一八	因建築中華門環門路特在該門左右兩邊新闢城洞各一個二十二年三月完成
漢中門	立體水泥城柱兩座	九，二二二·二〇	二十二年九月完成

工作概況

武定門	立體水泥城柱兩座	一八，一八一・八三	二十二年十一月完成	
中央門	立體水泥城柱兩座	一七，〇一二・三七	二十三年五月完成	
新民門	立體水泥城柱兩座	六，七一九・四八	二十二年九月完成	
裝設中山挹江玄武三城門鐵門	鐵門	二一，九六六・二五	二十三年十月	
修理太平等十一城門		一，四七〇・〇〇	二十三年十月	

南京市修建雜項工程一覽表（自二十二年一月至二十三年十月）

工程名稱	地點	工程費	完工日期	備考
修理城牆各缺口	沿城	六，九三七・九五	二十二年四月	
栽植郊外三路樹木	郊外	三，四八一・二八	二十二年五月	
建築玄武湖踏步	玄武湖	四一三・八二	二十二年六月	
修理屠宰場地面	漢西門	二六一・四七	二十二年九月	
改善中山門兩邊坡度	中山門	四六四・六五	二十二年十月	
改善京麒路坡度	中山門外	一，六六五・四六	二十二年十月	
修理中華門城樓	中華門	二，〇二一・六八	二十二年十月	
建築公共碼頭	中華兩門外	一，七五九・六〇	二十三年二月	

修理 各 公 園	第一公園等	一，〇五六・三〇	二十三年二月
修理 勞 勞 亭	漢西門	八六〇・五〇	二十三年二月
建築 夫子廟廣場	夫子廟	五，三一三・二〇	二十三年六月
修理 大 鐘 亭	大鐘亭	一八〇・〇〇	二十三年六月
建築 大營盤公墓	中華門外	一三，九八八・一五	二十三年十月
建築 五州公園人力車棚	五州公園	七八三・四〇	二十三年八月
改 建 行 政 院 前 廣 場	行 政 院	二，一〇〇・二四	二十三年九月
建築 鐵道部兩側人行道	鐵 道 部	二，二三七・七二	二十三年十月
修理 環 城 牆 並 填 土	環 城	四三，二六三・七五	二十三年十月

## 社會事業方面

### (甲)關於農工商者

(一)辦理造林事宜 本市每年春季造林事宜，例由本府社會局會同中央模範林場管理局等機關辦理，將首都城內及城外附近荒山，劃分爲八個造林區，由各機關分別擔任，本府主辦者，爲獅子山，清涼山兩區，上年三月間兩處共計植樹四萬乙千五百餘株，本年春季，計又補植七萬四千五百株。

(二)整理八卦洲農區 查八卦洲爲本市重要農區，本府爲整理起見，於上年一月間，經組織八卦洲整理委員會，聘請李範一諸氏爲委員，並准該會擬具八卦洲行政大綱，水利交通大綱，農區大綱三種整理方案，即經令飭社會，財政兩局遵照切實辦理矣。

(三)整頓碼頭工人登記 本府爲維持車站碼頭之秩序，及謀工人業務之調劑，暨旅客商賈安全起見，經飭社會局會同軍警機關商訂本市車站碼頭工人登記，及服務規則，以資整頓，並函咨中央民運會，及實業部備案，所有下關，浦口，中華門，漢西門，通濟門等處各碼頭工人登記，現已由社會局辦理完竣矣。

(四)組織提倡國貨委員會 竊維提倡國貨，以救危亡，實爲目前之急務，爰經組織提倡國貨委員會，暨擬訂章程，提由市政會議議決通過，並在市內各自治區，設立分會，業於上年七月間先後成立，積極辦理一切提倡國貨事宜，杜塞漏卮，圖裕國力。

(五)規定標明國貨非國貨辦法 查本市綢布商店，每以國貨與外貨混陳一處，致使愛用國貨人士，往往誤購外貨，影響國貨前途甚鉅，本府有見於此，轉飭社會局於上年八月間召集綢布商店業及各該同業公會，會商規定標明國貨與非國貨辦法，以資識別，而免人民誤購，施行以來，頗見成效。

(六)舉行提倡國貨運動宣傳週 查提倡國貨，爲中央規定七項運動之一，值此經濟凋敝，農村衰落之時，此項運動，確爲挽救經濟與國難之唯一方法，本府爲積極喚起民衆注意實行起見，特會同市黨部召集各關係機關團體，舉行首都提倡國貨運動宣傳週，業於上年十一月六日起至十二日止，舉行宣傳週，並於十一日晚集合各機關學校團體等舉行提燈遊行大會，參加者達十萬人以上，全市民衆，均能一致奮興，而提倡國貨之意義，乃由此漸臻家喻戶曉矣。

(七)創辦國貨公司 本府鑒於國貨之提倡，非僅致力宣傳所可生效，並須注意實行，而欲求實行，又必先儘量搜集國貨，供人採用，俾愛用國貨者，知所問津，庶免利權

外溢，本市長特聯絡熱心提倡國貨人士，在建康路創設國貨公司一所，計資本總額十萬元，除由本府入股二萬元，以示提倡外，并由本府所屬各機關職員認股六千元，其餘股款，亦經分別募足，業於本年雙十節正式開幕，該公司對於各種國產物品，搜羅豐富，營業亦稱發達。

(八)提倡服用京緞及選送織緞機工赴金陵大學習毛織物工藝 查本市京緞，夙稱著名出產，在昔推銷於東北及蒙古等處，銷路極爲發達，惟以墨守舊法，不知改良，致受外貨壓迫，自九一八事變發生以來，銷路斷絕，營業尤形衰落，機工失業日衆，幾難自活，本府爲救濟計，除舉辦機戶貸款外，並成立本市緞業改良研究委員會，研究改良辦法，以圖振興，自經竭力改良以來，所有出品，洵稱價廉物美，本府並先後通飭所屬各機關職員月薪在六十元以上者，均各購京緞馬褂或長袍料一件，以示提倡，近復爲積極救濟失業機工計，經協商金陵大學，選送織緞機工赴該校實習毛織物工藝，並核撥實習各項設備銀三千九百二十元，以謀改進本市工藝事業。俟本屆所派學習人員畢業後，擬再繼續派往，藉資推廣。

(乙)關於公益慈善者

(一)創辦貧民貸款 近年以來，本市各種工商業，均不發達，其中尤以緞業爲一落千丈



，以致失業者日益增多，又上年夏汛，本市低窪園戶，多被淹沒，生計困難，情殊可憫，本府爲救濟計，特設貧民貸款所，無利貸款，俾使自營生計，或恢復舊業。此項貸款種類，計分三種，（一）貧民貸款（即營小本買賣之類）貸額定爲一元至三元（二）園戶貸款（即園地被淹之貧戶）貸額定爲五元至十五元不等（三）機戶貸款（即織造京緞者）貸額約定爲百元至三百元不等，視機杼之多寡而定，分期攤還，嘉惠貧民匪淺，以上三種貸款，業於上年四月與本年一月先後開貸，流動貸出金額，已達一萬四五百元。

（二）舉辦小本工商業貸款 本市自九一八及一二八事變發生以來，影響所及，各業不振，市面金融，週轉不靈，尤以一般小本工商人因營業虧損，幾無以自活，期待救濟甚殷，爰經商得首都警察廳，及金城銀行同意，由本府籌資金四萬八千元，警廳籌二千元，金城銀行息借十萬元，共計十五萬元，辦理本市小本工商業貸款，現已籌備竣事，預料此種貸款，對於有企業能力而缺乏資金之小本工商人，裨益當非淺鮮也。

（三）擬訂救濟貧苦病人辦法 每屆夏令，疫癘流行，一般貧苦病人，恆以無力醫治，以至死亡，情殊可憫，本府特飭由社會局衛生事務所召集國西醫藥業公會，共同商討

救濟辦法，經議決國醫每人每日送診十人，醫師每人每日送診五人，國藥以七折計算，西藥配合劑，在一元以內者對折，成藥及注射藥，則照成本計算，並由社會局印成送診四聯單，分發各警局及各區公所，存備轉給貧苦病人，自上年六月一日實行以來，社會頗稱便利。

(四)協款購辦新式救火汽車 查城市消防事業，至關重要，本府於上年八月間准首都警察廳函，請協助款項，購辦新式救火汽車，以利消防，等由，當以事關都市消防，自應極力協助，即自八月份起，每月補助二千元，以三個月為限，以為購辦救火汽車之協款。

(五)救濟人力車夫 本市自添招江南汽車公司承辦市內公共汽車以來，公共交通，日益發達，市民稱便，而他方面，則影響人力車夫生計匪淺，本府為兼籌並顧計，對此輩為經濟壓迫之人力車夫，亟應妥籌救濟辦法，爰令本市興華，江南兩公共汽車公司將票價略予提高，以便短程乘客，可擇人力車以代步，并召集熱心社會事業者，在朝天宮成立人力車夫合作社，徵求車夫為社員，現已向上海銀行洽妥輕利貸款辦法，購辦車輛，以最低租金貸與各社員營業，除繳捐及支付貸款本息暨少數業務費外，並實行強迫儲蓄，俾於預定期間屆滿後，各能自置車輛，不致再受重價租車剝

奪之苦，至人力車夫保險事業與設立人力車夫食堂醫院等，均擬於最短期內計劃辦理，以惠貧苦。

(六)整頓救濟院 查市立救濟院房屋，原爲普育堂舊址，尙係前清咸豐年間所建，歷時已久，破壞不堪，其所屬之育嬰，孤兒，婦女教養，養老，殘廢，游民習藝等六所，均以散設各處，管理至感不便，本府爲圖發展救濟事業起見，特經勘定中華門外鄧府山基地二百餘畝，爲建築總院，及附屬機關新屋之用，建築費計洋十一萬數千元，一切設施，務求適合現代衛生，所有寢室，浴室，飯堂，廁所，運動場，休息室，醫藥室，課堂，圖書室，病室等設備，莫不應有盡有，此項新屋，自本年四月開工，至今已告落成矣。

### (丙)關於人事管理者

(一)辦理人事調查 查地方自治，爲訓政時期建設之基礎，而人事調查一項，尤爲辦理自治之必要工作，此項調查，迭經本市區長會議議決舉辦，各區並添用臨時人事調查員四人或三人，同時進行，業於上年十二月間布告市民自治工作人員挨戶調查時，應卽據實填報，不得隱匿或虛報，以重要政，而期翔實。

(二)切實保存古蹟 查地方名勝古蹟，關係學術文化，至爲重要，本市爲歷代名都，興

亡幾閱，忠義遺跡，所在多有，非但爲遊歷憑弔之資，尤足爲激揚風義之助，所有此類名勝古蹟，自應加意保存，設法整理，於本年二月間，經分飭社會，工務兩局派員會同查勘，凡屬應行修葺處所，限期擬具計劃，呈候撥款興修，一面令行各區公所就所轄區域以內，關於上述勝蹟待修之處，切實查訪，逕函社會，工務兩局查勘辦理，以重古蹟。又經電呈蔣委員長令准援照西湖名勝，不准駐兵之例，頒發佈告，分貼各名勝地點，永禁駐兵，以保名勝。

(三)舉行肅清烟賭娼運動宣傳週 查烟賭娼三害，貽毒社會最烈，際此厲行新生活之時，首務去此三害，本府特於本年五月四日起，舉行肅清烟賭娼運動宣傳週，敦請葉楚傖，王世杰，張之江，居正，褚民誼，鈕永建諸氏，分期演講，並擴大各種宣傳，以期喚起民衆，一致拒此三害，共謀社會之福利。

(丁)關於中等學校教育者

(一)私立中學之督促與獎進 本市現有中學，公立者計有國立省立各二校，又市立一校，其校舍與設備費，計達五萬元以上，每年經常費約六萬元，至私立中學，合已未立案各校，計二十五所，學生人數約三倍於公立中學，本府對於私立中學之監督，向持嚴格主義，平日時加視察，遇有弛懈，卽予糾正，其設備簡陋及辦理不善者，

則令行停辦，以免誤人子弟，獎進方面，曾經本府提撥五千元，分別等差，發給上年度畢業會考成績優良之私立中學，指定作為各該校自然科設備之用。

(戊)關於發展小學教育者

(一)小學教育之擴充 兩年以前(即二十一年一月以前)市立小學，計三十九校，分設三一二級，簡易小學，計二十九校，分設一百級，現在市立小學，已增至四十一校，四〇七級，簡小三十三校，一四二級，新校雖僅增六所，但舊校學級實共增加一三六級，學生總數計二五，三七五名，較兩年前增加八千餘人。

(二)新校舍之建築 查市立原有各小學校舍，大都因陋就簡，多不適用於校舍之用，近年以來，本市對於新校之建設，努力擴充，共計建築新校及改造舊校三十四處，所需地價及建築費已達四十八萬餘元，此外正在進行建築者，計有竺橋，裴家橋，承恩寺，大行宮，等十五校，此為已定之計劃，近復決定籌款三十萬元，征地三百畝，再增建市校十餘所，簡易小學二十所，在兩三年內，兒童失學恐慌，得此可暫告一總解決。

(三)規定各校學級學額辦法 查本市失學兒童衆多，各校學級應容納學額，經規定小學幼稚園須滿四十名，中年級須滿三十五名，高年級須滿三十名，簡小中年級須滿三

十五名，低年級須滿四十名，以廣容納，上列每級人數，以社會局督學視察時實到人數爲標準，視察時一次不合上定標準者警告，二次記過，三次歸併班數，並減發經費，以期覈實。

(四)資助貧苦學生升學 本市前以成績優良家境清寒之學生，無力升學，致難深造，殊覺可惜，特擬訂本市清寒學生獎學金規則，以資救濟，最近復經改訂，擴充名額，計大學二名，高中每年級二名，初中每年級四名，大學每名每學年一百元，中學每名每學年五十元。

(五)鄉村教育之接收與整頓 查省市劃界後，江寧縣移交本市之教育機關，由已社會局接收完竣，計新市區之鄉村學校，共有二十餘所，將來應如何計劃整頓，復經派員分別考察，擬具整頓計劃，現正籌劃分別增加經費，逐漸擴充，以重鄉村教育。

(己)關於社會教育發展者

(一)擴充二十二年度民衆教育經費 查中央規定民衆教育經費，應占教育經費總數百分之二十，值此訓政時期，民衆教育，尤關急要，本府爰將民衆教育經費逐年增加，現已增至一一八，二九六元，(參觀近三年度經費增加表)

(二)籌辦民衆學校 查本市民學校，前已辦至第八屆，近二年來，歷辦第九、十、十一

、十二等屆民衆學校，每屆計二十或三十餘校，課程方面，亦經切實改進，至此項民衆學校經費月支計一千三百八十餘元。

(三)創辦八卦洲民衆教育館 查八卦洲爲本市重要農區，爲啓迪該洲民智起見，特創設八卦洲農民教育館一所，藉圖推進農村民衆教育。

(四)辦理本市選手參加全運大會 查二十二年全國運動大會，業於上年雙十節在京舉行，本市選手參加人數，計選手九十八人，女選手四十六人，競賽結果，女子國術比賽，獲得全國冠軍總錦標，並其他積分計十七分，又本市爲注意體育起見，特於本年十月十八日至二十日，假勵志社體育場，舉行本市中小學第四屆聯合運動會，以示提倡學校體育。

(五)籌辦教育電影 查教育電影，爲推進社會教育之利器，歐美各國，風行已久，本市爲首都所在，此項事業，自應努力推進，經飭社會局會商金陵大學合作，以利進行。

(六)擴充盲啞學校 市立盲啞學校每屆年度開始時，紛請入學者甚多，原有學級不敷容納，校舍亟待擴充，以應需要，爰從二十三年度起，先令該校將女生宿舍遷至校外，以其房間增二學級。一面另就西華門政治區內保留土地籌建新校舍，以資擴充。

近三年度教育經費增加概況


類別	二十一年度	二十二年 度	二十三年 度
中等教育經費	六九,三〇〇元	五九,九二八元	一〇七,一七二元
初等教育經費	四九六,二二四元	五六四,八四三元	七〇六,九八〇元
社會教育經費	五七,八一六元	八二,四〇四元	一一八,二九六元
總計	六二三,三四〇元	七〇七,一七五元	九三二,四四八元

從右表可見本市近年各項教育經費咸有增加。二十二年 度比二十一年度增八萬餘元，二十三年 度比二十二年 度更加二十二萬五千餘元。雖二十三年 度所列者為概算數，但因事業之擴充，經費實支數亦較上年增加也。


附註(一)表列中等教育經費二十二年 度反比二十一年 度減少，係因初級職業學校改為職業補習學校，其經費一三,九二〇元列入社會教育項之下故。




# 近年來新建或改造各小學校舍概況圖



二十年及二十一年完成各小學校舍



二十三年完成各小學校舍



二十三年完成各小學校舍



將近竣工之各校舍

# 南京市近年新建或改造各小學校舍地價及建築費一覽表

二十三年十一月調查

工  
作  
概  
況

學 校 名 稱	建 築 費	備 考
遊府西街小學	15,237.69	
三條巷小學	11,663.50	
三牌樓小學	11,711.48	
鼓樓小學	35,499.41	
浦口小學	18,495.52	
下關小學	26,152.66	購地費在內
五台山小學	16,089.88	
評事街小學	26,064.74	購地及修理費在內
武定門小學	5,573.46	
香鋪營小學	33,626.05	購地費在內
廬妃巷小學	11,073.75	購地及修理
大中橋小學	10,446.65	修理費在內
米行街小學	878.00	修理
小西湖小學	30,905.72	
府西街小學	22,891.19	
漢口路小學	27,819.14	購地費在內
蓮花橋小學	14,077.60	
山西路小學	31,582.87	
逸仙橋小學	5,645.28	
考棚小學	12,948.27	
中山門簡小	5,542.56	
于家巷小學	10,466.25	購地費在內
二條巷小學	15,481.99	購地費在內
太平門小學	3,806.55	修理費在內
江東門小學	4,531.87	
程善坊小學	5,172.92	
莫愁湖小學	2,437.05	
窰灣小學	8,566.78	購地費在內
小河南小學	6,960.92	
宮後山小學	7,145.53	
倉巷小學	3,000.00	
興中門小學	5,891.83	
新廊小學	20,706.37	地費在內
崔八巷小學	13,281.73	
計三十四處	488,556.75	

三九

## 財政方面

### (甲)關於收支者

(一)收支概況 本市財政，向感入不敷出，尤以自九一八與一二八國難發生後，市面凋敝，稅收更形短絀，嗣經迭加整頓，每月始由十萬元漸增至廿貳萬元，支出方面，行政費每月由八萬元減至四萬餘元，而建設費及教育文化費等項，近已月增至廿餘萬元，較前幾多一倍，所有各項工程，如自來水，平民住宅，及築路等費，向由中央協款及鐵道附捐補助，除中央協款五萬元，按月照撥外，至鐵道附捐自本年份起已由十二萬元左右減為六萬八千元，最近省市劃界後，新接收市區之各鄉區公路水利及教育文化等項，亟待整頓推廣，亦在在需款，茲將自廿二年一月起至本年十月止之收支概況列表如下：

#### (二)收入項下

1. 稅捐收入 三、一二〇、九二五、〇四元
2. 地方財產收入 一、二八七、五八〇、二九元
3. 地方事業收入 四一三、二八四、九七元

4.	地方行政收入	二三二、九九九、六五元
5.	地方營業收入	三六八、六〇三、一九元
6.	補助款收入	三、二九一、二五四、七〇元
7.	債款收入	七、五二三、一〇元
8.	其他收入	八二四、四八五、九六元
	合計	九、五四六、六五六、九〇元

(二)支出項下

1.	行政費	一、〇四二、一八二、四一元
2.	財務及土地整理費	八五一、六一三、一七元
3.	教育文化費	一、五〇七、七六一、八三元
4.	建設費	四、一一四、二五二、〇七元
5.	衛生費	四七六、八九九、一六元
6.	協助費	一二七、一九三、五九元
7.	實業費	三、八五〇、〇〇元
8.	債務費	八一九、六三三、四二元

9. 營業費	二八三、八二六、一九元
10 其他支出	一五三、三〇二、七九元
合計	九、三八〇、五一四、六三元

說明： 1. 上列數目，係自廿二年一月起至廿三年十月止收支實數，所有暫

記款項及定額收回，概未列入。

2. 收支相抵，盈餘款項，皆作清償舊欠及借入款之用。

3. 尙有其他應付未付之臨時款項，未經列入。

(二)清償債務及舊欠 本市歷年積欠築路征用民地之價，與拆遷房屋費，暨各種借入款項，前後共計不下五百餘萬元。自本市長蒞任以來，業於廿一年份內清償五十餘萬元。繼自廿二年一月起至本年十月止，計撥付市公債基金洋八十萬零六千元，歸還借入款及發還暫存款等計二十餘萬元，又陸續補發舊欠地價，及拆遷房屋費等計百餘萬元，綜計清償債務及補發舊欠，共洋二百餘萬元。截至現在止，計尙欠二百餘萬元，未能清償，尤有待於今後之努力清理。

(乙)關於稅捐者

(一)整理房捐 查本市房捐，爲市庫主要收入，惟歷年以來，積欠甚鉅，自十九年一月

以迄本年七月止，欠捐數額竟達二十五萬九千餘元，本年夏季即謀整理，現逐月收入已漸有進步，計本年春間每月平均收入爲四萬一千餘元，夏間每月平均收入爲四萬五千八百餘元。八月份收入五萬二千四百餘元，九月份收入五萬五千餘元，十月份收入五萬七千三百餘元，爲歷年最高紀錄，惟房捐欠戶與普通納稅者情形不同，其經濟寬裕，故事拖延者固多，而實因生計艱窘，款無從出者，亦復不少，爰於本年秋季明令規定豁免房捐標準一種，凡每月住房捐額在二角五分以下，確屬老弱孀孺，貧苦無告者，概予免征，并蠲其舊欠，以示體卹。

(二)改進營業稅 查本市營業稅，自廿年冬季舉辦以來，根據調查結果，全市納稅戶數，約計一萬一千戶，每年征稅總額約計國幣拾四萬元，惟以事屬創舉，納稅者尙多觀望，開征三載以來，積欠稅額，亦達四萬九千餘元，本年經力加整理，收入已有起色，除舊欠稅款，已追繳二萬餘元外，新征稅款，均能按月收足，現爲核實征收，并保障納稅人利益起見，決即依照營業稅法，籌設營業稅評議委員會，并將隱匿偷漏之稅戶，縝密復查一次，以裕稅收。

(三)接辦地稅 查本市原有市區內地稅，尙未舉辦，本年秋季省市劃界實行，各鄉新劃入市區之農地，均按江寧縣原定稅率征收地稅，綜計鄉區土地面積，共爲二十一萬

六千六百八十九畝八分六厘五毫，每年稅額約計十三萬八千餘元，惟本年秋季，因各鄉旱災奇重，紛紛報請蠲稅，經派員踏勘分別核定等級，蠲免，預算本年度收入數約七萬五千六百餘元。

(四)接辦菸酒牌照稅 查菸酒牌照稅，原係由國稅機關經收，本市每年征稅比額，經部定為四萬一千元，以一成提充國稅機關經征經費，以九成擴充市政費用，惟歷年征收結果，鮮能達到比額，上次經全國財政會議議決，將此項稅款，自廿三年度起，撥歸地方征收，本府接收後，加以切實整頓，秋季已實收一萬一千餘元。

(五)取消包辦稅制 本市牙稅原係江蘇省教育專款，向由江蘇省教育經費管理處經征，嗣為市行政權完整起見，乃於廿二年秋季移由本市府代征，全年比額為一萬四千元，至廿一年秋季接管之日起，至本年六月底止，係照舊例招商承辦，核計實收數額，僅及比額四分之三，本年七月承包期滿，為整頓計，業已收回，由本府直接經征，按照實在收入，掃數撥解蘇教費管理處，惟此項稅收，因過去包辦流弊，稅率至為紊亂，經督飭經管人員，切實整理，就現在整理情形觀察，稅戶稅額，均較以前為多，倘非本年受旱災影響，收入當有可觀，本市現擬將其餘稅捐征收方法如協收委辦等類，迹近包辦者，均予逐漸革除，以肅稅政。

(六)取消雜捐 查本市原有米谷四厘捐一種，始於前清光緒三年，實爲苛征捐稅之一種。本府鑒於年來農村破產，農民創鉅痛深，爲體恤民艱計，爰於廿二年九月將是項捐稅予以廢止，藉紓民困。

### (丙)關於土地行政者

(一)統制地政 本市土地行政，自裁撤土地局併入財政局設科辦理以來，除前土地局原辦之土地測量，買賣，建築，征收，與土地登記各項業務仍繼續進行外，同時對於土地統制，整理，利用，分配各問題，均予以深切之注意，并先後釐訂不動產交換及贈與規則，暨處理劈賣劈典及分析不動產請領圖照規則，以補不動產賣典規則之不足，藉使所有動態土地，均在政府統制之下，以資整理。

(二)劃征廢地 查本市現有畸零殘地，廢路廢溝，及地形傾斜者，非經整理，無法使用，如大行宮門帘橋糖坊橋豐富路貴人坊等廢路，及其他廢溝殘地，與夫人民私有土地之歸併劈分，頗多不合土地經濟原則，本府爰予分別協議重劃，或由公家給價征收，以資整理。

(三)開闢住宅區 查山西路住宅區土地約二千餘畝，政治區域住宅區土地二千五百餘畝，宮後山宅地二十餘畝，清涼山宅地二百餘畝，中山北路兩旁空地二百餘畝，或已



實施建築，或在籌辦開闢，期使荒蕪之土地，均予以利用之機會，而促進其繁榮。

(四)釐訂執業證 釐訂土地執業證立戶辦法，以防土地爲少數人所獨佔，釐訂地產公司營業取締規則，以防土地爲少數資本家所壟斷，期使居者各有其地，并以抑制地價或有不合理之上漲。

(五)辦理土地登記 查土地登記，爲整理土地與確定私人產權之良法，亦爲訓政時期之要政，本府特飭財政局於本年六月一日正式成立土地登記處，積極籌辦本市土地登記一切進行事宜，所有該處組織規則，業經呈奉 行政院令准備案，已轉飭財政局遵照施行，並將全市劃分八區，於本年七月一日先從三四兩區開始辦理登記，每隔四個月增加兩區，二五兩區已於十一月一日繼續增辦，自開辦以來，人民聲請登記者，截至十一月底止，共計一千三百五十戶。辦理尙稱順利。

## 衛生方面

### (甲)關於防疫事項者

(一)夏季防疫事項 查本市例於每年夏季由本府聯合市黨部，衛生署，首都警察廳等關係機關，組織夏季防疫聯合辦事處，辦理注射，消毒，檢驗，取締，調查，管理，診療等關於防疫一切事宜，自每年六月一日開辦，期限三個月。查上年夏季防疫工作，計注射預防霍亂傷寒及混合疫苗，共十一萬六千五百五十六針，井水消毒共計四萬八千一百六十六次，井水檢驗共計一千六百八十四次，散發防疫宣傳品六萬七千九百三十九份，又本年夏季防疫工作，計注射預防霍亂傷寒及混合疫苗，共十一萬二千四百一十一針，井水消毒五萬七千三百三十四次，井水檢驗三千一百六十八次，印發宣傳品五萬八千二百四十一份。此外清涼飲料，生熟水冰，及汽水冰淇淋等，莫不加以嚴格檢驗與取締，二年以來，因防疫工作之努力，未曾發現霍亂病症，及其他疫癘焉。

(二)滅蠅工作 蠅類為傳播疫癘之媒介，本市每於夏令，為預防發生霍亂病菌起見，對於撲滅蠅蛆工作，極為認真，爰於二十二年四月將全市劃為六區，各設滅蠅隊兩隊

，以靖化鈉溶液，按每立方公尺，加靖化鈉二公分之比例，分向糞坑蠅蛆孳殖之所，按日灌洒以期撲滅務盡，而清疫源，本年亦照舊定計劃辦理，病症減少，實著成效，現正試用蒸氣殺蛆機，如合實用，明年即採用此法，並可減省消耗。

(三)春秋兩季種痘 佈種牛痘，為預防天花唯一有效之法，每年春秋兩季，均舉行大規模種痘運動，以資普遍，二十二年春秋兩季共計佈種七萬零八百四十三人，本年春季共佈種四萬五千九百十五人，秋季尚未統計。

(四)注射白喉類毒素 查白喉類毒素，最近經醫學界試驗，已認為具有預防白喉之確效，尤以施之學齡兒童為佳，爰經積極在各小學校中推行注射，查上年共計注射八百九十五針。本年共計注射七千四百五十六針。

(五)辦理生命統計 查本市戶口調查及出生死亡報告，向由警察廳辦理，頗著成績，但對於疾病診斷，尚欠準確，於統計方面，似感缺憾，本年由衛生事務所聯合衛生署警察廳組織生命統計聯合辦事處，設曾受訓練之調查員八人負責辦理，業於本年六月一日開始工作矣。

(乙)關於保健事項者

(一)辦理學校衛生 兒童健康，關係民族生存前途甚鉅，本市衛生事務所原辦有學校衛

生，初僅指定實驗學校五所，嗣以此項工作，至關切要，爰聯合內政部，衛生署及中央大學，組織健康教育委員會，專責辦理，乃由五校增至二十七校，迨後復於二十二年二月擴充至全市各校，計共一百十三所，計學生三萬餘人，此爲二年來學校衛生進展一端也。

(二)助產工作 助產之改進，關係孕婦與嬰兒之安全至鉅，吾國舊式穩婆接生，危險殊甚，本市衛生事務所爲救濟此種危險起見，特辦理日夜免費助產，隨時通知卽到，市民稱便，年來助產次數，逐有增加，截至本年，全市出生數中已有四分之一，係由衛生事務所助產者，總計二十二年舉行產前檢查七千〇六十一人，產後檢查五百六十七人，接生嬰兒一千二百十六人，二十三年一月至十月止，舉行產前檢查九千〇七十八人，產後檢查八百〇一人，接生嬰兒一千六百七十七人。

(三)創辦助產士講習班 本市衛生事務所爲增加助產士技術以備推廣至內地服務起見，特舉辦助產士訓練班，招收各處畢業之正式助產士，加以訓練，以增進其技術與經驗，自二十二年三月間開辦以來，已辦七屆，每屆三個月爲期，共畢業助產士計一百四十人，現仍在繼續辦理中。

(四)保嬰士訓練班 查本市救濟院育嬰所所收容之嬰兒，過去每因育養不善，易致夭亡

，情殊可憫，本府爲注重保嬰人才以圖改良保嬰工作起見，於本年六月飭由市立職業補習學校，創設保嬰士訓練班，另由衛生事務所，予以技術上之教授，招收學生四十名，二年畢業，以備分發救濟院服務。

(五)舉行母親會兒童會 查本市衛生事務所爲指導爲母者育嬰方法，與重視兒童健康起見，特於二十二年三月間，舉行母親會與兒童會，每星期開會一次，授以各項衛生常識，冀有以促進民族健康。

(四)關於醫務事項者

(一)診治疾病 醫藥救濟，爲目前社會切要之圖，本市辦有市立診療所六處，醫藥完全免費，僅收掛號費初診銅元十枚，復診五枚，貧病概免，二十二年份共診治病人二十萬九千五百零七人，二十三年一月至十月止共診治病人二十二萬二千二百零三人。

(二)建築市立醫院及傳染病醫院 傳染病醫院，爲隔離醫治傳染病症之必需機關，本市原無此項醫院之設立，每遇發生傳染病症，卽感困難，爲臨時救濟計，爰於二十二年五月，在下關租賃樓房兩幢，設置病床四十張，於六月一日開始收容病人，至年底止共收容病人五百三十五人，二十三年一月至十月止共收容病人五百七十四人，

惟現在院址既屬租賃，頗不經濟，近經勘定下江考棚基地，自行建築市立醫院，及傳染病院各一所，共需建築費洋六萬餘元，設備費約二萬餘元，業於本年十月間興工，預計明春落成。

(三)開辦戒煙醫院 戒煙醫院，成立於廿三年二月，設於下江考棚，設置床位一百五十張，嗣以住院者，異常擁擠，又添設二十張，仍有不敷之勢，自開辦時起至十月底止，共收戒煙者二千一百六十四人，其中大部份係由法院及憲警機關解送之烟犯，而自動入院請戒者亦占百分之十。

(四)考試國醫 本府爲整頓國醫起見，特擬訂管理開業國醫暫行規則，規定每年十月間舉行國醫考試一次，以資甄別，此種考試，由本府聘請名醫主試，歷年均照案辦理，本年十月間已舉行第四屆國醫考試矣。

(五)辦理鄉村衛生工作 查省市劃界於九月間交割清楚，原有之上新河，孝陵衛，馬羣，堯化門，燕子磯，曉莊等鄉村衛生室六處，規模俱極狹小，衛生事業，不易推進，接收後。經加以擴充，并在寶塔橋地方添設衛生所一處，以重鄉村衛生。

(六)成立第一第二兩病收容所 每年夏令，天氣酷熱，往往有中暑路倒無家可歸之貧苦病人，情殊可憫，爲設法救濟起見，於本年夏間特籌設臨時貧病收容所兩處，一設

於雨花路，置病床四十張，一設於鼓樓湖北路，置病床二十張，嗣以天氣漸涼疾病減少，遂將第一貧病收容所結束，第二貧病收容所，則仍繼續辦理。

(七)花柳科夜間診所 花柳病症，戕身弱種，爲害之烈，與蔓延之廣，至爲可驚，患者或諱疾忌醫，或羈於工作，因循延誤，而貽害益鉅，本市衛生事務所，特於二十三年五月在市立第一診療所內，附設花柳科夜間診所，每星期一，三，五夜間七時至九時開診，以利患者。

(丁)關於衛生常例事項者 (自二十二年一月起至二十三年十月止)

(一)衛生檢驗共計二萬九千九百六十七件。

(二)免費診治患病市民，共十四萬三萬一千七百十人。


(三)免費助產共計二千八百九十三次。

(四)辦理衛生稽查與調查事項共計五萬三千九百四十七次。

(五)醫藥管理 登記西醫二百七十二人，中醫五百三十六人，藥劑生一人，助產七九人，接生婆一百零六人，醫院診所一百九十三處，施診所十三處。牙醫七十人，中西藥房四百廿六起。


(六)辦理家庭訪視，共計四萬八千五百零八起。

# 南京市霍亂傷寒預防注射人數統計表






南京市立各診療所逐月診病人數統計表 民國十九年四月至廿三年十月



產婦衛生工作逐月接生人數統計表 民國廿二年一月至廿三年十月



(七)健康檢查成人共計二千〇九十六人，幼童共計二千九百九十三人。

(八)健康教育共計實施一萬一千二百五十次。

(九)兒童健康比賽二十二年春舉行一次，共計參加者四百九十一人，本年此項比賽兒童參加者共計五百四十七人。

(十)取締違反衛生事項共計四百五十起。

(十一)核發有關衛生各業許可證共計八千三百三十一起。

## 公園方面

### (甲)關於建築者

(一)開闢五洲公園美洲部環湖路 查本府爲注重提倡高尚娛樂起見，對於五洲公園之經營擘劃，不遺餘力，近爲積極開拓該園環湖交通，以利遊覽，其臨湖一帶民地經協議平價收買，開闢美洲部環湖路，并飭工務局擬具計劃預算呈核，現已令飭興工。

(二)翻築五洲公園美洲全部水泥路 查五洲公園美洲全部舊道路，久未加修，以致雨時泥溜載道，晴則灰塵撲面，茲特將該路翻修爲水泥路面，經飭工務局擬具計劃預算，計需工程費八千一百五十元，即將興工。

(三)開闢五洲公園非洲部份 查本市人口劇增，遊園之人，春秋尤衆，嘗以擁擠爲患，茲爲應社會需要起見，特將五洲公園非洲部份，加以開闢，以利民衆遊覽。

(四)開闢城南公園 查城南門西一帶，爲人烟稠密之地，尙無公園之設備，本府爲應民衆需要起見，擬將胡家花園，給價收買，加以修葺，闢作公園，收買價格，現在協議中。一俟議價妥貼，卽行收買，闢作城南公園。

## 市鐵路方面

### (甲)關於車務者

(一)購辦新機車 查本市鐵路僅有一號機車一輛，與租用京滬路五號機車一輛，該兩機車，均以駛用年久，機件時有損壞，營業方面，深蒙影響，本府爲謀行旅便利，與營業發達起見，特向上海禪臣洋行，訂購二十五噸機車一輛，價洋計英金一千八百四十磅，合計國幣三萬貳千二百五十九元，該項機車，業已運京駛用矣。

### (乙)關於路工者

(一)修理路基 查該路下關至三牌樓，三牌樓至國府，國府至中正街等路線路基，年久失修，所墊枕木及石子，均多損蝕，經飭分段鳩工修築，共計工程及材料費洋二千五百餘元，又先後添換枕木共計二千三百數十根，價銀共計六千三百餘元，該路經歷次修築整理，行旅益臻安全便利矣。

上海图书馆藏书



A541 212 0016 5001B

工  
作  
概  
况

五  
六

act n