

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ИСПОЛНОМА КАЛИНИНГРАДСКОГО
ОБЛАСТТА.

Центральные научно-реставрационные мастерские
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ СССР

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

НАВИТКИ АРХИТЕКТУРЫ XIV-XV в.в.

ЗАМОК ИСТЕРБУТ В Г. ЧЕРНЯХОВСКЕ.

МАТЕРИАЛЪ ОБСЛЕДОВАНИЯ.

Начальник ЦНМ

Петров

Гл. архитектор ЦНМ

Гнедовский

Рук. бригады гл. арх. пр-та

Лавд

Гл. арх. проекта

Мальтузалер

г. Москва - 1964г.

ЗАМОК ИНСТЕРБУРГ.

/рефератив книги А. Боеттичери's „Die Bau und Kunst -
denkmäler in der Provinz Ostpreußen“

вып. 5 Кенигсберг, 1895г/.

Город Инстербург расположен на реке Ангерапп вблизи от того места, где она, сливаясь с Инстер, образует реку Прегель.

Замок Инстербург был сооружен из камня в 1336 или 1337 году Холмехстером Дитрихом фон Лигенбург. Замок подчинялся главному маршалу Кенигсберга и вначале управлялся Конвентом во главе с контуром. В 1347 году контур был смещен и с тех пор упоминается только заместитель Инстербурга. Замок был одним из сборных пунктов для "литовских походов" Ордена.

В 1367 году замок был осажден войсками литовского великого князя Кейстута и в 1370г. он пал.

В 1376г. замок взял Ивердеж, сын Кейстута, однако вскоре он был вновь восстановлен. В 1457г. замок был взят и сожжен поляками.

В 1500г. производилась новая перестройка замка. С 1643 по 1648г. замок был резиденцией вдовствующей королевы Марии Элеоноры Шведской.

Замок вместе с Торбургом на высоте человеческого роста сложен из валунов, внешне — из кирпича с готической системой перелазки.

Внутри, особенно замок был перестроен в 1676г. под уланскую казарму, до этого в нем размещались фуражные склады прониантского ведомства. Из-за капитальной перестройки судить об интерьере замка очень трудно.

По описанию А. Лорна в север-западном крыле был реинтер/столовая/, в северо-восточном — хандала и зал кашты.

ля, в юго-восточном крыле — поком локмелетера. В описании Лорна упоминаются остатки моста через пруд при замке. В углу форбурга, используемого ныне для хозяйственных нужд, сохранился: круглая баня, сложенная внизу в готическом, а наверху в блочной системе перевала. Черепичная крыша бани — поздняя.

Сохранился флюгер 1700 года с кованым изображением головы дракона.

По преданию это — Питочная баня, два нижних этажа которой служили для различного рода истязаний. В двух основных этажах было по два помещения, в стенах помещений нижнего из этих этажей были вделаны тяжелые цепи. В одном из помещений сохранились остатки печи в стиле Рокко. Наверху ведет внутрисконная лестница. В верхнем этаже, под крышей, размещается механизм часов /на большом колоколе надпись с датой — 1612/.

План замка и форбурга сделан в 1887г. Лорном; однако во многом он представляется спорным. Более обоснованным должен быть план Штедлбрехта.

Истербург располагался непосредственно перед глухой, необитаемой местностью. Поскольку замок принимал на себя первые удары литовцев, с востока на расстоянии одной мили от него была устроена засека, доходящая по сторонам до укрепления Таммов и Вайков.

Передовым укреплением был Гервасемен, расположенный на расстоянии "крепкой" мили от засеки.

Под защитой замка, из селения Эпарге /оно было на месте Старого рынка и улицы Гольдшвер/ в 1547г. было образовано "Городское поселение" Истер, которое в 1583г. было переименовано маркграфом Георгом Фридрихом в город Истербург /в книге указаны источники, в которых опубликованы некоторые старые изображения города/.

Средневековых укреплений у Города никогда не было. Многократные войны и другие бедствия не имели отражения в истории города. В 1696 г. татары под

предводительством Гонсевского занимали замок Георгиенбург, однако в связи с этим событием хронисты ничего не сообщают об Инсербурге .

В 1725г. город был обнесен частым оломом, сломанным уже в 1734г.

Ленниг перечисляет следующие городские ворота: Прегельские, Гольданские, Верхние Вельничные, Торатацкие, Замковые и Кирпичные. О последних в 1895 году еще упоминал маленький т.н. "приретенный" домик на Кирпичной улице 5.

Ничего не говорит Ленниг о Тильзитских воротах...

Существующая лютеранская церковь построена в 1610-1612г. Реформистская церковь XVIIв. была в 1865г. сломана^X и на ее месте в 1886-90гг. построена по проекту Ф. Адлера новая церковь /между Альбрехтштрассе и Вильгельмштрассе/.

В книге далее приводятся краткие описания других построек Инсербурга, разрушенных в 1945г.

/перевод с немецкого Е.Альтшуллера .

От "материалы обследования б.Приходской церкви в г.Черняховске" ЦНРИ 1964г.

ЛИТЕРАТУРА:

1. A. Boetticher. Die Bau und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreußen. Vom S. Königsberg. 1895r.
2. von Baren. Das Schloss Justenburg und seine Gäste. 1883r.
3. von Baren. Justenburger Kirchen Nachrichten („Altpreussisches Monatschrift“ 1886r.)
4. Hartknoch. Altes und neues Preußen. 1684r.
5. Hennig. Topographische und historische Beschreibung der Stadt Justenburg. 1794r.
6. Horn. Das Hauptamt Justenburg. („Zeitschrift der Altertumsgesellschaft Justenburg“ 1888r.)
7. Horn. Das Haus Justenburg. („Justenburger Zeitung“ 1889r.)
8. von Kruse. Chronik der Stadt Justenburg. 1861r.
9. Poews. Kurze Chronik der Stadt Justenburg. 1883r.
10. C. Wunsch. Ostpreußen. München-Büchli. 1960r.

ОПИСАНИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПАМЯТНИКА
АРХИТЕКТУРЫ XIX-XVII ВЕКОВ - Ф.ЗАМКА КИСТЕРБУНС В
Г.ЧЕРНОВОДСКЕ.

Обследование памятника произведено в мае 1964г. Глав. архитектором проекта Центральных научно-реставрационных мастерских Министерства культуры СССР Б.Л. Дьгуллоером при участии зам.директора Всесоюзной центральной научно-исследовательской лаборатории по реставрации и консервации художественных ценностей Министерства культуры СССР Ю.И.Гренберга и архитектора ЦНРИ М.И.Астафьевой.

В результате осмотра установлено:

1. Общее состояние.

Замок состоит из центрального корпуса с внутренним двором и форбурга, званного до 1645г. с трех сторон равновременную застройку.

Здания и сооружения замка были сильно повреждены во время военных действий 1945г., а отсутствие охраны памятника в послевоенные годы и бесхозяйственное использование его территории привели к тому, что теперь общее состояние памятника характеризуется как чрезвычайно плохое, а в отдельных местах - аварийное.

Основной пользователь-ремонтно-строительное управление № 1 обаремстройтреста-занимает только два корпуса форбурга. На территории ф. форбурга устроен склад стройматериалов.

Все остальные здания и сооружения замка пребывают в руинированном состоянии и никак не используются.

II. Состояние архитектурно-конструктивных элементов.

A. Главный корпус замка.

1/ Фундаменты.

Без наличия специальных гурфов определить мете-

рмал и глубину заложения фундаментов не представляется возможным. Отсутствие в стенах больших трещин и деформация, связанных с фундаментами, дает основание полагать, что состояние их достаточно удовлетворительное.

2/ Своды в откосах.

Покосов и откосов у двялтника нет.

3/ Стены

С внешней стороны центрального каре, стены на высоту от 3,5 до 5 м. сложены из валунов на известково-песчаном растворе с большим количеством каменного щебня. Кладка углов сделана из особо крупных валунов.

Верхние части стен над валунной кладкой, а также вся кладка стен со стороны внутреннего двора сложены из кирпича разм. 8/9/14/15/29/30 см. с готической системой перевалки /тип "А"/. Эта кладка доходит до верха второго этажа.

Большие перевалочки стен и откосов проемов сделаны кирпичем 7х13х25 см. с крестовой системой перевалки /тип "Б"/. Таким кирпичем, в частности облицована стена 3-ьего этажа северо-восточного крыла.

В том же системе сделаны поздние закладки и ремонты стен и проемов кирпичем разм. 6х12х25 см /тип "В"/.

Состояние валунной кладки стен - хорошее. Во время ремонтов все поврежденные участки выштукатурены кирпичем типов "Б" и "В".

Кирпичная кладка в верхних частях стен разрушается из-за отсутствия покрытия.

В мае 1964г. из-за аварийного состояния кладки, создававшего опасность для работающих во дворе людей, был обрушен участок кирпичной стены в северной части северо-западного фасада /до верхнего обреза валунной кладки/. Дипец поперечной стены, сложенный в верхней части из кирпича типа "Б", также находится в аварийном состоянии.

Кладки в южной части северо-западного края в удовлетворительном состоянии, поперечный слои из нового кирпича типа "З", а продольный на наружной стене/—более старей, но с большими чинками.

Кладка поперечной стенки в восточной части северо-восточного края разрушена почти на всю ширину до 1 этажа.

У поперечной стенки в северной части северо-западного края с северной стороны сильно повреждена облицовка. Кладка над стенками у сев.-западного края сохранилась с северной стороны до верха 1-го этажа, а с южной стороны стена 2-го этажа уцелела на 50%.

Со стороны внутреннего двора простенки окон 3-го этажа сев.-западного и северо-восточного крыльев до половины своей высоты также разрушены.

Стены подвальных помещений доступны для осмотра только под северо-восточным крылом. Они сложены из вадунной и серьезных повреждений не имеют. Поперечные стены в подвале—поздние. Входы во все остальные подвалы завалены

4/ Своды и междуэтажные перекрытия.

Подвал под северо-восточным крылом перекрыт коробовым сводом из кирпича 6/9/х12/13/х25/27/см. Конструктивное состояние свода удовлетворительное, однако кладка сильно отсырела и покривилась плесенью.

Своды, которыми были перекрыты помещения 1-го этажа, полностью обрушены, при этом повреждена кладка расчалубок над проемами.

Полностью утрачены также балочные горизонтальные перекрытия над 2-м и 3-м этажами.

5/ Стропильная и кровля.

Стропильные конструкции и кровля над главным корпусом утрачены на 100%.

6/ Проемы.

Оконные проемы фасадной стены юго-западного края во всех 3-х этажах имеют новые откосы, сложенные из кирпича типа "В" и клинчатые перемычки. Состояние кладки окон хорошее, разрушается только перемычка крайнего восточного окна 3-его этажа.

В уровне 3-ьего этажа видны 2 вложенных арочных проема неизвестного времени.

Со стороны двора в уровне 1-ого этажа видны вложенные старые окна с арочными перемычками. Одна перемычка позднего окна вырублена, воеда нее в стене сделан пролом разв. 1,2х1,5м.

В фасадной стене юго-восточного края возле позднего входа сохранились фрагменты вложенного древнего проема с арочной перемычкой коробового очертания, сложенной из кирпича типа "А". Рядом с ней видна также лучковая перемычка из кирпича типа "Б".

Все существующие оконные проемы в этой стене новые.

Во втором и третьем этажах видны остатки кладок вложенных более старых проемов.

Везде крайнего северного окна 3-ьего этажа прослеживается сложенная из кирпича типа "В" фрагмент проема с арочной перемычкой.

У окон 3-ьего этажа начинается разрушение арочных перемычек.

Со стороны двора полностью разрушены крайние окна 2-го и 3-ьего этажей в северном углу стены.

Оконные проемы фасадной стены северо-восточного края - поздние. У восточного угла стены виден старый вложенный арочный проем, продолжающийся до уровня на 50см. выше подоконников 2-го этажа. Рядом с ним имеется еще один старый проем, пяти стрельчатой перемычки которого

расположены на том же уровне, а подоконник — значительно выше.

Между соседними окнами 2-го этажа вдоль всего фасада прослеживаются заделанные древние проемы с полуциркулярными арочными перемычками.

Проемы расположены на разных уровнях и реконструкция их требует специальных исследований.

Состояние кладки соседних окон 1-го и 2-го этажей достаточно удовлетворительно, все кладчатые перемычки окон 3-го этажа — разрушены/кроме одной/.

Со стороны двора разрушены все перемычки окон 3-го этажа и кладка простенков на половину высоты окон. В стене хорошо видны заделанные старые проемы 2-го и 3-го этажей с коробовыми и полуциркулярными перемычками. Вход в подвал перекрыт лучкового очертания ступенчатые арочками с фесками.

В средней части стены вдуца в подвал соседний проем перекрыт лучовым наклонным сводом. Заделанный вход в подвал имеется в западном углу стены.

Все перемычки окон 3-го этажа северо-западного крыла — разрушены.

Ворота вдуца во внутренний двор, имеют полуциркулярную арочную перемычку. Над ней устроена разгрузочная арка с простым архивольтом, украшенная западнее 2" шилок".

Внутренняя арка ворот у правой пятки подтесана, архивольт также имеет утраты нескольких кирпичей.

В стене плохо различимы фрагменты кладок заделанных древних проемов.

В Двухэтажный корпус в южной части форбурга.

Фундамент корпуса сложен из валунов, над землей виден один ряд кирпичей. Цоколей и отмостки нет.

Стены — из кирпича разв. 7/7,5/х14х29/30/см.

со смешанной системой перевязки.

Наружная стена оштукатурена. Сохранность штукатурки внизу—50%, по верхнему этажу—10%.

Карниз у здания кирпичный, оштукатуренный/сохранность штукатурки—30%, отслаивается/.

Перекрытия в корпусе—горизонтальные, по деревянным балкам.

Проезды: ворота корпуса имеют с фасадов арки, а в проезде перекрыты также по деревянным балкам.

Все оконные проемы новые, в 1-ом этаже с примками, а во 2-ом — с лучковыми перемычками. Черепичная кровля требует ремонта, особенно по свесам. Корпус используется под контору ремстродуправления.

И/ Одноэтажный корпус в западной ч. ст. Форбурга.

С внешнего фасада стена корпуса на высоту 1-2 метра сложена из вдунов, выше из кирпича разм. 8. 14/15/х 29/30/см. со смешанной системой перевязки/крестовой и готической/.

Облицовка кирпичной стены в середине корпуса интенсивно отслаивается, а на площади около 10м² — облущилась. В этом месте видна забутовка стены из вдунов.

Со стороны двора стена корпуса внизу также сложена из вдунов/сильно вычищена кирпичем/, а выше—кирпичная.

Карниз здания—деревянный, ветхий. Черепичная кровля также ветхая, на 30% утрачена.

Корпус используется под склад.

Г/ Башня в северо-западном углу Форбурга.

Единственная сохранившаяся башня Форбурга сложена из кирпича и имеет в нижней половине готическую систему перевязки, а выше — блочную.

Со стороны двора башня облицована кирпичем типа "Б".

Облицовка башни в отдельных местах вычищена новым кирпичем.

В стене бани имеется пролом площадью в 1,5м², в таком числе также повреждена облицовка.

Старые окна на 50% заложены, а некоторые проемы явно сделаны позднее.

Над окном 2-го яруса в стене имеется трещина шириной в 1 см.

Венчается баня несложного профиля кирпичным карнизом. Кровля и стропильные конструкции утрачены. Снутри баня сильно перестроена. Коробовид свод над 2-м ярусом по-видимому сравнительно позднего происхождения. Остальные балочные перекрытия разрушены.

Нижний ярус бани завален мусором. Свод внутреннею лестницы и уроне 2-го яруса проломлен. Над сводом видны остатки кирпичных выстилок пола.

Для входа на 2-ий ярус бани со стороны двора, внаде нее сделана поздняя кирпичная лестница. Лестница сильно разрушена и для подъема по ней не годится. Стена между банней и близлежащим корпусом разобрана в 1,6м². для облегчения высад во двор автомашин.

д/ Остальные постройки Тюрбурга.

Все корпуса, существовавшие в западной и северо-западной части Тюрбурга, разрушены; от них сохранились только совершенно руинированные кирпичные стены.

2. Территория и благоустройство.

Знак расположен среди восточной части Черняховск. С юго-запада, юга и севера он окружен многолетними деревьями, среди которых в юго-западной части сооружены три небольшие здания складского и подсобного назначения.

В 50-60м. к северо-востоку от главного корпуса имеется несколько двух-трехэтажных жилых домов. Большой пруд, который существовал до войны к югу и юго-востоку


от памятника, теперь спущен, территория ата пока не благоустроена.

Не производилось в послевоенное время также никаких работ по хотя бы элементарному благоустройству дворов форбурга и собственно замка. В настоящее время они завалены мусором от разрушенных стен и превращены в места складирования различного рода строительных материалов.

Проводимые рестроуправлением устройство подъездных путей и расчистка территории преследуют только хозяйственные цели и никак не связаны с задачами сохранения памятника архитектуры.

Описание составил

гл. арх. проекта ЦНРМ



Альтшуллер













