

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

2910065001

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Главное управление по охране памятников истории
(наименование республиканского органа управления по охране памятников)
и культуры

П А С П О Р Т

Погост Малошуйка. Колокольня.

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	документальный материал, архив
		4	

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

1807 год

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

Архангельская обл., Онежский р-н,
(АОСР, край, область, район, национальная обл.)с. Малошуйка. Проезд от г. Онега поездом до ст. "Малошуйка" - 90 км.,
далее пешком - 6 км.
изолинийский скрут, населенный пункт, путь подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветитель.	туристско-исследователь.	лечебно-оздоровитель.	жилые помещения	хозяйственной	не используется
музей библиотека, клуб			больница, санаторий, дача		учреждение торгов, про мышьяк, склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — экз. 4

Фото фрагментов —

Гензеля —

Обмеры: план —

фасад —

разрез —

Схематический план
окрестной зоны —I Вкладыш к разд. III стр. III

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	—автор, строитель, заказчик, история создания,

Отдельно стоящая колокольня на погосте в селе Малошуйка (см. паспорт на комплекс погоста) построена в 1807 году и первоначально имела шатровое завершение. В 1853 году под здание был подведен каменный фундамент, стены снаружи облицованы тесом, а шатер заменен низкой граненой кровлей со шпилем. На западном фасаде существовало крыльцо.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Утрачено крыльцо на западном фасаде. Крест, венчавший шпиль колокольни, не сохранился. Сломано ограждение площадки звона.

в) реставрационные работы (общие характеристики, время, автор, место хранения документов)

В 1989 году силами Архангельской СНРПМ на памятнике проведены ремонтно-консервационные работы, в ходе которых восстановлено кровельное покрытие и утраченная в некоторых местах тёсовая обшивка стен. Автор проекта архитектор Б.Барabanов. Документация хранится в архиве Архангельской СНРПМ.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, место и время установления памятной доски.
для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
для памятников новейшего искусства	— основные особенности композиционного и колористического решения тексты, материальная техника, размер.

Двухъярусная на подклете деревянная колокольня расположена в юго-западной части территории погоста, занимавшего ровную площадку на мысу коренного берега р. Малой Ужицы.

Колокольня рублена из бревен, в нижнем ярусе перевязанных в "обло", в верхнем - в "ладу", поставлена на фундамент из валунов и обшита снаружи гладким тесом, на кованых гвоздях, скрывающих выступающие хвости венцов нижнего сруба.

Высокий четверик нижнего яруса колокольни поддерживает небольшой с повалами восьмерик, служащий основанием площадки звона, покрытой граненой кровлей, завершенней кубическим постаментом со шпилем.

На западном фасаде первого яруса колокольни расположено два прямоугольных дверных проема. Перед входами существовало крыльцо с лестничной, от которого сохранились выпускчи-помочи. На южном фасаде в верхней части стены сделано небольшое косяцкое окно. Повал восьмерика украшен городчатым подзором. Перекрытие площадки звона поддерживают квадратные в сечении столбики. Арки звона имеют трехцентровые перемычки. Кроалл обшита гонтом.

В нижнем ярусе колокольни, размежеванном перекрестьем на два этажа, размещено два различных по площади, изолированных помещения: южное,

6) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Пример деревянной колокольни начала XIX века, в значительной степени утратившей в результате позднейших переделок свой первоначальный облик.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

ЛОМА, р.Ш., № 123. Метрика 1857 г.

Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии, Архангельск, 1896, Вып. Ш, стр. 18.

(см. вкладыш)

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:	культурного слоя	хорошее	среднее	плохое	зарейкое
для памятников архео- логии	наиболее ранней находок				-
для памятников архитек- туры и истории	конструкций покрытий стен потолков пола декора фасадов интерьеров	+			
в Интерьерах:	живописи скандинавской скульптуры тканей, всяческих	+			
для памятников мону- ментального искусства	покрытия постамента скульптуры группы красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

сокращ.	республ.	Местная	из состоя
	+		

б) дата и № документа о принятии под охрану Постановление Сов. Мин. РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны не установлены.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование не используется

д) дата и № охранного документа нет

Дата составления паспорта

Составитель

11. Ноябрь 1989



Испектор по охране памятников _____



3.4. I.8.I3

ВКЛАДЫШ № 1

к паспорту "Погост Малошуйка.

Колокольня. 1807 г."

Архангельская обл., Онежский р-н,
с. Малошуйка.

к разделу УПа)

предназначавшееся для хозяйственных нужд и северное, в котором
установлена маршевая на тетивах лестница, ведущая на звон. Восьме-
рик укреплен на углах столбами.









Министерство культуры СССР памятники истории и культуры СССР (недвижимые)
 союзная республика РСФСР МК Гл. упр. по охране памятников истории и культуры
 Адрес Архангельская обл., Онежский район, р-н с. Малошуйка
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

З.4. 1.8.13

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Погост Малошуйка, Колокольня

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник архитектуры	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
----------------------	------------------	----------------------	--------------------------

III. ДАЦРОВКА ПАМЯТНИКА

1807 год

IV. ХАРАКТЕР

СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйственное	не используется
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------	---------------	-----------------

предлож. по использ.

+

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
---------	---------	--------	-----------

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит
---------	----------	---------	------------

наличие утвержденной охранной зоны

да

нет

+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотография	обмеры	реставрационные материалы
---------	------------	--------	---------------------------

+

+

+

-

место хранения документов
Дата составления карточки

19 г.

М. П. Шармин П.Н., искусствовед

органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местные

Составитель

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Испектор по охране памятников

ф. и. о. подпись

Смирнов

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)



Краткое описание

Двухъярусная на подклете деревянная колокольня, построенная в 1807 г., расположена в юго-западной части территории погоста. Высокий четверик нижнего яруса поддерживают небольшой с повалами восьмерик, служащий основанием площадки звона с граненой кровлей, сменившей в 1853 г. первоначальное шатровое завершение. Тогда же стены колокольни были обшиты снаружи тесом. В 1988 г. на памятнике проведены ремонтно-консервационные работы.

Пример деревянной колокольни нач. XIX в., в значительной степени утратившей в результате позднейших переделок свой первоначальный облик.