

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Главное управление по охране памятников истории и
 (наименование республиканского органа памятников)
 культуры.

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Монастырь Богоявленский Кожеозерский. Хозяйственная
постройка (северная).II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. искуш.
			4/5

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (для исторического события, к которому связано возникновение памятника—для памятников истории)

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX века

IV. АДРЕС (местоположение) ПАМЯТНИКА

Архангельская обл., Онежский г-н, Кожеозерок,
 (АССР, край, область, район, автономная обл.,
 проезд от г. Онега автобусом до с. Порог - 20 км., далее на теплоходе по р.

Онеге до пристанище "Кожеозеро".

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	населенные пункты, населенный пункт, punt подъезда						используется
	по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	ресторанно-заборонитель.	жилые помещения	хозяйственное	
Склад - 19 км., далее пешком 80 км.	музей библио. клуб			больн. санат. дюти		учреждение торгов. промышл. склад	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида - ЭКС. - 8

Фото фрагментов - ИНТ. - 2

Генплан -

Обмеры план - 2 Укладки к разд. УПа) / стр.

* * * *

** ** **

Схематический план
изображений схемы -

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СЛЕДЫ

- a) 
для памятников археологии
для памятников истории
для памятников архитектуры
и монументального искусства

—история возникновения, или и когда происходили разводки и разделы, часто упоминаем вспомогательно.
—история возникновения; краткая характеристика событий и лиц, связанных с которыми объект приобрел значение памятника.

—автор, стилестика, застройка, история создания.

Хозяйственная постройка, судя по архитектурным признакам, сооружена во второй половине XIX века.

б) перестройки и утраты, изменение первоначальный облик памятника.

В советское время при приспособлении южного помещения первого этажа под конюшню на западном фасаде были прорублены два небольших окна, на северном фасаде пробита дверь, на восточном фасаде в южном помещении подклеты сделаны дверь и окно. В настоящее время кровля здания провалилась. Подшивной потолок на первом этаже утрачен. В стенах имеются большие вычинки, выполненные из печного кирпича вторичного использования.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

для памятников архитектуры

для памятников истории

для памятников археологии

для памятников природы

— характер кирпичного клая, вымостки из бетона.

— характерные особенности, по которым можно определить принадлежность здания.

— основные особенности плана здания, архитектурно-конструктивной и технической структуры и конструкции, характерные для зданий с такими же назначением, склонностью, способом выделки, строительными материалами, основание грунта.

— основные особенности композиционного и архитектурного решения фасадов, текстуры, материалов, оконных, дверных.

Одноэтажная на высоком подклете кирпичная хозяйственная постройка расположена севернее перешейка на склоне нижней береговой террасы полуострова и обращена к озеру Продольным восточным фасадом.

Здание сооружено с использованием в кладке нижних частей стен массивных гранитных валунов. Снаружи стены покрыты известковой обмазкой со следами побелки.

Прямоугольный объем здания, вытянутый с севера на юг, покрыт четырехскатной стропильной кровлей с чердачными окнами на торцевых фасадах. Из-за значительного падения рельефа в сторону озера подклет на западном и северном фасадах не просматривается, а на восточном и южном воспринимается как полный этаж.

Архитектура памятника характеризуется крайне упрощенной декоративной обработкой фасадов. Стены завершены по периметру карнизом, состоящим из нескольких полочек. Мауэрлат кровли поднят над уровнем кирпичной кладки и завит снаружи тесом. Междуэтажное членение на южном и восточном фасадах отмечено профилем, выполненным из тесаного кирпича и представляющим собой "каблучок в четвертях." На продольных фасадах здания неравномерно размещено несколько прямоугольных оконных и дверных проемов.

6) общая система очистительных, научно-исторических и художественных

значности памятника.

(см. вкладыш № I)

Пример хозяйственной постройки второй половины XIX века, является составной частью комплекса Богоявленского Кожеозерского монастыря.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Г.З.Алферова. Каргополь и Каргополье. М., 1973, стр.185.

Г.Н.Гуни. Каргопольский озерный край. М., 1984, стр.171.

(см. вкладыш № I)

XL. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

14784763637636 07/07/2020 10:57:30 AM

для памятников архитек-	культурного слоя			
тогии	важнейших находок			
для памятников архитек-	конструкций	+		
туры и истории	стен	+		
	покрытий			+
	потолков			+
	пола		-	
	декора фасадов		+	
	интерьеров			+
в интерьере:	живописи			
	скульптуры			
	прика, исч-ва			
для памятников инду-	школы			
ментального искусства	постамента			
	скульптуры			
	группы			
	красочного слоя			

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

a) *carrotone* example

СОВИНЕЕ	БЕССУБД.	МОСТНИК	НЕ СОСТОИТ
+	+	+	+

6) дата и № документа о приемке под охрану _____

в) границы земельной зоны расположение заселенных пунктов ссыпает со склонов на лесистую местность

Границы охранной зоны не устанавливаются

3.2. *Assessing sustainability: a conceptual synthesis*

не используется

нет

При составлении распоряж

卷之三

net

C6

станическое изображение

—我必须去见她，和她谈谈，她知道了我的情况。

三

（待续）

ВСТАДЫШ И Т

к паспорту "Монастырь Богоявленский
Конеозерский, хозяйственная постройка
(северная), втор. пол. XIX в."

Архангельская обл., Онежский р-н, Кон-
поселок.

к разделу УПа)

В северной части восточного фасада сохранились три первоначальных окна, осязывающих помещения первого этажа. В подклете и на первом этаже первоначально имелось по два дверных проема.

В интерьере подклет и первый этаж разделены пологачными капитальными стяжами на три различные по площади помещения. Северное помещение на первом этаже так же, как и в подклете первоначально было изолированным, южное помещение, сообщающееся с центральным, просмов не имело. На первом этаже плоский подшивной потолок утесчен. В подклете бревенчатый накат перекрытия уложен по балкам, опирающимся на несколько столбов.

Здание сложено из кирпича газмером 25(25,5)x13,5(14,5)x7,5(8). Система кладки веротовая. Раствор известковый. Кирпич обработан затиркой.

к разделу УП

Обмерные планы, фотографии, крошки обмеров и негативы хранятся в Архангельском областном управлении культуры.





















3.4/3. I.8.I3.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) —
 РСФСР МК. Глав. упр. по охр. пам. ист. и культ. (индекс)
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА Архангельская обл. Онежский р-он (название республиканского органа охраны)
 Адрес (ЛССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт) *
 (Архангельская обл., Онежский р-он, Кожевенский поселок)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Монастырь Богоявленский Кожевенский

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА озерский. Хозяйственная постройка/северная/II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник архитектура	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
----------------------	------------------	----------------------	--------------------------

4/3

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА Вторая половина XIX века.IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первоначальному назначению	культурно-просветительное	турристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилае помещения	хозяйственное	не используется
-------------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------	---------------	-----------------

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
---------	---------	--------	-----------

+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не местн.
---------	----------	---------	-----------

+

VII. НАЛИЧИЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ОХРАННОЙ ЗОНЫ

да	нет
----	-----

+

VIII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

план, гр.	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
-----------	------------	--------	---------------------------

+	+	+	-
---	---	---	---

организация охраны	реставрации памятника	музей, залы
--------------------	-----------------------	-------------

государств.	республиканс.	муниципал.	научн. институт
-------------	---------------	------------	-----------------

НИИК

М. П. Шармин И. Н. искусствовед.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)



Краткое описание

Одноэтажная на высоком подклете кирпичная хоз. постройка расположена севернее перешейка на склоне нижней берговой террасы полуострова и обращена озеру восточным фасадом. Здание сооружено с использованием в кладке нижних частей стен массивных валунов. Стены снаружи покрыты известковой обмазкой и побелены.

Прямоугольный объем, вытянутый с севера на юг, покрыт четырехскатной стропильной кровлей. Из-за значительного падения рельефа в сторону озера подклет на западном и северном фасадах не просматривается, а на восточном и южном воспринимается как полный этаж.

Оформление фасадов характеризуется упрощенными декоративными формами.

В интерьере подклет и первый этаж разделены поперечными капитальными стенами на три различных по площади помещения. Перекрытия плоские.

Пример хозяйственной постройки, в п. XIX в., является составной частью комплекса Богоявленского Кожеозерского монастыря.