

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР
(НЕДВИЖИМЫЕ)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФ. Управление по охране культурного наследия Министерства культуры

отделение республиканского органа охраны памятников

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом доходный Ф. В. Чудинова

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Историческое значение	Историко-культурное значение	Научно-исследовательское значение	Изобразительное искусство
			2

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторических событий, с которыми связано возникновение памятника — для памятников истории)

1897 г.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 60
ДХСР, край. область, район, администрация

контрольный скрут; изолитный пункт; пути сообщения

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

современное значение	кузница, мастерская	трудовой коллектив	учебно-воспитательные	изделия народных промыслов	изделия бытового назначения	не используется	
	железо, бетон, сталь			железо, сталь, дерево	+	стекло, керамика, фарфор, гипс	+

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида —	6
Фото фрагментов —	13
Гипсовые —	1
Обмеры: план —	3
фасад —	Схема фотографирования — I
разрез —	Учетная карточка — I
Схематический план ограждений земли —	Вкладыш — 3
	I

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

	для памятников архитектуры	— история памятников, ком. и когда произведен разведка в рас-
и)	для памятника истории	— история памятников: краткая характеристика событий и лиц, в связь с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и инженерного искусства	— автор, строитель, застройщик, история создания

В 1896г. участок в 67 квартале был выделен Федору Васильевичу Чудинову, купцу. В 1897г. он выстроил на участке деревянный дом с мезонином, на кирпичном жилом цокольном этаже, крытый гофрированным оцинкованным железом. В доме имелись 12 комнат, коридор, 3 кухни с двумя русскими печами и тремя плитами. Для отопления служили голландская печь, пять утермарковских, имелись электричество и водопровод. Дом имел 28 окон, 7 наружных дверей. Дворовые постройки включали конюшню, каретник и сеновал. На участке до конца 1980-х гг. стоял также одноэтажный деревянный жилой дом, оформленный в стилистическом единстве с главным домом усадьбы, большая часть которого сдавалась Чудиновым под квартиры.

При отходе японских войск из Хабаровска 20.10.1920г. Ф.В.Чудинов выехал в Харбин, оставил для присмотра за хозяйством жену Марию Андреевну с дочерью Галей и сестрой Елизаветой. В ходе муниципализации в апреле 1923г. они были принудительно выселены из дома, который был переоборудован под казарму учебного взвода 5-й роты 54-го отдельного дивизиона 21-го отдельного погранотряда ППУ. В феврале 1934г. в доме разместились геодезическое управление и военно-учетный стол, в 1937 г — Облпромснабторг.

С послевоенного по настоящее время мезонин используется под коммунальное жилье. В нижних этажах работала меховая мастерская, затем до середины 1990-х гг. в них размещались службы Горводоканала, в том числе цех насосных станций водоотведения. С конца 1980-х гг. цокольный этаж не использовался.

6) архитектурные и утраты, изменения первоначального облика здания.

Дом подвергался многочисленным перепланировкам, не затронувшим капитальных перегородок, утратил первоначальные печи, часть кровли из гофрированного железа заменена гладким. Первоначальный цокольный этаж имел на главном и дворовом фасадах небольшие окна с лучковой перегородкой (соответственно 6 и 3). Входы в I-й этаж с торцовых фасадов были снабжены крыльями, об оформлении которых можно судить по существующим воспроизведенным работам (общая характеристика, арх., автор, место — (См. вкладыш №1) времени документации).

В 1996 г. авторским коллективом ЗАО "Бризформ" был выполнен проект реставрации первоначального облика здания. Главный архитектор проекта Е.И.Сорокина. Хранится в НИЦ по ОИИК Хабаровского края.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

	для памятников археологии	характер архитектурного слоя, археологические находки.
	для памятников истории	характеристика памятника, назначение, время и время установления мемориальной доски.
4)	для памятников архитектуры	основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкции; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монументального искусства	основные особенности композиционного и колористического решения, материал, техника, размер.

Главным юго-западным фасадом дом выходит на красную линию ул. Дзержинского в нижней трети ее отрезка между ул. Муравьева-Амурского и Амурским бульваром. Установленный на косогоре со склоном к северо-западу в сторону бульвара дом имеет прямоугольный план с габаритами 19,9x12,8м. Каменный бутовый фундамент, уступами спускаясь по косогору, образует сплошную ленту под большей юго-восточной частью дома и неравномерные участки под другими стенами, разрывы между которыми были заполнены бутовым камнем без скрепляющего раствора. В октябре 1995г. слабые участки были обетонированы. На кирпичном цокольном этаже дома установлены одноэтажный сруб с мезонином на главной оси, рубленый в лагу из бревен средним диаметром 22 см. Одноэтажная часть сруба имеет вальмовую крышу с полукруглыми слуховыми окнами на осях вальм. Мезонинкрыт на два ската, имеет треугольные фронтоны с прямоугольными чердачными окнами с облицовкой ажурной тимпанами. В кровле первоначальное гофрированное оцинкованное железо сочетается с более поздним гладким кровельным железом.

Оси всех четырех фасадов отмечены перерубами I-го этажа. Отвечающие им продольная и поперечная капитальные перегородки делят этаж на 4 одинаковых прямоугольных помещения, бывшие в свою очередь неоднократно перегорожеными в ходе эксплуатации здания. В цокольном этаже в дополнение к таким капитальным перегородкам выделяют в юго-восточной части северо-западной половины дома два узких помещения, предположительно первоначальные лестничные клетки. (См. вкладыш №1).

б) общая оценка общественной, научно-исследовательской и художественной значимости памятника.

Доходный жилой дом в формах эклектики, сочетающий классицистическую композицию фасадов с интизиами классицизма в укрупненных деталях профильного декора.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. Справка Букова Анатолия Михайловича, 1949г.р., краеведа, г.Хабаровск, пер.Ростовский,5, кв.73. Составлена 01.03.1991г., хранится в Комитете по культуре и искусству Хабаровского края (палка А.М.Букова).
2. Материалы осмотров 1991г. (фасады, детали, крошки планов). Хранятся на кафедре Основ архитектуры и изобразительного искусства Хабаровского Государственного технического университета.
3. Е.И.Сорокина и др. Проект "Реставрация памятника архитектуры доходного дома Ф.В.Чудинова по ул.Дзержинского,50 в Хабаровске", - Т.1, - Хабаровск, 1996г. Хранится в НИЦ по ОИИК Хабаровского края.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		стекло	стекло	стекло	стекло
а) характеристика общего состояния:					
для памятников архитектуры и истории:	художественное стекло изделия из стекла				
для памятников архитектуры и истории:	художественный стекло стеклопластик стекло стекло фасадное стеклопакеты			+	+
б) литература:	художественный стеклопакеты стекло для ма-				
для памятников архитектуры и истории:	стекло стеклопакеты стеклопакеты стекло художественное стекло				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

	стекло	стекло	стекло	стекло
а) количество ящиков				+

б) дата и № документа и признак под охрану

Решение Малого совета Хабаровского**край №172 от 20.08.1993 г.**

в) указания охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание ее границ на утверждаемый документ)

Охранный зону установлена распоряжением НИЦ по ОВИК Хабаровского края №294 от 29.12.1994 г. в границах, определенных проектом "Временная схема зон охраны памятников истории и культуры центральной части г. Хабаровска" от 30.03.1992 г.

в) Кадастровая принадлежность и конкретное исполнение **ИМП-2, ИЧП "Дон" В.З.Хидирова**

б) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель **Бакинский П.В., художник**
ф.и.о., должность или профессия

29. апреля 1996

Исполнитель на основе паспорта **Покурова Л.Б.**

0000003795*

Вкладыш №1 к паспорту: Дом доходный Ф.В.Чудинова
г.Хабаровск, ул. Дзержинского, 60

Уб

вавшему до 1995г. крыльцу северо-западного фасада с двускатным навесом на четырех резных столбах. Входы дворового фасада по данным авторов проекта реставрации имели протяженное крыльцо на консолях с низкой деревянной лестницей на левом фланге крыльца. По этим же данным мезонин изначально имел наружную лестницу.

К 1960-м гг. юго-восточный фасад утратил крыльцо, проем входа был передвинут ближе к центру фасада, к левой его половине были пристроены сени со щитовыми обшивками щалевкой стенами на кирпичном поколе. Вероятно, в этот же строительный период были растесаны окна цокольной части главного фасада, получившие плоские железобетонные перемычки, установлены две кирпичные опоры под балки в восточном помещении цокольного этажа. Был утрачен балкон главного фасада, укорочен и переделан в сени балкон дворового фасада, на месте крыльца дворового фасада сделана веранда. Левый вход дворового фасада, первоначально аналогичный по форме проема и оформлению правому входу, был смешен влево и приобрел существующие очертания. На дворовом фасаде были заложены цокольные окна. Произведена частичная замена кровли (на мезонине и частично на южном крыле). Возможно, тогда же была утрачена лестничная клетка и устроены две деревянные лестницы, ведущие из цокольного в I-й этаж (см. план).

При реконструкции 1995-1996гг. были заменены все наружные стены цокольного этажа. При этом было изменено число проемов главного фасада: 8 окон, равных по ширине окнам I-го этажа были размещены точно под ними. Слегка расширены проемы входов северо-западного фасада. Произведено укрепление северных участков фундамента. При переделках разрушена кирпичная перегородка в восточном помещении цокольного этажа, заложен проем в его северном помещении. Тогда же разобраны северо-западное крыльцо, юго-западные сени, веранда дворового фасада, разобраны фундаменты большинства печей в цокольном этаже, лестницы в I-й этаж.

УПа

У разделяющей их продольной капитальной перегородки сохранилась верхняя забежная ступень лестницы, ведшей в левую половину I-го этажа. В цокольном этаже у стыков продольной капитальной перего-

Вкладыш №2 к паспорту:

Дом доходный Ф.В.Чудинова

г.Хабаровск, ул. Дзержинского, 60

УПа

родки с торцовыми стенами сохранились остатки первоначальных выгребных колодцев. На северо-западном фасаде на месте такого колодца имелся разрыв кладки фундамента шириной около 1 метра, ныне забетонированный. В восточном помещении цокольного этажа с грунтовым полом сохранились 2 кирпичных фундамента печей и 2 более позднего происхождения кирпичные опоры балок.

Главный фасад дома симметричен, имеет 2 окна в мезонине, 8 сгруппированных по 4 на флангах в I-м этаже и 8 расположенных точно под ними в цокольной части фасада. На мезонине сохранились следы консолей балкона. Симметричность других фасадов дома слегка нарушена. Юго-восточный и северо-западный фасады имеют в I-м этаже по окну и входу. На флангах северо-западного фасада расположены 2 входа в цокольный этаж. Мезонин имеет по окну в левой части северо-западного и правой юго-восточного фасадов. Северо-восточный дворовой фасад в правой половине цокольной части прорезан тремя окнами. В I-м этаже фасад имеет на флангах по окну, а в средней части 2 входа, с двустворчатыми филейчатыми дверьми. Проем правого входа flankирован узкими окнами, к проему левого примыкает широкое двойное окно. Мезонин на дворовом фасаде имеет окно и вход, снабженный сенями, устроенными на месте первоначального балкона. Перед входом в сени с юго-востока устроена на консолях площадка, связанная с уровнем земли наружной деревянной двухмаршевой с поворотом лестницей. О первоначальной форме балкона, поддерживавшегося пятью консолями, можно судить по сохранившимся в его правой части элементам ограждения (два резных столба, участок перил, профилированный цокольный карниз с подзором и укороченный элемент проильной решетки), и по следу спила правой консоли.

Проемы цокольной части фасадов, перекрытые плоской бетонной перемычкой, имеют в наружном ряде кладки лучковое завершение с выделенным замком, окна имеют ленточное обрамление. Цокольный этаж дома завершен карнизов из прямоугольной ступени с широкими сухариками под ней, накрытой рядом наклонно уложенных постелью вверх кирпичей.

Окна деревянной части дома, кроме проемов средней части дворового фасада с рамочным обрамлением, оформлены проильными

Вкладыш №3 к паспорту: Дом доходный Ф.В.Чудинова
г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 60

УПа

наличниками. Они имеют широкие гладкие стойки, узкую лобань без декора, завершенную широким раскрепованным профилированным карнизов с сухариками. В симметричную композицию завершения наличников входят пары крупных завитков, два кольца и петли по флангам.

Ниже проема окна стойки, расширяясь, образуют боковые выступы и заканчиваются внизу крупными кистями. Фартук с веерными свесом на оси окна ниже проема дополнен широкой раскрепованной накладкой с крупными прямоугольными зубцами по низу, имеющими круглые пропилы. По бокам выше и ниже проема окна наличник украшен ромбическими накладками. Помимо круглых пропилов в подоконной части и в кокошнике наличника имеются несложные элементы глухой резьбы. Окно I-го этажа северо-западного фасада дома сохранило филенчатые ставни с ромбическими пропилами в верхних филенках.

Венчающий карниз с винтом около полуметра образован двумя ярусами подзоров, составленных из рядов зубцов треугольной и полуокруглой формы с круглыми пропилами, прижатых профилированными рейками. Торцы разрывов венчающего карниза у основания мезонина закрыты веерообразными пропильными композициями (исключение – левый на дворовом фасаде с консолями площадки сеней).

Причелины фронтонов мезонина заканчиваются кистями, круглое поле в основании которых заполнено композициями "Янь-янь", выполненными в глухой резьбе.

Деревянные капитальные перегородки и стены в интерьерах I-го этажа сохранили остатки обоев. Бревна под обоями были оклеены русскими и японскими газетами конца XIX и начала XX вв. Убранство интерьеров утрачено полностью.



















МЯПУ





















СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РФ Управление по охране культурного наследия МК
наименование республиканского органа охраны

Адрес г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 60
АССР, край, область, район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА Дом доходный Ф. В. Чудинова

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

памятник
археологиипамятник
историипамятник
архитектурыпамятник
монумента, ис-изII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

1897 г.

по первоначаль- ному назна- чению	культурно-прос- ветительное	туристско-экс- курсионное	лечебно-оздо- ровительные	жилые поме- щения	хозяйственное	не исполь- зуется
				+		+

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

— предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

хорошее	среднее	плохое	аварийное
союзная	республ.	местная	не состоит

VII. Наличие документации

место хранения документов

дата составления карточки

апреля 1986 г.и охраны Составитель Баклынский П. В. худ.

ф. и. о., должность или профессия

СССР

Инспектор по охране памятников Шокурова Л. Б.

ф. и. о., подпись

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	
органы охраны	реставрационные мастерские	музей, архив, библиотеки	
союзный республиканский местный	реставрационные мастерские республиканские местные		

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Доходный жилой дом в формах эклектики, с классицистической композицией фасадов и элементами модерна в декоре. Главным юго-западным фасадом выходит на красную линию ул. Дзержинского в нижней трети ее отрезка между ул. Муравьева-Амурского и Амурским бульваром. Дом поставлен на косогоре со склоном к северо-западу, к бульвару, прямоугольный план дома имеет габариты 19,9x12,8м. Представляет собой рубленый в лапу одноэтажный бревенчатый объем с мезонином на главной оси, поставленный на кирпичный цокольный этаж. Крыша - вальмовая, на мезонине - двускатная, кровля железная. Капитальными перегородками I-й этаж разделен на 4 равные части, в цокольном этаже в дополнение к таким членениям в левой половине выгорожен поперечный коридор.

Симметрия главного фасада в 8 окон нарушающаяся асимметричностью расположения 6 окон цоколя, утверждена в 1996г. в результате перекладки наружных стен цокольного этажа, когда в нем были сделаны 8 окон точно под проемами I-го этажа. Разобраны крыльца северо-западного фасада, сени юго-восточного фасада, веранда и крыльца при двух входах в I-й этаж в середине северо-восточного фасада. Большинство окон дома сохранило выразительные пропильные наличники, одно из них - филенчатые ставни. Пропильной карниз с двумя ярусами подзоров дополнен закрывающими разрывы карниза у основания мезонина веерообразными пропильными композициями. Имеются утраты декора.